

圣丰广场北塔37层（自编41层）装修工程项目工程

招标工程量清单

招标人： 广州汽车集团财务有限公司

---

单位盖章

造价咨询人：

---

单位盖章

年月日

# 圣丰广场北塔37层（自编41层）装修工程项目工程

## 招标工程量清单

招标人： 广州汽车集团财务有限公司

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全部楼层)装修工程设计项目-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		地面部分							
1	011104001001	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:CP-01地毯、250*1000 2. 基层支撑:镀锌钢、支撑件（原有） 3. 其他	m2	950.38				0
2	011104004001	防静电活动地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-05防静电地板、600*600 2. 其他	m2	12.42				0
3	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:TL-01胶地板 2. 其他	m2	10.79				0
4	011102001001	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST-01石材门槛 2. 其他	m2	3.37				0
5	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:3mm金属收边 2. 其他	m	6.35				0
		地面部分合计							
		天花部分							
1	011302001001	吊顶天棚（平面）	1. 龙骨材料:C60轻钢龙骨 2. 基层类型:双层9+9mm石膏板 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料（颜色综合考虑） 4. 其他	m2	114.27				0
2	011302001002	吊顶天棚（跌级）	1. 龙骨材料:C60轻钢龙骨 2. 基层类型:双层	m2	89.1				0

			9+9mm石膏板 3. 涂料品种、喷刷遍数 :无机涂料（颜色综合考虑） 4. 其他						
3	011406001001	原天花油漆	1. 部位:办公区原天花 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数 :灰色乳胶漆两遍底漆 两遍面漆	m2	780.516				0
4	011301001001	铝扣板	1. 龙骨材料:C60轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600铝扣板 3. 其他	m2	34.42				0
5	010810002001	窗帘盒	1. 名称: 窗帘盒 2. 基层类型: 双层 9+9mm石膏板 3. 腻子两遍, 乳胶漆两遍底漆两遍面漆 4. 其他	m	143.59				0
6	011304001001	灯带(槽)	1. 类型: L型灯带 2. 材料品种:石膏板 3. 面漆: 无机涂料（颜色综合考虑） 4. 其他	m2	24.31				0
		天花部分合计							
		墙面部分							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆 3. 其他	m2	877.44				0
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:内墙 2. 刮腻子遍数:刮腻子2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料（颜色综合考虑） 4. 其他	m2	877.44				0
3	011405001001	金属面油漆	1. 部位:内墙 2. 油漆品种、刷漆遍数 :白色铝板氟碳喷涂2遍 3. 其他	m2	36.36				0

4	011210002001	金属隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:白色铝板 2. 其他	m2	36.36				0
5	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:50*250mm砖片 3. 其他	m2	12.6				0
6	011210003001	订做玻璃隔墙	1. 订做玻璃隔墙 2. 边框材料种类、规格:铝合金边框 3. 玻璃品种、规格、颜色:钢化超白玻璃8mm、磨砂玻璃8mm 4. 其他	m2	21.76				0
7	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:胶合板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢 4. 其他	m2	53.25				0
8	011505010001	镜面不锈钢	1. 镜面玻璃品种、规格:镜面不锈钢1.2mm 2. 其他	m2	2.19				0
9	010805006001	镜面不锈钢饰面	1. 玻璃品种、厚度:拉丝面钛灰不锈钢 2. 其他	m2	0.87				0
10	011207001001	墙面装饰	1. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面(颜色综合考虑) 2. 其他	m2	40.33				0
11	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12+12石膏板间墙 3. 填充材料:隔音棉 4. 其他	m2	403.8				0
		墙面部分合计							
		门窗工程							
1	010801001002	木质门	1. 管井暗门 2. 不锈钢门锁、五金配件 3. 其他	m2	2.64				0

2	010801004001	木质门	1. 木质门 2. 不锈钢门锁、五金配件 2. 其他	m2	11.888				0
3	010805005001	全玻自由门	1. 框材质:全玻地弹门 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3. 不锈钢拉手、五金配件 4. 其他	m2	19.32				0
4	010802003001	甲级防火门	1. 成品甲级防火门 2. 不锈钢门锁、五金配件 2. 其他	m2	20.3				0
5	010802003002	乙级防火门	1. 成品乙级防火门 2. 不锈钢门锁、五金配件 2. 其他	m2	25.402				0
6	010808004001	金属门窗套	1. 门窗套名称:灰色铝合金门套 2. 其他	m2	29.96				0
		门窗工程合计							
		拆除工程							
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除石膏板隔墙 2. 其他	m2	300				0
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有门套 2. 其他	m2	32.6				0
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除地面架空地板、砖地毯 2. 其他	m2	983.32				0
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除整个天花 2. 其他	m2	1035.73				0
5	010103002001	拆除废料外运	1. 拆除废料外运 2. 运距20km 3. 其他	m3	234.901				0
		拆除工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							

1	粤 011701012001	天棚活动脚手架		m2	1035.73				0
2	粤 011701012002	墙柱面活动脚手架		m2	900				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011707007001	成品保护工程		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 （0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						



合计				
----	--	--	--	--

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					



# 主要材料设备价格表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-机电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017001	配电箱 1AL	1. 名称:配电箱1AL 2. 配电箱及配电箱内所有元件安装 3. 开孔洞及修补 4. 柜体内电线回路编码 5. 接线、接地 6. 电气系统调试、通电检测验收	台	1				0
2	030412005001	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:18W配备高效镇流器 3. 其他:具体内容详见设计图纸	套	172				0
3	030412004001	LED射灯	1. 名称:LED射灯 2. 规格:DC12V5w色温2700kRA>80 3. 其他:具体内容详见设计图纸	套	11				0
4	030412004002	双头豆胆射灯 (LED光源)	1. 名称:双头豆胆射灯 (LED光源) 2. 规格:2x25W 3. 其他:具体内容详见设计图纸	套	16				0
5	030412001001	造型灯带	1. 名称:造型灯带 2. 规格:2x36W 3. 其他:具体内容详见设计图纸	套	231				0
6	030412004003	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 型号:8W/米 3. 安装方式:暗装 4. 其他:具体内容详见设计图纸	m	65.05				0
7	030412004004	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯	套	7				0

			2. 规格型号 :260×250×42 3. 安装方式:墙壁 4. 其他:具体内容详见 设计图纸						
8	030412004005	安全出口双向指示牌	1. 名称:安全出口双向 指示牌 2. 规格型号:G00D-xf2 3. 安装方式:墙壁 4. 其他:具体内容详见 设计图纸	套	2				0
9	030412004006	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志 灯 2. 包括灯具、底盒安装 3. 安装方式:墙壁 4. 其他:具体内容详见 设计图纸	套	6				0
10	030404035001	地面插座盒	1. 名称:地面插座盒 2. 规格:16A以下 3. 安装方式:暗装 4. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	322				0
11	030404035002	天花插座	1. 名称:天花插座 2. 规格:16A以下 3. 安装方式:明装 4. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	4				0
12	030404035003	单相带保护门二、三 孔插座	1. 名称:单相带保护门 二、三孔插座 2. 规格:16A以下 3. 安装方式:暗装 4. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	46				0
13	030404034001	单联开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:16A以下 3. 安装方式:暗装 4. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	3				0
14	030404034002	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:16A以下 3. 安装方式:暗装 4. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	16				0
15	030404034003	三联开关	1. 名称:三联开关	个	2				0

			2. 规格:16A以下 3. 安装方式:暗装 4. 其他:具体内容详见设计图纸						
16	030408001001	电力电缆 WDZ-YJV-4x70+1x35	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV-4x70+1x35 3. 内容:铜芯电缆敷设 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	50				0
17	030408006001	电力电缆头制作安装 70mm2以下	1. 名称:电力电缆头制作安装 2. 规格:70mm2以下 3. 电压等级(kV):1kV 4. 其它:具体内容详见设计图纸	个	2				0
18	030411004001	配线 WDZ-BYJ-4mm2	1. 名称:铜芯电线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm2 3. 配线部位:管内穿线 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	4653.26				0
19	030411004002	配线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:铜芯电线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 3. 配线部位:管内穿线 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	7453.62				0
20	030411004003	配线 WDZN-RYJS-2x2.5mm2	1. 名称:铜芯电线 2. 型号:WDZN-RYJS-2x2.5mm2 3. 配线部位:管内穿线 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	263.44				0
21	030411003001	金属桥架 200x100	1. 名称:金属桥架 2. 规格:CT200x100 3. 材质:金属 4. 内容:钢制槽式桥架 5. 其它:具体内容详见设计图纸	m	41.9				0
22	030411003002	金属桥架 150x100	1. 名称:金属桥架 2. 规格:CT150x100 3. 材质:金属 4. 内容:钢制槽式桥架 5. 其它:具体内容详见	m	39.65				0

			设计图纸						
23	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 油漆品种:红丹防锈漆二遍 3. 结构类型:一般钢结构	kg	80.08				0
24	030411001001	配管 JDG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	1666.81				0
25	030411001002	配管 SC20	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	170.97				0
26	030411001003	配管 PC100	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC100 3. 配置形式:暗配 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	50				0
27	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 配置形式:暗配 4. 其它:按设计要求及规范施工至验收合格	个	969				0
28	030413002001	凿(压)槽及修补 70x70	1. 名称:凿(压)槽及修补 2. 型号:70x70 3. 修补材料:水泥砂浆 4. 其他:具体内容详见设计图纸	m	320.9				0
29	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:配电系统调试 2. 其它:按设计要求及规范施工至验收合格	系统	1				0
		电气工程合计							
		智能化弱电工程							
		智能化弱电工程合计							
		综合布线系统							
1	030506001001	读卡器	1. 名称:读卡器 2. 其它:具体内容详见设计图纸	个	8				0

2	030507007001	电控锁	1. 名称:电控锁 2. 其它:具体内容详见设计图纸	台	4				0
3	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:16A以下 3. 安装方式:暗装 4. 其他:具体内容详见设计图纸	个	167				0
4	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 其它:具体内容详见设计图纸	个	171				0
5	030608006001	吸顶无线AP	1. 名称:无线AP 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其它:具体内容详见设计图纸	套	11				0
6	080601018001	六类非屏蔽双绞线 CAT. 6 UTP	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 型号:CAT. 6UTP 3. 工作内容:安装、调试 4. 其他:具体内容详见设计图纸	m	15489.09				0
7	030411001004	配管 JDG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	2749.65				0
8	030411003003	金属桥架 200x100	1. 名称:金属桥架 2. 规格:CT200x100 3. 材质:金属 4. 内容:钢制槽式桥架 5. 其它:具体内容详见设计图纸	m	59.1				0
9	030411003004	金属桥架 150x100	1. 名称:金属桥架 2. 规格:CT150x100 3. 材质:金属 4. 内容:钢制槽式桥架 5. 其它:具体内容详见设计图纸	m	39.65				0
10	030413001002	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 油漆品种:红丹防锈漆二遍 3. 结构类型:一般钢结构	kg	88.45				0

11	030507017001	综合布线系统调试	1. 名称:系统调试 2. 其它:具体内容详见设计图纸	系统	1				0
		综合布线系统合计							
		背景音乐系统							
1	030904007001	消防扬声器	1. 名称:消防扬声器 2. 规格型号:SG-402 3. 其它:具体内容详见设计图纸	个	19				0
2	030904007002	扬声器	1. 名称:扬声器 2. 规格型号:S4-5 3. 其它:具体内容详见设计图纸	个	7				0
3	030411004004	配线 NH-RVS- 2x1.5mm2	1. 名称:铜芯电线 2. 型号:NH-RVS- 2x1.5mm2 3. 配线部位:管内穿线 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	331.59				0
4	030411001005	配管 JDG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:具体内容详见设计图纸	m	255.54				0
5	030507017002	背景音乐系统调试	1. 名称:系统调试 2. 其它:具体内容详见设计图纸	系统	1				0
		背景音乐系统合计							
		安防监控系统							
1	030507009001	视频监控主机	1. 名称:办公室监视器 2. 其它:具体内容详见设计图纸	台	1				0
2	030506007001	硬盘录像机（储存）	1. 名称:硬盘录像机（储存） 2. 其它:具体内容详见设计图纸	台	1				0
3	030505011002	十六路视频分配器	1. 名称:十六路视频分配器 2. 其它:具体内容详见设计图纸	台	1				0
4	030507008001	13系列POE半球摄像机	1. 名称:摄像机	台	21				0

			2. 规格:13系列POE半球 3. 其它:具体内容详见 设计图纸						
5	080601018002	六类非屏蔽双绞线 CAT. 6 UTP	1. 名称:六类非屏蔽双 绞线 2. 型号:CAT. 6UTP 3. 工作内容:安装、调 试 4. 其他:具体内容详见 设计图纸	m	817.34				0
6	030411001006	配管 JDG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:具体内容详见 设计图纸	m	193.44				0
7	030507017003	安防系统调试	1. 名称:系统调试 2. 其它:具体内容详见 设计图纸	系统	1				0
		安防监控系统合计							
		给排水工程							
1	031001006001	S5系列聚丙烯PPR给水 管(热熔连接) DN20	1. 安装部位:室内 2. 名称:S5系列聚丙烯 PPR给水管 3. 规格:DN20 4. 连接方式:热熔连接 5. 绝热:橡塑保温(难燃 B1级)厚度20mm 6. 其他:具体内容详见 设计图纸	m	11.01				0
2	031001006002	S5系列聚丙烯PPR给水 管(热熔连接) DN15	1. 安装部位:室内 2. 名称:S5系列聚丙烯 PPR给水管 3. 规格:DN15 4. 连接方式:热熔连接 5. 绝热:橡塑保温(难燃 B1级)厚度20mm 6. 其他:具体内容详见 设计图纸	m	3.5				0
3	031001006003	UPVC塑料排水管(粘接 ) DN75	1. 安装部位:室内 2. 名称:UPVC塑料排水 管 3. 规格:DN75 4. 连接方式:粘接连接 5. 其他:具体内容详见	m	6.35				0



			设计图纸						
4	031003001001	全铜质截止阀 DN20	1. 名称:全铜质截止阀 2. 型号:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:具体内容详见设计图纸	个	2				0
5	031003013001	水表 DN20	1. 名称:水表 2. 型号:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:具体内容详见设计图纸	个	1				0
6	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作、安装 2. 刷油要求:除锈后刷樟丹二道, 调和漆二道 3. 其他:具体内容详见设计图纸	kg	4.56				0
		给排水工程合计							
		暖通工程							
		暖通工程合计							
		通风系统							
1	030702001001	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 5. 其他:具体内容详见设计图纸	m2	158.7				0
2	030702001002	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 5. 其他:具体内容详见设计图纸	m2	78.59				0
3	030702001003	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求	m2	86.79				0

			5. 其他:具体内容详见设计图纸						
4	030702001004	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 4. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 5. 其他:具体内容详见设计图纸	m2	43.36				0
5	030703021001	消声静压箱 1500x1500x900	1. 名称:消声静压箱 2. 规格:1500x1500x900 3. 其他:具体内容详见设计图纸	个	4				0
6	030703001001	70℃防火阀 1000x400	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000x400 3. 其他:具体内容详见设计图纸	个	2				0
7	030703001002	手动对开式多叶调节阀 320x250	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 规格:320x250 3. 其他:具体内容详见设计图纸	个	6				0
8	030703001003	手动对开式多叶调节阀 300x250	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 规格:300x250 3. 其他:具体内容详见设计图纸	个	6				0
9	030703001004	手动对开式多叶调节阀 250x250	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 规格:250x250 3. 其他:具体内容详见设计图纸	个	3				0
10	030703001005	手动对开式多叶调节阀 250x200	1. 名称:手动对开式多叶调节阀 2. 规格:250x200 3. 其他:具体内容详见设计图纸	个	3				0
11	030703001006	电动对开式多叶调节阀 800x300	1. 名称:电动对开式多叶调节阀 2. 规格:800x300 3. 其他:具体内容详见设计图纸	个	1				0

12	030703001007	电动对开式多叶调节阀 630x300	1. 名称:电动对开式多叶调节阀 2. 规格:630x300 3. 其他:具体内容详见设计图纸	个	1				0
13	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称:风管漏光试验、漏风试验 工作内容 2. 其他:具体内容详见设计图纸	m2	323.97				0
		通风系统合计							
		空调系统							
1	030702001005	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:圆形 3. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 4. 保温层:橡塑保温层 $\delta = 28\text{mm}$ 外包A级不燃铝箔 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:按设计图纸要求 6. 其他:具体内容详见设计图纸	m2	86.24				0
2	030701004001	风机盘管 10#	1. 名称:风机盘管10# 2. 规格:最大风量 2803CMH、最小风量 467CMH 3. 其他:具体内容详见设计图纸	台	12				0
3	030701004002	风机盘管 8#	1. 名称:风机盘管8# 2. 规格:最大风量 1785CMH、最小风量 279CMH 3. 其他:具体内容详见设计图纸	台	2				0
4	030701004003	风机盘管 6#	1. 名称:风机盘管6# 2. 规格:最大风量 1020CMH、最小风量 170CMH 3. 其他:具体内容详见设计图纸	台	3				0
5	030404019001	风机盘管三速开关	1. 名称:风机盘管三速开关 2. 规格:16A以下	个	17				0

			3. 安装方式:暗装 4. 其他:具体内容详见 设计图纸						
6	030703007001	方形散流器 600x600	1. 名称:方形散流器 2. 规格:600x600 3. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	35				0
7	030703007002	百叶风口 3200x200	1. 名称:百叶风口 2. 规格:3200x200 3. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	1				0
8	030703007003	百叶风口 2900x200	1. 名称:百叶风口 2. 规格:2900x200 3. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	1				0
9	030703007004	百叶风口 2000x200	1. 名称:百叶风口 2. 规格:2000x200 3. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	1				0
10	030703007005	百叶风口 1600x200	1. 名称:百叶风口 2. 规格:1600x200 3. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	1				0
11	030703007006	百叶风口 1200x300	1. 名称:百叶风口 2. 规格:1200x300 3. 其他:具体内容详见 设计图纸	个	4				0
12	030702008001	玻纤布保温软管 Φ 149	1. 名称:玻纤布保温软 管 2. 规格:Φ 149 3. 其他:具体内容详见 设计图纸	m	5.35				0
13	030702008002	玻纤布保温软管 Φ 200	1. 名称:玻纤布保温软 管 2. 规格:Φ 200 3. 其他:具体内容详见 设计图纸	m	8.72				0
14	030702008003	玻纤布保温软管 Φ 251	1. 名称:玻纤布保温软 管 2. 规格:Φ 251 3. 其他:具体内容详见 设计图纸	m	29.25				0
15	030704002002	风管漏光试验、漏风	1. 名称:风管漏光试验	m2	94.48				0

		试验	、漏风试验 工作内容 2. 其他:具体内容详见 设计图纸						
		空调系统合计							
		消防工程							
1	030411001007	配管 JDG20	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:具体内容详见 设计图纸	m	536.79				0
2	030408002001	配线 WDZB1N-RVS- 2x1.5mm	1. 名称:双绞线 2. 型号:WDZB1N-RVS- 2x1.5mm 3. 敷设方式、部位:管 内敷设 4. 其它:具体内容详见 设计图纸	m	608.39				0
3	030411004005	配线 WDZB1N-BV- 2.5mm	1. 名称:铜芯电线 2. 型号:WDZB1N-BV- 2.5mm 3. 配线形式:管内穿线 4. 其它:具体内容详见 设计图纸	m	677.12				0
4	030904001001	点型探测器 感烟	1. 名称:点型感烟火灾 探测器 2. 其它:具体内容详见 设计图纸	个	46				0
5	030904008001	控制模块	1. 名称:控制模块 2. 其它:具体内容详见 设计图纸	个	5				0
6	030904008002	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离 器 2. 类型:插拔式结构 , 自恢复型 3. 其它:具体内容详见 设计图纸	个	1				0
7	030904008003	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格:270×380×70 3. 其它:具体内容详见 设计图纸	个	2				0
8	030411005001	接线端子箱	1. 名称:消防接线箱 2. 其它:具体内容详见	个	1				0

			设计图纸						
9	030904007003	消防广播(扬声器)	1. 名称:扬声器 2. 功率:3W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其它:具体内容详见设计图纸	个	20				0
10	030904003001	智能手动报警按钮(带火灾电话插孔)	1. 名称:智能手动报警按钮(带火灾电话插孔) 2. 其它:具体内容详见设计图纸	个	4				0
11	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:电子编码, 高亮LED光源, 插拔式安装 3. 其它:具体内容详见设计图纸	个	5				0
12	030904008004	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 类型:编码型 3. 其它:具体内容详见设计图纸	个	5				0
13	030905001001	自动报警系统调试		系统	1				0
14	030703001008	增压送风口	1. 名称:增压送风口 2. 规格:400*(1500+250) 3. 其它:具体内容详见设计图纸	个	1				0
15	030703007007	排烟口	1. 名称:排烟口 2. 型号:500*(700+200) 3. 形式:矩形 4. 其它:具体内容详见设计图纸	个	2				0
16	030901006001	水流指示器 DN100	1. 规格、型号:DN100 2. 连接形式:马鞍型连接 3. 其它:具体内容详见设计图纸	个	1				0
17	030601002001	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 规格:DN100 3. 其它:具体内容详见设计图纸	台	1				0
18	030901010001	室内消火栓 DN65	1. 名称:消火栓箱 2. 其它:具体内容详见	套	15				0

			设计图纸						
19	030901013001	手提式干粉灭火器 MF/ABC5	1. 名称:干粉灭火器 2. 灭火剂量:5KG 3. 其它:具体内容详见 设计图纸	具	30				0
20	030901003001	水喷淋(雾)喷头 DN25 无吊顶	1. 材质、型号、规格 :DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其它:具体内容详见 设计图纸	个	113				0
21	030901003002	水喷淋(雾)喷头 DN25 有吊顶	1. 材质、型号、规格 :DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其它:具体内容详见 设计图纸	个	54				0
22	030901008001	末端试水装置	1. 规格:ZSPDN25mm 2. 组装形式:成套型 3. 其它:具体内容详见 设计图纸	组	1				0
23	030901001001	水喷淋钢管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:具体内容详见 设计图纸	m	149.09				0
24	030901001002	水喷淋钢管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:具体内容详见 设计图纸	m	93.26				0
25	030901001003	水喷淋钢管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:具体内容详见 设计图纸	m	142.28				0
26	030901001004	水喷淋钢管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:具体内容详见 设计图纸	m	37.39				0
27	030901001005	水喷淋钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:具体内容详见	m	42.83				0

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-机电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-机电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-机电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-机电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-机电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-机电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-机电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：圣丰广场北塔37层(自编41楼全层)装修工程设计项目-机电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----