

# 广州市从化区水务局文件

从水〔2023〕151号

## 广州市从化区水务局关于生态设计新乡村示范带 (良平、塘尾、良明段)产业发展配套基础设施 建设工程初步设计的批复

广州市从化区良口镇农业农村技术服务中心：

《广州市从化区良口镇农业农村技术服务中心关于申请生态设计新乡村示范带(良平、塘尾、良明段)产业发展配套基础设施建设工程初步设计及概算的函》收悉。结合初步设计的专家意见，现批复如下：

一、根据《广州市从化区发展和改革局关于生态设计新乡村示范带(良平、塘尾、良明段)产业发展配套基础设施建设工程立项的复函》(穗从发改批〔2023〕36号)，项目位于从化区良平村、塘尾村、良明村，项目建设主要为防洪防冲兼顾改善环境。主要建设内容为：新建一座约30m<sup>2</sup>公厕和一座约100m<sup>2</sup>驿站；环境节

点提升，含局部节点环境改造、巷道硬化约 650m<sup>2</sup>；新建太阳能路灯约 15 盏；新建绿道约 2km，含配套挡土墙及植草；修复受损的绿道约 300m 含植草约 2000m<sup>2</sup>、修复挡土墙。

二、本工程初步设计依据充分、设计方案基本合理，设计文件深度符合国家相关规定，可作为开展下一阶段工作的依据。

### 三、工程建设任务和内容

生态设计新乡村示范带(良平、塘尾、良明段)产业发展配套基础设施建设工程任务是防洪防冲为主，同时兼顾改善河流水生态环境等。主要建设内容：新建具备绿道功能性的堤面慢行步道约 2km，含配套挡土墙及植草；新建一座约 30m<sup>2</sup>公厕和一座约 100m<sup>2</sup>驿站；环境节点提升，含局部节点环境改造、巷道硬化约 650m<sup>2</sup>；新建太阳能路灯约 15 盏；修复受损的绿道约 300m 含植草约 2000m<sup>2</sup>、修复挡土墙。

四、基本同意设计水文成果。

### 五、工程布置及主要建筑物

(一) 工程等别和标准。依据《防洪标准》(GB50201-2014)及《广东省中小河流治理工程设计指南》，结合河道沿线实际情况，本次治理按不低于现状标准设计。工程等别为 V 等，主要建筑物和次要建筑物级别均为 5 级。

(二) 工程选址。基本同意工程总布置方案。

#### (三) 主要建筑物

1、桩号 K0+000~K0+013 全段人行步道临水侧新建 M7.5 浆砌片石挡土墙及抛石护脚，新建小 1000 混凝土管，长 2m。

2、桩号 K0+013~K0+100 全段人行步道临水侧新建片石挡土

墙及抛石护脚。

3、桩号 K0+200~K0+800 人行步道临水侧设置格宾石笼护脚。

4、桩号 K1+630.5~K1+700 段人行步道临水侧新建 M7.5 浆砌片石挡土墙及抛石护脚。

5、桩号 K0+000~K1+996.3 段岸边新建彩色混凝土路面，宽 3.0m。

六、基本同意施工总布置及进度安排。总工期为 5 个月。

七、工程建设涉及的规划、用地、环评、路政、林业、房建、树木保护、历史文物保护、防范大拆大建等相关事项，请按法定程序和有关规定办理

八、本工程概算送审额为 740.59 万元，最终以区财政局评审结果为准。

九、本批复文件有效期两年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本批复文件持续有效。有效期届满未完成下一阶段审批工作的，应在有效期满前 3 个月内向我局申请延期；未办理延期手续的，本批复自动失效。

附件：初步设计专家意见



广州市从化区水务局  
2023年9月11日

抄送：区水务局规建科、河湖科。