



设备材料表

| 序号 | 名称 | 型式及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
|----|--------|--------------|----|----|----|
| 1 | 连接板 | -40x4x240 扁铜 | 个 | 1 | |
| 2 | 螺栓连帽带垫 | M12x30 热镀锌 | 套 | 4 | |

说明:

1. 接地干线和钢板在螺栓搭接处应镀锡.
2. 安装完毕将连接板涂黄油, 并用塑料膜包好扎紧, 以防腐蚀.
3. 钢盖板应作接地并标证.

| | | | | | | | |
|----------------|----------|-----|----|-------|---------------------|----------|-------------------|
| 广州汇隼电力工程设计有限公司 | | | | | 110kV中船II(扬帆)输变电 工程 | 施工图 | 设计阶段 |
| 批准 | 林炜涛 | 林炜涛 | 校核 | 林佑华 | 林佑华 | 接地测量井安装图 | |
| 审核 | 黄兴 | 黄兴 | 设计 | 王伟杰 | 王伟杰 | | |
| | 于黎明 | 于黎明 | | 王文其 | 王文其 | | |
| 日期 | 2021年03月 | | 比例 | 1:100 | | 图号 | B180059S-D0105-19 |