






说明：

1. 温控器与一个常开触点并联，且用一个按钮作手动操作用。详见温控器回路示意图。
2. 风机控制箱内每个回路均应配置感温探测器，详见FX1。注：水泵房需安装防水型感温探测器。
3. 温控器由厂家提供。
4. 所有风机控制箱均嵌墙安装，底距地1.5m。

<div> 广州汇集电力工程设计有限公司</div>				110kV中船Ⅱ (扬帆) 输变电 工程		施工图设计阶段	
批准		林炜涛 	校核	梁雪儿 	-1.5m层、1.5m层、11m层风机控制箱接线图		
审核		黄兴 		王伟杰 			
		于黎明	设计	王文其 			
专业	会签人	日期	2021年03月	比例	1:100	图号	B180059S-D0107-07