建筑 结构 电气 给排水 暖通

序号	名　　称	型号及规格	材质	单位	数量	备　　注
64						
63						
62						
61	水锤消除器			个	2	
60	手电动一体阀	DN150　PN1.2		个	3	
59	水池取水口	DN100		个	2	
58	水泵接合器			套	2	
57	明杆闸阀	DN65　PN1.6		个	4	
56	流量计			个	2	最大量程不小于水泵额定流量值的1.2~1.3倍。
55	法兰封口罩	DN250		个	4	详见供电局精细化图册要求
54	雨淋阀操作指示牌	594mm×420mm	KT板	块	1	
53	水喷雾泵操作指示牌	594mm×420mm	KT板	块	1	
52	消火栓泵操作指示牌	594mm×420mm	KT板	块	1	
51	消火栓泵控制柜			台	1	IP55
50	水喷雾泵控制柜			台	1	IP55
49	双电源控制柜	250A		台	1	双电源由电气专业提供 IP55
48	电线	NH-YJV-3X120+2X70		m	30	
47	电线	NH-YJV-3X95+2X50		m	80	
46	电缆	NH-YJV-3X50+2X25		m	50	
45	电缆	NH-YJV-5X6		m	100	
44	电缆	NH-YJV-5X10		m	30	
43	PVC管	Φ75		m	50	
42	金属线槽	200×100		m	15	
41	内外壁热镀锌钢管	DN50	Q235	m	40	
40	内外壁热镀锌钢管	DN100	Q235	m	60	
39	内外壁热镀锌钢管	DN150	Q235	m	42	
38	内外壁热镀锌钢管	DN200/DN250	Q235	m	36/30	
37	压力表DN50	量程:0~1.6MPa		个	4	配截止阀及缓冲管
36	压力表DN150	量程:0~1.6MPa		个	4	配截止阀及缓冲管
35	真空压力表DN50	量程:-0.1~0MPa		个	4	配截止阀及缓冲管
34	真空压力表DN200	量程:-0.1~0MPa		个	4	配截止阀及缓冲管
33	可调式压力开关	量程:0~2.5MPa		个	5	配截止阀及缓冲管
32	同心大小头	DN50×40		个	4	
31	同心大小头	DN150×100		个	2	
29	压力开关			套	4	需两副触点
28	偏心大小头	DN50×40		个	4	
27	偏心大小头	DN200×150		个	4	
26	镀锌钢套管	DN150		个	2	
25	镀锌钢套管	DN250		个	2	
24	柔性防水套管	DN50		个	2	
23	柔性防水套管	DN100		个	2	
22	柔性防水套管	DN150		个	3	
21	柔性防水套管	DN250		个	4	
20	防止旋流器	DN250		个	4	
19	消声止回阀	DN50　PN1.6		个	4	
18	消声止回阀	DN150　PN1.6		个	4	
17	橡胶软接头	DN50　PN1.6		个	8	
16	橡胶软接头	DN150　PN1.6		个	4	
15	橡胶软接头	DN200　PN1.6		个	4	
14	安全阀	DN100　PN1.6		个	2	
13	涡轮涡杆蝶阀	DN150　PN1.6		个	2	
12	明杆闸阀	DN50　PN1.6		个	11	
11	明杆闸阀	DN100　PN1.6		个	11	
10	明杆闸阀	DN150　PN1.6		个	8	
9	明杆闸阀	DN200/250　PN1.6		个	10/5	
8	Y型过滤器	DN150　PN1.6		个	2	
7	信号蝶阀	DN150　PN1.2		个	3	
6	雨淋阀	DN150　PN1.2		台	3	
5	立式隔膜式气压罐	SQL800-1.6		套	2	
4	水喷雾稳压设施	XW（L）Ⅱ-1.5-74-ADL		套	1	Q=1.5L/s,H=74m,N=2.2kW 详见标准图集17S205 P/16
3	消火栓稳压设施	XW（L）Ⅱ-1.5-66-ADL		套	1	Q=1.5L/s,H=66m,N=2.2kW 详见标准图集17S205 P/16
2	水喷雾泵	XBD7.5/50-150D/3		台	2	Q=50L/s,H=75m,N=55kW
1	消火栓泵	XBD5/50-150D/2		台	2	Q=50L/s,H=65m,N=45kW
序号	名　　称	型号及规格	材质	单位	数量	备　　注

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广东百安建设科技集团有限公司
业务范围:消防设施工程设计专项
资质证书编号:A144015225(甲级)
有效期至:2023年12月31日

广东百安建设科技集团有限公司				工程名称	110千伏中船Ⅱ输变电工程
建设部颁发证号	A144015225	证书等级	甲	兴建单位	
审　定	刘兆军	设　计	杨小龙	图纸内容	消防水泵房系统设备材料汇总表
审　核	刘兆军	制　图	杨小龙		
总负责人	李　建	校　对	李伟超		
工种负责	谢　峰	文档编码	BAXF-B180059S-202012		

设计阶段	施工图
比　例	
图　别	消防水施
图　号	B180059S-S0503-09
日　期	2023.03