建筑 结构 电气 给排水 暖通

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 25 | 气体灭火系统操作流程牌 | 594mm*420mm | KT板 | 块 | 1 | |
| 24 | 气瓶间贴牌 | 200mmx150mm | 胶纸 | 块 | 1 | |
| 23 | 防护区贴牌 | 200mmx150mm | 胶纸 | 块 | 6 | |
| 22 | 镀锌钢套管 | DN100 | | 个 | 6 | |
| 21 | 机械泄压口 | XJXY-0.12-J | | 个 | 3 | |
| 20 | 高压直通 | DN50 | #20钢 | 个 | 5 | |
| 19 | 高压三通 | DN40xDN50xDN40 | #20钢 | 个 | 3 | |
| 18 | 高压弯头 | DN40 | #20钢 | 个 | 6 | |
| 17 | 高压弯头 | DN50 | #20钢 | 个 | 15 | |
| 16 | 镀锌无缝管 | DN40 | #20钢 | m | 30 | |
| 15 | 镀锌无缝管 | DN50 | #20钢 | m | 75 | |
| 14 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | | kg | 219.80 | |
| 13 | 全淹没喷咀 | ZPQ-80 | | 个 | 6 | |
| 12 | 压力信号器 | RYQD1 | | 个 | 3 | |
| 11 | 控制气管 | ZEKG-01 | | 瓶组 | 3 | |
| 10 | 集流管 | ZEJG-80 | | 瓶组 | 7 | |
| 9 | 可调式液流单向阀 | EFD40 | | 个 | 7 | |
| 8 | 气流单向阀 | ZEDQ4 | | 个 | 3 | |
| 7 | 选择阀 | DN50 | | 个 | 3 | |
| 6 | 安全阀 | ZEAF-4.2 | | 个 | 1 | |
| 5 | 高压释放软管 | ZEXG-40/400 | | 条 | 7 | |
| 4 | 驱动瓶架 | ZEQJ-01 | | 瓶组 | 3 | |
| 3 | 储存瓶架 | ZQCJ-06 | | 瓶组 | 7 | |
| 2 | 驱动装置 | ZEPD1 | | 瓶组 | 3 | |
| 1 | 七氟丙烷贮存装置 | QF50 | | 瓶组 | 7 | |

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广东百安建设科技集团有限公司
业务范围:消防设施工程设计专项
资质证书编号:A144015225(甲级)
有效期至:2023年12月31日

广东百安建设科技集团有限公司

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 建设部颁发证号 | A144015225 | 证书等级 | 甲 | | |
| 审定 | 刘兆军 | 设计 | 杨小龙 | | |
| 审核 | 刘兆军 | 制图 | 杨小龙 | | |
| 总负责人 | 李建 | 校对 | 李伟超 | | |
| 工种负责 | 谢峰 | 文档编码 | BAXF-B180059S-202012 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 110千伏中船Ⅱ输变电工程 | | |
| 兴建单位 | | 设计阶段 | 施工图 |
| 图纸内容 | 七氟丙烷气体灭火系统设备材料汇总表 | 比例 | |
| | | 图别 | 消防气施 |
| | | 图号 | B180059S-S0504-05 |
| | | 日期 | 2023.03 |