材料汇总表

编号	名　称	型号及规格	单　位	数　量	材　料	备　注
1	给水管	DN150，壁厚：6.3mm	米	500	球墨铸铁管（内衬水泥砂浆）	站外水源
		DN100，壁厚：6.1mm	米	30	球墨铸铁管（内衬水泥砂浆）	消防水池进水管
		DN50，壁厚：1.2mm	米	80	食品级覆塑S31603不锈钢给水管	
		DN25，壁厚：1.0mm	米	70	食品级覆塑S31603不锈钢给水管	
		DN20，壁厚：1.0mm	米	100	食品级覆塑S31603不锈钢给水管	
2	排水管	DN400	米	100	PVC双壁波纹管	接市政雨水管
		DN300	米	100	PVC双壁波纹管	接市政污水管
		DN300	米	250	PVC双壁波纹管	雨污水管
		DN200	米	70	镀锌钢管	排油管
		DN200	米	8	PVC	污水管，化粪池连接管
		DN200	米	100	PVC	雨水管
		DN150	米	20	PVC	雨水管,电缆沟排水
		DN100	米	80	PVC	污、废水管
		DN75	米	15	PVC	污、废水管
		DN50	米	15	PVC	污、废水管
		DN100	米	240	PVC	雨水管
		DN75	米	60	PVC	雨水管
		DN25	米	100	PVC	空调冷凝排水管
		DN80	米	30	镀锌钢管	集水井排水管
		DN65	米	30	镀锌钢管	集水井排水管
		DN150	米	10	镀锌钢管	水池排空管、溢流管
3	闸 阀	DN150　PN1.0	个	2	球墨铸铁（QT450-10）	
		DN100　PN1.0	个	2	球墨铸铁（QT450-10）	
		DN65　PN1.0	个	6	球墨铸铁（QT450-10）	
		DN50　PN1.0	个	3	球墨铸铁（QT450-10）	
		DN25　PN1.0	个	3	球墨铸铁（QT450-10）	
		DN20　PN1.0	个	6	球墨铸铁（QT450-10）	
4	倒流防止器	DN150	个	1		
		DN50	个	1		

注：材料统计数据与图纸不相符时以图纸为准。

广东省建设工程勘察设计出图专用章
单位名称:广州汇隽电力工程设计有限公司
业务范围:电力行业(变电工程、送电工程)专业乙级
资质证书编号:A244034970
有效期至:2023年12月31日

材料汇总表

编号	名　称	型号及规格	单　位	数　量	材　料	备　注
5	止 回 阀	DN150　PN1.0	个	1		
	止 回 阀	DN100　PN1.0	个	2		
	止 回 阀	DN65　PN1.0	个	6		
	止 回 阀	DN50　PN1.0	个	2		
6	截 止 阀	DN25	个	3		
7	100X液压水位控制阀	DN100　PN1.0	个	2		消防水池
	100X液压水位控制阀	DN50　PN1.0	个	1		天面水箱
8	水　表	DN150	个	1	水平螺翼式	
		DN50	个	1	水平螺翼式	
9	雨水检 查 井	Φ1000	座	12	砖砌	
	污水检 查 井	Φ1000	座	9	砖砌	
10	平篦式单篦雨水口	680X430	个	24	砖砌	
11	事故油池		个	1	钢筋混凝土	详T0301图纸
12	1# 化 粪 池	2立方米	座	1	砖砌	
13	洗　脸　盆		个	4	白瓷	
14	蹲式大便器	560X410　（成品）	个	3	白瓷	
15	平篦式地漏		个	8		
16	侧入式雨水斗		个	13	铸铁	
17	水龙头	DN20	个	12	合金	
18	浮球阀		套	2		水池、水箱各一套
19	玻璃管液位计		套	2		水池、水箱各一套
20	$12M^3$消防水箱		个	1		含配套设施
21	立管检查口	DN100	个	32		
22	潜水排污泵	50WQ10-15-1.1	台	8		含配套设施
23	防水套管		个	按图计		
24	自动排气阀	DN50	个	1		

广州汇隽电力工程设计有限公司					110kV中船Ⅱ（扬帆）输变电　工程	施工图	设计阶段
批 准	蔡健威		校 核	孟秀荣		材料汇总表	
审 核	李建芳			袁嘉和			
	张松青		设 计	卢景津			
日 期	2021年03月		比 例	1:100		图 号	B180059S-T0309-02