

2303-440113-04-01-446516

广州市发展和改革委员会文件

穗发改投批〔2023〕220号

广州市发展和改革委员会关于市桥水道—沙湾水道流域（市桥河以北）城中村截污纳管工程—明星村、石楼一村、石楼二村、小罗村、卫星村、大罗村、东星村、赤山东村、黄编村、西郊村、北郊村、群星村、沙圩一村可行性研究报告的复函

市水务局

送来《广州市水务局关于申请审批市桥水道—沙湾水道流域（市桥河以北）城中村截污纳管工程—明星村、石楼一村、石楼二村、小罗村、卫星村、大罗村、东星村、赤山东村、黄编村、

西郊村、北郊村、群星村、沙圩一村可行性研究报告的函》(穗水规计函〔2023〕109号)及相关材料收悉。经研究，现函复如下

一、根据市政府投资工程建设项目建设方案联审决策委员会会议审议意见，原则同意实施市桥水道—沙湾水道流域(市桥河以北)城中村截污纳管工程—明星村、石楼一村、石楼二村、小罗村、卫星村、大罗村、东星村、赤山东村、黄编村、西郊村、北郊村、群星村、沙圩一村(项目代码2303-440113-04-01-446516)。

二、建设规模和建设内容 项目位于番禺区沙头街、市桥街、石楼镇，新建 DN300—DN600 污水主管 65.03 千米、DN150—DN200 污水接户管 69.48 千米，改造 DN110 合流立管 12523 根，新建 DN200—DN1200 雨水管 41.95 千米、新建 300×150—300×300 雨水边沟 60.60 千米、新建 2200×2000 雨水渠箱 1.11 千米、新建 DN100 雨水立管 160.76 千米。其中

(一)公共污水管网完善工程 新建 DN300 污水管 60.67 千米，新建 DN400 污水管 2.95 千米，新建 DN500 污水管 1.34 千米，新建 DN600 污水管 0.07 千米，新建 DN150-DN200 污水接户管 69.48 千米，改造 DN110 合流立管 12523 根

(二)公共雨水管网完善工程 新建 DN200 雨水管 38.63 千米，DN300 雨水管 2.17 千米，DN400 雨水管 0.41 千米，DN500 雨水管 0.45 千米，DN600 雨水管 0.16 千米，DN800 雨水管 0.07

千米，DN1000 雨水管 0.02 千米，DN1200 雨水管 0.04 千米，300×150 雨水边沟 47.75 千米，300×300 雨水边沟 12.85 千米，2200×2000 雨水渠箱 1.11 千米，DN110 雨水立管 160.76 千米。

三、投资估算及资金来源。项目总投资估算为 48588 万元，其中 工程费 37568 万元、工程建设其他费用 7534 万元、预备费 3486 万元。根据《广州市城市建设维护工作市区分工调整方案》出资原则，公共污水管网建设由市财政出资，公共雨水管网建设及公共管网修复工程由市财政、番禺区财政按 4:6 比例出资。按此，本项目建设所需资金由市财政出资 39464 万元、番禺区财政出资 9124 万元。请按限额设计要求开展后续初步设计和概算编制等工作，初步设计及概算批复文件一并抄送我委。

四、建设管理模式。项目由市水务局统筹，番禺区水务局组织实施。

五、建设工期。本项目建设工期为 10 个月。

六、招标事项。本项目建安工程、勘察、设计和监理必须采用委托方式进行公开招标（详见附件）。

七、本审批文件有效期 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前 3 个月内向我委申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

附件：广州市工程招标核准意见表



附件

广州市工程招标核准意见表

项目名称：市桥水道-沙湾水道流域（市桥河以北）城中村截污纳管工程—明星村、石楼一村、石楼二村、小罗村、卫星村、大罗村、东星村、赤山东村、黄编村、西郊村、北郊村、群星村、沙圩一村

审批部门核准意见							
招标项目	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	委托 招标	自行 招标	公开 招标	邀请 招标	
建安工程	核准		核准		核准		
勘察	核准		核准		核准		
设计	核准		核准		核准		
监理	核准		核准		核准		
审批部门核准意见说明 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《必须招标的工程项目规定》和《广东省实施（中华人民共和国招标投标法）办法》等有关规定，本项目的建安工程、勘察、设计和监理必须进行公开招标。  审批部门盖章 2023年9月15日							

公开方式 主动公开

抄送 市财政局、市统计局、番禺区政府。

广州市发展和改革委员会办公室

2023 年 9 月 15 日印发
