建设项目招标控制价汇总表

工程名称：从化区2023年市级美丽乡村建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	从化区2023年市级美丽乡村建设项目	41404381.34		1405735.42	
1.1	01良口镇达溪村--园建工程	3847810.34		134055.04	
1.2	01良口镇达溪村--绿化工程	450396.93		6962.41	
1.3	01良口镇达溪村--电气工程	134839.66		12716.21	
1.4	02江埔街钓鲤村--园建工程	3523334.45		206.85	
1.5	02江埔街钓鲤村--绿化工程	521492.61		8905.39	
1.6	02江埔街钓鲤村--市政工程	2243187.62		93068.98	
1.7	02江埔街钓鲤村--电气工程	388405.76		36104.01	
1.8	03太平镇邓村--园建工程	2415881.41		10382.74	
1.9	03太平镇邓村--绿化工程	112896.02		3221.19	
1.10	03太平镇邓村--市政工程	1456444.24		29031.82	
1.11	03太平镇邓村--电气工程	1123165.89		112978.79	
1.12	03太平镇邓村--弱电管廊	610145.14		57453.02	
1.13	04温泉镇石南村--园建工程	5734254.32		220728.90	
1.14	04温泉镇石南村--绿化工程	74240.80		1597.01	
1.15	04温泉镇石南村--排水工程	52347.81		1668.90	
1.16	04温泉镇石南村--电气工程	335564.71		33213.08	
1.17	05城郊街麻一村--园建工程	3977429.58		146626.97	
1.18	05城郊街麻一村--绿化工程	16098.09		237.67	
1.19	05城郊街麻一村--排水工程	1957204.63		58462.98	
1.20	05城郊街麻一村--电气工程	48327.97		3474.80	
1.21	06吕田镇联丰村--园建工程	3338785.90		117381.96	
1.22	06吕田镇联丰村--绿化工程	83915.17		1658.75	
1.23	06吕田镇联丰村--市政工程	2161443.01		78238.14	
1.24	06吕田镇联丰村--排水工程	437476.46		8455.60	
1.25	07鳌头镇高禾村--园建工程	4607991.99		177148.62	
1.26	07鳌头镇高禾村--绿化工程	57272.74		972.25	
1.27	07鳌头镇高禾村--市政工程	1586519.97		40802.27	
1.28	07鳌头镇高禾村--电气工程	107508.12		9981.07	
合计		41404381.34		1405735.42	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：从化区2023年市级美丽乡村建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	01良口镇达溪村--园建工程	3847810.34		134055.04	
2	01良口镇达溪村--绿化工程	450396.93		6962.41	
3	01良口镇达溪村--电气工程	134839.66		12716.21	
4	02江埔街钓鲤村--园建工程	3523334.45		206.85	
5	02江埔街钓鲤村--绿化工程	521492.61		8905.39	
6	02江埔街钓鲤村--市政工程	2243187.62		93068.98	
7	02江埔街钓鲤村--电气工程	388405.76		36104.01	
8	03太平镇邓村--园建工程	2415881.41		10382.74	
9	03太平镇邓村--绿化工程	112896.02		3221.19	
10	03太平镇邓村--市政工程	1456444.24		29031.82	
11	03太平镇邓村--电气工程	1123165.89		112978.79	
12	03太平镇邓村--弱电管廊	610145.14		57453.02	
13	04温泉镇石南村--园建工程	5734254.32		220728.90	
14	04温泉镇石南村--绿化工程	74240.80		1597.01	
15	04温泉镇石南村--排水工程	52347.81		1668.90	
16	04温泉镇石南村--电气工程	335564.71		33213.08	
17	05城郊街麻一村--园建工程	3977429.58		146626.97	
18	05城郊街麻一村--绿化工程	16098.09		237.67	
19	05城郊街麻一村--排水工程	1957204.63		58462.98	
20	05城郊街麻一村--电气工程	48327.97		3474.80	
21	06吕田镇联丰村--园建工程	3338785.90		117381.96	
22	06吕田镇联丰村--绿化工程	83915.17		1658.75	
23	06吕田镇联丰村--市政工程	2161443.01		78238.14	
24	06吕田镇联丰村--排水工程	437476.46		8455.60	
25	07鳌头镇高禾村--园建工程	4607991.99		177148.62	
26	07鳌头镇高禾村--绿化工程	57272.74		972.25	
27	07鳌头镇高禾村--市政工程	1586519.97		40802.27	
28	07鳌头镇高禾村--电气工程	107508.12		9981.07	
合计		41404381.34		1405735.42	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3331889.26	
1.1	现状及拆除部分	112405.06	
1.2	节点外成品设施	36515.50	
1.3	红薯文化展示馆及周边环境提升	972749.42	
1.4	村委前广场及周边环境提升	525079.77	
1.5	生态公园及生态汀步道	158845.10	
1.6	旧粮仓周边环境提升	244523.98	
1.7	小宗祠及周边环境提升	52278.65	
1.8	休闲公园提升、水渠提升	57144.91	
1.9	牛路水溯溪改造及活动中心周边环境提升	131343.11	
1.10	桥后周边环境提升	436269.00	
1.11	沿河生态步道提升	131765.42	
1.12	桥面更换仿木混凝土栏杆和村口标识牌	71769.36	
1.13	村道升级改造	374076.53	
1.14	余方弃置	27123.45	
2	措施合计	153879.23	
2.1	绿色施工安全防护措施费	134055.04	
2.2	其他措施费	19824.19	
3	其他项目	44332.74	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	44332.74	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3530101.23	
5	增值税销项税额	317709.11	—
6	总造价	3847810.34	
7	人工费	538586.11	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

招标控制价合计=1+2+3+5	3,847,810.34	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		现状及拆除部分					112405.06	
1	010101001002	平整场地	1.平整场地	m2	4540	2.56	11622.40	
2	050101007001	清除地被植物	1.清表绿化面积 2.废料外运，运距综合考虑	m2	1423	2.35	3344.05	
3	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	1216.7	5.44	6618.85	
4	041001001001	铣刨现有路面	1.铣刨机铣刨现有路面5mm 2.废料外运，运距综合考虑	m2	3392.6	9.45	32060.07	
5	041001001002	铣刨现有路面	1.铣刨机铣刨现有路面30mm 2、废料外运，运距5km	m2	1408	10.17	14319.36	
6	041001007001	拆除砖结构	1.拆除砖砌围墙，长2米，高2米，厚0.2米 2.废料外运，运距综合考虑	m3	0.8	142.66	114.13	
7	041001001003	凿毛处理	1.凿毛处理	m2	2813	5.28	14852.64	
8	011609001002	拆除原有篮球场围网	1.拆除原有篮球场围网	m	100	60.10	6010.00	
9	041001010001	拆除原有篮球架	1.拆除原有篮球架	个	2	529.38	1058.76	
10	041001001004	拆除路面	1.拆除原有路面 面层 46cm厚 2.废料外运，运距综合考虑	m2	300	55.69	16707.00	
11	011609001003	栏杆、栏板拆除	1.名词:拆除原有不锈钢栏杆 2.栏杆、栏板种类:具体详见图纸	m	189.8	30.02	5697.80	
		节点外成品设施					36515.50	
12	050307019025	成品坐凳	1.名称及材质:成品坐凳 2.其他:具体详见图纸	组	16	1956.00	31296.00	
13	050307017001	垃圾箱	1.垃圾箱材质:成品垃圾桶，具体详见图纸	个	11	474.50	5219.50	
		红薯文化展示馆及周边环境提升					972749.42	
		路面及铺装					231401.24	
14	040204001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	364.08	2.26	822.82	
本页小计							149743.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2.厚度:150厚 3.其他:含养护等一切费用	m2	293.88	131.53	38654.04	
16	040202003011	水泥稳定土	1.水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2.厚度:150厚	m2	293.88	58.06	17062.67	
17	040204002001	园路	1.900x300x50烧面芝麻灰PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20素混凝土 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	70.2	271.65	19069.83	
18	040204002002	园路	1.ø250~ø600x50厚浅灰麻烧面PC砖，密缝冰裂拼 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.80厚C20混凝土	m2	813.11	191.60	155791.88	
		特色树池2个					26129.26	
19	040202003001	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉碎石稳定层 2.素土夯实，夯实度≥0.94	m2	20.97	27.05	567.24	
20	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	5.22	599.85	3131.22	
21	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	11.19	558.47	6249.28	
22	011207001001	坐凳墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:□50x50x3厚镀锌方钢龙骨,50x50x3厚镀锌角钢，M8膨胀螺栓固定 2.面层材料品种、规格、颜色:870/250/570x95x20厚防腐木板，刷栗色漆 3.其他:具体详见图纸	m2	47.45	230.35	10930.11	
23	011104002001	坐凳面	1.面层材料品种、规格、颜色:坐凳面 95x50厚防腐木板，刷栗色漆 2.固定方式:M8膨胀螺栓固定 3.其他:具体详见图纸	m2	20.97	248.92	5219.85	
本页小计							256676.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 3 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	010902006001	排水管	1.排水管品种、规格:ø50PVC排水管@1500 2.其他:砂碎石反滤包。具体详见图纸	根	12	2.63	31.56	
		红薯文化展示馆标识牌					34025.03	
25	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.72	599.85	431.89	
26	040303016001	压顶	1.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	0.14	879.51	123.13	
27	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.71	673.15	477.94	
28	011102001001	顶面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600X300/360X20厚荔枝面黄锈石 3.其他:具体详见图纸	m2	1.96	168.13	329.53	
29	011204001001	石材墙面	1.面层材料品种、规格、颜色:600X300X20厚荔枝面黄锈石 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.其他:具体详见图纸	m2	8	232.77	1862.16	
30	040309003001	仿竹混凝土围栏	1.混凝土强度等级:C20 2.规格尺寸:1.135m高，ø60立管+ø40横管	m	3.04	219.98	668.74	
31	040309003002	ø250仿木混凝土造型	1.混凝土强度等级:C20 2.规格尺寸:ø250仿木混凝土 3.固定方式:预埋件固定 4.其他:具体详见图纸	m	32.53	97.01	3155.74	
32	050307019001	其他景观小摆设（展示馆）	1.名称及材质:人偶：玻璃钢成品雕塑，外喷黄色漆，专业厂家二次深化、安装（帽子和手3厚不锈钢板，外烤黑色氟碳漆） 2.规格尺寸:详见图纸	个	1	20500.00	20500.00	
本页小计							27580.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 4 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	050307019002	其他景观小摆设	1.名称及材质:红薯：玻璃钢成品雕塑，外喷黄色漆，专业厂家二次深化、安装 2.规格尺寸:详见图纸	个	1	3628.32	3628.32	
34	011508004001	金属字 “红薯文化展示馆”	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2厚不锈钢板 2.字体规格:490*470mm 3.油漆品种、刷漆遍数:外烤黄色漆	个	7	352.63	2468.41	
35	040302001001	木桩	1.材质:ø170~550预制C20混凝土仿木桩 2.桩长:具体详见图纸	m3	0.22	1723.51	379.17	
		红薯体验园标识牌					30376.91	
36	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	2.35	8.89	20.89	
37	040103001002	回填方	1.密实度要求:按设计及规范要去 2.填方材料品种:原土	m3	1.71	20.21	34.56	
38	040305001003	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.24	599.85	143.96	
39	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4	600.62	240.25	
40	040901001011	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.011	5175.37	56.93	
41	011207001002	3厚镀锌钢造型墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:100x100x3厚镀锌方钢，200x200x5厚镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、颜色:外包镀锌钢板，外喷白色/灰色氟碳漆 3.其他:详见设计图纸	m2	4.07	792.83	3226.82	
42	011207001003	不锈钢造型墙	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚不锈钢板，外烤紫色/绿色氟碳漆 2.其他:详见设计图纸	m2	2.96	217.28	643.15	
43	040309003007	仿竹混凝土围栏	1.混凝土强度等级:C20 2.规格尺寸:1.135m高，ø60立管+ø40横管	m	6.09	219.98	1339.68	
本页小计							12182.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 5 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	040302001005	木桩	1.材质:ø170~550预制C20混凝土仿木桩 2.桩长:具体详见图纸	m3	1.24	1723.51	2137.15	
45	050301005002	点风景石	1.石料种类:ø1200当地河石	t	0.314	2680.79	841.77	
46	011508004002	金属字 “番薯体验园”	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2厚不锈钢板 2.字体规格:500*500mm 3.油漆品种、刷漆遍数:外烤黄色漆	个	5	378.35	1891.75	
47	050307019003	其他景观小摆设	1.名称及材质:人偶：玻璃钢成品雕塑，外喷黄色漆，专业厂家二次深化、安装（帽子和手3厚不锈钢板，外烤黑色氟碳漆） 2.规格尺寸:详见图纸	个	1	19800.00	19800.00	
		红薯乐园标识牌					29998.56	
48	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	2.35	8.89	20.89	
49	040103001003	回填方	1.密实度要求:按设计及规范要去 2.填方材料品种:原土	m3	1.71	20.21	34.56	
50	040305001004	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.24	599.85	143.96	
51	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.4	600.62	240.25	
52	040901001012	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.011	5175.37	56.93	
53	011207001004	3厚镀锌钢造型墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:100x100x3厚镀锌方钢，200x200x5厚镀锌方钢 2.面层材料品种、规格、颜色:外包镀锌钢板，外喷白色/灰色氟碳漆 3.其他:详见设计图纸	m2	4.07	792.83	3226.82	
54	011207001005	不锈钢造型墙	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚不锈钢板，外烤紫色氟碳漆 2.其他:详见设计图纸	m2	2.96	217.28	643.15	
本页小计							29037.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 6 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	040309003008	仿竹混凝土围栏	1.混凝土强度等级:C20 2.规格尺寸:1.135m高，ø60立管+ø40横管	m	6.09	219.98	1339.68	
56	040302001006	木桩	1.材质:ø170~550预制C20混凝土仿木桩 2.桩长:具体详见图纸	m3	1.24	1723.51	2137.15	
57	050301005003	点风景石	1.石料种类:ø1200当地河石	t	0.314	2680.79	841.77	
58	011508004003	金属字	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2厚不锈钢板 2.字体规格:500*500mm 3.油漆品种、刷漆遍数:外烤黄色漆	个	4	378.35	1513.40	
59	050307019004	其他景观小摆设	1.名称及材质:人偶：玻璃钢成品雕塑，外喷黄色漆，专业厂家二次深化、安装（帽子和手3厚不锈钢板，外烤黑色氟碳漆） 2.规格尺寸:详见图纸	个	1	19800.00	19800.00	
		文化展示馆改造					620818.42	
		拆除工程					8469.71	
60	011601001001	拆除原有墙体	1.砌体材质:砌体 2.拆除墙厚:200mm 3.废料外运，运距5km	m3	4.48	136.57	611.83	
61	011606001001	拆除原有混凝土地面	1.拆除原有混凝土地面 2.其他：具体详见图纸	m2	189.79	18.51	3513.01	
62	011606001002	拆除楼梯地面	1.拆除楼梯地面 2.其他：具体详见图纸	m2	20.72	13.97	289.46	
63	011605002001	拆除外墙	1.饰面材料种类:100*100白色瓷砖 2.其他:具体详见图纸	m2	127.93	30.11	3851.97	
64	011608001001	铲除油漆面	1.铲除油漆面和抹灰	m2	26.06	5.51	143.59	
65	011610002001	金属门窗拆除	1.原有门拆除	m2	2.1	28.50	59.85	
		改造工程					612348.71	
本页小计							34101.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 7 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 200mm 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	7.52	567.51	4267.68	
67	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	1.96	599.85	1175.71	
68	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.32	600.62	2594.68	
69	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.72	721.03	519.14	
70	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.4	593.55	2018.07	
71	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.05	718.77	754.71	
72	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ25以内	t	0.7	4995.08	3496.56	
73	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.189	6265.45	1184.17	
74	011102003001	块料楼地面	1.600x600x12厚灰色防滑砖 2.20厚DS M15干硬性水泥砂浆 3.10厚聚合物防水砂浆 4.2.0厚合成高分子防水涂料，刷基层处理剂一遍 5.最薄处15厚DS M15水泥砂浆找坡层抹平 6.原有地面面铣刨50厚	m2	10.46	187.33	1959.47	
75	011102003002	块料楼地面	1.800x800x12厚灰色仿大理石地砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3.100厚C25混凝土 4.100厚6%水泥石粉 5.素土夯实，夯实度≥94%	m2	254.92	254.94	64989.30	
本页小计							82959.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 8 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	011102003003	块料楼地面（门槛石）	1.800x800x12厚灰色仿大理石地砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3.100厚C25混凝土 4.100厚6%水泥石粉 5.素土夯实，夯实度≥93%	m2	0.66	254.94	168.26	
77	011102001002	石材楼地面	1.20厚烧面芝麻白花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3.原有板结构	m2	2.45	182.30	446.64	
78	011106001001	石材楼梯面层	1.20厚烧面芝麻白花岗岩，按台阶宽度长度切割 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3.原有板结构	m2	12.77	287.75	3674.57	
79	011208001001	柱(梁)面装饰	1.龙骨材料种类、规格、中距:50x50x3厚镀锌方钢，50x50x4厚镀锌角钢，膨胀螺丝固定 2.面层材料品种、规格、颜色:外包3厚仿木纹铝板 3.密封材料:中性硅酮密封胶 4.其他:具体详见图纸	m2	44.82	463.18	20759.73	
80	011207001006	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:50x50x4厚镀锌方钢龙骨@1250,膨胀螺丝固定@600 2.面层材料品种、规格、颜色:3厚仿木纹铝板	m2	143.59	474.93	68195.20	
81	011204003001	块料墙面	1.800x400x10厚白色瓷砖 2.5厚DS M20水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚聚合物防水砂浆 5.配套专用界面处理剂 6.原建筑砌体墙，基层清理	m2	65.71	204.48	13436.38	
本页小计							106680.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 9 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	011204003002	块料墙面	1.240x60x10厚仿古红砖，工字铺 2.5厚（干粉类）或8厚（乳液类）聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布 3.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 4.15厚聚合物防水砂浆 5.配套专用界面处理剂 6.原建筑砌体墙，基层清理	m2	52.03	236.15	12286.88	
83	011502003001	装饰腰线 100mm	1.石材装饰线(直线) 石胶粘贴 宽度100mm以内	m	11.95	62.43	746.04	
84	011207001007	墙面装饰板	1.10厚木纹色竹木纤维护墙板 2.20厚木方打底找平（阻燃、防腐）水重20%建筑胶结合层 3.原建筑砌体墙，基层清理	m2	93.68	232.87	21815.26	
85	011207001009	墙面装饰板	1.外包3厚仿木纹铝板 2.原建筑砌体墙，基层清理	m2	39.49	435.40	17193.95	
86	011406001001	抹灰面油漆	1.白色无机涂料 2.抗碱封闭底漆一道 3.刮两边耐水腻子，打磨平整 4.20厚水泥砂浆找平层 5.原建筑砌体墙，基层清理	m2	47.2	77.35	3650.92	
87	穗011210007001	3厚仿木纹铝板双面饰面隔墙	1.龙骨:150x50x4厚镀锌方钢，50x50x4厚镀锌角钢 2.饰面:外包3厚仿木纹铝板/深灰色铝板，双面 3.保温:50厚岩棉板 4.其他:具体详见图纸	m2	78.55	971.08	76278.33	
88	010603002001	空腹钢柱	1.柱类型:GZ1 200x200x10方钢，GZ2 150x100x6方钢 2.连接方式:刚接 3.油漆:环氧富锌底漆80μm，环氧云铁中间漆60μm 4.除锈要求:钢构件表面应进行喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 5.其他:详见设计图纸	t	3.304	6618.07	21866.10	
本页小计							153837.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 10 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	010604001001	钢梁	1.梁类型:GL1 250x150x8方钢，GL2 150x100x6方钢，GL3 150x50x4方钢 2.连接方式:刚接 3.油漆:环氧富锌底漆80μm，环氧云铁中间漆60μm 4.除锈要求:钢构件表面应进行喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 5.其他:详见设计图纸	t	4.494	6805.30	30583.02	
90	010902003001	屋面刚性层	1.600x600x12厚灰色防滑砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3.原有屋面板结构（已做好防水）	m2	212.17	108.67	23056.51	
91	010901002001	型材屋面	1.名称:钢屋架屋面 2.型材品种、规格:3厚深灰色铝板 3.金属檩条材料品种、规格:150x50x4厚镀锌方钢，150x100x6厚镀锌方钢，50x50x4厚镀锌角钢龙骨@700 4.防水:4厚SBS防冰卷材，底村1mm厚钢板网 5.保温:50厚岩棉板，底村1mm厚钢板网	m2	101.14	873.17	88312.41	
92	011302001001	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:600x600x1厚哑光面铝扣板 2.防护材料种类:1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	10.27	195.55	2008.30	
93	011302001003	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:600x600x1厚哑光面铝扣板	m2	212.91	153.88	32762.59	
94	011302001002	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:外包3厚仿木纹铝板	m2	60.02	372.74	22371.85	
本页小计							199094.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 11 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	011501001001	展柜A	1.台面材质:20厚爵士白大理石，云石胶粘贴，密缝拼接 2.基层板种类、规格:9mm厚阻燃夹板（双层） 3.饰面板:20厚木纹色竹木纤维格栅板 4.龙骨:50*50*3厚镀锌方钢龙骨@400~900，50x50x4厚镀锌角钢，膨胀螺丝固定 5.其他:详见设计图纸	m2	9.91	1265.67	12542.79	
96	011501001002	展柜B	1.台面材质:20厚爵士白大理石，云石胶粘贴，密缝拼接 2.基层板种类、规格:9mm厚阻燃夹板（双层） 3.饰面板:20厚木纹色竹木纤维格栅板 4.龙骨:50*50*3厚镀锌方钢龙骨@400~900，50x50x4厚镀锌角钢，膨胀螺丝固定 5.其他:详见设计图纸	m2	5.29	1265.67	6695.39	
97	011501001003	展柜C	1.台面材质:20厚爵士白大理石，云石胶粘贴，密缝拼接 2.基层板种类、规格:9mm厚阻燃夹板（双层） 3.饰面板:20厚木纹色竹木纤维格栅板 4.龙骨:50*50*3厚镀锌方钢龙骨@400~900，50x50x4厚镀锌角钢，膨胀螺丝固定 5.其他:详见设计图纸	m2	3.15	1265.67	3986.86	
98	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.高度:1.2m 2.扶手材料种类、规格:ø50x3厚镀锌圆管，面喷黑色氟碳漆 3.栏杆材料种类、规格:立管ø50x3厚镀锌圆管@1400，横管ø25x3厚镀锌圆管@125，面喷黑色氟碳漆 4.其他:详见设计图纸	m	66.51	197.82	13157.01	
本页小计							36382.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 12 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
99	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:成品门连窗MLC4030 2.玻璃品种、厚度:2.0厚深灰色铝门框，6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃	m2	12	874.50	10494.00	
100	010801001001	木质门	1.门代号及洞口尺寸:菠萝格实木门M1522	m2	3.3	1701.43	5614.72	
101	010802002001	不锈钢门	1.门代号及洞口尺寸:2厚304#深灰色不锈钢门M2 900*2200	m2	1.98	1181.77	2339.90	
102	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1 900*2100 2.门框、扇材质:2厚深灰色铝合金 3.玻璃品种、厚度:6+12a+6白色钢化玻璃磨砂面	m2	3.78	950.74	3593.80	
103	010806001002	木质窗	1.窗代号及洞口尺寸:可折叠木窗C1 3500*1700	m2	5.95	1223.71	7281.07	
104	020513001001	木牌匾	1.木材品种:边框：50x50菠萝格，防腐处理，面刷栗色漆；底板：30厚菠萝格，防腐处理，面刷栗色漆 2.外形尺寸、板厚度:2000*500mm 3.雕刻纹样:阴刻字体，8mm深，面刷红色漆	块	1	639.26	639.26	
105	010507001001	无障碍坡道	1.300x300x20厚烧面芝麻灰花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C25混凝土垫层 4.100厚6%水泥石粉稳定层 5.素土夯实，压实系数0.94	m2	4.5	270.92	1219.14	
106	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:定做30厚黑金沙花岗石材洗手台	m2	1.1	2011.22	2212.34	
		村委前广场及周边环境提升					525079.77	
		地面铺装1					231751.39	
107	040204001002	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	420.52	2.26	950.38	
本页小计							34344.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 13 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
108	050201001011	园路	1.300x300x50烧面芝麻灰PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20素混凝土 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	22.95	278.20	6384.69	
109	050201001012	园路 无障碍通道	1.300x300x50烧面芝麻灰PC砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.100厚C25素混凝土 4.100厚6％水泥石粉	m2	2.94	263.05	773.37	
110	050201001013	园路	1.900x300x50烧面芝麻灰PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20素混凝土 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	91.8	271.65	24937.47	
111	050301008002	台阶	1.600x320x30厚/600x300x50厚/600x150x20厚浅芝麻灰烧面花岗岩(切角10x10) 2.20厚1：2.5水泥砂浆 3.C20素砼(最薄处100厚) 4.100mm6%水泥石屑稳定层	m2	2.83	1014.64	2871.43	
112	040203006002	沥青混凝土	1.6cmAC-13 细粒式沥青砼 2.粘层油层（喷洒型改性乳化沥青PC-3,沥青标号采用70号）	m2	1372.84	105.03	144189.39	
113	040309010002	2.5mm自粘式抗裂贴	1.部位:路面裂缝 2.材料品种、规格:2.5mm自粘式抗裂贴	m2	13.73	56.13	770.66	
114	粤040202017001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35混凝土 2.厚度:150厚	m2	300	109.02	32706.00	
115	040202003005	水泥稳定土	1.水泥含量:5％水泥稳定级配碎石 2.厚度:150厚	m2	300	58.06	17418.00	
116	040204001009	车行道整形碾压	1.路床碾压检验	m2	300	2.50	750.00	
		其他					25914.48	
117	040309001003	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:钢管扶手中南标11ZJ401/33，高0.9m	m	14.69	288.46	4237.48	
本页小计							235038.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 14 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
118	040309003005	仿木混凝土栏杆	1.混凝土强度等级:C25 2.规格尺寸:Z1 150x150，Z2 70x70，L1 100x100咖啡棕混凝土仿木栏杆 3.配筋等要求:具体详见图纸 4.高度:1250mm高	m	67	243.18	16293.06	
119	040201022001	排水沟	1.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层 2.砌体材料:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，20厚1:2.5防水砂浆,掺6%防水剂 4.盖板材质、规格:500x300x60厚预制混凝土水沟盖板	m	28.5	188.91	5383.94	
		古井装饰					2235.07	
120	040204004001	古井装饰	1.材料品种、规格:烧面白麻石饰面，按形切割，1/4等分圆，R=500，截面300x120 2.基础、垫层:30厚1:2.5水泥砂浆铺贴，C25混凝土后座	m	2.76	131.76	363.66	
121	010501003007	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.32	600.62	192.20	
122	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.08	721.03	57.68	
123	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.2	599.85	119.97	
124	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ25以内	t	0.025	4995.08	124.88	
125	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.003	6265.45	18.80	
126	040101003005	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	1.35	8.89	12.00	
127	040103001015	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	0.82	20.21	16.57	
128	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.54	21.58	11.65	
本页小计							22594.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 15 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
129	010701002001	古井亭	1.跨度:2.1m 2.屋面:小青瓦（穿铜丝加固），20厚1:2.5水泥砂浆,钢丝网铺面，20厚樟子松望板 0.078,70x70樟子松椽条@600 3.防水:防水卷材一道 4.柱脚:150x100x5厚方钢，刷防锈漆处理，面露部分面刷栗色漆 5.柱:150x100樟子松柱 6.横梁:150x100樟子松梁 7.其他:20厚樟子松封檐板，ø80樟子松桁条。详见设计图纸	个	1	1119.60	1119.60	
130	040901009002	预埋铁件	1.材料种类:钢板 2.其他:防腐防锈处理	t	0.026	7617.81	198.06	
		新建围墙					8156.66	
131	040103001013	回填方	1.密实度要求:按设计及规范要去 2.填方材料品种:原土	m3	7.79	20.21	157.44	
132	040305001009	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.5	599.85	299.93	
133	040202003006	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.素土夯实,压实系数0.94	m2	6.44	26.91	173.30	
134	040305004004	砖砌体	1.材料品种、规格:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.95	673.15	4005.24	
135	010507005002	扶手、压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.42	896.68	376.61	
136	040901001007	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.035	5175.37	181.14	
137	040901001008	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.015	6367.56	95.51	
138	011406001004	抹灰面油漆	1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.刮耐水型腻子两遍 3.水性外墙涂料（底色） 4.外墙丙烯颜料（颜色详见外立面） 5.环氧罩光漆（保护）	m2	36.06	79.52	2867.49	
		布品1					9866.00	
本页小计							9474.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 16 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	050307019020	成品坐凳	1.名称及材质:成品坐凳，芝麻白烧面花岗岩+栗色塑木,1200x80x60厚 2.其他:具体详见图纸	组	11	696.00	7656.00	
140	050307019021	健身设施	1.规格尺寸:1.5*1.5*1.3m 2.名称及材质:F-192三人扭腰器 3.其他:具体详见图纸	组	1	780.00	780.00	
141	050307019022	健身设施	1.名称及材质:F-146三位漫步机 2.其他:具体详见图纸	组	1	1430.00	1430.00	
		鸡公狮牌坊					7669.27	
142	040103001011	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	5.08	20.21	102.67	
143	040305004003	砖砌体	1.材料品种、规格:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.21	673.15	141.36	
144	010501003004	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.86	600.62	516.53	
145	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.76	721.03	547.98	
146	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.17	593.55	100.90	
147	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.16	611.46	97.83	
148	040901001003	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.186	5175.37	962.62	
149	040901001004	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.049	6367.56	312.01	
150	011205001001	石材柱面	1.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:600x400x25烧面黄金麻花岗岩,侧切5x5海棠角，5厚高分子益胶泥	m2	8.16	262.99	2146.00	
本页小计							14793.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 17 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
151	011204001003	石材墙面	1.安装方式:干挂，50x50x3厚镀锌角钢,膨胀螺丝固定 2.面层材料品种、规格、颜色:800x700x30烧面黄金麻花岗岩/700x300x30烧面黄金麻花岗岩	m2	5.49	340.63	1870.06	
152	011204001004	石材墙面	1.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600x210x20烧面黄金麻花岗岩	m2	1.92	232.77	446.92	
153	011406001002	抹灰面油漆天棚	1.20厚1:2.5水泥砂浆 2.刮耐水腻子两边，打磨平整 3.白色外墙漆，一遍底漆，两边面漆	m2	2.11	76.00	160.36	
154	010902003002	屋面刚性层	1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层，原浆收光 2.1.5厚聚氨酯防水涂料 3.刷基层处理剂一遍 4.1:3水泥砂浆找坡2%，最薄处20厚	m2	3.36	78.58	264.03	
		垃圾收集点					11251.87	
155	011505001002	洗手池	1.材料品种、规格、颜色:尺寸：588*475*909。1mm成品定制不锈钢洗手盆，3厚不锈钢板字体，外烤白色漆，3厚不锈钢板，□30X30X3厚角钢龙骨，含预埋件	套	1	676.27	676.27	
156	040202003008	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.素土夯实，压实系数0.94	m2	0.47	26.91	12.65	
157	010501003008	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.14	583.45	81.68	
158	040103001016	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	0.67	20.21	13.54	
本页小计							3525.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 18 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
159	010701002002	垃圾收集点	1.跨度:3.8m 2.屋面:6+0.76+6透明钢化夹胶玻璃棚 3.柱:□80X80X3厚镀锌方钢、□30X30X3厚镀锌方钢，外喷木纹氟碳漆 4.横梁:□50X30X3厚镀锌方钢，外喷木纹氟碳漆 5.其他:20厚樟子松封檐板，ø80樟子松桁条。详见设计图纸	个	1	10467.73	10467.73	
		篮球场					147287.63	
160	011103001001	橡胶板楼地面	1.3mm硅PU球场涂料(面层3道:一二道掺15%专用砂,第三道无砂,每道厚度不超过2mm,弹性层一道,硅PU底漆一道处理) 2.30厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	539.09	108.40	58437.36	
161	050201001014	园路	1.500x400/80x20厚芝麻白烧面 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	39.84	188.40	7505.86	
162	040205006002	标线	1.材料品种:50mm宽白色球场划线漆	m2	201.2	35.30	7102.36	
163	040201022003	排水沟	1.基础、垫层:材料品种、厚度:100厚C20混凝土垫层，100厚6%水泥石粉垫层 2.砌体材料:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆，20厚1:2.5水泥砂浆结合层 4.盖板材质、规格:500x300x50烧面芝麻黑石材盖板	m	62	216.09	13397.58	
164	050307019023	成品篮球架	1.名称及材质:成品篮球架 2.其他:具体详见图纸	个	2	3500.00	7000.00	
165	010607004001	篮球围网	1.材料品种、规格:立柱：ø80x5镀锌钢管，外喷天蓝色漆;围网:优质低碳钢丝，编织焊接，外包天蓝色PE钢丝ø3.8,网孔：50x50，不含入口大门	m2	411.27	99.63	40974.83	
本页小计							144885.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 19 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
166	010607004002	围网铁艺门	1.材料品种、规格:立柱：ø80x5镀锌钢管，外喷天蓝色漆;围网:优质低碳钢丝，编织焊接，外包天蓝色PE钢丝ø3.8,网孔：50x50，不含入口大门 2.其他:户外成品门锁,喷围网同色漆。具体详见图纸	m2	2.07	172.36	356.79	
167	010501003006	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.11	600.62	5471.65	
168	040901001009	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋Φ10-25mm	t	0.395	5175.37	2044.27	
169	040901009001	预埋铁件	1.材料种类:钢板	t	0.428	7617.81	3260.42	
170	040202003007	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.素土夯实，密度系数>93%	m2	34.88	26.91	938.62	
171	040103001014	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	39.48	20.21	797.89	
		卫生间改造					80947.40	
172	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除原有200厚砖砌大便槽 2.拆除高度:1.6米 3.废料外运，运距5km	m3	2.08	136.57	284.07	
173	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:拆除200厚围墙 2.拆除高度:2.1米 3.废料外运，运距5km	m3	0.67	136.57	91.50	
174	011605001001	平面块料拆除	1.饰面材料种类:拆除原有地面 2.废料外运，运距5km	m2	37.28	7.01	261.33	
175	011605001002	平面块料拆除	1.饰面材料种类:拆除屋面原有饰面层及砂浆层，拆至原有屋面板	m2	32.19	7.01	225.65	
176	011605002002	立面块料拆除	1.饰面材料种类:拆除原有立面瓷片 2.废料外运，运距5km	m2	151.96	30.40	4619.58	
本页小计							18351.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 20 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
177	011102003005	块料楼地面	1.8厚300x300淡黄色仿古砖（防滑等级不低于Bw级），铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚DS M15干硬性水泥砂浆 3.10厚聚合物防水砂浆 4.2.0厚合成高分子防水涂料，刷基层处理剂一遍 5.最薄处15厚DS M15水泥砂浆找坡层抹平 6.原有地面面铣刨50厚	m2	36.49	200.77	7326.10	
178	011204003004	块料墙面 外墙	1.500X250X10厚文化砖 工字铺（聚合物水泥砂浆勾缝） 2.专用面砖粘结剂粘贴 3.5厚（干粉类）或8厚（乳液类）聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布 4.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 5.配套专用界面处理剂 6.原有墙体基层清理干净	m2	81.86	236.93	19395.09	
179	011204003005	块料墙面 外墙	1.240x60x5厚仿古红砖（聚合物水泥砂浆勾缝） 2.专用面砖粘结剂粘贴 3.5厚（干粉类）或8厚（乳液类）聚合物水泥防水砂浆,压入耐碱玻纤网格布 4.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 5.配套专用界面处理剂 6.原有墙体基层清理干净	m2	8.35	205.98	1719.93	
180	011204003006	块料墙面 内墙	1.600x300x10厚白色瓷砖，高度至顶 2.5厚DS M20水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚聚合物防水砂浆 5.配套专用界面处理剂 6.原有墙体基层清理干净	m2	96.3	179.27	17263.70	
本页小计							45704.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 21 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
181	011406001003	抹灰面油漆天棚	1.面漆：外墙乳胶漆面漆两遍 2.基层：外墙乳胶漆底漆一遍 3.隔离层：抗碱封闭底漆 4.刮腻子两遍，抹平 5.原有钢筋混凝土屋面板，板面清扫干净	m2	36.49	46.92	1712.11	
182	010902003003	屋面	1.50厚C20混凝土，内配A4@100双向钢筋网片，表面压光，分隔缝纵横不大于6m，缝宽20，内嵌填密封材料 2.干铺聚酯纤维无纺布一层 3.3mm厚弹性体改性沥青防水卷材 4.20厚水泥砂浆找平层 5.干铺40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 6.4mm厚弹性体改性沥青防水卷材 7.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 8.20厚（最薄处）水泥膨胀珍珠岩找坡2% 9.原有钢筋混凝土屋面板，板面清扫干净	m2	32.19	324.30	10439.22	
183	010401007001	空花墙	1.砖品种、规格、强度等级:240x120x60厚仿古红砖 2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆垒砌,留洞120x60	m3	0.67	1775.56	1189.63	
184	010401012002	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	个	8	593.71	4749.68	
185	011210005001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断，18厚蜂窝铝板 2.其他:2米高，含18厚蜂窝铝板平开门以及其配件	m2	32.6	252.29	8224.65	
186	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:定做30厚黑金沙花岗石材洗手台	m2	1.32	2011.22	2654.81	
187	010501003005	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.45	600.62	270.28	
本页小计							29240.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 22 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
188	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.06	896.68	53.80	
189	010503001003	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.09	593.55	53.42	
190	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.16	599.85	95.98	
191	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.04	5175.37	207.01	
192	040901001006	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.013	6367.56	82.78	
193	040103001012	回填方	1.密实度要求:按设计及规范要去 2.填方材料品种:原土	m3	1.34	20.21	27.08	
		生态公园及生态汀步道					158845.10	
		地面铺装2					140067.74	
194	040204001003	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	548.19	2.26	1238.91	
195	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2.厚度:150厚 3.其他:含养护等一切费用	m2	214.29	131.53	28185.56	
196	040202003013	水泥稳定土	1.水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2.厚度:150厚	m2	214.29	58.06	12441.68	
197	050201001009	园路	1.900x300x50烧面芝麻灰PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20素混凝土 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	230.24	271.65	62544.70	
198	050201001010	园路	1.600X200X50厚烧面芝麻黑PC砖（波打） 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20素混凝土 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	15.68	271.65	4259.47	
本页小计							109190.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 23 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
199	050201013003	石汀步	1.900x350x50厚芝麻黑花岗岩自然面 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	87.98	356.87	31397.42	
		特色景墙					15297.36	
200	040103001010	回填方	1.密实度要求:按设计及规范要去 2.填方材料品种:原土	m3	10.27	20.21	207.56	
201	040305001007	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.91	599.85	545.86	
202	040202003004	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.素土夯实，密度系数>93%	m2	9.09	26.91	244.61	
203	020202006001	砖砌坐凳	1.砌体材料:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3.其他:坐凳饰面 2000/3000x95x50厚菠萝格/400x95x50厚菠萝格，防腐处理，面刷栗色漆。具体详见图纸	m	5	544.70	2723.50	
204	040305004002	砖砌体	1.材料品种、规格:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.87	673.15	1258.79	
205	010501003003	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.1	600.62	660.68	
206	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.17	721.03	122.58	
207	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.24	611.46	146.75	
208	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.092	5175.37	476.13	
209	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.013	6367.56	82.78	
210	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	25.94	40.57	1052.39	
211	011204003003	块料墙面	1.240*60*10厚仿古小青砖饰面，白色水泥勾缝，缝宽5 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	25.94	109.05	2828.76	
本页小计							41747.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 24 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
212	011206001002	石材零星项目	1.250x220x20厚芝麻白花岗岩压顶 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.08	202.90	219.13	
213	011206001001	石材零星项目	1.50x50x20厚芝麻白花岗岩收边 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	0.77	202.90	156.23	
214	050307019019	定做芝麻白花岗岩石磨	1.名称及材质:定做芝麻白花岗岩石磨 2.其他:嵌入墙体60mm深。具体详见图纸	个	2	400.00	800.00	
215	020412010001	成品预制水泥花窗	1.成品预制水泥花窗，面刷木色漆，专业厂家制作、安装	m2	0.96	250.00	240.00	
216	011207001008	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:170x150x10厚板瓦，弓高40，云石胶粘贴	m2	0.39	133.33	52.00	
217	040309001002	金属栏杆	1.栏杆材质、规格:80x80x3厚镀锌方钢，50x50x3厚镀锌方钢 2.油漆品种、工艺要求:面刷仿木氟碳漆	m	4.8	432.64	2076.67	
218	011508004008	金属字	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2厚不锈钢板 2.字体规格:142*130mm 3.油漆品种、刷漆遍数:外烤红色氟碳漆	个	7	79.92	559.44	
219	011508004009	金属字	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2厚不锈钢板 2.字体规格:200*170mm 3.油漆品种、刷漆遍数:外烤红色氟碳漆	个	7	120.50	843.50	
		布品2					3480.00	
220	050307019018	成品坐凳	1.名称及材质:成品坐凳，芝麻白烧面花岗岩+栗色塑木,1200x80x60厚 2.其他:具体详见图纸	组	5	696.00	3480.00	
		旧粮仓周边环境提升					244523.98	
		地面铺装3					218831.33	
本页小计							8426.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 25 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
221	050201001007	园路	1.900x300x50厚烧面芝麻灰PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.80厚C20混凝土	m2	1104.29	189.53	209296.08	
222	050201001008	园路	1.900X300X50厚烧面芝麻黑PC砖（波打） 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.80厚C20混凝土	m2	50.31	189.53	9535.25	
		特色花基					15834.08	
223	050201004004	特色花基	1.600X200X20厚烧面芝麻灰花岗岩（压顶），600X80X20厚烧面芝麻灰花岗岩、600X200X20厚哑光面芝麻灰花岗岩,侧边切海棠角5x5（墙面） 2.20厚1:2.5防水水泥砂浆 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.100厚C20素混凝土 5.素土夯实，压实系数0.94	m	83.63	183.32	15331.05	
224	040103001009	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	24.89	20.21	503.03	
		布品3					9858.57	
225	050307019013	棋牌桌	1.名称及材质:棋牌桌 2.其他:外表色泽光亮，不坏不裂，音色清脆、质地坚硬。室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。易清洁，能够与环境融合。具体详见图纸	组	1	1800.00	1800.00	
226	050307019014	成品坐凳	1.名称及材质:成品坐凳，芝麻白烧面花岗岩+栗色塑木,1200x80x60厚 2.其他:具体详见图纸	组	6	696.00	4176.00	
227	050307019015	健身设施	1.名称及材质:F-145三人骑马器 2.其他:具体详见图纸	组	1	1672.57	1672.57	
228	050307019016	健身设施	1.规格尺寸:1.5*1.5*1.3m 2.名称及材质:F-192三人扭腰器 3.其他:具体详见图纸	组	1	780.00	780.00	
本页小计							243093.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 26 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
229	050307019017	健身设施	1.名称及材质:F-146三位漫步机 2.其他:具体详见图纸	组	1	1430.00	1430.00	
		小宗祠及周边环境提升					52278.65	
		地面铺装4					27436.36	
230	050201001006	园路	1.900x300x50烧面芝麻灰PC砖 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.80厚C20混凝土	m2	144.76	189.53	27436.36	
		新建特色围墙					24842.29	
231	050307010001	特色围墙	1.墙体厚度:240mm，距地高度2.55m 2.混凝土、砂浆强度等级、配合比:240x240 C25钢筋砼压顶梁，内配4C14,C8@150 3.饰面材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆，刮耐水型腻子两遍，水性外墙涂料(底色)，外墙丙烯颜料(颜色详见外立面)，环氧罩光漆(保护) 4.垫层材料种类:100厚C20素混凝土 5.墙体材料种类、规格:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m	16.76	1462.98	24519.54	
232	040103001008	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	15.97	20.21	322.75	
		休闲公园提升、水渠提升					57144.91	
		地面铺装5					40659.77	
233	040204001004	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	147.58	2.26	333.53	
234	050201001005	园路	1.300x300x50烧面芝麻灰PC砖，工字铺 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20素混凝土 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	147.58	273.25	40326.24	
		特色花基、台阶					5877.74	
本页小计							94368.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 27 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
235	050201004003	特色花基	1.600X200X20厚烧面芝麻灰花岗岩（压顶），600X80X20厚烧面芝麻灰花岗岩、600X200X20厚哑光面芝麻灰花岗岩,侧边切海棠角5x5（墙面） 2.20厚1:2.5防水水泥砂浆 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.100厚C20素混凝土 5.素土夯实，压实系数0.94	m	21.86	183.32	4007.38	
236	050301008001	台阶	1.600x320x30厚/600x300x50厚/600x150x20厚浅芝麻灰烧面花岗岩(切角10x10) 2.20厚1：2.5水泥砂浆 3.C20素砼(最薄处100厚) 4.100mm6%水泥石屑稳定层 5.素土夯实（压实度≥93%）	m2	1.89	920.10	1738.99	
237	040103001007	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	6.5	20.21	131.37	
		竹筏小景					2102.83	
238	040103001006	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	0.08	20.21	1.62	
239	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.32	583.45	186.70	
240	050307019007	竹筏小景	1.名称:竹筏小景 2.骨架:ø60*1厚，ø100*1.5厚，ø50*1.5厚镀锌钢管，厂家造型完成后，做侵塑处理（黄绿色） 3.其他:红灯笼。具体详见图纸	个	1	1914.51	1914.51	
		布品4					8504.57	
241	050307019008	棋牌桌	1.名称及材质:棋牌桌 2.其他:外表色泽光亮，不坏不裂，音色清脆、质地坚硬。室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。易清洁，能够与环境融合。具体详见图纸	组	1	1800.00	1800.00	
本页小计							9780.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 28 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
242	050307019009	成品坐凳	1.名称及材质:成品坐凳，芝麻白烧面花岗岩+栗色塑木,1200x80x60厚 2.其他:具体详见图纸	组	2	696.00	1392.00	
243	050307019010	健身设施	1.名称及材质:F-145三人骑马器 2.其他:具体详见图纸	组	1	1672.57	1672.57	
244	050307019011	健身设施	1.规格尺寸:1.5*1.5*1.3m 2.名称及材质:F-192三人扭腰器 3.其他:具体详见图纸	组	1	780.00	780.00	
245	050307019012	健身设施	1.名称及材质:F-146三位漫步机 2.其他:具体详见图纸	组	2	1430.00	2860.00	
		牛路水溯溪改造及活动中心周边环境提升					131343.11	
		地面铺装6					63575.00	
246	040204001005	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	226.72	2.26	512.39	
247	050201001002	园路	1.300x300x50烧面芝麻灰PC砖，工字铺 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20素混凝土 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	183.53	273.25	50149.57	
248	050201001003	园路	1.Lx150x40厚仿木纹混凝土,成品定制 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.100厚C25混凝土 4.100厚6%水泥石粉垫层	m2	29.4	233.13	6854.02	
249	050201001004	园路	1.600x300x50厚芝麻白PC砖 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	4.98	133.13	662.99	
250	050201013002	石汀步	1.ø500-800x50厚青石板自然面 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	13.79	391.30	5396.03	
		栏杆、达溪村标识					9121.99	
本页小计							70279.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 29 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
251	040309003004	仿木混凝土栏杆	1.混凝土强度等级:C25 2.规格尺寸:Z1 150x150，Z2 70x70，L1 100x100咖啡棕混凝土仿木栏杆 3.配筋等要求:具体详见图纸 4.高度:1250mm高	m	16.6	243.18	4036.79	
252	080802013002	达溪村标识	1.名称:达溪村标识 2.装饰面:20厚文化石碎拼，宽90-160，高60-100。20厚1:2.5水泥砂浆；刮两遍耐水外墙腻子，面刷白色外墙漆（一底两面） 3.主体结构:C25钢筋混凝土柱和基础，M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.垫层:100厚C20混凝土，100厚碎石稳定层,掺6%水泥 5.其他:具体详见图纸	块	2	2124.24	4248.48	
253	040305001011	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.26	599.85	155.96	
254	040303016004	压顶	1.混凝土强度等级:C20混凝土	m3	0.11	879.51	96.75	
255	040305004005	砖砌体	1.材料品种、规格:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.64	673.15	430.82	
256	040103001018	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	7.58	20.21	153.19	
		特色花基、树池坐凳					5220.19	
257	050201004001	树池坐凳	1.500x300x50厚芝麻灰光面花岗岩（压顶），500x350x50厚芝麻灰光面花岗岩（墙面） 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.100厚C20素混凝土 5.素土夯实，压实系数0.94	m	8.64	392.53	3391.46	
本页小计							12513.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 30 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
258	050201004002	特色花基	1.600X200X20厚烧面芝麻灰花岗岩（压顶），600X80X20厚烧面芝麻灰花岗岩、600X200X20厚哑光面芝麻灰花岗岩,侧边切海棠角5x5（墙面） 2.20厚1:2.5防水水泥砂浆 3.M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.100厚C20素混凝土 5.素土夯实，压实系数0.94	m	9.14	183.32	1675.54	
259	040103001005	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	7.58	20.21	153.19	
		挡土墙					44113.93	
260	040305001005	垫层	1.材料品种、规格:C20素混凝土 2.厚度:100厚	m3	1.37	599.85	821.79	
261	040305001006	垫层	1.材料品种、规格:级配碎石 2.厚度:200厚 3.其他:素土夯实（夯实系数≥0.93）	m3	3.06	263.90	807.53	
262	040302001004	圆木桩	1.桩长:6米长 2.材质:松木桩 3.尾径:ø150@300	根	165.2	220.36	36403.47	
263	010403004001	石挡土墙	1.泄水孔材料品种、规格:参国标17J008，199页 ，DN100 排水孔 2.滤水层要求:碎石反滤包	m3	11.56	526.05	6081.14	
		布品5					9312.00	
264	050307019005	棋牌桌	1.名称及材质:棋牌桌 2.其他:外表色泽光亮，不坏不裂，音色清脆、质地坚硬。室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。易清洁，能够与环境融合。具体详见图纸	组	3	1800.00	5400.00	
265	050307019006	成品坐凳	1.名称及材质:成品坐凳 2.其他:具体详见图纸	组	2	1956.00	3912.00	
		桥后周边环境提升					436269.00	
本页小计							55254.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 31 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		铺装等					290633.07	
266	050301005004	点风景石	1.石料种类:W:800-1800,H:800-1500当地河石	t	83.373	2895.48	241404.85	
267	040204001006	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	76.45	2.26	172.78	
268	050201013001	石汀步	1.ø500-800x50厚青石板自然面 2.20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.100厚C20素混凝土垫层 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	53.51	391.30	20938.46	
269	050201001001	园路	1.300x300x50厚烧面芝麻灰花岗岩，工字铺 2.30厚1:2.5水泥砂浆 3.150厚C20素混凝土 4.150mm6%水泥石屑稳定层	m2	22.94	351.94	8073.50	
270	080802013001	达溪村标识	1.名称:达溪村标识 2.装饰面:20厚文化石碎拼，宽90-160，高60-100。20厚1:2.5水泥砂浆；刮两遍耐水外墙腻子，面刷白色外墙漆（一底两面） 3.主体结构:C25钢筋混凝土柱，M7.5水泥砂浆砌MU10砖 4.垫层:100厚C20混凝土，100厚碎石稳定层,掺6%水泥 5.其他:具体详见图纸	块	2	2124.24	4248.48	
271	040309003009	仿木混凝土栏杆	1.混凝土强度等级:C25 2.规格尺寸:Z1 150x150，Z2 70x70，L1 100x100咖啡棕混凝土仿木栏杆 3.配筋等要求:具体详见图纸 4.高度:1250mm高	m	64.72	243.18	15738.61	
272	040103001004	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	2.79	20.21	56.39	
		新建公共卫生间					145635.93	
273	040202003010	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层 2.素土夯实,压实系数0.94	m2	47.56	26.91	1279.84	
本页小计							291912.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 32 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
274	010501001004	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.08	599.85	1247.69	
275	010501003010	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.59	600.62	1555.61	
276	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.43	721.03	310.04	
277	010503001004	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.26	593.55	747.87	
278	010502001006	柱脚后浇混凝土	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.19	1042.35	198.05	
279	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 Φ25以内	t	0.288	4995.08	1438.58	
280	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.08	6265.45	501.24	
281	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲位 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	个	4	593.71	2374.84	
282	040504008001	整体化粪池	1.材质:采用成品玻璃钢化粪池 2.型号、规格:长2925mm，宽1350mm，有效容积2立方	座	1	3336.66	3336.66	
283	010603002002	空腹钢柱	1.钢材品种、规格:GZ1 150x150x10方钢 2.油漆:外露部分喷灰色氟碳漆，凡露明的钢铁构件均需做防锈底漆二度,面漆二度 3.除锈要求:钢构件表面应进行喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 4.防火要求:具体详见图纸	t	0.73	8479.45	6190.00	
284	010604001002	钢梁	1.钢材品种、规格:GL1 200x150x8方钢，GL2 150x50x3方钢 2.油漆:环氧富锌底漆80μm，环氧云铁中间漆60μm 3.除锈要求:钢构件表面应进行喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 4.防火要求:具体详见图纸	t	1.665	6775.18	11280.67	
本页小计							29181.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 33 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
285	040901009003	预埋铁件	1.材料种类:钢板 2.其他:防腐防锈处理	t	0.114	7617.81	868.43	
286	010401013001	地坪	1.垫层材料种类、厚度:100厚C25混凝土	m2	36.39	69.32	2522.55	
287	011102001004	石材楼地面	1.600x150x20厚烧面芝麻灰花岗岩，铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2.20厚DS M15干硬性水泥砂浆 3.10厚聚合物防水砂浆 4.2.0厚合成高分子防水涂料，刷基层处理剂一遍 5.最薄处15厚DS M15水泥砂浆找坡层抹平	m2	8.51	268.79	2287.40	
288	011206001003	石材零星项目	1.面层材料品种、规格、颜色:600x150x20厚烧面芝麻灰花岗岩	m2	3.3	202.90	669.57	
289	011102003004	块料楼地面	1.600*600*8厚灰色防滑砖（防滑等级不低于Bw级），铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2.20厚DS M15干硬性水泥砂浆 3.10厚聚合物防水砂浆 4.2.0厚合成高分子防水涂料，刷基层处理剂一遍 5.最薄处15厚DS M15水泥砂浆找坡层抹平	m2	22.35	195.16	4361.83	
290	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:定做30厚黑金沙花岗石材洗手台	m2	0.66	2011.22	1327.41	
291	011210005002	成品隔断	1.隔断材料品种、规格、颜色:成品卫生间隔断，18厚蜂窝铝板 2.其他:2米高，含18厚蜂窝铝板平开门以及其配件	m2	18.6	252.29	4692.59	
本页小计							16729.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 34 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
292	011204003007	块料墙面 内墙	1.800x400x10厚白色瓷砖 2.刷素水泥浆一遍 3.5厚DS M20水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 4.15厚聚合物防水砂浆 5.1.5厚聚氨酯防水涂料 6.15厚M15聚合物水泥砂浆找平层 7.镀锌钢丝网 8.25厚水泥压力板	m2	42.44	388.77	16499.40	
293	011302001004	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:600x600x1厚白色哑光面铝扣板	m2	22.35	153.88	3439.22	
294	010901002002	型材屋面	1.名称:钢屋架屋面 2.型材品种、规格:3厚仿竹色色铝板 3.金属檩条材料品种、规格:50x50x4厚镀锌角钢龙骨@700 4.防水:4厚SBS防冰卷材，底村1mm厚钢板网 5.保温:50厚岩棉板，底村1mm厚钢板网	m2	38.3	682.33	26133.24	
295	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:成品门M1222 2.玻璃品种、厚度:2厚灰色铝合金、6+12A+6白色钢化玻璃	m2	2.64	943.13	2489.86	
296	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:成品百叶窗，详见门窗表BYC	m2	1.2	588.62	706.34	
297	穗011210007003	仿竹色铝板墙 150厚 双面饰面	1.隔墙类型:仿竹色铝板墙 150厚 双面饰面 2.厚度:150厚 3.龙骨:100x50x3厚镀锌方钢，100x50x3厚镀锌槽钢 4.饰面材质:外包3厚仿竹色铝板 5.保温材质:50厚岩棉板，底村1mm厚钢板网	m2	25.31	932.18	23593.48	
本页小计							72861.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 35 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
298	穗011210007004	仿竹色铝板墙 150厚 单面饰面	1.隔墙类型:仿竹色铝板墙 150厚 单面饰面 2.厚度:150厚 3.龙骨:100x50x3厚镀锌方钢，100x50x3厚镀锌槽钢 4.饰面材质:外包3厚仿竹色铝板 5.保温材质:50厚岩棉板，底村1mm厚钢板网	m2	45.02	568.27	25583.52	
		沿河生态步道提升					131765.42	
299	040204001007	车行道整形碾压	1.路床碾压检验	m2	543.59	2.50	1358.98	
300	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2.厚度:150厚 3.其他:含养护等一切费用	m2	543.59	131.53	71498.39	
301	040202003014	水泥稳定土	1.水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2.厚度:150厚	m2	543.59	58.06	31560.84	
302	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600x300x50厚烧面芝麻白花岗岩(波打)	m2	18.15	241.44	4382.14	
303	011204001002	石材墙面	1.墙体类型:外墙 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600x300x20厚烧面芝麻白花岗岩	m2	36.29	232.77	8447.22	
304	040309003003	仿木混凝土栏杆	1.混凝土强度等级:C25 2.规格尺寸:Z1 150x150，Z2 70x70，L1 100x100咖啡棕混凝土仿木栏杆 3.配筋等要求:具体详见图纸 4.高度:1250mm高	m	59.7	243.18	14517.85	
		桥面更换仿木混凝土栏杆和村口标识牌					71769.36	
本页小计							157348.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 36 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
305	040309003006	仿木混凝土栏杆	1.混凝土强度等级:C25 2.规格尺寸:Z1 150x150，Z2 70x70，L1 100x100咖啡棕混凝土仿木栏杆 3.配筋等要求:具体详见图纸 4.高度:1250mm高	m	32	243.18	7781.76	
306	040103001017	回填方	1.密实度要求:按设计图纸 2.填方材料品种:原土	m3	0.75	20.21	15.16	
307	040204001008	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	7.64	2.26	17.27	
308	050201001015	园路	1.20厚文化石碎拼 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	7.64	147.93	1130.19	
309	040305001010	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	3.7	599.85	2219.45	
310	050301005005	点风景石	1.石料种类:ø700-1000当地块石	t	11.629	2643.11	30736.73	
311	050307019024	其他景观小摆设	1.名称及材质:人偶：玻璃钢成品雕塑，外喷黄色漆，专业厂家二次深化、安装（帽子和手3厚不锈钢板，外烤黑色氟碳漆） 2.规格尺寸:详见图纸	个	1	19800.00	19800.00	
312	011508004004	金属字 ″达溪″	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2厚不锈钢板 2.字体规格:480*440mm,90mm厚 3.油漆品种、刷漆遍数:外烤黑色氟碳漆	个	2	327.69	655.38	
313	011508004005	金属字 ″达溪高山番薯欢迎您″	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2厚不锈钢板 2.字体规格:140*135mm 3.油漆品种、刷漆遍数:外烤黑色氟碳漆	个	9	81.07	729.63	
314	011508004006	金属字 ″广东省美丽乡村″	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2厚不锈钢板 2.字体规格:100*100mm 3.油漆品种、刷漆遍数:外烤黑色氟碳漆	个	7	57.83	404.81	
本页小计							63490.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 37 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
315	011508004007	金属字 〞welcome to daxi alpine sweet potatoes〞	1.镌字材料品种、颜色:金属字 2厚不锈钢板 2.字体规格:1257*50mm 3.油漆品种、刷漆遍数:外烤黑色氟碳漆	个	1	195.83	195.83	
316	080802013003	指示牌1	1.名称:指示牌1 2.主体结构:□100X100X3厚镀锌方钢,□100X50X3厚镀锌方钢,包3厚镀锌钢板，外喷仿竹氟碳漆 3.其他:具体详见图纸	块	1	4542.44	4542.44	
317	080802013004	指示牌2	1.名称:指示牌2 2.主体结构:□100X100X3厚镀锌方钢,□100X50X3厚镀锌方钢,包3厚镀锌钢板，外喷仿竹氟碳漆 3.其他:具体详见图纸	块	1	2817.98	2817.98	
318	010501003009	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.75	600.62	450.47	
319	040901001010	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.016	5175.37	82.81	
320	040202003009	水泥稳定土	1.100厚6%水泥石粉垫层	m2	7.04	26.91	189.45	
		村道升级改造					374076.53	
321	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13C 3.厚度:6cm 4.乳化沥青0.3-0.6L/m2	m2	3493.81	105.03	366954.86	
322	040205006001	标线	1.线型:150宽白色反光热熔型涂料 厚度1.8mm	m2	195.1	35.30	6887.03	
323	040205007001	标记	1.材料品种:字体白色热熔漆 2.字内容:心有所薯风雨无阻	m2	5.22	44.95	234.64	
		余方弃置					27123.45	
324	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	933.69	21.58	20149.03	
本页小计							402504.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 38 页　共 38 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
325	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	189.06	36.89	6974.42	
		措施项目					31964.19	
	1	绿色施工安全防护措施费					12140.00	
326	粤011701008001	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2.装修用综合脚手架使用费	m2	546.41	13.40	7321.89	
327	粤011701011001	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	27.88	16.71	465.87	
328	041101001001	墙面脚手架	1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	37.62	8.39	315.63	
329	粤011701010001	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m)	m2	305.11	13.23	4036.61	
	2	措施其他项目					19824.19	
330	011702001001	基础	1.独立基础模板	m2	97.67	53.81	5255.62	
331	041102001001	垫层模板	1.混凝土基础垫层 木模	m2	55.48	41.24	2288.00	
332	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	48.78	60.58	2955.09	
333	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	51.81	62.68	3247.45	
334	011702008001	圈梁	1.圈梁模板	m2	12.77	55.38	707.20	
335	011702009001	过梁	1.过梁模板	m2	0.76	55.38	42.09	
336	011702006001	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	4.96	72.01	357.17	
337	041102018001	压顶模板	1.压顶模板	m2	13.96	122.98	1716.80	
338	011702027001	台阶	1.台阶模板	m2	1.89	42.27	79.89	
339	041102021002	小型构件模板	1.后座木模制安	m2	0.5	31.16	15.58	
340	041102021003	小型构件模板	1.ø250仿木混凝土造型模板	m2	25.54	123.70	3159.30	
本页小计							38938.61	
合　计							3363853.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	121915.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					121915.04			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	44332.74		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	44332.74		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	3530101.23	9	317709.11
合　　计					317709.11

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：01良口镇达溪村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	383893.74	
1.1	乔木	217736.94	
1.2	灌木	41150.72	
1.3	地被	101298.80	
1.4	其他	23707.28	
2	措施合计	25137.01	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6962.41	
2.2	其他措施费	18174.60	
3	其他项目	4177.44	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4177.44	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	413208.19	
5	增值税销项税额	37188.74	—
6	总造价	450396.93	
7	人工费	52968.13	
招标控制价合计=1+2+3+5		450,396.93	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		乔木					217736.94	
1	050102001001	栽植乔木	1.名称:丛生朴树 2.胸径或干径:地径13-15cm 3.株高、冠径:5.5-6m高,冠幅4-4.5m,全冠假植苗 4.养护期:12个月	株	2	2359.69	4719.38	
2	050102001002	栽植乔木	1.名称:凤凰木 2.胸径或干径:12-13cm 3.株高、冠径:5.5-6m高,冠幅4-4.5m,全冠假植苗 4.养护期:12个月	株	5	1872.69	9363.45	
3	050102001003	栽植乔木	1.名称:假苹婆 2.胸径或干径:11-12cm 3.株高、冠径:5.5-6m高,冠幅4-4.5m,全冠假植苗 4.养护期:12个月	株	7	1696.69	11876.83	
4	050102001004	栽植乔木	1.名称:人面子 2.胸径或干径:11-12cm 3.株高、冠径:5.5-6m高,冠幅4-4.5m,全冠假植苗 4.养护期:12个月	株	8	1652.49	13219.92	
5	050102001005	栽植乔木	1.名称:铁冬青 2.胸径或干径:11-12cm 3.株高、冠径:5.5-6m高,冠幅4-4.5m,全冠假植苗 4.养护期:12个月	株	4	2978.49	11913.96	
6	050102001006	栽植乔木	1.名称:红花风铃木 2.胸径或干径:11-12cm 3.株高、冠径:5.5-6m高,冠幅4-4.5m,全冠假植苗 4.养护期:12个月	株	71	1917.69	136155.99	
7	050102001007	栽植乔木	1.名称:红花羊蹄甲 2.胸径或干径:11-12cm 3.株高、冠径:5.5-6m高,冠幅4-4.5m,全冠假植苗 4.养护期:12个月	株	11	1166.29	12829.19	
本页小计							200078.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	050102001008	栽植乔木	1.名称:红花鸡蛋花 2.胸径或干径:地径8-10cm 3.株高、冠径:3.5-4m高,冠幅3.5-4m,全冠假植苗 4.养护期:12个月	株	3	1665.46	4996.38	
9	050102001009	栽植乔木	1.名称:杨梅 2.胸径或干径:地径13-15cm 3.株高、冠径:3.5-4m高,冠幅3.5-4m,全冠假植苗 4.养护期:12个月	株	4	3165.46	12661.84	
		灌木					41150.72	
10	050102002001	栽植灌木	1.名称:柚子 2.冠丛高:3-3.5m高,冠幅3-3.5m,全冠假植苗 3.养护期:12个月	株	2	1190.50	2381.00	
11	050102002002	栽植灌木	1.名称:丛生桂花 2.冠丛高:3-3.5m高，冠幅3-3.5m,全冠假植苗 3.养护期:12个月	株	3	1389.55	4168.65	
12	050102002003	栽植灌木	1.名称:丛生细叶紫薇 2.冠丛高:2-2.2m高，冠幅1.5-1.8m,全冠假植苗 3.养护期:12个月	株	24	895.97	21503.28	
13	050102002004	栽植灌木	1.名称:栀子花 2.冠丛高:1.2-1.5m高，冠幅1.2-1.5m,全冠假植苗 3.养护期:12个月	株	12	281.30	3375.60	
14	050102002005	栽植灌木	1.名称:大叶黄杨球 2.冠丛高:1.2-1.5m高，冠幅1.2-1.5m,全冠假植苗 3.养护期:12个月	株	6	332.17	1993.02	
15	050102002006	栽植灌木	1.名称:灰莉球 2.冠丛高:1.2-1.5m高，冠幅1.2-1.5m,全冠假植苗 3.养护期:12个月	株	2	474.63	949.26	
16	050102002007	栽植灌木	1.名称:红花继木球 2.冠丛高:1.2-1.5m高，冠幅1.2-1.5m,全冠假植苗 3.养护期:12个月	株	6	574.08	3444.48	
本页小计							55473.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--绿化工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	050102002008	栽植灌木	1.名称:鸳鸯茉莉球 2.冠丛高:1.2-1.5m高，冠幅1.2-1.5m,全冠假植苗 3.养护期:12个月	株	3	430.43	1291.29	
18	050102002009	栽植灌木	1.名称:海桐球 2.冠丛高:1.2-1.5m高，冠幅1.2-1.5m,全冠假植苗 3.养护期:12个月	株	7	292.02	2044.14	
		地被					101298.80	
19	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:大红花 2.单位面积株数:16株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.4-0.5m,冠幅0.4-0.5m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	14	155.86	2182.04	
20	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:亮叶朱蕉 2.单位面积株数:16株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.35-0.4m,冠幅0.35-0.4m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	6.8	108.82	739.98	
21	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:变叶木 2.单位面积株数:16株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.35-0.4m,冠幅0.35-0.4m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	20.2	108.82	2198.16	
22	050102008004	栽植花卉	1.花卉种类:美人蕉 2.单位面积株数:25株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.3-0.35m,冠幅0.3-0.35m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	30	109.98	3299.40	
23	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:千屈菜 2.单位面积株数:25株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.3-0.35m,冠幅0.3-0.35m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	29	106.57	3090.53	
本页小计							14845.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--绿化工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	050102008006	栽植花卉	1.花卉种类:翠芦莉 2.单位面积株数:25株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.3-0.35m,冠幅0.3-0.35m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	215.6	142.27	30673.41	
25	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类:鸢尾 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.25-0.3m,冠幅0.25-0.3m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	24	174.37	4184.88	
26	050102008008	栽植花卉	1.花卉种类:龙船花 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.25-0.3m,冠幅0.25-0.3m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	67.2	146.47	9842.78	
27	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类:米兰 2.单位面积株数:36株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.25-0.3m,冠幅0.25-0.3m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	8	228.04	1824.32	
28	050102008010	栽植花卉	1.花卉种类:日本星花 2.单位面积株数:49株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.2-0.25m,冠幅0.2-0.25m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	16.2	173.60	2812.32	
29	050102008011	栽植花卉	1.花卉种类:金叶女贞 2.单位面积株数:49株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.2-0.25m,冠幅0.2-0.25m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	8	112.89	903.12	
30	050102008012	栽植花卉	1.花卉种类:花叶假连翘 2.单位面积株数:49株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.2-0.25m,冠幅0.2-0.25m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	139.4	178.70	24910.78	
本页小计							75151.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--绿化工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	050102008013	栽植花卉	1.花卉种类:千日红 2.单位面积株数:49株/㎡ 3.株高或蓬径:苗高0.2-0.25m,冠幅0.2-0.25m 4.养护期:12个月 5.其他要求:密植不露土	m2	21	272.38	5719.98	
32	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:满铺 3.养护期:12个月	m2	181.5	49.13	8917.10	
		其他					23707.28	
33	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1.草(灌木)籽种类:结缕草 2.养护期:12个月 3.其他要求:成活率高、二次撒播	m2	749	21.74	16283.26	
34	050101009001	种植土回(换)填	1.回填厚度:300mm 2.回填土质要求:种植土	m3	234.27	31.69	7424.02	
		措施项目					18174.60	
	2	措施其他项目					18174.60	
35	050403001004	树木支撑架	1.胸径规格:15cm及以下 2.支撑材料规格:钢管三角支撑，支撑钢管直径为30cm	株	115	158.04	18174.60	
本页小计							56518.96	
合　计							402068.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	6962.41			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					6962.41			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01良口镇达溪村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4177.44		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	4177.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	413208.19	9	37188.74
合　　计					37188.74

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：01良口镇达溪村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	107434.91	
1.1	强电	80715.78	
1.2	防雷	26719.13	
2	措施合计	12716.21	
2.1	绿色施工安全防护措施费	12716.21	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3554.99	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	3554.99	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	123706.11	
5	增值税销项税额	11133.55	—
6	总造价	134839.66	
7	人工费	31174.33	
招标控制价合计=1+2+3+5		134,839.66	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电					80715.78	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-2~6 3.规格:650*1600*500 4.安装方式:落地安装 5.其他:按设计图纸综合考虑	台	5	1882.68	9413.40	
2	030412008001	中杆灯	1.名称:LED景观园林灯 2.高度:3.5m 3.型号、规格:30W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	37	963.38	35645.06	
3	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	675.25	17.60	11884.40	
4	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:ZR-YJV-3*6 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	310	21.28	6596.80	
5	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:ZR-YJV-3*4 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	385.91	14.57	5622.71	
6	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	173.6	6.75	1171.80	
7	010103001001	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:回填原土 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	173.06	21.06	3644.64	
8	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.54	22.43	12.11	
本页小计							73990.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040504001001	电缆手孔井	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土基础C15，100mm厚度 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌砖体 3.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹面，内外侧 4.井盖、井圈材质及规格:490*490，球墨铸铁 5.其他:按设计图纸综合考虑	座	5	805.87	4029.35	
10	010501006001	配电箱基础	1.名称:落地配电箱混凝土基础 2.规格:C20混凝土，高度0.8m 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	4.6	585.98	2695.51	
		防雷					26719.13	
11	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁（2.5m/根） 3.规格:50x50x5 4.其他:按设计图纸综合考虑	根	57	63.94	3644.58	
12	030409002001	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	378.77	31.83	12056.25	
13	030409002002	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10圆钢 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	29.6	26.65	788.84	
14	030409001003	接地极	1.名称:接地扁铁 2.材质:扁铁（0.3m/处） 3.规格:-4×40 4.其他:按设计图纸综合考虑	块	37	226.10	8365.70	
15	030414011001	防雷接地调试	1.名称:防雷接地调试	系统	1	1863.76	1863.76	
		措施项目						
	2	措施其他项目						
16	031302007001	高层施工增加		项	1			
17	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							33443.99	
合　计							107434.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	12716.21			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					12716.21			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：01良口镇达溪村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3554.99		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	3554.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：01良口镇达溪村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	123706.11	9	11133.55
合　　计					11133.55

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3162941.62	
1.1	1#节点树园仔公园	292505.82	
1.2	2#节点便民站周边改造	82628.31	
1.3	3#节点便民站周边景观	689138.85	
1.4	4#节点池塘环境提升	180026.93	
1.5	5#节点延进梁公祠堂	182616.97	
1.6	6#节点群众活动场所景观	415305.90	
1.7	7#节点振魁家塾前环境整治景观	201322.25	
1.8	8#节点党群文化广场	323490.09	
1.9	9#节点村入口提升	113283.95	
1.10	10#节点提升	54716.34	
1.11	11#节点提升	18614.82	
1.12	12#节点提升	110095.14	
1.13	13#节点提升	150709.65	
1.14	拆除工程	348486.60	
2	措施合计	21381.55	
2.1	绿色施工安全防护措施费	206.85	
2.2	其他措施费	21174.70	
3	其他项目	48093.76	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	48093.76	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3232416.93	
5	增值税销项税额	290917.52	—
6	总造价	3523334.45	
7	人工费	475515.06	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

招标控制价合计=1+2+3+5	3,523,334.45	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		1#节点树园仔公园					292505.82	
		场地整理1					1981.44	
1	010101001001	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	1536	1.29	1981.44	
		鹅卵石地面铺装D-01-A（1#节点树园仔公园）					1973.01	
2	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	5.73	40.41	231.55	
3	040202001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	5.73	2.26	12.95	
4	粤040202017001	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	5.73	98.11	562.17	
5	040202010001	Φ30-50鹅卵石地面	1.石料规格:Φ30-50鹅卵石 2.厚度:30mm 3.1:2水泥沙浆粘结层20mm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	5.73	173.00	991.29	
6	011101006001	30mm平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm平面1:3水泥砂浆找平层	m2	5.73	30.55	175.05	
		植草砖地面铺装D-01-B（1#节点树园仔公园）					175193.62	
7	011102003001	植草砖楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:355×355X50mm植草格	m2	710	70.51	50062.10	
8	050102014001	植草砖内植草	1.草坪种类:大叶草 2.养护期:6个月	m2	85.2	79.92	6809.18	
9	040202001002	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	710	2.26	1604.60	
本页小计							62430.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	粤040202017024	150mm垫层C20无砂大孔混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	710	98.11	69658.10	
11	040202015002	200mm砂石垫层基础	1.厚度:200mm 2.200mm砂石垫层基础 3.按设计要求夯实	m2	710	66.05	46895.50	
12	050101009001	种植土回(换)填	1.回填厚度:30mm 2.回填土质要求:种植土	m3	4.26	38.53	164.14	
		地面铺装D-01-C（1#节点树园仔公园）					7127.77	
13	040202001003	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	15.1	2.26	34.13	
14	粤040202017002	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	20.769	98.11	2037.65	
15	040204002001	50厚仿芝麻灰花岗岩铺装	1.块料品种、规格:300X300X50厚仿芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	20.769	132.88	2759.78	
16	040202015020	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	20.769	40.41	839.28	
17	040204004001	1200X150X100mm花岗岩侧石	1.材料品种、规格:1200X150X100mm花岗岩侧石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土护脚 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	13.21	110.29	1456.93	
本页小计							123845.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 3 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		地面铺装D-01-C2					47648.08	
18	040202001004	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	183	2.26	413.58	
19	粤040202017003	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	183	98.11	17954.13	
20	040204002002	50厚碎拼仿芝麻灰花岗岩铺装	1.块料品种、规格:50厚碎拼仿芝麻灰花岗岩铺装 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	164.7	132.88	21885.34	
21	040202015025	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	183	40.41	7395.03	
		地面铺装D-01-E（1#节点树园仔公园）						
		造型景墙1--YJ-01-2.1					4324.23	
22	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.48	8.30	28.88	
23	010103001001	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.17	20.29	44.03	
24	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.31	23.78	31.15	
本页小计							47752.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 4 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	010501001001	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.35	599.85	209.95	
26	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.96	577.55	554.45	
27	010401003001	仿古青砖外墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*115*53mm 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5、1:1水泥砂浆勾凹缝 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.11	1428.39	1585.51	
28	010807001001	瓦片装饰窗花	1.框、扇材质:瓦片装饰窗花	m2	1.4	147.52	206.53	
29	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆压光	m2	2.73	52.65	143.73	
30	011501017001	380镀锌钢石磨装饰	1.材料种类、规格:　380镀锌钢石磨装饰 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	380.00	760.00	
31	011501017002	290镀锌钢石磨装饰	1.材料种类、规格:　290镀锌钢石磨装饰 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	2	380.00	760.00	
		造型景墙2--YJ-01-3.1					11102.26	
32	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.42	8.30	28.39	
本页小计							4248.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 5 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.49	20.29	50.52	
34	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.93	23.78	22.12	
35	010501001002	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.28	599.85	167.96	
36	010401003002	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.58	633.93	367.68	
37	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.71	577.55	410.06	
38	011201001002	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	5.58	167.89	936.83	
39	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.2	879.51	175.90	
40	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.047	11741.79	551.86	
本页小计							2682.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 6 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	011508004001	金属字	1.40mm不锈钢白色烤漆字 2.尺寸460*440*40mm	个	3	931.96	2795.88	
42	010606012001	铝合金造型背景	1.钢材品种、规格:70*70*2mm仿木纹铝合金	t	0.13	43038.96	5595.06	
		垃圾处理站YJ-04-2.1					9453.19	
43	010603002001	钢柱	1.钢材品种、规格:80mm×80mm×3mm钢管 2.油漆品种、刷漆遍数:外喷木纹氟碳漆	t	0.058	7934.17	460.18	
44	010606013001	零星钢构件	1.钢材品种、规格:50mm×50mm×3mm钢管、30mm×30mm×3mm方钢 2.油漆品种、刷漆遍数:外喷木纹氟碳漆	t	0.177	18002.15	3186.38	
45	011303001001	玻璃雨棚篷	1.骨架类型:50mm×50mm×3mm钢管、30mm×30mm×3mm方钢、外喷氟碳木纹漆 2.面层材料品种、规格:6+0.76+6夹胶玻璃	m2	6.46	644.83	4165.60	
46	011505001001	洗手台	1.材料品种、规格、颜色:3厚不锈钢板烤漆 2.尺寸:0.588m×0.475m×0.909m 3.柜子龙骨:L30*30*3mm角钢 4.柜子立面装饰:3厚不锈钢造型 5.字体:3个 3厚不锈钢字体 6.1mm成品定制不锈钢洗手盆 7.基础:C20混凝土基础 8.垫层:100厚6%水泥石屑	套	1	1641.03	1641.03	
		树池D-02-K（1#节点树园仔公园）					5125.10	
47	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	12.1	8.30	100.43	
48	010103001003	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	10.1	20.29	204.93	
本页小计							18149.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 7 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2	23.78	47.56	
50	010501001003	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.82	599.85	491.88	
51	010401003003	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:90厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.41	610.51	250.31	
52	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.18	577.55	681.51	
53	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	9.99	40.84	407.99	
54	011201001004	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	9.99	167.89	1677.22	
55	011206001001	50厚烧面黄锈石压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面黄锈石压顶	m2	3	421.09	1263.27	
		其他（景石、石桌石凳、不锈钢篱笆）					19739.73	
56	050301005001	点风景石	1.石料种类:黄蜡石 2.石料规格、重量:1.5X0.5X0.5m	块	1	2904.79	2904.79	
本页小计							7724.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 8 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	050301005002	点风景石	1.石料种类:黄蜡石 2.石料规格、重量:1.2X1.1X0.3m	块	1	3067.46	3067.46	
58	050301005003	点风景石	1.石料种类:黄蜡石 2.石料规格、重量:1.1X0.8X0.2m	块	1	1363.32	1363.32	
59	050305006001	石桌石凳	1.桌面形状、尺寸、支墩高度:1200x1200mmx100mm 2.凳面尺寸、支墩高度:Φ300/420mmx400mm	个	2	6202.08	12404.16	
		不锈钢篱笆（1#节点树园仔公园）					7494.11	
60	010101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	14.84	8.40	124.66	
61	010103001004	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	13.92	20.29	282.44	
62	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.92	23.78	21.88	
63	010501003001	混凝土垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.38	599.85	227.94	
64	010501003002	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.54	600.62	324.33	
本页小计							17816.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 9 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	011503001001	不锈钢仿竹篱笆H=600mm	1.立柱材料种类、规格:Φ50*2mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、50*35*1.5厚U型钢仿竹色氟碳漆处理 2.栏杆材料种类、规格:Φ25*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、Φ20*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、连接处采用竹色铆钉固定 3.其它:按设计图纸及规范要求	m	21.45	303.63	6512.86	
		石凳YJ01-4.1					1343.28	
66	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	1.68	8.30	13.94	
67	010103001005	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	0.9	20.29	18.26	
68	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.78	23.78	18.55	
69	010501001004	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.18	599.85	107.97	
70	010401003004	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.26	633.93	164.82	
本页小计							6836.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 10 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.3	577.55	173.27	
72	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	3.48	40.84	142.12	
73	011204001001	600*300*20mm/600*380*20mm黄锈石烧面凳面	1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*20mm/600*380*20mm黄锈石烧面	m2	3.48	202.40	704.35	
		2#节点便民站周边改造					82628.31	
74	010101001002	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	229	1.29	295.41	
75	040202001005	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	229	2.26	517.54	
76	粤040202017005	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	229	98.11	22467.19	
77	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	229	40.41	9253.89	
78	040204002004	900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩工字铺装	1.块料品种、规格:900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩工字铺装 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	229	132.88	30429.52	
79	041001004001	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:1cm	m2	172	9.30	1599.60	
本页小计							65582.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 11 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.粘层油层0.3-0.6L/m2	m2	172	105.03	18065.16	
		3#节点便民站周边景观					689138.85	
		场地整理2					2212.12	
81	010101001003	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	1714.82	1.29	2212.12	
		鹅卵石地面铺装D-01-A（3#节点便民站周边景观）					19929.82	
82	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	57.88	40.41	2338.93	
83	040202001006	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	57.88	2.26	130.81	
84	粤040202017006	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	57.88	98.11	5678.61	
85	040202010002	Φ30-50鹅卵石地面	1.石料规格:Φ30-50鹅卵石 2.厚度:30mm 3.1:2水泥沙浆粘纬层20mm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	57.88	173.00	10013.24	
86	011101006002	30mm平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm平面1:3水泥砂浆找平层	m2	57.88	30.55	1768.23	
		植草砖地面铺装D-01-B（3#节点便民站周边景观）					18506.37	
87	040202001007	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	75	2.26	169.50	
本页小计							40376.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 12 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
88	011102003002	植草砖楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:355×355X50mm植草格	m2	75	70.51	5288.25	
89	050102014003	植草砖内植草	1.草坪种类:大叶草 2.养护期:6个月	m2	9	79.92	719.28	
90	粤040202017025	150mm垫层C20无砂大孔混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	75	98.11	7358.25	
91	040202015018	200mm砂石垫层基础	1.厚度:200mm 2.200mm砂石垫层基础 3.按设计要求夯实	m2	75	66.05	4953.75	
92	050101009002	种植土回(换)填	1.回填厚度:30mm 2.回填土质要求:种植土	m3	0.45	38.53	17.34	
		地面铺装D-01-C					179888.85	
93	040202001008	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	100	2.26	226.00	
94	粤040202017007	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	540	98.11	52979.40	
95	040204002005	50厚碎拼仿芝麻灰花岗岩铺装	1.块料品种、规格:50厚碎拼仿芝麻灰花岗岩铺装 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	540	132.88	71755.20	
96	040202015021	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	540	40.41	21821.40	
97	040204004002	1200X150X100mm花岗岩侧石	1.材料品种、规格:1200X150X100mm花岗岩侧石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土护脚 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	300.18	110.29	33106.85	
本页小计							198225.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 13 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		地面铺装D-01-E（3#节点便民站周边景观）					139840.26	
98	040202001009	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	511	2.26	1154.86	
99	粤040202017008	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	511	98.11	50134.21	
100	040204002019	900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩工字铺装	1.块料品种、规格:900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	511	132.88	67901.68	
101	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	511	40.41	20649.51	
		地面铺装D-01-H（3#节点便民站周边景观）					38941.29	
102	040202001010	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	126	2.26	284.76	
103	粤040202017009	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	126	98.11	12361.86	
104	040204002007	600X300X50厚仿芝麻灰花岗岩人字铺	1.块料品种、规格:600X300X50厚仿芝麻灰花岗岩人字铺 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	126	132.88	16742.88	
本页小计							169229.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 14 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	040202015022	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	126	40.41	5091.66	
106	040204004003	1200X150X100mm花岗岩侧石	1.材料品种、规格:1200X150X100mm花岗岩侧石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土护脚 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	40.44	110.29	4460.13	
		沥青路面改造D-01-E1					17263.83	
107	041001004002	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:1cm	m2	151	9.30	1404.30	
108	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.粘层油层0.3-0.6L/m2	m2	151	105.03	15859.53	
		不锈钢篱笆（3#节点便民站周边景观）					20527.93	
109	010101003006	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	35.62	8.40	299.21	
110	010103001006	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	31.44	20.29	637.92	
111	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2.2	23.78	52.32	
112	010501003003	混凝土垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.9	599.85	539.87	
本页小计							28344.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 15 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	010501003004	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.3	600.62	780.81	
114	011503001002	不锈钢仿竹篱笆H=600mm	1.立柱材料种类、规格:Φ50*2mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、50*35*1.5厚U型钢仿竹色氟碳漆处理 2.栏杆材料种类、规格:Φ25*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、Φ20*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、连接处采用竹色铆钉固定 3.其它:按设计图纸及规范要求	m	60	303.63	18217.80	
		连廊YJ-3-2.1（3#节点便民站周边景观）						
		土石方工程1						
		混凝土及钢筋混凝土工程1						
		其他工程1						
		金属结构工程1						
		屋面及防水工程1						
		特色树池YJ-3-3.1						
		景观组件YJ-3-4.1					31833.76	
115	010101003008	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.75	8.40	56.70	
本页小计							19055.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 16 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
116	010103001008	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.56	20.29	92.52	
117	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2.19	23.78	52.08	
118	010501001006	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.44	599.85	263.93	
119	010501002002	条形基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.75	600.62	1051.09	
120	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.074	6265.45	463.64	
121	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.08	4995.08	399.61	
122	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.08	11741.79	939.34	
123	011508004002	景观组件	1.包含组件1、2、3、4、5 2.做法详见YJ-3-4.1	个	1	28514.85	28514.85	
		造型景墙3--YJ-03-5.1						
		景墙-1　YJ-03-5.1					15358.78	
124	010101003010	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	14.44	8.30	119.85	
125	010103001010	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	10.89	20.29	220.96	
本页小计							32117.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 17 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
126	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.55	23.78	84.42	
127	010501001008	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.99	599.85	593.85	
128	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.56	577.55	1478.53	
129	010401003006	仿古青砖外墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*115*53mm 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5、1:1水泥砂浆勾凹缝 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	6.26	1428.39	8941.72	
130	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	54.4	52.65	2864.16	
131	011406001002	抹灰面油漆	1.白色外墙漆	m2	54.4	16.60	903.04	
132	011201001009	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	1.14	133.55	152.25	
		树池D-02-K（3#节点便民站周边景观）					4616.15	
133	010101003011	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	7.76	8.30	64.41	
134	010103001011	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	6.48	20.29	131.48	
本页小计							15213.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 18 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.28	23.78	30.44	
136	010501001009	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.52	599.85	311.92	
137	010401003007	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:90厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.26	610.51	158.73	
138	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.76	577.55	438.94	
139	011201001010	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	12.8	40.84	522.75	
140	011201001011	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	12.8	167.89	2148.99	
141	011206001003	50厚烧面黄锈石压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面黄锈石压顶	m2	1.92	421.09	808.49	
		长凳-1　YJ-03-8.1					1130.60	
142	010101003012	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	1.11	8.30	9.21	
本页小计							4429.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 19 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
143	010103001012	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	0.84	20.29	17.04	
144	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.27	23.78	6.42	
145	010501001010	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.08	599.85	47.99	
146	010401001009	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.19	577.55	109.73	
147	011201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:35厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.15	49.38	56.79	
148	011204001002	350*350*20mm黄锈石烧面墙面	1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:350*350*20mm黄锈石烧面	m2	1.15	202.40	232.76	
149	011204001003	470*200*100mm黄锈石烧面凳面	1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:350*350*20mm黄锈石烧面凳面	m2	0.19	442.35	84.05	
150	050303009001	防腐木凳面	1.木(防腐木)种类:防腐木凳面 2.防护层处理:外刷栗色氟碳漆	m2	1.18	480.18	566.61	
		长凳-2　YJ-03-8.2					1316.44	
151	010101003013	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	1.69	8.30	14.03	
本页小计							1135.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 20 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
152	010103001013	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	1.48	20.29	30.03	
153	010103002013	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.25	23.78	5.95	
154	010501001011	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.11	599.85	65.98	
155	010401001010	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.47	577.55	271.45	
156	011201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	1.91	52.65	100.56	
157	011201001014	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	1.91	133.55	255.08	
158	011204001004	600*410*50mm黄锈石烧面压顶	1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:600*410*50mm黄锈石烧面	m2	0.49	258.75	126.79	
159	050303009002	防腐木凳面	1.木(防腐木)种类:防腐木凳面 2.防护层处理:外刷栗色氟碳漆	m2	0.93	480.18	446.57	
		篮球场 YJ-03-9.1					140963.09	
		土石方工程2					2046.62	
160	010101003014	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	66.08	8.30	548.46	
本页小计							1850.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 21 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
161	010103001014	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	20.98	20.29	425.68	
162	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	45.1	23.78	1072.48	
		球场面层					37988.44	
163	041001004003	篮球场原有结构凿毛	1.篮球场原有结构凿毛	m2	334.17	5.28	1764.42	
164	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	334.17	30.79	10289.09	
165	011103001001	球场面层	1.3 mm硅PU球场涂料(面层3道－二道掺15 专用砂，第三道无砂，每道厚度不超过2mm,弹性层－道，硅PU底漆－道处理	m2	334.17	77.61	25934.93	
		排水沟					16696.53	
166	040201022001	排水沟、截水沟	1.断面尺寸:270X290mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100mm6%水泥石屑垫层、100mmC20混凝土垫层 3.砌体材料:M7.5水泥浆砌MU10砖 4.抹灰砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:500X300X50mm烧面芝麻黑石材盖板	m	79.64	209.65	16696.53	
		围墙工程					84231.50	
167	010404001001	100厚6%水泥石屑垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100厚6%水泥石屑垫层	m3	6.52	317.15	2067.82	
168	010501002003	带形基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	8.48	600.62	5093.26	
169	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:320X320X14厚预埋钢板	t	0.349	11741.79	4097.88	
本页小计							67442.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 22 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
170	010503001002	基础梁	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	6.69	576.38	3855.98	
171	011206001004	50厚烧面黄金麻压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面黄金麻	m2	23.89	365.97	8743.02	
172	011204001005	600*150*20mm烧面黄金麻墙面	1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:600*150*20mm烧面黄金麻	m2	30.26	202.40	6124.62	
173	010607004002	篮球场钢丝网围墙	1.材料品种、规格:立柱：ø100x4镀锌钢管，外罩墨绿色烤漆；围网:钢丝网,网眼45×45mm，横杆：ø80×4钢管,外罩墨绿色烤漆，不含入口大门	m2	318.56	149.99	47780.81	
174	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:塑钢门2000X2100mm 2.门锁安装	m2	4.2	329.62	1384.40	
175	030412007001	高压钠灯灯杆	1.灯杆材质、规格:Φ80mm钢管、长2500mm	套	2	552.76	1105.52	
176	040205006001	篮球场标线	1.热熔标线 普通型	m2	27.843	35.30	982.86	
177	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.325	6265.45	2036.27	
178	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格： III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.192	4995.08	959.06	
		铝合金装置YJ-03-6.1					25364.84	
179	010101003015	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	4.49	8.30	37.27	
180	010103001015	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.01	20.29	81.36	
181	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.48	23.78	11.41	
本页小计							73102.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 23 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
182	010501001012	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.1	599.85	59.99	
183	010501002004	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.38	600.62	228.24	
184	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.019	6265.45	119.04	
185	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.025	4995.08	124.88	
186	011508004003	铝合金装置1	1.尺寸1034mm宽、2590mm高 2、材质：3mm铝合金造型 3、大样具体做法详见 YJ-03-6.1	个	2	8964.60	17929.20	
187	011508004004	铝合金装置2	1.尺寸770mm宽、1940mm高 2、材质：3mm铝合金造型 3、大样具体做法详见 YJ-03-6.1	个	1	6773.45	6773.45	
		石凳 D-03-N					18607.02	
188	050305006003	石桌石凳	1.桌面形状、尺寸、支墩高度:1200x1200mmx100mm 2.凳面尺寸、支墩高度:Φ300/420mmx400mm	个	3	6202.34	18607.02	
		圆形树池　YJ-03-10.1					7037.70	
189	010101003016	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	17.51	8.30	145.33	
190	010103001016	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	14.63	20.29	296.84	
本页小计							44283.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 24 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
191	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2.88	23.78	68.49	
192	010501001013	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.18	599.85	707.82	
193	010401001011	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.7	577.55	981.84	
194	011201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	14.44	40.84	589.73	
195	011201001016	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20 mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	14.44	167.89	2424.33	
196	011206001005	700*300*50厚烧面黄锈石压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面黄锈石压顶	m2	4.33	421.09	1823.32	
		康乐设施					5800.00	
197	011508004006	三人扭腰器	1.三人扭腰器	个	2	1450.00	2900.00	
198	011508004007	三人骑马器	1.三人骑马器	个	2	1450.00	2900.00	
		4#节点池塘环境提升					180026.93	
		沥青路面改造					27210.54	
199	041001004004	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:1cm	m2	238	9.30	2213.40	
本页小计							14608.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 25 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
200	040203006003	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.粘层油层0.3-0.6L/m2	m2	238	105.03	24997.14	
		新建沥青路面					51329.80	
201	040203006007	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.粘层油层0.3-0.6L/m2	m2	170	105.03	17855.10	
202	040309010001	2.5mm自粘式抗裂贴	1.部位:路面裂缝 2.材料品种、规格:2.5mm自粘式抗裂贴	m2	170	56.13	9542.10	
203	040202015033	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	170	40.41	6869.70	
204	粤040202017027	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	170	98.11	16678.70	
205	040202001022	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	170	2.26	384.20	
		条形坐凳					24513.53	
206	050305006004	条形坐凳	1.桌面形状、尺寸、支墩高度:1000x500mmx500mm烧面白麻条石	个	6	3997.73	23986.38	
207	粤040202017011	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3.6	98.11	353.20	
208	040202011006	150mm级配碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3.6	48.32	173.95	
		垃圾房					9453.19	
本页小计							100840.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 26 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
209	010603002004	钢柱	1.钢材品种、规格:80mm×80mm×3mm钢管 2.油漆品种、刷漆遍数:外喷木纹氟碳漆	t	0.058	7934.17	460.18	
210	010606013002	零星钢构件	1.钢材品种、规格:50mm×50mm×3mm钢管、30mm×30mm×3mm方钢 2.油漆品种、刷漆遍数:外喷木纹氟碳漆	t	0.177	18002.15	3186.38	
211	011303001002	玻璃雨棚篷	1.骨架类型:50mm×50mm×3mm钢管、30mm×30mm×3mm方钢、外喷氟碳木纹漆 2.面层材料品种、规格:6+0.76+6夹胶玻璃	m2	6.46	644.83	4165.60	
212	011505001002	洗手台	1.材料品种、规格、颜色:3厚不锈钢板烤漆 2.尺寸:0.588m×0.475m×0.909m 3.柜子龙骨:L30*30*3mm角钢 4.柜子立面装饰:3厚不锈钢造型 5.字体:3个 3厚不锈钢字体 6.1mm成品定制不锈钢洗手盆 7.基础:C20混凝土基础 8.垫层:100厚6%水泥石屑	套	1	1641.03	1641.03	
		连廊YJ-3-2.1					51048.17	
		土石方工程3					915.80	
213	010101003018	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	30.57	8.40	256.79	
214	010103001018	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	19.47	20.29	395.05	
215	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	11.1	23.78	263.96	
		混凝土及钢筋混凝土工程3					10025.50	
本页小计							10368.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 27 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
216	010501001015	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.14	599.85	1283.68	
217	010401001013	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.08	577.55	1201.30	
218	010503001003	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.82	593.55	486.71	
219	010502001003	矩形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.59	721.03	425.41	
220	010501002006	带形基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.77	600.62	3465.58	
221	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.39	6265.45	2443.53	
222	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.144	4995.08	719.29	
		其他工程3					3381.03	
223	011206001006	20厚烧面黄锈石装饰	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:400*300*20/600*300*20厚烧面黄锈石	m2	10.69	316.28	3381.03	
本页小计							13406.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 28 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		金属结构工程3					29248.02	
224	010603002005	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.594	6746.56	4007.46	
225	010604001003	钢梁	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	1.055	6760.05	7131.85	
226	010607002002	钢方通骨架	1.材料品种、规格:15*15*1.5mm/80*30*3m/80*40*3mmm镀锌钢通	t	0.353	7788.81	2749.45	
227	010602001003	钢屋架	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	1.49	7009.80	10444.60	
228	011405001003	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	47.97	56.79	2724.22	
229	011207001005	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚钢板仿木纹饰面	m2	5.12	153.39	785.36	
230	011207001006	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:10mm亚克力板	m2	6.59	108.47	714.82	
231	011207001007	20宽5厚深灰色镀锌钢装饰	1.面层材料品种、规格、颜色:20宽5厚深灰色镀锌钢装饰	m2	0.79	130.59	103.17	
232	010516002006	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.05	11741.79	587.09	
		屋面及防水工程3					7477.82	
233	010901001005	仿古青瓦屋面	1.屋面15厚木望板，改性沥青防水卷材，15厚木望板 2.面层仿古青瓦 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	29.75	248.45	7391.39	
234	010901001006	瓦屋面屋脊	1.瓦品种、规格:仿古青瓦（屋脊）	m	10.79	8.01	86.43	
		荷花标识牌					16471.70	
本页小计							36725.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 29 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
235	011508004008	荷花标识牌	1.尺寸3840mm宽、2310mm高 2、材质：100mm铝合金造型 3、大样具体做法详见 D-05-f	个	1	16471.70	16471.70	
		5#节点延进梁公祠堂					182616.97	
		场地整理3					621.78	
236	010101001004	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	482	1.29	621.78	
		鹅卵石地面铺装D-01-A（5#节点延进梁公祠堂）					9266.96	
237	040202001011	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	710	2.26	1604.60	
238	040202015008	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	22.4	40.41	905.18	
239	粤040202017012	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	22.4	98.11	2197.66	
240	040202010003	Φ30-50鹅卵石地面	1.石料规格:Φ30-50鹅卵石 2.厚度:30mm 3.1:2水泥沙浆粘纬层20mm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	22.4	173.00	3875.20	
241	011101006003	30mm平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm平面1:3水泥砂浆找平层	m2	22.4	30.55	684.32	
		地面铺装D-01-E（5#节点延进梁公祠堂）					91867.67	
242	040202001012	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	335.7	2.26	758.68	
本页小计							27119.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 30 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
243	粤040202017013	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	335.7	98.11	32935.53	
244	040204002021	900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩工字铺装	1.块料品种、规格:900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	335.7	132.88	44607.82	
245	040202015024	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	335.7	40.41	13565.64	
		地面铺装D-01-H					19303.06	
246	040202001013	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	57.1	2.26	129.05	
247	粤040202017014	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	57.1	98.11	5602.08	
248	040204002020	600X300X50厚仿芝麻灰花岗岩人字铺	1.块料品种、规格:600X300X50厚仿芝麻灰花岗岩人字铺 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	57.1	132.88	7587.45	
249	040202015026	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	57.1	40.41	2307.41	
本页小计							106734.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 31 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
250	040204004004	1200X150X100mm花岗岩侧石	1.材料品种、规格:1200X150X100mm花岗岩侧石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土护脚 3.其他:按设计图纸及规范要求	m	33.34	110.29	3677.07	
		候车厅YJ-03-11.2					18862.67	
		土石方工程4					919.89	
251	010101003041	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	31.5	8.40	264.60	
252	010103001041	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	26.87	20.29	545.19	
253	010103002041	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	4.63	23.78	110.10	
		混凝土及钢筋混凝土工程					4178.43	
254	010501001036	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.23	599.85	737.82	
255	010401001027	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.35	577.55	779.69	
256	010502001009	矩形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.38	721.03	273.99	
本页小计							6388.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 32 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
257	010501002017	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.03	600.62	1219.26	
258	010503001007	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.19	593.55	112.77	
259	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.011	6265.45	68.92	
260	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.071	4995.08	354.65	
261	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: III级、螺纹钢Φ10mm内	t	0.12	5261.11	631.33	
		其他工程					3879.77	
262	011201001040	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	10.06	167.89	1688.97	
263	020508026004	屋面封板	1.板宽厚度:80mm\15mm厚	m	7.98	42.38	338.19	
264	011508004019	Φ180×150烧面芝麻灰花岗岩柱墩	1.Φ180×150烧面芝麻灰花岗岩柱墩	个	4	350.00	1400.00	
265	020510004004	坐凳面	1.板厚度:50mm木凳面、外饰清漆三遍 2.1000X70X50mm 3.柱脚:Φ50*5mm镀锌钢圆通镀锌钢圆通 外饰深灰色氟碳漆、50宽x10厚镀锌钢板 4.木材品种:防腐木 5.预埋件制作安装	套	3	150.87	452.61	
		金属结构工程					7713.79	
本页小计							6266.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 33 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
266	010603002011	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.301	6746.56	2030.71	
267	010604001008	钢梁	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.499	6760.05	3373.26	
268	010602001007	钢屋架	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.087	7009.80	609.85	
269	011405001009	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:深灰色氟碳漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	18.3	54.21	992.04	
270	011207001017	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚钢板仿木纹饰面	m2	0.252	153.39	38.65	
271	010516002017	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.057	11741.79	669.28	
		屋面及防水工程4					2170.79	
272	010901001017	仿古青瓦屋面	1.屋面15厚木望板，改性沥青防水卷材，15厚木望板 2.面层仿古青瓦 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	8.56	248.45	2126.73	
273	010901001018	瓦屋面屋脊	1.瓦品种、规格:仿古青瓦（屋脊）	m	5.5	8.01	44.06	
		特色景墙1					33014.72	
274	010101003020	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	8.22	8.40	69.05	
275	010103001020	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	5.44	20.29	110.38	
276	010103002020	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2.78	23.78	66.11	
本页小计							10130.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 34 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
277	010501001017	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.67	599.85	401.90	
278	010501002008	带形基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.42	600.62	1453.50	
279	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.113	6265.45	708.00	
280	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.104	4995.08	519.49	
281	011201001019	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	5.01	167.89	841.13	
282	011508004010	特色景墙1铝合金立面	1.特色景墙1铝合金立面 2、材质：120mm铝合金造型 3、大样具体做法详见 YJ-05-2.1	套	1	28000.00	28000.00	
283	011508004011	金属字	1.基层类型:铝合金骨架 2.镌字材料品种、颜色:3.0厚不锈钢字体 3.字体规格:240*230mm	个	3	281.72	845.16	
		特色景墙2					9680.11	
		土石方工程5					413.48	
284	010101003021	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	14.35	8.30	119.11	
285	010103001021	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	13.43	20.29	272.49	
本页小计							33160.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 35 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
286	010103002021	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.92	23.78	21.88	
		砌筑工程					1865.24	
287	010401001015	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.11	577.55	1218.63	
288	010401003008	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.02	633.93	646.61	
		混凝土及钢筋混凝土工程5					3917.35	
289	010501001018	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.54	599.85	323.92	
290	010503001004	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.51	593.55	302.71	
291	010502001005	矩形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.34	721.03	966.18	
本页小计							3479.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 36 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
292	010503002001	矩形梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.85	638.76	542.95	
293	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.097	6265.45	607.75	
294	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.235	4995.08	1173.84	
		墙面抹灰及地面装饰工程					2767.57	
295	011201001020	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	16.39	52.65	862.93	
296	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:Φ300-600*10mm文化石	m2	2.29	121.00	277.09	
297	011406002001	水泥砂浆线条	1.线条宽度、道数:40mm厚1:2.5水泥砂浆	m2	0.51	143.97	73.42	
298	011502008001	GRC装饰线条220*90mm	1.基层类型:砖墙 2.线条规格:GRC装饰线条220*90mm	m	2.05	28.37	58.16	
299	011502008002	GRC装饰线条955*180*300mm	1.基层类型:砖墙 2.线条规格:GRC装饰线条955*180*300mm	套	2	15.60	31.20	
300	011406001003	抹灰面油漆	1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色、灰色真石漆	m2	11.69	60.21	703.85	
301	011201001021	仿古青砖片外墙	1.墙体类型:砖墙 2.装饰面材料种类:仿古青砖片240*60*10mm	m2	0.82	133.55	109.51	
302	011201001022	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	3.88	167.89	651.41	
		门窗工程					447.30	
本页小计							5092.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 37 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
303	010806001001	装饰木质窗	1.窗代号及洞口尺寸:装饰窗780X1600mm 2.窗品种、厚度:100*100mm防腐木框、20*20mm防腐木扇 3.油漆品种:外饰3道清漆	m2	1.248	358.41	447.30	
		屋面工程					269.17	
304	010901001009	仿古青瓦屋面	1.屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.面层仿古青瓦 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	2	120.97	241.94	
305	010901001010	瓦屋面屋脊	1.瓦品种、规格:仿古青瓦（屋脊）	m	3.4	8.01	27.23	
		特色景墙3						
		6#节点群众活动场所景观					415305.90	
		场地整理4					1504.14	
306	010101001005	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	1166	1.29	1504.14	
		鹅卵石地面铺装D-01-A（6#节点群众活动场所景观）					38564.96	
307	040202001014	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	112	2.26	253.12	
308	040202015010	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	112	40.41	4525.92	
309	粤040202017015	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	112	98.11	10988.32	
本页小计							17987.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 38 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
310	040202010004	Φ30-50鹅卵石地面	1.石料规格:Φ30-50鹅卵石 2.厚度:30mm 3.1:2水泥沙浆粘纬层20mm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	112	173.00	19376.00	
311	011101006004	30mm平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm平面1:3水泥砂浆找平层	m2	112	30.55	3421.60	
		地面铺装D-01-E（6#节点群众活动场所景观）					19703.52	
312	040202001015	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	72	2.26	162.72	
313	粤040202017016	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	72	98.11	7063.92	
314	040204002022	900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩工字铺装	1.块料品种、规格:900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	72	132.88	9567.36	
315	040202015027	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	72	40.41	2909.52	
		新建沥青路面D-01-E2					220416.20	
316	040203006004	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.粘层油层	m2	730	105.03	76671.90	
317	040309010002	2.5mm自粘式抗裂贴	1.部位:路面裂缝 2.材料品种、规格:2.5mm自粘式抗裂贴	m2	730	56.13	40974.90	
本页小计							160147.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 39 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
318	040202015034	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	730	40.41	29499.30	
319	粤040202017028	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	730	98.11	71620.30	
320	040202001023	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	730	2.26	1649.80	
		地面铺装D-01-D					10040.00	
321	040204002011	50厚碎拼文化石铺装	1.块料品种、规格:50厚碎拼文化石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	32	175.23	5607.36	
322	040202015028	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	32	40.41	1293.12	
323	粤040202017017	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	32	98.11	3139.52	
		植草砖地面铺装D-01-B					29845.75	
324	040202001016	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	121	2.26	273.46	
325	011102003004	植草砖楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:355×355×50mm植草格	m2	121	70.51	8531.71	
326	050102014004	植草砖内植草	1.草坪种类:大叶草 2.养护期:6个月	m2	14.52	79.92	1160.44	
本页小计							122775.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 40 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
327	粤040202017026	150mm垫层C20无砂大孔混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	121	98.11	11871.31	
328	040202015019	200mm砂石垫层基础	1.厚度:200mm 2.200mm砂石垫层基础 3.按设计要求夯实	m2	121	66.05	7992.05	
329	050101009004	种植土回(换)填	1.回填厚度:30mm 2.回填土质要求:种植土	m3	0.4356	38.53	16.78	
		不锈钢篱笆（6#节点群众活动场所景观）					41085.34	
330	010101003023	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	61.35	8.40	515.34	
331	010103001023	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	57.57	20.29	1168.10	
332	010103002023	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.78	23.78	89.89	
333	010501003005	混凝土垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.55	599.85	929.77	
334	010501003006	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.23	600.62	1339.38	
本页小计							23922.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 41 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
335	011503001003	不锈钢仿竹篱笆H=600mm	1.立柱材料种类、规格:Φ50*2mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、50*35*1.5厚U型钢仿竹色氟碳漆处理 2.栏杆材料种类、规格:Φ25*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、Φ20*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、连接处采用竹色铆钉固定 3.其它:按设计图纸及规范要求	m	122	303.63	37042.86	
		特色景墙4 YJ-06-3.1					2844.13	
336	010101003024	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.31	8.30	52.37	
337	010103001024	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.61	20.29	93.54	
338	010103002024	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.7	23.78	40.43	
339	010501001020	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.47	599.85	281.93	
340	010401001017	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.23	577.55	710.39	
本页小计							38221.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 42 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
341	011201001024	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	9.92	167.89	1665.47	
		特色景墙5 YJ-06-5.1					14379.10	
342	010101003025	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	12.79	8.30	106.16	
343	010103001025	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	9.14	20.29	185.45	
344	010103002025	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.65	23.78	86.80	
345	010401001018	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.54	577.55	2044.53	
346	010501001021	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.9	599.85	539.87	
347	010503005001	过梁	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.32	701.60	1627.71	
348	010516002008	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.064	11741.79	751.47	
本页小计							7007.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 43 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
349	011201001025	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	16.96	52.65	892.94	
350	011201001026	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.装饰面材料种类:20厚仿古文化石	m2	16.96	138.75	2353.20	
351	011207001010	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:2.0厚仿木纹铝单板	m2	7.8	274.33	2139.77	
352	010807009002	预制水泥窗花	1.窗代号及洞口尺寸:300X300mm 2.框、扇材质:预制水泥窗花	m2	1.08	154.89	167.28	
353	011508004012	金属字	1.2mm304不锈钢白色烤漆字 2.尺寸700*700*2mm	个	1	1551.96	1551.96	
354	011508004013	金属字	1.2mm304不锈钢白色烤漆字 2.尺寸100*100*2mm	个	1	1551.96	1551.96	
355	011501017003	仿古磨盘	1.材料种类、规格: 370仿古磨盘、 330仿古磨盘、 300仿古磨盘 2.其它:按设计图纸及规范要求	套	1	380.00	380.00	
		树池D-02-K（6#节点群众活动场所景观）					12808.74	
356	010101003026	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	30.26	8.30	251.16	
357	010103001026	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求,夯填	m3	25.26	20.29	512.53	
358	010103002026	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	5	23.78	118.90	
359	010501001022	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.05	599.85	1229.69	
本页小计							11149.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 44 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
360	010401003010	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:90厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.03	610.51	628.83	
361	010401001019	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.95	577.55	1703.77	
362	011201001027	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	24.96	40.84	1019.37	
363	011201001028	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20 mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	24.96	167.89	4190.53	
364	011206001008	50厚烧面黄锈石压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面黄锈石压顶	m2	7.49	421.09	3153.96	
		标识牌YJ-06-2.1					6657.90	
365	010101003027	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	5	8.40	42.00	
366	010103001027	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.78	20.29	56.41	
367	010103002027	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2.22	23.78	52.79	
本页小计							10847.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 45 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
368	010501001023	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.06	599.85	635.84	
369	010501002009	带形基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.76	600.62	1057.09	
370	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.037	6265.45	231.82	
371	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.076	4995.08	379.63	
372	010516002009	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.082	11741.79	962.83	
373	011508004014	金属字	1.基层类型:铝合金 2.镌字材料品种、颜色:20mm不锈钢白色烤漆字 3.字体规格:200X200mm	个	2	231.72	463.44	
374	011508004015	金属字	1.基层类型:铝合金 2.镌字材料品种、颜色:20mm不锈钢白色烤漆字 3.字体规格:400X400mm	个	4	331.72	1326.88	
375	011503001004	仿木纹铝合金标识牌	1.扶手材料种类、规格:40mm*20mm*2mm铝合金仿木纹 2.栏杆材料种类、规格:铝合金仿木纹 方管40*60*2mm 3.高度:820mm	m	1.42	330.24	468.94	
376	011503001005	仿木纹铝合金标识牌	1.扶手材料种类、规格:40mm*20mm*2mm铝合金仿木纹 2.栏杆材料种类、规格:铝合金仿木纹 方管40*60*2mm 3.高度:1480mm	m	1.76	556.95	980.23	
		景观装置 YJ-06-4.1					17456.12	
本页小计							6506.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 46 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程6					445.99	
377	010101003028	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	14.8	8.30	122.84	
378	010103001028	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	8.25	20.29	167.39	
379	010103002028	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	6.55	23.78	155.76	
		砌筑工程6					5775.67	
380	010401001020	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.6	577.55	2656.73	
381	010401003011	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.92	633.93	3118.94	
		混凝土及钢筋混凝土工程6					1709.33	
382	010501001024	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.39	599.85	833.79	
383	010503001005	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.07	593.55	41.55	
本页小计							7097.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 47 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
384	010502001006	矩形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.2	721.03	144.21	
385	010501002010	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.49	600.62	294.30	
386	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.04	6265.45	250.62	
387	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.029	4995.08	144.86	
		墙面抹灰及地面装饰工程6					5130.58	
388	011201001029	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	29.37	52.65	1546.33	
389	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:Φ300-600*10mm文化石	m2	5.85	121.00	707.85	
390	011406001004	抹灰面油漆	1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:米色真石漆	m2	19.08	60.21	1148.81	
391	011201001030	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	10.29	167.89	1727.59	
		金属结构工程6					2481.18	
392	010603002007	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.128	6746.56	863.56	
本页小计							6828.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 48 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
393	010604001005	钢梁	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.11	6760.05	743.61	
394	010602001005	钢屋架	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.071	7009.80	497.70	
395	011405001005	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.92	66.94	329.34	
396	010516002010	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.004	11741.79	46.97	
		门窗工程6					1521.80	
397	010802001002	金属(塑钢)门	1.门类型:造型镀锌钢管M1420 2.门框厚度：60*50*3mm镀锌钢通、50*30*3mm镀锌钢通、20*30*1.5mm镀锌钢通，门板3mm镀锌钢板，外饰木纹漆	m2	2.8	543.50	1521.80	
		屋面工程6					391.57	
398	010901001011	仿古青瓦屋面	1.屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.面层仿古青瓦 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	3.07	120.97	371.38	
399	010901001012	瓦屋面屋脊	1.瓦品种、规格:仿古青瓦（屋脊）	m	2.52	8.01	20.19	
		7#节点振魁家塾前环境整治景观					201322.25	
		场地整理5					621.78	
400	010101001006	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	482	1.29	621.78	
		鹅卵石地面铺装D-01-A（7#节点振魁家塾前环境整治景观）					6339.13	
本页小计							4152.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 49 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
401	040202001017	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	18.41	2.26	41.61	
402	040202015013	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	18.41	40.41	743.95	
403	粤040202017018	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	18.41	98.11	1806.21	
404	040202010005	Φ30-50鹅卵石地面	1.石料规格:Φ30-50鹅卵石 2.厚度:30mm 3.1:2水泥沙浆粘纬层20mm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	18.41	173.00	3184.93	
405	011101006005	30mm平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:30mm平面1:3水泥砂浆找平层	m2	18.41	30.55	562.43	
		地面铺装D-01-D/G/F					152176.72	
406	040202001018	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	341.44	2.26	771.65	
407	040204002012	50厚碎拼文化石铺装	1.块料品种、规格:50厚碎拼文化石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	13	175.23	2277.99	
408	040202015029	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	341.44	40.41	13797.59	
409	粤040202017019	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	341.44	98.11	33498.68	
本页小计							56685.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 50 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
410	040204002013	50厚碎拼烧面五莲花石地面	1.块料品种、规格:50厚碎拼烧面五莲花石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	316.64	309.21	97908.25	
411	040204002014	50厚五莲花回字纹雕花波打线	1.块料品种、规格:50mm五莲花回字纹雕花 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	11.8	332.42	3922.56	
		石凳3　YJ-07 -2.1					5824.18	
412	010101003029	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.57	8.30	29.63	
413	010103001029	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	3.27	20.29	66.35	
414	010103002029	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.3	23.78	7.13	
415	010501001025	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.16	599.85	95.98	
416	010401001021	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.14	577.55	80.86	
本页小计							102110.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 51 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
417	010401003012	青砖外墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*115*53mm 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5、1:1水泥砂浆勾凹缝 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.07	1428.39	99.99	
418	050305006005	石凳	1.桌面形状、尺寸、支墩高度:2100x170mmx320mm 2.材质：亚光面芝麻灰花岗岩条石	个	2	2722.12	5444.24	
		石凳2　YJ-07-2.1					6390.44	
419	010101003030	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	7.13	8.30	59.18	
420	010103001030	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	3.86	20.29	78.32	
421	010103002030	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.62	23.78	14.74	
422	010501001026	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.33	599.85	197.95	
423	010401001022	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.29	577.55	167.49	
本页小计							6061.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 52 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
424	010401003013	青砖外墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*115*53mm 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5、1:1水泥砂浆勾凹缝 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.3	1428.39	428.52	
425	050305006006	石凳	1.桌面形状、尺寸、支墩高度:2100x170mmx320mm 2.材质：亚光面芝麻灰花岗岩条石	个	2	2722.12	5444.24	
		特色景墙5 YJ-07-3.1					2264.38	
426	010101003031	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.91	8.30	32.45	
427	010103001031	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.61	20.29	52.96	
428	010103002031	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.3	23.78	30.91	
429	010501001027	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.77	599.85	461.88	
430	010501002011	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.09	600.62	54.06	
431	011201001031	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.装饰面材料种类:20厚仿古文化石	m2	0.92	138.75	127.65	
本页小计							6632.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 53 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
432	010516002011	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.055	11741.79	645.80	
433	011507001001	定制铝合金造型装饰	1.定制铝合金造型装饰 2.边框150*70*3mm铝方管、150*50*3mm铝方管、60*30*3铝合金造型、180*60*5mm铝合金造型、30*30*3铝方管平面 3.大样详见YJ-07-3.1	套	1	585.99	585.99	
434	011405001006	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:木纹漆氟碳面漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	5.03	54.21	272.68	
		告示栏　YJ-07-4.1					17550.84	
		土石方工程7					199.64	
435	010101003032	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.28	8.30	52.12	
436	010103001032	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	3.11	20.29	63.10	
437	010103002032	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.55	23.78	84.42	
		混凝土及钢筋混凝土工程7					4793.23	
438	010501001028	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.26	599.85	155.96	
439	010503001006	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.58	593.55	344.26	
本页小计							2204.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 54 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
440	010502001007	矩形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.86	721.03	620.09	
441	010501002012	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.11	600.62	1267.31	
442	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.252	6265.45	1578.89	
443	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.142	4995.08	709.30	
444	010516002012	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.01	11741.79	117.42	
		屋面工程2					1609.15	
445	010901001013	仿古青瓦屋面	1.屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平 2.面层仿古青瓦 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	12.33	120.97	1491.56	
446	010901001014	瓦屋面屋脊	1.瓦品种、规格:仿古青瓦（屋脊）	m	14.68	8.01	117.59	
		金属结构工程7					9141.20	
447	010603002008	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.351	6746.56	2368.04	
448	010604001006	钢梁	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.451	6760.05	3048.78	
449	011405001007	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	15.56	66.94	1041.59	
本页小计							12360.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 55 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
450	011207001011	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚钢板仿木纹饰面	m2	17.49	153.39	2682.79	
		墙面抹灰及地面装饰工程4					1807.62	
451	011201001032	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	2.55	52.65	134.26	
452	011201001033	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	2.55	167.89	428.12	
453	011207001012	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:10mm亚克力板	m2	11.48	108.47	1245.24	
		不锈钢篱笆					10154.78	
454	010101003033	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	15.83	8.40	132.97	
455	010103001033	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	14.85	20.29	301.31	
456	010103002033	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.98	23.78	23.30	
457	010501003007	混凝土垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.4	599.85	239.94	
458	010501003008	混凝土基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.58	600.62	348.36	
本页小计							5536.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 56 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
459	011503001006	不锈钢仿竹篱笆H=600mm	1.立柱材料种类、规格:Φ50*2mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、50*35*1.5厚U型钢仿竹色氟碳漆处理 2.栏杆材料种类、规格:Φ25*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、Φ20*1.5mm厚不锈钢仿竹管(管口采用竹色胶塞封口)、连接处采用竹色铆钉固定 3.其它:按设计图纸及规范要求	m	30	303.63	9108.90	
		8#节点党群文化广场					323490.09	
		场地整理6					1508.01	
460	010101001007	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	1169	1.29	1508.01	
		地面铺装D-01-E					298836.72	
461	040202001019	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	1092	2.26	2467.92	
462	粤040202017020	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1092	98.11	107136.12	
463	040204002023	900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩工字铺装	1.块料品种、规格:900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1092	132.88	145104.96	
464	040202015030	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1092	40.41	44127.72	
		树池D-02-K					5125.10	
本页小计							309453.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 57 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
465	010101003034	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	12.1	8.30	100.43	
466	010103001034	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	10.1	20.29	204.93	
467	010103002034	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2	23.78	47.56	
468	010501001029	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.82	599.85	491.88	
469	010401003014	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:90厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.41	610.51	250.31	
470	010401001023	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.18	577.55	681.51	
471	011201001034	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	9.99	40.84	407.99	
472	011201001035	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20 mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	9.99	167.89	1677.22	
本页小计							3861.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 58 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
473	011206001009	50厚烧面黄锈石压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面黄锈石压顶	m2	3	421.09	1263.27	
		垃圾处理站YJ-04-2.1（8#节点党群文化广场）					9453.19	
474	010603002009	钢柱	1.钢材品种、规格:80mm×80mm×3mm钢管 2.油漆品种、刷漆遍数:外喷木纹氟碳漆	t	0.058	7934.17	460.18	
475	010606013003	零星钢构件	1.钢材品种、规格:50mm×50mm×3mm钢管、30mm×30mm×3mm方钢 2.油漆品种、刷漆遍数:外喷木纹氟碳漆	t	0.177	18002.15	3186.38	
476	011303001003	玻璃雨棚篷	1.骨架类型:50mm×50mm×3mm钢管、30mm×30mm×3mm方钢、外喷氟碳木纹漆 2.面层材料品种、规格:6+0.76+6夹胶玻璃	m2	6.46	644.83	4165.60	
477	011505001003	洗手台	1.材料品种、规格、颜色:3厚不锈钢板烤漆 2.尺寸:0.588m×0.475m×0.909m 3.柜子龙骨:L30*30*3mm角钢 4.柜子立面装饰:3厚不锈钢造型 5.字体:3个 3厚不锈钢字体 6.1mm成品定制不锈钢洗手盆 7.基础:C20混凝土基础 8.垫层:100厚6%水泥石屑	套	1	1641.03	1641.03	
		条形坐凳 YJ-04.1					1317.07	
478	010101003035	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	0.8	8.30	6.64	
本页小计							10723.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 59 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
479	010103001035	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	0.32	20.29	6.49	
480	010103002035	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.48	23.78	11.41	
481	010501001030	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.18	599.85	107.97	
482	010401003015	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.26	633.93	164.82	
483	010401001024	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.3	577.55	173.27	
484	011201001036	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	3.48	40.84	142.12	
485	011204001006	600*300*20mm/600*380*20mm黄锈石烧面凳面	1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*20mm/600*380*20mm黄锈石烧面	m2	3.48	202.40	704.35	
		康乐设施1					7250.00	
486	011508004016	三人扭腰器	1.三人扭腰器	个	3	1450.00	4350.00	
487	011508004017	三人骑马器	1.三人骑马器	个	2	1450.00	2900.00	
		9#节点村入口提升					113283.95	
本页小计							8560.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 60 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		场地整理7					388.29	
488	010101001008	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	301	1.29	388.29	
		入口标识牌2 YJ-09-2.1					15379.83	
		土石方工程8					30.42	
489	010101003036	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	1.02	8.40	8.57	
490	010103001036	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	0.69	20.29	14.00	
491	010103002036	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.33	23.78	7.85	
		混凝土及钢筋混凝土工程8					317.41	
492	010501001031	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.07	599.85	41.99	
493	010501002013	带形基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.26	600.62	156.16	
494	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.006	6265.45	37.59	
495	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.014	4995.08	69.93	
496	010516002013	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.001	11741.79	11.74	
		其他工程8					15032.00	
本页小计							736.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 61 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
497	011207001013	入口标识牌2	1.入口标识牌2 2.镀锌钢板 烤黄色氟碳漆 3.大样YJ-09-2.1	套	1	15032.00	15032.00	
		入口标识牌1 YJ-09-2.1					19327.27	
		土石方工程9					286.35	
498	010101003037	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	9.61	8.40	80.72	
499	010103001037	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	6.56	20.29	133.10	
500	010103002037	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.05	23.78	72.53	
		混凝土及钢筋混凝土工程9					4008.92	
501	010501001032	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.62	599.85	371.91	
502	010501002014	带形基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.43	600.62	1459.51	
503	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.059	6265.45	369.66	
504	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.101	4995.08	504.50	
505	010516002014	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.111	11741.79	1303.34	
		其他工程9					15032.00	
本页小计							19327.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 62 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
506	011207001014	入口标识牌1	1.入口标识牌1 2.镀锌钢板 烤黄色氟碳漆 3.大样YJ-09-2.1	套	1	15032.00	15032.00	
		树池D-02-K（9#节点村入口提升）					2564.56	
507	010101003038	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.05	8.30	50.22	
508	010103001038	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	5.05	20.29	102.46	
509	010103002038	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1	23.78	23.78	
510	010501001033	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.41	599.85	245.94	
511	010401003016	标准砖砌体	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:90厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.21	610.51	128.21	
512	010401001025	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.59	577.55	340.75	
513	011201001037	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	4.99	40.84	203.79	
本页小计							16127.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 63 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
514	011201001038	仿古文化石外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:仿古文化石	m2	4.99	167.89	837.77	
515	011206001010	50厚烧面黄锈石压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚烧面黄锈石压顶	m2	1.5	421.09	631.64	
		地面铺装D-01-E（入口标识牌1）					75624.00	
516	粤040202017021	150mm垫层C25混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	276	100.71	27795.96	
517	040204002024	900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩工字铺装	1.块料品种、规格:900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	276	132.88	36674.88	
518	040202015015	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	276	40.41	11153.16	
		10#节点提升					54716.34	
		场地整理8					258.00	
519	010101001009	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	200	1.29	258.00	
		地面铺装D-01-E（10#节点提升）					54458.34	
520	040202001020	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	199	2.26	449.74	
本页小计							77801.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 64 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
521	粤040202017022	150mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	199	98.11	19523.89	
522	040204002025	900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩工字铺装	1.块料品种、规格:900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	199	132.88	26443.12	
523	040202015031	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	199	40.41	8041.59	
		11#节点提升					18614.82	
		场地整理9					207.69	
524	010101001010	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	161	1.29	207.69	
		沥青路面改造D-01-E1（11#节点提升）					18407.13	
525	041001004006	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:1cm	m2	161	9.30	1497.30	
526	040203006005	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.粘层油层0.3-0.6L/m2	m2	161	105.03	16909.83	
		12#节点提升					110095.14	
		场地整理10					882.36	
527	010101001011	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	684	1.29	882.36	
本页小计							73505.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 65 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		沥青路面改造D-01-E1（12#节点提升）					78201.72	
528	041001004007	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:1cm	m2	684	9.30	6361.20	
529	040203006006	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.粘层油层0.3-0.6L/m2	m2	684	105.03	71840.52	
		公交站牌YJ-11-2.1					31011.06	
		土石方工程10					169.35	
530	010101003039	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	5.78	8.40	48.55	
531	010103001039	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.77	20.29	96.78	
532	010103002039	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.01	23.78	24.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程10					841.71	
533	010501001034	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.24	599.85	143.96	
534	010501002015	带形基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.77	600.62	462.48	
535	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.0039	6265.45	24.44	
536	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.014	4995.08	69.93	
本页小计							79071.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 66 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
537	010516002015	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.012	11741.79	140.90	
		其他工程10					30000.00	
538	011207001015	公交站牌	1.公交站牌 2.镀锌钢板 烤黄色氟碳漆 3.大样YJ-11-2.1	套	2	15000.00	30000.00	
		13#节点提升					150709.65	
		地面铺装D-01-E（13#节点提升）					150709.65	
539	040202001021	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	543	2.26	1227.18	
540	010101001012	机械平整场地	1.土壤类别:综合 2.弃土运距:投标人自行考虑	m2	543	1.29	700.47	
541	粤040202017023	150mm垫层C25混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	543	100.71	54685.53	
542	040204002026	900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩工字铺装	1.块料品种、规格:900X300X50mm厚仿芝麻灰花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	543	132.88	72153.84	
543	040202015032	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	543	40.41	21942.63	
		拆除工程					348486.60	
544	041001001002	拆除混凝土路面	1.拆除原有路面 面层 30cm厚	m2	5448.61	26.97	146949.01	
545	041001003001	拆除基层	1.材质:水泥石屑基层 2.厚度:15cm	m2	5448.61	12.62	68761.46	
本页小计							396561.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 67 页　共 67 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
546	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	1733.08	5.44	9427.96	
547	041001001001	铣刨现有路面	1.铣刨机铣刨现有路面5mm	m2	722.9	9.30	6722.97	
548	041001007001	拆除砖结构	1.拆除砖砌围墙，长14.55米，高2.2米，厚0.24米	m3	7.68	113.51	871.76	
549	040103002001	余方弃置 土方	1、废弃料品种:土方及拆除水稳基层 2、运距:综合考虑 3、处置排放：综合考虑。本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作	m3	2550.3715	21.58	55037.02	
550	010103002042	余方弃置 石方	1.废弃料品种:石方 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	1645.8775	36.89	60716.42	
		措施项目					21381.55	
	1	绿色施工安全防护措施费					206.85	
551	041101001001	墙面综合脚手架	1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	12.8	16.16	206.85	
	2	措施其他项目					21174.70	
552	011702001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	45.06	32.48	1463.55	
553	011702001002	混凝土后座模板	1.混凝土后座模板	m2	214.59	31.16	6686.62	
554	011702028001	压顶、扶手模板	1.压顶、扶手模板	m	1.67	42.97	71.76	
555	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	41.47	62.68	2599.34	
556	011702009001	过梁	1.过梁、圈梁模板	m2	2.14	55.38	118.51	
557	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	10.45	75.20	785.84	
558	011702001003	基础	1.带形基础模板 有筋	m2	166.24	56.84	9449.08	
本页小计							154157.68	
合　计							3184323.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	48093.76		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	48093.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	3232416.93	9	290917.52
合　　计					290917.52

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：02江埔街钓鲤村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	453592.97	
1.1	绿化工程	453592.97	
2	措施合计	19497.39	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8905.39	
2.2	其他措施费	10592.00	
3	其他项目	5343.23	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	5343.23	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	478433.59	
5	增值税销项税额	43059.02	—
6	总造价	521492.61	
7	人工费	59087.03	
招标控制价合计=1+2+3+5		521,492.61	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		绿化工程					453592.97	
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:白兰 2.胸径或干径:胸径30-35cm 3.株高、冠径:5-6m、4-5m 4.假植苗 5.养护期:12个月	株	8	6943.28	55546.24	
2	050102001002	栽植乔木	1.种类:香樟 2.胸径或干径:胸径20-25cm 3.株高、冠径:4-5m、4-4.5m 4.假植苗 5.养护期:12个月	株	56	3784.59	211937.04	
3	050102002001	栽植灌木	1.冠丛高:1-1.5米 2.养护期:12个月 3.蓬径:0.3-0.6m 4.种类:海桐球	株	70	120.48	8433.60	
4	050102002002	栽植灌木	1.冠丛高:1.8-2米 2.养护期:12个月 3.蓬径:1.8-2米 4.种类:芭蕉树	株	7			
5	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:翠芦莉 2.单位面积株数:5斤袋,36袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为25-30×25-30cm 4.养护期:12个月	m2	237.8	158.39	37665.14	
6	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:黄金叶 2.单位面积株数:49袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为20-25×20-25cm 4.养护期:12个月	m2	140.3	175.40	24608.62	
7	050102012001	铺种草皮	1.养护期:12个月 2.草皮种类:大叶油草 3.铺种方式:满铺	m2	1846.9	49.13	90738.20	
8	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:换填种植土 2.取土运距:综合考虑	m3	667.5	36.95	24664.13	
		措施项目					10592.00	
	2	措施其他项目					10592.00	
本页小计							453592.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	050403001001	树木支撑架	1.胸径规格:15cm以上 2.支撑材料规格:钢管四角支撑，支撑钢管直径为40cm	株	64	165.50	10592.00	
本页小计							10592.00	
合　计							464184.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	8905.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					8905.39			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02江埔街钓鲤村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5343.23		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	5343.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	478433.59	9	43059.02
合　　计					43059.02

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：02江埔街钓鲤村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1931058.05	
1.1	沥青路面改造工程	697300.96	
1.2	道路标线	14445.40	
1.3	文化石碎拼路面	139460.13	
1.4	河卵石人行道	724140.01	
1.5	压模路面铺装	62858.39	
1.6	排水沟改造	52176.36	
1.7	管道安装	240018.72	
1.8	余方弃置	658.08	
2	措施合计	93068.98	
2.1	绿色施工安全防护措施费	93068.98	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	33843.26	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	33843.26	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2057970.29	
5	增值税销项税额	185217.33	—
6	总造价	2243187.62	
7	人工费	474256.46	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,243,187.62	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		沥青路面改造工程					697300.96	
1	041001004001	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:1cm	m2	6099.02	9.30	56720.89	
2	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.粘层油层0.3-0.6L/m2	m2	6099.02	105.03	640580.07	
		道路标线					14445.40	
3	040205006001	交通标线	1、材料品种:普通热熔涂料 2、形式:1.8mm厚 3、其他：本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m2	409.218	35.30	14445.40	
		文化石碎拼路面					139460.13	
4	粤040202017001	250mm垫层C25混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:250mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	447.303	109.20	48845.49	
5	040202015001	150mm厚石屑垫层	1.150mm厚石屑垫层 2.厚度:15cm 3.原素土夯实 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	447.303	27.35	12233.74	
6	040204002001	50厚碎拼文化石铺装	1.块料品种、规格:50厚碎拼文化石 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	447.303	175.23	78380.90	
		河卵石人行道					724140.01	
7	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1462.85	40.41	59113.77	
本页小计							910320.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--市政工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	粤040202017002	150mm垫层C15混凝土	1.混凝土强度等级:C15 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1462.85	95.51	139716.80	
9	040202010001	80厚细石混凝土嵌砌白色卵石面层（竖贴）	1.石料规格:Φ30-50白色鹅卵石 2.厚度:80mm细石混凝土 3.30厚粗砂垫层 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1462.85	359.10	525309.44	
		压模路面铺装					62858.39	
10	粤040202017003	250mm垫层C25混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:250mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	414.77	109.20	45292.88	
11	040202015003	150mm厚石屑垫层	1.150mm厚石屑垫层 2.厚度:15cm 3.原素土夯实 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	414.77	27.35	11343.96	
12	040204003001	仿古面水泥压模地面	1.仿古面水泥压模地面 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	414.77	15.00	6221.55	
		排水沟改造					52176.36	
13	070109003001	预制混凝土盖板	1.混凝土强度等级:C25 2.盖板尺寸:600*400*40mm 3.混凝土种类:C25	m2	533.5248	30.74	16400.55	
14	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料:混凝土路沿石 2.尺寸:　150mm×350mm×500mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:60厚1：3水泥砂浆，150mmC25混凝土垫层	m	288.05	124.20	35775.81	
		管道安装					240018.72	
本页小计							780060.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--市政工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040101002001	挖沟槽土方（放坡开挖、挡板）	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	688.215	9.97	6861.50	
16	040103001001	回填土方（利用方）	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:利用方 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	480.15	23.25	11163.49	
17	040103001002	回填方(中粗砂)	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:中粗砂 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	46.851	347.47	16279.32	
18	040501001001	DN500 Ⅱ级钢筋混凝土雨水管	1、管材规格：DN500 II级钢筋混凝土管 2、铺设深度：综合考虑 3、接口方式：橡胶圈接口 4、管基类型：A式混凝土基础 5、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内	m	291	407.55	118597.05	
19	040504002001	Φ1000混凝土检查井（平均埋深3.42m）	1、井深、尺寸：井深3.42m、Φ1000 2、垫层、基础材质及厚度:300mm碎石砂垫层，100mmC20素砼垫层 3、混凝土强度等级:C30 4、防渗、防水要求:抗渗P6 5、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内	座	12	7259.78	87117.36	
		余方弃置					658.08	
20	040103002001	余方弃置 土方	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	30.4951	21.58	658.08	
		措施项目						
本页小计							240676.80	
合　计							1931058.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	93068.98			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					93068.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02江埔街钓鲤村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	33843.26		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	33843.26		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	2057970.29	9	185217.33
合　　计					185217.33

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：02江埔街钓鲤村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	310138.17	
1.1	强电	239986.95	
1.2	防雷	70151.22	
2	措施合计	36104.01	
2.1	绿色施工安全防护措施费	36104.01	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	10093.38	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	10093.38	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	356335.56	
5	增值税销项税额	32070.20	—
6	总造价	388405.76	
7	人工费	86887.00	
招标控制价合计=1+2+3+5		388,405.76	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电					239986.95	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-1、AL-3、AL-7、AL-8 3.规格:650*1600*500 4.安装方式:落地安装 5.其他:按设计图纸综合考虑	台	4	1817.29	7269.16	
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL4 3.规格:650*1600*500 4.安装方式:落地安装 5.其他:按设计图纸综合考虑	台	1	2386.89	2386.89	
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL5、AL6、AL9 3.规格:650*1600*500 4.安装方式:落地安装 5.其他:按设计图纸综合考虑	台	3	2181.40	6544.20	
4	030412008001	中杆灯	1.名称:LED景观园林灯 2.高度:3.5m 3.型号、规格:30W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	111	963.38	106935.18	
5	030412008002	中杆灯	1.名称:LED篮球场高杆灯 2.高度:8m 3.型号、规格:200W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	6	3781.39	22688.34	
6	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	1488.48	17.60	26197.25	
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:ZR-YJV-3*4 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	956.52	14.57	13936.50	
8	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:ZR-YJV-3*6 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	539.04	21.28	11470.77	
本页小计							197428.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:WDZB-YJV-3*6 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	50	24.96	1248.00	
10	030408001005	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:ZR-YJV-5*10 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	100	46.11	4611.00	
11	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	473.24	6.75	3194.37	
12	010103001001	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:回填原土 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	471.77	21.06	9935.48	
13	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.47	24.69	36.29	
14	040504001001	电缆手孔井	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土基础C15，100mm厚度 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌砖体 3.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹面，内外侧 4.井盖、井圈材质及规格:490*490，球墨铸铁 5.其他:按设计图纸综合考虑	座	23	805.87	18535.01	
15	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN70 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	100	23.03	2303.00	
16	010501006001	配电箱基础	1.名称:落地配电箱混凝土基础 2.规格:C20混凝土，高度0.5m 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	4.6	585.98	2695.51	
		防雷					70151.22	
本页小计							42558.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--电气工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁（2.5m/根） 3.规格:50x50x5 4.其他:按设计图纸综合考虑	根	149	63.94	9527.06	
18	030409002001	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	932.59	31.83	29684.34	
19	030409002002	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10圆钢 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	98.4	26.65	2622.36	
20	030409001002	接地极	1.名称:接地扁铁 2.材质:扁铁（0.3m/处） 3.规格:-4×40 4.其他:按设计图纸综合考虑	块	117	226.10	26453.70	
21	030414011001	防雷接地调试	1.名称:防雷接地调试	系统	1	1863.76	1863.76	
		措施项目						
	2	措施其他项目						
22	031302007001	高层施工增加		项	1			
23	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							70151.22	
合　计							310138.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	36104.01			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					36104.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02江埔街钓鲤村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	10093.38		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	10093.38		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：02江埔街钓鲤村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	356335.56	9	32070.20
合　　计					32070.2

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2143725.31	
1.1	场地清理	208544.00	
1.2	新建场地区域一	178324.32	
1.3	双壁波纹管敷设	7853.38	
1.4	新建排水沟	77119.74	
1.5	透水砖地面铺装	88286.24	
1.6	墙面改造	13924.07	
1.7	新建篮球场DY-04	320100.38	
1.8	舞台装饰	25857.08	
1.9	路缘石安装	19412.35	
1.10	仿石PC砖地面	154754.56	
1.11	植草砖铺装	68779.04	
1.12	混凝土地面做法一	136763.99	
1.13	混凝土地面做法二	16903.34	
1.14	新建花基DY-02		
1.15	原有排水沟加盖盖板	16366.47	
1.16	健身设施	18203.55	
1.17	生态挡土墙	270425.61	
1.18	石砌挡土墙、挡土墙花基	38992.07	
1.19	景观矮墙	24681.68	
1.20	新建花基做法三	21044.30	
1.21	透水沥青人行道	184696.11	
1.22	新建护栏　TY-04	103032.78	
1.23	板涵TY-10	16170.24	
1.24	党建宣传画DY07	38914.94	
1.25	警示墩TY-03	12464.73	
1.26	垃圾收集房	42785.94	
1.27	石桌凳	37214.04	
1.28	卵石地面铺装		
1.29	青石板地面		
1.30	树池坐凳DY08	2110.36	
2	措施合计	37326.12	
2.1	绿色施工安全防护措施费	10382.74	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
2.2	其他措施费	26943.38	
3	其他项目	35353.53	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	35353.53	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2216404.96	
5	增值税销项税额	199476.45	—
6	总造价	2415881.41	
7	人工费	406967.58	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,415,881.41	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		场地清理					208544.00	
1	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体材质:砖砌花基、围墙	m3	24.0816	107.43	2587.09	
2	011601001002	挖除500mm厚路缘石砌花基	1.挖除500mm厚路缘石砌花基	m3	50.2	132.81	6667.06	
3	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:200mm	m2	2539.5	23.20	58916.40	
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除侧石、缘石	m	444.02	4.17	1851.56	
5	011606002001	拆除钢网围墙	1.拆除篮球场围网	m2	350.28	14.13	4949.46	
6	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	3365.85	5.44	18310.22	
7	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3365.85	23.78	80039.91	
8	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除混凝土废料、砖 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	592.1705	59.48	35222.30	
		新建场地区域一					178324.32	
		入口组合雕塑一					78371.37	
		土石方工程1					607.02	
9	010101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	20.4	8.40	171.36	
10	010103001001	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	14.17	20.29	287.51	
11	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	6.23	23.78	148.15	
		混凝土及钢筋混凝土工程1					5754.42	
本页小计							209151.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010501001001	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.22	599.85	1331.67	
13	010507007001	C25细石混凝土包柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.03	1042.35	31.27	
14	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.97	577.55	2870.42	
15	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.21	879.51	1064.21	
16	010501002001	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.49	600.62	294.30	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.01	6265.45	62.65	
18	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.02	4995.08	99.90	
		其他工程1					72009.93	
本页小计							5754.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 3 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:砖墙基层 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:灰色仿古面砖240mm×60mm ×8mm	m2	7.14	162.97	1163.61	
20	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆压光	m2	23.84	52.65	1255.18	
21	011102002001	碎石材贴面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚不规则片石、（边长大于200、小于400mm）	m2	9	177.27	1595.43	
22	011206001002	50厚光面蒙古黑压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚光面蒙古黑	m2	5.22	398.23	2078.76	
23	011501017001	入口组合雕塑一	1.材料种类、规格:2mm镀锌钢板雕塑、红色氟碳漆 2.长度：8081X1060mm/1609.51X4400mm/1359.81X3000mm 3.其它:造型详见DY-01.01按设计图纸及规范要求	套	1	61158.42	61158.42	
24	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.004	11741.79	46.97	
25	011508004001	金属字	1.1mm热镀锌钢白色烤漆字 2.尺寸100*100*1mm	个	8	231.96	1855.68	
26	011508004002	金属字	1.1mm热镀锌钢白色氟碳漆 2.尺寸650*650*1mm	个	2	1251.96	2503.92	
27	011508004003	金属字	1.1mm热镀锌钢白色氟碳漆五角星 2.尺寸385*385*1mm	个	1	351.96	351.96	
		入口组合雕塑二					45837.13	
		土石方工程2					103.52	
本页小计							72009.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 4 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	010101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.46	8.40	29.06	
29	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.24	20.29	45.45	
30	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.22	23.78	29.01	
		混凝土及钢筋混凝土工程2					1198.00	
31	010501001002	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.44	599.85	263.93	
32	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.13	577.55	652.63	
33	010507005002	扶手、压顶	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.32	879.51	281.44	
		其他工程2					44535.61	
34	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆压光	m2	10.29	52.65	541.77	
35	011102002002	碎石材贴面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚不规则片石、（边长大于200、小于400mm）	m2	8.35	177.27	1480.20	
本页小计							3323.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 5 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011501017002	入口组合雕塑二	1.材料种类、规格:2mm镀锌钢板雕塑、红色氟碳漆 2.长度：6975X1460mm 3.其它:造型详见DY-01.03按设计图纸及规范要求	套	1	32415.00	32415.00	
37	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.007065	11741.79	82.96	
38	011508004004	金属字	1.1mm热镀锌钢白色氟碳漆 2.尺寸500*500*140mm	个	8	1251.96	10015.68	
		入口组合雕塑三					30241.08	
		土石方工程3					72.97	
39	010101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	2.44	8.40	20.50	
40	010103001003	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	1.59	20.29	32.26	
41	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.85	23.78	20.21	
		混凝土及钢筋混凝土工程3					856.06	
42	010501001003	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.31	599.85	185.95	
43	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.81	577.55	467.82	
本页小计							43240.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 6 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	010507005003	扶手、压顶	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.23	879.51	202.29	
		其他工程3					29312.05	
45	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆压光	m2	6.9	52.65	363.29	
46	011102002003	碎石材贴面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:20厚不规则片石、（边长大于200、小于400mm）	m2	5.9	177.27	1045.89	
47	011501017003	入口组合雕塑三	1.材料种类、规格:2mm镀锌钢板雕塑、红色氟碳漆 2.长度：5000X1070mm 3.其它:造型详见DY-01.05按设计图纸及规范要求	套	1	19805.00	19805.00	
48	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.007	11741.79	82.19	
49	011508004005	金属字	1.1mm热镀锌钢白色氟碳漆 2.尺寸500*500*60mm	个	8	1001.96	8015.68	
		坐凳DY-03					10129.97	
50	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	6.27	8.30	52.04	
51	010103001004	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.35	20.29	47.68	
52	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.92	23.78	93.22	
本页小计							29707.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 7 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	010501001004	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.78	599.85	467.88	
54	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.13	577.55	652.63	
55	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	18	40.84	735.12	
56	011204001001	300*300*10mm烧面芝麻灰花岗岩	1.墙体类型:砖墙 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300*10mm烧面芝麻灰花岗岩	m2	18	151.40	2725.20	
57	011102001001	1200*400*100mm芝麻灰花岗岩条石（倒圆角30）	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:1200*400*100mm芝麻灰花岗岩条石	m2	12	446.35	5356.20	
		红色驿站标识DY-03					13744.77	
58	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.861	8.30	32.05	
59	010103001005	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.059	20.29	41.78	
60	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.8	23.78	42.80	
本页小计							10053.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 8 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	010501001005	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.32	599.85	191.95	
62	010501002002	带形基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.14	600.62	684.71	
63	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.03	6265.45	187.96	
64	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.2	4995.08	999.02	
65	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:L30*3镀锌角钢、L50*30*3镀锌角钢 2.面层材料品种、规格、颜色:2mm镀锌钢板	m2	1.92	138.16	265.27	
66	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.064	11741.79	751.47	
67	011508004006	金属字	1.1mm热镀锌钢白色氟碳漆 2.尺寸240*240*35mm	个	6	431.96	2591.76	
68	011501017004	红色驿站标识DY-03	1.材料种类、规格:2mm镀锌钢板、红色氟碳漆 2.长度：2650X2770mm 3.其它:造型详见DY-03按设计图纸及规范要求	套	1	7956.00	7956.00	
		双壁波纹管敷设					7853.38	
69	040101002001	挖沟槽土方（放坡开挖、挡板）	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:2m 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	10.07	9.97	100.40	
本页小计							13728.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 9 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:改性细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13C 3.厚度:5cm 4.乳化沥青0.3-0.6L/m2	m2	9.15728	105.23	963.62	
71	粤040202017001	100mmC30混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:100mm 3.混凝土路面水养生 4.分开浇捣、每块不超5米，缝宽20mm	m2	9.15728	96.25	881.39	
72	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	9.15728	40.41	370.05	
73	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:200mm	m2	9.15728	23.20	212.45	
74	040103001001	回填方(中粗砂)	1、密实度要求:按设计图纸要求 2、填方材料品种:中粗砂 3、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	m3	6.31	347.47	2192.54	
75	040501004001	HDPE双壁波纹管	1.垫层、基础材质及厚度:100mm中粗砂垫层 2.材质及规格:双壁波纹管DN300 ,壁厚23mm 3.强度:8KN/m2	m	9.68	160.44	1553.06	
76	040504009001	平入式进水井	1、材料:MU10实心砖 2、定型井名称、图号、尺寸及井深:砖砌雨水口、680*380mm、06MS101-2/52 3、垫层、基础厚度、材料品种、强 度:C15混凝土、厚100mm 4、本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内	座	1	1579.87	1579.87	
		新建排水沟					77119.74	
		土石方部分					4552.72	
本页小计							7752.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 10 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
77	010101003006	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	148.4429	8.40	1246.92	
78	010103001006	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	64.2443	20.29	1303.52	
79	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	84.2	23.78	2002.28	
		新建排水沟一					16003.53	
80	040201022001	排水沟一	1.断面尺寸:440X500mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC25混凝土垫层 3.砌体材料:M7.5水泥浆砌MU10砖 4.抹灰砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:850*500*150mm砼盖板	m	33.49	477.86	16003.53	
		新建排水沟二					29978.78	
81	040201022002	排水沟二	1.断面尺寸:920X800mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC25混凝土垫层 3.砌体材料:M7.5水泥浆砌MU10砖 4.抹灰砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:1400*500*150mmC30砼盖板	m	32.22	930.44	29978.78	
		新建排水沟三					6038.06	
82	040201022003	排水沟三	1.断面尺寸:500X600mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC25混凝土垫层 3.砌体材料:M7.5水泥浆砌MU10砖 4.抹灰砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:860*500*100mmC30砼盖板	m	12.385	487.53	6038.06	
本页小计							56573.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 11 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		新建排水沟四					20546.65	
83	040201022004	排水沟四	1.断面尺寸:260X350mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC25混凝土垫层 3.砌体材料:M7.5水泥浆砌MU10砖 4.抹灰砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:500*500*100mm砼盖板	m	50.09	226.87	11363.92	
84	040201022005	排水沟五	1.断面尺寸:260X300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:100mmC25混凝土垫层 3.砌体材料:M7.5水泥浆砌MU10砖 4.抹灰砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:500*500*100mm砼盖板	m	42.79	214.60	9182.73	
		新建排水沟五						
		透水砖地面铺装					88286.24	
85	粤040202017009	100mmC20无砂大孔混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	283.48	78.52	22258.85	
86	040202011001	150mm级配碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	283.48	48.32	13697.75	
87	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:230*115*50厚红色透水砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m2	283.48	113.88	32282.70	
88	040202001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	283.48	2.26	640.66	
本页小计							89426.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 12 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料:混凝土路侧石 2.尺寸:　150mm×300mm×495mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:C25现浇砼	m	223.91	86.67	19406.28	
		墙面改造					13924.07	
90	011604002001	立面抹灰层拆除	1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2、废料外运，运距5km	m2	87.96	11.60	1020.34	
91	011201001005	艺术彩绘墙面	1.墙体类型:砖外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆、防裂玻纤网 3.1.5厚耐水型成品腻子粉二遍 4.装饰面材料种类:白色乳胶漆3遍 5.艺术墙体彩绘	m2	87.96	146.70	12903.73	
		新建篮球场DY-04					320100.38	
		土石方工程4					4136.16	
92	010101003007	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	131.38	8.40	1103.59	
93	010103001007	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	26.26	20.29	532.82	
94	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	105.12	23.78	2499.75	
		球场地面					251816.47	
95	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	753.31	40.41	30441.26	
本页小计							67907.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 13 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
96	040202001002	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	753.31	2.26	1702.48	
97	粤040202017002	200mmC30混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200mm 3.混凝土路面水养生 4.分开浇捣、每块不超5米，缝宽20mm	m2	753.31	165.45	124635.14	
98	040203009001	丙烯酸球场面面层（绿色、白色、红色、蓝色）	1.材料品种:丙烯酸涂料层(丙烯酸中涂材料加石英砂层填充、石英砂混合丙烯酸乳液铺涂层、丙烯酸粘结剂涂层） 2.厚度:3mm	m2	753.31	126.16	95037.59	
		篮球场围网					64147.75	
99	010607004002	篮球场钢丝网围墙	1.材料品种、规格:1.边框及立柱型钢品种、规格:Φ100钢管、立柱Φ100X3mm（外罩墨绿色烤漆） 2.钢丝网:网眼@45*45mm	m2	347.2	135.17	46931.02	
100	010501001006	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.25	599.85	1349.66	
101	010501002003	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	10.12	600.62	6078.27	
102	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.265	11741.79	3111.57	
103	011501017005	篮球架	1.移动篮球架	套	2	2200.00	4400.00	
104	040901010001	螺栓M18	1.材料种类:M18螺栓	t	0.224	10166.19	2277.23	
		舞台装饰					25857.08	
本页小计							285522.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 14 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	011102001002	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600*30mm烧面黄锈石花岗岩	m2	90.26	191.88	17319.09	
106	011102001003	石材楼地面（波打线）	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*150*30mm烧面芝麻灰花岗岩	m2	6.18	189.38	1170.37	
107	011107001001	石材台阶面	1.粘结材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:315*600*30mm/160*600*30mm烧面黄锈石花岗岩	m2	2.88	313.91	904.06	
108	011204001002	石材墙面	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘贴、20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:345*200*20mm光面芝麻白花岗岩	m2	18.29	303.33	5547.91	
109	011502003001	石材装饰线	1.墙体类型:砖墙 2.安装方式:粘贴、20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:100*100*20mm光面芝麻白花岗岩	m	29.7	30.83	915.65	
		路缘石安装					19412.35	
110	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料:混凝土路侧石 2.尺寸:　150mm×300mm×495mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:C25现浇砼	m	223.98	86.67	19412.35	
		仿石PC砖地面					154754.56	
111	040202001003	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	657.25	2.26	1485.39	
本页小计							46754.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 15 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
112	040202015015	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	657.25	40.41	26559.47	
113	粤040202017003	100mmC20混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	657.25	68.32	44903.32	
114	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:50厚仿芝麻灰花岗岩PC砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m2	554.35	132.85	73645.40	
115	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:50厚仿芝麻黑花岗岩PC砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m2	61.43	132.85	8160.98	
		植草砖铺装					68779.04	
116	011102003001	植草砖铺装	1.面层材料品种、规格、颜色:250×190X80mm灰色井字砖植草砖	m2	309.592	70.51	21829.33	
117	050102014001	植草砖内植草	1.草坪种类:大叶草 2.养护期:6个月	m2	40.2108	79.92	3213.65	
118	粤040202017010	100mmC20无砂大孔混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	309.592	78.52	24309.16	
119	040202011002	200mm级配碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:200mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	309.592	62.75	19426.90	
		混凝土地面做法一					136763.99	
本页小计							222048.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 16 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
120	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定碎石基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	709.32	58.06	41183.12	
121	粤040202017004	150mmC35混凝土面层	1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:150mm 3.混凝土路面水养生 4.分开浇捣、每块不超5米，缩缝宽20mm	m2	709.32	132.25	93807.57	
122	040202001004	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	709.32	2.50	1773.30	
		混凝土地面做法二					16903.34	
123	040202015013	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定碎石基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	86.92	58.06	5046.58	
124	粤040202017005	150mmC35混凝土面层	1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:150mm 3.混凝土路面水养生 4.分开浇捣、每块不超5米，缝宽20mm	m2	86.92	133.91	11639.46	
125	040202001005	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	86.92	2.50	217.30	
		新建花基DY-02						
		新建花基做法一						
		新建花基做法二						
		原有排水沟加盖盖板					16366.47	
		原有排水沟加盖盖板做法一					3857.92	
126	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:排水沟 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm*200mm	m3	0.7662	541.31	414.75	
本页小计							154082.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 17 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
127	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:拆除混凝土废料、砖 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	0.7662	59.46	45.56	
128	040402016001	沟道盖板	1.材质:预制砼盖板 2.规格尺寸:500*850*150mm 3.强度等级:C30 4.含模板制作和安装	m	12.77	188.41	2406.00	
129	040901002001	预制构件钢筋	1.构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	0.197	5033.55	991.61	
		原有排水沟加盖盖板做法二					12508.55	
130	011602001002	混凝土构件拆除	1.构件名称:排水沟 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm*200mm	m3	1.52988	541.31	828.14	
131	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:拆除混凝土废料、砖 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	1.52988	59.48	91.00	
132	040402016002	沟道盖板	1.材质:预制砼盖板 2.规格尺寸:500*1000*150mm 3.强度等级:C30 4.含模板制作和安装	m	25.498	221.66	5651.89	
133	011102003002	植草砖铺装	1.面层材料品种、规格、颜色:250×190X70mm灰色井字砖植草砖	m2	25.498	70.51	1797.86	
134	040202015009	60mm砂石垫层基础	1.厚度:60mm 2.20％ 中粗砂、60%卵石、20%种植土 3.按设计要求夯实	m2	25.498	43.62	1112.22	
135	050102014002	植草砖内植草	1.草坪种类:大叶草 2.养护期:6个月	m2	7.6494	79.92	611.34	
136	040901002002	预制构件钢筋	1.构件带肋钢筋(III级以上) Φ25以内	t	0.48	5033.55	2416.10	
		健身设施					18203.55	
137	010101003009	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	35.64	8.40	299.38	
本页小计							16251.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 18 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
138	010103001009	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	5.76	20.29	116.87	
139	010103002013	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	29.88	23.78	710.55	
140	010501001008	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.58	599.85	947.76	
141	010501002004	独立基础	1.混凝土等级：C30普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.18	614.76	2569.70	
142	010516002006	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.12	11741.79	1409.01	
143	050307019001	健身设施	1.名称及材质:F-145三人骑马器 2.其他:具体详见图纸	组	4	1672.57	6690.28	
144	050307019002	健身设施	1.规格尺寸:1.5*1.5*1.3m 2.名称及材质:F-192三人扭腰器 3.其他:具体详见图纸	组	6	780.00	4680.00	
145	050307019003	健身设施	1.规格尺寸:1.5*1.5*1.3m 2.名称及材质:F-146三位漫步机 3.其他:具体详见图纸	组	1	780.00	780.00	
		生态挡土墙					270425.61	
146	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	606.4	9.97	6045.81	
147	040103001002	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填	m3	159.73	20.21	3228.14	
本页小计							27178.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 19 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
148	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	214.7	21.58	4633.23	
149	040303015001	M10 浆砌毛石墙身	1.M10水泥砂浆砌筑MU30毛石 2.滤水层要求:碎石反滤层 3.沉降缝要求:2cm厚沥青木丝板 4.M10水泥砂浆外露面勾缝 5.压顶：100厚C25混凝土500mm宽 6.尺寸：挡土墙高1500mm，底宽900mm，上宽500mm 7.泄水孔Φ 110PVC塑料管	m	290.15	625.77	181567.17	
150	040303015002	自嵌式植生挡土墙砌块一	1.材料、种类规格:自嵌式植生挡土墙砌块400*305*150mm 2.滤水层要求:级配碎石反滤层	m	267.71	243.23	65115.10	
151	040303015003	自嵌式植生挡土墙砌块二	1.材料、种类规格:自嵌式植生挡土墙砌块400*305*150mm 2.滤水层要求:级配碎石反滤层	m	22.44	192.31	4315.44	
152	050102013001	生态砖喷播植草(灌木)籽	1.养护期:6个月 2.草(灌木)籽种类:大叶油草	m2	160.626	34.37	5520.72	
		石砌挡土墙、挡土墙花基					38992.07	
153	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	81.53	9.97	812.85	
154	011604001001	拆除原有挡土墙压顶抹灰	1.拆除原有挡土墙压顶抹灰	m2	19.25	14.46	278.36	
155	040103001003	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填	m3	25.85	20.21	522.43	
156	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	55.68	21.58	1201.57	
本页小计							263966.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 20 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
157	040303015004	石砌挡土墙	1.M10水泥砂浆砌筑MU30毛石 2.滤水层要求:碎石反滤层 3.沉降缝要求:2cm厚沥青木丝板 4.M10水泥砂浆外露面勾缝 5.尺寸：挡土墙高2000mm，底宽1200mm，上宽500mm 6.泄水孔Φ 110PVC塑料管	m	25.24	900.53	22729.38	
158	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:石砌墙 2.面层厚度、砂浆配合比:50厚1:2.5水泥砂浆	m2	30.29	68.02	2060.33	
159	040303015005	挡土墙花基	1.M7.5水泥砂浆砌筑Φ50-100卵石，宽200mm，高400mm 2.500*300mmC30钢筋混凝土基础. 3.泄水孔Φ 15PVC塑料管 4.三级钢制作和绑扎安装，植筋L 600mm	m	38.5	295.77	11387.15	
		景观矮墙					24681.68	
160	010101003010	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	8.98	8.40	75.43	
161	010103001010	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	0.94	20.29	19.07	
162	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	8.04	23.78	191.19	
163	010501001009	垫层	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.54	617.10	2184.53	
本页小计							38647.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 21 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
164	010401003001	青砖外墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*115*53mm 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5、1:1水泥砂浆勾凹缝 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	15.55	1428.39	22211.46	
		新建花基做法三					21044.30	
165	010101003011	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	14.9	8.40	125.16	
166	010103001011	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	5.46	20.29	110.78	
167	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	9.44	23.78	224.48	
168	010501001010	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.72	599.85	2231.44	
169	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	11.31	576.84	6524.06	
170	011201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆压光	m2	43.23	52.65	2276.06	
171	011204003004	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.找平:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:240*60*8mm仿古青砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾缝	m2	23.28	163.09	3796.74	
本页小计							37500.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 22 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
172	011206001005	50厚蒙古黑花岗岩压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚蒙古黑花岗岩	m2	19.95	288.50	5755.58	
		透水沥青人行道					184696.11	
173	041001004001	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:1cm	m2	620.63	9.30	5771.86	
174	040203006002	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-10C（红色） 3.厚度:5cm 4.粘层油层PC-3 5.面刷硅氟密封漆一遍	m2	620.63	191.03	118558.95	
175	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.材料:芝麻灰路缘石 2.尺寸:500 *120 *100mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:C20现浇砼	m	756.5	79.65	60255.23	
176	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	5.1004	21.58	110.07	
		新建护栏　TY-04					103032.78	
177	040303002001	混凝土基础	1.混凝土等级：C30普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	25.85	721.72	18656.46	
178	011601001003	原有挡土墙拆除	1.砌体材质:原有石砌挡土墙拆除	m3	25.85	132.81	3433.14	
179	010516002007	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.24	11741.79	2818.03	
180	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm以内	t	1.01	4995.08	5045.03	
本页小计							220404.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 23 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
181	011503001001	金属栏杆 护栏	1.扶手材料种类、规格:50*50*2mm镀锌方通 2.栏杆材料种类、规格:20*20*2mm镀锌方通@120mm间距、40*40*2mm镀锌方通@160mm 3.栏杆立柱:150*150*5mm方通、顶面250*250*50mm压顶 4.油漆:黑色氟碳漆饰面一遍、2遍除锈漆 5.大样:其他详见TY-04大样图	m	172.31	424.12	73080.12	
		板涵TY-10					16170.24	
182	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	8.97	9.97	89.43	
183	040103001004	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:砂卵石	m3	3.47	405.24	1406.18	
184	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	8.97	21.58	193.57	
185	040303002002	混凝土基础（垫层）	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.69	716.06	494.08	
186	040303002003	混凝土基础	1.混凝土等级：C30普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.47	721.72	1060.93	
187	040303015006	混凝土挡墙墙身	1.混凝土等级：C30普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.98	780.29	1544.97	
本页小计							77869.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 24 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
188	040303012001	混凝土连续板	1.混凝土等级：C30普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.4725	820.75	1208.55	
189	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:带肋钢筋Φ10-25mm	t	1.1	5175.37	5692.91	
190	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋规格:圆钢钢筋Φ10mm以内	t	0.12	5732.86	687.94	
191	010401001008	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15砖120mm厚 2.基础类型:砖胎膜 3.砂浆强度等级:WMM7.5砂浆	m3	1.4725	396.16	583.35	
192	011503001002	金属栏杆	1.扶手材料种类、规格:50*50*2mm镀锌方通 2.栏杆材料种类、规格:20*20*2mm镀锌方通@120mm间距、40*40*2mm镀锌方通@160mm 3.栏杆立柱:150*150*5mm方通、顶面250*250*50mm压顶 4.油漆:黑色氟碳漆饰面一遍、2遍除锈漆 5.大样:其他详见TY-04大样图	m	5.8	553.16	3208.33	
		党建宣传画DY07					38914.94	
		土石方工程					99.94	
193	010101003012	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	3.46	8.40	29.06	
194	010103001012	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求,夯填	m3	3.2	20.29	64.93	
195	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.25	23.78	5.95	
		基础及其他					38815.00	
196	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	0.22	599.85	131.97	
本页小计							11612.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 25 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
197	010516002008	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.24	11741.79	2818.03	
198	011501017007	党建宣传栏	1.材料种类、规格:2mm镀锌钢板雕塑、红色氟碳漆 2.长度：3600X2270mm 3.其它:造型详见DY-05按设计图纸及规范要求	套	3	11955.00	35865.00	
		警示墩TY-03					12464.73	
199	040303002004	混凝土警示墩	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.68	707.58	2603.89	
200	011406001001	抹灰面油漆	1.警示墩迎车面涂警告性线性诱导反光漆，为黄白相间的图案，向车道前进方向倾斜	m2	53.36	33.83	1805.17	
201	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ25mm以内	t	0.62	4995.08	3096.95	
202	040901008001	植筋增加费	1.材料种类:三级钢 2.材料规格:Φ12 3.植入深度:150mm	根	416	11.92	4958.72	
		垃圾收集房					42785.94	
		土石方工程5					427.65	
203	010101003013	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	14.66	8.40	123.14	
204	010103001013	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	12.64	20.29	256.47	
205	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2.02	23.78	48.04	
		混凝土及钢筋混凝土工程					12852.08	
本页小计							51575.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 26 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
206	010501001011	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.04	599.85	623.84	
207	010502001001	矩形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.31	721.03	944.55	
208	010503001001	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.45	593.55	860.65	
209	010503002001	矩形梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.28	638.73	817.57	
210	010505001001	有梁板	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.95	653.83	2582.63	
211	010501002006	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.12	600.62	1273.31	
212	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.24	6265.45	1503.71	
213	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.85	4995.08	4245.82	
		砌筑工程					3989.78	
本页小计							12852.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 27 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
214	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.94	671.68	3989.78	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					15776.40	
215	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆	m2	4.8	14.65	70.32	
216	011204003005	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.找平:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古小青砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾缝	m2	94.24	163.09	15369.60	
217	011502003002	石材装饰线	1.基层类型:抹灰面 2.线条材料品种、规格、颜色:烧面芝麻黑花岗岩50*400*40mm	m	9.6	35.05	336.48	
		屋面及防水工程					3848.04	
218	010901001001	沥青瓦屋面	1.瓦品种、规格:沥青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.911聚氨酯涂料2遍 4.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	30.24	127.25	3848.04	
		天棚工程					1703.14	
219	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:现浇混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.白色乳胶漆	m2	32.93	51.72	1703.14	
		楼地面装饰工程					4188.85	
本页小计							25317.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 28 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
220	040202015010	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	30.24	40.41	1222.00	
221	粤040202017006	150mmC20混凝土地面	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	30.24	98.11	2966.85	
		石桌凳					37214.04	
222	050305006001	石桌石凳	1.桌面形状、尺寸、支墩高度:1200x1200mmx100mm 2.凳面尺寸、支墩高度:Φ300/420mmx400mm	个	6	6202.34	37214.04	
		卵石地面铺装						
		青石板地面						
		树池坐凳DY08					2110.36	
223	010101003014	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	8.35	8.40	70.14	
224	010103001014	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求,夯填	m3	4.66	20.29	94.55	
225	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.69	23.78	87.75	
226	010501001012	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1	599.85	599.85	
227	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆压光	m2	1	52.65	52.65	
本页小计							42307.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 29 页　共 29 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
228	011204003006	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.找平:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:240*60*8mm仿古青砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾缝	m2	1	163.09	163.09	
229	011206001006	50厚光面芝麻黑花岗岩压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚光面芝麻黑花岗岩	m2	1	225.57	225.57	
230	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:树池立面 2.砖品种、规格、强度等级:红色烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m3	1	816.76	816.76	
		措施项目					37326.12	
	1	绿色施工安全防护措施费					10382.74	
231	041101001001	墙面脚手架	1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	33.8	8.39	283.58	
232	041101001002	墙面综合脚手架	1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	616.23	16.16	9958.28	
233	041101001003	墙面脚手架	1.墙柱面活动脚手架	m2	62.06	2.27	140.88	
	2	措施其他项目					26943.38	
234	011702001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	103.67	32.48	3367.20	
235	011702001002	混凝土后座模板	1.混凝土后座模板	m2	71.67	31.16	2233.24	
236	011702028001	压顶、扶手模板	1.压顶、扶手模板	m	278.61	42.97	11971.87	
237	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	24.19	62.68	1516.23	
238	011702006001	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	10.94	72.01	787.79	
239	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	70.5	75.20	5301.60	
240	011702001003	基础	1.带形基础模板 有筋	m2	31.06	56.84	1765.45	
本页小计							38531.54	
合　计							2181051.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	35353.53		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	35353.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	2216404.96	9	199476.45
合　　计					199476.45

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	94943.55	
1.1	绿化工程	94943.55	
2	措施合计	6698.07	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3221.19	
2.2	其他措施费	3476.88	
3	其他项目	1932.71	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1932.71	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	103574.33	
5	增值税销项税额	9321.69	—
6	总造价	112896.02	
7	人工费	23623.98	
招标控制价合计=1+2+3+5		112,896.02	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		绿化工程					94943.55	
1	050102001002	栽植乔木	1.种类:串钱柳 2.胸径或干径:胸径10-12cm 3.株高、冠径:3-3.5m、2-2.5m 4.假植苗 5.养护期:12个月	株	22	769.85	16936.70	
2	050102002001	栽植灌木	1.冠丛高:0.8-1.0m 2.养护期:12个月 3.蓬径:0.8-1.0m 4.种类:红花勒杜鹃	株	93	146.34	13609.62	
3	050102002004	栽植灌木	1.冠丛高:0.8-1.0m 2.养护期:12个月 3.蓬径:0.8-1.0m 4.种类:紫花勒杜鹃	株	76	186.32	14160.32	
4	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:龙船花 2.单位面积株数:25袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为30-35×25-30cm 4.养护期:12个月	m2	198	133.40	26413.20	
5	050102008003	栽植花卉	1.花卉种类:巴西野牡丹 2.单位面积株数:25袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为40-45×30-35cm 4.养护期:12个月	m2	18	352.33	6341.94	
6	050102012001	铺种草皮	1.养护期:12个月 2.草皮种类:台湾草 3.铺种方式:满铺	m2	281	42.62	11976.22	
7	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求:换填种植土 2.取土运距:综合考虑	m3	149	36.95	5505.55	
		措施项目					3476.88	
	2	措施其他项目					3476.88	
8	050403001001	树木支撑架	1.茅竹三脚桩支撑 竹长6m内	株	22	158.04	3476.88	
本页小计							98420.43	
合　计							98420.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	3221.19			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					3221.19			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1932.71		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	1932.71		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	103574.33	9	9321.69
合　　计					9321.69

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1293267.84	
1.1	沥青路面加铺	1190556.51	
1.2	检查井加高	38580.29	
1.3	停车位标线及道路标线	23333.23	
1.4	道路病虫害处理	40797.81	
2	措施合计	32362.51	
2.1	绿色施工安全防护措施费	29031.82	
2.2	其他措施费	3330.69	
3	其他项目	10557.03	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	10557.03	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1336187.38	
5	增值税销项税额	120256.86	—
6	总造价	1456444.24	
7	人工费	56971.55	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,456,444.24	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		沥青路面加铺					1190556.51	
1	041001004001	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:1cm	m2	10121.96	9.30	94134.23	
2	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:改性细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13C 3.厚度:6cm 4.乳化沥青0.3-0.6L/m2	m2	10121.96	105.03	1063109.46	
3	040309010001	2.5mm自粘式抗裂贴	1.部位:路面裂缝 2.材料品种、规格:2.5mm自粘式抗裂贴	m2	101.2196	56.13	5681.46	
4	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料:花岗岩路缘石 2.尺寸:1000 *120 *300mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:C20现浇砼	m	245.94	112.35	27631.36	
		检查井加高					38580.29	
5	040204006001	检查井升降	1.材料品种:钢筋混凝土井环破除及修复 2.规格:井径660mm 3.平均升降高度:60mm 4.大样详见DL-02	座	64	504.78	32305.92	
6	040204006002	雨水井加高	1.材料品种:钢筋混凝土井环破除及修复 2.规格:970*620mm 3.平均升降高度:60mm 4.大样详见DL-02	座	13	416.41	5413.33	
7	040204006003	电井提升	1.材料品种:钢筋混凝土井环破除及修复 2.规格:2065*1540mm 3.平均升降高度:60mm 4.预制混凝土井盖（利用） 5.大样详见DL-02	座	1	861.04	861.04	
		停车位标线及道路标线					23333.23	
8	040205006001	标线	1.材料品种:热熔型标线 2.线型:1.8mm	m2	541.428	35.30	19112.41	
9	040205006003	转弯箭头标线	1.材料品种:热熔型标线 2.线型:3mm	m2	20.919	44.95	940.31	
本页小计							1249189.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	040205006004	人行道标线	1.材料品种:热熔型标线 2.线型:2mm	m2	17.5257	40.66	712.59	
11	040205006005	停车位标线	1.材料品种:热熔型标线 2.线型:1.0mm	m2	72.7455	35.30	2567.92	
		道路病虫害处理					40797.81	
12	粤040202017001	水泥混凝土裂缝修补	1.混凝土路面:裂缝修补	m2	297	75.89	22539.33	
13	040701008001	路面灌浆	1.对空鼓的路面进行水泥灌浆	m3	6.4	1122.95	7186.88	
14	粤040202017002	水泥混凝土路面半角处理	1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m2	89	124.40	11071.60	
		措施项目					3330.69	
	2	措施其他项目					3330.69	
15	011702001001	混凝土后座模板	1.混凝土后座模板	m2	106.89	31.16	3330.69	
本页小计							47409.01	
合　计							1296598.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	29031.82			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					29031.82			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	10557.03		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	10557.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1336187.38	9	120256.86
合　　计					120256.86

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	885863.84	
1.1	强电	731210.27	
1.2	防雷	154653.57	
2	措施合计	112978.79	
2.1	绿色施工安全防护措施费	112978.79	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	31584.79	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	31584.79	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1030427.42	
5	增值税销项税额	92738.47	—
6	总造价	1123165.89	
7	人工费	268002.33	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,123,165.89	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电					731210.27	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-1 3.规格:650*1600*500 4.安装方式:落地安装 5.其他:按设计图纸综合考虑	台	1	4913.81	4913.81	
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-2 3.规格:650*1600*500 4.安装方式:落地安装 5.其他:按设计图纸综合考虑	台	1	2595.84	2595.84	
3	030412008001	中杆灯	1.名称:LED庭院灯 2.高度:3.0m 3.型号、规格:30W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	59	963.38	56839.42	
4	030412008002	中杆灯	1.名称:LED球场灯 2.高度:10m 3.型号、规格:3*100W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	4	4845.12	19380.48	
5	030412008003	中杆灯	1.名称:LED新建路灯 2.高度:7m 3.型号、规格:80W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	24	3654.02	87696.48	
6	030412008004	中杆灯	1.名称:LED壁灯 2.挑臂0.8m 3.型号、规格:80W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	68	284.17	19323.56	
7	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN32 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	109.68	13.85	1519.07	
8	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	8220.94	15.45	127013.52	
本页小计							319282.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	30	17.60	528.00	
10	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	156.99	47.85	7511.97	
11	030411004001	配线	1.名称:灯内接线 2.型号:RVV 3.规格:RVV-2x2.5 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	476.5	4.71	2244.32	
12	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:YJV-3*4 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	116.17	14.35	1667.04	
13	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:YJV-3*6 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	1597.97	20.97	33509.43	
14	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:YJV-5*6 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	7180.33	31.86	228765.31	
15	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:YJV-5*10 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	30	45.35	1360.50	
16	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:塑料UPVC地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:按设计图纸综合考虑	个	17	28.32	481.44	
17	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	2878.63	6.75	19430.75	
本页小计							295498.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--电气工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	010103001001	回填方	1.原土回填 2.其他:按设计图纸综合考虑	m3	2828.63	21.06	59570.95	
19	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	50	22.43	1121.50	
20	041001001003	路面开切	1.名称：路面开切 2.厚度:路面厚度35cm	m	313.98	29.34	9212.17	
21	041001001004	拆除路面	1.名称:混凝土路面破除 2.厚度:35cm	m2	109.89	45.32	4980.21	
22	040203007002	路面修复	1.名称：路面修复 2.C30现浇混凝土路面 3.厚度:20cm	m2	109.89	156.16	17160.42	
23	040202015001	路面修复	1.名称：路面修复 2.6%水泥石屑路面 3.厚度:15cm	m2	109.89	46.71	5132.96	
24	040504001001	手孔井	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土基础C15，100mm厚度 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 3.勾缝、抹面要求:20mm厚度1:2.5水泥砂浆抹面，仅内侧 4.井盖、井圈材质及规格:400X400X100不锈钢种植井盖 5.其他:按设计图纸综合考虑	座	17	517.38	8795.46	
25	010501006001	配电箱基础	1.名称:落地配电箱混凝土基础 2.规格:C20混凝土，高度0.5m 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	1.84	585.98	1078.20	
26	030405002001	拆除太阳能板	1.拆除太阳能板	组	18	39.61	712.98	
27	030405002002	拆除蓄电池	1.拆除蓄电池	组	18	39.61	712.98	
28	040805001001	更换LED灯	1.更换80W　LED光源白光	套	18	441.75	7951.50	
		防雷					154653.57	
29	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁（2.5m/根） 3.规格:50x50x5 4.其他:按设计图纸综合考虑	根	95	63.94	6074.30	
本页小计							122503.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--电气工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	030409002001	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10圆钢 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	4767.16	26.65	127044.81	
31	030409001002	接地极	1.名称:接地扁铁 2.材质:扁铁（0.3m/处） 3.规格:-4×40 4.其他:按设计图纸综合考虑	块	87	226.10	19670.70	
32	030414011001	防雷接地调试	1.名称:防雷接地调试	系统	1	1863.76	1863.76	
		措施项目						
	2	措施其他项目						
33	031302007001	高层施工增加		项	1			
34	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							148579.27	
合　计							885863.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	112978.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					112978.79			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	31584.79		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	31584.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1030427.42	9	92738.47
合　　计					92738.47

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--弱电管廊　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	486251.37	
1.1	弱电管廊	486251.37	
2	措施合计	57453.02	
2.1	绿色施工安全防护措施费	57453.02	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	16061.79	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	16061.79	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	559766.18	
5	增值税销项税额	50378.96	—
6	总造价	610145.14	
7	人工费	124667.19	
招标控制价合计=1+2+3+5		610,145.14	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--弱电管廊　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		弱电管廊					486251.37	
1	040501004001	埋管6×φ110 HDPE	1.安装部位:室外 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管De110 厚度4.8mm 3.连接形式:混凝土包封 4.满足用户需求书和图纸的技术要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求	m	436	464.95	202718.20	
2	040501004002	埋管2×φ110 HDPE	1.安装部位:室外 2.材质、规格:HDPE双壁波纹管De110 厚度4.8mm 3.满足用户需求书和图纸的技术要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求	m	59.1	28.91	1708.58	
3	040501004003	引上管2×DN100镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.满足用户需求书和图纸的技术要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求	m	216	147.13	31780.08	
4	030411001001	埋管2×DN100涂塑钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:涂塑钢管De110 厚度4.0mm 3.满足用户需求书和图纸的技术要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求	m	176.88	118.25	20916.06	
5	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	457.5	6.75	3088.13	
6	010103001001	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	346.6	211.55	73323.23	
7	010103002001	余方弃置 土方	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	110.9	24.69	2738.12	
8	010103002002	余方弃置 石方	1.废弃料品种:石方 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	143.85	38.33	5513.77	
9	041001001001	路面开切	1.名称：路面开切 2.厚度:路面厚度35cm	m	411	29.34	12058.74	
本页小计							353844.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--弱电管廊　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	041001001002	拆除路面	1.名称:混凝土路面破除 2.厚度:35cm	m2	287.7	45.32	13038.56	
11	040203007001	路面修复	1.名称：路面修复 2.C30现浇混凝土路面 3.厚度:20cm	m2	287.7	156.16	44927.23	
12	040202015001	路面修复	1.名称：路面修复 2.6%水泥石屑路面 3.厚度:15cm	m2	287.7	46.71	13438.47	
13	080601011001	标志牌、标桩	1.不锈钢通讯线缆标志牌	个	58	27.77	1610.66	
14	040504002001	弱电井	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土基础C15，100mm厚度 2.浇筑井体材料品种、规格、强度等级:C25混凝土 3.勾缝、抹面要求:20mm厚度1:2水泥砂浆抹面，内外侧 4.井盖、井圈材质及规格:预制混凝土盖板1140*300*5 5.其他:按设计图纸综合考虑	座	17	3493.62	59391.54	
		措施项目						
	2	措施其他项目						
15	031302007001	高层施工增加		项	1			
16	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							132406.46	
合　计							486251.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--弱电管廊　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	57453.02			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--弱电管廊　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					57453.02			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：03太平镇邓村--弱电管廊　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	16061.79		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	16061.79		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：03太平镇邓村--弱电管廊　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	559766.18	9	50378.96
合　　计					50378.96

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	4856172.35	
1.1	拆除工程	290970.93	
1.2	村道改造沥青混凝土	912662.84	
1.3	路面标线	18658.72	
1.4	羽毛球场SG-YJ-03.8	44582.16	
1.5	新建篮球场 SG-YJ-03.4	212134.02	
1.6	直立式毛石挡土墙SG-YJ-05.4/6	847045.64	
1.7	青石栏杆SG-YJ-05.2	185368.02	
1.8	石南村松安社标识SG-YJ-05.3	54059.43	
1.9	新建村道SG-YJ-03.1	443683.31	
1.10	内巷特色巷道--压膜混凝土路面SG-YJ-05.1	271681.91	
1.11	排水沟SG-YJ-03.12	287008.48	
1.12	植草砖地面SG-YJ-05.2/3	92832.72	
1.13	铺装二 仿古青砖铺装SG-YJ-05.1-2	160783.12	
1.14	亭子SG-YJ-03.5	54160.34	
1.15	地面铺装一SG-YJ-05.1/9	334834.64	
1.16	河石花池SG-YJ-05.3/2	14374.21	
1.17	生态挡土墙SG-YJ-05.5	58960.41	
1.18	道路排水沟盖板修复SG-YJ-05.1/7	18784.42	
1.19	路沿石 SG-YJ-05.1-3	10080.91	
1.20	地面铺装三SG-YJ-05.1/11	202173.12	
1.21	廊架SG-YJ-03.6-3.7	110856.04	
1.22	树池坐凳SG-YJ-05.1/4	9880.84	
1.23	宣传廊架 SG-YJ-03.9	19499.84	
1.24	标准树池SG-YJ-05.1/8	16172.04	
1.25	垃圾收集房SG-YJ-03.11	16576.73	
1.26	成品布品SG-YJ-04.1	77792.00	
1.27	宣传栏指示牌 SG-YJ-03.10	4467.57	
1.28	宣传栏 SG-YJ-03.10	72887.78	
1.29	花岗岩坐凳SG-YJ-05.1/6	13200.16	
2	措施合计	328130.54	
2.1	绿色施工安全防护措施费	220728.90	
2.2	其他措施费	107401.64	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
3	其他项目	76480.89	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	76480.89	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	5260783.78	
5	增值税销项税额	473470.54	—
6	总造价	5734254.32	
7	人工费	875074.28	
招标控制价合计=1+2+3+5		5,734,254.32	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程					290970.93	
1	041001007001	拆除毛石挡土墙	1.结构形式:拆除毛石挡土墙	m3	100.26	132.81	13315.53	
2	041001001001	拆除原有路面	1.面层材质及厚度:水泥混凝土 ，路面厚度220mm 2.基层:150mm水泥石屑	m2	1206.88	38.37	46307.99	
3	041001001002	拆除原有巷道路面	1.面层材质及厚度:水泥混凝土 ，路面厚度150mm 2.基层:150mm水泥石屑	m2	1498.12	29.44	44104.65	
4	041001001003	拆除原有广场地面	1.面层材质及厚度:现状广场为60mm厚透水路面砖+30mn厚干性水泥砂浆 2.基层:200mm级配碎石	m2	3769.96	25.22	95078.39	
5	011609001001	原有栏杆拆除	1.栏杆(板）的高度:1.2m 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆	m	375.32	30.02	11267.11	
6	041001008001	拆除原有排水渠盖板	1.拆除原有排水渠800*600*100mm	m	101.78	14.44	1469.70	
7	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:二类土 2.弃土运距:投标人自行考虑	m3	286.37	5.59	1600.81	
8	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	334.09	23.78	7944.66	
9	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除水泥稳定石屑 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	518.85	23.78	12338.25	
10	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	1470.4212	36.89	54243.84	
11	041001010001	拆除健身设施	1.拆除健身设施	套	15	220.00	3300.00	
		村道改造沥青混凝土					912662.84	
12	041001004001	铣刨路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:1cm	m2	7927.3	9.30	73723.89	
13	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.乳化沥青0.3-0.6L/m2	m2	7927.3	105.03	832604.32	
本页小计							1197299.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040309010001	2.5mm自粘式抗裂贴	1.部位:路面裂缝 2.材料品种、规格:2.5mm自粘式抗裂贴	m2	79.273	56.13	4449.59	
15	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:拆除水泥稳定石屑 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	79.27	23.78	1885.04	
		路面标线					18658.72	
16	040205006001	标线	1.材料品种:热熔型标线 2.线型:1.8mm	m2	517.575	35.30	18270.40	
17	040205007001	路面导向箭头	1.材料品种:热熔型标线 2.线型:1.8mm	个	16	24.27	388.32	
		羽毛球场SG-YJ-03.8					44582.16	
18	011501017001	羽毛球架	1.羽毛球架，含活动围网网柱 1.55米高， 带网	套	1	850.00	850.00	
19	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	138.6	40.41	5600.83	
20	粤040202017001	200mmC30混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200mm 3.混凝土路面水养生 4.分开浇捣、每块不超5米，缝宽20mm	m2	138.6	165.45	22931.37	
21	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	138.6	30.79	4267.49	
22	011103001001	球场面层	1.3 mm硅PU球场涂料(面层3道－二道掺15 专用砂，第三道无砂，每道厚度不超过2mm,弹性层－道，硅PU底漆－道处理	m2	138.6	77.61	10756.75	
23	040205006005	标线	1.材料品种:热熔型标线 2.线型:1.5mm	m2	4.978	35.30	175.72	
		新建篮球场SG-YJ-03.4					212134.02	
24	011501017002	篮球架	1.移动篮球架	套	2	2200.00	4400.00	
本页小计							73975.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	660	40.41	26670.60	
26	粤040202017002	200mmC30混凝土面层	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:200mm 3.混凝土路面水养生 4.分开浇捣、每块不超5米，缝宽20mm	m2	660	165.45	109197.00	
27	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	660	30.79	20321.40	
28	011103001002	球场面层	1.3 mm硅PU球场涂料(面层3道－二道掺15 专用砂，第三道无砂，每道厚度不超过2mm,弹性层－道，硅PU底漆－道处理	m2	660	77.61	51222.60	
29	040205006006	标线	1.材料品种:热熔型标线 2.线型:1.5mm	m2	9.1337	35.30	322.42	
		直立式毛石挡土墙SG-YJ-05.4/6					847045.64	
30	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	4102.76	9.97	40904.52	
31	040103001001	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填	m3	2448.28	20.21	49479.74	
32	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1654.58	21.58	35705.84	
33	010501001001	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	73.9499	599.85	44358.85	
本页小计							378182.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土等级：C35普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	51.8067	741.92	38436.43	
35	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.2227	6265.45	1395.32	
36	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.7733	4995.08	3862.70	
37	040303015001	毛石砌挡土墙	1.M10水泥砂浆砌筑MU30毛石 2.滤水层要求:碎石反滤层\土工布包封 3.沉降缝要求:2cm厚沥青木丝板 4.M10水泥砂浆外露面勾缝 5.尺寸：挡土墙高2000-3000mm，底宽1570mm，上宽620mm 6.泄水孔Φ　50PVC塑料管@2000布置	m	417.796	1193.19	498510.01	
38	040303002001	毛石基础	1基础.M10水泥砂浆砌筑MU30毛石	m3	327.9699	409.77	134392.23	
		青石栏杆SG-YJ-05.2					185368.02	
39	010401003001	仿古青砖外墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*115*53mm 2.墙体类型:240厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5、1:1水泥砂浆勾凹缝 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	45.3154	1428.39	64728.06	
40	010401003002	仿古青砖外墙	1.砖品种、规格、强度等级:青砖240*115*53mm 2.墙体类型:120厚外墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5、1:1水泥砂浆勾凹缝 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	56.2115	1464.77	82336.92	
本页小计							823661.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	010807001001	板瓦错缝垒塔	1.框、扇材质:板瓦错缝垒塔	m2	94.2432	133.39	12571.10	
42	011206001001	50厚光面芝麻黑花岗岩压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚光面芝麻黑花花岗岩	m2	114.0752	225.57	25731.94	
		石南村松安社标识SG-YJ-05.3					54059.43	
43	050301005001	点风景石	1.石料种类:英德石 2.石料规格、重量:2X1.2X3m 3.500mmC20混凝土基础，1.8*2m	块	1	50941.44	50941.44	
44	050301007001	河石砌筑	1.石料种类、规格:河石 350*400*350mm	m3	1.078	660.73	712.27	
45	010501001002	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.08	599.85	1847.54	
46	010501001003	垫层	1.种类:100mm 6%水泥石屑垫层	m3	1.76	317.15	558.18	
		新建村道SG-YJ-03.1					443683.31	
47	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定级配碎石基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	2281.5	58.06	132463.89	
48	040202001001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	2281.5	2.50	5703.75	
49	粤040202017003	150mmC35混凝土面层	1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:150mm 3.混凝土路面水养生 4.分开浇捣、每块不超5米，缝宽20mm	m2	2281.5	133.91	305515.67	
		内巷特色巷道--压膜混凝土路面SG-YJ-05.1					271681.91	
本页小计							536045.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	粤040202017004	120mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:120mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1566.522	98.11	153691.47	
51	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定级配碎石基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1566.522	58.06	90952.27	
52	040204003001	水泥压模地面	1.压纹混凝土路面做法:在新浇筑的混凝土路面撒深灰色强化涂料两层，撒铺脱模粉--层，压出图案，待混:凝:土硬化后冲洗地面并刷保护剂一层 2.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1566.522	15.00	23497.83	
53	040202001002	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	1566.522	2.26	3540.34	
		排水沟SG-YJ-03.12					287008.48	
54	010101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	518.2171	8.40	4353.02	
55	010103001001	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	261.4155	20.29	5304.12	
56	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	232.07	23.78	5518.62	
57	040201022001	排水沟（适用单侧绿化带）	1.断面尺寸:220X300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:150mm5%水泥级配碎石 3.沟身材料:C20素砼 4.抹灰砂浆强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:300*300*30mm石材篦子	m	597.49	221.29	132218.56	
本页小计							419076.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	040201022002	排水沟（适用两侧硬质区域）	1.断面尺寸:200X300mm 2.基础、垫层:材料品种、厚度:150mm5%水泥级配碎石 3.沟身材料:C20素砼 4.抹灰砂浆强度等级:20厚1：2.5水泥砂浆抹面 5.盖板材质、规格:300*300*30mm石材篦子 6.30/50*3镀锌角钢预埋件	m	240.62	218.20	52503.28	
59	010516002001	预埋不锈钢铁件	1.钢材种类:不锈钢 2.规格:不锈钢80*5mm	t	3.322	23892.09	79369.52	
60	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:镀锌角钢	t	0.6593	11741.79	7741.36	
		植草砖地面SG-YJ-05.2/3					92832.72	
61	040202001003	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	316.085	2.50	790.21	
62	粤040202017011	100mm垫层C20无砂大孔混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	316.085	109.17	34507.00	
63	040202015010	200mm级配碎石垫层基础	1.厚度:200mm 2.200mm级配碎石垫层	m2	316.085	62.75	19834.33	
64	011102003001	植草砖铺装	1.面层材料品种、规格、颜色:250×190X80mm绿色井字砖植草砖，30厚中粗砂找平	m2	229.08	91.69	21004.35	
65	050102014001	植草砖内植草	1.草坪种类:大叶草 2.养护期:6个月	m2	27.6	79.92	2205.79	
66	050101009001	种植土回(换)填	1.回填厚度:30mm 2.回填土质要求:种植土	m3	9.4826	38.53	365.36	
67	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:240*120*60厚红色透水砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m2	82.8	118.02	9772.06	
68	040204004001	600*350*150mm花岗岩车档	1.材料:花岗岩车档 2.尺寸:600*350*150mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:C20现浇无砂大孔砼	m	27.6	157.74	4353.62	
本页小计							232446.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		铺装二 仿古青砖铺装SG-YJ-05.1-2					160783.12	
69	粤040202017006	100mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	627.72	68.32	42885.83	
70	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	627.72	40.41	25366.17	
71	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:240*120*60厚仿古青砖，工字铺 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m2	627.72	132.85	83392.60	
72	011102001001	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30mm烧面芝麻黑花岗岩	m2	52.98	172.49	9138.52	
		亭子SG-YJ-03.5					54160.34	
		土石方工程1					456.95	
73	010101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	14.6448	8.40	123.02	
74	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.07	20.29	82.58	
75	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	10.57	23.78	251.35	
		混凝土及钢筋混凝土工程					8197.33	
本页小计							161240.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	010501001004	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.648	599.85	388.70	
77	010502001001	圆形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.0174	721.03	733.58	
78	010503002001	矩形梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.536	638.75	981.12	
79	010505001001	有梁亭板	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.9056	653.83	1245.94	
80	010501002001	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.784	600.62	470.89	
81	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.2992	6265.45	1874.62	
82	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: 圆钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.5157	4852.58	2502.48	
		砌筑工程					1192.90	
本页小计							8197.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	010401003003	砖墙坐凳	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.776	671.68	1192.90	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程1					7330.00	
84	011406001001	真石漆柱梁面	1.基层类型:混凝立柱、梁 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆墙面	m2	6.9	67.66	466.85	
85	011406001002	真石漆天棚	1.基层类型:混凝土天棚 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆墙面	m2	25	60.21	1505.25	
86	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆压光	m2	25.92	52.65	1364.69	
87	010802004001	30*30方钢镂空花板	1.30*30方钢镂空花板	m2	8.48	132.40	1122.75	
88	011206001002	80厚光面芝麻黑花岗岩压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:80厚光面芝麻黑花花岗岩	m2	6	394.29	2365.74	
89	011502003001	石材装饰线	1.基层类型:抹灰面 2.线条材料品种、规格、颜色:烧面芝麻黑花岗岩500*150*20mm	m	14.4	35.05	504.72	
		楼地面装饰工程1					8869.77	
90	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	25.92	40.41	1047.43	
本页小计							9570.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	011102001002	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300*300*20mm烧面芝麻灰花岗岩	m2	18	168.13	3026.34	
92	011102001003	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*450*20mm烧面芝麻黑花岗岩	m2	13.34	168.89	2252.99	
93	粤040202017007	150mmC20混凝土地面	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	25.92	98.11	2543.01	
		屋面及防水工程1					28113.39	
94	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:290*200mm灰色玻璃底瓦、260*130mm玻璃盖瓦	m2	31.76	621.48	19738.20	
95	010901001002	玻璃瓦屋脊	1.瓦品种、规格:玻璃瓦屋脊280*200mm	m	26.08	233.82	6098.03	
96	010901001003	玻璃宝顶	1.瓦品种、规格:玻璃宝顶 Φ370*600mm	座	1	2277.16	2277.16	
		地面铺装一SG-YJ-05.1/9					334834.64	
97	粤040202017008	100mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1124.49	68.32	76825.16	
98	040202015011	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1124.49	40.41	45440.64	
99	040204002003	块料地面铺设	1.块料品种、规格:160*60*16厚仿古青砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m2	20.3294	185.86	3778.42	
本页小计							161979.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	040202010001	Φ20-25黄色鹅卵石地面（平铺）	1.石料规格:Φ20-25黄色鹅卵石 2.厚度:30mm 3.1:2水泥沙浆粘结层20mm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	941.7413	164.77	155170.71	
101	040202010002	Φ20-25黑色鹅卵石地面（竖铺）	1.石料规格:Φ20-25黑色鹅卵石 2.厚度:30mm 3.1:2水泥沙浆粘结层20mm 4.其他:按设计图纸及规范要求	m2	162.42	330.13	53619.71	
		河石花池SG-YJ-05.3/2					14374.21	
102	050301007002	河石砌筑	1.石料种类、规格:河石 350*400*350mm	m3	14.896	660.74	9842.38	
103	010501001005	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.586	599.85	3350.76	
104	010501001006	垫层	1.种类:100mm 6%水泥石屑垫层	m3	3.724	317.15	1181.07	
		生态挡土墙SG-YJ-05.5					58960.41	
105	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	130.67	9.97	1302.78	
106	040103001002	回填方	1.密实度要求:按规范要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土回填	m3	66.04	20.21	1334.67	
107	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	64.63	21.58	1394.72	
本页小计							227196.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
108	040303015002	M10 浆砌毛石墙身	1.M10水泥砂浆砌筑MU30毛石 2.滤水层要求:碎石反滤层 3.沉降缝要求:2cm厚沥青木丝板 4.M10水泥砂浆外露面勾缝 5.压顶：100厚C25混凝土500mm宽 6.尺寸：挡土墙高1300-1600mm，底宽990mm，上宽500mm 7.泄水孔Φ 110PVC塑料管	m	61.32	645.66	39591.87	
109	040303015003	自嵌式植生挡土墙砌块一	1.材料、种类规格:自嵌式植生挡土墙砌块400*305*150mm 2.滤水层要求:级配碎石反滤层	m	61.32	243.23	14914.86	
110	050102013001	生态砖喷播植草(灌木)籽	1.养护期:6个月 2.草(灌木)籽种类:大叶油草	m2	12.264	34.37	421.51	
		道路排水沟盖板修复SG-YJ-05.1/7					18784.42	
111	010512008001	排水沟加盖盖板	1.单件体积:800*600*150mm 2.混凝土强度等级:C30预制砼盖板 3.含模板制作和安装、钢筋制安	m	86.7	216.66	18784.42	
		路沿石 SG-YJ-05.1-3					10080.91	
112	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料:花岗岩路缘石 2.尺寸:500 *150 *250mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:C20现浇砼 5.150厚6%水泥石屑垫层	m	69.18	145.72	10080.91	
		地面铺装三SG-YJ-05.1/11					202173.12	
本页小计							83793.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	粤040202017009	100mm垫层C20混凝土	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:100mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	829.02	68.32	56638.65	
114	040202015012	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	829.02	40.41	33500.70	
115	040204002004	块料地面铺设	1.块料品种、规格:50*400*50mm仿芝麻灰/芝麻黑花岗岩 2.基础、垫层:材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆	m2	829.02	132.88	110160.18	
116	040202001006	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	829.02	2.26	1873.59	
		廊架SG-YJ-03.6-3.7					110856.04	
117	011406001003	真石漆柱梁面	1.基层类型:混凝立柱、梁 2.油漆品种、刷漆遍数:真石漆墙面	m2	90.9216	67.66	6151.76	
118	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:立柱原有仿木面层20mm	m2	29.6416	10.06	298.19	
119	011303001001	3mm铝板屋面	1.3mm铝板栗色氟碳漆 2.50*50*3镀锌钢通骨架	m2	194.864	493.69	96202.41	
120	011201001002	仿古青砖片外墙	1.墙体类型:砖墙 2.装饰面材料种类:仿古青砖片240*60*10mm	m2	26.6	133.55	3552.43	
121	011206001003	50厚光面芝麻黑花岗岩压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚光面芝麻黑花花岗岩	m2	20.62	225.57	4651.25	
		树池坐凳SG-YJ-05.1/4					9880.84	
本页小计							313029.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
122	010101003003	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	10.1732	8.40	85.45	
123	010103001003	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	4.38	20.29	88.87	
124	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	5.7912	23.78	137.71	
125	010501001007	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.413	599.85	1447.44	
126	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆压光	m2	7.239	52.65	381.13	
127	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.找平:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:240*60*8mm仿古青砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾缝	m2	8.4455	163.09	1377.38	
128	011206001004	50厚光面芝麻黑花岗岩压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:50厚光面芝麻黑花岗岩	m2	7.239	225.57	1632.90	
129	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:树池立面 2.砖品种、规格、强度等级:红色烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m3	5.7912	816.75	4729.96	
		宣传廊架 SG-YJ-03.9					19499.84	
		土石方工程2					485.94	
130	010101003004	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	15.84	8.40	133.06	
本页小计							10013.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
131	010103001004	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	6.82	20.29	138.38	
132	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	9.02	23.78	214.50	
		混凝土及钢筋混凝土工程2					5201.07	
133	010501001008	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.32	599.85	791.80	
134	010503001001	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.5436	593.55	322.65	
135	010502001002	矩形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.24	721.03	173.05	
136	010507007001	二次灌浆 细石混凝土	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.09	1024.84	92.24	
137	010501002002	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.32	600.62	792.82	
138	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.3	6265.45	1879.64	
本页小计							4405.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格： III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.23	4995.08	1148.87	
		金属结构工程					11044.12	
140	010603002001	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.58	6746.56	3913.00	
141	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.2395	6760.05	1619.03	
142	010607002001	钢方通骨架	1.材料品种、规格:15*15*1.5mm/80*30*3m/80*40*3mmm镀锌钢通	t	0.19	7788.81	1479.87	
143	011405001001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	42	56.79	2385.18	
144	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:1厚钢板仿木纹饰面	m2	8.97	57.63	516.94	
145	011207001002	500*500装饰格栅	1.面层材料品种、规格、颜色:500*500装饰格栅	m2	0.5616	130.59	73.34	
146	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.09	11741.79	1056.76	
		屋面及防水工程2					2768.71	
147	010901001004	树脂瓦屋面	1.树脂瓦屋面 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	29.103	59.67	1736.58	
148	010901001005	树脂瓦屋脊	1.瓦品种、规格:树脂瓦（屋脊）	m	11	93.83	1032.13	
		标准树池SG-YJ-05.1/8					16172.04	
149	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	17.1017	8.30	141.94	
本页小计							15103.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
150	010103001005	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	7.21	20.29	146.29	
151	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	9.89	23.78	235.18	
152	010501001009	垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.6721	582.59	1556.74	
153	010401001001	砖砌花基	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	9.75	577.55	5631.11	
154	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	23.47	40.84	958.51	
155	011201001005	30厚花岗岩外墙	1.墙体类型:砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1：2水泥砂浆 3.装饰面材料种类:30厚花岗岩	m2	10.83	307.57	3330.98	
156	011206001005	100厚光面芝麻黑压顶	1.基层类型、部位:20厚1:2.5水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:400*300*100/150厚光面芝麻黑压顶、侧面回纹	m2	6.91	527.09	3642.19	
157	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.41	896.68	367.64	
158	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　圆钢Φ10mm以内	t	0.03	5382.12	161.46	
本页小计							16030.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		垃圾收集房SG-YJ-03.11					16576.73	
		土石方工程3					213.82	
159	010101003006	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	7.33	8.40	61.57	
160	010103001006	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	6.32	20.29	128.23	
161	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.01	23.78	24.02	
		混凝土及钢筋混凝土工程3					5600.94	
162	010501001010	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.1368	599.85	82.06	
163	010502001003	矩形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.6284	721.03	1174.13	
164	010503001002	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.7258	593.55	430.80	
165	010503002002	矩形梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.5	638.73	319.37	
本页小计							2220.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
166	010505001002	有梁板	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.98576	653.81	1298.31	
167	010501002003	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.564	600.62	338.75	
168	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.09	6265.45	563.89	
169	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.279	4995.08	1393.63	
		砌筑工程2					735.11	
170	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.0944	671.70	735.11	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					5846.79	
171	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	24.29	44.79	1087.95	
172	011406001004	抹灰面油漆	1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆	m2	38.16	14.65	559.04	
173	011204003002	块料墙面	1.墙体类型:砖墙 2.找平:20厚1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:240*60*10mm仿古小青砖 4.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥勾缝	m2	24.29	163.09	3961.46	
本页小计							9938.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
174	011502003002	石材装饰线	1.基层类型:抹灰面 2.线条材料品种、规格、颜色:烧面芝麻黑花岗岩50*400*40mm	m	6.8	35.05	238.34	
		屋面及防水工程					1722.97	
175	010901001006	沥青瓦屋面	1.瓦品种、规格:沥青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.911聚氨酯涂料2遍 4.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	13.54	127.25	1722.97	
		天棚工程					733.91	
176	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:现浇混凝土板 2.抹灰厚度、材料种类、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3.白色乳胶漆	m2	14.19	51.72	733.91	
		楼地面装饰工程					1723.19	
177	040202015009	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定石屑基层 2.水泥含量:6% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	12.44	40.41	502.70	
178	粤040202017010	150mmC20混凝土地面	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:150mm 3.其他:按设计图纸及规范要求	m2	12.44	98.11	1220.49	
		成品布品SG-YJ-04.1					77792.00	
179	011501017003	成品垃圾桶	1.成品垃圾桶	套	16	474.50	7592.00	
180	011501017004	乒乓球桌	1.乒乓球桌	套	3	1200.00	3600.00	
181	011501017005	健身设施	1.健身设施	套	14	1500.00	21000.00	
182	011501017006	青石雕古井井盖	1.青石雕古井井盖	套	2	1600.00	3200.00	
183	011501017007	户外休闲坐凳	1.户外休闲坐凳	套	8	3300.00	26400.00	
184	011501017008	成品棋牌桌	1.棋牌桌	套	5	3200.00	16000.00	
本页小计							82210.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		宣传栏指示牌 SG-YJ-03.10					4467.57	
		土石方工程4					38.89	
185	010101003007	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	1.23	8.41	10.34	
186	010103001007	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	0.2	20.29	4.06	
187	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.03	23.78	24.49	
		混凝土及钢筋混凝土工程4					584.05	
188	010503001003	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.984	593.55	584.05	
		金属结构工程2					3211.21	
189	010603002002	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.1184	6746.56	798.79	
190	010602001002	钢屋架	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.03	7009.80	210.29	
191	011405001002	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	21	56.79	1192.59	
192	011207001003	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:1厚钢板仿木纹饰面	m2	16.75	57.63	965.30	
193	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.003768	11741.79	44.24	
本页小计							3834.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		屋面及防水工程4					633.42	
194	010901001007	树脂瓦屋面	1.树脂瓦屋面 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	3.1383	59.67	187.26	
195	010901001008	树脂瓦屋脊	1.瓦品种、规格:树脂瓦（屋脊）	m	4.755	93.83	446.16	
		宣传栏 SG-YJ-03.10					72887.78	
		土石方工程5					3495.39	
196	010101003008	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	117.9101	8.40	990.44	
197	010103001008	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	85.6601	20.29	1738.04	
198	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	32.25	23.78	766.91	
		混凝土及钢筋混凝土工程5					27880.18	
199	010501001011	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.616	599.85	3368.76	
200	010503001004	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.5856	593.55	2128.23	
201	010507007002	二次灌浆 细石混凝土	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.872	1024.85	1918.52	
本页小计							11544.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
202	010501002004	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	22.68	600.62	13622.06	
203	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	0.5653	6265.45	3541.86	
204	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	0.6608	4995.08	3300.75	
		金属结构工程3					30699.55	
205	010603002003	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	1.32	6746.56	8905.46	
206	010602001003	钢屋架	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.83	7009.80	5818.13	
207	011405001003	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	32	56.79	1817.28	
208	011207001005	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:1厚钢板仿木纹饰面	m2	64.35	57.63	3708.49	
209	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:预埋钢板	t	0.89	11741.79	10450.19	
		屋面及防水工程3					10812.66	
210	010901001009	树脂瓦屋面	1.树脂瓦屋面 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	55.818	59.67	3330.66	
211	010901001010	树脂瓦屋脊	1.瓦品种、规格:树脂瓦（屋脊）	m	79.74	93.83	7482.00	
		花岗岩坐凳SG-YJ-05.1/6					13200.16	
本页小计							61976.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
212	050305006001	花岗岩石凳	1.桌面形状、尺寸、支墩高度:1200x450mmx80mm 2.凳面尺寸、支墩高度:1200x450mmx80mm、Φ260mmx450mm 3.石材种类:芝麻灰花岗岩 4.详见SG-YJ-05.1/6	个	8	1650.02	13200.16	
		措施项目					117808.09	
	1	绿色施工安全防护措施费					10406.45	
213	041101001001	墙面脚手架	1.单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	m2	1044.49	8.39	8763.27	
214	粤011701012001	活动脚手架	1.天棚活动脚手架	m2	128.16	5.45	698.47	
215	粤011701011001	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	19.5732	16.71	327.07	
216	041101001002	墙面综合脚手架	1.综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	38.22	16.16	617.64	
	2	措施其他项目					107401.64	
217	011702001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	144.46	32.48	4692.06	
218	011702001002	混凝土后座模板	1.混凝土后座模板	m2	40.12	31.16	1250.14	
219	011702028001	压顶、扶手模板	1.压顶、扶手模板	m	552.04	42.97	23721.16	
220	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	80.92	62.68	5072.07	
221	011702006001	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	35.84	72.01	2580.84	
222	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	92.54	75.20	6959.01	
223	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	7.41	67.56	500.62	
224	011702001003	基础	1.带形基础模板 有筋	m2	1101.79	56.84	62625.74	
本页小计							131008.25	
合　计							4973980.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	210322.45			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					210322.45			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	76480.89		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	76480.89		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	5260783.78	9	473470.54
合　　计					473470.54

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：04温泉镇石南村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	64133.25	
1.1	绿化工程	64133.25	
2	措施合计	3019.37	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1597.01	
2.2	其他措施费	1422.36	
3	其他项目	958.21	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	958.21	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	68110.83	
5	增值税销项税额	6129.97	—
6	总造价	74240.80	
7	人工费	9316.21	
招标控制价合计=1+2+3+5		74,240.80	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		绿化工程					64133.25	
1	050102001002	栽植乔木	1.种类:小叶榄仁 2.胸径或干径:胸径10-12cm 3.株高、冠径:3-3.5m、2-2.5m 4.假植苗 5.养护期:12个月	株	5	1873.49	9367.45	
2	050102002001	栽植灌木	1.冠丛高:0.8-1.0m 2.养护期:12个月 3.蓬径:0.8-1.0m 4.种类:红花勒杜鹃	株	3	146.34	439.02	
3	050102002004	栽植灌木	1.冠丛高:0.8-1.0m 2.养护期:12个月 3.蓬径:0.8-1.0m 4.种类:紫花勒杜鹃	株	3	186.32	558.96	
4	050102002005	栽植灌木	1.冠丛高:2-2.5m 2.养护期:12个月 3.蓬径:1.5-2.0m 4.种类:四季桂	株	4	1465.92	5863.68	
5	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:黄金叶 2.单位面积株数:25袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为30-35×25-30cm 4.养护期:12个月	m2	235	172.25	40478.75	
6	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求:换填种植土 2.取土运距:综合考虑	m3	71	36.95	2623.45	
7	050102001003	现状树木修剪	1.胸径25-35cm，高度8-10m	株	22	218.27	4801.94	
		措施项目					1422.36	
	2	措施其他项目					1422.36	
8	050403001001	树木支撑架	1.茅竹三脚桩支撑 竹长6m内	株	9	158.04	1422.36	
本页小计							65555.61	
合　计							65555.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	1597.01			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					1597.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：04温泉镇石南村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	958.21		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	958.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	68110.83	9	6129.97
合　　计					6129.97

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：04温泉镇石南村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	45749.74	
2	措施合计	1668.90	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1668.90	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	606.87	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	606.87	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	48025.51	
5	增值税销项税额	4322.30	—
6	总造价	52347.81	
7	人工费	8397.19	
招标控制价合计=1+2+3+5		52,347.81	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					45749.74	
1	040504006001	八字式出水口	1.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU40块石 3.规格:300*300mm 4.大样详见图集20S517 P9	座	2	11450.81	22901.62	
2	040204006001	雨水口	1.材料品种:　预制装配式混凝土 单臂式雨水口 2.规格:600*400mm 3.深度:1m	座	5	1590.12	7950.60	
3	040504007002	雨水方井	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平式单篦雨水口 2.其他:预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集（试行） 3.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	8	1862.19	14897.52	
		措施项目						
本页小计							45749.74	
合　计							45749.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1668.90			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--排水工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					1668.90			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：04温泉镇石南村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	606.87		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	606.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	48025.51	9	4322.30
合　　计					4322.3

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：04温泉镇石南村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	265359.27	
1.1	强电	202635.14	
1.2	防雷	62724.13	
2	措施合计	33213.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	33213.08	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	9285.18	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	9285.18	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	307857.53	
5	增值税销项税额	27707.18	—
6	总造价	335564.71	
7	人工费	79074.21	
招标控制价合计=1+2+3+5		335,564.71	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电					202635.14	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-101 3.规格:900*1600*480 4.安装方式:落地安装 5.其他:按设计图纸综合考虑	台	1	3444.78	3444.78	
2	030412008001	中杆灯	1.名称:LED景观庭院灯(暖光) 2.高度:3.0m 3.型号、规格:30W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	76	963.38	73216.88	
3	030412008002	中杆灯	1.名称:LED球场灯（正白光） 2.高度:10m 3.型号、规格:3*100W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	7	4845.12	33915.84	
4	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN70 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	100	23.03	2303.00	
5	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN50 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	1401.18	17.60	24660.77	
6	030411004001	配线	1.名称:灯内接线 2.型号:RVV 3.规格:RVV-2x2.5 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	256.5	4.71	1208.12	
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:ZR-YJV-5*10 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	100	46.11	4611.00	
8	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:ZR-YJV-5*6 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	723.61	32.34	23401.55	
本页小计							166761.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:ZR-YJV-3*6 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	468.5	21.28	9969.68	
10	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:ZR-YJV-3*4 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	274.09	14.57	3993.49	
11	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	774.89	6.75	5230.51	
12	010103001001	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:回填素土 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	772.48	21.06	16268.43	
13	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种: 2.运距: 3.废弃料品种:土方 4.运距:综合考虑 5.处置排放:综合考虑	m3	2.41	24.69	59.50	
14	010501006001	配电箱基础	1.名称:落地配电箱混凝土基础 2.规格:C20混凝土，高度0.5m 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	0.6	585.98	351.59	
		防雷					62724.13	
15	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁（2.5m/根） 3.规格:50x50x5 4.其他:按设计图纸综合考虑	根	87	63.94	5562.78	
16	030409002001	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:10# 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	72	26.65	1918.80	
17	030409002002	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:16# 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	1298.78	26.65	34612.49	
本页小计							77967.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--电气工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	030409001002	接地极	1.名称:接地扁铁 2.材质:扁铁（0.3m/处） 3.规格:-4×40 4.其他:按设计图纸综合考虑	块	83	226.10	18766.30	
19	030414011001	防雷接地调试	1.名称:防雷接地调试	系统	1	1863.76	1863.76	
		措施项目						
	2	措施其他项目						
20	031302007001	高层施工增加		项	1			
21	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							20630.06	
合　计							265359.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	33213.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					33213.08			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：04温泉镇石南村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	9285.18		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	9285.18		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：04温泉镇石南村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	307857.53	9	27707.18
合　　计					27707.18

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3361179.31	
1.1	拆除及修复工程	756408.66	
1.2	新建村道及巷道	1354549.43	
1.3	仿木栏杆	7014.44	
1.4	地面铺装	770860.90	
1.5	整石坐凳	41977.52	
1.6	300宽排水沟	9766.80	
1.7	花基	5227.56	
1.8	坐凳花基	15078.20	
1.9	停车位划线	794.25	
1.10	防撞墩	182422.80	
1.11	布品	52171.99	
1.12	宣传栏和标识牌	88770.98	
1.13	一社路边公园现状墙体翻新	8392.90	
1.14	廊架	28527.67	
1.15	景墙	12801.40	
1.16	余方弃置	26413.81	
2	措施合计	234519.75	
2.1	绿色施工安全防护措施费	146626.97	
2.2	其他措施费	87892.78	
3	其他项目	53318.90	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	53318.90	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3649017.96	
5	增值税销项税额	328411.62	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
6	总造价	3977429.58	
7	人工费	694903.52	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,977,429.58	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除及修复工程					756408.66	
1	011609001001	拆除现状栏杆	1.栏杆(板）的高度:高1.2米 2.栏杆、栏板种类:现状栏杆为不锈钢金属栏杆	m	34	30.02	1020.68	
2	041001001001	拆除原有广场混凝土地面	1.材质:现状广场为C30混凝土板 2.厚度:150mm厚	m2	1580.2	16.82	26578.96	
3	041001003001	拆除基层	1.材质:5%水泥稳定级配碎石 2.厚度:150mm厚	m2	1580.2	12.62	19942.12	
4	060104001001	清理表土(厚度3cm)	1.清除表面垃圾、杂草，平整场地	m2	1580.2	1.29	2038.46	
5	060104001002	清理表土(厚度42cm)	1.清除表面垃圾、杂草，平整场地	m3	290.67	5.44	1581.24	
6	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm	m2	2190.83	36.33	79592.85	
7	041001003002	拆除基层	1.材质:5%水泥稳定级配碎石 2.厚度:15cm	m2	2190.83	19.92	43641.33	
8	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2.厚度:20cm厚 3.其他:含传力杆、养护等一切费用	m2	2190.83	147.86	323936.12	
9	040202003002	水泥稳定土	1.水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2.厚度:15cm厚	m2	2190.83	54.89	120254.66	
10	040204001003	车行道整形碾压	1.路床碾压检验	m2	2190.83	2.50	5477.08	
11	040901001003	现浇构件钢筋	1.材料种类:传力杆 2.钢筋规格:A28	t	22.962	5763.66	132345.16	
		新建村道及巷道					1354549.43	
12	040204001002	车行道整形碾压	1.路床碾压检验	m2	6599.51	2.50	16498.78	
13	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2.厚度:15cm厚 3.其他:含传力杆、养护等一切费用	m2	6599.51	147.86	975803.55	
本页小计							1748710.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040202003001	水泥稳定土	1.水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2.厚度:15cm厚	m2	6599.51	54.89	362247.10	
		仿木栏杆					7014.44	
15	040309003001	混凝土仿木栏杆	1.混凝土强度等级:C30细石混凝土 2.规格尺寸:1280*1800 3.涂料:基层清扫→封碱底漆一遍→浅棕色水泥专用漆二遍→黑纹水泥专用漆一遍→保护罩面漆一遍 4.其他:具体详见图纸	m	33.96	206.55	7014.44	
		地面铺装					770860.90	
16	040204001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	2194.8	2.26	4960.25	
17	040204002001	花岗岩地面（波打线）	1.300*600*50厚菠萝面青黑色仿古花岗岩（波打） 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土层 4.150mm6%水泥石垫层	m2	164.31	345.42	56755.96	
18	040204002002	花岗岩地面	1.300*600*50厚菠萝面灰色仿古花岗岩 工字铺 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土层 4.150mm6%水泥石垫层	m2	1185.09	345.42	409353.79	
19	040204002004	花岗岩地面	1.600*600*50厚菠萝面灰色仿古花岗岩 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土层 4.150mm6%水泥石垫层	m2	82.14	345.42	28372.80	
20	040204002005	花岗岩地面（波打线）	1.300*600*80厚菠萝面青黑色仿古花岗岩（波打） 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土层 4.150mm6%水泥石垫层	m2	37.44	368.39	13792.52	
本页小计							882496.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040204002006	花岗岩地面	1.300*600*80厚菠萝面灰色仿古花岗岩 工字铺 2.30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 3.100厚C20混凝土层 4.150mm6%水泥石垫层	m2	593.58	345.42	205034.40	
22	040204002003	卵石地面	1.名称:卵石路面，卵石为粒径50~80浅灰色卵石 2.50厚C20细石混凝土嵌卵石面层 3.100厚C20混凝土 4.150mm6%水泥石垫层	m2	115.73	454.43	52591.18	
		整石坐凳					41977.52	
23	050305006001	石桌石凳	1.2500*500*450mm灰色仿古花岗岩整石（每块长500密缝拼,同色石材胶勾缝），侧面自然面，顶面光面 2.200厚C20混凝土垫层 3.150mm6%水泥石垫层 4.素土夯实（密实度≥0.93）	个	13	3164.44	41137.72	
24	040901008001	植筋	1.材料种类:A12植筋，L=250	根	52	16.15	839.80	
		300宽排水沟					9766.80	
25	040201022001	排水沟、截水沟	1.截水沟（纵坡0.3%-0.5%）,300*300*80厚石材篦子,L80*50*3厚角钢,A6钢筋L=150,与角钢焊接 2.20厚1：2.5水泥砂浆,原浆抹光 3.200厚C20素混凝土 4.150mm6%水泥石垫层 5.素土夯实（压实度≥93%）	m	25.5	376.48	9600.24	
26	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	13.28	8.89	118.06	
27	040103001001	回填方	1.密实度要求:按设计及规范要去 2.填方材料品种:原土	m3	2.4	20.21	48.50	
		花基					5227.56	
本页小计							309369.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.150x250x500烧面灰色仿古花岗岩路缘石 2.20厚1:2.5水泥砂浆 3.100厚C20素混凝土 4.150厚6%水泥石粉垫层 5.素土夯实（夯实系数≥0.93）	m	26	201.06	5227.56	
		坐凳花基					15078.20	
29	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:C20素混凝土 2.厚度:100厚 3.其他:素土夯实（夯实系数≥0.93）	m3	3.06	613.20	1876.39	
30	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖(含防潮层） 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	10.91	558.47	6092.91	
31	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	57.26	40.57	2323.04	
32	011204003001	块料墙面	1.240*60*10厚仿古小青砖饰面，白色水泥勾缝，缝宽5 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	17.94	109.05	1956.36	
33	011102001001	花岗岩压顶	1.500x300x50厚芝麻黑光面花岗岩 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	12.73	222.27	2829.50	
		停车位划线					794.25	
34	040205006001	标线	1.线型:150宽白色反光热熔型涂料 厚度1.8mm	m2	22.5	35.30	794.25	
		防撞墩					182422.80	
35	040205017001	防撞筒(墩)	1.材料品种:C25混凝土防撞墩，面饰黑黄警示油漆 2.规格、型号:500*1500*500 3.其他:原有混凝土路面清洗、凿毛	个	360	443.43	159634.80	
36	040901008002	植筋	1.材料种类:A12植筋，L=600	根	1080	21.10	22788.00	
		布品					52171.99	
本页小计							203522.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	050307017001	垃圾箱	1.垃圾箱材质:防腐木材质，室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化 2.其他:具体详见图纸	个	12	400.00	4800.00	
38	050307019001	青石雕井口井盖	1.规格尺寸:内径1200mm 2.名称及材质:青石雕井口井盖 3.其他:外表色泽光亮，不坏不裂，音色清脆、质地坚硬。室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。。具体详见图纸	个	2	4400.00	8800.00	
39	050307019002	户外休闲桌凳	1.名称及材质:户外休闲桌凳 2.其他:外表色泽光亮，不坏不裂，音色清脆、质地坚硬。室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。易清洁，能够与环境融合。具体详见图纸	组	3	1600.00	4800.00	
40	050307019003	棋牌桌	1.名称及材质:棋牌桌 2.其他:外表色泽光亮，不坏不裂，音色清脆、质地坚硬。室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。易清洁，能够与环境融合。具体详见图纸	组	4	1800.00	7200.00	
41	050307019004	成品乒乓球桌	1.名称及材质:成品乒乓球桌 2.其他:室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。易清洁，能够与环境融合。具体详见图纸	组	4	1425.50	5702.00	
42	050307019005	健身设施	1.规格尺寸:1.2*0.85*0.85m 2.名称及材质:地上单人划船器 3.其他:具体详见图纸	组	4	1672.57	6690.28	
43	050307019006	健身设施	1.规格尺寸:0.95*0.5*1.35m 2.名称及材质:地上单人平步机 3.其他:具体详见图纸	组	4	585.00	2340.00	
本页小计							40332.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	050307019007	健身设施	1.规格尺寸:1.75*0.5*1.1m 2.名称及材质:地上双人漫步机 3.其他:具体详见图纸	组	4	1072.50	4290.00	
45	050307019008	健身设施	1.规格尺寸:1.5*0.6*0.55m 2.名称及材质:腹肌板 3.其他:具体详见图纸	组	3	805.00	2415.00	
46	050307019009	健身设施	1.规格尺寸:1.8*1.7*0.6m 2.名称及材质:双人坐凳训练器 3.其他:具体详见图纸	组	3	1641.30	4923.90	
47	050201004001	树池篦子	1.盖板材料种类、规格:球磨铸铁圆形树池篦子,内圆0.5m，外圆1m 2.其他:室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。具体详见图纸	套	1	210.81	210.81	
		宣传栏和标识牌					88770.98	
48	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	75.38	8.89	670.13	
49	040103001003	回填方	1.密实度要求:按设计及规范要去 2.填方材料品种:原土	m3	61.49	20.21	1242.71	
50	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.18	600.62	5513.69	
51	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.81	599.85	1685.58	
52	010503001002	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.78	593.55	1056.52	
53	040901001004	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.414	5175.37	2142.60	
54	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.306	6367.56	1948.47	
55	040901009002	预埋铁件	1.预埋铁件 钢板	t	0.417	7617.81	3176.63	
本页小计							29276.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	010701002002	宣传栏	1.跨度:4.55m 2.屋面:成品青灰仿古一体树脂瓦，1.5厚热镀锌钢板包边，外饰木纹氟碳漆 3.龙骨:40x25x1.0厚热镀锌钢管@250，外饰木纹氟碳漆 4.钢柱:200x150x4.0厚热镀锌钢管，外饰木纹氟碳漆 5.横梁:220x120x10工字钢，250x50x2.0厚热镀锌钢管，100x60x2.0厚热镀锌钢管，外饰木纹氟碳漆 6.防护材料种类:防锈漆两道 7.除锈要求:钢构件表面应进行喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 8.其他:详见设计图纸	个	9	6493.45	58441.05	
57	010701002003	标识牌	1.跨度:0.951m 2.屋面:成品青灰仿古一体树脂瓦，1.5厚热镀锌钢板包边，外饰木纹氟碳漆 3.龙骨:40x25x1.0厚热镀锌钢管@250 4.钢柱:150x100x3.0厚热镀锌钢管，外包 1.0厚热镀锌钢板按形折盒，整体表面饰木纹漆 5.横梁:150x150x5工字钢，热镀锌钢管D30x1.5，@550，80x50x1.5厚热镀锌钢管550，外饰木纹氟碳漆 6.防护材料种类:防锈漆两道 7.除锈要求:钢构件表面应进行喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 8.其他:详见设计图纸	个	10	1289.36	12893.60	
		一社路边公园现状墙体翻新					8392.90	
58	011201001002	墙面一般抹灰	1.12厚1:2.5水泥砂浆 2.刷一道界面处理剂 3.现状砖砌墙体	m2	60.0976	30.60	1838.99	
本页小计							73173.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	011204003002	块料墙面	1.240*60*10厚仿古小青砖，白色水泥勾缝，缝宽10 2.8厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m2	60.1	109.05	6553.91	
		廊架					28527.67	
60	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	16.63	8.89	147.84	
61	040103001002	回填方	1.密实度要求:按设计及规范要去 2.填方材料品种:原土	m3	12.98	20.21	262.33	
62	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.28	600.62	1369.41	
63	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.62	599.85	371.91	
64	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.5	593.55	296.78	
65	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.109	5175.37	564.12	
66	040901001002	现浇构件钢筋	1.钢筋制作、安装 Φ10mm以内	t	0.0839	6367.56	534.24	
67	040901009001	预埋铁件	1.预埋铁件 钢板	t	0.093	7617.81	708.46	
68	010701002001	廊架	1.跨度:9.9m 2.屋面:成品青灰仿古一体树脂瓦，1.5厚热镀锌钢板包边，外饰木纹氟碳漆 3.龙骨:50x40x1.5厚热镀锌钢管@500，外饰木纹氟碳漆 4.钢柱:热镀锌钢管立柱D200x5 外饰木纹氟碳漆 5.横梁:100x60x2.0厚热镀锌钢管，外饰木纹氟碳漆 6.防护材料种类:防锈漆两道 7.除锈要求:钢构件表面应进行喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 8.其他:详见设计图纸	榀	1	24272.58	24272.58	
		景墙					12801.40	
69	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑	m3	5.74	8.89	51.03	
本页小计							35132.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	040103001004	回填方	1.密实度要求:按设计及规范要去 2.填方材料品种:原土	m3	2.68	20.21	54.16	
71	040303002001	混凝土基础	1.混凝土强度等级:C20素混凝土	m3	3.06	690.41	2112.65	
72	040901009003	预埋铁件	1.预埋铁件 钢板	t	0.071	7617.81	540.86	
73	040305004001	砖砌体	1.材料品种、规格:MU10砖 2.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.28	673.15	188.48	
74	011102001002	石材压顶	1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:300x600x50厚烧面枫叶红大理石	m2	1.26	831.92	1048.22	
75	011201001003	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.08	40.57	124.96	
76	011204003003	块料墙面	1.240*60*10厚仿古小青砖饰面，白色水泥勾缝，缝宽5 2.20厚1:2.5水泥砂浆	m2	3.08	109.05	335.87	
77	010701002004	仿古铝合金瓦片造型景墙	1.跨度:4.8m 2.骨架:200x100x4.0厚热镀锌钢管，120x50x2.0厚热镀锌钢管，200x70x3.0厚热镀锌钢管，100x20x1.0厚热镀锌钢管，100x10x1.0厚热镀锌钢管，面饰灰色氟碳漆 3.饰面:仿古铝合金瓦片饰面 4.包边:1.0厚热镀锌钢板包边，面饰灰色氟碳漆 5.防护材料种类:防锈漆两道 6.除锈要求:钢构件表面应进行喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 7.其他:镂空花窗和木槽造型盆景装饰。详见设计图纸	个	1	4791.73	4791.73	
本页小计							9196.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	010701002005	热镀锌钢管造型景墙	1.跨度:3m 2.骨架:150x70x3.0厚热镀锌钢管,150x100x3.0厚热镀锌钢管，面饰灰色氟碳漆 3.饰面:80x20x1.0厚热镀锌钢管格栅，面饰木纹氟碳漆，@60 4.包边:1.0厚热镀锌钢板包边，面饰灰色氟碳漆 5.除锈要求:钢构件表面应进行喷砂除锈处理,除锈等级达到Sa2.5级 6.其他:详见设计图纸	个	1	2656.56	2656.56	
79	011508004001	金属字	1.字体规格:金属字“麻一村”450*450mm 2.固定方式:T=1.5mm304不锈钢，刨槽折弯成型，整体表面白色烤漆，侧面宽30，螺丝固定	个	3	298.96	896.88	
		余方弃置					26413.81	
80	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	639.02	21.58	13790.05	
81	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	342.2	36.89	12623.76	
		措施项目					87892.78	
	2	措施其他项目					87892.78	
82	041102001001	垫层模板	1.混凝土基础垫层 木模	m2	35.69	41.24	1471.86	
83	041102021001	小型构件模板	1.后座木模制安	m2	5.2	31.16	162.03	
84	041102019001	防撞护栏模板	1.现浇混凝土模板制作、安装 防撞护栏	m2	720	111.74	80452.80	
85	041102002001	基础模板	1.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	65.72	56.63	3721.72	
86	041102013001	地梁模板	1.现浇混凝土模板制作、安装 地、横梁	m2	22.86	91.18	2084.37	
本页小计							117860.03	
合　计							3449072.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	146626.97			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					146626.97			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	53318.90		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	53318.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	3649017.96	9	328411.62
合　　计					328411.62

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：05城郊街麻一村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	14230.58	
1.1	乔、灌木	9526.52	
1.2	地被	4704.06	
2	措施合计	395.71	
2.1	绿色施工安全防护措施费	237.67	
2.2	其他措施费	158.04	
3	其他项目	142.60	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	142.60	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	14768.89	
5	增值税销项税额	1329.20	—
6	总造价	16098.09	
7	人工费	2184.53	
招标控制价合计=1+2+3+5		16,098.09	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		乔、灌木					9526.52	
1	050102001001	栽植乔木	1.名称:香樟 2.胸径或干径:Φ20cm 3.株高、冠径:H 9.5~10m,B 5.5~6m 4.养护期:12个月	株	1	7981.60	7981.60	
2	050102002001	栽植灌木	1.名称:大红花 2.冠丛高:H 1.5m,B 1.5m 3.养护期:12个月	株	4	386.23	1544.92	
		地被					4704.06	
3	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:黄金叶 2.单位面积株数:25株/㎡ 3.株高或蓬径:H35~40cm,B30~35cm 4.养护期:养护期12个月	m2	35.8	112.82	4038.96	
4	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:换填种植土 2.取土运距:综合考虑	m3	18	36.95	665.10	
		措施项目					158.04	
	2	措施其他项目					158.04	
5	050403001002	树木支撑架	1.胸径规格:18cm及以上 2.支撑材料规格:3根镀锌钢管，DN40,壁厚3mm	株	1	158.04	158.04	
本页小计							14388.62	
合　计							14388.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	237.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					237.67			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：05城郊街麻一村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	142.60		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	142.60		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	14768.89	9	1329.20
合　　计					1329.2

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：05城郊街麻一村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1715878.33	
1.1	土石方工程	736636.47	
1.2	支护	66458.18	
1.3	排水	543987.99	
1.4	雨水检查井	368795.69	
2	措施合计	58462.98	
2.1	绿色施工安全防护措施费	58462.98	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	21259.27	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	21259.27	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1795600.58	
5	增值税销项税额	161604.05	—
6	总造价	1957204.63	
7	人工费	218663.26	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,957,204.63	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					736636.47	
1	040101002001	挖沟槽土方（可利用方）	1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.含装车 4.综合考虑土方的场内运输和土方转堆 5.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4754.43	10.83	51490.48	
2	040103001001	回填土	1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:按设计要求 3.填方来源、运距:综合考虑，包含可能发生的场内外二次转运 4.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	480.83	20.21	9717.57	
3	040103001002	回填石屑	1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3325.57	175.37	583205.21	
4	040103002001	余方弃置 土方	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	4273.55	21.58	92223.21	
		支护					66458.18	
5	粤040101007001	挡土板	1.材质:支密板挡土板 单面 2.挡土深度:1.2-2m	m2	2580.9	25.75	66458.18	
		排水					543987.99	
本页小计							803094.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--排水工程　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	040501001001	II级钢筋混凝土管d800	1.管座材质:120° C15商品砼 2.规格:II级钢筋混凝土管d800 3.接口方式:承插接口 4.其他:电子芯片 5.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	763	622.49	474959.87	
7	040501001002	II级钢筋混凝土管d400	1.管座材质:120° C15商品砼 2.规格:II级钢筋混凝土管d400 3.接口方式:承插接口 4.其他:电子芯片 5.管道检验及试验要求:详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 6.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	112	260.46	29171.52	
8	040501001003	II级钢筋混凝土管d300	1.管座材质:120° C15商品砼 2.规格:II级钢筋混凝土管d300 3.接口方式:承插接口 4.其他:电子芯片 5.管道检验及试验要求:详见《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 6.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	245	162.68	39856.60	
		雨水检查井					368795.69	
9	040504007001	预制式单篦雨水口　平篦式	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平式单篦雨水口 2.其他:预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集（试行） 3.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	65	1498.59	97408.35	
本页小计							641396.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--排水工程　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	040504002001	预制装配式钢筋混凝土排水检查井Φ1000	1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水检查井Φ1000 2.平均井深:1.09m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集(试行) 4.混凝土强度等级:C35抗掺P6 5.井盖、井圈材质及规格:可调式防盗防跳防沉降重型铰链球墨铸铁井盖，荷载D400 6.其他:井标识铭牌、防坠网 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6	3347.05	20082.30	
11	040504006001	八字式出水口	1.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土底板 2.砌筑材料品种、规格:M10水泥砂浆砌筑MU40块石 3.规格:300*300mm 4.大样详见图集20S517 P9	座	1	11450.81	11450.81	
12	040504002002	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1600	1.名称:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1600 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.井盖、井圈材质及规格:可调式防盗防跳防沉降重型铰链球墨铸铁井盖，荷载D400 4.井深:平均井深1.59m 5.井盖下设置防坠网 6.防渗、防水要求:详见《预制装配式混凝土排水检查井图集》（试行）	座	27	8883.49	239854.23	
		措施项目						
本页小计							271387.34	
合　计							1715878.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	58462.98			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--排水工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					58462.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：05城郊街麻一村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	21259.27		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	21259.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1795600.58	9	161604.05
合　　计					161604.05

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：05城郊街麻一村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	39891.36	
1.1	强电	31800.40	
1.2	防雷	8090.96	
2	措施合计	3474.80	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3474.80	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	971.43	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	971.43	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	44337.59	
5	增值税销项税额	3990.38	—
6	总造价	48327.97	
7	人工费	8032.26	
招标控制价合计=1+2+3+5		48,327.97	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电					31800.40	
1	030412008002	太阳能灯	1.名称:太阳能灯 2.高度:6m 3.型号、规格:30W 4.其他:包含蓄电池、太阳能板安装，按设计图纸综合考虑	套	20	1590.02	31800.40	
		防雷					8090.96	
2	030409001001	接地极	1.名称:接地极 2.材质:镀锌角铁（2.5m/根） 3.规格:50x50x5 4.其他:按设计图纸综合考虑	根	20	63.94	1278.80	
3	030409002002	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10圆钢 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	16	26.65	426.40	
4	030409001002	接地极	1.名称:接地扁铁 2.材质:扁铁（0.3m/处） 3.规格:-4×40 4.其他:按设计图纸综合考虑	块	20	226.10	4522.00	
5	030414011001	防雷接地调试	1.名称:防雷接地调试	系统	1	1863.76	1863.76	
		措施项目						
	2	措施其他项目						
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							39891.36	
合　计							39891.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3474.80			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					3474.80			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：05城郊街麻一村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	971.43		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	971.43		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：05城郊街麻一村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	44337.59	9	3990.38
合　　计					3990.38

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2890307.03	
1.1	拆除工程	140215.61	
1.2	新建工程	2750091.42	
2	措施合计	130413.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	117381.96	
2.2	其他措施费	13031.50	
3	其他项目	42385.84	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	42385.84	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3063106.33	
5	增值税销项税额	275679.57	—
6	总造价	3338785.90	
7	人工费	536976.75	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,338,785.90	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程					140215.61	
1	011605001001	路面拆除	1.拆除的基层类型:液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚度(cm):35	m2	888	35.82	31808.16	
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.材质:拆除侧石 混凝土	m	155.7	4.17	649.27	
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖一般土方 一、二类土	m3	2444.09	5.59	13662.46	
4	011602001001	拆除原有混凝土舞台	1.构件名称:拆除混凝土地面舞台10m*7m*0.9m	m3	63	340.89	21476.07	
5	011601001001	拆除垃圾房	1.拆除原砖混结构垃圾房2.1m宽*4.1m长*3m高	m2	8.4	42.11	353.72	
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	383.45	36.89	14145.47	
7	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2444.09	23.78	58120.46	
		新建工程					2750091.42	
		新建村道及巷道					254470.44	
8	040201002001	夯土压实	1.夯土压实，压实度≥92%	m2	1286.1	2.50	3215.25	
9	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定级配碎石基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	1286.1	58.06	74670.97	
10	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35 2.厚度:150mm 3.混凝土路面水养生 4.分开浇捣、每块不超5米，缩缝宽20mm	m2	1286.1	126.78	163051.76	
本页小计							381153.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040307009001	拉杆	1.拉杆制作、安装直径在(mm)Φ20以内 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.85	5652.64	4804.74	
12	040203007002	传力杆	1.传力杆直径28 2.道路传力杆套筒 3.其它:按设计图纸及规范要求	根	566	15.42	8727.72	
		新建小品					108026.22	
		宣传栏					67141.81	
13	041001001001	拆除路面	1.施工前对地面开挖 2.厚度:液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内　实际厚度(cm):20	m2	12.96	23.20	300.67	
14	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	2.59	36.89	95.55	
15	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	50.4	8.30	418.32	
16	010103001009	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	6.18	20.29	125.39	
17	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	59.12	23.78	1405.87	
18	040202015005	6%水泥石屑垫层	1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	9.5	40.41	383.90	
本页小计							16262.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	粤040202017005	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:水泥混凝土面层 厚度 20cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	9.5	154.43	1467.09	
20	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:5厚镀锌钢板	m2	49.2	221.69	10907.15	
21	010501001005	垫层	1.混凝土等级：C15普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.02	582.59	1759.42	
22	010501002002	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	8.4	600.62	5045.21	
23	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ10mm	t	0.16	6265.45	1002.47	
24	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ10mm	t	0.13	4995.08	649.36	
25	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.预埋钢板 3.规格:按设计图纸及规范要求	t	1.02	8832.99	9009.65	
26	010603002001	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	1.62	6746.56	10929.43	
27	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	2.43	6760.05	16426.92	
28	011405001001	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:木色氟碳漆一遍	m2	110.26	65.44	7215.41	
		指示牌					16500.00	
本页小计							64412.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	01B004	指示牌	1.高2539mm、宽701mm 2.面刷灰色氟碳漆 3.白色玻璃钢字体内容与甲方确认、含指示牌基础及预埋件 4.详见图纸SG-YJ-05-19.3	个	11	1500.00	16500.00	
		垃圾桶及坐凳					15312.00	
30	050307019001	成品坐凳	1.名称及材质:成品坐凳，芝麻白烧面花岗岩+栗色塑木,1200x80x60厚 2.其他:具体详见图纸	组	10	696.00	6960.00	
31	050307019002	成品垃圾桶	1.成品垃圾桶	组	12	696.00	8352.00	
		太阳能灯具					9072.41	
32	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	17.496	8.89	155.54	
33	010501006001	设备基础	1.构件部位：太阳能路灯基础 2.混凝土强度：C25 3.构件尺寸：700*700*1200mm	m3	10.584	600.62	6356.96	
34	010515001009	现浇构件钢筋	1.构件部位：太阳能路灯基础钢筋 2.钢筋直径：Φ10以内	t	0.0602	5382.12	324.00	
35	010103002019	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	10.58	23.78	251.59	
36	040806001001	接地极	1.构件尺寸：5*50*50*2500角钢	根	18	110.24	1984.32	
		新建混凝土路面					1415500.37	
37	040201002002	夯土压实	1.夯土压实，压实度≥92%	m2	6040.2	2.50	15100.50	
38	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定碎石基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm	m2	6040.2	58.06	350694.01	
本页小计							406678.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	040203007003	水泥混凝土	1.普通预拌混凝土路面 碎石粒径综合考虑 C35 20cm厚 2.水泥混凝土路面养生 水养生 3.含缩缝	m2	6040.2	164.77	995243.75	
40	040901008001	植筋	1.直径16@400，L700 2.其它:按设计图纸及规范要求	根	417	23.41	9761.97	
41	040307009002	拉杆	1.拉杆制作、安装直径在(mm) φ20以内 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.657	5652.64	3713.78	
42	040203007004	传力杆	1.传力杆直径28 2.道路传力杆套筒 3.其它:按设计图纸及规范要求	根	2658	15.42	40986.36	
		新建花基一						
		新建花基二					38046.40	
43	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖一般土方 一、二类土	m3	32.56	5.59	182.01	
44	010103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.11	20.29	83.39	
45	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	28.45	23.78	676.54	
46	050307016003	花池	1.垫层:100厚c15垫层 2.砌砖:M7.5砂浆砌筑MU10砖 3.20厚1:2.5水泥沙浆 4.压顶:300*300*50厚火烧面芝麻灰花岗岩 5.侧面:20厚无规则黄木纹板岩	m	213.6	173.71	37104.46	
		新建花基三					18433.44	
47	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖一般土方 一、二类土	m3	41.57	5.59	232.38	
本页小计							1087984.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	010103001003	回填方	1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.77	20.29	380.84	
49	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	41.57	23.78	988.53	
50	040202003003	100厚6%水泥石屑垫层	1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 运距(km):1 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	53.64	40.41	2167.59	
51	粤040202017001	150厚C30素混凝土	1.水泥混凝土垫层 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 2.厚度:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m2	53.64	108.44	5816.72	
52	050201001001	浅黄色河卵石	1.浅黄色河卵石（粒径20-30CM） 2.30mm1：2水泥砂浆 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	53.64	164.94	8847.38	
		新建花基四					13330.61	
53	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖一般土方 一、二类土	m3	24.77	5.59	138.46	
54	010103001004	回填方	1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	15.59	20.29	316.32	
55	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	9.18	23.78	218.30	
56	010501001001	垫层	1.混凝土种类:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.48	617.10	2147.51	
57	010401001001	砖基础	1.M5水泥砂浆砌混水砖外墙 墙体厚度 1砖 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	18.22	576.84	10510.02	
		新建平地树池					616.47	
本页小计							31531.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	040202003008	100厚6%水泥石屑垫层	1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 运距(km):1 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	1.35	40.41	54.55	
59	011102001001	烧面芝麻白压条	1.烧面芝麻白压条150mm*150mm 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：3水泥砂浆 3.浇筑侧(缘)石混凝土后座C20 4.面铺30厚篦子	m	5.4	104.06	561.92	
		新建护肩墙一					48239.23	
60	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖一般土方 一、二类土	m3	106.75	5.59	596.73	
61	010103001005	回填方	1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	24.4	20.29	495.08	
62	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	82.35	23.78	1958.28	
63	010403003001	石墙	1.石料种类、规格:毛石护肩墙身及基础采用MU30毛石 2.勾缝要求:外漏采用M10水泥砂浆勾缝 3.砂浆强度等级、配合比:墙顶用1：3水泥砂浆抹平，厚度20mm	m3	82.35	522.01	42987.52	
64	040202009001	砂滤层	1.砂滤层 300*300*300 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	2.03	119.11	241.79	
65	040501004001	塑料管	1.安装泄水孔 塑料管Φ110 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	18.75	26.97	505.69	
66	010507005001	压顶	1.混凝土种类:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.53	910.82	1393.55	
67	010903004001	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类:沥青砂浆	m	3.5	17.31	60.59	
本页小计							48855.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		新建护肩墙二					67524.08	
68	010101002007	挖一般土方	1.土壤类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖一般土方 一、二类土	m3	163.88	5.59	916.09	
69	010103001006	回填方	1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	48.57	20.29	985.49	
70	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	115.31	23.78	2742.07	
71	010403003002	石墙	1.石料种类、规格:毛石护肩墙身及基础采用MU30毛石 2.勾缝要求:外漏采用M10水泥砂浆勾缝 3.砂浆强度等级、配合比:墙顶用1：3水泥砂浆抹平，厚度20mm	m3	115.31	522.01	60192.97	
72	040202009002	砂滤层	1.石料规格:砂滤层 300*300*300 2.厚度:其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.76	397.03	301.74	
73	040501004002	塑料管	1.安装泄水孔 塑料管Φ110 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	13.69	26.97	369.22	
74	010507005002	压顶	1.混凝土种类:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.06	910.82	1876.29	
75	010903004002	墙面变形缝	1.嵌缝材料种类:沥青砂浆	m	8.1	17.31	140.21	
		新建扩展路面						
		新建混凝土台阶					396.70	
76	040202015004	100厚水泥石屑垫层	1.100厚水泥石屑垫层 2.水泥含量:6% 3.厚度:10cm	m2	5.17	4.12	21.30	
77	010507004001	台阶	1.100厚混凝土台阶 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.52	697.06	362.47	
78	080101010002	原土碾压、夯实	1.密实度:原土打夯 机械夯实 压路机碾压 压实度＞93%	m2	5.17	2.50	12.93	
本页小计							67920.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		新建透水混凝土地面					219443.17	
79	040202001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	827.9	2.26	1871.05	
80	040202011002	透水级配碎石	1.石料规格:人机配合铺装 透水碎石基层 厚度(cm):20	m2	827.9	51.49	42628.57	
81	040202011003	透水级配碎石	1.石料规格:人机配合铺装 透水碎石基层 厚度(cm):20	m2	827.9	51.49	42628.57	
82	粤040202017004	透水水泥混凝土	1.C25透水混凝土路面 200mm厚 2.填缝料	m2	827.9	159.82	132314.98	
		村委围墙、地面翻新					496582.79	
		地面翻新					465733.94	
83	011605001002	平面块料拆除	1.平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层	m2	805.72	7.10	5720.61	
84	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	201.43	36.89	7430.75	
85	080101010003	素土夯实	1.密实度:路床碾压检验 压实度＞93%	m2	805.72	2.50	2014.30	
86	040202003005	6%水泥石屑垫层	1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	805.72	40.41	32559.15	
87	040203007006	C30混凝土基层	1.厚度:C30水泥混凝土路面厚度 20cm 2.嵌缝材料:缩缝	m2	805.72	134.23	108151.80	
88	011102001002	火烧面花岗岩面层	1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):50 2.火烧面花岗岩面层 80*600*600mm	m2	805.72	383.97	309372.31	
89	01B001	橡胶减速带	1.橡胶减速带安装	m	4.6	105.44	485.02	
本页小计							685177.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		原给排水管拆除重做					3820.49	
90	041001003003	拆除200厚砼基层	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚20cm	m2	6.21	23.20	144.07	
91	010101002009	拆除150厚泥土层	1.土壤类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖一般土方 一、二类土	m3	0.93	5.59	5.20	
92	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.93	23.78	22.12	
93	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	1.24	36.89	45.74	
94	080101010004	素土夯实	1.密实度:路床碾压检验 压实度＞93%	m2	6.21	2.50	15.53	
95	040202003006	6%水泥石屑垫层	1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 运距(km):1 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	6.21	40.41	250.95	
96	040203007007	C30混凝土基层	1.厚度:C30水泥混凝土基层 厚度 20cm 2.嵌缝材料:缩缝	m2	6.21	153.37	952.43	
97	011102001003	火烧面花岗岩面层	1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):50 2.火烧面花岗岩面层 80*600*600mm	m2	6.21	383.97	2384.45	
		新建给排水管					936.31	
98	041001006001	拆除管道	1.材质:拆除塑料管道 管径(mm以内) Φ300	m	20.7	7.56	156.49	
99	031001006001	塑料管	1.给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 63	m	2.6	37.02	96.25	
本页小计							4073.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
100	010501002001	带形基础	1.混凝土强度等级:现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.52	614.76	319.68	
101	011102001004	火烧面芝麻白花岗岩	1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 2.火烧面芝麻白花岗岩 600*300*30	m2	1.3	184.64	240.03	
102	010401003001	通体砖	1.镶贴通体砖(水泥砂浆) 墙面 2.墙体类型:30厚1：3 水泥砂浆	m2	1.04	119.10	123.86	
		围墙改造					17818.96	
103	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	103.09	12.36	1274.19	
104	011201001001	墙面一般抹灰	1.刷一道界面处理剂 2.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8	m2	187.27	52.65	9859.77	
105	011406003001	满刮腻子、乳胶漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍	m2	76.73	16.71	1282.16	
106	011204003002	块料墙面	1.面层：深灰色240*60通体砖; 2.找平层：水泥膏	m2	16.56	111.47	1845.94	
107	010401012001	砖压顶	1.零星砌体 2.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.87	810.23	704.90	
108	011101006001	平面砂浆找平层	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 2.水泥砂浆 1:2.5	m2	14.26	30.55	435.64	
本页小计							16086.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
109	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:仿古青瓦 水色 240*60*8mm 2.按图详细	m2	14.26	169.45	2416.36	
		村内侧					1669.41	
110	011204001001	通体砖	1.刷一道界面处理剂 2.12厚1：3水泥砂浆 3.8厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.5厚深灰色通体砖	m2	9.72	171.75	1669.41	
		挡土墙改造					6250.21	
111	01B002	草酸清洗	1.草酸清洗原有挡土墙	m2	35.96	2.06	74.08	
112	011204001002	通体砖	1.刷一道界面处理剂 2.12厚1：3水泥砂浆 3.8厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.5厚深灰色通体砖	m2	35.96	171.75	6176.13	
		土石方工程					353.47	
113	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖沟槽、基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	11.93	8.30	99.02	
114	010103001008	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	8.38	20.29	170.03	
115	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.55	23.78	84.42	
		垃圾屋					61484.37	
116	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.39	5382.12	2099.03	
117	010501003001	独立基础	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.64	614.76	1622.97	
118	010501001003	垫层	1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.2	582.59	1281.70	
本页小计							15693.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 13 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
119	010502001001	矩形柱	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.64	735.17	1205.68	
120	010503001001	基础梁	1.现浇建筑物混凝土 基础梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.92	593.55	1139.62	
121	010503002001	矩形梁	1.现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.68	611.46	1638.71	
122	010505001001	有梁板	1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.52	611.92	2153.96	
123	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.25	6265.45	1566.36	
124	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25以内	t	0.72	5033.55	3624.16	
125	040202003007	150厚6%石粉石粉垫层	1. 水泥含量 6% 厚度 15cm 石粉垫层	m2	15.52	39.33	610.40	
126	011101003001	混凝土地面	1.20cm钢筋混凝土楼地面 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m2	15.52	131.50	2040.88	
127	011102003001	仿古砖 楼地面	1.50厚1：2.5水泥砂浆铺600*600仿古砖 2.湿拌地面砂浆 M20	m2	15.49	108.25	1676.79	
128	010401003002	外墙	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	8.8	567.51	4994.09	
129	011201001002	檐口粉刷	1.檐口粉刷水泥石灰砂浆底水泥砂浆面 外墙　实际底厚度(mm):12　实际面厚度(mm):8 2.乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面　实际底漆1遍面漆2遍	m2	4.46	153.92	686.48	
本页小计							21337.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
130	011201001003	墙外侧面砖贴面	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):15 3.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 4.建筑胶粘剂粘贴仿古青瓦240*60*8 白水泥勾缝	m2	60.22	225.52	13580.81	
131	011201001004	墙内侧（1200mm以上）粉刷	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.15厚1：1：6水泥石灰砂浆、5厚1：0.5：3水泥砂浆 3.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 4.（无机内墙涂料）刷底漆一遍，乳胶漆两遍	m2	26.22	80.01	2097.86	
132	011204003001	墙内侧（1200mm以下）贴砖	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 2.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 3.干混抹灰砂浆(配合比) DPM15 4.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 白水泥勾缝	m2	25.36	216.90	5500.58	
133	011301001001	天棚抹灰	1.水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 5+5mm 2.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 3.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):3	m2	30.32	58.62	1777.36	
本页小计							22956.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
134	010901001002	瓦屋面	1.10厚1：1水泥砂浆粘贴灰黑色筒瓦 2.20厚1：3水泥砂浆结合层 3.1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材 4.2.0厚聚氨酯防水涂膜防水层，撒砂粘牢 5.25厚1：2.5水泥砂浆4@150双向配筋找平 6.粘贴150厚，水性膨胀珍珠岩块保温层 7.20厚1：3水泥砂浆找平层	m2	31.04	325.61	10106.93	
135	01B005	仿竹铝合金	1.仿竹铝合金　Φ60	m	10	48.00	480.00	
136	01B006	宣传画框	1.宣传画框2.5m*1.4m	个	2	800.00	1600.00	
		村委标识牌					7997.13	
137	010501001004	垫层	1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.91	599.87	545.88	
138	010501003002	独立基础	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.28	600.62	3771.89	
139	01B007	镀锌标识牌	1.镀锌标识牌	套	1	3000.00	3000.00	
140	010515001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.14	4852.58	679.36	
		措施项目					13852.40	
	1	绿色施工安全防护措施费					820.90	
141	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 3.5	m2	44.8	12.54	561.79	
142	粤011701012001	活动脚手架	1.墙柱面活动脚手架	m2	25.79	2.27	58.54	
143	粤011701010001	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.5m	m2	15.16	13.23	200.57	
	2	措施其他项目					13031.50	
144	041102001001	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础垫层木模	m2	54.428	41.25	2245.16	
145	041102002001	基础模板	1.构件类型:独立基础模板	m2	25.102	53.81	1350.74	
本页小计							24600.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
146	041102012001	柱模板	1.构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 立柱、端柱、灯柱	m2	24.36	113.77	2771.44	
147	041102013001	梁模板	1.构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁	m2	31.3	89.27	2794.15	
148	041102014001	板模板	1.构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板	m2	31.26	63.02	1970.01	
149	041102020001	楼梯模板	1.现浇混凝土模板制作、安装 楼梯 直形	m2	10.34	176.52	1825.22	
150	041102037001	其他现浇构件模板		m2	2.4	31.16	74.78	
本页小计							9435.60	
合　计							2904159.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	116561.06			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					116561.06			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	42385.84		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	42385.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	3063106.33	9	275679.57
合　　计					275679.57

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：06吕田镇联丰村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	73798.63	
1.1	种植土回填	3327.45	
1.2	乔灌木	9625.78	
1.3	地被	60845.40	
2	措施合计	2192.51	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1658.75	
2.2	其他措施费	533.76	
3	其他项目	995.25	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	995.25	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	76986.39	
5	增值税销项税额	6928.78	—
6	总造价	83915.17	
7	人工费	11199.45	
招标控制价合计=1+2+3+5		83,915.17	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		种植土回填					3327.45	
1	050101009003	种植土回填	1.回填厚度:0.3cm 2.回填土质要求:种植土	m3	105	31.69	3327.45	
		乔灌木					9625.78	
2	050102002001	小叶紫薇	1.冠丛高:高度250cm、冠幅200cm 2.养护期:12个月 3.种类:小叶紫薇	株	24	378.93	9094.32	
3	050102002002	苏铁	1.冠丛高:高度100cm、冠幅120cm 2.养护期:12个月 3.种类:苏铁	株	1	531.46	531.46	
		地被					60845.40	
4	050102008007	栽植花卉	1.花卉种类:巴西野牡丹 2.单位面积株数:25袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为40-45×30-35cm 4.养护期:12个月	m2	45	352.33	15854.85	
5	050102008005	栽植花卉	1.花卉种类:翠芦莉 2.单位面积株数:5斤袋,36袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为25-30×25-30cm 4.养护期:12个月	m2	240	158.39	38013.60	
6	050102008008	栽植花卉	1.花卉种类:大滨菊 2.单位面积株数:49袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为40-45×30-35cm 4.养护期:12个月	m2	3	164.90	494.70	
7	050102008009	栽植花卉	1.花卉种类:月季 2.单位面积株数:5斤袋,36袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为25-30×25-30cm 4.养护期:12个月	m2	31	158.39	4910.09	
8	050102012001	铺种草皮	1.养护期:12个月 2.草皮种类:大叶油草 3.铺种方式:满铺	m2	32	49.13	1572.16	
		措施项目					533.76	
	2	措施其他项目					533.76	
本页小计							73798.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--绿化工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	050403001001	树木支撑架	1.篙竹三脚桩支撑 竹长6m内	株	24	22.24	533.76	
本页小计							533.76	
合　计							74332.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	1658.75			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					1658.75			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：06吕田镇联丰村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	995.25		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	995.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	76986.39	9	6928.78
合　　计					6928.78

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1867105.60	
1.1	拆除工程	100777.16	
1.2	新建混凝土路面	923070.39	
1.3	新建扩展路面	713189.50	
1.4	新建沥青路面	71731.15	
1.5	新建花基一	5777.30	
1.6	路缘石	11053.79	
1.7	路灯迁移	38095.73	
1.8	指示牌迁移	3410.58	
2	措施合计	87419.41	
2.1	绿色施工安全防护措施费	78238.14	
2.2	其他措施费	9181.27	
3	其他项目	28450.23	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	28450.23	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1982975.24	
5	增值税销项税额	178467.77	—
6	总造价	2161443.01	
7	人工费	360287.22	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,161,443.01	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程					100777.16	
1	041001001001	拆除原有路面	1.材质:拆除原有混凝土路面 2.厚度:22cm	m2	905.65	25.76	23329.54	
2	041001003001	拆除基层	1.材质:水泥石屑基层 2.厚度:15cm	m2	905.65	12.62	11429.30	
3	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土	m3	2087.52	5.44	11356.11	
4	040103002002	余方弃置 土方	1、废弃料品种:土方及拆除水稳基层 2、运距:综合考虑 3、处置排放：综合考虑。本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作	m3	2223.37	21.58	47980.32	
5	010103002003	余方弃置 石方	1.废弃料品种:石方 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	181.13	36.89	6681.89	
		新建混凝土路面					923070.39	
6	040202001001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	3913.74	2.50	9784.35	
7	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定级配碎石基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3913.74	58.06	227231.74	
8	粤040202017002	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.缩缝 填缝料	m2	3913.74	164.77	644866.94	
9	040307009001	拉杆	1.拉杆制作、安装直径在(mm)Φ20以内 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	2.5889	5652.64	14634.12	
10	040203007002	传力杆	1.传力杆直径28 2.道路传力杆套筒 3.其它:按设计图纸及规范要求	根	1722	15.42	26553.24	
		新建扩展路面					713189.50	
本页小计							1023847.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	080101010001	路床碾压检验	1.密实度:路床碾压检验 压实度＞93%	m2	1913.829	2.50	4784.57	
12	粤040202017003	水泥混凝土基层	1.混凝土强度等级:道路基层C15 混凝土垫层 2.厚度:20cm	m2	1913.829	124.44	238156.88	
13	粤040202017004	水泥混凝土面层	1.混凝土强度等级:水泥混凝土路面 C35 2.厚度:22cm 3.缩缝 填缝料	m2	1913.829	177.59	339876.89	
14	040901008001	植筋	1.植筋:直径16@400，L700	根	4641	23.41	108645.81	
15	040203007001	传力杆	1.传力杆直径28 2.道路传力杆套筒	根	842.0852	15.42	12984.95	
16	010904004001	胀缝	1.嵌缝材料种类:泡沫橡胶板	m2	76.556	114.17	8740.40	
		新建沥青路面					71731.15	
17	041001004001	铣刨路面	1.现状混凝土平台清洗铣刨	m2	613.059	9.30	5701.45	
18	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.乳化沥青0.3-0.6L/m2	m2	613.059	105.03	64389.59	
19	040309010001	2.5mm自粘式抗裂贴	1.部位:路面裂缝 2.材料品种、规格:2.5mm自粘式抗裂贴	m2	6.13059	56.13	344.11	
20	040103002001	余方弃置 土方	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.065295	21.58	66.15	
21	040205006001	标线	1.150mm宽1.5mm热熔标线	m2	34.84	35.30	1229.85	
		新建花基一					5777.30	
22	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.人工挖一般土方 一、二类土	m3	2.2372	5.58	12.48	
23	010103001004	回填方	1.密实度要求:原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m3	0.987	20.29	20.03	
24	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.25	23.78	29.73	
本页小计							784982.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	050307016002	花池	1.垫层:100厚c15垫层 2.砌砖:M7.5砂浆砌筑MU10砖 3.20厚1:2.5水泥沙浆 4.压顶:300*300*50厚火烧面芝麻灰花岗岩 5.侧面:20厚无规则黄木纹板岩	m	32.9	173.71	5715.06	
		路缘石					11053.79	
26	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料:混凝土侧石 2.尺寸:170mm*150mm*500mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:C30现浇砼	m	166.9	66.23	11053.79	
		路灯迁移					38095.73	
27	010101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	161.52	8.40	1356.77	
28	010103001002	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	110.37	20.29	2239.41	
29	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	51.15	23.78	1216.35	
30	040202011001	碎石垫层	1.碎石垫层 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	6.38	340.35	2171.43	
31	010501003002	独立基础	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	31.7952	600.62	19096.83	
32	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.29	577.55	3055.24	
本页小计							45904.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.500*500*150mm c20混凝土盖板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.76	691.93	1909.73	
34	010516001001	螺栓	1.螺栓种类:4M28 柱脚螺栓 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.16	10166.19	1626.59	
35	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:钢板	t	0.22	11741.79	2583.19	
36	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.04	5382.12	215.28	
37	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.04	6265.45	250.62	
38	011613001001	路灯迁移	1.灯具拆除 2.成套型路灯杆座安装 金属杆座 3.其它:按设计图纸及规范要求	套	23	103.23	2374.29	
		指示牌迁移					3410.58	
39	010101003002	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	7.84	8.40	65.86	
40	010103001003	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求,夯填	m3	5.28	20.29	107.13	
41	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2.56	23.78	60.88	
42	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ8mm	t	0.0284	6265.45	177.94	
43	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Ⅱ级、螺纹钢Φ12mm	t	0.019	4995.08	94.91	
44	010501003001	独立基础	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.56	614.76	1573.79	
本页小计							11040.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010516001002	螺栓	1.螺栓种类:4M24 L=820 柱脚螺栓 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.0583	10166.19	592.69	
46	010516002002	预埋铁件	1.400*400*10法兰底座 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.0628	11741.79	737.38	
		措施项目					9181.27	
	2	措施其他项目					9181.27	
47	041102002001	基础模板	1.构件类型:独立基础模板	m2	145.28	53.81	7817.52	
48	041102001001	垫层模板	1.构件类型:混凝土基础垫层木模	m2	6.58	41.25	271.43	
49	041102002002	后座木模制安		m2	34.05	32.08	1092.32	
本页小计							10511.34	
合　计							1876286.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	78238.14			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					78238.14			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	28450.23		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	28450.23		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1982975.24	9	178467.77
合　　计					178467.77

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：06吕田镇联丰村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	389824.19	
1.1	土石方工程	159426.56	
1.2	支护		
1.3	雨水	190857.07	
1.4	污水	39540.56	
2	措施合计	8455.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8455.60	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3074.76	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	3074.76	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	401354.55	
5	增值税销项税额	36121.91	—
6	总造价	437476.46	
7	人工费	29657.75	
招标控制价合计=1+2+3+5		437,476.46	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程					159426.56	
1	040101002001	挖沟槽土方（可利用方）	1.土壤类别:按设计图纸综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.含装车 4.综合考虑土方的场内运输和土方转堆 5.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	582.28	10.83	6306.09	
2	040103001002	回填石屑	1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填石屑 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	31.92	175.37	5597.81	
3	040103001003	回填石粉	1.密实度要求:按设计及规范要求 2.填方材料品种:回填石粉 3.其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	264.05	175.37	46306.45	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:回填中砂 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	194.25	373.96	72641.73	
5	040305001001	砂垫层	1.材料品种、规格:中粗砂 2.厚度:100mm	m3	42.29	378.55	16008.88	
6	040103002001	余方弃置 土方	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	582.28	21.58	12565.60	
		支护						
		雨水					190857.07	
本页小计							159426.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--排水工程　　标段：　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040501001001	II级钢筋混凝土管	1.名称:2级钢筋混凝土管 2.规格:DN500 3.接口方式:承插式像胶圈接口 4.铺设深度:按设计图纸综合考虑 5.混凝土强度等级:2级 6.管座材质:C15 120° 7.其他:按设计图纸综合考虑	m	11.22	305.39	3426.48	
8	040501004001	HDPE双壁波纹管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN400 环刚度8KN 4.连接形式:橡胶圈承插 5.设计要求:闭水实验 6.含中砂垫层等相关制作 7.满足用户需求书和图纸的技术要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求	m	54.47	237.54	12938.80	
9	040501004002	HDPE双壁波纹管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 环刚度8KN 4.连接形式:橡胶圈承插 5.设计要求:闭水实验 6.含中砂垫层等相关制作 7.满足用户需求书和图纸的技术要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求	m	247	166.76	41189.72	
10	040501004003	HDPE双壁波纹管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 环刚度8KN 4.连接形式:橡胶圈承插 5.设计要求:闭水实验 6.含中砂垫层等相关制作 7.满足用户需求书和图纸的技术要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求	m	62	111.26	6898.12	
本页小计							64453.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--排水工程　　标段：　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040504002001	预制装配式钢筋混凝土排水检查井Φ1000	1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水检查井Φ1000 2.平均井深:1.5m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集(试行) 4.混凝土强度等级:C35抗掺P6 5.井盖、井圈材质及规格:可调式防盗防跳防沉降重型铰链球墨铸铁井盖，荷载D400 6.其他:井标识铭牌、防坠网 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	22	3347.05	73635.10	
12	040504005002	DN1000装配式雨水检查井（雨水水质监测专用检查井）	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土，100mm厚度 2.砌筑材料品种、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 3.井盖、井圈材质及规格:700重型D400防盗球墨铸铁井盖 4.井深:平均2.9米 5.检查井防坠网:含挂钩螺栓、防坠网安装等，按设计图纸综合考虑	座	2	3156.28	6312.56	
13	040504007001	预制式单篦雨水口　平篦式	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平式单篦雨水口 2.其他:预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集（试行） 3.本清单包含施工图纸、技术规范所需全部工作内容	座	31	1498.59	46456.29	
		污水					39540.56	
14	040501004004	HDPE双壁波纹管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 环刚度8KN 4.连接形式:橡胶圈承插 5.设计要求:闭水实验 6.含中砂垫层等相关制作 7.满足用户需求书和图纸的技术要求，达到设计施工与验收规范标准的相关要求	m	82.31	166.76	13726.02	
本页小计							140129.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--排水工程　　标段：　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040501004005	UPVC排水塑料管	1.名称:UPVC排水塑料管 2.规格、型号:DN150，粘接连接 3.其他:按设计图纸综合考虑	m	76.01	31.38	2385.19	
16	040504002002	预制装配式钢筋混凝土污水检查井Φ1000	1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水检查井Φ1000 2.平均井深:1.5m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集(试行) 4.混凝土强度等级:C35抗掺P6 5.井盖、井圈材质及规格:可调式防盗防跳防沉降重型铰链球墨铸铁井盖，荷载D400 6.其他:井标识铭牌、防坠网 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6	3347.05	20082.30	
17	040504002003	预制装配式钢筋混凝土污水检查井Φ1000（污水水质监测专用检查井）	1.井规格:预制装配式钢筋混凝土排水检查井Φ1000 2.平均井深:1.5m 3.图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集(试行) 4.混凝土强度等级:C35抗掺P6 5.井盖、井圈材质及规格:可调式防盗防跳防沉降重型铰链球墨铸铁井盖，荷载D400 6.其他:井标识铭牌、防坠网 7.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	3347.05	3347.05	
		措施项目						
本页小计							25814.54	
合　计							389824.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	8455.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--排水工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					8455.60			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：06吕田镇联丰村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3074.76		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	3074.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：06吕田镇联丰村--排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	401354.55	9	36121.91
合　　计					36121.91

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3944030.04	
1.1	拆除工程	184133.56	
1.2	新建工程	3759896.48	
2	措施合计	220916.26	
2.1	绿色施工安全防护措施费	177148.62	
2.2	其他措施费	43767.64	
3	其他项目	62569.29	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	62569.29	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4227515.59	
5	增值税销项税额	380476.40	—
6	总造价	4607991.99	
7	人工费	835582.63	
招标控制价合计=1+2+3+5		4,607,991.99	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程					184133.56	
1	040101001001	挖泥土层	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:深2m以内	m3	2999.56	5.44	16317.61	
2	040102001001	挖除广场混凝土层	1.拆除广场混凝土100mm厚	m2	1007.5	25.76	25953.20	
3	040102001002	拆除车行道	1.拆除220mm厚水泥混凝土地面 2.拆除150mm厚水泥石粉基层	m2	818.8	38.37	31417.36	
4	041001002001	拆除现状透水砖地面	1.拆除60mm透水砖 2.拆除30mm干性水泥砂浆 3.拆除200厚碎石 4.90mm厚泥土层	m2	693	27.38	18974.34	
5	041001007001	拆除砖结构	1.砌体名称:拆除现状围墙	m3	14.3	113.51	1623.19	
6	040103002001	余方弃置（土方）	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	2999.56	21.58	64730.50	
7	040103002002	余方弃置（石方）	1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	518.226	36.89	19117.36	
8	01B001	拆除健身器材	1.拆除健身设施	套	20	200.00	4000.00	
9	011611004001	棚架拆除、宣传牌	1.构件名称:棚架拆除 2.5*2.5*3米 宣传牌2.5*6米 2.运距5km	项	1	2000.00	2000.00	
		新建工程					3759896.48	
		地面改造					741640.01	
10	040204001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	2888.31	2.26	6527.58	
11	040203008001	仿石PC砖地面	1.150厚6%水泥石屑垫层 2.15cmC20混凝土 3.50厚PC仿芝麻灰/黑砖、30厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	1183.03	236.51	279798.43	
12	040203008002	芝麻白花岗岩地面	1.人行道整形碾压 2.150厚6%水泥石屑垫层 3.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 4.600*300*50芝麻白花岗岩	m2	280.19	355.27	99543.10	
本页小计							570002.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	040203008003	黄锈石花岗岩地面	1.人行道整形碾压 2.150厚6%水泥石屑垫层 3.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 4.400*200*50黄锈石花岗岩	m2	33.81	418.51	14149.82	
14	040203007005	人行道透水混凝土地面	1.双丙聚氨酯密封处理 2.30厚6mm粒径C25路骨料透水混凝土面层 3.50厚10mm粒径C25透水混凝土 4.30厚砂滤层 5.150厚级配碎石垫层	m2	1515.68	145.28	220197.99	
15	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1.495*300*150mmC30砼预制路缘石 2.C20现浇砼基础	m	1318.24	92.11	121423.09	
		新建小品					167234.74	
		宣传廊架 SG-YJ-03.9					97980.74	
		土石方工程					1312.69	
16	010101003010	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.基础类别:挖基坑土方 3.挖土深度:综合考虑	m3	43.42	8.40	364.73	
17	010103001020	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	24.232	20.29	491.67	
18	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	19.188	23.78	456.29	
		混凝土及钢筋混凝土工程					25295.03	
19	010501001019	垫层	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.964	599.85	1777.96	
本页小计							358861.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 3 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010503001001	基础梁	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.808	593.55	1666.69	
21	010502001002	矩形柱	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.6	721.03	1874.68	
22	010507007001	二次灌浆 细石混凝土	1.混凝土等级：C20普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.468	1024.80	479.61	
23	010501002002	独立基础	1.混凝土等级：C25普通商品混凝土 2.混凝土制作、浇捣、养护及运输 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	6.24	600.62	3747.87	
24	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:I级、圆钢Φ6mm、Φ8mm	t	1.56	6265.45	9774.10	
25	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:　III级、螺纹钢Φ18mm、Φ20mm	t	1.196	4995.08	5974.12	
		金属结构工程					57473.13	
26	010603002001	钢柱	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	3.016	6746.56	20347.62	
27	010604001003	钢梁	1.钢材品种、规格:镀锌钢管 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	1.248	6760.05	8436.54	
28	010607002001	钢方通骨架	1.材料品种、规格:15*15*1.5mm/80*30*3m/80*40*3mmm镀锌钢通	t	0.988	7788.81	7695.34	
本页小计							59996.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 4 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	011405001004	金属面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:仿木纹漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	218.4	56.79	12402.94	
30	011207001001	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:1厚钢板仿木纹饰面	m2	46.644	57.63	2688.09	
31	011207001002	500*500装饰格栅	1.面层材料品种、规格、颜色:500*500装饰格栅	m2	3.12	130.59	407.44	
32	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类:Q235钢 2.规格:150X150X10厚预埋钢板	t	0.468	11741.79	5495.16	
		屋面及防水工程					13899.89	
33	010901001003	树脂瓦屋面	1.树脂瓦屋面 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	143	59.67	8532.81	
34	010901001004	树脂瓦屋脊	1.瓦品种、规格:树脂瓦（屋脊）	m	57.2	93.83	5367.08	
		垃圾桶					11136.00	
35	050307019002	成品垃圾桶	1.成品垃圾桶	组	16	696.00	11136.00	
		健身器材					15470.00	
36	050307019004	健身设施	1.规格尺寸:1.5*1.5*1.3m 2.名称及材质:F-192三人扭腰器 3.其他:具体详见图纸	组	7	780.00	5460.00	
37	050307019005	健身设施	1.名称及材质:F-146三位漫步机 2.其他:具体详见图纸	组	7	1430.00	10010.00	
		棋牌桌					21648.00	
38	050307019003	成品休闲坐凳	1.成品休闲坐凳 2.其他:具体详见图纸	组	13	696.00	9048.00	
39	050307019006	棋牌桌	1.名称及材质:棋牌桌 2.其他:外表色泽光亮，不坏不裂，音色清脆、质地坚硬。室外自然条件下能抗压、耐磨、耐腐蚀、耐风化。易清洁，能够与环境融合。具体详见图纸	组	7	1800.00	12600.00	
本页小计							83147.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 5 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		指示牌					21000.00	
40	01B004	指示牌	1.高2539mm、宽701mm 2.面刷灰色氟碳漆 3.白色玻璃钢字体内容与甲方确认、含指示牌基础及预埋件 4.详见图纸SG-YJ-05-19.3	个	14	1500.00	21000.00	
		毛石花基					1879.69	
41	010101003001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1.7971	8.30	14.92	
42	010103001001	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	0.599	20.29	12.15	
43	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.11	23.78	26.40	
44	010501001001	垫层	1.混凝土种类:垫层 100厚C20混凝土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.5616	599.82	336.86	
45	050307016001	毛石花基	1.20厚1：2.5水泥砂浆砌毛石墙花基 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	9.36	159.12	1489.36	
		篮球场一					134355.08	
46	040202015001	150厚水泥石粉垫层	1.集中拌合水泥石粉混合料 水泥含量 6% 2.水泥含量:自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.厚度:机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	428.64	40.41	17321.34	
47	040203007001	200mmC20混凝土面层	1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:200mm 3.混凝土路面水养生 4.分开浇捣、每块不超5米，缝宽20mm	m2	428.64	154.37	66169.16	
本页小计							106370.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 6 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	428.64	30.79	13197.83	
49	011103001001	球场面层	1.3 mm硅PU球场涂料(面层3道－二道掺15 专用砂，第三道无砂，每道厚度不超过2mm,弹性层－道，硅PU底漆－道处理	m2	428.64	77.61	33266.75	
50	01B005	篮球架	1.成品篮球架	套	2	2200.00	4400.00	
		篮球场二					109912.71	
51	041001004001	铣刨平台	1.现状混凝土平台清洗铣刨	m2	857.34	9.30	7973.26	
52	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	857.34	30.79	26397.50	
53	011103001002	球场面层	1.3 mm硅PU球场涂料(面层3道－二道掺15 专用砂，第三道无砂，每道厚度不超过2mm,弹性层－道，硅PU底漆－道处理	m2	857.34	77.61	66538.16	
54	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:拆除水泥稳定石屑 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	8.57	23.78	203.79	
55	01B007	篮球架	1.成品篮球架	套	4	2200.00	8800.00	
		健身器材基础					8695.34	
56	010101004001	挖基坑土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	30.6	8.40	257.04	
57	010103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	21.828	20.29	442.89	
58	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	5.4955	23.78	130.68	
59	010501001002	垫层	1.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.混凝土垫层	m3	2.448	599.84	1468.41	
60	010501003001	独立基础	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.46	583.45	3769.09	
本页小计							166845.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 7 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	010516001001	螺栓	1.规格:4M12锚栓 L500 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.0503	10166.19	511.36	
62	010516002001	预埋铁件	1.预埋300*300*15厚垫板 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.1802	11741.79	2115.87	
		乒乓球桌					3000.00	
63	01B009	乒乓球桌成品	1.标准乒乓球桌成品	套	2	1500.00	3000.00	
		水闸					1583.41	
64	010101004002	挖基坑土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	3.348	8.41	28.16	
65	010103001003	回填方	1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填	m3	2.537	20.29	51.48	
66	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.429	23.78	10.20	
67	010501003002	独立基础	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.5985	614.77	367.94	
68	010502001001	矩形柱	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.3313	735.15	243.56	
69	010503002001	矩形梁	1.现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.075	625.95	46.95	
70	010505003001	闸门板	1.混凝土种类:现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.05	626.06	31.30	
本页小计							6406.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 8 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	010516001002	螺栓	1.螺栓种类:直径40螺杆 总长1.8m 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.0315	10166.19	320.23	
72	010501003003	250*500高C20砼	1.250*500高C20砼二次浇筑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.0313	1024.22	32.06	
73	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.0813	4852.58	394.51	
74	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.0091	6265.45	57.02	
		坐凳1					5665.84	
75	010501001003	垫层	1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.2323	599.88	139.35	
76	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.4147	576.88	239.23	
77	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	4.32	40.84	176.43	
78	011102001001	铺贴芝麻灰花岗岩	1.铺贴芝麻灰花岗岩300*300*10mm 2.20厚1：2.5水泥砂浆结合层 3.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.32	151.27	653.49	
79	050305006001	石凳	1.1200*400*100mm芝麻灰花岗岩 2.20厚1：2.5水泥砂浆结合层	个	6	742.89	4457.34	
		县道及乡道拆除修复					552837.69	
本页小计							6469.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 9 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定级配碎石基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	2935.29	58.06	170422.94	
81	粤040202017001	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m2	2935.29	126.58	371549.01	
82	040307009001	拉杆	1.拉杆制作、安装直径在(mm)Φ20以内 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.16	5652.64	904.42	
83	040203007007	传力杆	1.传力杆直径28 2.道路传力杆套筒 3.其它:按设计图纸及规范要求	根	646	15.42	9961.32	
		新建村道及巷道					647022.90	
84	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥稳定级配碎石基层 2.水泥含量:5% 3.厚度:15cm 4.原素土夯实 5.其他:按设计图纸及规范要求	m2	3386.14	58.06	196599.29	
85	粤040202017002	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.缩缝	m2	3386.14	129.32	437895.62	
86	040307009002	拉杆	1.拉杆制作、安装直径在(mm)Φ20以内 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.184	5652.64	1040.09	
87	040203007008	传力杆	1.传力杆直径28 2.道路传力杆套筒 3.其它:按设计图纸及规范要求	根	745	15.42	11487.90	
		村道改造沥青混凝土						
本页小计							1199860.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 10 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		休闲亭一					18926.97	
		基础 结构					13910.08	
88	080101010001	原土碾压、夯实	1.路床碾压检验 密实度94%	m2	11.48	2.50	28.70	
89	010101004003	挖基坑土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	16.9568	8.40	142.44	
90	010103001004	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	10.23	20.29	207.57	
91	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	5.2498	23.78	124.84	
92	010501001004	垫层	1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.529	617.07	326.43	
93	010501003004	独立基础	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.488	614.77	914.78	
94	010516001003	螺栓	1.螺栓种类:4M20 柱脚螺栓,L700 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.0467	10166.19	474.76	
95	010516002002	预埋铁件	1.100*100*12厚肋板预埋 2.350*350*12厚肋板预埋 3.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.0387	11741.79	454.41	
96	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.1741	5338.82	929.49	
97	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.0114	6265.45	71.43	
98	010603003001	钢管柱	1.150*150*5mm镀锌方钢柱制作安装 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.2185	7934.17	1733.62	
本页小计							5408.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 11 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
99	010604001001	钢梁	1.梁类型:镀锌方钢梁 2.250*150*5mm、120*120*3mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.5687	7947.66	4519.83	
100	011405001001	金属面油漆	1.构件名称:木色氟碳漆 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	12.5584	55.08	691.72	
101	010901001001	瓦屋面	1.一厚铝合金仿古瓦屋面 2.防水卷材一层 3.30厚松木板 4.其它:按设计图纸及规范要求	m2	19.7827	166.31	3290.06	
		地面					2869.59	
102	040202003001	水泥石粉垫层	1.集中拌合水泥石粉混合料 水泥含量 6% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石粉(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	10.373	26.91	279.14	
103	040203007002	150厚C20混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 2.普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m2	10.373	116.60	1209.49	
104	011102003001	仿石pc砖	1.贴仿古pc砖 600*300*50芝麻黑 500*250*50芝麻白 2.结合层厚度、砂浆配合比:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	10.373	133.13	1380.96	
		坐凳					2147.30	
105	010501001005	垫层	1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	0.2772	599.92	166.30	
106	010401001002	砖墙	1.砖砌体 坐凳 2.M7.5水泥砂砖砌灰砂砖	m3	1.0584	697.91	738.67	
107	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	5.04	40.84	205.83	
本页小计							12482.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 12 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
108	011204001001	仿古青砖	1.墙体类型:实体墙面 2.安装方式:240*80*6厚仿古砖侧面	m2	5.04	118.28	596.13	
109	011102001002	光面芝麻灰坐凳面	1.位置:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:贴500*300*50厚光面芝麻灰	m2	1.89	233.00	440.37	
		休闲亭二					18182.31	
		基础 结构2					13718.16	
110	080101010002	原土碾压、夯实	1.路床碾压检验碾压密实度94%	m2	10.24	2.50	25.60	
111	010101004004	挖基坑土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	16.4356	8.40	138.06	
112	010103001005	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	10.23	20.29	207.57	
113	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	4.1856	23.78	99.53	
114	010501001006	垫层	1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.529	617.07	326.43	
115	010501003005	独立基础	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.488	614.77	914.78	
116	010516001004	螺栓	1.螺栓种类:4M20 柱脚螺栓,L700 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.0467	10166.19	474.76	
117	010516002003	预埋铁件	1.100*100*12厚肋板预埋 2.350*350*12厚肋板预埋 3.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.0387	11741.79	454.41	
118	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.1741	5338.82	929.49	
119	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.0114	6265.45	71.43	
本页小计							4678.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 13 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
120	010603003002	钢管柱	1.类型:镀锌方钢柱 2.规格:150*150*5mm 3.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.2185	7934.17	1733.62	
121	010604001002	钢梁	1.梁类型:镀锌方钢梁 2.规格:250*150*5、120*120*3 3.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.5929	7947.66	4712.17	
122	011405001002	金属面油漆	1.构件名称:木色氟碳漆涂刷镀锌钢构件 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	12.7024	55.08	699.65	
123	010901001002	瓦屋面	1.一厚铝合金仿古瓦 2.防水卷材一层 3.30厚松木板	m2	17.6217	166.31	2930.66	
		地面2					2604.56	
124	040202003002	水泥石粉垫层	1.集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2.自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	9.376	28.06	263.09	
125	040203007003	150厚C20混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	9.376	116.60	1093.24	
126	011102003002	仿石pc砖	1.贴仿古pc砖 600*300*50芝麻黑 500*250*50芝麻白 2.结合层厚度、砂浆配合比:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	9.376	133.13	1248.23	
		坐凳2					1859.59	
127	010501001007	垫层	1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.2552	599.79	153.07	
本页小计							12833.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 14 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
128	010401001003	砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2.墙体类型:砖基础 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.9744	577.57	562.78	
129	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砖外墙 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5防水水泥砂浆	m2	4.64	40.84	189.50	
130	011204001002	仿古青砖	1.墙体类型:贴240*80*6厚仿古砖 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	4.64	118.28	548.82	
131	011102001003	光面芝麻灰坐凳面	1.贴500*300*50厚光面芝麻灰面 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	1.74	233.00	405.42	
		围墙					100429.52	
132	010101004005	挖沟槽土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	85.0942	8.40	714.79	
133	010103001006	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	39.9345	20.29	810.27	
134	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	39.1705	23.78	931.47	
135	010501001008	垫层	1.混凝土种类:C20垫层	m3	14.4994	599.85	8697.47	
136	010402001001	砌块墙	1.M7.5砂浆砌青砖外墙 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	15.2103	1387.68	21107.03	
137	011204001003	360*100*10光面芝麻灰	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 2.360*100*10厚光面芝麻灰 3.20厚水泥砂浆 1:2.5	m2	2.16	151.32	326.85	
本页小计							34294.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 15 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
138	011204001004	500*100*10光面芝麻灰	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 2.500*100*10厚光面芝麻灰 3.20厚水泥砂浆 1:2.5	m2	14.784	151.32	2237.11	
139	011204001005	500*200*10光面芝麻灰	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 2.500*200*10光面芝麻灰 3.20厚水泥砂浆 1:2.5	m2	63.872	151.32	9665.11	
140	011102001004	500*280*50光面芝麻灰压顶	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 2.500*280*50厚光面芝麻灰 3.20厚水泥砂浆 1:2.5	m2	20.6976	232.92	4820.88	
141	011102001005	460*460*50光面芝麻灰压顶	1.镶贴花岗岩(水泥砂浆) 墙面 2.460*460*50厚光面芝麻灰 3.20厚水泥砂浆 1:2.5	m2	3.174	232.92	739.29	
142	01B006	镀锌宣传栏	1.2厚镀锌板贴宣传栏画报内容由业主定	项	56	800.00	44800.00	
143	031001001001	镀锌方通	1.30*30*2、240*30*3镀锌方通木纹碳氟漆	m	27.88	20.00	557.60	
144	010401003001	瓦片镂空叠砌	1.240*30*3厚瓦片镂空叠砌	m3	6.1663	814.37	5021.65	
		护栏标准段					65682.79	
145	010101004006	挖基坑土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	13.23	8.40	111.13	
146	010103001007	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	6.48	20.29	131.48	
147	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	1.92	23.78	45.66	
148	010501002001	基础	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	6.75	583.45	3938.29	
149	010516001005	螺栓	1.螺栓种类:4M12 柱脚螺栓,L400 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.1598	10166.19	1624.56	
本页小计							73692.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 16 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
150	010516002004	预埋铁件	1.300*300*8厚钢板预埋 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	0.5724	11741.79	6721.00	
151	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:镀锌方通栏杆 2.150*150*5mm、20*20*2mm、40*40*2mm、50*50*2mm厚 3.其它:按设计图纸及规范要求	t	4.4987	8391.71	37751.79	
152	010605001001	钢板楼板	1.250*250*20mm镀锌板焊接压顶 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	3.375	47.80	161.33	
153	011405001003	金属面油漆	1.喷黑色氟碳漆饰面 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	275.9177	55.08	15197.55	
		墙体彩绘					18140.45	
154	011604002001	墙面抹灰层拆除	1.拆除部位:立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	m2	339.012	10.06	3410.46	
155	040308001001	墙面水泥砂浆结合层	1.砂浆配合比:各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	339.01	37.78	12807.80	
156	011406001001	抹灰面油漆	1.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 2.墙体彩绘（由专业厂商二次深化设计）	m2	339.01	5.67	1922.19	
		生态挡土墙					56659.93	
157	010101002001	挖一般土方	1.挖掘机挖土方 一、二类土 2.人工挖土方 一、二类土 深度在2m内	m3	160.1334	5.59	895.15	
158	010103001008	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	81.1944	20.29	1647.43	
159	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	66.7615	23.78	1587.59	
本页小计							82102.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 17 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
160	010403003001	石墙	1.毛石挡土墙砌筑 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M10	m3	78.1872	516.62	40393.07	
161	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1.250mm宽级配碎石 粒径1-3 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	14.8105	271.10	4015.13	
162	040303016001	混凝土挡墙压顶	1.混凝土强度等级:100厚C20混凝土压顶	m3	3.759	879.51	3306.08	
163	010403004001	自嵌式植生挡土墙砌块	1.石料种类、规格:自嵌式植生挡土墙砌块	块	108	16.81	1815.48	
164	01B008	橡胶棒	1.橡胶棒 长20cm 直径10cm	条	60	50.00	3000.00	
		新建排水沟一					195266.90	
165	010101003002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	595.0744	8.30	4939.12	
166	010103001009	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	192.748	20.29	3910.86	
167	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	402.322	23.78	9567.22	
168	040202001001	路床(槽)整形	1.密实度:路床碾压检验	m2	685.6292	2.50	1714.07	
169	010501001009	垫层	1.混凝土种类:100厚C20混凝土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	68.5629	599.85	41127.46	
170	010401003002	砌筑排水沟一	1.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 MU10灰砂砖 2.抹灰 底面 1：2.5水泥石灰砂浆 3.抹灰 砖墙墙面 1：2.5水泥石灰 4.抹平赶光	m	646.82	207.18	134008.17	
		新建排水沟二					23819.99	
本页小计							247796.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 18 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
171	010101003003	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	31.806	8.30	263.99	
172	010103002012	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	31.8	23.78	756.20	
173	010501001010	垫层	1.混凝土种类:100厚C20混凝土 2.按设计图纸及规范要求	m3	4.2408	599.84	2543.80	
174	010401003003	砌筑排水沟二	1.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 MU10灰砂砖 2.抹灰 底面 1：2.5水泥石灰砂浆 3.抹灰 砖墙墙面 1：2.5水泥石灰 4.抹平赶光	m	53.01	173.35	9189.28	
175	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.800*500*150mm c30混凝土盖板 2.按设计图纸及规范要求	m3	6.3612	1075.06	6838.67	
176	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.8713	4852.58	4228.05	
		新建排水沟三					11135.05	
177	010101003004	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	67.749	8.30	562.32	
178	010103001011	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	36.954	20.29	749.80	
179	010103002013	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	25.2575	23.78	600.62	
180	010501001011	垫层	1.100厚C20混凝土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	3.0795	599.85	1847.24	
本页小计							27579.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 19 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
181	010401003004	砌筑排水沟三	1.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 MU10灰砂砖 2.抹灰 底面 1：2.5水泥石灰砂浆 3.抹灰 砖墙墙面 1：2.5水泥石灰 4.抹平赶光	m	61.59	93.65	5767.90	
182	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.500*500*50mm c20混凝土盖板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	1.5398	1043.75	1607.17	
		新建排水沟四					127720.70	
183	010101003005	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	289.6	8.30	2403.68	
184	010103001012	回填方	1.密实度要求:1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	86.88	20.29	1762.80	
185	010103002014	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	159.688	23.78	3797.38	
186	010501001012	垫层	1.150厚C20混凝土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	30.408	599.85	18240.24	
187	010401003005	砌筑排水沟四	1.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 MU10灰砂砖 2.抹灰 底面 1：2.5水泥石灰砂浆 3.抹灰 砖墙墙面 1：2.5水泥石灰 4.抹平赶光	m	144.8	343.82	49785.14	
188	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1.1400*500*150mm c30混凝土盖板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	30.408	1075.06	32690.42	
189	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ25内	t	3.9239	4852.58	19041.04	
本页小计							135095.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 20 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		新建排水沟五					442117.73	
190	010501001013	垫层	1.混凝土种类:150厚C20混凝土垫层 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	186.3955	599.85	111809.34	
191	010401003006	砌筑排水沟	1.砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5 MU10灰砂砖 2.抹灰 底面 20厚P6 M20水泥防水砂浆 3.抹灰 墙面 20厚P6 M20水泥防水砂浆 4.抹平赶光	m	970.81	340.24	330308.39	
		水沟清淤					1554.00	
192	060104002001	清挖淤泥、流砂	1.人工挖淤泥300厚 2.人工装车 淤泥 3.自卸汽车运淤泥、流砂 运距(km):3	m3	11.196	138.80	1554.00	
		原有水沟加盖板一					27271.78	
193	011601001001	砖砌体拆除	1.砌体名称:墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距(km):3	m3	5.5422	173.15	959.63	
194	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1.500*100*150mm c30混凝土盖板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	13.8555	1075.06	14895.49	
195	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ25内	t	2.3527	4852.58	11416.66	
		原有水沟加盖板二					651.56	
196	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距(km):3	m3	0.3915	173.15	67.79	
本页小计							471011.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 21 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
197	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	1.500*500*50mm c20混凝土盖板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.5593	1043.76	583.77	
		原有水沟加盖板三					25943.39	
198	011604002002	立面抹灰层拆除	1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距(km):5	m2	24.586	10.06	247.34	
199	011602001001	混凝土构件拆除	1.人工拆除现浇钢筋混凝土垫层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距(km):3	m3	3.847	1183.85	4554.27	
200	010501001014	垫层	1.混凝土种类:混凝土垫层 120厚 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.847	599.85	2307.62	
201	010401003007	砌筑排水沟	1.砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 MU10灰砂砖 2.抹灰 底面 1：2.5水泥石灰砂浆 3.抹灰 砖墙墙面 1：2.5水泥石灰 4.抹平赶光	m3	10.0613	823.90	8289.51	
202	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	1.1560*500*150mm c30混凝土盖板 2.安装高度:其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.7704	1075.06	6203.53	
203	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.8946	4852.58	4341.12	
		原有水沟加盖板四					3289.72	
204	011601001003	砖砌体拆除	1.砌体名称:墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 运距(km):3	m3	0.5576	173.15	96.55	
本页小计							26623.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 22 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
205	010512008007	沟盖板、井盖板、井圈	1.500*500*100mm 烧面芝麻灰花岗岩盖板 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	15.93	200.45	3193.17	
		新建挡土墙一					21004.34	
206	010101002002	挖一般土方	1.挖掘机挖土方 一、二类土 2.人工挖土方 一、二类土 深度在2m内	m3	49.7073	5.59	277.86	
207	010103001013	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	15.5799	20.29	316.12	
208	010103002015	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	31.793	23.78	756.04	
209	041001001002	拆除路面	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚度(cm):20	m2	34.993	23.20	811.84	
210	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:石方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	6.998	36.89	258.16	
211	040202003003	水泥稳定土垫层	1.水泥含量:集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 15cm 2.厚度:自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3.机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	3.3942	40.41	137.16	
212	040203007004	水泥混凝土面层	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 分块浇筑，随打随抹平每块长度不大于5m，缝宽20，沥青处理 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	6.9986	161.50	1130.27	
213	010403003002	毛石墙	1.毛石墙 M10水泥砂浆砌 Mu30毛石 2.勾缝处理 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	30.9125	536.85	16595.38	
本页小计							23476.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 23 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
214	040202009001	砂滤层	1.滤砂层300*300*300mm 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	1.53	119.11	182.24	
215	040501004001	塑料管	1.材质及规格:安装泄水孔 塑料管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	17	26.97	458.49	
216	040601029001	沉降(施工)缝	1.材料品种:15m设置一道，30mm宽缝中填塞沥青麻筋和其他有弹性的防水材料	m	3.6	22.44	80.78	
		新建挡土墙二					10312.04	
217	010101002003	挖一般土方	1.挖掘机挖土方 一、二类土 2.人工挖土方 一、二类土 深度在2m内	m3	25.4868	5.58	142.22	
218	010103001014	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其它:按设计图纸及规范要求	m3	62.9544	20.29	1277.34	
219	010103002016	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	16.49	23.78	392.13	
220	010403003003	毛石墙	1.毛石墙 M10水泥砂浆 Mu30毛石 2.勾缝处理 3.其它:按设计图纸及规范要求	m3	14.8356	551.80	8186.28	
221	011101001003	水泥砂浆压顶	1.50厚1：2.5水泥砂浆压顶找平 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	3.17	21.32	67.58	
222	040202009002	砂滤层	1.砂滤层 300*300*300 2.其它:按设计图纸及规范要求	m2	0.45	119.11	53.60	
223	040501004002	塑料管泄水孔	1.安装泄水孔 塑料管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	5.072	26.97	136.79	
224	040601029002	沉降(施工)缝	1.材料品种:15m设置一道，30mm宽缝中填塞沥青麻筋和其他有弹性的防水材料	m	2.5	22.44	56.10	
		检查井					4908.22	
本页小计							11033.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 24 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
225	040504003001	圆形预制装配式检查井	1.圆形预制装配式检查井 2.检查井材质、规格:井径φ1500 3.用于DN《600	座	1	4908.22	4908.22	
		石凳石桌					16568.92	
226	050305006002	石桌石凳	1.成品花岗岩坐凳400*400 2.成品花岗岩桌子900*900 3.混凝土强度等级:C15混凝土垫层150厚	个	6	2746.84	16481.04	
227	010101004007	挖基坑土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	m3	3.024	8.40	25.40	
228	010103001015	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.7	20.29	54.78	
229	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.324	23.78	7.70	
		新建花基					9542.97	
230	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别:人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖土深度:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	17.0016	8.30	141.11	
231	010103001016	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.59	20.29	154.00	
232	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	8.2715	23.78	196.70	
233	050101009001	种植土回(换)填	1.填耕植土 人工	m3	3.9468	38.53	152.07	
234	010501001015	垫层	1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.4394	599.85	863.42	
235	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖基础 2.基础类型:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	4.0932	577.55	2364.03	
本页小计							25348.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 25 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
236	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体类型:底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	11.364	40.84	464.11	
237	011102001006	光面芝麻灰花岗岩压顶	1.位置:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:光面芝麻灰花岗岩400*240*50mm 3.墙侧面:20厚不规则黄木纹板岩碎拼	m2	9.0912	572.81	5207.53	
		新建树池一					24143.43	
238	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别:人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖土深度:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	22.6304	8.30	187.83	
239	010103001017	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	16.32	20.29	331.13	
240	010103002019	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	3.862	23.78	91.84	
241	050101009002	种植土回(换)填	1.填耕植土 人工	m3	4.704	38.53	181.25	
242	010501001016	垫层	1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	23.936	599.85	14358.01	
243	010401001005	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖基础 2.基础类型:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	7.8336	577.55	4524.30	
244	011201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	16.32	40.84	666.51	
245	011102001007	光面芝麻灰花岗岩压顶	1.位置:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:光面芝麻灰花岗岩500*300*50mm	m2	16.32	233.00	3802.56	
		新建树池二					1238.95	
本页小计							29815.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 26 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
246	010101003008	挖沟槽土方	1.土壤类别:人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖土深度:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1.8272	8.30	15.17	
247	010103001018	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1.21	20.29	24.55	
248	010103002020	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.62	23.78	14.74	
249	050101009003	种植土回(换)填	1.填耕植土 人工	m3	1.5386	38.53	59.28	
250	010501001017	垫层	1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.4712	599.88	282.66	
251	010403001001	石基础	1.石料种类、规格:砌石基础 卵石 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.1537	626.54	96.30	
252	011102001008	芝麻黑花岗岩压顶	1.位置:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:光面芝麻灰花岗岩300*300*50mm	m2	3.2028	233.00	746.25	
		路缘石安装一					47375.87	
253	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料:芝麻白路侧石路侧石 2.尺寸:150mm×300mm×495mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:C25现浇砼 5.模板:后座木模制安	m	217.62	217.70	47375.87	
		路缘石安装二						
		标识景墙					25600.00	
254	011501017001	标识景墙	1.材料种类、规格:3mm镀锌钢板雕塑、红色氟碳漆 2.长度：6500X1800mm 3.其它:造型详见SG-YJ-05.20.1按设计图纸及规范要求	套	1	25600.00	25600.00	
		原有花基装饰					21181.62	
本页小计							74214.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 27 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
255	010101003009	挖沟槽土方	1.土壤类别:人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2.挖土深度:挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	13.9642	8.30	115.90	
256	010103001019	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.234	20.29	126.49	
257	010103002021	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	6.7955	23.78	161.60	
258	050101009004	种植土回(换)填	1.填耕植土 人工	m3	3.2417	38.53	124.90	
259	010501001018	垫层	1.混凝土种类:混凝土垫层 2.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.5793	599.85	947.34	
260	010401001007	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:砖基础 2.基础类型:湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	4.4885	577.55	2592.33	
261	011201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m2	12.468	40.84	509.19	
262	011102001009	光面芝麻灰花岗岩压顶	1.位置:墙面 2.面层材料品种、规格、颜色:光面芝麻灰花岗岩400*240*50mm 3.墙侧面:20厚不规则黄木纹板岩碎拼	m2	28.9872	572.80	16603.87	
		龙田文化室					67399.92	
		门窗拆除					200.81	
263	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗拆除(整樘) 金属1650*2600mm 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	m2	1	200.81	200.81	
		新建门窗					4841.11	
本页小计							21382.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 28 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
264	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:1650*2600mm 2.门框、扇材质:304不锈钢双开门 3.其它:符合设计图及相关规范要求	m2	4.29	1121.14	4809.69	
265	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:400*450mm 2.框、扇材质:铝合金框百页窗 铝合金百页窗 3.其它:符合设计图及相关规范要求	m2	0.18	174.53	31.42	
		大厅					37411.99	
266	011605001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	m2	74	19.25	1424.50	
267	011102003003	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥砂浆层一遍 2.结合层厚度、砂浆配合比:20厚 1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3.面层材料品种、规格、颜色:8厚800*800抛光砖，纯水泥浆擦缝	m2	74	157.01	11618.74	
268	011605002001	踢脚线块料拆除	1.拆除的基层类型:立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):3	m2	5.01	30.11	150.85	
269	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色瓷砖100*800mm	m2	5.01	148.84	745.69	
本页小计							18780.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 29 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
270	011201001007	墙面一般抹灰	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 3.底刷底漆两遍，无机内墙涂料二遍	m2	154.4	63.06	9736.46	
271	011301001001	天棚抹灰	1.天棚抹灰15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 3.底刷底漆两遍，无机内墙涂料二遍	m2	93.84	68.03	6383.94	
272	011106002001	块料楼梯面层	1.楼梯踏步、踢面以及楼梯平台贴浅600*600米黄色耐磨防滑砖 2.其它:符合设计图及相关规范要求	m2	18.8425	283.94	5350.14	
273	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.不锈钢栏杆制安 直型 2.其它:符合设计图及相关规范要求	m	7.26	258.13	1874.02	
274	011102001010	门槛石	1.门洞处地面铺40mm印度红大理石，高出地面10mm 2.其它:符合设计图及相关规范要求	m2	0.297	429.79	127.65	
		卫生间					7503.03	
275	011204003001	块料墙面	1.墙面贴米黄色美术瓷片 2.其它:符合设计图及相关规范要求	m2	27.452	217.73	5977.12	
276	011301001002	天棚抹灰	1.天棚抹灰15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 3.底刷底漆两遍，无机内墙涂料二遍	m2	2.8	68.03	190.48	
277	01B002	洗手台	1.成品洗手台 2.规格:540*470*800mm 3.其它:符合设计图及相关规范要求	个	1	1200.00	1200.00	
本页小计							30839.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 30 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
278	011505010001	镜面玻璃	1.成品银镜 2.600*800mm 3.其它:符合设计图及相关规范要求	m2	0.48	282.15	135.43	
		梯屋面					17442.98	
279	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色瓷砖100*800mm	m2	4.894	148.84	728.42	
280	011301001003	天棚抹灰	1.天棚抹灰15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 3.底刷底漆两遍，无机内墙涂料二遍	m2	94.17	68.03	6406.39	
281	011201001008	墙面一般抹灰	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 3.底刷底漆两遍，无机内墙涂料二遍	m2	78.624	63.06	4958.03	
282	011106002002	块料楼梯面层	1.楼梯踏步、踢面以及楼梯平台贴浅600*600米黄色耐磨防滑砖 2.其它:符合设计图及相关规范要求	m2	18.8425	283.94	5350.14	
		措施项目					48850.70	
	1	绿色施工安全防护措施费					5083.06	
283	粤011701008001	综合钢脚手架	1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 3.5	m2	343.312	12.54	4305.13	
284	粤011701012001	活动脚手架	1.墙柱面活动脚手架	m2	342.7	2.27	777.93	
	2	措施其他项目					43767.64	
285	041102014001	板模板	1.现浇混凝土模板制作、安装 矩形实体连续板	m2	41.786	63.02	2633.35	
286	011702001001	垫层模板	1.基础垫层模板	m2	574.3128	32.48	18653.68	
287	011702001002	基础	1.带形基础模板 无筋	m2	1.83	51.27	93.82	
本页小计							44042.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 31 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
288	011702001003	基础	1.独立基础模板	m2	7.35	53.81	395.50	
289	041102037001	其他现浇构件模板		m2	553.7364	31.16	17254.43	
290	041102036001	池盖模板	1.预制井盖盖板	m3	58.4942	80.98	4736.86	
本页小计							22386.79	
合　计							3992880.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	172065.56			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					172065.56			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	62569.29		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	62569.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--园建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	4227515.59	9	380476.40
合　　计					380476.4

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：07鳌头镇高禾村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	50476.68	
2	措施合计	1483.77	
2.1	绿色施工安全防护措施费	972.25	
2.2	其他措施费	511.52	
3	其他项目	583.35	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	583.35	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	52543.80	
5	增值税销项税额	4728.94	—
6	总造价	57272.74	
7	人工费	6725.82	
招标控制价合计=1+2+3+5		57,272.74	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					50476.68	
1	050101009001	种植土回填	1.回填厚度:30cm 2.回填土质要求:种植土	m3	50	31.69	1584.50	
2	050102001001	小叶榄仁	1.乔木种类:小叶榄仁 2.乔木胸径:10-12cm 3.养护期:12个月	株	6	1873.49	11240.94	
3	050102002001	红花勒杜鹃	1.灌木种类:红花勒杜鹃 2.灌丛高:0.8m-1.0m 3.冠径:0.8m-1.0m 4.养护期:12个月	株	6	24.39	146.34	
4	050102002002	紫花勒杜鹃	1.灌木种类:红花勒杜鹃 2.灌丛高:0.8m-1.0m 3.冠径:0.8m-1.0m 4.养护期:12个月	株	7	19.64	137.48	
5	050102002003	四季桂	1.灌木种类:四季桂 2.灌丛高:2m-2.5m 3.冠径:1.5m-2m 4.养护期:12个月	株	8	706.61	5652.88	
6	050102002004	小叶紫薇	1.灌木种类:小叶紫薇 2.灌丛高:2m-2.5m 3.冠径:1.5m-2m 4.养护期:12个月	株	8	390.13	3121.04	
7	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:黄金叶 2.单位面积株数:25袋/m2 3.株高或蓬径:苗高×冠幅为30-35×25-30cm 4.养护期:12个月	m2	166	172.25	28593.50	
		措施项目					511.52	
	2	措施其他项目					511.52	
8	050403001001	树木支撑架	1.篙竹三脚桩支撑 竹长6m内	株	23	22.24	511.52	
本页小计							50988.20	
合　计							50988.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	972.25			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					972.25			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：07鳌头镇高禾村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	583.35		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	583.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--绿化工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	52543.8	9	4728.94
合　　计					4728.94

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：07鳌头镇高禾村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1342011.55	
1.1	沥青道路改造	1250098.74	
1.2	道路病害处理	91912.81	
2	措施合计	98674.17	
2.1	绿色施工安全防护措施费	40802.27	
2.2	其他措施费	57871.90	
3	其他项目	14837.19	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	14837.19	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1455522.91	
5	增值税销项税额	130997.06	—
6	总造价	1586519.97	
7	人工费	156665.84	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,586,519.97	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		沥青道路改造					1250098.74	
1	041001004001	铣刨路面	1.现状混凝土平台清洗铣刨	m2	8050.872	9.30	74873.11	
2	040203003001	透层、粘层	1.材料品种:粘层油层	m2	8050.87	5.30	42669.61	
3	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式沥青 2.石料粒径:AC-13 3.厚度:6cm 4.乳化沥青0.3-0.6L/m2	m2	8050.872	105.03	845583.09	
4	040309010001	2.5mm自粘式抗裂贴	1.部位:路面裂缝 2.材料品种、规格:2.5mm自粘式抗裂贴	m2	80.5087	56.13	4518.95	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:拆除水泥稳定石屑 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	402.54	23.78	9572.40	
6	040205006001	标线	1.150宽1.5mm热熔标线	m2	474.105	35.30	16735.91	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料:混凝土侧石 2.尺寸:150mm*150mm*600mm 3.形状:一字型 4.垫层、基础材料品种、厚度、强度:C30现浇砼	m	3869.27	66.20	256145.67	
		道路病害处理					91912.81	
8	041001001001	拆除原有路面	1.材质:拆除原有混凝土路面 2.厚度:15cm	m2	295.02	25.76	7599.72	
9	010103002002	余方弃置 石方	1.废弃料品种:石方 2.废弃运距:综合考虑 3.处置排放：综合考虑	m3	44.2523	36.88	1632.02	
10	粤040202017002	水泥混凝土	1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.含缩缝	m2	384.015	129.16	49599.38	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.0545	5382.12	293.33	
12	粤040202017003	水泥混凝土裂缝修补	1.混凝土路面:裂缝修补	m2	220	75.89	16695.80	
13	040701008001	路面灌浆	1.对空鼓的路面进行水泥灌浆	m3	6.4	1122.95	7186.88	
14	041001005001	路面切缝	1.切割破损路面	m	52.01	15.76	819.68	
本页小计							1333925.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	粤040202017004	水泥混凝土路面半角处理	1.水泥混凝土路面 厚度 15cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m2	65	124.40	8086.00	
		措施项目					57871.90	
	2	措施其他项目					57871.90	
16	011702001001	混凝土后座模板	1.混凝土后座模板	m2	1857.2496	31.16	57871.90	
本页小计							65957.90	
合　计							1399883.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	40802.27			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--市政工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30　（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					40802.27			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：07鳌头镇高禾村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	14837.19		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	14837.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--市政工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1455522.91	9	130997.06
合　　计					130997.06

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：07鳌头镇高禾村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	85859.88	
1.1	强电	69281.79	
1.2	防雷	16578.09	
2	措施合计	9981.07	
2.1	绿色施工安全防护措施费	9981.07	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	2790.35	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2790.35	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	98631.30	
5	增值税销项税额	8876.82	—
6	总造价	107508.12	
7	人工费	23330.61	
招标控制价合计=1+2+3+5		107,508.12	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电					69281.79	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-1~3 3.规格:600*500*250 4.安装方式:1.8m挂壁安装 5.其他:按设计图纸综合考虑	台	4	1764.57	7058.28	
2	030412008001	中杆灯	1.名称:LED景观庭院灯(暖光) 2.高度:3.0m 3.型号、规格:30W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	16	963.38	15414.08	
3	030412008002	中杆灯	1.名称:LED球场灯（正白光） 2.高度:10m 3.型号、规格:3*100W 4.其他:按设计图纸综合考虑	套	4	4845.12	19380.48	
4	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN40 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	362.4	15.45	5599.08	
5	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:DN32 4.敷设方式:埋地 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	118.3	13.85	1638.46	
6	030411004001	配线	1.名称:灯内接线 2.型号:RVV 3.规格:RVV-2x2.5 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	78	4.71	367.38	
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:YJV-3*4 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	297.15	14.35	4264.10	
8	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:铜芯电缆YJV 3.规格:YJV-3*6 4.敷设方式、部位:穿管敷设 5.其他:按设计图纸综合考虑	m	200	20.97	4194.00	
9	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:2m内 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	176.84	6.75	1193.67	
本页小计							59109.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	010103001001	回填方	1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:回填原土 3.其他:按设计图纸综合考虑	m3	176.55	21.06	3718.14	
11	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.处置排放:综合考虑	m3	0.29	24.69	7.16	
12	040504001001	电缆手孔井	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土基础C15，100mm厚度 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10水泥砂浆砌砖体 3.勾缝、抹面要求:1:2.5水泥砂浆抹面，内外侧 4.井盖、井圈材质及规格:490*490，球墨铸铁 5.其他:按设计图纸综合考虑	座	8	805.87	6446.96	
		防雷					16578.09	
13	030409001001	接地极	1.名称:接地扁铁 2.材质:扁铁（0.3m/处） 3.规格:-4×40 4.其他:按设计图纸综合考虑	块	20	226.10	4522.00	
14	030409001002	接地极	1.名称:接地极 2.材质:角铁（2.5m/根） 3.规格:50x50x5 4.其他:按设计图纸综合考虑	根	20	63.94	1278.80	
15	030409002003	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	264.63	31.83	8423.17	
16	030409002004	接地母线	1.名称:接地连接线 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:Φ10圆钢 4.其他:按设计图纸综合考虑	m	18.4	26.65	490.36	
17	030414011001	防雷接地调试	1.名称:防雷接地调试	系统	1	1863.76	1863.76	
		措施项目						
	2	措施其他项目						
18	031302007001	高层施工增加		项	1			
19	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							26750.35	
合　计							85859.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	9981.07			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--电气工程　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					9981.07			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：07鳌头镇高禾村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2790.35		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	2790.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：07鳌头镇高禾村--电气工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	98631.3	9	8876.82
合　　计					8876.82

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13