

从化区农村供水“三同五化”改造提
升项目市政供水主管网工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 106570327.49

(大写) : 壹亿零陆佰伍拾柒万零叁佰贰拾柒元肆角玖分

招 标 人 : 广州从化自来水有限公司
(单位盖章)

造价咨询人 :
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人 :
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人 :
(签字或盖章)

编 制 人 :
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人 :
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 :
复 核 时 间 :

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：从化区农村供水“三同五化”改造提升项目市政供水主管网工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程	23521896.82		692754.69	
2	车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程	8089446.84		242147.17	
3	明珠大道至横岭村市政供水主管工程	7436139.22		265717.73	
4	新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程	51994682.30		1687232.82	
5	温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程	12070534.80		392717.77	
6	灌村设备安装工程	189001.73		8813.32	
7	灌村电气安装工程	790933.07		23465.85	
8	灌村土建工程	20819.70		292.95	
9	平岗管道及设备安装	612052.27		11755.53	
10	平岗电气安装工程	790933.07		23465.85	
11	平岗加压泵房	272498.56		15942.36	
12	平岗清水池	781389.11		21134.04	
合计		106570327.49		3385440.08	

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		管线部分					8110925.62	
1	040501003001	DN400球墨铸铁管铺设	1、管材材质:球墨铸铁给水管 2、管材规格:DN400 3、连接方式:胶圈链接 4、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒 5、压力等级:1.0MPa 6、垫层:机制中粗砂,200mm 7、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	810	593.13	480435.30	
2	040501003002	DN300球墨铸铁管铺设	1、管材材质:球墨铸铁给水管 2、管材规格:DN300 3、连接方式:胶圈链接 4、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒 5、压力等级:1.0MPa 6、垫层:机制中粗砂,200mm 7、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	9500	388.19	3687805.00	
3	040501003003	DN200球墨铸铁管铺设	1、管材材质:球墨铸铁给水管 2、管材规格:DN200 3、连接方式:胶圈链接 4、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒 5、压力等级:1.0MPa 6、垫层:机制中粗砂,200mm 7、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	300	259.69	77907.00	
4	040501003004	DN150球墨铸铁管铺设	1、管材材质:球墨铸铁给水管 2、管材规格:DN150 3、连接方式:胶圈链接 4、管道检验及试验要求:管道试压、冲洗、消毒 5、压力等级:1.0MPa 6、垫层:机制中粗砂,200mm 7、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1430	199.85	285785.50	
本页小计							4531932.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501002007	D426×10普碳钢板卷管铺设	1、管材材质：普碳钢板卷管 2、管材规格：D426×10 3、连接方式：焊接 4、接口防腐：冷缠胶带防腐 5、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6、压力等级：1.0MPa 7、垫层：机制中粗砂，200mm 8、【主材（含防腐）】 9、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	40	595.42	23816.80	
6	040501002002	D426×10普碳钢板卷管铺设（裸装段）	1、管材材质：普碳钢板卷管 2、管材规格：D426×10 3、连接方式：焊接 4、接口防腐：冷缠胶带防腐 5、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6、压力等级：1.0MPa 7、【主材（含防腐）】 8、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	130	510.56	66372.80	
7	040501008002	D325×8普碳钢板卷管铺设（牵引段）	1、管材材质：普碳钢板卷管 2、管材规格：D325×8 3、连接方式：焊接 4、接口防腐：冷缠胶带防腐 5、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6、压力等级：1.0MPa 7、敷设工艺：水平导向牵引 8、余泥运输 9、【主材（含防腐）】 10、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1620	493.73	799842.60	
本页小计							890032.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040501002010	D325×8普碳钢板卷管铺设	1、管材材质：普碳钢板卷管 2、管材规格：D325×8 3、连接方式：焊接 4、接口防腐：冷缠胶带防腐 5、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6、压力等级：1.0MPa 7、垫层：机制中粗砂，200mm 8、【主材（含防腐）】 9、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	530	464.35	246105.50	
9	040501008003	D219×8普碳钢板卷管铺设（牵引段）	1、管材材质：普碳钢板卷管 2、管材规格：D219×8 3、连接方式：焊接 4、接口防腐：冷缠胶带防腐 5、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6、压力等级：1.0MPa 7、敷设工艺：水平导向牵引 8、余泥运输 9、【主材（含防腐）】 10、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	143	325.65	46567.95	
10	040501002008	D219×8普碳钢板卷管铺设	1、管材材质：普碳钢板卷管 2、管材规格：D219×8 3、连接方式：焊接 4、接口防腐：冷缠胶带防腐 5、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6、压力等级：1.0MPa 7、垫层：机制中粗砂，200mm 8、【主材（含防腐）】 9、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	670	291.97	195619.90	
本页小计							488293.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040501002004	D159×8普碳钢板卷管敷设	1、管材材质：普碳钢板卷管 2、管材规格：D159×8 3、连接方式：焊接 4、接口防腐：冷缠胶带防腐 5、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6、压力等级：1.0MPa 7、垫层：机制中粗砂，200mm 8、【主材（含防腐）】 9、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	260	232.69	60499.40	
12	040501002011	D159×8普碳钢板卷管敷设（裸装）	1、管材材质：普碳钢板卷管 2、管材规格：D159×8 3、连接方式：焊接 4、接口防腐：冷缠胶带防腐 5、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6、压力等级：1.0MPa 7、【主材（含防腐）】 8、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	22	223.77	4922.94	
13	040501002005	D108×8普碳钢板卷管敷设	1、管材材质：普碳钢板卷管 2、管材规格：D108×8 3、连接方式：焊接 4、接口防腐：冷缠胶带防腐 5、管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6、压力等级：1.0MPa 7、垫层：机制中粗砂，200mm 8、【主材（含防腐）】 9、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	30	156.96	4708.80	
14	040502005013	DN400超声波流量计	1、种类：超声波流量计 2、材质及规格：DN400 3、连接形式：法兰连接 4、压力要求：PN1.0MPa 5、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6、【甲供超声波流量计】	个	1	1463.96	1463.96	
本页小计							71595.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040504002009	DN400超声波流量计井	1、砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2、75×1、30×1、60 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	8830.94	8830.94	
16	040502005009	DN300超声波水表	1、种类:超声波水表 2、规格:DN300 3、连接形式:法兰连接 4、试验要求:按设计及规范要求 5、【甲供超声波水表】 6、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	567.52	1135.04	
17	040504002010	DN300超声波水表井	1、砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2、75×1、30×1、60 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	2	8830.94	17661.88	
18	040502005011	DN400法兰式涡轮管网蝶阀	1、种类:卧式硬密封蝶阀 2、材质及规格:DN400 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	4059.83	4059.83	
19	040504002006	DN400蝶阀井	1、卧式蝶阀井 井内径2、80m 井室深1、90m 井深(m) 2、20 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	5336.47	5336.47	
20	040502005002	DN300法兰式涡轮管网蝶阀	1、种类:法兰式涡轮管网蝶阀 2、材质及规格:DN300 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	23	2681.98	61685.54	
21	040504002002	DN300蝶阀井	1、卧式蝶阀井 井内径2、80m 井室深1、90m 井深(m) 2、20 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	23	5336.47	122738.81	
本页小计							221448.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040502005012	DN200法兰式涡轮管网蝶阀	1、种类:法兰式涡轮管网蝶阀 2、材质及规格:DN200 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1775.14	1775.14	
23	040504002007	DN200蝶阀井	1、卧式蝶阀井 井内径2、80m 井室深1、90m 井深(m) 2、20 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	5336.47	5336.47	
24	040502005003	DN150法兰式涡轮管网蝶阀	1、种类:法兰式涡轮管网蝶阀 2、材质及规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	90	743.61	66924.90	
25	040504002003	DN150蝶阀井	1、卧式蝶阀井 井内径2、80m 井室深1、85m 井深(m) 2、15 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	90	5264.90	473841.00	
26	040502005004	DN100法兰式阀门	1、种类:弹性座封闸阀 2、材质及规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	40	1357.14	54285.60	
27	040504002008	DN100法兰式阀门井	1、立式闸阀井 井内径1、20m 井室深1、50m 井深(m) 1、75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	40	2634.73	105389.20	
28	040502005005	DN50法兰式阀门	1、种类:弹性座封闸阀 2、材质及规格:DN50 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	487.62	4876.20	
本页小计							712428.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	040502005007	DN50自动排气阀	1、种类:复合式自动排气阀 2、材质及规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	758.68	7586.80	
30	040504002005	DN50自动排气阀井	1、标准阀门井(预制混凝土井盖)井内净空尺寸(mm) 500×450×600 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	10	914.47	9144.70	
31	040502005010	DN300法兰式止回阀	1、种类:法兰式止回阀 2、材质及规格:DN300 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	3283.75	6567.50	
32	040502006014	DN300Y型过滤器	1、种类:Y型过滤器 2、材质及规格:DN300 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	2933.05	5866.10	
33	040502006018	DN400伸缩节	1、种类:伸缩节 2、材质及规格:DN400 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1053.24	1053.24	
34	040502006012	DN300伸缩节	1、种类:伸缩节 2、材质及规格:DN300 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	21	866.68	18200.28	
35	040502006003	DN150伸缩节	1、种类:伸缩节 2、材质及规格:DN150 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	90	733.75	66037.50	
本页小计							114456.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	040502006013	DN100伸缩节	1、种类:伸缩节 2、材质及规格:DN100 3、连接形式:法兰连接 4、压力要求:PN1.0MPa 5、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	40	452.59	18103.60	
37	040502001026	DN300×DN300球墨铸铁双承丁字管	1、材质及规格:DN300×DN300球墨铸铁双承丁字管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1076.31	1076.31	
38	040502001041	DN300×DN100球墨铸铁双承单盘底三通	1、材质及规格:DN300×DN100球墨铸铁双承单盘底三通 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	16	785.47	12567.52	
39	040502001042	DN200×DN100球墨铸铁双承单盘底三通	1、材质及规格:DN200×DN100球墨铸铁双承单盘底三通 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	509.80	1529.40	
40	040502001004	DN400×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管	1、材质及规格:DN400×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	7	1294.57	9061.99	
41	040502001027	DN400×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1、材质及规格:DN400×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1151.00	1151.00	
本页小计							43489.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	040502001028	DN300×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管	1、材质及规格:DN300×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	79	873.83	69032.57	
43	040502001043	DN300×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1、材质及规格:DN300×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	785.47	2356.41	
44	040502001044	DN200×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1、材质及规格:DN200×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	509.80	1529.40	
45	040502001029	DN150×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1、材质及规格:DN150×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	400.28	4002.80	
46	040502001030	DN300×DN150球墨铸铁双承渐缩管	1、材质及规格:DN300×DN150球墨铸铁双承渐缩管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	619.81	619.81	
47	040502001031	DN300×90°球墨铸铁承插弯管	1、材质及规格:DN300×90°球墨铸铁承插弯管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	896.84	3587.36	
本页小计							81128.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	040502001032	DN300×45° 球墨铸铁承插弯管	1、材质及规格:DN300×45° 球墨铸铁承插弯管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	758.78	4552.68	
49	040502001033	DN150×45° 球墨铸铁承插弯管	1、材质及规格:DN150×45° 球墨铸铁承插弯管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	334.01	334.01	
50	040502001034	DN300×22.5° 球墨铸铁承插弯管	1、材质及规格:DN300×22.5° 球墨铸铁承插弯管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	27	681.47	18399.69	
51	040502001035	DN150×22.5° 球墨铸铁承插弯管	1、材质及规格:DN150×22.5° 球墨铸铁承插弯管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	321.13	321.13	
52	040502001045	DN400×11.25° 球墨铸铁承插弯管	1、材质及规格:DN400×11.25° 球墨铸铁承插弯管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	1107.74	2215.48	
53	040502001036	DN300×11.25° 球墨铸铁承插弯管	1、材质及规格:DN300×11.25° 球墨铸铁承插弯管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	86	644.66	55440.76	
54	040502001037	DN150×11.25° 球墨铸铁承插弯管	1、材质及规格:DN150×11.25° 球墨铸铁承插弯管 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	313.77	1568.85	
本页小计							82832.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	040502001019	DN400球墨铸铁盘插	1、材质及规格:DN400球墨铸铁盘插 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	965.09	1930.18	
56	040502001038	DN300球墨铸铁盘插	1、材质及规格:DN300球墨铸铁盘插 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	39	652.02	25428.78	
57	040502001020	DN200球墨铸铁盘插	1、材质及规格:DN200球墨铸铁盘插 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	400.28	400.28	
58	040502001046	DN150球墨铸铁盘插	1、材质及规格:DN150球墨铸铁盘插 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	310.09	620.18	
59	040502001039	DN300球墨铸铁盘承	1、材质及规格:DN300球墨铸铁盘承 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	37	596.80	22081.60	
60	040502001023	DN200球墨铸铁盘承	1、材质及规格:DN200球墨铸铁盘承 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	381.87	381.87	
61	040502001047	DN150球墨铸铁盘承	1、材质及规格:DN150球墨铸铁盘承 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	297.20	891.60	
本页小计							51734.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	040502001040	DN150球墨铸铁盘承	1、材质及规格:DN150球墨铸铁盘承 2、接口形式:胶圈连接 3、压力等级:1.0MPa 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	297.20	297.20	
63	040502002019	D325×D325钢制三通制作、安装	1、管件类型:钢制三通 2、制作方式:现场制作 3、制作材料:普碳钢板卷管 4、材料规格:D325×8 5、接口形式:焊接 6、接口防腐:冷缠胶带防腐 7、压力等级:1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	670.62	2682.48	
64	040502002020	D325×D159钢制三通制作、安装	1、管件类型:钢制三通 2、制作方式:现场制作 3、制作材料:普碳钢板卷管 4、材料规格:D325×8 5、接口形式:焊接 6、接口防腐:冷缠胶带防腐 7、压力等级:1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	670.62	1341.24	
65	040502002035	D325×D108钢制三通制作、安装	1、管件类型:钢制三通 2、制作方式:现场制作 3、制作材料:普碳钢板卷管 4、材料规格:D325×8 5、接口形式:焊接 6、接口防腐:冷缠胶带防腐 7、压力等级:1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	670.62	3353.10	
本页小计							7674.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	040502002036	D219×D108钢制三通制作、安装	1、管件类型:钢制三通 2、制作方式:现场制作 3、制作材料:普碳钢板卷管 4、材料规格:D159×8 5、接口形式:焊接 6、接口防腐:冷缠胶带防腐 7、压力等级:1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	414.32	2485.92	
67	040502002037	D159×D108钢制三通制作、安装	1、管件类型:钢制三通 2、制作方式:现场制作 3、制作材料:普碳钢板卷管 4、材料规格:D159×8 5、接口形式:焊接 6、接口防腐:冷缠胶带防腐 7、压力等级:1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	342.02	684.04	
68	040502002038	D325×D108钢制底三通制作、安装	1、管件类型:钢制底三通 2、制作方式:现场制作 3、制作材料:普碳钢板卷管 4、材料规格:D325×8 5、接口形式:焊接 6、接口防腐:冷缠胶带防腐 7、压力等级:1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	670.62	670.62	
69	040502002039	D219×D108钢制底三通制作、安装	1、管件类型:钢制底三通 2、制作方式:现场制作 3、制作材料:普碳钢板卷管 4、材料规格:D159×8 5、接口形式:焊接 6、接口防腐:冷缠胶带防腐 7、压力等级:1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	414.32	1242.96	
本页小计							5083.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	040502002021	D325×90° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:90° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D325×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	641.46	5131.68	
71	040502002022	D219×90° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:90° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D219×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	489.52	1468.56	
72	040502002040	D108×90° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:90° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D108×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	414.60	1243.80	
本页小计							7844.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	040502002023	D325×60° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:60° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D325×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	495.65	991.30	
74	040502002041	D108×60° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:60° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D108×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	275.96	275.96	
75	040502002024	D426×45° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:45° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D426×10 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	676.86	2707.44	
本页小计							3974.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	040502002025	D325×45° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:45° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D325×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	84	468.57	39359.88	
77	040502002026	D219×45° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:45° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D219×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	345.23	1726.15	
78	040502002027	D159×45° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:45° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D159×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	319.25	1277.00	
本页小计							42363.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	040502002028	D426×30° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:30° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D426×10 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	466.28	466.28	
80	040502002029	D325×30° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:30° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D325×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	322.11	1288.44	
81	040502002030	D325×11.25° 钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:11、25° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D325×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	15	322.11	4831.65	
本页小计							6586.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	040502002031	D219×11.25°钢制弯管制作、安装	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:11、25° 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D219×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	230.29	460.58	
83	040502002032	D325钢制弯管制作、安装（不定度数）	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:不定度数 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D325×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	641.46	2565.84	
84	040502002033	D219钢制弯管制作、安装（不定度数）	1、管件类型:钢制弯管 2、弯管度数:不定度数 3、制作方式:现场制作 4、制作材料:普碳钢板卷管 5、材料规格:D219×8 6、接口形式:焊接 7、接口防腐:冷缠胶带防腐 8、压力等级:1.0MPa 9、【管件（含防腐）】 10、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	489.52	489.52	
本页小计							3515.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	040502002034	D426×D325钢制异径管制作、安装	1、管件类型：钢制异径管 2、制作方式：现场制作 3、制作材料：普碳钢板卷管 4、材料规格：D426×8 5、接口形式：焊接 6、接口防腐：冷缠胶带防腐 7、压力等级：1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	466.28	466.28	
86	040502002017	D159×D108钢制异径管制作、安装	1、管件类型：钢制异径管 2、制作方式：现场制作 3、制作材料：普碳钢板卷管 4、材料规格：D159×8 5、接口形式：焊接 6、接口防腐：冷缠胶带防腐 7、压力等级：1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	89	208.05	18516.45	
87	040502002018	DN100×DN50钢制异径管制作、安装	1、管件类型：钢制异径管 2、制作方式：现场制作 3、制作材料：普碳钢板卷管 4、材料规格：D108×8 5、接口形式：焊接 6、接口防腐：冷缠胶带防腐 7、压力等级：1.0MPa 8、【管件（含防腐）】 9、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	165.07	1650.70	
88	040502006005	D426钢制法兰盘	1、材质、规格：D426钢制法兰盘 2、连接形式：法兰与法兰之间采用法兰连接，法兰与钢管之前采用焊接 3、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	919.45	5516.70	
本页小计							26150.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	040502006015	D325钢制法兰盘	1、材质、规格:D325钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	64	602.06	38531.84	
90	040502006006	D219钢制法兰盘	1、材质、规格:D219钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	349.71	1398.84	
91	040502006007	D159钢制法兰盘	1、材质、规格:D159钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	265	253.35	67137.75	
92	040502006008	D108钢制法兰盘	1、材质、规格:D108钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	233	173.97	40535.01	
93	040502006009	D57钢制法兰盘	1、材质、规格:D57钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	117.49	1174.90	
94	040502006011	D219钢制法兰封板	1、材质、规格:D219钢制法兰封板 2、连接形式:焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	318.99	318.99	
本页小计							149097.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	040502007002	D426沿直力加固墩制作、安装	1、规格:D426 2、名称:钢管沿直力加固墩 3、混凝土等级:C20 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1373.72	1373.72	
96	040502007003	D325沿直力加固墩制作、安装	1、规格:D325 2、名称:钢管沿直力加固墩 3、混凝土等级:C20 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	35	847.16	29650.60	
97	040502007004	D159沿直力加固墩制作、安装	1、规格:D159 2、名称:钢管沿直力加固墩 3、混凝土等级:C20 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	280.06	280.06	
98	040503002008	DN400背墩	1、类型:混凝土支墩 C20 2、结构及做法:详见设计图纸及相关规范图集 3、支墩尺寸:详设计及规范 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	5.44	824.58	4485.72	
99	040503002006	DN300背墩	1、类型:混凝土支墩 C20 2、结构及做法:详见设计图纸及相关规范图集 3、支墩尺寸:详设计及规范 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	293.04	824.58	241634.92	
100	040503002003	DN200背墩	1、类型:混凝土支墩 C20 2、结构及做法:详见设计图纸及相关规范图集 3、支墩尺寸:详设计及规范 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	3.4	824.58	2803.57	
101	040503002004	DN150背墩	1、类型:混凝土支墩 C20 2、结构及做法:详见设计图纸及相关规范图集 3、支墩尺寸:详设计及规范 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	139.5	824.58	115028.91	
本页小计							395257.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
102	040503002005	DN100背墩	1、类型：混凝土支墩 C20 2、结构及做法：详见设计图纸及相关规范图集 3、支墩尺寸：详设计及规范 4、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	12.6	929.92	11716.99	
103	040502010001	DN100防撞型 消火栓	1、规格：DN100 2、类型：室外地上式消火栓 3、支墩混凝土强度：C20 4、其它：未尽事项,详见招标 图纸、招标文件及国家相关规 范	个	108	1175.77	126983.16	
104	010301003001	钢管桩（过河 段）	1、送桩深度、桩长:6m 2、材质:钢管 3、其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	t	5.621	6281.27	35307.02	
		土石方部分					4368175.01	
105	041001001005	路面切缝	1、材质:沥青 2、厚度:10cm 3、其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	m	720	8.26	5947.20	
106	041001001001	路面切缝	1、材质:混凝土 2、厚度:26cm 3、其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	m	23420	21.93	513600.60	
107	041001001004	拆除路面（沥 青车行道）	1、材质:沥青混凝土路面 2、沥青层厚度:10cm 3、其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	m2	720	8.41	6055.20	
108	041001003003	拆除基层（沥 青车行道）	1、厚度:30cm 2、部位:基层 3、其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	m2	720	30.43	21909.60	
109	041001001002	拆除路面（砼 车行道）	1、材质:混凝土 2、拆除厚度:26cm 3、其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	m2	11874	30.04	356694.96	
本页小计							1078214.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
110	041001003001	拆除基层（砼车行道）	1、厚度：详见图纸 2、部位：基层 3、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	11874	15.09	179178.66	
111	010102002001	挖沟槽石方	1、材质类别：石方 2、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	3035.24	11.85	35967.59	
112	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：石方 2、运距：10km 3、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	2035.24	43.85	89245.27	
113	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：综合考虑 3、挖土方式：人机配合开挖比例综合考虑 4、位置：管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5、综合考虑现场情况，其他详见图纸等资料 6、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	16765.88	9.54	159946.50	
114	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：土方 2、运距：10km 3、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	11765.88	28.02	329679.96	
115	040103001001	回填方（石屑）	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	8938.6	178.26	1593394.84	
116	040103001002	回填方（机制中粗砂）	1、填方材料品种：机制中粗砂 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	2621.75	286.67	751577.07	
117	粤040101007002	挡土板（基坑支护一）	1、材质：木挡土板 2、挡土深度：详见图纸基坑开挖示意图 3、其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	4604.62	53.35	245656.48	
本页小计							3384646.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
118	粤040101006002	打拔拉森钢板桩（基坑支护二）	1、类型:拉森钢板桩 2、桩长:6 3、型号:拉森III 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	73.44	1080.08	79321.08	
		路面修复部分					6063437.40	
		永久路面修复					6063437.40	
119	040203007002	市政车行道路面修复(混凝土路面)	1、面层混凝土强度等级:C40 2、厚度:26cm 3、5%水泥碎石石屑层，厚度14cm、运距10km 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	20340	246.15	5006691.00	
120	040203007007	市政车行道路面修复(混凝土路面)	1、面层混凝土强度等级:C40 2、厚度:10cm 3、5%水泥碎石石屑层，厚度30cm、运距10km 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	5080	178.44	906475.20	
121	040203006001	沥青路面车行道路面修复（次干路、二级公路及以下）	1、沥青品种：细粒式SMA-13、中粒式AC-20C 2、沥青混凝土种类：改性沥青混凝土 3、厚度：细粒式改性沥青玛蹄脂4cm、中粒式改性沥青混凝土6cm、运距10km 4、透层、封层：沥青 5、5%水泥稳定级配碎石厚度：30cm、运距10km 6、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	720	208.71	150271.20	
		牵引管坑					234077.93	
		接收坑					71892.89	
		挖坑					52370.23	
本页小计							6142758.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
122	041001001006	路面切缝	1、材质:混凝土 2、厚度:26cm 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	24	21.93	526.32	
123	041001001007	拆除路面（砼车行道）	1、材质:混凝土 2、拆除厚度:26cm 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	36	30.04	1081.44	
124	041001003004	拆除基层（砼车行道）	1、厚度:详见图纸 2、部位:基层 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	36	15.09	543.24	
125	010102002003	挖沟槽石方	1、材质类别:石方 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	9.36	11.85	110.92	
126	010103002005	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	9.36	75.34	705.18	
127	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、挖土方式:人机配合开挖比例综合考虑 4、位置:管道,并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5、综合考虑现场情况,其他详见图纸等资料 6、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	57.6	9.54	549.50	
128	010103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	35.64	48.67	1734.60	
129	粤040101006006	打拔钢板桩	1、类型:槽型钢板桩 2、桩长:4m 3、型号:C28C 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	61.776	762.74	47119.03	
		回填					10267.78	
本页小计							52370.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
130	040103001004	回填方	1、材质:石屑 2、部位:管道垫层以上，路面面层底部以下 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	57.6	178.26	10267.78	
		路面修复					9254.88	
131	040203007005	市政车行道路面修复(混凝土路面)	1、面层混凝土强度等级:C40 2、厚度:26cm 3、5%水泥碎石石屑层，厚度14cm、运距10km 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	36	257.08	9254.88	
		工作坑					162185.04	
		挖坑					97109.52	
132	041001001008	路面切缝	1、材质:混凝土 2、厚度:26cm 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	60	21.93	1315.80	
133	041001001009	拆除路面（砼车行道）	1、材质:混凝土 2、拆除厚度:26cm 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	120	30.04	3604.80	
134	041001003005	拆除基层（砼车行道）	1、材质:混凝土 2、拆除厚度:14cm 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	120	15.09	1810.80	
135	010102002004	挖沟槽石方	1、材质类别:石方 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	31.2	11.85	369.72	
136	010103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	31.2	75.34	2350.61	
本页小计							28974.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程 标段： 第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
137	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土深度:综合考虑 3、挖土方式:人机配合开挖比例综合考虑 4、位置:管道,并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5、综合考虑现场情况,其他详见图纸等资料 6、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	192	9.54	1831.68	
138	010103002008	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	192	48.67	9344.64	
139	粤040101006005	打拔钢板桩	1、类型:槽型钢板桩 2、桩长:4m 3、型号: C25B	t	100.272	762.74	76481.47	
		回填					34225.92	
140	040103001003	回填方	1、材质:石屑 2、部位:管道垫层以上,路面面层底部以下 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	192	178.26	34225.92	
		路面修复					30849.60	
141	040203007006	市政车行道路面修复(混凝土路面)	1、面层混凝土强度等级:C40 2、厚度:26cm 3、5%水泥碎石石屑层,厚度14cm、运距10km 4、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	120	257.08	30849.60	
		措施项目					592592.80	
142	041102003001	混凝土模板		m2	20	53.01	1060.20	
本页小计							153793.51	

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 1 页 共 149 页

项目编码		040501003001		项目名称		DN400球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		810	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-72	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 400	10m	0.1	213.77	4568.59	100.54	121.99	21.38	456.86	10.05	12.20				
D4-1-161	管道试压 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	373.96	112.13	18.35	152.26	3.74	1.12	0.18	1.52				
D4-1-179	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	183.99	53.98		71.41	1.84	0.54		0.71				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.026	435.73	2582.14	23.74	149.83	11.33	67.14	0.62	3.90				
人工单价		小计						38.29	525.66	10.85	18.33				
		未计价材料费						455.70							
清单项目综合单价								593.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁给水管 DN400					m	1	452.12	452.12						
	橡胶圈 DN400					个	0.172	20.82	3.58						
	其他材料费							-	69.95	-					
	材料费小计							-	525.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 2 页 共 149 页

项目编码		040501003002		项目名称		DN300球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		9500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-71	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 300	10m	0.1	154.29	3046.38	82.65	91.96	15.43	304.64	8.27	9.20				
D4-1-160	管道试压 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	290.33	73.96	15.26	118.60	2.90	0.74	0.15	1.19				
D4-1-178	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	164.73	30.74		63.93	1.65	0.31		0.64				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0135	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.88	34.86	0.32	2.02				
人工单价		小计						25.86	340.55	8.74	13.05				
		未计价材料费						303.77							
清单项目综合单价								388.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁给水管 DN300					m	1	301.04	301.04						
	橡胶圈 DN300					个	0.172	15.85	2.73						
	其他材料费							-	36.78	-					
	材料费小计							-	340.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 3 页 共 149 页

项目编码		040501003003		项目名称		DN200球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-70	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1	148.69	1923.04	16.03	63.93	14.87	192.30	1.60	6.39				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.012	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.23	30.99	0.28	1.80				
人工单价		小计						23.94	223.96	2.03	9.74				
		未计价材料费						191.58							
清单项目综合单价								259.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁给水管 DN200					m	1	189.70	189.70						
	橡胶圈 DN200					个	0.172	10.93	1.88						
	其他材料费							-	32.39	-					
	材料费小计							-	223.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 4 页 共 149 页

项目编码		040501003004		项目名称		DN150球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		1430	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1413.20	16.03	45.87	10.22	141.32	1.60	4.59				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0113	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.90	29.05	0.27	1.69				
人工单价		小计						18.96	171.04	2.02	7.83				
		未计价材料费						140.80							
清单项目综合单价								199.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁给水管 DN150					m	1	139.51	139.51						
	橡胶圈 DN150					个	0.172	7.52	1.29						
	其他材料费							-	30.25	-					
	材料费小计							-	171.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 5 页 共 149 页

项目编码		040501002007	项目名称	D426×10普碳钢板卷管铺设				计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-27	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	10m	0.1	317.09	4232.47	138.18	176.69	31.71	423.25	13.82	17.67
D4-1-161	管道试压 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	373.96	112.13	18.35	152.26	3.74	1.12	0.18	1.52
D4-1-179	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	183.99	53.98		71.41	1.84	0.54		0.71
D4-4-16	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 400	口	0.2	26.30	45.20		10.21	5.26	9.04		2.04
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.026	435.73	2582.14	23.74	149.83	11.33	67.14	0.62	3.90
人工单价		小计						53.88	501.09	14.62	25.84
		未计价材料费						419.52			
清单项目综合单价							595.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.9918	423.01	419.54		
	其他材料费							-	81.55	-	
	材料费小计							-	501.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 6 页 共 149 页

项目编码		040501002002		项目名称		D426×10普碳钢板卷管铺设（裸装段）		计量单位		m		工程量		130	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-27	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	10m	0.1	317.09	4232.47	138.18	176.69	31.71	423.25	13.82	17.67				
D4-1-161	管道试压 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	373.96	112.13	18.35	152.26	3.74	1.12	0.18	1.52				
D4-1-179	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	183.99	53.98		71.41	1.84	0.54		0.71				
D4-4-16	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 400	口	0.1769	26.30	45.20		10.21	4.65	8.00		1.81				
人工单价		小计						41.94	432.91	14.00	21.71				
		未计价材料费						419.52							
清单项目综合单价								510.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.9918	423.01	419.54						
	其他材料费							-	13.38	-					
	材料费小计							-	432.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 7 页 共 149 页

项目编码		040501008002		项目名称		D325×8普碳钢板卷管铺设（牵引段）		计量单位		m		工程量		1620	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-2-51	钻导向孔 DN≤300mm	10m	0.1	210.04	117.27	379.49	162.77	21.00	11.73	37.95	16.28				
D4-1-26	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	10m	0.1	228.57	3607.80	77.99	118.97	22.86	360.78	7.80	11.90				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20	1000m3天然密实方	0.0001			38143.26	10531.36			2.69	0.74				
人工单价		小计						43.86	372.51	48.44	28.92				
		未计价材料费						358.44							
清单项目综合单价								493.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.9927	361.06	358.42						
	其他材料费							-	14.06	-					
	材料费小计							-	372.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 149 页

项目编码		040501002010		项目名称		D325×8普碳钢板卷管铺设		计量单位		m		工程量		530	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-26	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	10m	0.1	228.57	3607.80	77.99	118.97	22.86	360.78	7.80	11.90				
D4-1-160	管道试压 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	290.33	73.96	15.26	118.60	2.90	0.74	0.15	1.19				
D4-1-178	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	164.73	30.74		63.93	1.65	0.31		0.64				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1698	19.13	34.46		7.42	3.25	5.85		1.26				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0135	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.88	34.86	0.32	2.02				
人工单价		小计						36.54	402.54	8.27	17.01				
		未计价材料费						358.44							
清单项目综合单价								464.35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.9927	361.06	358.42						
	其他材料费							-	44.09	-					
	材料费小计							-	402.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 9 页 共 149 页

项目编码		040501008003		项目名称		D219×8普碳钢板卷管铺设（牵引段）		计量单位		m		工程量		143	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-2-51	钻导向孔 DN≤300mm	10m	0.1	210.04	117.27	379.49	162.77	21.00	11.73	37.95	16.28				
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	2069.07	24.40	84.60	19.36	206.91	2.44	8.46				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20	1000m3天然密实方				38143.26	10531.36			1.20	0.33				
人工单价		小计						40.36	218.64	41.59	25.07				
		未计价材料费						204.90							
清单项目综合单价								325.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.9937	206.19	204.89						
	其他材料费							-	13.73	-					
	材料费小计							-	218.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 10 页 共 149 页

项目编码		040501002008		项目名称		D219×8普碳钢板卷管铺设		计量单位		m		工程量		670	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	2069.07	24.40	84.60	19.36	206.91	2.44	8.46				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1687	19.13	34.46		7.42	3.23	5.81		1.25				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.012	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.23	30.99	0.28	1.80				
人工单价		小计						31.66	244.38	2.87	13.06				
		未计价材料费						204.90							
清单项目综合单价								291.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.9937	206.19	204.89						
	其他材料费							-	39.48	-					
	材料费小计							-	244.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 11 页 共 149 页

项目编码		040501002004		项目名称		D159×8普碳钢板卷管敷设		计量单位		m		工程量		260	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-18	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	157.64	1552.03	21.08	69.36	15.76	155.20	2.11	6.94				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1731	19.13	34.46		7.42	3.31	5.96		1.28				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0113	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.90	29.05	0.27	1.69				
人工单价		小计						27.81	190.88	2.53	11.46				
		未计价材料费						154.16							
清单项目综合单价								232.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.9898	155.75	154.16						
	其他材料费							-	36.74	-					
	材料费小计							-	190.90	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 12 页 共 149 页

项目编码		040501002011		项目名称		D159×8普碳钢板卷管敷设（裸装）		计量单位		m		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	1567.84	24.40	84.60	19.36	156.78	2.44	8.46				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.5	19.13	34.46		7.42	9.57	17.23		3.71				
人工单价		小计						32.77	174.68	2.59	13.72				
		未计价材料费						154.77							
清单项目综合单价								223.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.9937	155.75	154.77						
	其他材料费							-	19.92	-					
	材料费小计							-	174.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 13 页 共 149 页

项目编码		040501002005	项目名称	D108×8普碳钢板卷管敷设				计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	767.60	24.40	84.60	19.36	76.76	2.44	8.46
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	35.45	12.08	66.57	1.59	0.35	0.12	0.67
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	4.33		40.59	1.05	0.04		0.41
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.2	19.13	34.46		7.42	3.83	6.89		1.48
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0105	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.58	27.11	0.25	1.57
人工单价		小计						30.41	111.15	2.81	12.59
		未计价材料费						74.75			
清单项目综合单价							156.96				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.9937	75.22	74.75		
	其他材料费							-	36.41	-	
	材料费小计							-	111.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 14 页 共 149 页

项目编码		040502005013		项目名称		DN400超声波流量计		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-190	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 400	个	1	561.22	111.50	228.12	306.34	561.22	111.50	228.12	306.34				
D4-2-228	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400	副	1	156.53	39.50		60.75	156.53	39.50		60.75				
人工单价		小计						717.75	151.00	228.12	367.09				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1463.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	超声波流量计 DN400					个	1								
	其他材料费							-	151.00	-					
	材料费小计							-	151.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 15 页 共 149 页

项目编码		040504002009		项目名称		DN400超声波流量计井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-34	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高) (m) 2.75×1.30×1.60	座	1	2038.94	5768.25	167.45	856.30	2038.94	5768.25	167.45	856.30				
人工单价		小计						2038.94	5768.25	167.45	856.30				
		未计价材料费						3128.93							
清单项目综合单价								8830.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	预拌混凝土 C20					m3	4.432	533.00	2362.26						
	其他材料费							-	1764.74	-					
	材料费小计							-	4893.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 16 页 共 149 页

项目编码		040502005009		项目名称		DN300超声波水表		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-189	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300	个	1	343.72	90.40		133.40	343.72	90.40			133.40			
人工单价		小计						343.72	90.40			133.40			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								567.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	超声波水表 DN300					个	1								
	其他材料费							-	90.40	-					
	材料费小计							-	90.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 17 页 共 149 页

项目编码		040504002010		项目名称		DN300超声波水表井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-34	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高) (m) 2.75×1.30×1.60	座	1	2038.94	5768.25	167.45	856.30	2038.94	5768.25	167.45	856.30				
人工单价		小计						2038.94	5768.25	167.45	856.30				
		未计价材料费						3128.93							
清单项目综合单价								8830.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	预拌混凝土 C20					m3	4.432	533.00	2362.26						
	其他材料费							-	1764.74	-					
	材料费小计							-	4893.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 18 页 共 149 页

项目编码		040502005011		项目名称		DN400法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-190	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 400	个	1	561.22	2707.37	228.12	306.34	561.22	2707.37	228.12	306.34				
D4-2-228	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400	副	1	156.53	39.50		60.75	156.53	39.50		60.75				
人工单价		小计						717.75	2746.87	228.12	367.09				
		未计价材料费						2595.87							
清单项目综合单价								4059.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	法兰式涡轮管网蝶阀 DN400					个	1	2595.87	2595.87						
	其他材料费							-	151.00	-					
	材料费小计							-	2746.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 19 页 共 149 页

项目编码		040504002006		项目名称		DN400蝶阀井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-22	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20	座	1	1898.78	2394.89	220.36	822.44	1898.78	2394.89	220.36	822.44				
人工单价		小计						1898.78	2394.89	220.36	822.44				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5336.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	1012.67	-					
	材料费小计							-	1782.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 20 页 共 149 页

项目编码		040502005002		项目名称		DN300法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-189	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300	个	1	343.72	2037.30		133.40	343.72	2037.30				133.40		
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	20.53		41.11	105.92	20.53				41.11		
人工单价		小计						449.64	2057.83				174.51		
		未计价材料费						1946.90							
清单项目综合单价								2681.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	法兰式涡轮管网蝶阀 DN300					个	1	1946.90	1946.90						
	其他材料费							-	110.93	-					
	材料费小计							-	2057.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程标段：第 21 页 共 149 页

项目编码		040504002002		项目名称		DN300蝶阀井		计量单位		座		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-22	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20	座	1	1898.78	2394.89	220.36	822.44	1898.78	2394.89	220.36	822.44				
人工单价		小计						1898.78	2394.89	220.36	822.44				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5336.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	1012.67	-					
	材料费小计							-	1782.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 22 页 共 149 页

项目编码		040502005012		项目名称		DN200法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-187	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200	个	1	211.34	1384.03		82.02	211.34	1384.03				82.02		
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	9.19		24.76	63.80	9.19				24.76		
人工单价		小计						275.14	1393.22				106.78		
		未计价材料费						1381.42							
清单项目综合单价								1775.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蝶阀 DN200					个	1	1381.42	1381.42						
	其他材料费							-	11.80	-					
	材料费小计							-	1393.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 23 页 共 149 页

项目编码		040504002007		项目名称		DN200蝶阀井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-22	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20	座	1	1898.78	2394.89	220.36	822.44	1898.78	2394.89	220.36	822.44
人工单价		小计						1898.78	2394.89	220.36	822.44
		未计价材料费						769.52			
清单项目综合单价								5336.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46		
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06		
	其他材料费							-	1012.67	-	
	材料费小计							-	1782.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 24 页 共 149 页

项目编码		040502005003		项目名称		DN150法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	514.61		41.97	108.15	514.61				41.97		
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	8.63		19.64	50.61	8.63				19.64		
人工单价		小计						158.76	523.24				61.61		
		未计价材料费						513.27							
清单项目综合单价								743.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	卧式蝶阀 DN150					个	1	513.27	513.27						
	其他材料费							-	9.97	-					
	材料费小计							-	523.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 25 页 共 149 页

项目编码		040504002003		项目名称		DN150蝶阀井		计量单位		座		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-21	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15	座	1	1872.25	2360.15	220.36	812.14	1872.25	2360.15	220.36	812.14				
人工单价		小计						1872.25	2360.15	220.36	812.14				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5264.90							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	991.33	-					
	材料费小计							-	1760.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 26 页 共 149 页

项目编码		040502005004		项目名称		DN100法兰式阀门		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	1202.66		27.99	72.13	1202.66		27.99				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	7.56		13.09	33.71	7.56		13.09				
人工单价		小计						105.84	1210.22		41.08				
		未计价材料费						1201.77							
清单项目综合单价								1357.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100					个	1	1201.77	1201.77						
	其他材料费							-	8.45	-					
	材料费小计							-	1210.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 27 页 共 149 页

项目编码		040504002008		项目名称		DN100法兰式阀门井		计量单位		座		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-2 换	立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m)1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】	座	1	656.89	1665.58	41.29	270.97	656.89	1665.58	41.29	270.97				
人工单价		小计						656.89	1665.58	41.29	270.97				
		未计价材料费						244.43							
清单项目综合单价								2634.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁制箱连盖 450*450mm					套	1	244.43	244.43						
	其他材料费							-	1594.01	-					
	材料费小计							-	1665.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 28 页 共 149 页

项目编码		040502005005		项目名称		DN50法兰式阀门		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	363.50		20.96	53.99	363.50		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	367.78		33.51				
		未计价材料费						362.83							
清单项目综合单价								487.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN50					个	1	362.83	362.83						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	367.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 29 页 共 149 页

项目编码		040502005007		项目名称		DN50自动排气阀		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	634.56		20.96	53.99	634.56		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	638.84		33.51				
		未计价材料费						633.89							
清单项目综合单价								758.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合式自动排气阀 DN50					个	1	633.89	633.89						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	638.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 30 页 共 149 页

项目编码		040504002005		项目名称		DN50自动排气阀井		计量单位		座		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-5 换	标准阀门井(预制混凝土井盖) 井内净空尺寸(mm) 500×450×600	座	1	202.91	632.81		78.75	202.91	632.81				78.75		
人工单价		小计						202.91	632.81				78.75		
		未计价材料费						498.00							
清单项目综合单价								914.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN50阀门井井盖					块	1	498.00	498.00						
	其他材料费							-	87.62	-					
	材料费小计							-	585.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 31 页 共 149 页

项目编码		040502005010		项目名称		DN300法兰式止回阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-189	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300	个	1	343.72	2639.07		133.40	343.72	2639.07			133.40			
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	20.53		41.11	105.92	20.53			41.11			
人工单价		小计						449.64	2659.60			174.51			
		未计价材料费										2548.67			
清单项目综合单价												3283.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶板逆止阀 DN300					个	1	2548.67	2548.67						
	其他材料费							-	110.93	-					
	材料费小计							-	2659.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程标段：第 32 页 共 149 页

项目编码		040502006014		项目名称		DN300Y型过滤器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	2786.02		41.11	105.92	2786.02			41.11			
人工单价		小计						105.92	2786.02			41.11			
		未计价材料费										2765.49			
清单项目综合单价												2933.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	Y型过滤器 DN300					副	1	2765.49	2765.49						
	其他材料费							-	20.53	-					
	材料费小计							-	2786.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 33 页 共 149 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 34 页 共 149 页

项目编码		040502006012		项目名称		DN300伸缩节		计量单位		个		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	719.65		41.11	105.92	719.65			41.11			
人工单价		小计						105.92	719.65			41.11			
		未计价材料费						699.12							
清单项目综合单价								866.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN300					副	1	699.12	699.12						
	其他材料费							-	20.53	-					
	材料费小计							-	719.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 35 页 共 149 页

项目编码		040502006003		项目名称		DN150伸缩节		计量单位		个		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	663.50		19.64	50.61	663.50				19.64		
人工单价		小计						50.61	663.50				19.64		
		未计价材料费						654.87							
清单项目综合单价								733.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN150					副	1	654.87	654.87						
	其他材料费							-	8.63	-					
	材料费小计							-	663.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程标段：第 36 页 共 149 页

项目编码		040502006013		项目名称		DN100伸缩节		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	405.79		13.09	33.71	405.79				13.09		
人工单价		小计						33.71	405.79				13.09		
		未计价材料费						398.23							
清单项目综合单价								452.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN100					副	1	398.23	398.23						
	其他材料费							-	7.56	-					
	材料费小计							-	405.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 37 页 共 149 页

项目编码		040502001026		项目名称		DN300×DN300球墨铸铁双承丁字管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	863.72	28.53	59.44	124.62	863.72	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	863.72	28.53	59.44				
		未计价材料费						852.69							
清单项目综合单价								1076.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁双承丁字管 DN300×DN300					个	1	820.04	820.04						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	863.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 38 页 共 149 页

项目编码		040502001041		项目名称		DN300×DN100球墨铸铁双承单盘底三通		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	572.88	28.53	59.44	124.62	572.88	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	572.88	28.53	59.44				
		未计价材料费						561.85							
清单项目综合单价								785.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁双承单盘底三通 DN300×DN100					个	1	529.20	529.20						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	572.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 39 页 共 149 页

项目编码		040502001042		项目名称		DN200×DN100球墨铸铁双承单盘底三通		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	347.65	16.03	45.33	100.79	347.65	16.03	45.33
人工单价		小计						100.79	347.65	16.03	45.33
		未计价材料费						339.12			
清单项目综合单价								509.80			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52		
	球墨铸铁双承单盘底三通 DN200×DN100					个	1	316.60	316.60		
	其他材料费							-	8.53	-	
	材料费小计							-	347.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 40 页 共 149 页

项目编码		040502001004		项目名称		DN400×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	976.53	39.57	88.92	189.55	976.53	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	976.53	39.57	88.92				
		未计价材料费						961.40							
清单项目综合单价								1294.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN400×DN150					个	1	918.51	918.51						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	976.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 41 页 共 149 页

项目编码		040502001027		项目名称		DN400×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	832.96	39.57	88.92	189.55	832.96	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	832.96	39.57	88.92				
		未计价材料费						817.83							
清单项目综合单价								1151.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN400×DN100					个	1	774.94	774.94						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	832.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 42 页 共 149 页

项目编码		040502001028		项目名称		DN300×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	661.24	28.53	59.44	124.62	661.24	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	661.24	28.53	59.44				
		未计价材料费						650.21							
清单项目综合单价								873.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN300×DN150					个	1	617.56	617.56						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	661.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 43 页 共 149 页

项目编码		040502001043		项目名称		DN300×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	572.88	28.53	59.44	124.62	572.88	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	572.88	28.53	59.44				
		未计价材料费						561.85							
清单项目综合单价								785.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN300×DN100					个	1	529.20	529.20						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	572.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 44 页 共 149 页

项目编码		040502001044		项目名称		DN200×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	347.65	16.03	45.33	100.79	347.65	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	347.65	16.03	45.33				
		未计价材料费						339.12							
清单项目综合单价								509.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN200×DN100					个	1	316.60	316.60						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	347.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 45 页 共 149 页

项目编码		040502001029		项目名称		DN150×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	256.36	16.03	40.24	87.65	256.36	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	256.36	16.03	40.24				
		未计价材料费						249.26							
清单项目综合单价								400.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN150×DN100					个	1	233.77	233.77						
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	256.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 46 页 共 149 页

项目编码		040502001030		项目名称		DN300×DN150球墨铸铁双承渐缩管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	407.22	28.53	59.44	124.62	407.22	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	407.22	28.53	59.44				
		未计价材料费						396.19							
清单项目综合单价								619.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁双承渐缩管 DN300×DN150					个	1	363.54	363.54						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	407.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 47 页 共 149 页

项目编码		040502001031		项目名称		DN300×90° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	684.25	28.53	59.44	124.62	684.25	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	684.25	28.53	59.44				
		未计价材料费						673.22							
清单项目综合单价								896.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插弯管 DN300×90°					个	1	640.57	640.57						
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	684.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 48 页 共 149 页

项目编码		040502001032		项目名称		DN300×45° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	546.19	28.53	59.44	124.62	546.19	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	546.19	28.53	59.44				
		未计价材料费						535.16							
清单项目综合单价								758.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插弯管 DN300×45°					个	1	502.51	502.51						
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	546.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 49 页 共 149 页

项目编码		040502001033		项目名称		DN150×45° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	190.09	16.03	40.24	87.65	190.09	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	190.09	16.03	40.24				
		未计价材料费						182.99							
清单项目综合单价								334.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插弯管 DN150×45°					个	1	167.50	167.50						
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	190.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 50 页 共 149 页

项目编码		040502001034		项目名称		DN300×22.5° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	468.88	28.53	59.44	124.62	468.88	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	468.88	28.53	59.44				
		未计价材料费						457.85							
清单项目综合单价								681.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插弯管 DN300×22.5°					个	1	425.20	425.20						
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	468.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 51 页 共 149 页

项目编码		040502001035		项目名称		DN150×22.5° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	177.21	16.03	40.24	87.65	177.21	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	177.21	16.03	40.24				
		未计价材料费						170.11							
清单项目综合单价								321.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插弯管 DN150×22.5°					个	1	154.62	154.62						
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	177.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 52 页 共 149 页

项目编码		040502001045		项目名称		DN400×11.25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	789.70	39.57	88.92	189.55	789.70	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	789.70	39.57	88.92				
		未计价材料费						774.57							
清单项目综合单价								1107.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁承插弯管 DN400×22.5°					个	1	731.68	731.68						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	789.70	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 53 页 共 149 页

项目编码		040502001036		项目名称		DN300×11.25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	432.07	28.53	59.44	124.62	432.07	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	432.07	28.53	59.44				
		未计价材料费						421.04							
清单项目综合单价								644.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插弯管 DN300×11.25°					个	1	388.39	388.39						
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	432.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 54 页 共 149 页

项目编码		040502001037		项目名称		DN150×11.25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	169.85	16.03	40.24	87.65	169.85	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	169.85	16.03	40.24				
		未计价材料费						162.75							
清单项目综合单价								313.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插弯管 DN150×11.25°					个	1	147.26	147.26						
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	169.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 55 页 共 149 页

项目编码		040502001019		项目名称		DN400球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	647.05	39.57	88.92	189.55	647.05	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	647.05	39.57	88.92				
		未计价材料费						631.92							
清单项目综合单价								965.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁盘插 DN400					个	1	589.03	589.03						
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	647.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 56 页 共 149 页

项目编码		040502001038		项目名称		DN300球墨铸铁盘插		计量单位	个	工程量	39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	439.43	28.53	59.44	124.62	439.43	28.53	59.44
人工单价		小计						124.62	439.43	28.53	59.44
		未计价材料费						428.40			
清单项目综合单价							652.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	球墨铸铁盘插 DN300					个	1	395.75	395.75		
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65		
	其他材料费							-	11.03	-	
	材料费小计							-	439.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程标段：第 57 页 共 149 页

项目编码		040502001020		项目名称		DN200球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	238.13	16.03	45.33	100.79	238.13	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	238.13	16.03	45.33				
		未计价材料费						229.60							
清单项目综合单价								400.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁盘插 DN200					个	1	207.08	207.08						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	238.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 58 页 共 149 页

项目编码		040502001046		项目名称		DN150球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	166.17	16.03	40.24	87.65	166.17	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	166.17	16.03	40.24				
		未计价材料费						159.07							
清单项目综合单价								310.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁盘插 DN150					个	1	143.58	143.58						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	166.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 59 页 共 149 页

项目编码		040502001039		项目名称		DN300球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	384.21	28.53	59.44	124.62	384.21	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	384.21	28.53	59.44				
		未计价材料费						373.18							
清单项目综合单价								596.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁盘承 DN300					个	1	340.53	340.53						
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	384.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 60 页 共 149 页

项目编码		040502001023		项目名称		DN200球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	219.72	16.03	45.33	100.79	219.72	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	219.72	16.03	45.33				
		未计价材料费						211.19							
清单项目综合单价								381.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁盘承 DN200					个	1	188.67	188.67						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	219.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 61 页 共 149 页

项目编码		040502001047		项目名称		DN150球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	153.28	16.03	40.24	87.65	153.28	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	153.28	16.03	40.24				
		未计价材料费						146.18							
清单项目综合单价								297.20							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁盘承 DN150					个	1	130.69	130.69						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	153.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 62 页 共 149 页

项目编码		040502001040		项目名称		DN150球墨铸铁盘承		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	153.28	16.03	40.24	87.65	153.28	16.03	40.24
人工单价		小计						87.65	153.28	16.03	40.24
		未计价材料费						146.18			
清单项目综合单价								297.20			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	球墨铸铁盘承 DN150					个	1	130.69	130.69		
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49		
	其他材料费							-	7.11	-	
	材料费小计							-	153.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 63 页 共 149 页

项目编码		040502002019		项目名称		D325×D325钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-80	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	110.06	241.78	9.76	46.50	110.06	241.78	9.76	46.50				
D4-2-128	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	69.13	43.24	44.89	44.25	69.13	43.24	44.89	44.25				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						198.32	319.48	54.65	98.17				
		未计价材料费						226.02							
清单项目综合单价								670.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.626	361.06	226.02						
	其他材料费							-	93.45	-					
	材料费小计							-	319.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 64 页 共 149 页

项目编码		040502002020		项目名称		D325×D159钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-80	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	110.06	241.78	9.76	46.50	110.06	241.78	9.76	46.50				
D4-2-128	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	69.13	43.24	44.89	44.25	69.13	43.24	44.89	44.25				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						198.32	319.48	54.65	98.17				
		未计价材料费						226.02							
清单项目综合单价								670.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.626	361.06	226.02						
	其他材料费							-	93.45	-					
	材料费小计							-	319.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 65 页 共 149 页

项目编码		040502002035		项目名称		D325×D108钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-80	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	110.06	241.78	9.76	46.50	110.06	241.78	9.76	46.50				
D4-2-128	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	69.13	43.24	44.89	44.25	69.13	43.24	44.89	44.25				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						198.32	319.48	54.65	98.17				
		未计价材料费						226.02							
清单项目综合单价								670.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.626	361.06	226.02						
	其他材料费							-	93.45	-					
	材料费小计							-	319.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 66 页 共 149 页

项目编码		040502002036		项目名称		D219×D108钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-79	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	81.11	102.98	6.83	34.13	81.11	102.98	6.83	34.13				
D4-2-126	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×7	个	1	44.17	27.66	28.30	28.13	44.17	27.66	28.30	28.13				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						144.41	165.10	35.13	69.68				
		未计价材料费						90.72							
清单项目综合单价								414.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.44	206.19	90.72						
	其他材料费							-	74.36	-					
	材料费小计							-	165.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 67 页 共 149 页

项目编码		040502002037	项目名称	D159×D108钢制三通制作、安装				计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-78	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	62.74	76.51	5.86	26.62	62.74	76.51	5.86	26.62
D4-2-125	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	39.02	19.90	25.37	24.99	39.02	19.90	25.37	24.99
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42
人工单价		小计						120.89	130.87	31.23	59.03
		未计价材料费						68.53			
清单项目综合单价							342.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.44	155.75	68.53		
	其他材料费							-	62.33	-	
	材料费小计							-	130.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 68 页 共 149 页

项目编码		040502002038		项目名称		D325×D108钢制底三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-80	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	110.06	241.78	9.76	46.50	110.06	241.78	9.76	46.50				
D4-2-128	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	69.13	43.24	44.89	44.25	69.13	43.24	44.89	44.25				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						198.32	319.48	54.65	98.17				
		未计价材料费						226.02							
清单项目综合单价								670.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.626	361.06	226.02						
	其他材料费							-	93.45	-					
	材料费小计							-	319.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 69 页 共 149 页

项目编码		040502002039		项目名称		D219×D108钢制底三通制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-79	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	81.11	102.98	6.83	34.13	81.11	102.98	6.83	34.13				
D4-2-126	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×7	个	1	44.17	27.66	28.30	28.13	44.17	27.66	28.30	28.13				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						144.41	165.10	35.13	69.68				
		未计价材料费						90.72							
清单项目综合单价								414.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.44	206.19	90.72						
	其他材料费							-	74.36	-					
	材料费小计							-	165.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 70 页 共 149 页

项目编码		040502002021		项目名称		D325×90° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-57 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 90° 焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	212.59	169.43	49.77	101.82	212.59	169.43	49.77	101.82				
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82				
人工单价		小计						256.76	195.65	64.41	124.64				
		未计价材料费						113.73							
清单项目综合单价								641.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.315	361.06	113.73						
	其他材料费							-	81.92	-					
	材料费小计							-	195.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 71 页 共 149 页

项目编码		040502002022		项目名称		D219×90° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8 90° 焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	175.67	113.90	41.49	84.28	175.67	113.90	41.49	84.28				
D4-2-102	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	29.85	19.20	9.76	15.37	29.85	19.20	9.76	15.37				
人工单价		小计						205.52	133.10	51.25	99.65				
		未计价材料费						64.95							
清单项目综合单价								489.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.315	206.19	64.95						
	其他材料费							-	68.17	-					
	材料费小计							-	133.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 72 页 共 149 页

项目编码		040502002040		项目名称		D108×90° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8 90° 焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	175.67	72.64	41.49	84.28	175.67	72.64	41.49	84.28				
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	5.33	6.83	9.84	18.52	5.33	6.83	9.84				
人工单价		小计						194.19	77.97	48.32	94.12				
		未计价材料费						23.69							
清单项目综合单价								414.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.315	75.22	23.69						
	其他材料费							-	54.29	-					
	材料费小计							-	77.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 73 页 共 149 页

项目编码		040502002023		项目名称		D325×60° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-57	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	125.05	173.57	29.28	59.90	125.05	173.57	29.28	59.90				
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82				
人工单价		小计						169.22	199.79	43.92	82.72				
		未计价材料费						140.81							
清单项目综合单价								495.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.39	361.06	140.81						
	其他材料费							-	58.99	-					
	材料费小计							-	199.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 74 页 共 149 页

项目编码		040502002041		项目名称		D108×60° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	103.33	58.14	24.40	49.57	103.33	58.14	24.40	49.57				
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	5.33	6.83	9.84	18.52	5.33	6.83	9.84				
人工单价		小计						121.85	63.47	31.23	59.41				
		未计价材料费						29.34							
清单项目综合单价								275.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.39	75.22	29.34						
	其他材料费							-	34.13	-					
	材料费小计							-	63.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 75 页 共 149 页

项目编码		040502002024		项目名称		D426×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-58	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	173.31	212.40	41.96	83.55	173.31	212.40	41.96	83.55				
D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	63.80	47.28	21.47	33.09	63.80	47.28	21.47	33.09				
人工单价		小计						237.11	259.68	63.43	116.64				
		未计价材料费						160.74							
清单项目综合单价								676.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.38	423.01	160.74						
	其他材料费							-	98.94	-					
	材料费小计							-	259.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 76 页 共 149 页

项目编码		040502002025		项目名称		D325×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-57	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	125.05	146.49	29.28	59.90	125.05	146.49	29.28	59.90				
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82				
人工单价		小计						169.22	172.71	43.92	82.72				
		未计价材料费						113.73							
清单项目综合单价								468.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.315	361.06	113.73						
	其他材料费							-	58.99	-					
	材料费小计							-	172.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 77 页 共 149 页

项目编码		040502002026		项目名称		D219×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	103.33	93.75	24.40	49.57	103.33	93.75	24.40	49.57				
D4-2-102	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	29.85	19.20	9.76	15.37	29.85	19.20	9.76	15.37				
人工单价		小计						133.18	112.95	34.16	64.94				
		未计价材料费						64.95							
清单项目综合单价								345.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.315	206.19	64.95						
	其他材料费							-	48.00	-					
	材料费小计							-	112.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 78 页 共 149 页

项目编码		040502002027		项目名称		D159×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	103.33	77.86	24.40	49.57	103.33	77.86	24.40	49.57				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						131.21	89.70	34.16	64.18				
		未计价材料费						49.06							
清单项目综合单价								319.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.315	155.75	49.06						
	其他材料费							-	40.64	-					
	材料费小计							-	89.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 79 页 共 149 页

项目编码		040502002028		项目名称		D426×30° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-37	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	87.55	149.31	21.47	42.31	87.55	149.31	21.47	42.31				
D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	63.80	47.28	21.47	33.09	63.80	47.28	21.47	33.09				
人工单价		小计						151.35	196.59	42.94	75.40				
		未计价材料费						121.40							
清单项目综合单价								466.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.287	423.01	121.40						
	其他材料费							-	75.18	-					
	材料费小计							-	196.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 80 页 共 149 页

项目编码		040502002029		项目名称		D325×30° 钢制弯管制作、安装		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-36	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	64.21	104.81	14.64	30.60	64.21	104.81	14.64	30.60
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82
人工单价		小计						108.38	131.03	29.28	53.42
		未计价材料费						87.02			
清单项目综合单价								322.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.241	361.06	87.02		
	其他材料费							-	44.01	-	
	材料费小计							-	131.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 81 页 共 149 页

项目编码		040502002030		项目名称		D325×11.25° 钢制弯管制作、安装		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-36	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	64.21	104.81	14.64	30.60	64.21	104.81	14.64	30.60
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82
人工单价		小计						108.38	131.03	29.28	53.42
		未计价材料费						87.02			
清单项目综合单价								322.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.241	361.06	87.02		
	其他材料费							-	44.01	-	
	材料费小计							-	131.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 82 页 共 149 页

项目编码		040502002031		项目名称		D219×11.25° 钢制弯管制作、安装		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	65.40	12.69	25.36	52.66	65.40	12.69	25.36
D4-2-102	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	29.85	19.20	9.76	15.37	29.85	19.20	9.76	15.37
人工单价		小计						82.51	84.60	22.45	40.73
		未计价材料费						49.69			
清单项目综合单价								230.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.241	206.19	49.69		
	其他材料费							-	34.91	-	
	材料费小计							-	84.60	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 83 页 共 149 页

项目编码		040502002032		项目名称		D325钢制弯管制作、安装（不定度数）		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-57 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 90°焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	212.59	169.43	49.77	101.82	212.59	169.43	49.77	101.82				
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82				
人工单价		小计						256.76	195.65	64.41	124.64				
		未计价材料费						113.73							
清单项目综合单价								641.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.315	361.06	113.73						
	其他材料费							-	81.92	-					
	材料费小计							-	195.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 84 页 共 149 页

项目编码		040502002033		项目名称		D219钢制弯管制作、安装（不定度数）		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8 90°焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	175.67	113.90	41.49	84.28	175.67	113.90	41.49	84.28				
D4-2-102	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	29.85	19.20	9.76	15.37	29.85	19.20	9.76	15.37				
人工单价		小计						205.52	133.10	51.25	99.65				
		未计价材料费						64.95							
清单项目综合单价								489.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.315	206.19	64.95						
	其他材料费							-	68.17	-					
	材料费小计							-	133.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 85 页 共 149 页

项目编码		040502002034		项目名称		D426×D325钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-37	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	87.55	149.31	21.47	42.31	87.55	149.31	21.47	42.31				
D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	63.80	47.28	21.47	33.09	63.80	47.28	21.47	33.09				
人工单价		小计						151.35	196.59	42.94	75.40				
		未计价材料费						121.40							
清单项目综合单价								466.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.287	423.01	121.40						
	其他材料费							-	75.18	-					
	材料费小计							-	196.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 86 页 共 149 页

项目编码		040502002017		项目名称		D159×D108钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	53.25	12.69	25.36	52.66	53.25	12.69	25.36				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						80.54	65.09	22.45	39.97				
		未计价材料费						37.54							
清单项目综合单价								208.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.241	155.75	37.54						
	其他材料费							-	27.54	-					
	材料费小计							-	65.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 87 页 共 149 页

项目编码		040502002018		项目名称		DN100×DN50钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	33.84	12.69	25.36	52.66	33.84	12.69	25.36				
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	5.33	6.83	9.84	18.52	5.33	6.83	9.84				
人工单价		小计						71.18	39.17	19.52	35.20				
		未计价材料费						18.13							
清单项目综合单价								165.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.241	75.22	18.13						
	其他材料费							-	21.03	-					
	材料费小计							-	39.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 88 页 共 149 页

项目编码		040502006005		项目名称		D426钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-228	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400	副	1	156.53	464.28		60.75	156.53	464.28		60.75				
D4-2-248	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 400	组	1	127.54	24.28	26.35	59.72	127.54	24.28	26.35	59.72				
人工单价		小计						284.07	488.56	26.35	120.47				
		未计价材料费						424.78							
清单项目综合单价								919.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D426					副	1	424.78	424.78						
	其他材料费							-	63.78	-					
	材料费小计							-	488.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 89 页 共 149 页

项目编码		040502006015		项目名称		D325钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	291.33		41.11	105.92	291.33		41.11				
D4-2-247	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 300	组	1	84.30	15.52	22.45	41.43	84.30	15.52	22.45	41.43				
人工单价		小计						190.22	306.85	22.45	82.54				
		未计价材料费						270.80							
清单项目综合单价								602.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D325					副	1	270.80	270.80						
	其他材料费							-	36.05	-					
	材料费小计							-	306.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 90 页 共 149 页

项目编码		040502006006		项目名称		D219钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	163.17		24.76	63.80	163.17			24.76			
D4-2-246	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 200	组	1	52.41	8.97	11.71	24.89	52.41	8.97	11.71		24.89			
人工单价		小计						116.21	172.14	11.71		49.65			
		未计价材料费						153.98							
清单项目综合单价								349.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D219					副	1	153.98	153.98						
	其他材料费							-	18.17	-					
	材料费小计							-	172.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 91 页 共 149 页

项目编码		040502006007		项目名称		D159钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		265	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	127.21		19.64	50.61	127.21					19.64	
D4-2-245	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 150	组	1	30.96	6.14	4.88	13.91	30.96	6.14	4.88				13.91	
人工单价		小计						81.57	133.35	4.88				33.55	
		未计价材料费						118.58							
清单项目综合单价								253.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D159					副	1	118.58	118.58						
	其他材料费							-	14.76	-					
	材料费小计							-	133.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 92 页 共 149 页

项目编码		040502006008		项目名称		D108钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		233	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33. 71	83. 67		13. 09	33. 71	83. 67					13. 09	
D4-2-244	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	24. 53	4. 04	3. 90	11. 03	24. 53	4. 04	3. 90				11. 03	
人工单价		小计						58. 24	87. 71	3. 90				24. 12	
		未计价材料费						76. 11							
清单项目综合单价								173. 97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D108					副	1	76. 11	76. 11						
	其他材料费							-	11. 61	-					
	材料费小计							-	87. 72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 93 页 共 149 页

项目编码		040502006009		项目名称		D57钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	42.33		12.55	32.34	42.33					12.55	
D4-2-243	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 50	组	1	18.52	1.86	1.95	7.94	18.52	1.86	1.95				7.94	
人工单价		小计						50.86	44.19	1.95				20.49	
		未计价材料费						38.05							
清单项目综合单价								117.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D57					副	1	38.05	38.05						
	其他材料费							-	6.15	-					
	材料费小计							-	44.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 94 页 共 149 页

项目编码		040502006011		项目名称		D219钢制法兰封板		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	230.43		24.76	63.80	230.43			24.76			
人工单价		小计						63.80	230.43			24.76			
		未计价材料费										221.24			
清单项目综合单价												318.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰封板 D219					副	1	221.24	221.24						
	其他材料费							-	9.19	-					
	材料费小计							-	230.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 95 页 共 149 页

项目编码		040502007002		项目名称		D426沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-248*1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 400 钢制加固环安装 单价*1.2	组	1	153.05	308.35	31.62	71.67	153.05	308.35	31.62	71.67				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.087	2538.83	5496.42	200.69	1063.21	220.88	478.19	17.46	92.50				
人工单价		小计						373.93	786.54	49.08	164.17				
		未计价材料费						279.22							
清单项目综合单价								1373.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D426					个	1	279.22	279.22						
	其他材料费							-	507.33	-					
	材料费小计							-	786.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 96 页 共 149 页

项目编码		040502007003		项目名称		D325沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-247 *1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 300 钢制加固环安装 单价*1.2	组	1	101.17	157.89	26.93	49.72	101.17	157.89	26.93	49.72				
D4-3-50 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.055	2538.83	5496.42	200.69	1063.21	139.64	302.30	11.04	58.48				
人工单价		小计						240.81	460.19	37.97	108.20				
		未计价材料费						139.26							
清单项目综合单价								847.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D325					个	1	139.26	139.26						
	其他材料费							-	320.93	-					
	材料费小计							-	460.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 97 页 共 149 页

项目编码		040502007004		项目名称		D159沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-245 *1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 150 钢制加固环安装 单价*1.2	组	1	37.16	62.24	5.87	16.70	37.16	62.24	5.87	16.70				
D4-3-50 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.017	2538.83	5496.42	200.69	1063.21	43.16	93.44	3.41	18.07				
人工单价		小计						80.32	155.68	9.28	34.77				
		未计价材料费						54.87							
清单项目综合单价								280.06							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D159					个	1	54.87	54.87						
	其他材料费							-	100.81	-					
	材料费小计							-	155.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 98 页 共 149 页

项目编码		040503002008		项目名称		DN400背墩		计量单位		m3		工程量		5.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 99 页 共 149 页

项目编码		040503002006		项目名称		DN300背墩		计量单位		m3		工程量		293.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程标段：第 100 页 共 149 页

项目编码		040503002003		项目名称		DN200背墩		计量单位		m3		工程量		3.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 101 页 共 149 页

项目编码		040503002004		项目名称		DN150背墩		计量单位	m3	工程量	139.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33		
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30
		未计价材料费									
清单项目综合单价								824.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	548.12	-	
	材料费小计							-	548.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 102 页 共 149 页

项目编码		040503002005		项目名称		DN100背墩		计量单位		m3		工程量		12.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1	10m3	0.1	2538.83	113.12	200.69	1063.21	253.88	11.31	20.07	106.32				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						253.88	549.64	20.07	106.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								929.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	549.65	-					
	材料费小计							-	549.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 103 页 共 149 页

项目编码		040502010001		项目名称		DN100防撞型消火栓		计量单位		个		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C9-1-99	室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型	套	1	81.28	780.79		34.73	81.28	780.79			34.73			
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1	10m3	0.03	2538.83	113.12	200.69	1063.21	76.16	3.39	6.02		31.90			
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.303		533.00				161.50						
人工单价		小计						157.44	945.68	6.02		66.63			
		未计价材料费						775.86							
清单项目综合单价								1175.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防撞型消火栓 DN100					套	1	775.86	775.86						
	其他材料费							-	169.82	-					
	材料费小计							-	945.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 104 页 共 149 页

项目编码		010301003001		项目名称		钢管桩（过河段）		计量单位		t		工程量		5.621	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-3-52	打钢管桩 桩径400 30m以内	10t	0.1	2857.02	56817.45	1671.83	1466.44	285.70	5681.75	167.18	146.64				
人工单价		小计						285.70	5681.75	167.18	146.64				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								6281.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5681.74	-					
	材料费小计							-	5681.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 105 页 共 149 页

项目编码		041001001005		项目名称		路面切缝		计量单位	m	工程量	720
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-86换	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10	100m	0.01	175.13	211.49	306.21	132.90	1.75	2.11	3.06	1.33
人工单价		小计						1.75	2.11	3.06	1.33
		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.11	-	
	材料费小计							-	2.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 106 页 共 149 页

项目编码		041001001001		项目名称		路面切缝		计量单位		m		工程量		23420	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60				
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.28	-					
	材料费小计							-	5.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 107 页 共 149 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面（沥青车行道）		计量单位		m2		工程量		720	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-1	小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内	100m2	0.01	470.68	7.68	182.45	180.33	4.71	0.08	1.82	1.80				
人工单价		小计						4.71	0.08	1.82	1.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.08	-					
	材料费小计							-	0.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 108 页 共 149 页

项目编码		041001003003		项目名称		拆除基层（沥青车行道）		计量单位		m2		工程量		720	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11换	小型机械拆除各类底层厚15cm内 实际厚度(cm):30	100m2	0.01	1700.10	34.28	657.82	651.02	17.00	0.34	6.58	6.51				
人工单价		小计						17.00	0.34	6.58	6.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.35	-					
	材料费小计							-	0.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 109 页 共 149 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		11874	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 110 页 共 149 页

项目编码		041001003001		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		11874	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程标段：第 111 页 共 149 页

项目编码		010102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		3035.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.36	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.36	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程						标段：		第 112 页 共 149 页			
项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	2035.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3 天然密 实方	0.001			34362.06	9487.37			34.36	9.49
人工单价		小计								34.36	9.49
		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.85			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 113 页 共 149 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		16765.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.52			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.54							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程				标段：				第 114 页 共 149 页							
项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		11765.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):10	1000m3 天然密 实方	0.001			21957.23	6062.39				21.96		6.06		
人工单价		小计									21.96		6.06		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								28.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 115 页 共 149 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方（石屑）		计量单位		m3		工程量		8938.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15368.60	170.55	531.67	17.55	153.69	1.71	5.32				
人工单价		小计						17.55	153.69	1.71	5.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.69	-					
	材料费小计							-	153.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 116 页 共 149 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方（机制中粗砂）		计量单位		m3		工程量		2621.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-134	回填砂	100m3	0.01	1755.10	26253.66	136.44	522.25	17.55	262.54	1.36	5.22				
人工单价		小计						17.55	262.54	1.36	5.22				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								286.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	262.54	-					
	材料费小计							-	262.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 117 页 共 149 页

项目编码		粤040101007002		项目名称		挡土板（基坑支护一）		计量单位		m2		工程量		4604.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-199	支密板挡土板 单面	100m2	0.01	1469.65	1001.39	108.21	435.65	14.70	10.01	1.08	4.36				
D1-3-219	钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	10延长米	0.0283	375.63	150.94	147.83	144.53	10.64	4.28	4.19	4.09				
人工单价		小计						25.34	14.29	5.27	8.45				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	14.35	-					
	材料费小计							-	14.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 118 页 共 149 页

项目编码		粤040101006002		项目名称		打拔拉森钢板桩（基坑支护二）		计量单位		t		工程量		73.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-211	拔拉森钢板桩	10t	0.1	1430.64		1522.61	815.39	143.06		152.26	81.54				
D1-3-208	陆上打拉森钢板桩 9m内	10t	0.1	2747.14	1554.64	1545.26	1185.13	274.71	155.46	154.53	118.51				
人工单价		小计						417.77	155.46	306.79	200.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1080.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	155.46	-					
	材料费小计							-	155.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 119 页 共 149 页

项目编码		040203007002		项目名称		市政车行道路面修复(混凝土路面)		计量单位	m2	工程量	20340
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.1013	11.96	201.62	8.81	5.48	1.21	20.43	0.89	0.56
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.001			2597.05	684.58			2.63	0.69
D2-2-12换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.0072	64.38	12.69	169.17	61.56	0.47	0.09	1.22	0.45
人工单价		小计						42.43	185.97	5.19	12.56
		未计价材料费									
清单项目综合单价								246.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 120 页 共 149 页

	其他材料费			-	186.01	-	
	材料费小计			-	186.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 121 页 共 149 页

项目编码		040203007007		项目名称		市政车行道路面修复(混凝土路面)		计量单位	m2	工程量	5080
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	2393.85	70.07	14.63	634.87	23.94	0.70	0.15	6.35
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.102		612.00				62.42		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.3	11.96	201.62	8.81	5.48	3.59	60.49	2.64	1.64
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.003			2597.05	684.58			7.79	2.05
D2-2-12 换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):30	100m2	0.01	137.81	12.69	380.56	136.65	1.38	0.13	3.81	1.37
人工单价		小计						28.91	123.74	14.39	11.41
		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 122 页 共 149 页

	其他材料费			-	123.74	-	
	材料费小计			-	123.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 123 页 共 149 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青路面车行道路面修复（次干路、二级公路及以下）		计量单位	m2	工程量	720
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-3-44 换	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	100m3	0.0004	1642.61	136176.08	6987.66	2274.94	0.66	54.47	2.80	0.91
D2-3-43 换	机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	100m3	0.0006	1183.64	119025.80	4835.51	1586.65	0.71	71.42	2.90	0.95
D2-3-34	沥青下封层	100m2	0.01	71.74	799.93	38.27	29.00	0.72	8.00	0.38	0.29
D2-3-36 换	自卸汽车运输沥青混凝土 混合料 第一个1km 实际 运距(km):10	100m3	0.001			4030.06	1062.32			4.03	1.06
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.21	11.96	201.62	8.81	5.48	2.51	42.34	1.85	1.15
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎 石)混合料 自卸汽车装 载 第一个1km 实际运距 (km):10	100m3	0.0021			2597.05	684.58			5.45	1.44
D2-2-12 换	机械铺筑水泥石屑(碎石) 混合料 厚度 15cm 实 际厚度(cm):30	100m2	0.007	137.81	12.69	380.56	136.65	0.96	0.09	2.66	0.96
人工单价		小计						5.56	176.32	20.07	6.76
		未计价材料费						125.11			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 124 页 共 149 页

清单项目综合单价				208.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	176.15	-	
	材料费小计			-	176.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程				标段：				第 125 页 共 149 页			
项目编码		041001001006		项目名称		路面切缝		计量单位	m	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60
		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.28	-	
	材料费小计							-	5.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 126 页 共 149 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 127 页 共 149 页

项目编码		041001003004		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程				标段：				第 128 页 共 149 页							
项目编码		010102002003		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		9.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3 天然密 实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.36	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.36	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 129 页 共 149 页

项目编码		010103002005		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		9.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):20	1000m3 天然密实方	0.001			59039.08	16300.69					59.04	16.30		
人工单价		小计									59.04	16.30			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								75.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 130 页 共 149 页

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.52			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程					标段：			第 131 页 共 149 页			
项目编码		010103002006		项目名称	余方弃置			计量单位	m3	工程量	35.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):20	1000m3 天然密 实方	0.001			38143.26	10531.36			38.14	10.53
人工单价		小计								38.14	10.53
		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 132 页 共 149 页

项目编码		粤040101006006		项目名称		打拔钢板桩		计量单位		t		工程量		61.776	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-205	打拔槽型钢板桩 打桩	10t	0.1	874.45	930.36	1856.66	754.06	87.45	93.04	185.67	75.41				
D1-3-206	打拔槽型钢板桩 拔桩	10t	0.1	434.81		2082.14	694.93	43.48		208.21	69.49				
人工单价		小计						130.93	93.04	393.88	144.90				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								762.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	93.03	-					
	材料费小计							-	93.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 133 页 共 149 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		57.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15368.60	170.55	531.67	17.55	153.69	1.71	5.32				
人工单价		小计						17.55	153.69	1.71	5.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.69	-					
	材料费小计							-	153.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 134 页 共 149 页

项目编码		040203007005		项目名称	市政车行道路面修复(混凝土路面)			计量单位	m2	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							257.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 135 页 共 149 页

	其他材料费			-	193.83	-	
	材料费小计			-	193.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程					标段：			第 136 页 共 149 页			
项目编码		041001001008		项目名称	路面切缝			计量单位	m	工程量	60
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60
		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.28	-	
	材料费小计							-	5.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 137 页 共 149 页

项目编码		041001001009		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 138 页 共 149 页

项目编码		041001003005		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程标段：第 139 页 共 149 页

项目编码		010102002004		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		31.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.36	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.36	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 140 页 共 149 页

项目编码		010103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		31.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):20	1000m3 天然密实方	0.001			59039.08	16300.69					59.04	16.30		
人工单价		小计									59.04	16.30			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								75.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 141 页 共 149 页

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		192	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.52			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程						标段：		第 142 页 共 149 页			
项目编码		010103002008		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	192
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):20	1000m3 天然密 实方	0.001			38143.26	10531.36			38.14	10.53
人工单价		小计								38.14	10.53
		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程标段：第 143 页 共 149 页

项目编码		粤040101006005		项目名称		打拔钢板桩		计量单位		t		工程量		100.272	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-205	打拔槽型钢板桩 打桩	10t	0.1	874.45	930.36	1856.66	754.06	87.45	93.04	185.67	75.41				
D1-3-206	打拔槽型钢板桩 拔桩	10t	0.1	434.81		2082.14	694.93	43.48		208.21	69.49				
人工单价		小计						130.93	93.04	393.88	144.90				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								762.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	93.03	-					
	材料费小计							-	93.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程标段：第 144 页 共 149 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		192	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15368.60	170.55	531.67	17.55	153.69	1.71	5.32				
人工单价		小计						17.55	153.69	1.71	5.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.69	-					
	材料费小计							-	153.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程				标段：				第 145 页 共 149 页			
项目编码		040203007006		项目名称	市政车行道路面修复(混凝土路面)			计量单位	m2	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12 换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							257.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 146 页 共 149 页

	其他材料费			-	193.83	-	
	材料费小计			-	193.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 147 页 共 149 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 148 页 共 149 页

项目编码		041107002001		项目名称		排水、降水		计量单位		m		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
990802010@1	DN50内燃单级离心清水泵	台班	30			47.80	7.17					1434.00	215.10		
990802020@1	DN100内燃单级离心清水泵	台班	15			86.28	12.94					1294.20	194.10		
人工单价		小计										2728.20	409.20		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								3137.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段：

第 149 页 共 149 页

项目编码		040205012001		项目名称		C5、C6型常规铁马		计量单位		m		工程量		27140	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	51.25		15.31	7.21	6.66		1.99				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	53.74	130.26	51.28	1.11	1.07	2.61	1.03				
人工单价		小计						8.32	7.73	2.61	3.02				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.73	-					
	材料费小计							-	7.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	938830.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	251910.80		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用	327016.80		
	合 计	1517758.40		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：龙潭社区管网改造成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程 标段： 第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		管线部分					3135153.17	
1	040501002001	D630×10普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D630×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	32	872.03	27904.96	
2	040501002006	D630×10普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D630×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 裸装 8. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	12	767.25	9207.00	
3	040501002002	D325×8普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D325×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，150mm 8. 【主材（含防腐）】 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	148	464.71	68777.08	
本页小计							105889.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	040501002007	D325×8普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D325×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 裸装 8. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	60	422.09	25325.40	
5	040501002005	D219×8普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D219×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	31.5	299.42	9431.73	
6	040501002003	D159×8普碳钢板卷管敷设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D159×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	64	240.60	15398.40	
7	040501002004	D108×8普碳钢板卷管敷设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D108×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	21	159.28	3344.88	
本页小计							53500.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程 标段： 第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040501003002	DN600球墨铸铁管铺设	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN600 3. 连接方式：胶圈链接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 垫层：机制中粗砂，200mm 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	845	917.46	775253.70	
9	040501003001	DN300球墨铸铁管铺设	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN300 3. 连接方式：胶圈链接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 垫层：机制中粗砂，200mm 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	3643	388.19	1414176.17	
10	040501004001	DN50钢塑管铺设	1. 管材材质：钢塑复合管 2. 管材规格：DN50 3. 连接方式：丝扣连接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 裸装 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	4	57.13	228.52	
11	040502005008	DN300法兰式涡轮管网蝶阀	1. 种类：法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格：DN300 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力要求：PN1.0Mpa 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	17	2681.98	45593.66	
12	040504002001	DN300蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	17	5125.47	87132.99	
本页小计							2322385.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040502005005	DN200法兰式 涡轮管网蝶阀	1. 种类: 法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力要求: PN1.0Mpa 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	1775.14	7100.56	
14	040504002002	DN200蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	4	5125.47	20501.88	
15	040502005009	DN150法兰式 涡轮管网蝶阀	1. 种类: 法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力要求: PN1.0Mpa 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	32	743.61	23795.52	
16	040504002003	DN150蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	32	5053.90	161724.80	
17	040502006017	DN100×DN50 钢制法兰盘	1、材质、规格: DN100×DN50 钢制法兰盘 2、连接形式: 法兰与法兰之间 采用法兰连接, 法兰与钢管之前 采用焊接 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	173.97	347.94	
18	040502006009	DN50钢制法兰 盘	1、材质、规格: DN50钢制法兰 盘 2、连接形式: 法兰与法兰之间 采用法兰连接, 法兰与钢管之前 采用焊接 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	117.49	704.94	
本页小计							214175.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	040502002005	DN100×DN50 钢制异径管制作、安装	1. 管件类型：钢制异径管 2. 制作方式：现场制作 3. 制作材料：普碳钢板卷管 4. 材料规格：D108×8 5. 接口形式：焊接 6. 接口防腐：冷缠胶带防腐 7. 压力等级：1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	165.07	990.42	
20	040502002006	DN150×DN100 钢制异径管制作、安装	1. 管件类型：钢制异径管 2. 制作方式：现场制作 3. 制作材料：普碳钢板卷管 4. 材料规格：D159×8 5. 接口形式：焊接 6. 接口防腐：冷缠胶带防腐 7. 压力等级：1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	32	208.05	6657.60	
21	040502005011	DN100法兰式 阀门	1. 种类：弹性座封闸阀 2. 材质及规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力要求：PN1.0Mpa 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	1357.14	6785.70	
22	040504002006	DN100法兰式 阀门井	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	2634.73	2634.73	
23	040502005012	DN50法兰式 阀门	1. 种类：弹性座封闸阀 2. 材质及规格：DN50 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力要求：PN1.0Mpa 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	7	487.62	3413.34	
本页小计							20481.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程 标段： 第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040502005006	DN100自动排气阀	1. 种类:复合式自动排气阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	1423.16	2846.32	
25	040504002005	DN100自动排气阀井	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	2	2634.73	5269.46	
26	040502005010	DN50自动排气阀	1. 种类:复合式自动排气阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	758.68	4552.08	
27	040504002004	DN50自动排气阀井	1. 标准阀门井(预制混凝土井盖) 井内净空尺寸(mm) 500×450×600 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	6	914.47	5486.82	
28	040502005014	DN600超声波流量计	1. 种类:超声波流量计 2. 规格:DN600 3. 连接形式:法兰连接 4. 试验要求:按设计及规范要求 5. 【甲供超声波流量计】 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1903.88	1903.88	
29	040504002008	DN600超声波流量计井	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 3.50×2.00×1.60 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	13265.14	13265.14	
本页小计							33323.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	040502005013	DN300超声波水表	1. 种类:超声波水表 2. 规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 试验要求:按设计及规范要求 5. 【甲供超声波水表】 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	567.52	567.52	
31	040504002007	DN300超声波水表井	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2. 75×1.30×1.60 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	8619.94	8619.94	
32	040502006010	DN300伸缩节	1. 种类:伸缩节 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	19	866.68	16466.92	
33	040502006012	DN200伸缩节	1. 种类:伸缩节 2. 材质及规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	780.05	3120.20	
34	040502006011	DN150伸缩节	1. 种类:伸缩节 2. 材质及规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	32	733.75	23480.00	
35	040502001012	DN600×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN600×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0Mpa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	2196.93	4393.86	
本页小计							56648.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	040502001015	DN300×DN300球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN300×DN300球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	11	1076.31	11839.41	
37	040502001013	DN300×DN200球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN300×DN200球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	932.73	2798.19	
38	040502001020	DN300×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN300×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	35	873.83	30584.05	
39	040502001014	DN300×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN300×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	785.47	785.47	
40	040502001016	DN300×22.5°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN300×22.5°球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	681.47	681.47	
41	040502001017	DN300×11.25°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN300×11.25°球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	19	644.66	12248.54	
42	040502001002	DN600球墨铸铁盘插	1. 材质及规格:DN600球墨铸铁盘插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	1893.21	3786.42	
本页小计							62723.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程 标段： 第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	040502001018	DN300球墨铸铁盘插	1. 材质及规格:DN300球墨铸铁盘插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	596.80	4774.40	
44	040502001001	DN600球墨铸铁盘承	1. 材质及规格:DN600球墨铸铁盘承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1502.41	1502.41	
45	040502001019	DN300球墨铸铁盘承	1. 材质及规格:DN300球墨铸铁盘承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	7	596.80	4177.60	
46	040502002001	D630×D630钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D630×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	1598.10	3196.20	
47	040502002007	D630×D108钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D630×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1598.10	1598.10	
本页小计							15248.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	040502002002	D325×D325钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D325×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	670.62	2011.86	
49	040502002008	D325×D108钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D325×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	670.62	1341.24	
50	040502002009	D630×D219钢制底三通制作、安装	1. 管件类型:钢制底三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D630×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1598.10	1598.10	
51	040502002012	D325×D108钢制底三通制作、安装	1. 管件类型:钢制底三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D325×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	670.62	670.62	
本页小计							5621.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程 标段： 第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	040502002010	D630×45° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:45° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D630×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	1107.21	8857.68	
53	040502002003	D325×45° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:45° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D325×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	12	468.57	5622.84	
54	040502002011	D325钢制弯管制作、安装（不定度数）	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:不定度数 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D325×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	9	468.57	4217.13	
本页小计							18697.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程 标段： 第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	040502002013	D108×90° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:90° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D108×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	414.60	414.60	
56	040502006003	D630钢制法兰盘	1、材质、规格:D630钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	1517.12	7585.60	
57	040502006004	D325钢制法兰盘	1、材质、规格:D325钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	62	602.06	37327.72	
58	040502006013	D219钢制法兰盘	1、材质、规格:D219钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	17	349.71	5945.07	
59	040502006006	D108钢制法兰盘	1、材质、规格:D108钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	135	173.97	23485.95	
本页小计							74758.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	040502006014	D630钢制法兰封板	1、材质、规格:D630钢制法兰封板 2、连接形式:焊接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	1167.58	2335.16	
61	040502006015	D325钢制法兰封板	1、材质、规格:D325钢制法兰封板 2、连接形式:焊接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	14	618.89	8664.46	
62	040502006016	D219钢制法兰封板	1、材质、规格:D219钢制法兰封板 2、连接形式:焊接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	318.99	956.97	
63	040502004002	DN50钢塑外接头	1. 材质及规格:DN50钢塑外接头 2. 接口形式:丝扣连接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	11.40	22.80	
64	040502004001	DN50×90° 钢塑弯管	1. 材质及规格:DN50×90° 钢塑弯管 2. 接口形式:丝扣连接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	15.50	31.00	
65	040502007002	D630沿直力加固墩制作、安装	1. 规格:D630 2. 名称:钢管沿直力加固墩 3. 混凝土等级:C20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	4784.93	14354.79	
66	040502007001	D325沿直力加固墩制作、安装	1. 规格:D325 2. 名称:钢管沿直力加固墩 3. 混凝土等级:C20 4其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	847.16	4235.80	
67	040503002005	DN600混凝土支墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	6.76	759.82	5136.38	
本页小计							35737.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
68	040503002002	DN300混凝土支墩	1. 类型：混凝土支墩 C20 2. 结构及做法：详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸：详设计及规范 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	75.48	824.58	62239.30	
69	040503002003	DN200混凝土支墩	1. 类型：混凝土支墩 C20 2. 结构及做法：详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸：详设计及规范 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	4.5	824.58	3710.61	
70	040503002004	DN100混凝土支墩	1. 类型：混凝土支墩 C20 2. 结构及做法：详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸：详设计及规范 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	13.32	929.92	12386.53	
71	040502010001	DN100防撞型消火栓	1. 规格：DN100 2. 类型：室外地上式消火栓 3. 支墩混凝土强度：C20 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	32	1175.77	37624.64	
		土石方部分					2128400.70	
72	041001001001	路面切缝	1. 材质：混凝土 2. 厚度：26cm 3. 其它：其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	9457	21.93	207392.01	
73	041001001002	拆除路面（砼车行道）	1. 材质：混凝土 2. 拆除厚度：26cm 3. 其它：其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	4938.45	30.04	148351.04	
本页小计							471704.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程 标段： 第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
74	041001003001	拆除基层（砼车行道）	1. 厚度:14cm 2. 部位:基层 3. 材质:混凝土 4. 拆除厚度:20cm 5. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	4938.45	15.09	74521.21	
75	010102002001	挖沟槽石方	1. 材质类别:石方 2. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1284	11.81	15164.04	
76	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:10km 3. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	984	43.67	42971.28	
77	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 挖土方式:人机配合开挖比例综合考虑 4. 位置:管道,并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5. 综合考虑现场情况,其他详见图纸等资料	m3	7428.85	9.55	70945.52	
78	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	5428.85	28.03	152170.67	
79	040103001001	回填方（石屑）	1. 填方材料品种:石屑 2. 填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	3887.79	178.27	693076.32	
本页小计							1048849.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程 标段： 第 16 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	040103001002	回填方（机制中粗砂）	1. 填方材料品种：机制中粗砂 2. 填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其它：其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1414.25	286.62	405352.34	
81	粤040101007002	挡土板（基坑支护一）	1. 材质：木挡土板 2. 挡土深度：详见图纸基坑开挖示意图 3. 其它：其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	5804.89	54.86	318456.27	
		路面修复部分					1166744.73	
82	040203007002	市政车行道路面修复（混凝土路面）	1. 面层混凝土强度等级：C40 2. 厚度：26cm 3. 5%水泥碎石石屑层，厚度14cm 4. 运距10km 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	4538.45	257.08	1166744.73	
		措施项目					208807.04	
83	041102003001	混凝土模板		m2	20	53.01	1060.20	
84	041107002001	排水、降水	1. 开叉接驳管道存水抽取：DN50内燃单级离心清水泵 2. 开叉接驳管道存水抽取：DN100内燃单级离心清水泵	m	1	2719.08	2719.08	
85	040205012001	C5、C6型常规铁马	1. 按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》 2. 工期暂按15天 3. 其他：包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m	9457	21.68	205027.76	
本页小计							2099360.38	
合 计							6639105.64	

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 1 页 共 86 页

项目编码		040501002001	项目名称	D630×10普碳钢板卷管铺设				计量单位	m	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-28	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	10m	0.1	592.06	6091.95	227.46	318.06	59.21	609.20	22.75	31.81
D4-1-163	管道试压 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	541.88	211.00	23.05	219.25	5.42	2.11	0.23	2.19
D4-1-181	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	242.28	116.78		94.03	2.42	1.17		0.94
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	0.2188	38.24	66.18		14.84	8.37	14.48		3.25
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.034	435.73	2582.14	23.74	149.83	14.81	87.79	0.81	5.09
人工单价		小计						90.23	714.75	23.79	43.28
		未计价材料费						603.24			
清单项目综合单价							872.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.9908	608.85	603.25		
	其他材料费							-	111.52	-	
	材料费小计							-	714.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 2 页 共 86 页

项目编码		040501002006		项目名称		D630×10普碳钢板卷管铺设		计量单位		m		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-28	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	10m	0.1	592.06	6091.95	227.46	318.06	59.21	609.20	22.75	31.81				
D4-1-163	管道试压 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	541.88	211.00	23.05	219.25	5.42	2.11	0.23	2.19				
D4-1-181	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	242.28	116.78		94.03	2.42	1.17		0.94				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	0.25	38.24	66.18		14.84	9.56	16.55		3.71				
人工单价		小计						76.61	629.03	22.98	38.65				
		未计价材料费						603.24							
清单项目综合单价								767.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.9908	608.85	603.25						
	其他材料费							-	25.79	-					
	材料费小计							-	629.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 3 页 共 86 页

项目编码		040501002002	项目名称	D325×8普碳钢板卷管铺设				计量单位	m	工程量	148
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-26	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	10m	0.1	228.57	3607.80	77.99	118.97	22.86	360.78	7.80	11.90
D4-1-160	管道试压 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	290.33	73.96	15.26	118.60	2.90	0.74	0.15	1.19
D4-1-178	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	164.73	30.74		63.93	1.65	0.31		0.64
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1757	19.13	34.46		7.42	3.36	6.05		1.30
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0135	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.88	34.86	0.32	2.02
人工单价		小计						36.65	402.74	8.27	17.05
		未计价材料费						358.44			
清单项目综合单价							464.71				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.9927	361.06	358.42		
	其他材料费							-	44.30	-	
	材料费小计							-	402.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 4 页 共 86 页

项目编码		040501002007		项目名称		D325×8普碳钢板卷管铺设		计量单位		m		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-26	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	10m	0.1	228.57	3607.80	77.99	118.97	22.86	360.78	7.80	11.90				
D4-1-160	管道试压 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	290.33	73.96	15.26	118.60	2.90	0.74	0.15	1.19				
D4-1-178	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	164.73	30.74		63.93	1.65	0.31		0.64				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1833	19.13	34.46		7.42	3.51	6.32		1.36				
人工单价		小计						30.92	368.15	7.95	15.09				
		未计价材料费						358.44							
清单项目综合单价								422.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.9927	361.06	358.42						
	其他材料费							-	9.71	-					
	材料费小计							-	368.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 5 页 共 86 页

项目编码		040501002005		项目名称		D219×8普碳钢板卷管铺设		计量单位		m		工程量		31.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	2110.89	24.40	84.60	19.36	211.09	2.44	8.46				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.2222	19.13	34.46		7.42	4.25	7.66		1.65				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.012	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.23	30.99	0.28	1.80				
人工单价		小计						32.68	250.41	2.87	13.46				
		未计价材料费						209.08							
清单项目综合单价								299.42							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	1.014	206.19	209.08						
	其他材料费							-	41.32	-					
	材料费小计							-	250.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 6 页 共 86 页

项目编码		040501002003		项目名称		D159×8普碳钢板卷管敷设		计量单位		m		工程量		64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	1567.84	24.40	84.60	19.36	156.78	2.44	8.46				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1875	19.13	34.46		7.42	3.59	6.46		1.39				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0113	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.90	29.05	0.27	1.69				
人工单价		小计						31.69	192.96	2.86	13.09				
		未计价材料费						154.77							
清单项目综合单价								240.60							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.9937	155.75	154.77						
	其他材料费							-	38.20	-					
	材料费小计							-	192.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 7 页 共 86 页

项目编码		040501002004	项目名称	D108×8普碳钢板卷管敷设				计量单位	m	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	767.60	24.40	84.60	19.36	76.76	2.44	8.46
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	35.45	12.08	66.57	1.59	0.35	0.12	0.67
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	4.33		40.59	1.05	0.04		0.41
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.2381	19.13	34.46		7.42	4.55	8.20		1.77
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0105	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.58	27.11	0.25	1.57
人工单价		小计						31.13	112.46	2.81	12.88
		未计价材料费						74.75			
清单项目综合单价							159.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.9937	75.22	74.75		
	其他材料费							-	37.72	-	
	材料费小计							-	112.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 86 页

项目编码		040501003002		项目名称		DN600球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		845	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-74	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 600	10m	0.1	306.44	7272.64	177.74	187.91	30.64	727.26	17.77	18.79				
D4-1-163	管道试压 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	541.88	211.00	23.05	219.25	5.42	2.11	0.23	2.19				
D4-1-181	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	242.28	116.78		94.03	2.42	1.17		0.94				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.034	435.73	2582.14	23.74	149.83	14.81	87.79	0.81	5.09				
人工单价		小计						53.29	818.33	18.81	27.01				
		未计价材料费						725.53							
清单项目综合单价								917.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	0.172	49.12	8.45						
	球墨铸铁给水管 DN600					m	1	717.08	717.08						
	其他材料费							-	92.83	-					
	材料费小计							-	818.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 9 页 共 86 页

项目编码		040501003001		项目名称		DN300球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		3643	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-71	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 300	10m	0.1	154.29	3046.38	82.65	91.96	15.43	304.64	8.27	9.20				
D4-1-160	管道试压 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	290.33	73.96	15.26	118.60	2.90	0.74	0.15	1.19				
D4-1-178	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	164.73	30.74		63.93	1.65	0.31		0.64				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0135	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.88	34.86	0.32	2.02				
人工单价		小计						25.86	340.55	8.74	13.05				
		未计价材料费						303.77							
清单项目综合单价								388.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	0.172	15.85	2.73						
	球墨铸铁给水管 DN300					m	1	301.04	301.04						
	其他材料费							-	36.78	-					
	材料费小计							-	340.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 10 页 共 86 页

项目编码		040501004001		项目名称		DN50钢塑管铺设		计量单位		m		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	72.23	431.41	0.48	28.22	7.22	43.14	0.05	2.82				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	145.21	35.45	11.80	60.93	1.45	0.35	0.12	0.61				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	95.25	4.33		36.97	0.95	0.04		0.37				
人工单价		小计						9.62	43.53	0.17	3.80				
		未计价材料费						42.84							
清单项目综合单价								57.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN50					m	1.015	42.21	42.84						
	其他材料费							-	0.70	-					
	材料费小计							-	43.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段:

第 11 页 共 86 页

项目编码		040502005008		项目名称		DN300法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位	个	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-189	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300	个	1	343.72	2037.30		133.40	343.72	2037.30		133.40
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	20.53		41.11	105.92	20.53		41.11
人工单价		小计						449.64	2057.83		174.51
		未计价材料费						1946.90			
清单项目综合单价								2681.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卧式蝶阀 DN300					个	1	1946.90	1946.90		
	其他材料费							-	110.93	-	
	材料费小计							-	2057.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 12 页 共 86 页

项目编码		040504002001		项目名称		DN300蝶阀井		计量单位		座		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-22	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20	座	1	1898.78	2183.89	220.36	822.44	1898.78	2183.89	220.36	822.44				
人工单价		小计						1898.78	2183.89	220.36	822.44				
		未计价材料费						558.52							
清单项目综合单价								5125.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	550.06	550.06						
	其他材料费							-	1012.67	-					
	材料费小计							-	1571.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 13 页 共 86 页

项目编码		040502005005		项目名称		DN200法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-187	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200	个	1	211.34	1384.03		82.02	211.34	1384.03				82.02		
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	9.19		24.76	63.80	9.19				24.76		
人工单价		小计						275.14	1393.22				106.78		
		未计价材料费						1381.42							
清单项目综合单价								1775.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蝶阀 DN200					个	1	1381.42	1381.42						
	其他材料费							-	11.80	-					
	材料费小计							-	1393.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 14 页 共 86 页

项目编码		040504002002		项目名称		DN200蝶阀井		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-22	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20	座	1	1898.78	2183.89	220.36	822.44	1898.78	2183.89	220.36	822.44				
人工单价		小计						1898.78	2183.89	220.36	822.44				
		未计价材料费						558.52							
清单项目综合单价								5125.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	550.06	550.06						
	其他材料费							-	1012.67	-					
	材料费小计							-	1571.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 15 页 共 86 页

项目编码		040502005009		项目名称		DN150法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	514.61		41.97	108.15	514.61				41.97		
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	8.63		19.64	50.61	8.63				19.64		
人工单价		小计						158.76	523.24				61.61		
		未计价材料费						513.27							
清单项目综合单价								743.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	卧式蝶阀 DN150					个	1	513.27	513.27						
	其他材料费							-	9.97	-					
	材料费小计							-	523.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 16 页 共 86 页

项目编码		040504002003		项目名称		DN150蝶阀井		计量单位		座		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-21	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15	座	1	1872.25	2149.15	220.36	812.14	1872.25	2149.15	220.36	812.14				
人工单价		小计						1872.25	2149.15	220.36	812.14				
		未计价材料费						558.52							
清单项目综合单价								5053.90							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	550.06	550.06						
	其他材料费							-	991.33	-					
	材料费小计							-	1549.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 17 页 共 86 页

项目编码		040502006017		项目名称		DN100×DN50钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	83.67		13.09	33.71	83.67					13.09	
D4-2-244	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	24.53	4.04	3.90	11.03	24.53	4.04	3.90				11.03	
人工单价		小计						58.24	87.71	3.90				24.12	
		未计价材料费						76.11							
清单项目综合单价								173.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 DN100×DN50					副	1	76.11	76.11						
	其他材料费							-	11.61	-					
	材料费小计							-	87.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 18 页 共 86 页

项目编码		040502006009		项目名称		DN50钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	42.33		12.55	32.34	42.33					12.55	
D4-2-243	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 50	组	1	18.52	1.86	1.95	7.94	18.52	1.86	1.95				7.94	
人工单价		小计						50.86	44.19	1.95				20.49	
		未计价材料费						38.05							
清单项目综合单价								117.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 DN50					副	1	38.05	38.05						
	其他材料费							-	6.15	-					
	材料费小计							-	44.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 19 页 共 86 页

项目编码		040502002005		项目名称		DN100×DN50钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	33.84	12.69	25.36	52.66	33.84	12.69	25.36				
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	5.33	6.83	9.84	18.52	5.33	6.83	9.84				
人工单价		小计						71.18	39.17	19.52	35.20				
		未计价材料费						18.13							
清单项目综合单价								165.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.241	75.22	18.13						
	其他材料费							-	21.03	-					
	材料费小计							-	39.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 20 页 共 86 页

项目编码		040502002006		项目名称		DN150×DN100钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	53.25	12.69	25.36	52.66	53.25	12.69	25.36				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						80.54	65.09	22.45	39.97				
		未计价材料费						37.54							
清单项目综合单价								208.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.241	155.75	37.54						
	其他材料费							-	27.54	-					
	材料费小计							-	65.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 21 页 共 86 页

项目编码		040502005011		项目名称		DN100法兰式阀门		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	1202.66		27.99	72.13	1202.66		27.99				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	7.56		13.09	33.71	7.56		13.09				
人工单价		小计						105.84	1210.22		41.08				
		未计价材料费						1201.77							
清单项目综合单价								1357.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100					个	1	1201.77	1201.77						
	其他材料费							-	8.45	-					
	材料费小计							-	1210.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 22 页 共 86 页

项目编码		040504002006		项目名称		DN100法兰式阀门井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-2 换	立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】	座	1	656.89	1665.58	41.29	270.97	656.89	1665.58	41.29	270.97				
人工单价		小计						656.89	1665.58	41.29	270.97				
		未计价材料费										244.43			
清单项目综合单价								2634.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁制箱连盖 450*450mm					套	1	244.43	244.43						
	其他材料费							-	1594.01	-					
	材料费小计							-	1665.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 23 页 共 86 页

项目编码		040502005012		项目名称		DN50法兰式阀门		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	363.50		20.96	53.99	363.50		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	367.78		33.51				
		未计价材料费						362.83							
清单项目综合单价								487.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN50					个	1	362.83	362.83						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	367.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 24 页 共 86 页

项目编码		040502005006		项目名称		DN100自动排气阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	1268.68		27.99	72.13	1268.68		27.99				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	7.56		13.09	33.71	7.56		13.09				
人工单价		小计						105.84	1276.24		41.08				
		未计价材料费						1267.79							
清单项目综合单价								1423.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合式自动排气阀 DN100					个	1	1267.79	1267.79						
	其他材料费							-	8.45	-					
	材料费小计							-	1276.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 25 页 共 86 页

项目编码		040504002005		项目名称		DN100自动排气阀井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-2 换	立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m)1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】	座	1	656.89	1665.58	41.29	270.97	656.89	1665.58	41.29	270.97				
人工单价		小计						656.89	1665.58	41.29	270.97				
		未计价材料费										244.43			
清单项目综合单价								2634.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁制箱连盖 450*450mm					套	1	244.43	244.43						
	其他材料费							-	1594.01	-					
	材料费小计							-	1665.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 26 页 共 86 页

项目编码		040502005010		项目名称		DN50自动排气阀		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	634.56		20.96	53.99	634.56		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	638.84		33.51				
		未计价材料费						633.89							
清单项目综合单价								758.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合式自动排气阀 DN50					个	1	633.89	633.89						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	638.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 27 页 共 86 页

项目编码		040504002004		项目名称		DN50自动排气阀井		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-5 换	标准阀门井(预制混凝土井盖) 井内净空尺寸(mm) 500×450×600	座	1	202.91	632.81		78.75	202.91	632.81			78.75			
人工单价		小计						202.91	632.81			78.75			
		未计价材料费										498.00			
清单项目综合单价												914.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN50阀门井井盖					块	1	498.00	498.00						
	其他材料费							-	87.62	-					
	材料费小计							-	585.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 28 页 共 86 页

项目编码		040502005014		项目名称		DN600超声波流量计		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-193	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 600	个	1	926.50	143.87	341.43	492.08	926.50	143.87	341.43	492.08				
人工单价		小计						926.50	143.87	341.43	492.08				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1903.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	超声波流量计 DN600					个	1								
	其他材料费							-	143.87	-					
	材料费小计							-	143.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程标段：第 29 页 共 86 页

项目编码		040504002008		项目名称		DN600超声波流量计井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-37	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高) (m) 3.50×2.00×1.60	座	1	3547.29	7837.91	362.54	1517.40	3547.29	7837.91	362.54	1517.40				
人工单价		小计						3547.29	7837.91	362.54	1517.40				
		未计价材料费						555.67							
清单项目综合单价								13265.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61						
	铸铁井盖、井座					套	1	550.06	550.06						
	其他材料费							-	2254.50	-					
	材料费小计							-	2810.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 30 页 共 86 页

项目编码		040502005013		项目名称		DN300超声波水表		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-189	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300	个	1	343.72	90.40		133.40	343.72	90.40				133.40		
人工单价		小计						343.72	90.40				133.40		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								567.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	超声波水表 DN300					个	1								
	其他材料费							-	90.40	-					
	材料费小计							-	90.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 31 页 共 86 页

项目编码		040504002007		项目名称		DN300超声波水表井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-34	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高) (m) 2.75×1.30×1.60	座	1	2038.94	5557.25	167.45	856.30	2038.94	5557.25	167.45	856.30				
人工单价		小计						2038.94	5557.25	167.45	856.30				
		未计价材料费						2917.93							
清单项目综合单价								8619.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61						
	铸铁井盖、井座					套	1	550.06	550.06						
	预拌混凝土 C20					m3	4.432	533.00	2362.26						
	其他材料费							-	1764.74	-					
	材料费小计							-	4682.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 32 页 共 86 页

项目编码		040502006010		项目名称		DN300伸缩节		计量单位		个		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	719.65		41.11	105.92	719.65			41.11			
人工单价		小计						105.92	719.65			41.11			
		未计价材料费										699.12			
清单项目综合单价												866.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN300					副	1	699.12	699.12						
	其他材料费							-	20.53	-					
	材料费小计							-	719.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 33 页 共 86 页

项目编码		040502006012		项目名称		DN200伸缩节		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	691.49		24.76	63.80	691.49		24.76
人工单价		小计						63.80	691.49		24.76
		未计价材料费						682.30			
清单项目综合单价								780.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	伸缩节 DN200					副	1	682.30	682.30		
	其他材料费							-	9.19	-	
	材料费小计							-	691.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程标段：第 34 页 共 86 页

项目编码		040502006011		项目名称		DN150伸缩节		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	663.50		19.64	50.61	663.50			19.64			
人工单价		小计						50.61	663.50			19.64			
		未计价材料费										654.87			
清单项目综合单价												733.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN150					副	1	654.87	654.87						
	其他材料费							-	8.63	-					
	材料费小计							-	663.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 35 页 共 86 页

项目编码		040502001012		项目名称		DN600×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1652.58	86.65	152.19	305.51	1652.58	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1652.58	86.65	152.19				
		未计价材料费						1628.98							
清单项目综合单价								2196.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN600×DN100					个	1	1527.79	1527.79						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1652.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 36 页 共 86 页

项目编码		040502001015		项目名称		DN300×DN300球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	863.72	28.53	59.44	124.62	863.72	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	863.72	28.53	59.44				
		未计价材料费						852.69							
清单项目综合单价								1076.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN300×DN300					个	1	820.04	820.04						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	863.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 37 页 共 86 页

项目编码		040502001013		项目名称		DN300×DN200球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	720.14	28.53	59.44	124.62	720.14	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	720.14	28.53	59.44				
		未计价材料费						709.11							
清单项目综合单价								932.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN300×DN200					个	1	676.46	676.46						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	720.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 38 页 共 86 页

项目编码		040502001020		项目名称		DN300×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	661.24	28.53	59.44	124.62	661.24	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	661.24	28.53	59.44				
		未计价材料费						650.21							
清单项目综合单价								873.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN300×DN150					个	1	617.56	617.56						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	661.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 39 页 共 86 页

项目编码		040502001014		项目名称		DN300×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	572.88	28.53	59.44	124.62	572.88	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	572.88	28.53	59.44				
		未计价材料费						561.85							
清单项目综合单价								785.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN300×DN100					个	1	529.20	529.20						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	572.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 40 页 共 86 页

项目编码		040502001016		项目名称		DN300×22.5° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	468.88	28.53	59.44	124.62	468.88	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	468.88	28.53	59.44				
		未计价材料费						457.85							
清单项目综合单价								681.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插弯管 DN300×22.5°					个	1	425.20	425.20						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	468.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 41 页 共 86 页

项目编码		040502001017		项目名称		DN300×11. 25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124. 62	432. 07	28. 53	59. 44	124. 62	432. 07	28. 53	59. 44				
人工单价		小计						124. 62	432. 07	28. 53	59. 44				
		未计价材料费						421. 04							
清单项目综合单价								644. 66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2. 06	15. 85	32. 65						
	球墨铸铁承插弯管 DN300×11. 25°					个	1	388. 39	388. 39						
	其他材料费							-	11. 03	-					
	材料费小计							-	432. 07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 42 页 共 86 页

项目编码		040502001002		项目名称		DN600球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1348.86	86.65	152.19	305.51	1348.86	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1348.86	86.65	152.19				
		未计价材料费						1325.26							
清单项目综合单价								1893.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁盘插 DN600					个	1	1224.07	1224.07						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1348.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 43 页 共 86 页

项目编码		040502001018		项目名称		DN300球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	384.21	28.53	59.44	124.62	384.21	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	384.21	28.53	59.44				
		未计价材料费						373.18							
清单项目综合单价								596.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁盘插 DN300					个	1	340.53	340.53						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	384.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 44 页 共 86 页

项目编码		040502001001		项目名称		DN600球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305. 51	958. 06	86. 65	152. 19	305. 51	958. 06	86. 65	152. 19				
人工单价		小计						305. 51	958. 06	86. 65	152. 19				
		未计价材料费						934. 46							
清单项目综合单价								1502. 41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2. 06	49. 12	101. 19						
	球墨铸铁盘承 DN600					个	1	833. 27	833. 27						
	其他材料费							-	23. 59	-					
	材料费小计							-	958. 05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 45 页 共 86 页

项目编码		040502001019		项目名称		DN300球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	384.21	28.53	59.44	124.62	384.21	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	384.21	28.53	59.44				
		未计价材料费						373.18							
清单项目综合单价								596.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁盘承 DN300					个	1	340.53	340.53						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	384.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 46 页 共 86 页

项目编码		040502002001		项目名称		D630×D630钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-82	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	255.79	622.55	26.35	109.50	255.79	622.55	26.35	109.50				
D4-2-130	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	144.27	99.12	119.06	102.20	144.27	99.12	119.06	102.20				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84				
人工单价		小计						438.30	787.85	145.41	226.54				
		未计价材料费						582.06							
清单项目综合单价								1598.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.956	608.85	582.06						
	其他材料费							-	205.77	-					
	材料费小计							-	787.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 47 页 共 86 页

项目编码		040502002007		项目名称		D630×D108钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-82	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	255.79	622.55	26.35	109.50	255.79	622.55	26.35	109.50				
D4-2-130	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	144.27	99.12	119.06	102.20	144.27	99.12	119.06	102.20				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84				
人工单价		小计						438.30	787.85	145.41	226.54				
		未计价材料费						582.06							
清单项目综合单价								1598.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.956	608.85	582.06						
	其他材料费							-	205.77	-					
	材料费小计							-	787.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 48 页 共 86 页

项目编码		040502002002		项目名称		D325×D325钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-80	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	110.06	241.78	9.76	46.50	110.06	241.78	9.76	46.50				
D4-2-128	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	69.13	43.24	44.89	44.25	69.13	43.24	44.89	44.25				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						198.32	319.48	54.65	98.17				
		未计价材料费						226.02							
清单项目综合单价								670.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.626	361.06	226.02						
	其他材料费							-	93.45	-					
	材料费小计							-	319.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 49 页 共 86 页

项目编码		040502002008		项目名称		D325×D108钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-80	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	110.06	241.78	9.76	46.50	110.06	241.78	9.76	46.50				
D4-2-128	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	69.13	43.24	44.89	44.25	69.13	43.24	44.89	44.25				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						198.32	319.48	54.65	98.17				
		未计价材料费						226.02							
清单项目综合单价								670.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.626	361.06	226.02						
	其他材料费							-	93.45	-					
	材料费小计							-	319.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 50 页 共 86 页

项目编码		040502002009		项目名称		D630×D219钢制底三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-82	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	255.79	622.55	26.35	109.50	255.79	622.55	26.35	109.50				
D4-2-130	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	144.27	99.12	119.06	102.20	144.27	99.12	119.06	102.20				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84				
人工单价		小计						438.30	787.85	145.41	226.54				
		未计价材料费						582.06							
清单项目综合单价								1598.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.956	608.85	582.06						
	其他材料费							-	205.77	-					
	材料费小计							-	787.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 51 页 共 86 页

项目编码		040502002012		项目名称		D325×D108钢制底三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-80	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	110.06	241.78	9.76	46.50	110.06	241.78	9.76	46.50				
D4-2-128	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	69.13	43.24	44.89	44.25	69.13	43.24	44.89	44.25				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						198.32	319.48	54.65	98.17				
		未计价材料费						226.02							
清单项目综合单价								670.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.626	361.06	226.02						
	其他材料费							-	93.45	-					
	材料费小计							-	319.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 52 页 共 86 页

项目编码		040502002010		项目名称		D630×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-59	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	260.86	385.47	72.22	129.27	260.86	385.47	72.22	129.27				
D4-2-106	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	97.01	74.60	36.11	51.67	97.01	74.60	36.11	51.67				
人工单价		小计						357.87	460.07	108.33	180.94				
		未计价材料费						304.43							
清单项目综合单价								1107.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.5	608.85	304.43						
	其他材料费							-	155.63	-					
	材料费小计							-	460.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 53 页 共 86 页

项目编码		040502002003		项目名称		D325×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-57	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	125.05	146.49	29.28	59.90	125.05	146.49	29.28	59.90				
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82				
人工单价		小计						169.22	172.71	43.92	82.72				
		未计价材料费						113.73							
清单项目综合单价								468.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.315	361.06	113.73						
	其他材料费							-	58.99	-					
	材料费小计							-	172.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 54 页 共 86 页

项目编码		040502002011		项目名称		D325钢制弯管制作、安装（不定度数）		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-57	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	125.05	146.49	29.28	59.90	125.05	146.49	29.28	59.90				
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82				
人工单价		小计						169.22	172.71	43.92	82.72				
		未计价材料费						113.73							
清单项目综合单价								468.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.315	361.06	113.73						
	其他材料费							-	58.99	-					
	材料费小计							-	172.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 55 页 共 86 页

项目编码		040502002013		项目名称		D108×90° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8 90° 焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	175.67	72.64	41.49	84.28	175.67	72.64	41.49	84.28				
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	5.33	6.83	9.84	18.52	5.33	6.83	9.84				
人工单价		小计						194.19	77.97	48.32	94.12				
		未计价材料费						23.69							
清单项目综合单价								414.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.315	75.22	23.69						
	其他材料费							-	54.29	-					
	材料费小计							-	77.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 56 页 共 86 页

项目编码		040502006003		项目名称		D630钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-231	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 600	副	1	272.06	828.87		105.59	272.06	828.87					105.59	
D4-2-250	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 600	组	1	165.70	31.83	35.13	77.94	165.70	31.83	35.13				77.94	
人工单价		小计						437.76	860.70	35.13				183.53	
		未计价材料费						764.60							
清单项目综合单价								1517.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D630					副	1	764.60	764.60						
	其他材料费							-	96.11	-					
	材料费小计							-	860.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 57 页 共 86 页

项目编码		040502006004		项目名称		D325钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	291.33		41.11	105.92	291.33		41.11				
D4-2-247	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 300	组	1	84.30	15.52	22.45	41.43	84.30	15.52	22.45	41.43				
人工单价		小计						190.22	306.85	22.45	82.54				
		未计价材料费						270.80							
清单项目综合单价								602.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D325					副	1	270.80	270.80						
	其他材料费							-	36.05	-					
	材料费小计							-	306.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 58 页 共 86 页

项目编码		040502006013		项目名称		D219钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	163.17		24.76	63.80	163.17					24.76	
D4-2-246	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 200	组	1	52.41	8.97	11.71	24.89	52.41	8.97	11.71				24.89	
人工单价		小计						116.21	172.14	11.71				49.65	
		未计价材料费						153.98							
清单项目综合单价								349.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D219					副	1	153.98	153.98						
	其他材料费							-	18.17	-					
	材料费小计							-	172.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 59 页 共 86 页

项目编码		040502006006		项目名称		D108钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		135	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	83.67		13.09	33.71	83.67					13.09	
D4-2-244	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	24.53	4.04	3.90	11.03	24.53	4.04	3.90				11.03	
人工单价		小计						58.24	87.71	3.90				24.12	
		未计价材料费						76.11							
清单项目综合单价								173.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D108					副	1	76.11	76.11						
	其他材料费							-	11.61	-					
	材料费小计							-	87.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 60 页 共 86 页

项目编码		040502006014		项目名称		D630钢制法兰封板		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-231	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 600	副	1	272.06	789.93		105.59	272.06	789.93				105.59		
人工单价		小计						272.06	789.93				105.59		
		未计价材料费						725.66							
清单项目综合单价								1167.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰封板 D630					副	1	725.66	725.66						
	其他材料费							-	64.28	-					
	材料费小计							-	789.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 61 页 共 86 页

项目编码		040502006015		项目名称		D325钢制法兰封板		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	471.86		41.11	105.92	471.86			41.11			
人工单价		小计						105.92	471.86			41.11			
		未计价材料费										451.33			
清单项目综合单价												618.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰封板 D325					副	1	451.33	451.33						
	其他材料费							-	20.53	-					
	材料费小计							-	471.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 62 页 共 86 页

项目编码		040502006016		项目名称		D219钢制法兰封板		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	230.43		24.76	63.80	230.43			24.76			
人工单价		小计						63.80	230.43			24.76			
		未计价材料费										221.24			
清单项目综合单价												318.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰封板 D219					副	1	221.24	221.24						
	其他材料费							-	9.19	-					
	材料费小计							-	230.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 63 页 共 86 页

项目编码		040502004002		项目名称		DN50钢塑外接头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
GSBH	钢塑外接头	个	1		11.40				11.40						
人工单价		小计							11.40						
		未计价材料费						11.40							
清单项目综合单价								11.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	钢塑外接头 DN50				个	1	11.40	11.40							
	材料费小计						-	11.40	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 64 页 共 86 页

项目编码		040502004001		项目名称		DN50×90° 钢塑弯管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
GSBH	钢塑弯管	个	1		15.50				15.50						
人工单价		小计							15.50						
		未计价材料费						15.50							
清单项目综合单价								15.50							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑弯管 DN50×90°					个	1	15.50	15.50						
	材料费小计							-	15.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 65 页 共 86 页

项目编码		040502007002		项目名称		D630沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-250 *1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 600 钢制加固环安装 单价*1.2	组	2	198.84	337.46	42.16	93.53	397.68	674.92	84.32	187.06				
D4-3-52 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 5 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.437	1532.02	5468.84	200.69	672.47	669.49	2389.88	87.70	293.87				
人工单价		小计						1067.17	3064.80	172.02	480.93				
		未计价材料费						598.52							
清单项目综合单价								4784.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D630					个	2	299.26	598.52						
	其他材料费							-	2466.28	-					
	材料费小计							-	3064.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 66 页 共 86 页

项目编码		040502007001		项目名称		D325沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-247 *1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 300 钢制加固环安装 单价*1.2	组	1	101.17	157.89	26.93	49.72	101.17	157.89	26.93	49.72				
D4-3-50 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.055	2538.83	5496.42	200.69	1063.21	139.64	302.30	11.04	58.48				
人工单价		小计						240.81	460.19	37.97	108.20				
		未计价材料费						139.26							
清单项目综合单价								847.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D325					个	1	139.26	139.26						
	其他材料费							-	320.93	-					
	材料费小计							-	460.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程标段：第 67 页 共 86 页

项目编码		040503002005		项目名称		DN600混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		6.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-53	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 5以外	10m3	0.1	1341.13	74.68	200.69	598.38	134.11	7.47	20.07	59.84				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						134.11	545.80	20.07	59.84				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								759.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	545.80	-					
	材料费小计							-	545.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 68 页 共 86 页

项目编码		040503002002		项目名称		DN300混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	75.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33		
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30
		未计价材料费									
清单项目综合单价							824.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	548.12	-	
	材料费小计							-	548.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 69 页 共 86 页

项目编码		040503002003		项目名称		DN200混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		4.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 70 页 共 86 页

项目编码		040503002004		项目名称		DN100混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		13.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1	10m3	0.1	2538.83	113.12	200.69	1063.21	253.88	11.31	20.07	106.32				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						253.88	549.64	20.07	106.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								929.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	549.65	-					
	材料费小计							-	549.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程标段：第 71 页 共 86 页

项目编码		040502010001		项目名称		DN100防撞型消火栓		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C9-1-99	室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型	套	1	81.28	780.79		34.73	81.28	780.79			34.73			
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每 处(m3以内) 1	10m3	0.03	2538.83	113.12	200.69	1063.21	76.16	3.39	6.02		31.90			
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	m3	0.303		533.00				161.50						
人工单价		小计						157.44	945.68	6.02		66.63			
		未计价材料费						775.86							
清单项目综合单价								1175.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防撞型消火栓 DN100					套	1	775.86	775.86						
	其他材料费							-	169.82	-					
	材料费小计							-	945.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 72 页 共 86 页

项目编码		041001001001		项目名称		路面切缝		计量单位		m		工程量		9457	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60				
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.28	-					
	材料费小计							-	5.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 73 页 共 86 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		4938.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 74 页 共 86 页

项目编码		041001003001		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		4938.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 75 页 共 86 页

项目编码		010102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		1284	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.34	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.34	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程						标段：		第 76 页 共 86 页			
项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	984
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3 天然密 实方	0.001			34362.06	9487.37			34.22	9.45
人工单价		小计								34.22	9.45
		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程标段：第 77 页 共 86 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		7428.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.52			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.55							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 78 页 共 86 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	5428.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):10	1000m3 天然密 实方	0.001			21957.23	6062.39			21.96	6.06
人工单价		小计								21.96	6.06
		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 79 页 共 86 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方（石屑）		计量单位		m3		工程量		3887.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15368.60	170.55	531.67	17.55	153.69	1.71	5.32				
人工单价		小计						17.55	153.69	1.71	5.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.70	-					
	材料费小计							-	153.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 80 页 共 86 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方（机制中粗砂）		计量单位		m3		工程量		1414.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-134	回填砂	100m3	0.01	1755.10	26253.66	136.44	522.25	17.55	262.49	1.36	5.22				
人工单价		小计						17.55	262.49	1.36	5.22				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								286.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	262.50	-					
	材料费小计							-	262.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 81 页 共 86 页

项目编码		粤040101007002		项目名称		挡土板（基坑支护一）		计量单位		m2		工程量		5804.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-199	支密板挡土板 单面	100m2	0.01	1469.65	1001.39	108.21	435.65	14.70	10.01	1.08	4.36				
D1-3-219	钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	10延长米	0.0302	375.63	150.94	147.83	144.53	11.34	4.56	4.46	4.36				
人工单价		小计						26.04	14.57	5.54	8.72				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								54.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	14.57	-					
	材料费小计							-	14.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 82 页 共 86 页

项目编码		040203007002		项目名称		市政车行道路面修复(混凝土路面)		计量单位	m2	工程量	4538.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价								257.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 83 页 共 86 页

	其他材料费			-	193.84	-	
	材料费小计			-	193.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 84 页 共 86 页

项目编码		041102003001		项目名称		混凝土模板		计量单位		m2		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D3-7-3	现浇混凝土模板制作、安装 承台 无底模	10m2	0.1	230.35	118.93	83.96	96.87	23.04	11.89	8.40	9.69				
人工单价		小计						23.04	11.89	8.40	9.69				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	11.89	-					
	材料费小计							-	11.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 85 页 共 86 页

项目编码		041107002001		项目名称		排水、降水		计量单位		m		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
990802010@1	DN50内燃单级离心清水泵	台班	26			47.80	7.17					1242.80	186.42		
990802020@1	DN100内燃单级离心清水泵	台班	13			86.28	12.94					1121.64	168.22		
人工单价		小计										2364.44	354.64		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								2719.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段：

第 86 页 共 86 页

项目编码		040205012001		项目名称		C5、C6型常规铁马		计量单位		m		工程量		9457	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m • 天	0.13	55.45	51.25		15.31	7.21	6.66		1.99				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m • 天	0.02	55.45	53.74	130.26	51.28	1.11	1.07	2.61	1.03				
人工单价		小计						8.32	7.73	2.61	3.02				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.73	-					
	材料费小计							-	7.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	242147.17			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	321514.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	88053.52		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用	130689.60		
	合 计	540258.05		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：车头村至楼星村及X308主管成环市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程 标段： 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		管线部分					2611605.13	
1	040501002001	D630×10普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D630×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	2	965.20	1930.40	
2	040501002002	D325×8普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D325×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	160	464.67	74347.20	
3	040501002003	D159×8普碳钢板卷管敷设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D159×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	66	240.26	15857.16	
本页小计							92134.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	040501002004	D108×8普碳钢板卷管敷设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D108×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	30	156.96	4708.80	
5	040501003001	DN300球墨铸铁管铺设	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN300 3. 连接方式：胶圈链接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 垫层：机制中粗砂，200mm 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	4420	388.19	1715799.80	
6	040502005009	DN300超声波水表	1. 种类：超声波水表 2. 规格：DN300 3. 连接形式：法兰连接 4. 试验要求：按设计及规范要求 5. 【甲供超声波水表】 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	567.52	567.52	
7	040504002004	DN300超声波水表井	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2. 75×1.30×1.60 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	8830.94	8830.94	
8	040502005011	远传测压装置	1. 种类：远传测压装置 2. 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	3222.39	6444.78	
本页小计							1736351.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
9	040502005005	DN300法兰式 涡轮管网蝶阀	1. 种类:法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	2681.98	21455.84	
10	040504002001	DN300蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	8	5336.47	42691.76	
11	040502005006	DN150法兰式 涡轮管网蝶阀	1. 种类:法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	40	743.61	29744.40	
12	040504002002	DN150蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	40	5264.90	210596.00	
13	040502001001	DN600球墨铸铁盘承	1. 材质及规格:DN600球墨铸铁盘承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1502.41	1502.41	
14	040502001002	DN600球墨铸铁盘插	1. 材质及规格:DN600球墨铸铁盘插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1893.21	1893.21	
15	040502005010	DN100法兰式 阀门	1. 种类:弹性座封闸阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	1357.14	10857.12	
本页小计							318740.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程 标段： 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	040504002005	DN100法兰式 阀门井	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【 水泥砂浆1:2】 换为【普 通预拌混凝土C20】 2. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	座	8	2634.73	21077.84	
17	040502005007	DN50法兰式阀 门	1. 种类:弹性座封闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	个	6	487.62	2925.72	
18	040502005008	DN50自动排气 阀	1. 种类:复合式自动排气阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	个	6	487.62	2925.72	
19	040504002003	DN50自动排气 阀井	1. 标准阀门井(预制混凝土井 盖) 井内净空尺寸(mm) 500× 450×600 2. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	座	6	914.47	5486.82	
20	040502006001	DN300伸缩节	1. 种类:伸缩节 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	个	8	866.68	6933.44	
21	040502006002	DN150伸缩节	1. 种类:伸缩节 2. 材质及规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	个	40	733.75	29350.00	
22	040502001012	DN300×DN10 0球墨铸铁双 承单盘底三通	1. 材质及规格:DN300×DN100 球墨铸铁双承单盘底三通 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需 求书及施工规范要求综合考虑	个	8	785.47	6283.76	
本页小计							74983.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段:

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040502001003	DN300×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN300×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	40	908.80	36352.00	
24	040502001004	DN300×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN300×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	785.47	3927.35	
25	040502001005	DN300×45°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN300×45°球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	758.78	1517.56	
26	040502001006	DN300×22.5°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN300×22.5°球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	11	681.47	7496.17	
27	040502001007	DN300×11.25°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN300×11.25°球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	32	644.66	20629.12	
28	040502001008	DN300球墨铸铁承插乙字管	1. 材质及规格:DN300球墨铸铁承插乙字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	758.78	758.78	
29	040502001009	DN300球墨铸铁盘插	1. 材质及规格:DN300球墨铸铁盘插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	19	652.02	12388.38	
本页小计							83069.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程 标段： 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	040502001010	DN300球墨铸铁盘承	1. 材质及规格:DN300球墨铸铁盘承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	16	596.80	9548.80	
31	040502002001	D630×D325钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D630×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1598.10	1598.10	
32	040502002002	D325×D325钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D325×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	670.62	670.62	
33	040502002006	D325×D108钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D325×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	670.62	670.62	
本页小计							12488.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	040502002003	D325×45° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:45° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D325×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	24	468.57	11245.68	
35	040502002004	D325×30° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:30° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D325×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	322.11	644.22	
36	040502006003	D630钢制法兰盘	1、材质、规格:D630钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	1517.12	3034.24	
37	040502006004	D325钢制法兰盘	1、材质、规格:D325钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	23	602.06	13847.38	
本页小计							28771.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	040502006005	D159钢制法兰盘	1、材质、规格:D159钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	120	253.35	30402.00	
39	040502006006	D108钢制法兰盘	1、材质、规格:D108钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	69	173.97	12003.93	
40	040502002007	D159×D108钢制异径管制作、安装	1. 管件类型:钢制异径管 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D159×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件(含防腐)】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	40	208.05	8322.00	
41	040502010001	DN100防撞型消火栓	1. 规格:DN100 2. 类型:室外地上式消火栓 3. 支墩混凝土强度:C20 4. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	40	1175.77	47030.80	
42	040502001011	DN300K型接口等径连接器(带防滑齿)	1. 材质及规格DN300K型接口等径连接器(带防滑齿) 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	2232.38	4464.76	
本页小计							102223.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	040503002001	DN300加固墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	2.22	824.58	1830.57	
44	040502007001	D325沿直力加固墩制作、安装	1. 规格:D325 2. 名称:钢管沿直力加固墩 3. 混凝土等级:C20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	17	847.16	14401.72	
45	040503002002	DN300混凝土支墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	111	824.58	91528.38	
46	040503002003	DN150混凝土支墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	60	824.58	49474.80	
47	040503002004	DN100混凝土支墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	4.68	929.92	4352.03	
48	040501014001	DN300新旧管连接	1. 材质及规格:DN300 2. 连接方式:焊接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	处	2	627.24	1254.48	
		土石方部分					2173098.34	
49	041001001001	路面切缝	1. 材质:混凝土 2. 厚度:26cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	9356	21.93	205177.08	
本页小计							368019.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程 标段： 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	041001001002	拆除路面（砼车行道）	1. 材质：混凝土 2. 拆除厚度：26cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	4195.9	30.04	126044.84	
51	041001003001	拆除基层（砼车行道）	1. 部位：基层 2. 材质：混凝土 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	4195.9	15.09	63316.13	
52	010102002001	挖沟槽石方	1. 材质类别：石方 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1090.93	11.84	12916.61	
53	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：10km 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1090.93	43.81	47793.64	
54	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 挖土方式：人机配合开挖比例综合考虑 4. 位置：管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	5473.95	9.55	52276.22	
55	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	5473.95	28.00	153270.60	
56	040103001001	回填方（石屑）	1. 填方材料品种：石屑 2. 填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	2511.17	178.25	447616.05	
57	040103001002	回填方（机制中粗砂）	1. 填方材料品种：机制中粗砂 2. 填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	922.62	286.79	264598.19	
本页小计							1167832.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程 标段： 第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	粤040101007001	挡土板（基坑支护一）	1. 材质:木挡土板 2. 挡土深度:详见图纸基坑开挖示意图 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	13252.3	58.37	773536.75	
59	粤040101006001	打拔拉森钢板桩（基坑支护二）	1. 类型:拉森钢板桩 2. 桩长:6m 3. 型号:拉森III 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	21.6	1229.27	26552.23	
		路面修复部分					1078681.97	
60	040203007003	市政车行道路面修复(混凝土路面)	1. 面层混凝土强度等级:C40 2. 厚度:26cm 3. 5%水泥碎石屑层, 厚度14cm、运距10km 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	4195.9	257.08	1078681.97	
		措施项目					204775.80	
61	041102003001	混凝土模板		m2	20	53.01	1060.20	
62	041107002001	排水、降水	1. 开叉接驳管道存水抽取:DN50内燃单级离心清水泵 2. 开叉接驳管道存水抽取:DN100内燃单级离心清水泵	m	1	2091.60	2091.60	
63	040205012001	C5、C6型常规铁马	1. 按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》 2. 工期暂按15天 3. 其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m	9300	21.68	201624.00	
本页小计							2083546.75	
合 计							6068161.24	

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 1 页 共 64 页

项目编码		040501002001	项目名称	D630×10普碳钢板卷管铺设				计量单位	m	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-28	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	10m	0.1	592.06	6091.95	227.46	318.06	59.21	609.20	22.75	31.81
D4-1-163	管道试压 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	541.88	211.00	23.05	219.25	5.42	2.11	0.23	2.19
D4-1-181	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	242.28	116.78		94.03	2.42	1.17		0.94
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.034	435.73	2582.14	23.74	149.83	14.81	87.79	0.81	5.09
人工单价		小计						120.10	766.45	23.79	54.87
		未计价材料费						603.25			
清单项目综合单价							965.20				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.9908	608.85	603.25		
	其他材料费							-	163.21	-	
	材料费小计							-	766.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 2 页 共 64 页

项目编码		040501002002		项目名称		D325×8普碳钢板卷管铺设		计量单位		m		工程量		160	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-26	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	10m	0.1	228.57	3607.80	77.99	118.97	22.86	360.78	7.80	11.90				
D4-1-160	管道试压 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	290.33	73.96	15.26	118.60	2.90	0.74	0.15	1.19				
D4-1-178	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	164.73	30.74		63.93	1.65	0.31		0.64				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.175	19.13	34.46		7.42	3.35	6.03		1.30				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0135	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.88	34.86	0.32	2.02				
人工单价		小计						36.64	402.72	8.27	17.05				
		未计价材料费						358.44							
清单项目综合单价								464.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.9927	361.06	358.42						
	其他材料费							-	44.27	-					
	材料费小计							-	402.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 3 页 共 64 页

项目编码		040501002003	项目名称	D159×8普碳钢板卷管敷设				计量单位	m	工程量	66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	1567.84	24.40	84.60	19.36	156.78	2.44	8.46
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1818	19.13	34.46		7.42	3.48	6.27		1.35
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0113	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.90	29.05	0.27	1.69
人工单价		小计						31.58	192.77	2.86	13.05
		未计价材料费						154.77			
清单项目综合单价							240.26				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.9937	155.75	154.77		
	其他材料费							-	38.02	-	
	材料费小计							-	192.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程标段：第 4 页 共 64 页

项目编码		040501002004	项目名称	D108×8普碳钢板卷管敷设				计量单位	m	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	767.60	24.40	84.60	19.36	76.76	2.44	8.46
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	35.45	12.08	66.57	1.59	0.35	0.12	0.67
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	4.33		40.59	1.05	0.04		0.41
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.2	19.13	34.46		7.42	3.83	6.89		1.48
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0105	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.58	27.11	0.25	1.57
人工单价		小计						30.41	111.15	2.81	12.59
		未计价材料费						74.75			
清单项目综合单价							156.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.9937	75.22	74.75		
	其他材料费							-	36.41	-	
	材料费小计							-	111.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 5 页 共 64 页

项目编码		040501003001		项目名称		DN300球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		4420	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-71	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 300	10m	0.1	154.29	3046.38	82.65	91.96	15.43	304.64	8.27	9.20				
D4-1-160	管道试压 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	290.33	73.96	15.26	118.60	2.90	0.74	0.15	1.19				
D4-1-178	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	164.73	30.74		63.93	1.65	0.31		0.64				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0135	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.88	34.86	0.32	2.02				
人工单价		小计						25.86	340.55	8.74	13.05				
		未计价材料费						303.77							
清单项目综合单价								388.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	0.172	15.85	2.73						
	球墨铸铁给水管 DN300					m	1	301.04	301.04						
	其他材料费							-	36.78	-					
	材料费小计							-	340.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 6 页 共 64 页

项目编码		040502005009		项目名称		DN300超声波水表		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-189	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300	个	1	343.72	90.40		133.40	343.72	90.40			133.40
人工单价		小计						343.72	90.40			133.40
		未计价材料费										
清单项目综合单价								567.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	超声波水表 DN300					个	1					
	其他材料费							-	90.40	-		
	材料费小计							-	90.40	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 7 页 共 64 页

项目编码		040504002004		项目名称		DN300超声波水表井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-34	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高) (m) 2.75×1.30×1.60	座	1	2038.94	5768.25	167.45	856.30	2038.94	5768.25	167.45	856.30				
人工单价		小计						2038.94	5768.25	167.45	856.30				
		未计价材料费						3128.93							
清单项目综合单价								8830.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	预拌混凝土 C20					m3	4.432	533.00	2362.26						
	其他材料费							-	1764.74	-					
	材料费小计							-	4893.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 64 页

项目编码		040502005011		项目名称		远传测压装置		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-189	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300	个	1	343.72	2745.27		133.40	343.72	2745.27			133.40
人工单价		小计						343.72	2745.27			133.40
		未计价材料费						2654.87				
清单项目综合单价								3222.39				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	远传测压装置					个	1	2654.87	2654.87			
	其他材料费							-	90.40	-		
	材料费小计							-	2745.27	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 9 页 共 64 页

项目编码		040502005005		项目名称		DN300法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-189	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300	个	1	343.72	2037.30		133.40	343.72	2037.30			133.40			
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	20.53		41.11	105.92	20.53			41.11			
人工单价		小计						449.64	2057.83			174.51			
		未计价材料费						1946.90							
清单项目综合单价								2681.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	卧式蝶阀 DN300					个	1	1946.90	1946.90						
	其他材料费							-	110.93	-					
	材料费小计							-	2057.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 10 页 共 64 页

项目编码		040504002001		项目名称		DN300蝶阀井		计量单位		座		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-22	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20	座	1	1898.78	2394.89	220.36	822.44	1898.78	2394.89	220.36	822.44				
人工单价		小计						1898.78	2394.89	220.36	822.44				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5336.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	1012.67	-					
	材料费小计							-	1782.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 11 页 共 64 页

项目编码		040502005006		项目名称		DN150法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	514.61		41.97	108.15	514.61					41.97	
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	8.63		19.64	50.61	8.63					19.64	
人工单价		小计						158.76	523.24					61.61	
		未计价材料费						513.27							
清单项目综合单价								743.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	卧式蝶阀 DN150					个	1	513.27	513.27						
	其他材料费							-	9.97	-					
	材料费小计							-	523.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 12 页 共 64 页

项目编码		040504002002		项目名称		DN150蝶阀井		计量单位		座		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-21	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15	座	1	1872.25	2360.15	220.36	812.14	1872.25	2360.15	220.36	812.14				
人工单价		小计						1872.25	2360.15	220.36	812.14				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5264.90							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	991.33	-					
	材料费小计							-	1760.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 13 页 共 64 页

项目编码		040502001001		项目名称		DN600球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	958.06	86.65	152.19	305.51	958.06	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	958.06	86.65	152.19				
		未计价材料费						934.46							
清单项目综合单价								1502.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁盘承 DN600					个	1	833.27	833.27						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	958.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 14 页 共 64 页

项目编码		040502001002		项目名称		DN600球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1348.86	86.65	152.19	305.51	1348.86	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1348.86	86.65	152.19				
		未计价材料费						1325.26							
清单项目综合单价								1893.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁盘插 DN600					个	1	1224.07	1224.07						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1348.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 15 页 共 64 页

项目编码		040502005010		项目名称		DN100法兰式阀门		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	1202.66		27.99	72.13	1202.66		27.99				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	7.56		13.09	33.71	7.56		13.09				
人工单价		小计						105.84	1210.22		41.08				
		未计价材料费						1201.77							
清单项目综合单价								1357.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100					个	1	1201.77	1201.77						
	其他材料费							-	8.45	-					
	材料费小计							-	1210.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 16 页 共 64 页

项目编码		040504002005		项目名称		DN100法兰式阀门井		计量单位		座		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-2 换	立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m)1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】	座	1	656.89	1665.58	41.29	270.97	656.89	1665.58	41.29	270.97				
人工单价		小计						656.89	1665.58	41.29	270.97				
		未计价材料费										244.43			
清单项目综合单价								2634.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁制箱连盖 450*450mm					套	1	244.43	244.43						
	其他材料费							-	1594.01	-					
	材料费小计							-	1665.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 17 页 共 64 页

项目编码		040502005007		项目名称		DN50法兰式阀门		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	363.50		20.96	53.99	363.50		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	367.78		33.51				
		未计价材料费						362.83							
清单项目综合单价								487.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN50					个	1	362.83	362.83						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	367.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 18 页 共 64 页

项目编码		040502005008		项目名称		DN50自动排气阀		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	363.50		20.96	53.99	363.50		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	367.78		33.51				
		未计价材料费						362.83							
清单项目综合单价								487.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN50					个	1	362.83	362.83						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	367.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 19 页 共 64 页

项目编码		040504002003		项目名称		DN50自动排气阀井		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-5 换	标准阀门井(预制混凝土井盖) 井内净空尺寸(mm) 500×450×600	座	1	202.91	632.81		78.75	202.91	632.81			78.75			
人工单价		小计						202.91	632.81			78.75			
		未计价材料费										498.00			
清单项目综合单价												914.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN50阀门井井盖					块	1	498.00	498.00						
	其他材料费							-	87.62	-					
	材料费小计							-	585.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 20 页 共 64 页

项目编码		040502006001		项目名称		DN300伸缩节		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	719.65		41.11	105.92	719.65			41.11			
人工单价		小计						105.92	719.65			41.11			
		未计价材料费										699.12			
清单项目综合单价												866.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN300					副	1	699.12	699.12						
	其他材料费							-	20.53	-					
	材料费小计							-	719.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程标段：第 21 页 共 64 页

项目编码		040502006002		项目名称		DN150伸缩节		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	663.50		19.64	50.61	663.50				19.64		
人工单价		小计						50.61	663.50				19.64		
		未计价材料费						654.87							
清单项目综合单价								733.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN150					副	1	654.87	654.87						
	其他材料费							-	8.63	-					
	材料费小计							-	663.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 22 页 共 64 页

项目编码		040502001012		项目名称		DN300×DN100球墨铸铁双承单盘底三通		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	572.88	28.53	59.44	124.62	572.88	28.53	59.44
人工单价		小计						124.62	572.88	28.53	59.44
		未计价材料费						561.85			
清单项目综合单价								785.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65		
	球墨铸铁双承单盘底三通 DN300×DN100					个	1	529.20	529.20		
	其他材料费							-	11.03	-	
	材料费小计							-	572.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程标段：第 23 页 共 64 页

项目编码		040502001003		项目名称		DN300×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124. 62	696. 21	28. 53	59. 44	124. 62	696. 21	28. 53	59. 44				
人工单价		小计						124. 62	696. 21	28. 53	59. 44				
		未计价材料费						685. 18							
清单项目综合单价								908. 80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2. 06	15. 85	32. 65						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN300×DN150					个	1	652. 53	652. 53						
	其他材料费							-	11. 03	-					
	材料费小计							-	696. 21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 24 页 共 64 页

项目编码		040502001004		项目名称		DN300×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	572.88	28.53	59.44	124.62	572.88	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	572.88	28.53	59.44				
		未计价材料费						561.85							
清单项目综合单价								785.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN300×DN100					个	1	529.20	529.20						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	572.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 25 页 共 64 页

项目编码		040502001005		项目名称		DN300×45° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	546.19	28.53	59.44	124.62	546.19	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	546.19	28.53	59.44				
		未计价材料费						535.16							
清单项目综合单价								758.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插弯管 DN300×45°					个	1	502.51	502.51						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	546.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 26 页 共 64 页

项目编码		040502001006		项目名称		DN300×22.5° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	468.88	28.53	59.44	124.62	468.88	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	468.88	28.53	59.44				
		未计价材料费						457.85							
清单项目综合单价								681.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插弯管 DN300×22.5°					个	1	425.20	425.20						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	468.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 27 页 共 64 页

项目编码		040502001007		项目名称		DN300×11. 25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124. 62	432. 07	28. 53	59. 44	124. 62	432. 07	28. 53	59. 44				
人工单价		小计						124. 62	432. 07	28. 53	59. 44				
		未计价材料费						421. 04							
清单项目综合单价								644. 66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2. 06	15. 85	32. 65						
	球墨铸铁承插弯管 DN300×11. 25°					个	1	388. 39	388. 39						
	其他材料费							-	11. 03	-					
	材料费小计							-	432. 07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 28 页 共 64 页

项目编码		040502001008		项目名称		DN300球墨铸铁承插乙字管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	546.19	28.53	59.44	124.62	546.19	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	546.19	28.53	59.44				
		未计价材料费						535.16							
清单项目综合单价								758.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁承插乙字管 DN300					个	1	502.51	502.51						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	546.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 29 页 共 64 页

项目编码		040502001009		项目名称		DN300球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	439.43	28.53	59.44	124.62	439.43	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	439.43	28.53	59.44				
		未计价材料费						428.40							
清单项目综合单价								652.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁盘插 DN300					个	1	395.75	395.75						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	439.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 30 页 共 64 页

项目编码		040502001010		项目名称		DN300球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	384.21	28.53	59.44	124.62	384.21	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	384.21	28.53	59.44				
		未计价材料费						373.18							
清单项目综合单价								596.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	球墨铸铁盘承 DN300					个	1	340.53	340.53						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	384.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 31 页 共 64 页

项目编码		040502002001		项目名称		D630×D325钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-82	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	255.79	622.55	26.35	109.50	255.79	622.55	26.35	109.50				
D4-2-130	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	144.27	99.12	119.06	102.20	144.27	99.12	119.06	102.20				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84				
人工单价		小计						438.30	787.85	145.41	226.54				
		未计价材料费						582.06							
清单项目综合单价								1598.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.956	608.85	582.06						
	其他材料费							-	205.77	-					
	材料费小计							-	787.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 32 页 共 64 页

项目编码		040502002002		项目名称		D325×D325钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-80	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	110.06	241.78	9.76	46.50	110.06	241.78	9.76	46.50				
D4-2-128	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	69.13	43.24	44.89	44.25	69.13	43.24	44.89	44.25				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						198.32	319.48	54.65	98.17				
		未计价材料费						226.02							
清单项目综合单价								670.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.626	361.06	226.02						
	其他材料费							-	93.45	-					
	材料费小计							-	319.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 33 页 共 64 页

项目编码		040502002006		项目名称		D325×D108钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-80	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	110.06	241.78	9.76	46.50	110.06	241.78	9.76	46.50				
D4-2-128	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	69.13	43.24	44.89	44.25	69.13	43.24	44.89	44.25				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						198.32	319.48	54.65	98.17				
		未计价材料费						226.02							
清单项目综合单价								670.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.626	361.06	226.02						
	其他材料费							-	93.45	-					
	材料费小计							-	319.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 34 页 共 64 页

项目编码		040502002003		项目名称		D325×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-57	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	125.05	146.49	29.28	59.90	125.05	146.49	29.28	59.90				
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82				
人工单价		小计						169.22	172.71	43.92	82.72				
		未计价材料费						113.73							
清单项目综合单价								468.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.315	361.06	113.73						
	其他材料费							-	58.99	-					
	材料费小计							-	172.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 35 页 共 64 页

项目编码		040502002004		项目名称		D325×30° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-36	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	64.21	104.81	14.64	30.60	64.21	104.81	14.64	30.60				
D4-2-104	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8	个	1	44.17	26.22	14.64	22.82	44.17	26.22	14.64	22.82				
人工单价		小计						108.38	131.03	29.28	53.42				
		未计价材料费						87.02							
清单项目综合单价								322.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D325×8					m	0.241	361.06	87.02						
	其他材料费							-	44.01	-					
	材料费小计							-	131.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 36 页 共 64 页

项目编码		040502006003		项目名称		D630钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-231	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 600	副	1	272.06	828.87		105.59	272.06	828.87				105.59		
D4-2-250	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 600	组	1	165.70	31.83	35.13	77.94	165.70	31.83	35.13			77.94		
人工单价		小计						437.76	860.70	35.13			183.53		
		未计价材料费						764.60							
清单项目综合单价								1517.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D630					副	1	764.60	764.60						
	其他材料费							-	96.11	-					
	材料费小计							-	860.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 37 页 共 64 页

项目编码		040502006004		项目名称		D325钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-226	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 300	副	1	105.92	291.33		41.11	105.92	291.33					41.11	
D4-2-247	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 300	组	1	84.30	15.52	22.45	41.43	84.30	15.52	22.45				41.43	
人工单价		小计						190.22	306.85	22.45				82.54	
		未计价材料费						270.80							
清单项目综合单价								602.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D325					副	1	270.80	270.80						
	其他材料费							-	36.05	-					
	材料费小计							-	306.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 38 页 共 64 页

项目编码		040502006005		项目名称		D159钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	127.21		19.64	50.61	127.21					19.64	
D4-2-245	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 150	组	1	30.96	6.14	4.88	13.91	30.96	6.14	4.88				13.91	
人工单价		小计						81.57	133.35	4.88				33.55	
		未计价材料费						118.58							
清单项目综合单价								253.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D159					副	1	118.58	118.58						
	其他材料费							-	14.76	-					
	材料费小计							-	133.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 39 页 共 64 页

项目编码		040502006006		项目名称		D108钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	83.67		13.09	33.71	83.67					13.09	
D4-2-244	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	24.53	4.04	3.90	11.03	24.53	4.04	3.90				11.03	
人工单价		小计						58.24	87.71	3.90				24.12	
		未计价材料费						76.11							
清单项目综合单价								173.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D108					副	1	76.11	76.11						
	其他材料费							-	11.61	-					
	材料费小计							-	87.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程标段：第 40 页 共 64 页

项目编码		040502002007		项目名称		D159×D108钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	53.25	12.69	25.36	52.66	53.25	12.69	25.36				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						80.54	65.09	22.45	39.97				
		未计价材料费						37.54							
清单项目综合单价								208.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.241	155.75	37.54						
	其他材料费							-	27.54	-					
	材料费小计							-	65.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 41 页 共 64 页

项目编码		040502010001		项目名称		DN100防撞型消火栓		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C9-1-99	室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型	套	1	81.28	780.79		34.73	81.28	780.79			34.73			
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1	10m3	0.03	2538.83	113.12	200.69	1063.21	76.16	3.39	6.02		31.90			
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.303		533.00				161.50						
人工单价		小计						157.44	945.68	6.02		66.63			
		未计价材料费						775.86							
清单项目综合单价								1175.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防撞型消火栓 DN100					套	1	775.86	775.86						
	其他材料费							-	169.82	-					
	材料费小计							-	945.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 42 页 共 64 页

项目编码		040502001011		项目名称		DN300K型接口等径连接器（带防滑齿）		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-18	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 300	个	1	124.62	2019.79	28.53	59.44	124.62	2019.79	28.53	59.44				
人工单价		小计						124.62	2019.79	28.53	59.44				
		未计价材料费						2008.76							
清单项目综合单价								2232.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN300					个	2.06	15.85	32.65						
	K型接口等径连接器（带防滑齿） DN300					个	1	1976.11	1976.11						
	其他材料费							-	11.03	-					
	材料费小计							-	2019.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 43 页 共 64 页

项目编码		040503002001		项目名称		DN300加固墩		计量单位		m3		工程量		2.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 44 页 共 64 页

项目编码		040502007001		项目名称		D325沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-247 *1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 300 钢制加固环安装 单价*1.2	组	1	101.17	157.89	26.93	49.72	101.17	157.89	26.93	49.72				
D4-3-50 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.055	2538.83	5496.42	200.69	1063.21	139.64	302.30	11.04	58.48				
人工单价		小计						240.81	460.19	37.97	108.20				
		未计价材料费						139.26							
清单项目综合单价								847.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D325					个	1	139.26	139.26						
	其他材料费							-	320.93	-					
	材料费小计							-	460.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 45 页 共 64 页

项目编码		040503002002		项目名称		DN300混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		111	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 46 页 共 64 页

项目编码		040503002003		项目名称		DN150混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 47 页 共 64 页

项目编码		040503002004		项目名称		DN100混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		4. 68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1	10m3	0. 1	2538. 83	113. 12	200. 69	1063. 21	253. 88	11. 31	20. 07	106. 32				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1. 01		533. 00				538. 33						
人工单价		小计						253. 88	549. 64	20. 07	106. 32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								929. 92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	549. 65	-					
	材料费小计							-	549. 65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 48 页 共 64 页

项目编码		040501014001		项目名称		DN300新旧管连接		计量单位		处		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-130	球墨铸铁管新旧管连接 公称直径(mm以内) 350	处	1	440.47	3.60	8.81	174.36	440.47	3.60	8.81	174.36				
人工单价		小计						440.47	3.60	8.81	174.36				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								627.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.60	-					
	材料费小计							-	3.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程						标段：		第 49 页 共 64 页			
项目编码		041001001001		项目名称		路面切缝		计量单位	m	工程量	9356
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60
		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.28	-	
	材料费小计							-	5.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 50 页 共 64 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		4195.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 51 页 共 64 页

项目编码		041001003001		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		4195.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 52 页 共 64 页

项目编码		010102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		1090.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.35	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.35	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程						标段：		第 53 页 共 64 页							
项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1090.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3天然密实方	0.001			34362.06	9487.37				34.33		9.48		
人工单价		小计									34.33		9.48		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 54 页 共 64 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		5473.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.72						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.0009	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.53			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 55 页 共 64 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		5473.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3天然密实方	0.001			21957.23	6062.39					21.94	6.06		
人工单价		小计								21.94	6.06				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								28.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 56 页 共 64 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方（石屑）		计量单位		m3		工程量		2511.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15368.60	170.55	531.67	17.55	153.68	1.71	5.32				
人工单价		小计						17.55	153.68	1.71	5.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.68	-					
	材料费小计							-	153.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 57 页 共 64 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方（机制中粗砂）		计量单位		m3		工程量		922.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-134	回填砂	100m3	0.01	1755.10	26253.66	136.44	522.25	17.56	262.64	1.36	5.22				
人工单价		小计						17.56	262.64	1.36	5.22				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								286.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	262.64	-					
	材料费小计							-	262.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 58 页 共 64 页

项目编码		粤040101007001		项目名称		挡土板（基坑支护一）		计量单位		m2		工程量		13252.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-199	支密板挡土板 单面	100m2	0.01	1469.65	1001.39	108.21	435.65	14.70	10.01	1.08	4.36				
D1-3-219	钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	10延长米	0.0345	375.63	150.94	147.83	144.53	12.94	5.20	5.09	4.98				
人工单价		小计						27.64	15.21	6.17	9.34				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								58.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	15.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 59 页 共 64 页

项目编码		粤040101006001		项目名称		打拔拉森钢板桩（基坑支护二）		计量单位		t		工程量		21.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-211	拔拉森钢板桩	10t	0.1	1430.64		1522.61	815.39	143.06		152.26	81.54				
D1-3-207	陆上打拉森钢板桩 6m内	10t	0.1	3496.34	1554.64	1965.13	1507.91	349.63	155.46	196.51	150.79				
人工单价		小计						492.69	155.46	348.77	232.33				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1229.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	155.46	-					
	材料费小计							-	155.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程				标段：				第 60 页 共 64 页			
项目编码		040203007003		项目名称	市政车行道路面修复(混凝土路面)			计量单位	m2	工程量	4195.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12 换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							257.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段:

第 61 页 共 64 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 62 页 共 64 页

项目编码		041102003001		项目名称		混凝土模板		计量单位		m2		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D3-7-3	现浇混凝土模板制作、安装 承台 无底模	10m2	0.1	230.35	118.93	83.96	96.87	23.04	11.89	8.40	9.69				
人工单价		小计						23.04	11.89	8.40	9.69				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	11.89	-					
	材料费小计							-	11.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 63 页 共 64 页

项目编码		041107002001		项目名称		排水、降水		计量单位		m		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
990802010@1	DN50内燃单级离心清水泵	台班	20			47.80	7.17					956.00	143.40		
990802020@1	DN100内燃单级离心清水泵	台班	10			86.28	12.94					862.80	129.40		
人工单价		小计										1818.80	272.80		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								2091.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段：

第 64 页 共 64 页

项目编码		040205012001		项目名称		C5、C6型常规铁马		计量单位		m		工程量		9300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	51.25		15.31	7.21	6.66		1.99				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	53.74	130.26	51.28	1.11	1.07	2.61	1.03				
人工单价		小计						8.32	7.73	2.61	3.02				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.73	-					
	材料费小计							-	7.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	293169.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	96624.63		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用	98473.20		
	合 计	488267.10		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 明珠大道至横岭村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	41587166.82	
1.1	管线部分	16959283.47	
1.2	土石方部分	14605628.31	
1.3	路面修复部分	7158821.00	
1.4	牵引管坑	51917.01	
1.5	顶管工作井	1396123.36	
1.6	接收井	1415393.67	
2	措施合计	2597484.30	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1687232.82	
2.2	其他措施费	910251.48	
3	其他项目	3516892.27	—
3.1	暂列金额	2079358.34	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	613539.21	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用	823994.72	
4	耗水费		
5	税前工程造价	47701543.39	
6	增值税销项税额	4293138.91	—
7	总造价	51994682.30	
8	人工费	5955691.43	
招标控制价合计=1+2+3+5		51,994,682.30	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埕村市政供水主管工程 标段： 第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管线部分					16959283.47	
1	040501012001	D820×12普碳钢板卷管铺设（顶管段）	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D820×12 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 敷设工艺：钢管顶进 8. 顶管机械安拆数量：1套 9. 顶进过程：泥浆减阻 10. 【主材（含防腐）】 11. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	159	2507.53	398697.27	
2	040501002009	D820×10普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D820×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	10	917.05	9170.50	
3	040501008001	D630×10普碳钢板卷管铺设（牵引段）	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D630×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 敷设工艺：水平导向牵引 8. 余泥运输 9. 【主材（含防腐）】 10. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	45	871.66	39224.70	
本页小计							447092.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
4	040501002006	D630×10普碳钢板卷管铺设（裸装段）	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D630×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 【主材（含防腐）】 8. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	226	758.02	171312.52	
5	040501002001	D630×10普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D630×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	637	866.16	551743.92	
6	040501002002	D426×10普碳钢板卷管铺设（裸装段）	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D426×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 【主材（含防腐）】 8. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	15	517.89	7768.35	
7	040501002007	D426×10普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D426×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	29	595.99	17283.71	
本页小计							748108.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040501002003	D219×8普碳钢板卷管铺设（裸装段）	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D219×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	8	266.26	2130.08	
9	040501002008	D219×8普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D219×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	91	292.52	26619.32	
10	040501002004	D159×8普碳钢板卷管敷设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D159×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	67	241.00	16147.00	
本页小计							44896.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040501002005	D108×8普碳钢板卷管敷设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D108×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	24	157.47	3779.28	
12	040501003001	DN600球墨铸铁管铺设	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN600 3. 连接方式：胶圈链接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 垫层：机制中粗砂，200mm 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	12866	917.46	11804040.36	
13	040501003002	DN400球墨铸铁管铺设	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN400 3. 连接方式：胶圈链接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 垫层：机制中粗砂，200mm 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1025	593.13	607958.25	
14	040501003003	DN200球墨铸铁管铺设	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN200 3. 连接方式：胶圈链接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 垫层：机制中粗砂，200mm 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1219	259.69	316562.11	
本页小计							12732340.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040501004001	DN50钢塑管铺设	1. 管材材质：钢塑复合管 2. 管材规格：DN50 3. 连接方式：丝扣连接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 垫层：机制中粗砂，150mm 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	4	88.25	353.00	
16	040502005001	DN600法兰式涡轮管网蝶阀	1. 种类：法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格：DN600 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力要求：PN1.0Mpa 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	9	12417.58	111758.22	
17	040504002001	DN600蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	9	5264.90	47384.10	
18	040502005002	DN200法兰式涡轮管网蝶阀	1. 种类：法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格：DN200 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力要求：PN1.0Mpa 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	14	1775.14	24851.96	
19	040504002002	DN200蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	14	5264.90	73708.60	
20	040502005003	DN150法兰式涡轮管网蝶阀	1. 种类：法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力要求：PN1.0Mpa 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	24	743.61	17846.64	
21	040504002003	DN150蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	24	5264.90	126357.60	
本页小计							402260.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040502005004	DN100法兰式阀门	1. 种类:弹性座封闸阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	16	1357.14	21714.24	
23	040504002008	DN100法兰式阀门井	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	2	2634.73	5269.46	
24	040502005006	DN100自动排气阀	1. 种类:复合式自动排气阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	14	1423.16	19924.24	
25	040504002004	DN100自动排气阀井	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	14	2634.73	36886.22	
26	040502005005	DN50法兰式阀门	1. 种类:弹性座封闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	487.62	2438.10	
27	040502005007	DN50自动排气阀	1. 种类:复合式自动排气阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	487.62	1462.86	
本页小计							87695.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、磻溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	040504002005	DN50自动排气阀井	1. 标准阀门井(预制混凝土井盖) 井内净空尺寸(mm) 500×450×600 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	3	914.47	2743.41	
29	040502005009	DN600超声波流量计	1. 种类:超声波流量计 2. 规格:DN600 3. 连接形式:法兰连接 4. 试验要求:按设计及规范要求 5. 【甲供超声波流量计】 6. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	1903.88	3807.76	
30	040504002007	DN600超声波流量计井	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 3.50×2.00×1.60 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	2	13476.14	26952.28	
31	040502005008	DN400超声波流量计	1. 种类:超声波流量计 2. 材质及规格:DN400 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 【甲供超声波流量计】	个	1	1463.96	1463.96	
32	040504002006	DN400超声波流量计井	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2.75×1.30×1.60 2. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	8830.94	8830.94	
33	040502001026	de600平插	1. 材质及规格:de600平插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1893.21	1893.21	
34	040502001027	de600平承	1. 材质及规格:de600平承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1663.12	1663.12	
本页小计							47354.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	040502006001	DN600伸缩节	1. 种类:伸缩节 2. 材质及规格:DN600 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	9	4733.96	42605.64	
36	040502006002	DN200伸缩节	1. 种类:伸缩节 2. 材质及规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	14	780.05	10920.70	
37	040502006003	DN150伸缩节	1. 种类:伸缩节 2. 材质及规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	24	733.75	17610.00	
38	040502001004	DN400×DN200球墨铸铁双承丁字管	1. 材质及规格:DN400×DN200球墨铸铁双承丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1324.02	1324.02	
39	040502001001	DN600×DN200球墨铸铁双承单盘底三通	1. 材质及规格:DN600×DN200球墨铸铁双承单盘底三通 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	2362.59	9450.36	
40	040502001005	DN600×DN600球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN600×DN600球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	3733.92	3733.92	
本页小计							85644.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	040502001028	DN600×DN200球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN600×DN200球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	2362.59	11812.95	
42	040502001006	DN600×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN600×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	2196.93	10984.65	
43	040502001002	DN400×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN400×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	9	1294.57	11651.13	
44	040502001003	DN200×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN200×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	544.78	5447.80	
45	040502001007	DN200×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN200×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	509.80	509.80	
46	040502001008	DN400×DN200球墨铸铁双承渐缩管	1. 材质及规格:DN400×DN200球墨铸铁双承渐缩管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	992.70	992.70	
47	040502001010	DN600×22.5°球墨铸铁双承弯管	1. 材质及规格:DN600×22.5°球墨铸铁双承弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	2150.91	2150.91	
本页小计							43549.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埕村市政供水主管工程 标段： 第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	040502001009	DN600×90°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN600×90° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	3439.41	3439.41	
49	040502001011	DN600×45°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN600×45° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	7	3439.41	24075.87	
50	040502001012	DN200×45°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN200×45° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	452.74	1358.22	
51	040502001013	DN600×22.5°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN600×22.5° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	18	2150.91	38716.38	
52	040502001014	DN200×22.5°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN200×22.5° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	425.13	425.13	
53	040502001015	DN600×11.25°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN600×11.25° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	178	1939.23	345182.94	
本页小计							413197.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	040502001016	DN400×11.25° 球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN400×11.25° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	13	1107.74	14400.62	
55	040502001017	DN200×11.25° 球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN200×11.25° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	406.72	1626.88	
56	040502001018	DN600球墨铸铁盘插	1. 材质及规格:DN600球墨铸铁盘插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	21	1893.21	39757.41	
57	040502001019	DN400球墨铸铁盘插	1. 材质及规格:DN400球墨铸铁盘插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	965.09	2895.27	
58	040502001020	DN200球墨铸铁盘插	1. 材质及规格:DN200球墨铸铁盘插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	400.28	800.56	
59	040502001021	DN600球墨铸铁盘承	1. 材质及规格:DN600球墨铸铁盘承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	19	1502.41	28545.79	
60	040502001022	DN400球墨铸铁盘承	1. 材质及规格:DN400球墨铸铁盘承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	882.25	882.25	
本页小计							88908.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
61	040502001023	DN200球墨铸铁盘承	1. 材质及规格:DN200球墨铸铁盘承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	381.87	763.74	
62	040502001024	DN600球墨铸铁插堵	1. 材质及规格:DN600球墨铸铁插堵 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1893.21	1893.21	
63	040502001025	DN200球墨铸铁插堵	1. 材质及规格:DN200球墨铸铁插堵 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	400.28	800.56	
64	040502002001	D630×D630钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作工艺:不停水 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D630×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	5993.20	5993.20	
65	040502002004	D630×D630钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D630×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	31	1598.10	49541.10	
本页小计							58991.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	040502002005	D630×D219钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D630×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1598.10	1598.10	
67	040502002006	D630×D108钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D630×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	1598.10	15981.00	
68	040502002002	D426×D108钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D426×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	919.55	919.55	
69	040502002020	D219×D159钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D219×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	414.32	2071.60	
本页小计							20570.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	040502002003	D219×D108钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D219×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	414.32	414.32	
71	040502002007	D630×D219钢制底三通制作、安装	1. 管件类型:钢制底三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D630×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	1598.10	4794.30	
72	040502002009	D630×90°钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:90° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D630×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1487.60	1487.60	
73	040502002010	D219×90°钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:90° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D219×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	489.52	489.52	
本页小计							7185.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	040502002011	D630×60° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:60° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D630×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1186.36	1186.36	
75	040502002019	D820×45° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:45° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D820×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1817.76	1817.76	
76	040502002012	D630×45° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:45° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D630×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	75	1107.21	83040.75	
本页小计							86044.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	040502002013	D426×45° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:45° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D426×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	676.86	6768.60	
78	040502002014	D219×45° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:45° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D219×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	345.23	3452.30	
79	040502002022	D820钢制弯管制作、安装（不定度数）	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:不定度数 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D820×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	2315.58	2315.58	
本页小计							12536.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
80	040502002015	D630钢制弯管制作、安装（不定度数）	1. 管件类型：钢制弯管 2. 弯管度数：不定度数 3. 制作方式：现场制作 4. 制作材料：普碳钢板卷管 5. 材料规格：D630×10 6. 接口形式：焊接 7. 接口防腐：冷缠胶带防腐 8. 压力等级：1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	18	1487.60	26776.80	
81	040502002021	D630×11.25°钢制弯管制作、安装	1. 管件类型：钢制弯管 2. 弯管度数：11.25° 3. 制作方式：现场制作 4. 制作材料：普碳钢板卷管 5. 材料规格：D630×10 6. 接口形式：焊接 7. 接口防腐：冷缠胶带防腐 8. 压力等级：1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	755.89	755.89	
82	040502002023	D820×D630钢制异径管制作、安装	1. 管件类型：钢制异径管 2. 制作方式：现场制作 3. 制作材料：普碳钢板卷管 4. 材料规格：D820×10 5. 接口形式：焊接 6. 接口防腐：冷缠胶带防腐 7. 压力等级：1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	1323.80	2647.60	
83	040502002016	D630×D426钢制异径管制作、安装	1. 管件类型：钢制异径管 2. 制作方式：现场制作 3. 制作材料：普碳钢板卷管 4. 材料规格：D630×10 5. 接口形式：焊接 6. 接口防腐：冷缠胶带防腐 7. 压力等级：1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	755.89	755.89	
本页小计							30936.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
84	040502002017	D159×D108钢制异径管制作、安装	1. 管件类型:钢制异径管 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料: 普碳钢板卷管 4. 材料规格:D159×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐: 冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	24	208.05	4993.20	
85	040502002018	DN100×DN50钢制异径管制作、安装	1. 管件类型:钢制异径管 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料: 普碳钢板卷管 4. 材料规格:D108×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐: 冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	165.07	495.21	
86	040502006004	D630钢制法兰盘	1、材质、规格:D630钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	70	1517.12	106198.40	
87	040502006005	D426钢制法兰盘	1、材质、规格:D426钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	919.45	3677.80	
88	040502006006	D219钢制法兰盘	1、材质、规格:D219钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	41	349.71	14338.11	
本页小计							129702.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	040502006007	D159钢制法兰盘	1、材质、规格:D159钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	67	253.35	16974.45	
90	040502006008	D108钢制法兰盘	1、材质、规格:D108钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	35	173.97	6088.95	
91	040502006009	D57钢制法兰盘	1、材质、规格:D57钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	117.49	352.47	
92	040502006012	DN100×DN50钢制法兰盘	1、材质、规格:DN100×DN50钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	173.97	347.94	
93	040502006010	D630钢制法兰封板	1、材质、规格:D630钢制法兰封板 2、连接形式:焊接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	32	2211.83	70778.56	
94	040502006011	D219钢制法兰封板	1、材质、规格:D219钢制法兰封板 2、连接形式:焊接 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	318.99	1913.94	
本页小计							96456.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程 标段： 第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
95	040503002001	DN200加固墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	3.4	824.58	2803.57	
96	040502007001	D630沿直力加固墩制作、安装	1. 规格:D630 2. 名称:钢管沿直力加固墩 3. 混凝土等级:C20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	29	4784.93	138762.97	
97	040502007002	D426沿直力加固墩制作、安装	1. 规格:D426 2. 名称:钢管沿直力加固墩 3. 混凝土等级:C20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	1373.72	5494.88	
98	040502007003	D219沿直力加固墩制作、安装	1. 规格:D219 2. 名称:钢管沿直力加固墩 3. 混凝土等级:C20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	430.60	430.60	
99	040503002002	DN600背墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1426.36	759.82	1083776.86	
100	040503002006	DN400背墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	35.36	824.58	29157.15	
101	040503002003	DN200背墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	32.3	824.58	26633.93	
本页小计							1287059.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
102	040503002004	DN150背墩	1. 类型：混凝土支墩 C20 2. 结构及做法：详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸：详设计及规范 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	28.5	824.58	23500.53	
103	040503002005	DN100背墩	1. 类型：混凝土支墩 C20 2. 结构及做法：详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸：详设计及规范 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1.8	929.92	1673.86	
104	040502010001	DN100防撞型消火栓	1. 规格：DN100 2. 类型：室外地上式消火栓 3. 支墩混凝土强度：C20 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	24	1175.77	28218.48	
105	040502004001	DN50钢塑外接头	1. 材质及规格：DN50钢塑外接头 2. 接口形式：丝扣连接 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	11.40	22.80	
106	040502004002	DN50×90° 钢塑弯管	1. 材质及规格：DN50×90° 钢塑弯管 2. 接口形式：丝扣连接 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	15.50	31.00	
107	010301003001	钢管桩（过河段）	1. 送桩深度、桩长：6m 2. 材质：钢管 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	5.6205	6281.27	35303.88	
		土石方部分					14605628.31	
108	041001001005	路面切缝	1. 材质：沥青 2. 厚度：10cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	2046	8.26	16899.96	
本页小计							105650.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程 标段： 第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
109	041001001001	路面切缝	1. 材质:混凝土 2. 厚度:26cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	28882	21.93	633382.26	
110	041001001004	拆除路面（沥青车行道）	1. 材质:沥青混凝土路面 2. 沥青层厚度:10cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	3571.3	8.41	30034.63	
111	041001003003	拆除基层（沥青车行道）	1. 厚度:30cm 2. 部位:基层 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	3571.3	30.43	108674.66	
112	041001001002	拆除路面（砼车行道）	1. 材质:混凝土 2. 拆除厚度:26cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	22913.65	30.04	688326.05	
113	041001003001	拆除基层（砼车行道）	1. 厚度:14cm 2. 部位:基层 3. 材质:混凝土 4. 拆除厚度:20cm 5. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	22913.65	15.09	345766.98	
114	010102002001	挖沟槽石方	1. 材质类别:石方 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	6318.46	11.85	74873.75	
115	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:10km 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	4318.46	43.87	189450.84	
116	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 挖土方式:人机配合开挖比例综合考虑 4. 位置:管道,并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	48614.52	9.54	463782.52	
本页小计							2534291.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
117	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	28614.52	28.02	801778.85	
118	040103001001	回填方（石屑）	1. 填方材料品种:石屑 2. 填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	20036.04	178.26	3571624.49	
119	040103001002	回填方（机制中粗砂）	1. 填方材料品种:机制中粗砂 2. 填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	10560.31	286.67	3027324.07	
120	粤040101007002	挡土板（基坑支护一）	1. 材质:木挡土板 2. 挡土深度:详见图纸基坑开挖示意图 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	55914.4	50.78	2839333.23	
121	粤040101006003	打拔槽型钢板桩（基坑支护一）	1. 类型:槽型钢板装 2. 桩长:4m 3. 型号: 28c槽钢 4. 部位: 基坑两边 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	2265.778	790.52	1791142.82	
122	粤040101006002	打拔拉森钢板桩（基坑支护二）	1. 类型:拉森钢板桩 2. 桩长:6m 3. 型号: 拉森III 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	18.9	1229.27	23233.20	
		路面修复部分					7158821.00	
		永久路面修复					6727018.75	
123	040203007002	市政车行道路面修复(混凝土路面)	1. 面层混凝土强度等级:C40 2. 厚度:26cm 3. 5%水泥碎石屑层, 厚度14cm、运距10km 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	22913.65	257.09	5890870.28	
本页小计							17945306.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程 标段： 第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
124	040203006001	沥青路面车行道路面修复（次干路、二级公路及以下）	1. 沥青品种：细粒式SMA-13、中粒式AC-20C 2. 沥青混凝土种类：改性沥青混凝土 3. 厚度：细粒式改性沥青玛蹄脂4cm、中粒式改性沥青混凝土6cm、运距10km 4. 透层、封层：沥青 5. 5%水泥稳定级配碎石厚度：30cm、运距10km 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	3571.3	234.13	836148.47	
		临时路面修复					431802.25	
		临时修复					314116.75	
125	040203006002	临时车行道路面修复	1. 沥青品种：细粒式AC-13 2. 沥青混凝土种类：改性沥青混凝土 3. 厚度：细粒式改性沥青混凝土5cm，运距10km 4. 5%水泥稳定级配碎石厚度：35cm、运距10km	m2	1704.1	184.33	314116.75	
		拆除临时修复					117685.50	
126	041001001003	拆除路面（沥青车行道）	1. 材质：沥青混凝土路面 2. 沥青层厚度：5cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	1704.01	8.41	14330.72	
127	041001003002	拆除基层（沥青车行道）	1. 厚度：35cm 2. 部位：基层 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	1704.01	35.55	60577.56	
128	010102002002	挖沟槽石方	1. 材质类别：石方 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	85.2	12.51	1065.85	
129	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：20km 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	85.2	79.58	6780.22	
本页小计							1233019.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程 标段： 第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
130	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 挖土方式：人机配合开挖比例综合考虑 4. 位置：管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	596.4	9.60	5725.44	
131	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	596.4	48.97	29205.71	
		牵引管坑					51917.01	
		接收坑					17051.43	
		挖坑					12170.77	
132	041001001006	路面切缝	1. 材质：混凝土 2. 厚度：26cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	6	21.93	131.58	
133	041001001007	拆除路面（砼车行道）	1. 材质：混凝土 2. 拆除厚度：26cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	9	30.04	270.36	
134	041001003004	拆除基层（砼车行道）	1. 厚度：14cm 2. 部位：基层 3. 材质：混凝土 4. 拆除厚度：20cm 5. 其它：其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	9	15.09	135.81	
135	010102002003	挖沟槽石方	1. 材质类别：石方 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	2.34	11.85	27.73	
136	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：20km 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	2.34	75.34	176.30	
本页小计							35672.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
137	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 挖土方式：人机配合开挖比例综合考虑 4. 位置：管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	15.66	9.54	149.40	
138	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：20km 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	15.66	48.67	762.17	
139	粤040101006006	打拔钢板桩	1. 类型：槽型钢板桩 2. 桩长：4m 3. 型号：C28C 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	13.789	762.74	10517.42	
		回填					2566.94	
140	040103001003	回填方（石屑）	1. 填方材料品种：石屑 2. 填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	14.4	178.26	2566.94	
		路面修复					2313.72	
141	040203007003	市政车行道路面修复（混凝土路面）	1. 面层混凝土强度等级：C40 2. 厚度：26cm 3. 5%水泥碎石石屑层，厚度14cm、运距10km 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	9	257.08	2313.72	
		工作坑					34865.58	
		挖坑					21850.48	
142	041001001008	路面切缝	1. 材质：混凝土 2. 厚度：26cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	12	21.93	263.16	
本页小计							16572.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
143	041001001009	拆除路面（砼车行道）	1. 材质:混凝土 2. 拆除厚度:26cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	24	30.04	720.96	
144	041001003005	拆除基层（砼车行道）	1. 厚度:14cm 2. 部位:基层 1. 材质:混凝土 2. 拆除厚度:20cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	24	15.09	362.16	
145	010102002004	挖沟槽石方	1. 材质类别:石方 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	6.24	11.85	73.94	
146	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:20km 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	6.24	75.34	470.12	
147	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 挖土方式:人机配合开挖比例综合考虑 4. 位置:管道,并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	41.76	9.54	398.39	
148	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	41.76	48.67	2032.46	
149	粤040101006007	打拔钢板桩	1. 类型:槽型钢板桩 2. 桩长:4m 3. 型号: C28C 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	22.982	762.74	17529.29	
		回填					6845.18	
150	040103001004	回填方（石屑）	1. 填方材料品种:石屑 2. 填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	38.4	178.26	6845.18	
本页小计							28432.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程 标段： 第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路面修复					6169.92	
151	040203007004	市政车行道路面修复(混凝土路面)	1. 面层混凝土强度等级:C40 2. 厚度:26cm 3. 5%水泥碎石屑层, 厚度14cm、运距10km 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	24	257.08	6169.92	
		顶管工作井					1396123.36	
		支护					584884.98	
152	040201013001	深层水泥搅拌桩	1. 止水帷幕桩长: 13m 2. 一般桩长: 25.2m 3. 桩截面尺寸: 500mm 4. 间隔: 350mm 5. 层数: 双层 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	6498	90.01	584884.98	
		挖坑					62208.17	
153	041001001010	路面切缝	1. 材质: 混凝土 2. 厚度:26cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	33.6	21.93	736.85	
154	041001001011	拆除路面(砼车行道)	1. 材质: 混凝土 2. 拆除厚度:26cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	63.8	30.04	1916.55	
155	041001003006	拆除基层(砼车行道)	1. 厚度:14cm 2. 部位:基层 3. 材质:混凝土 4. 拆除厚度:20cm 5. 其它:其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	63.8	15.09	962.74	
156	010102002005	挖沟槽石方	1. 材质类别:石方 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	16.588	11.85	196.57	
本页小计							594867.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
157	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:20km 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	16.588	75.34	1249.74	
158	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 挖土方式:人机配合开挖比例综合考虑 4. 位置:管道,并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1399.772	9.54	13353.82	
159	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	899.772	48.67	43791.90	
		井体					676614.20	
160	040504002009	混凝土井		座	1	676614.20	676614.20	
		回填					56014.31	
161	040303001001	混凝土垫层		m3	75.6	740.93	56014.31	
		路面修复					16401.70	
162	040203007005	市政车行道路面修复(混凝土路面)	1. 面层混凝土强度等级:C40 2. 厚度:26cm 3. 5%水泥碎石屑层,厚度14cm、运距10km 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	63.8	257.08	16401.70	
		接收井					1415393.67	
		支护					584884.98	
本页小计							807425.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程 标段： 第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
163	040201013002	深层水泥搅拌桩	1. 止水帷幕桩长：13m 2. 一般桩长：25.2m 3. 桩截面尺寸：500mm 4. 间隔：350mm 5. 层数：双层 6. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	6498	90.01	584884.98	
		挖坑					86543.17	
164	041001001012	路面切缝	1. 材质：混凝土 2. 厚度：26cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	33.6	21.93	736.85	
165	041001001013	拆除路面（砼车行道）	1. 材质：混凝土 2. 拆除厚度：26cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	63.8	30.04	1916.55	
166	041001003007	拆除基层（砼车行道）	1. 厚度：14cm 2. 部位：基层 1. 材质：混凝土 2. 拆除厚度：20cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	63.8	15.09	962.74	
167	010102002006	挖沟槽石方	1. 材质类别：石方 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	16.588	11.85	196.57	
168	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：20km 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	16.588	75.34	1249.74	
169	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 挖土方式：人机配合开挖比例综合考虑 4. 位置：管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1399.772	9.54	13353.82	
本页小计							603301.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
170	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1399.772	48.67	68126.90	
		井体					671549.51	
171	040504002010	混凝土井		座	1	671549.51	671549.51	
		回填					56014.31	
172	040303001002	混凝土垫层		m3	75.6	740.93	56014.31	
		路面修复					16401.70	
173	040203007006	市政车行道路面修复(混凝土路面)	1. 面层混凝土强度等级:C40 2. 厚度:26cm 3. 5%水泥碎石屑层, 厚度14cm、运距10km 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	63.8	257.08	16401.70	
		措施项目					910251.48	
174	041102003001	混凝土模板		m2	20	53.01	1060.20	
175	041102028001	沉井井壁(隔墙)模板		m2	1491.84	143.03	213377.88	
176	041102030001	沉井底板模板		m2				
177	041107002001	排水、降水	1. 开叉接驳管道存水抽取:DN50内燃单级离心清水泵 2. 开叉接驳管道存水抽取:DN100内燃单级离心清水泵	m	1	3137.40	3137.40	
178	040205012001	C5、C6型常规铁马	1. 按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0版)》 2. 工期暂按15天 3. 其他:包含图纸、技术规范所需全部工作内容	m	31950	21.68	692676.00	
本页小计							1722343.90	
合 计							42497418.30	

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 1 页 共 187 页

项目编码		040501012001		项目名称		D820×12普碳钢板卷管铺设（顶管段）		计量单位		m		工程量		159	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-2-317	泥水切削机械及附属设施安拆 管径(mm内) 800	套	0.0063	8293.00	4658.87	7730.33	5225.21	52.16	29.30	48.62	32.86				
D5-2-340	顶进触变泥浆减阻 管径(mm内) 800	10m	0.1	381.83	137.42	207.72	192.25	38.18	13.74	20.77	19.23				
D5-2-382	钢管顶进 管径(mm内) 800	10m	0.1	3348.66	14122.97	2988.48	2066.54	334.87	1412.30	298.85	206.65				
人工单价		小计						425.21	1455.34	368.24	258.74				
		未计价材料费						1388.30							
清单项目综合单价								2507.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D820×10					m	0.9996	1388.86	1388.30						
	其他材料费							-	66.87	-					
	材料费小计							-	1455.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 2 页 共 187 页

项目编码		040501002009		项目名称		D820×10普碳钢板卷管铺设		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-28	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	10m	0.1	592.06	6091.95	227.46	318.06	59.21	609.20	22.75	31.81				
D4-1-164	管道试压 公称直径(mm以内) 800	100m	0.01	748.85	321.76	23.15	299.61	7.49	3.22	0.23	3.00				
D4-1-182	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 800	100m	0.01	278.42	213.03		108.05	2.78	2.13		1.08				
D4-4-18	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 800	口	0.3	50.45	85.00		19.58	15.14	25.50		5.87				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.04	435.73	2582.14	23.74	149.83	17.43	103.29	0.95	5.99				
人工单价		小计						102.05	743.34	23.93	47.75				
		未计价材料费						603.24							
清单项目综合单价								917.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.9908	608.85	603.25						
	其他材料费							-	140.10	-					
	材料费小计							-	743.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 3 页 共 187 页

项目编码		040501008001		项目名称		D630×10普碳钢板卷管铺设（牵引段）		计量单位		m		工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-2-52	钻导向孔 DN≤600mm	10m	0.1	229.00	117.27	736.62	266.60	22.90	11.73	73.66	26.66				
D4-1-28	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	10m	0.1	592.06	6091.95	227.46	318.06	59.21	609.20	22.75	31.81				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20	1000m3天然密实方	0.0003			38143.26	10531.36			10.78	2.98				
人工单价		小计						82.11	620.93	107.19	61.45				
		未计价材料费						603.24							
清单项目综合单价								871.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.9908	608.85	603.25						
	其他材料费							-	17.69	-					
	材料费小计							-	620.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 4 页 共 187 页

项目编码		040501002006		项目名称		D630×10普碳钢板卷管铺设（裸装段）		计量单位		m		工程量		226	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-28	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	10m	0.1	592.06	6091.95	227.46	318.06	59.21	609.20	22.75	31.81				
D4-1-163	管道试压 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	541.88	211.00	23.05	219.25	5.42	2.11	0.23	2.19				
D4-1-181	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	242.28	116.78		94.03	2.42	1.17		0.94				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	0.1726	38.24	66.18		14.84	6.60	11.42		2.56				
人工单价		小计						73.65	623.90	22.98	37.50				
		未计价材料费						603.24							
清单项目综合单价								758.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.9908	608.85	603.25						
	其他材料费							-	20.66	-					
	材料费小计							-	623.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埝村市政供水主管工程

标段：

第 5 页 共 187 页

项目编码		040501002001	项目名称	D630×10普碳钢板卷管铺设				计量单位	m	工程量	637
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-28	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	10m	0.1	592.06	6091.95	227.46	318.06	59.21	609.20	22.75	31.81
D4-1-163	管道试压 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	541.88	211.00	23.05	219.25	5.42	2.11	0.23	2.19
D4-1-181	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	242.28	116.78		94.03	2.42	1.17		0.94
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	0.1695	38.24	66.18		14.84	6.48	11.22		2.52
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.034	435.73	2582.14	23.74	149.83	14.81	87.79	0.81	5.09
人工单价		小计						88.34	711.49	23.79	42.55
		未计价材料费						603.24			
清单项目综合单价							866.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.9908	608.85	603.25		
	其他材料费							-	108.26	-	
	材料费小计							-	711.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 6 页 共 187 页

项目编码		040501002002		项目名称		D426×10普碳钢板卷管铺设（裸装段）		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-27	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	10m	0.1	317.09	4232.47	138.18	176.69	31.71	423.25	13.82	17.67				
D4-1-161	管道试压 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	373.96	112.13	18.35	152.26	3.74	1.12	0.18	1.52				
D4-1-179	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	183.99	53.98		71.41	1.84	0.54		0.71				
D4-4-16	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 400	口	0.2667	26.30	45.20		10.21	7.01	12.05		2.72				
人工单价		小计						44.30	436.96	14.00	22.62				
		未计价材料费						419.52							
清单项目综合单价								517.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.9918	423.01	419.54						
	其他材料费							-	17.44	-					
	材料费小计							-	436.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 7 页 共 187 页

项目编码		040501002007	项目名称	D426×10普碳钢板卷管铺设				计量单位	m	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-27	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	10m	0.1	317.09	4232.47	138.18	176.69	31.71	423.25	13.82	17.67
D4-1-161	管道试压 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	373.96	112.13	18.35	152.26	3.74	1.12	0.18	1.52
D4-1-179	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	183.99	53.98		71.41	1.84	0.54		0.71
D4-4-16	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 400	口	0.2069	26.30	45.20		10.21	5.44	9.35		2.11
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.026	435.73	2582.14	23.74	149.83	11.33	67.14	0.62	3.90
人工单价		小计						54.06	501.40	14.62	25.91
		未计价材料费						419.52			
清单项目综合单价							595.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.9918	423.01	419.54		
	其他材料费							-	81.87	-	
	材料费小计							-	501.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 187 页

项目编码		040501002003		项目名称		D219×8普碳钢板卷管铺设（裸装段）		计量单位		m		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	2069.07	24.40	84.60	19.36	206.91	2.44	8.46				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.375	19.13	34.46		7.42	7.17	12.92		2.78				
人工单价		小计						30.37	220.50	2.59	12.79				
		未计价材料费						204.90							
清单项目综合单价								266.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.9937	206.19	204.89						
	其他材料费							-	15.61	-					
	材料费小计							-	220.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 9 页 共 187 页

项目编码		040501002008	项目名称	D219×8普碳钢板卷管铺设				计量单位	m	工程量	91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	2069.07	24.40	84.60	19.36	206.91	2.44	8.46
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1777	19.13	34.46		7.42	3.40	6.12		1.32
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.012	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.23	30.99	0.28	1.80
人工单价		小计						31.83	244.69	2.87	13.13
		未计价材料费						204.90			
清单项目综合单价							292.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.9937	206.19	204.89		
	其他材料费							-	39.79	-	
	材料费小计							-	244.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 10 页 共 187 页

项目编码		040501002004	项目名称	D159×8普碳钢板卷管敷设				计量单位	m	工程量	67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	1567.84	24.40	84.60	19.36	156.78	2.44	8.46
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.194	19.13	34.46		7.42	3.71	6.69		1.44
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0113	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.90	29.05	0.27	1.69
人工单价		小计						31.81	193.19	2.86	13.14
		未计价材料费						154.77			
清单项目综合单价							241.00				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.9937	155.75	154.77		
	其他材料费							-	38.43	-	
	材料费小计							-	193.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 11 页 共 187 页

项目编码		040501002005	项目名称	D108×8普碳钢板卷管敷设				计量单位	m	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	767.60	24.40	84.60	19.36	76.76	2.44	8.46
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	35.45	12.08	66.57	1.59	0.35	0.12	0.67
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	4.33		40.59	1.05	0.04		0.41
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.2083	19.13	34.46		7.42	3.99	7.18		1.55
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0105	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.58	27.11	0.25	1.57
人工单价		小计						30.57	111.44	2.81	12.66
		未计价材料费						74.75			
清单项目综合单价							157.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.9937	75.22	74.75		
	其他材料费							-	36.69	-	
	材料费小计							-	111.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 12 页 共 187 页

项目编码		040501003001		项目名称		DN600球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		12866	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-74	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 600	10m	0.1	306.44	7272.64	177.74	187.91	30.64	727.26	17.77	18.79				
D4-1-163	管道试压 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	541.88	211.00	23.05	219.25	5.42	2.11	0.23	2.19				
D4-1-181	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 600	100m	0.01	242.28	116.78		94.03	2.42	1.17		0.94				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.034	435.73	2582.14	23.74	149.83	14.81	87.79	0.81	5.09				
人工单价		小计						53.29	818.33	18.81	27.01				
		未计价材料费						725.53							
清单项目综合单价								917.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	0.172	49.12	8.45						
	球墨铸铁给水管 DN600					m	1	717.08	717.08						
	其他材料费							-	92.83	-					
	材料费小计							-	818.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 13 页 共 187 页

项目编码		040501003002		项目名称		DN400球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		1025	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-72	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 400	10m	0.1	213.77	4568.59	100.54	121.99	21.38	456.86	10.05	12.20				
D4-1-161	管道试压 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	373.96	112.13	18.35	152.26	3.74	1.12	0.18	1.52				
D4-1-179	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	183.99	53.98		71.41	1.84	0.54		0.71				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.026	435.73	2582.14	23.74	149.83	11.33	67.14	0.62	3.90				
人工单价		小计						38.29	525.66	10.85	18.33				
		未计价材料费						455.70							
清单项目综合单价								593.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁给水管 DN400					m	1	452.12	452.12						
	橡胶圈 DN400					个	0.172	20.82	3.58						
	其他材料费							-	69.95	-					
	材料费小计							-	525.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 14 页 共 187 页

项目编码		040501003003		项目名称		DN200球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		1219	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-70	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1	148.69	1923.04	16.03	63.93	14.87	192.30	1.60	6.39				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.012	435.73	2582.14	23.74	149.83	5.23	30.99	0.28	1.80				
人工单价		小计						23.94	223.96	2.03	9.74				
		未计价材料费						191.58							
清单项目综合单价								259.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	0.172	10.93	1.88						
	球墨铸铁给水管 DN200					m	1	189.70	189.70						
	其他材料费							-	32.39	-					
	材料费小计							-	223.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 15 页 共 187 页

项目编码		040501004001	项目名称	DN50钢塑管铺设				计量单位	m	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	72.23	431.41	0.48	28.22	7.22	43.14	0.05	2.82
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	145.21	35.45	11.80	60.93	1.45	0.35	0.12	0.61
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	95.25	4.33		36.97	0.95	0.04		0.37
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0098	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.25	25.18	0.23	1.46
人工单价		小计						13.87	68.71	0.40	5.26
		未计价材料费						42.84			
清单项目综合单价								88.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管 DN50					m	1.015	42.21	42.84		
	其他材料费							-	25.88	-	
	材料费小计							-	68.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 16 页 共 187 页

项目编码		040502005001		项目名称		DN600法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-210	蝶阀安装 公称直径(mm以内) 600	个	1	787.04	10485.00	286.85	416.77	787.04	10485.00	286.85	416.77				
D4-2-231	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 600	副	1	272.06	64.27		105.59	272.06	64.27		105.59				
人工单价		小计						1059.10	10549.27	286.85	522.36				
		未计价材料费						10343.36							
清单项目综合单价								12417.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	卧式蝶阀 DN600					个	1	10343.36	10343.36						
	其他材料费							-	205.92	-					
	材料费小计							-	10549.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 17 页 共 187 页

项目编码		040504002001		项目名称		DN600蝶阀井		计量单位		座		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-21	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15	座	1	1872.25	2360.15	220.36	812.14	1872.25	2360.15	220.36	812.14				
人工单价		小计						1872.25	2360.15	220.36	812.14				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5264.90							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	991.33	-					
	材料费小计							-	1760.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 18 页 共 187 页

项目编码		040502005002		项目名称		DN200法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-187	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 200	个	1	211.34	1384.03		82.02	211.34	1384.03				82.02		
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	9.19		24.76	63.80	9.19				24.76		
人工单价		小计						275.14	1393.22				106.78		
		未计价材料费						1381.42							
清单项目综合单价								1775.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	卧式蝶阀 DN200					个	1	1381.42	1381.42						
	其他材料费							-	11.80	-					
	材料费小计							-	1393.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 19 页 共 187 页

项目编码		040504002002		项目名称		DN200蝶阀井		计量单位		座		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-21	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15	座	1	1872.25	2360.15	220.36	812.14	1872.25	2360.15	220.36	812.14				
人工单价		小计						1872.25	2360.15	220.36	812.14				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5264.90							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	991.33	-					
	材料费小计							-	1760.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 20 页 共 187 页

项目编码		040502005003		项目名称		DN150法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	514.61		41.97	108.15	514.61		41.97
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	8.63		19.64	50.61	8.63		19.64
人工单价		小计						158.76	523.24		61.61
		未计价材料费						513.27			
清单项目综合单价								743.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卧式蝶阀 DN150					个	1	513.27	513.27		
	其他材料费							-	9.97	-	
	材料费小计							-	523.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 21 页 共 187 页

项目编码		040504002003		项目名称		DN150蝶阀井		计量单位		座		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-21	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15	座	1	1872.25	2360.15	220.36	812.14	1872.25	2360.15	220.36	812.14				
人工单价		小计						1872.25	2360.15	220.36	812.14				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5264.90							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	991.33	-					
	材料费小计							-	1760.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 22 页 共 187 页

项目编码		040502005004		项目名称		DN100法兰式阀门		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	1202.66		27.99	72.13	1202.66			27.99			
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	7.56		13.09	33.71	7.56			13.09			
人工单价		小计						105.84	1210.22			41.08			
		未计价材料费						1201.77							
清单项目综合单价								1357.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100					个	1	1201.77	1201.77						
	其他材料费							-	8.45	-					
	材料费小计							-	1210.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 23 页 共 187 页

项目编码		040504002008		项目名称		DN100法兰式阀门井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-2 换	立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】	座	1	656.89	1665.58	41.29	270.97	656.89	1665.58	41.29	270.97				
人工单价		小计						656.89	1665.58	41.29	270.97				
		未计价材料费						244.43							
清单项目综合单价								2634.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁制箱连盖 450*450mm					套	1	244.43	244.43						
	其他材料费							-	1594.01	-					
	材料费小计							-	1665.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 24 页 共 187 页

项目编码		040502005006		项目名称		DN100自动排气阀		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	1268.68		27.99	72.13	1268.68		27.99				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	7.56		13.09	33.71	7.56		13.09				
人工单价		小计						105.84	1276.24		41.08				
		未计价材料费						1267.79							
清单项目综合单价								1423.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合式自动排气阀 DN100					个	1	1267.79	1267.79						
	其他材料费							-	8.45	-					
	材料费小计							-	1276.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 25 页 共 187 页

项目编码		040504002004		项目名称		DN100自动排气阀井		计量单位		座		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-2 换	立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】	座	1	656.89	1665.58	41.29	270.97	656.89	1665.58	41.29	270.97				
人工单价		小计						656.89	1665.58	41.29	270.97				
		未计价材料费						244.43							
清单项目综合单价								2634.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁制箱连盖 450*450mm					套	1	244.43	244.43						
	其他材料费							-	1594.01	-					
	材料费小计							-	1665.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 26 页 共 187 页

项目编码		040502005005		项目名称		DN50法兰式阀门		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	363.50		20.96	53.99	363.50		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	367.78		33.51				
		未计价材料费						362.83							
清单项目综合单价								487.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN50					个	1	362.83	362.83						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	367.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 27 页 共 187 页

项目编码		040502005007		项目名称		DN50自动排气阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	363.50		20.96	53.99	363.50		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	367.78		33.51				
		未计价材料费						362.83							
清单项目综合单价								487.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN50					个	1	362.83	362.83						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	367.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 28 页 共 187 页

项目编码		040504002005		项目名称		DN50自动排气阀井		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-5 换	标准阀门井(预制混凝土井盖) 井内净空尺寸(mm) 500×450×600	座	1	202.91	632.81		78.75	202.91	632.81			78.75			
人工单价		小计						202.91	632.81			78.75			
		未计价材料费										498.00			
清单项目综合单价												914.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN50阀门井井盖					块	1	498.00	498.00						
	其他材料费							-	87.62	-					
	材料费小计							-	585.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 29 页 共 187 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 30 页 共 187 页

项目编码		040504002007		项目名称		DN600超声波流量计井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-37	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高) (m) 3.50×2.00×1.60	座	1	3547.29	8048.91	362.54	1517.40	3547.29	8048.91	362.54	1517.40				
人工单价		小计						3547.29	8048.91	362.54	1517.40				
		未计价材料费						766.67							
清单项目综合单价								13476.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	2254.50	-					
	材料费小计							-	3021.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 31 页 共 187 页

项目编码		040502005008		项目名称		DN400超声波流量计		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-190	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 400	个	1	561.22	111.50	228.12	306.34	561.22	111.50	228.12	306.34				
D4-2-228	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400	副	1	156.53	39.50		60.75	156.53	39.50		60.75				
人工单价		小计						717.75	151.00	228.12	367.09				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1463.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	超声波流量计 DN400					个	1								
	其他材料费							-	151.00	-					
	材料费小计							-	151.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 32 页 共 187 页

项目编码		040504002006		项目名称	DN400超声波流量计井			计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-34	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高) (m) 2.75×1.30×1.60	座	1	2038.94	5768.25	167.45	856.30	2038.94	5768.25	167.45	856.30
人工单价		小计						2038.94	5768.25	167.45	856.30
		未计价材料费						3128.93			
清单项目综合单价								8830.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61		
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06		
	预拌混凝土 C20					m3	4.432	533.00	2362.26		
	其他材料费							-	1764.74	-	
	材料费小计							-	4893.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 33 页 共 187 页

项目编码		040502001026		项目名称		de600平插		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1348.86	86.65	152.19	305.51	1348.86	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1348.86	86.65	152.19				
		未计价材料费						1325.26							
清单项目综合单价								1893.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	平插 DN600					个	1	1224.07	1224.07						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1348.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 34 页 共 187 页

项目编码		040502001027		项目名称		de600平承		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1118.77	86.65	152.19	305.51	1118.77	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1118.77	86.65	152.19				
		未计价材料费						1095.17							
清单项目综合单价								1663.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	平承 DN600					个	1	993.98	993.98						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1118.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 35 页 共 187 页

项目编码		040502006001		项目名称		DN600伸缩节		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-231	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 600	副	1	272.06	4356.31		105.59	272.06	4356.31				105.59		
人工单价		小计						272.06	4356.31				105.59		
		未计价材料费						4292.04							
清单项目综合单价								4733.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN600					副	1	4292.04	4292.04						
	其他材料费							-	64.28	-					
	材料费小计							-	4356.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 36 页 共 187 页

项目编码		040502006002		项目名称		DN200伸缩节		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	691.49		24.76	63.80	691.49			24.76			
人工单价		小计						63.80	691.49			24.76			
		未计价材料费										682.30			
清单项目综合单价												780.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN200					副	1	682.30	682.30						
	其他材料费							-	9.19	-					
	材料费小计							-	691.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 37 页 共 187 页

项目编码		040502006003		项目名称		DN150伸缩节		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	663.50		19.64	50.61	663.50				19.64		
人工单价		小计						50.61	663.50				19.64		
		未计价材料费						654.87							
清单项目综合单价								733.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN150					副	1	654.87	654.87						
	其他材料费							-	8.63	-					
	材料费小计							-	663.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 38 页 共 187 页

项目编码		040502001004		项目名称		DN400×DN200球墨铸铁双承丁字管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	1005.98	39.57	88.92	189.55	1005.98	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	1005.98	39.57	88.92				
		未计价材料费						990.85							
清单项目综合单价								1324.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁双承丁字管 DN400×DN200					个	1	947.96	947.96						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	1005.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 39 页 共 187 页

项目编码		040502001001		项目名称		DN600×DN200球墨铸铁双承单盘底三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1818.24	86.65	152.19	305.51	1818.24	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1818.24	86.65	152.19				
		未计价材料费						1794.64							
清单项目综合单价								2362.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁双承单盘底三通 DN600×DN200					个	1	1693.45	1693.45						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1818.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 40 页 共 187 页

项目编码		040502001005		项目名称		DN600×DN600球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	3189.57	86.65	152.19	305.51	3189.57	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	3189.57	86.65	152.19				
		未计价材料费						3165.97							
清单项目综合单价								3733.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN600×DN600					个	1	3064.78	3064.78						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	3189.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 41 页 共 187 页

项目编码		040502001028		项目名称		DN600×DN200球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1818.24	86.65	152.19	305.51	1818.24	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1818.24	86.65	152.19				
		未计价材料费						1794.64							
清单项目综合单价								2362.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN600×DN200					个	1	1693.45	1693.45						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1818.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 42 页 共 187 页

项目编码		040502001006		项目名称		DN600×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1652.58	86.65	152.19	305.51	1652.58	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1652.58	86.65	152.19				
		未计价材料费						1628.98							
清单项目综合单价								2196.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN600×DN100					个	1	1527.79	1527.79						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1652.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 43 页 共 187 页

项目编码		040502001002		项目名称		DN400×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	976.53	39.57	88.92	189.55	976.53	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	976.53	39.57	88.92				
		未计价材料费						961.40							
清单项目综合单价								1294.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN400×DN150					个	1	918.51	918.51						
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	976.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 44 页 共 187 页

项目编码		040502001003		项目名称		DN200×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	382.63	16.03	45.33	100.79	382.63	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	382.63	16.03	45.33				
		未计价材料费						374.10							
清单项目综合单价								544.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN200×DN150					个	1	351.58	351.58						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	382.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 45 页 共 187 页

项目编码		040502001007		项目名称		DN200×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	347.65	16.03	45.33	100.79	347.65	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	347.65	16.03	45.33				
		未计价材料费						339.12							
清单项目综合单价								509.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN200×DN100					个	1	316.60	316.60						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	347.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 46 页 共 187 页

项目编码		040502001008		项目名称		DN400×DN200球墨铸铁双承渐缩管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	674.66	39.57	88.92	189.55	674.66	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	674.66	39.57	88.92				
		未计价材料费						659.53							
清单项目综合单价								992.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁双承渐缩管 DN400×DN200					个	1	616.64	616.64						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	674.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 47 页 共 187 页

项目编码		040502001010		项目名称		DN600×22.5° 球墨铸铁双承弯管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1606.56	86.65	152.19	305.51	1606.56	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1606.56	86.65	152.19				
		未计价材料费						1582.96							
清单项目综合单价								2150.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁双承弯管 DN600×22.5°					个	1	1481.77	1481.77						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1606.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 48 页 共 187 页

项目编码		040502001009		项目名称		DN600×90° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305. 51	2895. 06	86. 65	152. 19	305. 51	2895. 06	86. 65	152. 19				
人工单价		小计						305. 51	2895. 06	86. 65	152. 19				
		未计价材料费						2871. 46							
清单项目综合单价								3439. 41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2. 06	49. 12	101. 19						
	球墨铸铁承插弯管 DN600×90°					个	1	2770. 27	2770. 27						
	其他材料费							-	23. 59	-					
	材料费小计							-	2895. 05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 49 页 共 187 页

项目编码		040502001011		项目名称		DN600×45° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	2895.06	86.65	152.19	305.51	2895.06	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	2895.06	86.65	152.19				
		未计价材料费						2871.46							
清单项目综合单价								3439.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁承插弯管 DN600×90°					个	1	2770.27	2770.27						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	2895.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 50 页 共 187 页

项目编码		040502001012		项目名称		DN200×45° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	290.59	16.03	45.33	100.79	290.59	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	290.59	16.03	45.33				
		未计价材料费						282.06							
清单项目综合单价								452.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁承插弯管 DN200×45°					个	1	259.54	259.54						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	290.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 51 页 共 187 页

项目编码		040502001013		项目名称		DN600×22.5° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1606.56	86.65	152.19	305.51	1606.56	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1606.56	86.65	152.19				
		未计价材料费						1582.96							
清单项目综合单价								2150.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁承插弯管 DN600×22.5°					个	1	1481.77	1481.77						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1606.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 52 页 共 187 页

项目编码		040502001014		项目名称		DN200×22.5° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	262.98	16.03	45.33	100.79	262.98	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	262.98	16.03	45.33				
		未计价材料费						254.45							
清单项目综合单价								425.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁承插弯管 DN200×22.5°					个	1	231.93	231.93						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	262.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 53 页 共 187 页

项目编码		040502001015		项目名称		DN600×11. 25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		178	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305. 51	1394. 88	86. 65	152. 19	305. 51	1394. 88	86. 65	152. 19				
人工单价		小计						305. 51	1394. 88	86. 65	152. 19				
		未计价材料费						1371. 28							
清单项目综合单价								1939. 23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2. 06	49. 12	101. 19						
	球墨铸铁承插弯管 DN600×11. 25°					个	1	1270. 09	1270. 09						
	其他材料费							-	23. 59	-					
	材料费小计							-	1394. 87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段:

第 54 页 共 187 页

项目编码		040502001016		项目名称		DN400×11.25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	789.70	39.57	88.92	189.55	789.70	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	789.70	39.57	88.92				
		未计价材料费						774.57							
清单项目综合单价								1107.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁承插弯管 DN400×22.5°					个	1	731.68	731.68						
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	789.70	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 55 页 共 187 页

项目编码		040502001017		项目名称		DN200×11. 25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100. 79	244. 57	16. 03	45. 33	100. 79	244. 57	16. 03	45. 33				
人工单价		小计						100. 79	244. 57	16. 03	45. 33				
		未计价材料费						236. 04							
清单项目综合单价								406. 72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2. 06	10. 93	22. 52						
	球墨铸铁承插弯管 DN200×11. 25°					个	1	213. 52	213. 52						
	其他材料费							-	8. 53	-					
	材料费小计							-	244. 57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 56 页 共 187 页

项目编码		040502001018		项目名称		DN600球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1348.86	86.65	152.19	305.51	1348.86	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1348.86	86.65	152.19				
		未计价材料费						1325.26							
清单项目综合单价								1893.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁盘插 DN600					个	1	1224.07	1224.07						
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1348.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 57 页 共 187 页

项目编码		040502001019		项目名称		DN400球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	647.05	39.57	88.92	189.55	647.05	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	647.05	39.57	88.92				
		未计价材料费						631.92							
清单项目综合单价								965.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁盘插 DN400					个	1	589.03	589.03						
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	647.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 58 页 共 187 页

项目编码		040502001020		项目名称		DN200球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	238.13	16.03	45.33	100.79	238.13	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	238.13	16.03	45.33				
		未计价材料费						229.60							
清单项目综合单价								400.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁盘插 DN200					个	1	207.08	207.08						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	238.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 59 页 共 187 页

项目编码		040502001021		项目名称		DN600球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	958.06	86.65	152.19	305.51	958.06	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	958.06	86.65	152.19				
		未计价材料费						934.46							
清单项目综合单价								1502.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁盘承 DN600					个	1	833.27	833.27						
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	958.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 60 页 共 187 页

项目编码		040502001022		项目名称		DN400球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	564.21	39.57	88.92	189.55	564.21	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	564.21	39.57	88.92				
		未计价材料费						549.08							
清单项目综合单价								882.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	球墨铸铁盘承 DN400					个	1	506.19	506.19						
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	564.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 61 页 共 187 页

项目编码		040502001023		项目名称		DN200球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以 内) 200	个	1	100.79	219.72	16.03	45.33	100.79	219.72	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	219.72	16.03	45.33				
		未计价材料费						211.19							
清单项目综合单价								381.87							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁盘承 DN200					个	1	188.67	188.67						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	219.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 62 页 共 187 页

项目编码		040502001024		项目名称		DN600球墨铸铁插堵		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-21	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 600	个	1	305.51	1348.86	86.65	152.19	305.51	1348.86	86.65	152.19				
人工单价		小计						305.51	1348.86	86.65	152.19				
		未计价材料费						1325.26							
清单项目综合单价								1893.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN600					个	2.06	49.12	101.19						
	球墨铸铁插堵 DN600					个	1	1224.07	1224.07						
	其他材料费							-	23.59	-					
	材料费小计							-	1348.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 63 页 共 187 页

项目编码		040502001025		项目名称		DN200球墨铸铁插堵		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	238.13	16.03	45.33	100.79	238.13	16.03	45.33				
人工单价		小计						100.79	238.13	16.03	45.33				
		未计价材料费						229.60							
清单项目综合单价								400.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN200					个	2.06	10.93	22.52						
	球墨铸铁插堵 DN200					个	1	207.08	207.08						
	其他材料费							-	8.53	-					
	材料费小计							-	238.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 64 页 共 187 页

项目编码		040502002001	项目名称	D630×D630钢制三通制作、安装				计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-199	钢管不停水开孔 支管:公称直径(mm以内) 600	个	1	2242.50	821.16	1062.83	1282.80	2242.50	821.16	1062.83	1282.80
D4-2-130	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	144.27	99.12	119.06	102.20	144.27	99.12	119.06	102.20
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84
人工单价		小计						2425.01	986.46	1181.89	1399.84
		未计价材料费						304.43			
清单项目综合单价							5993.20				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.5	608.85	304.43		
	其他材料费							-	682.02	-	
	材料费小计							-	986.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 65 页 共 187 页

项目编码		040502002004		项目名称		D630×D630钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-82	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	255.79	622.55	26.35	109.50	255.79	622.55	26.35	109.50				
D4-2-130	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	144.27	99.12	119.06	102.20	144.27	99.12	119.06	102.20				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84				
人工单价		小计						438.30	787.85	145.41	226.54				
		未计价材料费						582.06							
清单项目综合单价								1598.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.956	608.85	582.06						
	其他材料费							-	205.77	-					
	材料费小计							-	787.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 66 页 共 187 页

项目编码		040502002005		项目名称		D630×D219钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-82	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	255.79	622.55	26.35	109.50	255.79	622.55	26.35	109.50				
D4-2-130	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	144.27	99.12	119.06	102.20	144.27	99.12	119.06	102.20				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84				
人工单价		小计						438.30	787.85	145.41	226.54				
		未计价材料费						582.06							
清单项目综合单价								1598.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.956	608.85	582.06						
	其他材料费							-	205.77	-					
	材料费小计							-	787.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 67 页 共 187 页

项目编码		040502002006		项目名称		D630×D108钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-82	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	255.79	622.55	26.35	109.50	255.79	622.55	26.35	109.50				
D4-2-130	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	144.27	99.12	119.06	102.20	144.27	99.12	119.06	102.20				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84				
人工单价		小计						438.30	787.85	145.41	226.54				
		未计价材料费						582.06							
清单项目综合单价								1598.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.956	608.85	582.06						
	其他材料费							-	205.77	-					
	材料费小计							-	787.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 68 页 共 187 页

项目编码		040502002002		项目名称		D426×D108钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-81	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	152.02	316.78	14.64	64.68	152.02	316.78	14.64	64.68				
D4-2-129	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	94.78	68.75	64.41	61.78	94.78	68.75	64.41	61.78				
D4-4-16	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 400	口	1	26.30	45.20		10.21	26.30	45.20		10.21				
人工单价		小计						273.10	430.73	79.05	136.67				
		未计价材料费						292.72							
清单项目综合单价								919.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.692	423.01	292.72						
	其他材料费							-	138.00	-					
	材料费小计							-	430.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 69 页 共 187 页

项目编码		040502002020		项目名称		D219×D159钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-79	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	81.11	102.98	6.83	34.13	81.11	102.98	6.83	34.13				
D4-2-126	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×7	个	1	44.17	27.66	28.30	28.13	44.17	27.66	28.30	28.13				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						144.41	165.10	35.13	69.68				
		未计价材料费						90.72							
清单项目综合单价								414.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.44	206.19	90.72						
	其他材料费							-	74.36	-					
	材料费小计							-	165.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 70 页 共 187 页

项目编码		040502002003		项目名称		D219×D108钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-79	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	81.11	102.98	6.83	34.13	81.11	102.98	6.83	34.13				
D4-2-126	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×7	个	1	44.17	27.66	28.30	28.13	44.17	27.66	28.30	28.13				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						144.41	165.10	35.13	69.68				
		未计价材料费						90.72							
清单项目综合单价								414.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.44	206.19	90.72						
	其他材料费							-	74.36	-					
	材料费小计							-	165.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 71 页 共 187 页

项目编码		040502002007		项目名称		D630×D219钢制底三通制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-82	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	255.79	622.55	26.35	109.50	255.79	622.55	26.35	109.50				
D4-2-130	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	144.27	99.12	119.06	102.20	144.27	99.12	119.06	102.20				
D4-4-17	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 600	口	1	38.24	66.18		14.84	38.24	66.18		14.84				
人工单价		小计						438.30	787.85	145.41	226.54				
		未计价材料费						582.06							
清单项目综合单价								1598.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.956	608.85	582.06						
	其他材料费							-	205.77	-					
	材料费小计							-	787.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 72 页 共 187 页

项目编码		040502002009		项目名称		D630×90° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-59 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 630×10 90° 焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	443.47	442.20	122.78	219.76	443.47	442.20	122.78	219.76				
D4-2-106	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	97.01	74.60	36.11	51.67	97.01	74.60	36.11	51.67				
人工单价		小计						540.48	516.80	158.89	271.43				
		未计价材料费						304.43							
清单项目综合单价								1487.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.5	608.85	304.43						
	其他材料费							-	212.37	-					
	材料费小计							-	516.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 73 页 共 187 页

项目编码		040502002010		项目名称		D219×90° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8 90° 焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	175.67	113.90	41.49	84.28	175.67	113.90	41.49	84.28				
D4-2-102	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	29.85	19.20	9.76	15.37	29.85	19.20	9.76	15.37				
人工单价		小计						205.52	133.10	51.25	99.65				
		未计价材料费						64.95							
清单项目综合单价								489.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.315	206.19	64.95						
	其他材料费							-	68.17	-					
	材料费小计							-	133.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 74 页 共 187 页

项目编码		040502002011		项目名称		D630×60° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-59	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	260.86	464.62	72.22	129.27	260.86	464.62	72.22	129.27				
D4-2-106	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	97.01	74.60	36.11	51.67	97.01	74.60	36.11	51.67				
人工单价		小计						357.87	539.22	108.33	180.94				
		未计价材料费						383.58							
清单项目综合单价								1186.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.63	608.85	383.58						
	其他材料费							-	155.63	-					
	材料费小计							-	539.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 75 页 共 187 页

项目编码		040502002019		项目名称		D820×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-60	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 820×10	个	1	335.42	950.49	102.50	169.96	335.42	950.49	102.50	169.96				
D4-2-106	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	97.01	74.60	36.11	51.67	97.01	74.60	36.11	51.67				
人工单价		小计						432.43	1025.09	138.61	221.63				
		未计价材料费						847.20							
清单项目综合单价								1817.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D820×10					m	0.61	1388.86	847.20						
	其他材料费							-	177.89	-					
	材料费小计							-	1025.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 76 页 共 187 页

项目编码		040502002012		项目名称		D630×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-59	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	260.86	385.47	72.22	129.27	260.86	385.47	72.22	129.27				
D4-2-106	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	97.01	74.60	36.11	51.67	97.01	74.60	36.11	51.67				
人工单价		小计						357.87	460.07	108.33	180.94				
		未计价材料费						304.43							
清单项目综合单价								1107.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.5	608.85	304.43						
	其他材料费							-	155.63	-					
	材料费小计							-	460.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 77 页 共 187 页

项目编码		040502002013		项目名称		D426×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-58	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	173.31	212.40	41.96	83.55	173.31	212.40	41.96	83.55				
D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	63.80	47.28	21.47	33.09	63.80	47.28	21.47	33.09				
人工单价		小计						237.11	259.68	63.43	116.64				
		未计价材料费						160.74							
清单项目综合单价								676.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.38	423.01	160.74						
	其他材料费							-	98.94	-					
	材料费小计							-	259.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 78 页 共 187 页

项目编码		040502002014		项目名称		D219×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	103.33	93.75	24.40	49.57	103.33	93.75	24.40	49.57				
D4-2-102	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	29.85	19.20	9.76	15.37	29.85	19.20	9.76	15.37				
人工单价		小计						133.18	112.95	34.16	64.94				
		未计价材料费						64.95							
清单项目综合单价								345.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D219×8					m	0.315	206.19	64.95						
	其他材料费							-	48.00	-					
	材料费小计							-	112.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 79 页 共 187 页

项目编码		040502002022		项目名称		D820钢制弯管制作、安装（不定度数）		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-60 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 820×10 90°焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	570.21	1022.80	174.25	288.93	570.21	1022.80	174.25	288.93				
D4-2-106	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	97.01	74.60	36.11	51.67	97.01	74.60	36.11	51.67				
人工单价		小计						667.22	1097.40	210.36	340.60				
		未计价材料费						847.20							
清单项目综合单价								2315.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D820×10					m	0.61	1388.86	847.20						
	其他材料费							-	250.19	-					
	材料费小计							-	1097.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 80 页 共 187 页

项目编码		040502002015		项目名称		D630钢制弯管制作、安装（不定度数）		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-59 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 630×10 90°焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	443.47	442.20	122.78	219.76	443.47	442.20	122.78	219.76				
D4-2-106	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	97.01	74.60	36.11	51.67	97.01	74.60	36.11	51.67				
人工单价		小计						540.48	516.80	158.89	271.43				
		未计价材料费						304.43							
清单项目综合单价								1487.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.5	608.85	304.43						
	其他材料费							-	212.37	-					
	材料费小计							-	516.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 81 页 共 187 页

项目编码		040502002021		项目名称		D630×11.25° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-38	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	132.97	261.80	36.11	65.62	132.97	261.80	36.11	65.62				
D4-2-106	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	97.01	74.60	36.11	51.67	97.01	74.60	36.11	51.67				
人工单价		小计						229.98	336.40	72.22	117.29				
		未计价材料费						218.58							
清单项目综合单价								755.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.359	608.85	218.58						
	其他材料费							-	117.82	-					
	材料费小计							-	336.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 82 页 共 187 页

项目编码		040502002023		项目名称		D820×D630钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-39	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 820×10	个	1	174.43	667.26	46.84	85.87	174.43	667.26	46.84	85.87				
D4-2-107	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 820×10	个	1	125.57	96.49	56.63	70.71	125.57	96.49	56.63	70.71				
人工单价		小计						300.00	763.75	103.47	156.58				
		未计价材料费						612.49							
清单项目综合单价								1323.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D820×10					m	0.441	1388.86	612.49						
	其他材料费							-	151.27	-					
	材料费小计							-	763.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 83 页 共 187 页

项目编码		040502002016		项目名称		D630×D426钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-38	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	132.97	261.80	36.11	65.62	132.97	261.80	36.11	65.62				
D4-2-106	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 630×10	个	1	97.01	74.60	36.11	51.67	97.01	74.60	36.11	51.67				
人工单价		小计						229.98	336.40	72.22	117.29				
		未计价材料费						218.58							
清单项目综合单价								755.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D630×10					m	0.359	608.85	218.58						
	其他材料费							-	117.82	-					
	材料费小计							-	336.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 84 页 共 187 页

项目编码		040502002017		项目名称		D159×D108钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	53.25	12.69	25.36	52.66	53.25	12.69	25.36				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						80.54	65.09	22.45	39.97				
		未计价材料费						37.54							
清单项目综合单价								208.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.241	155.75	37.54						
	其他材料费							-	27.54	-					
	材料费小计							-	65.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 85 页 共 187 页

项目编码		040502002018		项目名称		DN100×DN50钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	33.84	12.69	25.36	52.66	33.84	12.69	25.36				
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	5.33	6.83	9.84	18.52	5.33	6.83	9.84				
人工单价		小计						71.18	39.17	19.52	35.20				
		未计价材料费						18.13							
清单项目综合单价								165.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.241	75.22	18.13						
	其他材料费							-	21.03	-					
	材料费小计							-	39.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 86 页 共 187 页

项目编码		040502006004		项目名称		D630钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-231	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 600	副	1	272.06	828.87		105.59	272.06	828.87					105.59	
D4-2-250	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 600	组	1	165.70	31.83	35.13	77.94	165.70	31.83	35.13				77.94	
人工单价		小计						437.76	860.70	35.13				183.53	
		未计价材料费						764.60							
清单项目综合单价								1517.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D630					副	1	764.60	764.60						
	其他材料费							-	96.11	-					
	材料费小计							-	860.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 87 页 共 187 页

项目编码		040502006005		项目名称		D426钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-228	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400	副	1	156.53	464.28		60.75	156.53	464.28		60.75				
D4-2-248	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 400	组	1	127.54	24.28	26.35	59.72	127.54	24.28	26.35	59.72				
人工单价		小计						284.07	488.56	26.35	120.47				
		未计价材料费						424.78							
清单项目综合单价								919.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D426					副	1	424.78	424.78						
	其他材料费							-	63.78	-					
	材料费小计							-	488.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 88 页 共 187 页

项目编码		040502006006		项目名称		D219钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	163.17		24.76	63.80	163.17		24.76				
D4-2-246	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 200	组	1	52.41	8.97	11.71	24.89	52.41	8.97	11.71	24.89				
人工单价		小计						116.21	172.14	11.71	49.65				
		未计价材料费						153.98							
清单项目综合单价								349.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D219					副	1	153.98	153.98						
	其他材料费							-	18.17	-					
	材料费小计							-	172.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 89 页 共 187 页

项目编码		040502006007		项目名称		D159钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	127.21		19.64	50.61	127.21			19.64			
D4-2-245	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 150	组	1	30.96	6.14	4.88	13.91	30.96	6.14	4.88		13.91			
人工单价		小计						81.57	133.35	4.88		33.55			
		未计价材料费						118.58							
清单项目综合单价								253.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D159					副	1	118.58	118.58						
	其他材料费							-	14.76	-					
	材料费小计							-	133.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 90 页 共 187 页

项目编码		040502006008		项目名称		D108钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	83.67		13.09	33.71	83.67					13.09	
D4-2-244	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	24.53	4.04	3.90	11.03	24.53	4.04	3.90				11.03	
人工单价		小计						58.24	87.71	3.90				24.12	
		未计价材料费						76.11							
清单项目综合单价								173.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D108					副	1	76.11	76.11						
	其他材料费							-	11.61	-					
	材料费小计							-	87.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 91 页 共 187 页

项目编码		040502006009		项目名称		D57钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	42.33		12.55	32.34	42.33					12.55	
D4-2-243	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 50	组	1	18.52	1.86	1.95	7.94	18.52	1.86	1.95				7.94	
人工单价		小计						50.86	44.19	1.95				20.49	
		未计价材料费						38.05							
清单项目综合单价								117.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D57					副	1	38.05	38.05						
	其他材料费							-	6.15	-					
	材料费小计							-	44.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 92 页 共 187 页

项目编码		040502006012		项目名称		DN100×DN50钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	83.67		13.09	33.71	83.67					13.09	
D4-2-244	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	24.53	4.04	3.90	11.03	24.53	4.04	3.90				11.03	
人工单价		小计						58.24	87.71	3.90				24.12	
		未计价材料费						76.11							
清单项目综合单价								173.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 DN100×DN50					副	1	76.11	76.11						
	其他材料费							-	11.61	-					
	材料费小计							-	87.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 93 页 共 187 页

项目编码		040502006010		项目名称		D630钢制法兰封板		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-231	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 600	副	1	272.06	1834.18		105.59	272.06	1834.18				105.59		
人工单价		小计						272.06	1834.18				105.59		
		未计价材料费						1769.91							
清单项目综合单价								2211.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰封板 D630					副	1	1769.91	1769.91						
	其他材料费							-	64.28	-					
	材料费小计							-	1834.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 94 页 共 187 页

项目编码		040502006011		项目名称		D219钢制法兰封板		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-224	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 200	副	1	63.80	230.43		24.76	63.80	230.43			24.76			
人工单价		小计						63.80	230.43			24.76			
		未计价材料费										221.24			
清单项目综合单价												318.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰封板 D219					副	1	221.24	221.24						
	其他材料费							-	9.19	-					
	材料费小计							-	230.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 95 页 共 187 页

项目编码		040503002001		项目名称		DN200加固墩		计量单位		m3		工程量		3.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 96 页 共 187 页

项目编码		040502007001		项目名称		D630沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-250*1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 600 钢制加固环安装 单价*1.2	组	2	198.84	337.46	42.16	93.53	397.68	674.92	84.32	187.06				
D4-3-52换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 5 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.437	1532.02	5468.84	200.69	672.47	669.49	2389.88	87.70	293.87				
人工单价		小计						1067.17	3064.80	172.02	480.93				
		未计价材料费						598.52							
清单项目综合单价								4784.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D630					个	2	299.26	598.52						
	其他材料费							-	2466.28	-					
	材料费小计							-	3064.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 97 页 共 187 页

项目编码		040502007002		项目名称		D426沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-248*1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 400 钢制加固环安装 单价*1.2	组	1	153.05	308.35	31.62	71.67	153.05	308.35	31.62	71.67				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.087	2538.83	5496.42	200.69	1063.21	220.88	478.19	17.46	92.50				
人工单价		小计						373.93	786.54	49.08	164.17				
		未计价材料费						279.22							
清单项目综合单价								1373.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D426					个	1	279.22	279.22						
	其他材料费							-	507.33	-					
	材料费小计							-	786.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 98 页 共 187 页

项目编码		040502007003		项目名称		D219沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-246 *1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 200 钢制加固环安装 单价*1.2	组	1	62.89	72.73	14.04	29.86	62.89	72.73	14.04	29.86				
D4-3-50 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.027	2538.83	5496.42	200.69	1063.21	68.55	148.40	5.42	28.71				
人工单价		小计						131.44	221.13	19.46	58.57				
		未计价材料费						61.95							
清单项目综合单价								430.60							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D219					个	1	61.95	61.95						
	其他材料费							-	159.19	-					
	材料费小计							-	221.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 99 页 共 187 页

项目编码		040503002002		项目名称		DN600背墩		计量单位		m3		工程量		1426.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-53	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 5以外	10m3	0.1	1341.13	74.68	200.69	598.38	134.11	7.47	20.07	59.84				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						134.11	545.80	20.07	59.84				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								759.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	545.80	-					
	材料费小计							-	545.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 100 页 共 187 页

项目编码		040503002006		项目名称		DN400背墩		计量单位		m3		工程量		35.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 101 页 共 187 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 102 页 共 187 页

项目编码		040503002004		项目名称		DN150背墩		计量单位	m3	工程量	28.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33		
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30
		未计价材料费									
清单项目综合单价							824.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	548.12	-	
	材料费小计							-	548.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 103 页 共 187 页

项目编码		040503002005		项目名称		DN100背墩		计量单位		m3		工程量		1.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1	10m3	0.1	2538.83	113.12	200.69	1063.21	253.88	11.31	20.07	106.32				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						253.88	549.64	20.07	106.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								929.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	549.65	-					
	材料费小计							-	549.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 104 页 共 187 页

项目编码		040502010001		项目名称		DN100防撞型消火栓		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C9-1-99	室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型	套	1	81.28	780.79		34.73	81.28	780.79		34.73				
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每 处(m3以内) 1	10m3	0.03	2538.83	113.12	200.69	1063.21	76.16	3.39	6.02	31.90				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	m3	0.303		533.00				161.50						
人工单价		小计						157.44	945.68	6.02	66.63				
		未计价材料费						775.86							
清单项目综合单价								1175.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防撞型消火栓 DN100					套	1	775.86	775.86						
	其他材料费							-	169.82	-					
	材料费小计							-	945.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 105 页 共 187 页

项目编码		040502004001		项目名称		DN50钢塑外接头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
GSBH	钢塑外接头	个	1		11.40				11.40						
人工单价		小计							11.40						
		未计价材料费						11.40							
清单项目综合单价								11.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	钢塑外接头 DN50				个	1	11.40	11.40							
	材料费小计						-	11.40	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 106 页 共 187 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 107 页 共 187 页

项目编码		010301003001		项目名称		钢管桩（过河段）		计量单位		t		工程量		5.6205	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-3-52	打钢管桩 桩径400 30m以内	10t	0.1	2857.02	56817.45	1671.83	1466.44	285.70	5681.75	167.18	146.64				
人工单价		小计						285.70	5681.75	167.18	146.64				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								6281.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5681.74	-					
	材料费小计							-	5681.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 108 页 共 187 页

项目编码		041001001005		项目名称		路面切缝		计量单位	m	工程量	2046
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-86换	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10	100m	0.01	175.13	211.49	306.21	132.90	1.75	2.11	3.06	1.33
人工单价		小计						1.75	2.11	3.06	1.33
		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.11	-	
	材料费小计							-	2.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 109 页 共 187 页

项目编码		041001001001		项目名称		路面切缝		计量单位		m		工程量		28882	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60				
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.28	-					
	材料费小计							-	5.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 110 页 共 187 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面（沥青车行道）		计量单位		m2		工程量		3571.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-1	小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内	100m2	0.01	470.68	7.68	182.45	180.33	4.71	0.08	1.82	1.80				
人工单价		小计						4.71	0.08	1.82	1.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.08	-					
	材料费小计							-	0.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 111 页 共 187 页

项目编码		041001003003		项目名称		拆除基层（沥青车行道）		计量单位		m2		工程量		3571.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11换	小型机械拆除各类底层厚15cm内 实际厚度(cm):30	100m2	0.01	1700.10	34.28	657.82	651.02	17.00	0.34	6.58	6.51				
人工单价		小计						17.00	0.34	6.58	6.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.35	-					
	材料费小计							-	0.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埝村市政供水主管工程

标段：

第 112 页 共 187 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		22913.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 113 页 共 187 页

项目编码		041001003001		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		22913.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 114 页 共 187 页

项目编码		010102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		6318.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.36	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.36	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程						标段：		第 115 页 共 187 页			
项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	4318.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3 天然密 实方	0.001			34362.06	9487.37			34.37	9.49
人工单价		小计								34.37	9.49
		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 116 页 共 187 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		48614.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.0009	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.52			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程						标段：		第 117 页 共 187 页							
项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		28614.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3天然密实方	0.001			21957.23	6062.39					21.95	6.06		
人工单价		小计										21.95	6.06		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								28.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 118 页 共 187 页

项目编码		040103001001		项目名称	回填方（石屑）			计量单位	m3	工程量	20036.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-1-135	回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15368.60	170.55	531.67	17.55	153.69	1.71	5.32
人工单价		小计						17.55	153.69	1.71	5.32
		未计价材料费									
清单项目综合单价								178.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	153.69	-	
	材料费小计							-	153.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 119 页 共 187 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方（机制中粗砂）		计量单位		m3		工程量		10560.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-134	回填砂	100m3	0.01	1755.10	26253.66	136.44	522.25	17.55	262.53	1.36	5.22				
人工单价		小计						17.55	262.53	1.36	5.22				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								286.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	262.54	-					
	材料费小计							-	262.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 120 页 共 187 页

项目编码		粤040101007002		项目名称		挡土板（基坑支护一）		计量单位		m2		工程量		55914.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-199	支密板挡土板 单面	100m2	0.01	1469.65	1001.39	108.21	435.65	14.70	10.01	1.08	4.36				
D1-3-219	钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	10延长米	0.0252	375.63	150.94	147.83	144.53	9.46	3.80	3.72	3.64				
人工单价		小计						24.16	13.81	4.80	8.00				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								50.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	13.97	-					
	材料费小计							-	13.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 121 页 共 187 页

项目编码		粤040101006003		项目名称		打拔槽型钢板桩（基坑支护一）		计量单位		t		工程量		2265.778	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-205换	打拔槽型钢板桩 打桩	10t	0.1	874.45	1208.13	1856.66	754.06	87.45	120.81	185.67	75.41				
D1-3-206	打拔槽型钢板桩 拔桩	10t	0.1	434.81		2082.14	694.93	43.48		208.21	69.49				
人工单价		小计						130.93	120.81	393.88	144.90				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								790.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	120.82	-					
	材料费小计							-	120.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 122 页 共 187 页

项目编码		粤040101006002		项目名称		打拔拉森钢板桩（基坑支护二）		计量单位		t		工程量		18.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-211	拔拉森钢板桩	10t	0.1	1430.64		1522.61	815.39	143.06		152.26	81.54				
D1-3-207	陆上打拉森钢板桩 6m内	10t	0.1	3496.34	1554.64	1965.13	1507.91	349.63	155.46	196.51	150.79				
人工单价		小计						492.69	155.46	348.77	232.33				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1229.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	155.46	-					
	材料费小计							-	155.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 123 页 共 187 页

项目编码		040203007002		项目名称	市政车行道路面修复(混凝土路面)			计量单位	m2	工程量	22913.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							257.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 124 页 共 187 页

	其他材料费			-	193.84	-	
	材料费小计			-	193.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 125 页 共 187 页

项目编码		040203006001	项目名称	沥青路面车行道路面修复（次干路、二级公路及以下）				计量单位	m2	工程量	3571.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-3-44 换	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	100m3	0.0004	1642.61	136176.08	6987.66	2274.94	0.66	54.53	2.80	0.91
D2-3-43 换	机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	100m3	0.0006	1183.64	119025.80	4835.51	1586.65	0.71	71.32	2.90	0.95
D2-3-34	沥青下封层	100m2	0.01	71.74	799.93	38.27	29.00	0.72	8.00	0.38	0.29
D2-3-36 换	自卸汽车运输沥青混凝土 混合料 第一个1km 实际 运距(km):10	100m3	0.001			4030.06	1062.32			4.03	1.06
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.3	11.96	201.62	8.81	5.48	3.59	60.49	2.64	1.64
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎 石)混合料 自卸汽车装 载 第一个1km 实际运距 (km):10	100m3	0.003			2597.05	684.58			7.79	2.05
D2-2-12 换	机械铺筑水泥石屑(碎石) 混合料 厚度 15cm 实 际厚度(cm):30	100m2	0.01	137.81	12.69	380.56	136.65	1.38	0.13	3.81	1.37
人工单价		小计						7.06	194.47	24.35	8.27
		未计价材料费						125.07			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 126 页 共 187 页

清单项目综合单价				234.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	194.23	-	
	材料费小计			-	194.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段:

第 127 页 共 187 页

项目编码		040203006002		项目名称	临时车行道路面修复			计量单位	m2	工程量	1704.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-44换	机械摊铺沥青混凝土路面细粒式	100m3	0.0005	1642.61	136176.08	6987.66	2274.94	0.82	67.92	3.49	1.13
D2-3-34	沥青下封层	100m2	0.01	71.74	799.93	38.27	29.00	0.72	8.00	0.38	0.29
D2-3-36换	自卸汽车运输沥青混凝土混合料 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0005			4030.06	1062.32			2.01	0.53
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.35	11.96	201.62	8.81	5.48	4.19	70.57	3.08	1.92
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0035			2597.05	684.58			9.08	2.39
D2-2-12换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):35	100m2	0.01	160.76	12.69	446.62	160.11	1.61	0.13	4.47	1.60
人工单价		小计						7.34	146.62	22.51	7.86
		未计价材料费						67.54			
清单项目综合单价							184.33				
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 128 页 共 187 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 129 页 共 187 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除路面（沥青车行道）		计量单位		m2		工程量		1704.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-1	小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内	100m2	0.01	470.68	7.68	182.45	180.33	4.71	0.08	1.82	1.80				
人工单价		小计						4.71	0.08	1.82	1.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.08	-					
	材料费小计							-	0.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 130 页 共 187 页

项目编码		041001003002		项目名称	拆除基层（沥青车行道）			计量单位	m2	工程量	1704.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-11换	小型机械拆除各类底层厚15cm内 实际厚度(cm):35	100m2	0.01	1982.82	42.81	769.15	759.82	19.83	0.43	7.69	7.60
人工单价		小计						19.83	0.43	7.69	7.60
		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	0.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 131 页 共 187 页

项目编码		010102002002		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		85.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.0011	922.28		8361.86	2563.35	0.97		8.83	2.71				
人工单价		小计						0.97		8.83	2.71				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程标段：第 132 页 共 187 页

项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		85.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):20	1000m3 天然密实方	0.0011			59039.08	16300.69					62.37	17.22		
人工单价		小计										62.37	17.22		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 133 页 共 187 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		596.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.72						0.48	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.99			1.60	
人工单价		小计						2.53			4.99			2.08	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 134 页 共 187 页

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		596.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20	1000m3天然密实方	0.001			38143.26	10531.36					38.37	10.59		
人工单价		小计										38.37	10.59		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 135 页 共 187 页

项目编码		041001001006		项目名称		路面切缝		计量单位		m		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60				
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.28	-					
	材料费小计							-	5.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 136 页 共 187 页

项目编码		041001001007		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 137 页 共 187 页

项目编码		041001003004		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 138 页 共 187 页

项目编码		010102002003		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		2.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.36	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.36	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 139 页 共 187 页

项目编码		010103002005		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):20	1000m3 天然密实方	0.001			59039.08	16300.69					59.04	16.30		
人工单价		小计									59.04	16.30			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								75.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 140 页 共 187 页

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		15.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71					0.47		
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96		1.59		
人工单价		小计						2.52			4.96		2.06		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.54							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 141 页 共 187 页

项目编码		010103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		15.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20	1000m3天然密实方	0.001			38143.26	10531.36					38.14	10.53		
人工单价		小计										38.14	10.53		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 142 页 共 187 页

项目编码		粤040101006006		项目名称		打拔钢板桩		计量单位		t		工程量		13.789	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-205	打拔槽型钢板桩 打桩	10t	0.1	874.45	930.36	1856.66	754.06	87.45	93.04	185.67	75.41				
D1-3-206	打拔槽型钢板桩 拔桩	10t	0.1	434.81		2082.14	694.93	43.48		208.21	69.49				
人工单价		小计						130.93	93.04	393.88	144.90				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								762.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	93.03	-					
	材料费小计							-	93.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 143 页 共 187 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方（石屑）		计量单位		m3		工程量		14.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15368.60	170.55	531.67	17.55	153.69	1.71	5.32				
人工单价		小计						17.55	153.69	1.71	5.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.69	-					
	材料费小计							-	153.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段:

第 144 页 共 187 页

项目编码		040203007003	项目名称	市政车行道路面修复(混凝土路面)		计量单位	m2	工程量	9		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							257.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 145 页 共 187 页

	其他材料费			-	193.83	-	
	材料费小计			-	193.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 146 页 共 187 页

项目编码		041001001008		项目名称		路面切缝		计量单位	m	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60
		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.28	-	
	材料费小计							-	5.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 147 页 共 187 页

项目编码		041001001009		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 148 页 共 187 页

项目编码		041001003005		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 149 页 共 187 页

项目编码		010102002004		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		6.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.36	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.36	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程标段：第 150 页 共 187 页

项目编码		010103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		6.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):20	1000m3 天然密实方	0.001			59039.08	16300.69					59.04	16.30		
人工单价		小计									59.04	16.30			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								75.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 151 页 共 187 页

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		41.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3 天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.52			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.54							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 152 页 共 187 页

项目编码		010103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		41.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):20	1000m3 天然密 实方	0.001			38143.26	10531.36					38.14		10.53	
人工单价		小计										38.14		10.53	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 153 页 共 187 页

项目编码		粤040101006007		项目名称		打拔钢板桩		计量单位		t		工程量		22.982	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-205	打拔槽型钢板桩 打桩	10t	0.1	874.45	930.36	1856.66	754.06	87.45	93.04	185.67	75.41				
D1-3-206	打拔槽型钢板桩 拔桩	10t	0.1	434.81		2082.14	694.93	43.48		208.21	69.49				
人工单价		小计						130.93	93.04	393.88	144.90				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								762.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	93.03	-					
	材料费小计							-	93.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 154 页 共 187 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方（石屑）		计量单位		m3		工程量		38.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15368.60	170.55	531.67	17.55	153.69	1.71	5.32				
人工单价		小计						17.55	153.69	1.71	5.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.69	-					
	材料费小计							-	153.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段:

第 155 页 共 187 页

项目编码		040203007004	项目名称	市政车行道路面修复(混凝土路面)		计量单位	m2	工程量	24		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							257.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 156 页 共 187 页

	其他材料费			-	193.83	-	
	材料费小计			-	193.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 157 页 共 187 页

项目编码		040201013001		项目名称		深层水泥搅拌桩		计量单位		m		工程量		6498	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-51	软基处理工程 水泥搅拌桩 桩径700mm以内 喷浆桩体	100m	0.01	603.90	3389.32	3793.35	1214.08	6.04	33.89	37.93	12.14				
人工单价		小计						6.04	33.89	37.93	12.14				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								90.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	33.89	-					
	材料费小计							-	33.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程						标段：		第 158 页 共 187 页			
项目编码		041001001010		项目名称		路面切缝		计量单位	m	工程量	33.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚度 (cm):26 实际厚度	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60
		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.28	-	
	材料费小计							-	5.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 159 页 共 187 页

项目编码		041001001011		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		63.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 160 页 共 187 页

项目编码		041001003006		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		63.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程								标段：		第 161 页 共 187 页					
项目编码		010102002005		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		16.588	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.36	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.36	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程标段：第 162 页 共 187 页

项目编码		010103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		16.588	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):20	1000m3 天然密实方	0.001			59039.08	16300.69					59.04	16.30		
人工单价		小计									59.04	16.30			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								75.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 163 页 共 187 页

项目编码		010101003005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		1399.772	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.52			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程						标段：		第 164 页 共 187 页			
项目编码		010103002010		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	899.772
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):20	1000m3 天然密 实方	0.001			38143.26	10531.36			38.14	10.53
人工单价		小计								38.14	10.53
		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 165 页 共 187 页

项目编码		040504002009		项目名称	混凝土井			计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D7-3-3	沉井制作 混凝土 刃脚	10m3	7.392	787.83	16.19	417.03	349.41	5823.64	119.68	3082.69	2582.84
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	74.6592		567.00				42331.77		
D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	8.7041	792.96	3838.97	73.62	267.08	6902.00	33414.78	640.80	2324.69
D7-3-5	沉井制作 混凝土 井壁、隔墙	10m3	40.684	797.47	15.89	359.64	335.57	32444.27	646.47	14631.59	13652.33
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	410.9084		567.00				232985.06		
D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	47.9054	792.96	3838.97	73.62	267.08	37987.07	183907.39	3526.80	12794.57
D7-3-6	沉井制作 混凝土 底板	10m3	3.3936	1383.29	16.24	216.17	463.84	4694.33	55.11	733.59	1574.09
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	34.2754		567.00				19434.15		
D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	3.996	792.96	3838.97	73.62	267.08	3168.67	15340.52	294.19	1067.25
D7-3-4	沉井制作 混凝土 框架	10m3	0.0346	770.53	17.24	417.03	344.39	26.63	0.60	14.41	11.90
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.3491		567.00				197.94		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程						标段：		第 166 页 共 187 页			
D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.0407	792.96	3838.97	73.62	267.08	32.27	156.25	3.00	10.87
人工单价		小计						91078.88	528589.72	22927.07	34018.54
		未计价材料费									
清单项目综合单价								676614.20			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	528589.60	-		
	材料费小计						-	528589.60	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 167 页 共 187 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	75.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D3-1-2	现浇基础 混凝土垫层	10m3	0.1	862.18	54.63	544.36	433.49	86.22	5.46	54.44	43.35
8021903换	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 换为【预拌水下混凝土碎石粒径综合考虑 C20】	m3	1.01		546.00				551.46		
人工单价		小计						86.22	556.92	54.44	43.35
		未计价材料费									
清单项目综合单价								740.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	556.92	-	
	材料费小计							-	556.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程				标段：				第 168 页 共 187 页			
项目编码		040203007005		项目名称	市政车行道路面修复(混凝土路面)			计量单位	m2	工程量	63.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12 换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							257.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 169 页 共 187 页

	其他材料费			-	193.83	-	
	材料费小计			-	193.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 170 页 共 187 页

项目编码		040201013002		项目名称		深层水泥搅拌桩		计量单位		m		工程量		6498	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-51	软基处理工程 水泥搅拌桩 桩径700mm以内 喷浆桩体	100m	0.01	603.90	3389.32	3793.35	1214.08	6.04	33.89	37.93	12.14				
人工单价		小计						6.04	33.89	37.93	12.14				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								90.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	33.89	-					
	材料费小计							-	33.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 171 页 共 187 页

项目编码		041001001012		项目名称		路面切缝		计量单位	m	工程量	33.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60
		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.28	-	
	材料费小计							-	5.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 172 页 共 187 页

项目编码		041001001013		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		63.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 173 页 共 187 页

项目编码		041001003007		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		63.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 174 页 共 187 页

项目编码		010102002006		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		16.588	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.36	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.36	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 175 页 共 187 页

项目编码		010103002011		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		16.588	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):20	1000m3 天然密实方	0.001			59039.08	16300.69					59.04	16.30		
人工单价		小计									59.04	16.30			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								75.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 176 页 共 187 页

项目编码		010101003006		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		1399.772	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.52			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程						标段：		第 177 页 共 187 页							
项目编码		010103002012		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1399.772	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):20	1000m3 天然密 实方	0.001			38143.26	10531.36			38.14	10.53				
人工单价		小计								38.14	10.53				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 178 页 共 187 页

项目编码		040504002010		项目名称	混凝土井			计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D7-3-3	沉井制作 混凝土 刃脚	10m3	7.392	787.83	16.19	417.03	349.41	5823.64	119.68	3082.69	2582.84
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	74.6592		567.00				42331.77		
D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	8.7041	792.96	3838.97	73.62	267.08	6902.00	33414.78	640.80	2324.69
D7-3-5	沉井制作 混凝土 井壁、隔墙	10m3	39.984	797.47	15.89	359.64	335.57	31886.04	635.35	14379.85	13417.43
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	403.8384		567.00				228976.37		
D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	47.9054	792.96	3838.97	73.62	267.08	37987.07	183907.39	3526.80	12794.57
D7-3-6	沉井制作 混凝土 底板	10m3	3.3936	1383.29	16.24	216.17	463.84	4694.33	55.11	733.59	1574.09
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	34.2754		567.00				19434.15		
D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	3.996	792.96	3838.97	73.62	267.08	3168.67	15340.52	294.19	1067.25
D7-3-4	沉井制作 混凝土 框架	10m3	0.0346	770.53	17.24	417.03	344.39	26.63	0.60	14.41	11.90
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.3491		567.00				197.94		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 179 页 共 187 页

D3-6-4	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以外	t	0.0407	792.96	3838.97	73.62	267.08	32.27	156.25	3.00	10.87
人工单价		小计						90520.65	524569.91	22675.33	33783.64
		未计价材料费									
清单项目综合单价								671549.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	524569.79	-		
	材料费小计						-	524569.79	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 180 页 共 187 页

项目编码		040303001002		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		75.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D3-1-2	现浇基础 混凝土垫层	10m3	0.1	862.18	54.63	544.36	433.49	86.22	5.46	54.44	43.35				
8021903换	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 换为【预拌水下混凝土碎石粒径综合考虑 C20】	m3	1.01		546.00				551.46						
人工单价		小计						86.22	556.92	54.44	43.35				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								740.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	556.92	-					
	材料费小计							-	556.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程

标段：

第 181 页 共 187 页

项目编码		040203007006		项目名称	市政车行道路面修复(混凝土路面)			计量单位	m2	工程量	63.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价								257.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 182 页 共 187 页

	其他材料费			-	193.83	-	
	材料费小计			-	193.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 183 页 共 187 页

项目编码		041102003001		项目名称		混凝土模板		计量单位		m2		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D3-7-3	现浇混凝土模板制作、安装 承台 无底模	10m2	0.1	230.35	118.93	83.96	96.87	23.04	11.89	8.40	9.69				
人工单价		小计						23.04	11.89	8.40	9.69				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	11.89	-					
	材料费小计							-	11.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 184 页 共 187 页

项目编码		041102028001		项目名称		沉井井壁(隔墙)模板		计量单位		m2		工程量		1491.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-34	沉井模板 井壁、隔墙	10m2	0.0901	596.06	360.47	182.39	253.86	53.70	32.47	16.43	22.87				
D5-6-32	沉井模板 刃脚	10m2	0.0099	693.90	611.77	180.38	285.10	6.88	6.06	1.79	2.83				
人工单价		小计						60.58	38.53	18.22	25.70				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								143.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.55	-					
	材料费小计							-	38.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 185 页 共 187 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埭村市政供水主管工程

标段：

第 186 页 共 187 页

项目编码		041107002001		项目名称		排水、降水		计量单位		m		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
990802010@1	DN50内燃单级离心清水泵	台班	30			47.80	7.17					1434.00	215.10		
990802020@1	DN100内燃单级离心清水泵	台班	15			86.28	12.94					1294.20	194.10		
人工单价		小计										2728.20	409.20		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								3137.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段：

第 187 页 共 187 页

项目编码		040205012001		项目名称		C5、C6型常规铁马		计量单位		m		工程量		31950	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	51.25		15.31	7.21	6.66		1.99				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	53.74	130.26	51.28	1.11	1.07	2.61	1.03				
人工单价		小计						8.32	7.73	2.61	3.02				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.73	-					
	材料费小计							-	7.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礞溪、米埗村市政供水主管工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1687232.82			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2079358.34		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	613539.21		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用	823994.72		
	合 计	3516892.27		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：新泉水厂至石岭、礐溪、米埕村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 新泉水厂至石岭、礐溪、米埭村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管线部分					4107615.71	
1	040501003002	DN400球墨铸铁管铺设	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN400 3. 连接方式：胶圈链接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 垫层：机制中粗砂，200mm 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	4320	593.13	2562321.60	
2	040501003003	DN150球墨铸铁管铺设	1. 管材材质：球墨铸铁给水管 2. 管材规格：DN150 3. 连接方式：胶圈链接 4. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 5. 压力等级：1.0MPa 6. 垫层：机制中粗砂，200mm 7. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1430	199.85	285785.50	
3	040501002004	D426×10普碳钢板卷管铺设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D426×10 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	260	593.22	154237.20	
4	040501002005	D159×8普碳钢板卷管敷	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D159×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	430	239.52	102993.60	
本页小计							3105337.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	040501002006	D108×8普碳钢板卷管敷设	1. 管材材质：普碳钢板卷管 2. 管材规格：D108×8 3. 连接方式：焊接 4. 接口防腐：冷缠胶带防腐 5. 管道检验及试验要求：管道试压、冲洗、消毒 6. 压力等级：1.0MPa 7. 垫层：机制中粗砂，200mm 8. 【主材（含防腐）】 9. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	180	155.27	27948.60	
6	040502005005	DN400法兰式涡轮管网蝶阀	1. 种类：法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格：DN400 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力要求：PN1.0Mpa 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	4059.83	32478.64	
7	040504002001	DN400蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	8	5336.47	42691.76	
8	040502005015	DN150法兰式涡轮管网蝶阀	1. 种类：法兰式涡轮管网蝶阀 2. 材质及规格：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力要求：PN1.0Mpa 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	50	743.61	37180.50	
9	040504002002	DN150蝶阀井	1. 卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	50	5264.90	263245.00	
10	040502005010	DN400超声波流量计	1. 种类：超声波流量计 2. 材质及规格：DN400 3. 连接形式：法兰连接 4. 压力要求：PN1.0Mpa 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	1463.96	1463.96	
本页小计							405008.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040504002003	DN400超声波流量计井	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2. 75×1.30×1.60 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	6468.68	6468.68	
12	040502005019	远传测压装置	1. 种类:远传测压装置 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	3222.39	12889.56	
13	040502005016	DN100法兰式阀门	1. 种类:弹性座封闸阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	19	1357.14	25785.66	
14	040504002004	DN100法兰式阀门井	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m) 1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	19	2634.73	50059.87	
15	040502005017	DN50法兰式阀门	1. 种类:弹性座封闸阀 2. 材质及规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	487.62	2925.72	
16	040502005018	DN50自动排气阀	1. 种类:复合式自动排气阀 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	758.68	4552.08	
17	040504002005	DN50自动排气阀井	1. 标准阀门井(预制混凝土井盖) 井内净空尺寸(mm) 500×450×600 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	6	914.47	5486.82	
本页小计							108168.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040502005014	DN150法兰式止回阀	1. 种类: 法兰式止回阀 2. 材质及规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力要求: PN1.0Mpa 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	725.92	725.92	
19	040502009001	DN150超声波水表	1. 种类: 超声波水表 2. 材质及规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力要求: PN1.0Mpa 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	6314.14	6314.14	
20	040504002006	DN150超声波水表井	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2. 75×1.30×1.40 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	座	1	5957.94	5957.94	
21	040502006009	DN150Y型过滤器	1. 种类: Y型过滤器 2. 材质及规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力要求: PN1.0Mpa 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	854.10	854.10	
22	040502006010	DN400伸缩节	1. 种类: 伸缩节 2. 材质及规格: DN400 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力要求: PN1.0Mpa 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	1053.24	8425.92	
23	040502006011	DN150伸缩节	1. 种类: 伸缩节 2. 材质及规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力要求: PN1.0Mpa 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	49	733.75	35953.75	
24	040502006012	DN100伸缩节	1. 种类: 伸缩节 2. 材质及规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 压力要求: PN1.0Mpa 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	19	452.59	8599.21	
本页小计							66830.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040502001012	DN400×DN150球墨铸铁双承单盘底三通	1. 材质及规格:DN400×DN150球墨铸铁双承单盘底三通 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	1294.57	5178.28	
26	040502001027	DN150×DN100球墨铸铁双承单盘底三通	1. 材质及规格:DN150×DN100球墨铸铁双承单盘底三通 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	400.28	400.28	
27	040502001014	DN400×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN400×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	37	1294.57	47899.09	
28	040502001015	DN400×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN400×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	1151.00	2302.00	
29	040502001013	DN150×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管	1. 材质及规格:DN150×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	13	400.28	5203.64	
30	040502001016	DN150×90°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN150×90°球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	363.47	363.47	
31	040502001017	DN150×45°球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN150×45°球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	334.01	1670.05	
本页小计							63016.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	040502001018	DN400×22.5° 球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN400×22.5° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	1107.74	3323.22	
33	040502001019	DN400×11.25° 球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN400×11.25° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	9	1107.74	9969.66	
34	040502001020	DN150×11.25° 球墨铸铁承插弯管	1. 材质及规格:DN150×11.25° 球墨铸铁承插弯管 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	313.77	1882.62	
35	040502001021	DN400球墨铸铁盘插	1. 材质及规格:DN400球墨铸铁盘插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	14	965.09	13511.26	
36	040502001022	DN150球墨铸铁盘插	1. 材质及规格:DN150球墨铸铁盘插 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	310.09	1860.54	
37	040502001023	DN400球墨铸铁盘承	1. 材质及规格:DN400球墨铸铁盘承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	13	882.25	11469.25	
38	040502001024	DN150球墨铸铁盘承	1. 材质及规格:DN150球墨铸铁盘承 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	297.20	1486.00	
本页小计							43502.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	040502001026	DN150球墨铸铁插堵	1. 材质及规格:DN150球墨铸铁插堵 2. 接口形式:胶圈连接 3. 压力等级:1.0MPa 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	310.09	310.09	
40	040502002020	D426×D108钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D426×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	919.55	1839.10	
41	040502002006	D159×D108钢制三通制作、安装	1. 管件类型:钢制三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D159×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	342.02	1710.10	
42	040502002021	D426×D159钢制底三通制作、安装	1. 管件类型:钢制底三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D426×10 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	919.55	2758.65	
本页小计							6617.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	040502002022	D159×D108钢制底三通制作、安装	1. 管件类型:钢制底三通 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D159×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	342.02	684.04	
44	040502002007	D426×90° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:90° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D426×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	922.19	2766.57	
45	040502002008	D159×90° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:90° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D159×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	463.54	1854.16	
46	040502002023	D108×90° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:90° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D108×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	414.60	414.60	
本页小计							5719.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	040502002009	D426×60° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:60° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D426×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	719.16	4314.96	
48	040502002010	D159×60° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:60° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D159×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	330.93	330.93	
49	040502002011	D426×45° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:45° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D426×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	18	676.86	12183.48	
本页小计							16829.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	040502002012	D159×45° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:45° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D159×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	18	319.25	5746.50	
51	040502002013	D426×30° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:30° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D426×10 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	466.28	466.28	
52	040502002014	D159×30° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型:钢制弯管 2. 弯管度数:30° 3. 制作方式:现场制作 4. 制作材料:普碳钢板卷管 5. 材料规格:D159×8 6. 接口形式:焊接 7. 接口防腐:冷缠胶带防腐 8. 压力等级:1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	208.05	624.15	
本页小计							6836.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	040502002015	D426×11.25° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型: 钢制弯管 2. 弯管度数: 30° 3. 制作方式: 现场制作 4. 制作材料: 普碳钢板卷管 5. 材料规格: D426×10 6. 接口形式: 焊接 7. 接口防腐: 冷缠胶带防腐 8. 压力等级: 1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	466.28	466.28	
54	040502002016	D159×11.25° 钢制弯管制作、安装	1. 管件类型: 钢制弯管 2. 弯管度数: 30° 3. 制作方式: 现场制作 4. 制作材料: 普碳钢板卷管 5. 材料规格: D159×8 6. 接口形式: 焊接 7. 接口防腐: 冷缠胶带防腐 8. 压力等级: 1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	208.05	416.10	
55	040502002017	D159钢制弯管制作、安装（不定度数）	1. 管件类型: 钢制弯管 2. 弯管度数: 不定度数 3. 制作方式: 现场制作 4. 制作材料: 普碳钢板卷管 5. 材料规格: D159×8 6. 接口形式: 焊接 7. 接口防腐: 冷缠胶带防腐 8. 压力等级: 1.0MPa 9. 【管件（含防腐）】 10. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	463.54	2781.24	
56	040502002018	D159×D108钢制异径管制作、安装	1. 管件类型: 钢制异径管 2. 制作方式: 现场制作 3. 制作材料: 普碳钢板卷管 4. 材料规格: D159×8 5. 接口形式: 焊接 6. 接口防腐: 冷缠胶带防腐 7. 压力等级: 1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	37	208.05	7697.85	
本页小计							11361.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	040502002019	DN100×DN50 钢制异径管制作、安装	1. 管件类型:钢制异径管 2. 制作方式:现场制作 3. 制作材料:普碳钢板卷管 4. 材料规格:D108×8 5. 接口形式:焊接 6. 接口防腐:冷缠胶带防腐 7. 压力等级:1.0MPa 8. 【管件（含防腐）】 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	165.07	990.42	
58	040502006013	D426钢制法兰盘	1、材质、规格:D426钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	21	919.45	19308.45	
59	040502006014	D159钢制法兰盘	1、材质、规格:D159钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	150	253.35	38002.50	
60	040502006015	D108钢制法兰盘	1、材质、规格:D108钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	106	173.97	18440.82	
61	040502006016	D57钢制法兰盘	1、材质、规格:D57钢制法兰盘 2、连接形式:法兰与法兰之间采用法兰连接,法兰与钢管之前采用焊接 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6	117.49	704.94	
本页小计							77447.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	040502007002	D426沿直力加固墩制作、安装	1. 规格:D426 2. 名称:钢管沿直力加固墩 3. 混凝土等级:C20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	12	1373.72	16484.64	
63	040502007003	D159沿直力加固墩制作、安装	1. 规格:D159 2. 名称:钢管沿直力加固墩 3. 混凝土等级:C20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	280.06	1400.30	
64	040503002001	DN400混凝土支墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	40.8	824.58	33642.86	
65	040503002002	DN150混凝土支墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	87	824.58	71738.46	
66	040503002003	DN100混凝土支墩	1. 类型:混凝土支墩 C20 2. 结构及做法: 详见设计图纸及相关规范图集 3. 支墩尺寸: 详设计及规范 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	5.76	929.92	5356.34	
67	040502010001	DN100防撞型消火栓	1. 规格: DN100 2. 类型: 室外地上式消火栓 3. 支墩混凝土强度: C20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	53	1175.77	62315.81	
		土石方部分					3537228.00	
68	041001001001	路面切缝	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 26cm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	13240	21.93	290353.20	
本页小计							481291.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	041001001002	拆除路面（砼车行道）	1. 材质：混凝土 2. 拆除厚度：26cm 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	7475	30.04	224549.00	
70	041001003001	拆除基层（砼车行道）	1. 材质：混凝土 2. 拆除厚度：详见图纸 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	7475	15.09	112797.75	
71	010102002001	挖沟槽石方	1. 材质类别：石方 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1943.5	11.83	22991.61	
72	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：10km 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1043.5	43.70	45600.95	
73	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 挖土方式：人机配合开挖比例综合考虑 4. 位置：管道，并综合考虑各种井类及管道接口等处增加的工程量 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	11651.86	9.55	111275.26	
74	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：10km 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	6128.16	28.03	171772.32	
75	040103001001	回填方（石屑）	1. 填方材料品种：石屑 2. 填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	5523.7	178.27	984710.00	
76	040103001002	回填方（机制中粗砂）	1. 填方材料品种：机制中粗砂 2. 填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1993.94	286.68	571622.72	
本页小计							2245319.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程 标段： 第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	粤040101007001	挡土板（基坑支护一）	1. 材质：木挡土板 2. 挡土深度：详见图纸基坑开挖示意图 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	16315.2	53.14	866989.73	
78	粤040101006001	打拔拉森钢板桩（基坑支护二）	1. 类型：拉森钢板桩 2. 桩长：6m 3. 型号：拉森III 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	81	1229.27	99570.87	
79	粤040101006002	打拔拉森钢板桩（基坑支护三）	1. 类型：拉森钢板桩 2. 桩长：9m 3. 型号：拉森III 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	32.4	1080.08	34994.59	
		路面修复部分					1921673.00	
80	040203007002	市政车行道路面修复（混凝土路面）	1. 面层混凝土强度等级：C40 2. 厚度：26cm 3. 5%水泥碎石屑层，厚度14cm、运距10km 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	7475	257.08	1921673.00	
		措施项目					289587.96	
81	041102003001	混凝土模板		m2	20	53.01	1060.20	
82	041107002001	排水、降水	1. 开叉接驳管道存水抽取：DN50内燃单级离心清水泵 2. 开叉接驳管道存水抽取：DN100内燃单级离心清水泵 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1	2091.60	2091.60	
83	040205012001	C5、C6型常规铁马	1. 按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）》 2. 工期暂按15天 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	13212	21.68	286436.16	
本页小计							3212816.15	
合 计							9856104.67	

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 1 页 共 84 页

项目编码		040501003002		项目名称		DN400球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		4320	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-72	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 400	10m	0.1	213.77	4568.59	100.54	121.99	21.38	456.86	10.05	12.20				
D4-1-161	管道试压 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	373.96	112.13	18.35	152.26	3.74	1.12	0.18	1.52				
D4-1-179	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	183.99	53.98		71.41	1.84	0.54		0.71				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.026	435.73	2582.14	23.74	149.83	11.33	67.14	0.62	3.90				
人工单价		小计						38.29	525.66	10.85	18.33				
		未计价材料费						455.70							
清单项目综合单价								593.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	0.172	20.82	3.58						
	球墨铸铁给水管 DN400					m	1	452.12	452.12						
	其他材料费							-	69.95	-					
	材料费小计							-	525.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 2 页 共 84 页

项目编码		040501003003		项目名称		DN150球墨铸铁管铺设		计量单位		m		工程量		1430	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1413.20	16.03	45.87	10.22	141.32	1.60	4.59				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54				
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0113	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.90	29.05	0.27	1.69				
人工单价		小计						18.96	171.04	2.02	7.83				
		未计价材料费						140.80							
清单项目综合单价								199.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	0.172	7.52	1.29						
	球墨铸铁给水管 DN150					m	1	139.51	139.51						
	其他材料费							-	30.25	-					
	材料费小计							-	171.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 3 页 共 84 页

项目编码		040501002004	项目名称	D426×10普碳钢板卷管铺设				计量单位	m	工程量	260
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-27	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	10m	0.1	317.09	4232.47	138.18	176.69	31.71	423.25	13.82	17.67
D4-1-161	管道试压 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	373.96	112.13	18.35	152.26	3.74	1.12	0.18	1.52
D4-1-179	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	183.99	53.98		71.41	1.84	0.54		0.71
D4-4-16	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 400	口	0.1731	26.30	45.20		10.21	4.55	7.82		1.77
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.026	435.73	2582.14	23.74	149.83	11.33	67.14	0.62	3.90
人工单价		小计						53.17	499.87	14.62	25.57
		未计价材料费						419.52			
清单项目综合单价								593.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.9918	423.01	419.54		
	其他材料费							-	80.33	-	
	材料费小计							-	499.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 4 页 共 84 页

项目编码		040501002005	项目名称	D159×8普碳钢板卷管敷设				计量单位	m	工程量	430
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	1567.84	24.40	84.60	19.36	156.78	2.44	8.46
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	53.43	15.17	100.91	2.45	0.53	0.15	1.01
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	14.21		54.07	1.39	0.14		0.54
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1698	19.13	34.46		7.42	3.25	5.85		1.26
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0113	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.90	29.05	0.27	1.69
人工单价		小计						31.35	192.35	2.86	12.96
		未计价材料费						154.77			
清单项目综合单价							239.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.9937	155.75	154.77		
	其他材料费							-	37.58	-	
	材料费小计							-	192.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 5 页 共 84 页

项目编码		040501002006	项目名称	D108×8普碳钢板卷管敷设				计量单位	m	工程量	180
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-25	碳素钢板卷管安装 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	10m	0.1	193.58	767.60	24.40	84.60	19.36	76.76	2.44	8.46
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	35.45	12.08	66.57	1.59	0.35	0.12	0.67
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	4.33		40.59	1.05	0.04		0.41
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	0.1722	19.13	34.46		7.42	3.29	5.93		1.28
D5-1-15	垫层 砂	10m3	0.0105	435.73	2582.14	23.74	149.83	4.58	27.11	0.25	1.57
人工单价		小计						29.87	110.19	2.81	12.39
		未计价材料费						74.75			
清单项目综合单价							155.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.9937	75.22	74.75		
	其他材料费							-	35.46	-	
	材料费小计							-	110.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 6 页 共 84 页

项目编码		040502005005		项目名称		DN400法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-190	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 400	个	1	561.22	2707.37	228.12	306.34	561.22	2707.37	228.12	306.34				
D4-2-228	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400	副	1	156.53	39.50		60.75	156.53	39.50		60.75				
人工单价		小计						717.75	2746.87	228.12	367.09				
		未计价材料费						2595.87							
清单项目综合单价								4059.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蝶阀 DN400					个	1	2595.87	2595.87						
	其他材料费							-	151.00	-					
	材料费小计							-	2746.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 7 页 共 84 页

项目编码		040504002001		项目名称		DN400蝶阀井		计量单位		座		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-22	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.90m 井深(m) 2.20	座	1	1898.78	2394.89	220.36	822.44	1898.78	2394.89	220.36	822.44				
人工单价		小计						1898.78	2394.89	220.36	822.44				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5336.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	1012.67	-					
	材料费小计							-	1782.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 8 页 共 84 页

项目编码		040502005015		项目名称		DN150法兰式涡轮管网蝶阀		计量单位		个		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	514.61		41.97	108.15	514.61			41.97			
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	8.63		19.64	50.61	8.63			19.64			
人工单价		小计						158.76	523.24			61.61			
		未计价材料费										513.27			
清单项目综合单价												743.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	卧式蝶阀 DN150					个	1	513.27	513.27						
	其他材料费							-	9.97	-					
	材料费小计							-	523.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 9 页 共 84 页

项目编码		040504002002		项目名称		DN150蝶阀井		计量单位		座		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-21	卧式蝶阀井 井内径2.80m 井室深1.85m 井深(m) 2.15	座	1	1872.25	2360.15	220.36	812.14	1872.25	2360.15	220.36	812.14				
人工单价		小计						1872.25	2360.15	220.36	812.14				
		未计价材料费						769.52							
清单项目综合单价								5264.90							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.783	10.81	8.46						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	991.33	-					
	材料费小计							-	1760.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 10 页 共 84 页

项目编码		040502005010		项目名称		DN400超声波流量计		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-190	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 400	个	1	561.22	111.50	228.12	306.34	561.22	111.50	228.12	306.34				
D4-2-228	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400	副	1	156.53	39.50		60.75	156.53	39.50		60.75				
人工单价		小计						717.75	151.00	228.12	367.09				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1463.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	超声波流量计 DN400					个	1								
	其他材料费							-	151.00	-					
	材料费小计							-	151.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 11 页 共 84 页

项目编码		040504002003		项目名称	DN400超声波流量计井			计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-34	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高) (m) 2.75×1.30×1.60	座	1	2038.94	3405.99	167.45	856.30	2038.94	3405.99	167.45	856.30
人工单价		小计						2038.94	3405.99	167.45	856.30
		未计价材料费						766.67			
清单项目综合单价								6468.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61		
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06		
	其他材料费							-	1764.74	-	
	材料费小计							-	2531.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 12 页 共 84 页

项目编码		040502005019		项目名称		远传测压装置		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-189	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 300	个	1	343.72	2745.27		133.40	343.72	2745.27		133.40
人工单价		小计						343.72	2745.27		133.40
		未计价材料费						2654.87			
清单项目综合单价								3222.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	远传测压装置					个	1	2654.87	2654.87		
	其他材料费							-	90.40	-	
	材料费小计							-	2745.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 13 页 共 84 页

项目编码		040502005016		项目名称		DN100法兰式阀门		计量单位		个		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	1202.66		27.99	72.13	1202.66		27.99				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	7.56		13.09	33.71	7.56		13.09				
人工单价		小计						105.84	1210.22		41.08				
		未计价材料费						1201.77							
清单项目综合单价								1357.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100					个	1	1201.77	1201.77						
	其他材料费							-	8.45	-					
	材料费小计							-	1210.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 14 页 共 84 页

项目编码		040504002004		项目名称		DN100法兰式阀门井		计量单位		座		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-2 换	立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深(m)1.75 换为【环氧沥青漆】 换为【水泥砂浆1:2】 换为【普通预拌混凝土C20】	座	1	656.89	1665.58	41.29	270.97	656.89	1665.58	41.29	270.97				
人工单价		小计						656.89	1665.58	41.29	270.97				
		未计价材料费						244.43							
清单项目综合单价								2634.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁制箱连盖 450*450mm					套	1	244.43	244.43						
	其他材料费							-	1594.01	-					
	材料费小计							-	1665.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 15 页 共 84 页

项目编码		040502005017		项目名称		DN50法兰式阀门		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	363.50		20.96	53.99	363.50		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	367.78		33.51				
		未计价材料费						362.83							
清单项目综合单价								487.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN50					个	1	362.83	362.83						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	367.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 16 页 共 84 页

项目编码		040502005018		项目名称		DN50自动排气阀		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	634.56		20.96	53.99	634.56		20.96				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	4.28		12.55	32.34	4.28		12.55				
人工单价		小计						86.33	638.84		33.51				
		未计价材料费						633.89							
清单项目综合单价								758.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合式自动排气阀 DN50					个	1	633.89	633.89						
	其他材料费							-	4.95	-					
	材料费小计							-	638.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 17 页 共 84 页

项目编码		040504002005		项目名称		DN50自动排气阀井		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-5 换	标准阀门井(预制混凝土井盖) 井内净空尺寸(mm) 500×450×600	座	1	202.91	632.81		78.75	202.91	632.81			78.75			
人工单价		小计						202.91	632.81			78.75			
		未计价材料费										498.00			
清单项目综合单价												914.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN50阀门井井盖					块	1	498.00	498.00						
	其他材料费							-	87.62	-					
	材料费小计							-	585.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 18 页 共 84 页

项目编码		040502005014		项目名称		DN150法兰式止回阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	496.92		41.97	108.15	496.92			41.97			
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	8.63		19.64	50.61	8.63			19.64			
人工单价		小计						158.76	505.55			61.61			
		未计价材料费						495.58							
清单项目综合单价								725.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶板逆止阀 DN150					个	1	495.58	495.58						
	其他材料费							-	9.97	-					
	材料费小计							-	505.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程标段：第 19 页 共 84 页

项目编码		040502009001		项目名称		DN150超声波水表		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-274	法兰水表组安装 公称直径(mm以内) 150	组	1	226.07	42.39		87.74	226.07	42.39		87.74
D4-3-33	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2.75×1.30×1.40	座	1	1900.58	3087.31	167.45	802.60	1900.58	3087.31	167.45	802.60
人工单价		小计						2126.65	3129.70	167.45	890.34
		未计价材料费						766.67			
清单项目综合单价								6314.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61		
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06		
	超声波水表 DN150					个	1				
	其他材料费							-	1597.95	-	
	材料费小计							-	2364.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程标段：第 20 页 共 84 页

项目编码		040504002006		项目名称		DN150超声波水表井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-33	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2.75×1.30×1.40	座	1	1900.58	3087.31	167.45	802.60	1900.58	3087.31	167.45	802.60				
人工单价		小计						1900.58	3087.31	167.45	802.60				
		未计价材料费						766.67							
清单项目综合单价								5957.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61						
	铸铁井盖、井座					套	1	761.06	761.06						
	其他材料费							-	1555.56	-					
	材料费小计							-	2322.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 21 页 共 84 页

项目编码		040502006009		项目名称		DN150Y型过滤器		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	783.85		19.64	50.61	783.85				19.64		
人工单价		小计						50.61	783.85				19.64		
		未计价材料费						775.22							
清单项目综合单价								854.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	Y型过滤器 DN150					副	1	775.22	775.22						
	其他材料费							-	8.63	-					
	材料费小计							-	783.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 22 页 共 84 页

项目编码		040502006010		项目名称		DN400伸缩节		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-228	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400	副	1	156.53	835.96		60.75	156.53	835.96			60.75			
人工单价		小计						156.53	835.96			60.75			
		未计价材料费										796.46			
清单项目综合单价												1053.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN400					副	1	796.46	796.46						
	其他材料费							-	39.50	-					
	材料费小计							-	835.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 23 页 共 84 页

项目编码		040502006011		项目名称		DN150伸缩节		计量单位		个	工程量	49
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	663.50		19.64	50.61	663.50			19.64
人工单价		小计						50.61	663.50			19.64
		未计价材料费						654.87				
清单项目综合单价								733.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	伸缩节 DN150					副	1	654.87	654.87			
	其他材料费							-	8.63	-		
	材料费小计							-	663.50	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程标段：第 24 页 共 84 页

项目编码		040502006012		项目名称		DN100伸缩节		计量单位		个		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33.71	405.79		13.09	33.71	405.79				13.09		
人工单价		小计						33.71	405.79				13.09		
		未计价材料费						398.23							
清单项目综合单价								452.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩节 DN100					副	1	398.23	398.23						
	其他材料费							-	7.56	-					
	材料费小计							-	405.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 25 页 共 84 页

项目编码		040502001012		项目名称		DN400×DN150球墨铸铁双承单盘底三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	976.53	39.57	88.92	189.55	976.53	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	976.53	39.57	88.92				
		未计价材料费						961.40							
清单项目综合单价								1294.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁双承单盘底三通 DN400×DN150					个	1	918.51	918.51						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	976.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 26 页 共 84 页

项目编码		040502001027		项目名称		DN150×DN100球墨铸铁双承单盘底三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	256.36	16.03	40.24	87.65	256.36	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	256.36	16.03	40.24				
		未计价材料费						249.26							
清单项目综合单价								400.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁双承单盘底三通 DN150×DN100					个	1	233.77	233.77						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	256.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 27 页 共 84 页

项目编码		040502001014		项目名称		DN400×DN150球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	976.53	39.57	88.92	189.55	976.53	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	976.53	39.57	88.92				
		未计价材料费						961.40							
清单项目综合单价								1294.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN400×DN150					个	1	918.51	918.51						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	976.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 28 页 共 84 页

项目编码		040502001015		项目名称		DN400×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	832.96	39.57	88.92	189.55	832.96	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	832.96	39.57	88.92				
		未计价材料费						817.83							
清单项目综合单价								1151.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN400×DN100					个	1	774.94	774.94						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	832.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 29 页 共 84 页

项目编码		040502001013		项目名称		DN150×DN100球墨铸铁承插单支盘丁字管		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	256.36	16.03	40.24	87.65	256.36	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	256.36	16.03	40.24				
		未计价材料费						249.26							
清单项目综合单价								400.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁承插单支盘丁字管 DN150×DN100					个	1	233.77	233.77						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	256.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 30 页 共 84 页

项目编码		040502001016		项目名称		DN150×90° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	219.55	16.03	40.24	87.65	219.55	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	219.55	16.03	40.24				
		未计价材料费						212.45							
清单项目综合单价								363.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁承插弯管 DN150×90°					个	1	196.96	196.96						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	219.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 31 页 共 84 页

项目编码		040502001017		项目名称		DN150×45° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	190.09	16.03	40.24	87.65	190.09	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	190.09	16.03	40.24				
		未计价材料费						182.99							
清单项目综合单价								334.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁承插弯管 DN150×45°					个	1	167.50	167.50						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	190.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 32 页 共 84 页

项目编码		040502001018		项目名称		DN400×22.5° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	789.70	39.57	88.92	189.55	789.70	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	789.70	39.57	88.92				
		未计价材料费						774.57							
清单项目综合单价								1107.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁承插弯管 DN400×22.5°					个	1	731.68	731.68						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	789.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 33 页 共 84 页

项目编码		040502001019		项目名称		DN400×11.25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	789.70	39.57	88.92	189.55	789.70	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	789.70	39.57	88.92				
		未计价材料费						774.57							
清单项目综合单价								1107.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁承插弯管 DN400×22.5°					个	1	731.68	731.68						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	789.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 34 页 共 84 页

项目编码		040502001020		项目名称		DN150×11.25° 球墨铸铁承插弯管		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	169.85	16.03	40.24	87.65	169.85	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	169.85	16.03	40.24				
		未计价材料费						162.75							
清单项目综合单价								313.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁承插弯管 DN150×11.25°					个	1	147.26	147.26						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	169.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 35 页 共 84 页

项目编码		040502001021		项目名称		DN400球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	647.05	39.57	88.92	189.55	647.05	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	647.05	39.57	88.92				
		未计价材料费						631.92							
清单项目综合单价								965.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁盘插 DN400					个	1	589.03	589.03						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	647.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 36 页 共 84 页

项目编码		040502001022		项目名称		DN150球墨铸铁盘插		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	166.17	16.03	40.24	87.65	166.17	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	166.17	16.03	40.24				
		未计价材料费						159.07							
清单项目综合单价								310.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁盘插 DN150					个	1	143.58	143.58						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	166.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 37 页 共 84 页

项目编码		040502001023		项目名称		DN400球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-19	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 400	个	1	189.55	564.21	39.57	88.92	189.55	564.21	39.57	88.92				
人工单价		小计						189.55	564.21	39.57	88.92				
		未计价材料费						549.08							
清单项目综合单价								882.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN400					个	2.06	20.82	42.89						
	球墨铸铁盘承 DN400					个	1	506.19	506.19						
	其他材料费							-	15.13	-					
	材料费小计							-	564.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 38 页 共 84 页

项目编码		040502001024		项目名称		DN150球墨铸铁盘承		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	153.28	16.03	40.24	87.65	153.28	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	153.28	16.03	40.24				
		未计价材料费						146.18							
清单项目综合单价								297.20							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁盘承 DN150					个	1	130.69	130.69						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	153.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 39 页 共 84 页

项目编码		040502001026		项目名称		DN150球墨铸铁插堵		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	166.17	16.03	40.24	87.65	166.17	16.03	40.24				
人工单价		小计						87.65	166.17	16.03	40.24				
		未计价材料费						159.07							
清单项目综合单价								310.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈 DN150					个	2.06	7.52	15.49						
	球墨铸铁插堵 DN150					个	1	143.58	143.58						
	其他材料费							-	7.11	-					
	材料费小计							-	166.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段:

第 40 页 共 84 页

项目编码		040502002020		项目名称	D426×D108钢制三通制作、安装			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-81	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	152.02	316.78	14.64	64.68	152.02	316.78	14.64	64.68
D4-2-129	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	94.78	68.75	64.41	61.78	94.78	68.75	64.41	61.78
D4-4-16	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 400	口	1	26.30	45.20		10.21	26.30	45.20		10.21
人工单价		小计						273.10	430.73	79.05	136.67
		未计价材料费						292.72			
清单项目综合单价							919.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.692	423.01	292.72		
	其他材料费							-	138.00	-	
	材料费小计							-	430.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 41 页 共 84 页

项目编码		040502002006		项目名称		D159×D108钢制三通制作、安装		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-78	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	62.74	76.51	5.86	26.62	62.74	76.51	5.86	26.62				
D4-2-125	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	39.02	19.90	25.37	24.99	39.02	19.90	25.37	24.99				
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42				
人工单价		小计						120.89	130.87	31.23	59.03				
		未计价材料费						68.53							
清单项目综合单价								342.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.44	155.75	68.53						
	其他材料费							-	62.33	-					
	材料费小计							-	130.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 42 页 共 84 页

项目编码		040502002021		项目名称		D426×D159钢制底三通制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-81	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	152.02	316.78	14.64	64.68	152.02	316.78	14.64	64.68				
D4-2-129	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	94.78	68.75	64.41	61.78	94.78	68.75	64.41	61.78				
D4-4-16	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 400	口	1	26.30	45.20		10.21	26.30	45.20		10.21				
人工单价		小计						273.10	430.73	79.05	136.67				
		未计价材料费						292.72							
清单项目综合单价								919.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.692	423.01	292.72						
	其他材料费							-	138.00	-					
	材料费小计							-	430.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 43 页 共 84 页

项目编码		040502002022		项目名称		D159×D108钢制底三通制作、安装		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-78	钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	62.74	76.51	5.86	26.62	62.74	76.51	5.86	26.62
D4-2-125	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	39.02	19.90	25.37	24.99	39.02	19.90	25.37	24.99
D4-4-15	钢管冷缠胶带防腐补口 公称直径(mm以内) 300	口	1	19.13	34.46		7.42	19.13	34.46		7.42
人工单价		小计						120.89	130.87	31.23	59.03
		未计价材料费						68.53			
清单项目综合单价							342.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.44	155.75	68.53		
	其他材料费							-	62.33	-	
	材料费小计							-	130.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 44 页 共 84 页

项目编码		040502002007		项目名称		D426×90° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-58 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 90° 焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	294.62	248.58	71.33	142.02	294.62	248.58	71.33	142.02				
D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	63.80	47.28	21.47	33.09	63.80	47.28	21.47	33.09				
人工单价		小计						358.42	295.86	92.80	175.11				
		未计价材料费						160.74							
清单项目综合单价								922.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.38	423.01	160.74						
	其他材料费							-	135.12	-					
	材料费小计							-	295.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程标段：第 45 页 共 84 页

项目编码		040502002008		项目名称		D159×90° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8 90° 焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	175.67	98.01	41.49	84.28	175.67	98.01	41.49	84.28				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						203.55	109.85	51.25	98.89				
		未计价材料费						49.06							
清单项目综合单价								463.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.315	155.75	49.06						
	其他材料费							-	60.80	-					
	材料费小计							-	109.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 46 页 共 84 页

项目编码		040502002023		项目名称		D108×90° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8 90° 焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	175.67	72.64	41.49	84.28	175.67	72.64	41.49	84.28				
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	5.33	6.83	9.84	18.52	5.33	6.83	9.84				
人工单价		小计						194.19	77.97	48.32	94.12				
		未计价材料费						23.69							
清单项目综合单价								414.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.315	75.22	23.69						
	其他材料费							-	54.29	-					
	材料费小计							-	77.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 47 页 共 84 页

项目编码		040502002009		项目名称		D426×60° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-58	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	173.31	254.70	41.96	83.55	173.31	254.70	41.96	83.55				
D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	63.80	47.28	21.47	33.09	63.80	47.28	21.47	33.09				
人工单价		小计						237.11	301.98	63.43	116.64				
		未计价材料费						203.04							
清单项目综合单价								719.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.48	423.01	203.04						
	其他材料费							-	98.94	-					
	材料费小计							-	301.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 48 页 共 84 页

项目编码		040502002010		项目名称		D159×60° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	103.33	89.54	24.40	49.57	103.33	89.54	24.40	49.57				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						131.21	101.38	34.16	64.18				
		未计价材料费						60.74							
清单项目综合单价								330.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.39	155.75	60.74						
	其他材料费							-	40.64	-					
	材料费小计							-	101.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 49 页 共 84 页

项目编码		040502002011		项目名称		D426×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-58	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	173.31	212.40	41.96	83.55	173.31	212.40	41.96	83.55				
D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	63.80	47.28	21.47	33.09	63.80	47.28	21.47	33.09				
人工单价		小计						237.11	259.68	63.43	116.64				
		未计价材料费						160.74							
清单项目综合单价								676.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.38	423.01	160.74						
	其他材料费							-	98.94	-					
	材料费小计							-	259.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 50 页 共 84 页

项目编码		040502002012		项目名称		D159×45° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	103.33	77.86	24.40	49.57	103.33	77.86	24.40	49.57				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						131.21	89.70	34.16	64.18				
		未计价材料费						49.06							
清单项目综合单价								319.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.315	155.75	49.06						
	其他材料费							-	40.64	-					
	材料费小计							-	89.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 51 页 共 84 页

项目编码		040502002013		项目名称		D426×30° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-37	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	87.55	149.31	21.47	42.31	87.55	149.31	21.47	42.31				
D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	63.80	47.28	21.47	33.09	63.80	47.28	21.47	33.09				
人工单价		小计						151.35	196.59	42.94	75.40				
		未计价材料费						121.40							
清单项目综合单价								466.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.287	423.01	121.40						
	其他材料费							-	75.18	-					
	材料费小计							-	196.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 52 页 共 84 页

项目编码		040502002014		项目名称		D159×30° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	53.25	12.69	25.36	52.66	53.25	12.69	25.36				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						80.54	65.09	22.45	39.97				
		未计价材料费						37.54							
清单项目综合单价								208.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.241	155.75	37.54						
	其他材料费							-	27.54	-					
	材料费小计							-	65.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 53 页 共 84 页

项目编码		040502002015		项目名称		D426×11.25° 钢制弯管制作、安装		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-37	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	87.55	149.31	21.47	42.31	87.55	149.31	21.47	42.31				
D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	63.80	47.28	21.47	33.09	63.80	47.28	21.47	33.09				
人工单价		小计						151.35	196.59	42.94	75.40				
		未计价材料费						121.40							
清单项目综合单价								466.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D426×10					m	0.287	423.01	121.40						
	其他材料费							-	75.18	-					
	材料费小计							-	196.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 54 页 共 84 页

项目编码		040502002016		项目名称		D159×11.25° 钢制弯管制作、安装		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	53.25	12.69	25.36	52.66	53.25	12.69	25.36
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61
人工单价		小计						80.54	65.09	22.45	39.97
		未计价材料费						37.54			
清单项目综合单价								208.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.241	155.75	37.54		
	其他材料费							-	27.54	-	
	材料费小计							-	65.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 55 页 共 84 页

项目编码		040502002017		项目名称		D159钢制弯管制作、安装（不定度数）		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-56 * 1.7	焊接弯头制作(45°、60°) 管外径×壁厚(mm以内) 273×8 90°焊接弯头制作 单价*1.7	个	1	175.67	98.01	41.49	84.28	175.67	98.01	41.49	84.28				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						203.55	109.85	51.25	98.89				
		未计价材料费						49.06							
清单项目综合单价								463.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.315	155.75	49.06						
	其他材料费							-	60.80	-					
	材料费小计							-	109.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 56 页 共 84 页

项目编码		040502002018		项目名称		D159×D108钢制异径管制作、安装		计量单位		个		工程量		37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	53.25	12.69	25.36	52.66	53.25	12.69	25.36				
D4-2-101	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	11.84	9.76	14.61	27.88	11.84	9.76	14.61				
人工单价		小计						80.54	65.09	22.45	39.97				
		未计价材料费						37.54							
清单项目综合单价								208.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普碳钢板卷管 D159×8					m	0.241	155.75	37.54						
	其他材料费							-	27.54	-					
	材料费小计							-	65.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 57 页 共 84 页

项目编码		040502002019		项目名称		DN100×DN50钢制异径管制作、安装		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-35	焊接弯头制作(30°)、异径管制作 管外径×壁厚(mm以内) 273×8	个	1	52.66	33.84	12.69	25.36	52.66	33.84	12.69	25.36
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	5.33	6.83	9.84	18.52	5.33	6.83	9.84
人工单价		小计						71.18	39.17	19.52	35.20
		未计价材料费						18.13			
清单项目综合单价							165.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普碳钢板卷管 D108×8					m	0.241	75.22	18.13		
	其他材料费							-	21.03	-	
	材料费小计							-	39.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 58 页 共 84 页

项目编码		040502006013		项目名称		D426钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-228	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 400	副	1	156.53	464.28		60.75	156.53	464.28		60.75				
D4-2-248	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 400	组	1	127.54	24.28	26.35	59.72	127.54	24.28	26.35	59.72				
人工单价		小计						284.07	488.56	26.35	120.47				
		未计价材料费						424.78							
清单项目综合单价								919.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D426					副	1	424.78	424.78						
	其他材料费							-	63.78	-					
	材料费小计							-	488.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 59 页 共 84 页

项目编码		040502006014		项目名称		D159钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-223	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 150	副	1	50.61	127.21		19.64	50.61	127.21				19.64		
D4-2-245	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 150	组	1	30.96	6.14	4.88	13.91	30.96	6.14	4.88			13.91		
人工单价		小计						81.57	133.35	4.88			33.55		
		未计价材料费						118.58							
清单项目综合单价								253.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D159					副	1	118.58	118.58						
	其他材料费							-	14.76	-					
	材料费小计							-	133.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 60 页 共 84 页

项目编码		040502006015		项目名称		D108钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		106	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-222	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 100	副	1	33. 71	83. 67		13. 09	33. 71	83. 67					13. 09	
D4-2-244	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	24. 53	4. 04	3. 90	11. 03	24. 53	4. 04	3. 90				11. 03	
人工单价		小计						58. 24	87. 71	3. 90				24. 12	
		未计价材料费						76. 11							
清单项目综合单价								173. 97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D108					副	1	76. 11	76. 11						
	其他材料费							-	11. 61	-					
	材料费小计							-	87. 72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 61 页 共 84 页

项目编码		040502006016		项目名称		D57钢制法兰盘		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-221	法兰管件安装 公称直径(mm以内) 75	副	1	32.34	42.33		12.55	32.34	42.33					12.55	
D4-2-243	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 50	组	1	18.52	1.86	1.95	7.94	18.52	1.86	1.95				7.94	
人工单价		小计						50.86	44.19	1.95				20.49	
		未计价材料费						38.05							
清单项目综合单价								117.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制法兰盘 D57					副	1	38.05	38.05						
	其他材料费							-	6.15	-					
	材料费小计							-	44.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 62 页 共 84 页

项目编码		040502007002		项目名称		D426沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-248*1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 400 钢制加固环安装 单价*1.2	组	1	153.05	308.35	31.62	71.67	153.05	308.35	31.62	71.67				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.087	2538.83	5496.42	200.69	1063.21	220.88	478.19	17.46	92.50				
人工单价		小计						373.93	786.54	49.08	164.17				
		未计价材料费						279.22							
清单项目综合单价								1373.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D426					个	1	279.22	279.22						
	其他材料费							-	507.33	-					
	材料费小计							-	786.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 63 页 共 84 页

项目编码		040502007003		项目名称		D159沿直力加固墩制作、安装		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-245 *1.2	盲堵板安装 公称直径(mm以内) 150 钢制加固环安装 单价*1.2	组	1	37.16	62.24	5.87	16.70	37.16	62.24	5.87	16.70				
D4-3-50 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 换为【普通预拌混凝土C20】	10m3	0.017	2538.83	5496.42	200.69	1063.21	43.16	93.44	3.41	18.07				
人工单价		小计						80.32	155.68	9.28	34.77				
		未计价材料费						54.87							
清单项目综合单价								280.06							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制加固环 D159					个	1	54.87	54.87						
	其他材料费							-	100.81	-					
	材料费小计							-	155.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 64 页 共 84 页

项目编码		040503002001		项目名称		DN400混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		40.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 65 页 共 84 页

项目编码		040503002002		项目名称		DN150混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3	10m3	0.1	1790.98	97.83	200.69	772.97	179.10	9.78	20.07	77.30				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						179.10	548.11	20.07	77.30				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								824.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	548.12	-					
	材料费小计							-	548.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 66 页 共 84 页

项目编码		040503002003		项目名称		DN100混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		5.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1	10m3	0.1	2538.83	113.12	200.69	1063.21	253.88	11.31	20.07	106.32				
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.01		533.00				538.33						
人工单价		小计						253.88	549.64	20.07	106.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								929.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	549.65	-					
	材料费小计							-	549.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程				标段：				第 67 页 共 84 页			
项目编码		040502010001		项目名称		DN100防撞型消火栓		计量单位	个	工程量	53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C9-1-99	室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型	套	1	81.28	780.79		34.73	81.28	780.79		34.73
D4-3-50	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1	10m3	0.03	2538.83	113.12	200.69	1063.21	76.16	3.39	6.02	31.90
8021903	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.303		533.00				161.50		
人工单价		小计						157.44	945.68	6.02	66.63
		未计价材料费						775.86			
清单项目综合单价							1175.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防撞型消火栓 DN100					套	1	775.86	775.86		
	其他材料费							-	169.82	-	
	材料费小计							-	945.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 68 页 共 84 页

项目编码		041001001001		项目名称		路面切缝		计量单位		m		工程量		13240	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-88换	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):26	100m	0.01	421.52	527.83	883.34	360.27	4.22	5.28	8.83	3.60				
人工单价		小计						4.22	5.28	8.83	3.60				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.28	-					
	材料费小计							-	5.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 69 页 共 84 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		7475	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	59.79	12.65	2284.20	647.18	0.60	0.13	22.84	6.47				
人工单价		小计						0.60	0.13	22.84	6.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 70 页 共 84 页

项目编码		041001003001		项目名称		拆除基层（砼车行道）		计量单位		m2		工程量		7475	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-11	小型机械拆除各类底层厚15cm内	100m2	0.01	852.22	8.81	323.55	324.63	8.52	0.09	3.24	3.25				
人工单价		小计						8.52	0.09	3.24	3.25				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.09	-					
	材料费小计							-	0.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 71 页 共 84 页

项目编码		010102002001		项目名称		挖沟槽石方		计量单位		m3		工程量		1943.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-124	挖掘机挖装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	922.28		8361.86	2563.35	0.92		8.35	2.56				
人工单价		小计						0.92		8.35	2.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 72 页 共 84 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1043.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	1000m3 天然密实方	0.001			34362.06	9487.37					34.25		9.46	
人工单价		小计										34.25		9.46	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								43.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 73 页 共 84 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		11651.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.0005	3426.29			946.00	1.71						0.47	
D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	852.71		5217.41	1675.96	0.81			4.96			1.59	
人工单价		小计						2.52			4.96			2.06	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程						标段：		第 74 页 共 84 页			
项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	6128.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):10	1000m3 天然密 实方	0.001			21957.23	6062.39			21.96	6.06
人工单价		小计								21.96	6.06
		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 75 页 共 84 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方（石屑）		计量单位		m3		工程量		5523.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15368.60	170.55	531.67	17.55	153.69	1.71	5.32				
人工单价		小计						17.55	153.69	1.71	5.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.70	-					
	材料费小计							-	153.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 76 页 共 84 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方（机制中粗砂）		计量单位		m3		工程量		1993.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-134	回填砂	100m3	0.01	1755.10	26253.66	136.44	522.25	17.55	262.54	1.36	5.22				
人工单价		小计						17.55	262.54	1.36	5.22				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								286.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	262.54	-					
	材料费小计							-	262.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 77 页 共 84 页

项目编码		粤040101007001		项目名称		挡土板（基坑支护一）		计量单位		m2		工程量		16315.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-3-199	支密板挡土板 单面	100m2	0.01	1469.65	1001.39	108.21	435.65	14.70	10.01	1.08	4.36				
D1-3-219	钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	10延长米	0.0281	375.63	150.94	147.83	144.53	10.54	4.24	4.15	4.06				
人工单价		小计						25.24	14.25	5.23	8.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.14							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	14.34	-					
	材料费小计							-	14.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 78 页 共 84 页

项目编码		粤040101006001		项目名称		打拔拉森钢板桩（基坑支护二）		计量单位		t		工程量		81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-211	拔拉森钢板桩	10t	0.1	1430.64		1522.61	815.39	143.06		152.26	81.54				
D1-3-207	陆上打拉森钢板桩 6m内	10t	0.1	3496.34	1554.64	1965.13	1507.91	349.63	155.46	196.51	150.79				
人工单价		小计						492.69	155.46	348.77	232.33				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1229.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	155.46	-					
	材料费小计							-	155.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 79 页 共 84 页

项目编码		粤040101006002		项目名称		打拔拉森钢板桩（基坑支护三）		计量单位		t		工程量		32.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-3-211	拔拉森钢板桩	10t	0.1	1430.64		1522.61	815.39	143.06		152.26	81.54				
D1-3-208	陆上打拉森钢板桩 9m内	10t	0.1	2747.14	1554.64	1545.26	1185.13	274.71	155.46	154.53	118.51				
人工单价		小计						417.77	155.46	306.79	200.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1080.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	155.46	-					
	材料费小计							-	155.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程					标段：			第 80 页 共 84 页			
项目编码		040203007002		项目名称	市政车行道路面修复(混凝土路面)			计量单位	m2	工程量	7475
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):26	100m2	0.01	4075.12	315.11	44.50	1085.93	40.75	3.15	0.45	10.86
8021907	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m3	0.2652		612.00				162.30		
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 5%	m3	0.14	11.96	201.62	8.81	5.48	1.67	28.23	1.23	0.77
D2-2-8 换	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 实际运距(km):10	100m3	0.0014			2597.05	684.58			3.64	0.96
D2-2-12 换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):14	100m2	0.01	64.38	12.69	169.17	61.56	0.64	0.13	1.69	0.62
人工单价		小计						43.06	193.81	7.01	13.21
		未计价材料费									
清单项目综合单价							257.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 81 页 共 84 页

	其他材料费			-	193.84	-	
	材料费小计			-	193.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 82 页 共 84 页

项目编码		041102003001		项目名称		混凝土模板		计量单位		m2		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D3-7-3	现浇混凝土模板制作、安装 承台 无底模	10m2	0.1	230.35	118.93	83.96	96.87	23.04	11.89	8.40	9.69				
人工单价		小计						23.04	11.89	8.40	9.69				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	11.89	-					
	材料费小计							-	11.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段：

第 83 页 共 84 页

项目编码		041107002001		项目名称		排水、降水		计量单位		m		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
990802010@1	DN50内燃单级离心清水泵	台班	20			47.80	7.17					956.00	143.40		
990802020@1	DN100内燃单级离心清水泵	台班	10			86.28	12.94					862.80	129.40		
人工单价		小计										1818.80	272.80		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								2091.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段:

第 84 页 共 84 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	478325.84		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	142806.46		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用	203930.40		
	合 计	825062.70		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：温泉镇龙岗墟至桃莲村市政供水主管工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					154398.92	
1	011612001001	管道、水箱拆除	1. 拆除金属管道、水箱 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	项	1	8029.71	8029.71	
2	030801016008	dn20塑料管（UPVC）	1. 低压 塑料管(热风焊) 公称直径(mm以内) 20 2. 低中压管道液压试验 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	100	20.14	2014.00	
3	040602019001	成套投加设备	1. 一体化溶药及投加设备 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	4412.29	4412.29	
4	030108003001	轴流通风机	1. 轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2	2240.35	4480.70	
5	040502003001	塑料管管件	1. 塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	批	1	7084.82	7084.82	
6	030903001001	DN400钢管	1、低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 2、吹扫、试压、冲洗及消毒 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	26	436.76	11355.76	
7	030903001002	DN300钢管	1、低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 2、吹扫、试压、冲洗及消毒 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	15	311.75	4676.25	
8	040502002001	DN400钢制弯头安装	1、焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	737.74	5901.92	
9	040502002002	DN300钢制弯头安装	1、焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 325×8 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	407.74	3261.92	
本页小计							51217.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	030703022001	自动排气阀	1. 种类:复合式自动排气阀 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力要求:PN1.0Mpa 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	2229.80	2229.80	
11	031006002001	稳压给水设备	1、稳压给水设备 设备重量(t以内) 1 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	5882.79	5882.79	
12	030807004001	DN300电动阀门	1. 种类:电动阀门 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	23135.61	46271.22	
13	030807003001	DN300低压法兰阀门	1. 种类:低压法兰阀门 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	6661.50	6661.50	
14	030807003002	DN400低压法兰阀门	1. 种类:低压法兰阀门 2. 材质及规格:DN400 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	10066.02	30198.06	
15	040602014001	透气管	1、给排水管道 室外塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm以内) 150 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	12	956.76	11481.12	
16	031006015001	水箱A	1、矩形钢板水箱制作 水箱总容量(m3以内) 300 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	228.53	228.53	
17	031006015002	水箱B	1、矩形钢板水箱制作 水箱总容量(m3以内) 300 2、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	228.53	228.53	
		措施项目						
18	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计							103181.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 1 页 共 19 页

项目编码		011612001001		项目名称		管道、水箱拆除		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D1-4-49	拆除金属管道 人工拆除 管径在(mm)以内 φ400	100m	0.4	2441.76	360.83	112.13	832.83	976.70	144.33	44.85	333.13				
C2-5-56 * 0.25	水箱安装 水箱容积(m3) ≤500 换为【汽车式起 重机提升质量100(t)】 换为【平板拖车组装载 质量100(t)】 换为【 门式起重机提升质量50(t) 】 单价*0.25	台	1	984.78	380.67	2860.90	2304.34	984.78	380.67	2860.90	2304.34				
人工单价		小计						1961.48	525.00	2905.75	2637.47				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8029.71							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水箱					台	1								
	其他材料费							-	525.00	-					
	材料费小计							-	525.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 2 页 共 19 页

项目编码		030801016008		项目名称		dn20塑料管（UPVC）		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-2-273	低压 塑料管(热风焊) 公称直径(mm以内) 20	10m	0.1	44.13	50.47	1.85	22.70	4.41	5.05	0.19	2.27				
C8-17-123 换	低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 100 车间内整体封闭式地沟管道(管道安装后盖板封闭地沟除外) 人工*1.2, 机械*1.2	100m	0.01	511.01	41.99	11.53	257.88	5.11	0.42	0.12	2.58				
人工单价		小计						9.52	5.47	0.31	4.85				
		未计价材料费						4.96							
清单项目综合单价								20.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料管 dn20					m	1	4.96	4.96						
	其他材料费							-	0.50	-					
	材料费小计							-	5.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 3 页 共 19 页

项目编码		040602019001		项目名称		成套投加设备		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C1-9-207	一体化溶药及投加设备	台	1	2397.79	299.99	174.65	1539.86	2397.79	299.99	174.65	1539.86				
人工单价		小计						2397.79	299.99	174.65	1539.86				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4412.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化溶药及投加设备					台	1								
	其他材料费							-	299.99	-					
	材料费小计							-	299.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 4 页 共 19 页

项目编码		030108003001		项目名称		轴流通风机		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C1-5-14	轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.5	台	1	438.22	1442.74	60.72	298.67	438.22	1442.74	60.72	298.67				
人工单价		小计						438.22	1442.74	60.72	298.67				
		未计价材料费						1327.43							
清单项目综合单价								2240.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	轴流式通风机 600m3/h，配套功率0.025kW					台	1	1327.43	1327.43						
	其他材料费							-	115.32	-					
	材料费小计							-	1442.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 5 页 共 19 页

项目编码		040502003001		项目名称		塑料管管件		计量单位		批		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	批	1	3. 31	7080. 06		1. 45	3. 31	7080. 06				1. 45		
人工单价		小计						3. 31	7080. 06				1. 45		
		未计价材料费						7079. 65							
清单项目综合单价								7084. 82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料管件					批	1	7079. 65	7079. 65						
	其他材料费							-	0. 42	-					
	材料费小计							-	7080. 07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 6 页 共 19 页

项目编码		030903001001		项目名称		DN400钢管		计量单位		m		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-2-28	低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400	10m	0.1	281.01	3403.35	163.70	219.46	28.10	340.34	16.37	21.95				
C8-17-126	低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	838.04	160.23	15.78	421.36	8.38	1.60	0.16	4.21				
C8-17-173	水冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	503.32	761.24	35.20	265.76	5.03	7.61	0.35	2.66				
人工单价		小计						41.51	349.55	16.88	28.82				
		未计价材料费						337.10							
清单项目综合单价								436.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢管 DN400					m	0.936	360.15	337.10						
	其他材料费							-	12.45	-					
	材料费小计							-	349.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 7 页 共 19 页

项目编码		030903001002		项目名称		DN300钢管		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-2-26	低压 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300	10m	0.1	223.93	2369.84	120.58	170.01	22.39	236.98	12.06	17.00				
C8-17-125	低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	705.58	115.32	12.74	354.49	7.06	1.15	0.13	3.54				
C8-17-172	水冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	423.12	473.58	25.29	221.29	4.23	4.74	0.25	2.21				
人工单价		小计						33.68	242.87	12.44	22.75				
		未计价材料费						234.42							
清单项目综合单价								311.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢管 DN300					m	0.936	250.45	234.42						
	其他材料费							-	8.45	-					
	材料费小计							-	242.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 8 页 共 19 页

项目编码		040502002001		项目名称		DN400钢制弯头安装		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D4-2-10 5	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 4 26×10	个	1	58.69	623.39	20.83	34.83	58.69	623.39	20.83	34.83				
人工单价		小计						58.69	623.39	20.83	34.83				
		未计价材料费						576.11							
清单项目综合单价								737.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弯头(异径管) DN400					个	1	576.11	576.11						
	其他材料费							-	47.28	-					
	材料费小计							-	623.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程				标段：				第 9 页 共 19 页			
项目编码		040502002002		项目名称		DN300钢制弯头安装		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D4-2-10 4	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 3 25×8	个	1	40.63	328.87	14.21	24.03	40.63	328.87	14.21	24.03
人工单价		小计						40.63	328.87	14.21	24.03
		未计价材料费						302.65			
清单项目综合单价							407.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弯头(异径管) DN300					个	1	302.65	302.65		
	其他材料费							-	26.23	-	
	材料费小计							-	328.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 10 页 共 19 页

项目编码		030703022001		项目名称		自动排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C3-3-111	自动排气阀安装 DN300	个	1	206.89	1819.07	50.04	153.80	206.89	1819.07	50.04	153.80				
人工单价		小计						206.89	1819.07	50.04	153.80				
		未计价材料费						1769.91							
清单项目综合单价								2229.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	自动排气阀 DN50					个	1	1769.91	1769.91						
	其他材料费							-	49.16	-					
	材料费小计							-	1819.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 11 页 共 19 页

项目编码		031006002001		项目名称		稳压给水设备		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-6-10	稳压给水设备 设备重量(t以内) 1	套	1	2827.38	201.73	1018.45	1835.23	2827.38	201.73	1018.45	1835.23
人工单价		小计						2827.38	201.73	1018.45	1835.23
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5882.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	稳压给水设备					套	1				
	其他材料费							-	201.74	-	
	材料费小计							-	201.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 12 页 共 19 页

项目编码		030807004001		项目名称		DN300电动阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-8-54	低压 齿轮、液压传动、电动阀门 法兰连接公称直径(mm以内) 300	个	1	410.88	22452.20	46.71	225.82	410.88	22452.20	46.71	225.82				
人工单价		小计						410.88	22452.20	46.71	225.82				
		未计价材料费						22433.63							
清单项目综合单价								23135.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电动法兰阀门 DN300					个	1	22433.63	22433.63						
	其他材料费							-	18.57	-					
	材料费小计							-	22452.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 13 页 共 19 页

项目编码		030807003001		项目名称		DN300低压法兰阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-8-26	低压 法兰阀门 公称直径 (mm以内) 300	个	1	318.22	6124.76	41.16	177.36	318.22	6124.76	41.16	177.36				
人工单价		小计						318.22	6124.76	41.16	177.36				
		未计价材料费						6106.19							
清单项目综合单价								6661.50							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	法兰阀门 DN300					个	1	6106.19	6106.19						
	其他材料费							-	18.57	-					
	材料费小计							-	6124.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程标段：第 14 页 共 19 页

项目编码		030807003002		项目名称		DN400低压法兰阀门		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-8-28	低压 法兰阀门 公称直径 (mm以内) 400	个	1	417.47	9319.57	82.33	246.65	417.47	9319.57	82.33	246.65				
人工单价		小计						417.47	9319.57	82.33	246.65				
		未计价材料费						9292.04							
清单项目综合单价								10066.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	法兰阀门 DN400					个	1	9292.04	9292.04						
	其他材料费							-	27.52	-					
	材料费小计							-	9319.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 15 页 共 19 页

项目编码		040602014001		项目名称		透气管		计量单位		套		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C1-9-165	透气管安装	套	1	303.18	321.45	94.24	237.89	303.18	321.45	94.24	237.89				
人工单价		小计						303.18	321.45	94.24	237.89				
		未计价材料费						42.89							
清单项目综合单价								956.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	透气管					套	0.0833	514.93	42.89						
	其他材料费							-	278.55	-					
	材料费小计							-	321.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 16 页 共 19 页

项目编码		031006015001		项目名称		水箱A		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-129	矩形钢板水箱制作 水箱总容量(m3以内) 300	个	1	122.21	18.04	20.28	68.00	122.21	18.04	20.28	68.00				
人工单价		小计						122.21	18.04	20.28	68.00				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								228.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	矩形水箱 316材质，26*4*3					个	1								
	其他材料费							-	18.05	-					
	材料费小计							-	18.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 17 页 共 19 页

项目编码		031006015002		项目名称		水箱B		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-129	矩形钢板水箱制作 水箱总容量(m3以内) 300	个	1	122.21	18.04	20.28	68.00	122.21	18.04	20.28	68.00				
人工单价		小计						122.21	18.04	20.28	68.00				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								228.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	矩形水箱 316材质，18*10*3					个	1								
	其他材料费							-	18.05	-					
	材料费小计							-	18.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 18 页 共 19 页

项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 19 页 共 19 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆费		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村设备安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	8813.32			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灌村设备安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：灌村设备安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：灌村设备安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：灌村设备安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：灌村设备安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：灌村电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		泵房配电控制系统					420085.41	
1	030404004001	低压计量柜	1. 低压计量柜 2. 尺寸：600X800X2200mm(宽X深X高) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	13858.92	13858.92	
2	030404004002	低压进线柜	1. 低压进线柜 2. 尺寸：600X800X2200mm(宽X深X高) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	27310.24	27310.24	
3	030404009001	有源滤波柜	1. 有源滤波柜 2. 尺寸：600X800X2200(宽X深X高)，50kVar 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	35699.81	35699.81	
4	030404004003	低压出线柜	1. 低压出线柜 2. 尺寸：800X800X2200mm(宽X深X高) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	18703.75	18703.75	
5	040801005001	PLC柜	1. PLC柜 2. 尺寸：600X800X2200mm(宽X深X高), 柜门为透明玻璃, 包括: 交换机、DTU无线通讯模块、UPS、触摸屏操作面板 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	45044.14	45044.14	
6	030501017001	可编程控制器(PLC)	1. 可编程控制器(PLC) 2. 包含CPU模块、电源模块、编程软件、组态软件、通信模块、I/O模块: 281个DI、87个DO、33个AI、8个AO 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	38519.04	38519.04	
7	030501017003	PLC系统开发	1. 操作电脑配套软件 系统软件 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	17807.19	17807.19	
本页小计							196943.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	030608001001	操作台	1. 操作台 2. 配座椅 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	4755.12	4755.12	
9	030501013001	测控工作站	1. 服务器设备安装、调试 工作站 2. 含打印机、显示屏、PC机(正版window系统) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	13567.39	13567.39	
10	030501017004	测控工作站软件开发及调试	1. 测控工作站软件开发及调试 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	26613.79	26613.79	
11	030501016001	数据库软件及开发调试	1. 数据库软件及开发调试 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	系统	1	23536.09	23536.09	
12	030404018001	设备检修电源插座箱JXAX	1. 设备检修电源插座箱JXAX 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2	352.98	705.96	
13	040801009001	照明动力配电箱AL	1. 照明动力配电箱AL 2. 防护等级IP43 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	1225.36	1225.36	
14	030404017001	加氯间配电箱JLJAP	1. 加氯间配电箱JLJAP 2. 防护等级IP43 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	3387.96	3387.96	
15	030404016001	通风机控制箱TFAP	1. 通风机控制箱TFAP 2. 防护等级IP43 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	1656.04	1656.04	
16	030404017002	安防配电箱JKAP	1. 安防配电箱JKAP 2. 防护等级IP43 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	2391.46	2391.46	
17	030404016002	现场控制箱	1. 现场控制箱 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	16	1187.84	19005.44	
本页小计							96844.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030411002001	金属分隔线槽	1. 金属分隔线槽 2. 400X200mm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	45	143.88	6474.60	
19	030408001001	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x4mm ²	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x4mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	105	23.27	2443.35	
20	030408001002	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x6mm ²	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x6mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	95	31.59	3001.05	
21	030408001003	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x4mm ²	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x4mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	300	17.91	5373.00	
22	030408001004	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x10mm ²	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x10mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	120	39.21	4705.20	
23	030408001005	铜芯电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3x25+2x16	1. 铜芯电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3x25+2x16 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	50	115.74	5787.00	
24	030411004001	配线ZR-BVV-450/750V 5x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 5x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	10	12.94	129.40	
25	030411004002	配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	505	8.48	4282.40	
26	030411004003	配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	30	11.88	356.40	
27	030408002001	控制电缆ZR-KVVP-450/750V 25x2.5mm ²	1. 控制电缆ZR-KVVP-450/750V 25x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	300	79.37	23811.00	
本页小计							56363.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	030408002002	控制电缆ZR-KVVP-450/75 0V 15x2.5mm	1. 控制电缆ZR-KVVP-450/75 V 15x2.5mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	500	7.86	3930.00	
29	030408002003	控制电缆ZR-KVVP-450/75 0V 8x2.5mm2	1. 控制电缆ZR-KVVP-450/75 V 8x2.5mm2 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	120	31.01	3721.20	
30	030408002004	控制电缆ZR-KVVP-450/75 0V 4x2.5mm	1. 控制电缆ZR-KVVP-450/75 V 4x2.5mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	500	19.62	9810.00	
31	031001006001	电缆护管HDPE50 δ=3.7mm	1. 电缆护管HDPE50 δ=3.7mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	90	21.97	1977.30	
32	031001001001	电缆护管SC50 δ=3.8mm	1. 电缆护管SC50 δ=3.8mm 2. 热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	645	43.40	27993.00	
33	031001001002	电缆护管SC32 δ=3.5mm	1. 电缆护管SC32 δ=3.5mm 2. 热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	40	26.79	1071.60	
34	031001001003	电缆护管SC25 δ=3.2mm	1. 电缆护管SC25 δ=3.2mm 2. 热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	300	23.95	7185.00	
35	031001006002	电缆护管PC50 δ=2mm	1. 电缆护管PC50 δ=2mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	100	26.26	2626.00	
36	031001006003	电缆护管PC32 δ=1.8mm	1. 电缆护管PC32 δ=1.8mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	40	14.86	594.40	
37	031001006004	电缆护管PC25 δ=1.5mm	1. 电缆护管PC25 δ=1.5mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	170	12.76	2169.20	
本页小计							61077.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030701003001	1P壁挂式分体空调	1. 1P壁挂式分体空调 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	2450.60	2450.60	
39	031001006005	通信入户管	1. 通信入户管 2. 2xPVC-U ϕ 110, 壁厚3.5mm 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	10	35.70	357.00	
40	030414011001	接地装置	1. 接地装置（接地装置调试接地网） 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	系统	1	1743.39	1743.39	
41	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	系统	1	906.42	906.42	
42	030406006001	低压交流异步电动机	1. 低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 刀开关控制 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	8	424.90	3399.20	
		室内照明					19091.08	
43	030404016003	环境监控箱	1. 环境监控箱 2. 配套温湿控器、插座挂墙明装,箱底离地1.5米 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2	911.60	1823.20	
44	030412001001	LED防水防潮吸顶灯	1. LED防水防潮吸顶灯6W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	65.98	65.98	
45	030412001002	LED日光灯(T8系列)	1. LED日光灯(T8系列)18W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	10	32.92	329.20	
46	030412001003	LED日光灯(T8系列)	1. LED日光灯(T8系列)2x18W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	19	121.19	2302.61	
47	030412002001	应急灯	1. 应急灯2x8W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	12	211.26	2535.12	
本页小计							15912.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	030412006001	红外线灯	1. 红外线灯220V 250W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	6	184.67	1108.02	
49	030404034001	暗装单极开关	1. 暗装单极开关~250V 10A 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	40.23	402.30	
50	030404035001	空调插座	1. 空调插座~250V 16A 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	36.07	36.07	
51	030404035002	带保护接点单相二三极暗装插座	1. 带保护接点单相二三极暗装插座~250V 10A 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	30.54	305.40	
52	030404035003	驱鼠器+插座	1. 驱鼠器+插座 2. 二、三极 明装 86型 250V 10A 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	157.48	314.96	
53	030404035004	轴流风机/排气扇插座	1. 轴流风机/排气扇插座 2. 二、三极 明装 86型 250V 10A 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	24.74	197.92	
54	030411004004	配线ZR-BVV-450/750 1x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750 1x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	465	4.40	2046.00	
55	030411004005	配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	100	8.48	848.00	
56	030411004006	配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	55	11.88	653.40	
57	030411004007	配线WDZBN-BYJ-450/750 3x2.5mm	1. 配线WDZBN-BYJ-450/750 3x2.5mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	65	16.41	1066.65	
本页小计							6978.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	030411002002	PVC阻燃线槽	1. PVC阻燃线槽 2. 20x10mm（宽x高） 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	155	14. 51	2249. 05	
59	031001006006	电缆护管PC25 δ=3. 2mm	1. 电缆护管PC25 δ=3. 2mm 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	220	12. 76	2807. 20	
		视频监控、入侵报警、出入口控制系统					190106. 8 3	
60	030404012001	UPS电源	1. UPS电源2kVA/24Hr 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	8639. 07	8639. 07	
61	030404017003	安防弱电箱	1. 安防弱电箱 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	1626. 82	1626. 82	
62	030507013001	硬盘录像机	1. 硬盘录像机NVR，含6TB硬盘x36 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	27852. 42	27852. 42	
63	030507008001	室内180° 快球摄像机(高清)	1. 室内180° 快球摄像机(高清)200W像素数字摄像机，1. 0M，1/2. 7"CMOS，日夜型包括安装支架等，防护等级IP65 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	8	4635. 21	37081. 68	
64	030507008002	室外360° 快球摄像机(高清)	1. 室外360° 快球摄像机(高清)200W像素数字摄像机，1. 0M，18X，1/3"CCD，日夜型包括立杆/支架、基础、避雷器、背箱等，防护等级IP65 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	6	5980. 23	35881. 38	
65	030507002001	入侵报警控制器	1. 入侵报警控制器 2. 总线485通信，支持报警联动输出；可由电脑直接向其写入配置信息；IP54 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	5962. 56	5962. 56	
本页小计							122100. 1 8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	030507001001	户外主动红外入侵探测器	1. 户外主动红外入侵探测器 2. 工作射程：70m，最远射程750m 包括电源转换模块、安装支架 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	5	565.46	2827.30	
67	030501017002	报警软件	1. 报警软件 2. 总线制报警软件，电子地图显示，兼容三种网络结构(电话联网型、总线联网型、IP联网型) 报警中心软件，带加密狗。 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1			
68	030904005001	高音报警喇叭	1. 高音报警喇叭 2. 声压≥110分贝；电流≤280毫安 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	251.35	1005.40	
69	030904005002	报警灯	1. 报警灯 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	133.70	534.80	
70	030502007001	网线	1. 网线（UTP六类线） 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	550	5.35	2942.50	
71	030411004008	配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ² 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	250	7.83	1957.50	
72	030411004009	配线RVV3x2.5mm ²	1. 配线RVV3x2.5mm ² 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	720	8.17	5882.40	
73	030411004010	配线RVVP2x1.5mm ²	1. 配线RVVP2x1.5mm ² 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	720			
74	031001001004	电缆护管SC15	1. 电缆护管SC15 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	2020	18.21	36784.20	
本页小计							51934.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	010101002001	挖一般土方	1. 挖一般土方 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	7.2	4.32	31.10	
76	010103001001	回填方	1. 回填方 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	7.2	2.05	14.76	
77	030501013002	安防工作站	1. 安防工作站 2. 含显示屏、PC机(正版window系统)、应用软件、数据库等 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	13567.39	13567.39	
78	030507005001	出入口系统	1. 出入口系统 2. 包含出入口控制器(含软件)x7、出入口控制读卡器x7、电控锁按钮x7、门磁开关x7、电控锁x7及其供电控制线缆一批 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	7515.55	7515.55	
		“安健环”					3162.55	
79	050307009001	标志牌	1. 标志牌 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	2654.87	2654.87	
80	030901013001	灭火器箱	1. 灭火器箱 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	具	2	98.52	197.04	
81	030901013002	悬挂式干粉自动灭火装置	1. 悬挂式干粉自动灭火装置 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	具	4	77.66	310.64	
		火灾报警系统					32530.03	
82	030503003001	区域型火灾报警控制器	1. 区域型火灾报警控制器 2. 带后备电源, 后备时间, 240 min 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	26904.84	26904.84	
本页小计							51196.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段:

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
83	030904001001	复合式感温感烟火灾探测器	1. 复合式感温感烟火灾探测器 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	574.35	2871.75	
84	030904005003	声光报警器	1. 声光报警器 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	133.70	401.10	
85	030904003001	手动报警按钮	1. 手动报警按钮 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	244.08	732.24	
86	030408001006	电力电缆WDZN-YJY-3x6mm2	1. 电力电缆WDZN-YJY-3x6mm2 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	10	21.51	215.10	
87	030411004011	配线WDZN-BYJ-2x1.5mm2	1. 配线WDZN-BYJ-2x1.5mm2 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	200	4.73	946.00	
88	030411004012	配线WDZN-BYJP-2x1.5mm2	1. 配线WDZN-BYJP-2x1.5mm2 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	100	4.59	459.00	
		措施项目						
89	031302007001	高层施工增加		项	1			
90	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							5625.19	
合 计							664975.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程				标段：				第 1 页 共 90 页			
项目编码		030404004001		项目名称		低压计量柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室低压开关柜(屏)	台	1	453.35	13129.75	36.88	238.94	453.35	13129.75	36.88	238.94
人工单价		小计						453.35	13129.75	36.88	238.94
		未计价材料费						13097.35			
清单项目综合单价								13858.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	计量柜 品种:计量柜 外形尺寸(mm):1800×850×800 电压等级(kV):12 额定电流(A):630 启动方式:可根据客户需求定制型号:XGN15-12M单元 说明:厂家标配;不含计量互感器及计量电表					台	1	13097.35	13097.35		
	其他材料费							-	32.39	-	
	材料费小计							-	13129.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 2 页 共 90 页

项目编码		030404004002		项目名称		低压进线柜		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室低压开关柜(屏)	台	1	453.35	26581.07	36.88	238.94	453.35	26581.07	36.88	238.94				
人工单价		小计						453.35	26581.07	36.88	238.94				
		未计价材料费						26548.67							
清单项目综合单价								27310.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	进线柜 产品描述:630kVA;启动方式:可根据客户需求定制;品种:低压进线柜;型号:GCK;外形尺寸(mm):800×1000×2200;电压等级(kV):1;编号:P03;额定电流(A):可定制					台	1	26548.67	26548.67						
	其他材料费							-	32.39	-					
	材料费小计							-	26581.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 3 页 共 90 页

项目编码		030404009001		项目名称		有源滤波柜		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-16	低压电容器柜安装	台	1	302.77	35027.68	149.11	220.25	302.77	35027.68	149.11	220.25				
人工单价		小计						302.77	35027.68	149.11	220.25				
		未计价材料费						35000.00							
清单项目综合单价								35699.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	有源滤波柜 产品系列:低压补偿柜;启动方式:直接启动;品种:低压补偿柜;外形尺寸(mm):0-0;电压等级(kV):0.38;规格型号:SMGWJ/240kvar;额定电流(A):315					台	1	35000.00	35000.00						
	其他材料费							-	27.69	-					
	材料费小计							-	35027.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 4 页 共 90 页

项目编码		030404004003		项目名称		低压出线柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室低压开关柜(屏)	台	1	453.35	17974.58	36.88	238.94	453.35	17974.58	36.88	238.94
人工单价		小计						453.35	17974.58	36.88	238.94
		未计价材料费						17942.18			
清单项目综合单价								18703.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出线柜 启动方式:可根据客户需求定制;品种:低压出线柜;型号:GCK;外形尺寸(mm):600×1000×2200;电压等级(kV):1;编号:P01;额定电流(A):可定制					台	1	17942.18	17942.18		
	其他材料费							-	32.39	-	
	材料费小计							-	17974.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 5 页 共 90 页

项目编码		040801005001		项目名称		PLC柜		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-6	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室弱电控制返回屏	台	1	479.10	44276.67	36.88	251.49	479.10	44276.67	36.88	251.49				
人工单价		小计						479.10	44276.67	36.88	251.49				
		未计价材料费						44247.79							
清单项目综合单价								45044.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PLC柜 GGD, 尺寸：600X800X2200mm(宽X深X高), 柜门为透明玻璃					台	1	44247.79	44247.79						
	其他材料费							-	28.87	-					
	材料费小计							-	44276.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 6 页 共 90 页

项目编码		030501017001		项目名称		可编程控制器(PLC)		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-127	操作电脑配套软件 系统软件	台	1	58.97	11740.81	2.26	31.02	58.97	11740.81	2.26	31.02				
C5-1-130	操作电脑配套软件 应用软件	台	1	78.38	26564.49	2.26	40.85	78.38	26564.49	2.26	40.85				
人工单价		小计						137.35	38305.30	4.52	71.87				
		未计价材料费						38273.66							
清单项目综合单价								38519.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	智能电配管理软件 产品分类:网络通信(配件类)_网络配件;产品描述:B/S架构,用于集中控制端口型;产品订购代码:F7139110002;品种:电配管理软件;型号:SPR1-EPSWP;样本目录:SCS II;类型:集控型-端口型					套	1	11724.99	11724.99						
	消防系统远程监控软件 产品说明:消防监控系统的远程监控客户端软件。可通过广域网或者局域网和消防监控系统服务器连接,支持内网代理,与TX3805消防监控系统配套使用。可与TX3820图形显示装置配套使用。;品种:消防系统远程监控软件;系列:消防报警系统;规格型号:TX6812					套	1	26548.67	26548.67						
	其他材料费							-	31.65	-					
	材料费小计							-	38305.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 7 页 共 90 页

项目编码		030501017003		项目名称		PLC系统开发		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-127	操作电脑配套软件 系统软件	台	1	58.97	17714.94	2.26	31.02	58.97	17714.94	2.26	31.02				
人工单价		小计						58.97	17714.94	2.26	31.02				
		未计价材料费						17699.12							
清单项目综合单价								17807.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	操作电脑配套软件					套	1	17699.12	17699.12						
	其他材料费							-	15.82	-					
	材料费小计							-	17714.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 8 页 共 90 页

项目编码		030608001001		项目名称		操作台		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C6-8-1	标准机柜	台	1	656.06	3438.55	225.00	435.51	656.06	3438.55	225.00	435.51				
人工单价		小计						656.06	3438.55	225.00	435.51				
		未计价材料费						3368.20							
清单项目综合单价								4755.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	操作台					台	1	3368.20	3368.20						
	其他材料费							-	70.35	-					
	材料费小计							-	3438.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 9 页 共 90 页

项目编码		030501013001		项目名称		测控工作站		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-106	服务器设备安装、调试 工作站	台(套)	1	195.94	13260.70	7.63	103.12	195.94	13260.70	7.63	103.12				
人工单价		小计						195.94	13260.70	7.63	103.12				
		未计价材料费						13242.48							
清单项目综合单价								13567.39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	网络服务器、工作站或网桥					台(套)	1	13242.48	13242.48						
	其他材料费							-	18.22	-					
	材料费小计							-	13260.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 10 页 共 90 页

项目编码		030501017004		项目名称		测控工作站软件开发及调试		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-122	软件安装	套	1	38.35	26552.61	2.26	20.57	38.35	26552.61	2.26	20.57				
人工单价		小计						38.35	26552.61	2.26	20.57				
		未计价材料费						26548.67							
清单项目综合单价								26613.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	软件开发及调试					套	1	26548.67	26548.67						
	其他材料费							-	3.94	-					
	材料费小计							-	26552.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 11 页 共 90 页

项目编码		030501016001		项目名称	数据库软件及开发调试			计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-1-116	计算机应用网络系统试运行 100个信息点以下	系统	1	3630.08	17728.87	224.44	1952.70	3630.08	17728.87	224.44	1952.70
人工单价		小计						3630.08	17728.87	224.44	1952.70
		未计价材料费						17699.12			
清单项目综合单价								23536.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	数据库					个	1	17699.12	17699.12		
	其他材料费							-	29.75	-	
	材料费小计							-	17728.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程				标段：				第 12 页 共 90 页							
项目编码		030404018001		项目名称		设备检修电源插座箱JXAX		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-45	成套插座箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	121.32	172.53		59.13	121.32	172.53				59.13		
人工单价		小计						121.32	172.53				59.13		
		未计价材料费						149.51							
清单项目综合单价								352.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成套插座箱					台	1	149.51	149.51						
	其他材料费							-	23.03	-					
	材料费小计							-	172.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 13 页 共 90 页

项目编码		040801009001		项目名称		照明动力配电箱AL		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-13-1	铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	100kg	0.02	787.00	75.83	60.09	412.87	15.74	1.52	1.20	8.26				
C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	870.58		107.50	220.56	870.58		107.50				
人工单价		小计						236.30	872.10	1.20	115.76				
		未计价材料费						840.66							
清单项目综合单价								1225.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	圆钢 Φ12-25 HPB300					kg	0.16	3.93	0.63						
	扁钢					kg	0.44								
	角钢					kg	1.5								
	悬挂嵌入式成套配电箱 半周长1.0m以内					台	1	840.03	840.03						
	其他材料费							-	31.46	-					
	材料费小计							-	872.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程标段：第 14 页 共 90 页

项目编码		030404017001		项目名称		加氯间配电箱JLJAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	3131.09		84.17	172.70	3131.09			84.17			
人工单价		小计						172.70	3131.09			84.17			
		未计价材料费						3102.55							
清单项目综合单价								3387.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	悬挂嵌入式成套配电箱 半周长2.5m以内					台	1	3102.55	3102.55						
	其他材料费							-	28.56	-					
	材料费小计							-	3131.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 15 页 共 90 页

项目编码		030404016001		项目名称		通风机控制箱TFAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-27	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	116.41	1482.89		56.74	116.41	1482.89			56.74			
人工单价		小计						116.41	1482.89			56.74			
		未计价材料费						1460.00							
清单项目综合单价								1656.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电箱控制箱 产品系列:三箱类;品种:配电箱;型号:SM-JXZW;外形尺寸(mm):根据客户需求定制尺寸;规格型号:风机水泵类控制双回路≤5.5kW(国产开关)					台	1	1460.00	1460.00						
	其他材料费							-	22.90	-					
	材料费小计							-	1482.90	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 16 页 共 90 页

项目编码		030404017002		项目名称		安防配电箱JKAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	2063.40		107.50	220.56	2063.40				107.50		
人工单价		小计						220.56	2063.40				107.50		
		未计价材料费						2032.85							
清单项目综合单价								2391.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	悬挂嵌入式成套配电箱 半周长1.5m以内					台	1	2032.85	2032.85						
	其他材料费							-	30.57	-					
	材料费小计							-	2063.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 17 页 共 90 页

项目编码		030404016002		项目名称		现场控制箱		计量单位		台		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-27	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	116.41	1014.69		56.74	116.41	1014.69				56.74		
人工单价		小计						116.41	1014.69				56.74		
		未计价材料费						991.80							
清单项目综合单价								1187.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制箱 产品说明:单电源双速;功率(kW):11/14;品种:控制配电箱;外形尺寸(mm):其他					台	1	991.80	991.80						
	其他材料费							-	22.90	-					
	材料费小计							-	1014.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 18 页 共 90 页

项目编码		030411002001		项目名称		金属分隔线槽		计量单位		m		工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-152	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	10m	0.1	274.41	1030.63		133.75	27.44	103.06				13.38		
人工单价		小计						27.44	103.06				13.38		
		未计价材料费						100.94							
清单项目综合单价								143.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌金属线槽 200×400 壁厚1.5mm 单面1.26m2/m 双面2.52m2/m					m	1.03	98.00	100.94						
	其他材料费							-	2.12	-					
	材料费小计							-	103.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 19 页 共 90 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x4mm2		计量单位		m		工程量		105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.01	323.46	1834.96	7.25	161.19	3.23	18.35	0.07	1.61				
人工单价		小计						3.23	18.35	0.07	1.61				
		未计价材料费						18.13							
清单项目综合单价								23.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-5x4					m	1.01	17.95	18.13						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	18.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 20 页 共 90 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x6mm2		计量单位		m		工程量		95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.01	323.46	2667.20	7.25	161.19	3.23	26.67	0.07	1.61				
人工单价		小计						3.23	26.67	0.07	1.61				
		未计价材料费						26.45							
清单项目综合单价								31.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-5x6					m	1.01	26.19	26.45						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	26.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 21 页 共 90 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x4mm2		计量单位	m	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	100m	0.01	194.08	1495.89	4.35	96.72	1.94	14.96	0.04	0.97
人工单价		小计						1.94	14.96	0.04	0.97
		未计价材料费						14.83			
清单项目综合单价								17.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-4x4					m	1.01	14.68	14.83		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	14.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 22 页 共 90 页

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x10mm2		计量单位		m		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.01	323.46	3428.74	7.25	161.19	3.23	34.29	0.07	1.61				
人工单价		小计						3.23	34.29	0.07	1.61				
		未计价材料费						34.07							
清单项目综合单价								39.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-4x10					m	1.01	33.73	34.07						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	34.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 23 页 共 90 页

项目编码		030408001005		项目名称		铜芯电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3x25+2x16		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-2	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	100m	0.01	619.02	10631.57	14.50	308.77	6.19	106.32	0.15	3.09				
人工单价		小计						6.19	106.32	0.15	3.09				
		未计价材料费						105.96							
清单项目综合单价								115.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	YJV电力电缆 型号:YJV;标称截面(mm²):25/16;芯数:3+2;规格型号:YJV-3×25+2×16;额定电压(kV):0.6/1					m	1.01	104.91	105.96						
	其他材料费							-	0.36	-					
	材料费小计							-	106.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 24 页 共 90 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 5x2.5mm2		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	1177.86		37.94	0.78	11.78				0.38		
人工单价		小计						0.78	11.78				0.38		
		未计价材料费						11.63							
清单项目综合单价								12.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	BVV电线 厂家规格型号:BVV 5×2.5;型号:BVV;标称截面(mm²):2.5;芯数:5;规格型号:BVV-5×2.5;额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.1	10.57	11.63						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	11.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 25 页 共 90 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm2		计量单位	m	工程量	505
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	732.36		37.94	0.78	7.32		0.38
人工单价		小计						0.78	7.32		0.38
		未计价材料费						7.17			
清单项目综合单价								8.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZB-BVV电线 厂家规格型号:ZB-BVV 3×2.5;型号:ZB-BVV;标称截面(mm²):2.5;芯数:3;规格型号:ZB-BVV-3×2.5;额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.1	6.52	7.17		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	7.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 26 页 共 90 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm2		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.01	68.34	1086.01		33.31	0.68	10.86				0.33		
人工单价		小计						0.68	10.86				0.33		
		未计价材料费						10.71							
清单项目综合单价								11.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZC-BVV电线 厂家规格型号:ZC-BVV 3×4; 型号:ZC-BVV; 标称截面(mm²):4; 芯数:3; 规格型号:ZC-BVV-3×4; 额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.08	9.92	10.71						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	10.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 27 页 共 90 页

项目编码		030408002001		项目名称		控制电缆ZR-KVVP-450/750V 25x2. 5mm2		计量单位		m		工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-33	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 37	100m	0. 01	602. 89	7019. 20	14. 26	300. 80	6. 03	70. 19	0. 14	3. 01				
人工单价		小计						6. 03	70. 19	0. 14	3. 01				
		未计价材料费						69. 44							
清单项目综合单价								79. 37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 KVVP-24×2. 5					m	1. 015	68. 41	69. 44						
	其他材料费							-	0. 75	-					
	材料费小计							-	70. 19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程				标段：				第 28 页 共 90 页							
项目编码		030408002002		项目名称		控制电缆ZR-KVVP-450/750V 15x2.5mm		计量单位		m		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-32	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 24	100m	0.01	463.78	74.88	14.26	233.00	4.64	0.75	0.14	2.33				
人工单价		小计						4.64	0.75	0.14	2.33				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆					m	1.015								
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	0.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 29 页 共 90 页

项目编码		030408002003		项目名称		控制电缆ZR-KVVP-450/750V 8x2.5mm2		计量单位		m		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-31	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 14	100m	0.01	442.68	2421.54	14.26	222.71	4.43	24.22	0.14	2.23				
人工单价		小计						4.43	24.22	0.14	2.23				
		未计价材料费						23.48							
清单项目综合单价								31.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 KVVP-8×2.5					m	1.015	23.13	23.48						
	其他材料费							-	0.73	-					
	材料费小计							-	24.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 30 页 共 90 页

项目编码		030408002004		项目名称		控制电缆ZR-KVVP-450/750V 4x2. 5mm		计量单位		m		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-30	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	100m	0. 01	398. 72	1369. 07		194. 33	3. 99	13. 69				1. 94		
人工单价		小计						3. 99	13. 69				1. 94		
		未计价材料费						12. 98							
清单项目综合单价								19. 62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 KVVP-4×2. 5					m	1. 015	12. 79	12. 98						
	其他材料费							-	0. 71	-					
	材料费小计							-	13. 69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 31 页 共 90 页

项目编码		031001006001		项目名称		电缆护管HDPE50 δ=3.7mm		计量单位		m		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-225	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	72.51	112.20	0.27	34.73	7.25	11.22	0.03	3.47				
人工单价		小计						7.25	11.22	0.03	3.47				
		未计价材料费						11.07							
清单项目综合单价								21.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PE燃气管 ≤0.2MPa (PE80) Φ50×2.9					m	1.02	10.85	11.07						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.286								
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	11.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 32 页 共 90 页

项目编码		031001001001		项目名称		电缆护管SC50 δ=3.8mm		计量单位		m		工程量		645	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-6	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	90.00	289.30	7.94	46.74	9.00	28.93	0.79	4.67				
人工单价		小计						9.00	28.93	0.79	4.67				
		未计价材料费						27.56							
清单项目综合单价								43.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热浸镀锌钢管 公称直径DN(mm):50;品种:镀锌钢管;壁厚(mm):3;定尺长度:6m;执行标准:GB/T3091-2015, 英国:BS1387-1985、EN10255S1;牌号:Q235B;英寸 (in):2"					m	1.02	27.02	27.56						
	室外镀锌钢管管件					个	0.205								
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	28.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 33 页 共 90 页

项目编码		031001001002		项目名称		电缆护管SC32 δ=3.5mm		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-1-4	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	79.41	147.36	2.20	38.94	7.94	14.74	0.22	3.89
人工单价		小计						7.94	14.74	0.22	3.89
		未计价材料费						13.64			
清单项目综合单价								26.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 水煤气管 DN32 英寸1 1/4" 壁厚2					m	1.02	13.37	13.64		
	室外镀锌钢管管件					个	0.214				
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	14.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 34 页 共 90 页

项目编码		031001001003		项目名称		电缆护管SC25 δ=3.2mm		计量单位	m	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-1-3	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	77.30	122.28	2.07	37.87	7.73	12.23	0.21	3.79
人工单价		小计						7.73	12.23	0.21	3.79
		未计价材料费						11.25			
清单项目综合单价								23.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 水煤气管 DN25 英寸1" 壁厚2					m	1.02	11.03	11.25		
	室外镀锌钢管管件					个	0.283				
	其他材料费							-	0.96	-	
	材料费小计							-	12.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 35 页 共 90 页

项目编码		031001006002		项目名称		电缆护管PC50 δ=2mm		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-225	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	72.51	155.04	0.27	34.73	7.25	15.50	0.03	3.47				
人工单价		小计						7.25	15.50	0.03	3.47				
		未计价材料费						15.35							
清单项目综合单价								26.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管 1.25MPa Φ50×4.6					m	1.02	15.05	15.35						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.286								
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	15.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程				标段：				第 36 页 共 90 页			
项目编码		031001006003		项目名称		电缆护管PC32 δ=1.8mm		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	60.39	59.20	0.15	28.89	6.04	5.92	0.02	2.89
人工单价		小计						6.04	5.92	0.02	2.89
		未计价材料费						5.79			
清单项目综合单价								14.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PP-R给水管 1.25MPa Φ32×2.9					m	1.02	5.68	5.79		
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.283				
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	5.90	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 37 页 共 90 页

项目编码		031001006004		项目名称		电缆护管PC25 δ=1.5mm		计量单位		m		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	60.39	38.18	0.15	28.89	6.04	3.82	0.02	2.89				
人工单价		小计						6.04	3.82	0.02	2.89				
		未计价材料费						3.69							
清单项目综合单价								12.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管 1.25MPa Φ25×2.3					m	1.02	3.62	3.69						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.283								
	其他材料费							-	0.11	-					
	材料费小计							-	3.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 38 页 共 90 页

项目编码		030701003001		项目名称		1P壁挂式分体空调		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C7-1-11	整体式空调机组(吊装)安装 制冷量(kW) 30以下	台	1	230.23	2074.92	24.09	121.36	230.23	2074.92	24.09	121.36				
人工单价		小计						230.23	2074.92	24.09	121.36				
		未计价材料费						2058.41							
清单项目综合单价								2450.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	挂壁式空调器 风量：1350m³/h					台	1	2058.41	2058.41						
	其他材料费							-	16.51	-					
	材料费小计							-	2074.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 39 页 共 90 页

项目编码		031001006005		项目名称		通信入户管		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-229	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	99.44	209.65	0.30	47.60	9.94	20.97	0.03	4.76				
人工单价		小计						9.94	20.97	0.03	4.76				
		未计价材料费						20.67							
清单项目综合单价								35.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PVC-U给水管 De110×4.2, 1.0MPa					m	1.015	20.36	20.67						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.273								
	其他材料费							-	0.31	-					
	材料费小计							-	20.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 40 页 共 90 页

项目编码		030414011001		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-14-49	接地装置调试 接地网	系统	1	879.58		292.53	571.28	879.58		292.53	571.28
人工单价		小计						879.58		292.53	571.28
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1743.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程				标段：				第 41 页 共 90 页			
项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
C4-14-12	送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1	560.60		48.80	297.02	560.60		48.80	297.02
人工单价		小计						560.60		48.80	297.02
		未计价材料费									
清单项目综合单价								906.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程				标段：				第 42 页 共 90 页			
项目编码		030406006001		项目名称		低压交流异步电动机		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-6-90	低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 刀开关控制	台	1	235.00		50.67	139.23	235.00		50.67	139.23
人工单价		小计						235.00		50.67	139.23
		未计价材料费									
清单项目综合单价								424.90			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 43 页 共 90 页

项目编码		030404016003		项目名称		环境监控箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	773.18		45.36	93.06	773.18			45.36			
人工单价		小计						93.06	773.18			45.36			
		未计价材料费										752.21			
清单项目综合单价												911.60			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	基站监控配线箱					台	1	752.21	752.21						
	其他材料费							-	20.98	-					
	材料费小计							-	773.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 44 页 共 90 页

项目编码		030412001001		项目名称		LED防水防潮吸顶灯		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-12-6	方型吸顶灯安装 矩型罩	10套	0.1	196.63	367.35		95.84	19.66	36.74		9.58
人工单价		小计						19.66	36.74		9.58
		未计价材料费						33.07			
清单项目综合单价								65.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吸顶灯 功率(W):6;包装尺寸(mm):Φ218×58;灯罩材质:亚克力;色温(K):3000/4000/5700;规格型号:KC-NPXLED1006A					套	1.01	32.74	33.07		
	其他材料费							-	3.67	-	
	材料费小计							-	36.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 45 页 共 90 页

项目编码		030412001002		项目名称		LED日光灯 (T8系列)		计量单位		套		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-12-6	方型吸顶灯安装 矩型罩	10套	0.1	196.63	36.68		95.84	19.66	3.67				9.58		
人工单价		小计						19.66	3.67				9.58		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成套灯具					套	1.01								
	其他材料费							-	3.67	-					
	材料费小计							-	3.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 46 页 共 90 页

项目编码		030412001003		项目名称		LED日光灯 (T8系列)		计量单位		套		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-12-6	方型吸顶灯安装 矩型罩	10套	0.1	196.63	919.42		95.84	19.66	91.94				9.58		
人工单价		小计						19.66	91.94				9.58		
		未计价材料费						88.27							
清单项目综合单价								121.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电子式双管荧光灯支架（含光源） 2*18W（T8）					套	1.01	87.40	88.27						
	其他材料费							-	3.67	-					
	材料费小计							-	91.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 47 页 共 90 页

项目编码		030412002001		项目名称		应急灯		计量单位		套		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-12-34	密闭灯具安装 应急灯	10套	0.1	287.54	1684.86		140.15	28.75	168.49				14.02		
人工单价		小计						28.75	168.49				14.02		
		未计价材料费						165.88							
清单项目综合单价								211.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	应急灯 2W 3W 4W 8W					套	1.01	164.24	165.88						
	其他材料费							-	2.61	-					
	材料费小计							-	168.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 48 页 共 90 页

项目编码		030412006001		项目名称		红外线灯		计量单位		套		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-12-254	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	10套	0.1	209.11	1535.63		101.92	20.91	153.56				10.19		
人工单价		小计						20.91	153.56				10.19		
		未计价材料费						151.06							
清单项目综合单价								184.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	LED防水防潮面板灯 品种:防潮灯 功率(W):12外形尺寸(mm):300×300 光通量（lm）:750					套	1.01	149.56	151.06						
	其他材料费							-	2.51	-					
	材料费小计							-	153.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 49 页 共 90 页

项目编码		030404034001		项目名称		暗装单极开关		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-116	照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	10个	0.1	77.85	286.50		37.94	7.79	28.65				3.79		
人工单价		小计						7.79	28.65				3.79		
		未计价材料费						28.17							
清单项目综合单价								40.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	开关 品种:触摸开关;工作电压(V):220-250;开关位数:单联;控制方式:单控;类型:86型;系列:I8-K031/H;颜色:拉丝黑;额定电流(A):4					个	1.02	27.62	28.17						
	其他材料费							-	0.48	-					
	材料费小计							-	28.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 50 页 共 90 页

项目编码		030404035001		项目名称		空调插座		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-141	三相带接地暗插座安装(A以下) 16	10个	0.1	103.47	206.76		50.43	10.35	20.68				5.04		
人工单价		小计						10.35	20.68				5.04		
		未计价材料费						19.86							
清单项目综合单价								36.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普通插座 三相暗装, 4孔, 15A					个	1.02	19.47	19.86						
	其他材料费							-	0.82	-					
	材料费小计							-	20.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 51 页 共 90 页

项目编码		030404035002		项目名称		带保护接单相二极暗装插座		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-135	三相带接地明插座安装(A以下) 16	10个	0.1	103.47	151.47		50.43	10.35	15.15					5.04	
人工单价		小计						10.35	15.15					5.04	
		未计价材料费						14.07							
清单项目综合单价								30.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电板					块	1.05								
	带开关二三极插座 10A 250V					个	1.02	13.79	14.07						
	其他材料费							-	1.09	-					
	材料费小计							-	15.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 52 页 共 90 页

项目编码		030404035003		项目名称		驱鼠器+插座		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-135	三相带接地明插座安装(A以下) 16	10个	0.1	103.47	93.53		50.43	10.35	9.35					5.04	
补充材料001	驱鼠器	个	1		132.74				132.74						
人工单价		小计						10.35	142.09					5.04	
		未计价材料费						8.27							
清单项目综合单价								157.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电板					块	1.05								
	二三级插座 10A 250V					个	1.02	8.11	8.27						
	其他材料费							-	133.83	-					
	材料费小计							-	142.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 53 页 共 90 页

项目编码		030404035004		项目名称		轴流风机/排气扇插座		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-135	三相带接地明插座安装(A以下) 16	10个	0.1	103.47	93.53		50.43	10.35	9.35					5.04	
人工单价		小计						10.35	9.35					5.04	
		未计价材料费						8.27							
清单项目综合单价								24.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电板					块	1.05								
	二三级插座 10A 250V					个	1.02	8.11	8.27						
	其他材料费							-	1.09	-					
	材料费小计							-	9.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 54 页 共 90 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线ZR-BVV-450/750 1x2.5mm2		计量单位	m	工程量	465
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	324.26		37.94	0.78	3.24		0.38
人工单价		小计						0.78	3.24		0.38
		未计价材料费						3.09			
清单项目综合单价								4.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZR-BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线 型号:ZR-BVV;标称截面(mm²):2.5;芯数:1;规格型号:ZR-BVV-1×2.5					m	1.1	2.81	3.09		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	3.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程				标段：				第 55 页 共 90 页			
项目编码		030411004005		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm2		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	732.36		37.94	0.78	7.32		0.38
人工单价		小计						0.78	7.32		0.38
		未计价材料费						7.17			
清单项目综合单价								8.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZR-BVV电线 厂家规格型号:ZB-BVV 3×2.5;型号:ZB-BVV;标称截面(mm²):2.5;芯数:3;规格型号:ZB-BVV-3×2.5;额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.1	6.52	7.17		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	7.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程				标段：				第 56 页 共 90 页							
项目编码		030411004006		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm2		计量单位		m		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.01	68.34	1086.01		33.31	0.68	10.86				0.33		
人工单价		小计						0.68	10.86				0.33		
		未计价材料费						10.71							
清单项目综合单价								11.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZC-BVV电线 厂家规格型号:ZC-BVV 3×4;型号:ZC-BVV;标称截面(mm²):4;芯数:3;规格型号:ZC-BVV-3×4;额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.08	9.92	10.71						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	10.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程				标段：				第 57 页 共 90 页							
项目编码		030411004007		项目名称		配线WDZBN-BYJ-450/750 3x2.5mm		计量单位		m		工程量		65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	1525.46		37.94	0.78	15.25				0.38		
人工单价		小计						0.78	15.25				0.38		
		未计价材料费						15.10							
清单项目综合单价								16.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 型号:WDZBN-KYJE 芯数:3 标称截面(mm²):2.5 规格型号:WDZBN-KYJE-3×2.5 厂家规格型号:WDZB2N (d0t0)-KYJE-3×2.5					m	1.1	13.73	15.10						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	15.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 58 页 共 90 页

项目编码		030411002002		项目名称		PVC阻燃线槽		计量单位		m		工程量		155	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-148	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 50	10m	0.1	74.25	34.62		36.19	7.43	3.46					3.62	
人工单价		小计						7.43	3.46					3.62	
		未计价材料费						1.34							
清单项目综合单价								14.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料线槽 20×10, PVC					m	1.03	1.30	1.34						
	其他材料费							-	2.12	-					
	材料费小计							-	3.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 59 页 共 90 页

项目编码		031001006006		项目名称		电缆护管PC25 δ=3.2mm		计量单位		m		工程量		220	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	60.39	38.18	0.15	28.89	6.04	3.82	0.02	2.89				
人工单价		小计						6.04	3.82	0.02	2.89				
		未计价材料费						3.69							
清单项目综合单价								12.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管 1.25MPa Φ25×2.3					m	1.02	3.62	3.69						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.283								
	其他材料费							-	0.11	-					
	材料费小计							-	3.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 60 页 共 90 页

项目编码		030404012001		项目名称		UPS电源		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-19	蓄电池屏(柜)安装	台	1	702.29	7471.97	82.37	382.44	702.29	7471.97	82.37	382.44				
人工单价		小计						702.29	7471.97	82.37	382.44				
		未计价材料费						7414.97							
清单项目综合单价								8639.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	UPS不间断电源 >5kV·A					台	1	7414.97	7414.97						
	其他材料费							-	57.01	-					
	材料费小计							-	7471.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 61 页 共 90 页

项目编码		030404017003		项目名称		安防弱电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1369.95		84.17	172.70	1369.95		84.17
人工单价		小计						172.70	1369.95		84.17
		未计价材料费						1341.41			
清单项目综合单价								1626.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弱电箱 室内型 防护等级为IP43					台	1	1341.41	1341.41		
	其他材料费							-	28.56	-	
	材料费小计							-	1369.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 62 页 共 90 页

项目编码		030507013001		项目名称		硬盘录像机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-6-134	录像设备 数字录像机 8路输入	台	1	304.90	1906.50		154.46	304.90	1906.50			154.46			
补充材料003	硬盘	个	36		707.96				25486.56						
人工单价		小计						304.90	27393.06			154.46			
		未计价材料费						1903.94							
清单项目综合单价								27852.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	录像机 3/4in 带编辑机					台	1	1903.94	1903.94						
	其他材料费							-	25489.11	-					
	材料费小计							-	27393.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 63 页 共 90 页

项目编码		030507008001		项目名称		室内180° 快球摄像机(高清)		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-6-82	半球形摄像机	台	1	101.55	4477.74	2.97	52.95	101.55	4477.74	2.97	52.95				
人工单价		小计						101.55	4477.74	2.97	52.95				
		未计价材料费						4475.76							
清单项目综合单价								4635.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	高清球型网络摄像机 PoE供电, IP65, 200万像素, 日夜转换最低照度0.04/0.002Lux					台	1	4475.76	4475.76						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	4477.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 64 页 共 90 页

项目编码		030507008002		项目名称		室外360° 快球摄像机(高清)		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-6-83	球型一体机	台	1	147.06	5754.19	2.97	76.01	147.06	5754.19	2.97	76.01				
人工单价		小计						147.06	5754.19	2.97	76.01				
		未计价材料费						5752.21							
清单项目综合单价								5980.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	高清高速球型网络摄像机 品种:半球形摄像机 有效像素:200万 型号:HISD-201WE					台	1	5752.21	5752.21						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	5754.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 65 页 共 90 页

项目编码		030507002001		项目名称		入侵报警控制器		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-6-39	入侵报警控制器安装 总线制报警控制器 32路	套	1	1078.14	4325.95	8.15	550.32	1078.14	4325.95	8.15	550.32
人工单价		小计						1078.14	4325.95	8.15	550.32
		未计价材料费						4310.34			
清单项目综合单价								5962.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	报警控制器 500点					套	1	4310.34	4310.34		
	其他材料费							-	15.60	-	
	材料费小计							-	4325.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 66 页 共 90 页

项目编码		030507001001		项目名称	户外主动红外入侵探测器			计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-6-12	入侵探测器安装(室内外、周界) 主动红外探测器	套	1	147.06	343.51	0.26	74.63	147.06	343.51	0.26	74.63
人工单价		小计						147.06	343.51	0.26	74.63
		未计价材料费						340.71			
清单项目综合单价							565.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	点型探测器 总线制, 红外光束					套	1	340.71	340.71		
	其他材料费							-	2.80	-	
	材料费小计							-	343.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 67 页 共 90 页

项目编码		030501017002		项目名称		报警软件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-130	操作电脑配套软件 应用软件	台		78.38	26564.49	2.26	40.85								
人工单价		小计													
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	消防系统远程监控软件 产品说明:消防监控系统的远程监控客户端软件。可通过广域网或者局域网和消防监控系统服务器连接，支持内网代理，与TX3805消防监控系统配套使用。可与TX3820图形显示装置配套使用。;品种:消防系统远程监控软件;系列:消防报警系统;规格型号:TX6812					套		26548.67							
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 68 页 共 90 页

项目编码		030904005001		项目名称		高音报警喇叭		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-4-9	声光报警器安装	个	1	53.18	172.78		25.39	53.18	172.78			25.39			
人工单价		小计						53.18	172.78			25.39			
		未计价材料费										168.14			
清单项目综合单价												251.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	扬声器 产品说明:功率:3W;120V定压式扬声器;功率(W):3;品种:消防广播 扬声器;型号:MSYX-03;外形尺寸(mm):170×134×64;安装形式:壁挂式安装; 工作电压(V):120					个	1	168.14	168.14						
	其他材料费							-	4.63	-					
	材料费小计							-	172.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 69 页 共 90 页

项目编码		030904005002		项目名称		报警灯		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-4-9	声光报警器安装	个	1	53.18	55.13		25.39	53.18	55.13		25.39				
人工单价		小计						53.18	55.13		25.39				
		未计价材料费						50.49							
清单项目综合单价								133.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	声光报警器					个	1	50.49	50.49						
	其他材料费							-	4.63	-					
	材料费小计							-	55.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 70 页 共 90 页

项目编码		030502007001		项目名称		网线		计量单位		m		工程量		550	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-2-49	室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	100m	0.01	185.14	251.90	2.65	95.14	1.85	2.52	0.03	0.95				
人工单价		小计						1.85	2.52	0.03	0.95				
		未计价材料费						2.50							
清单项目综合单价								5.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	网络线-六类 型号:UTP-HSYV-6;规格:4×2×0.5;规格型号:UTP-HSYV-6-4×2×0.5					m	1.02	2.45	2.50						
	其他材料费							-	0.02	-					
	材料费小计							-	2.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 71 页 共 90 页

项目编码		030411004008		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x2. 5mm2		计量单位		m		工程量		250	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2. 5	100m单线	0. 01	77. 85	667. 16		37. 94	0. 78	6. 67				0. 38		
人工单价		小计						0. 78	6. 67				0. 38		
		未计价材料费						6. 52							
清单项目综合单价								7. 83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZB-BVV电线 厂家规格型号:ZB-BVV 3×2. 5; 型号:ZB-BVV; 标称截面(mm²):2. 5; 芯数:3; 规格型号:ZB-BVV-3×2. 5; 额定电压(kV):0. 3/0. 5					m	1	6. 52	6. 52						
	其他材料费							-	0. 14	-					
	材料费小计							-	6. 66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 72 页 共 90 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线RVV3x2. 5mm2		计量单位		m		工程量		720	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2. 5	100m单线	0. 01	77. 85	701. 56		37. 94	0. 78	7. 02				0. 38		
人工单价		小计						0. 78	7. 02				0. 38		
		未计价材料费						6. 86							
清单项目综合单价								8. 17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘导线 RVV-3x2. 5					m	1. 1	6. 24	6. 86						
	其他材料费							-	0. 14	-					
	材料费小计							-	7. 00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 73 页 共 90 页

项目编码		030411004010		项目名称		配线RVVP2x1.5mm2		计量单位		m		工程量		720	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线		77.85	520.06		37.94								
人工单价		小计													
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘导线 RVVP-2x1.5					m		4.59							
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 74 页 共 90 页

项目编码		031001001004		项目名称		电缆护管SC15		计量单位		m		工程量		2020	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-1	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	71.35	75.46	0.86	34.46	7.14	7.55	0.09	3.45				
人工单价		小计						7.14	7.55	0.09	3.45				
		未计价材料费						6.85							
清单项目综合单价								18.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室外镀锌钢管管件					个	0.28								
	镀锌钢管 水煤气管 DN15 英寸1/2" 壁厚2					m	1.02	6.72	6.85						
	其他材料费							-	0.68	-					
	材料费小计							-	7.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 75 页 共 90 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		7.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-1-37	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3	0.001	595.03		2595.53	1132.65	0.60		2.60	1.13				
人工单价		小计						0.60		2.60	1.13				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 76 页 共 90 页

项目编码		010103001001		项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	7.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
借A1-1-3	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.01	134.95		16.34	53.71	1.35		0.16	0.54
人工单价		小计						1.35		0.16	0.54
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 77 页 共 90 页

项目编码		030501013002		项目名称		安防工作站		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-106	服务器设备安装、调试 工作站	台(套)	1	195.94	13260.70	7.63	103.12	195.94	13260.70	7.63	103.12				
人工单价		小计						195.94	13260.70	7.63	103.12				
		未计价材料费						13242.48							
清单项目综合单价								13567.39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	网络服务器、工作站或网桥					台(套)	1	13242.48	13242.48						
	其他材料费							-	18.22	-					
	材料费小计							-	13260.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 78 页 共 90 页

项目编码		030507005001		项目名称		出入口系统		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-6-60	读卡器 不带键盘	台	7	60.52	352.95	0.51	30.92	423.64	2470.65	3.57	216.44
C5-6-62	键盘	台	7	60.52	352.95	0.26	30.80	423.64	2470.65	1.82	215.60
C5-6-63	人体生物特征识别 采集器	台	7	60.52	92.64	0.26	30.80	423.64	648.48	1.82	215.60
人工单价		小计						1270.92	5589.78	7.21	647.64
		未计价材料费						5498.01			
清单项目综合单价								7515.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	各类出入口目标识别设备					套	14	348.58	4880.12		
	读卡器					套	7	88.27	617.89		
	其他材料费							-	91.77	-	
	材料费小计							-	5589.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 79 页 共 90 页

项目编码		050307009001		项目名称		标志牌		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补充材料002	警示牌、标示牌	批	1		2654.87				2654.87						
人工单价		小计							2654.87						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								2654.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费								-	2654.87	-				
	材料费小计								-	2654.87	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 80 页 共 90 页

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器箱		计量单位	具	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C9-1-114	灭火器具安装 灭火器安装 放置式	10个	0.1	24.21	949.40		11.55	2.42	94.94		1.16
人工单价		小计						2.42	94.94		1.16
		未计价材料费						94.89			
清单项目综合单价								98.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手提式干粉灭火器 MFZ/ABC5					个	1	94.89	94.89		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	94.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 81 页 共 90 页

项目编码		030901013002		项目名称		悬挂式干粉自动灭火装置		计量单位		具		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-1-115	灭火器具安装 灭火器安装 悬挂式	10个	0.1	55.05	695.24		26.28	5.51	69.52				2.63		
人工单价		小计						5.51	69.52				2.63		
		未计价材料费						65.49							
清单项目综合单价								77.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干粉灭火器 品种:干粉灭火器;灭火剂量:6KG;移动方式:手提式					个	1	65.49	65.49						
	其他材料费							-	4.03	-					
	材料费小计							-	69.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 82 页 共 90 页

项目编码		030503003001		项目名称		区域型火灾报警控制器		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-3-17	控制器(DDC) 安装及接线48点以内	台	1	181.55	26553.05	51.95	118.29	181.55	26553.05	51.95	118.29				
人工单价		小计						181.55	26553.05	51.95	118.29				
		未计价材料费						26548.67							
清单项目综合单价								26904.84							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	火灾报警控制器 品种:火灾报警控制器;型号:JB-3208B/504;数量:1;类型:壁挂式					台	1	26548.67	26548.67						
	其他材料费							-	4.38	-					
	材料费小计							-	26553.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 83 页 共 90 页

项目编码		030904001001		项目名称		复合式感温感烟火灾探测器		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	25.77	535.99	0.20	12.39	25.77	535.99	0.20	12.39				
人工单价		小计						25.77	535.99	0.20	12.39				
		未计价材料费						530.97							
清单项目综合单价								574.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	点型复合式感烟感温火灾探测器 产品说明:智能型,电子编码,内置单片机,兼有光电感烟报警,感温报警的性能,指示灯360度可见,类别: A2R, 与TX3980型底座配套使用。;品种:感烟探测器;型号:JTF-GOM-TX3120;类型:点型复合式感烟感温探测器;系列:消防报警系统;编码类型:电子编码					个(对)	1	530.97	530.97						
	其他材料费							-	5.02	-					
	材料费小计							-	535.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 84 页 共 90 页

项目编码		030904005003		项目名称		声光报警器		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-4-9	声光报警器安装	个	1	53.18	55.13		25.39	53.18	55.13		25.39				
人工单价		小计						53.18	55.13		25.39				
		未计价材料费						50.49							
清单项目综合单价								133.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	声光报警器 HZSG-2					个	1	50.49	50.49						
	其他材料费							-	4.63	-					
	材料费小计							-	55.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 85 页 共 90 页

项目编码		030904003001		项目名称		手动报警按钮		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C9-4-7	按钮安装	个	1	37.47	188.66	0.05	17.90	37.47	188.66	0.05	17.90
人工单价		小计						37.47	188.66	0.05	17.90
		未计价材料费						181.42			
清单项目综合单价								244.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动报警按钮 品种:手动火灾报警按钮;型号:J-SAP-M-962;系列:火灾报警设备系列					个	1	181.42	181.42		
	其他材料费							-	7.24	-	
	材料费小计							-	188.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 86 页 共 90 页

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆WDZN-YJY-3x6mm2		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.01	323.46	1659.22	7.25	161.19	3.23	16.59	0.07	1.61				
人工单价		小计						3.23	16.59	0.07	1.61				
		未计价材料费						16.37							
清单项目综合单价								21.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘电力电缆 WDZC-YJY-3x6					m	1.01	16.21	16.37						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	16.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 87 页 共 90 页

项目编码		030411004011		项目名称		配线WDZN-BYJ-2x1.5mm2		计量单位		m		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	357.26		37.94	0.78	3.57				0.38		
人工单价		小计						0.78	3.57				0.38		
		未计价材料费						3.42							
清单项目综合单价								4.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘导线 WDZN-BYJ-1.5					m	1.1	3.11	3.42						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	3.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 88 页 共 90 页

项目编码		030411004012		项目名称		配线WDZN-BYJP-2x1.5mm2		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	342.96		37.94	0.78	3.43				0.38		
人工单价		小计						0.78	3.43				0.38		
		未计价材料费						3.28							
清单项目综合单价								4.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘导线 NH-RVV-2x1.5					m	1.1	2.98	3.28						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	3.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 89 页 共 90 页

项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 90 页 共 90 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆费		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	23465.85			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灌村电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33248.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3936.12		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	37184.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：灌村电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：灌村电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：灌村电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：灌村电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

综合单价分析表

工程名称：灌村土建工程

标段：

第 1 页 共 9 页

项目编码		040701002001		项目名称		非预应力钢筋		计量单位		t		工程量		0.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1	687.68	4155.81	71.54	247.58	687.68	4155.81	71.54	247.58				
人工单价		小计						687.68	4155.81	71.54	247.58				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5162.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4155.82	-					
	材料费小计							-	4155.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村土建工程

标段：

第 2 页 共 9 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础		计量单位	m3	工程量	8.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D3-1-4	现浇基础 混凝土	10m3	0.1	755.31	62.55	506.08	388.76	75.53	6.26	50.61	38.88
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.01		567.00				572.67		
人工单价		小计						75.53	578.93	50.61	38.88
		未计价材料费									
清单项目综合单价							743.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	578.93	-	
	材料费小计							-	578.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村土建工程

标段：

第 3 页 共 9 页

项目编码		010501001002		项目名称		C15垫层		计量单位		m3		工程量		2.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-5-78	混凝土垫层	10m3	0.1	578.36	6.16		253.03	57.84	0.62				25.30		
借8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	1		515.00				515.00						
人工单价		小计						57.84	515.62				25.30		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								598.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	515.62	-					
	材料费小计							-	515.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村土建工程

标段：

第 4 页 共 9 页

项目编码		041102034001		项目名称		池底模板		计量单位		m2		工程量		25.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村土建工程

标段：

第 5 页 共 9 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		22.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0028	1185.45	2106.46	228.77	461.17	3.33	5.91	0.64	1.29				
80090500	普通干混防水砂浆 DW M15	m3		36.00	767.85	20.35	18.37		0.03						
人工单价		小计						3.33	5.94	0.64	1.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.20							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	6.01	-					
	材料费小计							-	6.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村土建工程

标段：

第 6 页 共 9 页

项目编码		041102033001		项目名称		井顶(盖)板模板		计量单位		m2		工程量		104	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-26	构筑物及池类 平板、走道板 复合木模	100m2	0.01	2833.64	1784.20	550.17	1103.46	28.34	17.84	5.50	11.03				
人工单价		小计						28.34	17.84	5.50	11.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								62.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	17.81	-					
	材料费小计							-	17.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村土建工程				标段：								第 7 页 共 9 页				
项目编码		041107002001		项目名称		排水、降水			计量单位		m		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润					
		未计价材料费														
清单项目综合单价																
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村土建工程

标段：

第 8 页 共 9 页

项目编码		041109001001		项目名称		安全文明施工		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：灌村土建工程

标段：

第 9 页 共 9 页

项目编码		041108002001		项目名称		施工监测、监控		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：灌村土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	347.27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	106.53		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	索赔费用			
9	其他费用			
	合 计	453.80		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：灌村土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：灌村土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：灌村土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：灌村土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					520451.32	
1	030801005014	DN400钢管安装	1、低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400 2、吹扫、试压、冲洗及消毒 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	100	431.93	43193.00	
2	030801005015	DN300钢管安装	1、低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300 2、吹扫、试压、冲洗及消毒 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	35	302.91	10601.85	
3	030801005016	DN250钢管安装	1、低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250 2、吹扫、试压、冲洗及消毒 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	35	242.91	8501.85	
4	030801005017	DN200钢管安装	1、低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200 2、吹扫、试压、冲洗及消毒 3、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	2	201.09	402.18	
5	040502002025	DN400 45° 钢制弯头安装	1. DN400 45° 钢制弯头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	456.63	1826.52	
6	040502002026	DN400 90° 钢制弯头安装	1. DN400 90° 钢制弯头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	7	1101.63	7711.41	
7	040502002027	DN250 90° 钢制弯头安装	1. DN250 90° 钢制弯头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	409.49	1228.47	
8	040502002028	DN300 90° 钢制弯头安装	1. DN300 90° 钢制弯头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	568.77	4550.16	
9	040502002029	DN300 60° 钢制弯头安装	1. DN300 60° 钢制弯头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	326.77	653.54	
本页小计							78668.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040502002030	DN300 30° 钢制弯头安装	1. DN300 30° 钢制弯头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	266.77	533.54	
11	040502002031	DN250×DN400大小头安装	1. DN250×DN400大小头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	358.77	717.54	
12	040502002032	DN300×DN400大小头安装	1. DN300×DN400大小头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	338.77	677.54	
13	040502002033	出水喇叭口安装	1. 出水喇叭口制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	668.17	1336.34	
14	040502002034	进水喇叭口安装	1. 进水喇叭口制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	678.17	1356.34	
15	030807003019	DN400单法兰传力接头安装	1. DN400单法兰传力接头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	6105.93	12211.86	
16	030807003020	DN250单法兰传力接头安装	1. DN250单法兰传力接头制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	4103.93	8207.86	
17	030807004005	DN400电动蝶阀	1. DN400电动蝶阀制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	83764.75	167529.50	
18	030807003021	DN300手动蝶阀安装	1. DN300手动蝶阀制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	8701.95	17403.90	
19	030807004006	DN250电动蝶阀	1. DN250电动蝶阀制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	38497.76	76995.52	
20	030807003022	DN250手动蝶阀安装	1. DN250手动蝶阀制作及安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	6436.95	12873.90	
本页小计							299843.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	080902007002	DN400电磁流量计安装	1. DN400电磁流量计安装及调试 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2	1126.57	2253.14	
22	040602023001	管式混合器	1. 管式混合器安装及调试 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	19136.76	38273.52	
23	031003017002	浮球阀安装	1. 浮球阀安装及调试 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	2	38499.95	76999.90	
24	030901013005	灭火器具放置箱安装	1. 灭火器具放置箱安装及调试 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	4	166.53	666.12	
25	030108003001	轴流通风机	1. 轴流通风机安装及调试 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	4	2712.73	10850.92	
26	030801016001	dn63压力冲洗水管	1. dn63压力冲洗水管 2. 低压 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 63 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	60	33.10	1986.00	
27	030801016002	dn110排水管	1. dn110排水管 2. 低压 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 110 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	26	76.43	1987.18	
28	030801016003	dn150透气管	1. dn150透气管 2. 给排水管道 室外塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 150 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	3	142.86	428.58	
29	030810002001	DN400低压碳钢焊接法兰	1. DN400低压碳钢焊接法兰 2. 制作及安装 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	片	10	345.84	3458.40	
30	030810002002	DN300低压碳钢焊接法兰	1. DN300低压碳钢焊接法兰 2. 制作及安装 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	片	8	249.44	1995.52	
本页小计							138899.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 1 页 共 34 页

项目编码		030801005014		项目名称		DN400钢管安装		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
C8-2-80	低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 400	10m	0.1	270.43	3587.59	111.96	188.71	27.04	358.76	11.20	18.87				
借D4-1-161	管道试压 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	343.99	112.13	17.96	158.57	3.44	1.12	0.18	1.59				
借D4-1-179	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	169.25	53.98		74.15	1.69	0.54		0.74				
C8-17-180	空气吹扫 公称直径(mm以内) 400	100m	0.01	307.30	170.72	31.22	167.06	3.07	1.71	0.31	1.67				
人工单价		小计						35.24	362.13	11.69	22.87				
		未计价材料费						355.83							
清单项目综合单价								431.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN400钢管 DN400, 1.0 Mpa					m	0.988	360.15	355.83						
	其他材料费							-	6.31	-					
	材料费小计							-	362.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 2 页 共 34 页

项目编码		030801005015		项目名称		DN300钢管安装		计量单位		m		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-2-78	低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 300	10m	0.1	190.96	2491.41	85.11	136.24	19.10	249.14	8.51	13.62				
C8-17-179	空气吹扫 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	232.74	135.38	28.70	129.02	2.33	1.35	0.29	1.29				
借D4-1-160	管道试压 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	267.06	73.96	14.92	123.54	2.67	0.74	0.15	1.24				
借D4-1-178	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 300	100m	0.01	151.53	30.74		66.39	1.52	0.31		0.66				
人工单价		小计						25.62	251.54	8.95	16.81				
		未计价材料费						247.44							
清单项目综合单价								302.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN300钢管 DN300, 1.0 Mpa					m	0.988	250.45	247.44						
	其他材料费							-	4.11	-					
	材料费小计							-	251.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 3 页 共 34 页

项目编码		030801005016		项目名称		DN250钢管安装		计量单位		m		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
C8-2-77	低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 250	10m	0.1	160.83	1950.97	75.33	116.54	16.08	195.10	7.53	11.65				
借D4-1-160	管道试压 公称直径(mm以内) 250	100m	0.01	267.06	73.96	14.92	123.54	2.67	0.74	0.15	1.24				
借D4-1-178	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 250	100m	0.01	151.53	30.74		66.39	1.52	0.31		0.66				
C8-17-179	空气吹扫 公称直径(mm以内) 250	100m	0.01	232.74	135.38	28.70	129.02	2.33	1.35	0.29	1.29				
人工单价		小计						22.60	197.50	7.97	14.84				
		未计价材料费						193.62							
清单项目综合单价								242.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN250钢管 DN250, 1.0 Mpa					m	0.988	195.97	193.62						
	其他材料费							-	3.90	-					
	材料费小计							-	197.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 4 页 共 34 页

项目编码		030801005017		项目名称		DN200钢管安装		计量单位		m		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
C8-2-76	低压 碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1	137.74	1606.73	63.85	99.49	13.77	160.67	6.39	9.95				
借D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	225.24	53.43	14.83	105.17	2.25	0.53	0.15	1.05				
借D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	128.14	14.21		56.14	1.28	0.14		0.56				
C8-17-178	空气吹扫 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	194.85	99.77	28.61	110.28	1.95	1.00	0.29	1.10				
人工单价		小计						19.25	162.34	6.83	12.66				
		未计价材料费						159.43							
清单项目综合单价								201.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN200钢管 DN200, 1.0 Mpa					m	0.988	161.37	159.43						
	其他材料费							-	2.92	-					
	材料费小计							-	162.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 5 页 共 34 页

项目编码		040502002025		项目名称		DN400 45° 钢制弯头安装		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	58.69	342.28	20.83	34.83	58.69	342.28	20.83	34.83
人工单价		小计						58.69	342.28	20.83	34.83
		未计价材料费						295.00			
清单项目综合单价								456.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	DN400 45° 钢制弯头 DN400, 1.0 Mpa					个	1	295.00	295.00		
	其他材料费							-	47.28	-	
	材料费小计							-	342.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 6 页 共 34 页

项目编码		040502002026		项目名称		DN400 90° 钢制弯头安装		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D4-2-105	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 426×10	个	1	58.69	987.28	20.83	34.83	58.69	987.28	20.83	34.83				
人工单价		小计						58.69	987.28	20.83	34.83				
		未计价材料费						940.00							
清单项目综合单价								1101.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN400 90° 钢制弯头 DN400, 1.0 Mpa					个	1	940.00	940.00						
	其他材料费							-	47.28	-					
	材料费小计							-	987.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装				标段：				第 7 页 共 34 页			
项目编码		040502002027		项目名称		DN250 90° 钢制弯头安装		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D6-2-187	弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 273×8	个	1	37.11	335.07	13.25	24.06	37.11	335.07	13.25	24.06
人工单价		小计						37.11	335.07	13.25	24.06
		未计价材料费						310.00			
清单项目综合单价								409.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	DN250 90° 钢制弯头 DN250, 1.0 Mpa					个	1	310.00	310.00		
	其他材料费							-	25.08	-	
	材料费小计							-	335.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 8 页 共 34 页

项目编码		040502002028		项目名称		DN300 90° 钢制弯头安装		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D6-2-190	弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 325×9	个	1	45.03	478.80	15.85	29.09	45.03	478.80	15.85	29.09				
人工单价		小计						45.03	478.80	15.85	29.09				
		未计价材料费						450.00							
清单项目综合单价								568.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN300 90° 钢制弯头 DN300, 1.0 Mpa					个	1	450.00	450.00						
	其他材料费							-	28.80	-					
	材料费小计							-	478.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 9 页 共 34 页

项目编码		040502002029		项目名称		DN300 60° 钢制弯头安装		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D6-2-190	弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 325×9	个	1	45.03	236.80	15.85	29.09	45.03	236.80	15.85	29.09
人工单价		小计						45.03	236.80	15.85	29.09
		未计价材料费						208.00			
清单项目综合单价								326.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	DN300 60° 钢制弯头 DN300, 1.0 Mpa					个	1	208.00	208.00		
	其他材料费							-	28.80	-	
	材料费小计							-	236.80	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装				标段：				第 10 页 共 34 页			
项目编码		040502002030		项目名称		DN300 30° 钢制弯头安装		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D6-2-190	弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 325×9	个	1	45.03	176.80	15.85	29.09	45.03	176.80	15.85	29.09
人工单价		小计						45.03	176.80	15.85	29.09
		未计价材料费						148.00			
清单项目综合单价							266.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	DN300 30° 钢制弯头 DN300, 1.0 Mpa					个	1	148.00	148.00		
	其他材料费							-	28.80	-	
	材料费小计							-	176.80	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装				标段：				第 11 页 共 34 页			
项目编码		040502002031		项目名称		DN250×DN400大小头安装		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D6-2-190	弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 325×9	个	1	45.03	268.80	15.85	29.09	45.03	268.80	15.85	29.09
人工单价		小计						45.03	268.80	15.85	29.09
		未计价材料费						240.00			
清单项目综合单价								358.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	DN250×DN400大小头 1.0 Mpa					个	1	240.00	240.00		
	其他材料费							-	28.80	-	
	材料费小计							-	268.80	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装				标段：				第 12 页 共 34 页			
项目编码		040502002032		项目名称		DN300×DN400大小头安装		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借D6-2-190	弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 325×10	个	1	45.03	248.80	15.85	29.09	45.03	248.80	15.85	29.09
人工单价		小计						45.03	248.80	15.85	29.09
		未计价材料费						220.00			
清单项目综合单价								338.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	DN300×DN400大小头 1.0 Mpa					个	1	220.00	220.00		
	其他材料费							-	28.80	-	
	材料费小计							-	248.80	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 13 页 共 34 页

项目编码		040502002033		项目名称		出水喇叭口安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D6-2-205	弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 630×10	个	1	93.86	472.98	38.22	63.11	93.86	472.98	38.22	63.11				
人工单价		小计						93.86	472.98	38.22	63.11				
		未计价材料费						400.00							
清单项目综合单价								668.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	出水喇叭口					个	1	400.00	400.00						
	其他材料费							-	72.97	-					
	材料费小计							-	472.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 14 页 共 34 页

项目编码		040502002034		项目名称		进水喇叭口安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D6-2-205	弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm×mm以内) 630×10	个	1	93.86	482.98	38.22	63.11	93.86	482.98	38.22	63.11				
人工单价		小计						93.86	482.98	38.22	63.11				
		未计价材料费						410.00							
清单项目综合单价								678.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	进水喇叭口					个	1	410.00	410.00						
	其他材料费							-	72.97	-					
	材料费小计							-	482.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 15 页 共 34 页

项目编码		030807003019		项目名称		DN400单法兰传力接头安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D4-2-210	DN400单法兰传力接头	个	1	723.96	4678.64	268.52	434.81	723.96	4678.64	268.52	434.81				
人工单价		小计						723.96	4678.64	268.52	434.81				
		未计价材料费						4537.00							
清单项目综合单价								6105.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN400单法兰传力接头 DN400					个	1	4537.00	4537.00						
	其他材料费							-	141.64	-					
	材料费小计							-	4678.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 16 页 共 34 页

项目编码		030807003020		项目名称		DN250单法兰传力接头安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D4-2-210	DN250单法兰传力接头	个	1	723.96	2676.64	268.52	434.81	723.96	2676.64	268.52	434.81				
人工单价		小计						723.96	2676.64	268.52	434.81				
		未计价材料费						2535.00							
清单项目综合单价								4103.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN250单法兰传力接头 DN250					个	1	2535.00	2535.00						
	其他材料费							-	141.64	-					
	材料费小计							-	2676.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 17 页 共 34 页

项目编码		030807004005		项目名称		DN400电动蝶阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-8-56	低压 齿轮、液压传动、电动阀门 法兰连接公称直径(mm以内) 400	个	1	600.46	82735.53	88.67	340.09	600.46	82735.53	88.67	340.09				
人工单价		小计						600.46	82735.53	88.67	340.09				
		未计价材料费						82708.00							
清单项目综合单价								83764.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN400电动蝶阀 DN400					个	1	82708.00	82708.00						
	其他材料费							-	27.52	-					
	材料费小计							-	82735.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 18 页 共 34 页

项目编码		030807003021		项目名称		DN300手动蝶阀安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D4-2-210	蝶阀安装 公称直径(mm以内) 600	个	1	723.96	7281.64	263.67	432.68	723.96	7281.64	263.67	432.68				
人工单价		小计						723.96	7281.64	263.67	432.68				
		未计价材料费						7140.00							
清单项目综合单价								8701.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN300手动蝶阀 DN300					个	1	7140.00	7140.00						
	其他材料费							-	141.64	-					
	材料费小计							-	7281.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 19 页 共 34 页

项目编码		030807004006		项目名称		DN250电动蝶阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-8-53	低压 齿轮、液压传动、电动阀门 法兰连接公称直径(mm以内) 250	个	1	337.43	37924.04	46.71	189.58	337.43	37924.04	46.71	189.58				
人工单价		小计						337.43	37924.04	46.71	189.58				
		未计价材料费						37908.00							
清单项目综合单价								38497.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	齿轮、液压、电动法兰阀门 DN250					个	1	37908.00	37908.00						
	其他材料费							-	16.05	-					
	材料费小计							-	37924.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 20 页 共 34 页

项目编码		030807003022		项目名称		DN250手动蝶阀安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D4-2-210	蝶阀安装 公称直径(mm以内) 600	个	1	723.96	5016.64	263.67	432.68	723.96	5016.64	263.67	432.68				
人工单价		小计						723.96	5016.64	263.67	432.68				
		未计价材料费						4875.00							
清单项目综合单价								6436.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN250手动蝶阀 DN250					个	1	4875.00	4875.00						
	其他材料费							-	141.64	-					
	材料费小计							-	5016.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 21 页 共 34 页

项目编码		080902007002		项目名称		DN400电磁流量计安装		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C6-1-76	电磁流量计	台	1	641.87	33.19	89.83	361.68	641.87	33.19	89.83	361.68				
人工单价		小计						641.87	33.19	89.83	361.68				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1126.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN400电磁流量计 DN400					台	1								
	其他材料费							-	33.18	-					
	材料费小计							-	33.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 22 页 共 34 页

项目编码		040602023001		项目名称		管式混合器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C1-9-233	管式混合器安装 公称直径(mm以内) 400	个	1	619.78	17706.59	274.86	535.53	619.78	17706.59	274.86	535.53				
人工单价		小计						619.78	17706.59	274.86	535.53				
		未计价材料费						17699.12							
清单项目综合单价								19136.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	管式混合器 DN400					台	1	17699.12	17699.12						
	其他材料费							-	7.47	-					
	材料费小计							-	17706.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装				标段：				第 23 页 共 34 页			
项目编码		031003017002		项目名称		浮球阀安装		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-3-312	水池浮漂水位标尺制作安装 I 型	套	1	975.99	37008.80	33.45	481.71	975.99	37008.80	33.45	481.71
人工单价		小计						975.99	37008.80	33.45	481.71
		未计价材料费						35610.00			
清单项目综合单价								38499.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	浮球阀 DN250					套	1	35610.00	35610.00		
	其他材料费							-	1398.80	-	
	材料费小计							-	37008.80	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 24 页 共 34 页

项目编码		030901013005		项目名称		灭火器具放置箱安装		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C9-1-119	灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤ 1000	10个	0.1	199.15	1371.09		95.05	19.92	137.11		9.51
人工单价		小计						19.92	137.11		9.51
		未计价材料费						136.46			
清单项目综合单价								166.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灭火器放置箱					个	1	49.73	49.73		
	灭火器 MF/ABC4					个	1	86.73	86.73		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	137.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装				标段：				第 25 页 共 34 页			
项目编码		030108003001		项目名称		轴流通风机		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C1-5-15	轴流通风机安装 设备重量(t以内) 1	台	1	649.09	1491.31	114.97	457.36	649.09	1491.31	114.97	457.36
人工单价		小计						649.09	1491.31	114.97	457.36
		未计价材料费						1327.43			
清单项目综合单价								2712.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	轴流式通风机 流量1709m³ /h，功率0.04kW，全压47.2Pa					台	1	1327.43	1327.43		
	其他材料费							-	163.89	-	
	材料费小计							-	1491.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 26 页 共 34 页

项目编码		030801016001		项目名称		dn63压力冲洗水管		计量单位		m		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-2-291	低压 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 63	10m	0.1	72.86	181.55	0.03	35.97	7.29	18.16					3.60	
借D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	146.66	35.45	11.80	69.42	1.47	0.35	0.12				0.69	
借D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	96.20	4.33		42.15	0.96	0.04					0.42	
人工单价		小计						9.72	18.55	0.12				4.71	
		未计价材料费						18.04							
清单项目综合单价								33.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	dn63塑料排水管直接 dn63, 1.0Mpa					个	0.058	2.65	0.15						
	dn63压力冲洗水管 dn63, 1.0Mpa					m	1	17.89	17.89						
	其他材料费							-	0.51	-					
	材料费小计							-	18.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 27 页 共 34 页

项目编码		030801016002		项目名称		dn110排水管		计量单位		m		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-2-294	低压 塑料管(承插粘接) 公称直径(mm以内) 125	10m	0.1	109.75	540.64	0.03	54.18	10.98	54.06					5.42	
借D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	225.24	53.43	14.83	105.17	2.25	0.53		0.15			1.05	
借D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	128.14	14.21		56.14	1.28	0.14					0.56	
人工单价		小计						14.51	54.73		0.15			7.03	
		未计价材料费						53.86							
清单项目综合单价								76.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	dn110塑料排水管直接 de110, 1.0Mpa					个	0.058	4.42	0.26						
	dn110排水管 de110, 1.0Mpa					m	1	53.60	53.60						
	其他材料费							-	0.88	-					
	材料费小计							-	54.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装				标段：				第 28 页 共 34 页							
项目编码		030801016003		项目名称		dn150透气管		计量单位		m		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-278	给排水管道 室外塑料排水 管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.1	108.79	1135.56	49.17	75.38	10.88	113.56	4.92	7.54				
借D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 150	100m	0.01	225.24	53.43	14.83	105.17	2.25	0.53	0.15	1.05				
借D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 150	100m	0.01	128.14	14.21		56.14	1.28	0.14		0.56				
人工单价		小计						14.41	114.23	5.07	9.15				
		未计价材料费						113.10							
清单项目综合单价								142.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	dn150塑料排水管直接 dn150, 1.0Mpa					个	0.053								
	dn150透气管 dn150, 1.0Mpa					m	0.993	113.90	113.10						
	其他材料费							-	1.13	-					
	材料费小计							-	114.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 29 页 共 34 页

项目编码		030810002001		项目名称		DN400低压碳钢焊接法兰		计量单位		片		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-11-71	低压 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径(mm以内) 400	副	0.5	221.09	190.11	114.74	165.74	110.55	95.06	57.37	82.87				
人工单价		小计						110.55	95.06	57.37	82.87				
		未计价材料费						64.00							
清单项目综合单价								345.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN400低压碳钢焊接法兰 DN400, 1.0Mpa					片	1	64.00	64.00						
	其他材料费							-	31.08	-					
	材料费小计							-	95.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 30 页 共 34 页

项目编码		030810002002		项目名称		DN300低压碳钢焊接法兰		计量单位		片		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-11-69	低压 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径(mm以内) 300 换为【碳钢对焊法兰】	副	0.5	131.89	181.50	80.61	104.87	65.95	90.75	40.31	52.44				
人工单价		小计						65.95	90.75	40.31	52.44				
		未计价材料费						71.00							
清单项目综合单价								249.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN300低压碳钢焊接法兰 DN300, 1.0Mpa					片	1	71.00	71.00						
	其他材料费							-	19.77	-					
	材料费小计							-	90.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装				标段：				第 31 页 共 34 页			
项目编码		030810002003		项目名称		DN250低压碳钢焊接法兰		计量单位	片	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C8-11-68	低压 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径(mm以内) 250	副	0.5	121.61	161.66	68.68	93.91	60.81	80.83	34.34	46.96
人工单价		小计						60.81	80.83	34.34	46.96
		未计价材料费						64.00			
清单项目综合单价								222.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	DN250低压碳钢焊接法兰 DN250, 1.0Mpa					片	1	64.00	64.00		
	其他材料费							-	16.84	-	
	材料费小计							-	80.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 32 页 共 34 页

项目编码		030810002004		项目名称		DN200低压碳钢焊接法兰		计量单位		片		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C8-11-67	低压 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径(mm以内) 200	副	0.5	111.28	161.39	51.80	80.48	55.64	80.70	25.90	40.24				
人工单价		小计						55.64	80.70	25.90	40.24				
		未计价材料费						69.00							
清单项目综合单价								202.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	DN200, 1.0Mpa					片	1	69.00	69.00						
	其他材料费							-	11.69	-					
	材料费小计							-	80.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 33 页 共 34 页

项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 34 页 共 34 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆费		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	11755.53			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项(人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	26022.57		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3286.42		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	29308.99		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 平岗管道及设备安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：平岗管道及设备安装

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 平岗管道及设备安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平岗电气安装工程

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		泵房配电控制系统					420085.41	
1	030404004001	低压计量柜	1. 低压计量柜 2. 尺寸：600X800X2200mm(宽X深X高) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	13858.92	13858.92	
2	030404004002	低压进线柜	1. 低压进线柜 2. 尺寸：600X800X2200mm(宽X深X高) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	27310.24	27310.24	
3	030404009001	有源滤波柜	1. 有源滤波柜 2. 尺寸：600X800X2200(宽X深X高)，50kVar 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	35699.81	35699.81	
4	030404004003	低压出线柜	1. 低压出线柜 2. 尺寸：800X800X2200mm(宽X深X高) 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	18703.75	18703.75	
5	040801005001	PLC柜	1. PLC柜 2. 尺寸：600X800X2200mm(宽X深X高), 柜门为透明玻璃, 3. 包括: 交换机、DTU无线通讯模块、UPS、触摸屏操作面板 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	45044.14	45044.14	
6	030501017001	可编程控制器(PLC)	1. 可编程控制器(PLC) 2. 包含CPU模块、电源模块、编程软件、组态软件、通信模块、I/O模块: 281个DI、87个DO、33个AI、8个AO。 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	38519.04	38519.04	
7	030501017003	PLC系统开发	1. PLC系统开发 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	17807.19	17807.19	
本页小计							196943.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	030608001001	操作台	1. 标准机柜：配座椅 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	4755.12	4755.12	
9	030501013001	测控工作站	1. 测控工作站：含打印机、显示屏、PC机(正版window系统) 2. 服务器设备安装、调试 工作站 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	13567.39	13567.39	
10	030501017004	测控工作站软件开发及调试	1. 测控工作站软件开发及调试 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	26613.79	26613.79	
11	030501016001	数据库软件及开发调试	1. 数据库软件及开发调试 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	系统	1	23536.09	23536.09	
12	030404018001	设备检修电源插座箱JXAX	1. 设备检修电源插座箱JXAX 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2	352.98	705.96	
13	040801009001	照明动力配电箱AL	1. 照明动力配电箱AL 2. 防护等级IP43 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	1225.36	1225.36	
14	030404017001	加氯间配电箱JLJAP	1. 加氯间配电箱JLJAP 2. 防护等级IP43 3. 他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	3387.96	3387.96	
15	030404016001	通风机控制箱TFAP	1. 通风机控制箱TFAP 2. 防护等级IP43 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	1656.04	1656.04	
16	030404017002	安防配电箱JKAP	1. 安防配电箱JKAP 2. 防护等级IP43 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	2391.46	2391.46	
17	030404016002	现场控制箱	1. 现场控制箱 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	16	1187.84	19005.44	
18	030411002001	金属分隔线槽	1. 金属分隔线槽400X200mm 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	45	143.88	6474.60	
本页小计							103319.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	030408001001	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x4mm ²	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV5x4mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	105	23.27	2443.35	
20	030408001002	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x6mm ²	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV5x6mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	95	31.59	3001.05	
21	030408001003	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x4mm ²	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV4x4mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	300	17.91	5373.00	
22	030408001004	电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x10mm ²	1. 电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV4x10mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	120	39.21	4705.20	
23	030408001005	铜芯电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3x25+2x16	1. 铜芯电缆ZR-YJV-0.6/1kV3x25+2x16 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	50	115.74	5787.00	
24	030411004001	配线ZR-BVV-450/750V 5x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V5x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	10	12.94	129.40	
25	030411004002	配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	505	8.48	4282.40	
26	030411004003	配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	30	11.88	356.40	
27	030408002001	控制电缆ZR-KVVP-450/750V 25x2.5mm ²	1. 控制电缆ZR-KVVP-450/750V 25x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	300	79.37	23811.00	
本页小计							49888.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	030408002002	控制电缆ZR-KVVP-450/75 0V 15x2.5mm	1. 控制电缆ZR-KVVP-450/75 V 15x2.5mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	500	7.86	3930.00	
29	030408002003	控制电缆ZR-KVVP-450/75 0V 8x2.5mm2	1. 控制电缆ZR-KVVP-450/75 V 8x2.5mm2 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	120	31.01	3721.20	
30	030408002004	控制电缆ZR-KVVP-450/75 0V 4x2.5mm	1. 控制电缆ZR-KVVP-450/75 V 4x2.5mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	500	19.62	9810.00	
31	031001006001	电缆护管HDPE 50 δ=3.7mm	1. 电缆护管HDPE50 δ=3.7mm 2. 热熔连接、热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	90	21.97	1977.30	
32	031001001001	电缆护管SC50 δ=3.8mm	1. 电缆护管SC50 δ=3.8mm 2. 热熔连接、热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	645	43.40	27993.00	
33	031001001002	电缆护管SC32 δ=3.5mm	1. 电缆护管SC32 δ=3.5mm 2. 热熔连接、热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	40	26.79	1071.60	
34	031001001003	电缆护管SC25 δ=3.2mm	1. 电缆护管SC25 δ=3.2mm 2. 热熔连接、热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	300	23.95	7185.00	
35	031001006002	电缆护管PC50 δ=2mm	1. 电缆护管PC50 δ=2mm 2. 热熔连接、热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	100	26.26	2626.00	
36	031001006003	电缆护管PC32 δ=1.8mm	1. 电缆护管PC32 δ=1.8mm 2. 热熔连接、热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	40	14.86	594.40	
本页小计							58908.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	031001006004	电缆护管PC25 δ=1.5mm	1. 电缆护管PC25 δ=1.5mm 2. 热熔连接、热镀锌处理 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	170	12.76	2169.20	
38	030701003001	1P壁挂式分体空调	1. 1P壁挂式分体空调 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	2450.60	2450.60	
39	031001006005	通信入户管	1. 通信入户管2xPVC-U∅110,壁厚3.5mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	10	35.70	357.00	
40	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	系统	1	1743.39	1743.39	
41	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	系统	1	906.42	906.42	
42	030406006001	低压交流异步电动机	1. 低压交流异步电动机 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	8	424.90	3399.20	
		室内照明					19091.08	
43	030404016003	环境监控箱	1. 环境监控箱 2. 配套温湿度器、插座挂墙明装,箱底离地1.5米 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2	911.60	1823.20	
44	030412001001	LED防水防潮吸顶灯	1. LED防水防潮吸顶灯6W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	65.98	65.98	
45	030412001002	LED日光灯(T8系列)	1. LED日光灯(T8系列)18W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	10	32.92	329.20	
46	030412001003	LED日光灯(T8系列)	1. LED日光灯(T8系列)2x18W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	19	121.19	2302.61	
47	030412002001	应急灯	1. 应急灯2x8W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	12	211.26	2535.12	
本页小计							18081.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	030412006001	红外线灯	1. 红外线灯220V 250W 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	6	184.67	1108.02	
49	030404034001	暗装单极开关	1. 暗装单极开关~250V 10A 2. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	40.23	402.30	
50	030404035001	空调插座	1. 空调插座~250V 16A 2. 三相带接地暗插座安装(A以下) 16 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	36.07	36.07	
51	030404035002	带保护接点单相二三极暗装插座	1. 带保护接点单相二三极暗装插座~250V 10A 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10	30.54	305.40	
52	030404035003	驱鼠器+插座	1. 驱鼠器+插座 2. 二、三极 明装 86型 250V 10A 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	157.48	314.96	
53	030404035004	轴流风机/排气扇插座	1. 轴流风机/排气扇插座 2. 二、三极 明装 86型 250V 10A 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8	24.74	197.92	
54	030411004004	配线ZR-BVV-450/750 1x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750 1x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	465	4.40	2046.00	
55	030411004005	配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	100	8.48	848.00	
56	030411004006	配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm ² 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	55	11.88	653.40	
本页小计							5912.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	030411004007	配线WDZBN-BYJ-450/750 3x2.5mm	1. 配线WDZBN-BYJ-450/750 3x2.5mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	65	16.41	1066.65	
58	030411002002	PVC阻燃线槽	1. PVC阻燃线槽20x10mm（宽x高） 2. 金属线槽安装 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	155	14.51	2249.05	
59	031001006006	电缆护管PC25 δ=3.2mm	1. 电缆护管PC25 δ=3.2mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	220	12.76	2807.20	
		视频监控、入侵报警、出入口控制系统					190106.83	
60	030404012001	UPS电源	1. UPS电源：2kVA/24Hr 2. 蓄电池屏(柜)安装 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	8639.07	8639.07	
61	030404017003	安防弱电箱	1. 安防弱电箱 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	1626.82	1626.82	
62	030507013001	硬盘录像机	1. 硬盘录像机，含6TB硬盘x36 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	27852.42	27852.42	
63	030507008001	室内180° 快球摄像机(高清)	1. 室内180° 快球摄像机(高清) 2. 200W像素数字摄像机，1.0M，1/2.7"CMOS，日夜型包括安装支架等，防护等级IP65 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	8	4635.21	37081.68	
64	030507008002	室外360° 快球摄像机(高清)	1. 室外360° 快球摄像机(高清) 2. 200W像素数字摄像机，1.0M，18X，1/3"CCD，日夜型包括立杆/支架、基础、避雷器、背箱等，防护等级IP65 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	6	5980.23	35881.38	
本页小计							117204.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	030507002001	入侵报警控制器	1. 入侵报警控制器 2. 总线485通信, 支持报警联动输出; 可由电脑直接向其写入配置信息; IP54 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1	5962.56	5962.56	
66	030507001001	户外主动红外入侵探测器	1. 户外主动红外入侵探测器 2. 工作射程: 70m, 最远射程750m 3. 包括电源转换模块、安装支架 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	5	565.46	2827.30	
67	030501017002	报警软件	1. 报警软件 2. 总线制报警软件, 电子地图显示, 兼容三种网络结构(电话联网型、总线联网型、IP联网型)接警中心软件, 带加密狗。 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1			
68	030904005001	高音报警喇叭	1. 高音报警喇叭 2. 声压 ≥ 110 分贝; 电流 ≤ 280 毫安 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	251.35	1005.40	
69	030904005002	报警灯	1. 声光报警器安装 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4	133.70	534.80	
70	030502007001	网线	1. 网线: UTP六类线 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	550	5.35	2942.50	
71	030411004008	配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ²	1. 配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm ² 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	250	7.83	1957.50	
72	030411004009	配线RVV3x2.5mm ²	1. 配线RVV3x2.5mm ² 2. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	720	8.17	5882.40	
本页小计							21112.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	030411004010	配线RVVP2x1.5mm	1. 配线RVVP2x1.5mm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	720			
74	031001001004	电缆护管SC15	1. 电缆护管SC15 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	2020	18.21	36784.20	
75	010101002001	挖一般土方	1. 挖一般土方 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	7.2	4.32	31.10	
76	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	7.2	2.05	14.76	
77	030501013002	安防工作站	1. 服务器设备安装、调试 工作站 2. 含显示屏、PC机(正版window系统)、应用软件、数据库等 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	13567.39	13567.39	
78	030507005001	出入口系统	1. 出入口系统 2. 包含出入口控制器(含软件)x7、出入口控制读卡器x7、电控锁按钮x7、门磁开关x7、电控锁x7及其供电控制线缆一批 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	7515.55	7515.55	
		“安健环”					3162.55	
79	050307009001	标志牌	1. 标志牌 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1	2654.87	2654.87	
80	030901013001	灭火器箱	1. 灭火器箱 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	具	2	98.52	197.04	
81	030901013002	悬挂式干粉自动灭火装置	1. 悬挂式干粉自动灭火装置 2. 安装悬挂式 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	具	4	77.66	310.64	
本页小计							61075.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		火灾报警系统					32530.03	
82	030503003001	区域型火灾报警控制器	1. 区域型火灾报警控制器；控制器（DDC）安装及接线 48点以内 2. 带后备电源，后备时间，240min 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1	26904.84	26904.84	
83	030904001001	复合式感温感烟火灾探测器	1. 复合式感温感烟火灾探测器 2. 点型探测器安装感烟 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5	574.35	2871.75	
84	030904005003	声光报警器	1. 声光报警器安装 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	133.70	401.10	
85	030904003001	手动报警按钮	1. 手动报警按钮 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3	244.08	732.24	
86	030408001006	电力电缆WDZN-YJY-3x6mm2	1. 电力电缆WDZN-YJY-3x6mm2 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	10	21.51	215.10	
87	030411004011	配线WDZN-BYJ-2x1.5mm2	1. 配线WDZN-BYJ-2x1.5mm2 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	200	4.73	946.00	
88	030411004012	配线WDZN-BYJP-2x1.5mm	1. 配线WDZN-BYJP-2x1.5mm 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	100	4.59	459.00	
		措施项目						
89	031302007001	高层施工增加		项	1			
90	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							32530.03	
合 计							664975.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程				标段：				第 1 页 共 90 页			
项目编码		030404004001		项目名称		低压计量柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室低压开关柜(屏)	台	1	453.35	13129.75	36.88	238.94	453.35	13129.75	36.88	238.94
人工单价		小计						453.35	13129.75	36.88	238.94
		未计价材料费						13097.35			
清单项目综合单价								13858.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	计量柜 品种:计量柜 外形尺寸(mm):1800×850×800 电压等级(kV):12 额定电流(A):630 启动方式:可根据客户需求定制型号:XGN15-12M单元 说明:厂家标配;不含计量互感器及计量电表					台	1	13097.35	13097.35		
	其他材料费							-	32.39	-	
	材料费小计							-	13129.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 2 页 共 90 页

项目编码		030404004002		项目名称		低压进线柜		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室低压开关柜(屏)	台	1	453.35	26581.07	36.88	238.94	453.35	26581.07	36.88	238.94				
人工单价		小计						453.35	26581.07	36.88	238.94				
		未计价材料费						26548.67							
清单项目综合单价								27310.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	进线柜 产品描述:630kVA;启动方式:可根据客户需求定制;品种:低压进线柜;型号:GCK;外形尺寸(mm):800×1000×2200;电压等级(kV):1;编号:P03;额定电流(A):可定制					台	1	26548.67	26548.67						
	其他材料费							-	32.39	-					
	材料费小计							-	26581.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 3 页 共 90 页

项目编码		030404009001		项目名称		有源滤波柜		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-16	低压电容器柜安装	台	1	302.77	35027.68	149.11	220.25	302.77	35027.68	149.11	220.25				
人工单价		小计						302.77	35027.68	149.11	220.25				
		未计价材料费						35000.00							
清单项目综合单价								35699.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	有源滤波柜 产品系列:低压补偿柜;启动方式:直接启动;品种:低压补偿柜;外形尺寸(mm):0-0;电压等级(kV):0.38;规格型号:SMGWJ/240kvar;额定电流(A):315					台	1	35000.00	35000.00						
	其他材料费							-	27.69	-					
	材料费小计							-	35027.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 4 页 共 90 页

项目编码		030404004003		项目名称		低压出线柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	17974.58	36.88	238.94	453.35	17974.58	36.88	238.94
人工单价		小计						453.35	17974.58	36.88	238.94
		未计价材料费						17942.18			
清单项目综合单价								18703.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	出线柜 启动方式:可根据客户需求定制;品种:低压出线柜;型号:GCK;外形尺寸(mm):600×1000×2200;电压等级(kV):1;编号:P01;额定电流(A):可定制					台	1	17942.18	17942.18		
	其他材料费							-	32.39	-	
	材料费小计							-	17974.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 5 页 共 90 页

项目编码		040801005001		项目名称		PLC柜		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-6	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室弱电控制返回屏	台	1	479.10	44276.67	36.88	251.49	479.10	44276.67	36.88	251.49				
人工单价		小计						479.10	44276.67	36.88	251.49				
		未计价材料费						44247.79							
清单项目综合单价								45044.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PLC柜 GGD, 尺寸：600X800X2200mm(宽X深X高), 柜门为透明玻璃					台	1	44247.79	44247.79						
	其他材料费							-	28.87	-					
	材料费小计							-	44276.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 6 页 共 90 页

项目编码		030501017001		项目名称		可编程控制器(PLC)		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-127	操作电脑配套软件 系统软件	台	1	58.97	11740.81	2.26	31.02	58.97	11740.81	2.26	31.02				
C5-1-130	操作电脑配套软件 应用软件	台	1	78.38	26564.49	2.26	40.85	78.38	26564.49	2.26	40.85				
人工单价		小计						137.35	38305.30	4.52	71.87				
		未计价材料费						38273.66							
清单项目综合单价								38519.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	智能电配管理软件 产品分类:网络通信(配件类)_网络配件;产品描述:B/S架构,用于集中控制端口型;产品订购代码:F7139110002;品种:电配管理软件;型号:SPR1-EPSWP;样本目录:SCS II;类型:集控型-端口型					套	1	11724.99	11724.99						
	消防系统远程监控软件 产品说明:消防监控系统的远程监控客户端软件。可通过广域网或者局域网和消防监控系统服务器连接,支持内网代理,与TX3805消防监控系统配套使用。可与TX3820图形显示装置配套使用。;品种:消防系统远程监控软件;系列:消防报警系统;规格型号:TX6812					套	1	26548.67	26548.67						
	其他材料费							-	31.65	-					
	材料费小计							-	38305.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 7 页 共 90 页

项目编码		030501017003		项目名称		PLC系统开发		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-127	操作电脑配套软件 系统软件	台	1	58.97	17714.94	2.26	31.02	58.97	17714.94	2.26	31.02				
人工单价		小计						58.97	17714.94	2.26	31.02				
		未计价材料费						17699.12							
清单项目综合单价								17807.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	操作电脑配套软件					套	1	17699.12	17699.12						
	其他材料费							-	15.82	-					
	材料费小计							-	17714.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 8 页 共 90 页

项目编码		030608001001		项目名称		操作台		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C6-8-1	标准机柜	台	1	656.06	3438.55	225.00	435.51	656.06	3438.55	225.00	435.51				
人工单价		小计						656.06	3438.55	225.00	435.51				
		未计价材料费						3368.20							
清单项目综合单价								4755.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	操作台					台	1	3368.20	3368.20						
	其他材料费							-	70.35	-					
	材料费小计							-	3438.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 9 页 共 90 页

项目编码		030501013001		项目名称		测控工作站		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-106	服务器设备安装、调试 工作站	台(套)	1	195.94	13260.70	7.63	103.12	195.94	13260.70	7.63	103.12				
人工单价		小计						195.94	13260.70	7.63	103.12				
		未计价材料费						13242.48							
清单项目综合单价								13567.39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	网络服务器、工作站或网桥					台(套)	1	13242.48	13242.48						
	其他材料费							-	18.22	-					
	材料费小计							-	13260.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 10 页 共 90 页

项目编码		030501017004		项目名称		测控工作站软件开发及调试		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-122	软件安装	套	1	38.35	26552.61	2.26	20.57	38.35	26552.61	2.26	20.57				
人工单价		小计						38.35	26552.61	2.26	20.57				
		未计价材料费						26548.67							
清单项目综合单价								26613.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	软件开发及调试					套	1	26548.67	26548.67						
	其他材料费							-	3.94	-					
	材料费小计							-	26552.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 11 页 共 90 页

项目编码		030501016001		项目名称	数据库软件及开发调试			计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-1-116	计算机应用网络系统试运行 100个信息点以下	系统	1	3630.08	17728.87	224.44	1952.70	3630.08	17728.87	224.44	1952.70
人工单价		小计						3630.08	17728.87	224.44	1952.70
		未计价材料费						17699.12			
清单项目综合单价								23536.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	数据库					个	1	17699.12	17699.12		
	其他材料费							-	29.75	-	
	材料费小计							-	17728.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 12 页 共 90 页

项目编码		030404018001		项目名称		设备检修电源插座箱JXAX		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-45	成套插座箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	121.32	172.53		59.13	121.32	172.53			59.13			
人工单价		小计						121.32	172.53			59.13			
		未计价材料费										149.51			
清单项目综合单价												352.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成套插座箱					台	1	149.51	149.51						
	其他材料费							-	23.03	-					
	材料费小计							-	172.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 13 页 共 90 页

项目编码		040801009001		项目名称		照明动力配电箱AL		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-13-1	铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	100kg	0.02	787.00	75.83	60.09	412.87	15.74	1.52	1.20	8.26				
C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	870.58		107.50	220.56	870.58		107.50				
人工单价		小计						236.30	872.10	1.20	115.76				
		未计价材料费						840.66							
清单项目综合单价								1225.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	圆钢 Φ12-25 HPB300					kg	0.16	3.93	0.63						
	扁钢					kg	0.44								
	角钢					kg	1.5								
	悬挂嵌入式成套配电箱 半周长1.0m以内					台	1	840.03	840.03						
	其他材料费							-	31.46	-					
	材料费小计							-	872.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 14 页 共 90 页

项目编码		030404017001		项目名称		加氯间配电箱JLJAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	3131.09		84.17	172.70	3131.09			84.17			
人工单价		小计						172.70	3131.09			84.17			
		未计价材料费						3102.55							
清单项目综合单价								3387.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	悬挂嵌入式成套配电箱 半周长2.5m以内					台	1	3102.55	3102.55						
	其他材料费							-	28.56	-					
	材料费小计							-	3131.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 15 页 共 90 页

项目编码		030404016001		项目名称		通风机控制箱TFAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-27	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	116.41	1482.89		56.74	116.41	1482.89			56.74			
人工单价		小计						116.41	1482.89			56.74			
		未计价材料费						1460.00							
清单项目综合单价								1656.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电箱控制箱 产品系列:三箱类;品种:配电箱;型号:SM-JXZW;外形尺寸(mm):根据客户需求定制尺寸;规格型号:风机水泵类控制双回路≤5.5kW(国产开关)					台	1	1460.00	1460.00						
	其他材料费							-	22.90	-					
	材料费小计							-	1482.90	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 16 页 共 90 页

项目编码		030404017002		项目名称		安防配电箱JKAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	2063.40		107.50	220.56	2063.40			107.50			
人工单价		小计						220.56	2063.40			107.50			
		未计价材料费										2032.85			
清单项目综合单价												2391.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	悬挂嵌入式成套配电箱 半周长1.5m以内					台	1	2032.85	2032.85						
	其他材料费							-	30.57	-					
	材料费小计							-	2063.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 17 页 共 90 页

项目编码		030404016002		项目名称		现场控制箱		计量单位	台	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-27	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	116.41	1014.69		56.74	116.41	1014.69		56.74
人工单价		小计						116.41	1014.69		56.74
		未计价材料费						991.80			
清单项目综合单价								1187.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	控制箱 产品说明:单电源双速;功率(kW):11/14;品种:控制配电箱;外形尺寸(mm):其他					台	1	991.80	991.80		
	其他材料费							-	22.90	-	
	材料费小计							-	1014.70	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 18 页 共 90 页

项目编码		030411002001		项目名称		金属分隔线槽		计量单位		m		工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-152	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	10m	0.1	274.41	1030.63		133.75	27.44	103.06				13.38		
人工单价		小计						27.44	103.06				13.38		
		未计价材料费						100.94							
清单项目综合单价								143.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌金属线槽 200×400 壁厚1.5mm 单面1.26m2/m 双面2.52m2/m					m	1.03	98.00	100.94						
	其他材料费							-	2.12	-					
	材料费小计							-	103.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 19 页 共 90 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x4mm2		计量单位		m		工程量		105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.01	323.46	1834.96	7.25	161.19	3.23	18.35	0.07	1.61				
人工单价		小计						3.23	18.35	0.07	1.61				
		未计价材料费						18.13							
清单项目综合单价								23.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-5x4					m	1.01	17.95	18.13						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	18.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 20 页 共 90 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 5x6mm2		计量单位		m		工程量		95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.01	323.46	2667.20	7.25	161.19	3.23	26.67	0.07	1.61				
人工单价		小计						3.23	26.67	0.07	1.61				
		未计价材料费						26.45							
清单项目综合单价								31.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-5x6					m	1.01	26.19	26.45						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	26.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 21 页 共 90 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x4mm2		计量单位	m	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	100m	0.01	194.08	1495.89	4.35	96.72	1.94	14.96	0.04	0.97
人工单价		小计						1.94	14.96	0.04	0.97
		未计价材料费						14.83			
清单项目综合单价								17.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-4x4					m	1.01	14.68	14.83		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	14.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 22 页 共 90 页

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆ZR-YJV-0.6/1kV 4x10mm2		计量单位		m		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.01	323.46	3428.74	7.25	161.19	3.23	34.29	0.07	1.61				
人工单价		小计						3.23	34.29	0.07	1.61				
		未计价材料费						34.07							
清单项目综合单价								39.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘电力电缆 YJV-4x10					m	1.01	33.73	34.07						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	34.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 23 页 共 90 页

项目编码		030408001005		项目名称		铜芯电缆ZR-YJV-0.6/1kV 3x25+2x16		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-2	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	100m	0.01	619.02	10631.57	14.50	308.77	6.19	106.32	0.15	3.09				
人工单价		小计						6.19	106.32	0.15	3.09				
		未计价材料费						105.96							
清单项目综合单价								115.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	YJV电力电缆 型号:YJV;标称截面(mm²):25/16;芯数:3+2;规格型号:YJV-3×25+2×16;额定电压(kV):0.6/1					m	1.01	104.91	105.96						
	其他材料费							-	0.36	-					
	材料费小计							-	106.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 24 页 共 90 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 5x2.5mm2		计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	1177.86		37.94	0.78	11.78		0.38
人工单价		小计						0.78	11.78		0.38
		未计价材料费						11.63			
清单项目综合单价								12.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BVV电线 厂家规格型号:BVV 5×2.5;型号:BVV;标称截面(mm²):2.5;芯数:5;规格型号:BVV-5×2.5;额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.1	10.57	11.63		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	11.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 25 页 共 90 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm2		计量单位	m	工程量	505
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	732.36		37.94	0.78	7.32		0.38
人工单价		小计						0.78	7.32		0.38
		未计价材料费						7.17			
清单项目综合单价								8.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZB-BVV电线 厂家规格型号:ZB-BVV 3×2.5;型号:ZB-BVV;标称截面(mm²):2.5;芯数:3;规格型号:ZB-BVV-3×2.5;额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.1	6.52	7.17		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	7.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 26 页 共 90 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm2		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.01	68.34	1086.01		33.31	0.68	10.86				0.33		
人工单价		小计						0.68	10.86				0.33		
		未计价材料费						10.71							
清单项目综合单价								11.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZC-BVV电线 厂家规格型号:ZC-BVV 3×4; 型号:ZC-BVV; 标称截面(mm²):4; 芯数:3; 规格型号:ZC-BVV-3×4; 额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.08	9.92	10.71						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	10.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 27 页 共 90 页

项目编码		030408002001		项目名称		控制电缆ZR-KVVP-450/750V 25x2. 5mm2		计量单位		m		工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-33	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 37	100m	0. 01	602. 89	7019. 20	14. 26	300. 80	6. 03	70. 19	0. 14	3. 01				
人工单价		小计						6. 03	70. 19	0. 14	3. 01				
		未计价材料费						69. 44							
清单项目综合单价								79. 37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 KVVP-24×2. 5					m	1. 015	68. 41	69. 44						
	其他材料费							-	0. 75	-					
	材料费小计							-	70. 19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 28 页 共 90 页

项目编码		030408002002		项目名称		控制电缆ZR-KVVP-450/750V 15x2.5mm		计量单位		m		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-32	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 24	100m	0.01	463.78	74.88	14.26	233.00	4.64	0.75	0.14	2.33				
人工单价		小计						4.64	0.75	0.14	2.33				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆					m	1.015								
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	0.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 29 页 共 90 页

项目编码		030408002003		项目名称		控制电缆ZR-KVVP-450/750V 8x2.5mm2		计量单位		m		工程量		120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-31	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 14	100m	0.01	442.68	2421.54	14.26	222.71	4.43	24.22	0.14	2.23				
人工单价		小计						4.43	24.22	0.14	2.23				
		未计价材料费						23.48							
清单项目综合单价								31.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 KVVP-8×2.5					m	1.015	23.13	23.48						
	其他材料费							-	0.73	-					
	材料费小计							-	24.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 30 页 共 90 页

项目编码		030408002004		项目名称		控制电缆ZR-KVVP-450/750V 4x2. 5mm		计量单位		m		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-30	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	100m	0. 01	398. 72	1369. 07		194. 33	3. 99	13. 69			1. 94			
人工单价		小计						3. 99	13. 69			1. 94			
		未计价材料费										12. 98			
清单项目综合单价												19. 62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 KVVP-4×2. 5					m	1. 015	12. 79	12. 98						
	其他材料费							-	0. 71	-					
	材料费小计							-	13. 69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 31 页 共 90 页

项目编码		031001006001		项目名称		电缆护管HDPE50 δ=3.7mm		计量单位		m		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-225	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	72.51	112.20	0.27	34.73	7.25	11.22	0.03	3.47				
人工单价		小计						7.25	11.22	0.03	3.47				
		未计价材料费						11.07							
清单项目综合单价								21.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PE燃气管 ≤0.2MPa (PE80) Φ50×2.9					m	1.02	10.85	11.07						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.286								
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	11.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 32 页 共 90 页

项目编码		031001001001		项目名称		电缆护管SC50 δ=3.8mm		计量单位		m		工程量		645	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-6	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	90.00	289.30	7.94	46.74	9.00	28.93	0.79	4.67				
人工单价		小计						9.00	28.93	0.79	4.67				
		未计价材料费						27.56							
清单项目综合单价								43.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热浸镀锌钢管 公称直径DN(mm):50;品种:镀锌钢管;壁厚(mm):3;定尺长度:6m;执行标准:GB/T3091-2015, 英国:BS1387-1985、EN10255S1;牌号:Q235B;英寸 (in):2"					m	1.02	27.02	27.56						
	室外镀锌钢管管件					个	0.205								
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	28.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 33 页 共 90 页

项目编码		031001001002		项目名称		电缆护管SC32 δ=3.5mm		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-1-4	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	0.1	79.41	147.36	2.20	38.94	7.94	14.74	0.22	3.89
人工单价		小计						7.94	14.74	0.22	3.89
		未计价材料费						13.64			
清单项目综合单价								26.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 水煤气管 DN32 英寸1 1/4" 壁厚2					m	1.02	13.37	13.64		
	室外镀锌钢管管件					个	0.214				
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	14.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 34 页 共 90 页

项目编码		031001001003		项目名称		电缆护管SC25 δ=3.2mm		计量单位		m		工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-3	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	77.30	122.28	2.07	37.87	7.73	12.23	0.21	3.79				
人工单价		小计						7.73	12.23	0.21	3.79				
		未计价材料费						11.25							
清单项目综合单价								23.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管 水煤气管 DN25 英寸1" 壁厚2					m	1.02	11.03	11.25						
	室外镀锌钢管管件					个	0.283								
	其他材料费							-	0.96	-					
	材料费小计							-	12.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 35 页 共 90 页

项目编码		031001006002		项目名称		电缆护管PC50 δ =2mm		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-225	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.1	72.51	155.04	0.27	34.73	7.25	15.50	0.03	3.47				
人工单价		小计						7.25	15.50	0.03	3.47				
		未计价材料费						15.35							
清单项目综合单价								26.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管 1.25MPa Φ50×4.6					m	1.02	15.05	15.35						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.286								
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	15.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 36 页 共 90 页

项目编码		031001006003		项目名称		电缆护管PC32 δ=1.8mm		计量单位		m		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	60.39	59.20	0.15	28.89	6.04	5.92	0.02	2.89				
人工单价		小计						6.04	5.92	0.02	2.89				
		未计价材料费						5.79							
清单项目综合单价								14.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管 1.25MPa Φ32×2.9					m	1.02	5.68	5.79						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.283								
	其他材料费							-	0.11	-					
	材料费小计							-	5.90	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 37 页 共 90 页

项目编码		031001006004		项目名称		电缆护管PC25 δ=1.5mm		计量单位		m		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	60.39	38.18	0.15	28.89	6.04	3.82	0.02	2.89				
人工单价		小计						6.04	3.82	0.02	2.89				
		未计价材料费						3.69							
清单项目综合单价								12.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管 1.25MPa Φ25×2.3					m	1.02	3.62	3.69						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.283								
	其他材料费							-	0.11	-					
	材料费小计							-	3.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 38 页 共 90 页

项目编码		030701003001		项目名称		1P壁挂式分体空调		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C7-1-11	整体式空调机组(吊装)安装 制冷量(kW) 30以下	台	1	230.23	2074.92	24.09	121.36	230.23	2074.92	24.09	121.36				
人工单价		小计						230.23	2074.92	24.09	121.36				
		未计价材料费						2058.41							
清单项目综合单价								2450.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	挂壁式空调器 风量：1350m³/h					台	1	2058.41	2058.41						
	其他材料费							-	16.51	-					
	材料费小计							-	2074.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 39 页 共 90 页

项目编码		031001006005		项目名称		通信入户管		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-229	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.1	99.44	209.65	0.30	47.60	9.94	20.97	0.03	4.76				
人工单价		小计						9.94	20.97	0.03	4.76				
		未计价材料费						20.67							
清单项目综合单价								35.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PVC-U给水管 De110×4.2, 1.0MPa					m	1.015	20.36	20.67						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.273								
	其他材料费							-	0.31	-					
	材料费小计							-	20.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程				标段：				第 40 页 共 90 页			
项目编码		030414011001		项目名称	接地装置			计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-14-49	接地装置调试 接地网	系统	1	879.58		292.53	571.28	879.58		292.53	571.28
人工单价		小计						879.58		292.53	571.28
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1743.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 41 页 共 90 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-14-12	送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1	560.60		48.80	297.02	560.60		48.80	297.02				
人工单价		小计						560.60		48.80	297.02				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								906.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 42 页 共 90 页

项目编码		030406006001		项目名称		低压交流异步电动机		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-6-90	低压交流异步电动机调试 低压笼型电动机(控制保护类型) 刀开关控制	台	1	235.00		50.67	139.23	235.00		50.67	139.23				
人工单价		小计						235.00		50.67	139.23				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								424.90							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 43 页 共 90 页

项目编码		030404016003		项目名称		环境监控箱		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	773.18		45.36	93.06	773.18			45.36			
人工单价		小计						93.06	773.18			45.36			
		未计价材料费										752.21			
清单项目综合单价												911.60			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	基站监控配线箱					台	1	752.21	752.21						
	其他材料费							-	20.98	-					
	材料费小计							-	773.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 44 页 共 90 页

项目编码		030412001001		项目名称		LED防水防潮吸顶灯		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-12-6	方型吸顶灯安装 矩型罩	10套	0.1	196.63	367.35		95.84	19.66	36.74				9.58		
人工单价		小计						19.66	36.74				9.58		
		未计价材料费						33.07							
清单项目综合单价								65.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	吸顶灯 功率(W):6;包装尺寸(mm):Φ218×58;灯罩材质:亚克力;色温(K):3000/4000/5700;规格型号:KC-NPXLED1006A					套	1.01	32.74	33.07						
	其他材料费							-	3.67	-					
	材料费小计							-	36.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 45 页 共 90 页

项目编码		030412001002		项目名称		LED日光灯 (T8系列)		计量单位		套		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-12-6	方型吸顶灯安装 矩型罩	10套	0.1	196.63	36.68		95.84	19.66	3.67				9.58		
人工单价		小计						19.66	3.67				9.58		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成套灯具					套	1.01								
	其他材料费							-	3.67	-					
	材料费小计							-	3.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 46 页 共 90 页

项目编码		030412001003		项目名称		LED日光灯 (T8系列)		计量单位		套		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-12-6	方型吸顶灯安装 矩型罩	10套	0.1	196.63	919.42		95.84	19.66	91.94				9.58		
人工单价		小计						19.66	91.94				9.58		
		未计价材料费						88.27							
清单项目综合单价								121.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电子式双管荧光灯支架（含光源） 2*18W（T8）					套	1.01	87.40	88.27						
	其他材料费							-	3.67	-					
	材料费小计							-	91.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 47 页 共 90 页

项目编码		030412002001		项目名称		应急灯		计量单位		套		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-12-34	密闭灯具安装 应急灯	10套	0.1	287.54	1684.86		140.15	28.75	168.49				14.02		
人工单价		小计						28.75	168.49				14.02		
		未计价材料费						165.88							
清单项目综合单价								211.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	应急灯 2W 3W 4W 8W					套	1.01	164.24	165.88						
	其他材料费							-	2.61	-					
	材料费小计							-	168.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程				标段：				第 48 页 共 90 页			
项目编码		030412006001		项目名称		红外线灯		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-12-254	医院灯具安装 紫外线杀菌灯	10套	0.1	209.11	1535.63		101.92	20.91	153.56		10.19
人工单价		小计						20.91	153.56		10.19
		未计价材料费						151.06			
清单项目综合单价								184.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	LED防水防潮面板灯 品种:防潮灯 功率(W):12外形尺寸(mm):300×300 光通量（lm）:750					套	1.01	149.56	151.06		
	其他材料费							-	2.51	-	
	材料费小计							-	153.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 49 页 共 90 页

项目编码		030404034001		项目名称		暗装单极开关		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-116	照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	10个	0.1	77.85	286.50		37.94	7.79	28.65				3.79		
人工单价		小计						7.79	28.65				3.79		
		未计价材料费						28.17							
清单项目综合单价								40.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	开关 品种:触摸开关;工作电压(V):220-250;开关位数:单联;控制方式:单控;类型:86型;系列:I8-K031/H;颜色:拉丝黑;额定电流(A):4					个	1.02	27.62	28.17						
	其他材料费							-	0.48	-					
	材料费小计							-	28.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 50 页 共 90 页

项目编码		030404035001		项目名称		空调插座		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-141	三相带接地暗插座安装(A以下) 16	10个	0.1	103.47	206.76		50.43	10.35	20.68				5.04		
人工单价		小计						10.35	20.68				5.04		
		未计价材料费						19.86							
清单项目综合单价								36.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普通插座 三相暗装, 4孔, 15A					个	1.02	19.47	19.86						
	其他材料费							-	0.82	-					
	材料费小计							-	20.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 51 页 共 90 页

项目编码		030404035002		项目名称		带保护接单相二极暗装插座		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-135	三相带接地明插座安装(A以下) 16	10个	0.1	103.47	151.47		50.43	10.35	15.15				5.04		
人工单价		小计						10.35	15.15				5.04		
		未计价材料费						14.07							
清单项目综合单价								30.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电板					块	1.05								
	带开关二三极插座 10A 250V					个	1.02	13.79	14.07						
	其他材料费							-	1.09	-					
	材料费小计							-	15.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 52 页 共 90 页

项目编码		030404035003		项目名称		驱鼠器+插座		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-135	三相带接地明插座安装(A以下) 16	10个	0.1	103.47	93.53		50.43	10.35	9.35					5.04	
补充材料001	驱鼠器	个	1		132.74				132.74						
人工单价		小计						10.35	142.09					5.04	
		未计价材料费						8.27							
清单项目综合单价								157.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电板					块	1.05								
	二三级插座 10A 250V					个	1.02	8.11	8.27						
	其他材料费							-	133.83	-					
	材料费小计							-	142.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 53 页 共 90 页

项目编码		030404035004		项目名称		轴流风机/排气扇插座		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-135	三相带接地明插座安装(A以下) 16	10个	0.1	103.47	93.53		50.43	10.35	9.35					5.04	
人工单价		小计						10.35	9.35					5.04	
		未计价材料费						8.27							
清单项目综合单价								24.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配电板					块	1.05								
	二三级插座 10A 250V					个	1.02	8.11	8.27						
	其他材料费							-	1.09	-					
	材料费小计							-	9.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 54 页 共 90 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线ZR-BVV-450/750 1x2.5mm2		计量单位	m	工程量	465
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	324.26		37.94	0.78	3.24		0.38
人工单价		小计						0.78	3.24		0.38
		未计价材料费						3.09			
清单项目综合单价								4.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZR-BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线 型号:ZR-BVV;标称截面(mm²):2.5;芯数:1;规格型号:ZR-BVV-1×2.5					m	1.1	2.81	3.09		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	3.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 55 页 共 90 页

项目编码		030411004005		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm2		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	732.36		37.94	0.78	7.32		0.38
人工单价		小计						0.78	7.32		0.38
		未计价材料费						7.17			
清单项目综合单价								8.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ZB-BVV电线 厂家规格型号:ZB-BVV 3×2.5;型号:ZB-BVV;标称截面(mm²):2.5;芯数:3;规格型号:ZB-BVV-3×2.5;额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.1	6.52	7.17		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	7.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 56 页 共 90 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x4mm2		计量单位		m		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.01	68.34	1086.01		33.31	0.68	10.86				0.33		
人工单价		小计						0.68	10.86				0.33		
		未计价材料费						10.71							
清单项目综合单价								11.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZC-BVV电线 厂家规格型号:ZC-BVV 3×4; 型号:ZC-BVV; 标称截面(mm²):4; 芯数:3; 规格型号:ZC-BVV-3×4; 额定电压(kV):0.3/0.5					m	1.08	9.92	10.71						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	10.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 57 页 共 90 页

项目编码		030411004007		项目名称		配线WDZBN-BYJ-450/750 3x2.5mm		计量单位		m		工程量		65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	1525.46		37.94	0.78	15.25				0.38		
人工单价		小计						0.78	15.25			0.38			
		未计价材料费						15.10							
清单项目综合单价								16.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 型号:WDZBN-KYJE 芯数:3 标称截面(mm²):2.5 规格型号:WDZBN-KYJE-3×2.5 厂家规格型号:WDZB2N（d0t0）-KYJE-3×2.5					m	1.1	13.73	15.10						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	15.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 58 页 共 90 页

项目编码		030411002002		项目名称		PVC阻燃线槽		计量单位		m		工程量		155	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-148	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 50	10m	0.1	74.25	34.62		36.19	7.43	3.46					3.62	
人工单价		小计						7.43	3.46					3.62	
		未计价材料费						1.34							
清单项目综合单价								14.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料线槽 20×10, PVC					m	1.03	1.30	1.34						
	其他材料费							-	2.12	-					
	材料费小计							-	3.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 59 页 共 90 页

项目编码		031001006006		项目名称		电缆护管PC25 δ=3.2mm		计量单位		m		工程量		220	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.1	60.39	38.18	0.15	28.89	6.04	3.82	0.02	2.89				
人工单价		小计						6.04	3.82	0.02	2.89				
		未计价材料费						3.69							
清单项目综合单价								12.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管 1.25MPa Φ25×2.3					m	1.02	3.62	3.69						
	室外塑料给水管热熔管件					个	0.283								
	其他材料费							-	0.11	-					
	材料费小计							-	3.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 60 页 共 90 页

项目编码		030404012001		项目名称		UPS电源		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-4-19	蓄电池屏(柜)安装	台	1	702.29	7471.97	82.37	382.44	702.29	7471.97	82.37	382.44				
人工单价		小计						702.29	7471.97	82.37	382.44				
		未计价材料费						7414.97							
清单项目综合单价								8639.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	UPS不间断电源 >5kV·A					台	1	7414.97	7414.97						
	其他材料费							-	57.01	-					
	材料费小计							-	7471.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 61 页 共 90 页

项目编码		030404017003		项目名称	安防弱电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1369.95		84.17	172.70	1369.95		84.17
人工单价		小计						172.70	1369.95		84.17
		未计价材料费						1341.41			
清单项目综合单价								1626.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	弱电箱 室内型 防护等级为IP43					台	1	1341.41	1341.41		
	其他材料费							-	28.56	-	
	材料费小计							-	1369.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 62 页 共 90 页

项目编码		030507013001		项目名称		硬盘录像机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-6-134	录像设备 数字录像机 8路输入	台	1	304.90	1906.50		154.46	304.90	1906.50				154.46		
补充材料003	硬盘	个	36		707.96				25486.56						
人工单价		小计						304.90	27393.06				154.46		
		未计价材料费						1903.94							
清单项目综合单价								27852.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	录像机 3/4in 带编辑机					台	1	1903.94	1903.94						
	其他材料费							-	25489.11	-					
	材料费小计							-	27393.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 63 页 共 90 页

项目编码		030507008001		项目名称		室内180° 快球摄像机(高清)		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-6-82	半球形摄像机	台	1	101.55	4477.74	2.97	52.95	101.55	4477.74	2.97	52.95				
人工单价		小计						101.55	4477.74	2.97	52.95				
		未计价材料费						4475.76							
清单项目综合单价								4635.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	高清球型网络摄像机 PoE供电, IP65, 200万像素, 日夜转换最低照度0.04/0.002Lux					台	1	4475.76	4475.76						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	4477.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 64 页 共 90 页

项目编码		030507008002		项目名称		室外360° 快球摄像机(高清)		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-6-83	球型一体机	台	1	147.06	5754.19	2.97	76.01	147.06	5754.19	2.97	76.01				
人工单价		小计						147.06	5754.19	2.97	76.01				
		未计价材料费						5752.21							
清单项目综合单价								5980.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	高清高速球型网络摄像机 品种:半球形摄像机 有效像素:200万 型号:HISD-201WE					台	1	5752.21	5752.21						
	其他材料费							-	1.98	-					
	材料费小计							-	5754.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 65 页 共 90 页

项目编码		030507002001		项目名称		入侵报警控制器		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C5-6-39	入侵报警控制器安装 总线制报警控制器 32路	套	1	1078.14	4325.95	8.15	550.32	1078.14	4325.95	8.15	550.32
人工单价		小计						1078.14	4325.95	8.15	550.32
		未计价材料费						4310.34			
清单项目综合单价								5962.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	报警控制器 500点					套	1	4310.34	4310.34		
	其他材料费							-	15.60	-	
	材料费小计							-	4325.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 66 页 共 90 页

项目编码		030507001001		项目名称		户外主动红外入侵探测器		计量单位		套		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-6-12	入侵探测器安装(室内外、周界) 主动红外探测器	套	1	147.06	343.51	0.26	74.63	147.06	343.51	0.26	74.63				
人工单价		小计						147.06	343.51	0.26	74.63				
		未计价材料费						340.71							
清单项目综合单价								565.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	点型探测器 总线制, 红外光束					套	1	340.71	340.71						
	其他材料费							-	2.80	-					
	材料费小计							-	343.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 67 页 共 90 页

项目编码		030501017002		项目名称		报警软件		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
C5-1-130	操作电脑配套软件 应用软件	台		78.38	26564.49	2.26	40.85								
人工单价		小计													
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	消防系统远程监控软件 产品说明:消防监控系统的远程监控客户端软件。可通过广域网或者局域网和消防监控系统服务器连接，支持内网代理，与TX3805消防监控系统配套使用。可与TX3820图形显示装置配套使用。;品种:消防系统远程监控软件;系列:消防报警系统;规格型号:TX6812					套		26548.67							
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 68 页 共 90 页

项目编码		030904005001		项目名称		高音报警喇叭		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-4-9	声光报警器安装	个	1	53.18	172.78		25.39	53.18	172.78			25.39			
人工单价		小计						53.18	172.78			25.39			
		未计价材料费										168.14			
清单项目综合单价												251.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	扬声器 产品说明:功率:3W;120V定压式扬声器;功率(W):3;品种:消防广播 扬声器;型号:MSYX-03;外形尺寸(mm):170×134×64;安装形式:壁挂式安装; 工作电压(V):120					个	1	168.14	168.14						
	其他材料费							-	4.63	-					
	材料费小计							-	172.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 69 页 共 90 页

项目编码		030904005002		项目名称		报警灯		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-4-9	声光报警器安装	个	1	53.18	55.13		25.39	53.18	55.13		25.39				
人工单价		小计						53.18	55.13		25.39				
		未计价材料费						50.49							
清单项目综合单价								133.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	声光报警器					个	1	50.49	50.49						
	其他材料费							-	4.63	-					
	材料费小计							-	55.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 70 页 共 90 页

项目编码		030502007001		项目名称		网线		计量单位		m		工程量		550	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-2-49	室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	100m	0.01	185.14	251.90	2.65	95.14	1.85	2.52	0.03	0.95				
人工单价		小计						1.85	2.52	0.03	0.95				
		未计价材料费						2.50							
清单项目综合单价								5.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	网络线-六类 型号:UTP-HSYV-6;规格:4×2×0.5;规格型号:UTP-HSYV-6-4×2×0.5					m	1.02	2.45	2.50						
	其他材料费							-	0.02	-					
	材料费小计							-	2.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 71 页 共 90 页

项目编码		030411004008		项目名称		配线ZR-BVV-450/750V 3x2.5mm2		计量单位		m		工程量		250	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	667.16		37.94	0.78	6.67				0.38		
人工单价		小计						0.78	6.67				0.38		
		未计价材料费						6.52							
清单项目综合单价								7.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZB-BVV电线 厂家规格型号:ZB-BVV 3×2.5;型号:ZB-BVV;标称截面(mm²):2.5;芯数:3;规格型号:ZB-BVV-3×2.5;额定电压(kV):0.3/0.5					m	1	6.52	6.52						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	6.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 72 页 共 90 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线RVV3x2. 5mm2		计量单位		m		工程量		720	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2. 5	100m单线	0. 01	77. 85	701. 56		37. 94	0. 78	7. 02				0. 38		
人工单价		小计						0. 78	7. 02				0. 38		
		未计价材料费						6. 86							
清单项目综合单价								8. 17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘导线 RVV-3x2. 5					m	1. 1	6. 24	6. 86						
	其他材料费							-	0. 14	-					
	材料费小计							-	7. 00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 73 页 共 90 页

项目编码		030411004010		项目名称		配线RVVP2x1.5mm		计量单位		m		工程量		720	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线		77.85	520.06		37.94								
人工单价		小计													
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘导线 RVVP-2x1.5					m		4.59							
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 74 页 共 90 页

项目编码		031001001004		项目名称		电缆护管SC15		计量单位		m		工程量		2020	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-1-1	给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	0.1	71.35	75.46	0.86	34.46	7.14	7.55	0.09	3.45				
人工单价		小计						7.14	7.55	0.09	3.45				
		未计价材料费						6.85							
清单项目综合单价								18.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室外镀锌钢管管件					个	0.28								
	镀锌钢管 水煤气管 DN15 英寸1/2" 壁厚2					m	1.02	6.72	6.85						
	其他材料费							-	0.68	-					
	材料费小计							-	7.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 75 页 共 90 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		7.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-1-37	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3	0.001	595.03		2595.53	1132.65	0.60		2.60	1.13				
人工单价		小计						0.60		2.60	1.13				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程				标段：				第 76 页 共 90 页							
项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		7.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-1-3	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	0.01	134.95		16.34	53.71	1.35		0.16	0.54				
人工单价		小计						1.35		0.16	0.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 77 页 共 90 页

项目编码		030501013002		项目名称		安防工作站		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-1-106	服务器设备安装、调试 工作站	台(套)	1	195.94	13260.70	7.63	103.12	195.94	13260.70	7.63	103.12				
人工单价		小计						195.94	13260.70	7.63	103.12				
		未计价材料费						13242.48							
清单项目综合单价								13567.39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	网络服务器、工作站或网桥					台(套)	1	13242.48	13242.48						
	其他材料费							-	18.22	-					
	材料费小计							-	13260.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 78 页 共 90 页

项目编码		030507005001		项目名称		出入口系统		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-6-60	读卡器 不带键盘	台	7	60.52	352.95	0.51	30.92	423.64	2470.65	3.57	216.44				
C5-6-62	键盘	台	7	60.52	352.95	0.26	30.80	423.64	2470.65	1.82	215.60				
C5-6-63	人体生物特征识别 采集器	台	7	60.52	92.64	0.26	30.80	423.64	648.48	1.82	215.60				
人工单价		小计						1270.92	5589.78	7.21	647.64				
		未计价材料费						5498.01							
清单项目综合单价								7515.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	各类出入口目标识别设备					套	14	348.58	4880.12						
	读卡器					套	7	88.27	617.89						
	其他材料费							-	91.77	-					
	材料费小计							-	5589.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 79 页 共 90 页

项目编码		050307009001		项目名称		标志牌		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补充材料002	警示牌、标示牌	批	1		2654.87				2654.87		
人工单价		小计							2654.87		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2654.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	2654.87	-		
	材料费小计						-	2654.87	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 80 页 共 90 页

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器箱		计量单位		具		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-1-114	灭火器具安装 灭火器安装 放置式	10个	0.1	24.21	949.40		11.55	2.42	94.94				1.16		
人工单价		小计						2.42	94.94				1.16		
		未计价材料费						94.89							
清单项目综合单价								98.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	手提式干粉灭火器 MFZ/ABC5					个	1	94.89	94.89						
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	94.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 81 页 共 90 页

项目编码		030901013002		项目名称		悬挂式干粉自动灭火装置		计量单位		具		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-1-115	灭火器具安装 灭火器安装 悬挂式	10个	0.1	55.05	695.24		26.28	5.51	69.52				2.63		
人工单价		小计						5.51	69.52				2.63		
		未计价材料费						65.49							
清单项目综合单价								77.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干粉灭火器 品种:干粉灭火器;灭火剂量:6KG;移动方式:手提式					个	1	65.49	65.49						
	其他材料费							-	4.03	-					
	材料费小计							-	69.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 82 页 共 90 页

项目编码		030503003001		项目名称		区域型火灾报警控制器		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C5-3-17	控制器(DDC) 安装及接线48点以内	台	1	181.55	26553.05	51.95	118.29	181.55	26553.05	51.95	118.29				
人工单价		小计						181.55	26553.05	51.95	118.29				
		未计价材料费						26548.67							
清单项目综合单价								26904.84							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	火灾报警控制器 品种:火灾报警控制器;型号:JB-3208B/504;数量:1;类型:壁挂式					台	1	26548.67	26548.67						
	其他材料费							-	4.38	-					
	材料费小计							-	26553.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 83 页 共 90 页

项目编码		030904001001		项目名称		复合式感温感烟火灾探测器		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	25.77	535.99	0.20	12.39	25.77	535.99	0.20	12.39				
人工单价		小计						25.77	535.99	0.20	12.39				
		未计价材料费						530.97							
清单项目综合单价								574.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	点型复合式感烟感温火灾探测器 产品说明:智能型,电子编码,内置单片机,兼有光电感烟报警,感温报警的性能,指示灯360度可见,类别: A2R, 与TX3980型底座配套使用。;品种:感烟探测器;型号:JTF-GOM-TX3120;类型:点型复合式感烟感温探测器;系列:消防报警系统;编码类型:电子编码					个(对)	1	530.97	530.97						
	其他材料费							-	5.02	-					
	材料费小计							-	535.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 84 页 共 90 页

项目编码		030904005003		项目名称		声光报警器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C9-4-9	声光报警器安装	个	1	53.18	55.13		25.39	53.18	55.13		25.39
人工单价		小计						53.18	55.13		25.39
		未计价材料费						50.49			
清单项目综合单价								133.70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光报警器 HZSG-2					个	1	50.49	50.49		
	其他材料费							-	4.63	-	
	材料费小计							-	55.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 85 页 共 90 页

项目编码		030904003001		项目名称		手动报警按钮		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C9-4-7	按钮安装	个	1	37.47	188.66	0.05	17.90	37.47	188.66	0.05	17.90
人工单价		小计						37.47	188.66	0.05	17.90
		未计价材料费						181.42			
清单项目综合单价								244.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手动报警按钮 品种:手动火灾报警按钮;型号:J-SAP-M-962;系列:火灾报警设备系列					个	1	181.42	181.42		
	其他材料费							-	7.24	-	
	材料费小计							-	188.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 86 页 共 90 页

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆WDZN-YJY-3x6mm2		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10	100m	0.01	323.46	1659.22	7.25	161.19	3.23	16.59	0.07	1.61				
人工单价		小计						3.23	16.59	0.07	1.61				
		未计价材料费						16.37							
清单项目综合单价								21.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘电力电缆 WDZC-YJY-3x6					m	1.01	16.21	16.37						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	16.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 87 页 共 90 页

项目编码		030411004011		项目名称		配线WDZN-BYJ-2x1.5mm2		计量单位		m		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	357.26		37.94	0.78	3.57				0.38		
人工单价		小计						0.78	3.57				0.38		
		未计价材料费						3.42							
清单项目综合单价								4.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘导线 WDZN-BYJ-1.5					m	1.1	3.11	3.42						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	3.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 88 页 共 90 页

项目编码		030411004012		项目名称		配线WDZN-BYJP-2x1.5mm		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.01	77.85	342.96		37.94	0.78	3.43				0.38		
人工单价		小计						0.78	3.43				0.38		
		未计价材料费						3.28							
清单项目综合单价								4.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯绝缘导线 NH-RVV-2x1.5					m	1.1	2.98	3.28						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	3.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 89 页 共 90 页

项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 90 页 共 90 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆费		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	23465.85			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平岗电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	33248.80		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3936.12		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	37184.92		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：平岗电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额		33248.8	
合 计			33248.8	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：平岗电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 此表由招标人填写“暂估单价”,并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：平岗电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：平岗电气安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平岗加压泵房

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		加压泵房					211705.05	
1	040101001005	挖一般土方	1. 挖一般土方 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	64.5	4.30	277.35	
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 平地 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	13.12	14.47	189.85	
3	040103002005	余方弃置	1. 挖掘机装土、运距20km 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	51.38	51.78	2660.46	
4	040601010001	现浇混凝土池顶板	1. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	21.77	790.73	17214.19	
5	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 25cm 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	66.87	524.94	35102.74	
6	010507007001	女儿墙	1. 现浇混凝土其他构件 小型构件C30 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	6.96	986.36	6865.07	
7	010502001001	矩形柱	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	10.37	758.08	7861.29	
8	010501003001	独立基础	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	10.8	645.45	6970.86	
9	010501001004	C15混凝土垫层	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	3.47	606.49	2104.52	
10	010503001001	基础梁	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	8.688	641.26	5571.27	
本页小计							84817.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	010703001001	砂浆防水（立面）	1. 普通防水砂浆 五层做法 立面 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	273.36	51.86	14176.45	
12	040701002001	非预应力钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	5.65	5165.26	29183.72	
13	010507001001	池面找坡（2%）	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	115.18	84.91	9779.93	
14	010507001002	池面找坡（0.5%）	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	22.82	30.32	691.90	
15	010501001003	池顶面面层	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	138	37.12	5122.56	
16	010501001002	外立面饰面（45x45白瓷砖）	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长600内 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	245.88	80.61	19820.39	
17	010501001001	贴砖（45x45蓝瓷砖）	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长600内 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	5.8	82.82	480.36	
18	010507007002	混凝土雨棚	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1.41	992.03	1398.76	
19	010808004002	金属门窗套	1. 门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	52.62	270.82	14250.55	
20	010802001001	铝合金门	1. 铝合金平开门安装 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	16.02	734.84	11772.14	
本页小计							106676.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平岗加压泵房

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	010807002001	金属窗	1. 防火窗安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	26.1	409.03	10675.68	
22	010803001001	金属卷帘(闸门)	1. 电动镀锌钢卷闸门安装 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	10.5	259.89	2728.85	
23	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面保温干铺珍珠岩 120mm厚 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	138	49.32	6806.16	
		措施项目					16084.81	
24	粤011701008001	综合钢脚手架		m2	301	11.61	3494.61	
25	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	460	8.53	3923.80	
26	041102035001	池壁(隔墙)模板		m2				
27	041102034001	池底模板		m2		1558.50		
28	010401001001	砖基础（砖模板）		m3				
29	041102033001	井顶(盖)板模板		m2	138	62.80	8666.40	
30	041107002001	排水、降水		m	1			
31	041109001001	安全文明施工		项	1			
32	041108002001	施工监测、监控		项	1			
本页小计							36295.50	
合 计							227789.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房				标段：				第 1 页 共 32 页							
项目编码		040101001005		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		64.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	594.00		2774.32	930.00	0.59		2.77	0.93				
人工单价		小计						0.59		2.77	0.93				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.30							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 2 页 共 32 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		13.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-132	回填土 夯实机夯实 平地	100m3 压实方	0.01	945.45		188.63	313.12	9.45		1.89	3.13				
人工单价		小计						9.45		1.89	3.13				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 3 页 共 32 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		51.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.001	388.52		2042.32	671.16	0.39		2.04	0.67				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20	1000m3天然密实方	0.001			38143.26	10531.36			38.14	10.53				
人工单价		小计						0.39		40.18	11.20				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								51.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 4 页 共 32 页

项目编码		040601010001		项目名称		现浇混凝土池顶板		计量单位	m3	工程量	21.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-4-62	现浇混凝土池 肋形盖	10m3	0.1	1061.61	418.87	24.15	354.06	106.16	41.89	2.42	35.41
8021923	预拌S6`S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.02		593.00				604.86		
人工单价		小计						106.16	646.75	2.42	35.41
		未计价材料费									
清单项目综合单价							790.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	646.75	-	
	材料费小计							-	646.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 5 页 共 32 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		66.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-4-49	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 25cm	10m3	0.1	1576.94	2676.11		475.29	157.69	267.61		47.53				
借80090430	干混抹灰砂浆(配合比) DP M10	m3	0.0695	36.00	676.35	20.35	16.98	2.50	47.01	1.41	1.18				
人工单价		小计						160.19	314.62	1.41	48.71				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								524.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	314.63	-					
	材料费小计							-	314.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房				标段：				第 6 页 共 32 页							
项目编码		010507007001		项目名称		女儿墙		计量单位		m3		工程量		6.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-5-31	现浇混凝土其他构件 小型构件	10m3	0.1	2774.90	204.70		1214.02	277.49	20.47				121.40		
借8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1		567.00				567.00						
人工单价		小计						277.49	587.47			121.40			
		未计价材料费													
清单项目综合单价								986.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	587.47	-					
	材料费小计							-	587.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 7 页 共 32 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		10.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-5-5	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱	10m3	0.1	1181.00	137.50	13.16	522.44	118.10	13.75	1.32	52.24				
借8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.01		567.00				572.67						
人工单价		小计						118.10	586.42	1.32	52.24				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								758.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	586.43	-					
	材料费小计							-	586.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房				标段：				第 8 页 共 32 页			
项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	10.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-2	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础	10m3	0.1	456.92	59.28	8.17	203.47	45.69	5.93	0.82	20.35
借8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.01		567.00				572.67		
人工单价		小计						45.69	578.60	0.82	20.35
		未计价材料费									
清单项目综合单价							645.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	578.60	-	
	材料费小计							-	578.60	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 9 页 共 32 页

项目编码		010501001004		项目名称		C15混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	3.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-78	混凝土垫层	10m3	0.1	578.36	6.16		253.03	57.84	0.62		25.30
借8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.015		515.00				522.73		
人工单价		小计						57.84	523.35		25.30
		未计价材料费									
清单项目综合单价							606.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	523.35	-	
	材料费小计							-	523.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 10 页 共 32 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		8.688	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-5-8	现浇建筑物混凝土 基础梁	10m3	0.1	364.32	143.14	13.26	165.19	36.43	14.31	1.33	16.52				
借8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.01		567.00				572.67						
人工单价		小计						36.43	586.98	1.33	16.52				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								641.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	586.98	-					
	材料费小计							-	586.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 11 页 共 32 页

项目编码		010703001001		项目名称		砂浆防水（立面）		计量单位		m2		工程量		273.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-10-160	普通防水砂浆 五层做法立面	100m2	0.01	2912.52	23.15		858.03	29.13	0.23					8.58	
借80010460	水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m3	0.0255		546.08				13.93						
人工单价		小计						29.13	14.16					8.58	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								51.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	14.13	-					
	材料费小计							-	14.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房				标段：				第 12 页 共 32 页			
项目编码		040701002001		项目名称		非预应力钢筋		计量单位	t	工程量	5.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1	687.68	4155.81	73.54	248.23	687.68	4155.81	73.54	248.23
人工单价		小计						687.68	4155.81	73.54	248.23
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5165.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4155.82	-	
	材料费小计							-	4155.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 13 页 共 32 页

项目编码		010507001001		项目名称		池面找坡（2%）		计量单位	m2	工程量	115.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-78	混凝土垫层	10m3	0.014	578.36	6.16		253.03	8.10	0.09		3.54
借8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.1421		515.00				73.18		
人工单价		小计						8.10	73.27		3.54
		未计价材料费									
清单项目综合单价							84.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	73.27	-	
	材料费小计							-	73.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 14 页 共 32 页

项目编码		010507001002		项目名称		池面找坡（0.5%）		计量单位	m2	工程量	22.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-78	混凝土垫层	10m3	0.005	578.36	6.16		253.03	2.89	0.03		1.27
借8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.0507		515.00				26.14		
人工单价		小计						2.89	26.17		1.27
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	26.14	-	
	材料费小计							-	26.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 15 页 共 32 页

项目编码		010501001003		项目名称		池顶面面层		计量单位	m2	工程量	138
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-12-11	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm	100m2	0.01	1311.99	834.52		495.02	13.12	8.35		4.95
借80010470	水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m3	0.0202		530.13				10.71		
人工单价		小计						13.12	19.06		4.95
		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	11.55	-	
	材料费小计							-	11.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 16 页 共 32 页

项目编码		010501001002		项目名称		外立面饰面（45x45白瓷砖）		计量单位		m2		工程量		245.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-13-153	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内	100m2	0.01	4389.95	1927.53		1338.93	43.90	19.28					13.39	
借80090430	干混抹灰砂浆(配合比) DP M10	m3	0.0054	36.00	676.35	20.35	17.18	0.19	3.65	0.11				0.09	
人工单价		小计						44.09	22.93	0.11				13.48	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								80.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	20.87	-					
	材料费小计							-	20.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 17 页 共 32 页

项目编码		010501001001		项目名称		贴砖（45x45蓝瓷砖）		计量单位		m2		工程量		5.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-13-153	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内	100m2	0.01	4389.95	1927.53		1558.43	43.90	19.28					15.58	
借80090430	干混抹灰砂浆(配合比) DP M10	m3	0.0054	36.00	676.35	20.35	20.00	0.19	3.65	0.11				0.11	
人工单价		小计						44.09	22.93	0.11				15.69	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								82.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	20.87	-					
	材料费小计							-	20.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 18 页 共 32 页

项目编码		010507007002		项目名称		混凝土雨棚		计量单位		m3		工程量		1.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-5-31	现浇混凝土其他构件 小型构件	10m3	0.1	2774.90	204.70		1214.02	277.49	20.47					121.40	
借8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.01		567.00				572.67						
人工单价		小计						277.49	593.14					121.40	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								992.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	593.14	-					
	材料费小计							-	593.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房				标段：				第 19 页 共 32 页			
项目编码		010808004002		项目名称		金属门窗套		计量单位	m2	工程量	52.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-9-101	门窗套、筒子板 贴不锈钢板饰面板 带木龙骨	100m2	0.01	5790.20	19574.14		1717.37	57.90	195.74		17.17
人工单价		小计						57.90	195.74		17.17
		未计价材料费									
清单项目综合单价								270.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	195.73	-	
	材料费小计							-	195.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 20 页 共 32 页

项目编码		010802001001		项目名称		铝合金门		计量单位		m2		工程量		16.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.01	3201.05	69333.41		949.43	32.01	693.33					9.49	
人工单价		小计						32.01	693.33					9.49	
		未计价材料费						633.01							
清单项目综合单价								734.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)					m2	1	633.01	633.01						
	其他材料费							-	60.33	-					
	材料费小计							-	693.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 21 页 共 32 页

项目编码		010807002001		项目名称		金属窗		计量单位		m2		工程量		26.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-9-193	防火窗安装	100m2	0.01	1903.09	38435.90		564.45	19.03	384.36				5.64		
人工单价		小计						19.03	384.36				5.64		
		未计价材料费						383.15							
清单项目综合单价								409.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)					m2	1	383.15	383.15						
	其他材料费							-	1.21	-					
	材料费小计							-	384.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 22 页 共 32 页

项目编码		010803001001		项目名称		金属卷帘(闸)门		计量单位		m2		工程量		10.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-9-19 4	镀锌钢卷闸门安装	100m2	0.01	3981.58	19560.65	23.42	1187.88	39.82	195.61	0.23	11.88				
借A1-9-19 6	电动装置	套	0.0952	73.55	17.92	12.69	25.58	7.00	1.71	1.21	2.44				
人工单价		小计						46.82	197.32	1.44	14.32				
		未计价材料费						185.84							
清单项目综合单价								259.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢板卷帘					m2	1	185.84	185.84						
	其他材料费							-	11.48	-					
	材料费小计							-	197.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房				标段：				第 23 页 共 32 页							
项目编码		011001001001		项目名称		保温隔热屋面		计量单位		m2		工程量		138	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-11-1 12	屋面保温干铺珍珠岩 120mm厚	100m2	0.01	497.84	4287.75		146.67	4.98	42.88				1.47		
人工单价		小计						4.98	42.88				1.47		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								49.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	42.88	-					
	材料费小计							-	42.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 24 页 共 32 页

项目编码		粤011701008001		项目名称		综合钢脚手架		计量单位	m2	工程量	301
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-21-1	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	674.44	143.34	105.72	237.32	6.74	1.43	1.06	2.37
人工单价		小计						6.74	1.43	1.06	2.37
		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.43	-	
	材料费小计							-	1.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 25 页 共 32 页

项目编码		粤011701009001		项目名称		单排钢脚手架		计量单位	m2	工程量	460
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-21-24	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	100m2	0.01	514.89	133.12	37.31	167.98	5.15	1.33	0.37	1.68
人工单价		小计						5.15	1.33	0.37	1.68
		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.33	-	
	材料费小计							-	1.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房				标段：				第 26 页 共 32 页			
项目编码		041102035001		项目名称	池壁(隔墙)模板			计量单位	m2	工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-48	构筑物及池类 矩形池壁木模	100m2		2826.31	1920.86	499.41	1084.52				
人工单价		小计									
		未计价材料费						IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清单.GCL],2))			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-		-		
	材料费小计						-		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房				标段：				第 27 页 共 32 页			
项目编码		041102034001		项目名称	池底模板			计量单位	m2	工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.0897	4543.23	10858.47	370.49	1602.37	407.53	974.00	33.23	143.73
人工单价		小计						407.53	974.00	33.23	143.73
		未计价材料费						IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清单.GCL],2))			
清单项目综合单价								1558.50			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	混凝土垫块				m3	3.1115	264.01	821.47			
	其他材料费						-	152.52	-		
	材料费小计						-	973.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房				标段：				第 28 页 共 32 页							
项目编码		010401001001		项目名称		砖基础（砖模板）		计量单位		m3		工程量			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
				未计价材料费				IIF([分部分项和单价措施清单.GCL]=0,0,Fround([WJJCL]/[分部分项和单价措施清单.GCL],2))							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 29 页 共 32 页

项目编码		041102033001		项目名称		井顶(盖)板模板		计量单位		m2		工程量		138	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-26	构筑物及池类 平板、走道板 复合木模	100m2	0.01	2833.64	1784.20	556.69	1105.59	28.34	17.84	5.57	11.06				
人工单价		小计						28.34	17.84	5.57	11.06				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								62.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	17.81	-					
	材料费小计							-	17.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 30 页 共 32 页

项目编码		041107002001		项目名称		排水、降水			计量单位		m		工程量		1	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润					
		未计价材料费														
清单项目综合单价																
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 31 页 共 32 页

项目编码		041109001001		项目名称		安全文明施工		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
						</									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗加压泵房

标段：

第 32 页 共 32 页

项目编码		041108002001		项目名称		施工监测、监控		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平岗加压泵房

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10585.25		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3099.62		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	索赔费用			
9	其他费用			
	合 计	13684.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 平岗加压泵房

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 平岗加压泵房

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 平岗加压泵房

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：平岗加压泵房

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 平岗加压泵房

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清水池					586869.21	
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖一般土方 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖土深度:综合考虑 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	117.43	4.30	504.95	
2	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土、运距20km 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	113.53	53.85	6113.59	
3	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	3.91	18.82	73.59	
4	010501001001	现浇混凝土底 C15垫层	1. 现浇混凝土底 C15垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	22.45	606.48	13615.48	
5	040601006002	现浇混凝土池底	1. 现浇混凝土池底 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	87.26	758.88	66219.87	
6	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 现浇混凝土池壁(隔墙) 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	158.83	749.37	119022.44	
7	040406006001	混凝土平台、顶板	1. 混凝土平台、顶板 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	29.02	724.53	21025.86	
8	010703001001	砂浆防水（立面）	1. 砂浆防水（立面） 2. 普通防水砂浆 普通做法 立面 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	1711.56	33.66	57611.11	
9	010703001002	砂浆防水（平面）	普通防水砂浆 普通做法 平面 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	340	27.39	9312.60	
本页小计							293499.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040701002001	非预应力钢筋	1. 砂浆防水（平面） 2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	32.5	5165.26	167870.95	
11	040502008003	套管制作、安装DN300	1. 制作及安装 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2	619.49	1238.98	
12	010503005001	过梁	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1.5	782.82	1174.23	
13	040601014001	混凝土导流壁、筒	1. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	41.62	840.00	34960.80	
14	010504001001	女儿墙	1. 预制混凝土构件安装 女儿墙 墙高(mm) ≤ 600 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	5.42	559.51	3032.54	
15	010506001001	直形楼梯	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	10	742.71	7427.10	
16	040309001001	不锈钢栏杆	1. 不锈钢管栏杆制作、安装 栏杆 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	t	0.52	24933.61	12965.48	
17	040303002001	混凝土基础（水箱）	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	20.8	744.28	15481.02	
18	010501001002	C15垫层	1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	3.328	598.76	1992.67	
19	010103001001	回填方	1. 垫层 素土 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	85	116.79	9927.15	
本页小计							256070.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平岗清水池

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	011204003001	块料墙面	1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	370	85.48	31627.60	
21	040601030001	井、池渗漏试验	1. 井、池渗漏试验 池(容量)5000m3以内 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	1020	5.56	5671.20	
		措施项目					71838.92	
22	041102035001	池壁(隔墙)模板		m2	1194	47.32	56500.08	
23	041102034001	池底模板		m2	25.36	173.75	4406.30	
24	041102001001	垫层模板		m2	6.42	39.96	256.54	
25	041102033001	井顶(盖)板模板		m2	170	62.80	10676.00	
26	041107002001	排水、降水		m	1			
27	041109001001	安全文明施工		项	1			
28	041108002001	施工监测、监控		项	1			
本页小计							109137.72	
合 计							658708.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池				标段：				第 1 页 共 28 页			
项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	117.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	594.00		2774.32	930.00	0.59		2.77	0.93
人工单价		小计						0.59		2.77	0.93
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.30			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 2 页 共 28 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		113.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20	1000m3天然密实方	0.001			38143.26	10531.36			38.14	10.53				
D1-1-36	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	647.46		3407.73	1119.64	0.65		3.41	1.12				
人工单价		小计						0.65		41.55	11.65				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								53.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池				标段：				第 3 页 共 28 页							
项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		3.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3 压实方	0.01	1229.58		244.91	407.10	12.30		2.45	4.07				
人工单价		小计						12.30		2.45	4.07				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								18.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 4 页 共 28 页

项目编码		010501001001		项目名称		现浇混凝土底 C15垫层		计量单位	m3	工程量	22.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-78	混凝土垫层	10m3	0.1	578.36	6.16		253.03	57.84	0.62		25.30
借8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.015		515.00				522.73		
人工单价		小计						57.84	523.35		25.30
		未计价材料费									
清单项目综合单价							606.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	523.35	-	
	材料费小计							-	523.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池				标段：				第 5 页 共 28 页			
项目编码		040601006002		项目名称		现浇混凝土池底		计量单位	m3	工程量	87.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-4-34	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内	10m3	0.1	900.49	333.70	9.28	296.68	90.05	33.37	0.93	29.67
8021923	预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.02		593.00				604.86		
人工单价		小计						90.05	638.23	0.93	29.67
		未计价材料费									
清单项目综合单价							758.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	638.23	-	
	材料费小计							-	638.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 6 页 共 28 页

项目编码		040601007002		项目名称		现浇混凝土池壁(隔墙)		计量单位		m3		工程量		158.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-4-45	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内	10m3	0.1	1020.89	73.33	13.54	337.32	102.09	7.33	1.35	33.73				
8021923	预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.02		593.00				604.86						
人工单价		小计						102.09	612.19	1.35	33.73				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								749.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	612.20	-					
	材料费小计							-	612.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 7 页 共 28 页

项目编码		040406006001		项目名称		混凝土平台、顶板		计量单位		m3		工程量		29.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D7-5-31	混凝土平台、顶板 板厚0.3m内	10m3	0.1	874.61	110.63	13.26	257.48	87.46	11.06	1.33	25.75				
8021923	预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.01		593.00				598.93						
人工单价		小计						87.46	609.99	1.33	25.75				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								724.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	609.99	-					
	材料费小计							-	609.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 8 页 共 28 页

项目编码		010703001001		项目名称		砂浆防水（立面）		计量单位		m2		工程量		1711.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-10-162	普通防水砂浆 普通做法立面	100m2	0.01	1343.90	29.82		395.92	13.44	0.30					3.96	
借80090450	干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	m3	0.0204	36.00	709.35	20.35	16.60	0.73	14.47	0.42				0.34	
人工单价		小计						14.17	14.77	0.42			4.30		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								33.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	14.76	-					
	材料费小计							-	14.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 9 页 共 28 页

项目编码		010703001002		项目名称	砂浆防水（平面）			计量单位	m2	工程量	340
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-10-1 61	普通防水砂浆 普通做法平面	100m2	0.01	860.00	29.82		253.36	8.60	0.30		2.53
借8009045 0	干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	m3	0.0204	36.00	709.35	20.35	16.60	0.73	14.47	0.42	0.34
人工单价		小计						9.33	14.77	0.42	2.87
		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	14.76	-	
	材料费小计							-	14.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 10 页 共 28 页

项目编码		040701002001		项目名称		非预应力钢筋		计量单位		t		工程量		32.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1	687.68	4155.81	73.54	248.23	687.68	4155.81	73.54	248.23				
人工单价		小计						687.68	4155.81	73.54	248.23				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5165.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4155.82	-					
	材料费小计							-	4155.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 11 页 共 28 页

项目编码		040502008003		项目名称		套管制作、安装DN300		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D6-2-339	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300	个	1	183.57	139.55	36.44	94.12	183.57	139.55	36.44	94.12				
D6-2-352	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	1	86.93	41.69		37.19	86.93	41.69		37.19				
人工单价		小计						270.50	181.24	36.44	131.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								619.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	181.25	-					
	材料费小计							-	181.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 12 页 共 28 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		1.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
借A1-5-10	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁	10m3	0.1	1156.72	149.08	13.26	511.87	115.67	14.91	1.33	51.19				
借8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.01		567.00				572.67						
借A1-5-51	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	10m3	0.1	15.18	13.76	143.78	69.54	1.52	1.38	14.38	6.95				
借8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.005		567.00				2.84						
人工单价		小计						117.19	591.80	15.71	58.14				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								782.82							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	591.80	-					
	材料费小计							-	591.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 13 页 共 28 页

项目编码		040601014001		项目名称		混凝土导流壁、筒		计量单位		m3		工程量		41.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-4-87	混凝土导流墙(厚度) 20cm以内	10m3	0.1	1825.91	76.01	12.94	599.65	182.59	7.60	1.29	59.97				
8021923	预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.9925		593.00				588.55						
人工单价		小计						182.59	596.15	1.29	59.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								840.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	596.16	-					
	材料费小计							-	596.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 14 页 共 28 页

项目编码		010504001001		项目名称		女儿墙		计量单位		m3		工程量		5.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-6-23	预制混凝土构件安装 女儿墙 墙高(mm) ≤600	10m3	0.1	2142.14	2177.74	42.65	955.85	214.21	217.77	4.27	95.59				
借80090510	普通干混防水砂浆 DW M2	m3	0.0318	36.00	788.85	20.35	24.65	1.15	25.09	0.65	0.78				
人工单价		小计						215.36	242.86	4.92	96.37				
		未计价材料费						125.24							
清单项目综合单价								559.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土女儿墙构件					m3	1.005	124.62	125.24						
	其他材料费							-	105.52	-					
	材料费小计							-	230.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 15 页 共 28 页

项目编码		010506001001		项目名称		直形楼梯		计量单位		m3		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-5-21	现浇建筑物混凝土 直形楼梯	10m3	0.1	837.94	194.75	21.22	375.88	83.79	19.48	2.12	37.59				
借8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.01		567.00				572.67						
借A1-5-51	泵送混凝土至建筑部位高度50m以内(含±0.00以下)	10m3	0.1	15.18	13.76	143.78	69.54	1.52	1.38	14.38	6.95				
借8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.005		567.00				2.84						
人工单价		小计						85.31	596.37	16.50	44.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								742.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	596.36	-					
	材料费小计							-	596.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 16 页 共 28 页

项目编码		040309001001		项目名称		不锈钢栏杆		计量单位		t		工程量		0.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D3-5-3	不锈钢管栏杆制作、安装栏杆	t	1	4403.87	18123.96	745.99	1587.19	4403.87	18123.96	745.99	1587.19				
借A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.1	133.31	1.62	426.17	164.88	13.33	0.16	42.62	16.49				
人工单价		小计						4417.20	18124.12	788.61	1603.68				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								24933.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	18124.26	-					
	材料费小计							-	18124.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 17 页 共 28 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础（水箱）		计量单位	m3	工程量	20.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D3-1-4	现浇基础 混凝土	10m3	0.1	755.31	62.55	508.71	389.57	75.53	6.26	50.87	38.96
8021905	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.01		567.00				572.67		
人工单价		小计						75.53	578.93	50.87	38.96
		未计价材料费									
清单项目综合单价							744.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	578.93	-	
	材料费小计							-	578.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 18 页 共 28 页

项目编码		010501001002		项目名称		C15垫层		计量单位	m3	工程量	3.328
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-5-78	混凝土垫层	10m3	0.1	578.36	6.16		253.03	57.84	0.62		25.30
借8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	1		515.00				515.00		
人工单价		小计						57.84	515.62		25.30
		未计价材料费									
清单项目综合单价							598.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	515.62	-	
	材料费小计							-	515.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 19 页 共 28 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-4-126	垫层 素土	10m3	0.1	636.90	310.81	21.66	198.49	63.69	31.08	2.17	19.85				
人工单价		小计						63.69	31.08	2.17	19.85				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								116.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	31.08	-					
	材料费小计							-	31.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 20 页 共 28 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	370
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借A1-13-1 45	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600内	100m2	0.01	4972.98	2058.49		1516.76	49.73	20.58		15.17
人工单价		小计						49.73	20.58		15.17
		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	20.57	-	
	材料费小计							-	20.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 21 页 共 28 页

项目编码		040601030001		项目名称		井、池渗漏试验		计量单位		m3		工程量		1020	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-4-165	井、池渗漏试验 池(容量) 5000m3以内	1000m3	0.001	1069.92	3783.50	272.19	437.67	1.07	3.78	0.27	0.44				
人工单价		小计						1.07	3.78	0.27	0.44				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.78	-					
	材料费小计							-	3.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池				标段：				第 22 页 共 28 页			
项目编码		041102035001		项目名称		池壁(隔墙)模板		计量单位	m2	工程量	1194
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D5-6-48	构筑物及池类 矩形池壁木模	100m2	0.0075	2826.31	1920.86	499.41	1084.52	21.12	14.36	3.73	8.11
人工单价		小计						21.12	14.36	3.73	8.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价							47.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	14.31	-	
	材料费小计							-	14.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 23 页 共 28 页

项目编码		041102034001		项目名称		池底模板		计量单位		m2		工程量		25.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4543.23	10858.47	370.49	1602.37	45.43	108.58	3.70	16.02				
人工单价		小计						45.43	108.58	3.70	16.02				
		未计价材料费						91.58							
清单项目综合单价								173.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.3469	264.01	91.59						
	其他材料费							-	17.08	-					
	材料费小计							-	108.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 24 页 共 28 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		6.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1	混凝土基础垫层 木模	100m2	0.01	1185.45	2106.46	231.61	462.10	11.85	21.06	2.32	4.62				
80090500	普通干混防水砂浆 DW M15	m3	0.0001	36.00	767.85	20.35	18.37		0.10						
人工单价		小计						11.85	21.16	2.32	4.62				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								39.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.20	-					
	材料费小计							-	21.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 25 页 共 28 页

项目编码		041102033001		项目名称		井顶(盖)板模板		计量单位		m2		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-26	构筑物及池类 平板、走道板 复合木模	100m2	0.01	2833.64	1784.20	556.69	1105.59	28.34	17.84	5.57	11.06				
人工单价		小计						28.34	17.84	5.57	11.06				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								62.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	17.81	-					
	材料费小计							-	17.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 26 页 共 28 页

项目编码		041107002001		项目名称		排水、降水		计量单位		m		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 27 页 共 28 页

项目编码		041109001001		项目名称		安全文明施工		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 28 页 共 28 页

项目编码		041108002001		项目名称		施工监测、监控		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：平岗清水池

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)	16.5	21134.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平岗清水池

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	29343.46		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7685.11		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	索赔费用			
9	其他费用			
	合 计	37028.57		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 平岗清水池

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 平岗清水池

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：平岗清水池

标段:

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
1.1							
人工小计							
2	材料						
2.1							
材料小计							
3	施工机具						
3.1							
施工机具小计							
4. 企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 平岗清水池

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

