

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北一地块一土方平整工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程				
2	花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸				
3	花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1				
4	花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2				
合计					

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土方平整部分						
1	040101001001	清表土	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	35875.26			
2	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):2 2. 挖掘机装土	m3	35875.26			
3	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥、流砂	m3	41337.5			
4	040101001002	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土	m3	584054.36			
5	040102001001	挖一般石方	1. 岩石破碎机破碎平基岩石极软岩 2. 挖掘机挖松散石方	m3	64894.93			
6	040103001002	土方回填	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 2. 推土机推土方 运距20m内 一、二类土 实际运距(m):30	m3	750621.87			
7	040103002005	鱼塘土方翻晒	1. 挖掘机转堆土方(每次)	m3	41337.5			
8	040103001004	压路机碾压	1. 原土打夯 机械夯实 压路机碾压	m2	165514.76			
		土方平整部分合计						
		四周道路土方						
9	040101001003	清表土	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	23365.41			
10	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):2 2. 挖掘机装土	m3	23365.41			
11	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥、流砂	m3	17022.38			
12	040101001004	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	283325.9652			
13	040102001002	挖一般石方	1. 岩石破碎机破碎平基岩石极软岩 2. 挖掘机挖松散石方	m3	31480.6628			
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	2189.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040103001003	土方回填（路面部分+塘底部分）	1. 压路机碾压土（石）方 填土方	m3	311018			
16	040103002006	场内土方调运	1. 铲运机铲运土方 运距200m内 一、二类土 实际运距(m):500	m3	373221.6			
		四周道路土方合计						
		其他						
17	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐乔木(胸径cm) 10以内	株	8380			
18	050101002001	挖树根(茺)	1. 挖乔木树茺(胸径cm) 10以内	株	41900			
19	粤050101016001	运树木	1. 汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	株	8380			
20	粤050101016002	运树根(茺)	1. 汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	株	41900			
21	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20	m2	1965			
22	040103002004	余方弃置	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):2	m3	393			
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
23	031007009002	抽水台班	1. 井内抽水 污水泵出口直径(mm内) Φ70	台班	100			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	4.35				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除及开挖		
1.2	渐变段		
1.3	进出水口		
1.4	箱涵段		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除及开挖						
1	041001003001	拆除原有渠道	拆除原有浆砌石渠道	m2	123.24			
2	040103002001	余方弃置	弃渣清运2km	m3	123.24			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	260			
4	040103001001	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36			
5	040103001003	回填方	挡土墙及箱涵两侧回填土方	m3	36			
		拆除及开挖合计						
		渐变段						
6	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌块石 墩、台、墙	m3	111.744			
7	040305003002	塑料管	1. 安装泄水孔 塑料管	m	20			
8	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	15.36			
9	040303002001	混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	15.36			
10	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36			
		渐变段合计						
		进出水口						
11	040303001003	混凝土垫层		m3	31.38			
12	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	120.27			
13	010515001002	现浇构件钢筋		t	18			
		进出水口合计						
		箱涵段						
14	040303001002	混凝土垫层		m3	30.15			
15	040306003001	箱涵底板		m3	63.36			
16	040306004001	箱涵侧墙		m3	30			
17	040306005001	箱涵顶板		m3	57.6			
18	010515001001	现浇构件钢筋		t	22			
19	粤040101007001	挡土板		m2	60			
		箱涵段合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	14.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

标段:

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除及开挖		
1.2	渐变段		
1.3	进出水口		
1.4	箱涵段		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除及开挖						
1	041001003001	拆除原有渠道	拆除原有浆砌石渠道	m2	123.24			
2	040103002001	余方弃置	弃渣清运2km	m3	123.24			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	260			
4	040103001001	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36			
5	040103001003	回填方	挡土墙及箱涵两侧回填土方	m3	36			
		拆除及开挖合计						
		渐变段						
6	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌块石 墩、台、墙	m3	111.744			
7	040305003002	塑料管	1. 安装泄水孔 塑料管	m	20			
8	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	15.36			
9	040303002001	混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	15.36			
10	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36			
		渐变段合计						
		进出水口						
11	040303001003	混凝土垫层		m3	31.38			
12	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	120.27			
13	010515001002	现浇构件钢筋		t	18			
		进出水口合计						
		箱涵段						
14	040303001002	混凝土垫层		m3	30.15			
15	040306003001	箱涵底板		m3	63.36			
16	040306004001	箱涵侧墙		m3	30			
17	040306005001	箱涵顶板		m3	57.6			
18	010515001001	现浇构件钢筋		t	22			
19	粤040101007001	挡土板		m2	60			
		箱涵段合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段：

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	14.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1 标段:

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

表-21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除及开挖						
1	041001003001	拆除原有渠道	拆除原有浆砌石渠道	m2	123.24			
2	040103002001	余方弃置	弃渣清运2km	m3	123.24			
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	260			
4	040103001001	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36			
5	040103001003	回填方	挡土墙及箱涵两侧回填土方	m3	36			
		拆除及开挖合计						
		渐变段						
6	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌块石 墩、台、墙	m3	111.744			
7	040305003002	塑料管	1. 安装泄水孔 塑料管	m	20			
8	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20	m3	15.36			
9	040303002001	混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	15.36			
10	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36			
		渐变段合计						
		进出水口						
11	040303001003	混凝土垫层		m3	31.38			
12	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	120.27			
13	010515001002	现浇构件钢筋		t	18			
		进出水口合计						
		箱涵段						
14	040303001002	混凝土垫层		m3	30.15			
15	040306003001	箱涵底板		m3	63.36			
16	040306004001	箱涵侧墙		m3	30			
17	040306005001	箱涵顶板		m3	57.6			
18	010515001001	现浇构件钢筋		t	22			
19	粤040101007001	挡土板		m2	60			
		箱涵段合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段：

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	14.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块一倒虹吸 2 标段：

第 1 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 2 页 共 2 页

[illegible]

表-21