

花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北一地块一土方平整工  
程工程

招标工程量清单

招标人： 广州花都汽车城发展有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

花都汽车产业基地赤坭园区赤坭大道北一地块一土方平整工  
程工程

# 招标工程量清单

招标人： 广州花都汽车城发展有限公司

单位盖章

造价咨询人:

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人:

单位盖章

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价人员签字盖专用章)

编制时间:

复核时间:

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除及开挖							
1	041001003001	拆除原有渠道	拆除原有浆砌石渠道	m2	123.24				0
2	040103002001	余方弃置	弃渣清运2km	m3	123.24				0
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑 土方一、二类土	m3	260				0
4	040103001001	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36				0
5	040103001003	回填方	挡土墙及箱涵两侧回填 土方	m3	36				0
		拆除及开挖合计							
		渐变段							
1	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌块石墩、台、墙	m3	111.744				0
2	040305003002	塑料管	1. 安装泄水孔塑料管	m	20				0
3	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑C20	m3	15.36				0
4	040303002001	混凝土基础	1. 现浇基础混凝土 2. 普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑C30	m3	15.36				0
5	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36				0
		渐变段合计							
		进出水口							
1	040303001003	混凝土垫层		m3	31.38				0
2	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	120.27				0
3	010515001002	现浇构件钢筋		t	18				0
		进出水口合计							
		箱涵段							
1	040303001002	混凝土垫层		m3	30.15				0

2	040306003001	箱涵底板		m3	63.36				0
3	040306004001	箱涵侧墙		m3	30				0
4	040306005001	箱涵顶板		m3	57.6				0
5	010515001001	现浇构件钢筋		t	22				0
6	粤 040101007001	挡土板		m2	60				0
		箱涵段合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008002	综合钢脚手架		m2	238				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001001	垫层模板		m2	20				0
2	041102017001	挡墙模板		m2	574.44				0
3	041102014001	板模板		m2	192				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	14.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	16280.05		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 1

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块一倒虹吸 2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除及开挖							
1	041001003001	拆除原有渠道	拆除原有浆砌石渠道	m2	123.24				0
2	040103002001	余方弃置	弃渣清运2km	m3	123.24				0
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	260				0
4	040103001001	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36				0
5	040103001003	回填方	挡土墙及箱涵两侧回填土方	m3	36				0
		拆除及开挖合计							
		渐变段							
1	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌块石墩、台、墙	m3	111.744				0
2	040305003002	塑料管	1. 安装泄水孔塑料管	m	20				0
3	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20	m3	15.36				0
4	040303002001	混凝土基础	1. 现浇基础混凝土 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	15.36				0
5	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36				0
		渐变段合计							
		进出水口							
1	040303001003	混凝土垫层		m3	31.38				0
2	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	120.27				0
3	010515001002	现浇构件钢筋		t	18				0
		进出水口合计							
		箱涵段							
1	040303001002	混凝土垫层		m3	30.15				0
2	040306003001	箱涵底板		m3	63.36				0

3	040306004001	箱涵侧墙		m3	30				0
4	040306005001	箱涵顶板		m3	57.6				0
5	010515001001	现浇构件钢筋		t	22				0
6	粤 040101007001	挡土板		m2	60				0
		箱涵段合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008002	综合钢脚手架		m2	238				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001001	垫层模板		m2	20				0
2	041102017001	挡墙模板		m2	574.44				0
3	041102014001	板模板		m2	192				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									



总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	14.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	16280.05		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



# 规费、税金项目计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸 2

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块一土方平整工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土方平整部分							
1	040101001001	清表土	1. 挖掘机挖一般土方一、二类土	m3	35875.26				0
2	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方运距1km内实际运距(km):2 2. 挖掘机装土	m3	35875.26				0
3	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥、流砂	m3	41337.5				0
4	040101001002	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方一、二类土	m3	584054.36				0
5	040102001001	挖一般石方	1. 岩石破碎机破碎平基岩石极软岩 2. 挖掘机挖松散石方	m3	64894.93				0
6	040103001002	土方回填	1. 自卸汽车运土方运距1km内 2. 推土机推土方运距20m内一、二类土实际运距(m):30	m3	750621.87				0
7	040103002005	鱼塘土方翻晒	1. 挖掘机转堆土方(每次)	m3	41337.5				0
8	040103001004	压路机碾压	1. 原土打夯机械夯实压路机碾压	m2	165514.76				0
		土方平整部分合计							
		四周道路土方							
1	040101001003	清表土	1. 挖掘机挖一般土方一、二类土	m3	23365.41				0
2	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方运距1km内实际运距(km):2 2. 挖掘机装土	m3	23365.41				0
3	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖淤泥、流砂	m3	17022.38				0
4	040101001004	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方一	m3	283325.				0

			、二类土		9652				
5	040102001002	挖一般石方	1. 岩石破碎机破碎平基 岩石极软岩 2. 挖掘机挖松散石方	m3	31480.6 628				0
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑 土方一、二类土 2. 人工挖沟槽土方一、 二类土深度在2m内	m3	2189.5				0
7	040103001003	土方回填（路面部分 +塘底部分）	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	311018				0
8	040103002006	场内土方调运	1. 铲运机铲运土方运距 200m内一、二类土实际 运距(m):500	m3	373221. 6				0
		四周道路土方合计							
		其他							
1	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐乔木(胸径 cm)10以内	株	8380				0
2	050101002001	挖树根(茷)	1. 挖乔木树茷(胸径 cm)10以内	株	41900				0
3	粤 050101016001	运树木	1. 汽车运乔木(胸径 cm)10以内运5km内	株	8380				0
4	粤 050101016002	运树根(茷)	1. 汽车运乔木(胸径 cm)10以内运5km内	株	41900				0
5	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎 混凝土类面层普通混凝 土面层厚15cm内实际厚 度(cm):20	m2	1965				0
6	040103002004	余方弃置	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方运距 1km实际运距(km):2	m3	393				0
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031007009002	抽水台班	1. 井内抽水污水泵出口	台班	100				0

			直径 (mm内) $\phi 70$						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	4.35				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	882905.84		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--土方平整工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块一倒虹吸

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除及开挖							
1	041001003001	拆除原有渠道	拆除原有浆砌石渠道	m2	123.24				0
2	040103002001	余方弃置	弃渣清运2km	m3	123.24				0
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	260				0
4	040103001001	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36				0
5	040103001003	回填方	挡土墙及箱涵两侧回填土方	m3	36				0
		拆除及开挖合计							
		渐变段							
1	040305003001	浆砌块料	1. 浆砌块石墩、台、墙	m3	111.744				0
2	040305003002	塑料管	1. 安装泄水孔塑料管	m	20				0
3	040303001001	混凝土垫层	1. 现浇基础混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20	m3	15.36				0
4	040303002001	混凝土基础	1. 现浇基础混凝土 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30	m3	15.36				0
5	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	15.36				0
		渐变段合计							
		进出水口							
1	040303001003	混凝土垫层		m3	31.38				0
2	040303015001	混凝土挡墙墙身		m3	120.27				0
3	010515001002	现浇构件钢筋		t	18				0
		进出水口合计							
		箱涵段							
1	040303001002	混凝土垫层		m3	30.15				0
2	040306003001	箱涵底板		m3	63.36				0



3	040306004001	箱涵侧墙		m3	30				0
4	040306005001	箱涵顶板		m3	57.6				0
5	010515001001	现浇构件钢筋		t	22				0
6	粤 040101007001	挡土板		m2	60				0
		箱涵段合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008002	综合钢脚手架		m2	238				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001001	垫层模板		m2	20				0
2	041102017001	挡墙模板		m2	574.44				0
3	041102014001	板模板		m2	192				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	14.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	16280.05		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：花都汽车产业基地赤妮园区赤妮大道北一地块--倒虹吸

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----