

知识城2023年度土地平整工程（第一批11个地块）- 一期工程（ZSCFX-B4-3地块及研究院地块）施工总承包工程

招标工程量清单

招标人： 中新广州知识城财政投资建设项目管理中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

知识城2023年度土地平整工程（第一批11个地块）- 一期工程（ZSCFX-B4-3地块及研究院地块）施工总承包工程

招标工程量清单

招标人： 中新广州知识城财政投资建设
项目管理中心

单位盖章

造价咨询人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101001001	挖运土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计要求综合考虑 3. 土方运距:9km内 4. 工作内容包含:挖填、运输、推平、压实、地块内清表、临时排水、临时道路、施工用围蔽、洗车池、修坡工程费用、措施费及税费。 5. 按照文件穗开内收【2016】58号文规定 6. 其他:详见图纸和相关规范	m3	442304.87				0
2	040102001001	挖石方 爆石及外运	1. 岩石类别:按地质勘察报告 2. 开凿深度:按设计要求 3. 距房屋或高速公路等建、构筑物距离:50-300m内 4. 单价包含挖石、炸石、运石，按照穗开环建【2012】197号文规定 5. 其他:详见图纸和相关规范	m3	12320.34				0
		土石方工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块土石方工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块土石方工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块土石方工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块土石方工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块土石方工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块土石方工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: ZSCFX-B4-3地块绿网工程

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块绿网工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块绿网工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	16811.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块绿网工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块绿网工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块绿网工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块绿网工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块绿网工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：ZSCFX-B4-3地块绿网工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研究院地块土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101001003	3km内挖、填、运土方（场内平衡土方）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计要求综合考虑 3. 土方运距:3km内 4. 工作内容包含:挖填、运输、推平、压实、地块内清表、淤泥换填、临时排水、临时道路、施工用围蔽、洗车池、修坡工程费用、措施费及税费。 5. 按照文件穗开内收【2016】58号文规定 6. 详见图纸和相关规范	m3	31311.22				0
2	040101001004	外购土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计要求综合考虑 3. 土方运距:10km内 4. 工作内容包含:挖填、运输、推平、压实、地块内清表、淤泥换填、临时排水、临时道路、施工用围蔽、洗车池、修坡工程费用、措施费及税费。 5. 按照文件穗开内收【2016】58号文规定 6. 详见图纸和相关规范	m3	59596.53				0
3	040102001002	挖石方、爆石及外运	1. 岩石类别:按地质勘察报告 2. 开凿深度:按设计要求 3. 距房屋或高速公路等建、构筑物距离:50-	m3	409.19				0

			300m内 4. 单价包含挖石、炸石、运石，按照穗开环建【2012】197号文规定 5. 其他:详见图纸和相关规范						
		土石方工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研究院地块土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005003	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001003	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研究院地块土石方工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：研究院地块土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：研究院地块土石方工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研究院地块土石方工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：研究院地块土石方工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：研究院地块土石方工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	0	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：研究院地块土石方工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：软基、排水及其他工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		软基处理工程							
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:2m 2. 外运运距:15km 3. 其他:详见图纸和相关规范	m3	8918.38				0
		软基处理工程合计							
		排水土石方							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:详见图纸和相关规范	m3	2129.55				0
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:石屑 2. 其他:详见图纸和相关规范	m3	20.39				0
3	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:机制砂 2. 其他:详见图纸和相关规范	m3	184.96				0
4	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:回填土 2. 其他:详见图纸和相关规范	m3	31.24				0
		排水土石方合计							
		排水沟							
1	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格:500*500mm 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土垫层, C25混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求	m	203.61				0

			:20mm厚砂浆 6. 钢筋:HRB400 7. 其他:详见图纸和相关规定						
2	040501016002	砌筑方沟	1. 断面规格:600*600mm 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土垫层, C25混凝土基础 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5. 勾缝、抹面要求:20mm厚砂浆 6. 钢筋:HRB400 7. 其他:详见图纸和相关规定	m	818.56				0
3	040501001001	II级钢筋混凝土管DN600	1. 规格:II级钢筋混凝土管DN600 2. 垫层:200mm20%碎石砂垫层 3. 管座材质:135° C20混凝土基础 4. 接口方式:橡胶圈接口 5. 带有唯一识别码芯片 6. 其他:详见图纸和相关规定	m	22				0
		排水沟合计							
		构筑物							
1	040504001001	砌筑井	1. B1*B2:0.5*0.5 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4. 勾缝、抹面要求:20mm厚砂浆 5. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6. 其他:详见图纸和相关规定	座	2				0
2	040504001002	砌筑井	1. B1*B2:0.5*0.6 2. 垫层、基础材质及厚	座	1				0

			度:150mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4. 勾缝、抹面要求:20mm厚砂浆 5. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6. 其他:详见图纸和相关规范						
3	040504001003	砌筑井	1. B1*B2:0.6*0.6 2. 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4. 勾缝、抹面要求:20mm厚砂浆 5. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6. 其他:详见图纸和相关规范	座	11				0
4	040504001004	砌筑井	1. 规格:Φ1000 2. 类型:雨水检查井 3. 平均井深:3.3m 4. 垫层材质及厚度:100mmC15混凝土垫层 5. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 6. 混凝土强度等级:C30钢筋混凝土底板 7. 钢筋:Φ12 8. 盖板材质、规格:球墨铸铁 Φ700 9. 防坠网 10. 其他:详见图纸和相关规范	座	1				0
		构筑物合计							
		余方弃置							
1	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 其他:详见图纸和相关规范	m ³	1864.7				0

		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101005001	井字架	1. 井深:4米内 2. 其他:详见图纸和相关规范	座	1				0
2	040205012001	施工现场围挡	1. 工期:半年至一年(含一年) 2. 其他:详见图纸和相关规范	m	1015				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102032001	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:混凝土基础模板 2. 其他:详见图纸和相关规范	m ²	14.96				0
2	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 其他:详见图纸和相关规范	m ²	748.26				0
3	041102034001	池底模板	1. 构件类型:底板 2. 其他:详见图纸和相关规范	m ²	0.79				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：软基、排水及其他工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005004	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001004	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：软基、排水及其他工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	141711.3		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：软基、排水及其他工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	141711.3	
合计			141711.3	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：软基、排水及其他工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：软基、排水及其他工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：软基、排水及其他工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：软基、排水及其他工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：软基、排水及其他工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研究院地块绿网工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040201021001	裸土覆盖绿网	1. 材料品种:绿网 2. 规格:2000目/100cm2, 6针 3. 其他:详见图纸和相关规范	m2	65709				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研究院地块绿网工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研究院地块绿网工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	17084.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：研究院地块绿网工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		17084.34	
合计			17084.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：研究院地块绿网工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研究院地块绿网工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：研究院地块绿网工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：研究院地块绿网工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：研究院地块绿网工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----