

## 附件 1：标段的划分及主要工程项目情况

项目概况：本项目路线走向大致呈东-西转向南-北走向。起点位于东平平堤村阳东核电基地圆盘处，起点桩号 K6234+733，沿线途经东平镇的瓦北村、东平镇区、北环村、北政村、莲浪村，终点位于良洞村，与省道 S276 线相交，终点桩号 K6254+020，路线全长 19.287km。全线除东平镇区段(K6241+000~K6242+080)长 1.080km 为二级公路外，其余路段均为一级公路，双向四车道，既有路面采用水泥混凝土结构类型。

总投资：6176.85 万元，建安费：4511.7825 万元。

总工期：90 日历天

招标范围：工程项目招标图纸和清单范围内的施工准备阶段、施工阶段、交（竣）工验收及缺陷责任期阶段的全过程施工。具体工程内容以施工图及工程量清单为准。

本工程共计划加铺沥青混凝土罩面 322.062 千平方米(含硬路肩加铺)，路面标线 23.807 千平方米，维持既有一级/二级公路技术等级标准，水泥混凝土路面，双向 4 车道，具体技术等级标准如下：

(一)K6234+733~K6242+080(核电公路段)：一级、二级公路，设计时速 60km/h，路基宽度 23.5、236、16m，铺筑路面宽 16、17m，4x3.5m 双向四车道；

(二)K6242+080~K6254+020 段(阳东核电公路至良洞段)：一级公路，设计时速 80km/h，路基宽度 21.5、23m，铺筑路面宽 18、19m，4x3.75m 双向四车道；

(三)桥涵设计荷载等级：桥涵维持原设计荷载不变。

建设地点：阳江市阳东区

