

湓湄村农村人居环境和农业基础设施建设项目施工总承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

# 湓湄村农村人居环境和农业基础设施建设项目施工总承包工程

# 招标工程量清单

招标人： 广州市南沙区榄核镇人民政府

单位盖章

造价咨询人:

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间:

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		主路							
1	010103001001	土路肩	1. 部位:土路肩 2. 填方材料品种:土方 3. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m3	1827.8				0
2	040103001001	砖渣基础	1. 密实度要求:按图纸 及施工规范要求 2. 填方材料品种:砖渣 基础 3. 厚度:综合考虑 4. 其他:详见施工图、 招标文件及相关规范	m3	3854.9				0
3	040202003001	水泥稳定层	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥稳定 石屑调平层 3. 厚度:15cm 4. 机械铺筑、集中拌合 ，集料运距综合考虑 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m2	7115.5				0
4	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 综合考虑场内运输、 浇筑等 4. 综合考虑伸缩缝、传 力杆套筒、路面养生等 ，根据图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m2	7115.5				0

		主路合计							
		辅路							
1	010103001002	土路肩	1. 部位:土路肩 2. 填方材料品种:土方 3. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m3	1924.1				0
2	040103001002	砖渣基础	1. 密实度要求:按图纸 及施工规范要求 2. 填方材料品种:砖渣 基础 3. 厚度:综合考虑 4. 其他:详见施工图、 招标文件及相关规范	m3	2281.5				0
3	040202003002	水泥稳定层	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥稳定 石屑调平层 3. 厚度:15cm 4. 机械铺筑、集中拌合 , 集料运距综合考虑 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m2	4041.5				0
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级 :C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 综合考虑场内运输、 浇筑等 4. 综合考虑伸缩缝、传 力杆套筒、路面养生等 , 根据图纸及规范要求 完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m2	4041.5				0
		辅路合计							
		机耕路							
1	010103001003	土路肩	1. 部位:土路肩 2. 填方材料品种:土方 3. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m3	2009.2				0

2	040202003003	水泥稳定层	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥稳定石屑调平层 3. 厚度:15cm 4. 机械铺筑、集中拌合, 集料运距综合考虑 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5145.5				0
3	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 综合考虑场内运输、浇筑等 4. 综合考虑伸缩缝、传力杆套筒、路面养生等, 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5145.5				0
		机耕路合计							
		暗渠							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑, 投标人自行考虑报价 2. 挖土深度:按图纸设计要求开挖深度 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	243				0
2	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:石屑 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	209				0

3	040202003004	恢复路面基层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:15cm 3. 石料规格:水泥稳定石屑调平层 4. 机械铺筑、集中拌合, 集料运距综合考虑 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	90				0
4	040305001001	石粉垫层	1. 材料规格:石粉 2. 厚度:10cm 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	17.5				0
5	040203007004	原有路面恢复	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 综合考虑场内运输、浇筑等 4. 综合考虑伸缩缝、传力杆套筒、路面养生等, 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	90				0
6	040303001001	混凝土垫层	1. 材料规格:C15素砼垫层 2. 厚度:10cm 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	17.5				0
7	040501001001	成品预制混凝土水渠管	1. 规格:1000*1000成品预制混凝土水渠管 2. 综合考虑沉降缝, 缝内填涂沥青浆膏木板, 具体要求详见设计图纸 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	125				0
8	081201001001	拆除原有路面	1. 材质:原有水泥混凝土层 2. 厚度:20cm	m3	18.36				0

			3. 综合考虑拆除方式及场内运输 4. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范						
9	081201002001	拆除原有路面基层	1. 材质:原有水泥稳定基层 2. 厚度:15cm 3. 综合考虑拆除方式及场内运输 4. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	13.77				0
		暗渠合计							
		水榷							
1	030701007001	挡水板	1. 名称:挡水木板 2. 规格:600*1000*50mm 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	21.6				0
2	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑, 投标人自行考虑报价 2. 挖土深度:按图纸设计要求开挖深度 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	473.85				0
3	040103001004	回填方	1. 填方材料品种:石屑 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	462.24				0
4	040305001002	石粉垫层	1. 材料规格:石粉 2. 厚度:10cm 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及	m3	14.4				0

			国家相关规范						
5	040203007005	恢复路面	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 综合考虑场内运输、浇筑等 4. 综合考虑伸缩缝、传力杆套筒、路面养生等, 根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	360				0
6	040303001002	混凝土垫层	1. 材料规格:C15素砼垫层 2. 厚度:10cm 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	14.4				0
7	040501001002	混凝土水渠	1. 规格:800*800成品预制混凝土水渠 2. 综合考虑沉降缝, 缝内填涂沥青浆膏木板, 具体要求详见设计图纸 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	144				0
8	081201001002	拆除原有路面	1. 材质:原有水泥混凝土层 2. 厚度:20cm 3. 综合考虑拆除方式及场内运输 4. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	72				0
		水榭合计							
		反光防撞柱							
		反光防撞柱合计							
		排水渠清淤							
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 部位:灌溉渠清淤 2. 深度:综合考虑	m3	3589.19				0

			3. 运距:综合考虑 4. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范						
		排水渠清淤合计							
		泵房							
		泵房合计							
		土方工程							
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 ， 投标人自行考虑报价 2. 挖土深度:按图纸设 计要求开挖深度 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m3	251.99				0
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:按图纸 及施工规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源:场内土方 4. 综合考虑场内运输 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m3	214.01				0
		土方工程合计							
		桩基工程							
1	010202004001	预应力钢筋混凝土管 桩	1. 送桩深度、桩长:有 效长度20m 2. 桩截面: $\phi 500\text{mm}$ 3. 混凝土强度等级:C80 4. 管桩填芯:C40微膨胀 混凝土填充密实 5. 含钢桩尖制安及桩头 插筋制安 6. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m	240				0
		桩基工程合计							

		砌筑工程							
1	010201017001	垫层	1. 材料规格:级配砂石垫层 2. 厚度:30cm 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.89				0
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:240厚Mu10砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4.08				0
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:180厚Mu10砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4.76				0
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001001	混凝土垫层	1. 名称:聚合物混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:150mm 4. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4.67				0
2	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.3				0
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	13.86				0
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其它:未尽事项, 详见	m3	3.13				0

			招标图纸、招标文件及国家相关规范						
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.57				0
6	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.22				0
7	010504001001	直形墙	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.34				0
8	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	5.11				0
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 $\Phi$ 25以内 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	2.544				0
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋圆钢 $\Phi$ 10以内 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.717				0
11	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 $\Phi$ 25内 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.897				0
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 $\Phi$ 10以内 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.021				0
13	010516002001	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.17				0
		混凝土及钢筋混凝土							

		工程合计							
		金属结构工程							
1	010606008001	钢梯	1. 钢梯形式:由厂家定制安装, 做法参考图集15J401-A4页 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	3				0
		金属结构工程合计							
		门窗工程							
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:2200X700mm 2. 门框、扇材质:成品不锈钢门 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.62				0
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1400X1500mm 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.3				0
3	010807004001	防盗网	1. 名称:成品防盗网1400X1500mm 2. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.3				0
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003001	屋面饰面层	1. 材料品种:深灰色漆 2. 砂浆厚度:15mm水泥砂浆抹面 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39				0
		屋面及防水工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	10.3				0

			合比:1:2水泥砂浆 20mm厚 2. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范						
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:1: 2.5水泥砂浆找 平15mm厚 3. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m2	122.86				0
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合 比:聚合物水泥砂浆抹 面15mm 3. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m2	116.69				0
4	011406001001	白色墙漆	1. 油漆品种、刷漆遍数 :白色外墙漆 2. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m2	239.55				0
		油漆、涂料、裱糊工 程合计							
		余方弃置							
1	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:综合考虑 3. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m3	18.07				0
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:综合考虑 3. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m3	3589.19				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算

3	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
4	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工期/定额工期)
5	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地 0.60%；省级文明工地 1.20%
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:1AP-1 3. 安装方式:室内座地 4. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	台	1				0
2	030404034001	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开 关 2. 安装方式:H=1. 4m 3. 综合考虑底盒制安 4. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	个	1				0
3	030404035001	单相二+三孔(安全型) 插座	1. 名称:单相二+三孔 (安全型)插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地 1. 8m 4. . 综合考虑底盒制安 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	个	2				0
4	030404035002	排气扇插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:壁装距地 2. 2m暗装 4. 综合考虑底盒制安 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	个	1				0
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZB-YJV 3. 规格:4x50+1x25 4. 材质:铜芯	m	200				0

			5. 敷设方式、部位:详见设计图纸综合考虑 6. 电压等级(kV):1 7. 其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范						
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZB-YJV 3. 规格:3x50+1x35mm 4. 材质、类型:铜芯 5. 电压等级(kV):1 6. 其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2				0
7	030411001001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PC 3. 规格:150mm 4. 配置形式:详见设计图纸综合考虑 5. 其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	200				0
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC 3. 规格:65mm 4. 配置形式:暗配 5. 综合考虑接线盒制安 6. 其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.04				0
9	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 规格:25mm 4. 配置形式:暗配 5. 综合考虑接线盒制安 6. 其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	13.01				0
10	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:25mm 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其它:未尽事项,详见	m	28.16				0

			招标图纸、招标文件及国家相关规范						
11	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2. 5mm 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	48. 03				0
12	030412002001	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:LED 3. 规格:5W 4. 安装形式:壁装距地2. 6m暗装 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	1				0
13	030412004001	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:IP56 3. 规格:18W 4. 安装形式:距地2. 5m 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	1				0
14	030412005001	LED方通灯	1. 名称:LED方通灯 2. 型号:LED, L=1200, B=50, IP56 3. 规格:18W 4. 安装形式:吊顶, 距地2. 5m 5. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	套	1				0
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV): 1 3. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	系统	1				0
		电气工程合计							
		防雷工程							

1	030409001001	水平接地极	1. 名称:水平接地极 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4mm 4. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	块	2				0
2	030409001002	垂直接地极	1. 名称:垂直接地极 2. 材质:镀锌角钢 3. 规格 :L50x50mm, L=2500mm 4. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	根	2				0
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm 4. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m	13.6				0
4	030409005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格: $\phi$ 10 4. 安装形式:暗装 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	m	11.4				0
5	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷针 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格: $\phi$ 20 4. 安装形式、高度 :H=500mm 5. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	根	4				0
6	030414011001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:独立接地装置 3. 其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及 国家相关规范	系统	1				0
		防雷工程合计							
		给排水工程							
1	030211002001	水泵	1. 名称:水泵 2. 型号:200WQ400-20- 45	台	6				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ=合同工 期/定额工期 )
5	粤 031302009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%

6	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
9	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----