

省道S540线阳江江城埠场大桥危旧桥梁改造工程

工程量清单

招标人:



工程造价
咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2024年1月9日

复核时间: 2024年1月10日

工程量清单预算表-总表

建设项目名称：省道S540线阳江江城埠场大桥危旧桥梁改造工程 合同段：

编制范围：

招清单2表

序号	子目编码	子目名称	金额(元)
1	100	总则	
2	200	路基工程	
3	300	路面工程	
4	400	桥梁、涵洞工程	
5	500	隧道工程	
6	600	交通安全设施	
7	700	绿化及环境保护工程	
8	800	管理、养护设施	
9	900	管理、养护及服务房屋	
10	1000	其他工程	
	001	各章清单合计	
	002	计日工合计	
	003	暂列金额	
	004	总价004=(001+002+003)	

编制：

复核：

工程量清单表—一级子目工程量清单表

建设项目名称：省道S540线阳江江城埠场大桥危旧桥梁改造工程 合同段：

编制范围：

第 4 页 共 6 页

招清单2-1表

400章 桥梁、涵洞工程

清单子目编码	清单子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
403-2	下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）				
403-2-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	21944.700		
403-3	上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）				
403-3-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	303451.000		
403-4	附属结构钢筋（包括护栏、防撞墩、栏杆、护桩、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支墩垫石等）				
403-4-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	265.100		
403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	51027.100		
403-4-8	垫石钢板	kg	2042.800		
410-2	混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）				
410-2-2	C20混凝土	m3	52.100		
410-2-6	C40混凝土	m3	95.100		
410-3	现浇混凝土上部结构				
410-3-8	C50混凝土	m3	128.500		
410-6	现浇混凝土附属结构				
410-6-4	C30混凝土	m3	87.300		
410-6-6	C40混凝土	m3	16.500		
410-6-8	C50混凝土	m3	3.110		
411-5	后张法预应力钢绞线	kg	42504.000		
411-10	预制安装预应力混凝土上部结构				
411-10-4	预应力混凝土上部结构（含预制、运输、安装）				
411-10-4-3	预应力混凝土小箱梁				
411-10-4-3-7	C50混凝土	m3	1090.800		
413-5	片石混凝土				
413-5-3	C20片石混凝土	m3	13.900		
415-1	沥青混凝土桥面铺装				
415-1-2	改性沥青混凝土桥面铺装				
415-1-2-1	改性沥青混凝土铺装（按体积计）	m3	157.500		
415-3	桥面防水层				
415-3-5	改性沥青防水层	m2	3150.000		
415-4	桥面调平层（按体积计）				
415-4-1	水泥混凝土调平层	m3	285.000		
416-1	矩形板式橡胶支座				
416-1-2	矩形板式橡胶支座（按个分型号计）				
416-1-2-1	GBZJ350×400×69mm（CR）	个	72.000		
416-1-2-2	GBZJH350×400×71mm（CR）	个	24.000		
417-2	模数式伸缩装置				
417-2-1	伸缩量80mm以内	m	45.000		
418-1	排水管				
418-1-2	PVC-U管				
418-1-2-3	直径Φ150mmHDPE管（含泄水管盖）	套	128.000		
423-1	植筋				
423-1-3	Φ12mm钢筋				
423-1-3-1	Φ12mm钢筋（植入深度12cm）	根	1800.000		
423-1-5	Φ16mm钢筋				
423-1-5-1	Φ16mm钢筋（植入深度16cm）	根	2685.000		
423-1-5-2	Φ16mm钢筋（植入深度12cm）	根	150.000		

编制：

复核：

