

乌石村综合能源站新建项目工程

招标工程量清单

招标人：

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

乌石村综合能源站新建项目工程

招标工程量清单

招标人：_____

单位盖章

造价咨询人：_____

单位盖章

法定代表人或
其授权人：_____

单位盖章

法定代表人或
其授权人：_____

单位盖章

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		便利店土建与装饰工程							
		便利店土建与装饰工程合计							
		土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑，不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求	m3	512.96				0
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种：原土回填 3. 一般及沟槽土方综合考虑，不分别计算 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m3	194.07				0
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余泥渣土 2. 运距：15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费，场内二次转堆等的其他要求	m3	318.89				0
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型：内墙 2. 墙体厚度：100mm 3. 砌块品种、规格、强	m3	7.43				0

			度等级:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
2	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	9.03				0
3	010402001003	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	0.14				0
4	010402001004	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:综合考虑 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	24.92				0
5	010401012001	砖砌蹲位	1. 砖品种、规格:标准砖 2. 砂浆强度等级:综合考虑 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	3				0
		砌筑工程合计							

		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010103001002	基础砂石垫层	1. 换填部位:基础持力层 2. 换填材料:级配砂石 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	177.5				0
2	010501001001	垫层	1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	10.6				0
3	010501002001	独立基础	1. 部位:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	36.83				0
4	010503001001	基础梁	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	9.06				0
5	010502001001	矩形柱/异形柱	1. 部位:矩形柱/异形柱	m3	15.73				0

			2. 混凝土强度等级 :C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求 :综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的 增加费用已包含在综合 单价中 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容						
6	010505001001	有梁板	1. 部位:有梁板 2. 混凝土强度等级 :C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求 :综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的 增加费用已包含在综合 单价中 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m3	37.14				0
7	010505008001	雨蓬	1. 部位:雨蓬 2. 混凝土强度等级 :C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求 :综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的 增加费用已包含在综合 单价中 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m3	1.85				0
8	010506001001	直形楼梯	1. 部位:直形楼梯 2. 混凝土强度等级 :C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求 :综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的 增加费用已包含在综合 单价中 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的	m3	2.28				0

			其它工作内容						
9	010506001002	屋面女儿墙	1. 部位:屋面女儿墙 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	3.58				0
10	010502002001	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	3.36				0
11	010503005001	过梁	1. 部位:过梁 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	0.52				0
12	010503004001	反坎	1. 部位:反坎 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合	m3	0.71				0

			单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:I级钢筋箍筋 2. 规格: $\phi 10$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	0.14				0
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋箍筋 2. 规格: $\phi 10$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	2.93				0
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:I级钢筋 2. 规格: $\phi 10$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	0.02				0
16	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: $\phi 10$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	2.63				0
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: $\phi 25$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	9.34				0
18	010516003001	电渣压力焊接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	184				0
19	010516003002	直螺纹机械连接接头	1. 连接方式:直螺纹机械连接接头 2. 套筒规格: $\phi 32$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	100				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							

		屋面及防水工程							
1	010902001001	不上人屋面	1. 40厚C30 细石混凝土 (双向 $\Phi 4@150$) 2. 10厚石灰水泥砂浆 3. 0.3厚塑料薄膜隔离层 4. 80(施工值)厚挤塑聚苯乙烯泡沫烧性能:B1级) 5. 0.7厚MQ209聚烯丙纶耐穿刺复合防水卷材 6. 2厚聚氨酯防水涂料 7. 基层处理剂一道 8. 20厚1:2.5防水砂浆找平层 9. 30厚(最薄处)C20 碎石、卵石细石混凝土找2%坡 10. 钢筋混凝土层面. 底面清理干净(从下往上)	m2	80.63				0
2	010902001002	反檐防水上翻	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 0.7厚MQ209聚烯丙纶耐穿刺复合防水卷材 3. 2厚聚氨酯防水涂料 4. 基层处理剂一道 5. 20厚1:2.5防水砂浆找平层	m2	39.27				0
3	010401001001	砖砌花基	1. 砖品种、规格:标准砖 2. 砂浆强度等级:综合考虑 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	1.96				0
4	011201001001	外墙抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平 3. 墙体或梁柱, 表面清理、修补平整(蒸压加气混凝土砌块200厚)	m2	24.51				0
5	050101009001	种植土回填	1. 绿化花池内回填35cm种植花泥 2. 人工垂直运输 花泥	m3	2.98				0

			3层以内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
6	050404002001	20厚凹凸型排(蓄)水板	1. 20厚凹凸型排(蓄)水板 2. 材料垂直运输 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	8.52				0
7	050102012001	铺种草皮	1. 绿化花池内草皮种植 2. 养护期:综合考虑 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	8.52				0
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010802003001	甲级防火门	1. 门类型:甲级防火门 2. 规格尺寸:按图纸规格尺寸 3. 门制作、安装:门扇、门套及门头等制作及安装, 门框的塞缝和灌浆 4. 五金配件:不锈钢合页、门铰、门把手、门锁、隔音条等详见图纸要求 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	2.2				0
2	010802003002	乙级防火门	1. 门类型:乙级防火门 2. 规格尺寸:按图纸规格尺寸 3. 门制作、安装:门扇、门套及门头等制作及安装, 门框的塞缝和灌浆 4. 五金配件:不锈钢合页、门铰、门把手、门锁、隔音条等详见图纸要求 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的	m2	2.2				0

			其它工作内容						
3	010802001001	橡木纹铝蜂窝板门	1. 橡木纹铝蜂窝板门 2. 门制作、安装:门制作、安装:门扇、门套及门头等制作及安装，门框的塞缝和灌浆 3. 五金配件:不锈钢合页、把手等详见图纸要求 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	5.06				0
4	010802001002	橡木纹色饰面板免漆门	1. 橡木纹色饰面板免漆门 2. 门制作、安装:门制作、安装:门扇、门套及门头等制作及安装，门框的塞缝和灌浆 3. 五金配件:不锈钢合页、把手等详见图纸要求 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	2.2				0
5	010802001003	复合门	1. 复合门 2. 门制作、安装:门制作、安装:门扇、门套及门头等制作及安装，门框的塞缝和灌浆 3. 五金配件:不锈钢合页、把手等详见图纸要求 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	4.4				0
6	010802001004	鼠灰色铝合金标准门	1. 鼠灰色铝合金标准门 2. 门制作、安装:门制作、安装:门扇、门套及门头等制作及安装，门框的塞缝和灌浆 3. 五金配件:不锈钢合页、把手等详见图纸要求 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的	樘	1				0

			其它工作内容						
7	010802001005	不锈钢门	1. 不锈钢门 2. 门制作、安装:门制作、安装:门扇、门套及门头等制作及安装，门框的塞缝和灌浆 3. 五金配件:不锈钢合页、把手等详见图纸要求 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	2.64				0
8	010807001001	铝合金推拉窗	1. 2.0厚鼠灰色90型铝合金窗 2. 定位、框料安装、校正、周边塞缝、窗扇安装、玻璃安装、打胶、清洁 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	20.9				0
9	011210003001	铝合金玻璃隔断	1. 窗类型:铝合金玻璃隔断 2. 窗制作、安装:窗扇、窗框等制作及安装，窗框的塞缝和灌浆 3. 五金配件:不锈钢合页、把手等详见图纸要求 4. 玻璃规格:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	19.88				0
10	010807001002	铝合金门联窗	1. 窗类型:铝合金门联窗 2. 窗制作、安装:窗扇、窗框等制作及安装，窗框的塞缝和灌浆 3. 五金配件:不锈钢合页、把手等详见图纸要求 4. 玻璃规格:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 5. 包括但不限于设计规	m2	9.62				0

			范、施工规要求完成的 其它工作内容						
11	010802003003	铝合金自动门	1. 窗类型:铝合金自动门 2. 规格:4000*2800mm 3. 松下电动、手动启动装置、电动、手动双用电机、遥控器、五金、配件安装 4. 玻璃规格:6mm中透光Low-E+12mm空气+6透明 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	樘	1				0
12	011502007001	玻璃门窗防撞条	1. 线条材料品种:易捷3M玻璃防撞条 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	11.1				0
13	010810001001	窗帘	1. 布窗帘制作安装(含导轨) 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	16				0
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001001	首层地面砼垫层	1. 100mm厚C25混凝土垫层 2. 双层双向钢筋 Φ8@150 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	86.38				0
2	011101001002	台阶垫层	1. 100厚C15普通商品混凝土垫层 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	45.82				0
3	011101001003	块料楼地面	1. 面层:铺贴 600X1200mm浅灰色柔光砖 2. 结合层:1:2水泥砂浆结合层 3. 找平层:1:3水泥砂浆	m2	54.26				0

			厚20mm 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
4	011101001004	地砖美缝	1. 地砖采用专用美缝剂美缝 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	54.26				0
5	011101001005	块料楼地面 (楼梯)	1. 面层:铺贴600*600防滑专用砖 2. 结合层:1:2水泥砂浆结合层 3. 找平层:1:3水泥砂浆厚20mm 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	9.18				0
6	011101001006	块料楼地面	1. 面层:铺贴600*600灰色耐磨砖 2. 结合层:1:2水泥砂浆结合层 3. 找平层:1:3水泥砂浆厚20mm 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	75.61				0
7	011101001007	块料楼地面	1. 面层:铺贴300x300mm深灰色防滑砖 2. 结合层:1:2水泥砂浆结合层 3. 找平层:1:3水泥砂浆厚20mm 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	10.37				0
8	011101001008	绝缘地垫	1. 面层:绝缘地垫 2. 结合层:1:2水泥砂浆结合层 3. 找平层:1:3水泥砂浆厚20mm 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	3.36				0

9	011107002001	块料台阶面	1. 面层:100x100深灰色广场砖,L型深灰色广场倒角收口砖 2. 找平层:20厚1:3水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	50.37				0
10	011104001001	地毯楼地面	1. 面层:防尘地毯 2. 压线条:铝合金条 3. 找平层:1:3水泥砂浆厚20mm 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	1.14				0
11	011108001001	黑金沙花岗岩门坎石	1. 水泥砂浆找平层20mm厚 2. 18厚中国黑花岗岩石 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	0.39				0
12	010904002001	聚氨酯防水层	1. 卫生间2厚聚氨脂防水涂料 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	10.37				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		内墙面							
1	011201001002	内墙面抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平 3. 墙体或梁柱,表面清理、修补平整(蒸压加气混凝土砌块200厚)	m2	492.97				0
2	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 内墙在梁柱墙交界处及水电开槽相接处外钉300mm宽,方孔	m2	22.39				0

			12mmx12m的丝径 Φ1.0镀锌钢网 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
3	011210006001	轻钢龙骨隔墙	1. 轻钢结构75系列轻钢龙骨, 双面封双层板 (9.5mm石膏板+9.5mm石膏板) 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	30.11				0
4	011207001001	铝塑板墙面	1. 面层:4mm橡木纹/白色饰面铝塑板 2. 基层:12mm阻燃夹板基层 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨规格详图	m2	40.21				0
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:综合考虑 2. 刮腻子要求:刮成品腻子粉二遍 3. 油漆品种:白色乳胶漆底油2遍面油2遍 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m2	367.93				0
6	011105006001	金属踢脚线	1. 1.2厚深灰色镜面不锈钢踢脚 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	0.74				0
7	011105003001	块料踢脚线	1. 明装黑色釉面砖踢脚 2. 600*600砖开介 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	11.15				0
8	011210005001	卫生间隔断	1. 卫生间抗倍特蜂窝复合板隔断 2. 含卫生间门等 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	2.55				0
9	011204003001	块料墙面	1. 面层:镶贴300*600灰色瓷砖	m2	56.56				0

			2. 结合层:1:2水泥砂浆结合层 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
10	010904002002	卫生间防水层	1. 卫生间2厚聚氨脂防水涂料 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	56.56				0
11	010810001002	遮阳卷帘	1. 遮阳卷帘制作安装(按导轨) 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	2.09				0
12	011501009001	卫生间洗手台	1. 白色人造石台面 2. 50*50*5角钢支架 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	2				0
13	011501009002	卫生间镜柜	1. 智能镜子 2. 18厚木工板基层,刷防火涂料 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	2				0
14	011501009003	自动喷香机	1. 自动喷香机安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	2				0
15	011501009004	保险柜	1. 保险柜制作、安装(含保险柜底座) 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
16	011207001002	定制易捷装发光模块(收银台顶部)	1. 模块组成:定制易捷装发光模块 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	套	1				0
17	011207001003	甄酒馆LOGO标识	1. 甄酒馆LOGO标识(标准件) 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的	套	1				0

			其它工作内容						
18	011207001004	定制冷饮区发光模块	1. 定制冷饮区发光模块 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	1				0
19	011207001005	定制精选区发光模块	1. 定制精选区发光模块 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	1				0
20	011207001006	春芽绿光带 40*25	1. 春芽绿光带 40*25 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	5.64				0
21	011207001007	白色光带 25*25	1. 白色光带 25*25 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	2.5				0
22	011207001008	收银台安装	1. 3.6m定制收银台安装 (主材甲供) 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	1				0
23	011207001009	自助收银机安装(主材甲供)	1. 自助收银机(主材甲供)	套	1				0
		内墙面合计							
		外墙面							
1	010903002001	外墙抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆 2. 15厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平 3. 墙体或梁柱, 表面清理、修补平整(蒸压加气混凝土砌块200厚)	m2	246.98				0
2	011201001003	外墙挂网	1. 平整满挂 Φ1.0x10x10镀锌钢丝网, 搭接宽度不应小于100 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	246.98				0
3	011406001002	外墙漆墙面	1. 油漆品种、刷漆遍数 :: 白色外墙漆	m2	186.8				0

			2. 刮腻子要求:成品腻子粉二遍 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
4	011105003002	块料踢脚线	1. 明装黑色釉面砖踢脚 2. 600*600砖开介 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	1.68				0
5	011207001010	4mm高光白色铝塑板饰面	1. 面层:干挂4mm高光白色铝塑板饰面 2. 龙骨距:40x20*2镀锌轻钢龙骨 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	77.85				0
		外墙面合计							
		天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 面层600*600白色铝扣板0.7厚(局部冲孔) 2. 轻钢龙骨吊顶骨架 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	76.09				0
2	011302001002	吊顶天棚	1. 4mm仿大理石纹铝塑饰面板 2. 轻钢龙骨吊顶骨架 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	3.09				0
3	011302001003	吊顶天棚	1. 9.5mm双层防水石膏板 2. 轻钢龙骨吊顶骨架 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	7.33				0
4	011302001004	吊顶天棚	1. 9mm阻燃板+9.5mm石膏板 2. 轻钢龙骨吊顶骨架 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	38.73				0

5	010810002001	木窗帘盒	1. 12mm阻燃夹板造型窗帘盒, 9.5mm石膏板 2. 轻钢龙骨吊顶骨架 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	10				0
6	011406001003	乳胶漆天棚	1. 基层类型:综合考虑 2. 刮腻子要求:刮成品腻子粉二遍 3. 油漆品种:白色乳胶漆底油2遍面油2遍 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m2	75.75				0
		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011207001011	屋面检修上人孔井盖	1. 屋面检修上人孔井盖制作安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	1				0
2	010606013001	屋面钢爬梯	1. 屋面钢爬梯制作安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	0.1				0
3	011503001001	楼梯栏杆	1. 扶手的种类、规格、颜色:见图集要求 2. 立柱的种类、规格、颜色:见图集要求 3. 栏杆高度:950mm 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	8.8				0
		其他工程合计							
		新建罩棚工程							
		新建罩棚工程合计							
		土建结构部分							
1	010103001003	基础砂石垫层	1. 换填部位:基础持力层 2. 换填材料:级配砂石 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	92.48				0

2	010501001002	垫层	1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	3.6				0
3	010501002002	独立基础	1. 部位:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	18.82				0
4	010502001002	矩形柱	1. 部位:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	2.11				0
5	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 箍筋 2. 规格:Φ10内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	0.5				0
6	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格:Φ25内 3. 包括但不限于设计规	t	1.05				0

			范、施工规要求完成的 其它工作内容						
7	010516003003	电渣压力焊接	1. 连接方式:电渣压力 焊接 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	个	64				0
8	010516003004	直螺纹机械连接接头	1. 连接方式:直螺纹机 械连接接头 2. 套筒规格: $\Phi 32$ 内 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	个	16				0
		土建结构部分合计							
		钢结构部分							
1	010603002001	钢柱	1. 构件类型: 钢结构框 架柱 2. 钢材品种、规格: 箱 500X500X20X20 (详图) 3. 金属结构件运输场外 、及场内运输运距: 综 合考虑 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	5.13				0
2	010604001001	钢梁	1. 构件类型: 钢结构框 架梁 2. 钢材品种、规格 : HM500x300x11x15、 HN400x200x8x13 3. 金属结构件运输场外 、及场内运输运距: 综 合考虑 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	18.16				0
3	010606002001	钢檩条	1. 构件类型: 钢檩条 2. 钢材品种、规格 : C140X50X20X2.0 3. 金属结构件运输场外 、及场内运输运距: 综 合考虑 4. 包括但不限于设计规	t	1.47				0

			范、施工规要求完成的 其它工作内容						
4	010606002002	零星构件	1. 构件类型：钢支撑、 钢系杆 2. 钢材品种、规格 ： Φ12圆钢、Φ76x4圆 管 3. 金属结构件运输场外 、及场内运输运距：综 合考虑 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	0.77				0
5	011405001001	金属面油漆	1. 表面净化处理 2. 喷砂除锈 3. 环氧富锌底漆2道, 环 氧云铁中间漆1道, 氯化 橡胶面漆2道 4. 干漆膜总厚度不小于 230um 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m2	446.07				0
6	011405001002	钢结构防火涂料	1. 钢结构耐火极限:柱 不小于2.5h, 梁及支撑 不小于0.50h 2. 超薄型CB防火涂料 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m2	446.07				0
7	010502001003	二次灌浆 细石混凝土	1. 灌浆材料: C35微膨 胀细石混凝土 2. 灌浆部位: 钢结构柱 脚 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m3	0.19				0
8	010502001004	二次灌浆 细石混凝土	1. 灌浆材料: C25素混 凝土 2. 灌浆部位: 钢结构柱 脚 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m3	0.95				0

9	010516001001	柱脚螺栓	1. 构件类型：柱脚螺栓 2. 钢材品种、规格：M30锚栓 Q235 3. 金属结构件运输场外、及场内运输运距：综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	48				0
10	010516001002	高强螺栓	1. 构件类型：高强螺栓 2. 钢材品种、规格：M24高强螺栓 3. 金属结构件运输场外、及场内运输运距：综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	266				0
11	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格：采用铝镁锰板65-430型（0.90mm厚） 2. 其它：铝合金支座及包含接口所需密封、防水材料 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	386.22				0
12	010606011001	屋面排水沟	1. 品种材料：1.5mm厚不锈钢板 2. 其它：包含接口所需密封、防水材料 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	25.97				0
13	011302001005	罩棚吊顶天棚	1. 面层：300C铝合金条板吊顶(不上人型) 2. 龙骨：（L40x4）角钢龙骨（兼作调节层龙骨）和相关挂件详图 3. 边线：铝扣板收边线 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	386.22				0
14	010902002001	屋面卷材防水层	1. 2.0mm厚外露型聚氯乙烯防水卷材	m2	386.22				0

			2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
		钢结构部分合计							
		立柱面装饰							
1	011208001001	柱面包高光铝塑板	1. 面层：4mm高光白铝塑板 拼凹缝 2. 填缝隙：耐候胶填缝 3. 龙骨：40*20方通骨架面油防锈漆 二遍 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	68.88				0
2	020604001001	R60白色铝园角	1. 高光铝塑板柱角包R60白色铝园角 2. R60白色铝园角制作、安装 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	98.4				0
3	020604001002	柱面饰面板铝扣条	1. 铝扣条制作、安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	219.2				0
4	011507003001	立柱警示标识牌	1. 罩棚立柱警示标识牌制作、安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	8				0
		立柱面装饰合计							
		路面工程							
1	010101001001	路床碾压检验	1. 路床碾压检验 2. 综合考虑满足人机配合碾压等施工工艺的其他要求	m2	1790.46				0
2	040202003001	水泥稳定碎石层	1. 5.5%水泥稳定碎石层(分两层压实) 2. 厚度:32cm 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	1790.46				0
3	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级	m2	1790.46				0

			:C35商品混凝土(弯拉强度 ≥ 4.0 MPa) 2. 厚度:250mm 3. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 4. 水泥混凝土路面养生水养生 5. 混凝土路面表面抗滑构造深度不小于0.7mm 6. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
4	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: $\phi 25$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	9.02				0
		路面工程合计							
		管沟工程							
1	010103001004	回填砂	1. 回填部位:工艺管沟 2. 回填材料:中砂 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m ³	79.63				0
		管沟工程合计							
		新建油罐区							
1	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑,不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求	m ³	655.63				0
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费,场内二次转堆等的其他要求	m ³	655.63				0

3	010103001005	回填配级砂石	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:配级砂石 3. 工程部位:油罐区 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m ³	375.33				0
4	010202006001	III型支护钢板桩	1. 陆上打拉森钢板桩9m内 2. 拔拉森钢板桩 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	73.93				0
5	010501001003	垫层	1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C15商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5、包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作	m ³	12.47				0
6	010501002003	罐区C30混凝土底板	1. 部位:罐区底板 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5、包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m ³	47.95				0
7	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: $\Phi 25$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	2.84				0
8	030304004001	油罐吊装	1. 40m ³ 油罐吊装吊装 2. 具体做法及要求详见	台	2				0

			设计图纸及规范要求						
9	030304004002	油罐吊装	1. 25m3油罐吊装吊装 2. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	台	2				0
10	010516002001	油罐抗浮带预埋安装	1. 预埋扁钢 -10x100 2. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	t	0.3				0
11	011102003001	人孔井贴瓷片	1. 面层: 100*100浅色瓷片 品牌型号: 东鹏、宏宇、新中源均可 2. 结合层: 1: 2水泥砂浆结合层 3. 找平层: 1: 3水泥砂浆厚20mm	m2	6.15				0
		新建油罐区合计							
		化粪池							
1	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求	m3	25.75				0
2	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m3	18.39				0
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费, 场内二次转堆等的其他要求	m3	7.36				0
4	011702031001	玻璃钢化粪池	1. 玻璃钢成品化粪池 2. 规格: 4.4x Φ 1.46m 3. 有效容积6m3	座	1				0

			4. 详见14SS706, 页24 YJBH-3-II 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容						
5	010512008001	铸铁井盖	1. $\phi 700$ 过车承重铸铁 井盖及盖座安装 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	套	2				0
6	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: $\phi 10$ 内 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	0.1				0
7	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: $\phi 25$ 内 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	0.2				0
		化粪池合计							
		隔油池							
1	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类 土 2. 挖土深度: 按设计图 纸要求 3. 一般及沟槽土方综合 考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足人机配 合开挖等施工工艺的其 他要求	m ³	43.95				0
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求: 压实系 数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 原土 回填 3. 一般及沟槽土方综合 考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足施工工 艺的其他要求	m ³	19.39				0
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣 土 2. 运距: 15km 3. 综合考虑淤泥排放、 弃置收纳费, 场内二次	m ³	24.56				0

			转堆等的其他要求						
4	010401011001	五级隔油池	1. 五级隔油池 2. 规格 :5. 12x2. 34x2. 05m 3. 1沉沙井+3隔油井 +1水封井 4. C30混凝土底板配 $\phi 12@180$ 双层双向钢筋 , 池壁整体浇筑P6抗渗 混凝土, 现浇盖板 (C30)配 $\phi 12@180$ 双层 双向钢筋 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	座	1				0
5	010512008002	铸铁井盖	1. $\phi 500$ 过车承重铸铁 井盖及盖座安装 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	套	5				0
6	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: $\phi 10$ 内 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	0.05				0
7	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: $\phi 25$ 内 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	0.13				0
		隔油池合计							
		卸油口、计量工具间 、消防器材间、消防 沙池							
1	011501001001	卸油口、计量工具间 、消防器材间、消防 沙池	1. 卸油区一体式卸油口 、计量工具间、消防器 材间、消防沙池采用 2. 0厚铝板工厂定制成 品现场预埋螺栓固定安 装	套	1				0
2	010103001008	回填砂	1. 回填部位:消防沙池 2. 回填材料:中砂 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的	m3	2				0

			其它工作内容						
		卸油口、计量工具间、消防器材间、消防沙池合计							
		加油岛							
1	010501006001	加油岛基础	1. 部位:加油岛基础 2. 混凝土强度等级:C20商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	2.07				0
2	011502001001	不锈钢板成半园围边	1. 加油岛不锈钢板成半园围边制作、 安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	50.8				0
3	011502001002	加油岛钢板围边	1. 3mm钢板制作、安装 2. 钢板面喷黑色漆 二遍 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	10.16				0
4	011102003002	块料楼地面	1. 面层:300*300黑色釉面砖 2. 找平层:1:3水泥砂浆 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	20.68				0
5	011101001009	地砖美缝	1. 地砖采用专用美缝剂美缝 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	20.68				0
6	011503001002	U型固定防撞柱(黄黑款)	1. 4-膨胀螺丝、5mm钢板圆底盘 ; d=108*2mm普通焊管贴红色反光纸(焊管除锈; 防锈漆2遍; 环氧	套	8				0

			富锌漆 2遍; 喷中石化高光白色漆) 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
7	010501003001	加油机底座C20防渗漏盒底	1. 部位:加油机底座 2. 混凝土强度等级:C20商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	1.2				0
8	010103001009	加油机底部回填中砂	1. 回填部位:加油机底部 2. 回填材料:中砂 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	2				0
		加油岛合计							
		路面划线、标记工程							
1	040202001001	黄色划线	1. 路面标线 热熔型漆 150mm宽 2. 底漆 3. 热熔标线涂料 4. 反光材料 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	54.16				0
2	040202001002	白色划线	1. 路面标线 热熔型漆 150mm宽 2. 底漆 3. 热熔标线涂料 4. 反光材料 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	483.31				0
3	040202001003	出入口减速线3层厚	1. 路面标线 热熔型漆 150mm宽 2. 底漆	m	56.35				0

			3. 热熔标线涂料 3层厚 4. 反光材料 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
4	011406001004	台阶侧刷警示漆	1. 台阶侧刷警示漆 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	71.99				0
5	040202001004	成品钢铸型减速带	1. 成品钢铸型减速带 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	18.78				0
6	040202001005	文字标记	1. 路面标线 文字标记 热熔型漆 2. 底漆 3. 热熔标线涂料 4. 反光材料 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	4				0
7	040205007001	引导箭头	1. 路面标线 文字标记 热熔型漆 2. 底漆 3. 热熔标线涂料 4. 反光材料 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	14				0
8	040202001006	爱跑车位划线	1. 漆面类型：白色PU防滑地坪漆 2. 施工位置：爱跑车位 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规	m	62.28				0
9	040202001007	爱跑车位装饰线	1. 漆面类型：白色PU防滑地坪漆 2. 施工位置：爱跑车位装饰线 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规	m2	3.52				0
10	040202001008	爱跑字体	1. 漆面类型：白色PU防滑地坪漆 2. 施工位置：“爱跑	个	20				0

			""POWER""等文字标记 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求						
11	040202001009	充电字体	1. 漆面类型：白色PU防滑地坪漆 2. 施工位置： ：""EV""""RECHARGE""等文字标记 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规范要求	个	4				0
12	040202001010	充电位装饰线	1. 漆面类型：白色PU防滑地坪漆 2. 施工位置：充电位装饰线 3. 具体做法及要求详见设计图纸及规	m2	1.76				0
13	011503001003	车位阻车杆	1. 车位阻车杆 2. 镀锌钢管DN76(2.5mm厚)+黄色反光漆 3. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	套	4				0
14	011503001004	条型防撞柱（充电区）	1. 条型防撞柱 2. 4-膨胀螺丝、5mm钢板圆底盘，安装DN75普通焊管1000mmH防撞柱 3. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	套	2				0
		路面划线、标记工程合计							
		环保隔油沟							
1	040202001011	槽钢排污沟	1. 180*70*9槽钢、 Φ12拉杆环保排污沟表面防腐刷银油；环保沟底镀锌铁皮，宽度18cm 2. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	t	4.34				0
2	011102003003	块料楼地面	1. 环保排污沟底面贴灰色瓷砖 2. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	5.66				0

		环保隔油沟合计							
		绿化工程							
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑，不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求	m3	363.75				0
2	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：余泥渣土 2. 运距：15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费，场内二次转堆等的其他要求	m3	363.75				0
3	050101009002	种植土回填	1. 绿化花池内回填30cm种植花泥 2. 材料垂直运输 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	363.75				0
4	050102012002	铺种草皮	1. 绿化花池内台湾草种植 2. 养护期：综合考虑 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	865.55				0
5	040204004001	E型路牙石	1. 素土压实 2. C15混凝土垫层 3. 水泥砂浆固定 4. E型路牙石安装 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	279.81				0
		绿化工程合计							
		新建围墙							
		新建围墙合计							
		挡土墙工程							
1	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	412.07				0

			2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求						
2	010103001010	回填方	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m3	331.38				0
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费, 场内二次转堆等的其他要求	m3	80.69				0
4	010501001004	垫层	1. 部位: 垫层 2. 混凝土强度等级: C15商品砼 3. 混凝土拌和料要求: 综合考虑 4. 输送方式: 泵送方式综合考虑; 泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	7.6				0
5	010501002004	挡土墙	1. 部位: 挡土墙 2. 混凝土强度等级: C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求: 综合考虑 4. 输送方式: 泵送方式综合考虑; 泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	73.09				0

6	011503001005	反滤包	1. 300~400g/m ² 土工布 2. 200mm厚1~4mm砂砾或石屑 3. 300mm厚20mm碎石或鹅卵石 4. pvc100泄水管 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	处	22				0
7	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:Ⅲ级钢筋 2. 规格: ϕ 10内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	0.12				0
8	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:Ⅲ级钢筋 2. 规格: ϕ 25内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	5.15				0
		挡土墙工程合计							
		不燃实体围墙							
1	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求	m ³	112.41				0
2	010103001011	回填方	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m ³	71.04				0
3	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费, 场内二次转堆等的其他要求	m ³	41.37				0

4	010501001005	垫层	1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C15商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	6.74				0
5	010501002005	条形基础	1. 部位:条形基础 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	17.99				0
6	010502002002	构造柱	1. 部位:构造柱 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	4.48				0
7	010503001002	基础梁	1. 部位:基础梁 2. 混凝土强度等级:C25商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规	m3	9.55				0

			范、施工规要求完成的 其它工作内容						
8	010507005001	压顶	1. 部位:压顶 2. 混凝土强度等级 :C25商品砼 3. 混凝土拌和料要求 :综合考虑 4. 输送方式:泵送方式 综合考虑;泵送引起的 增加费用已包含在综合 单价中 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m3	9.55				0
9	010401001002	砖基础	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:370mm 3. 砌块品种、规格、强 度等级:MU15灰砂砖 4. 砂浆强度等级:综合 考虑 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m3	15.33				0
10	010402001005	砖砌围墙	1. 墙体类型:外墙 2. 墙体厚度:240mm 3. 砌块品种、规格、强 度等级:蒸压加气混凝 土砌块 4. 砂浆强度等级:综合 考虑 5. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m3	34.62				0
11	010903002002	外墙抹灰	1. 5厚1:0.5:2.5水泥石 灰砂浆 2. 15厚1:1:6水泥石灰 砂浆抹平 3. 墙体或梁柱,表面清 理、修补平整(蒸压加 气混凝土砌块200厚)	m2	970.83				0
12	011201001004	外墙挂网	1. 平整满挂 Φ1.0x10x10镀锌钢丝 网,搭接宽度不应小于 100 2. 包括但不限于设计规	m2	970.83				0

			范、施工规要求完成的 其它工作内容						
13	011406001005	外墙漆墙面	1. 油漆品种、刷漆遍数 ::白色外墙漆 2. 刮腻子要求:成品腻子粉二遍 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的 其它工作内容	m2	485.41				0
14	011406001006	中灰色外墙漆墙面	1. 油漆品种、刷漆遍数 ::中灰色外墙漆 2. 刮腻子要求:成品腻子粉二遍 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的 其它工作内容	m2	29.84				0
15	011503001006	卡布灯箱	1. 卡布灯箱型材厚度 120mm, 表面&内部均做 白色喷涂 2. 卡布灯箱制作安装 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的 其它工作内容	套	5				0
16	040202001012	"SINOPEC"文字标记	1. 漆面类型: 白色外墙 漆文字 2. 施工位置: 围墙 3. 具体做法及要求详见 设计图纸及规范要求	个	2				0
17	040205007002	白色外墙漆指示箭头	1. 漆面类型: 白色外墙 漆指示箭头 2. 施工位置: 围墙 3. 具体做法及要求详见 设计图纸及规范要求	个	4				0
18	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 箍筋 2. 规格: $\Phi 10$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	0.79				0
19	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: $\Phi 10$ 内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	0.18				0

20	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: Φ 25内 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	t	1.69				0
		不燃实体围墙合计							
		出入口灯箱							
1	010401012002	零星砌砖	1. M5水泥砂浆砖砌出入口灯箱基座 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	2				0
2	011102003004	块料楼地面	1. 灯箱基座面零星块料 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	4				0
		出入口灯箱合计							
		其他零星工程							
1	040202001013	过车型罐区井盖	1. 重型成品复合井盖(过车)安装 2. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	个	4				0
2	011507001001	卸油操作规程牌, 应急规程牌, 职业卫生告知牌	1. 卸油操作规程牌制作、安装 2. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
		其他零星工程合计							
		12米品牌柱							
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求	m3	23.328				0
2	010103001012	回填方	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 原土	m3	17.556				0

			回填 3. 一般及沟槽土方综合考虑，不分别计算 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求						
3	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费，场内二次转堆等的其他要求	m3	5.772				0
4	010501001006	垫层	1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C15商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5、包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作	m3	1.296				0
5	010502001005	矩形柱	1. 部位:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m3	1.176				0
6	010501003002	品牌柱基础	1. 部位:独立基础 2. 混凝土强度等级:C30商品砼 3. 混凝土拌和料要求:综合考虑 4. 输送方式:泵送方式综合考虑;泵送引起的增加费用已包含在综合单价中 5. 包括但不限于设计规	m3	3.888				0

			范、施工规要求完成的 其它工作内容						
7	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: ϕ 10内 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	0.1				0
8	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:III级钢筋 2. 规格: ϕ 25内 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	t	0.48				0
		12米品牌柱合计							
		采购设施（标准件）							
1	011501008001	3门冷藏饮料柜	1. 3门冷藏饮料柜 2. 规格: 2140*800*2170 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	台	1				0
2	011501008002	办公椅	1. 办公椅购置 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	张	3				0
3	011501008003	办公台	1. 办公台购置 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	张	3				0
4	011501008004	活动室桌椅组合	1. 活动室桌椅组合购置 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	套	1				0
5	011501008005	办公室沙发	1. 办公室沙发购置 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	套	1				0
6	011501008006	会议室桌椅组合	1. 会议室桌椅组合购置 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	套	1				0
7	011501008007	55寸广告屏	1. 55寸广告屏购置安装 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的	台	1				0

			其它工作内容						
8	011501008008	加油岛造型（单柱单机型）	1. 加油岛造型（单柱单机型）制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	个	4				0
9	011501008009	旗舰店广告板（43寸液晶显示屏）	1. 旗舰店广告板（43寸液晶显示屏）制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	个	8				0
10	011501008010	标准站水晶字油品号	1. 标准站水晶字油品号制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	组	8				0
11	011501008025001	油机号码牌	1. 油机号码牌制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	组	8				0
12	011501008011	成品限高标识	1. 成品限高标识安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	个	1				0
13	011501008012	加油岛综合服务箱（标准型）	1. 加油岛综合服务箱（标准型）制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	个	4				0
14	011501008013	卫生间室内指示标识	1. 卫生间室内指示标识制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	套	1				0
15	011501008014	卫生间标识牌	1. 卫生间标识牌制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	个	1				0
16	011501008015	10米易捷店招	1. 10米易捷店招制作、安装	组	1				0

			2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》						
17	011501008016	红色店招转角模组灯带（含洗墙灯）	1. 红色店招转角模组灯带（含洗墙灯）制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	套	2				0
18	011501008017	红色店招标准模组灯带（含洗墙灯）	1. 红色店招标准模组灯带（含洗墙灯）制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	m	27.19				0
19	011501008018	易捷元素贴	1. 易捷元素贴标识制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	套	1				0
20	011501008019	甄酒馆LOGO标识	1. 甄酒馆LOGO标识(标准件) 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	套	1				0
21	011501008020	财务室文件柜	1. 金橡木防火板高柜制作安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	10.46				0
22	011501008021	办公室文件柜	1. 金橡木防火板高柜制作安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	4.8				0
23	建筑四，22001	出入口指示灯箱	1. 出入口指示灯箱制作、安装 2. 具体做法参考《中国石化综合加能站形象标准手册》	个	2				0
24	011503001007	充电标识牌	1. 充电标识牌 2. 标识牌（白色、蓝色高光铝板，文字、LOGO信息贴膜）	套	3				0

			3. 综合考虑满足施工工艺的其他要求						
25	011503001008	充电区垃圾箱	1. 充电区垃圾箱 2. 采用1.2mm 蓝色镀锌板 / 白色镀锌板/ 浅灰色镀锌板制作成型；图文信息丝印 3. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	对	1				0
26	011503001009	充电区消防器材箱	1. 充电区消防器材箱 2. 采用1.2mm 蓝色镀锌板 / 白色镀锌板/ 浅灰色镀锌板制作成型；图文信息丝印 3. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	个	2				0
27	011501009005	12m数显品牌柱 (双面数显屏)	1. 钢架：主通Q355镀锌钢管（0.6风压150*250*8.0；0.9风压200*250*8.0）、25*25*2镀锌方通、25mm钢板等焊接成型，表面做防锈处理； 2. 白色面板：除LOGO面板为2.5mm铝板以外，其他面板为2.0mm铝板成型，激光雕刻窗口，内衬5MM硬化透明亚克力或超白透明钢化玻璃；表面喷涂白高光氟碳涂层； 3. 红色底板：为4mm 30丝 中国石化红高光氟碳易洁铝塑板，内藏红色洗墙灯带，防护级别IP65以上，色温3000K 4. LOGO：独立发光、排水，螺杆外挂方式安装在面板表面，便于维修，采用1.5mm厚铝板围边，底盒2mm铝板制作，表面喷涂白高光氟碳涂层，面板20mm透明亚克力，表面粘接3mm红色亚克力、3mm黑色亚	座	1				0

			克力，背部内衬3mm透光度40%以上乳白亚克力。 5、品牌柱外侧面藏红色跑马灯带，防护级别IP65以上，配控制器 6、光源：可见信息内容发光,内置白光LED灯，防护级别IP65以上						
		采购设施（标准件）合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701013001	靠脚手架安全板		m2	1				0
2	粤 011701018001	围尼龙编织布		m2	1				0
3	MBZC001	模板的支架		t	1				0
4	粤 011701009001	施工现场围挡和临时占地围挡	1、材质：砖砌围墙临时围挡 2、墙体厚度、砖品种、规格、强度等级：180mm厚、Mu7.5灰砂砖 3、围挡高度：不低于2.2m；按施工现场实际需求，综合考虑 4、基层：15厚2：1：8水泥石灰砂浆抹平+5厚1：2水泥砂浆抹面 5、内侧面层：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子二遍，找补两遍 6、外侧面层：1：2水泥砂浆结合层；镶贴仿	m	83.39				0

			古砖 7、具体做法参考广州市建设工程施工围蔽标准图集						
5	粤 011701008002	彩钢板临时围挡	1. 彩钢板临时围挡制作安装 2. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	198.94				0
6	粤 011701008003	高空作业车	1. 平台作业升降车 提升高度9(m) 2. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	台班	20				0
7	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1				0
8	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1				0
9	粤 011701014001	独立安全挡板		m2	1				0
10	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1				0
11	FCJZLSSGFHP0 01	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1				0
12	SGBD001	施工便道		m	1				0
13	YBYL001	样板引路		项	1				0
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	JSJ	综合脚手架							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	311.04				0
2	粤 011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.8 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	86.36				0
3	粤	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民	m2	86.36				0

	011701011002		用建筑 基本层3.6m 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容						
4	粤 011701011003	围墙脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2. 包括但不限于设计规 范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	970.83				0
		综合脚手架合计							
	MMSAQW	密目式安全网							
		密目式安全网合计							
	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施 工安全防护措施费							
		按系数计算的绿色施 工安全防护措施费合 计							
	QTCSF	其他措施项目费							
1	011707004001	二次搬运		项	1				0
2	011707005001	冬雨季施工		项	1				0
3	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施		项	1				0
4	011707007001	已完工程及设备保护		项	1				0
5	011705001001	大型机械设备安拆费		项	1				0
6	CSQTFY001	其他费用		项	1				0
		其他措施项目费合计							
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)							
		混凝土模板及支架(撑)合计							
		便利店部分							
1	011702001001	垫层模板	1. 部位:垫层 2. 支模高度:H≤3.6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规 范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	13.64				0

2	011702001002	独立基础模板	1. 部位:独立基础 2. 支模高度: $H \leq 3.6m$ 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	49.68				0
3	011702005001	基础梁模板	1. 部位:基础梁模板 2. 支模高度: $H \leq 3.6m$ 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	106.82				0
4	011702002001	矩形柱模板	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度: $H \leq 3.8m$ 3. 周长: $< 1.8m$ 4. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 5. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	63.65				0
5	011702002002	矩形柱模板	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度: $H \leq 3.6m$ 3. 周长: $< 1.8m$ 4. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 5. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	77.31				0
6	011702003001	构造柱模板	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度: $H \leq 3.8m$ 3. 周长: $< 1.2m$ 4. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 5. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	27.54				0
7	011702003002	构造柱模板	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度: $H \leq 3.6m$	m2	17.21				0

			3. 周长: <1.2m 4. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 5. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容						
8	011702006001	矩形梁模板	1. 部位: 矩形梁 2. 支模高度: $H \leq 3.8m$ 3. 梁宽: $\leq 25cm$ 4. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 5. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	91.63				0
9	011702006002	矩形梁模板	1. 部位: 矩形梁 2. 支模高度: $H \leq 3.6m$ 3. 梁宽: $\leq 25cm$ 4. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 5. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	85.91				0
10	011702014001	有梁板模板	1. 部位: 有梁板 2. 支模高度: $H \leq 3.8m$ 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	60.95				0
11	011702014002	有梁板模板	1. 部位: 有梁板 2. 支模高度: $H \leq 3.6m$ 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	69.89				0
12	011702024001	楼梯模板	1. 部位: 楼梯 2. 支模高度: 综合考虑 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平	m2	9.18				0

			. 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容						
13	011702008001	反坎模板	1. 部位:反坎 2. 支模高度:综合考虑 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	7.09				0
14	011702009001	过梁模板	1. 部位:过梁 2. 支模高度:综合考虑 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	9.43				0
15	011702023001	雨蓬模板	1. 部位:雨蓬 2. 支模高度:综合考虑 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	14.45				0
16	011702022001	屋面反檐	1. 部位:屋面反檐 2. 支模高度:综合考虑 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	49.08				0
		便利店部分合计							
	ZPBF	罩棚部分							
1	011702001003	垫层模板	1. 部位:垫层 2. 支模高度:H≤3.6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规	m2	4.8				0

			范. 施工规要求完成的 其它工作内容						
2	011702001004	独立基础模板	1. 部位:独立基础 2. 支模高度:H≤3.6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规 范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	26.88				0
3	011702002003	矩形柱模板	1. 部位:矩形柱 2. 支模高度:H≤3.6m 3. 周长:<1.8m 4. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 5. 包括但不限于设计规 范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	9.36				0
		罩棚部分合计							
	YGQ	油罐区							
1	011702001005	垫层模板	1. 部位:垫层 2. 支模高度:H≤3.6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规 范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	4.85				0
2	011702001006	罐区底板模板	1. 部位:罐区底板 2. 支模高度:H≤3.6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规 范. 施工规要求完成的 其它工作内容	m2	19.08				0
		油罐区合计							
	DTQ	挡土墙							
1	011702001007	垫层模板	1. 部位:垫层 2. 支模高度:H≤3.6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平	m2	5.53				0

			. 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容						
2	011702001008	挡土墙模板	1. 部位:挡土墙 2. 支模高度:H≤3. 6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	281. 09				0
		挡土墙合计							
	STWQ	实体围墙							
1	011702001009	垫层模板	1. 部位:垫层 2. 支模高度:H≤3. 6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	14. 99				0
2	011702001010	条形基础模板	1. 部位:条形基础 2. 支模高度:H≤3. 6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	44. 97				0
3	011702005002	基础梁模板	1. 部位:基础梁模板 2. 支模高度:H≤3. 6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规范. 施工规要求完成的其它工作内容	m2	79. 58				0
4	011702028001	压顶模板	1. 部位:压顶 2. 支模高度:H≤3. 6m 3. 综合考虑螺杆洞封堵 . 防水处理及修复抹平 . 打磨修补等一切工序 4. 包括但不限于设计规	m2	99. 47				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安 全防护措施费						
		按子目计算的绿色施工安 全防护措施费合计						
	JSJ	综合脚手架						
		综合脚手架合计						
	MMSAQW	密目式安全网						
		密目式安全网合计						
	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安 全防护措施费						
1	011707001001	按系数计算的绿色施工安 全防护措施费(包括绿色施 工、临时设施、安全施工 和用工实名管理)	QRG+QJX	19				以分部分项 工程的人工 费与施工机 具费之和的 19%计算
		按系数计算的绿色施工安 全防护措施费合计						
	QTCSF	其他措施项目费						
1	WMGDZJF001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				省级文明工 地按2.10%计 算；市级文 明工地按 1.20%计算
2	011707002001	夜间施工	0	20				按夜间施工 项目人工的 20%计算
3	GGCSF001	赶工措施费	(1- GGXS)*(QRG+ QJX)	30				
		其他措施项目费合计						
	HNTMBJZJ	混凝土模板及支架(撑)						

		混凝土模板及支架(撑)合 计						
		便利店部分						
		便利店部分合计						
	ZPBF	罩棚部分						
		罩棚部分合计						
	YGQ	油罐区						
		油罐区合计						
	DTQ	挡土墙						
		挡土墙合计						
	STWQ	实体围墙						
		实体围墙合计						
	PPZ	品牌柱						
		品牌柱合计						
	CZYS	垂直运输						
		垂直运输合计						
	SGPSJS	施工排水、降水						
		施工排水、降水合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	317780.04		
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	预算包干费	46052.03		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
7	工程优质费	0		市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算
8	消纳费	0		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
9	其他费用	0		
合计		363832.07		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	317780.04	以分部分项工程费为 计算基础 * 10.00%
合计			317780.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
	材料						
材料小计							
	施工机具						
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0			100	
2	发包人供应材料	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	SQGCZJ	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
1	04030015	中砂		m3	365.745		
2	80210230	普通预拌混凝土 C35		m3	458.8054		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水系统							
		给排水系统合计							
		室外给排水系统							
		室外给排水系统合计							
		给水系统							
1	010101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑，不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求	m3	74.34				0
2	010103001013	回填方	1. 密实度要求：压实系数≥0.94 2. 填方材料品种：原土回填 3. 一般及沟槽土方综合考虑，不分别计算 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m3	74.296				0
3	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：余泥渣土 2. 运距：15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费，场内二次转堆等的其他要求	m3	0.044				0
4	031003013001	LXS-32型水表	1. 名称：LXS-32型水表 2. 规格：DN32 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0

5	031003010001	可挠曲橡胶接头	1. 名称:可挠曲橡胶接头 2. 规格:DN32 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
6	031003012001	倒流防止器	1. 名称:倒流防止器 2. 规格:DN32 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
7	031003008001	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格:DN32 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
8	031003008002	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN32 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	2				0
9	031001007001	钢塑复合管	1. 名称:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接方式:承插连接 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	61.95				0
10	031202002001	管道防腐	1. 名称:管道防腐 2. 做法:六油二布外防腐 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m2	6.225				0
		给水系统合计							
		污废水系统							
1	010101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求	m3	99.036				0

2	010103001014	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 一般及沟槽土方综合考虑,不分别计算 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m ³	96.337				0
3	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费,场内二次转堆等的其他要求	m ³	2.699				0
4	040202001014	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN250 3. 连接方式:承插式胶圈接口 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	55.02				0
5	040504001001	污水检查井	1. 名称:污水检查井 2. 规格: $\phi 700$ 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	座	5				0
6	040504001002	水封井	1. 名称:水封井 2. 规格: $\phi 700$ 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	座	1				0
7	011503001010	一体化污水处理设备	1. 一体化污水处理设备采购安装 3. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	套	1				0
		污废水系统合计							
		雨水系统							
1	010101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑,不分别计算	m ³	233.91				0

			4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求						
2	010103001015	回填方	1. 密实度要求:压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m ³	225.927				0
3	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土 2. 运距:15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费, 场内二次转堆等的其他要求	m ³	7.983				0
4	040202001015	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN200 3. 连接方式:承插式胶圈接口 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	47.31				0
5	040202001016	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN300 3. 连接方式:承插式胶圈接口 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	70.64				0
6	040202001017	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 规格:DN400 3. 连接方式:承插式胶圈接口 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	12				0
7	040504001003	雨水检查井	1. 名称:污水检查井 2. 规格: $\phi 700$ 3. 包括但不限于设计规	座	6				0

			范、施工规要求完成的 其它工作内容						
8	040504001004	水封井	1. 名称:水封井 2. 规格: $\phi 700$ 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	座	1				0
9	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 3. 砌筑方式:综合考虑 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	座	8				0
		雨水系统合计							
		室内给排水系统							
		室内给排水系统合计							
		给水系统							
1	031001006001	PPR给水管	1. 名称:PPR给水管 2. 规格:DN32 3. 连接方式:热熔连接 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m	9.15				0
2	031001006002	PPR给水管	1. 名称:PPR给水管 2. 规格:DN25 3. 连接方式:热熔连接 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m	3.6				0
3	031001006003	PPR给水管	1. 名称:PPR给水管 2. 规格:DN20 3. 连接方式:热熔连接 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m	5.225				0
4	031001006004	PPR给水管	1. 名称:PPR给水管 2. 规格:DN15 3. 连接方式:热熔连接 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	m	3.6				0
5	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN25	个	2				0

			3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
6	031003001001	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	2				0
7	031003001002	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
8	031003001003	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN15 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
9	031004014001	冲洗龙头	1. 名称:冲洗龙头 2. 规格:DN15 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	2				0
		给水系统合计							
		污废水系统							
1	031001006005	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接方式:粘接连接 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	1.376				0
2	031001006006	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:粘接连接 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	43.251				0
3	031004008001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格:DN100 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	2				0
4	031004006001	蹲式大便器	1. 蹲式大便器	组	2				0

			2. 瓷低水箱（普通） 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
5	031004006002	座便器	1. 座便器 2. 瓷低水箱（普通） 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	组	1				0
6	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 2. 角型阀(带铜活) DN15 单冷龙头 3. 螺纹管件 DN15. 金属软管 DN15 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	组	2				0
		污废水系统合计							
		雨水系统							
1	031001006007	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接方式:粘接连接 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	47.7				0
2	031001006008	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接方式:粘接连接 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	32.882				0
3	040202001018	DN100 雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 规格:DN100 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	6				0
		雨水系统合计							
		电气系统							
		电气系统合计							
		室外低压管线系统							
1	010101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	78.3				0

			2. 挖土深度: 按设计图纸要求 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足人机配合开挖等施工工艺的其他要求						
2	010103001016	回填方	1. 密实度要求: 压实系数 ≥ 0.94 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 一般及沟槽土方综合考虑, 不分别计算 4. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m ³	78.3				0
3	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 15km 3. 综合考虑淤泥排放、弃置收纳费, 场内二次转堆等的其他要求	m ³	78.3				0
4	030408003001	电缆保护管	1. 名称: 电力预埋管 (含管件及附件) 2. 材质、规格: CPVC200 3. 连接方式: 综合考虑 4. 刷油及防腐、管枕等符合设计图纸及规范要求 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	34.164				0
5	030408003002	电缆保护管	1. 名称: 电力预埋管 (含管件及附件) 2. 材质、规格: CPVC150 3. 连接方式: 综合考虑 4. 刷油及防腐、管枕等符合设计图纸及规范要求 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	56.12				0
6	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电力预埋管 (含管件及附件) 2. 材质: 镀锌钢管 3. 型号、规格: SC32	m	257.371				0

			4. 连接方式:综合考虑 5. 刷油及防腐符合设计 图纸及规范要求 6. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容						
7	040504001005	小型三通型电缆井	1. 名称:小型三通型电 缆井 2. 规格 :2000x1200x1900mm 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	座	1				0
8	040504001006	90° 小型转角型电缆 井	1. 名称:90° 小型转角 型电缆井 2. 规格 :2500x1200x1900mm 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	座	2				0
9	040504001007	120° 小型转角型电缆 井	1. 名称:120° 小型转角 型电缆井 2. 规格 :1800x1400x1900mm 2. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	座	1				0
		室外低压管线系统合 计							
		室内外电气系统							
1	030404017001	ZAL配电柜	1. 编号:ZAL 2. 型号:半周长2.2m内 3. 安装方式:综合考虑 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	台	1				0
2	030404017002	罩棚、室外照明配电 箱	1. 编号:AL1 2. 型号:半周长1.5m内 3. 安装方式:综合考虑 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	台	1				0
3	030404017003	便利店配电箱	1. 编号:AL2 2. 型号:半周长1.5m内	台	1				0

			3. 安装方式:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
4	030404017004	二层总配电箱	1. 编号:2AL 2. 型号:半周长1.5m内 3. 安装方式:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	1				0
5	030404017005	二层更衣室配电箱	1. 编号:GYS 2. 型号:半周长1.5m内 3. 安装方式:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	1				0
6	030404017006	会议室/办公室配电箱	1. 编号:HYS 2. 型号:半周长1.5m内 3. 安装方式:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	1				0
7	030404017007	收银台中控控制箱	1. 编号:ZK 2. 型号:半周长1.5m内 3. 安装方式:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	1				0
8	030404017008	应急配电箱	1. 编号:ALE 2. 型号:半周长1.5m内 3. 安装方式:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	1				0
9	030404033001	吸顶式排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格、型号:10寸 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:包含满足设计、清单规范及实际要求的全部费用	台	8				0
10	030404033002	吸顶排气扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格、型号:8寸 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:包含满足设计	台	3				0

			、清单规范及实际要求的全部费用						
11	030702001001	圆形通风管道	1. 材质:冷轧镀锌钢板 2. 形状:圆形 3. 周长或直径: $\phi 100$ 4. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 5. 接口形式:咬口, 法兰接, 风管法兰L30*4 6. 各种技术指标按设计图纸及规范综合考虑	m2	5.487				0
12	011210003002	固定挡烟垂壁	1. 固定挡烟垂壁 2. 5+5防火夹胶玻璃 3. 各种技术指标按设计图纸及规范执行	m2	0.66				0
13	030412004001	嵌装天花筒灯	1. 名称:嵌装天花筒灯 2. 规格: :33W, 55°, 4000K. 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	13				0
14	030412004002	嵌入式防雾射灯	1. 名称:嵌入式防雾射灯 2. 规格:9W, 色温5000~6000K 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	3				0
15	030412004003	LED射灯	1. 名称:LED射灯9W可调角度 2. 规格:9W 36° 4000K 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	15				0
16	030412005001	嵌装LED平面灯	1. 名称:嵌装LED平面灯 2. 规格:36W, 600*600色温4000k 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	7				0
17	030412005002	柔性灯带	1. 名称:柔性灯带	m	7.94				0

			2. 规格:15W/m, 4000K 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求						
18	030412005003	2.7m成品圆形吊灯	1. 名称:2.7m成品圆形吊灯 2. 规格:- 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	1				0
19	030412005004	吊装灯盘	1. 名称:吊装灯盘 2. 规格: :H=2700, 36W, 4000K 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	2				0
20	030412004004	壁挂灯	1. 名称:壁挂灯 2. 规格:12W 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	1				0
21	030412005005	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:12W 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	2				0
22	030412002001	罩棚灯	1. 名称:加油站罩棚灯 2. 参数:嵌装150W LED灯(mini500) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 主材甲供	套	14				0
23	030412002002	罩棚灯(应急)	1. 名称:加油站罩棚灯 2. 参数:嵌装100W LED灯(mini500), IP44, 带应急组件 应急时间大于等于90min 3. 安装形式:吸顶安装 4. 主材甲供	套	2				0

24	030412005006	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:自带蓄电池, 10W 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	15				0
25	030412005007	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:自带蓄电池 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	2				0
26	030412005008	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:自带蓄电池 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	3				0
27	030412005009	疏散出口指示灯	1. 名称:疏散出口指示灯 2. 规格:自带蓄电池 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	1				0
28	030412005010	常亮疏散指示灯	1. 名称:常亮疏散指示灯 2. 规格:自带蓄电池 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	3				0
29	030412005011	带红外感应开关LED吸顶灯	1. 名称:带红外感应开关LED吸顶灯 2. 规格:13W 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	3				0
30	030412005012	自带蓄电池单管LED灯	1. 名称:自带蓄电池单管LED灯 2. 规格:18W, LED灯管光	套	1				0

			通量1800Lm 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求						
31	030412005013	室外路灯	1. 名称:室外路灯 2. 规格:220V, 功率100w, H=6. 5m 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	6				0
32	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	个	1				0
33	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	个	8				0
34	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	个	5				0
35	011102003005	单相二三孔插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装: 综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	91				0
36	011102003006	单相二三孔地插座	1. 名称:单相二三孔地插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装: 综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	1				0
37	011102003007	空调插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V 16A	套	6				0

			3. 安装: 综合考虑 4. 其它按设计及规范要求						
38	030411001001	配管SC40	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:按设计图纸要求	m	23.488				0
39	030411001002	配管SC32	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:按设计图纸要求	m	257.371				0
40	030411001003	配管SC20	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:按设计图纸要求	m	92.651				0
41	030411001004	配管JDG32	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:按设计图纸要求	m	27.188				0
42	030411001005	配管JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:按设计图纸要求	m	54.261				0
43	030411001006	配管JDG16	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:JDG16 4. 配置形式:按设计图纸要求	m	482.592				0
44	030408001001	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJV22-4X185+1X95mm ² 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规范要求完成的其它工作内容	m	35.018				0
45	030408001002	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJV22-3X95+2X50mm ²	m	56.12				0

			3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
46	030408001003	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X16mm2 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	11.694				0
47	030408001004	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X10mm2 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	24.076				0
48	030408001005	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X6mm2 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	5.692				0
49	030408001006	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3X6mm2 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	15.038				0
50	030408001007	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3X4mm2 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	20.865				0

51	030408001008	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3X2.5mm ² 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	60.617				0
52	030408001009	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJY-5X4mm ² 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	250.078				0
53	030408006001	电力电缆头	1. 名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2. 规格:截面185mm ² 以下 3. 电压等级:1kV 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	2				0
54	030408006002	电力电缆头	1. 名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2. 规格:截面120mm ² 以下 3. 电压等级:1kV 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	2				0
55	030408006003	电力电缆头	1. 名称:干包式铜芯电力电缆终端头 2. 规格:截面16mm ² 以下 3. 电压等级:1kV 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	24				0
56	030411004001	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-2.5mm ² 2. 配线形式:管内穿线 3. 接线端子制作安装 4. 其它按设计及规范要求	m	1451.065				0

57	030411004002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ- 2. 5mm ² 2. 配线形式:管内穿线 3. 接线端子制作安装 4. 其它按设计及规范要求	m	50.071				0
58	030411004003	配线	1. 名称:NH-RVS- 2x2.5mm ² 2. 配线形式:管内穿线 3. 接线端子制作安装 4. 其它按设计及规范要求	m	70.294				0
59	011102003008	接线盒	1. 接线盒制作安装 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	个	103				0
60	030414002001	送配电装置系统调试	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV	系统	1				0
		室内外电气系统合计							
		弱电系统							
1	030405001001	中控箱 (UPS电源)	1. 中控箱 (UPS电源) 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
2	030502010001	24口光纤配线架	1. 24口光纤配线架 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
3	030502010002	IP广播分控主机	1. IP广播分控主机 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
4	030502010003	IP广播功放130W	1. IP广播功放130W 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
5	030502010004	16路NVR 4盘位	1. 16路NVR 4盘位 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
6	030502010005	机架式信号防雷器 (24口)	1. 机架式信号防雷器 (24口)	个	1				0

			2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
7	030502010006	24口POE网络交换机	1. 24口POE网络交换机 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
8	030502010007	28口网络交换机(可管理)	1. 28口网络交换机(可管理) 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0
9	030502006001	电话线	1. 名称:HPVV-2*0.5mm2 2. 配线形式:综合考虑 3. 接线端子制作安装 4. 其它按设计及规范要求	m	50				0
10	030408002001	音频线	1. 名称:RVVP-2*1.5mm2 2. 配线形式:综合考虑 3. 接线端子制作安装 4. 其它按设计及规范要求	m	84.12				0
11	030502005001	超六类网线	1. 超六类网线UTP6E 2. 配线形式:综合考虑 3. 接线端子制作安装 4. 其它按设计及规范要求	m	46.348				0
12	030411001007	配管SC20	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:按设计图纸要求	m	84.12				0
13	030411001008	配管SC25	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:按设计图纸要求	m	46.348				0
14	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格型号:按设计图纸要求 3. 安装方式、高度:综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	个	4				0

15	030502012001	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 规格型号：按设计图纸要求 3. 安装方式、高度：综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	个	20				0
16	011102003009	接线盒	1. 接线盒制作安装 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	个	24				0
17	030506001001	天花喇叭	1. 名称：天花喇叭 2. 规格型号：按设计图纸要求 3. 安装方式、高度：综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	台	4				0
18	030506001002	嵌入式拾音器	1. 名称：嵌入式拾音器 2. 规格型号：按设计图纸要求 3. 安装方式、高度：综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	台	1				0
19	030506001003	功放	1. 名称：功放 2. 规格型号：按设计图纸要求 3. 安装方式、高度：综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	台	1				0
20	030501009001	无线网络路由器	1. 名称：无线网络路由器 2. 规格型号：按设计图纸要求 3. 安装方式、高度：综合考虑 4. 其它按设计及规范要求	套	1				0
21	030502012002	音频插	1. 音频插 2. 包括但不限于设计规范、施工规范要求完成的其它工作内容	个	3				0
22	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒	个	10				0

			暗装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
23	011102003010	系统调试	1. 弱电系统调试 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	项	1				0
		弱电系统合计							
		空调系统							
1	011102003011	3匹立式空调	1. 3匹立式空调安装 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	台	1				0
2	011102003012	吸顶式空调器	1. 3匹吸顶空调器安装 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	台	1				0
3	011102003013	挂墙式空调	1. 1匹挂墙式空调安装 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	台	3				0
4	011102003014	3P空调冷气铜管	1. 3P空调冷气铜管安装 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m	13.345				0
5	011102003015	1P空调冷气铜管	1. 1P空调冷气铜管安装 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m	8.697				0
6	011102003016	PVC冷凝水管	1. DN25PVC冷凝水管安装 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	m	8.697				0
7	011102003017	打洞(孔)	1. 机械钻孔(洞) 砖墙 (mm以内) $\Phi 100$ 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	个	5				0
8	011102003018	1.5匹外机不锈钢支架	1. 1.5匹外机不锈钢支架 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	套	3				0
9	011102003019	3匹外机不锈钢支架	1. 3匹外机不锈钢支架 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	套	2				0
10	011102003020	3匹天花机内机天花支架	1. 3匹天花机内机天花支架	套	1				0

			2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求						
		空调系统合计							
		消防系统							
1	030901013001	手提式干粉灭火器	1. 手提式干粉灭火器 2. 规格:MF/ABC5 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	14				0
2	030901013002	手提式水型灭火器 (灭电火型)	1. 手提式水基型灭火器 (灭电火型) 2. 规格:MS/T6 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	2				0
3	030901013003	推车式水型灭火器 (灭电火型)	1. 推车式水型灭火器 (灭电火型) 2. 规格:MST35 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	2				0
4	030901013004	推车式干粉灭火器	1. 推车式干粉灭火器 2. 规格:MFT/ABC35 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	3				0
5	030901013005	灭火毯	1. 灭火毯 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	块	9				0
6	030901013006	铝制消防铲	1. 铝制消防铲 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	把	5				0
7	030901013007	铝制消防桶	1. 铝制消防桶 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	10				0
8	030901013008	卸油铝漏斗	1. 卸油铝漏斗 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	个	1				0

9	030413001001	严禁烟火指示牌	1. 更换警示标牌 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	项	1				0
		消防系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
1	SGXCWDHLSZDW D001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1				0
2	SGWDZM002	施工围挡照明		项	1				0
3	SGBD002	施工便道		项	1				0
4	FCJZLSSGFHP0 02	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1				0
5	YBYL002	样板引路		项	1				0
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	ZHJSJ	综合脚手架							
		综合脚手架合计							
	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费							
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	其他措施项目费							
1	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1				0
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1				0
3	031301017001	脚手架搭拆		项	1				0
4	031302003001	非夜间施工增加		项	1				0
5	031302007001	高层施工增加		项	1				0

6	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		项	1				0
7	031301018001	其他措施		项	1				0
		其他措施项目费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	ZHJSJ	综合脚手架						
		综合脚手架合计						
	AXSJSCSXM	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1	031302001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	QRG+QJX	35.77				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	其他措施项目费						
1	粤 031302008001	赶工措施费	(1-GGXS)*(QRG+QJX)	34.4				
2	031302002001	夜间施工增加	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
3	JTGCSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		0				在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全

								封闭的道路 施工时不能 计算)
4	粤 031302009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				省级文明工 地按2.00%计 算；市级文 明工地按 1.00%计算
		其他措施项目费合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	49267.95		
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	预算包干费	6897.65		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
7	工程优质费	0		市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
8	消纳费	0		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
9	其他费用	0		
合计		56165.6		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	49267.95	以分部分项工程费为 计算基础 * 10.00%
合计			49267.95	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
	材料						
材料小计							
	施工机具						
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0			100	
2	发包人供应材料	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	SQGCZJ	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
1	02050001-0006	橡胶圈	DN300	个	14.5518		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030409001001	接地极	1. 名称:角钢接地极 2. 规格:镀锌角钢 L50*5*2500 3. 土质:坚土 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	根	12				0
2	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线敷设 2. 规格:镀锌扁钢 - 40*4 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	405.395				0
3	030409005001	避雷网	1. 名称:天面热镀锌接闪带 2. 材质:热镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 安装形式:明装，热镀锌扁钢支架 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	118.098				0
4	030409006001	接闪杆	1. 名称:天面热镀锌接闪杆 2. 避雷小短针制作、安装 3. 规格:Φ12镀锌圆钢 h=400mm 4. 其它按设计及规范要求 5. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	根	11				0
5	030409002002	引下线	1. 名称:引下线 2. 避雷引下线敷设 利	m	93.6				0

			用建筑物主筋引下 3. 安装部位:便利店、 罩棚 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容						
6	030409008001	断接卡	1. 名称:断接卡 2. 规格:紫铜板/镀锌钢 . 上装6个M10x30联结端 子, 与接地扁钢相连. 高 度中心距地坪0. 3m或暗 敷 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	块	4				0
7	030409003001	跨接铜片	1. 名称:跨接铜片 2. 规格:L40*4铜片 3. 安装部位:人孔井 4. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	处	1				0
8	030409008002	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子 箱 2. 规格:按设计要求 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	台	1				0
9	030409008003	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端 子箱 2. 规格:按设计要求 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	台	6				0
10	030904004001	不锈钢检测型静电接 地报警器	1. 名称:不锈钢检测型 静电接地报警器 2. 规格:品牌型号:澳 波泰克SA-KF 3. 包括但不限于设计规 范、施工规要求完成的 其它工作内容	个	1				0
11	030904004002	人体静电消除器	1. 名称:人体静电消除 器 2. 规格:品牌型号:澳 波泰克SA-KF	个	1				0

			3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容						
12	031002002001	设备支架	1. 材质:L50*5镀锌角铁 2. 形式:接地汇流箱支架/静电报警器支架 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	kg	50				0
13	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网 3. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	系统	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
1	SGXCWDHLSZDW D002	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1				0
2	SGWDZM003	施工围挡照明		项	1				0
3	SGBD003	施工便道		项	1				0
4	FCJZLSSGFHP0 03	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1				0
5	YBYL003	样板引路		项	1				0
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	ZHJSJ	综合脚手架							
		综合脚手架合计							
	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费							
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	其他措施项目费							
1	031301010002	安装与生产同时进行 施工增加		项	1				0
2	031301011002	在有害身体健康环境 中施工增加		项	1				0
3	031301017002	脚手架搭拆		项	1				0
4	031302003002	非夜间施工增加		项	1				0
5	031302007002	高层施工增加		项	1				0
6	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		项	1				0
7	031301018002	其他措施		项	1				0
		其他措施项目费合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	ZHJSJ	综合脚手架						
		综合脚手架合计						
	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1	031302001002	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	QRG+QJX	35.77				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	其他措施项目费						
1	粤 031302008002	赶工措施费	(1-GGXS)*(QRG+QJX)	34.4				
2	031302002002	夜间施工增加	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
3	JTGCSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		0				在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全

								封闭的道路 施工时不能 计算)
4	粤 031302009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				省级文明工 地按2.00%计 算；市级文 明工地按 1.00%计算
		其他措施项目费合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	4495.73		
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	预算包干费	2493.33		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
7	工程优质费	0		市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
8	消纳费	0		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
9	其他费用	0		
合计		6989.06		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	4495.73	以分部分项工程费为 计算基础 * 10.00%
合计			4495.73	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
	材料						
材料小计							
	施工机具						
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0			100	
2	发包人供应材料	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	SQGCZJ	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-防雷工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030504001001	监控主机	1. 监控主机 安装 甲供主材 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	1				0
2	030501002001	监视器	1. 监视器 安装 甲 供主材 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	1				0
3	030501004001	网络硬盘录像机	1. 网络硬盘录像机 甲 供主材 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	1				0
4	030507008001	摄像机安装	1. 摄像机(球型、枪型)) 安装、甲供主材 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	17				0
5	030507008002	摄像枪支架	1. 摄像枪支架 安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	8				0
6	030507008003	浪涌保护器-电源SPD	1. 电源SPD 220V, 10KA 安装 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	台	1				0
7	030502005002	摄像机视频线	1. 摄像机优质超六类线 UTP6E 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	388.19				0

8	030411004004	摄像机电源线	1. 摄像机电源线ZR-BVV2.5 敷设 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	30.292				0
9	030408001010	铜芯电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 规格:YJY-3X2.5mm ² 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	40.488				0
10	030408001011	4芯室外单模光纤	1. 4芯室外单模光纤 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	40.488				0
11	030411001009	配管SC20	1. 配管SC20、暗敷 2. 包括但不限于设计规范、施工规要求完成的其它工作内容	m	418.482				0
12	030411001010	配管SC25	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:按设计图纸要求	m	40.488				0
13	030411006002	接线盒	1. 接线盒制作安装 2. 综合考虑满足施工工艺的其他要求	个	17				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
1	SGXCWDHLSZDW D003	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1				0
2	SGWDZM004	施工围挡照明		项	1				0
3	SGBD004	施工便道		项	1				0
4	FCJZLSSGFHP0	防尘降噪绿色施工防		项	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	AZMJSCSF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	ZHJSJ	综合脚手架						
		综合脚手架合计						
	AXSJSCSXMF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1	031302001003	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	QRG+QJX	35.77				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	其他措施项目费						
1	粤 031302008003	赶工措施费	(1-GGXS)*(QRG+QJX)	34.4				
2	031302002003	夜间施工增加	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
3	JTGCSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		0				在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全

								封闭的道路 施工时不能 计算)
4	粤 031302009003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				省级文明工 地按2.00%计 算；市级文 明工地按 1.00%计算
		其他措施项目费合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
	暂估价	0		
1	材料暂估价	0		该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2	专业工程暂估价	0		
1	暂列金额	3357.8		
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	预算包干费	964		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
7	工程优质费	0		市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
8	消纳费	0		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
9	其他费用	0		
合计		4321.8		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	3357.8	以分部分项工程费为 计算基础 * 15.00%
合计			3357.8	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
	人工						
人工小计							
	材料						
材料小计							
	施工机具						
施工机具小计							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0			100	
2	发包人供应材料	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	SQGCZJ	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：乌石村综合能源站新建项目-监控安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
1	02270001	棉纱		kg	0.1106		