

2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田  
改造提升建设项目（示范）

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广州市南沙区农业农村局  
(单位盖章)

造价咨询人： 广东省国际工程咨询有限公司  
(单位盖章)

2024年3月11日

2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田  
改造提升建设项目（示范）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广州市南沙区农业农村局  
(单位盖章)

造价咨询人：广东省国际工程咨询有限公  
司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：  
(签字或盖章)

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2024年3月11日

复核时间：2024年3月11日

**2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田  
改造提升建设项目（示范）  
招标工程量清单编制说明**

**一、工程概况**

**（一）工程内容**

本项目主要建设内容有灌溉与排水工程、田间道路工程、高效节水灌溉工程和其他工程等。

灌溉与排水工程：整修灌排渠1条258m、整修生态渠8条2285m；人行桥25处；生物通道8处；

田间道路工程：整修田间道13条，总长2144m；整修生产路1条，总长80m；涵洞3座；农桥2座；设置道路衔接处2处，挡墙3处，喇叭口4处；

高效节水灌溉工程：铸铁镶铜方闸门14座及量水尺14处；PE100聚乙烯给水管911m；

其他工程：VIS-宣传栏1座、VIS-竣工公示牌1块、VIS-标识牌18块、路桩28座。

**（二）工程地点：**广州市南沙区东涌镇。

**（三）实施单位**

建设单位：广州市南沙区农业农村局；

设计单位：博智顺为勘测规划设计有限公司。

**（四）编制范围**

本次编制范围包含建筑工程、机电设备及安装工程、施工临时工程等。（具体内容详见《2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）施工图册》

（2024年3月））

**二、编制依据**

**（一）工程量依据**

博智顺为勘测规划设计有限公司编制的《2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）施工图册》（2024年3月）

**（二）执行规范及定额**

- 1.《广东省水利水电建筑工程预算定额（2017）》；
- 2.《广东省水利水电设备安装工程预算定额（2017）》；
- 3.《广东省水利水电工程施工机械台班费定额（2017年）》；

**（三）其他编制依据**

永道工程咨询有限公司编制的《2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）施工招标招标文件》

**三、编制情况说明**

1. 本项目单价，指完成一个规定项目所需的人工费、材料费、机械费和设备费、利润、税金，以及一定范围内的风险的费用；
2. 分部分项工程项目的材料消耗量应满足实体用量。单价分析子项出现缺项或不清晰的，视该子项费用已包含在其他项目中，结算时不予调整；
3. 编制或审核工程结算时计算价差、超高降效等需要人工、材料、机具的计量，以本清单所附综合单价分析表内容作为依据；
4. 投标人应对施工现场进行充分考察后，按照招标文件的有关规定，依据招标人提供的工程量清单等相关资料，结合施工现场实际情况、施工方案、企业定额及市场价格或参照广东省水利水电2017年预算定额，广东省水利厅、建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机具参考价，并自行考虑风险综合报价（或费率）。投标报价不能低于企业的成本价和高于招标人编制的投标限价，也不能脱离施工方案、指导价、市场价进行不合理的报价；

5. 招标工程量清单及计价为预计可能发生的可计量分部分项工程及临时工程工程量清单及计价，由承包人投标报价后作为本项目竣工图结算及确定合同价的依据；
6. 投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正；
7. 投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价（不包含进项税额），即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等；
8. 未尽事项的计量规则和计价规则，应结合招标文件、合同约定、计价说明及广东省水利水电2017年预算定额，广东省水利厅、建设行政主管部门和工程造价主管机构等发布的有关规定进行计算。

广东省国际工程咨询有限公司  
2024年3月11日

# 工程投标报价总表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程		
2		第二部分 机电设备及安装工程		
3		第四部分 施工临时工程		
4		第五部分 独立费用		
5		一至五部分投资合计		
6		基本预备费		
7	I	工程部分静态投资		
8		价差预备费		
9	II	建设征地移民补偿静态投资		
10	III	水土保持工程静态投资		
11	IV	环境保护工程静态投资		
12	V	专项工程静态投资		
13	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)		
14		价差预备费合计		
15		建设期融资利息		
16	VII	总投资		

# 工程部分投标报价总表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程					
1	大简村					
2	一、灌溉与排水工程					
3	长莫村					
4	一、高效节水工程					
5	二、灌溉与排水工程					
6	三、田间道路工程					
7	其他工程					
二	第二部分 机电设备及安装工程					
1	节制闸安装工程					
三	第四部分 施工临时工程					
1	渠道导流工程					
2	十 安全生产措施费					
3	十一 其他临时工程费					
五	第五部分 独立费用					
	一至五部分投资合计					
	基本预备费					
	静态投资					

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		第一部分 建筑工程					
		大简村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、整修生态渠 I - 1(长268m)					
1.	010101001001	土方开挖及外运3km	m3	861.35			
2.	010101005001	碎石层厚500	m3	220.70			
3.	010101020001	C20砼垫层厚100	m3	44.14			
4.	010101020002	C25砼底板厚300	m3	126.51			
5.	010101020003	C25砼护坡厚200	m3	257.66			
6.	010101020004	C25砼护边	m3	24.01			
7.	010101031001	钢筋制安	t	27.21			
8.	010101022001	模板制安	m2	1305.70			
9.	010101022002	伸缩缝(沥青松木板)	m2	36.45			
10.	010101047038	伸缩缝(嵌缝胶填缝)	m2	0.78			
11.	010101017001	Φ 50PVC排水管	m	163.76			
12.	010101008001	土工反滤包	m3	40.24			
13.	010101012001	土工布	m2	402.42			
		2、整修生态渠 I - 2(长298m)					
1.	010101001002	土方开挖及外运3km	m3	805.64			
2.	010101005002	碎石层厚500	m3	245.40			
3.	010101020005	C20砼垫层厚100	m3	49.08			
4.	010101020006	C25砼底板厚300	m3	140.67			
5.	010101020007	C25砼护坡厚200	m3	286.50			
6.	010101020008	C25砼护边	m3	26.70			
7.	010101031002	钢筋制安	t	30.26			

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101022003	模板制安	m2	1451.86			
9.	010101022004	伸缩缝(沥青松木板)	m2	41.78			
10.	010101047039	伸缩缝(嵌缝胶填缝)	m2	0.87			
11.	010101017002	Φ50PVC排水管	m	182.16			
12.	010101008002	土工反滤包	m3	44.76			
13.	010101012002	土工布	m2	447.64			
		3、整修生态渠Ⅰ-3(长297m)					
1.	010101001003	土方开挖及外运3km	m3	889.69			
2.	010101005003	碎石层厚500	m3	244.58			
3.	010101020009	C20砼垫层厚100	m3	48.92			
4.	010101020010	C25砼底板厚300	m3	140.20			
5.	010101020011	C25砼护坡厚200	m3	285.54			
6.	010101020012	C25砼护边	m3	26.61			
7.	010101031003	钢筋制安	t	30.16			
8.	010101022005	模板制安	m2	1446.98			
9.	010101022006	伸缩缝(沥青松木板)	m2	41.64			
10.	010101047040	伸缩缝(嵌缝胶填缝)	m2	0.87			
11.	010101017003	Φ50PVC排水管	m	182.16			
12.	010101008003	土工反滤包	m3	44.76			
13.	010101012003	土工布	m2	447.64			
		4、整修生态渠Ⅱ-1(长198m)					
1.	010101001004	土方开挖及外运3km	m3	905.10			
2.	010101005004	碎石层厚500	m3	262.05			
3.	010101020013	C20砼垫层厚100	m3	52.41			
4.	010101020014	C25砼底板厚300	m3	152.87			



# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101020015	C25砼护坡厚200	m3	190.36			
6.	010101020016	C25砼护边	m3	17.74			
7.	010101031004	钢筋制安	t	23.65			
8.	010101022007	模板制安	m2	964.66			
9.	010101022008	伸缩缝(沥青松木板)	m2	33.30			
10.	010101047041	伸缩缝(嵌缝胶填缝)	m2	0.95			
11.	010101017004	Φ 50PVC排水管	m	121.44			
12.	010101008004	土工反滤包	m3	29.84			
13.	010101012004	土工布	m2	298.43			
		5、整修生态渠Ⅱ-2(长186m)					
1.	010101001005	土方开挖及外运3km	m3	918.51			
2.	010101005005	碎石层厚500	m3	246.17			
3.	010101020017	C20砼垫层厚100	m3	49.23			
4.	010101020018	C25砼底板厚300	m3	143.60			
5.	010101020019	C25砼护坡厚200	m3	178.82			
6.	010101020020	C25砼护边	m3	16.67			
7.	010101031005	钢筋制安	t	22.22			
8.	010101022009	模板制安	m2	906.19			
9.	010101022010	伸缩缝(沥青松木板)	m2	31.28			
10.	010101047042	伸缩缝(嵌缝胶填缝)	m2	0.90			
11.	010101017005	Φ 50PVC排水管	m	114.08			
12.	010101008005	土工反滤包	m3	28.03			
13.	010101012005	土工布	m2	280.34			
		6、整修生态渠Ⅱ-3(长295m)					
1.	010101001006	土方开挖及外运3km	m3	1515.99			

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101005006	碎石层厚500	m3	390.43			
3.	010101020021	C20砼垫层厚100	m3	78.09			
4.	010101020022	C25砼底板厚300	m3	227.75			
5.	010101020023	C25砼护坡厚200	m3	283.61			
6.	010101020024	C25砼护边	m3	26.43			
7.	010101031006	钢筋制安	t	35.24			
8.	010101022011	模板制安	m2	1437.24			
9.	010101022012	伸缩缝(沥青松木板)	m2	49.62			
10.	010101047043	伸缩缝(嵌缝胶填缝)	m2	1.45			
11.	010101017006	Φ 50PVC排水管	m	182.16			
12.	010101008006	土工反滤包	m3	44.76			
13.	010101012006	土工布	m2	447.64			
		7、整修生态渠Ⅱ-4(长472m)					
1.	010101001007	土方开挖及外运3km	m3	2058.53			
2.	010101005007	碎石层厚500	m3	624.69			
3.	010101020025	C20砼垫层厚100	m3	124.94			
4.	010101020026	C25砼底板厚300	m3	364.41			
5.	010101020027	C25砼护坡厚200	m3	453.78			
6.	010101020028	C25砼护边	m3	42.29			
7.	010101031007	钢筋制安	t	56.38			
8.	010101022013	模板制安	m2	2299.58			
9.	010101022014	伸缩缝(沥青松木板)	m2	79.39			
10.	010101047044	伸缩缝(嵌缝胶填缝)	m2	2.35			
11.	010101017007	Φ 50PVC排水管	m	288.88			
12.	010101008007	土工反滤包	m3	70.99			
13.	010101012007	土工布	m2	709.89			

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		8、整修生态渠Ⅱ-5(长271m)					
1.	010101001008	土方开挖及外运3km	m3	1255.71			
2.	010101005008	碎石层厚500	m3	358.67			
3.	010101020029	C20砼垫层厚100	m3	71.73			
4.	010101020030	C25砼底板厚300	m3	209.23			
5.	010101020031	C25砼护坡厚200	m3	260.54			
6.	010101020032	C25砼护边	m3	24.28			
7.	010101031008	钢筋制安	t	32.37			
8.	010101022015	模板制安	m2	1320.31			
9.	010101022016	伸缩缝(沥青松木板)	m2	45.58			
10.	010101047045	伸缩缝(嵌缝胶填缝)	m2	1.35			
11.	010101017008	Φ50PVC排水管	m	165.60			
12.	010101008008	土工反滤包	m3	40.69			
13.	010101012008	土工布	m2	406.94			
		10、人行桥Ⅰ(共10处)					
1.	010101020037	C25砼人行桥板厚200	m3	7.20			
2.	010101020100	C25砼桥帽	m3	3.68			
3.	010101022019	模板制安	m2	73.60			
4.	010101031010	钢筋制安	t	1.22			
5.	010101036001	镀锌栏杆DN50	m	80.00			
		11、人行桥Ⅱ(共15处)					
1.	010101020038	C25砼人行桥板厚200	m3	13.80			
2.	010101020101	C25砼桥帽	m3	5.52			
3.	010101022020	模板制安	m2	131.40			
4.	010101031011	钢筋制安	t	2.22			

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101036003	镀锌栏杆DN50	m	150.00			
		12、生物通道(共8处)					
1.	010101001010	土方开挖及外运3km	m3	43.40			
2.	010101020039	C25砼生物通道台阶	m3	8.08			
3.	010101020102	C25砼生物通道斜坡	m3	5.68			
4.	010101022021	模板制安	m2	72.98			
		长莫村					
		一、高效节水工程					
		1、PE聚乙烯给水管 1.0Mpa(Φ200,长911米)					
1.	010101001011	土方开挖	m3	635.42			
2.	010101003001	土方松填	m3	606.82			
3.	010101017010	PE聚乙烯给水管 1.0Mpa	m	911.00			
4.	010101018001	PP球阀DN200	套	9.00			
		二、灌溉与排水工程					
		1、整修灌排渠 I - 1(长258m)					
1.	010101001012	土方开挖	m3	1731.18			
2.	010101003002	土方回填	m3	1197.12			
3.	010101001013	土方平衡	m3	318.58			
4.	010101020040	C20砼垫层厚100	m3	69.66			
5.	010101020041	C25砼底板300	m3	178.02			
6.	010101020042	C25砼侧墙厚600	m3	406.35			
7.	010101022022	模板制安	m2	1994.86			
8.	010101022023	伸缩缝(沥青松木板)	m2	64.74			
9.	010101017011	Φ50PVC排水管	m	361.20			

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101008010	土工反滤包	m3	38.89			
11.	010101012010	土工布	m2	388.86			
12.	010101041001	松木桩(1546根)	m3	69.57			
		三、田间道路工程					
		1、整修生产路 I - 1(宽2.5米,长80m)					
1.	010101001015	清理表土,表土外运3km	m3	20.00			
2.	010101001016	土方开挖	m3	42.48			
3.	010101004001	回填土压实	m3	23.28			
4.	010101001017	余土外运3km	m3	15.01			
5.	010101006001	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	15.20			
6.	010101020043	C30砼路面厚200	m2	200.00			
7.	010101020044	C30砼路肩0.3*0.5	m3	24.00			
8.	010101047001	道路切割机切分缝	元	40.00			
9.	010101022025	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	1.50			
10.	010101047002	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	2.00			
11.	010101022026	模板制安	m2	160.00			
		2、整修田间道 I - 1(宽3.0米,长221m)					
1.	010101001019	清理表土,表土外运3km	m3	66.30			
2.	010101001020	土方开挖	m3	118.24			
3.	010101004002	回填土压实	m3	78.01			
4.	010101001021	余土外运3km	m3	26.19			
5.	010101006002	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	53.04			
6.	010101020045	C30砼路面厚200	m2	663.00			

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	010101020046	C30砼路肩0.3*0.5	m3	66.30			
8.	010101047003	道路切割机切分缝	元	132.00			
9.	010101022027	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	0.96			
10.	010101022028	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	4.20			
11.	010101047004	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	6.84			
12.	010101022029	模板制安	m2	442.00			
		3、整修田间道 I - 2(宽3.0米,长76m)					
1.	010101001023	清理表土,表土外运 3km	m3	22.80			
2.	010101001024	土方开挖	m3	40.66			
3.	010101004003	回填土压实	m3	22.44			
4.	010101001025	余土外运3km	m3	14.20			
5.	010101006003	6%水泥石粉稳定层厚 100	m3	18.24			
6.	010101020047	C30砼路面厚200	m2	228.00			
7.	010101020048	C30砼路肩0.3*0.5	m3	22.80			
8.	010101047005	道路切割机切分缝	元	45.00			
9.	010101022031	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	1.50			
10.	010101047006	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	2.25			
11.	010101022032	模板制安	m2	152.00			
		4、整修田间道 I - 3(宽3.0米,长40m)					
1.	010101001027	清理表土,表土外运 3km	m3	12.00			
2.	010101001028	土方开挖	m3	0.09			
3.	010101004004	回填土压实	m3	20.80			

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101006004	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	10. 80			
5.	010101020049	C30砼路面厚200	m2	120. 00			
6.	010101020050	C30砼路肩0. 3*0. 5	m3	6. 00			
7.	010101047007	道路切割机切分缝	元	24. 00			
8.	010101022034	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	0. 30			
9.	010101047008	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	1. 20			
10.	010101022035	模板制安	m2	40. 00			
11.	010101041003	松木桩(400根)	m3	18. 00			
		5、整修田间道Ⅱ-1(宽3. 5米, 长253m)					
1.	010101001031	清理表土, 表土外运3km	m3	88. 55			
2.	010101001032	土方开挖	m3	96. 90			
3.	010101004005	回填土压实	m3	58. 95			
4.	010101001033	余土外运3km	m3	27. 34			
5.	010101006005	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	73. 37			
6.	010101020051	C30砼路面厚200	m2	885. 50			
7.	010101020052	C30砼路肩0. 3*0. 5	m3	37. 95			
8.	010101047009	道路切割机切分缝	元	175. 00			
9.	010101022036	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	1. 12			
10.	010101022037	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	2. 40			
11.	010101047010	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	7. 74			
12.	010101022038	模板制安	m2	253. 00			
		6、整修田间道Ⅱ-2(宽3. 5米, 长159m)					

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101001035	清理表土，表土外运3km	m3	55.65			
2.	010101001036	土方开挖	m3	83.16			
3.	010101004006	回填土压实	m3	30.06			
4.	010101001037	余土外运3km	m3	30.06			
5.	010101006006	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	46.11			
6.	010101020053	C30砼路面厚200	m2	556.50			
7.	010101020054	C30砼路肩0.3*0.5	m3	47.70			
8.	010101047011	道路切割机切分缝	元	108.50			
9.	010101022039	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	0.56			
10.	010101022040	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	3.00			
11.	010101047012	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	5.57			
12.	010101022041	模板制安	m2	318.00			
		7、整修田间道Ⅱ-3(宽3.5米,长164m)					
1.	010101001039	清理表土，表土外运3km	m3	57.40			
2.	010101001040	土方开挖	m3	44.28			
3.	010101004007	回填土压实	m3	44.77			
4.	010101006007	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	52.48			
5.	010101020055	C30砼路面厚200	m2	574.00			
6.	010101020056	C30砼路肩0.3*0.5	m3	24.60			
7.	010101047013	道路切割机切分缝	元	112.00			
8.	010101022042	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	0.56			
9.	010101022043	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	1.50			



# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101047014	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	5.74			
11.	010101022044	模板制安	m2	164.00			
12.	010101041002	松木桩(1640根)	m3	73.80			
		8、整修田间道III-1(宽4.0米,长269m)					
1.	010101001043	清理表土,表土外运3km	m3	107.60			
2.	010101001044	土方开挖	m3	60.79			
3.	010101004008	回填土压实	m3	177.54			
4.	010101006008	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	91.46			
5.	010101020057	C30砼路面厚200	m2	1076.00			
6.	010101020058	C30砼路肩0.3*0.5	m3	80.70			
7.	010101047015	道路切割机切分缝	元	212.00			
8.	010101022045	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	1.28			
9.	010101022046	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	5.10			
10.	010101047016	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	10.92			
11.	010101022047	模板制安	m2	538.00			
		9、整修田间道III-2(宽4.0米,长207m)					
1.	010101001047	清理表土,表土外运3km	m3	82.80			
2.	010101001048	土方开挖	m3	110.54			
3.	010101004009	回填土压实	m3	310.50			
4.	010101006009	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	70.38			
5.	010101020059	C30砼路面厚200	m2	828.00			
6.	010101020060	C30砼路肩0.3*0.5	m3	62.10			

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	010101047017	道路切割机切分缝	元	164.00			
8.	010101022048	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	1.28			
9.	010101022049	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	3.90			
10.	010101047018	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	8.52			
11.	010101022050	模板制安	m2	414.00			
		10、整修田间道III-3(宽4.0米,长166m)					
1.	010101001051	清理表土,表土外运3km	m3	66.40			
2.	010101001052	土方开挖	m3	88.64			
3.	010101004010	回填土压实	m3	69.72			
4.	010101001053	余土外运3km	m3	6.37			
5.	010101006010	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	56.44			
6.	010101020061	C30砼路面厚200	m2	664.00			
7.	010101020062	C30砼路肩0.3*0.5	m3	49.80			
8.	010101047019	道路切割机切分缝	元	132.00			
9.	010101022051	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	0.64			
10.	010101022052	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	3.30			
11.	010101047020	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	6.76			
12.	010101022053	模板制安	m2	332.00			
		11、整修田间道III-4(宽4.0米,长166m)					
1.	010101001055	清理表土,表土外运3km	m3	66.40			
2.	010101001056	土方开挖	m3	80.01			

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101004011	回填土压实	m3	72. 71			
4.	010101006011	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	56. 44			
5.	010101020063	C30砼路面厚200	m2	664. 00			
6.	010101020064	C30砼路肩0. 3*0. 5	m3	49. 80			
7.	010101047021	道路切割机切分缝	元	132. 00			
8.	010101022054	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	0. 64			
9.	010101022055	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	3. 30			
10.	010101047022	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	6. 76			
11.	010101022056	模板制安	m2	332. 00			
		12、整修田间道III-5(宽4. 0米, 长103m)					
1.	010101001059	清理表土，表土外运3km	m3	25. 75			
2.	010101001060	土方开挖	m3	51. 09			
3.	010101004012	回填土压实	m3	71. 48			
4.	010101006012	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	70. 04			
5.	010101020065	C30砼路面厚200	m2	412. 00			
6.	010101020066	C30砼路肩0. 3*0. 5	m3	30. 90			
7.	010101047023	道路切割机切分缝	元	80. 00			
8.	010101022057	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	0. 64			
9.	010101022058	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	1. 80			
10.	010101047024	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	4. 16			
11.	010101022059	模板制安	m2	206. 00			

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		13、整修田间道III-6(宽4.0米,长102m)					
1.	010101001063	清理表土,表土外运3km	m3	40.80			
2.	010101001064	土方开挖	m3	46.61			
3.	010101004013	回填土压实	m3	42.43			
4.	010101006013	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	69.36			
5.	010101020067	C30砼路面厚200	m2	408.00			
6.	010101020068	C30砼路肩0.3*0.5	m3	30.60			
7.	010101047025	道路切割机切分缝	元	80.00			
8.	010101022060	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	0.64			
9.	010101022061	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	1.80			
10.	010101047026	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	4.16			
11.	010101022062	模板制安	m2	204.00			
		14、整修田间道III-7(宽4.0米,长218m)					
1.	010101001067	清理表土,表土外运3km	m3	155.87			
2.	010101001068	土方开挖	m3	116.41			
3.	010101004014	回填土压实	m3	91.34			
4.	010101001069	余土外运3km	m3	8.63			
5.	010101006014	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	74.12			
6.	010101020069	C30砼路面厚200	m2	872.00			
7.	010101020070	C30砼路肩0.3*0.5	m3	65.40			
8.	010101047027	道路切割机切分缝	元	172.00			
9.	010101022063	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	1.28			

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101022064	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m2	4.20			
11.	010101047028	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	元	8.92			
12.	010101022065	模板制安	m2	436.00			
		15、道路衔接处(宽5.5米,长2.0m)共两处					
1.	010101001071	清理表土,表土外运3km	m3	2.20			
2.	010101001072	土方开挖	m3	1.66			
3.	010101004015	回填土压实	m3	1.71			
4.	010101006015	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	1.96			
5.	010101020071	C30砼路面厚200	m2	22.00			
6.	010101020072	C30砼路肩0.3*0.5	m3	1.20			
7.	010101022066	模板制安	m2	8.00			
		16、喇叭口-1(高0.9米)					
1.	010101001074	土方开挖	m3	3.27			
2.	010101004016	回填土压实	m3	3.62			
3.	010101006016	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	1.16			
4.	010101020073	C30砼路面厚200	m2	14.00			
5.	010101020074	C20砼挡土墙厚300	m3	1.58			
6.	010101022067	模板制安	m2	11.30			
		17、喇叭口-2(高1.7米)					
1.	010101001075	土方开挖	m3	2.93			
2.	010101004017	回填土压实	m3	16.30			
3.	010101006017	6%水泥石粉稳定层厚100	m3	7.13			

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101020075	C30砼路面厚200	m2	84.00			
5.	010101020076	C20砼挡土墙厚300	m3	16.55			
6.	010101022068	模板制安	m2	112.95			
7.	010101017012	Φ 50PVC排水管	m	7.45			
8.	010101008011	土工反滤包	m3	6.78			
9.	010101012011	土工布	m2	0.68			
		18、喇叭口-3					
1.	010101004018	清理表土，表土外运 3km	m3	15.00			
2.	010101006018	6%水泥石粉稳定层厚 100	m3	5.00			
3.	010101020077	C30砼路面厚200	m2	50.00			
		19、喇叭口-4					
1.	010101020078	C30砼路面厚200	m2	36.00			
		20、涵洞-1、涵洞-2 、涵洞-3					
1.	010101001077	土方开挖	m3	17.72			
2.	010101003003	土方回填	m3	8.06			
3.	010101020079	C20砼垫层厚100	m3	1.33			
4.	010101020080	C25砼底板厚200	m3	2.10			
5.	010101020081	C25砼侧墙厚200	m3	2.52			
6.	010101020082	C25砼顶板厚200	m3	2.10			
7.	010101022069	模板制安	m2	33.60			
8.	010101031012	钢筋制安	t	0.59			
		21、挡墙 I					
1.	010101001078	土方开挖	m3	31.29			
2.	010101003004	土方回填	m3	25.25			
3.	010101020083	C20砼垫层厚100	m3	0.72			

# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101020084	C20砼条形基础	m3	0.68			
5.	010101020085	C20砼挡土墙厚600	m3	3.55			
6.	010101017013	钢筋混凝土管Φ800	m	4.00			
7.	010101022070	模板制安	m2	20.10			
		22、挡墙Ⅱ、Ⅲ					
1.	010101001079	土方开挖	m3	62.58			
2.	010101003005	土方回填	m3	45.74			
3.	010101020086	C20砼垫层厚100	m3	1.90			
4.	010101020087	C20砼条形基础	m3	1.36			
5.	010101020088	C20砼挡土墙厚600	m3	11.06			
6.	010101017014	钢筋混凝土管Φ800	m	8.00			
7.	010101022071	模板制安	m2	57.24			
		23、桥涵(净宽2.5米、净高2.0米，5.5米)共两处					
1.	010101001080	土方开挖	m3	99.29			
2.	010101003006	土方回填	m3	55.78			
3.	010101020089	C25砼底板厚300	m3	13.18			
4.	010101020090	C25砼侧墙厚250	m3	7.26			
5.	010101020091	C25砼顶板厚250	m3	8.25			
6.	010101020092	C25砼挡板高900	m3	3.08			
7.	010101022072	模板制安	m2	93.82			
8.	010101031013	钢筋制安	t	2.93			
		其他工程					
		宣传栏与公示牌					
1.	010101047029	1、VIS-标识牌(陶瓷0.4*0.3)制作安装	块	18.00			

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101047030	2、VIS-宣传栏(铁架2.4*2.4)制作安装	座	1.00			
3.	010101047031	3、VIS-竣工公示牌(横式混合结构双面贴烤字瓷砖)	座	1.00			
4.	010101001081	土方开挖	m3	0.92			
5.	010101003007	土方回填	m3	0.49			
6.	010101020093	C20砼垫层厚100	m3	0.13			
7.	010101016001	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖	m3	0.97			
8.	010101016002	1:2水泥砂浆抹灰底层厚20mm	m3	5.65			
9.	010101016003	石灰膏贴饰面砖	m3	4.45			
10.	010101016004	烤字瓷砖贴面	块	1.00			
11.	010101001082	4、路桩制作与安装	座	28.00			
		警示牌（共8处）					
1.	010101047047	Φ400mm警示牌	块	9.00			
2.	010101047048	直径100mm镀锌钢管	t	1.39			
3.	010101047046	预埋件100×100×10钢板	t	0.01			
4.	010101001083	土方开挖	m3	5.74			
5.	010101003008	土方回填	m3	3.49			
6.	010101020094	C20砼独立基础	m3	1.13			
7.	010101031014	钢筋制安	t	0.02			
8.	010101022073	模板制安	m2	9.00			
		分水闸1.0米×1.0米(共14座)					
1.	010101001084	土方开挖	m3	75.44			
2.	010101003009	土方回填	m3	54.98			
3.	010101003010	土方场内运输3km	m3	10.56			



# 建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101020095	C20砼垫层厚100	m3	3.53			
5.	010101020096	C25砼底板厚300	m3	9.80			
6.	010101020097	C25砼侧墙厚300	m3	12.74			
7.	010101020098	C25砼齿墙	m3	2.35			
8.	010101020099	C25砼平台	m3	1.65			
9.	010101016005	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖	m3	2.07			
10.	010101016006	1:2水泥砂浆抹灰底层厚20mm	m3	19.74			
11.	010101022074	模板制安	m2	186.76			
12.	010101031015	钢筋制安	t	4.93			
13.	010101043001	满堂脚手架	m2	49.00			
14.	010101047035	量水尺	个	14.00			
		合 计	元				

设备及安装工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
					设备费	安装费	设备费	安装费	
		第二部分 机电设备及安装工程							
		节制闸安装工程							
		1、节制闸铸铁镶铜方闸门 1.0×1.0米							
1.	020201001001	双向铸铁镶铜方闸门 1.0m×1.0m	个	14.00					
2.	020201001002	手动启闭机提升高度2米	个	14.00					
		合 计							

# 临时工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		第四部分 施工临时工程					
		渠道导流工程					
		1、渠道临时围堰导流工程					
1.	010101004021	围堰填筑	m3	3490.50			
2.	010101004022	围堰拆除及外运	m3	3490.50			
3.	010101047037	抽水机	台班	75.00			
		十 安全生产措施费	元	11345772.87			
		十一 其他临时工程费	元	11345772.87			
		合 计	元				

## 主要材料预算价格汇总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

[illegible]







## 设备价格汇总表

工程名称：2024年度广州市南沙区东涌镇高标准农田改造提升建设项目（示范）

[illegible]











