

广汕路（金坑-中新段）人行天桥工程施工总承包工程

招标工程量清单

招标人：广州开发区财政投资建设项目管
理中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广汕路（金坑-中新段）人行天桥工程施工总承包工程

招标工程量清单

招标人：	广州开发区财政投资建设项目 管理中心	造价咨询人：	
	<hr/>		<hr/>
	单位盖章		单位盖章
法定代表人或 其授权人：		法定代表人或 其授权人：	
	<hr/>		<hr/>
	单位盖章		单位盖章
编 制 人：		复 核 人：	
	<hr/>		<hr/>
	(造价人员签字盖专用章)		(造价人员签字盖专用章)
编制时间：		复核时间：	
	<hr/>		<hr/>

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		交通标志							
1	040205003001	单柱标志杆 （Φ83mm×8mmx3500m）（含基础）	1. 材料品种:标志单立柱 2. 规格尺寸 : Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土 750×500×700mm 4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆 750×500×250mm 5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理, 其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆, 镀锌量610g/m² 6. 已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源等 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	根	4				0
2	040205004001	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:80cm*80cm 3. 板面反光膜等级: 国标V类反光膜（微棱镜结构） 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	块	4				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	040205004002	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:D=80CM 3. 板面反光膜等级: 国标V类反光膜 (微棱镜结构) 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	2				0
		交通标志合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 050401008001	装配式临时活动围蔽	1. 名称:A5装配式H型钢结构围蔽 2. 工期:6个月 3. 详见图集《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集 (V2.0版)》 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	407				0
2	041102002002	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	25.2				0
3	040205004003	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:80cm*80cm 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜 (微棱镜	块	2				0

			结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	040205004004	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:80cm*40cm 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜 (微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
5	040205004005	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:40cm*60cm 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜 (微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	1				0
6	040205004006	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:A=90CM 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜 (微棱镜结构)	块	4				0

			4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
7	040205004007	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:D=80CM 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜(微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
8	040205004008	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:1m*1.4m 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜(微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	3				0
9	040205003002	单柱标志杆 (Φ83mm×8mmx3500mm) (含基础)	1. 材料品种:标志单立柱杆 2. 规格尺寸:Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土750×500×700mm	根	14				0

			<p>4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆750×500×250mm</p> <p>5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量610g/m²</p> <p>6. 已包含安装、拆除、基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等</p> <p>7. 摊销:主材分5次摊销</p> <p>8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
10	040205003003	标志支架	<p>1. 材料品种:标志支架</p> <p>2. 规格尺寸:600*450*900mm</p> <p>3. 材质规格:2mm厚30*30mm镀锌方管</p> <p>4. 油漆品种:按图纸设计要求</p> <p>5. 已包含安装、拆除、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等</p> <p>6. 摊销:主材分5次摊销</p> <p>7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	根	1				0
11	030412003001	太阳能黄闪灯	<p>1. 材料品种:太阳能警示灯、指示灯Φ300</p> <p>2. 立杆尺寸:Φ89×4×3200mm</p> <p>3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土800×800×500mm</p> <p>4. 基础保护层:材料品</p>	套	12				0

			种、规格:M10水泥砂浆 800×800×200mm 5.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量610g/m² 6.已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 7.摊销:主材分5次摊销 8.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9.其他详见施工图、招标文件及相关规范						
12	080901003001	交通疏导员	1.交通疏导员 2.包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3.其他详见施工图、招标文件及相关规范	工日	28				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005003	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001003	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：均和大道人行天桥-交通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	999.99		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：均和大道人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	999.99	
合计			999.99	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：均和大道人行天桥-交通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：均和大道人行天桥-交通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：均和大道人行天桥-交通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：均和大道人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：均和大道人行天桥-交通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		栽植花木							
1	050102002001	小叶紫勒杜鹃	1. 种类:小叶紫勒杜鹃 2. 苗高、冠幅:50cm, 50cm 3. 盆苗、2株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	143				0
2	050102002002	鸭脚木	1. 种类:鸭脚木 2. 苗高、冠幅:35-40cm 3. 袋苗、16株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	58				0
3	050102012001	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草, 30cm*30cm 2. 养护期:3个月 3. 铺种方式:满铺 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	302				0
4	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填种植土 2. 回填土质要求:需满足绿化种植标准、疏松	m3	146.92				0

			透气、排水良好 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	050307014001	玻璃钢花箱	1. 花盆(坛)的材质及类型:玻璃钢花箱 2. 规格尺寸:80cm*30cm*50cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	件	98				0
		栽植花木合计							
		树木保护							
1	粤 050101016001	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:10cm以内 3. 运距:5km内 4. 养护期12个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	6				0
2	粤 050101016002	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:10~20cm (含20cm) 3. 运距:5km内 4. 养护期12个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	株	9				0

			容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	粤 050101016003	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:21~31cm 3. 运距:5km内 4. 养护期12个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	10				0
		树木保护合计							
		其他							
1	040201021001	透水土工布	1. 材料:透水土工布 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	87.55				0
2	040103001006	透水层	1. 材料:卵石 2. 部位:花槽 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	4.48				0
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	050403001001	树木支撑架	1. 树桩三根钢管支撑 2. 材质、尺寸：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	11				0
2	050403001002	树木支撑架	1. 树桩四根钢管支撑 2. 材质、尺寸：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	14				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：均和大道人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9849.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：均和大道人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9849.26	
合计			9849.26	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：均和大道人行天桥-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：均和大道人行天桥-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：均和大道人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：均和大道人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：均和大道人行天桥-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		均和大道给水工程							
1	040501004003	塑料管 DN65	1. 名称:滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN65mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	31.53				0
2	050103001001	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN32mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	229.94				0
3	050103001002	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN40mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	124.17				0
4	050103002001	滴箭	1. 滴箭安装 2. 类型:弯式、双箭 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	312				0
5	050103002002	喷灌配件安装	1. 压力补偿式滴头安装 2. 工作压力:0.6 - 4. 2KG/cm	个	294				0

			3. 含双扣接头 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
6	040504001002	DN65水表井 07MS101-2-41	1. 垫层、基础材质及厚度:垫层100mm厚C10砼, 底板200mm厚C25砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3. 勾缝、抹面要求:按设计图纸 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:预制盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 Φ700 8. 其他详见图集07MS101-2-41 8. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10. 完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1				0
7	040502005001	倒流防止器DN65	1. 规格:倒流防止器DN65, PN=1.0MPa 2. 安装方式:法兰连接 3. 含水表、Y型过滤器、可曲挠橡胶接头等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1				0
8	040502005002	电磁阀 DN65	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN65 3. 型号:P150-1.5'' 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1				0

9	040502005003	泄水截止阀DN32	1. 规格:泄水截止阀 DN32. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	7				0
10	040502005004	泄水截止阀DN65	1. 规格:泄水截止阀 DN65. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	1				0
11	030109012001	其他泵	1. 名称:管道加压泵 2. 规格:流量 18m3/h, 扬程40m, 功 率4KW 3. 含水泵控制电柜 4. 本体安装 5. 电动机检查接线 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 7. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	台	1				0
12	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格:DN300塑 料新旧管连接 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	处	1				0
13	040502007001	盲堵板制作、安装	1. 名称:滴灌管堵头 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:安装于滴 灌末端 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	8				0
		均和大道给水工程合							

		计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	综合脚手架							
		综合脚手架合计							
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板							
		靠脚手架安全挡板合计							
	AQWMSGF	围尼龙编织布							
		围尼龙编织布合计							
	AQWMSGF	标题1							
1	041102040002	桥梁支架		m3	1				0
2	04B001	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1				0
3	04B002	施工围挡照明		项	1				0
4	04B003	独立安全防护挡板		m2	1				0
5	04B004	吊装设备基础		项	1				0
		标题1合计							
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费							
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	其他措施项目费							
		其他措施项目费合计							

	QTCSF	混凝土模板及支架							
1	041102001003	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1.2				0
2	041102034001	池底模板	1. 构件类型:底板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	2.16				0
3	041101005002	井字架	1. 井深:综合考虑 2. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	1				0
		混凝土模板及支架合计							
	QTCSF	围堰							
		围堰合计							
	QTCSF	便道及便桥							
		便道及便桥合计							
	QTCSF	洞内临时设施							
		洞内临时设施合计							
	QTCSF	施工排水、降水							
		施工排水、降水合计							
	QTCSF	处理、监测、监控							
		处理、监测、监控合计							
	QTCSF	标题0							
1	041106001001	大型机械设备安拆费		项	1				0
2	04B005	其他费用		项	1				0
		标题0合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	AQWMSGF	综合脚手架						
		综合脚手架合计						
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板						
		靠脚手架安全挡板合计						
	AQWMSGF	围尼龙编织布						
		围尼龙编织布合计						
	AQWMSGF	标题1						
		标题1合计						
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	QRG+QJX	16.5				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含

								300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	其他措施项目费						
		其他措施项目费合计						
	QTCSF	混凝土模板及支架						
		混凝土模板及支架合计						
	QTCSF	围堰						
		围堰合计						
	QTCSF	便道及便桥						
		便道及便桥合计						
	QTCSF	洞内临时设施						
		洞内临时设施合计						
	QTCSF	施工排水、降水						
		施工排水、降水合计						
	QTCSF	处理、监测、监控						
		处理、监测、监控合计						
	QTCSF	标题0						
1	粤 041109009005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2	041109002005	夜间施工增加费	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
3	JTSJYZZF0001	交通疏导员增加费	QRG	0				按照项目分部分项人工费的15.00%计算
4	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		0				
5	粤 041109008005	赶工措施费		30				
		标题0合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：均和大道人行天桥-给水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3658.56		
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
7	工程优质费	0		市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
8	概算幅度差	0		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
9	消纳费	0		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：均和大道人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3658.56	
合计			3658.56	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：均和大道人行天桥-给水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：均和大道人行天桥-给水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：均和大道人行天桥-给水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：均和大道人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	税前工程造价	SQGCZJ	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：均和大道人行天桥-给水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		均和大道防雷系统							
		均和大道防雷系统合计							
		天桥防雷系统							
1	030409002001	等电位连接带	1. 等电位连接带 2. 材质：Φ12热镀锌圆钢 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	120.52				0
2	030409002002	引下线	1. 材质：引下线由桥墩内竖向主钢筋Φ16组成 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	56.29				0
3	030409008001	接地测试点	1. 扁钢连接片 2. 材质及规格：40*4mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	4				0
4	030409008002	接地测试点	1. 接地端子 2. 材质及规格：40*5mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需	处	8				0

			的一切相关工作						
5	030409008003	接地测试点	1. 接地测试点 2. 材质及规格 :150*150*20mm不锈钢板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	12				0
6	030414011001	接地装置	1. 类别:接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1				0
		天桥防雷系统合计							
		电梯防雷系统							
1	030409002003	引下线	1. 材质:利用电梯井四周钢构架作为引下线 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	87.19				0
2	030409001001	接地极	1. 接地测试点 3. 材质及规格 :150*150*20mm热镀锌钢板 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	根	2				0
3	030409002004	接地母线	1. 材质:热镀锌扁铁 2. 规格:25*4mm 3. 安装部位:电梯井底 4. 安装形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	24.6				0
4	030409008004	等电位端子箱、测试	1. 名称:LEB局部等电位	台	2				0

		板	端子箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
5	030414011002	接地装置	1. 类别:接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	2				0
		电梯防雷系统合计							
		均和大道天桥照明部分							
		均和大道天桥照明部分合计							
		天桥照明土石方工程							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.31				0
2	040103001007	回填土	1. 名称:回填土 2. 填方材料品种:软土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.09				0
3	010101003001	土方外运	1. 废弃料品种:土方 2. 弃土运距:15km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.14				0
		天桥照明土石方工程合计							
		天桥照明							

1	030412001001	投光灯	1. 名称:投光灯 (含支架) 2. 型号:LED型 3. 规格:12W、AC220V 4. 包含灯具、支撑部件等配套设备 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	176				0
2	031101001001	开关电源设备	1. 种类:开关电源 (恒压源) 2. 规格:额定容量:350W。输入:220VAC;输出:24VDC 3. 户外型, IP65, 含防水接线箱 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	11				0
3	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:直线段接线井 2. 规格尺寸:700*700*900 3. 综合考虑混凝土底板、墙体及盖板的强度等级、厚度, 井圈的规格、铁筛子、砂浆内外壁批荡、防渗防水要求、钢筋等符合设计要求 4. DBJ400100/T160-2013B125球墨铸铁填充式井盖 5. 混凝土强度等级:基座C30、底板C25 6. 勾缝、抹面要求:WWM20/P6水砂内外批20mm厚 7. 井壁:预拌WM10水泥砂浆砌MU20砼砖 8. 含Φ12镀锌圆钢接地端、渗水沙层200mm 9. 详见大样图 10. 其他详见招标图纸	座	2				0

			、招标文件、国家相关规范 11. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-5*25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	8.72				0
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-3*4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	310.68				0
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV-1KV-5*25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2				0
7	030411004001	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV-500V-2*2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	298.45				0
8	030411001001	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC20、壁厚2.5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	273.61				0
9	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管	m	286.71				0

			2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC25. 壁厚 2. 5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作						
10	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40、壁厚 3. 5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	124. 74				0
11	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC50、壁厚 3. 5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	124. 74				0
12	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:HDPE 3. 规格:2*Φ90, 壁厚 6mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	8. 51				0
13	030409002005	接地母线	1. 材质:热镀锌圆钢 2. 规格:Φ12mm 3. 安装部位:路灯引线 至配电箱全线通长敷设 4. 安装形式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、	m	8. 51				0

			招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
14	030409002006	接地母线	1. 材质:热镀锌扁铁 2. 规格:25*4mm 3. 安装形式:埋地敷设 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	1.2				0
15	030409001002	接地极	1. 配电箱纵向接地极 2. 材质及规格:L50*50*5热镀锌角钢 3. 长度:2500mm/根 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	根	1				0
16	040804004001	金属接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86 3. 材质:金属 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	101				0
17	030404022001	无线远程终端	1. 名称:无线监控终端设备 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1				0
18	040801010001	落地式配电箱（户外型）	1. 名称:API落地式配电箱（户外型） 2. 型号:配电箱含断路器、浪涌保护器、电流表、电度表、交流接触器、隔离开关、智能路灯控制器、端子排、指示灯、时间继电器；万能转换开关、熔断器等	台	1				0

			元器件详见系统图 3. 规格:户外型 , IP65, 1200*480*1600 , 箱体采用2mm厚镀锌 Q235钢板制成, 喷涂户 外粉 4. 基础:混凝土C20 5. 含渗水砂层500mm 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 7. 完成本项目清单所需 的一切相关工作						
19	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	系统	1				0
		天桥照明合计							
		拆除及修复路面							
1	041001003003	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	7.4				0
2	041001002002	拆除人行道	1. 拆除人行道砖(含结 合层) 2. 材质、厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	7.4				0
3	040204002002	6cm浅灰色透水砖	1. 块料品种、规格 :6cm浅灰色透水砖 2. 垫层:材料品种、厚 度、强度等级	m2	7.4				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用		0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费		0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	0	30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费		0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费	0	20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	0	10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费		0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费	0	100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用	0	100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：均和大道人行天桥-照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13916.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：均和大道人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：均和大道人行天桥-照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：均和大道人行天桥-照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：均和大道人行天桥-照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：均和大道人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：均和大道人行天桥-照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002001	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 支护:按图纸要求综合考虑 3. 挖土深度:按图纸设计要求开挖深度 4. 综合考虑场内运输 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	1675.13				0
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	828.1				0
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	725.4				0
		土石方工程合计							

		桩基工程							
1	040301004001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:800mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑 6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	237.23				0
2	粤 040301016001	入岩增加费	1. 地层情况:中风化 2. 桩径:800mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	3.01				0
3	粤 040301016002	入岩增加费	1. 地层情况:微风化 2. 桩径:800mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	3.01				0
4	040301004002	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:1200mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑	m3	220.43				0

			6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	粤 040301016003	入岩增加费	1. 地层情况:中风化 2. 桩径:1200mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	4.07				0
6	粤 040301016004	入岩增加费	1. 地层情况:微风化 2. 桩径:1200mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	4.07				0
7	040101003001	人工探孔	1. 人工探孔 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	28.65				0
8	040301012001	声测管	1. 材质:Q235B钢管 2. 规格型号:按设计图纸要求 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	4.291				0
9	040901007001	钢护筒埋设、拆除 陆上(临时)	1. 材料种类:临时钢护筒 2. 材料规格:按设计图	t	3.854				0

			纸要求 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
10	040901007002	钢护筒埋设 陆上（永久）	1. 材料种类:永久钢护筒 2. 材料规格:按设计图纸要求 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	32.117				0
11	040301011001	截桩头	1. 桩类型:钻孔灌注桩、旋挖桩 2. 桩头截面、高度:桩径800~1200mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	13.76				0
12	040901004001	钢筋笼	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400 2. 钢筋规格:参照设计图纸 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	40.084				0
		桩基工程合计							
		桥涵工程							
		桥涵工程合计							
		主桥上部							
1	040307003001	钢桁梁 Q355C	1. 构件类型:钢桁梁（含牛腿）	t	195.169				0

			<p>2. 钢材品种、规格:Q355C</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>					
2	040901009001	支座钢件	<p>1. 构件类型:支座节点、墩顶钢节点</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q355C</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架</p>	t	1.836			0

			、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	040307007001	桥面压型钢板 Q355C	1. 构件类型:桥面压型钢板 2. 钢材品种、规格:Q355C 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	23.3				0
4	040309004001	橡胶支座	1. 材质、规格:GBZY500X90(CR) 支座 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	个	4				0
		主桥上部合计							
		主桥下部							
1	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土	m3	16.5				0

			3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040303007001	混凝土系梁	1. 名称、部位:系梁 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	7.68				0
3	040303001001	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.64				0
4	040303024001	混凝土支座垫石	1. 名称、部位:支座垫	m3	0.12				0

			石 2. 混凝土强度等级 :C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.297				0
6	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	3.373				0
		主桥下部合计							
		梯道上部							
1	040303017001	混凝土梯道	1. 部位:梯道(含花槽) 2. 混凝土强度等级 :C40商品混凝土	m3	216.82				0

			3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	3.955				0
3	040901001004	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	37.1				0
4	040901001005	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ25mm以外 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	t	43.379				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		梯道上部合计							
		梯道下部							
1	040303001002	垫层	1. 名称、部位:碎石垫层 2. 填方粒径要求: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	26.7				0
2	040303001003	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	12.2				0
3	040303017002	梯道接地	1. 部位:梯道接地块 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招	m3	84.1				0

			标文件及相关规范						
4	040303005002	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	6.4				0
5	040303002001	混凝土基础	1. 名称、部位:基础 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	43.2				0
6	040901001006	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	1.314				0

7	040901001007	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	10.493				0
		梯道下部合计							
		电梯							
1	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm+6mm夹胶钢化磨砂玻璃 2. 面层固定方式、防火隔断:按图综合考虑 3. 防护材料、油漆品种、刷漆遍数:按图综合考虑 4. 综合考虑零星隔离带、框边封闭材料、五金、柔性垫片、胶条、预埋件、超高降效、不锈钢爪件及固定螺栓等费用 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	275.43				0
2	011209002002	钢结构桁架	1. 构件类型:电梯钢结构桁架 2. 钢材品种、规格::Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓	t	8.765				0

			、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	010606006001	钢平台	1. 构件类型:钢平台 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.38				0
4	010501002001	电梯坑	1. 名称、部位:电梯坑 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度	m3	28.73				0

			、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040303001004	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.14				0
6	010507001001	散水、坡道	1. 名称、部位:坡道 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 厚度:150mm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	0.85				0
7	040901001008	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	1.819				0
8	040901009002	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件	t	0.156				0

			、锚栓 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		电梯合计							
		附属结构							
		附属结构合计							
		钢结构涂装							
1	011405001001	主体钢结构外表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍，最低干膜厚度75 μ m 2. 环氧专用封闭底漆两遍，最低干膜厚度80 μ m 3. 环氧云铁中间漆（MIO）两遍，最低干膜厚度80 μ m 4. 氟碳树脂面漆两遍，最低干膜厚度80 μ m 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1504.42				0
2	011405001002	主体钢结构内表面	1. 环氧磷酸锌底漆一遍，最低干膜厚度80 μ m 2. 环氧（厚浆）漆2~3遍，最低干膜厚度300 μ m 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1489.7				0
3	011405001003	雨棚构件、侧遮阳板表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍，最低干膜厚度80 μ m 2. 厚浆型环氧云铁中间漆1遍，最低干膜厚度150 μ m	m2	1032.75				0

			3. 氟碳树脂面漆两遍，干膜厚度共80 μ m 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	011405001004	所有钢板表面	1. 无机硅酸锌车间底漆一遍，最低干膜厚度30 μ m 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	4085.52				0
5	011405001005	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆两遍，总厚度不少于60 μ m 2. 厚涂形防火涂料，厚度不少于30mm 3. 醇酸漆两道 4. 耐火时间根据图纸要求 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	154.82				0
		钢结构涂装合计							
		混凝土结构涂装							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：墙柱面 2. 基面处理：打磨，清洁，墙体修补找平，刮腻子2遍 3. 防水渗透液：滚涂/喷涂1~2遍，浸渍深度达到600~800 μ m，300ml/平方米 4. 有机硅中间漆：滚涂/喷涂2遍，2X40 μ m，4-5平方米/kg/遍 5. 硅氟面漆：滚涂/喷	m2	121.5				0

			涂2遍, 2X40 μ m, 8-10平方米/kg/遍 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位: 梯道 2. 基面处理: 打磨, 清洁, 墙体修补找平, 刮腻子2遍 3. 防水渗透液: 滚涂/喷涂1~2遍, 浸渍深度达到600~800 μ m, 300ml/平方米 4. 有机硅中间漆: 滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 4-5平方米/kg/遍 5. 硅氟面漆: 滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 8-10平方米/kg/遍 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	629				0
		混凝土结构涂装合计							
		雨棚							
1	010602001001	钢雨棚	1. 构件类型: 钢雨棚 2. 钢材品种、规格: Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉	t	51.4				0

			<p>、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
2	040307007002	钢柱	<p>1. 构件类型:钢柱</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q235B</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	t	0.633				0
3	010901003001	阳光板屋面	<p>1. 阳光板品种、规格:5mm聚碳酸酯PC(实心板)</p> <p>2. 综合考虑铝合金压条、盖板、胶条、专用双面防水胶带等</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所</p>	m2	993.8				0

			需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	穗 010606014001	主桥雨棚天沟	1. 构件类型:主桥雨棚天沟 2. 材质、规格:1. 5mm不锈钢天沟、50*50*3mm方钢、3mm铝板、60*40*3mm方钢、5mm钢凳 3. 投影宽度:337mm 4. 高度: 综合考虑 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	145. 6				0
5	穗 010606014002	梯道天沟	1. 构件类型:梯道天沟 2. 材质、规格:1. 5mm不锈钢天沟、60*40*3mm方钢、5mm钢凳 3. 投影宽度:300mm 4. 高度综合考虑 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	22. 32				0
6	040901009003	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	1. 056				0
		雨棚合计							
		栏杆							
1	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:8mm钢板、Φ40*2mm钢	m	239. 98				0

			管、Φ20*3mm钢管、 80*15mm钢立柱 2. 扶手材质、规格 : Φ60*2mm钢管 3. 预埋件 :150*100*15mm、 200*200*10mm钢板 4. 高度:1450mm 5. 玻璃 : (6+0.76PV+6)钢化夹 胶玻璃 6. 油漆品种、工艺要求 :白色氟碳漆两遍 7. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 8. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范						
2	040309001002	金属栏杆（主桥）	1. 栏杆材质、规格 :8mm钢板、Φ40*2mm钢 管、Φ20*3mm钢管、 80*15mm钢立柱 2. 扶手材质、规格 : Φ60*2mm钢管 3. 预埋件 :150*100*15mm、 200*200*10mm钢板 4. 高度:1450mm 5. 10mm钢板栏杆底座 6. 玻璃 : (6+0.76PV+6)钢化夹 胶玻璃 7. 油漆品种、工艺要求 :白色氟碳漆两遍 8. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 9. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m	116				0
		栏杆合计							
		铺装							
1	011102001001	石材楼地面	1. 面层: 3cm厚烧面花 岗岩（含防滑槽、盲道	m2	227.12				0

			砖) 2. 结合层: 2~2.5cm厚 溢胶泥 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范						
2	011106001001	石材楼梯面层	1. 面层: 3cm厚烧面花 岗岩(含防滑槽、盲道 砖) 2. 结合层 : 2cm1: 2.5水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	414.72				0
3	011204001001	石材墙面	1. 面层: 3cm厚花岗岩 2. 结合层 : 2cm1: 2.5水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	72.35				0
4	011104003001	不锈钢地板	1. 面层材料品种、规格 、颜色: 1mm不锈钢板 2. 基层: 2~2.5cm厚溢 胶泥 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	15.08				0
		铺装合计							
		其他							
1	040309010001	橡胶板	1. 材料品种、规格 : 20mm橡胶片 2. 包括根据图纸及规范	m2	24.8				0

			要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040402017001	伸缩缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:6mm铝合金板、3mm橡胶带、M10螺栓、水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	14.4				0
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供应卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件(管卡、管件、检查口等) 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	178				0
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供应卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件(管卡、管件、检查口等) 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m	17.4				0

			7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040307007003	主桥花槽	1. 构件类型:主桥花槽 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 外包4mm铝塑板 4. 投影宽度: 491mm 5. 高度: 综合考虑 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	116				0
6	040309004002	TMD阻尼器	1. TMD阻尼器Q355C, 单件重0.5t 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	个	8				0
7	010606006002	阻尼器钢件	1. 钢材品种、规格:Q355C、300*200*16mm矩形管、10mm钢板 2. 部位:阻尼器节点 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定	t	1.455				0

			、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
8	040309010002	桥面防水层	1. 材料品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 厚度: 1.5mm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	731.05				0
9	040901009004	侧遮阳板	1. 构件类型:侧遮阳板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	7.294				0
10	011302001001	顶遮阳板	1. 面层材料品种、规格: ϕ 10mm开孔3mm钢板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招	m2	374.4				0

			标文件及相关规范						
		其他合计							
		余方弃置							
1	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	722.82				0
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	13.76				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101001001	综合脚手架	1. 综合脚手架(钢管)高度(m以内)12.5 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	266.77				0
2	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 搭设高度:5.5m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	139.53				0

3	041102040001	桥涵支架	1. 桥涵支架 2. 搭设高度:6m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	1883.84				0
4	粤 011701015001	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架 2. 搭设高度:20m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	2				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	16.42				0
2	041102005001	桥墩模板	1. 构件类型:桥墩 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	108.8				0
3	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	68.9				0
4	041102007001	系梁模板	1. 构件类型:系梁	m2	15.36				0

			2. 模板类型：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	041102020001	梯道模板	1. 构件类型:梯道模板 2. 模板类型：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	533.3				0
6	011702025001	电梯坑模板	1. 构件类型:电梯坑模板 2. 模板类型：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	53.46				0
7	011702025002	小型构件	1. 构件类型:小型构件 2. 模板类型：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	0.77				0
8	040307007004	辅助墩 Q235B	1. 材料品种、规格:Q235B、规格综合考虑 2. 部位:辅助墩 3. 综合考虑:安装、拆除、钢材回收 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	6.453				0
9	040303002002	混凝土基础	1. C30混凝土基础 2. 综合考虑土方开挖、	m3	21				0

			回填、浇筑混凝土、拆除、装车、废料外运 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
10	040901001009	辅助墩钢筋及回收	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑: 钢筋接驳方式、钢筋回收 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	2.94				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	14.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：均和大道人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	610801.18		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：均和大道人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	610801.18	
合计			610801.18	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：均和大道人行天桥-桥梁工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：均和大道人行天桥-桥梁工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：均和大道人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：均和大道人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：均和大道人行天桥-桥梁工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		路面工程							
		路面工程合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	126.11				0
2	040203007001	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	126.11				0
3	040203007002	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	126.11				0
4	040402017002	变形缝	1. 类别:缩缝、施工缝 2. 工艺要求:橡树塑胶填缝	m	18.61				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
7	2.12	措施其他项目		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：均和大道人行天桥-道路工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3367.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：均和大道人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3367.79	
合计			3367.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：均和大道人行天桥-道路工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：均和大道人行天桥-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：均和大道人行天桥-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：均和大道人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：均和大道人行天桥-道路工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:人机配合 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	318.48				0
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.1				0
3	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	219.92				0
4	040103001005	碎石砂垫层	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:碎石砂（1:1） 3. 综合考虑场内运输	m3	69.85				0

			4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		土石方工程合计							
		路面拆除及修复							
		路面拆除及修复合计							
		拆除							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:透水混凝土 2. 厚度:10cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	69.52				0
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	142.13				0
3	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道砖（含结合层） 2. 材质、厚度:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	11.76				0
4	041001001002	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:18cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m2	21.62				0

			容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	041001003002	拆除基层	1. 材质:混凝土、下封层(乳化沥青) 2. 厚度:46cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	21.62				0
6	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧(缘)石、压条 2. 材质:花岗岩 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	45.47				0
7	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土结构 2. 强度等级:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.01				0
		拆除合计							
		修复							
		修复合计							
		车行道结构							
1	粤 040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	21.62				0

2	粤 040202017003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2. 厚度:25cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	21.62				0
3	040203004001	封层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:1cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	21.62				0
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:6cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	21.62				0
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:8cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	21.62				0
6	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂碎石砼(SMA-13) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:4cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	21.62				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		车行道结构合计							
		人行道结构							
1	040204002001	6cm浅灰色透水砖	1. 块料品种、规格:6cm浅灰色透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:3cmM10水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	72.61				0
2	粤 040202017004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	72.61				0
		人行道结构合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	69.52				0
2	040203007003	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	69.52				0

3	040203007004	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m ²	69.52				0
4	040402017003	变形缝	1. 类别:缩缝、施工缝 2. 工艺要求:橡树塑胶填缝 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	20.8				0
		非机动车道结构合计							
		其他							
1	040204004002	芝麻花岗岩压条 100×16×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩压条 100×16×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	35.37				0
2	040204004003	芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	13.47				0
3	040204004004	芝麻花岗岩平石	1. 材料品种、规格:芝	m	13.47				0

		100×25×12cm	麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		其他合计							
		管道铺设							
1	040501001001	D300混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 2. 介质:雨水 3. 规格:DN300 4. 接口方式:承插管, 橡胶圈接口 5. 180° C20混凝土基础 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	138				0
2	040501004001	塑料管 DN50	1. 材料品种:UPVC管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	116				0
3	040501004002	塑料管	1. 材料品种:UPVC带孔排水管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	240				0
		管道铺设合计							
		管道附属构筑物							

1	040504001001	桥面落水井	1. 名称:桥面落水井 2. 井深: 1.2m 3. 规格:600*350mm 4. 类别:砌筑井 5. 综合考虑井的垫层及基础的强度等级、厚度,井座、井盖、钢筋的规格,防渗防水要求等符合设计要求 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	8				0
2	040503002001	混凝土支墩	1. 部位:混凝土支墩 2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.23				0
3	040504009001	雨水口	1. 名称:平式双算雨水口 2. 井深: 1m 3. 规格:600*400mm*2 4. 图集号: 预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集-9 5. 类别:预制装配式钢筋混凝土 6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度,井筒、井座、井盖、钢筋的规格,防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	3				0
4	040201022001	排水沟、截水沟	1. 混凝土截水沟 2. 断面尺寸:300*300mm 3. 沟壁厚度:200mm 4. 混凝土强度: C30P6 5. 详见:图纸大样图 6. 综合考虑50mm不锈钢盖板、井框、钢筋等 7. 其它:未尽事项, 详见	m	14				0

			招标图纸、招标文件及国家相关规范						
		管道附属构筑物合计							
		余方弃置							
1	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	316.38				0
2	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	17.3				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101005001	井字架	1. 井深:综合考虑 2. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	8				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001002	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	33.18				0

2	粤 040101007001	挡土板	1. 材质:挡土板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	418.13				0
3	041102032001	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:管(渠)道管座模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	171.99				0
4	041102033001	井顶(盖)板模板	1. 构件类型:井顶(盖)板模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	19.96				0
5	011702026001	截水沟	1. 构件类型:截水沟模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	22.4				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：均和大道人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005004	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001004	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008004	赶工措施费	QRC+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：均和大道人行天桥-排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	20787.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：均和大道人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	20787.21	
合计			20787.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：均和大道人行天桥-排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：均和大道人行天桥-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：均和大道人行天桥-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：均和大道人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：均和大道人行天桥-排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		交通标志							
1	040205003004	单柱标志杆 （Φ83mm×8mmx3500mm）（含基础）	1. 材料品种:标志单立柱 2. 规格尺寸 : Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土 750×500×700mm 4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆 750×500×250mm 5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理, 其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆, 镀锌量610g/m² 6. 已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	根	4				0
2	040205004009	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:80cm*80cm 3. 板面反光膜等级: 国标V类反光膜（微棱镜结构） 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	块	4				0

			容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范						
3	040205004010	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金 板 2. 规格:D=80CM 3. 板面反光膜等级: 国 标V类反光膜 (微棱镜 结构) 4. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	块	2				0
		交通标志合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 050401008002	装配式临时活动围蔽	1. 名称:A5装配式H型钢 结构围蔽 2. 工期:6个月 3. 详见图集《广州市建 设工程绿色施工围蔽指 导图集 (V2.0版)》 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m	471				0
2	041102002005	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	26.1				0
3	040205004011	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金 板 2. 规格:80cm*80cm 3. 板面反光膜等级: 国	块	2				0

			标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	040205004012	标志板	1. 材料品种：3mm铝合金板 2. 规格：80cm*40cm 3. 板面反光膜等级：国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
5	040205004013	标志板	1. 材料品种：3mm铝合金板 2. 规格：A=90CM 3. 板面反光膜等级：国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
6	040205004014	标志板	1. 材料品种：3mm铝合金板 2. 规格：D=80CM 3. 板面反光膜等级：国标IV类反光膜（微棱镜	块	4				0

			结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
7	040205004015	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:40cm*60cm 3. 板面反光膜等级:国标IV类反光膜(微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	2				0
8	040205003005	单柱标志杆 (Φ83mm×8mmx3500m) (含基础)	1. 材料品种:标志单立杆 2. 规格尺寸:Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土750×500×700mm 4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆750×500×250mm 5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量610g/m² 6. 已包含安装、拆除、基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 7. 摊销:主材分5次摊销	根	10				0

			8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
9	030412003002	太阳能黄闪灯	1. 材料品种:太阳能警示灯、指示灯 Φ300 2. 立杆尺寸: Φ89×4×3200mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土 800×800×500mm 4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆 800×800×200mm 5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量 610g/m ² 6. 已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 7. 摊销:主材分5次摊销 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	套	16				0
10	080901003002	交通疏导员	1. 交通疏导员 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	工日	28				0
11	040205003006	标志支架	1. 材料品种:标志支架 2. 规格尺寸:600*450*900mm 3. 材质规格: 2mm厚 30*30mm镀锌方管 4. 油漆品种:按图纸设	根	2				0

			计要求 5. 已包含安装、拆除、 防护材料种类、材料场 内外运输、材料来源、 余方弃置等 6. 摊销:主材分5次摊销 7. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 8. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009008	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005007	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001007	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智品上城人行天桥-交通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	999.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智品上城人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	999.86	
合计			999.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智品上城人行天桥-交通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智品上城人行天桥-交通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智品上城人行天桥-交通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：智品上城人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智品上城人行天桥-交通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		栽植花木							
1	050102002003	水红勒杜鹃	1. 种类:水红勒杜鹃 2. 苗高、冠幅:50cm, 50cm 3. 盆苗、2株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	186				0
2	050102012002	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草, 30cm*30cm 2. 养护期:3个月 3. 铺种方式:满铺 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	371				0
3	050102002004	鸭脚木	1. 种类:鸭脚木 2. 苗高、冠幅:35-40cm 3. 袋苗、16株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	60				0
4	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填种植土 2. 回填土质要求:需满足绿化种植标准、疏松	m3	74.4				0

			透气、排水良好 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	050307014002	玻璃钢花箱	1. 花盆(坛)的材质及类型:玻璃钢花箱 2. 规格尺寸:80cm*30cm*50cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	件	94				0
		栽植花木合计							
		树木保护							
1	粤 050101016004	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:10~20cm(含20cm) 3. 运距:5km内 4. 养护期12个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	18				0
2	粤 050101016005	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:21~31cm 3. 运距:5km内 4. 养护期12个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	株	2				0

			容 7. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范						
		树木保护合计							
		其他							
1	040201021002	透水土工布	1. 材料：透水土工布 2. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 3. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	69.11				0
2	040103001013	透水层	1. 材料：卵石 2. 部位：花槽 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m3	5.52				0
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001003	树木支撑架	1. 树桩三根钢管支撑 2. 材质、尺寸：综合考 虑 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	株	18				0
2	050403001004	树木支撑架	1. 树桩四根钢管支撑 2. 材质、尺寸：综合考 虑 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所	株	10				0

			需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006002	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000011	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智品上城人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9525.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智品上城人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9525.39	
合计			9525.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智品上城人行天桥-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智品上城人行天桥-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智品上城人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：智品上城人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智品上城人行天桥-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002004	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 支护:按图纸要求综合考虑 3. 挖土深度:按图纸设计要求开挖深度 4. 综合考虑场内运输 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	962.5				0
2	040103001008	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	448.2				0
3	040103001009	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	479				0
		土石方工程合计							

		桩基工程							
1	040301004003	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:800mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑 6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	205.98				0
2	粤 040301016005	入岩增加费	1. 地层情况:中风化 2. 桩径:800mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	3.01				0
3	粤 040301016006	入岩增加费	1. 地层情况:微风化 2. 桩径:800mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	3.01				0
4	040301004004	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:1200mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑	m3	186.51				0

			6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	粤 040301016007	入岩增加费	1. 地层情况:中风化 2. 桩径:1200mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	4.07				0
6	粤 040301016008	入岩增加费	1. 地层情况:微风化 2. 桩径:1200mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	4.07				0
7	040101003002	人工探孔	1. 人工探孔 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	28.64				0
8	040301012002	声测管	1. 材质:Q235B钢管 2. 规格型号:按设计图纸要求 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	3.685				0
9	040901007003	钢护筒埋设、拆除 陆上(临时)	1. 材料种类:临时钢护筒 2. 材料规格:按设计图	t	3.854				0

			纸要求 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
10	040901007004	钢护筒埋设 陆上（永久）	1. 材料种类:永久钢护筒 2. 材料规格:按设计图纸要求 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	32.117				0
11	040301011002	截桩头	1. 桩类型:钻孔灌注桩、旋挖桩 2. 桩头截面、高度:桩径800~1200mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	11.45				0
12	040901004002	钢筋笼	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400 2. 钢筋规格:参照设计图纸 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	34.371				0
		桩基工程合计							
		桥涵工程							
		桥涵工程合计							
		主桥上部							
1	040307003002	钢桁梁 Q355C	1. 构件类型:钢桁梁（含牛腿）	t	191.472				0

			<p>2. 钢材品种、规格:Q355C</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>					
2	040901009005	支座钢件	<p>1. 构件类型:支座节点、墩顶钢节点</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q355C</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架</p>	t	1.991			0

			、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	040307007005	桥面压型钢板 Q355C	1. 构件类型:桥面压型钢板 2. 钢材品种、规格:Q355C 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	22.431				0
4	040309004003	橡胶支座	1. 材质、规格:GBZY500X90(CR) 支座 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	个	4				0
		主桥上部合计							
		主桥下部							
1	040303005003	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土	m3	13.8				0

			3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040303007002	混凝土系梁	1. 名称、部位:系梁 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	7.7				0
3	040303001005	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.6				0
4	040303024002	混凝土支座垫石	1. 名称、部位:支座垫	m3	0.12				0

			石 2. 混凝土强度等级 :C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040901001010	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.266				0
6	040901001011	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	2.829				0
		主桥下部合计							
		梯道上部							
1	040303017003	混凝土梯道	1. 部位:梯道(含花槽) 2. 混凝土强度等级 :C40商品混凝土	m3	222.3				0

			3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040901001012	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	4.085				0
3	040901001013	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	37.804				0
4	040901001014	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ25mm以外 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	t	43.86				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		梯道上部合计							
		梯道下部							
1	040303001006	垫层	1. 名称、部位:碎石垫层 2. 填方粒径要求: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	28.7				0
2	040303001007	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	12.9				0
3	040303017004	梯道接地	1. 部位:梯道接地 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招	m3	87.86				0

			标文件及相关规范						
4	040303005004	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	6.4				0
5	040303002003	混凝土基础	1. 名称、部位:基础 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	46.3				0
6	040901001015	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	1.411				0

7	040901001016	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	10.757				0
		梯道下部合计							
		电梯							
1	011209002003	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm+6mm夹胶钢化磨砂玻璃 2. 面层固定方式、防火隔断:按图综合考虑 3. 防护材料、油漆品种、刷漆遍数:按图综合考虑 4. 综合考虑零星隔离带、框边封闭材料、五金、柔性垫片、胶条、预埋件、超高降效、不锈钢爪件及固定螺栓等费用 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	284.79				0
2	011209002004	钢结构桁架	1. 构件类型:电梯钢结构桁架 2. 钢材品种、规格::Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓	t	8.343				0

			、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	010606006003	钢平台	1. 构件类型:钢平台 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.38				0
4	010501002002	电梯坑	1. 名称、部位:电梯坑 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	30.2				0

5	040303001008	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.1				0
6	010507001002	散水、坡道	1. 名称、部位:坡道 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 厚度:150mm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	0.7				0
7	040901001017	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	2.036				0
8	040901009006	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件、锚栓 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.326				0

		电梯合计							
		附属结构							
		附属结构合计							
		钢结构涂装							
1	011405001006	主体钢结构外表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍，最低干膜厚度75 μm 2. 环氧专用封闭底漆两遍，最低干膜厚度80 μm 3. 环氧云铁中间漆（MIO）两遍，最低干膜厚度80 μm 4. 氟碳树脂面漆两遍，最低干膜厚度80 μm 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1704.5				0
2	011405001007	主体钢结构内表面	1. 环氧磷酸锌底漆一遍，最低干膜厚度80 μm 2. 环氧（厚浆）漆2~3遍，最低干膜厚度300 μm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1469.9				0
3	011405001008	雨棚构件、侧遮阳板表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍，最低干膜厚度80 μm 2. 厚浆型环氧云铁中间漆1遍，最低干膜厚度150 μm 3. 氟碳树脂面漆两遍，干膜厚度共80 μm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1720.47				0

4	011405001009	所有钢板表面	1. 无机硅酸锌车间底漆一遍，最低干膜厚度30 μm 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	4927.17				0
5	011405001010	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆两遍，总厚度不少于60 μm 2. 厚涂形防火涂料，厚度不少于30mm 3. 醇酸漆两道 4. 耐火时间根据图纸要求 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	152.18				0
		钢结构涂装合计							
		混凝土结构涂装							
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：墙柱面 2. 基面处理：打磨，清洁，墙体修补找平，刮腻子2遍 3. 防水渗透液：滚涂/喷涂1~2遍，浸渍深度达到600~800 μm，300ml/平方米 4. 有机硅中间漆：滚涂/喷涂2遍，2X40 μm，4~5平方米/kg/遍 5. 硅氟面漆：滚涂/喷涂2遍，2X40 μm，8~10平方米/kg/遍 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	646.5				0

2	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位：梯道 2. 基面处理：打磨, 清洁, 墙体修补找平, 刮腻子2遍 3. 防水渗透液：滚涂/喷涂1~2遍, 浸渍深度达到 600~800 μ m, 300ml/平方米 4. 有机硅中间漆：滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 4~5平方米/kg/遍 5. 硅氟面漆：滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 8~10平方米/kg/遍 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	111.6				0
		混凝土结构涂装合计							
		雨棚							
1	010602001002	钢雨棚	1. 构件类型:钢雨棚 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相	t	27.951				0

			关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040307007006	钢柱	1. 构件类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	2.88				0
3	010901003002	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:5mm聚碳酸酯PC(实心板) 2. 综合考虑铝合金压条、盖板、胶条、专用双面防水胶带等 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1030.1				0
4	穗 010606014003	主桥雨棚天沟	1. 构件类型:主桥雨棚天沟 2. 材质、规格:1.5mm不锈钢天沟、60*40*3mm方钢、5mm钢	m	140.6				0

			凳 3. 投影宽度:700mm 4. 高度: 综合考虑 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	穗 010606014004	梯道天沟	1. 构件类型:梯道天沟 2. 材质、规格:1.5mm不锈钢天沟、60*40*3mm方钢、5mm钢 凳 3. 投影宽度:300mm 4. 高度综合考虑 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	22.32				0
6	040901009007	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.2				0
		雨棚合计							
		栏杆							
1	040309001003	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:8mm钢板、Φ40*2mm钢管、Φ20*3mm钢管、80*15mm钢立柱 2. 扶手材质、规格:Φ60*2mm钢管 3. 预埋件:150*100*15mm、200*200*10mm钢板 4. 高度:1450mm 5. 玻璃:(6+0.76PV+6)钢化夹胶玻璃	m	245.76				0

			6. 油漆品种、工艺要求 :白色氟碳漆两遍 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040309001004	金属栏杆（主桥）	1. 栏杆材质、规格 :8mm钢板、Φ40*2mm钢管、Φ20*3mm钢管、80*15mm钢立柱 2. 扶手材质、规格 :Φ60*2mm钢管 3. 预埋件 :150*100*15mm、200*200*10mm钢板 4. 高度:1450mm 5. 10mm钢板栏杆底座 6. 玻璃 : (6+0.76PV+6)钢化夹胶玻璃 7. 油漆品种、工艺要求 :白色氟碳漆两遍 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	111				0
		栏杆合计							
		铺装							
1	011102001002	石材楼地面	1. 面层: 3cm厚烧面花岗岩 2. 结合层: 2~2.5cm厚溢胶泥（含防滑槽、盲道砖） 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m ²	225.05				0
2	011106001002	石材楼梯面层	1. 面层: 3cm厚烧面花岗岩（含防滑槽、盲道	m ²	524.16				0

			砖) 2. 结合层 : 2cm1: 2.5水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	011204001002	石材墙面	1. 面层: 3cm厚烧面花岗岩 2. 结合层 : 2cm1: 2.5水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	8.72				0
4	011104003002	不锈钢地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1mm不锈钢板 2. 基层: 2~2.5cm厚溢胶泥 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	16.56				0
		铺装合计							
		其他							
1	040402017004	伸缩缝	1. 类别: 伸缩缝 2. 材料品种、规格: 6mm铝合金板、3mm橡胶带、M10螺栓、水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	14.4				0
2	040309010003	橡胶板	1. 材料品种、规格: 20mm橡胶片	m2	24.77				0

			2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供应卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件(管卡、管件、检查口等) 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	169.8				0
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供应卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件(管卡、管件、检查口等) 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	16.65				0
5	040307007007	主桥花槽 Q235B	1. 构件类型:主桥花槽 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 外包4mm铝塑板 4. 投影宽度:491mm 5. 高度:综合考虑 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所	m	111				0

			需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
6	040309004004	TMD阻尼器	1. TMD阻尼器Q355C, 单件重0.5t 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	个	8				0
7	010606006004	阻尼器钢件	1. 钢材品种、规格:Q355C、300*200*16mm矩形管、10mm钢板 2. 部位:阻尼器节点 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	1.646				0
8	040309010004	桥面防水层	1. 材料品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 厚度:1.5mm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m2	850				0

			容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
9	040901009008	侧遮阳板	1. 构件类型:侧遮阳板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、二次表面处理、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	6.97				0
10	011302001002	顶遮阳板	1. 面层材料品种、规格: ϕ 10mm开孔3mm钢板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	342.9				0
		其他合计							
		余方弃置							
1	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m3	447.07				0

			容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	9.55				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101001002	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管)高度(m以内)12.5 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	273.35				0
2	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 搭设高度:5.5m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	75.02				0
3	041102040003	桥涵支架	1. 桥涵支架 2. 搭设高度:6m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	1837.44				0
4	粤 011701015002	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架 2. 搭设高度:20m内	座	2				0

			3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001004	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	24. 06				0
2	041102005002	桥墩模板	1. 构件类型:桥墩 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	97. 66				0
3	041102002004	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	86. 4				0
4	041102007002	系梁模板	1. 构件类型:系梁 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	20. 48				0
5	041102020002	梯道模板	1. 构件类型:梯道模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范	m2	567. 16				0

			要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
6	011702025003	电梯坑模板	1. 构件类型:电梯坑模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	81.44				0
7	011702025004	小型构件	1. 构件类型:小型构件 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	0.77				0
8	040307007008	辅助墩 Q235B	1. 材料品种、规格:Q235B、规格综合考虑 2. 部位:辅助墩 3. 综合考虑:安装、拆除、钢材回收 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	6.453				0
9	040303002004	混凝土基础	1. C30混凝土基础 2. 综合考虑土方开挖、回填、浇筑混凝土、拆除、装车、废料外运 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	21				0
10	040901001018	辅助墩钢筋及回收	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:综合考虑	t	2.94				0

			3. 综合考虑：钢筋接驳方式、钢筋回收 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	14.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005005	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001005	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智品上城人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	577260.22		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智品上城人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	577260.22	
合计			577260.22	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智品上城人行天桥-桥梁工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智品上城人行天桥-桥梁工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智品上城人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：智品上城人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智品上城人行天桥-桥梁工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		路面工程							
		路面工程合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	152				0
2	040203007005	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	152				0
3	040203007006	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	152				0
4	040402017005	变形缝	1. 类别:缩缝、施工缝 2. 工艺要求:橡树塑胶填缝	m	24.94				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005006	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001006	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
7	2.12	措施其他项目		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智品上城人行天桥-道路工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3666.33		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智品上城人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3666.33	
合计			3666.33	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智品上城人行天桥-道路工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智品上城人行天桥-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智品上城人行天桥-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：智品上城人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智品上城人行天桥-道路工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:人机配合 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	608.09				0
2	040103001010	回填方	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	412.47				0
3	040103001011	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.1				0
4	040103001012	碎石砂垫层	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:碎石砂（1:1） 3. 综合考虑场内运输	m3	20.04				0

			4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		土石方工程合计							
		路面拆除及修复							
		路面拆除及修复合计							
		拆除							
1	041001001003	拆除路面	1. 材质:透水混凝土 2. 厚度:10cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	19				0
2	041001003004	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	19				0
3	041001002003	拆除人行道	1. 拆除人行道砖（含结合层） 2. 材质、厚度:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	35				0
4	041001001004	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:18cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m2	14				0

			容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	041001003005	拆除基层	1. 材质:混凝土、下封层(乳化沥青) 2. 厚度:46cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	14				0
6	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧(缘)石、压条 2. 材质:花岗岩 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	22.54				0
7	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土结构 2. 强度等级:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.95				0
		拆除合计							
		修复							
		修复合计							
		车行道结构							
1	粤 040202017008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	14				0

2	粤 040202017009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2. 厚度:25cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	14				0
3	040203004002	封层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:1cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	14				0
4	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:6cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	14				0
5	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:8cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	14				0
6	040203006006	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂碎石砼(SMA-13) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:4cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	14				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		车行道结构合计							
		人行道结构							
1	040204002003	6cm浅灰色透水砖	1. 块料品种、规格:6cm浅灰色透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:3cmM10水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	35				0
2	粤 040202017010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	35				0
		人行道结构合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	19				0
2	040203007007	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	19				0

3	040203007008	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	19				0
		非机动车道结构合计							
		其他							
1	040204004006	芝麻花岗岩压条 100×16×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩压条 100×16×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	15.61				0
2	040204004007	芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	6.94				0
3	040204004008	芝麻花岗岩平石 100×25×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	6.94				0

		其他合计							
		管道铺设							
1	040501001002	D300混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 2. 介质:雨水 3. 规格:DN300 4. 接口方式:承插管, 橡胶圈接口 5. 180° C20混凝土基础 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	117				0
2	040501001003	D800混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 2. 介质:雨水 3. 规格:DN800 4. 接口方式:承插管, 橡胶圈接口、带形1:2水泥砂浆 5. 180° C20混凝土基础 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	67				0
3	040501004004	塑料管 DN50	1. 材料品种:UPVC管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	111				0
4	040501004005	塑料管	1. 材料品种:UPVC带孔排水管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需	m	246.4				0

			的一切相关工作						
		管道铺设合计							
		管道附属构筑物							
1	040504001003	预制装配式雨水检查井 $\phi 1600\text{mm}$	1. 井类:预制装配式雨水检查井 $\Phi 1600\text{mm}$ 2. 图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集-22 3. 井深:综合考虑 4. 混凝土强度等级:C35抗渗P6 5. 垫层:100mm厚1:1碎石砂, 100mmC20素砼调平 6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度, 井筒、井座、井盖、钢筋的规格, 防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求 7. 可调式防沉降、球墨铸铁井盖井座、井环 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	5				0
2	040504001004	桥面落水井	1. 名称:桥面落水井 2. 井深: 1.2m 3. 规格:600*350mm 4. 类别:砌筑井 5. 综合考虑井的垫层及基础的强度等级、厚度, 井座、井盖、钢筋的规格, 防渗防水要求等符合设计要求 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	8				0
3	040503002002	混凝土支墩	1. 部位:混凝土支墩 2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.23				0

4	040504009002	雨水口	1. 名称:平式双算雨水口 2. 井深: 1m 3. 规格:600*400mm*2 4. 图集号: 预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集-9 5. 类别:预制装配式钢筋混凝土 6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度,井筒、井座、井盖、钢筋的规格,防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	1				0
5	040201022002	排水沟、截水沟	1. 混凝土截水沟 2. 断面尺寸:300*300mm 3. 沟壁厚度:200mm 4. 混凝土强度: C30P6 5. 详见:图纸大样图 6. 综合考虑50mm不锈钢盖板、井框、钢筋等 7. 其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	14				0
		管道附属构筑物合计							
		余方弃置							
1	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	23.8				0
2	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m3	605.99				0

			容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范						
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	041101005003	井字架	1. 井深:综合考虑 2. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	座	13				0
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001005	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	44.03				0
2	粤 040101007002	挡土板	1. 材质:挡土板 2. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 3. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	670.65				0
3	041102032002	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:管(渠)道 管座模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	312.5				0
4	041102033002	井顶(盖)板模板	1. 构件类型:井顶(盖) 板模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范	m2	19.96				0

			要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	011702026002	截水沟	1. 构件类型：截水沟模板 2. 模板类型：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	22.4				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009009	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005008	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001008	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智品上城人行天桥-排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	29773.01		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智品上城人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	29773.01	
合计			29773.01	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智品上城人行天桥-排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智品上城人行天桥-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智品上城人行天桥-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：智品上城人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智品上城人行天桥-排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		智品上城给水工程							
1	040501004006	塑料管 DN65	2. 名称:滴灌给水管 1. 材料品种:PE 2. 管径:DN65mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	40.78				0
2	050103001003	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN32mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	259.93				0
3	050103001004	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN40mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	114.2				0
4	050103002003	滴箭	1. 滴箭安装 2. 类型:弯式、双箭 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	564				0
5	050103002004	喷灌配件安装	1. 压力补偿式滴头安装 2. 工作压力:0.6 -	个	282				0

			4. 2KG/cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
6	040504001005	DN65水表井 07MS101-2-41	1. 垫层、基础材质及厚度:垫层100mm厚C10砼, 底板200mm厚C25砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3. 勾缝、抹面要求:按设计图纸 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:预制盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 Φ700 8. 其他详见图集07MS101-2-41 8. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10、完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1				0
7	040502005005	倒流防止器DN65	1. 规格:倒流防止器DN65, PN=1.0MPa 2. 安装方式:法兰连接 3. 含水表、Y型过滤器、可曲挠橡胶接头等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1				0
8	040502005006	电磁阀 DN65	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN65 3. 型号: P150-1.5'' 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1				0

9	040502005007	泄水截止阀DN32	1. 规格:泄水截止阀 DN32. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	7				0
10	040502005008	泄水截止阀DN65	1. 规格:泄水截止阀 DN65. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	1				0
11	030109012002	其他泵	1. 名称:管道加压泵 2. 规格:流量 18m3/h, 扬程40m, 功 率4KW 3. 含水泵控制电柜 4. 本体安装 5. 电动机检查接线 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 7. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	台	1				0
12	040501014002	新旧管连接	1. 材质及规格:DN300塑 料新旧管连接 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	处	1				0
13	040502007002	盲堵板制作、安装	1. 名称:滴灌管堵头 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:安装于滴 灌末端 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	8				0
		智品上城给水工程合							

		计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	综合脚手架							
		综合脚手架合计							
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板							
		靠脚手架安全挡板合计							
	AQWMSGF	围尼龙编织布							
		围尼龙编织布合计							
	AQWMSGF	标题1							
1	041102040004	桥梁支架		m3	1				0
2	04B006	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1				0
3	04B007	施工围挡照明		项	1				0
4	04B008	独立安全防护挡板		m2	1				0
5	04B009	吊装设备基础		项	1				0
		标题1合计							
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费							
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	其他措施项目费							
		其他措施项目费合计							

	QTCSF	混凝土模板及支架							
1	041102001006	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1.2				0
2	041102034002	池底模板	1. 构件类型:底板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	2.16				0
3	041101005004	井字架	1. 井深:综合考虑 2. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	1				0
		混凝土模板及支架合计							
	QTCSF	围堰							
		围堰合计							
	QTCSF	便道及便桥							
		便道及便桥合计							
	QTCSF	洞内临时设施							
		洞内临时设施合计							
	QTCSF	施工排水、降水							
		施工排水、降水合计							
	QTCSF	处理、监测、监控							
		处理、监测、监控合计							
	QTCSF	标题0							
1	041106001002	大型机械设备安拆费		项	1				0
2	04B010	其他费用		项	1				0
		标题0合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安 全防护措施费						
		按子目计算的绿色施工安 全防护措施费合计						
	AQWMSGF	综合脚手架						
		综合脚手架合计						
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板						
		靠脚手架安全挡板合计						
	AQWMSGF	围尼龙编织布						
		围尼龙编织布合计						
	AQWMSGF	标题1						
		标题1合计						
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安 全防护措施费						
1	041109001002	按系数计算的绿色施工安 全防护措施费(包括绿色施 工、临时设施、安全施工 和用工实名管理)	QRG+QJX	16.5				以分部分项 工程的人工 费与施工机 具费之和计 算，单独场 地平整工程 按4.35%计 算；道路、管 网工程按 16.50%计 算；桥涵、隧 道、水处理 构筑物工程 按14.50%计 算；分部分 项工程总费 用在300万元 以内(含

								300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	其他措施项目费						
		其他措施项目费合计						
	QTCSF	混凝土模板及支架						
		混凝土模板及支架合计						
	QTCSF	围堰						
		围堰合计						
	QTCSF	便道及便桥						
		便道及便桥合计						
	QTCSF	洞内临时设施						
		洞内临时设施合计						
	QTCSF	施工排水、降水						
		施工排水、降水合计						
	QTCSF	处理、监测、监控						
		处理、监测、监控合计						
	QTCSF	标题0						
1	粤 041109009010	文明工地增加费	QRG+QJX	0				省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2	041109002010	夜间施工增加费	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
3	JTSJYZZF0002	交通疏导员增加费	QRG	0				按照项目分部分项人工费的15.00%计算
4	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		0				
5	粤 041109008010	赶工措施费		30				
		标题0合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智品上城人行天桥-给水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3954.94		
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
7	工程优质费	0		市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
8	概算幅度差	0		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
9	消纳费	0		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智品上城人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3954.94	
合计			3954.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智品上城人行天桥-给水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智品上城人行天桥-给水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智品上城人行天桥-给水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：智品上城人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	税前工程造价	SQGCZJ	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智品上城人行天桥-给水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		智品上城防雷系统							
		智品上城防雷系统合计							
		天桥防雷系统							
1	030409002007	引下线	1. 材质:引下线由桥墩内竖向主钢筋Φ16组成 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	54.86				0
2	030409002008	等电位连接带	1. 等电位连接带 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	115.33				0
3	030409008005	接地测试点	1. 扁钢连接片 2. 材质及规格:40*4mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	4				0
4	030409008006	接地测试点	1. 接地端子 2. 材质及规格:40*5mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需	处	8				0

			的一切相关工作						
5	030409008007	接地测试点	1. 接地测试点 2. 材质及规格 :150*150*20mm不锈钢板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	12				0
6	030414011003	接地装置	1. 类别:接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1				0
		天桥防雷系统合计							
		电梯防雷系统							
1	030409002009	引下线	1. 材质:利用电梯井四周钢构架作为引下线 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	84.37				0
2	030409001003	接地极	1. 接地测试点 3. 材质及规格 :150*150*20mm热镀锌钢板 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	根	2				0
3	030409002010	接地母线	1. 材质:热镀锌扁铁 2. 规格:25*4mm 3. 安装部位:电梯井底 4. 安装形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	24.6				0
4	030409008008	等电位端子箱、测试	1. 名称:LEB局部等电位	台	2				0

		板	端子箱 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
5	030414011004	接地装置	1. 类别:接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	2				0
		电梯防雷系统合计							
		智品上城天桥照明部分							
		智品上城天桥照明部分合计							
		天桥照明土石方工程							
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.94				0
2	040103001014	回填土	1. 名称:回填土 2. 填方材料品种:软土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.65				0
3	010101003002	土方外运	1. 废弃料品种:土方 2. 弃土运距:15km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.29				0
		天桥照明土石方工程合计							
		天桥照明							

1	030412001002	投光灯	1. 名称:投光灯 (含支架) 2. 型号:LED型 3. 规格:12W、AC220V 4. 包含灯具、支撑部件等配套设备 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	176				0
2	031101001002	开关电源设备	1. 种类:开关电源 (恒压源) 2. 规格:额定容量:350W。输入:220VAC;输出:24VDC 3. 户外型, IP65, 含防水接线箱 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	11				0
3	040205001002	人(手)孔井	1. 名称:直线段接线井 2. 规格尺寸:700*700*900 3. 综合考虑混凝土底板、墙体及盖板的强度等级、厚度, 井圈的规格、铁筛子、砂浆内外壁批荡、防渗防水要求、钢筋等符合设计要求 4. DBJ400100/T160-2013B125球墨铸铁填充式井盖 5. 混凝土强度等级:基座C30、底板C25 6. 勾缝、抹面要求:WWM20/P6水砂内外批20mm厚 7. 井壁:预拌WM10水泥砂浆砌MU20砼砖 8. 含Φ12镀锌圆钢接地端、渗水沙层200mm 9. 详见大样图 10. 其他详见招标图纸	座	2				0

			、招标文件、国家相关规范 11. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-5*25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	20.64				0
5	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-3*4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	300.4				0
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV-1KV-5*25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2				0
7	030411004002	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV-500V-2*2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	220.51				0
8	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC20、壁厚2.5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	215.13				0
9	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管	m	285.47				0

			2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC25. 壁厚 2. 5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作						
10	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40、壁厚 3. 5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	91.7				0
11	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC50、壁厚 3. 5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	93.36				0
12	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:HDPE 3. 规格:2* ϕ 90, 壁厚 6mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	20.14				0
13	030409002011	接地母线	1. 材质:热镀锌圆钢 2. 规格: ϕ 12mm 3. 安装部位:路灯引线 至配电箱全线通长敷设 4. 安装形式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、	m	20.14				0

			招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
14	030409002012	接地母线	1. 材质:热镀锌扁铁 2. 规格:25*4mm 3. 安装形式:埋地敷设 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	1.2				0
15	030409001004	接地极	1. 配电箱纵向接地极 2. 材质及规格:L50*50*5热镀锌角钢 3. 长度:2500mm/根 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	根	1				0
16	040804004002	金属接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86 3. 材质:金属 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	94				0
17	030404022002	无线远程终端	1. 名称:无线监控终端设备 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1				0
18	040801010002	落地式配电箱（户外型）	1. 名称:AP2落地式配电箱（户外型） 2. 型号:配电箱含断路器、浪涌保护器、电流表、电度表、交流接触器、隔离开关、智能路灯控制器、端子排、指示灯、时间继电器；万能转换开关、熔断器等	台	1				0

			元器件详见系统图 3. 规格:户外型 , IP65, 1200*480*1600 , 箱体采用2mm厚镀锌 Q235钢板制成, 喷涂户 外粉 4. 基础:混凝土C20 5. 含渗水砂层500mm 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 7. 完成本项目清单所需 的一切相关工作						
19	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	系统	1				0
		天桥照明合计							
		拆除及修复路面							
1	041001003006	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	24.63				0
2	041001002004	拆除人行道	1. 拆除人行道砖(含结 合层) 2. 材质、厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	24.63				0
3	040204002004	6cm浅灰色透水砖	1. 块料品种、规格 :6cm浅灰色透水砖 2. 垫层:材料品种、厚 度、强度等级	m2	24.63				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智品上城人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智品上城人行天桥-照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13850.42		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智品上城人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智品上城人行天桥-照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智品上城人行天桥-照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智品上城人行天桥-照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：智品上城人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智品上城人行天桥-照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		交通标志							
1	040205003007	单柱标志杆 （Φ83mm×8mmx3500mm）（含基础）	1. 材料品种:标志单立柱 2. 规格尺寸 : Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土 750×500×700mm 4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆 750×500×250mm 5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理, 其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆, 镀锌量610g/m² 6. 已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	根	4				0
2	040205004016	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:80cm*80cm 3. 板面反光膜等级: 国标V类反光膜（微棱镜结构） 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	块	4				0

			容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范						
3	040205004017	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金 板 2. 规格:D=80CM 3. 板面反光膜等级: 国 标V类反光膜 (微棱镜 结构) 4. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	块	2				0
		交通标志合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 050401008003	装配式临时活动围蔽	1. 名称:A5装配式H型钢 结构围蔽 2. 工期:6个月 3. 详见图集《广州市建 设工程绿色施工围蔽指 导图集 (V2.0版)》 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m	426				0
2	041102002008	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	1.4				0
3	040205004018	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金 板 2. 规格:40cm*60cm 3. 板面反光膜等级: 国	块	2				0

			标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	040205004019	标志板	1. 材料品种：3mm铝合金板 2. 规格：80cm*80cm 3. 板面反光膜等级：国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	2				0
5	040205004020	标志板	1. 材料品种：3mm铝合金板 2. 规格：80cm*40cm 3. 板面反光膜等级：国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
6	040205004021	标志板	1. 材料品种：3mm铝合金板 2. 规格：A=90CM 3. 板面反光膜等级：国标IV类反光膜（微棱镜	块	4				0

			结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
7	040205004022	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:D=80CM 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜(微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
8	040205004023	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:1m*1.4m 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜(微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	2				0
9	040205003008	单柱标志杆 (Φ83mm×8mmx3500mm)(含基础)	1. 材料品种:标志单立柱 2. 规格尺寸:Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土	根	12				0

			<p>750×500×700mm</p> <p>4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆 750×500×250mm</p> <p>5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量 610g/m²</p> <p>6. 已包含安装、拆除、基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等</p> <p>7. 摊销:主材分5次摊销</p> <p>8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
10	030412003003	太阳能黄闪灯	<p>1. 材料品种:太阳能警示灯、指示灯 Φ300</p> <p>2. 立杆尺寸: Φ89×4×3200mm</p> <p>3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土 800×800×500mm</p> <p>4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆 800×800×200mm</p> <p>5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量 610g/m²</p> <p>6. 已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等</p> <p>7. 摊销:主材分5次摊销</p> <p>8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>9. 其他详见施工图、招</p>	套	12				0

			标文件及相关规范						
11	080901003003	交通疏导员	1. 交通疏导员 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	工日	28				0
12	040205003009	标志支架	1. 材料品种:标志支架 2. 规格尺寸:600*450*900mm 3. 材质规格: 2mm厚30*30mm镀锌方管 4. 油漆品种:按图纸设计要求 5. 已包含安装、拆除、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 6. 摊销:主材分5次摊销 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	根	2				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009013	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002013	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005011	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001011	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：镇龙西人行天桥-交通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	999.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：镇龙西人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	999.86	
合计			999.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：镇龙西人行天桥-交通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：镇龙西人行天桥-交通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-交通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：镇龙西人行天桥-交通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		栽植花木							
1	050102002005	加州黄勒杜鹃	1. 种类:加州黄勒杜鹃 2. 苗高、冠幅:50cm, 50cm 3. 盆苗、2株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	134.97				0
2	050102012003	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草, 30cm*30cm 2. 养护期:3个月 3. 铺种方式:满铺 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	324				0
3	050102002006	鸭脚木	1. 种类:鸭脚木 2. 苗高、冠幅:35-40cm 3. 袋苗、16株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	60				0
4	050101009003	种植土回(换)填	1. 回填种植土 2. 回填土质要求:需满足绿化种植标准、疏松	m3	151.84				0

			透气、排水良好 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	050307014003	玻璃钢花箱	1. 花盆(坛)的材质及类型:玻璃钢花箱 2. 规格尺寸:80cm*30cm*50cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	件	94				0
		栽植花木合计							
		树木保护							
1	粤 050101016006	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:10~20cm(含20cm) 3. 运距:5km内 4. 养护期9个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	4				0
2	粤 050101016007	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:21~31cm 3. 运距:5km内 4. 养护期9个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	株	8				0

			容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	粤 050101016008	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:75cm 3. 运距:5km内 4. 养护期12个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	1				0
		树木保护合计							
		其他							
1	040201021003	透水土工布	1. 材料:透水土工布 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	81.51				0
2	040103001020	透水层	1. 材料:卵石 2. 部位:花槽 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	3.24				0
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	050403001005	树木支撑架	1. 树桩三根钢管支撑 2. 材质、尺寸：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	4				0
2	050403001006	树木支撑架	1. 树桩四根钢管支撑 2. 材质、尺寸：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	15				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006003	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000017	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：镇龙西人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9208.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：镇龙西人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9208.5	
合计			9208.5	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：镇龙西人行天桥-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：镇龙西人行天桥-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：镇龙西人行天桥-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002007	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 支护:按图纸要求综合考虑 3. 挖土深度:按图纸设计要求开挖深度 4. 综合考虑场内运输 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	1535.9				0
2	040103001015	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	785.8				0
3	040103001016	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	725.4				0
		土石方工程合计							

		桩基工程							
1	040301004005	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:800mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑 6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	172.62				0
2	粤 040301016009	入岩增加费	1. 地层情况:微风化 2. 桩径:800mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	6.03				0
3	040301004006	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:1200mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑 6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	157.46				0
4	粤 040301016010	入岩增加费	1. 地层情况:微风化 2. 桩径:1200mm	m3	8.14				0

			3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040101003003	人工探孔	1. 人工探孔 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	28.65				0
6	040301012003	声测管	1. 材质:Q235B钢管 2. 规格型号:按设计图纸要求 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	3.089				0
7	040901007005	钢护筒埋设 陆上(永久)	1. 材料种类:永久钢护筒 2. 材料规格:按设计图纸要求 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	64.233				0
8	040301011003	截桩头	1. 桩类型:钻孔灌注桩、旋挖桩 2. 桩头截面、高度:桩径800~1200mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	11.46				0
9	040901004003	钢筋笼	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400	t	29.948				0

			2. 钢筋规格:参照设计图纸 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		桩基工程合计							
		桥涵工程							
		桥涵工程合计							
		主桥上部							
1	040307003003	钢桁梁 Q355C	1. 构件类型:钢桁梁(含牛腿) 2. 钢材品种、规格:Q355C 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	197.305				0
2	040901009009	支座钢件	1. 构件类型:支座节点、墩顶钢节点 2. 钢材品种、规格:Q355C 3. 综合考虑钢材品种、	t	1.991				0

			<p>规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
3	040307007009	桥面压型钢板 Q355C	<p>1. 构件类型:桥面压型钢板</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q355C</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p>	t	23.88				0

			4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	040309004005	橡胶支座	1. 材质、规格 :GBZY500X90 (CR) 支座 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	个	4				0
		主桥上部合计							
		主桥下部							
1	040303005005	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级 :C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	16.1				0
2	040303007003	混凝土系梁	1. 名称、部位:系梁 2. 混凝土强度等级 :C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	7.7				0

3	040303001009	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.6				0
4	040303024003	混凝土支座垫石	1. 名称、部位:支座垫石 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.22				0
5	040901001019	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.572				0
6	040901001020	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400	t	4.927				0

			2. 钢筋规格: $\Phi 10-25\text{mm}$ 3. 综合考虑: 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		主桥下部合计							
		梯道上部							
1	040303017005	混凝土梯道	1. 部位: 梯道 (含花槽) 2. 混凝土强度等级: C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑: 构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	222.3				0
2	040901001021	现浇构件钢筋	1. 材料种类: HPB300 2. 钢筋规格: $\Phi 10\text{mm}$ 以内 3. 综合考虑: 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	4.085				0
3	040901001022	现浇构件钢筋	1. 材料种类: HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 10-25\text{mm}$ 3. 综合考虑: 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方	t	37.804				0

			式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	040901001023	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ25mm以外 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	43.861				0
		梯道上部合计							
		梯道下部							
1	040303001010	垫层	1. 名称、部位:碎石垫层 2. 填方粒径要求:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	30.55				0
2	040303001011	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等	m3	13.5				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	040303017006	梯道接地	1. 部位:梯道接地 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	99.01				0
4	040303005006	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	6.9				0
5	040303002005	混凝土基础	1. 名称、部位:基础 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维	m3	46.3				0

			、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
6	040901001024	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	1.229				0
7	040901001025	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	9.356				0
		梯道下部合计							
		电梯							
1	011209002005	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm+6mm夹胶钢化磨砂玻璃 2. 面层固定方式、防火隔断:按图综合考虑 3. 防护材料、油漆品种、刷漆遍数:按图综合考虑 4. 综合考虑零星隔离带、框边封闭材料、五金、柔性垫片、胶条、预埋件、超高降效、不锈钢爪件及固定螺栓等费用 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	285.74				0

2	011209002006	钢结构桁架	<p>1. 构件类型: 电梯钢结构桁架</p> <p>2. 钢材品种、规格:: Q235B</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	t	8.428				0
3	010606006005	钢平台	<p>1. 构件类型: 钢平台</p> <p>2. 钢材品种、规格: Q235B</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作</p>	t	0.754				0

			、安装、胎架、支撑架 、组装平台、临时固定 、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	010501002003	电梯坑	1. 名称、部位:电梯坑 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	30.39				0
5	040303001012	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.14				0
6	010507001003	散水、坡道	1. 名称、部位:坡道 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 厚度:150mm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	3.78				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
7	040901001026	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格: $\Phi 10-25\text{mm}$ 3. 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	2.045				0
8	040901009010	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件、锚栓 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.156				0
		电梯合计							
		附属结构							
		附属结构合计							
		钢结构涂装							
1	011405001011	主体钢结构外表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍, 最低干膜厚度 $75\mu\text{m}$ 2. 环氧专用封闭底漆两遍, 最低干膜厚度 $80\mu\text{m}$ 3. 环氧云铁中间漆(MI0)两遍, 最低干膜厚度 $80\mu\text{m}$ 4. 氟碳树脂面漆两遍, 最低干膜厚度 $80\mu\text{m}$ 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1739.16				0
2	011405001012	主体钢结构内表面	1. 环氧磷酸锌底漆一遍, 最低干膜厚度 $80\mu\text{m}$	m2	1501.4				0

			2. 环氧（厚浆）漆 2～3遍，最低干膜厚度 300 μ m 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	011405001013	雨棚构件、侧遮阳板表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍，最低干膜厚度80 μ m 2. 厚浆型环氧云铁中间漆1遍，最低干膜厚度150 μ m 3. 氟碳树脂面漆两遍，干膜厚度共80 μ m 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1604.01				0
4	011405001014	所有钢板表面	1. 无机硅酸锌车间底漆一遍，最低干膜厚度30 μ m 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	5031.49				0
5	011405001015	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆两遍，总厚度不少于60 μ m 2. 厚涂形防火涂料，厚度不少于30mm 3. 醇酸漆两道 4. 耐火时间根据图纸要求 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	83.44				0
		钢结构涂装合计							

		混凝土结构涂装							
1	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位：墙柱面 2. 基面处理：打磨，清洁，墙体修补找平，刮腻子2遍 3. 防水渗透液：滚涂/喷涂1~2遍，浸渍深度达到600~800 μ m，300ml/平方米 4. 有机硅中间漆：滚涂/喷涂2遍，2X40 μ m，4~5平方米/kg/遍 5. 硅氟面漆：滚涂/喷涂2遍，2X40 μ m，8~10平方米/kg/遍 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	117.2				0
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位：梯道 2. 基面处理：打磨，清洁，墙体修补找平，刮腻子2遍 3. 防水渗透液：滚涂/喷涂1~2遍，浸渍深度达到600~800 μ m，300ml/平方米 4. 有机硅中间漆：滚涂/喷涂2遍，2X40 μ m，4~5平方米/kg/遍 5. 硅氟面漆：滚涂/喷涂2遍，2X40 μ m，8~10平方米/kg/遍 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	634.5				0
		混凝土结构涂装合计							
		雨棚							

1	010602001003	钢雨棚	<p>1. 构件类型:钢雨棚</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q235B</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	t	29.72				0
2	040307007010	钢柱	<p>1. 构件类型:钢柱</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q235B</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定</p>	t	2.88				0

			等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	010901003003	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:5mm聚碳酸酯PC(实心板) 2. 综合考虑铝合金压条、盖板、胶条、专用双面防水胶带等 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m ²	1054.2				0
4	穗 010606014005	主桥雨棚天沟	1. 构件类型:主桥雨棚天沟 2. 材质、规格:1.5mm不锈钢天沟、60*40*3mm方钢、5mm钢凳 3. 投影宽度:700mm 4. 高度: 综合考虑 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	148.8				0
5	穗 010606014006	梯道天沟	1. 构件类型:梯道天沟 2. 材质、规格:1.5mm不锈钢天沟、60*40*3mm方钢、5mm钢凳 3. 投影宽度:300mm 4. 高度综合考虑 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	22.32				0
6	040901009011	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范	t	0.2				0

			要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		雨棚合计							
		栏杆							
1	040309001005	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：8mm钢板、Φ40*2mm钢管、Φ20*3mm钢管、80*15mm钢立柱 2. 扶手材质、规格：Φ60*2mm钢管 3. 预埋件：150*100*15mm、200*200*10mm钢板 4. 高度：1450mm 5. 玻璃：(6+0.76PV+6)钢化夹胶玻璃 6. 油漆品种、工艺要求：白色氟碳漆两遍 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	240				0
2	040309001006	金属栏杆（主桥）	1. 栏杆材质、规格：8mm钢板、Φ40*2mm钢管、Φ20*3mm钢管、80*15mm钢立柱 2. 扶手材质、规格：Φ60*2mm钢管 3. 预埋件：150*100*15mm、200*200*10mm钢板 4. 高度：1450mm 5. 10mm钢板栏杆底座 6. 玻璃：(6+0.76PV+6)钢化夹胶玻璃 7. 油漆品种、工艺要求：白色氟碳漆两遍 8. 包括根据图纸及规范	m	119.2				0

			要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		栏杆合计							
		铺装							
1	011102001003	石材楼地面	1. 面层：3cm厚烧面花岗岩 2. 结合层：2~2.5cm厚溢胶泥（含防滑槽、盲道砖） 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	239.4				0
2	011106001003	石材楼梯面层	1. 面层：3cm厚烧面花岗岩（含防滑槽、盲道砖） 2. 结合层：2cm1：2.5水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	376.93				0
3	011204001003	石材墙面	1. 面层：3cm厚烧面花岗岩 2. 结合层：2cm1：2.5水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	64.44				0
4	011104003003	不锈钢地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：1mm不锈钢板 2. 基层：2~2.5cm厚溢胶泥 3. 包括根据图纸及规范	m2	38.3				0

			要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		铺装合计							
		其他							
1	040402017006	伸缩缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:6mm铝合金板、3mm橡胶带、M10螺栓、水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	28.8				0
2	040309010005	橡胶板	1. 材料品种、规格:20mm橡胶片 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m ²	24.8				0
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑:本体及全部配件附件材料供运卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件(管卡、管件、检查口等) 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	181.2				0
4	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管	m	17.88				0

			3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑 :本体及全部配件附件 材料供运卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件（管卡、管件、检查口等） 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040307007011	主桥花槽 Q235B	1. 构件类型:主桥花槽 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 外包4mm铝塑板 4. 投影宽度: 491mm 5. 高度: 综合考虑 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	119.2				0
6	040309004006	TMD阻尼器	1. TMD阻尼器Q355C, 单件重0.5t 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	个	8				0
7	010606006006	阻尼器钢件	1. 钢材品种、规格:Q355C、300*200*16mm矩形管、10mm钢板 2. 部位:阻尼器节点 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理	t	1.74				0

			<p>、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
8	040309010006	桥面防水层	<p>1. 材料品种:水泥基渗透结晶型防水涂料</p> <p>2. 厚度: 1.5mm</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	m2	671.86				0
9	040901009012	侧遮阳板	<p>1. 构件类型:侧遮阳板</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q235B</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架</p>	t	7.486				0

			、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
10	011302001003	顶遮阳板	1. 面层材料品种、规格：Φ10mm开孔3mm钢板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	377.7				0
		其他合计							
		余方弃置							
1	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	660.88				0
2	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	9.55				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101001003	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管)高度(m以内)12.5 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m2	327.39				0

			容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	粤 011701010003	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 搭设高度:5.5m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	109.2				0
3	041102040005	桥涵支架	1. 桥涵支架 2. 搭设高度:6m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	1997.17				0
4	粤 011701015003	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架 2. 搭设高度:20m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	2				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001007	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	5.55				0
2	041102005003	桥墩模板	1. 构件类型:桥墩 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	118.29				0

			4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	041102002007	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	73.7				0
4	041102007003	系梁模板	1. 构件类型:系梁 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	21.84				0
5	041102020003	梯道模板	1. 构件类型:梯道模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	570.7				0
6	011702025005	电梯坑模板	1. 构件类型:电梯坑模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	53.46				0
7	040307007012	辅助墩 Q235B	1. 材料品种、规格:Q235B、规格综合考虑 2. 部位:辅助墩 3. 综合考虑:安装、拆除、钢材回收 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招	t	6.453				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	14.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009011	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002011	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005009	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001009	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：镇龙西人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	603948.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：镇龙西人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	603948.04	
合计			603948.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：镇龙西人行天桥-桥梁工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：镇龙西人行天桥-桥梁工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：镇龙西人行天桥-桥梁工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		路面工程							
		路面工程合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	179.74				0
2	040203007009	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	179.74				0
3	040203007010	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	179.74				0
4	040402017007	变形缝	1. 类别:缩缝、施工缝 2. 工艺要求:橡树塑胶填缝	m	36.18				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009012	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002012	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005010	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001010	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
7	2.12	措施其他项目		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：镇龙西人行天桥-道路工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4329.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：镇龙西人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4329.39	
合计			4329.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：镇龙西人行天桥-道路工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：镇龙西人行天桥-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：镇龙西人行天桥-道路工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:人机配合 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	277.23				0
2	040103001017	回填方	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	185.05				0
3	040103001018	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.1				0
4	040103001019	碎石砂垫层	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:碎石砂（1:1） 3. 综合考虑场内运输	m3	53.32				0

			4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		土石方工程合计							
		路面拆除及修复							
		路面拆除及修复合计							
		拆除							
1	041001001005	拆除路面	1. 材质:透水混凝土 2. 厚度:10cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	150.8				0
2	041001003007	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	150.8				0
3	041001002005	拆除人行道	1. 拆除人行道砖（含结合层） 2. 材质、厚度:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	150.8				0
4	041001001006	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:18cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m2	74.88				0

			容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	041001003008	拆除基层	1. 材质:混凝土、下封层(乳化沥青) 2. 厚度:46cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	74.88				0
6	041001005003	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧(缘)石、压条 2. 材质:花岗岩 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	77.07				0
7	041001008003	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土结构 2. 强度等级:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.48				0
		拆除合计							
		修复							
		修复合计							
		车行道结构							
1	粤 040202017014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	74.88				0

2	粤 040202017015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2. 厚度:25cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	74.88				0
3	040203004003	封层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:1cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	74.88				0
4	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:6cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	74.88				0
5	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:8cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	74.88				0
6	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂碎石砼(SMA-13) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:4cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	74.88				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		车行道结构合计							
		人行道结构							
1	040204002005	6cm浅灰色透水砖	1. 块料品种、规格:6cm浅灰色透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:3cmM10水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	153.4				0
2	粤 040202017016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	153.4				0
		人行道结构合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	40.6				0
2	040203007011	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	40.6				0

3	040203007012	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m ²	40.6				0
4	040402017008	变形缝	1. 类别:缩缝、施工缝 2. 工艺要求:橡树塑胶填缝 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	9.1				0
		非机动车道结构合计							
		其他							
1	040204004010	芝麻花岗岩压条 100×16×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩压条 100×16×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	41.77				0
2	040204004011	芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	17.65				0
3	040204004012	芝麻花岗岩平石	1. 材料品种、规格:芝	m	17.65				0

		100×25×12cm	麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		其他合计							
		管道铺设							
1	040501001004	D300混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 2. 介质:雨水 3. 规格:DN300 4. 接口方式:承插管, 橡胶圈接口 5. 180° C20混凝土基础 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	119.77				0
2	040501004007	塑料管 DN50	1. 材料品种:UPVC管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	119.2				0
3	040501004008	塑料管	1. 材料品种:UPVC带孔排水管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	240				0
		管道铺设合计							
		管道附属构筑物							

1	040504001006	桥面落水井	1. 名称:桥面落水井 2. 井深: 1.2m 3. 规格:600*350mm 4. 类别:砌筑井 5. 综合考虑井的垫层及基础的强度等级、厚度,井座、井盖、钢筋的规格,防渗防水要求等符合设计要求 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	8				0
2	040503002003	混凝土支墩	1. 部位:混凝土支墩 2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.23				0
3	040504001007	预制装配式雨水检查井1600*1600mm	1. 井类:预制装配式雨水检查井1600*1600mm 2. 图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集-29 3. 井深:综合考虑 4. 混凝土强度等级:C35抗渗P6 5. 垫层:100mm厚1:1碎石砂,100mmC20素砼调平 6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度,井筒、井座、井盖、钢筋的规格,防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求 7. 可调式防沉降、球墨铸铁井盖井座、井环 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	2				0
4	040504009003	雨水口	1. 名称:平式双算雨水口 2. 井深: 1m 3. 规格:600*400mm*2	座	1				0

			4. 图集号：预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集-9 5. 类别：预制装配式钢筋混凝土 6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度，井筒、井座、井盖、钢筋的规格，防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040201022003	排水沟、截水沟	1. 混凝土截水沟 2. 断面尺寸:300*300mm 3. 沟壁厚度:200mm 4. 混凝土强度：C30P6 5. 详见:图纸大样图 6. 综合考虑50mm不锈钢盖板、井框、钢筋等 7. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	14				0
		管道附属构筑物合计							
		余方弃置							
1	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	275.13				0
2	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	99.21				0

		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101005005	井字架	1. 井深:综合考虑 2. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	8				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001008	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	28.74				0
2	粤 040101007003	挡土板	1. 材质:挡土板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	363.14				0
3	041102032003	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:管(渠)道管座模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	176.29				0
4	041102033003	井顶(盖)板模板	1. 构件类型:井顶(盖)板模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招	m2	19.96				0

			标文件及相关规范						
5	011702026003	截水沟	1. 构件类型:截水沟模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	22.4				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009014	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002014	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005012	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001012	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：镇龙西人行天桥-排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26014.46		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：镇龙西人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	26014.46	
合计			26014.46	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：镇龙西人行天桥-排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：镇龙西人行天桥-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：镇龙西人行天桥-排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		镇龙西给水工程							
1	040501004009	塑料管 DN65	2. 名称:滴灌给水管 1. 材料品种:PE 2. 管径:DN65mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	47				0
2	050103001005	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN32mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	201.91				0
3	050103001006	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN40mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	120.4				0
4	050103002005	滴箭	1. 滴箭安装 2. 类型:弯式、双箭 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	324				0
5	050103002006	喷灌配件安装	1. 压力补偿式滴头安装 2. 工作压力:0.6 -	个	282				0

			4. 2KG/cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
6	040504001008	DN65水表井 07MS101-2-41	1. 垫层、基础材质及厚度:垫层100mm厚C10砼, 底板200mm厚C25砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3. 勾缝、抹面要求:按设计图纸 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:预制盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 Φ700 8. 其他详见图集07MS101-2-41 8. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10、完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1				0
7	040502005009	倒流防止器DN65	1. 规格:倒流防止器DN65, PN=1.0MPa 2. 安装方式:法兰连接 3. 含水表、Y型过滤器、可曲挠橡胶接头等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1				0
8	040502005010	电磁阀 DN65	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN65 3. 型号: P150-1.5'' 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1				0

9	040502005011	泄水截止阀DN32	1. 规格:泄水截止阀 DN32. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	7				0
10	040502005012	泄水截止阀DN65	1. 规格:泄水截止阀 DN65. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	1				0
11	030109012003	其他泵	1. 名称:管道加压泵 2. 规格:流量 18m3/h, 扬程40m, 功 率4KW 3. 含水泵控制电柜 4. 本体安装 5. 电动机检查接线 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 7. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	台	1				0
12	040501014003	新旧管连接	1. 材质及规格:DN300塑 料新旧管连接 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	处	1				0
13	040502007003	盲堵板制作、安装	1. 名称:滴灌管堵头 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:安装于滴 灌末端 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	8				0
		镇龙西给水工程合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	综合脚手架							
		综合脚手架合计							
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板							
		靠脚手架安全挡板合计							
	AQWMSGF	围尼龙编织布							
		围尼龙编织布合计							
	AQWMSGF	标题1							
1	041102040006	桥梁支架		m3	1				0
2	04B011	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1				0
3	04B012	施工围挡照明		项	1				0
4	04B013	独立安全防护挡板		m2	1				0
5	04B014	吊装设备基础		项	1				0
		标题1合计							
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费							
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	其他措施项目费							
		其他措施项目费合计							
	QTCSF	混凝土模板及支架							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	AQWMSGF	综合脚手架						
		综合脚手架合计						
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板						
		靠脚手架安全挡板合计						
	AQWMSGF	围尼龙编织布						
		围尼龙编织布合计						
	AQWMSGF	标题1						
		标题1合计						
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1	041109001003	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	QRG+QJX	16.5				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含

								300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	其他措施项目费						
		其他措施项目费合计						
	QTCSF	混凝土模板及支架						
		混凝土模板及支架合计						
	QTCSF	围堰						
		围堰合计						
	QTCSF	便道及便桥						
		便道及便桥合计						
	QTCSF	洞内临时设施						
		洞内临时设施合计						
	QTCSF	施工排水、降水						
		施工排水、降水合计						
	QTCSF	处理、监测、监控						
		处理、监测、监控合计						
	QTCSF	标题0						
1	粤 041109009015	文明工地增加费	QRG+QJX	0				省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2	041109002015	夜间施工增加费	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
3	JTSJYZZF0003	交通疏导员增加费	QRG	0				按照项目分部分项人工费的15.00%计算
4	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		0				
5	粤 041109008015	赶工措施费		30				
		标题0合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：镇龙西人行天桥-给水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3589.61		
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
7	工程优质费	0		市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
8	概算幅度差	0		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
9	消纳费	0		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：镇龙西人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3589.61	
合计			3589.61	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：镇龙西人行天桥-给水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：镇龙西人行天桥-给水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-给水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	税前工程造价	SQGCZJ	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：镇龙西人行天桥-给水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		镇龙西防雷系统							
		镇龙西防雷系统合计							
		天桥防雷系统							
1	030409002013	引下线	1. 材质:引下线由桥墩内竖向主钢筋Φ16组成 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	52.26				0
2	030409002014	等电位连接带	1. 等电位连接带 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	123.85				0
3	030409008009	接地测试点	1. 扁钢连接片 2. 材质及规格:40*4mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	4				0
4	030409008010	接地测试点	1. 接地端子 2. 材质及规格:40*5mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	8				0

5	030409008011	接地测试点	1. 接地测试点 2. 材质及规格 :150*150*20mm不锈钢板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	12				0
6	030414011005	接地装置	1. 类别:接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1				0
		天桥防雷系统合计							
		电梯防雷系统							
1	030409002015	引下线	1. 材质:利用电梯井四周钢构架作为引下线 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	84.78				0
2	030409001005	接地极	1. 接地测试点 3. 材质及规格 :150*150*20mm热镀锌钢板 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	根	2				0
3	030409002016	接地母线	1. 材质:热镀锌扁铁 2. 规格:25*4mm 3. 安装部位:电梯井底 4. 安装形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	24.6				0
4	030409008012	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位端子箱	台	2				0

			2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
5	030414011006	接地装置	1. 类别:接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	2				0
		电梯防雷系统合计							
		镇龙西天桥照明部分							
		镇龙西天桥照明部分合计							
		天桥照明土石方工程							
1	040101002009	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.21				0
2	040103001021	回填土	1. 名称:回填土 2. 填方材料品种:软土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	3.96				0
3	010101003003	土方外运	1. 废弃料品种:土方 2. 弃土运距:15km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.25				0
		天桥照明土石方工程合计							
		天桥照明							
1	030412001003	投光灯	1. 名称:投光灯 (含支	套	176				0

			架) 2. 型号:LED型 3. 规格:12W、AC220V 4. 包含灯具、支撑部件等配套设备 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
2	031101001003	开关电源设备	1. 种类:开关电源(恒压源) 2. 规格:额定容量:350W。输入:220VAC;输出:24VDC 3. 户外型, IP65, 含防水接线箱 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	11				0
3	040205001003	人(手)孔井	1. 名称:直线段接线井 2. 规格尺寸:700*700*900 3. 综合考虑混凝土底板、墙体及盖板的强度等级、厚度, 井圈的规格、铁篦子、砂浆内外壁批荡、防渗防水要求、钢筋等符合设计要求 4. DBJ400100/T160-2013B125球墨铸铁填充式井盖 5. 混凝土强度等级:基座C30、底板C25 6. 勾缝、抹面要求:WWM20/P6水砂内外批20mm厚 7. 井壁:预拌WM10水泥砂浆砌MU20砼砖 8. 含Φ12镀锌圆钢接地端、渗水沙层200mm 9. 详见大样图 10. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关	座	2				0

			规范 11. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
4	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-5*25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	20				0
5	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-3*4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	306.91				0
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV-1KV-5*25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2				0
7	030411004003	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV-500V-2*2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	270.58				0
8	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC20、壁厚2.5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	263.98				0
9	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管	m	291.82				0

			3. 规格:SC25. 壁厚 2. 5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作						
10	030411001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40、壁厚 3. 5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	95. 41				0
11	030411001012	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC50、壁厚 3. 5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	94. 96				0
12	030408003003	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:HDPE 3. 规格:2*Φ90, 壁厚 6mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	17. 51				0
13	030409002017	接地母线	1. 材质:热镀锌圆钢 2. 规格:Φ12mm 3. 安装部位:路灯引线 至配电箱全线通长敷设 4. 安装形式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规	m	17. 51				0

			范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
14	030409002018	接地母线	1. 材质:热镀锌扁铁 2. 规格:25*4mm 3. 安装形式:埋地敷设 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	1.2				0
15	030409001006	接地极	1. 配电箱纵向接地极 2. 材质及规格:L50*50*5热镀锌角钢 3. 长度:2500mm/根 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	根	1				0
16	040804004003	金属接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86 3. 材质:金属 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	96				0
17	030404022003	无线远程终端	1. 名称:无线监控终端设备 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1				0
18	040801010003	落地式配电箱（户外型）	1. 名称:AP3落地式配电箱（户外型） 2. 型号:配电箱含断路器、浪涌保护器、电流表、电度表、交流接触器、隔离开关、智能路灯控制器、端子排、指示灯、时间继电器；万能转换开关、熔断器等元器件详见系统图	台	1				0

			3. 规格:户外型 , IP65, 1200*480*1600 , 箱体采用2mm厚镀锌 Q235钢板制成, 喷涂户 外粉 4. 基础:混凝土C20 5. 含渗水砂层500mm 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 7. 完成本项目清单所需 的一切相关工作						
19	030414002003	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	系统	1				0
		天桥照明合计							
		拆除及修复路面							
1	041001003009	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	15.23				0
2	041001002006	拆除人行道	1. 拆除人行道砖(含结 合层) 2. 材质、厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	15.23				0
3	040204002006	6cm浅灰色透水砖	1. 块料品种、规格 :6cm浅灰色透水砖 2. 垫层:材料品种、厚 度、强度等级 :3cmM10水泥砂浆	m2	15.23				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：镇龙西人行天桥-照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13874.74		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：镇龙西人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：镇龙西人行天桥-照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：镇龙西人行天桥-照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：镇龙西人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：镇龙西人行天桥-照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		交通标志							
1	040205003010	单柱标志杆 （Φ83mm×8mmx3500mm）（含基础）	1. 材料品种:标志单立柱 2. 规格尺寸: Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土750×500×700mm 4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆750×500×250mm 5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量610g/m² 6. 已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	根	4				0
2	040205004024	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:80cm*80cm 3. 板面反光膜等级:国标V类反光膜（微棱镜结构） 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	块	4				0

			容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范						
3	040205004025	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金 板 2. 规格:D=80CM 3. 板面反光膜等级: 国 标V类反光膜 (微棱镜 结构) 4. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	块	2				0
		交通标志合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 050401008004	装配式临时活动围蔽	1. 名称:A5装配式H型钢 结构围蔽 2. 工期:6个月 3. 详见图集《广州市建 设工程绿色施工围蔽指 导图集 (V2.0版)》 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m	415				0
2	041102002011	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	26.1				0
3	040205004026	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金 板 2. 规格:80cm*80cm 3. 板面反光膜等级: 国	块	2				0

			标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	040205004027	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:80cm*40cm 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
5	040205004028	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:40cm*60cm 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	2				0
6	040205004029	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:A=90CM 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销:主材分5次摊销	块	4				0

			5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
7	040205004030	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:D=80CM 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜(微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
8	040205004031	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:1m*1.4m 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜(微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	2				0
9	040205003011	单柱标志杆 (Φ83mm×8mmx3500m) (含基础)	1. 材料品种:标志单立杆 2. 规格尺寸:Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土750×500×700mm 4. 基础保护层:材料品	根	12				0

			<p>种、规格:M10水泥砂浆 750×500×250mm</p> <p>5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量610g/m²</p> <p>6. 已包含安装、拆除、基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等</p> <p>7. 摊销:主材分5次摊销</p> <p>8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
10	030412003004	太阳能黄闪灯	<p>1. 材料品种:太阳能警示灯、指示灯 Φ300</p> <p>2. 立杆尺寸 : Φ89×4×3200mm</p> <p>3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土 800×800×500mm</p> <p>4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆 800×800×200mm</p> <p>5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量610g/m²</p> <p>6. 已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等</p> <p>7. 摊销:主材分5次摊销</p> <p>8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	套	12				0

11	080901003004	交通疏导员	1. 交通疏导员 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	工日	28				0
12	040205003012	标志支架	1. 材料品种:标志支架 2. 规格尺寸:600*450*900mm 3. 材质规格: 2mm厚30*30mm镀锌方管 4. 油漆品种:按图纸设计要求 5. 已包含安装、拆除、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 6. 摊销:主材分5次摊销 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	根	2				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009018	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002018	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005015	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001015	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广华路人行天桥-交通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	999.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广华路人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	999.86	
合计			999.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广华路人行天桥-交通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广华路人行天桥-交通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广华路人行天桥-交通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广华路人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广华路人行天桥-交通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		栽植花木							
1	050102002007	橙红勒杜鹃	1. 种类:橙红勒杜鹃 2. 苗高、冠幅:50cm, 50cm 3. 盆苗、2株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	118				0
2	050102012004	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草, 30cm*30cm 2. 养护期:3个月 3. 铺种方式:满铺 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	126				0
3	050102002008	鸭脚木	1. 种类:鸭脚木 2. 苗高、冠幅:35-40cm 3. 袋苗、16株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	60				0
4	050101009004	种植土回(换)填	1. 回填种植土 2. 回填土质要求:需满足绿化种植标准、疏松	m3	62.59				0

			透气、排水良好 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	050307014004	玻璃钢花箱	1. 花盆(坛)的材质及类型:玻璃钢花箱 2. 规格尺寸:80cm*30cm*50cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	件	109				0
		栽植花木合计							
		树木保护							
1	粤 050101016009	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:10~20cm(含20cm) 3. 运距:5km内 4. 养护期12个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	5				0
2	粤 050101016010	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:21~31cm 3. 运距:5km内 4. 养护期12个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	株	5				0

			容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		树木保护合计							
		其他							
1	040201021004	透水土工布	1. 材料：透水土工布 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	58.79				0
2	040103001027	透水层	1. 材料：卵石 2. 部位：花槽 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.22				0
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001007	树木支撑架	1. 树桩三根钢管支撑 2. 材质、尺寸：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	5				0
2	050403001008	树木支撑架	1. 树桩四根钢管支撑 2. 材质、尺寸：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所	株	12				0

			需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006004	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000023	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广华路人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8220.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广华路人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8220.92	
合计			8220.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广华路人行天桥-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广华路人行天桥-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广华路人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广华路人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广华路人行天桥-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002010	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 支护:按图纸要求综合考虑 3. 挖土深度:按图纸设计要求开挖深度 4. 综合考虑场内运输 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	1912.6				0
2	040103001022	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	875.9				0
3	040103001023	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	725.4				0
		土石方工程合计							

		桩基工程							
1	040301004007	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:800mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑 6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	150.72				0
2	粤 040301016011	入岩增加费	1. 地层情况:中风化 2. 桩径:800mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	3.62				0
3	粤 040301016012	入岩增加费	1. 地层情况:微风化 2. 桩径:800mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.41				0
4	040301004008	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:1200mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑	m3	135.65				0

			6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	粤 040301016013	入岩增加费	1. 地层情况:中风化 2. 桩径:1200mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	4.07				0
6	粤 040301016014	入岩增加费	1. 地层情况:微风化 2. 桩径:1200mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	4.07				0
7	040101003004	人工探孔	1. 人工探孔 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	28.12				0
8	040301012004	声测管	1. 材质:Q235B钢管 2. 规格型号:按设计图纸要求 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	2.671				0
9	040901007006	钢护筒埋设 陆上（永久）	1. 材料种类:永久钢护筒 2. 材料规格:按设计图	t	64.233				0

			纸要求 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
10	040301011004	截桩头	1. 桩类型:钻孔灌注桩、旋挖桩 2. 桩头截面、高度:桩径800~1200mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	9.55				0
11	040901004004	钢筋笼	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400 2. 钢筋规格:参照设计图纸 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	25.147				0
		桩基工程合计							
		桥涵工程							
		桥涵工程合计							
		主桥上部							
1	040307003004	钢桁梁 Q355C	1. 构件类型:钢桁梁(含牛腿) 2. 钢材品种、规格:Q355C 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输	t	194.752				0

			<p>、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
2	040901009013	支座钢件	<p>1. 构件类型: 支座节点、墩顶钢节点</p> <p>2. 钢材品种、规格: Q355C</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	t	1.533				0
3	040307007013	桥面压型钢板 Q355C	<p>1. 构件类型: 桥面压型钢板</p> <p>2. 钢材品种、规格: Q355C</p>	t	23.88				0

			<p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
4	040309004007	橡胶支座	<p>1. 材质、规格 :GBZY500X90 (CR) 支座</p> <p>2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	个	8				0
		主桥上部合计							
		主桥下部							
1	040303005007	混凝土墩(台)身	<p>1. 部位:桥墩</p> <p>2. 混凝土强度等级 :C40商品混凝土</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维</p>	m3	13.19				0

			、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040303007004	混凝土墩(台)盖梁	1. 名称、部位:盖梁 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	9.12				0
3	040303007005	混凝土系梁	1. 名称、部位:系梁 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	9.36				0
4	040303001013	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨	m3	0.78				0

			料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040303024004	混凝土支座垫石	1. 名称、部位:支座垫石 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.02				0
6	010507007001	其他构件	1. 名称、部位:桥墩防撞 2. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	3.1				0
7	040901001028	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位	t	0.283				0

			4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
8	040901001029	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	5.949				0
		主桥下部合计							
		梯道上部							
1	040303017007	混凝土梯道	1. 部位:梯道(含花槽) 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	225.08				0
2	040901001030	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	t	3.507				0

			容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	040901001031	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ10-25mm 3. 综合考虑: 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	39.359				0
4	040901001032	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格: Φ25mm以外 3. 综合考虑: 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	49.418				0
		梯道上部合计							
		梯道下部							
1	040303001014	垫层	1. 名称、部位:碎石垫层 2. 填方粒径要求: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	30.3				0
2	040303017008	梯道接地	1. 部位:梯道接地 2. 混凝土强度等级: C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m3	108.8				0

			<p>容</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等</p> <p>5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
3	040303001015	混凝土垫层	<p>1. 名称、部位:垫层</p> <p>2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等</p> <p>5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	m3	13.55				0
4	040303005008	混凝土墩(台)身	<p>1. 部位:桥墩</p> <p>2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等</p> <p>5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	m3	8.3				0
5	040303002007	混凝土基础	<p>1. 名称、部位:基础</p> <p>2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土</p> <p>3. 包括根据图纸及规范</p>	m3	45.7				0

			要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
6	040901001033	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	1.562				0
7	040901001034	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	11.484				0
		梯道下部合计							
		电梯							
1	011209002007	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm+6mm夹胶钢化磨砂玻璃 2. 面层固定方式、防火隔断:按图综合考虑 3. 防护材料、油漆品种、刷漆遍数:按图综合考虑	m2	254.27				0

			<p>4. 综合考虑零星隔离带、框边封闭材料、五金、柔性垫片、胶条、预埋件、超高降效、不锈钢爪件及固定螺栓等费用</p> <p>5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
2	011209002008	钢结构桁架	<p>1. 构件类型:电梯钢结构桁架</p> <p>2. 钢材品种、规格::Q235B</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	t	9.233				0
3	010606006007	钢平台	<p>1. 构件类型:钢平台</p> <p>2. 钢材品种、规格::Q235B</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输</p>	t	1.827				0

			<p>、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
4	010501002004	电梯坑	<p>1. 名称、部位:电梯坑</p> <p>2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等</p> <p>5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	m3	29.87				0
5	040303001016	混凝土垫层	<p>1. 名称、部位:垫层</p> <p>2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等</p> <p>5. 其他详见施工图、招</p>	m3	2.14				0

			标文件及相关规范						
6	010507001004	散水、坡道	1. 名称、部位:坡道 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 厚度: 150mm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	3.78				0
7	040901001035	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	2.036				0
8	040901009014	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件、锚栓 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.486				0
		电梯合计							
		附属结构							
		附属结构合计							
		钢结构涂装							
1	011405001016	主体钢结构外表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍,最低干膜厚度75 μ m 2. 环氧专用封闭底漆两遍,最低干膜厚度80 μ m 3. 环氧云铁中间漆(MIO)两遍,最低干膜厚度80 μ m 4. 氟碳树脂面漆两遍	m2	1771.2				0

			, 最低干膜厚度80 μ m 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	011405001017	所有钢板表面	1. 无机硅酸锌车间底漆一遍, 最低干膜厚度30 μ m 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	4858.51				0
3	011405001018	雨棚构件、侧遮阳板表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍, 最低干膜厚度80 μ m 2. 厚浆型环氧云铁中间漆1遍, 最低干膜厚度150 μ m 3. 氟碳树脂面漆两遍, 干膜厚度共80 μ m 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1585.91				0
4	011405001019	主体钢结构内表面	1. 环氧磷酸锌底漆一遍, 最低干膜厚度80 μ m 2. 环氧(厚浆)漆2~3遍, 最低干膜厚度300 μ m 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1501.4				0
5	011405001020	金属面油漆	1. 环氧富锌底漆两遍, 总厚度不少于60 μ m 2. 厚涂形防火涂料, 厚度不少于30mm 3. 醇酸漆两道	m2	166.79				0

			4. 耐火时间根据图纸要求 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		钢结构涂装合计							
		混凝土结构涂装							
1	011406001007	抹灰面油漆	1. 部位：墙柱面 2. 基面处理：打磨, 清洁, 墙体修补找平, 刮腻子2遍 3. 防水渗透液：滚涂/喷涂1~2遍, 浸渍深度达到 600~800 μ m, 300ml/平方米 4. 有机硅中间漆：滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 4~5平方米/kg/遍 5. 硅氟面漆：滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 8~10平方米/kg/遍 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	107.83				0
2	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位：梯道 2. 基面处理：打磨, 清洁, 墙体修补找平, 刮腻子2遍 3. 防水渗透液：滚涂/喷涂1~2遍, 浸渍深度达到 600~800 μ m, 300ml/平方米 4. 有机硅中间漆：滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 4~5平方米/kg/遍 5. 硅氟面漆：滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 8~	m2	499.52				0

			10平方米/kg/遍 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		混凝土结构涂装合计							
		雨棚							
1	010602001004	钢雨棚	1. 构件类型:钢雨棚 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	46.5				0
2	040307007014	钢柱	1. 构件类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理	t	2.88				0

			<p>、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
3	010901003004	阳光板屋面	<p>1. 阳光板品种、规格:5mm聚碳酸酯PC(实心板)</p> <p>2. 综合考虑铝合金压条、盖板、胶条、专用双面防水胶带等</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	m ²	1018.8				0
4	穗 010606014007	主桥雨棚天沟	<p>1. 构件类型:主桥雨棚天沟</p> <p>2. 材质、规格:1.5mm不锈钢天沟、50*50*3mm方钢、3mm铝板、60*40*3mm方钢、5mm钢凳</p> <p>3. 投影宽度:337mm</p> <p>4. 高度: 综合考虑</p> <p>5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	m	74.4				0
5	穗 010606014008	梯道天沟	<p>1. 构件类型:梯道天沟</p> <p>2. 材质、规格:1.5mm不锈钢天沟、</p>	m	24.8				0

			60*40*3mm方钢、5mm钢凳 3. 投影宽度:300mm 4. 高度综合考虑 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
6	040901009015	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	1.02				0
		雨棚合计							
		栏杆							
1	040309001007	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:8mm钢板、Φ40*2mm钢管、Φ20*3mm钢管、80*15mm钢立柱 2. 扶手材质、规格:Φ60*2mm钢管 3. 预埋件:150*100*15mm、200*200*10mm钢板 4. 高度:1450mm 5. 玻璃:(6+0.76PV+6)钢化夹胶玻璃 6. 油漆品种、工艺要求:白色氟碳漆两遍 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	256.32				0
2	040309001008	金属栏杆(主桥)	1. 栏杆材质、规格:8mm钢板、Φ40*2mm钢管、Φ20*3mm钢管、80*15mm钢立柱	m	154.6				0

			2. 扶手材质、规格： $\Phi 60 \times 2$ mm钢管 3. 预埋件： $150 \times 100 \times 15$ mm、 $200 \times 200 \times 10$ mm钢板 4. 高度： 1450 mm 5. 10 mm钢板栏杆底座 6. 玻璃： $(6+0.76PV+6)$ 钢化夹胶玻璃 7. 油漆品种、工艺要求：白色氟碳漆两遍 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		栏杆合计							
		铺装							
1	011102001004	石材楼地面	1. 面层： 3 cm厚烧面花岗岩 2. 结合层： $2 \sim 2.5$ cm厚溢胶泥（含防滑槽、盲道砖） 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m ²	316.48				0
2	011106001004	石材楼梯面层	1. 面层： 3 cm厚烧面花岗岩（含防滑槽、盲道砖） 2. 结合层： 2 cm $1:2.5$ 水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m ²	433.6				0
3	011204001004	石材墙面	1. 面层： 3 cm厚烧面花岗岩 2. 结合层	m ²	87				0

			: 2cm1: 2.5水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	011104003004	不锈钢地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1mm不锈钢板 2. 基层: 2~2.5cm厚溢胶泥 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	15.5				0
		铺装合计							
		其他							
1	040402017009	伸缩缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:6mm铝合金板、3mm橡胶带、M10螺栓、水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	14.8				0
2	040309010007	橡胶板	1. 材料品种、规格:20mm橡胶片 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	21.17				0
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑:本体及全部配件附件	m	119.2				0

			材料供运卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件（管卡、管件、检查口等） 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑 :本体及全部配件附件 材料供运卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件（管卡、管件、检查口等） 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	17.88				0
5	040307007015	主桥花槽 Q235B	1. 构件类型:主桥花槽 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 外包4mm铝塑板 4. 投影宽度: 491mm 5. 高度: 综合考虑 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	119.2				0
6	040309004008	TMD阻尼器	1. TMD阻尼器Q355C, 单件重0.5t 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	个	8				0

7	010606006008	阻尼器钢件	<p>1. 钢材品种、规格:Q355C、300*200*16mm矩形管、10mm钢板</p> <p>2. 部位:阻尼器节点</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	t	1.745				0
8	011207001001	泡沫垫层	<p>1. 材料种类、规格:2cm厚泡沫垫层</p> <p>2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	m2	11.1				0
9	040205007001	反光膜	<p>1. 材料品种:V类反光膜</p> <p>2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	m2	11.3				0
10	040309010008	桥面防水层	<p>1. 材料品种:水泥基渗透结晶型防水涂料</p> <p>2. 厚度: 1.5mm</p>	m2	783.2				0

			3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
11	040901009016	侧遮阳板	1. 构件类型:侧遮阳板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	7.485				0
12	011302001004	顶遮阳板	1. 面层材料品种、规格:Φ10mm开孔3mm钢板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	348.5				0
		其他合计							
		余方弃置							
1	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输	m3	905.32				0

			4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	9.54				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101001004	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管)高度(m以内) 12.5 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	134.64				0
2	粤 011701010004	满堂脚手架	1. 满堂脚手架 2. 搭设高度:5.5m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	287.57				0
3	041102040007	桥涵支架	1. 桥涵支架 2. 搭设高度:6m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	1581.2				0

4	粤 011701015004	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架 2. 搭设高度:20m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	2				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001010	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	11.06				0
2	041102005004	桥墩模板	1. 构件类型:桥墩 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	107.82				0
3	041102002010	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	158.99				0
4	041102007004	系梁模板	1. 构件类型:系梁 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	44.88				0
5	041102007005	盖梁模板	1. 构件类型:盖梁	m2	17.09				0

			2. 模板类型：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
6	041102020004	梯道模板	1. 构件类型:梯道模板 2. 模板类型：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	661.41				0
7	011702025006	电梯坑模板	1. 构件类型:电梯坑模板 2. 模板类型：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	79.7				0
8	011702025007	小型构件	1. 构件类型:小型构件 2. 模板类型：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	0.24				0
9	040307007016	辅助墩 Q235B	1. 材料品种、规格:Q235B、规格综合考虑 2. 部位:辅助墩 3. 综合考虑:安装、拆除、钢材回收 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	6.453				0
10	040303002008	混凝土基础	1. C30混凝土基础 2. 综合考虑土方开挖、	m3	21				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	14.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009016	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002016	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005013	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001013	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广华路人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	617927.6		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广华路人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	617927.6	
合计			617927.6	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广华路人行天桥-桥梁工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广华路人行天桥-桥梁工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广华路人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广华路人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广华路人行天桥-桥梁工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	041001001007	拆除路面	1. 材质:透水混凝土 2. 厚度:10cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	220				0
2	041001003010	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm内 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	620				0
3	041001002007	拆除人行道	1. 拆除人行道砖（含结合层） 2. 材质:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	400				0
4	041001005004	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧(缘)石、压条 2. 材质:花岗岩 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招	m	282.5				0

			标文件及相关规范						
5	041001008004	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土结构 2. 强度等级:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	9				0
		拆除工程合计							
		路面工程							
		路面工程合计							
		人行道结构							
1	040204002007	8cm花岗岩石材砖	1. 块料品种、规格:8cm花岗岩石材砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cmM10水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	220				0
2	粤 040202017019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	220				0
		人行道结构合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017020	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	536.38				0

			4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040203007013	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	536.38				0
3	040203007014	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	536.38				0
4	040402017010	变形缝	1. 类别:缩缝、施工缝 2. 工艺要求:橡树塑胶填缝 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	143				0
5	040402017011	变形缝	1. 类别:胀缝 2. 工艺要求:橡树塑胶填缝、包装填缝泡沫 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	14				0
		非机动车道结构合计							
		其他							
1	040204004013	芝麻花岗岩压条 100×16×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩压条 100×16×12cm	m	417.32				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009017	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002017	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005014	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001014	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000020	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
7	2.12	措施其他项目		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广华路人行天桥-道路工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25887.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广华路人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	25887.04	
合计			25887.04	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广华路人行天桥-道路工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广华路人行天桥-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广华路人行天桥-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广华路人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广华路人行天桥-道路工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:人机配合 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	305.9				0
2	040103001024	回填方	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	148.05				0
3	040103001025	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.1				0
4	040103001026	碎石砂垫层	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:碎石砂（1:1） 3. 综合考虑场内运输	m3	55.65				0

			4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		土石方工程合计							
		路面拆除及修复							
		路面拆除及修复合计							
		拆除							
1	041001001008	拆除路面	1. 材质:透水混凝土 2. 厚度:10cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	17.22				0
2	041001003011	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	34.2				0
3	041001002008	拆除人行道	1. 拆除人行道砖（含结合层） 2. 材质、厚度:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	16.98				0
4	041001001009	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:18cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m2	9.77				0

			容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	041001003012	拆除基层	1. 材质:混凝土、下封层(乳化沥青) 2. 厚度:46cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	9.77				0
6	041001005005	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧(缘)石、压条 2. 材质:花岗岩 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	22.89				0
7	041001008005	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土结构 2. 强度等级:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.74				0
		拆除合计							
		修复							
		修复合计							
		车行道结构							
1	粤 040202017021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	9.77				0

2	粤 040202017022	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2. 厚度:25cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	9.77				0
3	040203004004	封层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:1cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	9.77				0
4	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:6cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	9.77				0
5	040203006011	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:8cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	9.77				0
6	040203006012	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂碎石砼(SMA-13) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:4cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	9.77				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		车行道结构合计							
		人行道结构							
1	040204002008	6cm浅灰色透水砖	1. 块料品种、规格:6cm浅灰色透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:3cmM10水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	16.98				0
2	粤 040202017023	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	16.98				0
		人行道结构合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017024	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	17.22				0
2	040203007015	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	17.22				0

3	040203007016	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	17.22				0
		非机动车道结构合计							
		其他							
1	040204004014	芝麻花岗岩压条 100×16×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩压条 100×16×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	10.8				0
2	040204004015	芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	6				0
3	040204004016	芝麻花岗岩平石 100×25×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	6				0

		其他合计							
		管道铺设							
1	040501001005	D300混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 2. 介质:雨水 3. 规格:DN300 4. 接口方式:承插管, 橡胶圈接口 5. 180° C20混凝土基础 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	123.05				0
2	040501004010	塑料管 DN50	1. 材料品种:UPVC管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	119.2				0
3	040501004011	塑料管	1. 材料品种:UPVC带孔排水管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	252.09				0
		管道铺设合计							
		管道附属构筑物							
1	040504001009	预制装配式雨水检查井 ϕ 1600mm	1. 井类:预制装配式雨水检查井 Φ 1600mm 2. 图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集-22 3. 井深:综合考虑 4. 混凝土强度等级:C35抗渗P6 5. 垫层:100mm厚1:1碎石砂, 100mmC20素砼调	座	2				0

			<p>平</p> <p>6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度，井筒、井座、井盖、钢筋的规格，防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求</p> <p>7. 可调式防沉降、球墨铸铁井盖井座、井环</p> <p>8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
2	040504009004	雨水口	<p>1. 名称:平式双算雨水口</p> <p>2. 井深: 1m</p> <p>3. 规格:600*400mm*2</p> <p>4. 图集号: 预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集-9</p> <p>5. 类别:预制装配式钢筋混凝土</p> <p>6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度，井筒、井座、井盖、钢筋的规格，防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求</p> <p>7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	座	3				0
3	040504001010	桥面落水井	<p>1. 名称:桥面落水井</p> <p>2. 井深: 1.2m</p> <p>3. 规格:600*350mm</p> <p>4. 类别:砌筑井</p> <p>5. 综合考虑井的垫层及基础的强度等级、厚度，井座、井盖、钢筋的规格，防渗防水要求等符合设计要求</p> <p>6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	座	8				0
4	040503002004	混凝土支墩	<p>1. 部位:混凝土支墩</p> <p>2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所</p>	m3	0.23				0

			需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040201022004	排水沟、截水沟	1. 混凝土截水沟 2. 断面尺寸:300*300mm 3. 沟壁厚度:200mm 4. 混凝土强度: C30P6 5. 详见:图纸大样图 6. 综合考虑50mm不锈钢盖板、井框、钢筋等 7. 其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	14				0
		管道附属构筑物合计							
		余方弃置							
1	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	303.8				0
2	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	12.29				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101005007	井字架	1. 井深:综合考虑 2. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	10				0

		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001011	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	39.16				0
2	粤 040101007004	挡土板	1. 材质:挡土板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	400.58				0
3	041102032004	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:管(渠)道管座模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	60				0
4	041102033004	井顶(盖)板模板	1. 构件类型:井顶(盖)板模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	19.96				0
5	011702026004	截水沟	1. 构件类型:截水沟模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招	m2	22.4				0

			标文件及相关规范						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009019	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002019	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005016	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001016	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广华路人行天桥-排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	16249.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广华路人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	16249.79	
合计			16249.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广华路人行天桥-排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广华路人行天桥-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广华路人行天桥-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广华路人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广华路人行天桥-排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		广华路给水工程							
1	040501004012	塑料管 DN65	2. 名称:滴灌给水管 1. 材料品种:PE 2. 管径:DN65mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	38.68				0
2	050103001007	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN32mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	227.99				0
3	050103001008	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN40mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	130.76				0
4	050103002007	滴箭	1. 滴箭安装 2. 类型:弯式、双箭 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	684				0
5	050103002008	喷灌配件安装	1. 压力补偿式滴头安装 2. 工作压力:0.6 -	个	342				0

			4. 2KG/cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
6	040504001011	DN65水表井 07MS101-2-41	1. 垫层、基础材质及厚度:垫层100mm厚C10砼, 底板200mm厚C25砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3. 勾缝、抹面要求:按设计图纸 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:预制盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 Φ700 8. 其他详见图集07MS101-2-41 8. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10、完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1				0
7	040502005013	倒流防止器DN65	1. 规格:倒流防止器DN65, PN=1.0MPa 2. 安装方式:法兰连接 3. 含水表、Y型过滤器、可曲挠橡胶接头等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1				0
8	040502005014	电磁阀 DN65	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN65 3. 型号: P150-1.5'' 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1				0

9	040502005015	泄水截止阀DN32	1. 规格:泄水截止阀 DN32. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	7				0
10	040502005016	泄水截止阀DN65	1. 规格:泄水截止阀 DN65. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	1				0
11	030109012004	其他泵	1. 名称:管道加压泵 2. 规格:流量 18m3/h, 扬程40m, 功 率4KW 3. 含水泵控制电柜 4. 本体安装 5. 电动机检查接线 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 7. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	台	1				0
12	040501014004	新旧管连接	1. 材质及规格:DN300塑 料新旧管连接 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	处	1				0
13	040502007004	盲堵板制作、安装	1. 名称:滴灌管堵头 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:安装于滴 灌末端 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	8				0
		广华路给水工程合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	综合脚手架							
		综合脚手架合计							
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板							
		靠脚手架安全挡板合计							
	AQWMSGF	围尼龙编织布							
		围尼龙编织布合计							
	AQWMSGF	标题1							
1	041102040008	桥梁支架		m3	1				0
2	04B016	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1				0
3	04B017	施工围挡照明		项	1				0
4	04B018	独立安全防护挡板		m2	1				0
5	04B019	吊装设备基础		项	1				0
		标题1合计							
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费							
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	其他措施项目费							
		其他措施项目费合计							
	QTCSF	混凝土模板及支架							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安 全防护措施费						
		按子目计算的绿色施工安 全防护措施费合计						
	AQWMSGF	综合脚手架						
		综合脚手架合计						
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板						
		靠脚手架安全挡板合计						
	AQWMSGF	围尼龙编织布						
		围尼龙编织布合计						
	AQWMSGF	标题1						
		标题1合计						
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安 全防护措施费						
1	041109001004	按系数计算的绿色施工安 全防护措施费(包括绿色施 工、临时设施、安全施工 和用工实名管理)	QRG+QJX	16.5				以分部分项 工程的人工 费与施工机 具费之和计 算，单独场 地平整工程 按4.35%计 算；道路、管 网工程按 16.50%计 算；桥涵、隧 道、水处理 构筑物工程 按14.50%计 算；分部分 项工程总费 用在300万元 以内(含

								300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	其他措施项目费						
		其他措施项目费合计						
	QTCSF	混凝土模板及支架						
		混凝土模板及支架合计						
	QTCSF	围堰						
		围堰合计						
	QTCSF	便道及便桥						
		便道及便桥合计						
	QTCSF	洞内临时设施						
		洞内临时设施合计						
	QTCSF	施工排水、降水						
		施工排水、降水合计						
	QTCSF	处理、监测、监控						
		处理、监测、监控合计						
	QTCSF	标题0						
1	粤 041109009020	文明工地增加费	QRG+QJX	0				省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2	041109002020	夜间施工增加费	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
3	JTSJYZZF0004	交通疏导员增加费	QRG	0				按照项目分部分项人工费的15.00%计算
4	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		0				
5	粤 041109008020	赶工措施费		30				
		标题0合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广华路人行天桥-给水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4016.24		
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
7	工程优质费	0		市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
8	概算幅度差	0		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
9	消纳费	0		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广华路人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4016.24	
合计			4016.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广华路人行天桥-给水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广华路人行天桥-给水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广华路人行天桥-给水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：广华路人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	税前工程造价	SQGCZJ	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广华路人行天桥-给水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		广华路防雷系统							
		广华路防雷系统合计							
		天桥防雷系统							
1	030409002019	引下线	1. 材质:引下线由桥墩内竖向主钢筋Φ16组成 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	52.26				0
2	030409002020	等电位连接带	1. 等电位连接带 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	123.85				0
3	030409008013	接地测试点	1. 扁钢连接片 2. 材质及规格:40*4mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	4				0
4	030409008014	接地测试点	1. 接地端子 2. 材质及规格:40*5mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	8				0

5	030409008015	接地测试点	1. 接地测试点 2. 材质及规格 :150*150*20mm不锈钢板 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	12				0
6	030414011007	接地装置	1. 类别:接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1				0
		天桥防雷系统合计							
		电梯防雷系统							
1	030409002021	引下线	1. 材质:利用电梯井四周钢构架作为引下线 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	84.37				0
2	030409001007	接地极	1. 接地测试点 3. 材质及规格 :150*150*20mm热镀锌钢板 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	根	2				0
3	030409002022	接地母线	1. 材质:热镀锌扁铁 2. 规格:25*4mm 3. 安装部位:电梯井底 4. 安装形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	24.6				0
4	030409008016	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位端子箱	台	2				0

			2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
5	030414011008	接地装置	1. 类别:接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	2				0
		电梯防雷系统合计							
		广华路天桥照明部分							
		广华路天桥照明部分合计							
		天桥照明土石方工程							
1	040101002012	挖沟槽土方	1. 名称:挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.39				0
2	040103001028	回填土	1. 名称:回填土 2. 填方材料品种:软土 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	2.16				0
3	010101003004	土方外运	1. 废弃料品种:土方 2. 弃土运距:15km 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	0.14				0
		天桥照明土石方工程合计							
		天桥照明							
1	030412001004	投光灯	1. 名称:投光灯 (含支	套	160				0

			架) 2. 型号:LED型 3. 规格:12W、AC220V 4. 包含灯具、支撑部件等配套设备 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
2	031101001004	开关电源设备	1. 种类:开关电源(恒压源) 2. 规格:额定容量:350W。输入:220VAC;输出:24VDC 3. 户外型, IP65, 含防水接线箱 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	10				0
3	040205001004	人(手)孔井	1. 名称:直线段接线井 2. 规格尺寸:700*700*900 3. 综合考虑混凝土底板、墙体及盖板的强度等级、厚度, 井圈的规格、铁篦子、砂浆内外壁批荡、防渗防水要求、钢筋等符合设计要求 4. DBJ400100/T160-2013B125球墨铸铁填充式井盖 5. 混凝土强度等级:基座C30、底板C25 6. 勾缝、抹面要求:WWM20/P6水砂内外批20mm厚 7. 井壁:预拌WM10水泥砂浆砌MU20砼砖 8. 含Φ12镀锌圆钢接地端、渗水沙层200mm 9. 详见大样图 10. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关	座	2				0

			规范 11. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
4	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-5*25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	9.03				0
5	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV-1KV-3*4 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	277.07				0
6	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 规格:YJV-1KV-5*25 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2				0
7	030411004004	配线	1. 名称:软导线 2. 规格:RVV-500V-2*2.5 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	234.81				0
8	030411001013	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC20、壁厚2.5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	229.08				0
9	030411001014	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管	m	267.78				0

			3. 规格:SC25. 壁厚 2. 5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作						
10	030411001015	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40、壁厚 3. 5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	87.48				0
11	030411001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC50、壁厚 3. 5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	86.92				0
12	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:HDPE 3. 规格:2* ϕ 90, 壁厚 6mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 6. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	m	8.81				0
13	030409002023	接地母线	1. 材质:热镀锌圆钢 2. 规格: ϕ 12mm 3. 安装部位:路灯引线 至配电箱全线通长敷设 4. 安装形式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规	m	8.81				0

			范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
14	030409002024	接地母线	1. 材质:热镀锌扁铁 2. 规格:25*4mm 3. 安装形式:埋地敷设 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	1.2				0
15	030409001008	接地极	1. 配电箱纵向接地极 2. 材质及规格:L50*50*5热镀锌角钢 3. 长度:2500mm/根 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	根	1				0
16	040804004004	金属接线盒	1. 名称:防水接线盒 2. 规格:86*86 3. 材质:金属 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	92				0
17	030404022004	无线远程终端	1. 名称:无线监控终端设备 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1				0
18	040801010004	落地式配电箱（户外型）	1. 名称:AP4落地式配电箱（户外型） 2. 型号:配电箱含断路器、浪涌保护器、电流表、电度表、交流接触器、隔离开关、智能路灯控制器、端子排、指示灯、时间继电器；万能转换开关、熔断器等元器件详见系统图	台	1				0

			3. 规格:户外型 , IP65, 1200*480*1600 , 箱体采用2mm厚镀锌 Q235钢板制成, 喷涂户 外粉 4. 基础:混凝土C20 5. 含渗水砂层500mm 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 7. 完成本项目清单所需 的一切相关工作						
19	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	系统	1				0
		天桥照明合计							
		拆除及修复路面							
1	041001003013	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	7.66				0
2	041001002009	拆除人行道	1. 拆除人行道砖(含结 合层) 2. 材质、厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	7.66				0
3	040204002009	6cm浅灰色透水砖	1. 块料品种、规格 :6cm浅灰色透水砖 2. 垫层:材料品种、厚 度、强度等级 :3cmM10水泥砂浆	m2	7.66				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广华路人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广华路人行天桥-照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12732.08		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广华路人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广华路人行天桥-照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广华路人行天桥-照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广华路人行天桥-照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广华路人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广华路人行天桥-照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		交通标志							
1	040205003013	单柱标志杆 （Φ83mm×8mmx3500mm）（含基础）	1. 材料品种:标志单立柱 2. 规格尺寸 : Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土 750×500×700mm 4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆 750×500×250mm 5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理, 其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆, 镀锌量610g/m² 6. 已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	根	4				0
2	040205004032	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:80cm*80cm 3. 板面反光膜等级: 国标V类反光膜（微棱镜结构） 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	块	4				0

			容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范						
3	040205004033	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金 板 2. 规格:D=80CM 3. 板面反光膜等级: 国 标V类反光膜 (微棱镜 结构) 4. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 5. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	块	2				0
		交通标志合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 050401008005	装配式临时活动围蔽	1. 名称:A5装配式H型钢 结构围蔽 2. 工期:6个月 3. 详见图集《广州市建 设工程绿色施工围蔽指 导图集 (V2.0版)》 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m	437.07				0
2	041102002014	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范 要求完成该清单项目所 需要的其他附属工作内 容 4. 其他详见施工图、招 标文件及相关规范	m2	43.89				0
3	040205004034	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金 板 2. 规格:80cm*80cm 3. 板面反光膜等级: 国	块	2				0

			标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	040205004035	标志板	1. 材料品种：3mm铝合金板 2. 规格：80cm*40cm 3. 板面反光膜等级：国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
5	040205004036	标志板	1. 材料品种：3mm铝合金板 2. 规格：A=90CM 3. 板面反光膜等级：国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
6	040205004037	标志板	1. 材料品种：3mm铝合金板 2. 规格：D=80CM 3. 板面反光膜等级：国标IV类反光膜（微棱镜结构） 4. 摊销：主材分5次摊销	块	4				0

			5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
7	040205004038	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:40cm*60cm 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜(微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	2				0
8	040205004039	标志板	1. 材料品种:3mm铝合金板 2. 规格:1m*1.4m 3. 板面反光膜等级: 国标IV类反光膜(微棱镜结构) 4. 摊销:主材分5次摊销 5. 综合考虑安装、拆除、装车、外运 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	块	4				0
9	040205003014	单柱标志杆 (Φ83mm×8mmx3500m) (含基础)	1. 材料品种:标志单立杆 2. 规格尺寸:Φ83×8×3500mm 3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土750×500×700mm 4. 基础保护层:材料品	根	14				0

			<p>种、规格:M10水泥砂浆 750×500×250mm</p> <p>5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量610g/m²</p> <p>6. 已包含安装、拆除、基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等</p> <p>7. 摊销:主材分5次摊销</p> <p>8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
10	030412003005	太阳能黄闪灯	<p>1. 材料品种:太阳能警示灯、指示灯 Φ300</p> <p>2. 立杆尺寸 : Φ89×4×3200mm</p> <p>3. 基础:材料品种、规格:C25混凝土 800×800×500mm</p> <p>4. 基础保护层:材料品种、规格:M10水泥砂浆 800×800×200mm</p> <p>5. 油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量610g/m²</p> <p>6. 已包含基础开挖、回填、预埋件制安、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等</p> <p>7. 摊销:主材分5次摊销</p> <p>8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	套	12				0

11	080901003005	交通疏导员	1. 交通疏导员 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	工日	28				0
12	040205003015	标志支架	1. 材料品种:标志支架 2. 规格尺寸:600*450*900mm 3. 材质规格: 2mm厚30*30mm镀锌方管 4. 油漆品种:按图纸设计要求 5. 已包含安装、拆除、防护材料种类、材料场内外运输、材料来源、余方弃置等 6. 摊销:主材分5次摊销 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	根	2				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-交通工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009023	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002023	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005019	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001019	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000027	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老人院人行天桥-交通工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	999.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：老人院人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	999.86	
合计			999.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老人院人行天桥-交通工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老人院人行天桥-交通工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：老人院人行天桥-交通工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：老人院人行天桥-交通工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：老人院人行天桥-交通工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		栽植花木							
1	050102002009	樱花勒杜鹃	1. 种类:樱花勒杜鹃 2. 苗高、冠幅:50cm, 50cm 3. 盆苗、2株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	123.1				0
2	050102002010	鸭脚木（盆苗）	1. 种类:鸭脚木 2. 苗高、冠幅:35-40cm 3. 盆苗、16株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	42				0
3	050102002011	鸭脚木	1. 种类:鸭脚木 2. 苗高、冠幅:35-40cm 3. 袋苗、16株/m2 4. 养护期:3个月 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	46				0
4	050102012005	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草，30cm*30cm 2. 养护期:3个月	m2	180				0

			3. 铺种方式:满铺 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	050101009005	种植土回(换)填	1. 回填种植土 2. 回填土质要求:需满足绿化种植标准、疏松透气、排水良好 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	98.71				0
6	050307014005	玻璃钢花箱	1. 花盆(坛)的材质及类型:玻璃钢花箱 2. 规格尺寸:80cm*30cm*50cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	件	92				0
		栽植花木合计							
		树木保护							
1	粤 050101016011	迁移	1. 苗木种类:乔木 2. 苗木规格:21~31cm 3. 运距:5km内 4. 养护期12个月 5. 修剪、起苗、包扎土球、原土回填树坑、场地清理、清运树枝及树尾,周转材的回程运输 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	5				0
		树木保护合计							

		绿化排水							
1	040201021005	透水土工布	1. 材料：透水土工布 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	59.16				0
2	040103001034	透水层	1. 材料：卵石 2. 部位：花槽 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	3.85				0
		绿化排水合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001009	树木支撑架	1. 树桩四根钢管支撑 2. 材质、尺寸：综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	株	18				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006005	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000029	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老人院人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7850.25		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：老人院人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7850.25	
合计			7850.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老人院人行天桥-绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老人院人行天桥-绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：老人院人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：老人院人行天桥-绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：老人院人行天桥-绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002013	挖基坑、沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 支护:按图纸要求综合考虑 3. 挖土深度:按图纸设计要求开挖深度 4. 综合考虑场内运输 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	1085.78				0
2	040103001029	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	614.21				0
3	040103001030	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:碎石 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	362.7				0
		土石方工程合计							

		桩基工程							
1	040301004009	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:800mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑 6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	201.41				0
2	粤 040301016015	入岩增加费	1. 地层情况:微风化 2. 桩径:800mm 3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	9.65				0
3	040301004010	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 成孔方法:旋挖桩成孔 2. 桩径:1200mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品水下混凝土 4. 综合考虑临时钢护筒2m埋设、拆除 5. 泥浆外运综合考虑 6. 泵送混凝土增加费综合考虑 7. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	117.79				0
4	粤 040301016016	入岩增加费	1. 地层情况:中风化 2. 桩径:1200mm	m3	8.14				0

			3. 入岩深度:按设计要求 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040101003005	人工探孔	1. 人工探孔 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	34.67				0
6	040301012005	声测管	1. 材质:Q235B钢管 2. 规格型号:按设计图纸要求 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	3.08				0
7	040901007007	钢护筒埋设、拆除 陆上(临时)	1. 材料种类:临时钢护筒 2. 材料规格:按设计图纸要求 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	10.355				0
8	040301011005	截桩头	1. 桩类型:钻孔灌注桩、旋挖桩 2. 桩头截面、高度:桩径800~1200mm 3. 混凝土强度等级:C30 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	13.87				0
9	040901004005	钢筋笼	1. 钢筋种类:HPB300、HRB400	t	28.034				0

			2. 钢筋规格:参照设计图纸 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		桩基工程合计							
		桥涵工程							
		桥涵工程合计							
		主桥上部							
1	040307003005	钢桁梁 Q355C	1. 构件类型:钢桁梁(含牛腿构件) 2. 钢材品种、规格:Q355C 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	125.238				0
2	040901009017	支座钢件	1. 构件类型:支座节点、墩顶钢节点 2. 钢材品种、规格:Q355C 3. 综合考虑钢材品种、	t	4.068				0

			<p>规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>						
3	040307007017	桥面压型钢板 Q355C	<p>1. 构件类型:桥面压型钢板</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q355C</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p>	t	17.04				0

			4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	040309004009	橡胶支座	1. 材质、规格 :GBZY500X90 (CR) 支座 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	个	4				0
		主桥上部合计							
		主桥下部							
1	040303005009	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级 :C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	13.1				0
2	040303007006	混凝土墩(台)盖梁	1. 名称、部位:盖梁 2. 混凝土强度等级 :C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	8.84				0

3	040303007007	混凝土系梁	1. 名称、部位:系梁 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	11				0
4	040303001017	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.9				0
5	040303024005	混凝土支座垫石	1. 名称、部位:支座垫石 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混	m3	0.07				0

			凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
6	010507007002	其他构件	1. 名称、部位:桥墩防撞 2. 混凝土强度等级:C35商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	6.2				0
7	040901001037	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	7.408				0
		主桥下部合计							
		梯道上部							
1	010606008001	钢梯道	1. 钢梯形式:钢梯道制安 2. 钢材品牌、规格:Q345C、规格按图纸要求 3. 综合考虑:预埋件、钢梯道制安、材料运输等 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	t	171.847				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040901009018	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件、锚栓 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.026				0
		梯道上部合计							
		梯道下部							
1	040303001018	垫层	1. 名称、部位:碎石垫层 2. 填方粒径要求:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	26.1				0
2	040303001019	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	12.3				0
3	040303005010	混凝土墩(台)身	1. 部位:桥墩 2. 混凝土强度等级:C40商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所	m3	14.2				0

			需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
4	040303017009	梯道接地	1. 部位:梯道接地 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	75.58				0
5	040303002009	混凝土基础	1. 名称、部位:基础 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	31.2				0
6	040901001038	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:Φ10mm以内	t	1.732				0

			3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
7	040901001039	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	11.636				0
		梯道下部合计							
		电梯							
1	011209002009	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:6mm+6mm夹胶钢化磨砂玻璃 2. 面层固定方式、防火隔断:按图综合考虑 3. 防护材料、油漆品种、刷漆遍数:按图综合考虑 4. 综合考虑零星隔离带、框边封闭材料、五金、柔性垫片、胶条、预埋件、超高降效、不锈钢爪件及固定螺栓等费用 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	298.8				0
2	011209002010	钢结构桁架	1. 构件类型:电梯钢结构桁架 2. 钢材品种、规格::Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、	t	9.003				0

			<p>安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>					
3	010606006009	钢平台	<p>1. 构件类型:钢平台 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	t	0.929			0

4	010501002005	电梯坑	1. 名称、部位:电梯坑 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	28.71				0
5	040303001020	混凝土垫层	1. 名称、部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂、抗裂纤维、专用收口网、泵送混凝土增加费用等 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	2.14				0
6	010507001005	散水、坡道	1. 名称、部位:坡道 2. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 3. 厚度:150mm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	3.78				0
7	040901001040	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:Φ10-25mm 3. 砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部	t	2.315				0

			位 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
8	040901009019	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件、锚栓 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.398				0
		电梯合计							
		附属结构							
		附属结构合计							
		钢结构涂装							
1	011405001021	主体钢结构外表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍，最低干膜厚度75 μm 2. 环氧专用封闭底漆两遍，最低干膜厚度80 μm 3. 环氧云铁中间漆(MIO)两遍，最低干膜厚度80 μm 4. 氟碳树脂面漆两遍，最低干膜厚度80 μm 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	2094.06				0
2	011405001022	主体钢结构内表面	1. 环氧磷酸锌底漆一遍，最低干膜厚度80 μm 2. 环氧(厚浆)漆2~3遍，最低干膜厚度300 μm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	2922.1				0

			容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	011405001023	雨棚构件、侧遮阳板表面涂装	1. 环氧富锌底漆一遍，最低干膜厚度80 μ m 2. 厚浆型环氧云铁中间漆1遍，最低干膜厚度150 μ m 3. 氟碳树脂面漆两遍，干膜厚度共80 μ m 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	1049.42				0
4	011405001024	所有钢板表面	1. 无机硅酸锌车间底漆一遍，最低干膜厚度30 μ m 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	6065.58				0
5	011405001025	电梯井金属面油漆	1. 环氧富锌底漆两遍，总厚度不少于60 μ m 2. 厚涂形防火涂料，厚度不少于30mm 3. 醇酸漆两道 4. 耐火时间根据图纸要求 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	166.37				0
		钢结构涂装合计							
		混凝土结构涂装							
1	011406001009	抹灰面油漆	1. 部位：墙柱面 2. 基面处理：打磨，清洁，墙体修补找平，刮腻子2遍	m2	146.92				0

			3. 防水渗透液：滚涂/喷涂1~2遍, 浸渍深度达到 600~800 μ m, 300ml/平方米 4. 有机硅中间漆：滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 4-5平方米/kg/遍 5. 硅氟面漆：滚涂/喷涂2遍, 2X40 μ m, 8-10平方米/kg/遍 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		混凝土结构涂装合计							
		雨棚							
1	010602001005	钢雨棚	1. 构件类型:钢雨棚 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	28.52				0

2	040307007018	钢柱	<p>1. 构件类型:钢柱</p> <p>2. 钢材品种、规格:Q235B</p> <p>3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	t	2.88				0
3	010901003005	阳光板屋面	<p>1. 阳光板品种、规格:5mm聚碳酸酯PC(实心板)</p> <p>2. 综合考虑铝合金压条、盖板、胶条、专用双面防水胶带等</p> <p>3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容</p> <p>4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范</p>	m ²	689.1				0
4	穗 010606014009	主桥雨棚天沟	<p>1. 构件类型:主桥雨棚天沟</p> <p>2. 材质、规格:1.5mm不锈钢天沟、60*40*3mm方钢、5mm钢凳</p> <p>3. 投影宽度:700mm</p> <p>4. 高度: 综合考虑</p>	m	109.6				0

			5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	穗 010606014010	梯道天沟	1. 构件类型:梯道天沟 2. 材质、规格:1.5mm不锈钢天沟、60*40*3mm方钢、5mm钢凳 3. 投影宽度:300mm 4. 高度综合考虑 5. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	21.6				0
6	040901009020	预埋铁件	1. 材料种类:预埋铁件 2. 材料规格:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	0.157				0
		雨棚合计							
		栏杆							
1	040309001009	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:8mm钢板、Φ40*2mm钢管、Φ20*3mm钢管、80*15mm钢立柱 2. 扶手材质、规格:Φ60*2mm钢管 3. 预埋件:150*100*15mm、200*200*10mm钢板 4. 高度:1450mm 5. 玻璃:(6+0.76PV+6)钢化夹胶玻璃 6. 油漆品种、工艺要求:白色氟碳漆两遍 7. 包括根据图纸及规范	m	241.34				0

			要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	040309001010	金属栏杆（主桥）	1. 栏杆材质、规格：8mm钢板、Φ40*2mm钢管、Φ20*3mm钢管、80*15mm钢立柱 2. 扶手材质、规格：Φ60*2mm钢管 3. 预埋件：150*100*15mm、200*200*10mm钢板 4. 高度：1450mm 5. 10mm钢板栏杆底座 6. 玻璃：（6+0.76PV+6）钢化夹胶玻璃 7. 油漆品种、工艺要求：白色氟碳漆两遍 8. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 9. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	175.6				0
		栏杆合计							
		铺装							
1	011102001005	石材楼地面	1. 面层：3cm厚烧面花岗岩 2. 结合层：2~2.5cm厚溢胶泥（含防滑槽、盲道砖） 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	300.65				0
2	011106001005	石材楼梯面层	1. 面层：1.5cm厚深色花岗岩（含防滑槽、盲道砖） 2. 结合层：2cmM10防水水泥砂浆	m2	520.8				0

			3. $\Phi 6\text{mm}50*50\text{mm}$ 钢丝网 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	011204001005	石材墙面	1. 面层：3cm厚烧面花岗岩 2. 结合层 : 2cm1：2.5水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	13.65				0
4	011104003005	不锈钢地板	1. 面层材料品种、规格、颜色：1mm不锈钢板 2. 基层：2~2.5cm厚溢胶泥 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	73.44				0
		铺装合计							
		其他							
1	040402017012	伸缩缝	1. 类别：伸缩缝 2. 材料品种、规格：6mm铝合金板、3mm橡胶带、M10螺栓、水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	28.8				0
2	040309010009	橡胶板	1. 材料品种、规格：20mm橡胶片 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所	m2	22.94				0

			需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑 :本体及全部配件附件 材料供应卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件(管卡、管件、检查口等) 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	209.2				0
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:UPVC排水管 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:综合考虑 5. 工程内容综合考虑 :本体及全部配件附件 材料供应卸货、采购保管、制作安装、相关管道配件(管卡、管件、检查口等) 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	12				0
5	040307007019	主桥花槽 Q235B	1. 构件类型:主桥花槽 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 外包4mm铝塑板 4. 投影宽度:491mm 5. 高度:综合考虑 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m	80				0

			7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
6	040309004010	TMD阻尼器	1. TMD阻尼器Q355C，单件重0.5t 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	个	8				0
7	010606006010	阻尼器钢件	1. 钢材品种、规格：Q355C、300*200*16mm矩形管、10mm钢板 2. 部位：阻尼器节点 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	14.597				0
8	011207001002	泡沫垫层	1. 材料种类、规格：2cm厚泡沫垫层 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	22.2				0

9	040205007002	反光膜	1. 材料品种:V类反光膜 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	22.6				0
10	040309010010	桥面防水层	1. 材料品种:水泥基渗透结晶型防水涂料 2. 厚度: 1.5mm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	953.3				0
11	040901009021	侧遮阳板	1. 构件类型:侧遮阳板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距、材料费用、材料运输、除锈、二次表面处理、加工制作、场内运输、拼接、探伤、拆除、钢材回收、连接件、加劲肋、焊接材料、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)、放线、卸料、检验、划线、加固、翻身就位、校正、固定、补漆、清理、超高降效费、钢结构制作、安装、胎架、支撑架、组装平台、临时固定、图纸要求的检测等相关费用。 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	5.024				0
12	011302001005	顶遮阳板	1. 面层材料品种、规格: ϕ 10mm开孔3mm钢板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所	m2	628				0

			需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		其他合计							
		余方弃置							
1	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	379.44				0
2	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	13.87				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101001005	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管)高度(m以内)12.5 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	387.76				0
2	粤 011701015005	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架 2. 搭设高度:20m内 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	座	2				0

			4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001013	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	18.58				0
2	041102005005	桥墩模板	1. 构件类型:桥墩 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	154.91				0
3	041102002013	基础模板	1. 构件类型:基础 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	73				0
4	041102007006	系梁模板	1. 构件类型:系梁 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	20.2				0
5	041102007007	盖梁模板	1. 构件类型:盖梁 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招	m2	16.64				0

			标文件及相关规范						
6	011702025008	电梯坑模板	1. 构件类型:电梯坑模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	76.58				0
7	040307007020	辅助墩 Q235B	1. 材料品种、规格:Q235B、规格综合考虑 2. 部位:辅助墩 3. 综合考虑:安装、拆除、钢材回收 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	6.453				0
8	040303002010	混凝土基础	1. C30混凝土基础 2. 综合考虑土方开挖、回填、浇筑混凝土、拆除、装车、废料外运 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	21				0
9	040901001041	辅助墩钢筋及回收	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:综合考虑 3. 综合考虑: 钢筋接驳方式、钢筋回收 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	t	2.94				0
10	010202011002	钢支撑	1. 构件类型:钢套箱支护 2. 钢材品种、规格:Q235B	t	23.2				0

			3. 工作内容:支撑制作,试拼,安装,拆除,堆放,回程运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-桥梁工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	14.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009021	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002021	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005017	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001017	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老人院人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	612882.54		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：老人院人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	612882.54	
合计			612882.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老人院人行天桥-桥梁工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老人院人行天桥-桥梁工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：老人院人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：老人院人行天桥-桥梁工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：老人院人行天桥-桥梁工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	041001001010	拆除路面	1. 材质:透水混凝土 2. 厚度:10cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	51.64				0
2	041001002010	拆除人行道	1. 拆除人行道砖（含结合层） 2. 材质:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	341.36				0
3	041001003014	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:16cm内 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	393				0
4	041001005006	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧(缘)石、压条 2. 材质:花岗岩 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招	m	343.1				0

			标文件及相关规范						
5	041001008006	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土结构 2. 强度等级:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	10.66				0
		拆除工程合计							
		路面工程							
		路面工程合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017026	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	393				0
2	040203007017	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	393				0
3	040203007018	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	393				0
4	040402017013	变形缝	1. 类别:缩缝、施工缝	m	98.25				0

			2. 工艺要求:橡树塑胶填缝 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	040402017014	变形缝	1. 类别:胀缝 2. 工艺要求:橡树塑胶填缝、包装填缝泡沫 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	0.98				0
		非机动车道结构合计							
		其他							
1	040204004017	芝麻花岗岩压条 100×16×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩压条 100×16×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	323.1				0
		其他合计							
		余方弃置							
1	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他: 详见施工图、招标文件及相关规范	m3	115.11				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009022	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002022	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005018	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001018	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000026	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
7	2.12	措施其他项目		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老人院人行天桥-道路工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12728.38		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：老人院人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	12728.38	
合计			12728.38	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老人院人行天桥-道路工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老人院人行天桥-道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：老人院人行天桥-道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：老人院人行天桥-道路工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：老人院人行天桥-道路工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:人机配合 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	299				0
2	040103001031	回填方	1. 密实度要求:按设计规范要求 2. 填方材料品种:利用开挖土方 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	20.08				0
3	040103001032	回填方	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	133.78				0
4	040103001033	碎石砂垫层	1. 密实度要求:按图纸及施工规范要求 2. 填方材料品种:碎石砂（1:1） 3. 综合考虑场内运输	m3	56.28				0

			4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		土石方工程合计							
		路面拆除及修复							
		路面拆除及修复合计							
		拆除							
1	041001001011	拆除路面	1. 材质:透水混凝土 2. 厚度:10cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	46.14				0
2	041001003015	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	103.47				0
3	041001002011	拆除人行道	1. 拆除人行道砖（含结合层） 2. 材质、厚度:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	57.33				0
4	041001001012	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:18cm内 3. 部位:原道路面层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内	m2	34.45				0

			容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
5	041001003016	拆除基层	1. 材质:混凝土、下封层(乳化沥青) 2. 厚度:46cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	34.45				0
6	041001005007	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧(缘)石、压条 2. 材质:花岗岩 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	22				0
7	041001008007	拆除混凝土结构	1. 结构形式:混凝土结构 2. 强度等级:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.71				0
		拆除合计							
		修复							
		修复合计							
		车行道结构							
1	粤 040202017027	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:20cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	34.45				0

2	粤 040202017028	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35水泥混凝土 2. 厚度:25cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	34.45				0
3	040203004005	封层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 厚度:1cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	34.45				0
4	040203006013	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混凝土(AC-20C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:6cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	34.45				0
5	040203006014	沥青混凝土	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:8cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	34.45				0
6	040203006015	沥青混凝土	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂碎石砼(SMA-13) 2. 石料粒径:综合考虑 3. 厚度:4cm 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	m2	34.45				0

			5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
		车行道结构合计							
		人行道结构							
1	040204002010	6cm浅灰色透水砖	1. 块料品种、规格:6cm浅灰色透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:3cmM10水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	57.33				0
2	粤 040202017029	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	57.33				0
		人行道结构合计							
		非机动车道结构							
1	粤 040202017030	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	46.14				0
2	040203007019	6cm C30原色透水混凝土	1. 混凝土强度等级:C30原色透水混凝土 2. 厚度:6cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	46.14				0

3	040203007020	4cm 天蓝色强固透水混凝土	1. 混凝土强度等级:天蓝色强固透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 综合考虑路面养生 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	46.14				0
		非机动车道结构合计							
		其他							
1	040204004018	芝麻花岗岩压条 100×16×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩压条 100×16×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	8				0
2	040204004019	芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩侧石 100×15×30cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	7				0
3	040204004020	芝麻花岗岩平石 100×25×12cm	1. 材料品种、规格:芝麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 基础、垫层:材料品种:C20混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	7				0

		其他合计							
		管道铺设							
1	040501001006	D300混凝土管	1. 名称:II级钢筋混凝土管 2. 介质:雨水 3. 规格:DN300 4. 接口方式:承插管, 橡胶圈接口 5. 180° C20混凝土基础 6. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其它附属工作内容 7. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m	109.52				0
2	040501003001	铸铁管	1. 名称:球墨铸铁管 2. 介质:污水 3. 规格:DN500 4. 接口方式:T型接口, 橡胶圈接口 5. 120° 中粗砂基础 6. 综合考虑基础尺寸、密实度, 管件、管道试压、消毒冲洗等 7. 其他未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	13				0
3	040501004013	塑料管 DN50	1. 材料品种:UPVC管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	96.6				0
4	040501004014	塑料管	1. 材料品种:UPVC带孔排水管 2. 管径:DN50mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	293.19				0

		管道铺设合计							
		管道附属构筑物							
1	040504001012	预制装配式雨水检查井 $\phi 1600\text{mm}$	1. 井类:预制装配式雨水检查井、预制装配式污水检查井 $\Phi 1600\text{mm}$ 2. 图集号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集-22 3. 井深:综合考虑 4. 混凝土强度等级:C35抗渗P6 5. 垫层:100mm厚1:1碎石砂, 100mmC20素砼调平 6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度, 井筒、井座、井盖、钢筋的规格, 防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求 7. 可调式防沉降、球墨铸铁井盖井座、井环 8. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	2				0
2	040504001013	预制装配式污水井 $\Phi 1600\text{mm}$	1. 井类:预制装配式污水检查井 $\Phi 1600\text{mm}$ 2. 图集号:预制装配式钢筋混凝土排水井标准图集-22 3. 井深:综合考虑 4. 混凝土强度等级:C35抗渗P6 5. 垫层:100mm厚1:1碎石砂, 100mmC20素砼调平 6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度, 井筒、井座、井盖、钢筋的规格, 防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求 7. 可调式防沉降、球墨铸铁井盖井座、井环 8. 其他详见施工图、招	座	3				0

			标文件及相关规范						
3	040504001014	桥面落水井	1. 名称:桥面落水井 2. 井深: 1.2m 3. 规格:600*350mm 4. 类别:砌筑井 5. 综合考虑井的垫层及基础的强度等级、厚度,井座、井盖、钢筋的规格,防渗防水要求等符合设计要求 6. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	8				0
4	040503002005	混凝土支墩	1. 部位:混凝土支墩 2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	0.23				0
5	040504009005	雨水口	1. 名称:平式双算雨水口 2. 井深: 1m 3. 规格:2020*900mm 4. 类别:预制装配式钢筋混凝土 6. 综合考虑井的深度、垫层及基础的强度等级、厚度,井筒、井座、井盖、钢筋的规格,防坠网、井标识铭牌、吊环、防渗防水要求等符合设计要求 7. 其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4				0
6	040201022005	排水沟、截水沟	1. 混凝土截水沟 2. 断面尺寸:300*300mm 3. 沟壁厚度:200mm 4. 混凝土强度: C30P6 5. 详见:图纸大样图 6. 综合考虑50mm不锈钢盖板、井框、钢筋等 7. 其它:未尽事项,详见	m	14				0

			招标图纸、招标文件及国家相关规范						
		管道附属构筑物合计							
		余方弃置							
1	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	285.92				0
2	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:15km 3. 综合考虑场内运输 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m3	48.59				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101005009	井字架	1. 井深:综合考虑 2. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	座	13				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001014	垫层模板	1. 构件类型:垫层 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	39.15				0

2	粤 040101007005	挡土板	1. 材质:挡土板 2. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 3. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	407.09				0
3	041102032005	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:管(渠)道管座模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	53.01				0
4	041102033005	井顶(盖)板模板	1. 构件类型:井顶(盖)板模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	19.96				0
5	011702026005	截水沟	1. 构件类型:截水沟模板 2. 模板类型: 综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	22.4				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009024	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002024	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005020	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001020	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000028	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老人院人行天桥-排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22904.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：老人院人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	22904.1	
合计			22904.1	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老人院人行天桥-排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老人院人行天桥-排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：老人院人行天桥-排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：老人院人行天桥-排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：老人院人行天桥-排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		老人院给水工程							
1	040501004015	塑料管 DN65	2. 名称:滴灌给水管 1. 材料品种:PE 2. 管径:DN65mm 3. 连接方式:热熔 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	37.86				0
2	050103001009	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN32mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	237.08				0
3	050103001010	喷灌管线安装	1. 名称：滴灌给水管 2. 材料品种:PE 3. 管径:DN40mm 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	105.87				0
4	050103002009	滴箭	1. 滴箭安装 2. 类型:弯式、双箭 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	330				0
5	050103002010	喷灌配件安装	1. 压力补偿式滴头安装 2. 工作压力:0.6 -	个	276				0

			4. 2KG/cm 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
6	040504001015	DN65水表井 07MS101-2-41	1. 垫层、基础材质及厚度:垫层100mm厚C10砼, 底板200mm厚C25砼 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖 3. 勾缝、抹面要求:按设计图纸 4. 砂浆强度等级、配合比:M10 5. 混凝土强度等级:C25 6. 盖板材质、规格:预制盖板 7. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 Φ700 8. 其他详见图集07MS101-2-41 8. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 10、完成本项目清单所需的一切相关工作	座	1				0
7	040502005017	倒流防止器DN65	1. 规格:倒流防止器DN65, PN=1.0MPa 2. 安装方式:法兰连接 3. 含水表、Y型过滤器、可曲挠橡胶接头等 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	套	1				0
8	040502005018	电磁阀 DN65	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN65 3. 型号: P150-1.5'' 3. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项目清单所需的一切相关工作	个	1				0

9	040502005019	泄水截止阀DN32	1. 规格:泄水截止阀 DN32. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	7				0
10	040502005020	泄水截止阀DN65	1. 规格:泄水截止阀 DN65. 常闭 2. 安装方式:螺纹连接 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	1				0
11	030109012005	其他泵	1. 名称:管道加压泵 2. 规格:流量 18m3/h, 扬程40m, 功 率4KW 3. 含水泵控制电柜 4. 本体安装 5. 电动机检查接线 6. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 7. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	台	1				0
12	040501014005	新旧管连接	1. 材质及规格:DN300塑 料新旧管连接 2. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 3. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	处	1				0
13	040502007005	盲堵板制作、安装	1. 名称:滴灌管堵头 2. 材质及规格:DN32 3. 连接形式:安装于滴 灌末端 4. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 5. 完成本项目清单所需 的一切相关工作	个	8				0
		老人院给水工程合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费							
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	AQWMSGF	综合脚手架							
		综合脚手架合计							
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板							
		靠脚手架安全挡板合计							
	AQWMSGF	围尼龙编织布							
		围尼龙编织布合计							
	AQWMSGF	标题1							
1	041102040009	桥梁支架		m3	1				0
2	04B021	施工现场围挡和临时占地围挡(包括砌围墙、钢板墙、铁皮围挡、玻璃钢围栏、移动式围栏等)		项	1				0
3	04B022	施工围挡照明		项	1				0
4	04B023	独立安全防护挡板		m2	1				0
5	04B024	吊装设备基础		项	1				0
		标题1合计							
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费							
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	其他措施项目费							
		其他措施项目费合计							
	QTCSF	混凝土模板及支架							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-给水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	AQWMSGF	按子目计算的绿色施工安全防护措施费						
		按子目计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	AQWMSGF	综合脚手架						
		综合脚手架合计						
	AQWMSGF	靠脚手架安全挡板						
		靠脚手架安全挡板合计						
	AQWMSGF	围尼龙编织布						
		围尼龙编织布合计						
	AQWMSGF	标题1						
		标题1合计						
	AQWMSGF	按系数计算的绿色施工安全防护措施费						
1	041109001005	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	QRG+QJX	16.5				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；分部分项工程总费用在300万元以内(含

								300万元)的项目按基本费率乘以1.2计算。
		按系数计算的绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	其他措施项目费						
		其他措施项目费合计						
	QTCSF	混凝土模板及支架						
		混凝土模板及支架合计						
	QTCSF	围堰						
		围堰合计						
	QTCSF	便道及便桥						
		便道及便桥合计						
	QTCSF	洞内临时设施						
		洞内临时设施合计						
	QTCSF	施工排水、降水						
		施工排水、降水合计						
	QTCSF	处理、监测、监控						
		处理、监测、监控合计						
	QTCSF	标题0						
1	粤 041109009025	文明工地增加费	QRG+QJX	0				省级文明工地按1.20%计算；市级文明工地按0.60%计算
2	041109002025	夜间施工增加费	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
3	JTSJYZZF0005	交通疏导员增加费	QRG	0				按照项目分部分项人工费的15.00%计算
4	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		0				
5	粤 041109008025	赶工措施费		30				
		标题0合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老人院人行天桥-给水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3635.63		
2	计日工	0		
3	总承包服务费	0		
4	索赔费用	0		
5	现场签证费用	0		
6	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
7	工程优质费	0		市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
8	概算幅度差	0		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
9	消纳费	0		根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
10	其他费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：老人院人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	3635.63	
合计			3635.63	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老人院人行天桥-给水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老人院人行天桥-给水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：老人院人行天桥-给水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0		0	100	
2	发包人供应材料	0		0	100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：老人院人行天桥-给水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	税前工程造价	SQGCZJ	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：老人院人行天桥-给水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		老人院电梯工程							
1	030107004001	消防电梯兼无障碍	1、层数:2 2、站数:2 3、开门尺寸:900mm(宽)*2100mm(高) 4、门洞尺寸:1100mm(宽)*2200mm(高) 5、桥内尺寸:1600*1500*2600 6、提升高度:7米 7、开门形式:两扇 8、提升速度:≥1.75m/s 9、电梯载重量:1050kg 10、运转调试要求:试运行 11、含安装调试费用 12、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 13、完成本项目清单所需的一切相关工作	部	2				0
2	030701003001	空调器	1、名称:电梯空调 2、型号:不小于2500W 3、安装形式:电梯内安装 4、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5、完成本项目清单所需的一切相关工作	台	2				0
		老人院电梯工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007006	高层施工增加		项	1			0
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000031	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老人院人行天桥-电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	42731.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：老人院人行天桥-电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老人院人行天桥-电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老人院人行天桥-电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：老人院人行天桥-电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：老人院人行天桥-电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：老人院人行天桥-电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		老人院防雷系统							
		老人院防雷系统合计							
		天桥防雷系统							
1	030409002025	等电位连接带	1、等电位连接带 2、材质：Φ12热镀锌圆钢 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m	83.12				0
2	030409002026	引下线	1、材质：引下线由桥墩内竖向主钢筋Φ16组成 2、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3、完成本项目清单所需的一切相关工作	m	82.7				0
3	030409008017	接地测试点	1. 扁钢连接片 2. 材质及规格：40*4mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	4				0
4	030409008018	接地测试点	1. 接地端子 2. 材质及规格：40*5mm热镀锌扁钢 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	处	8				0

5	030409008019	接地测试点	1、接地测试点 2、材质及规格 :150*150*20mm不锈钢板 2、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3、完成本项目清单所需的一切相关工作	处	16				0
6	030414011009	接地装置	1. 类别:接地调试 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1				0
		天桥防雷系统合计							
		电梯防雷系统							
1	030409002027	引下线	1、材质:利用电梯井四周钢构架作为引下线 2、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3、完成本项目清单所需的一切相关工作	m	89.35				0
2	030409001009	接地极	1、接地测试点 3、材质及规格 :150*150*20mm热镀锌钢板 4、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5、完成本项目清单所需的一切相关工作	根	2				0
3	030409002028	接地母线	1. 材质:热镀锌扁铁 2. 规格:25*4mm 3. 安装部位:电梯井底 4. 安装形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	24.6				0
4	030409008020	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位端子箱	台	2				0

			2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
5	030414011010	接地装置	1、类别:接地调试 2、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3、完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	2				0
		电梯防雷系统合计							
		老人院天桥照明部分							
		老人院天桥照明部分合计							
		天桥照明土石方工程							
1	040101002015	挖沟槽土方	1、名称:挖沟槽土方 2、土壤类别:一、二类土 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	72.52				0
2	040103001035	回填土	1、名称:回填土 2、填方材料品种:软土 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	68.22				0
3	010101003005	土方外运	1、废弃料品种:土方 2、弃土运距:15km 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m3	4.3				0
		天桥照明土石方工程合计							
		天桥照明							
1	030412001005	投光灯	1、名称:投光灯 (含支	套	177				0

			架) 2、型号:LED型 3、规格:12W、AC220V 4、包含灯具、支撑部件等配套设备 5、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6、完成本项目清单所需的一切相关工作						
2	031101001005	开关电源设备	1. 种类:开关电源(恒压源) 2. 规格:额定容量:350W。输入:220VAC;输出:24VDC 3. 户外型, IP65, 含防水接线箱 4. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	11				0
3	040205001005	人(手)孔井	1. 名称:过马路接线井 2. 规格尺寸:700*700*1200 3. 综合考虑混凝土底板、墙体及盖板的强度等级、厚度, 井圈的规格、铁筛子、砂浆内外壁批荡、防渗防水要求、钢筋等符合设计要求 4. DBJ400100/T160-2013B125球墨铸铁填充式井盖 5. 混凝土强度等级:基座C30、底板C25 6. 勾缝、抹面要求:WWM20/P6水砂内外批20mm厚 7. 井壁:预拌WM10水泥砂浆砌MU20砖 8. 含Φ12镀锌圆钢接地端、渗水沙层200mm 9. 详见大样图 10. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关	座	2				0

			规范 11. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
4	030408001009	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-1KV-4*70+1*35 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m	403.65				0
5	030408001010	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-1kV-5*35 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m	142.37				0
6	030408001011	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-1KV-5*6 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m	140.62				0
7	030408001012	电力电缆	1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-1KV-3*4 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	m	331.44				0
8	030408006005	电力电缆头	1、名称:电缆终端头 2、规格:YJV-1KV-4*70+1*35 3、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作	个	2				0
9	030411004005	配线	1、名称:软导线 2、规格:RVV-500V-2*2.5 3、其他详见招标图纸	m	328.69				0

			、招标文件、国家相关规范 4、完成本项目清单所需的一切相关工作						
10	030411001017	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC20、壁厚2.5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	298.72				0
11	030411001018	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC25、壁厚2.5mm 4. 配置形式:明敷 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	302.58				0
12	030411001019	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC40、壁厚3.5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	132.11				0
13	030411001020	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:热镀锌钢管 3. 规格:SC50、壁厚3.5mm 4. 配置形式:明配 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	133.82				0
14	030408003005	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管	m	337.91				0

			2. 材质:HDPE 3. 规格:2* ϕ 90, 壁厚6mm 4. 敷设方式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作						
15	030409002029	接地母线	1. 材质:热镀锌圆钢 2. 规格: ϕ 12mm 3. 安装部位:路灯引线至配电箱全线通长敷设 4. 安装形式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	404.17				0
16	030409002030	接地母线	1. 名称:配电箱横向接地极 2. 材质:热镀锌扁铁 3. 规格:25*4mm 4. 安装形式:埋地敷设 5. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m	1.2				0
17	030409001010	接地极	1、配电箱纵向接地极 2、材质及规格:L50*50*5热镀锌角钢 3、长度:2500mm/根 4、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5、完成本项目清单所需的一切相关工作	根	1				0
18	040804004005	金属接线盒	1、名称:防水接线盒 2、规格:86*86 3、材质:金属 4、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5、完成本项目清单所	个	118				0

			需的一切相关工作						
19	030404022005	无线远程终端	1、名称:无线监控终端设备 2、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3、完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1				0
20	040801010005	落地式配电箱（户外型）	1. 名称:AP5落地式配电箱（户外型） 2. 型号:配电箱含断路器、浪涌保护器、电流表、电度表、交流接触器、隔离开关、智能路灯控制器、端子排、指示灯、时间继电器；万能转换开关、熔断器等元器件详见系统图 3. 规格:户外型, IP65, 1200*480*1600, 箱体采用2mm厚镀锌Q235钢板制成, 喷涂户外粉 4. 基础:混凝土C20 5. 含渗水砂层500mm 6. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项目清单所需的一切相关工作	台	1				0
21	030414002005	送配电装置系统	1、名称:送配电装置系统 2、其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3、完成本项目清单所需的一切相关工作	系统	1				0
		天桥照明合计							
		拆除及修复路面							
1	041001002012	拆除人行道	1. 拆除人行道砖（含结合层） 2. 材质:综合考虑 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所	m2	301.59				0

			需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范						
2	041001003017	拆除基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm 3. 部位:原道路基层 4. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 5. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	301.59				0
3	040204002011	8cm花岗岩石材砖	1. 块料品种、规格:8cm花岗岩石材砖 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cmM10水泥砂浆 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	301.59				0
4	粤 040202017031	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20水泥混凝土 2. 厚度:15cm 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容 4. 其他详见施工图、招标文件及相关规范	m2	301.59				0
		拆除及修复路面合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007005	高层施工增加		项	1				0

2	031301017005	脚手架搭拆费		项	1				0
3	041102002015	基础模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装混凝土基础 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项目清单所需的一切相关工作	m2	1.68				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：老人院人行天桥-照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00030	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000030	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：老人院人行天桥-照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	41810.71		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：老人院人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：老人院人行天桥-照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：老人院人行天桥-照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：老人院人行天桥-照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：老人院人行天桥-照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：老人院人行天桥-照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----