

3.3分部分项工程和措施项目计价表

3.3.1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 广州市轨道交通天河公园站剩余部分车站装饰装修工程施工项目（第二次）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		工作内容及计量规则	备注
						除税综合单价	除税合价		
1		公共区天花							
1.1		分部分项							
1.1.1	11302001001	半哑光面喷绘弧形冲孔铝板	异形板半哑光面喷绘弧形冲孔铝板, 3.0mm厚, 项目特征见设计图。 1、冲孔铝板及平板门式可开启 2、镀锌龙骨中距<1200 3、镀锌龙骨中距<1200 4、Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距900~1200一个)	平方米	1618.02			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料购买及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	单价包干
1.1.2	11302001003	半哑光面喷绘冲孔铝平板	站台半哑光面喷绘冲孔铝平板, 3.0mm厚, 项目特征见设计图。 1、冲孔铝板及平板门式可开启 2、镀锌龙骨中距<1200 3、镀锌龙骨中距<1200 4、Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距900~1200一个)	平方米	447.74			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料购买及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	单价包干
1.1.3	11502003001	专业接口处打胶收口	1、项目特征见设计图。	项	1			按项计算, 包含本工程公共区天花全部专业接口处打胶收口。工作内容包括但不限于成品采购及施工, 清洁表面, 遮周边表面, 装尖嘴管、装压胶枪, 压胶, 刮胶, 成品保护等。	总价包干
1.1.4	11302006001	半哑光面灰色方通	1、站厅、站台、换乘厅, 半哑光面白、灰色方通, 50×150×1.7mm, 项目特征见设计图 2、铝方通模块门式可开启 3、镀锌龙骨中距<1200 4、镀锌龙骨中距<1200 5、Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距900~1200一个)	米	8945.87			按设计图示尺寸以长度计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料购买及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	单价包干
1.1.5	11302006002	半哑光面白色方通	1、站厅半哑光面灰色方通, 100×200×1.7mm, 项目特征见设计图 2、铝方通模块门式可开启 3、镀锌龙骨中距<1200 4、镀锌龙骨中距<1200 5、Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距900~1200一个)	米	772.2			按设计图示尺寸以长度计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料购买及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	单价包干
1.1.6	11302006003	半哑光面灰色方通	1、站厅半哑光面灰色方通, 200×50×1.7mm, 项目特征见设计图 2、铝方通模块门式可开启 3、镀锌龙骨中距<1200 4、镀锌龙骨中距<1200 5、Φ10螺栓吊杆、双向吊点(中距900~1200一个)	米	20033.48			按设计图示尺寸以长度计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料购买及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	单价包干
1.1.7	11302006005	弧线造型条	站厅异形板收边条弧线造型条, 项目特征见设计图。 1、3mm造型线条 2、Φ10吊杆 3、镀锌角钢中距<1200	米	1761.92			按设计图示尺寸以长度计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料购买及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	单价包干
1.1.8	11302001002	半哑光面白色铝板	半哑光面白白色铝板, 2.0mm厚, 项目特征见设计图。 1、2.0mm半哑光面银白色铝板 2、2.0mm厚U字型挂件+50×50×5mm镀锌角钢 3、50×50×5mm镀锌角码+M12×100mm后扩底机械锚栓。	平方米	3373.6			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料购买及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	单价包干
1.1.9	11302006006	3.0mm灯槽造型铝板吊顶	站台(柱头)3.0mm厚铝板, 项目特征见设计图。 1、3.0mm厚铝板暗藏灯带+挂件 2、C型钢副龙骨30×40×30×1.2 3、C型钢主龙骨30×40×30×1.5+吊杆 4、L型加固钢龙骨50×50×5+吊杆 5、50×50×5镀锌角钢、M12×100mm后扩底机械锚栓	米	246.82			按设计图示尺寸以长度计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料购买及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	单价包干
1.1.10	11304001001	LED灯带	1、站厅天花造型灯带	米	1821.87			以“长度”为单位计量, 工作内容包括但不限于测量放线, 产品采购及安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	单价包干

1.1.1.1	11304001002	LED装饰筒灯（2.5寸）（含筒灯）	1、部位：站厅天花造型及造型柱装饰筒灯、中间站台中间区域冲孔板装饰筒灯 2、功率5W 3、3c认证，项目特征见设计图。	个	768			按设计图示数量计算。工作内容包括但不限于材料购买及安装，试灯，金属软管的采购、安装，安装辅件或附件，接线等。	单价包干
1.1.1.2	11210003001	楼扶梯侧边三角形铝合金挡板	1、楼扶梯洞口外1m铝板(根据通风调整)3.0mm厚收口铝板，项目特征见设计图	项	1			按项计算，包含本工程公共区天花全部楼扶梯侧边三角形铝合金挡板。工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料购买及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。	总价包干
2		公共区地面							
2.1		分部分项工程费							
2.1.1		站厅、站台、换乘厅及出入口							
2.1.1.1	11102001001	海浪花岗岩	站厅造型区域地面 海浪花花岗岩，600X1200X25mm(宽X长X厚)，项目特征见设计图。 1、花岗岩（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层 3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层 4、C20细石混凝土垫层100mm厚（站厅）	平方米	118.05			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗岩采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.2	11102001002	海浪花岗岩	站台造型区域地面 海浪花花岗岩，600X1200X25mm(宽X长X厚)，项目特征见设计图。 1、花岗岩（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层 3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层 4、C20细石混凝土垫层50mm厚（站台）	平方米	521.45			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗岩采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.3	11102001003	地面25mm厚芝麻黑花岗岩	（公共区与设备区衔接处）过门石（站厅及换乘厅） 芝麻黑花岗岩，600X1200X25mm(宽X长X厚)，项目特征见设计图。 1、花岗岩（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层 3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层 4、C20细石混凝土垫层100mm厚（站厅）	平方米	10.58			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗岩采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.4	11102001004	地面25mm厚芝麻黑花岗岩	（公共区与设备区衔接处） 过门石（站厅及换乘厅）芝麻黑花岗岩，600×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。 1、花岗岩（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层 3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层 4、C20细石混凝土垫层50mm厚（站台）	平方米	10.35			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗岩采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.5	11102001005	地面25mm厚芝麻白花岗岩（光面）	站厅台、换乘厅公共区+出入口 变形缝前光面芝麻白花岗岩，600×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。 1、花岗岩（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层 3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层 4、C20细石混凝土垫层100mm厚（站厅）	平方米	9027.04			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗岩采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干

2.1.1.6	11102001006	地面25mm厚芝麻白花岗石（光面）	站台 光面芝麻白花岗石，600×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。 1、花岗石（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层 3、20mm厚1：3干硬水泥砂浆找平层 4、C20细石混凝土垫层50mm厚（站台）	平方米	2106.7			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.7	11102001007	地面300×300mm盲人导向砖	站厅、换乘厅 300×300×25mm，项目特征见设计图。 1、Φ35mm×4.5mm厚导盲钉 2、花岗岩 3、10mm厚1：2水泥砂浆层 4、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 5、C20细石混凝土垫层	米	450.64			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.8	11102001008	地面300×300mm盲人导向砖	站台 300×300×25mm，项目特征见设计图。 1、Φ35mm×4.5mm厚导盲钉 2、花岗岩 3、10mm厚1：2水泥砂浆层 4、20mm厚1：3干硬性水泥砂浆 5、C20细石混凝土垫层	米	180.6			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于基层清理，C20砼垫层材料购买及铺设，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.9	11108001001	车站楼梯洞口止灰带（含倒角）	站厅楼梯洞口 光面芝麻白花岗石止灰带，项目特征见设计图。 1、花岗石 2、素混凝土	米	265.35			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于止灰带浇注，水泥砂浆找平，止灰带、收口钢板、支架等材料采购制作采购及安装，结构胶采购及填缝，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.10	11107001001	楼梯芝麻白光面花岗石踏步板(开槽、磨边)	光面芝麻白花岗石，200×(<1500)×30mm，项目特征见设计图。 1、铺30mm厚花岗石踏面+100mm长Φ8mm螺杆环氧树脂结构胶粘结 2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层 3、15mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层	平方米	164.07			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗岩踏步板采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.11	11107001002	楼梯芝麻黑光面花岗石踏步板(开槽、磨边)	芝麻黑花岗石，100×(<1500)×30mm，项目特征见设计图。 1、铺30mm厚花岗石踏面+100mm长Φ8mm螺杆环氧树脂结构胶粘结 2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层 3、15mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层	平方米	65.76			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗岩踏步板采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.12	11107001003	楼梯芝麻白光面花岗石踢步板	光面芝麻白花岗石，200×(<1500)×25mm，项目特征见设计图。 1、25mm厚楼梯踏步板 2、10mm厚1：2水泥砂浆铺贴结合层 3、15mm厚1：3干硬性水泥砂浆找平层	平方米	98.64			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗岩踢步板采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.13	11102001009	站台门等候区地面	芝麻黑花岗石，300×100×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。 1、花岗石（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆找平层	平方米	178.6			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.14	11102001010	站台门等候区地面	芝麻黑花岗石，600×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。 1、花岗石（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆找平层	平方米	396.24			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.15	11102001011	站台屏蔽门前警戒线	哑面人造石，100×1200×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。 1、哑面人造石（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆找平层	平方米	59.52			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，花岗石采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.16	11102001012	站台屏蔽门前警戒线	哑面人造石，100×600×25mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。 1、哑面人造石（六面刷界面处理剂） 2、10mm厚1：2水泥砂浆找平层	平方米	20.48			按设计图示尺寸面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，板材采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干

2.1.1.17	30412004001	站台屏蔽门前箭头	疏散指示箭头：为168mmX150mmX3mm嵌地式疏散指示块材，材料为3，0mm厚铜合金面作拉丝处理，强酸腐蚀刻面蚀入深度为1.2mm,漆膜厚度0.5mm。	个	512			按设计图示数量计算。工作内容包括但不限于基层清理，砂浆找平，板材采购及铺贴，包含水泥砂浆采购及施工等，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.1.18	11502003001	与地面专业相关接口处耐候胶收口（含车站、出入口及附属结构）	专业接口处耐候胶，项目特征见设计图	项	1			按项计算，包含本工程公共区地面全部与地面专业相关接口处耐候胶收口（含车站、出入口及附属结构）。工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，装尖嘴管、装压胶枪，压胶，刮胶，成品保护等。	合价包干
2.1.1.19	10904004001	扶梯周边洞口钢板收口	洞口比扶梯大时，扶梯边与洞口收口2mm不锈钢板，项目特征见设计图	项	1			按项计算，包含本工程公共区地面全部扶梯周边洞口钢板收口。工作内容包括但不限于不锈钢板、龙骨、支架等采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养，收口打胶等。	合价包干
2.1.1.20	11102001013	凿除地面石材	1、凿除地面（在轨道交通既有线路的维修、改造项目） 2、废料外运运距：20km 3、消纳费综合考虑	平方米	166.19			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于拆除，清理，废料场内、外运输等。	单价包干
2.1.1.21	11503001001	拆除A型分隔栏杆，不含工作门（1100高）	1、拆除栏杆（在轨道交通既有线路的维修、改造项目） 2、废料外运运距：20km 3、消纳费综合考虑	米	27.34			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于拆除，清理，废料场内、外运输等。	单价包干
2.1.1.22	11503001002	拆除A型栏杆1米宽工作门（含相关结构构件）	1、拆除栏杆（在轨道交通既有线路的维修、改造项目） 2、废料外运运距：20km 3、消纳费综合考虑	米	1			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于拆除，清理，废料场内、外运输等。	单价包干
2.1.1.23	11210002001	拆除13号线楼扶梯洞口封堵	1、拆除钢材（在轨道交通既有线路的维修、改造项目） 2、废料外运运距：20km 3、消纳费综合考虑	项	1			按项计算，包含本工程公共区地面全部的13号线楼扶梯洞口封堵拆除。工作内容包括但不限于拆除，清理，废料场内、外运输等。	合价包干
2.1.1.24	11108001002	楼梯止灰带	楼梯踏步 光面芝麻白花岗石止灰带，项目特征见设计图。 1、花岗石 2、素混凝土	米	233.22			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于止灰带浇注，水泥砂浆找平，止灰带、收口钢板、支架等材料采购制作采购及安装，结构胶采购及填缝，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.2		不锈钢栏杆及不锈钢制品							
2.1.2.1		不锈钢栏杆							
2.1.2.1.1	11503001003	A型分隔栏杆，不含工作门（1100高）	1、付费区、非付费区分隔栏杆、排队栏杆 2、高度：1100mm 3、扶手：Φ40×2.0mm拉丝不锈钢扶手（含盲文标志）带玻璃槽 4、栏杆：304#10mm厚不锈钢扶手立柱 5、栏板：6mm+1.52PVB+6mm钢化夹胶玻璃 6、不锈钢型号：304#，表面发纹处理 7、固定配件种类：定制玻璃爪件、不锈钢板及不锈钢螺栓，膨胀螺栓与地面结构层固定	米	204.86			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.2.1.2	11503001004	A型洞口，平台周边防护栏杆（1200高）	1、楼扶梯洞口栏杆 2、高度：1200mm 3、扶手：Φ50×2.0mm不锈钢圆管扶手、Φ40×2.0mm不锈钢圆管扶手（含盲文标志）、不锈钢玻璃夹 4、栏板：6mm+2.28PVB&LED+6mm夹胶钢化玻璃 5、固定配件种类：不锈钢板及不锈钢螺栓，膨胀螺栓与地面结构层固定	米	257.9			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.2.1.3	11503001007	B型公共区室内楼梯栏杆（1050高）	1、室内楼梯栏杆 2、高度：1050mm 3、扶手：Φ40×2.5mm拉丝不锈钢圆管（含盲文标志） 4、栏杆：304#不锈钢扶手立柱、专用玻璃爪件 5、栏板：8mm+1.52PVB+8mm钢化夹胶玻璃 6、不锈钢型号：304#，表面发纹处理 7、固定配件种类：不锈钢板及不锈钢螺栓，膨胀螺栓与地面结构层固定	米	232.06			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.2.1.4	11503001005	A型栏杆1米宽工作门（含相关结构构件）	2mm厚Φ40mm304号不锈钢圆管，项目特征见设计图	米	6.6			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干

2.1.2.1.5	11503001006	防撞栏杆	1、2.0mm厚φ60拉丝不锈钢管 2、304拉丝不锈钢支座 3、M10×80mm扩底型螺栓	米	57.35			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.2.2		其他不锈钢项目							
2.1.2.2.1	11106001001	地面8mm宽不锈钢分格条	地面伸缩缝 8mm成品不锈钢分隔条（1.5mm不锈钢+5mm防水收缩胶条+1.5mm不锈钢）	米	1772.14			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于分隔条采购及安装，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.2.2.2	11210002002	不锈钢挡板（包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵）	2mm厚不锈钢挡板以‘项’为单位计量，项目特征见设计图	项	1			按项计算，包含本工程公共区地面全部不锈钢挡板（包含站厅、站台、出入口通道所有栏杆与电扶梯、AFC设备之间缝隙的封堵）。工作内容包括但不限于材料采购，运输和保管，拼装，安装，探伤，补刷油漆等。	合价包干
2.1.2.2.3	30412004002	楼梯蓄光型疏散指示箭头	80mm×84mm×1.5mm楼梯蓄光型疏散指示块材，项目特征见设计图。 1、1.5mm厚拉丝不锈钢+环氧树脂结构胶	个	588			按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及安装，含结构胶材料采购，花岗石相应位置开孔等其它相关工作，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.2.2.4	31004014001	不锈钢地漏盖板	直径为150mm、5mm厚304号不锈钢去水花格，项目特征见设计图	个	30			按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及安装，含结构胶材料采购，花岗石相应位置开孔等其它相关工作，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.2.2.5	40504001001	不锈钢线性水沟盖板（盖板复合石材）	宽300mm宽304#不锈钢隐形水沟盖板，项目特征见设计图。 1、不锈钢链条+不锈钢钢板面镂空+灰浆擦缝+L型不锈钢收口条（规格：25×25×2mm）+20沉头螺钉固定 2、排水沟槽+防水层+水泥砂浆通长找坡 3、聚氨酯封严+洞口水泥砂浆挂角 4、洞口周边凿毛+细石混凝土填缝	米	14.1			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于材料采购及安装，含结构胶材料采购，花岗石相应位置开孔等其它相关工作，成品保护，维护保养等。	单价包干
2.1.2.3		绝缘层							
2.1.2.3.1	11103001001	绝缘层（含配套层、C20混凝土垫层、找平层）	1.5mm厚绝缘层，项目特征见设计图 1、1.5mm厚绝缘卷材 2、1.0mm厚环氧无溶剂绝缘层 3、自流平 4、C20混凝土垫高找平层	平方米	770			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于垫层采购及铺设、成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，成品保护等。	单价包干
2.1.2.3.2	11401002001	端门处墙面绝缘带（绝缘漆）	绝缘漆，项目特征见设计图 1、墙面绝缘漆	平方米	148.2			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，成品保护等。	单价包干
2.1.2.3.3	11502003002	绝缘密封胶	黑色酮肟型中性硫化的有机硅胶，项目特征见设计图	米	1440			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，装尖嘴管、装压胶枪，压胶，刮胶，成品保护等。	单价包干
2.1.2.3.4	11104004001	绝缘支撑架	100×80×10厚L型绝缘支架绝缘类材质，项目特征见设计图	米	1440			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容包括但不限于成品采购及施工，安装，成品保护等。	单价包干
3		公共区墙面							
3.1		分部分项工程费							
3.1.1	11502003002	专业接口处打胶收口	项目特征见设计图。	项	1			按项计算，包含本工程公共区墙面全部专业接口处打胶收口。工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，装尖嘴管、装压胶枪，压胶，刮胶，成品保护等。	合价包干
3.1.2	11207001001	烤漆光面烤瓷铝板	站厅墙面+出入结构变形缝前、站台墙面、换乘厅及换乘通道墙面 2.5mm厚，银白色，项目特征见设计图。 1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板+15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板+2.5mm厚烤瓷铝板盖缝条。 2、3mm厚镀锌挂件（带1mmC型橡皮）+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻螺丝。 3、40×60×3mm镀锌方管+L50×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固定。 4、M12×100mm膨胀螺栓固定。	平方米	3316.83			以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干

3.1.3	11207001002	顺滑哑面烤瓷铝板	自助服务 顺滑哑面烤瓷铝板 2.0mm厚，洋红色，色号 Pantone 137C，蓝色，色号 Pantone 3005C，紫色，色号 Pantone 7441C，项目特征见设计图。 1、2.0mm顺滑哑面烤瓷铝板+ 15mm铝蜂窝背衬+2.0mm顺滑 哑面烤瓷铝板盖缝条。 2、10#镀锌槽钢与钢板焊接 +M10不锈钢螺栓100×180× 10mm镀锌钢板。 3、40×60×3mm镀锌方钢与槽 钢焊接、M12×100mm不锈钢膨 胀螺栓。 4、12mm硅酸钙板。	平方米	120.12			以‘平方米’为单位计量，以见光面 积为计量标准，工作内容包括但不 限于测量放线，深化设计，材料采购及 安装，龙骨、支架制作安装，货物运 输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.4	11207001003	半哑光面弧形白色铝 板	站台屏蔽门两侧 半哑光面弧 形白色铝板，3.0mm厚，项目特 征见设计图。 1、3.0mm半哑光面弧形白色冲 孔铝板。 2、50×50×5mm镀锌方通。	平方米	1035.84			以‘平方米’为单位计量，以见光面 积为计量标准，工作内容包括但不 限于测量放线，深化设计，材料采购及 安装，龙骨、支架制作安装，货物运 输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.5	11207001004	烤漆光面烤瓷铝板	公共区柱面（站厅、站台及换 乘厅） 1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板+ 15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板 +2.5mm厚烤瓷 铝板盖缝条。 2、3mm厚镀锌挂件(带1mmC型橡 皮)+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻 螺丝。 3、40×60×3mm镀锌方管+L50 ×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固 定。 4、M12×100mm膨胀螺栓固定。	平方米	2287.18			以‘平方米’为单位计量，以见光面 积为计量标准，工作内容包括但不 限于测量放线，深化设计，材料采购及 安装，龙骨、支架制作安装，货物运 输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.6	11207001005	半哑光面喷绘铝板	造型区域柱子 半哑光面喷绘铝 板，3mm厚，白色，色号 RAL9003，项目特征见设计图 1、3.0mm半哑光面喷绘冲孔铝 板； 2、∠60×4mm冷弯角钢横梁间 距不小于1200mm； 3、50×50×5mm镀锌角钢、50 ×37×3mmC型钢间距不小于 1200mm； 4、50×50×5mm镀锌角码；	平方米	100.03			以‘平方米’为单位计量，以见光面 积为计量标准，工作内容包括但不 限于测量放线，深化设计，材料采购 及安装，龙骨、支架制作安装，货 物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.7	11207001006	半哑光面喷绘铝板	造型区域垂直电梯半哑光面喷 绘铝板，3.0mm厚，白色，色号 RAL9003，项目特征见设计图。 1、3.0mm半哑光面喷绘冲孔铝 板； 2、50×50×5mm镀锌角钢、50 ×50×5mm镀锌角码、50×60× 5mm镀锌方钢、100×150×12mm 镀锌钢板间距不小于1200mm； 3、100×150×12mm镀锌钢板、 M16不锈钢扩底型锚栓；	平方米	216.11			以‘平方米’为单位计量，以见光面 积为计量标准，工作内容包括但不 限于测量放线，深化设计，材料采购 及安装，龙骨、支架制作安装，货 物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.8	11302006001	烤漆光面弧形造型铝 方通	造型区域柱子烤漆光面弧形造 型铝方通，φ40mm，1.7mm厚， 项目特征见设计图。 1、40×60×1.7mm造型方通； 2、∠60×4mm冷弯角钢横梁间 距不小于1200mm； 3、50×50×5mm镀锌角钢、50 ×37×3mmC型钢间距不小于 1200mm； 4、50×50×5mm镀锌角码。	米	1573			按设计图示尺寸以长度计算，工作 内容包括但不限于测量放线，深化 设计，材料采购及安装，含螺杆、 龙骨、连接件、封口帽、方管、 构件等所有构配件以及涂刷防护 材料，货物运输，成品保护，维 维护保养等。	单价包干
3.1.9	11302006002	烤漆光面弧形造型铝 方通	造型区域垂直电梯 烤漆光面弧形造型铝方通，φ 40mm，1.7mm厚，项目特征见 设计图。 1、40×60×1.7mm造型方通； 2、50×50×5mm镀锌角钢、50 ×50×5mm镀锌角码、50×60× 5mm镀锌方钢、100×150×12mm 镀锌钢板间距不小于1200mm； 3、100×150×12mm镀锌钢板、 M16不锈钢扩底型锚栓	米	821.5			按设计图示尺寸以长度计算，工作 内容包括但不限于测量放线，深化 设计，材料采购及安装，含螺杆、 龙骨、连接件、封口帽、方管、 构件等所有构配件以及涂刷防护 材料，货物运输，成品保护，维 维护保养等。	单价包干

3.1.10	10803002001	防火卷帘(闸)门	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	项	1			按项为单位计算，工作内容包括但不限于无机特级双帘防火卷帘门采购及安装、站厅天花造型LED灯带采购及安装、换乘厅及换乘13号线卷帘门处墙	合价包干
3.1.11	11207001009	深色烤瓷铝板	站厅出入口门套 深色烤瓷铝板,项目特征见设计图。 1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板+15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板+2.5mm厚烤瓷铝板盖缝条。 2、3mm厚镀锌挂件(带1mmC型橡皮)+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻螺丝。 3、40×60×3mm镀锌方管+L50×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固定。 4、M12×100mm膨胀螺栓固定。	平方米	27.33			以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.12	11207001010	不锈钢条	适用于站厅层造型墙面白色不锈钢条，50mm×4800mm×2.0mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。 1、不锈钢条固定螺栓。 2、螺栓固定L35×3mm厚镀锌角码。	平方米	13.43			以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.13	11207001013	哑光不锈钢	公共区墙面踢脚线、造型区域柱子踢脚线、公共区柱面踢脚线光面不锈钢，120×2000×1.5mm(宽×长×厚)，项目特征见设计图。 1、304#1.5mm哑光不锈钢踢脚线。 2、10mm厚硅酸钙板。 3、镀锌40×60×4钢方管	平方米	176.94			以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.14	11207001011	半哑光面银白色蜂窝板	三角房墙面半哑光面银白色蜂窝板，2.5mm厚，项目特征见设计图。 1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板+15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板+2.5mm厚烤瓷铝板盖缝条。 2、3mm厚镀锌挂件(带1mmC型橡皮)+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻螺丝。 3、40×60×3mm镀锌方管+L50×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固定。 4、M12×100mm膨胀螺栓固定。	平方米	505.78			以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.15	11207001012	设备箱门(含消防箱门、冲洗栓箱门、电箱门、垃圾箱门等)	站厅站台 2.5mm厚,银白色白色,项目特征见设计图。 1、2.5mm烤漆光面烤瓷铝板+15mm铝蜂窝背衬+0.5mm覆盖板+3mm厚不锈钢拉手+弹簧磁吸+抽芯铆钉+暗藏合页。 2、3mm厚镀锌挂件(带1mmC型橡皮)+3mm厚J型不锈钢挂件+自攻螺丝。 3、40×60×3mm镀锌方管+L50×5mm镀锌角码+M10螺栓对穿固定。 4、M12×100mm膨胀螺栓固定。	平方米	87.5			以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.16	11209001001	不锈钢门套及窗套	面向公共区的设备房房间门套 2mm厚原色不锈钢门套，项目特征见设计图。(配8mm厚钢角码、M12膨胀螺栓)	平方米	19.36			以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	单价包干
3.1.17	11502003001	公共区墙面与屏蔽门接口处绝缘胶收口	专业接口处耐候胶，项目特征见设计图	项	1			按项计算，包含本工程公共区墙面全部公共区墙面与屏蔽门接口处绝缘胶收口。工作内容包括但不限于成品采购及施工，清洁表面，遮周边表面，装尖嘴管、装压胶枪，压胶，刮胶，成品保护等。	合价包干
4		设备区装修							
4.1		分部分项工程费							
4.1.1		房屋建筑及装修							

4.1.1.1	11407002001	主体天面刷无机涂料	(1)基层类型：混凝土面 (2)喷涂涂料部位：顶棚 (3)腻子种类：水性弹性抗裂墙体装修腻子 (4)刮腻子要求：2遍 (5)涂料品种、涂刷遍数：改性纯丙烯酸共聚物无机涂料面漆	平方米	4994.69			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容但不限于基层清理、刮腻子，刷、喷涂涂料，材料采购、运输和保管、清理基层、抹灰、找平、刷漆等。	合价包干
4.1.1.2	10404001001	细石砼垫层（C20 砼）	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	立方米	598.64			按设计图示尺寸以体积计算，工作内容但不限于材料采购、运输和保管，混凝土制作、浇筑、振捣、养护，模板，检测的各项费用等。	合价包干
4.1.1.3	11101001001	水泥砂浆（含压光）地面	(1)面层厚度、砂浆配合比：25mm厚混凝土 (2)面层做法要求：抹面压光	平方米	1816.65			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容但不限于材料采购、运输和保管，清扫、抹灰、找平、罩面、压光等。	合价包干
4.1.1.4	11102003001	地面铺贴抛光面陶瓷砖	1)结合层厚度、砂浆配合比：20mm，干硬性水泥砂浆1：3面上撒素水泥 (2)面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地砖 600mm×600mm 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	5485.42			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容但不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。	合价包干
4.1.1.5	11105003001	陶瓷砖踢脚线	(1)踢脚线高度：100mm (2)找平层：15mm厚 水泥砂浆 1：3 (3)粘贴层厚度、材料种类：5mm厚 水泥砂浆 1：1 (4)面层材料品种、规格、颜色：100mm×600mm陶瓷砖踢脚线，水泥浆擦缝缝	米	3490.06			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容但不限于材料采购、运输，基层清理，底层抹灰，面层铺贴、磨边，擦缝，磨光、酸洗、打蜡，刷防护材料等。	合价包干
4.1.1.6	11102003002	8mm仿石陶瓷砖门槛石	(1)结合层厚度、砂浆配合比：20mm,干硬性水泥砂浆 1：3 面上撒素水泥 (2)面层材料品种、规格、颜色：8mm仿石陶瓷砖门槛石 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	32.14			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容但不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边，嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。	合价包干
4.1.1.7	10402001002	砌筑实心水泥砖砖墙	(1)砖品种、规格、强度等级：蒸压水泥砖240×115×53 (2)墙体类型：内墙 (3)砂浆强度等级、配合比：混合砂浆 M10	立方米	1798.41			按设计图示尺寸以体积计算，工作内容但不限于材料采购、运输和保管、砌砖、调制砂浆、淋砖、运料、留洞，安放60公斤以内的小型构件、刮缝、垫块、砖压顶砌筑及加固钢筋等。	合价包干
4.1.1.8	11615001001	凿砖墙孔洞及外运	1.砌体名称：砖墙 2.废料外运运距：20km 3.消纳费综合考虑	立方米	80.86			按设计图示尺寸以体积计算，工作内容但不限于拆除，控制扬尘，清理，建渣场内、外运输等。	合价包干
4.1.1.9	40308001001	水泥砂浆抹面（含压光）墙柱面	(1)墙体类型：混凝土墙 砌块墙 (2)底层厚度、砂浆配合比：15mm，水泥砂浆 1：3 (3)面层厚度、砂浆配合比：5mm，水泥砂浆 1：2 (4)面层做法要求：抹面压光	平方米	5181			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容但不限于基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，勾分格缝，材料采购、清扫、钢丝挂网、罩面、压光、护角、小圆角等	合价包干
4.1.1.10	11406001001	墙面刷无机涂料	(1)基层类型：混凝土面 砖砌墙面 (2)腻子种类：成品腻子粉 (3)刮腻子遍数：2遍 (4)油漆品种、刷漆遍数：米黄色（色号：GB3.8Y9/1 或 GB10Y9/1）改性丙烯酸共聚物内墙无机涂料面漆	平方米	20038.66			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容但不限于基层清理，刮腻子，刷防护材料、油漆，材料采购等。	合价包干
4.1.1.11	10501006003	挡水槛	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	米	57.88			按设计图示尺寸以长度计算，工作内容但不限于材料采购、模板制作、安装、拆除，基础、垫层铺筑，钢筋制作、安装，混凝土拌和、运输、浇筑，勾缝、抹面等。	合价包干
4.1.1.12	11507001001	304 不锈钢设备标识牌	(1)面层材料种类：304 不锈钢设备标识牌 (2)根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	个	182			按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.13	11302001001	1200×300 穿孔金属铝板吊顶	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型 平面 φ8镀锌吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格：穿孔金属铝板 1200mm×300mm×1.2mm	平方米	259.22			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.14	11302002001	1200宽钢网天花（走道）	(1)吊顶形式、吊杆规格、高度：不上人型 平面 φ8镀锌吊杆 (2)龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢龙骨 (3)面层材料品种、规格：镀锌铝格栅2mm	平方米	911.85			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.15	11501001001	会议室铝合金柜子	(1)木纹转印柜体制安 (2)柜体层板制安 (3)面层材料制安	平方米	14.58			以‘平方米’为单位计量，以见光面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干

4.1.1.16	11207001001	凹墙水泥纤维板墙	(1) 轻钢龙骨 (2) 水泥纤维板面层 (3) 无机涂料	平方米	146.79		按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管、骨架及隔板制作安装、脚手架搭设等。	合价包干
4.1.1.17	11207001002	凹墙不锈钢框	(1)2mm厚不锈钢框 (2)相关配件	平方米	70.11		按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料采购及安装, 龙骨、支架制作安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.18	11502001001	不锈钢护角	(1) 1.5mm 厚 不 锈 钢 护 角 (1.5m高), 相关配件	米	82.5		按设计图示尺寸以长度计算, 工作内容包括但不限于材料采购及安装, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.19	11104004001	400高陶瓷防静电架空地板制作及安装	(1)支架高度、材料种类: 400高, 防静电架空地板制作及安装四周支承式架空活动地板包括: 基板; 支撑; 横梁; 缓冲垫及所有安装附件 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 陶瓷防静电面板 标准尺寸 600mm×600mm 面板为静电花纹色, 具体式样从产品样板中选定 (3)防护材料种类: 泡沫板	平方米	87.63		按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输及安装, 基层清理, 抹找平层, 面层铺设、磨边、嵌缝, 刷防护材料, 酸洗、打蜡等。	合价包干
4.1.1.20	11104004002	600x600防静电地砖	(1)结合层厚度、砂浆配合比: 20mm, 干硬性水泥砂浆 1: 3 面上撒素水泥 (2) 面层材料品种、规格、颜色: 防静电地砖600mm×600mm 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	64.93		按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输, 基层清理, 抹找平层, 面层铺设、磨边、嵌缝, 刷防护材料, 酸洗、打蜡等。	合价包干
4.1.1.21	11101005001	自流坪楼地面	(1)中层漆材料种类、厚度: 2遍 (2)面层材料种类: > 5mm厚水泥基自流平	平方米	209.84		按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管, 清扫、抹灰、找平、罩面、压光等。	合价包干
4.1.1.22	10402001001	墙体双面挂热镀锌钢丝网批荡水泥砂浆	(1)墙体类型: 砌块墙 (2)底层厚度、砂浆配合比: 15mm, 水泥砂浆 1: 3 (3) 面层厚度、砂浆配合比: 5mm, 水泥砂浆 1: 2 (4)材料种类: 热镀锌钢丝网φ0.9 12.7mm×12.7mm	平方米	18915.44		按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于基层清理, 砂浆制作、运输, 底层抹灰, 抹面层, 勾分格缝, 材料采购、清扫、钢丝挂网、罩面、压光、护角、小圆角等。	合价包干
4.1.1.23	11210006001	70mm厚轻质陶瓷离壁墙制作及安装(包括检修门)	(1)1200mmX600mmX70mm轻质陶瓷砌块。 (2)墙体类型: 离壁墙 (3)1: 2.5水泥砂浆掺瓷砖胶	平方米	1028.99		按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管、骨架及隔板制作安装、脚手架搭设等。	合价包干
4.1.1.24	11201001001	M20水泥砂浆配筋带	砌体墙沿墙高每隔500~600mm设15mm厚M20水泥砂浆配筋带, 通长拉筋3φ8, 分布筋φ6@200, 拉筋沿砌体墙全长贯通, 并锚入砼墙、结构柱或构造柱内不小于300mm	平方米	4215.51		按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋、钢筋制安等。	合价包干
4.1.1.25	10501006001	后浇钢筋砼设备基础 (C20砼)	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	立方米	43.33		按设计图示尺寸以体积计算, 工作内容包括但不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋制安等。	合价包干
4.1.1.26	10501006002	后浇砼消声器基础 (C20砼)	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	立方米	16.32		按设计图示尺寸以体积计算, 工作内容包括但不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋制安等。	合价包干
4.1.1.27	31004006001	白色陶瓷蹲式大便器	(1)材质: 陶瓷 (2)规格、类型: 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 (3)组装形式: 蹲式大便器	套	9		以‘套’为单位计量, 工作内容包括但不限于测量放线, 产品采购及安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.28	31004007001	白色陶瓷挂式小便器	(1)材质: 陶瓷 (2)规格、类型: 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 (3)组装形式: 挂式小便斗	套	4		以‘套’为单位计量, 工作内容包括但不限于测量放线, 产品采购及安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.29	31004003001	白色陶瓷洗脸盆	材质: 陶瓷 (2) 规格、类型: 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 (3) 组装形式: 托式	套	4		以‘套’为单位计量, 工作内容包括但不限于测量放线, 产品采购及安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.30	31004008001	设备区卫生间成品拖把池	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	套	6		以‘套’为单位计量, 工作内容包括但不限于测量放线, 产品采购及安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.31	31004010001	淋浴器	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	套	2		以‘套’为单位计量, 工作内容包括但不限于测量放线, 产品采购及安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干

4.1.1.32	11505001001	大理石洗漱台（含银镜、镀锌钢架）	(1)材料品种、规格、颜色：12mm厚无机石英石，盥洗台总厚200mm，面标高为850mm，洗瓷盆尺寸宽360mm，长450mm，厚160mm (2)支架、配件品种、规格：防雾镜、盥洗台支座，台身为镀锌钢架支撑制安。柜体为不锈钢木纹板，柜体内侧为玻镁板基层，柜体下方LED暗藏灯带，底部100高瓷砖踢脚线	套	2			以‘套’为单位计量，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.33	11505001002	设备区女更衣室-成品翻转婴儿卧台	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	套	1			按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.34	11210005001	1.2mm304#哑光不锈钢板洗手间隔板	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	45.41			以‘平方米’为单位计量，以面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.35	11210005002	1.2mm厚304#哑光不锈钢小便器隔板	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	1.44			以‘平方米’为单位计量，以面积为计量标准，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，龙骨、支架制作安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.36	10903003001	水泥砂浆防水抹面（含压光）墙柱面	(1)防水层做法：25mm厚1：2：5水泥砂浆掺入水泥用量3%JJ91硅质密实剂，分三次抹灰，5mm厚水泥砂浆抹面压光	平方米	402.13			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，砂浆制作、运输，底层抹灰，抹面层，勾分格缝，材料采购、清扫、钢丝挂网、罩面、压光、护角、小圆角等	合价包干
4.1.1.37	10904003001	水泥砂浆防水（含压光）地面	(1)砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆抹面压光 (2)反边高度：500mm	平方米	81.31			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管，清扫、抹灰、找平、罩面、压光等。	合价包干
4.1.1.38	11102003003	地面铺贴防滑陶瓷砖	(1)防水层：聚合物水泥基防水涂膜 (2)结合层厚度、砂浆配合比：30mm干硬性水泥砂浆1：3面上撒素水泥 (3)面层材料品种、规格、颜色：600mm×600mm防滑陶瓷砖	平方米	47.47			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边、嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。	合价包干
4.1.1.39	11407002002	执行区墙面、顶面及金属桥架管线（钢构件）喷黑色涂料	(1)基层类型：根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 (2)喷刷涂料部位：墙面、顶棚、金属桥架管线（钢构件） (3)腻子种类：水性弹性抗裂墙体装修腻子 (4)刮腻子要求：2遍 (5)涂料品种、喷刷遍数：黑色改性纯丙烯酸共聚物无机涂料面漆	平方米	3579.31			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于基层清理，刮腻子，刷、喷涂料，材料采购、运输和保管、清理基层、抹灰、找平、刷漆等。	合价包干
4.1.1.40	80801013001	设备房防鼠板制安	(1)名称：防鼠板 (2)规格：根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	30.75			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购，运输和保管，拼装，安装，探伤，补刷油漆等。	合价包干
4.1.1.41	10904003002	排水沟防水涂料及防水砂浆找平压光	(1)砂浆厚度、配合比：20mm厚1：2.5防水砂浆抹面压光 (2)反边高度：150mm	平方米	188.93			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管，混凝土制作、浇筑、振捣、养护，模板，检测的各项费用等。	合价包干
4.1.1.42	10606013001	人孔、检修孔、吊装孔等孔洞镀锌钢板盖板制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	27.75			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购及安装、货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.43	11507001002	设备标识牌	(1)面层材料种类：设备标识牌 (2)根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	项	1			按项计算，包含本工程设备区全部设备标识牌。工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.44	10507001001	站台板下10mm厚防水砂浆抹光（需找坡3‰）	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求，10mm厚	平方米	4629.85			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管，清扫、抹灰、找平、罩面、压光等。	合价包干
4.1.1.45	11302001002	2mm白色铝单板天花	(1)铝合金单板 (2)配套金属龙骨	平方米	42.35			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于测量放线，深化设计，材料采购及安装，含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料，货物运输，成品保护，维护保养等。	合价包干
4.1.1.46	11102003004	600mm × 600mm × 10mm木纹砖地面	(1)8mm厚地砖 (2)10mm厚素水泥膏 (3)20mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，面上撒素水泥 (4)素水泥浆一道	平方米	173.08			按设计图示尺寸以面积计算，工作内容包括但不限于材料采购、运输，基层清理，抹找平层，面层铺设、磨边、嵌缝，刷防护材料，酸洗、打蜡等。	合价包干

4.1.1.47	11207001003	2mm草绿色铝单板天花	(1)铝合金单板; (2)配套金属龙骨;	平方米	10.56			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料采购及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.48	11102003005	600mm × 600mm × 8mm仿水磨石陶瓷地面	(1)8mm厚地砖 (2)10mm厚素水泥膏 (3)20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层, 面上撒素水泥 (4)素水泥浆一道	平方米	10.55			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输, 基层清理, 抹找平层, 面层铺设、磨边、嵌缝, 刷防护材料, 酸洗、打蜡等。	合价包干
4.1.1.49	11302001003	600mm × 600mm × 1.2mm铝扣板天花	(1)铝合金方形板; (2)配套金属龙骨;	平方米	16.13			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料采购及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、主吊件、封口帽、方管、吊挂件等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.50	11207001004	2mm草绿色铝单板墙面	(1)水泥砖墙面 (2)铝单板配套龙骨 (3)2mm厚铝单板饰面	平方米	20.98			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于测量放线, 深化设计, 材料采购及安装, 含螺杆、龙骨、连接件、方管等所有构配件以及涂刷防护材料, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.51	11102003006	卫生间、淋浴间陶瓷墙面	(1)面层: 陶瓷砖 (2)结合层: 5mm厚专用瓷砖胶 (3)保护层: 10mm厚 1: 2.5水泥砂浆 (4)防水层: 聚合物水泥基防水涂料膜 (5)找平层: 20mm厚 1: 2.5水泥砂浆 (6)基层处理剂	平方米	173.91			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输, 基层清理, 抹找平层, 面层铺设、磨边、嵌缝, 刷防护材料, 酸洗、打蜡等。	合价包干
4.1.1.52	11508004001	卫生间抽纸盒	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	个	9			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.53	11508004002	卫生间垃圾桶	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	个	9			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.54	11508004003	更衣室银镜	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	个	2			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.55	11508004004	不锈钢洗手盆	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	组	1			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.56	11508004005	茶水间石材台面	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	1.14			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购及整体定位安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.57	10501006004	200厚混凝土墙 (C35 砼)	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	立方米	312.2			按设计图示尺寸以体积计算, 工作内容包括但不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋安装等。	合价包干
4.1.1.58	11107002001	楼梯平台、阶梯 (含滑条) 及止灰带镶贴防滑砖	(1)黏结材料种类: 素水泥浆一道 (2)结合层厚度、砂浆配合比: 20mm干硬性水泥砂浆 1: 3 面上撒素水泥 (3)面层材料品种、规格: 8mm厚防滑地砖, 水泥浆擦缝	平方米	542.47			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于基层清理, 砂浆找平, 材料采购及铺贴, 包含水泥砂浆采购及施工等, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.59	80401003001	C35 构造柱钢筋砼梁柱	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	立方米	433.42			按设计图示尺寸以体积计算, 工作内容包括但不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋安装等。	合价包干
4.1.1.60	10606009001	304#不锈钢安全防护栏杆 (含预埋件)	(1)钢材品种、规格: 304 不锈钢, 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	米	427.32			按设计图示尺寸以长度计算, 工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.1.61	10606009002	304#不锈钢栏杆 (含预埋件)	(1)钢材品种、规格: 304 不锈钢, 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	米	58.28			按设计图示尺寸以长度计算, 工作内容包括但不限于不锈钢材料、支座、螺栓等材料采购及安装、玻璃材料采购及安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.2		公共区 (站厅及站台、换乘厅)							
4.1.2.1	11407002003	公共区结构顶棚、吊顶以上墙及吊顶内金属桥架管线 (钢构件) 喷黑色涂料面涂料	(1)基层类型: 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 (2)喷刷涂料部位: 墙面、顶棚、金属桥架管线 (钢构件) (3)腻子种类: 水性弹性抗裂墙体装修腻子 (4)刮腻子要求: 2遍 (5)涂料品种、喷刷遍数: 黑色改性纯丙烯酸共聚物无机涂料面漆	平方米	16237.13			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于基层清理, 刮腻子, 刷、喷涂料, 材料采购、运输和保管、清理基层、抹灰、找平、刷漆等。	合价包干

4.1.2.2	10903004001	2mm厚不锈钢接水槽 (楼扶梯洞口周边及天花完成面以上的伸缩缝处)	(1)材质: 304不锈钢 (2)厚度: 2mm (3)形式: U型	平方米	338.52			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容但不限于材料采购、剪压造型、运输安装调试, 现场拼装等。	合价包干
4.1.2.3	11210006002	公共区水泥纤维板挡烟垂壁制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	1943.81			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容但不限于材料采购、运输和保管、骨架及隔板制作安装、脚手架搭设等。	合价包干
4.1.2.4	11407001001	垂直电梯井内墙面水泥砂浆抹光、喷黑	(1)基层类型: 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 (2)喷刷涂料部位: 墙面、顶棚、金属桥架管线(钢构件) (3)腻子种类: 水性弹性抗裂墙体装修腻子 (4)刮腻子要求: 2遍 (5)涂料品种、喷刷遍数: 黑色改性纯丙烯酸共聚物内墙无机涂料面漆	平方米	474.56			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容但不限于采购制作, 基层清理, 刮腻子, 刷、喷涂料等。	合价包干
4.1.2.5	10606013002	楼扶梯底三角房内检修孔盖板制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	5.67			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容但不限于材料采购及安装、货物运输, 成品保护, 维护保养等。	合价包干
4.1.2.6	11201001002	M20水泥砂浆配筋带	砌体墙沿墙高每隔500~600mm设15mm厚M20水泥砂浆配筋带, 通长拉筋3Φ8, 分布筋Φ6@200, 拉筋沿砌体墙全长贯通, 并锚入砼墙、结构柱或构造柱内不小于300mm	平方米	101.55			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容但不限于混凝土采购制作、运输、浇筑、振捣、养护、植筋钢筋制安等。	合价包干
4.1.2.7	20402006001	防火卷帘门(特级双轨)	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	65.97			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容但不限于无机特级双帘防火卷帘门采购及安装, 货物运输, 成品保护, 维护保养, 包边等。	合价包干
4.1.2.8	80807013001	三角房内防火封堵板	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	475.81			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容但不限于材料采购、运输和保管、骨架及隔板制作安装、脚手架搭设等。	合价包干
4.1.3		通道及出入口							
4.1.3.1	11407002004	通道及出入口结构顶棚、吊顶以上墙及吊顶内金属桥架管线(钢构件)喷黑色涂料面涂料	(1)基层类型: 根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求 (2)喷刷涂料部位: 墙面、顶棚、金属桥架管线(钢构件) (3)腻子种类: 水性弹性抗裂墙体装修腻子 (4)刮腻子要求: 2遍 (5)涂料品种、喷刷遍数: 黑色改性纯丙烯酸共聚物无机涂料面漆	平方米	855.9			按设计图示尺寸以面积计算, 工作内容但不限于基层清理, 刮腻子, 刷、喷涂料, 材料采购、运输和保管、清理基层、抹灰、找平、刷漆等。	合价包干
4.1.4		车站门(含车站设备房、相邻半个区间设备房、折返线及地面附属建筑等)及五金配件							
4.1.4.1	10802003002	面向公共区防火门(含合页把手等配件)制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	62.13			按设计图示洞口尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输和保管, 门安装, 五金安装, 玻璃安装, 清理基层、制作及安装等。	合价包干
4.1.4.2	10808004001	平行臂闭门器(重型)制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	套	214			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。	合价包干
4.1.4.3	10802003003	面向公共区的通道门锁匣门锁(美标)制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	套	25			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。	合价包干
4.1.4.4	10802003001	钢质防火门(含合页把手等配件)制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	302.7			按设计图示洞口尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。	合价包干
4.1.4.5	10802001001	钢质防护门(含合页把手等配件)制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	12.6			按设计图示洞口尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。	合价包干
4.1.4.6	10805007001	密闭门(含合页把手等配件)制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	平方米	38.64			按设计图示洞口尺寸以面积计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。	合价包干
4.1.4.7	10801006001	锁匣门锁制安	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	套	137			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。	合价包干
4.1.4.8	10801006003	逃生门锁制安【双扇车站通道门】	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	套	8			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。	合价包干
4.1.4.9	10801006004	Φ10防坠链条	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	套	14			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。	合价包干
4.1.4.10	10801006005	天地门轴	根据设计图纸、设计及施工规范及招标文件等要求	套	37			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于材料采购、运输、安装、刷防护材料等。	合价包干
5		公共区广告灯箱							
5.1	11507003001	12封公共区广告灯箱	3200×1600mm(广告灯箱箱体)	个	38			按设计图示数量计算, 工作内容包括但不限于灯箱采购、运输及安装、调整, 灯箱以外的钢结构及支架制安、脚手架搭设等。	单价包干

5.2	11507003002	3200×1600mm（广告灯箱面框）	3200×1600mm（广告灯箱箱体）	个	38			按设计图示数量计算，工作内容包括但不限于灯箱采购、运输及安装、调整，灯箱以外的钢结构及支架制安、脚手架搭设等。	单价包干
-----	-------------	---------------------	---------------------	---	----	--	--	---	------

备注：以招标文件第七章工程量清单为准。