

广州市黄埔区中医医院中医特色大壮社区卫生服务中心装修
工程项目工程

招标工程量清单

招标人： 广州市黄埔区中医医院

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市黄埔区中医医院中医特色大壮社区卫生服务中心装修
工程项目工程

招标工程量清单

招标人：广州市黄埔区中医医院

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：首层、二层装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	A. 4	砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙、200 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m3	195.28				0
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙、100 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m3	38.32				0
		砌筑工程合计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m3	4.55				0
2	010507007001	其他构件	1. 厕所200*200mm混凝土反槛 2. 混凝土标号C25 3. 其他按图纸说明 4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国	m3	0.72				0

			家相关规范						
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 含植筋、接头、绑扎 所有工序 3. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	t	0.78				0
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内 2. 含植筋、接头、绑扎 所有工序 3. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	t	0.18				0
		混凝土及钢筋混凝土 工程合计							
	A.8	门窗工程							
1	010801001001	中式单开门	1. 规格: M1124Z、 1100*2400mm 2. 耐火板面板、6mm钢 化压花玻璃 3. 实木线包玻璃 4. 含医用不锈钢门锁、 合页等五金 5. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	樘	9				0
2	010801001002	中式单开门	1. 规格: M0924LZ、 900*2400mm 2. 耐火板面板、6mm钢 化压花玻璃 3. 实木线包玻璃 4. 含医用不锈钢门锁、 合页等五金 5. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	樘	2				0
3	010801001003	中式单开门	1. 规格: M0824LZ、 800*2400mm 2. 耐火板面板、6mm钢 化压花玻璃 3. 实木线包玻璃 4. 含医用不锈钢门锁、	樘	2				0

			合页等五金 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
4	010801001004	中式单开门	1. 规格: M1224Z、1200*2400mm 2. 耐火板面板、6mm钢化压花玻璃 3. 实木线包玻璃 4. 含医用不锈钢门锁、合页等五金 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	1				0
5	010802001001	消火栓门	1. 门代号及洞口尺寸:消火栓门BFM0818 2. 门框或扇外围尺寸:800*1800mm 3. 门框、扇材质:1.5mm304#发纹不锈钢(无手印) 4. 包含门上喷漆、字体等 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	4				0
6	010802001002	医用钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0824 2. 门框或扇外围尺寸:800*2400mm 3. 门框、扇材质:医用钢质门面贴木纹膜、带百叶 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	2				0
7	010802001003	医用钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框或扇外围尺寸:900*2400mm 3. 门框、扇材质:医用钢质门面贴木纹膜 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	7				0

8	010802001004	医用钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924L 2. 门框或扇外围尺寸:900*2400mm 3. 门框、扇材质:医用钢质门面贴木纹膜、带百叶 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	5				0
9	010802001005	医用钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1124 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2400mm 3. 门框、扇材质:医用钢质门面贴木纹膜 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	24				0
10	010802001006	医用钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1524 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2400mm 3. 门框、扇材质:医用钢质门面贴木纹膜 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	4				0
11	010802001007	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: 2. 门框或扇外围尺寸: 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:(白色喷粉)+GL-026+1.72+6钢化夹胶清玻璃 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	4.95				0
12	010802001008	铝合金玻璃窗	1. 固定窗 2. 玻璃品种、厚度:(白色喷粉)+GL-026+1.72+6钢化夹胶清玻璃 3. 其他:未尽事项, 详	m2	4.95				0

			见招标文件、图纸及国家相关规范						
13	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1121 2. 门框或扇外围尺寸:1100*2100mm 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	1				0
14	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0921 2. 门框或扇外围尺寸:900*2100mm 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	3				0
15	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1321 2. 门框或扇外围尺寸:1300*2100mm 3. 门框、扇材质:钢制甲级防火门 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	1				0
16	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2200mm 3. 门框、扇材质:钢制乙级防火门 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	樘	1				0
17	010807007001	铝合金电动窗	1、部位: 工作柜台处 2、成品电动窗+液晶玻璃 3、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	13.69				0

18	010807009001	暗门	1. WD-01A级阻燃挂板 12mm 2. 含型钢龙骨 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	5.76				0
19	010808004001	金属门窗套	1. 电梯门套 2. 底衬3mm厚A3镀锌钢板折件 3. 1.5mm304#发纹不锈钢面层 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	7.75				0
20	010808005001	圆形石材门窗套	1. 32*32mm方通龙骨 2. 9mm厚阻燃夹板基层 3. ST-01云石胶粘贴弧形光面石材面层 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	3.38				0
21	010809004001	石材窗台板	1. 18mm厚石英石窗台板 2. 水泥砂浆粘贴 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	40.93				0
22	010810004001	隔帘导轨、吊瓶轨	1. Φ8加重吊杆 2. 30厚硬木条 3. 隔帘导轨 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	104.7				0
23	010810004002	隔帘	1. 医院定制专用隔帘 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	104.7				0
24	010802001009	铝合金玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: LM1824、LM1524、LM1124 2. 门框或扇外围尺寸: 1800*2400、1500*2400、1100*2400 3. 门框、扇材质: 铝合金	m2	10.56				0

			4. 玻璃品种、厚度 :6+0.75+6钢化夹胶清 玻璃 5. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范						
		门窗工程合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 卫生间、需防水房间 陶粒混凝土垫层 150mm厚回填 2. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	m2	69.17				0
2	011102001001	门槛石	1. 钢筋混凝土楼板, 表 面清扫干净 2. 10厚扫水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. ST-02光面浅虾红麻 石 5. 含金属收口线, 其他 详设计图纸 6. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	m2	12.92				0
3	011102003001	块料楼地面	1、钢筋混凝土楼板, 表 面清扫干净 2、10厚扫素水泥浆一 道 3、最薄处20厚1:3水泥 砂浆 4、白色砖 5、其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	m2	196.71				0
4	011102003002	块料楼地面	1、钢筋混凝土楼板, 表 面清扫干净 2、10厚扫素水泥浆一 道 3、最薄处20厚1:3水泥 砂浆 4、浅灰色砖 5、其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国	m2	14.39				0

			家相关规范						
5	011102003003	块料楼地面	1、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2、10厚扫素水泥浆一道 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆 4、木纹砖饰面(CT-07) 5、其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	27.36				0
6	011102003004	块料楼地面	1、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2、10厚扫素水泥浆一道 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆 4、CT-06600*600mm耐磨砖 5、其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	132.6				0
7	011102003005	块料楼地面	1、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2、10厚扫水泥浆一道 3、最薄处15厚1:3水泥砂浆找坡层, 1~2%坡向地漏 4、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型), (与墙面交界处上翻300) 5、1.5厚聚合物水泥防水涂料(II型) 6、20厚1:3水泥砂浆 7、CT-04300*300mm防滑砖 8、其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	91.98				0
8	011102003006	块料楼地面	1、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2、10厚扫素水泥浆一道 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆	m2	9.03				0

			4、CT-04300*300mm防滑砖 5、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
9	011103001001	橡胶板楼地面	1、钢筋混凝土楼板 2、10厚扫水泥浆一道 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、界面剂+2mm环氧自流平+pvc水性胶水+PVC塑胶地板2mm 5、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	1180.18				0
10	011103001002	橡胶板楼地面	1、钢筋混凝土楼板 2、10厚扫水泥浆一道 3、20厚1:3水泥砂浆 4、界面剂+2mm环氧自流平+pvc水性胶水+RB-02硬PVC卷材型塑胶地板2mm(同质透心) 5、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	17.72				0
11	011103001003	石材楼地面	1、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2、10厚扫素水泥浆一道 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆 4、A级防火石英地材 5、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	99.45				0
12	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:20mm1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-02砖踢脚600*600防滑砖 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	0.5				0
13	011105004001	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m2	90.55				0

			2. 粘结层厚度、材料种类:结构胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色:PVC塑胶地板 2mm 4. 金属收口线 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
14	011105004002	塑料板踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘结层厚度、材料种类:结构胶粘贴 3. 面层材料种类、规格、颜色:A级防火石英地材 4. 金属收口线 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	10.47				0
15	011105006001	金属踢脚线	1、专用调平轻钢龙骨 2、成品铝合金踢脚线 3、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	1.74				0
16	011105006002	金属踢脚线	1、专用调平轻钢龙骨 2、成品不锈钢踢脚线 3、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	5.8542				0
17	011106002001	块料楼梯面层	1、钢筋混凝土楼板, 表面清扫干净 2、10厚扫素水泥浆一道 3、最薄处20厚1:3水泥砂浆 4、CT-06600*600mm耐磨砖 5、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	38.22				0
18	011107001001	零星石材地面	1、栏杆下石材面 2、20厚1:3水泥砂浆 3、600*600mm防滑砖 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国	m2	6.18				0

			家相关规范						
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001001	墙面一般抹灰（新建墙体）	1、5厚聚合物水泥砂浆 2、满挂镀锌电焊钢丝网（0.7x12.7x12.7） 3、3厚外加剂专用砂浆抹基面刮糙或专用界面剂一遍， 4、10厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	1606.62				0
2	011201001002	墙面一般抹灰（新建墙体）	1、内墙满挂镀锌电焊钢丝网（0.7x12.7x12.7） 2、15厚专用砂浆抹灰，分两次抹灰 3、2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 4、2厚聚合物水泥防水涂料(II型) 5、其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	141.68				0
3	011204001001	石材墙面	1、20厚1:2水泥防水砂浆内渗3~5%防水剂 2、20mm厚石材胶粘贴 3、ST-01瑞士白石英石18mm 4、其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	11.08				0
4	011204001002	造型墙面	1、规格:1500*1500 2、阻燃木方+9mm厚阻燃板造型+9mm纤维水泥板 3、其他详设计图纸 5、工程量按正投影面积 6、其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国	m2	2.25				0

			家相关规范						
5	011204003001	块料墙面	1、20mm厚石材胶+不锈钢挂勾+水泥钉 Φ4x50+粘结剂(或界面剂)挂贴 2、CT-01600*600抛光砖饰面 3、10厚1:1:6水泥砂浆 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	948.92				0
6	011204003002	块料墙面	1、20mm厚石材胶+不锈钢挂勾+水泥钉 Φ4x50+粘结剂(或界面剂)挂贴 2、CT-02600*1200防滑砖 3、10厚1:1:6水泥砂浆 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	83.31				0
7	011204003003	块料墙面	1、20mm厚石材胶+不锈钢挂勾+水泥钉 Φ4x50+粘结剂(或界面剂)挂贴 2、CT-05300*600瓷砖 3、10厚1:1:6水泥砂浆 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	442.61				0
8	011204003004	块料墙面	1、20mm厚石材胶+不锈钢挂勾+水泥钉 Φ4x50+粘结剂(或界面剂)挂贴 2、CT-06600*600耐磨砖饰面 3、10厚1:1:6水泥砂浆 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	333.59				0
9	011204003005	块料墙面	1、20mm厚石材胶+不锈钢挂勾+水泥钉 Φ4x50+粘结剂(或界面剂)挂贴 2、CT-01300*600抛光	m2	233.66				0

			砖 3、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
10	011207001001	墙面装饰板	1、部位: 电梯门套上方 2、阻燃木方龙骨、9mm阻燃板打底 3、1.5mm304#发纹不锈钢面层 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	2				0
11	011207001002	乳胶漆墙面基层板	1、找平阻燃垫块+9mm纤维水泥板基层 2、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	1052.87				0
12	011207001003	墙面装饰板	1、专用调平轻钢龙骨(错缝安装) 2、9mm厚纤维水泥板基层 3、强力胶粘贴高分子树脂抗撞挂墙板WD-01 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	355.77				0
13	011207001004	墙面装饰板	1、专用调平轻钢龙骨(错缝安装) 2、9mm厚纤维水泥板基层 3、强力胶粘贴WD-04耐火板 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	5.44				0
14	011207001005	彩钢板隔断	1、50mm厚玻镁岩棉彩钢板隔断 2、M6膨胀螺栓@1200固定 3、R50铝合金阴角及底料收边 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	28.87				0

15	011207001006	名医工作室造型墙身	1、20*20*2镀锌方钢骨架 2、挂不锈钢网 3、10厚1:1:6水泥石灰砂浆+瓷砖胶粘贴墙砖饰面耐磨600*600砖 3、乳胶漆专用底漆一遍 4、乳胶漆面漆两遍 5、外包不锈钢饰面 6、节点做法详设计图纸 7、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	16.28				0
16	011207001007	墙面装饰板	1. GL-056mm钢化超白玻璃底喷白漆层 2. 龙骨隔墙基层 3. 联系单修改内容 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	117.76				0
17	011210002001	金属隔断	1、非承重隔墙上钢支顶钢骨架 2、其他详见设计图纸 3、含后置预埋件 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	125.86				0
18	011210002002	金属隔断	1、AL-08木纹铝合金条(隔墙) 2、其他详见设计图 3、含后置预埋件 4、位置: 二层候诊室门口 5、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	11.35				0
19	穗 011210007001	非承重隔墙	1. 隔墙类型: 软钢龙骨+双面双层9mm纤维水泥板 2. 厚度: 210mm 3. 其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	92.55				0

20	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:铝合金边框(白色喷粉) 2. 玻璃品种、规格、颜色:6+1.72+6钢化夹胶磨砂玻璃 3. 位置:沐浴间隔断 4. 其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	6.44				0
21	011210005001	成品隔断	1、抗倍特板隔断 2、1.5mm/304#不锈钢收边 3、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	45.39				0
22	011210005002	工作窗口上方隔墙	1、规格:500mm宽隔墙 2、50*50镀锌方管龙骨安装至板底 3、9+9mm阻燃夹板基层 4、WD-02耐火板面层 5、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	2.39				0
23	011210006001	层间防火隔断	1. 隔板材料品种、规格、颜色:铝板包边衫托(颜色同窗框) 2. 嵌缝、塞口材料品种:防火岩棉填实 3. 节点:Q13间隔收口做法 4. 其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	0.637				0
24	011001003001	阴凉库六面保温	1、阴凉库六面保温 2、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	37.32				0
25	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:50mm厚彩钢板饰面 2、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	55.266				0

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
	A.13	天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1、铝扣板专用轻钢龙骨 2、600*600mm医用铝扣板 3、铝T形条收边 4、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	897.24				0
2	011302001002	吊顶天棚	1、可上人型轻钢龙骨 2、双层6mm厚纤维水泥板 3、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	616.89				0
3	011302001003	吊顶天棚	1、9mm厚水泥纤维板基层 2、1.5mm304#啡金色不锈钢饰面 3、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	19.3				0
4	011302001004	吊顶天棚	1、铝扣板专用轻钢龙骨 2、300*300mm医用铝扣板 3、铝T形条收边 4、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	79.56				0
5	011302001005	吊顶天棚(斜吊顶)	1、可上人型轻钢龙骨 2、双层6mm厚纤维水泥板 3、草编墙纸面层 4、50*50木纹铝材间距320mm 5、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	13.79				0
6	011302001006	吊顶天棚(斜吊顶)	1、轻钢龙骨 2、双层9mm厚纤维加强水泥板、	m2	71.61				0

			3、WD-01木饰面 4、其他详设计图纸 （展开面积） 5、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
7	011302001007	玻镁彩钢板装饰吊顶	1. 50mm厚玻镁彩钢板吊顶 2. 板之间的接缝处用涂密封胶 3. 吊顶可上人型, T形铝加强形固定 4. 按适当行距用抽芯钉固定在板上, 连接吊杆吊钩用膨胀螺钉固定在天花楼板上 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	28.9				0
8	011304001001	窗帘盒	1、规格: 200*700mm 2、9mm环保型阻燃板基层 3、9mm水泥纤维板 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	177.51				0
9	011304001002	灯带(槽)	1、灯槽规格: 200*100mm 2、30*40mm木方龙骨 3、9mm环保型阻燃板基层 4、双层6mm水泥纤维板面层 5、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	24.18				0
10	011615001001	天花开孔	1. 吊顶开灯孔 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	215				0
		天棚工程合计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
1	011406001001	抹灰面油漆	1、满刮专用腻子两道	m2	1083.12				0

			(耐水型) 2、乳胶漆专用底漆一遍 3、乳胶漆面漆两遍 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1、满刮专用腻子两道(耐水型) 2、无机涂料专用底漆一遍 3、无机涂料两遍 4、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	616.89				0
3	011407002002	天棚喷刷涂料	1、10厚WPM10水泥石灰砂浆分层找平 2、满刮专用腻子两道(耐水型) 3、无机涂料专用底漆一遍 4、无机涂料两遍 5、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	130.16				0
4	011408001001	玻璃贴膜	1、原有外墙窗贴玻璃纸 2、其其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	32.099				0
		油漆、涂料、裱糊工程合计							
	A.15	其他装饰工程							
1	011501001001	边柜	1、柜台规格: 宽度600mm、高750mm 2、阻燃夹板基层 3、面层耐火板面板 4、柜内贴三聚氰胺白色面板 5、20mm厚石材台面 6、节点做法详设计图纸 7、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国	m	20.71				0

			家相关规范						
2	011501001002	工作柜台	1、工作柜台规格：宽度900mm、高1100mm 2、50*50*3mm镀锌方管骨架 3、9mm埃特板/9mm阻燃夹板基层、WD-02耐火板、MT-01不锈钢线，含抽屉 4、ST-0120mm厚石材台面 5、节点做法详设计图纸 6、其他：未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	14.85				0
3	011501001003	咨询台	1、咨询台规格：宽度800mm、高1100mm 2、阻燃夹板基层、耐火板饰面 3、20mm厚石材台面 4、1.5mm/3.4#不锈钢踢脚 5、节点做法详设计图纸 6、其他：未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	1.5				0
4	011501001004	分诊室工作台	1、柜台规格：宽度600mm、高750mm 2、阻燃夹板基层 3、面层耐火板面板 4、柜内贴三聚氰胺白色面板 5、20mm厚石材台面 6、节点做法详设计图纸 7、其他：未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	1.4				0
5	011501001005	护士站台	1、规格：高度1100mm，宽度700mm 2、木方+阻燃板基层、耐火板饰面 3、20厚石材台面、	m	1.5				0

			1.5厚304#不锈钢包踢脚 4、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范						
6	011501001006	抽血室台	1、规格:高度1100mm,宽度600mm 2、木方+阻燃板基层、耐火板饰面 3、20厚石材台面、1.5厚304#不锈钢包踢脚 4、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	2				0
7	011501001007	雾化室工作台	1、柜台规格:宽度350mm、高400mm 2、阻燃夹板基层 3、面层耐火板面板 4、3MM透明水晶垫台面 5、节点做法详设计图纸 6、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	1.96				0
8	011501001008	饮水机吊柜	1、吊柜规格:宽度400mm、高1400mm 2、阻燃夹板基层 3、面层耐火板 4、柜内贴三聚氰胺白色面板 5、节点做法详设计图纸 6、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	0.9				0
9	011501001009	侧柜	1、侧柜规格:800*550*750mm 2、耐火板饰面 3、节点做法详设计图纸 4、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
10	011501018001	首层治疗室柜	1.首层治疗室柜	m	1.67				0

			2. 宽度600mm高度2400mm 3. 木龙骨、地胶板踢脚线、WD-02耐火板饰面、不锈钢收口线 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
11	011501019001	首层中药房操作台	1. 首层中药房操作台 2. 办公桌长2400mm、宽600mm、高850mm及配套两个办公椅 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	1				0
12	011501010001	首层中药房吊柜	1、首层中药房吊柜 2、2400*1280*350mm 3、阻燃夹板基层 4、面层耐火板面板 5、柜内贴三聚氰胺白色面板 6、节点做法详设计图纸 7、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	2.4				0
13	011502001001	柱面不锈钢护角	1、柱面不锈钢护角50*50*2700mm 2、其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	58.2				0
14	011502001002	金属装饰线	1. 成品T型压线条 2. 1.5mm/304#不锈钢 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	432.07				0
15	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:淋浴间引水槽-成品304不锈钢长条形引水槽 2. 规格: 70*22mm 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	1				0

16	011502001004	金属装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色:AL-0820X10mm木纹铝材收口条 2.规格:其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	10.5				0
17	011502002001	木质装饰线	1、中式实木装饰线 2、470*470mm 3、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	4				0
18	011502007001	pvc护角	1、pvc防撞护角OR-22、OR-24 2、2.0厚铝合金底座 3.其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	378.86				0
19	011503006001	医用扶手	1、Φ6胶塞+自攻沉头螺钉收紧底板@1000且每条不少于两个 2、2.0厚铝合金底座 3、pvc面层盖板 4、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	64.73				0
20	011505001001	洗漱台	1、立柱式洗手台 2、20厚石材饰面 3、规格:600*1000mm(含钢龙岩、侧面石材、不锈钢收口线) 4、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	29.18				0
21	011505001002	洗漱台	1、规格:600*900mm 2、L40热镀锌角钢骨架 3、18厚瑞士白石英石台面 4、其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	2.88				0
22	011505011001	清镜	1、9mm阻燃夹板基层 2、6mm清镜	个	1				0

			3、规格：400*1000mm 4、其他：未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范						
23	011507003001	护士站灯箱	1、40*25*1.2热镀锌方管搭设钢架 2、9mm厚阻燃夹板打底 3、耐火板面层 4、1mm乳白灯片透光（可活动，方便维修） 5、规格：300*300mm 6、其他：未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	1.55				0
		其他装饰工程合计							
	A.16	拆除工程							
1	011601001001	砌体隔断拆除	1、原墙体拆除 2、其他：未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m3	237.4				0
2	011612002001	拆除原厕所内隔断	1、拆除原厕所内隔断 2、其他：未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	38.15				0
3	040103002001	余方弃置	1.拆除废料外运实际运距15km 2.其他：未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m3	241.215				0
		拆除工程合计							
		标识标牌							
1	011507001001	诊疗科室门标识	1.规格：460*150*15 2.面层材料：304#1.5mm不锈钢折盒烤漆，图文内容亚克力丝印。 3.其他：未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	9				0
2	011507001002	电子屏	1.LTD显示屏 2.尺寸：1400*500mm 3.详见图纸示意	个	20				0

			4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
3	011507001003	行政后勤门标识	1. 规格:150*400*15 2. 面层材料:304#1.5mm不锈钢折盒烤漆, 图文内容亚克力丝印。 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	22				0
4	011507001004	辅助标识	1. 规格:150*400*15 2. 面层材料:304#1.5mm不锈钢折盒烤漆, 图文内容亚克力丝印。 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	9				0
5	011507001005	卫生间标识	1. 规格:150*400*15 2. 面层材料:304#1.5mm不锈钢折盒烤漆, 图文内容亚克力丝印。 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	5				0
6	011507001006	窗口标识	1. 基层材料种类:304#1.5mm不锈钢仿木纹漆1400*300mm 2. 面层材料种类:窗口标识文字均为亚克力材质制作, 中文字体高度为200mm, 英文字体高度为80mm, 所有字体厚度为10mm。 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	4				0
7	011507001007	咨询/服务台标识	1. 基层材料种类:304#1.5mm不锈钢仿木纹漆1400*300mm 2. 面层材料种类:窗口标识文字均为亚克力材质制作, 中文字体高度	个	3				0

			<p>为200mm，英文字体高度为80mm，所有字体厚度为10mm。</p> <p>3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范</p>						
8	011507001008	楼梯/电梯标识	<p>1. 规格:550*1200*15</p> <p>2. 面层材料种类:304#1.5mm不锈钢切割折弯焊接，造型打磨，表面烤漆；面板图文信息激光镂空，内衬亚克力透光板LED发光。</p> <p>3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范</p>	个	8				0
9	011507001009	墙面引导标识	<p>1. 规格:450*1200*15</p> <p>2. 面层材质:304#1.5mm不锈钢折盒烤漆，图文内容亚克力丝印。</p> <p>3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范</p>	个	1				0
10	011507001010	实木牌标识	<p>1. 规格:350*1200*30</p> <p>2. 面层材料种类:波罗格实木雕刻字，字面贴防金箔。</p> <p>3. 位置:名医办公室门口</p> <p>4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范</p>	个	1				0
11	011507001011	男女厕所、检验科标识	<p>1. 规格:300*1900*1.5mm</p> <p>2. 字体材料:亚克力材质制作，中文字体高度为200mm，所有字体厚度为10mm。</p> <p>3. 面层材料:304#1.5mm不锈钢仿木纹漆</p> <p>4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范</p>	个	1				0

12	011507001012	室外门头标识1	1. 箱体规格 :11700*1300 2. 面层材料种类 :304#1.5mm不锈钢弯折 烤漆, 所有标识文字及 logo均为亚克力材料制 作。中文字体高度为 600mm, 英文字体高度 为150mm, 所有字体及 logo厚度为10mm。 3. 其他: 未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	m2	15.21				0
13	011507001013	室外门头标识2	1. 箱体规格 :21750*1300 2. 面层材料种类 :304#1.5mm不锈钢弯折 烤漆, 所有标识文字及 logo均为亚克力材料制 作。中文字体高度为 600mm, 英文字体高度 为150mm, 所有字体及 logo厚度为10mm。 3. 其他: 未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	m2	28.275				0
		标识标牌合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤 011701011001	墙柱面活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 其他: 未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	m2	3944.98				0
2	粤 011701011002	天棚活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 其他: 未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	m2	1367.89				0
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板周长	m2	53.22				0

			1. 2m内 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：首层、二层装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
3	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
4	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：首层、二层装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	181628		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：首层、二层装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		181628	
合计			181628	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：首层、二层装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：首层、二层装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：首层、二层装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：首层、二层装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：首层、二层装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030404017001	1AL-1首层配电箱	1. 名称:11AL-1首层配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
2	030404017002	ALE-YJ应急电源总配电箱	1. 名称:ALE-YJ应急电源总配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
3	030404017003	AL-YJ应急照明箱	1. 名称:AL-YJ应急照明箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
4	030404017004	AL1科室配电箱	1. 名称:AL1科室配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	18				0
5	030404017005	AP-WS科室配电箱	1. 名称:AP-WS科室配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0

6	030404017006	1AL-HZ候诊配电箱	1. 名称:1AL-HZ候诊配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
7	030404017007	1AL-XY西药房配电箱	1. 名称:1AL-XY西药房配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
8	030404017008	1AL-ZY中药房配电箱	1. 名称:1AL-ZYF中药房配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
9	030404017009	1AL-2收费处配电箱	1. 名称:1AL-2收费处配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
10	030404017010	1AL-RD弱电房配电箱	1. 名称:1AL-RD弱电房配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
11	030404017011	1AL-QJ抢救室配电箱	1. 名称:1AL-QJ抢救室配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
12	030404017012	AT-CT CT室配电箱	1. 名称:AT-CTCT室配电箱	台	1				0

			2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
13	030404017013	AT-DR DR室配电箱	1. 名称:AT-DRDR室配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
14	030404017014	1AL-ZM 公共照明配电箱	1. 名称:1AL-ZM公共照明配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
15	030404017015	1AL-KT 首层空调配电箱	1. 名称:1AL-KT首层空调配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
16	030404017016	2AL-1 二层层配电箱	1. 名称:2AL-1二层层配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
17	080608003001	UPS配电箱	1. UPS配电箱 (含UPS设备) 2. UPS蓄电池组容量为179.4KW, 具体规格型号以厂家深化为准。 3. UPS蓄电池连续供电时间为3小时。 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
18	030404017017	2AL-BY 备用房配电箱	1. 名称:2AL-BY备用房	台	1				0

			配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
19	030404017018	2AL-JS 教室配电箱	1. 名称:2AL-JS教室配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
20	030404017019	2AL-AJ 艾灸室配电箱	1. 名称:2AL-AJ艾灸室配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
21	030404017020	2AL-ZJ 针灸室配电箱	1. 名称:2AL-ZJ针灸室配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
22	030404017021	2AL-2 诊室配电箱	1. 名称:2AL-2诊室配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
23	030404017022	2AL-BF 泵房配电箱	1. 名称:2AL-BF泵房配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
24	030404017023	2AT-RD 弱电房配电箱	1. 名称:2AT-RD弱电房配电箱 2. 含箱体开孔、元器件	台	1				0

			、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
25	030404017024	2AL-KT 二层空调配电箱	1. 名称:2AL-KT二层空调配电箱 2. 含箱体开孔、元器件、接地等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
26	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 规格:pvc20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	489				0
27	030411001002	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC70 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	13.21				0
28	030411001003	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC65 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	37				0
29	030411001004	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	59.4				0
30	030411001005	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	19.46				0
31	030411001006	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式:暗配	m	426.32				0

			4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
32	030411001007	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	34.82				0
33	030411001008	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	3145.11				0
34	030411001009	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	734.71				0
35	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 配置形式:管道敷设 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	284.17				0
36	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 配置形式:管道敷设 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	8516.43				0
37	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-4 3. 配置形式:管道敷设 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	5626.12				0
38	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ-BYJ-4 3. 配置形式:管道敷设 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	2988.11				0

			家相关规范						
39	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-6 3. 配置形式:管道敷设 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	84.75				0
40	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-10 3. 配置形式:管道敷设 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	339.31				0
41	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYJS-2X1.5 3. 配置形式:管道敷设 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	734.711				0
42	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*2.5 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	344.9				0
43	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*4 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	168.7				0
44	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*6 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	721.5				0
45	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-3*10 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	1021.17				0

46	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*10 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	128.43				0
47	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	12.54				0
48	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x50+1x25 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	18.74				0
49	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x70+1x35 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	422.19				0
50	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x150+1x70 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	200				0
51	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x240+1x120 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	110				0
52	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BBTRZ-5x10 3. 配置形式:综合考虑	m	19.3				0

			4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
53	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BBTRZ-3*6 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	6. 81				0
54	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BBTRZ-3*4 3. 配置形式:综合考虑 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	187. 64				0
55	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm以下 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
56	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm以下 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
57	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm以下 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	12				0
58	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm以下 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	12				0
59	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格型号:CT-400x100 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	63. 1				0
60	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格型号:CT-300x100	m	92. 51				0

			3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
61	030411003003	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格型号:CT-200*100 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	8.4				0
62	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 含支架制作安装、除锈、刷油等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	kg	196.75				0
63	030412004001	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格:8W 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	81.83				0
64	030412004002	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:1200*20042W 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	13				0
65	030412004003	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:600*60032W 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	217				0
66	030412004004	紫外线消毒灯	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:30W 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	72				0
67	080806002001	医用插座箱	1. 名称:医用插座箱 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
68	030412004005	应急照明灯(A型自带蓄电池)	1. 名称:应急照明灯(A型自带蓄电池) 2. 规格:2*3W	套	16				0

			3. 安装方式:壁装 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
69	030412004006	疏散出口指示灯(A型自带蓄电池)	1. 名称:疏散出口指示灯(A型自带蓄电池) 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	37				0
70	030412004007	单向疏散指示灯	1. 名称:单向疏散指示灯 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	31				0
71	030412004008	楼层标志灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	4				0
72	030412004009	LED光管	1. 名称:LED光管 2. 规格:L=1200-15W 3. 安装方式:壁装 4. 符其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	14				0
73	030412004010	筒灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:15W 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	50				0
74	030412004011	LED防水防尘吸顶灯	1. 名称:LED防水防尘吸顶灯 2. 规格:%C32020W/支 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	10				0
75	040801029001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	14				0
76	040801029002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国	个	63				0

			家相关规范						
77	040801029003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
78	040801029004	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:10A 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	11				0
79	040801029005	紫外线消毒控制开关	1. 名称:紫外线消毒控制开关 2. 规格:10A 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	25				0
80	040801029006	红外感应节能延时开关	1. 名称:红外感应节能延时开关 2. 规格:10A 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	10				0
81	040801030001	插座	1. 名称:插座 2. 规格:10A 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	440				0
82	040801030002	感应水龙头用单相防水安全型二、三孔插座(暗装)	1. 名称:感应水龙头用单相防水安全型二、三孔插座(暗装) 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	61				0
83	040801030003	单相安全型二、三孔插座(暗装地插座)	1. 名称:单相安全型二、三孔插座(暗装地插座) 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	10				0
84	040801030004	壁挂空调用单相三孔插座(暗装)	1. 名称:壁挂空调用单相三孔插座(暗装) 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国	个	41				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电系统工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电系统工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	87066.73		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：强电系统工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		87066.73	
合计			87066.73	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：强电系统工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电系统工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：强电系统工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：强电系统工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：强电系统工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		弱电部分							
1	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格型号:CT-200*100（含支架） 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	145.65				0
2	030507008001	半球形彩色摄像机	1. 名称：半球形彩色摄像机 2. 规格:含支架及调试 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	18				0
3	010801006001	磁力锁	1. 名称：磁力锁 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	18				0
4	030904003001	出门按钮	1. 名称：出门按钮 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	18				0
5	030404022001	读卡器	1. 名称：读卡器 2. 规格：综合考虑 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	18				0
6	030404022002	发卡器	1. 名称：发卡器 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	18				0
7	030502010001	数据主配线架	1. 名称:数据主配线架	个	2				0

			2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
8	030502004001	语音信息插座	1. 名称:语音信息插座 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	41				0
9	030502004002	外网数据信息插座	1. 名称:外网数据信息插座 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	47				0
10	030502004003	内网数据信息插座	1. 名称:内网数据信息插座 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	91				0
11	030501009001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	16				0
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	179				0
13	030404022003	门禁控制器	1. 名称:八门禁控制器 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
14	030404022004	门禁控制器	1. 名称:四门禁控制器 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
15	040801029001	紧急按钮	1. 名称:紧急按钮 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	15				0
16	030501013001	护士站主机	1. 名称:护士站主机 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0

17	030501009002	单面日历钟	1. 名称:单面日历钟 2. 规格:单面日历式数字式子钟,显示时、分,计时精度不大于0.1秒/天 3. 其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	3				0
18	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:24口POE 3. 其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
19	030501012002	24口千兆接入交换机	1. 名称:24口千兆接入交换机(含在控制网系统图内) 2. 其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
20	030501012003	核心交换机	1. 名称:核心交换机 2. 其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
21	030502007001	24芯多模光纤	1. 名称:24芯多模光纤 2. 规格:24芯 3. 敷设方式:管内、槽架内配线 4. 其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	15.37				0
22	030504002001	视频综合管理平台	1. 名称:视频综合管理平台 2. 规格:(含18路高清视频输出接口) 3. 其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
23	030504002002	中心管理服务器	1. 名称:中心管理服务器 2. 其他:未尽事项,详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
24	030504002003	网络控制键盘	1. 名称:网络控制键盘 2. 其他:未尽事项,详见	台	1				0

			见招标文件、图纸及国家相关规范						
25	030404001001	3x4 42监控屏幕墙	1. 名称:3x442监控屏幕墙 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
26	030507013001	32路NVR	1. 名称:32路NVR 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	16				0
27	030504002004	流媒体及报警服务器	1. 名称:流媒体及报警服务器 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
28	030504002005	NTP 服务器	1. 名称:NTP服务器 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
29	030506001001	扬声器	1. 名称:扬声器 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	16				0
30	030411001001	镀锌电线管	1. 名称:电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗/明 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	7117.5				0
31	030502005001	UTP CAT6	1. 名称:网线 2. 规格:UTPCAT6 3. 敷设方式:管内、槽架内配线 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	7906.75				0
32	030502005002	SYWV-75-7	1. 名称:SYWV-75-7 2. 敷设方式:管内、槽架内配线 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	15.37				0

33	030502005003	SYWV-75-5	1. 名称:SYWV-75-5 2. 敷设方式:管内、槽架内配线 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	185.51				0
34	030502005004	RVS-2x1.5	1. 名称:RVS-2x1.5 2. 敷设方式:管内、槽架内配线 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	386.89				0
35	030502005005	WDZ-RYJY-3*1.5	1. 名称:WDZ-RYJY-3*1.5 2. 敷设方式:管内、槽架内配线 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	18.39				0
36	030502005006	WDZ-RYJYP-6*0.75	1. 名称:WDZ-RYJYP-6*0.75 2. 敷设方式:管内、槽架内配线 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	863.82				0
37	030502005007	WDZ-RYJY-4*1.0	1. 名称:WDZ-RYJY-4*1.0 2. 敷设方式:管内、槽架内配线 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	934.33				0
38	030502005008	WDZ-RYJY-2*1.0	1. 名称:WDZ-RYJY-2*1.0 2. 敷设方式:管内、槽架内配线 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	951.1				0
39	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1. 计算机应用、网络系统试运行 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国	系统	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化系统工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化系统工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	32997.7		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智能化系统工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		32997.7	
合计			32997.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化系统工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化系统工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智能化系统工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化系统工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智能化系统工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：空调通风系统工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		通风系统							
1	030701003001	多联室内机NJ-22(壁挂冷暖)	1. 名称:多联室内机NJ-22(壁挂冷暖) 2. 规格:制冷/热量:2.2/2.4kw制冷/热功率:21w排水管:PVC16噪声:33dB(A)，气/液管:Φ12.7/Φ6.4电源:220V~50Hz 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	5				0
2	030701003002	多联室内机NJ-28(壁挂冷暖)	1. 名称:多联室内机NJ-28(壁挂冷暖) 2. 规格:制冷/热量:2.8/3.2kw制冷/热功率:24w排水管:PVC16噪声:35dB(A)，气/液管:Φ12.7/Φ6.4电源:220V~50Hz 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	7				0
3	030701003003	多联室内机NJ-36(壁挂冷暖)	1. 名称:多联室内机NJ-36(壁挂冷暖) 2. 规格:制冷/热量:3.6/4kw制冷/热功率:27w排水管:PVC16噪声:37dB(A)，气/液管:Φ12.7/Φ6.4电源:220V~50Hz 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
4	030701003004	多联室内机NJ-45(壁	1. 名称:多联室内机NJ-	台	9				0

		挂冷暖)	45(壁挂冷暖) 2. 规格:制制冷/热量 :4. 5/5kw制冷/热功率 :30w排水管:PVC16噪声 :37dB(A), 气/液管 :Φ 12. 7/ Φ 6. 4电源 :220V~50Hz 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
5	030701003005	多联室内机NJ-56(壁挂冷暖)	1. 名称:多联室内机NJ-56(壁挂冷暖) 2. 规格:制冷/热量 :5. 6/6. 3kw制冷/热功率:40w排水管:PVC16噪声:41dB(A), 气/液管 :Φ 12. 7/ Φ 6. 4电源 :220V~50Hz 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
6	030701003006	多联室内机NJ-80(天花机冷暖)	1. 名称:多联室内机NJ-80(天花机冷暖) 2. 规格:制冷/热量 :8/9kw功率:41w排水管 :PVC25噪声 :42. 5dB(A), 气/液管 :Φ 15. 9/ Φ 9. 52电源 :220V~50Hz 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	4				0
7	030701003007	多联室内机NJ-112(天花机冷暖)	1. 名称:多联室内机NJ-112(天花机冷暖) 2. 规格:制冷/热量 11. 2/12. 5kw功率76w排水管:PVC25内外机噪声 :41dB(A), 气/液管 :Φ 15. 9/ Φ 9. 52电源 :220V~50Hz 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	3				0
8	030701003008	多联室内机NJ-125(天花机冷暖)	1. 名称:多联室内机NJ-125(天花机冷暖)	台	1				0

			2. 规格:制冷/热量 12.5/14kw功率79w排水管:PVC25内外机噪声:43dB(A), 气/液管:Φ15.9/Φ9.52电源:220V~50Hz 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
9	030701003009	多联新风机XF-2800	1. 名称:多联新风机XF-2800 2. 规格:制冷/热量:28/18kw功率:0.9Kw380V~50Hz噪声:57dB(A), 风量:3000m³/h, 机外静压:300pa 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	5				0
10	030701003010	多联室外WJ-50(冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-50(冷暖) 2. 规格:制冷/热量:5/5.8kw制冷/热功率:1.57/1.55Kw内外机噪声:36/57dB(A), 气/液管:Φ12.7/Φ6.35内外机重量:21/51.5Kg排水管:PVC25, 内机尺寸:840x840x238(h)mm电源:220V~50Hz 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
11	030701003011	多联室外WJ-72(冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-72(冷暖) 2. 规格:制冷/热量:制冷/热量:7.2/8kw制冷/热功率:2.4/2.65Kw内外机噪声:40/58dB(A), 气/液管:Φ15.88/Φ9.53内外机重量:22/68Kg排水管:PVC25, 内机尺寸:840x840x238(h)mm电源:220V~50Hz	台	6				0

			3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
12	030701003012	多联室外WJ-100 (冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-100 (冷暖) 2. 规格:制冷/热量:10/12kw制冷/热功率:2.55/2.97Kw噪声:54dB(A), 气/液管:Φ15.9/Φ9.53电源:220V~50Hz质量:59.5kg, IPLV(C)值:7.5APF值:5.23外机尺寸:950x840x360(宽x高x深) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
13	030701003013	多联室外WJ-125 (冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-125(冷暖) 2. 规格:制冷/热量:制冷/热量:12.5/14kw制冷/热功率:4.17/4.01Kw内外机噪声:52/62dB(A), 气/液管:Φ15.88/Φ9.53内外机重量:26/97Kg排水管:PVC25, 内机尺寸:840x840x288(h)mm电源:380V~50Hz 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	3				0
14	030701003014	多联室外WJ-140 (冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-140 (冷暖) 2. 规格:制冷/热量:14/16kw制冷/热功率:3.75/3.85Kw噪声:56dB(A), 气/液管:Φ15.9/Φ9.53电源:220V~50Hz质量:75kg, IPLV(C)值:7.3APF值:5.2外机尺	台	1				0

			寸:950x840x360(宽x高x深) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
15	030701003015	多联室外WJ-160 (冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-160 (冷暖) 2. 规格:制冷/热量:15.5/18kw制冷/热功率:4.8/4.65Kw噪声:56dB(A), 气/液管:Φ19.1/Φ9.53电源:220V~50Hz质量:77.5kg, IPLV(C)值:7.1APF值:5.02外机尺寸:950x840x360(宽x高x深) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
16	030701003016	多联室外WJ-180 (冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-180 (冷暖) 2. 规格:制冷/热量:17.5/19.5kw制冷/热功率:5.2/5Kw噪声:57dB(A), 气/液管:Φ19.1/Φ9.53电源:220V~50Hz质量:91kg, IPLV(C)值:7.0APF值:4.8外机尺寸:1040x865x410(宽x高x深) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
17	030701003017	多联室外WJ-200 (冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-200 (冷暖) 2. 规格:制冷/热量:20/22kw制冷/热功率:5.6/5.4Kw噪声:59dB(A), 气/液管:Φ19.1/Φ9.53电源:220V~50Hz质量	台	1				0

			:143kg, IPLV(C) 值 :7.0APF值:4.8外机尺寸:1040x865x410(宽x高x深) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
18	030701003018	多联室外WJ-285 (冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-285 (冷暖) 2. 规格:制冷/热量:28.5/31.5kw制冷/热功率:8.4/8.1Kw噪声:60dB(A), 气/液管:Φ22.2/Φ9.53电源:220V~50Hz质量:144kg, IPLV(C) 值:7.0APF值:4.5外机尺寸:1120x1558x528(宽x高x深) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	6				0
19	030701003019	多联室外WJ-335 (冷暖)	1. 名称:多联室外WJ-335 (冷暖) 2. 规格:制冷/热量:33.5/37.5kw制冷/热功率:9.9/9.8Kw噪声:61dB(A), 气/液管:Φ22.2/Φ12.7电源:220V~50Hz质量:157kg, IPLV(C) 值:6.5APF值:4.5外机尺寸:1120x1558x528(宽x高x深) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	3				0
20	030701003020	1P分体壁挂机(冷暖型)	1. 名称:1P分体壁挂机(冷暖型) 2. 规格:制冷/热量:2.6/4.4kw制冷/热功率:580/1180w内外机噪声:36/51dB(A), 气/液管:Φ12.7/Φ6.35内外	台	4				0

			机重量:12.5/27Kg排水 管:PVC25 (含室外机) 3. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范						
21	030701003021	2P分体壁挂机(冷暖型)	1. 名称:2P分体壁挂机 (冷暖型) 2. 规格:制冷/热量 :5.0/6.3kw制冷/热功 率:1540/2070w内外机 噪声:40/53dB(A), 气 /液管 :Φ12.7/Φ6.35内外机 重量:13.5/32Kg排水管 :PVC25 (含室外机) 3. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	台	6				0
22	030701003022	3P分体壁挂机(冷暖型)	1. 名称:3P分体壁挂机 (冷暖型) 2. 规格:制冷/热量 :7.2/9.66kw制冷/热功 率:1970/9660w内外机 噪声:42/56dB(A), 气 /液管 :Φ15.9/Φ9.52内外机 重量:35/43Kg排水管 :PVC25 (含室外机) 3. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	台	6				0
23	030701003023	一拖一TH-50 天花机 (冷暖型)	1. 名称:一拖一TH-50天 花机(冷暖型) 2. 规格:制冷/热量 :5/5.8kw制冷/热功率 :1.57/1.55Kw内外机噪 声:36/57dB(A), 气/液 管:Φ12.7/Φ6.35内外 机重量:21/51.5Kg排水 管:PVC25, 内机尺寸 :840x840x238(h)mm电 源:220V~50Hz (含室外 机) 3. 其他:未尽事项, 详 见招标文件、图纸及国 家相关规范	台	2				0

24	030701003024	一拖一TH-72 天花机 (冷暖型)	1. 名称:一拖一TH-72天花机(冷暖型) 2. 规格:制冷/热量:制冷/热量:7.2/8kw制冷/热功率:2.4/2.65Kw内外机噪声:40/58dB(A), 气/液管:Φ15.88/Φ9.53内外机重量:22/68Kg排水管:PVC25, 内机尺寸:840x840x238(h)mm电源:220V~50Hz (含室外机) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	8				0
25	030701003025	一拖一TH-125 天花机 (冷暖型)	1. 名称:一拖一TH-125天花机(冷暖型) 2. 规格:制冷/热量:制冷/热量:12.5/14kw制冷/热功率:4.17/4.01Kw内外机噪声:52/62dB(A), 气/液管:Φ15.88/Φ9.53内外机重量:26/97Kg排水管:PVC25, 内机尺寸:840x840x288(h)mm电源:380V~50Hz (含室外机) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	3				0
26	030703020001	静音箱	1. 静音箱 :1200x400x400h 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
27	030703020002	隔音箱	1. 隔音箱 :1800*1800*1000h (复合式夹心双层面板+内衬消音棉) 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	5				0

28	030404033001	天花板排气扇 (P1)	1. 名称:P1天花板排气扇（自带止回阀） 2. 规格:风量:120m3/h风压:50Pa功率:21w噪声:38dB电源:220v/50Hz 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
29	030404033002	天花板排气扇 (P2)	1. 名称:P2天花板排气扇（自带止回阀） 2. 规格:风量:180m3/h风压:50Pa功率:30w噪声:41dB电源:220v/50Hz 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	23				0
30	030108001001	排风机P-1-01	1. 名称:排风机P-1-01 2. 规格:风量:1100m3/h风压:250Pa功率:0.55Kw重量:38Kg 3. 设备支架制作安装、刷油、除锈等 4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
31	030703011001	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:200*200 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	4				0
32	030703011002	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*250 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
33	030703011003	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*250 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
34	030703011004	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口	个	6				0

			2. 规格:400*1000 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
35	030703011005	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:160*160 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	39				0
36	030703011006	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	18				0
37	030703011007	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风 2. 规格:300*300 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	7				0
38	030703001001	手动多叶对开调节阀	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:160*120 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	3				0
39	030703001002	手动多叶对开调节阀	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:160*160 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	14				0
40	030703001003	手动多叶对开调节阀	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:200*160 3. 符其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	11				0
41	030703001004	手动多叶对开调节阀	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:250*160 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
42	030703001005	手动多叶对开调节阀	1. 名称:手动多叶对开	个	2				0

			调节阀 2. 规格:320*160 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
43	030703001006	手动多叶对开调节阀	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:320*200 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
44	030703001007	手动多叶对开调节阀	1. 名称:手动多叶对开调节阀 2. 规格:500*200 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
45	030703001008	70° 常开防火阀	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 规格:160*120 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
46	030703001009	70° 常开防火阀	1. 名称:70° 常开防火阀 2. 规格:160*160 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
47	030703001010	70° 防烟防火阀	1. 名称:70° 防烟防火阀 2. 规格:160*120 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
48	030703001011	70° 防烟防火阀	1. 名称:70° 防烟防火阀 2. 规格:200*160 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
49	030703001012	电动密闭风阀	1. 名称:电动密闭风阀 2. 规格:630*200 3. 其他:未尽事项, 详	个	3				0

			见招标文件、图纸及国家相关规范						
50	030703001013	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:250*250 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
51	030703001014	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630*320 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
52	030703019001	不燃材料软接头	1. 名称:不燃材料软接头 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	3				0
53	030702001001	镀锌风管	1. 名称:镀锌风管 2. 规格型号 :b≤320≤4500.5厚 3. 安装方式:咬口 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	319.34				0
54	030702001002	镀锌风管	1. 名称:镀锌风管 2. 规格型号 :450<b≤6300.6厚 3. 安装方式:咬口 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	111.02				0
55	030702001003	镀锌风管	1. 名称:镀锌风管 2. 规格型号 :630<b≤10000.75厚 3. 安装方式:咬口 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	9.48				0
56	031001004001	脱氧无缝铜管	1. 名称:脱氧无缝铜管 2. 规格型号:φ6.35 3. 安装方式:焊接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度13mm (含分歧器)	m	112.96				0

			5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
57	031001004002	脱氧无缝铜管	1. 名称:脱氧无缝铜管 2. 规格型号: $\phi 9.53$ 3. 安装方式:焊接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度13mm (含分歧器) 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	339.72				0
58	031001004003	脱氧无缝铜管	1. 名称:脱氧无缝铜管 2. 规格型号: $\phi 12.7$ 3. 安装方式:焊接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度13mm (含分歧器) 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	181.78				0
59	031001004004	脱氧无缝铜管	1. 名称:脱氧无缝铜管 2. 规格型号: $\phi 15.9$ 3. 安装方式:焊接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度15mm (含分歧器) 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	278.06				0
60	031001004005	脱氧无缝铜管	1. 名称:脱氧无缝铜管 2. 规格型号: $\phi 19.1$ 3. 安装方式:焊接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度15mm (含分歧器) 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	84.18				0
61	031001004006	脱氧无缝铜管	1. 名称:脱氧无缝铜管 2. 规格型号: $\phi 22.2$ 3. 安装方式:焊接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度15mm (含分歧器)	m	52.32				0

			5. 其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
62	031001004007	脱氧无缝铜管	1. 名称: 脱氧无缝铜管 2. 规格型号: $\phi 25.4$ 3. 安装方式: 焊接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度15mm (含分歧器) 5. 其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	16.51				0
63	031001004008	脱氧无缝铜管	1. 名称: 脱氧无缝铜管 2. 规格型号: $\phi 31.8$ 3. 安装方式: 焊接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度19mm (含分歧器) 5. 其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	23.23				0
64	031001006001	冷凝管	1. 名称: 冷凝管 2. 规格型号: DN15 3. 安装方式: 粘接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度19mm 5. 其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	36.03				0
65	031001006002	冷凝管	1. 名称: 冷凝管 2. 规格型号: DN25 3. 安装方式: 粘接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度19mm 5. 其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	302.23				0
66	031001006003	冷凝管	1. 名称: 冷凝管 2. 规格型号: DN32 3. 安装方式: 粘接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度19mm 5. 其他: 未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	16.78				0

67	031001006004	冷凝管	1. 名称:冷凝管 2. 规格型号:DN100 3. 安装方式:粘接 4. B1级橡塑发泡保温材料厚度19mm 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	8.4				0
68	031002002001	设备支架制作安装	1. 名称:设备支架 2. 材质:型钢 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	kg	620				0
69	031201003001	设备支架支架刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆二道, 面漆二道 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	kg	620				0
70	031201003002	风管支架刷油	1. 除锈级别: 轻锈 2. 油漆品种:红丹防锈漆二道, 面漆二道 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	kg	1926.64				0
71	010803002001	电动挡烟垂壁	1. 名称:电动挡烟垂壁 2. 规格型号:不燃材料 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	13.34				0
72	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 风管漏光试验、漏风试验 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m2	21.992				0
73	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	系统	1				0
74	031009002001	空调水工程系统调试	1. 名称:空调水工程系统调试 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国	系统	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：空调通风系统工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：空调通风系统工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	66488.52		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：空调通风系统工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		66488.52	
合计			66488.52	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：空调通风系统工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：空调通风系统工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：空调通风系统工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：空调通风系统工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：空调通风系统工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防系统工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警系统							
1	080609004001	电气火灾监控模块	1. 名称:电气火灾监控模块 2. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
2	030904001001	剩余电流监测探头	1. 名称:剩余电流监测探头 2. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
3	030904001002	线缆温度监测探头	1. 名称:线缆温度监测探头 2. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
4	030904001003	箱体内温度监测探头	1. 名称:箱体内温度监测探头 2. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
5	030904009001	气体灭火报警控制器	1. 名称:气体灭火报警控制器 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	1				0
6	030904001004	防火门探测器	1. 名称:防火门探测器 2. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	6				0
7	030904004001	火警电话	1. 名称:火警电话 2. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国	个	2				0

			家相关规范						
8	030904001005	复合式感烟感温火灾探测器	1. 名称:复合式感烟感温火灾探测器 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	3				0
9	030904008001	输入/输出模块	1. 名称:输入/输出模块 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	8				0
10	030904001006	感温火灾探测器	1. 名称:感温火灾探测器 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	16				0
11	030904001007	感烟火灾探测器	1. 名称:感烟火灾探测器 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	104				0
12	030904008002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	4				0
13	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	20				0
14	030904006001	带火灾电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带火灾电话插孔手动报警按钮 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	11				0
15	030904006002	手动火灾报警按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见	个	11				0

			见招标文件、图纸及国家相关规范						
16	030904007001	应急广播扬声器	1. 名称:应急广播扬声器 2. 规格:3W 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	18				0
17	030404032001	接线端子箱	1. 名称:接线端子箱 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
18	030904003001	紧急启/停按钮	1. 名称:紧急启/停按钮 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	4				0
19	030904008003	反馈模块	1. 名称:反馈模块 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
20	030904011001	自动/手动控制状态显示装置	1. 名称:自动/手动控制状态显示装置 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	4				0
21	030904008004	自动/手动转换器	1. 名称:自动/手动转换器 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	4				0
22	030904008005	总线短路隔离器(自带地址码)	1. 名称:总线短路隔离器(自带地址码) 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	6				0
23	030904003002	消防报警按钮	1. 名称:消防报警按钮 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国	个	11				0

			家相关规范						
24	030412004001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	4				0
25	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZN-RVS-2x1.5mm(通信线) 3. 配置形式:管/槽 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	57.05				0
26	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 配置形式:管/槽 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	330.63				0
27	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格:NH-BV-0.45/0.75kV-4 3. 配置形式:管/槽 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	50.69				0
28	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYJYP-2x1.5 3. 配置形式:管/槽 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	330.63				0
29	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3. 配置形式:管/槽 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	1174.97				0
30	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZN-RVP-0.3/0.5kV-2x1.5 3. 配置形式:管/槽	m	162.64				0

			4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
31	030411001001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗/明 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	883.18				0
32	030411002001	线槽	1. 名称:消防线槽 100*50 2. 规格:100*50 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	168.254				0
33	030413001001	线槽支架	1. 名称:线槽支架 2. 含支架制作安装、除锈、刷油等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	kg	256				0
34	030411006001	铁制接线盒	1. 名称:铁制接线盒 2. 规格:86型 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	234				0
35	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	175				0
36	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试(整个系统) 2. 规格:综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	系统	1				0
		火灾自动报警系统合计							
		消防水							
1	030901010001	单栓带灭火器箱组合式消防柜	1. 名称:单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. 规格:1800x700x240 3. 箱内设有DN65mm消火	套	12				0

			栓(或SNJ65减压稳压消火栓)一个,麻质衬胶水龙带一条, DN65, 长25米, 19水枪1个, 配置灭火器2个 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
2	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格:MF/ABC5(2具) 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	具	36				0
3	031003001001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
4	031003001002	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	5				0
5	030901001001	热浸锌镀锌钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 安装方式:螺纹连接 4. 管道刷油、除锈等 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	563.46				0
6	030901001002	热浸锌镀锌钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 安装方式:螺纹连接 4. 管道刷油、除锈等 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	250.77				0
7	030901001003	热浸锌镀锌钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 安装方式:螺纹连接 4. 管道刷油、除锈等	m	80.09				0

			5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
8	030901001004	热浸锌镀锌钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 安装方式:螺纹连接 4. 管道刷油、除锈等 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	39.77				0
9	030901001005	热浸锌镀锌钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 安装方式:卡箍连接 4. 管道刷油、除锈等 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	33.6				0
10	030901001006	热浸锌镀锌钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 安装方式:卡箍连接 4. 管道刷油、除锈等 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	24.92				0
11	030901001007	热浸锌镀锌钢管	1. 名称:热浸锌镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 安装方式:卡箍连接 4. 管道刷油、除锈等 5. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	8.86				0
12	031001006001	硬聚氯乙烯 (UPVC 通风管)	1. 名称:PVC-U 通风管 2. 规格型号:DN80 3. 连接形式:粘接 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	22.44				0
13	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种:防锈漆, 调和漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度	m ²	90.26				0

			:各两遍 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
14	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 除锈、刷油设计要求:按图纸或规范要求 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	kg	980.172				0
15	030901003001	玻璃喷头(利旧)	1. 名称:玻璃喷头(利旧) 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	582				0
16	031003001003	遥控信号闸阀	1. 名称:遥控信号闸阀 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
17	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
18	031003001004	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
19	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 系统形式:消火栓灭火系统调试 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	点	3				0
20	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 系统形式:自动喷水灭火系统调试 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	点	1				0
		消防水合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防系统工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防系统工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23658.42		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防系统工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		23658.42	
合计			23658.42	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防系统工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防系统工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：消防系统工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防系统工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防系统工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水系统工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给排水系统							
1	031001001001	涂(衬)塑焊接钢管	1. 名称:涂(衬)塑焊接钢管 2. 规格型号:DN15 3. 压力试验及吹、水冲洗、消毒 4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	273.028				0
2	031001001002	涂(衬)塑焊接钢管	1. 名称:涂(衬)塑焊接钢管 2. 规格型号:DN20 3. 压力试验及吹、水冲洗、消毒 4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	94.54				0
3	031001001003	涂(衬)塑焊接钢管	1. 名称:涂(衬)塑焊接钢管 2. 规格型号:DN25 3. 压力试验及吹、水冲洗、消毒 4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	81.441				0
4	031001001004	涂(衬)塑焊接钢管	1. 名称:涂(衬)塑焊接钢管 2. 规格型号:DN32 3. 压力试验及吹、水冲洗、消毒 4. 其他:未尽事项，详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	32.092				0
5	031001001005	涂(衬)塑焊接钢管	1. 名称:涂(衬)塑焊接钢管	m	42.271				0

			2. 规格型号:DN40 3. 压力试验及吹、水冲洗、消毒 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
6	031001001008	涂(衬)塑焊接钢管	1. 名称:涂(衬)塑焊接钢管 2. 规格型号:DN50 3. 压力试验及吹、水冲洗、消毒 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	29.178				0
7	031001001006	涂(衬)塑焊接钢管	1. 名称:涂(衬)塑焊接钢管 2. 规格型号:DN65 3. 压力试验及吹、水冲洗、消毒 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	1.064				0
8	031003001011	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格型号:DN20 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	3				0
9	031003001018	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格型号:DN25 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
10	031003001017	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格型号:DN32 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
11	031003001016	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格型号:DN40 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0
12	031003001015	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格型号:DN50	个	2				0

			3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
13	031001006011	硬聚氯乙烯 (UPVC排水管)	1. 名称:PVC-U排水管 2. 规格型号:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	21.97				0
14	031001006007	硬聚氯乙烯 (UPVC排水管)	1. 名称:PVC-U排水管 2. 规格型号:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	148.57				0
15	031001006008	硬聚氯乙烯 (UPVC排水管)	1. 名称:PVC-U排水管 2. 规格型号:DN110 3. 连接形式:粘接 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	91.62				0
16	031001006012	硬聚氯乙烯 (UPVC通风管)	1. 名称:PVC-U通风管 2. 规格型号:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	78.03				0
17	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格型号:DN75 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	10				0
18	031004014004	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格型号:DN100 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	3				0
19	031004007002	立式小便器	1. 名称:立式小便器 2. 含带感应冲水阀 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	组	4				0
20	031004006002	坐便器	1. 名称:坐便器 2. 综合考虑	组	2				0

			3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
21	031004006003	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 采用脚踏式冲水阀 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	组	12				0
22	031004003002	洗手盆	1. 名称:洗手盆 2. 含感应水龙头 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	组	44				0
23	020201014001	不锈钢水龙头	1. 名称:不锈钢水龙头 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
24	031004014008	地拖盆	1. 名称:地拖盆 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
25	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 综合考虑 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	套	2				0
26	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	125.6				0
27	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 含支架制作安装、刷油、除锈等 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	kg	165.11				0
		给排水系统合计							
		工艺流程图							
1	030302002001	一体化设备WWF-24	1. 名称:一体化设备WWF-24 2. 型号规格: 8500x3000x2500mm 3. 其他:未尽事项, 详	台	1				0

			见招标文件、图纸及国家相关规范						
2	030113021001	加药罐	1. 名称:加药罐 2. 规格: KC-120L(方形)445*385*800mm 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
3	040602001001	格栅	1. 名称:格栅 2. 型号规格: 400x400栅隙5mm, 304不锈钢 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	1				0
4	030108004001	回转式风机	1. 名称:回转式风机 2. 型号规格: 0.5m ³ /min, 0.75kw 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
5	030109006001	加药泵	1. 名称:加药泵 2. 型号规格: 80L/H, 0.2kw 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
6	030109001001	外排提升泵	1. 名称:外排提升泵 2. 型号规格: 0.35kw, 0.25-2m ³ /h, 15m 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
7	030109001002	污泥回流泵	1. 名称:污泥回流泵 2. 型号规格: 0.35kw, 0.25-2m ³ /h, 15m 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	台	2				0
8	030109001003	调节池提升泵	1. 名称:调节池提升泵 2. 型号规格: 0.35kw, 0.25-	台	2				0

			2m³ /h, 15m 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范						
9	031001006013	硬聚氯乙烯 (UPVC排水管)	1. 名称:PVC-U排水管 2. 规格型号:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	17.66				0
10	031001003001	不锈钢管排水管	1. 名称:不锈钢管排水管 2. 规格型号:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	13.5				0
11	031001006015	硬聚氯乙烯 (UPVC排水管)	1. 名称:PVC-U排水管 2. 规格型号:DN90 3. 连接形式:粘接 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	6.81				0
12	031001006016	硬聚氯乙烯 (PVC-U加药管)	1. 名称:PVC-U加药管 2. 规格型号:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	m	9.38				0
13	031003001020	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格型号:DN20 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	6				0
14	031003001022	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格型号:DN50 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	11				0
15	031003001021	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格型号:DN65 3. 其他:未尽事项, 详见招标文件、图纸及国家相关规范	个	2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水系统工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水系统工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	29222.63		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水系统工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		29222.63	
合计			29222.63	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水系统工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水系统工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水系统工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水系统工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水系统工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----