

2024年度广州市南沙区全域高标准农田
建设项目（示范）施工

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广州市南沙区农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人： 广东省国际工程咨询有限公司
(单位盖章)

2024年4月2日

2024年度广州市南沙区全域高标准农田
建设项目（示范）施工

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： 广州市南沙区农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人： 广东省国际工程咨询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2024年4月2日

复 核 时 间： 2024年4月2日

2024年度广州市南沙区全域高标准农田 建设项目（示范）施工 招标工程量清单编制说明

一、工程概况

（一）工程内容

本项目主要建设内容有灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田地方提升工程、其他工程等。具体如下：

1、灌溉与排水工程：

1.1、整修灌排渠Ⅰ（重力式混凝土挡墙）共14条3,194.00m；

1.2、整修灌排渠Ⅱ（贴坡式三面光）共5条1,464.00m；

1.3、整修灌排渠Ⅲ（矩形三面光）共11条2,157.00m；

1.4、整修灌排渠Ⅳ（混凝土桩）共11条3,223.00m；

1.5、整修灌排渠Ⅴ（生态植草砖）共1条174.00m；

1.6、整修/新修机耕桥共17座；

1.7、整修/新修涵洞共21座；

1.8、整修节制闸共9座；

1.9、整修人行桥Ⅰ共28座；

1.10、整修人行桥Ⅱ共10座；

1.11、类型Ⅱ生物逃生通道共5座；

1.12、渠上盖板共18处；

1.13、取水步级共11处。

2、田间道路工程：

2.1、整修生产路Ⅰ共9条，总长1,360.00m；

2.2、整修田间道Ⅰ共106条，总长16,303.00m；

2.3、整修田间道Ⅱ共84条，总长15,773.00m；

2.4、整修田间道Ⅲ共55条，总长11,651.00m；

2.5、整修田间道Ⅳ共4条，总长850.00m；

2.6、整修田间道Ⅴ共6条，总长747.00m；

2.7、道路拓宽共3条，总长329.00m；

2.8、其他（共407处）

（1）喇叭口共347处；

（2）调头点共60处。

3、农田防护与生态环境保护工程：

3.1、整修护岸 I 共26条，总长6,138.00m；

3.2、整修护岸/护坡 I 共16条，总长2,980.00m；

3.3、整修护岸/护坡III共55条，总长8,754.00m。

4、农田地方提升工程：

4.1、土壤改良592.79亩，每亩施撒有机肥1.00t，共592.79t，土壤翻耕2次。

5、其他工程

5.1、其他配套措施：

（1）VIS-宣传栏4座；

（2）VIS-竣工公示牌4块；

（3）VIS-标识牌397座；

（4）路桩534座；

（5）警示牌161块。

（二）工程地点：广州市南沙区东涌镇、大岗镇、横沥镇、榄核镇。

（三）实施单位

建设单位：广州市南沙区农业农村局；

设计单位：博智顺为勘测规划设计有限公司。

（四）编制范围

具体内容详见《2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工图册》

（2024年3月）

二、编制依据

（一）工程量依据

博智顺为勘测规划设计有限公司编制的《2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工图册》（2024年3月）

（二）执行规范及定额

1.《广东省水利水电建筑工程预算定额（2017）》；

2. 《广东省水利水电设备安装工程预算定额（2017）》；
3. 《广东省水利水电工程施工机械台班费定额（2017年）》；
4. 人工、主要材料和设备、机械台班价格：

（1）本工程所在地为一类工资区，人工预算单价按照《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》（粤水建管函〔2017〕37号）颁布广州市普工为83.00元/工日，技工为115.90元/工日计取。

（2）材料预算价格

主要材料预算价格：按照《广州市建设工程造价管理站关于发布2024年2月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2024〕32号）除税价作为预算价格。

次要材料按《广东省水利厅关于公布2023年水利水电工程定额次要材料预算指导价格及房屋建筑工程造价指标指导价格的通知》计取。

（3）施工机械台班费

根据《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》及人工预算单价和动力燃料价格进行计算。

取费：执行《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号），其中增值税销项税额按9%计算。

（三）其他编制依据

永道工程咨询有限公司编制的《2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工招标招标文件》

三、编制情况说明

1. 本项目单价，指完成一个规定项目所需的人工费、材料费、机械费和设备费、利润、税金，以及一定范围内的风险的费用；

2. 分部分项工程项目的材料消耗量应满足实体用量。单价分析子项出现缺项或不清晰的，视该子项费用已包含在其他项目中，结算时不予调整；

3. 编制或审核工程结算时计算价差、超高降效等需要人工、材料、机具的计量，以本清单所附综合单价分析表内容作为依据；

4. 投标人应对施工现场进行充分考察后，按照招标文件的有关规定，依据招标人提供的工程量清单等相关资料，结合施工现场实际情况、施工方案、企业定额及市场价格或参照广东省水利水电2017年预算定额，广东省水利厅、建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机具参考价，并自行考虑风险综合报价（或费率）。投标报价不能低于企业的成本价和高于招标人编制的投标限价，也不能脱离施工方案、指导价、市场价进行不合理的报价；

5. 招标工程量清单及计价为预计可能发生的可计量分部分项工程及临时工程工程量清单及计价，

由承包人投标报价后作为本项目竣工图结算及确定合同价的依据；

6. 投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正；

7. 投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价（不包含进项税额），即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等；

8. 未尽事项的计量规则和计价规则，应结合招标文件、合同约定、计价说明及广东省水利水电2017年预算定额，广东省水利厅、建设行政主管部门和工程造价主管机构等发布的有关规定进行计算。

广东省国际工程咨询有限公司

2024年4月2日

工程投标报价总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程		
2		第四部分 施工临时工程		
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计		
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资		
7	II	建设征地移民补偿静态投资		
8	III	水土保持工程静态投资		
9	IV	环境保护工程静态投资		
10	V	专项工程静态投资		
11	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V 合计)		
12		价差预备费合计		
13		建设期融资利息		
14	VII	总投资		

工程部分投标报价总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程					
1	横沥镇					
2	庙贝农场					
3	一、灌溉与排水工程					
4	二、田间道路工程					
5	冯马三村					
6	二、田间道路工程					
7	新兴村					
8	一、灌溉与排水工程					
9	太阳升村					
10	一、灌溉与排水工程					
11	冯马一村					
12	一、灌溉与排水工程					
13	冯马二村					
14	一、灌溉与排水工程					
15	大元村					
16	一、灌溉与排水工程					
17	东方红村					
18	一、灌溉与排水工程					
19	六、农田地方提升工程					
20	其他工程					
21	东涌镇					
22	细沥村					
23	一、灌溉与排水工程					
24	二、田间道路工程					
25	六、农田地方提升工程					

工程部分投标报价总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
26	大同村					
27	一、灌溉与排水工程					
28	二、田间道路工程					
29	五、农田防护与生态环境保持工程					
30	东导村					
31	一、灌溉与排水工程					
32	二、田间道路工程					
33	五、农田防护与生态环境保持工程					
34	东深村					
35	二、田间道路工程					
36	东涌村					
37	二、田间道路工程					
38	南涌村					
39	二、田间道路工程					
40	五、农田防护与生态环境保持工程					
41	庆盛村					
42	二、田间道路工程					
43	石基村					
44	二、田间道路工程					
45	六、农田地方提升工程					
46	石排村					
47	一、灌溉与排水工程					
48	二、田间道路工程					
49	五、农田防护与生态环境保持工程					

工程部分投标报价总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
50	太石村					
51	二、田间道路工程					
52	五、农田防护与生态环境保持工程					
53	天益村					
54	一、灌溉与排水工程					
55	二、田间道路工程					
56	五、农田防护与生态环境保持工程					
57	六、农田地方提升工程					
58	小乌村					
59	一、灌溉与排水工程					
60	二、田间道路工程					
61	五、农田防护与生态环境保持工程					
62	西樵村					
63	一、灌溉与排水工程					
64	二、田间道路工程					
65	五、农田防护与生态环境保持工程					
66	鱼窝头村					
67	二、田间道路工程					
68	大稳村					
69	一、灌溉与排水工程					
70	官坦村					
71	二、田间道路工程					
72	五、农田防护与生态环境保持工程					

工程部分投标报价总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
73	其他工程					
74	榄核镇					
75	沙角村					
76	一、灌溉与排水工程					
77	二、田间道路工程					
78	五、农田防护与生态环境保持工程					
79	顺河村					
80	二、田间道路工程					
81	五、农田防护与生态环境保持工程					
82	下坭村					
83	一、灌溉与排水工程					
84	二、田间道路工程					
85	五、农田防护与生态环境保持工程					
86	雁沙村					
87	一、灌溉与排水工程					
88	二、田间道路工程					
89	五、农田防护与生态环境保持工程					
90	平稳村					
91	一、灌溉与排水工程					
92	二、田间道路工程					
93	五、农田防护与生态环境保持工程					
94	坳尾村					
95	二、田间道路工程					

工程部分投标报价总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
96	五、农田防护与生态环境保持工程					
97	八沙村					
98	二、田间道路工程					
99	湓湄村					
100	一、灌溉与排水工程					
101	二、田间道路工程					
102	大坳村					
103	一、灌溉与排水工程					
104	二、田间道路工程					
105	五、农田防护与生态环境保持工程					
106	墩塘村					
107	一、灌溉与排水工程					
108	二、田间道路工程					
109	五、农田防护与生态环境保持工程					
110	合沙村					
111	二、田间道路工程					
112	九比村					
113	一、灌溉与排水工程					
114	二、田间道路工程					
115	五、农田防护与生态环境保持工程					
116	子沙村					
117	一、灌溉与排水工程					
118	绿村村					
119	一、灌溉与排水工程					

工程部分投标报价总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
120	二、田间道路工程					
121	五、农田防护与生态环境保持工程					
122	其他工程					
123	大岗镇					
124	东隆村					
125	二、田间道路工程					
126	五、农田防护与生态环境保持工程					
127	放马村					
128	二、田间道路工程					
129	高沙村					
130	二、田间道路工程					
131	五、农田防护与生态环境保持工程					
132	灵山村					
133	二、田间道路工程					
134	五、农田防护与生态环境保持工程					
135	六、农田地方提升工程					
136	庙贝村					
137	二、田间道路工程					
138	南村坊村村					
139	二、田间道路工程					
140	五、农田防护与生态环境保持工程					
141	新沙村					
142	一、灌溉与排水工程					

工程部分投标报价总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
143	二、田间道路工程					
144	五、农田防护与生态环境保护工程					
145	新围村					
146	二、田间道路工程					
147	增沙村					
148	二、田间道路工程					
149	五、农田防护与生态环境保护工程					
150	龙古村					
151	一、灌溉与排水工程					
152	二、田间道路工程					
153	其他工程					
二	第四部分 施工临时工程					
1	横沥镇					
2	渠道疏导工程					
3	东涌镇					
4	渠道疏导工程					
5	榄核镇					
6	渠道疏导工程					
7	大岗镇					
8	渠道疏导工程					
9	十 安全生产措施费					
10	十一 其他临时工程费					
五	第五部分 独立费用					
	一至五部分投资合计					
	基本预备费					

工程部分投标报价总表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
	静态投资					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		第一部分 建筑工程					
		横沥镇					
		庙贝农场					
		一、灌溉与排水工程					
		1、横沥庙贝农场整修灌排渠-IV-1(长104米)					
1.	010101004001	渠道回填土压实	m3	34.32			
2.	010101020001	预制钢筋混凝土方桩 250×250mm	m	624.00			
3.	010101020002	冠梁C30砼	m3	23.40			
4.	010101022001	冠梁C30砼伸缩缝（沥青松木板）	m²	1.17			
5.	010101022002	模板制安	m²	150.80			
6.	010101031001	钢筋制安	t	2.81			
		2、横沥庙贝农场整修灌排渠- I - 1(k0+000~k0+043, 共91m)					
1.	010101001001	土方开挖	m3	74.82			
2.	010101004002	渠道回填土压实	m3	51.17			
3.	010101001002	余土外运3km	m3	15.97			
4.	010101020003	C20砼护岸	m3	28.90			
5.	010101020004	C20砼垫层厚100mm	m3	6.36			
6.	010101022003	模板制安	m²	157.38			
7.	010101022004	伸缩缝（沥青松木板）	m²	2.92			
8.	010101041001	松木桩	m3	4.50			
		3、横沥庙贝农场整修灌排渠- I - 1(k0+043~k0+091, 共91m)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101001003	土方开挖	m3	250.56			
2.	010101004003	渠道回填土压实	m3	172.32			
3.	010101001004	余土外运3km	m3	52.39			
4.	010101020005	C20砼护岸	m3	43.20			
5.	010101020007	C20砼护岸基础	m3	19.20			
6.	010101020006	C20砼垫层厚100mm	m3	11.52			
7.	010101019001	Φ 50PVC排水管	m	28.16			
8.	010101008001	土工反滤包	m3	3.62			
9.	010101012001	土工布	m²	36.17			
10.	010101022005	模板制安	m²	252.48			
11.	010101022006	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	7.39			
12.	010101041002	松木桩	m3	13.68			
		4、横沥庙贝农场整修灌排渠- I -2(高1.0m,长90m)					
1.	010101001005	土方开挖	m3	313.20			
2.	010101004004	渠道回填土压实	m3	178.20			
3.	010101001006	余土外运3km	m3	108.27			
4.	010101020008	C20砼护岸	m3	81.00			
5.	010101020009	C20砼护岸基础	m3	36.00			
6.	010101020010	C20砼垫层厚100mm	m3	21.60			
7.	010101019002	Φ 50PVC排水管	m	54.00			
8.	010101008002	土工反滤包	m3	6.78			
9.	010101012002	土工布	m²	67.82			
10.	010101022007	模板制安	m²	473.40			
11.	010101022008	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	7.47			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	010101041003	松木桩	m3	30.78			
		5、横沥庙贝农场整修灌排渠-IV-2(长57米)					
1.	010101004396	渠道回填土压实	m3	18.24			
2.	0101010201272	预制钢筋混凝土方桩250×250mm	m	342.00			
3.	0101010201273	冠梁C30砼	m3	12.83			
4.	0101010221030	冠梁C30砼伸缩缝（沥青松木板）	m²	0.64			
5.	0101010221031	模板制安	m²	82.65			
6.	010101031062	钢筋制安	t	1.54			
		二、田间道路工程					
		1、横沥庙贝农场整修田间道-III-1(宽4.0米,长173米)					
1.	010101001008	清理表土，表土外运3km	m3	69.20			
2.	010101001009	土方开挖	m3	86.50			
3.	010101004005	道路回填土压实	m3	44.98			
4.	010101001010	余土外运3km	m3	34.77			
5.	010101020013	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	58.82			
6.	010101020014	C30砼路面厚200mm	m2	692.00			
7.	010101020015	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	51.90			
8.	010101047001	道路切割机切分缝	m	136.00			
9.	010101022011	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022012	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047002	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.96			
12.	010101022013	模板制安	m²	346.00			
		2、横沥庙贝农场整修田间道-I-1(宽3.0米,共98米)					
1.	010101001012	清理表土,表土外运3km	m3	29.40			
2.	010101001013	土方开挖	m3	49.98			
3.	010101004006	道路回填土压实	m3	26.46			
4.	010101001014	余土外运3km	m3	19.55			
5.	010101020016	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	23.52			
6.	010101020017	C30砼路面厚200mm	m2	294.00			
7.	010101020018	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	29.40			
8.	010101047003	道路切割机切分缝	m	57.00			
9.	0101010221032	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022015	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047004	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.97			
12.	010101022016	模板制安	m²	196.00			
		冯马三村					
		二、田间道路工程					
		1、横沥冯马三整修田间道-V-1(宽5.0米,长105米)					
1.	010101001016	清理表土,表土外运3km	m3	52.50			
2.	010101001017	土方开挖	m3	52.50			
3.	010101004007	道路回填土压实	m3	27.30			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101001018	余土外运3km	m3	21.11			
5.	010101020019	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	46.20			
6.	010101020020	C30砼路面厚200mm	m2	525.00			
7.	010101020021	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	31.50			
8.	010101047005	道路切割机切分缝	m	105.00			
9.	010101022017	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.80			
10.	010101022018	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047006	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.45			
12.	010101022019	模板制安	m²	210.00			
		新兴村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、横沥新兴整修灌排渠-IV-1(长292米)					
1.	010101001019	渠道清淤	m3	475.05			
2.	010101020022	预制钢筋混凝土方桩250×250mm	m	1752.00			
3.	010101020023	冠梁C30砼	m3	65.70			
4.	010101022020	冠梁C30砼伸缩缝（沥青松木板）	m²	3.39			
5.	010101022021	模板制安	m²	423.40			
6.	010101031003	钢筋制安	t	7.88			
		2、横沥新兴整修灌排渠-IV-2(长381米)					
1.	010101004397	渠道回填土压实	m3	118.11			
2.	0101010201274	预制钢筋混凝土方桩250×250mm	m	2286.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	0101010201275	冠梁C30砼	m3	85.73			
4.	0101010221033	冠梁C30砼伸缩缝（沥青松木板）	m²	4.29			
5.	0101010221034	模板制安	m²	552.45			
6.	010101031063	钢筋制安	t	10.28			
		3、横沥新兴整修灌排渠-IV-3(长308米)					
1.	010101004398	渠道回填土压实	m3	77.00			
2.	0101010201276	预制钢筋混凝土方桩250×250mm	m	1848.00			
3.	0101010201277	冠梁C30砼	m3	69.30			
4.	0101010221035	冠梁C30砼伸缩缝（沥青松木板）	m²	3.47			
5.	0101010221036	模板制安	m²	446.60			
6.	010101031064	钢筋制安	t	8.31			
		4、横沥新兴整修灌排渠-IV-4(长423米)					
1.	010101004400	渠道回填土压实	m3	105.75			
2.	0101010201280	预制钢筋混凝土方桩250×250mm	m	2538.00			
3.	0101010201281	冠梁C30砼	m3	95.18			
4.	0101010221039	冠梁C30砼伸缩缝（沥青松木板）	m²	4.76			
5.	0101010221040	模板制安	m²	613.35			
6.	010101031066	钢筋制安	t	11.41			
		5、横沥新兴整修灌排渠-IV-5(长419米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101004401	渠道回填土压实	m3	104.75			
2.	0101010201282	预制钢筋混凝土方桩 250×250mm	m	2514.00			
3.	0101010201283	冠梁C30砼	m3	94.28			
4.	0101010221041	冠梁C30砼伸缩缝（沥 青松木板）	m²	4.71			
5.	0101010221042	模板制安	m²	607.55			
6.	010101031067	钢筋制安	t	11.30			
		太阳升村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、横沥太阳升整修灌 排渠-I-1（高1.0m, 长 308m）					
1.	010101001020	土方开挖	m3	569.80			
2.	010101004008	渠道回填土压实	m3	354.20			
3.	010101001021	余土外运3km	m3	162.47			
4.	010101020032	C20砼护岸	m3	138.60			
5.	010101020033	C20砼护岸基础	m3	61.60			
6.	010101020034	C20砼垫层厚100mm	m3	36.96			
7.	010101019003	Φ 50PVC排水管	m	92.25			
8.	010101008003	土工反滤包	m3	11.59			
9.	010101012003	土工布	m²	115.87			
10.	010101022030	模板制安	m²	814.35			
11.	010101022031	伸缩缝（沥青松木 板）	m²	20.02			
12.	010101041004	松木桩	m3	51.30			
		2、横沥太阳升整修灌 排渠-I-2（高1.3m, 长 172m）					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101001022	土方开挖	m3	1057.80			
2.	010101004009	渠道回填土压实	m3	646.72			
3.	010101001023	余土外运3km	m3	314.07			
4.	010101020035	C20砼护岸	m3	221.36			
5.	010101020036	C20砼护岸基础	m3	133.13			
6.	010101020037	C20砼垫层厚100mm	m3	51.26			
7.	010101019004	Φ 50PVC排水管	m	232.56			
8.	010101008004	土工反滤包	m3	25.77			
9.	010101012004	土工布	m²	257.73			
10.	010101022032	模板制安	m²	1189.21			
11.	010101022033	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	35.45			
12.	010101041005	松木桩	m3	52.02			
		冯马一村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、横沥冯马一整修灌排渠-IV-1(长266米)					
1.	010101004402	渠道回填土压实	m3	79.80			
2.	0101010201284	预制钢筋混凝土方桩 250×250mm	m	1596.00			
3.	0101010201285	冠梁C30砼	m3	59.85			
4.	0101010221043	冠梁C30砼伸缩缝 （沥青松木板）	m²	2.99			
5.	0101010221044	模板制安	m²	385.70			
6.	010101031068	钢筋制安	t	7.18			
		冯马二村					
		一、灌溉与排水工程					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		1、横沥冯马二整修灌排渠- I -1（高1.3m, 长55m）					
1.	010101001024	土方开挖	m3	343.20			
2.	010101004010	渠道回填土压实	m3	215.05			
3.	010101001025	余土外运3km	m3	95.89			
4.	010101020040	C20砼护岸	m3	70.79			
5.	010101020041	C20砼护岸基础	m3	42.57			
6.	010101020042	C20砼垫层厚100mm	m3	16.39			
7.	010101019005	Φ 50PVC排水管	m	73.44			
8.	010101008005	土工反滤包	m3	8.14			
9.	010101012005	土工布	m²	81.39			
10.	010101022036	模板制安	m²	380.27			
11.	010101022037	伸缩缝（沥青松木板）	m²	8.57			
12.	010101041006	松木桩	m3	16.83			
		2、横沥冯马二整修灌排渠- I -2（高1.3m, 长64m）					
1.	010101001026	土方开挖	m3	398.72			
2.	010101004011	渠道回填土压实	m3	250.24			
3.	010101001027	余土外运3km	m3	110.94			
4.	010101020043	C20砼护岸	m3	82.37			
5.	010101020044	C20砼护岸基础	m3	49.54			
6.	010101020045	C20砼垫层厚100mm	m3	19.07			
7.	010101019006	Φ 50PVC排水管	m	85.68			
8.	010101008006	土工反滤包	m3	9.50			
9.	010101012006	土工布	m²	94.95			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101022038	模板制安	m²	442.50			
11.	010101022039	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	5.51			
12.	010101041007	松木桩	m3	18.36			
		大元村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、横沥大元整修灌排渠-I-1（高1.5m,长420m）					
1.	010101001028	土方开挖	m3	3250.80			
2.	010101004012	渠道回填土压实	m3	2377.20			
3.	010101001029	余土外运3km	m3	517.02			
4.	010101020046	C20砼护岸	m3	661.50			
5.	010101020047	C20砼护岸基础	m3	289.80			
6.	010101020048	C20砼垫层厚100mm	m3	113.40			
7.	010101019007	Φ 50PVC排水管	m	588.00			
8.	010101008007	土工反滤包	m3	63.30			
9.	010101012007	土工布	m²	633.02			
10.	010101022040	模板制安	m²	3247.44			
11.	010101022041	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	57.72			
12.	010101041008	松木桩	m3	128.52			
		2、横沥大元整修灌排渠-I-2(高1.3m,长400m)					
1.	010101001030	土方开挖	m3	2448.00			
2.	010101004013	渠道回填土压实	m3	1564.00			
3.	010101001031	余土外运3km	m3	649.40			
4.	010101020049	C20砼护岸	m3	514.80			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101020050	C20砼护岸基础	m3	309.60			
6.	010101020051	C20砼垫层厚100mm	m3	119.20			
7.	010101019008	Φ 50PVC排水管	m	542.64			
8.	010101008008	土工反滤包	m3	60.14			
9.	010101012008	土工布	m²	601.37			
10.	010101022042	模板制安	m²	2765.60			
11.	010101022043	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	122.40			
12.	010101041009	松木桩	m3	122.40			
		3、横沥大元整修灌排渠-I -3（高1.0m, 长430m）					
1.	010101001032	土方开挖	m3	1595.30			
2.	010101004014	渠道回填土压实	m3	984.70			
3.	010101001033	余土外运3km	m3	462.90			
4.	010101020052	C20砼护岸	m3	387.00			
5.	010101020053	C20砼护岸基础	m3	172.00			
6.	010101020054	C20砼垫层厚100mm	m3	103.20			
7.	010101019009	Φ 50PVC排水管	m	251.68			
8.	010101008009	土工反滤包	m3	32.33			
9.	010101012009	土工布	m²	323.29			
10.	010101022044	模板制安	m²	2273.84			
11.	010101022045	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	66.22			
12.	010101041010	松木桩	m3	147.06			
		4、横沥大元新修涵洞-1					
1.	010101001034	土方开挖	m3	7.38			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101004015	涵洞回填土压实	m3	6.55			
3.	010101002001	拆除原有路	m3	2.07			
4.	010101002002	拆除原有路外运3km	m3	2.07			
5.	010101020055	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	0.69			
6.	010101020056	C30砼路面厚200mm	m2	6.90			
7.	010101020057	C20砼垫层厚100mm	m3	0.42			
8.	010101020058	C25砼钢筋底板厚200mm	m3	1.78			
9.	010101020059	C25砼钢筋侧墙厚200mm	m3	1.60			
10.	010101020060	C30砼钢筋顶板厚200mm	m3	1.20			
11.	010101022046	模板制安	m²	21.00			
12.	010101031009	钢筋制安	t	0.36			
13.	010101036027	镀锌栏杆DN50	m	2.40			
		东方红村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、横沥东方红新修涵洞-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12(共12处)					
1.	010101001036	土方开挖	m3	88.56			
2.	010101004016	涵洞回填土压实	m3	78.62			
3.	010101002003	拆除原有路	m3	24.83			
4.	010101002004	拆除原有路外运3km	m3	24.83			
5.	010101020061	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	8.28			
6.	010101020062	C30砼路面厚200mm	m2	82.75			
7.	010101020063	C20砼垫层厚100mm	m3	5.04			
8.	010101020064	C25砼钢筋底板厚200mm	m3	21.31			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101020065	C25砼钢筋侧墙厚200mm	m3	19.20			
10.	010101020066	C30砼钢筋顶板厚200mm	m3	14.40			
11.	010101022047	模板制安	m²	252.00			
12.	010101031010	钢筋制安	t	4.31			
13.	010101036026	镀锌栏杆DN50	m	28.80			
		六、农田地方提升工程					
		1、土壤改良（348.92亩）					
1.	010101031011	购置植物制有机肥（有机质含量≥45%）	t	348.92			
2.	010101001038	土地翻耕两次	m2	232612.56			
3.	010101035001	土壤检测（施工前、后各检测一次）	次	2.00			
		其他工程					
		1、喇叭口（共3处）					
1.	010101001040	清理表土,表土外运3km	m3	2.96			
2.	010101004017	回填土压实	m3	2.07			
3.	010101020067	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	2.96			
4.	010101020068	C30砼路面厚200mm	m2	29.60			
5.	010101020069	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	1.47			
6.	010101022048	模板制安	m²	9.78			
		2、掉头点（共1处）					
1.	010101001042	清理表土,表土外运3km	m3	4.76			
2.	010101004018	回填土压实	m3	4.20			
3.	010101020070	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	4.20			
4.	010101020071	C30砼路面厚200mm	m2	47.58			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101022050	胀缝（沥青板填缝10mm)	m²	3.60			
6.	010101020072	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	0.09			
7.	010101022049	模板制安	m²	0.61			
		3、宣传栏与公示牌					
1.	010101047007	1、VIS-标识牌(陶瓷0.4*0.3)制作安装	块	66.00			
2.	010101047008	2、VIS-宣传栏(铁架2.4*2.4)制作安装	座	1.00			
3.	010101047009	3、VIS-竣工公示牌(横式混合结构双面贴烤字瓷砖)	座	1.00			
4.	010101001043	土方开挖	m3	0.92			
5.	010101004019	回填土压实	m3	0.63			
6.	010101020073	C20砼垫层厚100mm	m3	0.13			
7.	010101016001	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖	m3	0.97			
8.	010101016002	1:2水泥砂浆抹灰底层厚20mm	m3	6.21			
9.	010101016003	石灰膏贴饰面砖	m3	4.89			
10.	010101016004	烤字瓷砖贴面	块	1.00			
		4、路桩制作与安装					
1.	010101047010	路桩制作与安装	座	6.00			
		5、警示牌(共49块)					
1.	0101010011291	基础土方开挖	m3	43.27			
2.	010101004403	基础土方回填	m3	37.15			
3.	010101047584	定制警示牌	块	49.00			
4.	010101047586	直径100mm镀锌钢管	t	1.39			
5.	010101047585	预埋件100×100×10钢板	t	0.04			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201296	C20砼警示牌基础	m3	6.13			
7.	0101010221055	模板制安	m²	49.00			
8.	010101031074	钢筋制安	t	0.09			
		6、类型 I 人行桥 (1.9*1.5，共1座)					
1.	0101010202110	C30砼人行桥板	m3	0.71			
2.	0101010202111	C25砼桥帽	m3	0.36			
3.	0101010221670	模板制安	m²	6.53			
4.	010101031169	钢筋制安	t	0.12			
5.	010101036034	镀锌栏杆DN50	m	3.80			
6.	0101010221671	沥青分缝厚10mm	m²	1.20			
		7、类型 I 人行桥 (1.3*1.5，共1座)					
1.	0101010202112	C30砼人行桥板	m3	0.49			
2.	0101010202113	C25砼桥帽	m3	0.36			
3.	0101010221672	模板制安	m²	5.33			
4.	010101031170	钢筋制安	t	0.10			
5.	010101036035	镀锌栏杆DN50	m	2.60			
6.	0101010221673	沥青分缝厚10mm	m²	1.20			
		8、类型 I 人行桥 (3.8*1.5，共10座)					
1.	0101010202114	C30砼人行桥板	m3	14.25			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010202115	C25砼桥帽	m3	3.60			
3.	0101010221674	模板制安	m²	101.80			
4.	010101031171	钢筋制安	t	2.06			
5.	010101036036	镀锌栏杆DN50	m	76.00			
6.	0101010221675	沥青分缝厚10mm	m²	12.00			
		9、类型 I 人行桥 (2.3*1.5，共7座)					
1.	0101010202116	C30砼人行桥板	m3	6.04			
2.	0101010202117	C25砼桥帽	m3	2.52			
3.	0101010221676	模板制安	m²	51.31			
4.	010101031172	钢筋制安	t	0.98			
5.	010101036037	镀锌栏杆DN50	m	32.20			
6.	0101010221677	沥青分缝厚10mm	m²	8.40			
		东涌镇					
		细沥村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、东涌细沥整修灌排 渠-II-1（宽2.3m，高 1.3m，长393m）					
1.	010101001044	土方开挖及外运3km	m3	605.22			
2.	010101005001	碎石垫层厚500mm	m3	225.39			
3.	010101020074	C20砼垫层厚100mm	m3	45.08			
4.	010101020075	C25砼底板厚300mm	m3	126.57			
5.	010101020076	C25砼护坡厚200mm	m3	254.82			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	010101022051	模板制安	m²	1142.06			
7.	010101031012	钢筋制安	t	27.49			
8.	010101022052	伸缩缝（沥青松木板）	m²	37.83			
9.	010101019010	Φ 50PVC排水管	m	241.04			
10.	010101008010	土工反滤包	m3	59.23			
11.	010101012010	土工布	m²	592.33			
		2、东涌细沥新修机耕桥-1					
1.	0101010011949	土方开挖	m3	89.52			
2.	010101004619	回填土压实	m3	25.99			
3.	0101010011950	余土外运3km	m3	59.64			
4.	010101002041	拆除原有路	m3	9.38			
5.	010101002042	拆除原有路外运3km	m3	9.38			
6.	0101010202020	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	3.13			
7.	0101010202021	C30砼路面厚200mm	m2	31.27			
8.	0101010202022	C25砼护栏侧墙	m3	0.84			
9.	0101010202023	C30砼桥板厚250mm	m3	3.85			
10.	0101010202024	C25砼桥帽	m3	2.24			
11.	0101010202025	C20砼挡墙	m3	17.35			
12.	0101010202026	C25砼基础厚300mm	m3	7.13			
13.	0101010202027	C20砼垫层厚100mm	m3	5.41			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
14.	010101005014	碎石垫层厚500mm	m3	7.26			
15.	0101010221613	橡胶板分缝厚20mm	m²	2.20			
16.	0101010221614	橡胶垫分缝厚10mm	m²	2.46			
17.	010101019114	Φ 50PVC排水管	m	10.90			
18.	010101008114	土工反滤包	m3	0.79			
19.	010101012114	土工布	m²	7.91			
20.	0101010221615	模板制安	m²	165.64			
21.	010101041123	松木桩	m3	2.21			
22.	010101031129	钢筋制安	t	1.28			
		3、类型Ⅱ人行桥（东涌细沥整修灌排渠-Ⅱ-1）共2座					
1.	0101010202059	C25砼人行桥板	m3	1.44			
2.	0101010202060	C25砼桥帽	m3	0.96			
3.	0101010221638	模板制安	m²	14.22			
4.	010101031151	钢筋制安	t	0.31			
5.	010101036022	镀锌栏杆DN50	m	19.20			
6.	0101010221639	分缝（沥青）	m²	2.40			
		3、类型Ⅱ生物通道(高1.3m，共1处)					
1.	0101010011952	土方开挖及外运3km	m3	2.42			
2.	0101010202070	C25砼侧墙	m3	0.44			
3.	0101010202071	C25砼生物通道台阶	m3	0.46			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	0101010202072	C25砼生物通道斜坡	m3	0.65			
5.	0101010221647	模板制安	m²	8.18			
6.	010101031156	钢筋制安	t	0.03			
		二、田间道路工程					
		1、东涌细沥整修田间道-I-1(宽3.0米,长135m)					
1.	010101001048	清理表土,表土外运3km	m3	40.50			
2.	010101004021	回填土路肩压实	m3	32.40			
3.	010101020085	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	40.50			
4.	010101020086	C30砼路面厚200mm	m2	405.00			
5.	010101047011	道路切割机切分缝	m	81.00			
6.	010101022055	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047012	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.17			
		六、农田地方提升工程					
		1、土壤改良(85.39亩)					
1.	010101031014	购置植物制有机肥(有机质含量≥45%)	t	85.39			
2.	010101001049	土地翻耕两次	m2	56928.05			
3.	010101035002	土壤检测(施工前、后各检测一次)	次	2.00			
		大同村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、东涌大同整修灌排渠-I-1(高1.5m,长344m)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101001050	土方开挖	m3	2696.96			
2.	010101004022	渠道回填土压实	m3	1857.60			
3.	010101001051	余土外运3km	m3	560.72			
4.	010101020087	C20砼护岸	m3	541.80			
5.	010101020088	C20砼护岸基础	m3	237.36			
6.	010101020089	C20砼垫层厚100mm	m3	92.88			
7.	010101019012	Φ 50PVC排水管	m	458.00			
8.	010101008012	土工反滤包	m3	51.77			
9.	010101012012	土工布	m²	517.72			
10.	010101022056	模板制安	m²	2659.81			
11.	010101022057	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	77.01			
12.	010101041012	松木桩	m3	92.88			
		2、东涌大同整修灌排渠- I -2(高1.5m, 长200m)					
1.	010101001052	土方开挖	m3	1568.00			
2.	010101004023	渠道回填土压实	m3	1080.50			
3.	010101001053	余土外运3km	m3	326.00			
4.	010101020090	C20砼护岸	m3	315.00			
5.	010101020091	C20砼护岸基础	m3	138.00			
6.	010101020092	C20砼垫层厚100mm	m3	54.00			
7.	010101019013	Φ 50PVC排水管	m	266.00			
8.	010101008013	土工反滤包	m3	30.07			
9.	010101012013	土工布	m²	300.69			
10.	010101022058	模板制安	m²	1546.40			
11.	010101022059	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	45.30			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	010101041013	松木桩	m3	54.00			
		3、东涌大同整修灌排渠-I-3(高1.5m,长235m)					
1.	010101001054	土方开挖	m3	1842.40			
2.	010101004024	渠道回填土压实	m3	1269.00			
3.	010101001055	余土外运3km	m3	383.05			
4.	010101020093	C20砼护岸	m3	370.13			
5.	010101020094	C20砼护岸基础	m3	162.15			
6.	010101020095	C20砼垫层厚100mm	m3	63.45			
7.	010101019014	Φ 50PVC排水管	m	312.00			
8.	010101008014	土工反滤包	m3	35.27			
9.	010101012014	土工布	m²	352.68			
10.	010101022060	模板制安	m²	1817.02			
11.	010101022061	伸缩缝（沥青松木板）	m²	52.10			
12.	010101041014	松木桩	m3	63.45			
		4、东涌大同整修灌排渠-III-1(1.0m*1.0m,长259m)					
1.	010101001056	土方开挖	m3	554.26			
2.	010101004025	渠道回填土压实	m3	404.04			
3.	010101001057	余土外运3km	m3	89.61			
4.	010101020096	C20砼垫层厚100mm	m3	41.44			
5.	010101020097	C25砼渠道底板	m3	72.52			
6.	010101020098	C25砼渠道侧墙	m3	103.22			
7.	010101019015	Φ 50PVC排水管	m	68.80			
8.	010101008015	土工反滤包	m3	19.44			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101012015	土工布	m²	194.43			
10.	010101022062	模板制安	m²	1191.40			
11.	010101022063	伸缩缝（沥青松木板）	m²	17.00			
12.	010101031015	钢筋制安	t	12.53			
		5、东涌大同整修灌排渠-III-2（1.0m*1.0m，长280m）					
1.	0101010011292	土方开挖	m3	616.00			
2.	010101004404	渠道回填土压实	m3	462.00			
3.	0101010011293	余土外运3km	m3	84.70			
4.	0101010201297	C20砼垫层厚100mm	m3	44.80			
5.	0101010201298	C25砼渠道底板	m3	78.40			
6.	0101010201299	C25砼渠道侧墙	m3	111.62			
7.	010101019082	Φ 50PVC排水管	m	74.40			
8.	010101008082	土工反滤包	m3	21.03			
9.	010101012082	土工布	m²	210.25			
10.	0101010221057	模板制安	m²	1288.00			
11.	0101010221058	伸缩缝（沥青松木板）	m²	19.04			
12.	010101031075	钢筋制安	t	13.54			
		6、东涌大同整修灌排渠-III-3（1.0m*1.0m，长224m）					
1.	0101010011294	土方开挖	m3	486.08			
2.	010101004405	渠道回填土压实	m3	360.64			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	0101010011295	余土外运3km	m3	71.34			
4.	0101010201303	C20砼垫层厚100mm	m3	35.84			
5.	0101010201304	C25砼渠道底板	m3	62.72			
6.	0101010201305	C25砼渠道侧墙	m3	89.22			
7.	010101019083	Φ 50PVC排水管	m	59.60			
8.	010101008083	土工反滤包	m3	16.84			
9.	010101012083	土工布	m²	168.43			
10.	0101010221061	模板制安	m²	1030.40			
11.	0101010221062	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	14.96			
12.	010101031077	钢筋制安	t	10.84			
		7、节制闸1.0米×1.0米(共7座)					
1.	0101010202028	C25砼平台	m3	0.82			
2.	010101016025	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖台阶	m3	1.14			
3.	010101047933	1:2水泥砂浆抹灰底层厚10mm	m2	15.27			
4.	0101010221616	模板制安	m²	4.27			
5.	010101031130	钢筋制安	t	0.16			
6.	010101043005	满堂脚手架	m2	24.50			
7.	010101047934	量水尺	个	7.00			
8.	010101047935	双向铸铁镶铜方闸门1.0m×1.0m	套	7.00			
9.	010101047936	手动启闭机提升高度2米	台	7.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101036018	镀锌栏杆DN50	m	14.00			
		8、东涌大同整修灌排渠-III-1渠上盖板（共2块）					
1.	0101010202031	C25砼渠上盖板	m3	1.68			
2.	010101031133	渠上盖板钢筋制安	t	0.27			
3.	0101010221619	渠上盖板模板制安	m²	11.92			
		9、东涌大同整修灌排渠-III-2渠上盖板（共2块）					
1.	0101010202032	C25砼渠上盖板	m3	1.68			
2.	010101031134	渠上盖板钢筋制安	t	0.27			
3.	0101010221620	渠上盖板模板制安	m²	11.92			
		10、东涌大同整修灌排渠-III-3渠上盖板（共2块）					
1.	0101010202033	C25砼渠上盖板	m3	1.98			
2.	010101031135	渠上盖板钢筋制安	t	0.27			
3.	0101010221621	渠上盖板模板制安	m²	11.92			
		11、东涌大同整修灌排渠-III-1取水步级					
1.	0101010202041	C25砼取水步级	m3	0.71			
2.	0101010202042	C25砼取水步级侧墙	m3	0.43			
3.	0101010221628	取水步级模板制安	m²	8.31			
4.	010101031142	取水步级钢筋制安	t	0.02			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		12、东涌大同整修灌排渠-III-2取水步级					
1.	0101010202043	C25砼取水步级	m3	0.71			
2.	0101010202044	C25砼取水步级侧墙	m3	0.43			
3.	0101010221629	取水步级模板制安	m²	8.31			
4.	010101031143	取水步级钢筋制安	t	0.02			
		13、东涌大同整修灌排渠-III-3取水步级					
1.	0101010202045	C25砼取水步级	m3	0.71			
2.	0101010202046	C25砼取水步级侧墙	m3	0.43			
3.	0101010221630	取水步级模板制安	m²	8.31			
4.	010101031144	取水步级钢筋制安	t	0.02			
		二、田间道路工程					
		1、东涌大同整修田间道- I -1(宽3.0米,长187m)					
1.	010101001063	清理表土,表土外运3km	m3	56.10			
2.	010101001064	土方开挖	m3	41.14			
3.	010101004028	道路回填土压实	m3	18.09			
4.	010101001065	余土外运3km	m3	20.34			
5.	010101020114	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	44.60			
6.	010101020115	C30砼路面厚200mm	m2	561.00			
7.	010101020116	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	28.05			
8.	010101047013	道路切割机切分缝	m	111.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101022071	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022072	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047014	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.67			
12.	010101022073	模板制安	m²	187.00			
		2、东涌大同整修田间道-I-2(宽3.0米,长92m)					
1.	010101001067	清理表土,表土外运3km	m3	27.60			
2.	010101020117	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	21.80			
3.	010101020118	C30砼路面厚200mm	m2	276.00			
4.	010101047017	道路切割机切分缝	m	54.00			
5.	010101047016	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.70			
		3、东涌大同整修田间道-I-3(宽3.0米,长268m)					
1.	010101001069	清理表土,表土外运3km	m3	80.40			
2.	010101001070	土方开挖	m3	137.22			
3.	010101004029	道路回填土压实	m3	72.90			
4.	010101001071	余土外运3km	m3	53.39			
5.	010101020119	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	64.32			
6.	010101020120	C30砼路面厚200mm	m2	804.00			
7.	010101020121	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	80.40			
8.	010101047018	道路切割机切分缝	m	159.00			
9.	010101022074	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101022075	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	5.10			
11.	010101047019	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.19			
12.	010101022076	模板制安	m²	536.00			
		4、东涌大同整修田间道-I-4(宽3.0米,长224m)					
1.	010101001073	清理表土,表土外运3km	m3	67.20			
2.	010101020122	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	67.20			
3.	010101020123	C30砼路面厚200mm	m2	672.00			
4.	010101047020	道路切割机切分缝	m	132.00			
5.	010101022077	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
6.	010101047021	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.84			
		5、东涌大同整修田间道-I-5(宽3.0米,长274m)					
1.	010101001075	清理表土,表土外运3km	m3	82.20			
2.	010101001076	土方开挖	m3	140.29			
3.	010101004030	道路回填土压实	m3	74.53			
4.	010101001077	余土外运3km	m3	54.58			
5.	010101020124	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	65.76			
6.	010101020125	C30砼路面厚200mm	m2	822.00			
7.	010101020126	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	82.20			
8.	010101047022	道路切割机切分缝	m	162.00			
9.	010101022078	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101022079	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	5.40			
11.	010101047023	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.34			
12.	010101022080	模板制安	m²	548.00			
		6、东涌大同整修田间道-II-1（宽3.5米,长319米）					
1.	010101001079	清理表土,表土外运3km	m3	92.51			
2.	010101020127	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	92.51			
3.	010101020128	C30砼路面厚200mm	m2	1116.50			
4.	010101047024	道路切割机切分缝	m	220.50			
5.	010101022081	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
6.	010101047025	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	11.45			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、东涌大同整修护岸-III-1(高1.5米,长187米)					
1.	010101001080	土方开挖	m3	704.99			
2.	010101004031	护岸回填土压实	m3	343.89			
3.	010101001081	余土外运3km	m3	309.51			
4.	010101020129	C20砼护岸	m3	147.26			
5.	010101020130	C20砼护岸基础	m3	75.74			
6.	010101020131	C20砼垫层厚100mm	m3	28.99			
7.	010101019018	Φ 50PVC排水管	m	127.72			
8.	010101008018	土工反滤包	m3	14.02			
9.	010101012018	土工布	m²	140.17			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101022082	模板制安	m²	722.94			
11.	010101022083	伸缩缝（沥青松木板）	m²	25.20			
12.	010101041015	松木桩	m3	25.25			
		2、东涌大同整修护岸-III-2(高1.5米,长92米)					
1.	010101001082	土方开挖	m3	440.68			
2.	010101004032	护岸回填土压实	m3	219.24			
3.	010101001083	余土外运3km	m3	188.56			
4.	010101020132	C20砼护岸	m3	103.36			
5.	010101020133	C20砼护岸基础	m3	37.26			
6.	010101020134	C20砼垫层厚100mm	m3	21.07			
7.	010101019019	Φ 50PVC排水管	m	62.83			
8.	010101008019	土工反滤包	m3	6.90			
9.	010101012019	土工布	m²	68.95			
10.	010101022084	模板制安	m²	524.49			
11.	010101022085	伸缩缝（沥青松木板）	m²	16.17			
12.	010101041016	松木桩	m3	12.42			
		东导村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、东涌东导整修灌排渠-II-1(宽2.7m,高1.3m,长297m)					
1.	010101001084	土方开挖及外运3km	m3	582.12			
2.	010101005002	碎石垫层厚500mm	m3	229.73			
3.	010101020135	C20砼垫层厚100mm	m3	45.95			
4.	010101020136	C25砼底板厚300mm	m3	131.29			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101020137	C25砼护坡厚200mm	m3	192.57			
6.	010101022086	模板制安	m²	863.08			
7.	010101031021	钢筋制安	t	23.22			
8.	010101022087	伸缩缝（沥青松木板）	m²	31.61			
9.	010101019020	Φ 50PVC排水管	m	182.16			
10.	010101008020	土工反滤包	m3	44.76			
11.	010101012020	土工布	m²	447.64			
		2、东涌东导整修灌排渠-II-2(宽2.0m, 高1.0m, 长151m)					
1.	010101001085	土方开挖及外运3km	m3	229.52			
2.	010101005003	碎石垫层厚500mm	m3	86.60			
3.	010101020138	C20砼垫层厚100mm	m3	17.32			
4.	010101020139	C25砼底板厚300mm	m3	48.63			
5.	010101020140	C25砼护坡厚200mm	m3	77.64			
6.	010101022088	模板制安	m²	337.64			
7.	010101031022	钢筋制安	t	9.34			
8.	010101022089	伸缩缝（沥青松木板）	m²	12.62			
9.	010101019021	Φ 50PVC排水管	m	46.00			
10.	010101008021	土工反滤包	m3	11.30			
11.	010101012021	土工布	m²	113.04			
		3、东涌东导整修灌排渠-II-3(宽3.0m, 高1.0m, 长486m)					
1.	010101001086	土方开挖及外运3km	m3	1176.12			
2.	010101005004	碎石垫层厚500mm	m3	521.72			
3.	010101020141	C20砼垫层厚100mm	m3	104.34			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101020142	C25砼底板厚300mm	m3	302.32			
5.	010101020143	C25砼护坡厚200mm	m3	249.90			
6.	010101022090	模板制安	m²	1086.70			
7.	010101031023	钢筋制安	t	40.07			
8.	010101022091	伸缩缝（沥青松木板）	m²	55.40			
9.	010101019022	Φ 50PVC排水管	m	149.04			
10.	010101008022	土工反滤包	m3	36.62			
11.	010101012022	土工布	m²	366.25			
		4、类型Ⅱ人行桥（东涌东导整修灌排渠-Ⅱ-1）共2座					
1.	0101010202061	C25砼人行桥板	m3	1.68			
2.	0101010202062	C25砼桥帽	m3	0.96			
3.	0101010221640	模板制安	m²	15.74			
4.	010101031152	钢筋制安	t	0.34			
5.	010101036023	镀锌栏杆DN50	m	22.40			
6.	0101010221641	分缝（沥青）	m²	2.40			
		5、类型Ⅱ人行桥（东涌东导整修灌排渠-Ⅱ-2）					
1.	0101010202063	C25砼人行桥板	m3	0.63			
2.	0101010202064	C25砼桥帽	m3	0.48			
3.	0101010221642	模板制安	m²	6.54			
4.	010101031153	钢筋制安	t	0.14			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101036024	镀锌栏杆DN50	m	8.40			
6.	0101010221643	分缝（沥青）	m²	0.60			
		6、类型Ⅱ人行桥（东涌东导整修灌排渠-Ⅱ-3）共4座					
1.	0101010202065	C25砼人行桥板	m3	3.72			
2.	0101010202066	C25砼桥帽	m3	1.92			
3.	0101010221644	模板制安	m²	33.76			
4.	010101031154	钢筋制安	t	0.74			
5.	010101036025	镀锌栏杆DN50	m	49.60			
6.	0101010221645	分缝（沥青）	m²	2.40			
		7、类型Ⅱ生物通道(高1.0m，共2处)					
1.	0101010011953	土方开挖及外运3km	m3	2.95			
2.	0101010202073	C25砼侧墙	m3	0.54			
3.	0101010202074	C25砼生物通道台阶	m3	1.00			
4.	0101010202075	C25砼生物通道斜坡	m3	0.70			
5.	0101010221648	模板制安	m²	11.60			
6.	010101031157	钢筋制安	t	0.05			
		8、类型Ⅱ生物通道(高1.3m，共1处)					
1.	0101010011954	土方开挖及外运3km	m3	2.42			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010202076	C25砼侧墙	m3	0.44			
3.	0101010202077	C25砼生物通道台阶	m3	0.65			
4.	0101010202078	C25砼生物通道斜坡	m3	0.46			
5.	0101010221649	模板制安	m²	8.19			
6.	010101031158	钢筋制安	t	0.03			
		二、田间道路工程					
		1、东涌东导整修田间道-I-1（宽3.0米,长106m）					
1.	010101001088	清理表土,表土外运3km	m3	31.80			
2.	010101001089	土方开挖	m3	27.35			
3.	010101004033	道路回填土压实	m3	14.63			
4.	010101001090	余土外运3km	m3	10.53			
5.	010101020144	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	25.28			
6.	010101020145	C30砼路面厚200mm	m2	318.00			
7.	010101020146	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	15.90			
8.	010101047026	道路切割机切分缝	m	63.00			
9.	010101022092	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022093	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047027	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.27			
12.	010101022094	模板制安	m²	106.00			
		五、农田防护与生态环境保护工程					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		1、东涌东导整修护岸-III-1(高1.5米,长106米)					
1.	010101001091	土方开挖	m3	420.82			
2.	010101004034	护岸回填土压实	m3	197.90			
3.	010101001092	余土外运3km	m3	193.23			
4.	010101020147	C20砼护岸	m3	83.48			
5.	010101020148	C20砼护岸基础	m3	42.93			
6.	010101020149	C20砼垫层厚100mm	m3	16.43			
7.	010101019023	Φ 50PVC排水管	m	72.10			
8.	010101008023	土工反滤包	m3	7.91			
9.	010101012023	土工布	m²	79.13			
10.	010101022095	模板制安	m²	409.80			
11.	010101022096	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	14.28			
12.	010101041017	松木桩	m3	14.31			
		东深村					
		二、田间道路工程					
		1、东涌东深整修田间道-I-1(宽3.0m,长58m)					
1.	010101001094	清理表土,表土外运3km	m3	17.40			
2.	010101001095	土方开挖	m3	29.70			
3.	010101004035	道路回填土压实	m3	15.78			
4.	010101001096	余土外运3km	m3	11.55			
5.	010101020150	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	13.92			
6.	010101020151	C30砼路面厚200mm	m2	174.00			
7.	010101020152	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	17.40			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101047028	道路切割机切分缝	m	33.00			
9.	010101022098	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.90			
10.	010101047029	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.77			
11.	010101022099	模板制安	m²	116.00			
		2、东涌东深整修田间道-III-1(宽4.0m, 长160m)					
1.	010101001098	清理表土, 表土外运3km	m3	64.00			
2.	010101001099	土方开挖	m3	80.16			
3.	010101004036	道路回填土压实	m3	41.76			
4.	010101001100	余土外运3km	m3	32.14			
5.	010101020153	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	54.40			
6.	010101020154	C30砼路面厚200mm	m2	640.00			
7.	010101020155	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	48.00			
8.	010101047030	道路切割机切分缝	m	128.00			
9.	010101022100	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022101	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.00			
11.	010101047031	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.56			
12.	010101022102	模板制安	m²	320.00			
		东涌村					
		二、田间道路工程					
		1、东涌东涌整修田间道-II-1(宽3.5米, 长336m)					
1.	010101001102	清理表土, 表土外运3km	m3	117.60			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101001103	土方开挖	m3	172.37			
3.	010101004037	道路回填土压实	m3	91.73			
4.	010101001104	余土外运3km	m3	66.88			
5.	010101020156	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	97.44			
6.	010101020157	C30砼路面厚200mm	m2	1176.00			
7.	010101020158	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	100.80			
8.	010101047032	道路切割机切分缝	m	234.50			
9.	010101022103	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
10.	010101022104	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	6.60			
11.	010101047033	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	12.15			
12.	010101022105	模板制安	m²	672.00			
		南涌村					
		二、田间道路工程					
		1、东涌南涌整修生产路-I-1(宽2.5m，长235m)					
1.	010101001106	清理表土,表土外运3km	m3	58.75			
2.	010101020159	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	44.65			
3.	010101020160	C30砼路面厚200mm	m2	587.50			
4.	010101047034	道路切割机切分缝	m	117.50			
5.	010101022106	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
6.	010101047035	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.29			
		2、东涌南涌整修田间道-I-1(宽3.0m，长127m)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101001110	清理表土, 表土外运3km	m3	38.10			
2.	010101001111	土方开挖	m3	64.64			
3.	010101004039	道路回填土压实	m3	34.16			
4.	010101001112	余土外运3km	m3	25.36			
5.	010101020162	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	30.48			
6.	010101020163	C30砼路面厚200mm	m2	381.00			
7.	010101020164	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	38.10			
8.	010101047036	道路切割机切分缝	m	75.00			
9.	010101022109	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022110	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			
11.	010101047037	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.87			
12.	010101022111	模板制安	m²	254.00			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、东涌南涌整修护岸-III-1（高0.9米, 长235米）					
1.	010101001113	土方开挖	m3	561.65			
2.	010101004040	护岸回填土压实	m3	234.53			
3.	010101001114	余土外运3km	m3	291.94			
4.	010101020165	C20砼护岸	m3	169.49			
5.	010101020166	C20砼护岸基础	m3	45.59			
6.	010101020167	C20砼垫层厚100mm	m3	43.17			
7.	010101019024	Φ 50PVC排水管	m	132.60			
8.	010101008024	土工反滤包	m3	17.63			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101012024	土工布	m²	176.34			
10.	010101022112	模板制安	m²	1002.75			
11.	010101022113	伸缩缝（沥青松木板）	m²	24.60			
12.	010101041124	松木桩	m3	39.42			
		庆盛村					
		二、田间道路工程					
		1、东涌庆盛整修生产路-I-1(宽2.7m，长105m)					
1.	010101001116	清理表土,表土外运3km	m3	22.05			
2.	010101020168	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	22.05			
3.	010101020169	C30砼路面厚200mm	m2	283.50			
4.	010101047038	道路切割机切分缝	m	56.70			
5.	010101022114	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.43			
6.	010101047039	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.94			
		石基村					
		二、田间道路工程					
		1、东涌石基整修田间道-I-1(宽3.0m，长204m)					
1.	010101001118	清理表土,表土外运3km	m3	61.20			
2.	010101001119	土方开挖	m3	103.84			
3.	010101004041	道路回填土压实	m3	54.88			
4.	010101001120	余土外运3km	m3	10.73			
5.	010101020170	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	48.96			
6.	010101020171	C30砼路面厚200mm	m2	612.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	010101020172	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	61.20			
8.	010101047040	道路切割机切分缝	m	120.00			
9.	010101022115	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
10.	010101022116	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.90			
11.	010101047041	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.24			
12.	010101022117	模板制安	m²	408.00			
		2、东涌石基整修田间道-I-2(宽3.0m, 长222m)					
1.	010101001122	清理表土, 表土外运3km	m3	66.60			
2.	010101001123	土方开挖	m3	80.36			
3.	010101004042	道路回填土压实	m3	27.08			
4.	010101001124	余土外运3km	m3	49.22			
5.	010101020173	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	53.28			
6.	010101020174	C30砼路面厚200mm	m2	666.00			
7.	010101020175	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	66.60			
8.	010101047042	道路切割机切分缝	m	132.00			
9.	010101022118	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
10.	010101022119	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.20			
11.	010101047043	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.84			
12.	010101022120	模板制安	m²	444.00			
		3、东涌石基整修田间道-III-1 (宽4.0m, 长186m)					
1.	010101001126	清理表土, 表土外运3km	m3	74.40			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101001127	土方开挖	m3	93.37			
3.	010101004043	道路回填土压实	m3	48.73			
4.	010101001128	余土外运3km	m3	37.33			
5.	010101020176	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	63.24			
6.	010101020177	C30砼路面厚200mm	m2	744.00			
7.	010101020178	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	55.80			
8.	010101047044	道路切割机切分缝	m	148.00			
9.	010101022121	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022122	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.60			
11.	010101047045	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.56			
12.	010101022123	模板制安	m²	372.00			
		4、东涌石基整修田间道-III-2（宽4.0m,长131m）					
1.	010101001130	清理表土,表土外运3km	m3	52.40			
2.	010101001131	土方开挖	m3	65.76			
3.	010101004044	道路回填土压实	m3	34.32			
4.	010101001132	余土外运3km	m3	26.29			
5.	010101020179	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	44.54			
6.	010101020180	C30砼路面厚200mm	m2	524.00			
7.	010101020181	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	39.30			
8.	010101047046	道路切割机切分缝	m	104.00			
9.	010101022124	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022125	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047047	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.36			
12.	010101022126	模板制安	m²	262.00			
		5、东涌石基整修田间道-III-3(宽4.0m, 长241m)					
1.	010101001134	清理表土, 表土外运3km	m3	96.40			
2.	010101001135	土方开挖	m3	120.98			
3.	010101004045	道路回填土压实	m3	63.14			
4.	010101001136	余土外运3km	m3	48.37			
5.	010101020182	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	81.94			
6.	010101020183	C30砼路面厚200mm	m2	964.00			
7.	010101020184	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	72.30			
8.	010101047048	道路切割机切分缝	m	192.00			
9.	010101022127	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.28			
10.	010101022128	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.80			
11.	010101047049	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.92			
12.	010101022129	模板制安	m²	482.00			
		六、农田地方提升工程					
		1、土壤改良(60.20亩)					
1.	010101031024	购置植物制有机肥(有机质含量≥45%)	t	60.20			
2.	010101001137	土地翻耕两次	m2	40130.54			
3.	010101035003	土壤检测(施工前、后各检测一次)	次	2.00			
		石排村					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		一、灌溉与排水工程					
		1、东涌石排整修灌排渠-I-1（高1.5m,长167m）					
1.	010101001138	土方开挖	m3	597.86			
2.	010101004046	渠道回填土压实	m3	399.13			
3.	010101001139	余土外运3km	m3	138.86			
4.	010101020185	C20砼护岸	m3	131.51			
5.	010101020186	C20砼护岸基础	m3	67.64			
6.	010101020187	C20砼垫层厚100mm	m3	25.89			
7.	010101019025	Φ 50PVC排水管	m	114.33			
8.	010101008025	土工反滤包	m3	12.55			
9.	010101012025	土工布	m²	125.47			
10.	010101022130	模板制安	m²	645.65			
11.	010101022131	伸缩缝（沥青松木板）	m²	19.08			
12.	010101041018	松木桩	m3	22.55			
		二、田间道路工程					
		1、东涌石排整修生产路-I-1（宽2.5米,长165m）					
1.	010101001141	清理表土,表土外运3km	m3	41.25			
2.	010101001142	土方开挖	m3	156.06			
3.	010101004047	道路回填土压实	m3	82.62			
4.	010101001143	余土外运3km	m3	61.05			
5.	010101020188	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	58.14			
6.	010101020189	C30砼路面厚200mm	m2	412.50			
7.	010101020190	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	49.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101047050	道路切割机切分缝	m	82.50			
9.	010101022132	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.40			
10.	010101022133	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047051	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.23			
12.	010101022134	模板制安	m²	330.00			
		2、东涌石排整修田间道-II-1(宽3.5米,长184m)					
1.	010101001145	清理表土,表土外运3km	m3	64.40			
2.	010101004406	回填土路肩压实	m3	38.64			
3.	010101020191	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	64.40			
4.	010101020192	C30砼路面厚200mm	m2	644.00			
5.	010101047052	道路切割机切分缝	m	126.00			
6.	010101022135	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
7.	010101047053	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.44			
		3、东涌石排整修田间道-II-2(宽3.5米,长302m)					
1.	010101001149	清理表土,表土外运3km	m3	105.70			
2.	010101001150	土方开挖	m3	154.93			
3.	010101004049	道路回填土压实	m3	82.45			
4.	010101001151	余土外运3km	m3	60.11			
5.	010101020194	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	87.58			
6.	010101020195	C30砼路面厚200mm	m2	1057.00			
7.	010101020196	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	90.60			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101047054	道路切割机切分缝	m	210.00			
9.	010101022138	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
10.	010101022139	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	6.00			
11.	010101047055	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	10.92			
12.	010101022140	模板制安	m²	604.00			
		4、东涌石排整修田间道-II-3(宽3.5米,长112m)					
1.	010101001153	清理表土,表土外运3km	m3	39.20			
2.	010101001154	土方开挖	m3	28.22			
3.	010101004050	道路回填土压实	m3	14.84			
4.	010101001155	余土外运3km	m3	11.22			
5.	010101020197	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	32.31			
6.	010101020198	C30砼路面厚200mm	m2	392.00			
7.	010101020199	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	16.80			
8.	010101047056	道路切割机切分缝	m	77.00			
9.	010101022141	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022142	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047057	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.99			
12.	010101022143	模板制安	m²	112.00			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、东涌石排整修护岸-III-1(高1.3米,长112米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101001156	土方开挖	m3	362.88			
2.	010101004051	护岸回填土压实	m3	174.27			
3.	010101001157	余土外运3km	m3	162.47			
4.	010101020200	C20砼护岸	m3	72.07			
5.	010101020201	C20砼护岸基础	m3	43.34			
6.	010101020202	C20砼垫层厚100mm	m3	16.69			
7.	010101019026	Φ 50PVC排水管	m	68.82			
8.	010101008026	土工反滤包	m3	8.36			
9.	010101012026	土工布	m²	83.65			
10.	010101022144	模板制安	m²	387.18			
11.	010101022145	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	13.21			
12.	010101041019	松木桩	m3	15.12			
		太石村					
		二、田间道路工程					
		1、东涌太石整修田间道- I -1（宽3.0米,长104m)					
1.	010101001159	清理表土,表土外运3km	m3	31.20			
2.	010101001160	土方开挖	m3	53.25			
3.	010101004052	道路回填土压实	m3	28.29			
4.	010101001161	余土外运3km	m3	20.72			
5.	010101020203	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	24.96			
6.	010101020204	C30砼路面厚200mm	m2	312.00			
7.	010101020205	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	31.20			
8.	010101047058	道路切割机切分缝	m	60.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101022146	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022147	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047059	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.12			
12.	010101022148	模板制安	m²	208.00			
		2、东涌太石整修田间道-I-2（宽3.0米,长126m)					
1.	010101001163	清理表土,表土外运3km	m3	37.80			
2.	010101001164	土方开挖	m3	31.88			
3.	010101004053	道路回填土压实	m3	16.76			
4.	010101001165	余土外运3km	m3	12.61			
5.	010101020206	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	30.05			
6.	010101020207	C30砼路面厚200mm	m2	378.00			
7.	010101020208	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	18.90			
8.	010101047060	道路切割机切分缝	m	75.00			
9.	010101022149	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022150	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.20			
11.	010101047061	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.87			
12.	010101022151	模板制安	m²	126.00			
		3、东涌太石整修田间道-I-3（宽3.0米,长222m)					
1.	010101001167	清理表土,表土外运3km	m3	66.60			
2.	010101001168	土方开挖	m3	55.94			
3.	010101004054	道路回填土压实	m3	29.30			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101001169	余土外运3km	m3	22.24			
5.	010101020209	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	52.95			
6.	010101020210	C30砼路面厚200mm	m2	666.00			
7.	010101020211	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	33.30			
8.	010101047062	道路切割机切分缝	m	132.00			
9.	010101022152	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
10.	010101022153	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047063	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.84			
12.	010101022154	模板制安	m²	222.00			
		4、东涌太石整修田间道-IV-1（宽4.5米,长99m)					
1.	010101001171	清理表土,表土外运3km	m3	44.55			
2.	010101001172	土方开挖	m3	50.79			
3.	010101004055	道路回填土压实	m3	27.03			
4.	010101001173	余土外运3km	m3	19.71			
5.	010101020212	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	38.61			
6.	010101020213	C30砼路面厚200mm	m2	445.50			
7.	010101020214	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	29.70			
8.	010101047064	道路切割机切分缝	m	85.50			
9.	010101022156	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
10.	010101047065	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.46			
11.	010101022157	模板制安	m²	198.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		5、东涌太石整修田间道-II-1(宽3.5米,长168m)					
1.	010101001175	清理表土,表土外运3km	m3	58.80			
2.	010101001176	土方开挖	m3	86.18			
3.	010101004056	道路回填土压实	m3	45.86			
4.	010101001177	余土外运3km	m3	33.44			
5.	010101020215	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	48.72			
6.	010101020216	C30砼路面厚200mm	m2	588.00			
7.	010101020217	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	50.40			
8.	010101047066	道路切割机切分缝	m	115.50			
9.	010101022158	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022159	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047067	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.92			
12.	010101022160	模板制安	m²	336.00			
		6、东涌太石整修田间道-III-1 (宽4.0米,长77m)					
1.	010101001179	清理表土,表土外运3km	m3	30.80			
2.	010101001180	土方开挖	m3	39.42			
3.	010101004057	道路回填土压实	m3	20.94			
4.	010101001181	余土外运3km	m3	15.34			
5.	010101020218	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	26.18			
6.	010101020219	C30砼路面厚200mm	m2	308.00			
7.	010101020220	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	23.10			
8.	010101047068	道路切割机切分缝	m	60.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101022162	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.50			
10.	010101047069	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.00			
11.	010101022163	模板制安	m²	154.00			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、东涌太石整修护岸-III-1（高1.3米,长126米）					
1.	010101001182	土方开挖	m3	409.50			
2.	010101004058	护岸回填土压实	m3	188.37			
3.	010101001183	余土外运3km	m3	192.29			
4.	010101020221	C20砼护岸	m3	81.08			
5.	010101020222	C20砼护岸基础	m3	48.76			
6.	010101020223	C20砼垫层厚100mm	m3	18.77			
7.	010101019027	Φ 50PVC排水管	m	78.12			
8.	010101008027	土工反滤包	m3	9.50			
9.	010101012027	土工布	m²	94.95			
10.	010101022164	模板制安	m²	435.58			
11.	010101022165	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	14.86			
12.	010101041020	松木桩	m3	17.01			
		2、东涌太石整修护岸-III-2(高1.3米,长222米)					
1.	010101001184	土方开挖	m3	710.40			
2.	010101004059	护岸回填土压实	m3	344.10			
3.	010101001185	余土外运3km	m3	314.69			
4.	010101020224	C20砼护岸	m3	142.86			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101020225	C20砼护岸基础	m3	85.91			
6.	010101020226	C20砼垫层厚100mm	m3	33.08			
7.	010101019028	Φ 50PVC排水管	m	137.64			
8.	010101008028	土工反滤包	m3	16.73			
9.	010101012028	土工布	m²	167.30			
10.	010101022166	模板制安	m²	767.45			
11.	010101022167	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	26.18			
12.	010101041021	松木桩	m3	29.97			
		天益村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、东涌天益整修灌排渠-III-1（宽1.9米，高1.3米，长227米）					
1.	010101001186	土方开挖	m3	862.60			
2.	010101004060	渠道回填土压实	m3	621.98			
3.	010101001187	余土外运3km	m3	147.32			
4.	010101020227	C20砼垫层厚100mm	m3	69.01			
5.	010101020228	C25砼渠道底板	m3	128.94			
6.	010101020229	C25砼渠道侧墙	m3	158.97			
7.	010101019029	Φ 50PVC排水管	m	81.54			
8.	010101008029	土工反滤包	m3	17.07			
9.	010101012029	土工布	m²	170.69			
10.	010101022168	模板制安	m²	1316.60			
11.	010101022169	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	26.18			
12.	010101031025	钢筋制安	t	15.10			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		2、东涌天益整修灌排渠-III-1渠上盖板（共2块）					
1.	0101010202034	C25砼渠上盖板	m3	2.93			
2.	010101031136	渠上盖板钢筋制安	t	0.43			
3.	0101010221622	渠上盖板模板制安	m²	18.99			
		3、东涌天益整修灌排渠-III-1取水步级					
1.	0101010202047	C25砼取水步级	m3	0.90			
2.	0101010202048	C25砼取水步级侧墙	m3	0.60			
3.	0101010221631	取水步级模板制安	m²	10.44			
4.	010101031145	取水步级钢筋制安	t	0.02			
		二、田间道路工程					
		1、东涌天益整修田间道-I-1（宽3.0米,长169m）					
1.	010101001189	清理表土,表土外运3km	m3	50.70			
2.	010101020233	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	40.05			
3.	010101020234	C30砼路面厚200mm	m2	507.00			
4.	010101047070	道路切割机切分缝	m	99.00			
5.	010101022171	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047071	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.07			
		2、东涌天益整修田间道-II-1(宽3.5米,长196m)					
1.	010101001193	清理表土,表土外运3km	m3	68.60			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101001194	土方开挖	m3	100.55			
3.	010101004062	道路回填土压实	m3	53.51			
4.	010101001195	余土外运3km	m3	39.01			
5.	010101020236	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	56.84			
6.	010101020237	C30砼路面厚200mm	m2	686.00			
7.	010101020238	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	58.80			
8.	010101047072	道路切割机切分缝	m	136.50			
9.	010101022174	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022175	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.90			
11.	010101047073	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.97			
12.	010101022176	模板制安	m²	392.00			
		3、东涌天益整修田间道-III-1（宽4.0米,长110m)					
1.	010101001197	清理表土,表土外运3km	m3	44.00			
2.	010101001198	土方开挖	m3	56.32			
3.	010101004063	道路回填土压实	m3	29.92			
4.	010101001199	余土外运3km	m3	21.91			
5.	010101020239	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	37.40			
6.	010101020240	C30砼路面厚200mm	m2	440.00			
7.	010101020241	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	33.00			
8.	010101047074	道路切割机切分缝	m	88.00			
9.	010101022177	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022178	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047075	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.56			
12.	010101022179	模板制安	m²	220.00			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、东涌天益整修护岸-III-1(高0.8米,长169米)					
1.	010101001200	土方开挖	m3	309.27			
2.	010101004064	护岸回填土压实	m3	131.48			
3.	010101001201	余土外运3km	m3	158.07			
4.	010101020242	C20砼护岸	m3	113.57			
5.	010101020244	C20砼垫层厚100mm	m3	25.01			
6.	010101022180	模板制安	m²	620.23			
7.	010101022181	伸缩缝（沥青松木板）	m²	15.21			
		六、农田地方提升工程					
		1、土壤改良（56.57亩）					
1.	010101031027	购置植物制有机肥（有机质含量≥45%）	t	56.57			
2.	010101001202	土地翻耕两次	m2	37715.49			
3.	010101035004	土壤检测（施工前、后各检测一次）	次	2.00			
		小乌村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、东涌小乌新修机耕桥-1、2（共2座）					
1.	0101010011947	土方开挖	m3	179.04			
2.	010101004618	回填土压实	m3	51.98			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	0101010011948	余土外运3km	m3	119.27			
4.	010101002039	拆除原有路	m3	18.76			
5.	010101002040	拆除原有路外运3km	m3	18.76			
6.	0101010202012	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	6.25			
7.	0101010202013	C30砼路面厚200mm	m2	62.54			
8.	0101010202014	C25砼护栏侧墙	m3	2.40			
9.	0101010202015	C30砼桥板厚250mm	m3	10.00			
10.	0101010202016	C25砼桥帽	m3	4.49			
11.	0101010202017	C20砼挡墙	m3	34.70			
12.	0101010202018	C25砼基础厚300mm	m3	14.26			
13.	0101010202019	C20砼垫层厚100mm	m3	5.41			
14.	010101005013	碎石垫层厚500mm	m3	14.52			
15.	0101010221610	橡胶板分缝厚20mm	m²	4.40			
16.	0101010221611	橡胶垫分缝厚10mm	m²	4.93			
17.	010101019113	Φ 50PVC排水管	m	21.80			
18.	010101008113	土工反滤包	m3	1.58			
19.	010101012113	土工布	m²	18.09			
20.	0101010221612	模板制安	m²	344.47			
21.	010101041122	松木桩	m3	4.43			
22.	010101031128	钢筋制安	t	3.46			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		二、田间道路工程					
		1、东涌小乌整修田间道-I-1（宽3.0米,长216m）					
1.	010101001206	清理表土,表土外运3km	m3	64.80			
2.	010101001207	土方开挖	m3	55.08			
3.	010101004066	道路回填土压实	m3	29.16			
4.	010101001208	余土外运3km	m3	21.55			
5.	010101020253	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	51.52			
6.	010101020254	C30砼路面厚200mm	m2	648.00			
7.	010101020255	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	32.40			
8.	010101047076	道路切割机切分缝	m	129.00			
9.	010101022184	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
10.	010101022185	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047077	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.69			
12.	010101022186	模板制安	m²	216.00			
		2、东涌小乌整修田间道-II-1（宽3.5米,长310m）					
1.	010101001210	清理表土,表土外运3km	m3	108.50			
2.	010101001211	土方开挖	m3	55.08			
3.	010101004067	道路回填土压实	m3	29.16			
4.	010101001212	余土外运3km	m3	21.55			
5.	010101020256	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	89.44			
6.	010101020257	C30砼路面厚200mm	m2	1085.00			
7.	010101020258	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	46.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101047078	道路切割机切分缝	m	217.00			
9.	010101022187	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
10.	010101022188	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.00			
11.	010101047079	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	11.27			
12.	010101022189	模板制安	m²	310.00			
		3、东涌小乌整修田间道-II-2（宽3.5米,长201m)					
1.	010101001214	清理表土,表土外运3km	m3	70.35			
2.	010101001215	土方开挖	m3	103.11			
3.	010101004068	道路回填土压实	m3	54.87			
4.	010101001216	余土外运3km	m3	40.01			
5.	010101020259	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	58.29			
6.	010101020260	C30砼路面厚200mm	m2	703.50			
7.	010101020261	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	60.30			
8.	010101047080	道路切割机切分缝	m	140.00			
9.	010101022190	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	010101022191	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.90			
11.	010101047081	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.28			
12.	010101022192	模板制安	m²	402.00			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、东涌小乌整修护岸-III-1(高1.0米,长310米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101001217	土方开挖	m3	623.10			
2.	010101004069	护岸回填土压实	m3	279.62			
3.	010101001218	余土外运3km	m3	301.54			
4.	010101020262	C20砼护岸	m3	139.50			
5.	010101020263	C20砼护岸基础	m3	62.00			
6.	010101020264	C20砼垫层厚100mm	m3	37.20			
7.	010101019031	Φ 50PVC排水管	m	90.64			
8.	010101008031	土工反滤包	m3	11.64			
9.	010101012031	土工布	m²	116.43			
10.	010101022193	模板制安	m²	819.64			
11.	010101022194	伸缩缝（沥青松木板）	m²	23.87			
12.	010101041023	松木桩	m3	52.25			
		2、东涌小乌整修护岸-III-2(高0.8米,长216米)					
1.	010101001219	土方开挖	m3	200.02			
2.	010101004070	护岸回填土压实	m3	86.83			
3.	010101001220	余土外运3km	m3	100.16			
4.	010101020265	C20砼护岸	m3	72.40			
5.	010101020267	C20砼垫层厚100mm	m3	15.98			
6.	010101022195	模板制安	m²	396.36			
7.	010101022196	伸缩缝（沥青松木板）	m²	8.84			
		西樵村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、东涌西樵整修灌排-III-1（1.0m*1.0m,长228m）					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011296	土方开挖	m3	442.32			
2.	010101004407	渠道回填土压实	m3	373.92			
3.	0101010011297	余土外运3km	m3	68.40			
4.	0101010201309	C20砼垫层厚100mm	m3	36.48			
5.	0101010201310	C25砼渠道底板	m3	63.84			
6.	0101010201311	C25砼渠道侧墙	m3	90.82			
7.	010101019084	Φ 50PVC排水管	m	60.80			
8.	010101008084	土工反滤包	m3	17.18			
9.	010101012084	土工布	m²	171.82			
10.	0101010221070	模板制安	m²	1048.80			
11.	0101010221071	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	15.50			
12.	010101031079	钢筋制安	t	11.03			
		2、东涌西樵整修灌排渠-III-2（1.0m*1.0m，长71m）					
1.	0101010011298	土方开挖	m3	133.48			
2.	010101004408	渠道回填土压实	m3	116.44			
3.	0101010011299	余土外运3km	m3	17.04			
4.	0101010201315	C20砼垫层厚100mm	m3	11.36			
5.	0101010201316	C25砼渠道底板	m3	19.88			
6.	0101010201317	C25砼渠道侧墙	m3	28.02			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	010101019085	Φ 50PVC排水管	m	18.80			
8.	010101008085	土工反滤包	m3	5.31			
9.	010101012085	土工布	m²	53.13			
10.	0101010221074	模板制安	m²	326.60			
11.	0101010221075	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	4.76			
12.	010101031081	钢筋制安	t	3.43			
		3、东涌西樵整修灌排渠-III-3（1.0m*1.0m，长265m）					
1.	0101010011300	土方开挖	m3	490.25			
2.	010101004409	渠道回填土压实	m3	431.95			
3.	0101010011301	余土外运3km	m3	58.30			
4.	0101010201321	C20砼垫层厚100mm	m3	42.40			
5.	0101010201322	C25砼渠道底板	m3	74.20			
6.	0101010201323	C25砼渠道侧墙	m3	105.62			
7.	010101019086	Φ 50PVC排水管	m	70.40			
8.	010101008086	土工反滤包	m3	19.90			
9.	010101012086	土工布	m²	198.95			
10.	0101010221078	模板制安	m²	1219.00			
11.	0101010221079	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	17.68			
12.	010101031083	钢筋制安	t	12.82			
		4、节制闸1.0米×1.0米(共3座)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010202029	C25砼平台	m3	0.35			
2.	010101016026	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖台阶	m3	0.49			
3.	010101047937	1:2水泥砂浆抹灰底层厚10mm	m2	6.55			
4.	0101010221617	模板制安	m²	1.83			
5.	010101031131	钢筋制安	t	0.07			
6.	010101043006	满堂脚手架	m2	10.50			
7.	010101047938	量水尺	个	3.00			
8.	010101047939	双向铸铁镶铜方闸门1.0m×1.0m	套	3.00			
9.	010101047940	手动启闭机提升高度2米	台	3.00			
10.	010101036019	镀锌栏杆DN50	m	30.00			
		5、东涌西樵整修灌排渠-III-1渠上盖板（共2块）					
1.	0101010202035	C25砼渠上盖板	m3	1.68			
2.	010101031137	渠上盖板钢筋制安	t	0.27			
3.	0101010221623	渠上盖板模板制安	m²	11.92			
		6、东涌西樵整修灌排渠-III-2渠上盖板（共1块）					
1.	0101010202036	C25砼渠上盖板	m3	0.84			
2.	010101031138	渠上盖板钢筋制安	t	0.13			
3.	0101010221624	渠上盖板模板制安	m²	5.93			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		7、东涌西樵整修灌排渠-III-3渠上盖板（共2块）					
1.	0101010202037	C25砼渠上盖板	m3	1.80			
2.	010101031139	渠上盖板钢筋制安	t	0.27			
3.	0101010221625	渠上盖板模板制安	m²	11.92			
		8、东涌西樵整修灌排渠-III-1取水步级					
1.	0101010202049	C25砼取水步级	m3	0.71			
2.	0101010202050	C25砼取水步级侧墙	m3	0.43			
3.	0101010221632	取水步级模板制安	m²	8.31			
4.	010101031146	取水步级钢筋制安	t	0.02			
		9、东涌西樵整修灌排渠-III-2取水步级					
1.	0101010202051	C25砼取水步级	m3	0.71			
2.	0101010202052	C25砼取水步级侧墙	m3	0.43			
3.	0101010221633	取水步级模板制安	m²	8.31			
4.	010101031147	取水步级钢筋制安	t	0.02			
		10、东涌西樵整修灌排渠-III-3取水步级					
1.	0101010202053	C25砼取水步级	m3	0.71			
2.	0101010202054	C25砼取水步级侧墙	m3	0.43			
3.	0101010221634	取水步级模板制安	m²	8.31			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101031148	取水步级钢筋制安	t	0.02			
		二、田间道路工程					
		1、东涌西樵整修田间道-III-1（宽4.0米,长450m)					
1.	010101001228	清理表土,表土外运3km	m3	180.00			
2.	010101001229	土方开挖	m3	225.90			
3.	010101004074	道路回填土压实	m3	117.90			
4.	010101001230	余土外运3km	m3	90.32			
5.	010101020286	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	153.00			
6.	010101020287	C30砼路面厚200mm	m2	1800.00			
7.	010101020288	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	135.00			
8.	010101047082	道路切割机切分缝	m	360.00			
9.	010101022206	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.56			
10.	010101022207	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	9.00			
11.	010101047083	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	18.64			
12.	010101022208	模板制安	m²	900.00			
		2、东涌西樵整修田间道-II-1(宽3.5米,长118m)					
1.	010101001232	清理表土,表土外运3km	m3	41.30			
2.	010101001233	土方开挖	m3	59.71			
3.	010101004075	道路回填土压实	m3	31.39			
4.	010101001234	余土外运3km	m3	23.61			
5.	010101020289	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	34.22			
6.	010101020290	C30砼路面厚200mm	m2	413.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	010101020291	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	35.40			
8.	010101047084	道路切割机切分缝	m	80.50			
9.	010101022209	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022210	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047085	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.17			
12.	010101022211	模板制安	m²	236.00			
		3、东涌西樵整修田间道-II-2(宽3.5米,长96m)					
1.	010101001236	清理表土,表土外运3km	m3	33.60			
2.	010101004620	回填土路肩压实	m3	23.04			
3.	010101020292	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	33.60			
4.	010101020293	C30砼路面厚200mm	m2	336.00			
5.	010101047086	道路切割机切分缝	m	66.50			
6.	010101047087	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.33			
		4、东涌西樵整修田间道-II-3(宽3.5米,长115m)					
1.	010101001240	清理表土,表土外运3km	m3	40.25			
2.	010101001241	土方开挖	m3	58.19			
3.	010101004077	道路回填土压实	m3	30.59			
4.	010101001242	余土外运3km	m3	23.01			
5.	010101020295	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	33.35			
6.	010101020296	C30砼路面厚200mm	m2	402.50			
7.	010101020297	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	34.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101047088	道路切割机切分缝	m	80.50			
9.	010101022215	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022216	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047089	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.17			
12.	010101022217	模板制安	m²	230.00			
		5、东涌西樵整修田间道-I-1(宽3.0米,长118m)					
1.	010101001244	清理表土,表土外运3km	m3	35.40			
2.	010101001245	土方开挖	m3	59.71			
3.	010101004078	道路回填土压实	m3	31.39			
4.	010101001246	余土外运3km	m3	23.61			
5.	010101020298	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	28.32			
6.	010101020299	C30砼路面厚200mm	m2	354.00			
7.	010101020300	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	35.40			
8.	010101047090	道路切割机切分缝	m	69.00			
9.	010101022218	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022219	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047091	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.57			
12.	010101022220	模板制安	m²	236.00			
		6、东涌西樵整修田间道-I-2(宽3.0米,长62m)					
1.	010101001248	清理表土,表土外运3km	m3	16.74			
2.	010101004410	回填土路肩压实	m3	4.34			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101020301	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	16.74			
4.	010101020302	C30砼路面厚200mm	m2	186.00			
5.	010101047092	道路切割机切分缝	m	36.00			
6.	0101010221083	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047093	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.92			
		7、东涌西樵整修田间道-I-3(宽3.0米,长97m)					
1.	010101001252	清理表土,表土外运3km	m3	29.10			
2.	010101001253	土方开挖	m3	24.35			
3.	010101004080	道路回填土压实	m3	12.71			
4.	010101001254	余土外运3km	m3	9.73			
5.	010101020304	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	23.13			
6.	010101020305	C30砼路面厚200mm	m2	291.00			
7.	010101020306	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	14.55			
8.	010101047094	道路切割机切分缝	m	57.00			
9.	010101022225	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.90			
10.	010101047095	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.97			
11.	010101022226	模板制安	m²	97.00			
		8、东涌西樵整修田间道-I-4(宽3.0米,长64m)					
1.	010101001256	清理表土,表土外运3km	m3	19.20			
2.	010101001257	土方开挖	m3	16.06			
3.	010101004081	道路回填土压实	m3	8.58			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101001258	余土外运3km	m3	6.20			
5.	010101020307	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	15.26			
6.	010101020308	C30砼路面厚200mm	m2	192.00			
7.	010101020309	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	9.60			
8.	010101047096	道路切割机切分缝	m	36.00			
9.	010101022228	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.60			
10.	010101047097	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.80			
11.	010101022229	模板制安	m²	64.00			
		9、东涌西樵整修生产路- I -1(宽2.5米, 长192m)					
1.	010101001260	清理表土, 表土外运3km	m3	48.00			
2.	010101001261	土方开挖	m3	48.96			
3.	010101004082	道路回填土压实	m3	25.92			
4.	010101001262	余土外运3km	m3	1.15			
5.	010101020310	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	36.19			
6.	010101020311	C30砼路面厚200mm	m2	480.00			
7.	010101020312	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	28.80			
8.	010101047098	道路切割机切分缝	m	95.00			
9.	010101022230	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.40			
10.	010101022231	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047099	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.85			
12.	010101022232	模板制安	m²	192.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		10、东涌西樵整修生产路- I -2(宽2.5米, 长156m)					
1.	010101001264	清理表土, 表土外运3km	m3	39.00			
2.	010101001265	土方开挖	m3	79.09			
3.	010101004083	道路回填土压实	m3	41.65			
4.	010101001266	余土外运3km	m3	31.19			
5.	010101020313	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	29.64			
6.	010101020314	C30砼路面厚200mm	m2	390.00			
7.	010101020315	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	46.80			
8.	010101047100	道路切割机切分缝	m	77.50			
9.	010101022233	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.40			
10.	010101022234	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.00			
11.	010101047101	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.98			
12.	010101022235	模板制安	m²	312.00			
		11、东涌西樵整修生产路- I -3(宽2.5米, 长118m)					
1.	010101001268	清理表土, 表土外运3km	m3	29.50			
2.	010101001269	土方开挖	m3	30.09			
3.	010101004084	道路回填土压实	m3	15.93			
4.	010101001270	余土外运3km	m3	11.77			
5.	010101020316	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	22.24			
6.	010101020317	C30砼路面厚200mm	m2	295.00			
7.	010101020318	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	17.70			
8.	010101047102	道路切割机切分缝	m	57.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101022236	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.40			
10.	010101022237	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047103	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.98			
12.	010101022238	模板制安	m²	118.00			
		12、东涌西樵整修田间道-II-4(宽3.5米,长193m)					
1.	010101001272	清理表土,表土外运3km	m3	67.55			
2.	010101001273	土方开挖	m3	48.28			
3.	010101004085	道路回填土压实	m3	25.09			
4.	010101001274	余土外运3km	m3	19.40			
5.	010101020319	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	55.68			
6.	010101020320	C30砼路面厚200mm	m2	675.50			
7.	010101020321	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	28.95			
8.	010101047104	道路切割机切分缝	m	133.00			
9.	010101022239	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022240	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047105	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.79			
12.	010101022241	模板制安	m²	193.00			
		13、东涌西樵整修田间道-II-5(宽3.5米,长179m)					
1.	010101001276	清理表土,表土外运3km	m3	62.65			
2.	010101001277	土方开挖	m3	44.21			
3.	010101004086	道路回填土压实	m3	22.73			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101001278	余土外运3km	m3	18.07			
5.	010101020322	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	51.64			
6.	010101020323	C30砼路面厚200mm	m2	626.50			
7.	010101020324	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	26.85			
8.	010101047106	道路切割机切分缝	m	122.50			
9.	010101022242	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022243	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.65			
11.	010101047107	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.27			
12.	010101022244	模板制安	m²	179.00			
		14、东涌西樵整修田间道-II-6(宽3.5米,长226m)					
1.	010101001280	清理表土,表土外运3km	m3	79.10			
2.	010101001281	土方开挖	m3	55.82			
3.	010101004087	道路回填土压实	m3	28.70			
4.	010101001282	余土外运3km	m3	22.81			
5.	010101020325	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	65.20			
6.	010101020326	C30砼路面厚200mm	m2	791.00			
7.	010101020327	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	33.90			
8.	010101047108	道路切割机切分缝	m	157.50			
9.	010101022245	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	010101022246	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.25			
11.	010101047109	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.16			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	010101022247	模板制安	m²	226.00			
		15、东涌西樵道路拓宽-1(宽1.0米,长89m)					
1.	010101001284	清理表土,表土外运3km	m3	8.90			
2.	010101001285	土方开挖	m3	24.86			
3.	010101004088	道路回填土压实	m3	11.66			
4.	010101001286	余土外运3km	m3	8.93			
5.	010101020328	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	6.23			
6.	010101020329	C30砼路面厚200mm	m2	89.00			
7.	010101020330	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	13.35			
8.	010101047110	道路切割机切分缝	m	17.00			
9.	010101022249	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.75			
10.	010101047111	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	0.85			
11.	010101022250	模板制安	m²	89.00			
		16、东涌西樵整修田间道-II-7(宽3.5米,长145m)					
1.	010101001288	清理表土,表土外运3km	m3	50.75			
2.	010101001289	土方开挖	m3	36.40			
3.	010101004089	道路回填土压实	m3	19.00			
4.	010101001290	余土外运3km	m3	14.55			
5.	010101020331	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	41.83			
6.	010101020332	C30砼路面厚200mm	m2	507.50			
7.	010101020333	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	21.75			
8.	010101047112	道路切割机切分缝	m	101.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101022251	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022252	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.35			
11.	010101047113	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.22			
12.	010101022253	模板制安	m²	145.00			
		17、东涌西樵道路拓宽-2(宽1.0米,长162m)					
1.	010101001292	清理表土,表土外运3km	m3	16.20			
2.	010101020334	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	11.10			
3.	010101020335	C30砼路面厚200mm	m2	162.00			
4.	010101047114	道路切割机切分缝	m	32.00			
5.	010101022254	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.16			
6.	010101047115	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.64			
		18、东涌西樵整修田间道-I-5(宽3.0米,长164m)					
1.	010101001296	清理表土,表土外运3km	m3	49.20			
2.	010101001297	土方开挖	m3	41.16			
3.	010101004091	道路回填土压实	m3	21.48			
4.	010101001298	余土外运3km	m3	16.46			
5.	010101020337	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	39.11			
6.	010101020338	C30砼路面厚200mm	m2	492.00			
7.	010101020339	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	24.60			
8.	010101047116	道路切割机切分缝	m	96.00			
9.	010101022257	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101022258	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.50			
11.	010101047117	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.92			
12.	010101022259	模板制安	m²	164.00			
		19、东涌西樵整修生产路-I-4(宽2.5米,长112m)					
1.	010101001300	清理表土,表土外运3km	m3	28.00			
2.	010101001301	土方开挖	m3	56.78			
3.	010101004092	道路回填土压实	m3	29.96			
4.	010101001302	余土外运3km	m3	22.39			
5.	010101020340	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	21.28			
6.	010101020341	C30砼路面厚200mm	m2	280.00			
7.	010101020342	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	33.60			
8.	010101047118	道路切割机切分缝	m	55.00			
9.	010101022260	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.40			
10.	010101022261	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047119	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.85			
12.	010101022262	模板制安	m²	224.00			
		20、东涌西樵整修田间道-I-6(宽3.0米,长197m)					
1.	010101001304	清理表土,表土外运3km	m3	59.10			
2.	010101001305	土方开挖	m3	100.67			
3.	010101004093	道路回填土压实	m3	53.39			
4.	010101001306	余土外运3km	m3	39.27			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101020343	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	46.98			
6.	010101020344	C30砼路面厚200mm	m2	591.00			
7.	010101020345	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	29.55			
8.	010101047120	道路切割机切分缝	m	117.00			
9.	010101022263	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022264	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.95			
11.	010101047121	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.97			
12.	010101022265	模板制安	m²	197.00			
		21、东涌西樵整修田间道-I-7（宽3.0米,长106m)					
1.	010101001308	清理表土,表土外运3km	m3	31.80			
2.	010101001309	土方开挖	m3	53.64			
3.	010101004094	道路回填土压实	m3	13.89			
4.	010101001310	余土外运3km	m3	37.67			
5.	010101020346	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	25.44			
6.	010101020347	C30砼路面厚200mm	m2	318.00			
7.	010101020348	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	31.80			
8.	010101047122	道路切割机切分缝	m	63.00			
9.	010101022266	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022267	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047123	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.27			
12.	010101022268	模板制安	m²	212.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		22、东涌西樵整修田间道-I-8（宽3.0米,长89m)					
1.	010101001312	清理表土,表土外运3km	m3	26.70			
2.	010101001313	土方开挖	m3	22.34			
3.	010101004095	道路回填土压实	m3	11.66			
4.	010101001314	余土外运3km	m3	8.93			
5.	010101020349	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	21.23			
6.	010101020350	C30砼路面厚200mm	m2	267.00			
7.	010101020351	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	13.35			
8.	010101047124	道路切割机切分缝	m	51.00			
9.	010101022270	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.75			
10.	010101047125	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.55			
11.	010101022271	模板制安	m²	89.00			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、东涌西樵整修护坡-III-1(高1.0米,长97米)					
1.	010101001315	土方开挖	m3	190.12			
2.	010101004096	护坡回填土压实	m3	89.92			
3.	010101001316	余土外运3km	m3	86.71			
4.	010101020352	C20砼护岸	m3	43.65			
5.	010101020353	C20砼护岸基础	m3	19.40			
6.	010101020354	C20砼垫层厚100mm	m3	11.64			
7.	010101019035	Φ 50PVC排水管	m	28.80			
8.	010101008035	土工反滤包	m3	3.62			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101012035	土工布	m²	36.17			
10.	010101022272	模板制安	m²	256.47			
11.	010101022273	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	7.47			
		2、东涌西樵整修护岸-III-2(高0.7米,长64米)					
1.	010101001317	土方开挖	m3	43.24			
2.	010101004097	护岸回填土压实	m3	17.22			
3.	010101001318	余土外运3km	m3	21.42			
4.	010101020355	C20砼护岸	m3	18.14			
5.	010101020357	C20砼垫层厚100mm	m3	9.09			
6.	010101022274	模板制安	m²	104.38			
7.	010101022275	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	2.27			
		3、东涌西樵整修护岸-III-3(高1.0米,长192米)					
1.	010101001319	土方开挖	m3	345.60			
2.	010101004098	护岸回填土压实	m3	164.93			
3.	010101001320	余土外运3km	m3	155.93			
4.	010101020358	C20砼护岸	m3	86.40			
5.	010101020359	C20砼护岸基础	m3	38.40			
6.	010101020360	C20砼垫层厚100mm	m3	23.04			
7.	010101019037	Φ 50PVC排水管	m	57.60			
8.	010101008037	土工反滤包	m3	7.23			
9.	010101012037	土工布	m²	72.35			
10.	010101022276	模板制安	m²	507.65			
11.	010101022277	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	14.78			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	010101041025	松木桩	m3	25.92			
		4、东涌西樵整修护岸-III-4(高0.7米,长193米)					
1.	010101001321	土方开挖	m3	121.59			
2.	010101004099	护岸回填土压实	m3	50.18			
3.	010101001322	余土外运3km	m3	63.88			
4.	010101020361	C20砼护岸	m3	54.72			
5.	010101020362	C20砼垫层厚100mm	m3	13.70			
6.	010101022278	模板制安	m²	314.78			
7.	010101022279	伸缩缝（沥青松木板）	m²	6.84			
		5、东涌西樵整修护岸-III-5(高0.7米,长179米)					
1.	010101001323	土方开挖	m3	107.94			
2.	010101004100	护岸回填土压实	m3	45.82			
3.	010101001324	余土外运3km	m3	55.24			
4.	010101020363	C20砼护岸	m3	50.75			
5.	010101020365	C20砼垫层厚100mm	m3	12.71			
6.	010101022280	模板制安	m²	291.95			
7.	010101022281	伸缩缝（沥青松木板）	m²	6.35			
		6、东涌西樵整修护岸-III-6(高1.0米,长226米)					
1.	010101001325	土方开挖	m3	411.32			
2.	010101004101	护岸回填土压实	m3	199.11			
3.	010101001326	余土外运3km	m3	182.35			
4.	010101020366	C20砼护岸	m3	101.70			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101020367	C20砼护岸基础	m3	45.20			
6.	010101020368	C20砼垫层厚100mm	m3	27.12			
7.	010101019039	Φ 50PVC排水管	m	66.00			
8.	010101008039	土工反滤包	m3	8.48			
9.	010101012039	土工布	m²	84.78			
10.	010101022282	模板制安	m²	597.54			
11.	010101022283	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	17.40			
12.	010101041027	松木桩	m3	38.07			
		7、东涌西樵整修护岸-III-7(高1.0米,长145米)					
1.	010101001327	土方开挖	m3	252.30			
2.	010101004102	护岸回填土压实	m3	127.60			
3.	010101001328	余土外运3km	m3	105.56			
4.	010101020369	C20砼护岸	m3	65.25			
5.	010101020370	C20砼护岸基础	m3	29.00			
6.	010101020371	C20砼垫层厚100mm	m3	17.40			
7.	010101019040	Φ 50PVC排水管	m	43.20			
8.	010101008040	土工反滤包	m3	5.43			
9.	010101012040	土工布	m²	54.26			
10.	010101022284	模板制安	m²	383.38			
11.	010101022285	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	11.17			
12.	010101041028	松木桩	m3	24.44			
		8、东涌西樵整修护岸-III-8(高1.0米,长162米)					
1.	010101001331	土方开挖	m3	254.34			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101004104	护岸回填土压实	m3	110.16			
3.	010101001332	余土外运3km	m3	127.66			
4.	010101020374	C20砼护岸	m3	72.90			
5.	010101020375	C20砼护岸基础	m3	28.60			
6.	010101020376	C20砼垫层厚100mm	m3	19.44			
7.	010101019041	Φ 50PVC排水管	m	48.60			
8.	010101008041	土工反滤包	m3	6.10			
9.	010101012041	土工布	m²	61.04			
10.	010101022288	模板制安	m²	428.33			
11.	010101022289	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	12.47			
12.	010101041029	松木桩	m3	21.87			
		9、东涌西樵整修护坡-III-9(高1.0米,长164米)					
1.	010101001333	土方开挖	m3	311.60			
2.	010101004105	护坡回填土压实	m3	148.26			
3.	010101001334	余土外运3km	m3	141.11			
4.	010101020377	C20砼护岸	m3	73.80			
5.	010101020378	C20砼护岸基础	m3	32.80			
6.	010101020379	C20砼垫层厚100mm	m3	19.68			
7.	010101019042	Φ 50PVC排水管	m	47.96			
8.	010101008042	土工反滤包	m3	6.16			
9.	010101012042	土工布	m²	61.61			
10.	010101022290	模板制安	m²	433.62			
11.	010101022291	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	12.63			
12.	010101041030	松木桩	m3	27.68			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		10、东涌西樵整修护坡-III-10(高0.7米,长89米)					
1.	010101001335	土方开挖	m3	57.14			
2.	010101004106	护岸回填土压实	m3	21.09			
3.	010101001336	余土外运3km	m3	32.88			
4.	010101020380	C20砼护岸	m3	25.23			
5.	010101020381	C20砼垫层厚100mm	m3	12.64			
6.	010101022292	模板制安	m²	254.72			
7.	010101022293	伸缩缝（沥青松木板）	m²	3.16			
		11、东涌西樵整修护岸-III-11(高1.0米,长118米)					
1.	010101001337	土方开挖	m3	212.40			
2.	010101004107	护岸回填土压实	m3	101.36			
3.	010101001338	余土外运3km	m3	95.83			
4.	010101020382	C20砼护岸	m3	53.10			
5.	010101020383	C20砼护岸基础	m3	23.60			
6.	010101020384	C20砼垫层厚100mm	m3	14.16			
7.	010101019043	Φ 50PVC排水管	m	35.10			
8.	010101008043	土工反滤包	m3	4.41			
9.	010101012043	土工布	m²	44.09			
10.	010101022294	模板制安	m²	311.99			
11.	010101022295	伸缩缝（沥青松木板）	m²	9.09			
12.	010101041031	松木桩	m3	15.93			
		鱼窝头村					
		二、田间道路工程					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		1、东涌鱼窝头整修田间道-II-1(宽3.5m, 长140m)					
1.	010101001340	清理表土, 表土外运3km	m3	49.00			
2.	010101001341	土方开挖	m3	70.84			
3.	010101004108	道路回填土压实	m3	37.24			
4.	010101001342	余土外运3km	m3	28.01			
5.	010101020385	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	40.60			
6.	010101020386	C30砼路面厚200mm	m2	490.00			
7.	010101020387	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	42.00			
8.	010101047126	道路切割机切分缝	m	98.00			
9.	010101022296	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022297	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.70			
11.	010101047127	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.04			
12.	010101022298	模板制安	m²	280.00			
		2、东涌鱼窝头整修生产路-I-1(宽2.5m, 长105m)					
1.	010101001344	清理表土, 表土外运3km	m3	26.25			
2.	010101001345	土方开挖	m3	49.88			
3.	010101004109	道路回填土压实	m3	24.68			
4.	010101001346	余土外运3km	m3	21.50			
5.	010101020388	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	19.95			
6.	010101020389	C30砼路面厚200mm	m2	262.50			
7.	010101020390	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	31.50			
8.	010101047128	道路切割机切分缝	m	52.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101022299	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.40			
10.	010101022300	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047129	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.73			
12.	010101022301	模板制安	m²	210.00			
		大稳村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、东涌大稳整修灌排渠-III-1（1.0m*1.0m，长100m）					
1.	0101010011302	土方开挖	m3	184.00			
2.	010101004411	渠道回填土压实	m3	164.00			
3.	0101010011303	余土外运3km	m3	20.00			
4.	0101010201327	C20砼垫层厚100mm	m3	16.00			
5.	0101010201328	C25砼渠道底板	m3	28.00			
6.	0101010201329	C25砼渠道侧墙	m3	39.62			
7.	010101019087	Φ 50PVC排水管	m	26.40			
8.	010101008087	土工反滤包	m3	7.46			
9.	010101012087	土工布	m²	74.61			
10.	0101010221088	模板制安	m²	460.00			
11.	0101010221089	伸缩缝（沥青松木板）	m²	6.80			
12.	010101031085	钢筋制安	t	4.84			
		2、节制闸1.0米×1.0米(共1座)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010202030	C25砼平台	m3	0.12			
2.	010101016027	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖台阶	m3	0.16			
3.	010101047941	1:2水泥砂浆抹灰底层厚10mm	m2	2.18			
4.	0101010221618	模板制安	m²	0.61			
5.	010101031132	钢筋制安	t	0.02			
6.	010101043007	满堂脚手架	m2	3.50			
7.	010101047942	量水尺	个	1.00			
8.	010101047943	双向铸铁镶铜方闸门1.0m×1.0m	套	1.00			
9.	010101047944	手动启闭机提升高度2米	台	1.00			
10.	010101036020	镀锌栏杆DN50	m	2.00			
		3、东涌大稳整修灌排渠-III-1渠上盖板（共1块）					
1.	0101010202038	C25砼渠上盖板	m3	0.84			
2.	010101031140	渠上盖板钢筋制安	t	0.13			
3.	0101010221626	渠上盖板模板制安	m²	5.96			
		4、东涌大稳整修灌排渠-III-1取水步级					
1.	0101010202055	C25砼取水步级	m3	0.71			
2.	0101010202056	C25砼取水步级侧墙	m3	0.43			
3.	0101010221635	取水步级模板制安	m²	8.31			
4.	010101031149	取水步级钢筋制安	t	0.02			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		官坦村					
		二、田间道路工程					
		1、东涌官坦整修田间道-I-1（宽3.0米,长69m）					
1.	010101001350	清理表土,表土外运3km	m3	20.70			
2.	010101001351	土方开挖	m3	35.26			
3.	010101004111	道路回填土压实	m3	18.70			
4.	010101001352	余土外运3km	m3	13.76			
5.	010101020397	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	16.56			
6.	010101020398	C30砼路面厚200mm	m2	207.00			
7.	010101020399	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	20.70			
8.	010101047130	道路切割机切分缝	m	39.00			
9.	010101022306	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.20			
10.	010101047131	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.95			
11.	010101022307	模板制安	m²	138.00			
		2、东涌官坦整修田间道-I-2（宽3.0米,长86m）					
1.	010101001354	清理表土,表土外运3km	m3	25.80			
2.	010101001355	土方开挖	m3	22.02			
3.	010101004112	道路回填土压实	m3	11.70			
4.	010101001356	余土外运3km	m3	20.61			
5.	010101020400	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	20.51			
6.	010101020401	C30砼路面厚200mm	m2	258.00			
7.	010101020402	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	12.90			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101047132	道路切割机切分缝	m	51.00			
9.	010101022309	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.75			
10.	010101047133	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.55			
11.	010101022310	模板制安	m²	86.00			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、东涌官坦整修护岸-III-1(高1.3米,长86米)					
1.	010101001357	土方开挖	m3	275.20			
2.	010101004113	护岸回填土压实	m3	134.16			
3.	010101001358	余土外运3km	m3	120.92			
4.	010101020403	C20砼护岸	m3	55.34			
5.	010101020404	C20砼护岸基础	m3	33.28			
6.	010101020405	C20砼垫层厚100mm	m3	12.81			
7.	010101019045	Φ 50PVC排水管	m	53.01			
8.	010101008045	土工反滤包	m3	6.44			
9.	010101012045	土工布	m²	64.43			
10.	010101022311	模板制安	m²	297.65			
11.	010101022312	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	10.14			
12.	010101041032	松木桩	m3	11.61			
		其他工程					
		1、喇叭口(共56处)					
1.	010101001360	清理表土,表土外运3km	m3	55.26			
2.	010101004114	回填土压实	m3	38.64			
3.	010101020406	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	38.64			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101020407	C30砼路面厚200mm	m2	552.55			
5.	010101020408	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	27.38			
6.	010101022313	模板制安	m²	182.56			
		2、掉头点（共12处）					
1.	010101001362	清理表土,表土外运3km	m3	50.82			
2.	010101004115	路基土方回填压实	m3	46.20			
3.	010101020409	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	46.20			
4.	010101020410	C30砼路面厚200mm	m2	462.00			
5.	010101022314	胀缝（沥青板填缝10mm）	m²	7.92			
6.	010101020411	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	0.91			
7.	010101022315	模板制安	m²	6.08			
		3、宣传栏与公示牌					
1.	010101047134	1、VIS-标识牌(陶瓷0.4*0.3)制作安装	块	128.00			
2.	010101047135	2、VIS-宣传栏(铁架2.4*2.4)制作安装	座	1.00			
3.	010101047136	3、VIS-竣工公示牌(横式混合结构双面贴烤字瓷砖)	座	1.00			
4.	010101001363	土方开挖	m3	0.80			
5.	010101004116	回填土压实	m3	0.21			
6.	010101020412	C20砼垫层厚100mm	m3	0.13			
7.	010101016005	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖	m3	0.97			
8.	010101016006	1:2水泥砂浆抹灰底层厚20mm	m3	5.85			
9.	010101016007	石灰膏贴饰面砖	m3	4.53			
10.	010101016008	烤字瓷砖贴面	块	1.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		4、路桩制作与安装					
1.	010101047137	路桩制作与安装	座	122.00			
		5、警示牌(共68块)					
1.	0101010011304	基础土方开挖	m3	43.35			
2.	010101004412	基础土方回填	m3	13.18			
3.	010101047587	定制警示牌	块	68.00			
4.	010101047588	直径100mm镀锌钢管	t	1.93			
5.	010101047589	预埋件100×100×10钢板	t	0.05			
6.	0101010201341	C20砼警示牌基础	m3	8.50			
7.	0101010221102	模板制安	m²	68.00			
8.	010101031091	钢筋制安	t	0.13			
		6、类型 I 人行桥 (3.8m×1.5m，共7处)					
1.	0101010202118	C30砼人行桥板	m3	9.98			
2.	0101010202119	C25砼桥帽	m3	2.62			
3.	0101010221678	模板制安	m²	72.10			
4.	010101031173	钢筋制安	t	1.12			
5.	010101036038	镀锌栏杆DN50	m	106.40			
6.	0101010221679	分缝（沥青）	m²	5.25			
		榄核镇					
		沙角村					
		一、灌溉与排水工程					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		1、榄核沙角整修灌排渠-III-1 (1.0m*1.0m, 长101m)					
1.	0101010011307	土方开挖	m3	173.72			
2.	010101004413	渠道回填土压实	m3	135.34			
3.	0101010011308	余土外运3km	m3	18.08			
4.	0101010201348	C20砼垫层厚100mm	m3	16.16			
5.	0101010201349	C25砼渠道底板	m3	28.28			
6.	0101010201350	C25砼渠道侧墙	m3	39.64			
7.	010101019088	Φ 50PVC排水管	m	26.80			
8.	010101008088	土工反滤包	m3	7.57			
9.	010101012088	土工布	m²	75.74			
10.	0101010221107	模板制安	m²	464.60			
11.	0101010221108	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	6.87			
12.	010101031093	钢筋制安	t	4.75			
		2、榄核沙角整修灌排渠-III-2 (1.0m*1.0m, 长146m)					
1.	0101010011309	土方开挖	m3	208.78			
2.	010101004414	渠道回填土压实	m3	153.30			
3.	0101010011310	余土外运3km	m3	32.49			
4.	0101010201354	C20砼垫层厚100mm	m3	23.36			
5.	0101010201355	C25砼渠道底板	m3	40.88			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201356	C25砼渠道侧墙	m3	57.64			
7.	010101019089	Φ 50PVC排水管	m	38.80			
8.	010101008089	土工反滤包	m3	10.96			
9.	010101012089	土工布	m²	109.65			
10.	0101010221111	模板制安	m²	671.60			
11.	0101010221112	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	7.01			
12.	010101031095	钢筋制安	t	6.87			
		3、榄核沙角整修灌排渠-III-1、2渠上盖板（共三块）					
1.	0101010201945	C25砼渠上盖板	m3	2.52			
2.	010101031115	渠上盖板钢筋制安	t	0.39			
3.	0101010221575	渠上盖板模板制安	m²	17.88			
		4、榄核沙角整修灌排渠-III-1、2取水步级（共两处）					
1.	0101010201946	C25砼取水步级	m3	1.41			
2.	0101010201947	C25砼取水步级侧墙	m3	0.86			
3.	0101010221576	取水步级模板制安	m²	16.89			
4.	010101031116	取水步级钢筋制安	t	0.04			
		5、节制闸1.0米×1.0米(共2座)					
1.	0101010201996	C25砼平台	m3	0.24			
2.	010101016024	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖台阶	m3	0.30			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101047922	1:2水泥砂浆抹灰底层 厚10mm	m2	2.82			
4.	0101010221595	模板制安	m²	1.86			
5.	010101031124	钢筋制安	t	0.05			
6.	010101043004	满堂脚手架	m2	5.04			
7.	010101047923	量水尺	个	2.00			
8.	010101047924	双向铸铁镶铜方闸门 1.0m×1.0m	套	2.00			
9.	010101047925	手动启闭机提升高度2 米	台	2.00			
10.	010101036015	镀锌栏杆DN50	m	20.00			
		二、田间道路工程					
		1、榄核沙角整修田间 道-III-1（宽4.0米,长 81m）					
1.	010101001809	清理表土,表土外运3km	m3	32.40			
2.	010101004286	回填土路肩压实	m3	11.34			
3.	010101020786	6%水泥石粉稳定层厚 100mm	m3	32.40			
4.	010101020787	C30砼路面厚200mm	m2	324.00			
5.	010101047356	道路切割机切分缝	m	64.00			
6.	0101010221115	砼路面伸缩缝(胀缝 沥 青木板)	m²	0.64			
7.	010101047357	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填 缝)	m²	3.36			
		2、榄核沙角整修田间 道-II-1(宽3.5米,长 105m)					
1.	010101001811	清理表土,表土外运3km	m3	36.75			
2.	010101004287	回填土路肩压实	m3	16.57			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101020788	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	36.75			
4.	010101020789	C30砼路面厚200mm	m2	367.50			
5.	010101047358	道路切割机切分缝	m	73.50			
6.	010101022657	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
7.	010101047359	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.82			
		3、榄核沙角整修田间道-II-2（宽3.5米,长183m)					
1.	010101001815	清理表土,表土外运3km	m3	64.05			
2.	010101001816	土方开挖	m3	45.75			
3.	010101004260	道路回填土压实	m3	23.79			
4.	010101001817	余土外运3km	m3	18.39			
5.	010101020791	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	52.80			
6.	010101020792	C30砼路面厚200mm	m2	640.50			
7.	010101020793	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	27.45			
8.	010101047360	道路切割机切分缝	m	126.00			
9.	010101022660	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022661	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047361	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.44			
12.	010101022662	模板制安	m²	183.00			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、榄核沙角整修护岸-III-1(高1.0米,长183米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101001818	土方开挖	m3	369.66			
2.	010101004261	护岸回填土压实	m3	164.70			
3.	010101001819	余土外运3km	m3	180.26			
4.	010101020794	C20砼护岸	m3	82.35			
5.	010101020795	C20砼护岸基础	m3	36.60			
6.	010101020796	C20砼垫层厚100mm	m3	21.96			
7.	010101019051	Φ 50PVC排水管	m	54.90			
8.	010101008051	土工反滤包	m3	6.90			
9.	010101012051	土工布	m²	68.95			
10.	010101022663	模板制安	m²	483.85			
11.	010101022664	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	14.09			
12.	010101041061	松木桩	m3	30.78			
		顺河村					
		二、田间道路工程					
		1、榄核顺河整修田间道-II-1(宽3.5米,长173米)					
1.	010101001821	清理表土,表土外运3km	m3	60.55			
2.	010101001822	土方开挖	m3	88.23			
3.	010101004262	道路回填土压实	m3	44.98			
4.	010101001823	余土外运3km	m3	36.50			
5.	010101020797	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	50.17			
6.	010101020798	C30砼路面厚200mm	m2	605.50			
7.	010101020799	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	51.90			
8.	010101047362	道路切割机切分缝	m	119.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101022665	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022666	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047363	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.09			
12.	010101022667	模板制安	m²	346.00			
		2、榄核顺河整修田间道-I-1(宽3.0米,长188米)					
1.	010101001825	清理表土,表土外运3km	m3	56.40			
2.	010101020800	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	45.12			
3.	010101020801	C30砼路面厚200mm	m2	564.00			
4.	010101047364	道路切割机切分缝	m	111.00			
5.	010101022668	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047365	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.67			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、榄核顺河整修护岸-III-1(高1.2米,长188米)					
1.	010101001826	土方开挖	m3	966.32			
2.	010101004263	护岸回填土压实	m3	564.00			
3.	010101001827	余土外运3km	m3	317.72			
4.	010101020802	C20砼护岸	m3	216.58			
5.	010101020803	C20砼护岸基础	m3	142.13			
6.	010101020804	C20砼垫层厚100mm	m3	45.12			
7.	010101019052	Φ 50PVC排水管	m	112.50			
8.	010101008052	土工反滤包	m3	14.13			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101012052	土工布	m²	141.30			
10.	010101022669	模板制安	m²	1222.00			
11.	010101022670	伸缩缝（沥青松木板）	m²	40.23			
12.	010101041062	松木桩	m3	48.60			
		下坭村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、榄核下坭渠-IV-1（长328m）					
1.	010101020805	预制钢筋混凝土方桩250×250mm	m	1968.00			
2.	010101020806	冠梁C30砼	m3	73.80			
3.	010101022671	冠梁C30砼伸缩缝（沥青松木板）	m²	7.38			
4.	010101022672	模板制安	m²	475.60			
5.	010101031047	钢筋制安	t	8.85			
		二、田间道路工程					
		1、榄核下坭道路拓宽-1（宽1.0米,长78米）					
1.	010101001829	清理表土,表土外运3km	m3	7.80			
2.	010101020807	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	7.80			
3.	010101020808	C30砼路面厚200mm	m2	78.00			
4.	010101047366	道路切割机切分缝	m	15.00			
5.	0101010221116	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.16			
6.	010101047367	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.29			
		2、榄核下坭整修田间道-I-1（宽3.0米,长123米）					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101001831	清理表土, 表土外运3km	m3	36.90			
2.	010101001832	土方开挖	m3	62.73			
3.	010101004264	道路回填土压实	m3	32.84			
4.	010101001833	余土外运3km	m3	24.96			
5.	010101020809	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	29.52			
6.	010101020810	C30砼路面厚200mm	m2	369.00			
7.	010101020811	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	36.90			
8.	010101047368	道路切割机切分缝	m	72.00			
9.	010101022674	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022675	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			
11.	010101047369	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.72			
12.	010101022676	模板制安	m²	246.00			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、榄核下坭整修护岸-III-1(高1.5米, 长78米)					
1.	010101001834	土方开挖	m3	175.50			
2.	010101004265	护岸回填土压实	m3	77.22			
3.	010101001835	余土外运3km	m3	86.70			
4.	010101020812	C20砼护岸	m3	61.43			
5.	010101020813	C20砼护岸基础	m3	31.59			
6.	010101020814	C20砼垫层厚100mm	m3	12.09			
7.	010101019053	Φ 50PVC排水管	m	54.60			
8.	010101008053	土工反滤包	m3	5.88			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101012053	土工布	m²	58.78			
10.	010101022677	模板制安	m²	269.10			
11.	010101022678	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	10.49			
12.	010101041063	松木桩	m3	9.45			
		雁沙村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、榄核雁沙新修涵洞-1（0.8*0.8）1处					
1.	0101010011924	土方开挖	m3	7.38			
2.	010101004610	涵洞回填土压实	m3	6.55			
3.	0101010201964	C20砼垫层厚100mm	m3	0.49			
4.	0101010201965	C25砼钢筋底板厚200mm	m3	1.78			
5.	0101010201966	C25砼钢筋侧墙厚200mm	m3	1.60			
6.	0101010201967	C30砼钢筋顶板厚200mm	m3	1.44			
7.	0101010221584	模板制安	m²	21.00			
8.	010101031119	钢筋制安	t	0.43			
9.	010101036013	镀锌栏杆DN50	m	8.40			
		二、田间道路工程					
		1、榄核雁沙整修田间道-III-1(宽4.0米,长310米)					
1.	010101001839	清理表土,表土外运3km	m3	124.00			
2.	010101020821	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	104.47			
3.	010101020822	C30砼路面厚200mm	m2	1240.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101047370	道路切割机切分缝	m	248.00			
5.	010101022684	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.92			
6.	010101047371	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	12.88			
		2、榄核雁沙整修田间道-V-1(宽5.0米,长47米)					
1.	010101001845	清理表土,表土外运3km	m3	23.50			
2.	010101020826	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	20.68			
3.	010101020827	C30砼路面厚200mm	m2	235.00			
4.	010101047374	道路切割机切分缝	m	45.00			
5.	0101010221117	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.80			
6.	010101047375	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.45			
		3、榄核雁沙整修田间道-II-1(宽3.5米,长224米)					
1.	010101001841	清理表土,表土外运3km	m3	78.40			
2.	010101001842	土方开挖	m3	114.24			
3.	010101004267	道路回填土压实	m3	59.81			
4.	010101001843	余土外运3km	m3	45.46			
5.	010101020823	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	64.96			
6.	010101020824	C30砼路面厚200mm	m2	784.00			
7.	010101020825	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	67.20			
8.	010101047372	道路切割机切分缝	m	154.00			
9.	010101022680	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101022681	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.20			
11.	010101047373	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.98			
12.	010101022682	模板制安	m²	448.00			
		4、榄核雁沙整修田间道-III-2(宽4.0米, 长176米)					
1.	010101001847	清理表土, 表土外运3km	m3	70.40			
2.	010101001848	土方开挖	m3	86.24			
3.	010101004268	道路回填土压实	m3	44.53			
4.	010101001849	余土外运3km	m3	35.03			
5.	010101020828	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	59.84			
6.	010101020829	C30砼路面厚200mm	m2	704.00			
7.	010101020830	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	52.80			
8.	010101047376	道路切割机切分缝	m	140.00			
9.	010101022685	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022686	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047377	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.16			
12.	010101022687	模板制安	m²	352.00			
		5、榄核雁沙整修田间道-III-3(宽4.0米, 长148米)					
1.	010101001853	清理表土, 表土外运3km	m3	59.20			
2.	010101001854	土方开挖	m3	73.11			
3.	010101004269	道路回填土压实	m3	37.74			
4.	010101001855	余土外运3km	m3	29.71			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101020833	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	50.32			
6.	010101020834	C30砼路面厚200mm	m2	592.00			
7.	010101020835	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	44.40			
8.	010101047380	道路切割机切分缝	m	116.00			
9.	010101022689	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022690	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.70			
11.	010101047381	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.96			
12.	010101022691	模板制安	m²	296.00			
		6、榄核雁沙整修田间道-III-4(宽4.0米,长118米)					
1.	010101001857	清理表土,表土外运3km	m3	47.20			
2.	010101001858	土方开挖	m3	60.18			
3.	010101004270	道路回填土压实	m3	30.68			
4.	010101001859	余土外运3km	m3	24.90			
5.	010101020836	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	40.12			
6.	010101020837	C30砼路面厚200mm	m2	472.00			
7.	010101020838	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	35.40			
8.	010101047382	道路切割机切分缝	m	92.00			
9.	010101022692	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022693	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047383	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.76			
12.	010101022694	模板制安	m²	236.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		7、榄核雁沙整修田间道-III-5(宽4.0米,长195米)					
1.	010101001861	清理表土,表土外运3km	m3	78.00			
2.	010101001862	土方开挖	m3	97.50			
3.	010101004271	道路回填土压实	m3	50.31			
4.	010101001863	余土外运3km	m3	39.64			
5.	010101020839	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	66.30			
6.	010101020840	C30砼路面厚200mm	m2	780.00			
7.	010101020841	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	58.50			
8.	010101047384	道路切割机切分缝	m	156.00			
9.	010101022695	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022696	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.90			
11.	010101047385	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.96			
12.	010101022697	模板制安	m²	390.00			
		8、榄核雁沙整修田间道-III-6(宽4.0米,长196米)					
1.	010101001865	清理表土,表土外运3km	m3	78.40			
2.	010101001866	土方开挖	m3	99.96			
3.	010101004272	道路回填土压实	m3	52.33			
4.	010101001867	余土外运3km	m3	39.78			
5.	010101020842	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	66.64			
6.	010101020843	C30砼路面厚200mm	m2	784.00			
7.	010101020844	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	58.80			
8.	010101047386	道路切割机切分缝	m	156.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101022698	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022699	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.90			
11.	010101047387	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.96			
12.	010101022700	模板制安	m²	392.00			
		9、榄核雁沙整修田间道-II-2(宽3.5米,长305米)					
1.	010101001869	清理表土,表土外运3km	m3	106.75			
2.	010101001870	土方开挖	m3	155.55			
3.	010101004273	道路回填土压实	m3	81.44			
4.	010101001871	余土外运3km	m3	61.90			
5.	010101020845	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	88.45			
6.	010101020846	C30砼路面厚200mm	m2	1067.50			
7.	010101020847	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	91.50			
8.	010101047388	道路切割机切分缝	m	213.50			
9.	010101022701	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
10.	010101022702	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	6.00			
11.	010101047389	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	11.10			
12.	010101022703	模板制安	m²	610.00			
		10、榄核雁沙整修田间道-I-1(宽3.0米,长179米)					
1.	010101001873	清理表土,表土外运3km	m3	53.70			
2.	010101001874	土方开挖	m3	91.29			
3.	010101004274	道路回填土压实	m3	47.79			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101001875	余土外运3km	m3	36.33			
5.	010101020848	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	42.96			
6.	010101020849	C30砼路面厚200mm	m2	537.00			
7.	010101020850	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	53.70			
8.	010101047390	道路切割机切分缝	m	105.00			
9.	010101022704	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022705	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047391	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.37			
12.	010101022706	模板制安	m²	358.00			
		11、榄核雁沙整修田间道-II-3(宽3.5米,长153米)					
1.	010101001877	清理表土,表土外运3km	m3	53.55			
2.	010101020851	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	44.37			
3.	010101020852	C30砼路面厚200mm	m2	535.50			
4.	010101047392	道路切割机切分缝	m	105.00			
5.	010101022707	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
6.	010101047393	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.39			
		12、榄核雁沙整修田间道-II-4(宽3.5米,长99米)					
1.	010101001881	清理表土,表土外运3km	m3	34.65			
2.	010101001882	土方开挖	m3	50.49			
3.	010101004276	道路回填土压实	m3	26.43			
4.	010101001883	余土外运3km	m3	20.09			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101020854	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	28.71			
6.	010101020855	C30砼路面厚200mm	m2	346.50			
7.	010101020856	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	29.70			
8.	010101047394	道路切割机切分缝	m	66.50			
9.	0101010221118	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022711	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047395	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.47			
12.	010101022712	模板制安	m²	198.00			
		13、榄核雁沙整修田间道-III-7(宽4.0米,长183米)					
1.	010101001885	清理表土,表土外运3km	m3	73.20			
2.	010101001886	土方开挖	m3	93.33			
3.	010101004277	道路回填土压实	m3	47.58			
4.	010101001887	余土外运3km	m3	38.61			
5.	010101020857	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	62.22			
6.	010101020858	C30砼路面厚200mm	m2	732.00			
7.	010101020859	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	54.90			
8.	010101047396	道路切割机切分缝	m	144.00			
9.	010101022713	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	010101022714	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.60			
11.	010101047397	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.36			
12.	010101022715	模板制安	m²	366.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		14、榄核雁沙整修田间道-II-5(宽3.5米,长129米)					
1.	010101001889	清理表土,表土外运3km	m3	45.15			
2.	010101001890	土方开挖	m3	33.54			
3.	010101004278	回填土压实	m3	17.54			
4.	010101001891	余土外运3km	m3	13.36			
5.	010101020860	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	37.22			
6.	010101020861	C30砼路面厚200mm	m2	451.50			
7.	010101020862	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	19.35			
8.	010101047398	道路切割机切分缝	m	87.50			
9.	010101022716	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022717	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.20			
11.	010101047399	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.52			
12.	010101022718	模板制安	m²	129.00			
		15、榄核雁沙整修田间道-II-6(宽3.5米,长112米)					
1.	010101001893	清理表土,表土外运3km	m3	39.20			
2.	010101001894	土方开挖	m3	57.12			
3.	010101004279	道路回填土压实	m3	29.12			
4.	010101001895	余土外运3km	m3	23.63			
5.	010101020863	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	32.48			
6.	010101020864	C30砼路面厚200mm	m2	392.00			
7.	010101020865	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	33.60			
8.	010101047400	道路切割机切分缝	m	77.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101022719	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022720	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047401	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.99			
12.	010101022721	模板制安	m²	224.00			
		16、榄核雁沙整修田间道- I -2(宽3.0米, 长142米)					
1.	010101001897	清理表土, 表土外运3km	m3	42.60			
2.	010101001898	土方开挖	m3	36.92			
3.	010101004280	道路回填土压实	m3	19.31			
4.	010101001899	余土外运3km	m3	14.71			
5.	010101020866	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	33.87			
6.	010101020867	C30砼路面厚200mm	m2	426.00			
7.	010101020868	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	21.30			
8.	010101047402	道路切割机切分缝	m	84.00			
9.	010101022722	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022723	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.35			
11.	010101047403	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.32			
12.	010101022724	模板制安	m²	142.00			
		17、榄核雁沙整修田间道- I -3(宽3.0米, 长132米)					
1.	010101001901	清理表土, 表土外运3km	m3	39.60			
2.	010101001902	土方开挖	m3	67.31			
3.	010101004281	道路回填土压实	m3	35.24			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101001903	余土外运3km	m3	26.79			
5.	010101020869	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	31.68			
6.	010101020870	C30砼路面厚200mm	m2	396.00			
7.	010101020871	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	39.60			
8.	010101047404	道路切割机切分缝	m	78.00			
9.	010101022725	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022726	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			
11.	010101047405	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.02			
12.	010101022727	模板制安	m²	264.00			
		18、榄核雁沙整修田间道-I-4(宽3.0米,长173米)					
1.	010101001905	清理表土,表土外运3km	m3	51.90			
2.	010101001906	土方开挖	m3	88.23			
3.	010101004282	道路回填土压实	m3	46.19			
4.	010101001907	余土外运3km	m3	35.11			
5.	010101020872	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	41.52			
6.	010101020873	C30砼路面厚200mm	m2	519.00			
7.	010101020874	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	51.90			
8.	010101047406	道路切割机切分缝	m	102.00			
9.	010101022728	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022729	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047407	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.22			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	010101022730	模板制安	m²	346.00			
		19、榄核雁沙整修田间道-III-8(宽4.0米,长77米)					
1.	010101001909	清理表土,表土外运3km	m3	30.80			
2.	010101004415	回填土路肩压实	m3	11.55			
3.	010101020875	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	30.80			
4.	010101020876	C30砼路面厚200mm	m2	308.00			
5.	010101047408	道路切割机切分缝	m	60.00			
6.	0101010221119	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
7.	010101047409	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.16			
		20、榄核雁沙整修田间道-II-7(宽3.5米,长131米)					
1.	010101001911	清理表土,表土外运3km	m3	45.85			
2.	010101020877	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	37.20			
3.	010101020878	C30砼路面厚200mm	m2	458.50			
4.	010101047410	道路切割机切分缝	m	91.00			
5.	010101022732	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
6.	010101047411	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.69			
		21、榄核雁沙整修田间道-II-8(宽3.5米,长92米)					
1.	010101001915	清理表土,表土外运3km	m3	32.20			
2.	010101001916	土方开挖	m3	46.00			
3.	010101004284	道路回填土压实	m3	23.92			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101001917	余土外运3km	m3	18.49			
5.	010101020880	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	26.68			
6.	010101020881	C30砼路面厚200mm	m2	322.00			
7.	010101020882	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	27.60			
8.	010101047412	道路切割机切分缝	m	63.00			
9.	0101010221120	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022736	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047413	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.29			
12.	010101022737	模板制安	m²	184.00			
		22、榄核雁沙整修田间道-II-9(宽3.5米,长306米)					
1.	010101001919	清理表土,表土外运3km	m3	107.10			
2.	010101020883	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	87.36			
3.	010101020884	C30砼路面厚200mm	m2	1071.00			
4.	010101047414	道路切割机切分缝	m	213.50			
5.	010101022738	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
6.	010101047415	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	11.10			
		23、榄核雁沙整修田间道-II-10(宽3.5米,长99米)					
1.	010101001921	清理表土,表土外运3km	m3	34.65			
2.	010101001922	土方开挖	m3	50.49			
3.	010101004289	道路回填土压实	m3	26.43			
4.	010101001923	余土外运3km	m3	20.09			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101020885	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	28.71			
6.	010101020886	C30砼路面厚200mm	m2	346.50			
7.	010101020887	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	29.70			
8.	010101047416	道路切割机切分缝	m	66.50			
9.	0101010221121	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022744	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047417	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.47			
12.	010101022745	模板制安	m²	198.00			
		24、榄核雁沙整修田间道-I-5(宽3.0米,长117米)					
1.	010101001925	清理表土,表土外运3km	m3	35.10			
2.	010101020888	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	27.38			
3.	010101020889	C30砼路面厚200mm	m2	351.00			
4.	010101047418	道路切割机切分缝	m	69.00			
5.	010101022746	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047419	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.57			
		25、榄核雁沙整修田间道-I-6(宽3.0米,长307米)					
1.	010101001929	清理表土,表土外运3km	m3	92.10			
2.	010101020891	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	72.76			
3.	010101020892	C30砼路面厚200mm	m2	921.00			
4.	010101047420	道路切割机切分缝	m	183.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101022749	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.44			
6.	010101047421	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.51			
		26、榄核雁沙整修田间道-V-2(宽5.0米,长142米)					
1.	010101001933	清理表土,表土外运3km	m3	71.00			
2.	010101020894	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	62.48			
3.	010101020895	C30砼路面厚200mm	m2	710.00			
4.	010101047422	道路切割机切分缝	m	140.00			
5.	010101022752	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.80			
6.	010101047423	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.20			
		27、榄核雁沙整修田间道-V-3(宽5.0米,长142米)					
1.	010101001937	清理表土,表土外运3km	m3	71.00			
2.	010101020897	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	62.48			
3.	010101020898	C30砼路面厚200mm	m2	710.00			
4.	010101047424	道路切割机切分缝	m	140.00			
5.	010101022755	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.80			
6.	010101047425	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.20			
		28、榄核雁沙整修田间道-I-7(宽3.0米,长214米)					
1.	010101001941	清理表土,表土外运3km	m3	64.20			
2.	010101001942	土方开挖	m3	53.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101004294	道路回填土压实	m3	27.82			
4.	010101001943	余土外运3km	m3	21.51			
5.	010101020900	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	51.04			
6.	010101020901	C30砼路面厚200mm	m2	642.00			
7.	010101020902	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	32.10			
8.	010101047426	道路切割机切分缝	m	126.00			
9.	010101022758	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
10.	010101022759	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	6.54			
11.	010101047427	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.10			
12.	010101022760	模板制安	m²	214.00			
		29、榄核雁沙整修田间道-V-4(宽5.0米,长97米)					
1.	010101001945	清理表土,表土外运3km	m3	48.50			
2.	010101020903	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	42.68			
3.	010101020904	C30砼路面厚200mm	m2	485.00			
4.	010101047428	道路切割机切分缝	m	95.00			
5.	0101010221122	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.80			
6.	010101047429	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.95			
		30、榄核雁沙整修田间道-I-8(宽3.0米,长178米)					
1.	010101001949	清理表土,表土外运3km	m3	53.40			
2.	010101001950	土方开挖	m3	90.78			
3.	010101004296	道路回填土压实	m3	47.53			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101001951	余土外运3km	m3	36.13			
5.	010101020906	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	42.72			
6.	010101020907	C30砼路面厚200mm	m2	534.00			
7.	010101020908	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	53.40			
8.	010101047430	道路切割机切分缝	m	105.00			
9.	010101022764	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022765	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047431	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.37			
12.	010101022766	模板制安	m²	356.00			
		31、榄核雁沙整修田间道-II-11(宽3.5米,长71米)					
1.	010101001953	清理表土,表土外运3km	m3	24.85			
2.	010101001954	土方开挖	m3	36.21			
3.	010101004297	道路回填土压实	m3	18.96			
4.	010101001955	余土外运3km	m3	14.41			
5.	010101020909	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	20.59			
6.	010101020910	C30砼路面厚200mm	m2	248.50			
7.	010101020911	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	21.30			
8.	010101047432	道路切割机切分缝	m	49.00			
9.	0101010221123	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	010101022768	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.20			
11.	010101047433	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.59			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	010101022769	模板制安	m²	142.00			
		32、榄核雁沙整修田间道-II-12(宽3.5米,长134米)					
1.	010101001957	清理表土,表土外运3km	m3	46.90			
2.	010101020912	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	38.86			
3.	010101020913	C30砼路面厚200mm	m2	469.00			
4.	010101047434	道路切割机切分缝	m	91.00			
5.	010101022770	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
6.	010101047435	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.69			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、榄核雁沙整修护岸-III-1(高1.0米,长310米)					
1.	010101001958	土方开挖	m3	1072.60			
2.	010101004298	护岸回填土压实	m3	545.60			
3.	010101001959	余土外运3km	m3	445.16			
4.	010101020914	C20砼护岸	m3	279.00			
5.	010101020915	C20砼护岸基础	m3	124.00			
6.	010101020916	C20砼垫层厚100mm	m3	74.40			
7.	010101019054	Φ 50PVC排水管	m	181.28			
8.	010101008054	土工反滤包	m3	23.29			
9.	010101012054	土工布	m²	232.86			
10.	010101022771	模板制安	m²	1630.60			
11.	010101022772	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	47.74			
12.	010101041064	松木桩	m3	106.02			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		2、榄核雁沙整修护岸-III-2(高1.0米，长129米)					
1.	010101001960	土方开挖	m3	216.72			
2.	010101004299	护岸回填土压实	m3	121.00			
3.	010101001961	余土外运3km	m3	77.57			
4.	010101020917	C20砼护岸	m3	58.05			
5.	010101020918	C20砼护岸基础	m3	25.80			
6.	010101020919	C20砼垫层厚100mm	m3	15.48			
7.	010101019055	Φ 50PVC排水管	m	37.84			
8.	010101008055	土工反滤包	m3	4.86			
9.	010101012055	土工布	m²	48.61			
10.	010101022773	模板制安	m²	340.56			
11.	010101022774	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	9.93			
12.	010101041065	松木桩	m3	20.52			
		3、榄核雁沙整修护岸-III-3(高1.2米，长142米)					
1.	010101001962	土方开挖	m3	359.26			
2.	010101004300	护岸回填土压实	m3	207.32			
3.	010101001963	余土外运3km	m3	120.84			
4.	010101020920	C20砼护岸	m3	81.79			
5.	010101020921	C20砼护岸基础	m3	53.68			
6.	010101020922	C20砼垫层厚100mm	m3	20.73			
7.	010101019056	Φ 50PVC排水管	m	47.00			
8.	010101008056	土工反滤包	m3	5.31			
9.	010101012056	土工布	m²	53.13			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101022775	模板制安	m²	458.66			
11.	010101022776	伸缩缝（沥青松木板）	m²	15.56			
12.	010101041066	松木桩	m3	18.90			
		4、榄核雁沙整修护坡-III-4(高0.9米,长131米)					
1.	010101001964	土方开挖	m3	227.94			
2.	010101004301	护岸回填土压实	m3	113.05			
3.	010101001965	余土外运3km	m3	97.93			
4.	010101020923	C20砼护岸	m3	102.18			
5.	010101020925	C20砼垫层厚100mm	m3	20.17			
6.	010101022777	模板制安	m²	531.86			
7.	010101022778	伸缩缝（沥青松木板）	m²	12.24			
		5、榄核雁沙整修护岸-III-5(高1.2米,长306米)					
1.	010101001966	土方开挖	m3	1028.16			
2.	010101004302	护岸回填土压实	m3	566.10			
3.	010101001967	余土外运3km	m3	377.15			
4.	010101020926	C20砼护岸	m3	296.51			
5.	010101020927	C20砼护岸基础	m3	115.67			
6.	010101020928	C20砼垫层厚100mm	m3	68.24			
7.	010101019058	Φ 50PVC排水管	m	102.00			
8.	010101008058	土工反滤包	m3	11.53			
9.	010101012058	土工布	m²	115.30			
10.	010101022779	模板制安	m²	1609.56			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101022780	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	47.83			
12.	010101041068	松木桩	m3	40.50			
		6、榄核雁沙整修护岸-III-6(高0.9米,长117米)					
1.	010101001968	土方开挖	m3	208.26			
2.	010101004303	护岸回填土压实	m3	105.30			
3.	010101001969	余土外运3km	m3	87.17			
4.	010101020929	C20砼护岸	m3	91.96			
5.	010101020931	C20砼垫层厚100mm	m3	18.02			
6.	010101022781	模板制安	m²	475.02			
7.	010101022782	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	10.93			
		7、榄核雁沙整修护岸-III-7(高1.0米,长307米)					
1.	010101001970	土方开挖	m3	1252.56			
2.	010101004304	护岸回填土压实	m3	798.20			
3.	010101001971	余土外运3km	m3	334.63			
4.	010101020932	C20砼护岸	m3	276.30			
5.	010101020933	C20砼护岸基础	m3	122.80			
6.	010101020934	C20砼垫层厚100mm	m3	73.68			
7.	010101019059	Φ 50PVC排水管	m	224.40			
8.	010101008059	土工反滤包	m3	23.06			
9.	010101012059	土工布	m²	230.60			
10.	010101022783	模板制安	m²	1614.82			
11.	010101022784	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	47.28			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	010101041069	松木桩	m3	102.60			
		8、榄核雁沙整修护岸-III-8(高1.1米,长214米)					
1.	010101001972	土方开挖	m3	398.04			
2.	010101004305	护岸回填土压实	m3	224.70			
3.	010101001973	余土外运3km	m3	139.64			
4.	010101020935	C20砼护岸	m3	109.14			
5.	010101020936	C20砼护岸基础	m3	44.08			
6.	010101020937	C20砼垫层厚100mm	m3	26.32			
7.	010101019060	Φ 50PVC排水管	m	63.90			
8.	010101008060	土工反滤包	m3	8.03			
9.	010101012060	土工布	m²	80.26			
10.	010101022785	模板制安	m²	607.76			
11.	010101022786	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	17.83			
12.	010101041070	松木桩	m3	35.91			
		9、榄核雁沙整修护岸-III-9(高1.2米,长134米)					
1.	010101001974	土方开挖	m3	805.34			
2.	010101004306	护岸回填土压实	m3	518.58			
3.	010101001975	余土外运3km	m3	208.97			
4.	010101020938	C20砼护岸	m3	154.37			
5.	010101020939	C20砼护岸基础	m3	101.30			
6.	010101020940	C20砼垫层厚100mm	m3	39.13			
7.	010101019061	Φ 50PVC排水管	m	89.00			
8.	010101008061	土工反滤包	m3	10.06			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101012061	土工布	m²	100.61			
10.	010101022787	模板制安	m²	865.64			
11.	010101022788	伸缩缝（沥青松木板）	m²	29.48			
12.	010101041071	松木桩	m3	45.83			
		平稳村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、榄核平整修灌排渠-II-1(宽2.0m，高1.2m，长137m)					
1.	010101001976	土方开挖及外运3km	m3	223.31			
2.	010101005005	碎石垫层厚500mm	m3	78.57			
3.	010101020941	C20砼垫层厚100mm	m3	15.71			
4.	010101020942	C25砼底板厚300mm	m3	41.10			
5.	010101020943	C25砼护坡厚200mm	m3	73.98			
6.	010101020944	C25砼护边	m3	12.28			
7.	010101022789	模板制安	m²	361.13			
8.	010101031049	钢筋制安	t	8.45			
9.	010101022790	伸缩缝（沥青松木板）	m²	12.60			
10.	010101019062	Φ 50PVC排水管	m	83.72			
11.	010101008062	土工反滤包	m3	20.57			
12.	010101012062	土工布	m²	205.73			
		2、人行桥II（宽1.5m，长2.3m）					
1.	0101010201997	C25砼人行桥板	m3	0.69			
2.	0101010201998	C25砼桥帽	m3	0.38			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	0101010221596	模板制安	m²	7.56			
4.	010101031125	钢筋制安	t	0.13			
5.	010101036016	镀锌栏杆DN50	m	4.60			
6.	0101010221597	沥青分缝厚10mm	m²	0.60			
		3、类型Ⅱ生物通道(高1.0m，共1处)					
1.	0101010011934	土方开挖及外运3km	m3	1.48			
2.	0101010202069	C25砼侧墙	m3	0.27			
3.	0101010201999	C25砼生物通道台阶	m3	0.50			
4.	0101010202000	C25砼生物通道斜坡	m3	0.35			
5.	0101010221598	模板制安	m²	5.80			
6.	010101031126	钢筋制安	t	0.03			
		二、田间道路工程					
		1、榄核平稳整修田间道-I-1(宽3.0米,长163米)					
1.	010101001978	清理表土,表土外运3km	m3	48.90			
2.	010101020945	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	38.14			
3.	010101020946	C30砼路面厚200mm	m2	489.00			
4.	010101047436	道路切割机切分缝	m	96.00			
5.	010101022791	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047437	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.92			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		2、榄核平整修田间道-I-2(宽3.0米,长156米)					
1.	010101001980	清理表土,表土外运3km	m3	46.80			
2.	010101020947	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	36.50			
3.	010101020948	C30砼路面厚200mm	m2	468.00			
4.	010101047438	道路切割机切分缝	m	93.00			
5.	010101022792	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047439	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.77			
		3、榄核平整修田间道-I-3(宽3.0米,长150米)					
1.	010101001982	清理表土,表土外运3km	m3	45.00			
2.	010101001983	土方开挖	m3	76.50			
3.	010101004307	道路回填土压实	m3	39.00			
4.	010101001984	余土外运3km	m3	31.65			
5.	010101020949	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	36.00			
6.	010101020950	C30砼路面厚200mm	m2	450.00			
7.	010101020951	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	45.00			
8.	010101047440	道路切割机切分缝	m	90.00			
9.	010101022795	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	010101022793	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.00			
11.	010101047441	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.62			
12.	010101022794	模板制安	m²	300.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、榄核平稳整修护坡-III-1(高0.9米,长163米)					
1.	010101001985	土方开挖	m3	288.51			
2.	010101004308	护坡回填土压实	m3	145.89			
3.	010101001986	余土外运3km	m3	120.74			
4.	010101020952	C20砼护岸	m3	127.14			
5.	010101020953	C20砼垫层厚100mm	m3	25.10			
6.	010101022796	模板制安	m²	661.78			
7.	010101022797	伸缩缝（沥青松木板）	m²	15.22			
		2、榄核平稳整修护坡-III-2(高0.9米,长156米)					
1.	010101001987	土方开挖	m3	274.56			
2.	010101004309	护坡回填土压实	m3	137.28			
3.	010101001988	余土外运3km	m3	116.69			
4.	010101020954	C20砼护岸	m3	121.68			
5.	010101020955	C20砼垫层厚100mm	m3	24.02			
6.	010101022798	模板制安	m²	633.36			
7.	010101022799	伸缩缝（沥青松木板）	m²	14.57			
		坳尾村					
		二、田间道路工程					
		1、榄核坳尾整修田间道-III-1(宽4.0米,长383米)					
1.	010101001990	清理表土,表土外运3km	m3	153.20			
2.	010101001991	土方开挖	m3	94.98			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101004310	道路回填土压实	m3	49.02			
4.	010101001992	余土外运3km	m3	38.61			
5.	010101020956	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	129.65			
6.	010101020957	C30砼路面厚200mm	m2	1532.00			
7.	010101020958	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	57.45			
8.	010101047442	道路切割机切分缝	m	304.00			
9.	010101022800	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.92			
10.	010101022801	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.75			
11.	010101047443	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	15.68			
12.	010101022802	模板制安	m²	383.00			
		2、榄核坳尾整修田间道-III-2(宽4.0米, 0+000~0+060)					
1.	010101001994	清理表土, 表土外运3km	m3	24.00			
2.	010101020959	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	20.40			
3.	010101020960	C30砼路面厚200mm	m2	240.00			
4.	010101047444	道路切割机切分缝	m	48.00			
5.	0101010221124	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
6.	010101047445	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.56			
		3、榄核坳尾整修田间道-III-2(宽3.0米, 0+060~0+546)					
1.	010101001996	清理表土, 表土外运3km	m3	145.80			
2.	010101001997	土方开挖	m3	106.92			
3.	010101004311	道路回填土压实	m3	34.02			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101001998	余土外运3km	m3	67.80			
5.	010101020961	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	115.91			
6.	010101020962	C30砼路面厚200mm	m2	1458.00			
7.	010101020963	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	72.90			
8.	010101047446	道路切割机切分缝	m	291.00			
9.	010101022804	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.92			
10.	010101022805	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.80			
11.	010101047447	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	15.03			
12.	010101022806	模板制安	m²	486.00			
		4、榄核坳尾整修田间道-II-1(宽3.5米,长486米)					
1.	0101010011000	清理表土,表土外运3km	m3	170.10			
2.	0101010011001	土方开挖	m3	247.86			
3.	010101004312	道路回填土压实	m3	129.76			
4.	0101010011002	余土外运3km	m3	98.63			
5.	010101020964	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	140.94			
6.	010101020965	C30砼路面厚200mm	m2	1701.00			
7.	010101020966	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	145.80			
8.	010101047448	道路切割机切分缝	m	339.50			
9.	010101022807	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.24			
10.	010101022808	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	9.60			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047449	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	17.54			
12.	010101022809	模板制安	m²	972.00			
		5、榄核坳尾整修田间道-IV-1(宽4.5米,长125米)					
1.	0101010011004	清理表土,表土外运3km	m3	56.25			
2.	010101020967	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	48.75			
3.	010101020968	C30砼路面厚200mm	m2	562.50			
4.	010101047450	道路切割机切分缝	m	112.50			
5.	010101022810	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.72			
6.	010101047451	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.81			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、榄核坳尾整修护岸-III-1(高1.4米,长383米)					
1.	0101010011005	土方开挖	m3	1202.62			
2.	010101004313	护岸回填土压实	m3	731.53			
3.	0101010011006	余土外运3km	m3	361.36			
4.	010101020969	C20砼护岸	m3	271.93			
5.	010101020970	C20砼护岸基础	m3	151.67			
6.	010101020971	C20砼垫层厚100mm	m3	58.22			
7.	010101019063	Φ 50PVC排水管	m	280.50			
8.	010101008063	土工反滤包	m3	28.83			
9.	010101012063	土工布	m²	288.25			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	010101022811	模板制安	m²	1390.29			
11.	010101022812	伸缩缝（沥青松木板）	m²	47.95			
12.	010101041072	松木桩	m3	51.30			
		2、榄核坳尾整修护岸-III-2(高1.5米,长486米)					
1.	0101010011007	土方开挖	m3	1594.08			
2.	010101004314	护岸回填土压实	m3	947.70			
3.	0101010011008	余土外运3km	m3	504.23			
4.	010101020972	C20砼护岸	m3	382.73			
5.	010101020973	C20砼护岸基础	m3	196.83			
6.	010101020974	C20砼垫层厚100mm	m3	75.33			
7.	010101019064	Φ 50PVC排水管	m	356.40			
8.	010101008064	土工反滤包	m3	36.62			
9.	010101012064	土工布	m²	366.25			
10.	010101022813	模板制安	m²	1875.96			
11.	010101022814	伸缩缝（沥青松木板）	m²	65.49			
12.	010101041073	松木桩	m3	65.61			
		八沙村					
		二、田间道路工程					
		1、榄核八沙整修田间道-I-1（宽3.0米,长37m）					
1.	0101010011010	清理表土,表土外运3km	m3	11.10			
2.	010101004416	回填土路肩	m3	2.59			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101020975	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	11.10			
4.	010101020976	C30砼路面厚200mm	m2	111.00			
5.	010101047452	道路切割机切分缝	m	21.00			
6.	0101010221125	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047453	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.17			
		2、榄核八沙整修田间道-I-2（宽3.0米,长65m)					
1.	0101010011014	清理表土,表土外运3km	m3	19.50			
2.	010101004417	回填土路肩	m3	4.55			
3.	010101020978	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	19.50			
4.	010101020979	C30砼路面厚200mm	m2	195.00			
5.	010101047454	道路切割机切分缝	m	39.00			
6.	0101010221126	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047455	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.07			
		湓湄村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、榄核湓湄新修机耕桥-1					
1.	0101010011930	土方开挖	m3	90.95			
2.	010101004613	回填土压实	m3	49.45			
3.	0101010011931	余土外运3km	m3	32.59			
4.	010101002035	拆除原有路	m3	4.75			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	010101002036	拆除原有路外运3km	m3	4.75			
6.	0101010201980	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	1.58			
7.	0101010201981	C30砼路面厚200mm	m2	15.83			
8.	0101010201982	C25砼护栏侧墙	m3	1.70			
9.	0101010201983	C30砼桥板厚250mm	m3	5.50			
10.	0101010201984	C25砼桥帽	m3	2.24			
11.	0101010201985	C20砼挡墙	m3	22.08			
12.	0101010201986	C25砼基础厚300mm	m3	7.23			
13.	0101010201987	C20砼垫层厚100mm	m3	2.76			
14.	010101005011	碎石垫层厚500mm	m3	7.26			
15.	0101010221589	橡胶板分缝厚20mm	m²	2.20			
16.	0101010221590	橡胶垫分缝厚10mm	m²	2.46			
17.	010101019111	Φ 50PVC排水管	m	10.45			
18.	010101008111	土工反滤包	m3	0.62			
19.	010101012111	土工布	m²	6.22			
20.	0101010221591	模板制安	m²	147.12			
21.	010101041120	松木桩	m3	1.35			
22.	010101031122	钢筋制安	t	1.73			
		二、田间道路工程					
		1、榄核湓湄整修田间道- I -1（宽3.0米,长93m）					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011701	清理表土, 表土外运3km	m3	27.90			
2.	0101010011702	土方开挖	m3	50.22			
3.	010101004549	道路回填土压实	m3	25.02			
4.	0101010011703	余土外运3km	m3	21.45			
5.	0101010201698	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	22.32			
6.	0101010201699	C30砼路面厚200mm	m2	279.00			
7.	0101010201700	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	27.90			
8.	010101047799	道路切割机切分缝	m	54.00			
9.	0101010221412	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221413	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047800	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.82			
12.	0101010221414	模板制安	m²	186.00			
		大坳村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、榄核大坳新修涵洞-1、2（0.8*0.8）2处					
1.	0101010011926	土方开挖	m3	14.76			
2.	010101004611	涵洞回填土压实	m3	13.10			
3.	0101010201968	C20砼垫层厚100mm	m3	0.98			
4.	0101010201969	C25砼钢筋底板厚200mm	m3	3.55			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010201970	C25砼钢筋侧墙厚200mm	m3	3.20			
6.	0101010201971	C30砼钢筋顶板厚200mm	m3	2.88			
7.	0101010221585	模板制安	m²	42.00			
8.	010101031120	钢筋制安	t	0.86			
9.	010101036014	镀锌栏杆DN50	m	4.80			
		二、田间道路工程					
		1、榄核大坳整修田间道-I-1（k0+0，k0+42）（宽3.0米，长42m）					
1.	0101010011707	清理表土，表土外运3km	m3	12.60			
2.	0101010011708	土方开挖	m3	22.68			
3.	010101004551	道路回填土压实	m3	11.34			
4.	0101010011709	余土外运3km	m3	9.64			
5.	0101010201705	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	10.08			
6.	0101010201706	C30砼路面厚200mm	m2	126.00			
7.	0101010201707	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	12.60			
8.	010101047801	道路切割机切分缝	m	24.00			
9.	0101010221416	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221417	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.60			
11.	010101047802	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.32			
12.	0101010221418	模板制安	m²	84.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		2、榄核大坳整修田间道-I-1（k0+42，k0+89）（宽2.5米，长47m）					
1.	0101010011711	清理表土，表土外运3km	m3	11.75			
2.	0101010011712	土方开挖	m3	11.99			
3.	010101004552	道路回填土压实	m3	6.11			
4.	0101010011713	余土外运3km	m3	5.88			
5.	0101010201708	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	8.86			
6.	0101010201709	C30砼路面厚200mm	m2	117.50			
7.	0101010201710	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	7.05			
8.	010101047803	道路切割机切分缝	m	22.50			
9.	0101010221419	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.40			
10.	0101010221420	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.45			
11.	010101047804	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.13			
12.	0101010221421	模板制安	m²	47.00			
		3、榄核大坳整修田间道-I-1（k0+89，k0+152）（宽2.5米，长63m）					
1.	0101010011715	清理表土，表土外运3km	m3	15.75			
2.	0101010011716	土方开挖	m3	15.75			
3.	010101004553	道路回填土压实	m3	8.19			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	0101010011717	余土外运3km	m3	6.33			
5.	0101010201711	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	11.88			
6.	0101010201712	C30砼路面厚200mm	m2	157.50			
7.	0101010201713	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	9.45			
8.	010101047805	道路切割机切分缝	m	30.00			
9.	0101010221422	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.40			
10.	0101010221423	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.60			
11.	010101047806	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.60			
12.	0101010221424	模板制安	m²	63.00			
		4、榄核大坳整修田间道-I-1(k0+152, k0+259) (宽3.0米, 长107m)					
1.	0101010011719	清理表土, 表土外运3km	m3	32.10			
2.	0101010011720	土方开挖	m3	26.75			
3.	010101004554	道路回填土压实	m3	13.91			
4.	0101010011721	余土外运3km	m3	10.75			
5.	0101010201714	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	25.52			
6.	0101010201715	C30砼路面厚200mm	m2	321.00			
7.	0101010201716	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	16.05			
8.	010101047807	道路切割机切分缝	m	63.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	0101010221425	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221426	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047808	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.27			
12.	0101010221427	模板制安	m²	107.00			
		5、榄核大坳整修田间道-I-2（宽3.0米,长107m)					
1.	0101010011723	清理表土,表土外运3km	m3	32.10			
2.	0101010201717	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	25.36			
3.	0101010201718	C30砼路面厚200mm	m2	321.00			
4.	010101047809	道路切割机切分缝	m	63.00			
5.	0101010221428	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047810	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.27			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、榄核大坳整修护岸-III-1(高0.8米,长47米)					
1.	0101010011724	土方开挖	m3	34.78			
2.	010101004555	护岸回填土压实	m3	16.92			
3.	0101010011725	余土外运3km	m3	15.32			
4.	0101010201719	C20砼护岸	m3	15.79			
5.	0101010201720	C20砼垫层厚100mm	m3	3.48			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010221429	模板制安	m²	86.20			
7.	0101010221430	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	1.93			
		2、榄核大坳整修护岸-III-2(高0.8米,长63米)					
1.	0101010011726	土方开挖	m3	46.62			
2.	010101004556	护岸回填土压实	m3	22.68			
3.	0101010011727	余土外运3km	m3	20.54			
4.	0101010201721	C20砼护岸	m3	21.17			
5.	0101010201722	C20砼垫层厚100mm	m3	4.66			
6.	0101010221431	模板制安	m²	115.54			
7.	0101010221432	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	2.58			
		3、榄核大坳整修护岸-III-3(高0.7米,长107米)					
1.	0101010011728	土方开挖	m3	73.83			
2.	010101004557	护岸回填土压实	m3	39.27			
3.	0101010011729	余土外运3km	m3	28.67			
4.	0101010201723	C20砼护岸	m3	30.33			
5.	0101010201724	C20砼垫层厚100mm	m3	7.60			
6.	0101010221433	模板制安	m²	174.84			
7.	0101010221434	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	3.79			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		4、榄核大坳整修护岸-III-4(高0.7米,长107米)					
1.	0101010011730	土方开挖	m3	146.59			
2.	010101004558	护岸回填土压实	m3	78.11			
3.	0101010011731	余土外运3km	m3	56.76			
4.	0101010201725	C20砼护岸	m3	60.67			
5.	0101010201726	C20砼垫层厚100mm	m3	15.19			
6.	0101010221435	模板制安	m²	349.68			
7.	0101010221436	伸缩缝（沥青松木板）	m²	6.07			
		墩塘村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、榄核墩塘新修机耕桥-1					
1.	0101010011928	土方开挖	m3	90.95			
2.	010101004612	回填土压实	m3	49.45			
3.	0101010011929	余土外运3km	m3	32.59			
4.	010101002033	拆除原有路	m3	6.00			
5.	010101002034	拆除原有路外运3km	m3	6.00			
6.	0101010201972	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	2.00			
7.	0101010201973	C30砼路面厚200mm	m2	19.99			
8.	0101010201974	C25砼护栏侧墙	m3	1.70			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	0101010201975	C30砼桥板厚250mm	m3	5.50			
10.	0101010201976	C25砼桥帽	m3	2.24			
11.	0101010201977	C20砼挡墙	m3	22.08			
12.	0101010201978	C25砼基础厚300mm	m3	7.23			
13.	0101010201979	C20砼垫层厚100mm	m3	2.76			
14.	010101005010	碎石垫层厚500mm	m3	7.26			
15.	0101010221586	橡胶板分缝厚20mm	m²	2.20			
16.	0101010221587	橡胶垫分缝厚10mm	m²	2.46			
17.	010101019110	Φ 50PVC排水管	m	10.45			
18.	010101008110	土工反滤包	m3	0.62			
19.	010101012110	土工布	m²	6.22			
20.	0101010221588	模板制安	m²	147.12			
21.	010101041119	松木桩	m3	1.35			
22.	010101031121	钢筋制安	t	1.73			
		二、田间道路工程					
		1、榄核墩塘整修田间道-II-1(宽3.5米,长181米)					
1.	0101010011735	清理表土,表土外运3km	m3	63.35			
2.	0101010011736	土方开挖	m3	59.37			
3.	010101004560	道路回填土压实	m3	39.82			
4.	0101010011737	余土外运3km	m3	13.58			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010201735	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	52.22			
6.	0101010201736	C30砼路面厚200mm	m2	633.50			
7.	0101010201737	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	27.15			
8.	010101047811	道路切割机切分缝	m	126.00			
9.	0101010221439	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221440	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047812	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.44			
12.	0101010221441	模板制安	m²	181.00			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、榄核墩塘整修护岸-III-1(高1.2米,长181米)					
1.	0101010011738	土方开挖	m3	470.60			
2.	010101004561	护岸回填土压实	m3	278.74			
3.	0101010011739	余土外运3km	m3	150.05			
4.	0101010201738	C20砼护岸	m3	104.26			
5.	0101010201739	C20砼护岸基础	m3	68.42			
6.	0101010201740	C20砼垫层厚100mm	m3	26.43			
7.	010101019095	Φ 50PVC排水管	m	60.00			
8.	010101008095	土工反滤包	m3	6.78			
9.	010101012095	土工布	m²	67.82			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	0101010221442	模板制安	m²	477.84			
11.	0101010221443	伸缩缝（沥青松木板）	m²	13.39			
12.	010101041104	松木桩	m3	30.78			
		合沙村					
		二、田间道路工程					
		1、榄核合沙整修田间道-II-1（宽3.5米,长56m）					
1.	0101010011741	清理表土,表土外运3km	m3	19.60			
2.	010101004562	回填土路肩压实	m3	7.84			
3.	0101010201741	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	19.60			
4.	0101010201742	C30砼路面厚200mm	m2	196.00			
5.	010101047813	道路切割机切分缝	m	38.50			
6.	0101010221444	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
7.	010101047814	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.07			
		2、榄核合沙整修田间道-I-1(宽3.0米,长300m)					
1.	0101010011743	清理表土,表土外运3km	m3	90.00			
2.	010101004563	回填土路肩压实	m3	42.00			
3.	0101010201743	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	90.00			
4.	0101010201744	C30砼路面厚200mm	m2	900.00			
5.	010101047815	道路切割机切分缝	m	180.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010221445	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.44			
7.	010101047816	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.36			
		九比村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、榄核九比整修机耕桥-1					
1.	0101010011744	土方开挖	m3	90.95			
2.	010101004564	回填土压实	m3	49.45			
3.	0101010011745	余土外运3km	m3	32.59			
4.	010101002015	拆除原有路	m3	9.38			
5.	010101002016	拆除原有路外运3km	m3	9.38			
6.	0101010201745	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	3.13			
7.	0101010201746	C30砼路面厚200mm	m2	31.27			
8.	0101010201747	C25砼护栏侧墙	m3	1.20			
9.	0101010201748	C30砼桥板厚250mm	m3	5.50			
10.	0101010201749	C25砼桥帽	m3	2.24			
11.	0101010201750	C20砼挡墙	m3	22.08			
12.	0101010201751	C25砼基础厚300mm	m3	7.23			
13.	0101010201752	C20砼垫层厚100mm	m3	2.76			
14.	010101005007	碎石垫层厚500mm	m3	7.26			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
15.	0101010221446	橡胶板分缝厚20mm	m²	2.20			
16.	0101010221577	橡胶垫分缝厚10mm	m²	2.46			
17.	010101019096	Φ 50PVC排水管	m	10.45			
18.	010101008096	土工反滤包	m3	0.62			
19.	010101012096	土工布	m²	6.22			
20.	0101010221447	模板制安	m²	147.12			
21.	010101041105	松木桩	m3	1.35			
22.	010101031106	钢筋制安	t	1.73			
		2、榄核九比新修机耕桥-1					
1.	0101010011920	土方开挖	m3	90.95			
2.	010101004608	回填土压实	m3	49.45			
3.	0101010011921	余土外运3km	m3	32.59			
4.	010101002029	拆除原有路	m3	6.00			
5.	010101002030	拆除原有路外运3km	m3	6.00			
6.	0101010201948	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	2.00			
7.	0101010201949	C30砼路面厚200mm	m2	19.99			
8.	0101010201950	C25砼护栏侧墙	m3	1.20			
9.	0101010201951	C30砼桥板厚250mm	m3	5.50			
10.	0101010201952	C25砼桥帽	m3	2.24			
11.	0101010201953	C20砼挡墙	m3	22.08			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	0101010201954	C25砼基础厚300mm	m3	7.23			
13.	0101010201955	C20砼垫层厚100mm	m3	2.76			
14.	010101005008	碎石垫层厚500mm	m3	7.26			
15.	0101010221578	橡胶板分缝厚20mm	m²	2.20			
16.	0101010221579	橡胶垫分缝厚10mm	m²	2.46			
17.	010101019108	Φ 50PVC排水管	m	10.45			
18.	010101008108	土工反滤包	m3	0.62			
19.	010101012108	土工布	m²	6.22			
20.	0101010221580	模板制安	m²	147.12			
21.	010101041117	松木桩	m3	1.35			
22.	010101031117	钢筋制安	t	1.73			
		3、榄核九比新修机耕桥-2					
1.	0101010011922	土方开挖	m3	90.45			
2.	010101004609	回填土压实	m3	49.45			
3.	0101010011923	余土外运3km	m3	32.59			
4.	010101002031	拆除原有路	m3	6.00			
5.	010101002032	拆除原有路外运3km	m3	6.00			
6.	0101010201956	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	2.00			
7.	0101010201957	C30砼路面厚200mm	m2	19.99			
8.	0101010201958	C25砼护栏侧墙	m3	1.20			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	0101010201959	C30砼桥板厚250mm	m3	5.50			
10.	0101010201960	C25砼桥帽	m3	2.24			
11.	0101010201961	C20砼挡墙	m3	22.08			
12.	0101010201962	C25砼基础厚300mm	m3	7.23			
13.	0101010201963	C20砼垫层厚100mm	m3	2.46			
14.	010101005009	碎石垫层厚500mm	m3	7.26			
15.	0101010221581	橡胶板分缝厚20mm	m²	2.20			
16.	0101010221582	橡胶垫分缝厚10mm	m²	2.46			
17.	010101019109	Φ 50PVC排水管	m	10.45			
18.	010101008109	土工反滤包	m3	0.62			
19.	010101012109	土工布	m²	6.22			
20.	0101010221583	模板制安	m²	147.12			
21.	010101041118	松木桩	m3	1.35			
22.	010101031118	钢筋制安	t	1.73			
		4、榄核九比整修涵洞- 1、2、3、4、5 (0.8*0.8) 5处					
1.	0101010011750	土方开挖	m3	45.15			
2.	010101004567	涵洞回填土压实	m3	40.26			
3.	0101010201769	C20砼垫层厚100mm	m3	3.15			
4.	0101010201770	C25砼钢筋底板厚200mm	m3	10.08			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010201771	C25砼钢筋侧墙厚200mm	m3	8.00			
6.	0101010201772	C30砼钢筋顶板厚200mm	m3	6.00			
7.	0101010221452	模板制安	m²	105.00			
8.	010101031109	钢筋制安	t	2.14			
9.	010101017001	DN800导流排水管	m	40.00			
10.	010101036012	镀锌栏杆DN50	m	12.00			
		二、田间道路工程					
		1、榄核九比整修田间道- I -1(宽3.0米,长86米)					
1.	0101010011754	清理表土,表土外运3km	m3	25.80			
2.	0101010201773	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	20.64			
3.	0101010201774	C30砼路面厚200mm	m2	258.00			
4.	010101047817	道路切割机切分缝	m	51.00			
5.	0101010221453	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047818	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.55			
		2、榄核九比整修田间道- I -2(宽3.0米,长146米)					
1.	0101010011756	清理表土,表土外运3km	m3	43.80			
2.	0101010201775	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	35.04			
3.	0101010201776	C30砼路面厚200mm	m2	438.00			
4.	010101047819	道路切割机切分缝	m	87.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010221454	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047820	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.47			
		3、榄核九比整修田间道-I-3(宽3.0米,长316米)					
1.	0101010011758	清理表土,表土外运3km	m3	94.80			
2.	0101010011759	土方开挖	m3	161.16			
3.	010101004568	道路回填土压实	m3	84.69			
4.	0101010011760	余土外运3km	m3	63.77			
5.	0101010201777	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	75.84			
6.	0101010201778	C30砼路面厚200mm	m2	948.00			
7.	0101010201779	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	94.80			
8.	010101047821	道路切割机切分缝	m	189.00			
9.	0101010221455	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.44			
10.	0101010221456	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	6.30			
11.	010101047822	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.81			
12.	0101010221457	模板制安	m²	632.00			
		4、榄核九比整修田间道-I-5(宽3.0米,长86米)					
1.	0101010011762	清理表土,表土外运3km	m3	25.80			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010201780	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	20.64			
3.	0101010201781	C30砼路面厚200mm	m2	258.00			
4.	010101047823	道路切割机切分缝	m	51.00			
5.	0101010221458	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047824	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.67			
		5、榄核九比整修田间道-I-6(宽3.0米,长92米)					
1.	0101010011764	清理表土,表土外运3km	m3	27.60			
2.	0101010011765	土方开挖	m3	23.92			
3.	010101004569	道路回填土压实	m3	11.96			
4.	0101010011766	余土外运3km	m3	10.17			
5.	010101002021	拆除原有路肩	m3	13.80			
6.	010101002022	拆除原有路肩外运3km	m3	13.80			
7.	0101010201782	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	22.08			
8.	0101010201783	C30砼路面厚200mm	m2	276.00			
9.	0101010201784	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	13.80			
10.	010101047825	道路切割机切分缝	m	54.00			
11.	0101010221459	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
12.	0101010221460	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.90			
13.	010101047826	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.82			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
14.	0101010221461	模板制安	m²	92.00			
		6、榄核九比整修田间道-I-7(宽3.0米,长101米)					
1.	0101010011768	清理表土,表土外运3km	m3	30.30			
2.	0101010011769	土方开挖	m3	26.26			
3.	010101004570	道路回填土压实	m3	11.96			
4.	0101010011770	余土外运3km	m3	12.51			
5.	010101002023	拆除原有路肩	m3	15.15			
6.	010101002024	拆除原有路肩外运3km	m3	15.15			
7.	0101010201785	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	24.24			
8.	0101010201786	C30砼路面厚200mm	m2	303.00			
9.	0101010201787	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	15.15			
10.	010101047827	道路切割机切分缝	m	60.00			
11.	0101010221462	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
12.	0101010221463	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.90			
13.	010101047828	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.12			
14.	0101010221464	模板制安	m²	101.00			
		7、榄核九比整修田间道-II-8(宽3.7米,长148米)					
1.	0101010011772	清理表土,表土外运3km	m3	54.76			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010201788	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	45.88			
3.	0101010201789	C30砼路面厚200mm	m2	547.60			
4.	010101047829	道路切割机切分缝	m	107.30			
5.	0101010221465	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.59			
6.	010101047830	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.51			
		8、榄核九比整修田间道-Ⅱ-1(宽3.6米,长231米)					
1.	0101010011774	清理表土,表土外运3km	m3	83.16			
2.	0101010201790	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	69.30			
3.	0101010201791	C30砼路面厚200mm	m2	831.60			
4.	010101047831	道路切割机切分缝	m	165.60			
5.	0101010221466	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.15			
6.	010101047832	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.57			
		9、榄核九比整修田间道-Ⅰ-4(宽3.1米,长213米)					
1.	0101010011776	清理表土,表土外运3km	m3	66.03			
2.	0101010201792	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	55.38			
3.	0101010201793	C30砼路面厚200mm	m2	660.30			
4.	010101047833	道路切割机切分缝	m	130.20			
5.	0101010221467	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.99			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	010101047834	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.76			
		10、榄核九比整修田间道-II-2(宽3.6米,长191米)					
1.	0101010011778	清理表土,表土外运3km	m3	68.76			
2.	0101010201794	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	57.30			
3.	0101010201795	C30砼路面厚200mm	m2	687.60			
4.	010101047835	道路切割机切分缝	m	136.80			
5.	0101010221468	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.58			
6.	010101047836	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.98			
		11、榄核九比整修田间道-I-8(宽3.2米,长226米)					
1.	0101010011780	清理表土,表土外运3km	m3	72.32			
2.	0101010201796	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	58.76			
3.	0101010201797	C30砼路面厚200mm	m2	723.20			
4.	010101047837	道路切割机切分缝	m	144.00			
5.	0101010221469	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.02			
6.	010101047838	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.46			
		12、榄核九比整修田间道-I-10(宽3.3米,共186米)					
1.	0101010011782	清理表土,表土外运3km	m3	61.38			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010201798	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	50.22			
3.	0101010201799	C30砼路面厚200mm	m2	613.80			
4.	010101047839	道路切割机切分缝	m	122.10			
5.	0101010221470	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.53			
6.	010101047840	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.24			
		13、榄核九比整修田间道- I -11(宽3.1米,长144米)					
1.	0101010011784	清理表土,表土外运3km	m3	44.64			
2.	0101010201800	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	36.00			
3.	0101010201801	C30砼路面厚200mm	m2	446.40			
4.	010101047841	道路切割机切分缝	m	86.80			
5.	0101010221471	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.50			
6.	010101047842	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.46			
		14、榄核九比整修田间道- I -12(宽3.0米,长88米)					
1.	0101010011786	清理表土,表土外运3km	m3	26.40			
2.	0101010201802	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	21.12			
3.	0101010201803	C30砼路面厚200mm	m2	264.00			
4.	010101047843	道路切割机切分缝	m	51.00			
5.	0101010221472	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	010101047844	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.67			
		15、榄核九比整修田间道-I-13(宽3.0米,长192米)					
1.	0101010011788	清理表土,表土外运3km	m3	57.60			
2.	0101010201804	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	46.08			
3.	0101010201805	C30砼路面厚200mm	m2	576.00			
4.	010101047845	道路切割机切分缝	m	114.00			
5.	0101010221473	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047846	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.82			
		16、榄核九比整修田间道-I-14(宽3.0米,长105米)					
1.	0101010011936	清理表土,表土外运3km	m3	31.50			
2.	0101010011937	土方开挖	m3	27.30			
3.	010101004615	道路回填土压实	m3	14.70			
4.	0101010011938	余土外运3km	m3	10.40			
5.	0101010202003	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	25.03			
6.	0101010202004	C30砼路面厚200mm	m2	315.00			
7.	0101010202005	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	15.75			
8.	010101047926	道路切割机切分缝	m	63.00			
9.	0101010221601	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	0101010221602	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047927	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.27			
12.	0101010221603	模板制安	m²	105.00			
		17、榄核九比整修田间道-I-15(宽3.0米,长78米)					
1.	0101010011792	清理表土,表土外运3km	m3	23.40			
2.	0101010201808	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	18.72			
3.	0101010201809	C30砼路面厚200mm	m2	234.00			
4.	010101047849	道路切割机切分缝	m	45.00			
5.	0101010221475	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047850	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.37			
7.	010101047928	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.37			
		18、榄核九比整修田间道-I-16(宽3.0米,长97米)					
1.	0101010011940	清理表土,表土外运3km	m3	29.10			
2.	0101010011941	土方开挖	m3	25.22			
3.	010101004616	道路回填土压实	m3	13.58			
4.	0101010011942	余土外运3km	m3	9.60			
5.	0101010202006	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	22.99			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010202007	C30砼路面厚200mm	m2	291.00			
7.	0101010202008	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	14.55			
8.	010101047929	道路切割机切分缝	m	57.00			
9.	0101010221604	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221605	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.90			
11.	010101047930	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.97			
12.	0101010221606	模板制安	m²	97.00			
		19、榄核九比整修田间道- I -17(宽3.0米,长90米)					
1.	0101010011796	清理表土,表土外运3km	m3	27.00			
2.	0101010201812	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	21.60			
3.	0101010201813	C30砼路面厚200mm	m2	270.00			
4.	010101047853	道路切割机切分缝	m	54.00			
5.	0101010221477	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047854	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.82			
		20、榄核九比整修田间道- I -18(宽3.0米,长64米)					
1.	0101010011798	清理表土,表土外运3km	m3	19.20			
2.	0101010201814	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	15.17			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	0101010201815	C30砼路面厚200mm	m2	192.00			
4.	010101047855	道路切割机切分缝	m	36.00			
5.	0101010221478	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047856	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.92			
		21、榄核九比整修田间道-I-19(宽3.0米,长84米)					
1.	0101010011800	清理表土,表土外运3km	m3	25.20			
2.	0101010201816	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	20.16			
3.	0101010201817	C30砼路面厚200mm	m2	252.00			
4.	010101047857	道路切割机切分缝	m	48.00			
5.	0101010221479	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047858	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.52			
		22、榄核九比整修田间道-II-3(宽3.5米,长93米)					
1.	0101010011802	清理表土,表土外运3km	m3	32.55			
2.	0101010201818	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	26.97			
3.	0101010201819	C30砼路面厚200mm	m2	325.50			
4.	010101047859	道路切割机切分缝	m	63.00			
5.	0101010221480	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
6.	010101047860	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.29			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		23、榄核九比整修田间道-I-20(宽3.0米,长74米)					
1.	0101010011804	清理表土,表土外运3km	m3	22.20			
2.	0101010011805	土方开挖	m3	18.50			
3.	010101004571	道路回填土压实	m3	9.62			
4.	0101010011806	余土外运3km	m3	7.44			
5.	010101002025	拆除原有路肩	m3	11.10			
6.	010101002026	拆除原有路肩外运3km	m3	11.10			
7.	0101010201820	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	17.76			
8.	0101010201821	C30砼路面厚200mm	m2	222.00			
9.	0101010201822	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	11.10			
10.	010101047861	道路切割机切分缝	m	42.00			
11.	0101010221481	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
12.	0101010221482	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.60			
13.	010101047862	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.22			
14.	0101010221483	模板制安	m²	74.00			
		24、榄核九比整修田间道-I-21(宽3.0米,长104米)					
1.	0101010011808	清理表土,表土外运3km	m3	31.20			
2.	0101010201823	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	24.96			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	0101010201824	C30砼路面厚200mm	m2	312.00			
4.	010101047863	道路切割机切分缝	m	60.00			
5.	0101010221484	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047864	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.12			
		25、榄核九比整修田间道-I-22(宽3.0米,长109米)					
1.	0101010011810	清理表土,表土外运3km	m3	32.70			
2.	0101010011811	土方开挖	m3	27.25			
3.	010101004572	道路回填土压实	m3	14.17			
4.	0101010011812	余土外运3km	m3	10.95			
5.	0101010201825	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	25.83			
6.	0101010201826	C30砼路面厚200mm	m2	327.00			
7.	0101010201827	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	16.35			
8.	010101047865	道路切割机切分缝	m	63.00			
9.	0101010221485	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221486	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047866	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.27			
12.	0101010221487	模板制安	m²	109.00			
		26、榄核九比整修田间道-II-4(宽3.9米,长170米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011814	清理表土, 表土外运3km	m3	66.30			
2.	0101010201828	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	56.10			
3.	0101010201829	C30砼路面厚200mm	m2	663.00			
4.	010101047867	道路切割机切分缝	m	132.60			
5.	0101010221488	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.62			
6.	010101047868	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.79			
		27、榄核九比整修田间道- II -5(宽3.9米, 长217米)					
1.	0101010011816	清理表土, 表土外运3km	m3	84.63			
2.	0101010201830	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	71.61			
3.	0101010201831	C30砼路面厚200mm	m2	846.30			
4.	010101047869	道路切割机切分缝	m	167.70			
5.	0101010221489	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.25			
6.	010101047870	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.70			
		28、榄核九比整修田间道- I -23(宽3.0米, 长75米)					
1.	0101010011944	清理表土, 表土外运3km	m3	22.50			
2.	0101010011945	土方开挖	m3	19.43			
3.	010101004617	道路回填土压实	m3	10.43			
4.	0101010011946	余土外运3km	m3	7.44			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010202009	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	17.89			
6.	0101010202010	C30砼路面厚200mm	m2	225.00			
7.	0101010202011	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	11.25			
8.	010101047931	道路切割机切分缝	m	45.00			
9.	0101010221607	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221608	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.75			
11.	010101047932	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.37			
12.	0101010221609	模板制安	m²	75.00			
		29、榄核九比整修田间道-II-6(宽3.5米,共117米)					
1.	0101010011820	清理表土,表土外运3km	m3	40.95			
2.	0101010201834	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	33.93			
3.	0101010201835	C30砼路面厚200mm	m2	409.50			
4.	010101047873	道路切割机切分缝	m	80.50			
5.	0101010221491	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
6.	010101047874	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.17			
		30、榄核九比整修田间道-II-9(宽3.5米,长71米)					
1.	0101010011824	清理表土,表土外运3km	m3	24.85			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010011825	土方开挖	m3	15.62			
3.	010101004574	道路回填土压实	m3	7.03			
4.	0101010011826	余土外运3km	m3	7.54			
5.	0101010201836	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	20.48			
6.	0101010201837	C30砼路面厚200mm	m2	248.50			
7.	0101010201838	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	10.65			
8.	010101047875	道路切割机切分缝	m	49.00			
9.	0101010221492	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221493	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.60			
11.	010101047876	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.59			
12.	0101010221494	模板制安	m²	71.00			
		31、榄核九比整修田间道-I-9(宽3.3米，共179米)					
1.	0101010011828	清理表土,表土外运3km	m3	59.07			
2.	0101010201839	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	48.33			
3.	0101010201840	C30砼路面厚200mm	m2	590.70			
4.	010101047877	道路切割机切分缝	m	115.50			
5.	0101010221495	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.53			
6.	010101047878	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.91			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		32、榄核九比整修田间道-I-25(宽3.1米,长152米)					
1.	0101010011830	清理表土,表土外运3km	m3	47.12			
2.	0101010201841	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	38.00			
3.	0101010201842	C30砼路面厚200mm	m2	471.20			
4.	010101047879	道路切割机切分缝	m	93.00			
5.	0101010221496	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.50			
6.	010101047880	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.77			
		33、榄核九比整修田间道-II-7(宽3.5米,长75米)					
1.	0101010011832	清理表土,表土外运3km	m3	26.25			
2.	0101010201843	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	21.75			
3.	0101010201844	C30砼路面厚200mm	m2	262.50			
4.	010101047881	道路切割机切分缝	m	52.50			
5.	0101010221497	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
6.	010101047882	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.77			
		34、榄核九比整修田间道-I-24(宽3.0米,长102米)					
1.	0101010011834	清理表土,表土外运3km	m3	30.60			
2.	0101010011835	土方开挖	m3	52.02			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101004575	道路回填土压实	m3	27.23			
4.	0101010011836	余土外运3km	m3	20.70			
5.	0101010201845	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	24.48			
6.	0101010201846	C30砼路面厚200mm	m2	306.00			
7.	0101010201847	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	30.60			
8.	010101047883	道路切割机切分缝	m	60.00			
9.	0101010221498	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221499	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047884	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.12			
12.	0101010221500	模板制安	m²	204.00			
		五、农田防护与生态环境保护工程					
		1、榄核九比整修护岸-III-1(高0.9米,长105米)					
1.	0101010011837	土方开挖	m3	97.65			
2.	010101004576	护岸回填土压实	m3	51.45			
3.	0101010011838	余土外运3km	m3	38.48			
4.	0101010201848	C20砼护岸	m3	41.27			
5.	0101010201849	C20砼垫层厚100mm	m3	8.09			
6.	0101010221501	模板制安	m²	202.65			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	0101010221502	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	4.10			
		2、榄核九比整修护岸-III-3(高0.8米,长97米)					
1.	0101010011839	土方开挖	m3	91.18			
2.	010101004577	护岸回填土压实	m3	54.32			
3.	0101010011840	余土外运3km	m3	28.71			
4.	0101010201850	C20砼护岸	m3	32.01			
5.	0101010201851	C20砼垫层厚100mm	m3	7.18			
6.	0101010221503	模板制安	m²	187.21			
7.	0101010221504	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	3.20			
		3、榄核九比整修护岸-III-4(高0.7米,长109米)					
1.	0101010011841	土方开挖	m3	67.58			
2.	010101004578	护岸回填土压实	m3	32.26			
3.	0101010011842	余土外运3km	m3	30.48			
4.	0101010201852	C20砼护岸	m3	31.07			
5.	0101010201853	C20砼垫层厚100mm	m3	7.74			
6.	0101010221505	模板制安	m²	177.67			
7.	0101010221506	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	3.88			
		4、榄核九比整修护岸-III-2(高1.3米,长75米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011843	土方开挖	m3	206.25			
2.	010101004579	护岸回填土压实	m3	120.00			
3.	0101010011844	余土外运3km	m3	68.25			
4.	0101010201854	C20砼护岸	m3	48.26			
5.	0101010201855	C20砼护岸基础	m3	33.53			
6.	0101010201856	C20砼垫层厚100mm	m3	11.18			
7.	010101019099	Φ 50PVC排水管	m	53.00			
8.	010101008099	土工反滤包	m3	2.83			
9.	010101012099	土工布	m²	28.26			
10.	0101010221507	模板制安	m²	242.25			
11.	0101010221508	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	8.82			
12.	010101041108	松木桩	m3	11.97			
		5、榄核九比整修护岸-III-5(高1.5米,长71米)					
1.	0101010011845	土方开挖	m3	230.75			
2.	010101004580	护岸回填土压实	m3	136.32			
3.	0101010011846	余土外运3km	m3	73.98			
4.	0101010201857	C20砼护岸	m3	55.88			
5.	0101010201858	C20砼护岸基础	m3	28.76			
6.	0101010201859	C20砼垫层厚100mm	m3	11.01			
7.	010101019100	Φ 50PVC排水管	m	49.35			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101008100	土工反滤包	m3	5.31			
9.	010101012100	土工布	m²	53.13			
10.	0101010221509	模板制安	m²	271.93			
11.	0101010221510	伸缩缝（沥青松木板）	m²	9.44			
12.	010101041109	松木桩	m3	9.45			
		子沙村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、榄核子沙整修灌排渠-I-1(高1.5m,长218m)					
1.	0101010011847	土方开挖	m3	1658.98			
2.	010101004581	渠道回填土压实	m3	1127.06			
3.	0101010011848	余土外运3km	m3	362.86			
4.	0101010201860	C20砼护岸	m3	343.35			
5.	0101010201861	C20砼护岸基础	m3	176.58			
6.	0101010201862	C20砼垫层厚100mm	m3	67.58			
7.	010101019101	Φ 50PVC排水管	m	298.12			
8.	010101008101	土工反滤包	m3	32.78			
9.	010101012101	土工布	m²	327.82			
10.	0101010221511	模板制安	m²	1685.58			
11.	0101010221512	伸缩缝（沥青松木板）	m²	51.99			
12.	010101041110	松木桩	m3	56.70			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		2、榄核子沙渠-V-1(高2.0m,长174m)					
1.	0101010011849	土方开挖	m3	981.36			
2.	010101004582	渠道回填土压实	m3	746.46			
3.	0101010011850	余土外运3km	m3	122.93			
4.	0101010201863	C20砼压顶	m3	31.32			
5.	0101010201864	C20砼护岸基础	m3	100.57			
6.	0101010201865	C20砼垫层厚100mm	m3	45.24			
7.	010101047885	浆砌六边形生态护坡	个	8566.00			
8.	010101047886	草坪	m²	223.57			
9.	0101010221513	模板制安	m²	358.44			
10.	0101010221514	伸缩缝（沥青松木板）	m²	18.31			
		3、榄核子沙渠-IV-1(高1.0m,长356m)					
1.	0101010201866	预制钢筋混凝土方桩250×250mm	m	2136.00			
2.	0101010201867	冠梁C30砼	m3	80.10			
3.	0101010221515	冠梁C30砼伸缩缝（沥青松木板）	m²	7.90			
4.	0101010221516	模板制安	m²	516.20			
5.	010101031110	钢筋制安	t	9.60			
		4、榄核子沙整修灌排渠-IV-2(高1.0m,长289m)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010202120	预制钢筋混凝土方桩 250×250mm	m	1530.00			
2.	0101010202121	冠梁C30砼	m3	57.38			
3.	0101010221680	冠梁C30砼伸缩缝（沥 青松木板）	m²	5.74			
4.	0101010221681	模板制安	m²	306.00			
5.	010101031174	钢筋制安	t	6.88			
		5、人行桥 I -1、2(共2 座)					
1.	0101010202001	C30砼人行桥板	m3	1.35			
2.	0101010202002	C25砼桥帽	m3	0.38			
3.	0101010221599	模板制安	m²	12.66			
4.	010101031127	钢筋制安	t	0.28			
5.	010101036017	镀锌栏杆DN50	m	7.20			
6.	0101010221600	沥青分缝厚10mm	m²	0.23			
		绿村村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、榄核绿村新修机耕 桥-1、2、3、4（共 4座）					
1.	0101010011932	土方开挖	m3	363.79			
2.	010101004614	回填土压实	m3	197.81			
3.	0101010011933	余土外运3km	m3	130.38			
4.	010101002037	拆除原有路	m3	24.60			
5.	010101002038	拆除原有路外运3km	m3	24.60			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201988	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	8.20			
7.	0101010201989	C30砼路面厚200mm	m2	82.02			
8.	0101010201990	C25砼护栏侧墙	m3	4.76			
9.	0101010201991	C30砼桥板厚250mm	m3	15.40			
10.	0101010201992	C25砼桥帽	m3	8.98			
11.	0101010201993	C20砼挡墙	m3	88.31			
12.	0101010201994	C25砼基础厚300mm	m3	28.92			
13.	0101010201995	C20砼垫层厚100mm	m3	11.02			
14.	010101005012	碎石垫层厚500mm	m3	29.04			
15.	0101010221592	橡胶板分缝厚20mm	m²	8.80			
16.	0101010221593	橡胶垫分缝厚10mm	m²	9.86			
17.	010101019112	Φ 50PVC排水管	m	41.80			
18.	010101008112	土工反滤包	m3	2.49			
19.	010101012112	土工布	m²	24.87			
20.	0101010221594	模板制安	m²	532.60			
21.	010101041121	松木桩	m3	5.40			
22.	010101031123	钢筋制安	t	5.14			
		二、田间道路工程					
		1、榄核绿村整修田间道- I -1（宽3.0米,长126m）					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011854	清理表土, 表土外运3km	m3	37. 80			
2.	0101010011855	土方开挖	m3	32. 51			
3.	010101004584	道路回填土压实	m3	17. 39			
4.	0101010011856	余土外运3km	m3	12. 51			
5.	0101010201878	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	30. 05			
6.	0101010201879	C30砼路面厚200mm	m2	378. 00			
7.	0101010201880	C30砼路肩0. 3*0. 5m	m3	18. 90			
8.	010101047887	道路切割机切分缝	m	75. 00			
9.	0101010221521	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0. 48			
10.	0101010221522	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1. 20			
11.	010101047888	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3. 87			
12.	0101010221523	模板制安	m²	126. 00			
		2、榄核绿村整修田间道- I -3(宽3. 0米, 长98m)					
1.	0101010011858	清理表土, 表土外运3km	m3	29. 40			
2.	0101010011859	土方开挖	m3	53. 90			
3.	010101004585	道路回填土压实	m3	26. 46			
4.	0101010011860	余土外运3km	m3	23. 47			
5.	0101010201881	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	23. 52			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201882	C30砼路面厚200mm	m2	294.00			
7.	0101010201883	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	29.40			
8.	010101047889	道路切割机切分缝	m	57.00			
9.	0101010221524	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221525	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047890	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.97			
12.	0101010221526	模板制安	m²	196.00			
		3、榄核绿村整修田间道-I-4(宽3.0米,长174m)					
1.	0101010011862	清理表土,表土外运3km	m3	52.20			
2.	010101004586	回填土路肩压实	m3	24.36			
3.	0101010201884	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	52.20			
4.	0101010201885	C30砼路面厚200mm	m2	522.00			
5.	010101047891	道路切割机切分缝	m	102.00			
6.	0101010221527	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047892	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.22			
		4、榄核绿村整修田间道-I-5(宽3.0米,长172m)					
1.	0101010011864	清理表土,表土外运3km	m3	51.60			
2.	0101010011865	土方开挖	m3	92.88			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101004587	道路回填土压实	m3	46.44			
4.	0101010011866	余土外运3km	m3	39.47			
5.	0101010201886	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	41.28			
6.	0101010201887	C30砼路面厚200mm	m2	516.00			
7.	0101010201888	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	51.60			
8.	010101047893	道路切割机切分缝	m	102.00			
9.	0101010221528	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221529	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047894	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.22			
12.	0101010221530	模板制安	m²	344.00			
		5、榄核绿村整修田间道-I-6(宽3.0米,长164m)					
1.	0101010011868	清理表土,表土外运3km	m3	49.20			
2.	010101004588	回填土路肩压实	m3	22.96			
3.	0101010201889	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	49.20			
4.	0101010201890	C30砼路面厚200mm	m2	492.00			
5.	010101047895	道路切割机切分缝	m	96.00			
6.	0101010221531	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047896	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.92			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		6、榄核绿村整修田间道-I-7(宽3.0米,长119m)					
1.	0101010011870	清理表土,表土外运3km	m3	35.70			
2.	010101004589	回填土路肩压实	m3	16.66			
3.	0101010201891	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	35.70			
4.	0101010201892	C30砼路面厚200mm	m2	357.00			
5.	010101047897	道路切割机切分缝	m	69.00			
6.	0101010221532	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047898	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.57			
		7、榄核绿村整修田间道-I-8(宽3.0米,长128m)					
1.	0101010011872	清理表土,表土外运3km	m3	38.40			
2.	010101004590	回填土路肩压实	m3	17.92			
3.	0101010201893	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	38.40			
4.	0101010201894	C30砼路面厚200mm	m2	384.00			
5.	010101047899	道路切割机切分缝	m	75.00			
6.	0101010221533	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047900	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.87			
		8、榄核绿村整修田间道-I-9(宽3.0米,长129m)					
1.	0101010011874	清理表土,表土外运3km	m3	38.70			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010011875	土方开挖	m3	32.25			
3.	010101004591	道路回填土压实	m3	16.77			
4.	0101010011876	余土外运3km	m3	12.96			
5.	0101010201895	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	30.77			
6.	0101010201896	C30砼路面厚200mm	m2	387.00			
7.	0101010201897	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	19.35			
8.	010101047901	道路切割机切分缝	m	75.00			
9.	0101010221534	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221535	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.20			
11.	010101047902	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.87			
12.	0101010221536	模板制安	m²	129.00			
		9、榄核绿村整修田间道-I-10(宽3.0米,长128m)					
1.	0101010011878	清理表土,表土外运3km	m3	38.40			
2.	0101010011879	土方开挖	m3	32.51			
3.	010101004592	道路回填土压实	m3	16.64			
4.	0101010011880	余土外运3km	m3	13.38			
5.	0101010201898	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	30.53			
6.	0101010201899	C30砼路面厚200mm	m2	384.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	0101010201900	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	19.20			
8.	010101047903	道路切割机切分缝	m	75.00			
9.	0101010221537	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221538	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.20			
11.	010101047904	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.87			
12.	0101010221539	模板制安	m²	128.00			
		10、榄核绿村整修田间道-I-11（宽3.0米,长132m)					
1.	0101010011882	清理表土,表土外运3km	m3	39.60			
2.	0101010011883	土方开挖	m3	36.17			
3.	010101004593	道路回填土压实	m3	17.95			
4.	0101010011884	余土外运3km	m3	15.52			
5.	0101010201901	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	31.48			
6.	0101010201902	C30砼路面厚200mm	m2	396.00			
7.	0101010201903	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	19.80			
8.	010101047905	道路切割机切分缝	m	78.00			
9.	0101010221540	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221541	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.20			
11.	010101047906	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.02			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	0101010221542	模板制安	m²	132.00			
		11、榄核绿村整修田间道-I-13(宽3.0米,长114m)					
1.	0101010011886	清理表土,表土外运3km	m3	34.20			
2.	010101004594	回填土路肩压实	m3	15.96			
3.	0101010201904	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	34.20			
4.	0101010201905	C30砼路面厚200mm	m2	342.00			
5.	010101047907	道路切割机切分缝	m	66.00			
6.	0101010221543	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047908	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.42			
		12、榄核绿村整修田间道-I-14(宽3.0米,长74m)					
1.	0101010011888	清理表土,表土外运3km	m3	22.20			
2.	010101004595	回填土路肩压实	m3	11.10			
3.	0101010201906	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	22.20			
4.	0101010201907	C30砼路面厚200mm	m2	222.00			
5.	010101047909	道路切割机切分缝	m	42.00			
6.	0101010221544	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047910	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.22			
		13、榄核绿村整修田间道-I-15(宽3.0米,长105m)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011890	清理表土, 表土外运3km	m3	31.50			
2.	0101010011891	土方开挖	m3	26.25			
3.	010101004596	道路回填土压实	m3	13.65			
4.	0101010011892	余土外运3km	m3	10.55			
5.	0101010201908	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	25.04			
6.	0101010201909	C30砼路面厚200mm	m2	315.00			
7.	0101010201910	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	15.75			
8.	010101047911	道路切割机切分缝	m	63.00			
9.	0101010221545	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221546	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047912	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.27			
12.	0101010221547	模板制安	m²	105.00			
		14、榄核绿村整修田间道-I-12(宽3.0米, 长116m)					
1.	0101010011894	清理表土, 表土外运3km	m3	34.80			
2.	0101010011895	土方开挖	m3	31.78			
3.	010101004597	道路回填土压实	m3	15.78			
4.	0101010011896	余土外运3km	m3	13.64			
5.	0101010201911	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	27.67			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201912	C30砼路面厚200mm	m2	348.00			
7.	0101010201913	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	17.40			
8.	010101047913	道路切割机切分缝	m	69.00			
9.	0101010221548	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221549	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047914	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.57			
12.	0101010221550	模板制安	m²	116.00			
		15、榄核绿村整修田间道-I-2(宽3.0米,长139m)					
1.	0101010011898	清理表土,表土外运3km	m3	41.70			
2.	0101010011899	土方开挖	m3	35.58			
3.	010101004598	道路回填土压实	m3	18.90			
4.	0101010011900	余土外运3km	m3	13.84			
5.	0101010201914	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	33.15			
6.	0101010201915	C30砼路面厚200mm	m2	417.00			
7.	0101010201916	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	20.85			
8.	010101047915	道路切割机切分缝	m	81.00			
9.	0101010221551	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221552	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.35			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047916	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.17			
12.	0101010221553	模板制安	m²	139.00			
		16、榄核绿村整修田间道-II-1(宽3.5米,长187m)					
1.	0101010011902	清理表土,表土外运3km	m3	65.45			
2.	0101010011903	土方开挖	m3	99.11			
3.	010101004599	道路回填土压实	m3	51.43			
4.	0101010011904	余土外运3km	m3	39.97			
5.	0101010201917	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	54.23			
6.	0101010201918	C30砼路面厚200mm	m2	654.50			
7.	0101010201919	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	56.10			
8.	010101047917	道路切割机切分缝	m	129.50			
9.	0101010221554	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221555	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.60			
11.	010101047918	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.62			
12.	0101010221556	模板制安	m²	374.00			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、榄核绿村整修护岸-III-1(高1.3米,长126米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011905	土方开挖	m3	333.90			
2.	010101004600	护岸回填土压实	m3	189.00			
3.	0101010011906	余土外运3km	m3	116.55			
4.	0101010201920	C20砼护岸	m3	81.08			
5.	0101010201921	C20砼护岸基础	m3	48.76			
6.	0101010201922	C20砼垫层厚100mm	m3	18.77			
7.	010101019103	Φ 50PVC排水管	m	78.12			
8.	010101008103	土工反滤包	m3	9.50			
9.	010101012103	土工布	m²	94.95			
10.	0101010221557	模板制安	m²	435.58			
11.	0101010221558	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	14.86			
12.	010101041112	松木桩	m3	17.01			
		2、榄核绿村整修护岸-III-2(高0.8米,长129米)					
1.	0101010011907	土方开挖	m3	95.46			
2.	010101004601	护岸回填土压实	m3	46.44			
3.	0101010011908	余土外运3km	m3	42.05			
4.	0101010201923	C20砼护岸	m3	43.34			
5.	0101010201924	C20砼垫层厚100mm	m3	9.55			
6.	0101010221559	模板制安	m²	235.81			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	0101010221560	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	5.29			
		3、榄核绿村整修护岸-III-3(高0.8米,长128米)					
1.	0101010011909	土方开挖	m3	94.72			
2.	010101004602	护岸回填土压实	m3	46.08			
3.	0101010011910	余土外运3km	m3	41.73			
4.	0101010201925	C20砼护岸	m3	43.01			
5.	0101010201926	C20砼垫层厚100mm	m3	9.47			
6.	0101010221561	模板制安	m²	233.98			
7.	0101010221562	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	5.25			
		4、榄核绿村整修护岸-III-4(高1.2米,长132米)					
1.	0101010011911	土方开挖	m3	267.96			
2.	010101004603	护岸回填土压实	m3	151.80			
3.	0101010011912	余土外运3km	m3	93.39			
4.	0101010201927	C20砼护岸	m3	76.03			
5.	0101010201928	C20砼护岸基础	m3	27.98			
6.	0101010201929	C20砼垫层厚100mm	m3	16.63			
7.	010101019104	Φ 50PVC排水管	m	44.00			
8.	010101008104	土工反滤包	m3	4.97			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101012104	土工布	m²	49.74			
10.	0101010221563	模板制安	m²	403.00			
11.	0101010221564	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	12.14			
12.	010101041113	松木桩	m3	22.57			
		5、榄核绿村整修护岸-III-5(高1.2米,长105米)					
1.	0101010011913	土方开挖	m3	213.15			
2.	010101004604	护岸回填土压实	m3	120.75			
3.	0101010011914	余土外运3km	m3	74.29			
4.	0101010201930	C20砼护岸	m3	60.48			
5.	0101010201931	C20砼护岸基础	m3	22.26			
6.	0101010201932	C20砼垫层厚100mm	m3	13.23			
7.	010101019105	Φ 50PVC排水管	m	35.00			
8.	010101008105	土工反滤包	m3	3.96			
9.	010101012105	土工布	m²	39.56			
10.	0101010221565	模板制安	m²	320.57			
11.	0101010221566	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	9.60			
12.	010101041114	松木桩	m3	17.10			
		6、榄核绿村整修护岸-III-6(高1.0米,长116米)					
1.	0101010011915	土方开挖	m3	192.56			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101004605	护岸回填土压实	m3	106.14			
3.	0101010011916	余土外运3km	m3	70.50			
4.	0101010201933	C20砼护岸	m3	52.20			
5.	0101010201934	C20砼护岸基础	m3	23.20			
6.	0101010201935	C20砼垫层厚100mm	m3	13.92			
7.	010101019106	Φ 50PVC排水管	m	34.65			
8.	010101008106	土工反滤包	m3	4.35			
9.	010101012106	土工布	m²	43.52			
10.	0101010221567	模板制安	m²	306.70			
11.	0101010221568	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	8.93			
12.	010101041115	松木桩	m3	19.84			
		7、榄核绿村整修护岸-III-7(高1.2米,长139米)					
1.	0101010011917	土方开挖	m3	291.90			
2.	010101004606	护岸回填土压实	m3	169.58			
3.	0101010011918	余土外运3km	m3	96.88			
4.	0101010201936	C20砼护岸	m3	80.06			
5.	0101010201937	C20砼护岸基础	m3	29.47			
6.	0101010201938	C20砼垫层厚100mm	m3	17.51			
7.	010101019107	Φ 50PVC排水管	m	46.00			
8.	010101008107	土工反滤包	m3	5.20			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	010101012107	土工布	m²	52.00			
10.	0101010221569	模板制安	m²	424.37			
11.	0101010221570	伸缩缝（沥青松木板）	m²	12.70			
12.	010101041116	松木桩	m3	22.23			
		其他工程					
		1、喇叭口(共161处)					
1.	0101010011285	清理表土,表土外运3km	m3	158.86			
2.	010101004393	回填土压实	m3	111.09			
3.	0101010201260	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	158.86			
4.	0101010201261	C30砼路面厚200mm	m2	1588.59			
5.	0101010201262	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	78.73			
6.	0101010221024	模板制安	m²	524.86			
		2、掉头点（共36处）					
1.	0101010011287	清理表土,表土外运3km	m3	171.29			
2.	010101004394	回填土压实	m3	151.20			
3.	0101010201263	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	151.20			
4.	0101010201264	C30砼路面厚200mm	m2	1712.88			
5.	0101010221025	胀缝（沥青板填缝10mm）	m²	129.60			
6.	0101010201265	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	3.28			
7.	0101010221026	模板制安	m²	21.89			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		3、宣传栏与公示牌					
1.	010101047576	1、VIS-标识牌(陶瓷0.4*0.3)制作安装	块	110.00			
2.	010101047577	2、VIS-宣传栏(铁架2.4*2.4)制作安装	座	1.00			
3.	010101047578	3、VIS-竣工公示牌(横式混合结构双面贴烤字瓷砖)	座	1.00			
4.	0101010011288	土方开挖	m3	0.92			
5.	010101004395	回填土压实	m3	0.63			
6.	0101010201266	C20砼垫层厚100mm	m3	0.13			
7.	010101016015	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖	m3	0.97			
8.	010101016016	1:2水泥砂浆抹灰底层厚20mm	m3	6.21			
9.	010101016017	石灰膏贴饰面砖	m3	4.89			
10.	010101016018	烤字瓷砖贴面	块	1.00			
		4、路桩制作与安装					
1.	010101047579	路桩制作与安装	座	208.00			
		5、警示牌(共36块)					
1.	0101010011311	基础土方开挖	m3	31.79			
2.	010101004418	基础土方回填	m3	27.29			
3.	010101047590	定制警示牌	块	36.00			
4.	010101047591	直径100mm镀锌钢管	t	1.02			
5.	010101047592	预埋件100×100×10钢板	t	0.03			
6.	0101010201360	C20砼警示牌基础	m3	4.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	0101010221127	模板制安	m²	36.00			
8.	010101031097	钢筋制安	t	0.07			
		大岗镇					
		东隆村					
		二、田间道路工程					
		1、大岗东隆整修田间道-II-1(宽3.5米,长222米)					
1.	0101010011313	清理表土,表土外运3km	m3	77.70			
2.	010101004419	回填土路肩压实	m3	2.92			
3.	0101010201363	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	65.58			
4.	0101010201364	C30砼路面厚200mm	m2	777.00			
5.	010101047593	道路切割机切分缝	m	154.00			
6.	0101010221130	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
7.	010101047594	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.98			
		2、大岗东隆整修田间道-II-2(宽3.5米,长191米)					
1.	0101010011315	清理表土,表土外运3km	m3	66.85			
2.	0101010011316	土方开挖	m3	96.26			
3.	010101004420	道路回填土压实	m3	51.57			
4.	0101010011317	余土外运3km	m3	37.15			
5.	0101010201365	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	55.39			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201366	C30砼路面厚200mm	m2	668.50			
7.	0101010201367	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	57.30			
8.	010101047595	道路切割机切分缝	m	133.00			
9.	0101010221131	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221132	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.60			
11.	010101047596	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.79			
12.	0101010221133	模板制安	m²	382.00			
		3、大岗东隆整修田间道-II-3(宽3.5米,长261米)					
1.	0101010011319	清理表土,表土外运3km	m3	91.35			
2.	010101004421	回填土路肩压实	m3	2.64			
3.	0101010201368	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	76.89			
4.	0101010201369	C30砼路面厚200mm	m2	913.50			
5.	010101047597	道路切割机切分缝	m	182.00			
6.	0101010221134	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
7.	010101047598	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.38			
		4、大岗东隆整修田间道-I-1(宽3.0米,长149米)					
1.	0101010011321	清理表土,表土外运3km	m3	44.70			
2.	0101010011322	土方开挖	m3	81.95			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101004422	道路回填土压实	m3	40.23			
4.	0101010011323	余土外运3km	m3	35.69			
5.	0101010201370	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	35.76			
6.	0101010201371	C30砼路面厚200mm	m2	447.00			
7.	0101010201372	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	44.70			
8.	010101047599	道路切割机切分缝	m	87.00			
9.	0101010221135	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221136	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.70			
11.	010101047600	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.47			
12.	0101010221137	模板制安	m²	298.00			
		5、大岗东隆整修田间道- I -2(宽3.0米, 长229米)					
1.	0101010011325	清理表土, 表土外运3km	m3	68.70			
2.	0101010201373	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	61.83			
3.	0101010201374	C30砼路面厚200mm	m2	687.00			
4.	010101047601	道路切割机切分缝	m	135.00			
5.	0101010221138	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
6.	010101047602	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.99			
		6、大岗东隆整修田间道- I -3(宽3.0米, 长185米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011327	清理表土, 表土外运3km	m3	55.50			
2.	0101010201375	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	49.95			
3.	0101010201376	C30砼路面厚200mm	m2	555.00			
4.	010101047603	道路切割机切分缝	m	111.00			
5.	0101010221139	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
6.	010101047604	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.67			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、大岗东隆整修护坡-II-1(高1.0米, 长202米)					
1.	0101010011328	土方开挖	m3	371.68			
2.	010101004423	护坡回填土压实	m3	144.43			
3.	0101010011329	余土外运3km	m3	205.59			
4.	0101010201377	C20砼护岸	m3	157.56			
5.	0101010201378	C20砼垫层厚100mm	m3	28.28			
6.	0101010221140	模板制安	m²	820.12			
7.	0101010221141	伸缩缝 (沥青松木板)	m²	18.58			
		2、大岗东隆整修护坡-II-2(高1.0米, 长241米)					
1.	0101010011330	土方开挖	m3	467.54			
2.	010101004424	护坡回填土压实	m3	167.98			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	0101010011331	余土外运3km	m3	274.37			
4.	0101010201379	C20砼护岸	m3	187.98			
5.	0101010201380	C20砼垫层厚100mm	m3	33.74			
6.	0101010221142	模板制安	m²	978.46			
7.	0101010221143	伸缩缝（沥青松木板）	m²	22.17			
		3、大岗东隆整修护坡-II-3(高1.0米,长229米)					
1.	0101010011332	土方开挖	m3	212.97			
2.	010101004425	护坡回填土压实	m3	87.48			
3.	0101010011333	余土外运3km	m3	112.37			
4.	0101010201381	C20砼护岸	m3	89.31			
5.	0101010201382	C20砼垫层厚100mm	m3	16.03			
6.	0101010221144	模板制安	m²	464.87			
7.	0101010221145	伸缩缝（沥青松木板）	m²	10.53			
		4、大岗东隆整修护坡-II-4(高1.0米,长185米)					
1.	0101010011334	土方开挖	m3	164.10			
2.	010101004426	护坡回填土压实	m3	66.05			
3.	0101010011335	余土外运3km	m3	88.14			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	0101010201383	C20砼护岸	m3	72.15			
5.	0101010201384	C20砼垫层厚100	m3	12.95			
6.	0101010221146	模板制安	m²	375.55			
7.	0101010221147	伸缩缝（沥青松木板）	m²	8.51			
		5、大岗东隆整修护岸-I-1(高4.0米,长229米)					
1.	010101004427	护岸回填土压实	m3	30.23			
2.	010101041074	松木桩	m3	103.05			
		6、大岗东隆整修护岸-I-2(高4.0米,长185米)					
1.	010101004428	护岸回填土压实	m3	11.10			
2.	010101041075	松木桩	m3	83.25			
		放马村					
		二、田间道路工程					
		1、大岗放马整修田间道-II-1(宽3.5米,长117米)					
1.	0101010011337	清理表土,表土外运3km	m3	40.95			
2.	0101010011338	土方开挖	m3	58.50			
3.	010101004429	道路回填土压实	m3	31.24			
4.	0101010011339	余土外运3km	m3	22.58			
5.	0101010201385	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	33.93			
6.	0101010201386	C30砼路面厚200mm	m2	409.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	0101010201387	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	35.10			
8.	010101047605	道路切割机切分缝	m	80.50			
9.	0101010221148	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221149	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047606	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.17			
12.	0101010221150	模板制安	m²	234.00			
		2、大岗放马整修田间道-II-2(宽3.5米,长299米)					
1.	0101010011341	清理表土,表土外运3km	m3	104.65			
2.	0101010011342	土方开挖	m3	149.50			
3.	010101004430	道路回填土压实	m3	79.83			
4.	0101010011343	余土外运3km	m3	57.69			
5.	0101010201388	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	86.71			
6.	0101010201389	C30砼路面厚200mm	m2	1046.50			
7.	0101010201390	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	89.70			
8.	010101047607	道路切割机切分缝	m	206.50			
9.	0101010221151	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221152	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	5.70			
11.	010101047608	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	10.61			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	0101010221153	模板制安	m²	598.00			
		高沙村					
		二、田间道路工程					
		1、大岗高沙整修田间道-II-1(宽3.5米,长255米)					
1.	0101010011345	清理表土,表土外运3km	m3	89.25			
2.	0101010011346	土方开挖	m3	125.70			
3.	010101004431	道路回填土压实	m3	68.09			
4.	0101010011347	余土外运3km	m3	49.20			
5.	0101010201391	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	73.95			
6.	0101010201392	C30砼路面厚200mm	m2	892.50			
7.	0101010201393	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	76.50			
8.	010101047609	道路切割机切分缝	m	178.50			
9.	0101010221154	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221155	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	5.10			
11.	010101047610	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.21			
12.	0101010221156	模板制安	m²	510.00			
		2、大岗高沙整修田间道-III-1(宽4.0米,长171米)					
1.	0101010011349	清理表土,表土外运3km	m3	68.40			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010201394	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	68.40			
3.	0101010201395	C30砼路面厚200mm	m2	684.00			
4.	010101047611	道路切割机切分缝	m	136.00			
5.	0101010221157	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
6.	010101047612	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.96			
		3、大岗高沙整修田间道-III-2(宽4.0米,长295米)					
1.	0101010011351	清理表土,表土外运3km	m3	118.00			
2.	0101010011352	土方开挖	m3	150.45			
3.	010101004432	道路回填土压实	m3	78.77			
4.	0101010011353	余土外运3km	m3	59.87			
5.	0101010201396	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	100.30			
6.	0101010201397	C30砼路面厚200mm	m2	1180.00			
7.	0101010201398	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	88.50			
8.	010101047613	道路切割机切分缝	m	236.00			
9.	0101010221158	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.28			
10.	0101010221159	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	5.70			
11.	010101047614	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	12.12			
12.	0101010221160	模板制安	m²	590.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		4、大岗高沙整修田间道-II-2(宽3.5米,长210米)					
1.	0101010011355	清理表土,表土外运3km	m3	73.50			
2.	0101010011356	土方开挖	m3	105.00			
3.	010101004433	道路回填土压实	m3	56.07			
4.	0101010011357	余土外运3km	m3	40.52			
5.	0101010201399	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	60.90			
6.	0101010201400	C30砼路面厚200mm	m2	735.00			
7.	0101010201401	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	63.00			
8.	010101047615	道路切割机切分缝	m	147.00			
9.	0101010221161	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221162	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.20			
11.	010101047616	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.63			
12.	0101010221163	模板制安	m²	420.00			
		5、大岗高沙整修田间道-III-3(宽4.0米,长217米)					
1.	0101010011359	清理表土,表土外运3km	m3	86.80			
2.	0101010011360	土方开挖	m3	110.67			
3.	010101004434	道路回填土压实	m3	57.94			
4.	0101010011361	余土外运3km	m3	44.04			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010201402	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	73.78			
6.	0101010201403	C30砼路面厚200mm	m2	868.00			
7.	0101010201404	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	65.10			
8.	010101047617	道路切割机切分缝	m	172.00			
9.	0101010221164	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.28			
10.	0101010221165	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.20			
11.	010101047618	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.92			
12.	0101010221166	模板制安	m²	434.00			
		6、大岗高沙整修田间道-III-4(宽4.0米,长234米)					
1.	0101010011363	清理表土,表土外运3km	m3	93.60			
2.	0101010011364	土方开挖	m3	119.34			
3.	010101004435	道路回填土压实	m3	62.48			
4.	0101010011365	余土外运3km	m3	47.49			
5.	0101010201405	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	79.56			
6.	0101010201406	C30砼路面厚200mm	m2	936.00			
7.	0101010201407	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	70.20			
8.	010101047619	道路切割机切分缝	m	184.00			
9.	0101010221167	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.28			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	0101010221168	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.50			
11.	010101047620	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.52			
12.	0101010221169	模板制安	m²	468.00			
		7、大岗高沙整修田间道-III-5(宽4.0米,长212米)					
1.	0101010011367	清理表土,表土外运3km	m3	84.80			
2.	0101010011368	土方开挖	m3	108.12			
3.	010101004436	道路回填土压实	m3	56.60			
4.	0101010011369	余土外运3km	m3	43.03			
5.	0101010201408	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	72.08			
6.	0101010201409	C30砼路面厚200mm	m2	848.00			
7.	0101010201410	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	63.60			
8.	010101047621	道路切割机切分缝	m	168.00			
9.	0101010221170	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.28			
10.	0101010221171	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.20			
11.	010101047622	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.72			
12.	0101010221172	模板制安	m²	424.00			
		8、大岗高沙整修田间道-III-6(宽4.0米,长170米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011371	清理表土, 表土外运3km	m3	68.00			
2.	0101010011372	土方开挖	m3	86.70			
3.	010101004437	道路回填土压实	m3	45.39			
4.	0101010011373	余土外运3km	m3	34.50			
5.	0101010201411	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	57.80			
6.	0101010201412	C30砼路面厚200mm	m2	680.00			
7.	0101010201413	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	51.00			
8.	010101047623	道路切割机切分缝	m	136.00			
9.	0101010221173	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221174	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047624	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.96			
12.	0101010221175	模板制安	m²	340.00			
		9、大岗高沙整修田间道-III-7(宽4.0米, 长228米)					
1.	0101010011375	清理表土, 表土外运3km	m3	91.20			
2.	0101010011376	土方开挖	m3	116.28			
3.	010101004438	道路回填土压实	m3	60.88			
4.	0101010011377	余土外运3km	m3	46.27			
5.	0101010201414	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	77.52			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201415	C30砼路面厚200mm	m2	912.00			
7.	0101010201416	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	68.40			
8.	010101047625	道路切割机切分缝	m	180.00			
9.	0101010221176	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.28			
10.	0101010221177	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.50			
11.	010101047626	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.32			
12.	0101010221178	模板制安	m²	456.00			
		10、大岗高沙整修田间道-III-8(宽4.0米,长172米)					
1.	0101010011379	清理表土,表土外运3km	m3	68.80			
2.	0101010011380	土方开挖	m3	87.72			
3.	010101004439	道路回填土压实	m3	45.92			
4.	0101010011381	余土外运3km	m3	34.91			
5.	0101010201417	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	58.48			
6.	0101010201418	C30砼路面厚200mm	m2	688.00			
7.	0101010201419	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	51.60			
8.	010101047627	道路切割机切分缝	m	136.00			
9.	0101010221179	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221180	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047628	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.96			
12.	0101010221181	模板制安	m²	344.00			
		11、大岗高沙整修田间道-III-9(宽4.0米, 长161米)					
1.	0101010011383	清理表土, 表土外运3km	m3	64.40			
2.	0101010011384	土方开挖	m3	82.11			
3.	010101004440	道路回填土压实	m3	42.99			
4.	0101010011385	余土外运3km	m3	32.67			
5.	0101010201420	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	54.74			
6.	0101010201421	C30砼路面厚200mm	m2	644.00			
7.	0101010201422	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	48.30			
8.	010101047629	道路切割机切分缝	m	128.00			
9.	0101010221182	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221183	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.00			
11.	010101047630	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.56			
12.	0101010221184	模板制安	m²	322.00			
		12、大岗高沙整修田间道-III-10(宽4.0米, 长160米)					
1.	0101010011387	清理表土, 表土外运3km	m3	64.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010011388	土方开挖	m3	81.60			
3.	010101004441	道路回填土压实	m3	42.72			
4.	0101010011389	余土外运3km	m3	32.47			
5.	0101010201423	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	54.40			
6.	0101010201424	C30砼路面厚200mm	m2	640.00			
7.	0101010201425	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	48.00			
8.	010101047631	道路切割机切分缝	m	128.00			
9.	0101010221185	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221186	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.00			
11.	010101047632	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.56			
12.	0101010221187	模板制安	m²	320.00			
		13、大岗高沙整修田间道-III-11(宽4.0米,长283米)					
1.	0101010011391	清理表土,表土外运3km	m3	113.20			
2.	0101010011392	土方开挖	m3	144.33			
3.	010101004442	道路回填土压实	m3	75.56			
4.	0101010011393	余土外运3km	m3	57.43			
5.	0101010201426	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	96.22			
6.	0101010201427	C30砼路面厚200mm	m2	1132.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	0101010201428	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	84.90			
8.	010101047633	道路切割机切分缝	m	224.00			
9.	0101010221188	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.28			
10.	0101010221189	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	5.40			
11.	010101047634	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	11.52			
12.	0101010221190	模板制安	m²	566.00			
		14、大岗高沙整修田间道-III-12(宽4.0米,长146米)					
1.	0101010011395	清理表土,表土外运3km	m3	58.40			
2.	0101010011396	土方开挖	m3	74.46			
3.	010101004443	道路回填土压实	m3	38.98			
4.	0101010011397	余土外运3km	m3	29.63			
5.	0101010201429	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	49.64			
6.	0101010201430	C30砼路面厚200mm	m2	584.00			
7.	0101010201431	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	43.80			
8.	010101047635	道路切割机切分缝	m	116.00			
9.	0101010221191	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221192	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.70			
11.	010101047636	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.96			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	0101010221193	模板制安	m²	292.00			
		15、大岗高沙整修田间道-III-13(宽4.0米,长128米)					
1.	0101010011399	清理表土,表土外运3km	m3	51.20			
2.	0101010011400	土方开挖	m3	65.28			
3.	010101004444	道路回填土压实	m3	34.18			
4.	0101010011401	余土外运3km	m3	25.98			
5.	0101010201432	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	43.52			
6.	0101010201433	C30砼路面厚200mm	m2	512.00			
7.	0101010201434	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	38.40			
8.	010101047637	道路切割机切分缝	m	100.00			
9.	0101010221194	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221195	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			
11.	010101047638	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.16			
12.	0101010221196	模板制安	m²	256.00			
		16、大岗高沙整修田间道-III-14(宽4.0米,长261米)					
1.	0101010011403	清理表土,表土外运3km	m3	104.40			
2.	0101010011404	土方开挖	m3	133.11			
3.	010101004445	道路回填土压实	m3	69.69			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	0101010011405	余土外运3km	m3	52.97			
5.	0101010201435	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	88.74			
6.	0101010201436	C30砼路面厚200mm	m2	1044.00			
7.	0101010201437	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	78.30			
8.	010101047639	道路切割机切分缝	m	208.00			
9.	0101010221197	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.28			
10.	0101010221198	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	5.10			
11.	010101047640	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	10.72			
12.	0101010221199	模板制安	m²	522.00			
		17、大岗高沙整修田间道-III-15(宽4.0米,长253米)					
1.	0101010011407	清理表土,表土外运3km	m3	101.20			
2.	010101004446	回填土路肩压实	m3	18.34			
3.	0101010201438	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	101.20			
4.	0101010201439	C30砼路面厚200mm	m2	1012.00			
5.	010101047641	道路切割机切分缝	m	200.00			
6.	0101010221200	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.28			
7.	010101047642	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	10.32			
		18、大岗高沙整修田间道-III-16(宽4.0米,长196米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011409	清理表土, 表土外运3km	m3	78.40			
2.	0101010011410	土方开挖	m3	99.96			
3.	010101004447	道路回填土压实	m3	52.33			
4.	0101010011411	余土外运3km	m3	39.78			
5.	0101010201440	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	66.64			
6.	0101010201441	C30砼路面厚200mm	m2	784.00			
7.	0101010201442	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	58.80			
8.	010101047643	道路切割机切分缝	m	156.00			
9.	0101010221201	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221202	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.90			
11.	010101047644	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.96			
12.	0101010221203	模板制安	m²	392.00			
		19、大岗高沙整修田间道-III-17(宽4.0米, 长174米)					
1.	0101010011413	清理表土, 表土外运3km	m3	69.60			
2.	0101010011414	土方开挖	m3	91.00			
3.	010101004448	道路回填土压实	m3	38.78			
4.	0101010011415	余土外运3km	m3	51.87			
5.	0101010201443	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	59.16			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201444	C30砼路面厚200mm	m2	696.00			
7.	0101010201445	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	52.20			
8.	010101047645	道路切割机切分缝	m	136.00			
9.	0101010221204	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221205	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047646	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.96			
12.	0101010221206	模板制安	m²	348.00			
		20、大岗高沙整修田间道-III-18(宽4.0米,长199米)					
1.	0101010011417	清理表土,表土外运3km	m3	79.60			
2.	0101010011418	土方开挖	m3	101.49			
3.	010101004449	道路回填土压实	m3	53.13			
4.	0101010011419	余土外运3km	m3	40.39			
5.	0101010201446	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	67.66			
6.	0101010201447	C30砼路面厚200mm	m2	796.00			
7.	0101010201448	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	59.70			
8.	010101047647	道路切割机切分缝	m	156.00			
9.	0101010221207	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221208	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.90			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047648	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.96			
12.	0101010221209	模板制安	m²	398.00			
		21、大岗高沙整修田间道-III-19(宽4.0米,长169米)					
1.	0101010011421	清理表土,表土外运3km	m3	67.60			
2.	0101010011422	土方开挖	m3	86.19			
3.	010101004450	道路回填土压实	m3	45.12			
4.	0101010011423	余土外运3km	m3	34.30			
5.	0101010201449	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	57.46			
6.	0101010201450	C30砼路面厚200mm	m2	676.00			
7.	0101010201451	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	50.70			
8.	010101047649	道路切割机切分缝	m	132.00			
9.	0101010221210	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221211	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047650	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.76			
12.	0101010221212	模板制安	m²	338.00			
		22、大岗高沙整修田间道-III-20(宽4.0米,长177米)					
1.	0101010011425	清理表土,表土外运3km	m3	70.80			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010011426	土方开挖	m3	90.27			
3.	010101004451	道路回填土压实	m3	47.26			
4.	0101010011427	余土外运3km	m3	35.92			
5.	0101010201452	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	60.18			
6.	0101010201453	C30砼路面厚200mm	m2	708.00			
7.	0101010201454	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	53.10			
8.	010101047651	道路切割机切分缝	m	140.00			
9.	0101010221213	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221214	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047652	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.16			
12.	0101010221215	模板制安	m²	354.00			
		23、大岗高沙整修田间道-II-3(宽3.5米,长84米)					
1.	0101010011429	清理表土,表土外运3km	m3	29.40			
2.	0101010011430	土方开挖	m3	42.00			
3.	010101004452	道路回填土压实	m3	22.43			
4.	0101010011431	余土外运3km	m3	16.21			
5.	0101010201455	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	24.36			
6.	0101010201456	C30砼路面厚200mm	m2	294.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	0101010201457	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	25.20			
8.	010101047653	道路切割机切分缝	m	56.00			
9.	0101010221216	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221217	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.50			
11.	010101047654	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.94			
12.	0101010221218	模板制安	m²	168.00			
		24、大岗高沙整修田间道-I-1(宽3.0米,长217米)					
1.	0101010011433	清理表土,表土外运3km	m3	65.10			
2.	0101010011434	土方开挖	m3	117.18			
3.	010101004453	道路回填土压实	m3	57.94			
4.	0101010011435	余土外运3km	m3	50.55			
5.	0101010201458	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	52.08			
6.	0101010201459	C30砼路面厚200mm	m2	651.00			
7.	0101010201460	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	65.10			
8.	010101047655	道路切割机切分缝	m	129.00			
9.	0101010221219	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
10.	0101010221220	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.20			
11.	010101047656	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.69			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	0101010221221	模板制安	m²	434.00			
		25、大岗高沙整修田间道-I-2(宽3.0米,长295米)					
1.	0101010011437	清理表土,表土外运3km	m3	88.50			
2.	0101010011438	土方开挖	m3	159.30			
3.	010101004454	道路回填土压实	m3	78.77			
4.	0101010011439	余土外运3km	m3	68.72			
5.	0101010201461	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	70.80			
6.	0101010201462	C30砼路面厚200mm	m2	885.00			
7.	0101010201463	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	88.50			
8.	010101047657	道路切割机切分缝	m	177.00			
9.	0101010221222	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
10.	0101010221223	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	5.70			
11.	010101047658	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.09			
12.	0101010221224	模板制安	m²	590.00			
		26、大岗高沙整修田间道-I-3(宽3.0米,长317米)					
1.	0101010011441	清理表土,表土外运3km	m3	95.10			
2.	0101010011442	土方开挖	m3	171.18			
3.	010101004455	道路回填土压实	m3	86.64			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	0101010011443	余土外运3km	m3	73.85			
5.	0101010201464	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	76.08			
6.	0101010201465	C30砼路面厚200mm	m2	951.00			
7.	0101010201466	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	95.10			
8.	010101047659	道路切割机切分缝	m	189.00			
9.	0101010221225	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.44			
10.	0101010221226	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	6.30			
11.	010101047660	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.81			
12.	0101010221227	模板制安	m²	634.00			
		27、大岗高沙整修田间道-III-21(宽4.0米,长307米)					
1.	0101010011445	清理表土,表土外运3km	m3	122.80			
2.	0101010011446	土方开挖	m3	156.57			
3.	010101004456	道路回填土压实	m3	81.97			
4.	0101010011447	余土外运3km	m3	62.31			
5.	0101010201467	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	104.38			
6.	0101010201468	C30砼路面厚200mm	m2	1228.00			
7.	0101010201469	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	92.10			
8.	010101047661	道路切割机切分缝	m	244.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	0101010221228	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.92			
10.	0101010221229	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	6.00			
11.	010101047662	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	12.68			
12.	0101010221230	模板制安	m²	614.00			
		28、大岗高沙整修田间道-II-4(宽3.5米,长145米)					
1.	0101010011449	清理表土,表土外运3km	m3	50.75			
2.	0101010011450	土方开挖	m3	72.50			
3.	010101004457	道路回填土压实	m3	38.72			
4.	0101010011451	余土外运3km	m3	27.98			
5.	0101010201470	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	42.05			
6.	0101010201471	C30砼路面厚200mm	m2	507.50			
7.	0101010201472	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	43.50			
8.	010101047663	道路切割机切分缝	m	101.50			
9.	0101010221231	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221232	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.70			
11.	010101047664	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.22			
12.	0101010221233	模板制安	m²	290.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		29、大岗高沙整修田间道-II-5(宽3.5米,长359米)					
1.	0101010011453	清理表土,表土外运3km	m3	125.65			
2.	0101010011454	土方开挖	m3	179.50			
3.	010101004458	道路回填土压实	m3	95.85			
4.	0101010011455	余土外运3km	m3	69.27			
5.	0101010201473	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	104.11			
6.	0101010201474	C30砼路面厚200mm	m2	1256.50			
7.	0101010201475	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	107.70			
8.	010101047665	道路切割机切分缝	m	248.50			
9.	0101010221234	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
10.	0101010221235	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	6.90			
11.	010101047666	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	12.85			
12.	0101010221236	模板制安	m²	718.00			
		30、大岗高沙整修田间道-I-4(宽3.0米,长133米)					
1.	0101010011457	清理表土,表土外运3km	m3	39.90			
2.	0101010011458	土方开挖	m3	71.82			
3.	010101004459	道路回填土压实	m3	35.51			
4.	0101010011459	余土外运3km	m3	30.98			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010201476	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	31.92			
6.	0101010201477	C30砼路面厚200mm	m2	399.00			
7.	0101010201478	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	39.90			
8.	010101047667	道路切割机切分缝	m	78.00			
9.	0101010221237	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221238	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			
11.	010101047668	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.02			
12.	0101010221239	模板制安	m²	266.00			
		31、大岗高沙整修田间道-I-5(宽3.0米,长285米)					
1.	0101010011461	清理表土,表土外运3km	m3	85.50			
2.	0101010011462	土方开挖	m3	153.90			
3.	010101004460	道路回填土压实	m3	76.10			
4.	0101010011463	余土外运3km	m3	66.39			
5.	0101010201479	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	68.40			
6.	0101010201480	C30砼路面厚200mm	m2	855.00			
7.	0101010201481	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	85.50			
8.	010101047669	道路切割机切分缝	m	171.00			
9.	0101010221240	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	0101010221241	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	5.70			
11.	010101047670	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.79			
12.	0101010221242	模板制安	m²	570.00			
		32、大岗高沙整修田间道-III-22(宽4.0米,长186米)					
1.	0101010011465	清理表土,表土外运3km	m3	74.40			
2.	0101010011466	土方开挖	m3	94.86			
3.	010101004461	道路回填土压实	m3	49.66			
4.	0101010011467	余土外运3km	m3	37.75			
5.	0101010201482	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	63.24			
6.	0101010201483	C30砼路面厚200mm	m2	744.00			
7.	0101010201484	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	55.80			
8.	010101047671	道路切割机切分缝	m	148.00			
9.	0101010221243	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221244	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.60			
11.	010101047672	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.56			
12.	0101010221245	模板制安	m²	372.00			
		五、农田防护与生态环境保持工程					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		1、大岗高沙整修护岸-I-1(高4.0米,长171米)					
1.	010101004462	护岸回填土压实	m3	36.42			
2.	010101041076	松木桩	m3	153.90			
		2、大岗高沙整修护岸-I-2(高4.0米,长253米)					
1.	010101004463	护岸回填土压实	m3	34.41			
2.	010101041077	松木桩	m3	113.85			
		灵山村					
		二、田间道路工程					
		1、大岗灵山整修田间道-V-1(宽5.0米,长214米)					
1.	0101010011469	清理表土,表土外运3km	m3	107.00			
2.	010101004464	回填土路肩压实	m3	30.50			
3.	0101010201485	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	107.00			
4.	0101010201486	C30砼路面厚200mm	m2	1070.00			
5.	010101047673	道路切割机切分缝	m	210.00			
6.	0101010221246	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.60			
7.	010101047674	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	10.90			
		2、大岗灵山整修田间道-III-1(宽4.0米,长108米)					
1.	0101010011471	清理表土,表土外运3km	m3	43.20			
2.	0101010011472	土方开挖	m3	24.84			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	010101004465	道路回填土压实	m3	14.69			
4.	0101010011473	余土外运3km	m3	7.95			
5.	0101010201487	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	36.72			
6.	0101010201488	C30砼路面厚200mm	m2	432.00			
7.	0101010201489	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	16.20			
8.	010101047675	道路切割机切分缝	m	84.00			
9.	0101010221247	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221248	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.27			
11.	010101047676	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.05			
12.	0101010221249	模板制安	m²	108.00			
		3、大岗灵山整修田间道-III-2(宽4.0米,长162米)					
1.	0101010011475	清理表土,表土外运3km	m3	64.80			
2.	0101010011476	土方开挖	m3	82.62			
3.	010101004466	道路回填土压实	m3	43.25			
4.	0101010011477	余土外运3km	m3	32.88			
5.	0101010201490	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	55.08			
6.	0101010201491	C30砼路面厚200mm	m2	648.00			
7.	0101010201492	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	24.30			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101047677	道路切割机切分缝	m	128.00			
9.	0101010221250	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221251	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.00			
11.	010101047678	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.56			
12.	0101010221252	模板制安	m²	324.00			
		4、大岗灵山整修田间道-I-1(宽3.0米,长521米)					
1.	0101010011479	清理表土,表土外运3km	m3	156.30			
2.	0101010011480	土方开挖	m3	281.34			
3.	010101004467	道路回填土压实	m3	139.11			
4.	0101010011481	余土外运3km	m3	121.37			
5.	0101010201493	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	125.04			
6.	0101010201494	C30砼路面厚200mm	m2	1563.00			
7.	0101010201495	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	156.30			
8.	010101047679	道路切割机切分缝	m	312.00			
9.	0101010221253	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			
10.	0101010221254	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	10.20			
11.	010101047680	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	16.20			
12.	0101010221255	模板制安	m²	1042.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、大岗灵山整修护岸-II-1(高1.0米,长108米)					
1.	0101010011482	土方开挖	m3	99.68			
2.	010101004468	护岸回填土压实	m3	36.61			
3.	0101010011483	余土外运3km	m3	57.58			
4.	0101010201496	C20砼护岸	m3	42.12			
5.	0101010201497	C20砼垫层厚100mm	m3	7.56			
6.	0101010221256	模板制安	m²	219.24			
7.	0101010221257	伸缩缝（沥青松木板）	m²	4.97			
		六、农田地方提升工程					
		1、土壤改良（41.71亩）					
1.	010101031099	购置植物制有机肥（有机质含量≥45%）	t	41.71			
2.	0101010011484	土地翻耕两次	m2	27806.03			
3.	010101035005	土壤检测（施工前、后各检测一次）	次	2.00			
		庙贝村					
		二、田间道路工程					
		1、大岗庙贝整修田间道-II-1(宽3.5米,长115米)					
1.	0101010011486	清理表土,表土外运3km	m3	40.25			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010201498	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	33.35			
3.	0101010201499	C30砼路面厚200mm	m2	402.50			
4.	010101047681	道路切割机切分缝	m	80.50			
5.	0101010221258	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
6.	010101047682	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.17			
		2、大岗庙贝整修田间道-I-1(宽3.0米,长139米)					
1.	0101010011488	清理表土,表土外运3km	m3	41.70			
2.	0101010011489	土方开挖	m3	76.45			
3.	010101004469	道路回填土压实	m3	37.11			
4.	0101010011490	余土外运3km	m3	33.77			
5.	0101010201500	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	33.36			
6.	0101010201501	C30砼路面厚200mm	m2	417.00			
7.	0101010201502	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	41.70			
8.	010101047683	道路切割机切分缝	m	81.00			
9.	0101010221259	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221260	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.70			
11.	010101047684	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.17			
12.	0101010221261	模板制安	m²	278.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		3、大岗庙贝整修田间道-I-2(宽3.0米,长126米)					
1.	0101010011492	清理表土,表土外运3km	m3	37.80			
2.	010101004470	回填土路肩压实	m3	18.90			
3.	0101010201503	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	34.80			
4.	0101010201504	C30砼路面厚200mm	m2	348.00			
5.	010101047685	道路切割机切分缝	m	75.00			
6.	0101010221262	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
7.	010101047686	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.87			
		4、大岗庙贝整修田间道-I-3(宽3.0米,长167米)					
1.	0101010011494	清理表土,表土外运3km	m3	50.10			
2.	0101010011495	土方开挖	m3	91.85			
3.	010101004471	道路回填土压实	m3	44.59			
4.	0101010011496	余土外运3km	m3	40.57			
5.	0101010201505	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	40.08			
6.	0101010201506	C30砼路面厚200mm	m2	501.00			
7.	0101010201507	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	50.10			
8.	010101047687	道路切割机切分缝	m	99.00			
9.	0101010221263	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	0101010221264	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.30			
11.	010101047688	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.07			
12.	0101010221265	模板制安	m²	334.00			
		南村坊村村					
		二、田间道路工程					
		1、大岗南村坊整修田间道-I-1(宽3.0米,长186m)					
1.	0101010011498	清理表土,表土外运3km	m3	55.80			
2.	0101010011499	土方开挖	m3	42.78			
3.	010101004472	道路回填土压实	m3	25.11			
4.	0101010011500	余土外运3km	m3	13.90			
5.	0101010201508	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	50.22			
6.	0101010201509	C30砼路面厚200mm	m2	558.00			
7.	0101010201510	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	27.90			
8.	010101047689	道路切割机切分缝	m	111.00			
9.	0101010221266	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221267	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047690	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.67			
12.	0101010221268	模板制安	m²	186.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		2、大岗南村坊整修田间道-II-1(宽3.5米,长133米)					
1.	0101010011502	清理表土,表土外运3km	m3	38.57			
2.	0101010011503	土方开挖	m3	83.13			
3.	010101004473	道路回填土压实	m3	36.97			
4.	0101010011504	余土外运3km	m3	33.64			
5.	0101010201511	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	38.57			
6.	0101010201512	C30砼路面厚200mm	m2	465.50			
7.	0101010201513	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	39.90			
8.	010101047691	道路切割机切分缝	m	91.00			
9.	0101010221269	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221270	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			
11.	010101047692	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.69			
12.	0101010221271	模板制安	m²	266.00			
		3、大岗南村坊整修田间道-I-2(宽3.0米,长307米)					
1.	0101010011506	清理表土,表土外运3km	m3	92.10			
2.	0101010011507	土方开挖	m3	70.61			
3.	010101004474	道路回填土压实	m3	41.45			
4.	0101010011508	余土外运3km	m3	22.95			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010201514	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	73.68			
6.	0101010201515	C30砼路面厚200mm	m2	921.00			
7.	0101010201516	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	46.05			
8.	010101047693	道路切割机切分缝	m	183.00			
9.	0101010221272	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.44			
10.	0101010221273	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.00			
11.	010101047694	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	9.51			
12.	0101010221274	模板制安	m²	307.00			
		4、大岗南村坊整修田间道-II-2(宽3.5米,长191米)					
1.	0101010011510	清理表土,表土外运3km	m3	66.85			
2.	0101010011511	土方开挖	m3	95.50			
3.	010101004475	道路回填土压实	m3	51.00			
4.	0101010011512	余土外运3km	m3	36.85			
5.	0101010201517	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	55.39			
6.	0101010201518	C30砼路面厚200mm	m2	668.50			
7.	0101010201519	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	57.30			
8.	010101047695	道路切割机切分缝	m	114.00			
9.	0101010221275	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	0101010221276	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.60			
11.	010101047696	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.82			
12.	0101010221277	模板制安	m²	382.00			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、大岗南村坊整修护岸-II-1(高1.0米,长307米)					
1.	0101010011513	土方开挖	m3	398.40			
2.	010101004476	护岸回填土压实	m3	114.51			
3.	0101010011514	余土外运3km	m3	166.72			
4.	0101010201520	C20砼护岸	m3	119.73			
5.	0101010201521	C20砼垫层厚100mm	m3	21.49			
6.	0101010221278	模板制安	m²	623.21			
7.	0101010221279	伸缩缝 (沥青松木板)	m²	14.12			
		2、大岗南村坊整修护岸-I-1(高4.0米,长186米)					
1.	010101004477	护岸回填土压实	m3	1.86			
2.	010101041078	松木桩	m3	83.70			
		新沙村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、大岗新沙新修机耕桥-1、2、3、4（共4座）					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011955	土方开挖	m3	470.81			
2.	010101004621	回填土压实	m3	258.72			
3.	0101010011956	余土外运3km	m3	173.39			
4.	0101010202093	C25砼护栏侧墙	m3	3.36			
5.	0101010202094	C30砼桥板厚250mm	m3	15.40			
6.	0101010202095	C25砼桥帽	m3	8.98			
7.	0101010202096	C20砼挡墙	m3	91.31			
8.	0101010202097	C25砼基础厚300mm	m3	28.56			
9.	0101010202098	C20砼垫层厚100mm	m3	10.83			
10.	010101005015	碎石垫层厚500mm	m3	34.85			
11.	0101010221662	橡胶板分缝厚20mm	m²	8.80			
12.	0101010221663	橡胶垫分缝厚10mm	m²	9.86			
13.	010101019115	Φ 50PVC排水管	m	49.71			
14.	010101008115	土工反滤包	m3	3.62			
15.	010101012115	土工布	m²	36.17			
16.	0101010221664	模板制安	m²	412.27			
17.	010101041125	松木桩	m3	10.00			
18.	010101031165	钢筋制安	t	5.14			
		2、大岗新沙整修机耕桥-5					
1.	0101010011957	土方开挖	m3	117.70			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101004622	回填土压实	m3	64.68			
3.	0101010011958	余土外运3km	m3	43.32			
4.	010101002045	拆除原有人行桥和路	m3	3.12			
5.	010101002046	拆除原有人行桥和路外运3km	m3	3.12			
6.	0101010202099	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	2.10			
7.	0101010202100	C30砼路面厚200mm	m2	21.04			
8.	0101010202101	C25砼护栏侧墙	m3	0.84			
9.	0101010202102	C30砼桥板厚250mm	m3	3.85			
10.	0101010202103	C25砼桥帽	m3	2.24			
11.	0101010202104	C20砼挡墙	m3	22.83			
12.	0101010202105	C25砼基础厚300mm	m3	7.14			
13.	0101010202106	C20砼垫层厚100mm	m3	2.17			
14.	0101010221665	橡胶板分缝厚20mm	m²	2.20			
15.	0101010221666	橡胶垫分缝厚10mm	m²	2.46			
16.	010101019116	Φ 50PVC排水管	m	12.43			
17.	010101008116	土工反滤包	m3	0.90			
18.	010101012116	土工布	m²	9.04			
19.	0101010221667	模板制安	m²	103.07			
20.	010101041126	松木桩	m3	2.50			
21.	010101031166	钢筋制安	t	1.28			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		二、田间道路工程					
		1、大岗新沙整修田间道-III-1(宽4.0米,长350米)					
1.	0101010011520	清理表土,表土外运3km	m3	140.00			
2.	0101010011521	土方开挖	m3	15.58			
3.	010101004480	道路回填土压实	m3	3.35			
4.	0101010011522	余土外运3km	m3	11.72			
5.	0101010201536	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	128.75			
6.	0101010201537	C30砼路面厚200mm	m2	1400.00			
7.	0101010201538	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	3.75			
8.	010101047697	道路切割机切分缝	m	280.00			
9.	0101010221284	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.92			
10.	0101010221285	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.15			
11.	010101047698	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	14.48			
12.	0101010221286	模板制安	m²	25.00			
		2、大岗新沙整修田间道-IV-1(宽4.5米,长396米)					
1.	0101010011524	清理表土,表土外运3km	m3	178.20			
2.	0101010201539	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	166.32			
3.	0101010201540	C30砼路面厚200mm	m2	1782.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	010101047699	道路切割机切分缝	m	355.50			
5.	0101010221287	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.16			
6.	010101047700	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	18.32			
		3、大岗新沙整修田间道-III-2(宽4.0米,长303米)					
1.	0101010011526	清理表土,表土外运3km	m3	121.20			
2.	0101010201541	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	112.11			
3.	0101010201542	C30砼路面厚200mm	m2	1212.00			
4.	010101047701	道路切割机切分缝	m	240.00			
5.	0101010221288	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.92			
6.	010101047702	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	12.48			
		4、大岗新沙整修田间道-II-1(宽3.5米,长307米)					
1.	0101010011528	清理表土,表土外运3km	m3	107.45			
2.	0101010201543	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	98.24			
3.	0101010201544	C30砼路面厚200mm	m2	1074.50			
4.	010101047703	道路切割机切分缝	m	213.50			
5.	0101010221289	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
6.	010101047704	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	11.10			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		5、大岗新沙整修田间道-II-2(宽3.5米, 0+000~0+155, 长155米)					
1.	0101010011530	清理表土, 表土外运3km	m3	54.25			
2.	0101010011531	土方开挖	m3	38.75			
3.	010101004481	道路回填土压实	m3	20.93			
4.	0101010011532	余土外运3km	m3	14.69			
5.	0101010201545	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	44.95			
6.	0101010201546	C30砼路面厚200mm	m2	542.50			
7.	0101010201547	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	23.25			
8.	010101047705	道路切割机切分缝	m	108.50			
9.	0101010221290	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221291	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.50			
11.	010101047706	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.57			
12.	0101010221292	模板制安	m²	155.00			
		6、大岗新沙整修田间道-II-2(宽3.0米, 0+155~0+230, 长75米)					
1.	0101010011534	清理表土, 表土外运3km	m3	22.50			
2.	0101010011535	土方开挖	m3	41.25			
3.	010101004482	道路回填土压实	m3	20.03			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	0101010011536	余土外运3km	m3	18.22			
5.	0101010201548	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	18.00			
6.	0101010201549	C30砼路面厚200mm	m2	225.00			
7.	0101010201550	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	22.50			
8.	010101047707	道路切割机切分缝	m	45.00			
9.	0101010221293	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221294	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.50			
11.	010101047708	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.37			
12.	0101010221295	模板制安	m²	150.00			
		7、大岗新沙整修田间道-II-3(宽3.5米,长282米)					
1.	0101010011538	清理表土,表土外运3km	m3	98.70			
2.	0101010201551	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	90.24			
3.	0101010201552	C30砼路面厚200mm	m2	987.00			
4.	010101047709	道路切割机切分缝	m	196.00			
5.	0101010221296	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
6.	010101047710	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	10.08			
		8、大岗新沙整修田间道-II-4(宽3.5米,长203米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011540	清理表土, 表土外运3km	m3	71.05			
2.	0101010011541	土方开挖	m3	44.66			
3.	010101004483	道路回填土压实	m3	27.41			
4.	0101010011542	余土外运3km	m3	13.14			
5.	0101010201553	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	58.87			
6.	0101010201554	C30砼路面厚200mm	m2	710.50			
7.	0101010201555	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	30.45			
8.	010101047711	道路切割机切分缝	m	140.00			
9.	0101010221297	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221298	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.95			
11.	010101047712	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.28			
12.	0101010221299	模板制安	m²	203.00			
		9、大岗新沙整修田间道-III-3(宽4.0米, 长507米)					
1.	0101010011544	清理表土, 表土外运3km	m3	202.80			
2.	0101010011545	土方开挖	m3	116.61			
3.	010101004484	道路回填土压实	m3	68.45			
4.	0101010011546	余土外运3km	m3	37.90			
5.	0101010201556	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	172.38			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201557	C30砼路面厚200mm	m2	2028.00			
7.	0101010201558	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	21.15			
8.	010101047713	道路切割机切分缝	m	404.00			
9.	0101010221300	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	3.20			
10.	0101010221301	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.95			
11.	010101047714	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	21.00			
12.	0101010221302	模板制安	m²	507.00			
		10、大岗新沙整修田间道-II-5(宽3.5米,长231米)					
1.	0101010011548	清理表土,表土外运3km	m3	66.99			
2.	0101010011549	土方开挖	m3	124.74			
3.	010101004485	道路回填土压实	m3	57.98			
4.	0101010011550	余土外运3km	m3	58.06			
5.	0101010201559	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	66.99			
6.	0101010201560	C30砼路面厚200mm	m2	808.50			
7.	0101010201561	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	69.30			
8.	010101047715	道路切割机切分缝	m	161.00			
9.	0101010221303	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221304	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047716	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.33			
12.	0101010221305	模板制安	m²	462.00			
		11、大岗新沙整修田间道-II-6(宽3.5米,长283米)					
1.	0101010011552	清理表土,表土外运3km	m3	99.05			
2.	0101010201562	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	90.56			
3.	0101010201563	C30砼路面厚200mm	m2	990.50			
4.	010101047717	道路切割机切分缝	m	196.00			
5.	0101010221306	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
6.	010101047718	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	10.08			
		12、大岗新沙整修田间道-II-7(宽3.5米,长171米)					
1.	0101010011554	清理表土,表土外运3km	m3	59.85			
2.	0101010201564	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	54.72			
3.	0101010201565	C30砼路面厚200mm	m2	598.50			
4.	010101047719	道路切割机切分缝	m	119.00			
5.	0101010221307	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
6.	010101047720	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.09			
		13、大岗新沙整修田间道-II-8(宽3.5米,长137米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011556	清理表土, 表土外运3km	m3	47.95			
2.	0101010011557	土方开挖	m3	68.50			
3.	010101004486	道路回填土压实	m3	36.58			
4.	0101010011558	余土外运3km	m3	26.43			
5.	0101010201566	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	39.73			
6.	0101010201567	C30砼路面厚200mm	m2	479.50			
7.	0101010201568	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	41.10			
8.	010101047721	道路切割机切分缝	m	94.50			
9.	0101010221308	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221309	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.70			
11.	010101047722	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.87			
12.	0101010221310	模板制安	m²	274.00			
		14、大岗新沙整修田间道-II-9(宽3.5米, 长150米)					
1.	0101010011560	清理表土, 表土外运3km	m3	52.50			
2.	0101010011561	土方开挖	m3	42.00			
3.	010101004487	道路回填土压实	m3	20.25			
4.	0101010011562	余土外运3km	m3	18.71			
5.	0101010201569	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	43.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201570	C30砼路面厚200mm	m2	525.00			
7.	0101010201571	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	22.50			
8.	010101047723	道路切割机切分缝	m	105.00			
9.	0101010221311	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221312	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.50			
11.	010101047724	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.39			
12.	0101010221313	模板制安	m²	150.00			
		15、大岗新沙整修田间道-II-10(宽3.5米,长94米)					
1.	0101010011564	清理表土,表土外运3km	m3	32.90			
2.	0101010011565	土方开挖	m3	47.00			
3.	010101004488	道路回填土压实	m3	25.10			
4.	0101010011566	余土外运3km	m3	18.14			
5.	0101010201572	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	27.26			
6.	0101010201573	C30砼路面厚200mm	m2	329.00			
7.	0101010201574	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	28.20			
8.	010101047725	道路切割机切分缝	m	63.00			
9.	0101010221314	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221315	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047726	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.29			
12.	0101010221316	模板制安	m²	188.00			
		16、大岗新沙整修田间道-III-4(宽4.0米,长133米)					
1.	0101010011568	清理表土,表土外运3km	m3	53.20			
2.	0101010201575	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	49.21			
3.	0101010201576	C30砼路面厚200mm	m2	532.00			
4.	010101047727	道路切割机切分缝	m	104.00			
5.	0101010221317	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
6.	010101047728	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	5.36			
		17、大岗新沙整修田间道-III-5(宽4.0米,长110米)					
1.	0101010011570	清理表土,表土外运3km	m3	44.00			
2.	0101010201577	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	40.70			
3.	0101010201578	C30砼路面厚200mm	m2	440.00			
4.	010101047729	道路切割机切分缝	m	88.00			
5.	0101010221318	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
6.	010101047730	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.56			
		18、大岗新沙整修田间道-III-6(宽4.0米,长417米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011572	清理表土, 表土外运3km	m3	188.40			
2.	0101010201579	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	174.27			
3.	0101010201580	C30砼路面厚200mm	m2	1884.00			
4.	010101047731	道路切割机切分缝	m	376.00			
5.	0101010221319	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.56			
6.	010101047732	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	19.44			
		19、大岗新沙整修田间道-II-11(宽3.5米, 长208米)					
1.	0101010011574	清理表土, 表土外运3km	m3	72.80			
2.	0101010201581	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	66.56			
3.	0101010201582	C30砼路面厚200mm	m2	728.00			
4.	010101047733	道路切割机切分缝	m	143.50			
5.	0101010221320	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
6.	010101047734	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.46			
		20、大岗新沙整修田间道-II-12(宽3.5米, 长180米)					
1.	0101010011576	清理表土, 表土外运3km	m3	63.00			
2.	0101010201583	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	52.20			
3.	0101010201584	C30砼路面厚200mm	m2	630.00			
4.	010101047735	道路切割机切分缝	m	126.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010221321	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
6.	010101047736	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.44			
		21、大岗新沙整修田间道-II-13(宽3.5米,长357米)					
1.	0101010011578	清理表土,表土外运3km	m3	124.95			
2.	0101010011579	土方开挖	m3	178.50			
3.	010101004489	道路回填土压实	m3	95.32			
4.	0101010011580	余土外运3km	m3	68.88			
5.	0101010201585	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	103.53			
6.	0101010201586	C30砼路面厚200mm	m2	1249.50			
7.	0101010201587	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	107.10			
8.	010101047737	道路切割机切分缝	m	248.50			
9.	0101010221322	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
10.	0101010221323	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	6.90			
11.	010101047738	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	12.85			
12.	0101010221324	模板制安	m²	714.00			
		22、大岗新沙整修田间道-II-14(宽3.5米,长201米)					
1.	0101010011582	清理表土,表土外运3km	m3	70.35			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010011583	土方开挖	m3	42.21			
3.	010101004490	道路回填土压实	m3	27.14			
4.	0101010011584	余土外运3km	m3	11.00			
5.	0101010201588	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	58.29			
6.	0101010201589	C30砼路面厚200mm	m2	703.50			
7.	0101010201590	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	30.15			
8.	010101047739	道路切割机切分缝	m	140.00			
9.	0101010221325	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221326	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.95			
11.	010101047740	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.28			
12.	0101010221327	模板制安	m²	201.00			
		23、大岗新沙整修田间道-III-7(宽4.0米,长187米)					
1.	0101010011586	清理表土,表土外运3km	m3	74.80			
2.	0101010201591	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	69.19			
3.	0101010201592	C30砼路面厚200mm	m2	748.00			
4.	010101047741	道路切割机切分缝	m	148.00			
5.	0101010221328	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
6.	010101047742	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.56			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		24、大岗新沙整修田间道-I-1(宽3.0米,长100米)					
1.	0101010011588	清理表土,表土外运3km	m3	30.00			
2.	0101010011589	土方开挖	m3	22.20			
3.	010101004491	道路回填土压实	m3	13.50			
4.	0101010011590	余土外运3km	m3	6.48			
5.	0101010201593	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	24.00			
6.	0101010201594	C30砼路面厚200mm	m2	300.00			
7.	0101010201595	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	15.00			
8.	010101047743	道路切割机切分缝	m	60.00			
9.	0101010221329	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
10.	0101010221330	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.90			
11.	010101047744	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.12			
12.	0101010221331	模板制安	m²	100.00			
		25、大岗新沙整修田间道-II-15(宽3.5米,长72米)					
1.	0101010011592	清理表土,表土外运3km	m3	25.20			
2.	0101010011593	土方开挖	m3	36.00			
3.	010101004492	道路回填土压实	m3	19.22			
4.	0101010011594	余土外运3km	m3	13.89			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010201596	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	20.88			
6.	0101010201597	C30砼路面厚200mm	m2	252.00			
7.	0101010201598	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	21.60			
8.	010101047745	道路切割机切分缝	m	49.00			
9.	0101010221332	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221333	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.20			
11.	010101047746	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.59			
12.	0101010221334	模板制安	m²	144.00			
		26、大岗新沙整修田间道-IV-2(宽4.5米,长230米)					
1.	0101010011596	清理表土,表土外运3km	m3	103.50			
2.	010101004493	回填土路肩压实	m3	18.83			
3.	0101010201599	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	103.50			
4.	0101010201600	C30砼路面厚200mm	m2	1035.00			
5.	010101047747	道路切割机切分缝	m	207.00			
6.	0101010221335	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.44			
7.	010101047748	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	10.71			
		27、大岗新沙整修田间道-II-16(宽3.5米,长247米)					
1.	0101010011598	清理表土,表土外运3km	m3	86.45			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	0101010011599	土方开挖	m3	42.48			
3.	010101004494	道路回填土压实	m3	33.10			
4.	0101010011600	余土外运3km	m3	4.42			
5.	0101010201601	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	59.28			
6.	0101010201602	C30砼路面厚200mm	m2	864.50			
7.	0101010201603	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	37.05			
8.	010101047749	道路切割机切分缝	m	171.50			
9.	0101010221336	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221337	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			
11.	010101047750	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.86			
12.	0101010221338	模板制安	m²	247.00			
		28、大岗新沙整修田间道-II-17(宽3.5米,长213米)					
1.	0101010011602	清理表土,表土外运3km	m3	74.55			
2.	0101010011603	土方开挖	m3	43.45			
3.	010101004495	道路回填土压实	m3	28.76			
4.	0101010011604	余土外运3km	m3	10.38			
5.	0101010201604	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	57.51			
6.	0101010201605	C30砼路面厚200mm	m2	745.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	0101010201606	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	31.95			
8.	010101047751	道路切割机切分缝	m	147.00			
9.	0101010221339	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221340	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.10			
11.	010101047752	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.63			
12.	0101010221341	模板制安	m²	213.00			
		29、大岗新沙整修田间道-I-2(宽3.0米,长263米)					
1.	0101010011606	清理表土,表土外运3km	m3	78.90			
2.	0101010011607	土方开挖	m3	65.75			
3.	010101004496	道路回填土压实	m3	35.51			
4.	0101010011608	余土外运3km	m3	24.92			
5.	0101010201607	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	71.01			
6.	0101010201608	C30砼路面厚200mm	m2	789.00			
7.	0101010201609	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	39.45			
8.	010101047753	道路切割机切分缝	m	156.00			
9.	0101010221342	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
10.	0101010221343	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.55			
11.	010101047754	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.04			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	0101010221344	模板制安	m²	263.00			
		30、大岗新沙整修田间道-II-18(宽3.5米,长112米)					
1.	0101010011610	清理表土,表土外运3km	m3	39.20			
2.	0101010011611	土方开挖	m3	22.40			
3.	010101004497	道路回填土压实	m3	15.12			
4.	0101010011612	余土外运3km	m3	5.01			
5.	0101010201610	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	30.24			
6.	0101010201611	C30砼路面厚200mm	m2	392.00			
7.	0101010201612	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	16.80			
8.	010101047755	道路切割机切分缝	m	77.00			
9.	0101010221345	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221346	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047756	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.99			
12.	0101010221347	模板制安	m²	112.00			
		31、大岗新沙整修田间道-III-8(宽4.0米,长159米)					
1.	0101010011614	清理表土,表土外运3km	m3	63.60			
2.	0101010201613	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	63.60			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	0101010201614	C30砼路面厚200mm	m2	636.00			
4.	010101047757	道路切割机切分缝	m	124.00			
5.	0101010221348	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
6.	010101047758	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.36			
		32、大岗新沙整修田间道-Ⅱ-19(宽3.5米,长115米)					
1.	0101010011616	清理表土,表土外运3km	m3	40.25			
2.	010101004498	回填土路肩压实	m3	8.19			
3.	0101010201615	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	40.25			
4.	0101010201616	C30砼路面厚200mm	m2	402.50			
5.	010101047759	道路切割机切分缝	m	80.50			
6.	0101010221349	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
7.	010101047760	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4.17			
		33、大岗新沙整修田间道-Ⅰ-3(宽3.0米,长127米)					
1.	0101010011618	清理表土,表土外运3km	m3	38.10			
2.	0101010201617	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	30.48			
3.	0101010201618	C30砼路面厚200mm	m2	381.00			
4.	010101047761	道路切割机切分缝	m	75.00			
5.	0101010221350	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	010101047762	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.87			
		34、大岗新沙整修田间道-I-4(宽3.0米,长243米)					
1.	0101010011620	清理表土,表土外运3km	m3	72.90			
2.	0101010201619	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	58.32			
3.	0101010201620	C30砼路面厚200mm	m2	729.00			
4.	010101047763	道路切割机切分缝	m	144.00			
5.	0101010221351	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.96			
6.	010101047764	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.44			
		35、大岗新沙整修田间道-I-5(宽3.0米,长118米)					
1.	0101010011622	清理表土,表土外运3km	m3	35.40			
2.	0101010011623	土方开挖	m3	29.50			
3.	010101004499	道路回填土压实	m3	15.93			
4.	0101010011624	余土外运3km	m3	11.18			
5.	0101010201621	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	31.86			
6.	0101010201622	C30砼路面厚200mm	m2	354.00			
7.	0101010201623	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	17.70			
8.	010101047765	道路切割机切分缝	m	69.00			
9.	0101010221352	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	0101010221353	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.05			
11.	010101047766	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.57			
12.	0101010221354	模板制安	m²	118.00			
		36、大岗新沙整修田间道-III-9(宽4.0米,长161米)					
1.	0101010011626	清理表土,表土外运3km	m3	64.40			
2.	0101010011627	土方开挖	m3	28.98			
3.	010101004500	道路回填土压实	m3	15.30			
4.	0101010011628	余土外运3km	m3	11.39			
5.	0101010201624	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	54.74			
6.	0101010201625	C30砼路面厚200mm	m2	644.00			
7.	0101010201626	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	24.15			
8.	010101047767	道路切割机切分缝	m	128.00			
9.	0101010221355	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221356	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.50			
11.	010101047768	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	6.56			
12.	0101010221357	模板制安	m²	161.00			
		37、大岗新沙整修田间道-III-10(宽4.0米,长50米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011630	清理表土, 表土外运3km	m3	20.00			
2.	0101010011631	土方开挖	m3	8.50			
3.	010101004501	道路回填土压实	m3	5.90			
4.	0101010011632	余土外运3km	m3	1.72			
5.	0101010201627	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	17.00			
6.	0101010201628	C30砼路面厚200mm	m2	200.00			
7.	0101010201629	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	7.50			
8.	010101047769	道路切割机切分缝	m	40.00			
9.	0101010221358	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.64			
10.	0101010221359	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.45			
11.	010101047770	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	2.16			
12.	0101010221360	模板制安	m²	50.00			
		38、大岗新沙整修田间道-II-20(宽3.5米, 长242米)					
1.	0101010011634	清理表土, 表土外运3km	m3	84.70			
2.	010101004502	回填土路肩压实	m3	17.24			
3.	0101010201630	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	77.44			
4.	0101010201631	C30砼路面厚200mm	m2	847.00			
5.	010101047771	道路切割机切分缝	m	168.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010221361	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1. 12			
7.	010101047772	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8. 68			
		39、大岗新沙整修田间道-III-11(宽4. 0米, 长441米					
1.	0101010011636	清理表土, 表土外运3km	m3	176. 40			
2.	0101010201632	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	176. 40			
3.	0101010201633	C30砼路面厚200mm	m2	1764. 00			
4.	010101047773	道路切割机切分缝	m	352. 00			
5.	0101010221362	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2. 56			
6.	010101047774	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	18. 24			
		40、大岗新沙整修田间道-III-12(宽4. 0米, 长123米)					
1.	0101010011638	清理表土, 表土外运3km	m3	49. 20			
2.	010101004503	回填土路肩压实	m3	9. 15			
3.	0101010201634	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	45. 51			
4.	0101010201635	C30砼路面厚200mm	m2	492. 00			
5.	010101047775	道路切割机切分缝	m	96. 00			
6.	0101010221363	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0. 64			
7.	010101047776	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	4. 96			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		41、大岗新沙整修田间道-II-21(宽3.5米,长341米)					
1.	0101010011644	清理表土,表土外运3km	m3	119.35			
2.	0101010201639	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	109.12			
3.	0101010201640	C30砼路面厚200mm	m2	1193.50			
4.	010101047779	道路切割机切分缝	m	238.00			
5.	0101010221367	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
6.	010101047780	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	12.32			
		42、大岗新沙整修田间道-II-22(宽3.5米,长211米)					
1.	0101010011646	清理表土,表土外运3km	m3	73.85			
2.	0101010011647	土方开挖	m3	105.50			
3.	010101004505	道路回填土压实	m3	56.34			
4.	0101010011648	余土外运3km	m3	40.71			
5.	0101010201641	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	61.19			
6.	0101010201642	C30砼路面厚200mm	m2	738.50			
7.	0101010201643	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	63.30			
8.	010101047781	道路切割机切分缝	m	147.00			
9.	0101010221368	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221369	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	4.20			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	010101047782	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	7.63			
12.	0101010221370	模板制安	m²	422.00			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、大岗新沙整修护岸-I-1(高4.0米,长374米)					
1.	010101004506	护岸回填土压实	m3	29.92			
2.	010101041081	松木桩	m3	168.30			
		2、大岗新沙整修护岸-I-2(高4.0米,长396米)					
1.	010101004507	护岸回填土压实	m3	30.49			
2.	010101041082	松木桩	m3	178.20			
		3、大岗新沙整修护岸-I-3(高4.0米,长303米)					
1.	010101004508	护岸回填土压实	m3	23.33			
2.	010101041083	松木桩	m3	136.35			
		4、大岗新沙整修护岸-I-4(高4.0米,长307米)					
1.	010101004509	护岸回填土压实	m3	20.26			
2.	010101041084	松木桩	m3	138.15			
		5、大岗新沙整修护坡-II-1(高1.0米,长128米)					
1.	0101010011649	土方开挖	m3	118.14			
2.	010101004510	护坡回填土压实	m3	45.70			
3.	0101010011650	余土外运3km	m3	65.59			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	0101010201644	C20砼护岸	m3	49.92			
5.	0101010201645	C20砼垫层厚100mm	m3	8.96			
6.	0101010221371	模板制安	m²	259.84			
7.	0101010221372	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	5.89			
		6、大岗新沙整修护岸-I-5(高4.0米,长282米)					
1.	010101004511	护岸回填土压实	m3	21.71			
2.	010101041085	松木桩	m3	126.90			
		7、大岗新沙整修护岸-I-6(高4.0米,长278米)					
1.	010101004512	护岸回填土压实	m3	17.78			
2.	010101041086	松木桩	m3	125.10			
		8、大岗新沙整修护岸-I-7(高4.0米,长171米)					
1.	010101004513	护岸回填土压实	m3	17.85			
2.	010101041087	松木桩	m3	76.95			
		9、大岗新沙整修护岸-II-2(高1.0米,长150米)					
1.	0101010011651	土方开挖	m3	136.50			
2.	010101004514	护岸回填土压实	m3	55.05			
3.	0101010011652	余土外运3km	m3	73.19			
4.	0101010201646	C20砼护岸	m3	58.50			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	0101010201647	C20砼垫层厚100mm	m3	10.50			
6.	0101010221373	模板制安	m²	304.50			
7.	0101010221374	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	6.90			
		10、大岗新沙整修护岸-I-8(高4.0米,长133米)					
1.	010101004515	护岸回填土压实	m3	13.70			
2.	010101041088	松木桩	m3	59.85			
		11、大岗新沙整修护岸-I-9(高4.0米,长417米)					
1.	010101004516	护岸回填土压实	m3	42.95			
2.	010101041089	松木桩	m3	187.65			
		12、大岗新沙整修护岸-I-10(高4.0米,长208米)					
1.	010101004517	护岸回填土压实	m3	13.94			
2.	010101041090	松木桩	m3	93.60			
		13、大岗新沙整修护坡-II-3(高1.0米,长187米)					
1.	0101010011653	土方开挖	m3	172.04			
2.	010101004518	护坡回填土压实	m3	63.39			
3.	0101010011654	余土外运3km	m3	99.14			
4.	0101010201648	C20砼护岸	m3	72.93			
5.	0101010201649	C20砼垫层厚100mm	m3	13.09			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010221375	模板制安	m²	379.61			
7.	0101010221376	伸缩缝（沥青松木板）	m²	8.60			
		14、大岗新沙整修护岸-I-11(高4.0米,长187米)					
1.	010101004519	护岸回填土压实	m3	14.40			
2.	010101041091	松木桩	m3	84.15			
		16、大岗新沙整修护岸-I-12(高4.0米,长230米)					
1.	010101004520	护岸回填土压实	m3	20.93			
2.	010101041092	松木桩	m3	103.50			
		15、大岗新沙整修护岸-II-4(高1.0米,长100米)					
1.	0101010011655	土方开挖	m3	97.00			
2.	010101004521	护岸回填土压实	m3	37.30			
3.	0101010011656	余土外运3km	m3	54.11			
4.	0101010201650	C20砼护岸	m3	39.00			
5.	0101010201651	C20砼垫层厚100mm	m3	7.00			
6.	0101010221377	模板制安	m²	203.00			
7.	0101010221378	伸缩缝（沥青松木板）	m²	4.60			
		17、大岗新沙整修护岸-II-5(高1.0米,长247米)					
1.	0101010011657	土方开挖	m3	239.59			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	010101004522	护岸回填土压实	m3	92.13			
3.	0101010011658	余土外运3km	m3	133.64			
4.	0101010201652	C20砼护岸	m3	96.33			
5.	0101010201653	C20砼垫层厚100mm	m3	17.29			
6.	0101010221379	模板制安	m²	501.41			
7.	0101010221380	伸缩缝（沥青松木板）	m²	11.36			
		18、大岗新沙整修护岸-I-13(高4.0米,长213米)					
1.	010101004523	护岸回填土压实	m3	16.40			
2.	010101041093	松木桩	m3	95.85			
		19、大岗新沙整修护岸-I-14(高4.0米,长263米)					
1.	010101004524	护岸回填土压实	m3	28.93			
2.	010101041094	松木桩	m3	118.35			
		20、大岗新沙整修护岸-I-15(高4.0米,长112米)					
1.	010101004525	护岸回填土压实	m3	12.32			
2.	010101041095	松木桩	m3	50.40			
		21、大岗新沙整修护岸-I-16(高4.0米,长159米)					
1.	010101004526	护岸回填土压实	m3	16.38			
2.	010101041096	松木桩	m3	71.55			
		22、大岗新沙整修护岸-I-17(高4.0米,长115米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101004527	护岸回填土压实	m3	1.15			
2.	010101041097	松木桩	m3	51.75			
		23、大岗新沙整修护岸-Ⅱ-6(高1.0米,长127米)					
1.	0101010011659	土方开挖	m3	114.81			
2.	010101004528	护岸回填土压实	m3	45.47			
3.	0101010011660	余土外运3km	m3	62.52			
4.	0101010201654	C20砼护岸	m3	49.53			
5.	0101010201655	C20砼垫层厚100mm	m3	8.89			
6.	0101010221381	模板制安	m²	257.81			
7.	0101010221382	伸缩缝（沥青松木板）	m²	5.84			
		24、大岗新沙整修护岸-Ⅱ-7(高1.0米,长243米)					
1.	0101010011661	土方开挖	m3	223.92			
2.	010101004529	护岸回填土压实	m3	86.99			
3.	0101010011662	余土外运3km	m3	123.88			
4.	0101010201656	C20砼护岸	m3	94.77			
5.	0101010201657	C20砼垫层厚100mm	m3	17.01			
6.	0101010221383	模板制安	m²	493.29			
7.	0101010221384	伸缩缝（沥青松木板）	m²	11.18			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		25、大岗新沙整修护岸-I-18(高4.0米,长118米)					
1.	010101004530	护岸回填土压实	m3	31.86			
2.	010101041098	松木桩	m3	53.10			
		26、大岗新沙整修护岸-II-8(高1.0米,长161米)					
1.	0101010011663	土方开挖	m3	141.04			
2.	010101004531	护岸回填土压实	m3	54.58			
3.	0101010011664	余土外运3km	m3	78.27			
4.	0101010201658	C20砼护岸	m3	62.79			
5.	0101010201659	C20砼垫层厚100mm	m3	11.27			
6.	0101010221385	模板制安	m²	326.83			
7.	0101010221386	伸缩缝（沥青松木板）	m²	7.41			
		27、大岗新沙整修护坡-II-9(高1.0米,长242米)					
1.	0101010011665	土方开挖	m3	230.63			
2.	010101004532	护坡回填土压实	m3	86.64			
3.	0101010011666	余土外运3km	m3	130.99			
4.	0101010201660	C20砼护岸	m3	94.38			
5.	0101010201661	C20砼垫层厚100mm	m3	16.94			
6.	0101010221387	模板制安	m²	491.26			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	0101010221388	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	11.13			
		28、大岗新沙整修护岸-I-19(高4.0米,长267米)					
1.	010101004533	护岸回填土压实	m3	27.50			
2.	010101041099	松木桩	m3	120.15			
		29、大岗新沙整修护岸-II-10(高1.0米,长123米)					
1.	0101010011667	土方开挖	m3	107.75			
2.	010101004534	护岸回填土压实	m3	41.82			
3.	0101010011668	余土外运3km	m3	59.66			
4.	0101010201662	C20砼护岸	m3	47.97			
5.	0101010201663	C20砼垫层厚100mm	m3	8.61			
6.	0101010221389	模板制安	m²	249.69			
7.	0101010221390	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	5.66			
		30、大岗新沙整修护岸-I-20(高4.0米,长341米)					
1.	010101004535	护岸回填土压实	m3	5.90			
2.	010101041100	松木桩	m3	153.45			
		新围村					
		二、田间道路工程					
		1、大岗新围整修田间道-II-1(宽3.5米,长351米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011670	清理表土, 表土外运3km	m3	122.85			
2.	010101004536	回填土路肩压实	m3	52.54			
3.	0101010201664	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	122.85			
4.	0101010201665	C30砼路面厚200mm	m2	1228.50			
5.	010101047783	道路切割机切分缝	m	245.00			
6.	0101010221391	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.68			
7.	010101047784	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	12.67			
		2、大岗新围整修田间道-I-1(宽3.0米, 长122米)					
1.	0101010011672	清理表土, 表土外运3km	m3	36.60			
2.	0101010011673	土方开挖	m3	30.87			
3.	010101004537	道路回填土压实	m3	16.59			
4.	010101004538	回填土路肩压实	m3	7.93			
5.	0101010011674	余土外运3km	m3	2.67			
6.	0101010201666	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	32.94			
7.	0101010201667	C30砼路面厚200mm	m2	366.00			
8.	0101010201668	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	18.30			
9.	010101047785	道路切割机切分缝	m	72.00			
10.	0101010221392	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.48			
11.	0101010221393	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.20			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	010101047786	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.72			
13.	0101010221394	模板制安	m²	122.00			
		增沙村					
		二、田间道路工程					
		1、大岗增沙整修田间道-II-1(宽3.5米,长240米)					
1.	0101010011676	清理表土,表土外运3km	m3	84.00			
2.	0101010011677	土方开挖	m3	72.00			
3.	010101004539	道路回填土压实	m3	32.40			
4.	0101010011678	余土外运3km	m3	34.74			
5.	0101010201669	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	76.80			
6.	0101010201670	C30砼路面厚200mm	m2	840.00			
7.	0101010201671	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	36.00			
8.	010101047787	道路切割机切分缝	m	168.00			
9.	0101010221395	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.12			
10.	0101010221396	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	2.40			
11.	010101047788	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	8.68			
12.	0101010221397	模板制安	m²	240.00			
		2、大岗增沙整修田间道-II-2(宽3.5米,长35米)					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	0101010011680	清理表土, 表土外运3km	m3	12. 25			
2.	0101010011681	土方开挖	m3	17. 50			
3.	010101004540	道路回填土压实	m3	9. 35			
4.	0101010011682	余土外运3km	m3	6. 75			
5.	0101010201672	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	10. 15			
6.	0101010201673	C30砼路面厚200mm	m2	122. 50			
7.	0101010201674	C30砼路肩0. 3*0. 5m	m3	10. 50			
8.	010101047789	道路切割机切分缝	m	24. 50			
9.	0101010221398	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0. 56			
10.	0101010221399	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0. 60			
11.	010101047790	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1. 37			
12.	0101010221400	模板制安	m²	70. 00			
		3、大岗增沙整修田间道-II-3(宽3. 5米, 长99米)					
1.	0101010011684	清理表土, 表土外运3km	m3	34. 65			
2.	0101010011685	土方开挖	m3	49. 50			
3.	010101004541	道路回填土压实	m3	26. 43			
4.	0101010011686	余土外运3km	m3	19. 10			
5.	0101010201675	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	28. 71			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201676	C30砼路面厚200mm	m2	346.50			
7.	0101010201677	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	29.70			
8.	010101047791	道路切割机切分缝	m	66.50			
9.	0101010221401	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.56			
10.	0101010221402	路肩伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	1.80			
11.	010101047792	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	3.47			
12.	0101010221403	模板制安	m²	198.00			
		五、农田防护与生态环境保持工程					
		1、大岗增沙整修护岸-I-1(高4.0米,长240米)					
1.	010101004542	护岸回填土压实	m3	18.24			
2.	010101041101	松木桩	m3	108.00			
		龙古村					
		一、灌溉与排水工程					
		1、大岗龙古整修灌排-III-1(宽1.5米,k0+0~k0+86,长86米)					
1.	0101010011687	土方开挖	m3	217.58			
2.	010101004543	渠道回填土压实	m3	98.90			
3.	0101010011688	余土外运3km	m3	103.85			
4.	0101010201678	C20砼垫层厚100mm	m3	17.20			
5.	0101010201679	C25砼渠道底板	m3	34.40			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	0101010201680	C25砼渠道侧墙	m3	43.00			
7.	010101019092	Φ 50PVC排水管	m	28.50			
8.	010101008092	土工反滤包	m3	6.44			
9.	010101012092	土工布	m²	64.43			
10.	0101010221404	模板制安	m²	395.60			
11.	0101010221405	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	9.12			
12.	010101031102	钢筋制安	t	4.29			
		1、大岗龙古整修灌排渠-III-1(宽1.5米, k0+170~k0+256, 长170)					
1.	0101010011959	土方开挖	m3	346.80			
2.	010101004623	渠道回填土压实	m3	212.50			
3.	0101010011960	余土外运3km	m3	102.43			
4.	0101010202122	C20砼垫层厚100mm	m3	34.00			
5.	0101010202123	C25砼渠道底板	m3	68.00			
6.	0101010202124	C25砼渠道侧墙	m3	85.00			
7.	010101019117	Φ 50PVC排水管	m	56.50			
8.	010101008117	土工反滤包	m3	12.77			
9.	010101012117	土工布	m²	127.74			
10.	0101010221682	模板制安	m²	782.00			
11.	0101010221683	伸缩缝 （沥青松木板）	m²	19.38			
12.	010101031175	钢筋制安	t	9.12			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		2、大岗龙古整修灌排渠-III-1渠上盖板（共1块）					
1.	0101010202107	C25砼渠上盖板	m3	1.20			
2.	010101031167	渠上盖板钢筋制安	t	0.17			
3.	0101010221668	渠上盖板模板制安	m²	8.00			
		3、大岗龙古整修灌排渠-III-1取水步级					
1.	0101010202108	C25砼取水步级	m3	0.70			
2.	0101010202109	C25砼取水步级侧墙	m3	0.64			
3.	0101010221669	取水步级模板制安	m²	5.58			
4.	010101031168	取水步级钢筋制安	t	0.02			
		二、田间道路工程					
		1、大岗龙古整修生产路-I-1(宽1.0米,长86米)					
1.	0101010011690	清理表土,表土外运3km	m3	17.20			
2.	0101010011691	土方开挖	m3	104.92			
3.	010101004544	道路回填土压实	m3	8.77			
4.	0101010011692	余土外运3km	m3	94.83			
5.	0101010201681	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	17.20			
6.	0101010201682	C30砼路面厚200mm	m2	172.00			
7.	010101047793	道路切割机切分缝	m	34.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	0101010221406	砼路面伸缩缝(胀缝 沥青木板)	m²	0.32			
9.	010101047794	伸缩缝(缩缝 嵌缝胶填缝)	m²	1.78			
		其他工程					
		1、喇叭口(共127处)					
1.	0101010011694	清理表土,表土外运3km	m3	125.31			
2.	010101004545	回填土压实	m3	87.63			
3.	0101010201683	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	125.31			
4.	0101010201684	C30砼路面厚200mm	m2	1253.11			
5.	0101010201685	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	80.52			
6.	0101010221407	模板制安	m²	536.83			
		2、掉头点(共11处)					
1.	0101010011696	清理表土,表土外运3km	m3	52.34			
2.	010101004546	路基土方回填压实	m3	46.20			
3.	0101010201686	6%水泥石粉稳定层厚100mm	m3	46.20			
4.	0101010201687	C30砼路面厚200mm	m2	523.38			
5.	0101010221408	胀缝(沥青板填缝10mm)	m²	39.60			
6.	0101010201688	C30砼路肩0.3*0.5m	m3	1.00			
7.	0101010221409	模板制安	m²	6.69			
		3、宣传栏与公示牌					

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	010101047795	1、VIS-标识牌(陶瓷0.4*0.3)制作安装	块	93.00			
2.	010101047796	2、VIS-宣传栏(铁架2.4*2.4)制作安装	座	1.00			
3.	010101047797	3、VIS-竣工公示牌(横式混合结构双面贴烤字瓷砖)	座	1.00			
4.	0101010011697	土方开挖	m3	0.92			
5.	010101004547	回填土压实	m3	0.49			
6.	0101010201689	C20砼垫层厚100mm	m3	0.13			
7.	010101016020	M7.5水泥砂浆砌MU10标准砖	m3	0.97			
8.	010101016021	1:2水泥砂浆抹灰底层厚20mm	m3	5.65			
9.	010101016022	石灰膏贴饰面砖	m3	4.45			
10.	010101016023	烤字瓷砖贴面	块	1.00			
		4、路桩制作与安装					
1.	010101047798	路桩制作与安装	座	198.00			
		5、警示牌(共8块)					
1.	0101010011919	基础土方开挖	m3	6.69			
2.	010101004607	基础土方回填	m3	5.69			
3.	010101047919	定制警示牌	块	8.00			
4.	010101047920	直径100mm镀锌钢管	t	0.23			
5.	010101047921	预埋件100×100×10钢板	t	0.01			
6.	0101010201939	C20砼警示牌基础	m3	1.00			
7.	0101010221571	模板制安	m²	8.00			

建筑工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	010101031113	钢筋制安	t	0.02			
		合 计	元				

临时工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
		第四部分 施工临时工程					
		横沥镇					
		渠道疏导工程					
		1、渠道临时围堰导流工程					
1.	040103003103	围堰袋装土填筑	m3	59.85			
2.	040103003104	围堰回填素土	m3	239.40			
3.	040103006103	围堰拆除（袋装土填筑）及外运3km	m3	59.85			
4.	040103006104	围堰拆除（回填素土）及外运3km	m3	239.40			
5.	010101011027	土工膜防水	m²	335.16			
6.	040106001056	5kw离心泵抽水台班	台班	144.00			
		东涌镇					
		渠道疏导工程					
		1、渠道临时围堰导流工程					
1.	040103003105	围堰袋装土填筑	m3	136.70			
2.	040103003106	围堰回填素土	m3	546.80			
3.	040103006105	围堰拆除（袋装土填筑）及外运3km	m3	136.70			
4.	040103006106	围堰拆除（回填素土）及外运3km	m3	546.80			
5.	010101011028	土工膜防水	m²	766.34			
6.	040106001057	5kw离心泵抽水台班	台班	241.00			
		榄核镇					
		渠道疏导工程					
		1、渠道临时围堰导流工程					
1.	040103003107	围堰袋装土填筑	m3	166.24			

临时工程投标报价表

工程名称： 2024年度广州市南沙区全域高标准农田建设项目（示范）施工

序号	编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	040103003108	围堰回填素土	m3	664.96			
3.	040103006107	围堰拆除（袋装土填筑）及外运3km	m3	166.24			
4.	040103006108	围堰拆除（回填素土）及外运3km	m3	664.96			
5.	010101011029	土工膜防水	m²	930.95			
6.	040106001058	5kw离心泵抽水台班	台班	209.00			
		大岗镇					
		渠道疏导工程					
		1、渠道临时围堰导流工程					
1.	040103003109	围堰袋装土填筑	m3	14.64			
2.	040103003110	围堰回填素土	m3	118.00			
3.	040103006109	围堰拆除（袋装土填筑）及外运3km	m3	14.64			
4.	040103006110	围堰拆除（回填素土）及外运3km	m3	118.00			
5.	010101011030	土工膜防水	m²	165.20			
6.	040106001059	5kw离心泵抽水台班	台班	21.00			
		十 安全生产措施费	元				
		十一 其他临时工程费	元				
		合 计	元				

