

九龙新区三横路市政道路及配套工程之变更工程施工总承包  
工程

# 招标工程量清单

招标人：中新广州知识城财政投资建设项  
目管理中心

单位盖章

造价咨询人:

单位盖章

年月日

九龙新区三横路市政道路及配套工程之变更工程施工总承包工程

招标工程量清单

招标人： 中新广州知识城财政投资建设  
项目管理中心  
单位盖章

造价咨询人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

法定代表人或  
其授权人：  
单位盖章

编 制 人：  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	D. 1	土石方工程							
1	040101001001	挖土方（路基土方）	1. 土质类别：综合考虑 2. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	15799				0
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：路基填土 2. 填方来源、运距：标段内利旧 2. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	681				0
		土石方工程合计							
	D. 2	新增路基清表及回填工程							
1	040101001002	清表土	1. 土壤类别：综合考虑 2. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	361.6				0
2	040103001002	回填中粗砂	1. 填方材料品种：中粗砂 2. 其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	361.6				0
		新增路基清表及回填							

		工程合计							
	D.3	新增路基、支档防护工程							
1	050102012001	喷播植草	1. 草皮种类:喷播草籽 2. 养护期:3个月 3. 其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	12.3				0
2	050102012002	三维网植草	1. 草皮种类:三维网喷播草籽 2. 养护期:3个月 3. 防护:三维土工网、U型钉、方木桩加固 4. 回填:回填10cm客土 5. 其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作	m <sup>2</sup>	969.9				0
3	040201022001	路堑护坡排水沟(含盖板)	1. 断面尺寸:50*50cm 2. 材料:M10浆砌片石排水沟(含浆砌片石护坡道)内批20mm1:2水泥砂浆 3. 预制钢筋盖板安装(规格62*6cm) 4. 其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	83.5				0
4	040201022002	分级平台	1. 部位:分级平台 2. 砌体材料:片石 3. 平台宽度:2米 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	47				0
5	040201022003	检查踏步	1. 部位:检查踏步	m	12				0

			2. 砌体材料:片石 3. 断面尺寸:60*60cm 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作						
		新增路基、支档防护工程合计							
	D.4	新增路面工程							
		新增路面工程合计							
	D.4.1	K0+160-K0+564.18							
		K0+160-K0+564.18合计							
	D.4.1.1	机动车道							
1	040203006001	4cm 沥青玛蹄脂碎石(SMA-13)	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂碎石(SMA-13) 2. 厚度:4cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	10644				0
2	040203006002	6cm 中粒式沥青砼(AC-20C)	1. 沥青品种:中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度:6cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	10644				0
3	040203006003	8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 2. 厚度:8cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	6336				0
4	040203004001	1cm 下封层(乳化沥青)	1. 材料品种:ES-3型乳化沥青稀浆封层	m2	6336				0

			2. 喷油量 :1.0~1.2kg/m <sup>2</sup> 3. 厚度:1cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作						
5	040202015001	36cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:36cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m <sup>2</sup>	6615				0
6	040202015002	20cm 4%水泥稳定石屑	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m <sup>2</sup>	6793				0
7	040202015003	15cm级配碎石利旧	1. 石料规格:利旧级配 碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m <sup>2</sup>	2311				0
8	040202015004	15cm级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m <sup>2</sup>	4482				0
9	040203003001	粘层油(改性乳化沥青 0.5L/m <sup>2</sup> )	1. 材料品种:乳化沥青 (PC-3) 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup> 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范	m <sup>2</sup>	21289				0

			4. 完成本项清单所需的一切相关工作						
10	040203003002	透层油(改性乳化沥青 1.5L/m²)	1. 材料品种:中凝液体 石油沥青AL(M)-1 2. 喷油量:1.5L/m² 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m²	6336				0
11	040204004001	白麻花岗岩侧石 (100X15X30cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 主材按利旧考虑 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	856				0
12	040204004002	白麻花岗岩平石 (100X25X12cm)利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 主材按利旧考虑 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	125.4				0
13	040204004003	白麻花岗岩平石 (100X25X12cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 主材按利旧考虑 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	730.6				0
14	040303002001	C20现浇水泥混凝土平 石座	1. 混凝土强度等级:现 浇C20砼平石座 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m³	94				0

		机动车道合计							
	D. 4. 1. 2	中央绿化带							
1	040204004004	白麻花岗岩侧石 (100X15X30cm) (利旧)	1. 材料品种、规格:利旧白麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	728				0
2	040204004005	白麻花岗岩平石 (100X25X12cm) (利旧)	1. 材料品种、规格:利旧白麻花岗岩路平石 100x25X12cm 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	728				0
3	040204004006	白麻花岗岩压条 (120X15X16cm) (利旧)	1. 材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压条 120X15X16cm 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	20				0
4	040303002002	C20现浇水泥混凝土座	1. 混凝土强度等级:现浇C20砼后座 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	53				0
5	040204002001	30X15X8cm 红色透水 砼人行道砖	1. 块料品种、规格:红色透水砼人行道砖 30X15X8cm 2. 基础、垫层:3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	20				0
6	010404001001	2cm 中粗砂	1. 材料规格:中粗砂	m3	0.4				0



			2. 厚度:2cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
7	040202015005	20cm 透水水泥稳定碎 石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	20				0
8	040202015006	15cm 开级配碎石	1. 石料规格:开级配碎 石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	20				0
		中央绿化带合计							
	D. 4. 1. 3	导流岛							
1	040204004007	白麻花岗岩侧石 (50X50X30cm) 利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩侧石 (50X50X30cm) 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	67.8				0
2	040204004008	白麻花岗岩侧石 (50X50X30cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩侧石 (50X50X30cm) 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	45.2				0
3	040204004009	白麻花岗岩平石 (50X50X12cm) 利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩平石 (50X50X12cm) 2. 其他:未尽事项详见	m	18				0

			招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作						
4	040204004010	白麻花岗岩平石 (50X50X12cm)	1. 材料品种、规格:白麻花岗岩平石 (50X50X12cm) 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	12				0
5	040204004011	白麻花岗岩压条 (60X15X16cm)利旧	1. 材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压条 (60X15X16cm) 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	34.8				0
6	040204004012	白麻花岗岩压条 (60X15X16cm)	1. 材料品种、规格:白麻花岗岩压条 (60X15X16cm) 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	23.2				0
7	040303002003	C20现浇水泥混凝土座	1. 混凝土强度等级:现浇C20混凝土座 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	13				0
8	040204002002	30X15X8cm 红色透水 砼人行道砖	1. 块料品种、规格:红色透水砼人行道砖 30X15X8cm 2. 基础、垫层:3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	178.79				0

9	010404001002	2cm 中粗砂	1. 材料规格:中粗砂 2. 厚度:2cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	3.576				0
10	040202015007	20cm 透水水泥稳定碎 石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	178.79				0
11	040202015008	15cm 开级配碎石	1. 石料规格:开级配碎 石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	178.79				0
		导流岛合计							
	D. 4. 1. 4	人行道及非机动车道							
1	040204002003	30X15X8cm 红色透水 砼人行道砖	1. 块料品种、规格:红 色透水砼人行道砖 30X15X8cm 2. 基础、垫层:3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	1916				0
2	040204002004	30x30x8 人行道导盲 砖块(黄色)	1. 块料品种、规格:人 行道导盲砖块(黄色 )30x30x8cm 2. 基础、垫层:3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的	m2	241				0

			一切相关工作						
3	010404001003	2cm 中粗砂	1. 材料规格:中粗砂 2. 厚度:2cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	43.14				0
4	040203006004	3cm 红色透水水泥混 凝土 (C30)	1. 材料:红色透水水泥 混凝土 2. 切缝:2m一道 2. 厚度:3cm 3. 养护:含路面养生 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	1395				0
5	040203006005	7cm 原色透水水泥混 凝土 (C30)	1. 品种:原色透水水泥 混凝土 2. 厚度:7cm 3. 养护:含路面养生 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	1395				0
6	040202015009	20cm 透水水泥稳定碎 石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	3552				0
7	040202015010	15cm 开级配碎石利旧	1. 石料规格:利旧开级 配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	1025				0
8	040202015011	15cm 开级配碎石	1. 石料规格:开级配碎	m2	2527				0

			石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
9	040204004013	白麻花岗岩压条 (120X15X16cm)(利旧)	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩压 (120X15X16cm) 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	1243				0
10	040204004014	白麻花岗岩压条 (120X15X16cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩压 (120X15X16cm) 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	925				0
11	040303002004	C20现浇水泥混凝土座	1. 混凝土强度等级:现 浇C20砼后座 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	85				0
		人行道及非机动车道 合计							
	D. 4. 1. 5	(侧绿化+边沟) 绿化 带							
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植 土 2. 回填: 种植土平均覆 土60cm 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	2255				0
2	040201021001	反滤土工布	1. 材料品种、规格:反	m2	7516				0

			滤土工布 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作						
3	010404001004	20cm 中粗砂利旧	1. 材料规格:利旧中粗砂 2. 厚度:20cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	241				0
4	010404001005	20cm 中粗砂	1. 材料规格:中粗砂 2. 厚度:20cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	511				0
5	010404001006	30cm 碎石层利旧	1. 材料规格:利旧碎石 2. 厚度:30cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	362				0
6	010404001007	30cm 碎石层	1. 材料规格:碎石 2. 厚度:30cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	765				0
		(侧绿化+边沟) 绿化带合计							
	D. 4. 1. 6	拆除侧平石、压条							
1	041001005001	拆除白麻花岗岩侧石 100X15X30cm	1. 材质:拆除白麻花岗岩侧石 100X15X30cm (60%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见	m	1532				0

			招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作						
2	041001005002	拆除白麻花岗岩平石 100X25X12cm	1. 材质:拆除白麻花岗岩平石 100X25X12cm (60%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	1764				0
3	041001005003	拆除白麻花岗岩压条 120X15X16cm	1. 材质:拆除白麻花岗岩压条 120X15X16cm (60%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	2526				0
4	041001005004	拆除白麻花岗岩侧石 50x50x30cm	1. 材质:拆除白麻花岗岩侧石 50x50x30cm (60%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	113				0
5	041001005005	拆除白麻花岗岩平石 50x50x12cm	1. 材质:拆除白麻花岗岩平石 50x50x12cm (60%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	30				0
6	041001005006	拆除白麻花岗岩压条	1. 材质:拆除白麻花岗岩	m	58				0

		60X15X16cm	岩压条 60X15X16cm（60%利用） 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
7	041001008001	拆除C20水泥混凝土底座	1. 材质:拆除C20水泥混凝土底座 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	239				0
		拆除侧平石、压条合计							
	D. 4. 1. 7	破除路面							
1	041001004001	铣刨8cm 粗粒式沥青 砼 (AC-25C)	1. 材质:铣刨粗粒式沥青 砼 (AC-25C) 2. 结构形式:面层 3. 厚度:8cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	7131.77				0
2	041001003001	挖除36cm 5%水泥稳定 碎石	1. 材质:挖除5%水泥稳定 碎石 2. 厚度:36cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	7488.36				0
3	041001003002	挖除20cm 4%水泥稳定 石屑	1. 材质:挖除4%水泥稳定 石屑 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、	m2	7702.31				0



			国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作						
4	041001003003	挖除15cm 级配碎石	1. 材质:挖除级配碎石(30%利用) 2. 厚度:15cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	7702.31				0
		破除路面合计							
	D. 4. 1. 8	破除非机动车道、人行道							
1	041001003004	挖除20cm 透水水泥稳定碎石	1. 材质:挖除透水水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	3415.7				0
2	041001003005	挖除15cm 开级配碎石	1. 材质:挖除级配碎石(30%利用) 2. 厚度:15cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	3415.7				0
		破除非机动车道、人行道合计							
	D. 4. 1. 9	拆除绿化带							
1	040101002001	挖除60cm 绿化带植土	1. 材质:挖除60cm绿化带植土 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	2412				0

2	041001003006	挖除20cm 中粗砂层 (含土工材料)	1. 材质:挖除中粗砂层 (含土工材料) (30%利用) 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	4017.98				0
3	041001003007	挖除30cm 碎石层	1. 材质:挖除碎石层 (30%利用) 2. 厚度:30cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	4017.98				0
		拆除绿化带合计							
	D. 4. 2	K1+467-K1+523							
		K1+467-K1+523合计							
	D. 4. 2. 1	机动车道1							
1	040203006006	4cm 沥青玛蹄脂碎石 (SMA-13)	1. 沥青品种:沥青玛蹄 脂碎石(SMA-13) 2. 厚度:4cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	1458				0
2	040203006007	6cm 中粒式沥青砼 (AC-20C)	1. 沥青品种:中粒式改 性沥青混凝土(AC- 20C)、掺PE类二代抗车 辙剂 2. 厚度:6cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	1458				0
3	040203006008	8cm 粗粒式沥青砼 (AC-25C)	1. 沥青品种:粗粒式沥 青混凝土(AC-25C) 2. 厚度:8cm	m2	1458				0

			3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作						
4	040203004002	1cm 下封层(乳化沥青)	1. 材料品种:ES-3型乳 化沥青稀浆封层 2. 喷油量 :1.0~1.2kg/m <sup>2</sup> 3. 厚度:1cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m <sup>2</sup>	1458				0
5	040202015012	36cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:36cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m <sup>2</sup>	1523				0
6	040202015013	20cm 4%水泥稳定石屑	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m <sup>2</sup>	1564				0
7	040202015014	15cm级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m <sup>2</sup>	1564				0
8	040203003003	粘层油(改性乳化沥青 0.5L/m <sup>2</sup> )	1. 材料品种:乳化沥青 (PC-3) 2. 喷油量:0.5L/m <sup>2</sup> 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需	m <sup>2</sup>	2917				0

			一切相关工作						
9	040203003004	透层油(改性乳化沥青 1.5L/m²)	1. 材料品种:中凝液体 石油沥青AL(M)-1 2. 喷油量:1.5L/m² 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m²	1458				0
10	040204004015	白麻花岗岩侧石 (100X15X30cm)利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	191.2				0
11	040204004016	白麻花岗岩侧石 (100X15X30cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	128.8				0
12	040204004017	白麻花岗岩平石 (100X25X12cm)利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	205				0
13	040204004028	白麻花岗岩平石 (100X25X12cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	115				0
14	040303002006	C20现浇水泥混凝土平 石座	1. 混凝土强度等级:现 浇C20砼平石座 2. 其他:未尽事项详见	m³	35				0

			招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作						
		机动车道1合计							
	D. 4. 2. 2	非机动车道1							
1	040203006009	3cm 红色透水水泥混凝土 (C30)	1. 材料:红色透水水泥混凝土 2. 切缝:2m一道 3. 厚度:3cm 4. 养护:含路面养生 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	294				0
2	040203006010	7cm 原色透水水泥混凝土 (C30)	1. 品种:原色透水水泥混凝土 2. 厚度:7cm 3. 养护:含路面养生 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	294				0
3	040202015015	20cm 透水水泥稳定碎石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	294				0
4	040202015016	15cm 开级配碎石	1. 石料规格:开级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	294				0
5	040204004018	白麻花岗岩压条 (120X15X16cm) 利旧	1. 材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压 (120X15X16cm)	m	105				0

			2. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
6	040303002007	C20现浇水泥混凝土座	1. 混凝土强度等级: 现 浇C20砼后座 2. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	5				0
		非机动车道1合计							
	D. 4. 2. 3	人行道1							
1	040204002005	30X15X8cm 红色透水 砼人行道砖	1. 块料品种、规格: 红 色透水砼人行道砖 30X15X8cm 2. 基础、垫层: 3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	260				0
2	040204002006	30x30x8 人行道导盲 砖块(黄色)	1. 块料品种、规格: 人 行道导盲砖块(黄色 )30x30x8cm 2. 基础、垫层: 3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	31				0
3	010404001008	2cm 中粗砂	1. 材料规格: 中粗砂 2. 厚度: 2cm 3. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	5.8				0
4	040202015017	20cm 透水水泥稳定碎 石	1. 水泥含量: 4% 2. 石料规格: 碎石 3. 厚度: 20cm	m2	290				0

			4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
5	040202015018	15cm 开级配碎石	1. 石料规格:开级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	290				0
6	040204004019	白麻花岗岩压条 (120X15X16cm) 利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩压 (120X15X16cm) 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	148.6				0
7	040204004020	白麻花岗岩压条 (120X15X16cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩压 (120X15X16cm) 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	51.4				0
8	040303002008	C20现浇水泥混凝土座	1. 混凝土强度等级:现 浇C20砼后座 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	8				0
		人行道1合计							
	D. 4. 2. 4	(侧绿化+边沟) 绿化 带1							
1	050101009002	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植 土 2. 回填: 种植土平均覆 土60cm 3. 其他详见招标图纸、	m3	242				0

			招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作						
2	040201021002	反滤土工布	1. 材料品种、规格:反滤土工布 2. 其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	806				0
3	010404001009	20cm 中粗砂	1. 材料规格:中粗砂 2. 厚度:20cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	81				0
4	010404001010	30cm 碎石层	1. 材料规格:碎石 2. 厚度:30cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	121				0
		(侧绿化+边沟) 绿化带1合计							
	D. 4. 3	K1+640-K1+774. 8							
		K1+640-K1+774. 8合计							
	D. 4. 3. 1	机动车道2							
1	040203006011	4cm 沥青玛蹄脂碎石(SMA-13)	1. 沥青品种:沥青玛蹄脂碎石(SMA-13) 2. 厚度:4cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	473				0
2	040203006012	6cm 中粒式沥青砼(AC-20C)	1. 沥青品种:中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) 2. 厚度:6cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、	m2	473				0



			国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作						
3	040203006013	8cm 粗粒式沥青砼 (AC-25C)	1. 沥青品种:粗粒式沥青混凝土 (AC-25C) 2. 厚度:8cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	473				0
4	040203004003	1cm 下封层(乳化沥青)	1. 材料品种:ES-3型乳化沥青稀浆封层 2. 喷油量:1.0~1.2kg/m2 3. 厚度:1cm 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	473				0
5	040202015019	36cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:36cm 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	493				0
6	040202015020	20cm 4%水泥稳定石屑	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:石屑 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	507				0
7	040202015021	15cm级配碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	507				0

8	040203003005	粘层油(改性乳化沥青 0.5L/m²)	1. 材料品种:乳化沥青 (PC-3) 2. 喷油量:0.5L/m² 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m²	945				0
9	040203003006	透层油(改性乳化沥青 1.5L/m²)	1. 材料品种:中凝液体 石油沥青AL(M)-1 2. 喷油量:1.5L/m² 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m²	473				0
10	040204004021	白麻花岗岩侧石 (100X15X30cm)利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 主材按利旧考虑 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	54				0
11	040204004022	白麻花岗岩侧石 (100X15X30cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 主材按利旧考虑 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	193				0
12	040204004023	白麻花岗岩平石 (100X25X12cm)利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩平石 100×25×12cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 主材按利旧考虑 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	54				0
13	040204004024	白麻花岗岩平石 (100X25X12cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩平石	m	193				0

			100×25×12cm 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 主材按利旧考虑 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
14	040303002009	C20现浇水泥混凝土平 石座	1. 混凝土强度等级:现 浇C20砼平石座 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	27				0
		机动车道2合计							
	D. 4. 3. 2	非机动车道2							
1	040203006014	3cm 红色透水水泥混 凝土 (C30)	1. 材料:红色透水水泥 混凝土 2. 切缝:2m一道 3. 厚度:3cm 4. 养护:含路面养生 5. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	239				0
2	040203006015	7cm 原色透水水泥混 凝土 (C30)	1. 品种:原色透水水泥 混凝土 2. 厚度:7cm 3. 养护:含路面养生 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	239				0
3	040202015022	20cm 透水水泥稳定碎 石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	239				0
4	040202015023	15cm 开级配碎石利旧	1. 石料规格:利旧开级	m2	239				0

			配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
5	040204004025	白麻花岗岩压条 (120X15X16cm) 利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩压 (120X15X16cm) 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	176				0
6	040303002010	C20现浇水泥混凝土座	1. 混凝土强度等级:现 浇C20砼后座 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	8				0
		非机动车道2合计							
	D. 4. 3. 3	人行道2							
1	040204002007	30X15X8cm 红色透水 砼人行道砖利旧	1. 块料品种、规格:红 色透水砼人行道砖 30X15X8cm 2. 基础、垫层:3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	160				0
2	040204002008	30X15X8cm 红色透水 砼人行道砖	1. 块料品种、规格:红 色透水砼人行道砖 30X15X8cm 2. 基础、垫层:3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m2	412				0

3	040204002009	30x30x8 人行道导盲砖块(黄色)利旧	1. 块料品种、规格:人行道导盲砖块(黄色)30x30x8cm 2. 基础、垫层:3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	16				0
4	040204002010	30x30x8 人行道导盲砖块(黄色)	1. 块料品种、规格:人行道导盲砖块(黄色)30x30x8cm 2. 基础、垫层:3cm厚 1: 2干硬性水泥砂浆 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	48				0
5	010404001011	2cm 中粗砂	1. 材料规格:中粗砂 2. 厚度:2cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	12.72				0
6	040202015025	20cm 透水水泥稳定碎石	1. 水泥含量:4% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:20cm 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	636				0
7	040202015026	15cm 开级配碎石利旧	1. 石料规格:利旧开级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	4				0
8	040202015027	15cm 开级配碎石	1. 石料规格:开级配碎石	m2	632				0

			2. 厚度:15cm 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
9	040204004027	白麻花岗岩压条 (120X15X16cm) 利旧	1. 材料品种、规格:利 旧白麻花岗岩压 (120X15X16cm) 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	117				0
10	040204004029	白麻花岗岩压条 (120X15X16cm)	1. 材料品种、规格:白 麻花岗岩压 (120X15X16cm) 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	310				0
11	040303002011	C20现浇水泥混凝土座	1. 混凝土强度等级:现 浇C20砼后座 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	18				0
		人行道2合计							
	D. 4. 3. 4	(侧绿化+边沟) 绿化 带2							
1	050101009003	种植土回(换) 填	1. 回填土质要求:种植 土 2. 回填: 种植土平均覆 土60cm 3. 其他详见招标图纸、 招标文件、国家相关规 范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	302				0
2	040201021003	反滤土工布	1. 材料品种、规格:反 滤土工布 2. 其他详见招标图纸、	m2	1006				0

			招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作						
3	010404001012	2cm 中粗砂利旧	1. 材料规格:利旧中粗砂 2. 厚度:2cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	46.21				0
4	010404001013	2cm 中粗砂	1. 材料规格:中粗砂 2. 厚度:2cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	54.79				0
5	010404001014	30cm 碎石层利旧	1. 材料规格:利旧碎石 2. 厚度:2cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	64				0
6	010404001015	30cm 碎石层	1. 材料规格:碎石 2. 厚度:2cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	87				0
		(侧绿化+边沟) 绿化带2合计							
	D. 4. 3. 3	接现状村道混凝土道路							
1	040203007001	22cmC35水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35混凝土 2. 厚度:22cm 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的	m2	247				0

			一切相关工作						
2	040202015028	15cm 透水水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:碎石 3. 厚度:15cm 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	247				0
		接现状村道混凝土道路合计							
	D. 4. 3. 5	拆除人行道2							
1	041001002001	拆除红色透水砼人行道砖30x15x8cm	1. 材质:拆除红色透水砼人行道砖 30x15x8cm (30%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	534				0
2	041001002002	拆除30x30x8 人行道导盲砖块(黄色)	1. 材质:拆除30x30x8人行道导盲砖块(黄色) (30%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	53				0
3	041001003008	挖除2cm 中粗砂	1. 材质:挖除中粗砂 (30%利用) 2. 厚度:2cm 3. 部位:垫层 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	587				0
4	041001003009	挖除20cm 透水水泥稳定碎石	1. 材质:挖除透水水泥稳定碎石 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见	m2	587				0



			招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作						
5	041001003010	挖除15cm 开级配碎石	1. 材质:挖除级配碎石 (30%利用) 2. 厚度:15cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	587				0
6	041001005007	拆除白麻花岗岩压条 120X15X16cm	1. 材质:拆除白麻花岗岩压条 120X15X16cm (60%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	202				0
7	041001008002	拆除C20水泥混凝土底座	1. 材质:拆除C20水泥混凝土底座 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m3	7				0
		拆除人行道2合计							
	D. 4. 3. 6	拆除非机动车道2							
1	041001002003	拆除3+7cm 红、原色 透水水泥混凝土 (C30)	1. 材质:拆除3+7cm红、 原色透水水泥混凝土 (C30) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	223				0
2	041001003011	挖除20cm 透水水泥稳定碎石	1. 材质:挖除透水水泥 稳定碎石	m2	223				0

			2. 厚度:20cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作						
3	041001003012	挖除15cm 开级配碎石	1. 材质:挖除级配碎石 (30%利用) 2. 厚度:15cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m2	223				0
4	041001005008	拆除白麻花岗岩压条 120X15X16cm	1. 材质:拆除白麻花岗 岩压条 120X15X16cm (60%利用 ) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	286				0
5	041001008003	拆除C20水泥混凝土底 座	1. 材质:拆除C20水泥混 凝土底座 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m3	10				0
		拆除非机动车道2合计							
	D. 4. 3. 7	拆除绿化带2							
1	040101002002	挖除60cm 绿化带植土	1. 材质:挖除60cm绿化 带植土 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m3	427				0

2	041001005009	拆除白麻花岗岩侧石 100X15X30cm	1. 材质:拆除白麻花岗岩侧石 100X15X30cm (60%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	90				0
3	041001005010	拆除白麻花岗岩平石 100X25X12cm	1. 材质:拆除白麻花岗岩平石 100X25X12cm (60%利用) 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	90				0
4	041001008004	拆除C20水泥混凝土底座	1. 材质:拆除C20水泥混凝土底座 2. 废料外运:15公里 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m <sup>3</sup>	7				0
5	041001003013	挖除20cm 中粗砂层 (含土工材料)	1. 材质:挖除中粗砂层 (含土工材料) (30%利用) 2. 厚度:20cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m <sup>2</sup>	711.42				0
6	041001003014	挖除30cm 碎石层	1. 材质:挖除碎石层 (30%利用) 2. 厚度:30cm 3. 部位:基层 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范	m <sup>2</sup>	711.42				0

			5.完成本项清单所需的一切相关工作						
		拆除绿化带2合计							
	D.5	余方弃置							
1	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方、表土、废渣等 2.运距:15km包干 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作	m3	16160.6				0
		余方弃置合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	040205012001	A5装配式方钢围蔽	1.规格、型号:装配式钢结构A5型施工围蔽 2.工期:半年 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作	m	980.45				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102002002	基础模板		m2	3378.8				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1082436.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1082436.39	
合计			1082436.39	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：道路工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	D.1	土方工程							
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	304.52				0
2	040103001007	回填方	1. 密实度要求:按设计 图纸或国家规范 2. 填方材料品种:土方 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	234.02				0
3	040103001008	回填方	1. 密实度要求:按设计 图纸或国家规范 2. 填方材料品种:细沙 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	90.03				0
4	040103001009	回填方	1. 密实度要求:按设计 图纸或国家规范 2. 填方材料品种:碎石 、石粉（9:1） 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	17.54				0
5	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km	m3	35.4				0

			3. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
		土方工程合计							
	D. 2	新建工程							
1	040803001001	电缆线YJV22-1kV- 4x25mm2利旧	1. 名称: 照明电缆 2. 规格: 利旧YJV22- 1kV-4x25 3. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	877				0
2	040803001003	电缆线YJV22-1kV- 4x25mm2	1. 名称: 照明电缆 2. 规格: YJV22-1kV- 4x25 3. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	345				0
3	040805001001	双挑臂路灯 (250W+60WLED/12M+6M )利旧	1. 名称: 12米/6米双臂 LED投光灯利旧 2. 型号: 250W/60W 3. 垫层厚度、材料品种 、强度等级: 100mm厚 ， C25混凝土垫层 4. 基础强度等级: C25混 凝土 5. 路灯柱脚包裹强度等 级: C20混凝土 5. 螺栓: 4×M24地脚螺 栓 6. 含基础钢筋 7. 预埋穿线管 8. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一 切相关工作	套	26				0
4	040805001003	双挑臂路灯 (250W+60WLED/12M+6M	1. 名称: 12米/6米双臂 LED投光灯	套	18				0

		)	2. 型号:250W/60W 3. 垫层厚度、材料品种、强度等级:100mm厚, C25混凝土垫层 4. 基础强度等级:C25混凝土 5. 路灯柱脚包裹强度等级: C20混凝土 5. 螺栓:4×M24地脚螺栓 6. 含基础钢筋 7. 预埋穿线管 8. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一切相关工作						
5	040805001002	投光灯 (3*250W LED/12M) 利旧	1. 名称:12米LED投光灯(三火型)利旧 2. 型号:3×250W 3. 垫层厚度、材料品种、强度等级:100mm厚, C15混凝土垫层 4. 基础材料品种:C25混凝土 5. 螺栓:4×M24地脚螺栓 6. 含基础钢筋 7. 预埋穿线管 8. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一切相关工作	套	9				0
6	040504002001	砖砌接线井 (直线段) 800×600	1. 名称:砖砌接线井 2. 断面规格:800×600×1000 3. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 4. 井壁材质:M7.5水泥砂浆砌MU10烧结普通砖 5. 抹灰材质厚度:20厚 1: 2.5水泥砂浆 6. 盖板:盖板做法详见设计图纸要求	座	12				0



			7. 接地装置:接地端子+Φ12镀锌圆钢接地极 8. 井底铺200mm厚渗水砂层 9. 其他:预埋铁件、铁篦子等 10. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11. 完成本项清单所需的一切相关工作						
7	040803005001	电缆终端头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:35mm <sup>2</sup> 以下 3. 电压(KV):1KV 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	个	6				0
8	040806002001	接地母线	1. 名称:接地线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ12 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	30				0
		新建工程合计							
	D.2	拆除工程							
1	041001010001	拆除双挑臂路灯(250W+60WLED/12M+6M)	1. 名称:拆除12米/6米双臂LED投光灯 2. 型号:250W/60W 3. 基础破除:100mm厚, C25混凝土垫层、C25混凝土基础、C250混凝土路灯柱脚包裹及地脚螺栓 4. 废料弃置:15公里 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作	根	26				0
2	041001010002	拆除投光灯(3*250W)	1. 名称:拆除投光灯	根	9				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27582.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	27582.72	
合计			27582.72	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----





# 总承包服务费计价表

工程名称：照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电力管沟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	D.1	土方工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	1789.58 4				0
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计 图纸或国家规范 2. 填方材料品种:石屑 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	326.984				0
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	1789.58				0
		土方工程合计							
	D.2	新建工程							
1	010507003001	十六线电缆沟（行人 沉底）	1. 沟截面净空尺寸 :1560×1520mm 2. 垫层材料种类、厚度 :100mmC15混凝土垫层 3. 沟壁材质:M10水泥砂 浆砌MU15砖 4. 抹灰材质厚度:内外 抹15厚1：2水泥砂浆 5. 压顶:C30钢筋砼	m	331				0

			6. 盖板:C30预制砼盖板 7. 支架:光缆敷设专用 支架60×70×590 8. 排水设施 : Φ 300PVC管内填中粗 砂 9. 30mm沉降缝, 内填夹 沥青浸透纤维板 10. 电缆标志牌、防火 墙 11. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 12. 完成本项清单所需 的一切相关工作						
2	030408003001	20孔HDPE电缆保护管 (行人)	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:HDPE 3. 规格:DN200×8mm 4. 垫层材质、厚度 :100mmC15混凝土 5. 管枕:C15混凝土 6. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 7. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	23				0
3	030408003002	20孔DBW-R电缆保护管 (行车)	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:DBW-R (玻璃钢 管) 3. 规格:DN200×8mm 4. 垫层材质、厚度 :100mmC15混凝土 5. 管枕:C15混凝土 6. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 7. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	202				0
4	040305004001	防火墙	1. 名称:防火墙 2. 材料:防火环保膨胀 模块 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m <sup>3</sup>	2.13				0

5	040504001001	十六线20kV电力管沟检查井（行人）	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖 3. 抹灰材质厚度:内壁抹15厚1: 2水泥砂浆 4. 压顶:C30钢筋砼 5. 盖板:C30预制砼盖板 6. 井盖:装饰性井盖1820*2140*110 7. 支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8. 排水设施: φ 300PVC管内填中粗砂 9. 标志牌:“高压电缆”字样 10. 过梁:检查井四个角均设置C30混凝土过梁 11. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 12. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	9				0
6	040504001002	十六线20kV电力管沟工作井（行人）	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖 3. 抹灰材质厚度:内壁抹15厚1: 2水泥砂浆 4. 压顶:C30钢筋砼 5. 盖板:C30预制砼盖板 6. 井盖:装饰性井盖1820×3665×110 7. 支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8. 排水设施: φ 300PVC管内填中粗砂 9. 标志牌:“高压电缆”字样 10. 过梁:检查井四个角均设置C30混凝土过梁 11. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、	座	6				0

			国家相关规范 12. 完成本项清单所需的一切相关工作						
7	040504001003	16线电缆沟（行人）盘缆井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖 3. 抹灰材质厚度:内壁抹15厚1: 2水泥砂浆 4. 压顶:C30钢筋砼 5. 盖板:C30预制砼盖板 6. 井盖:装饰性井盖1820*1225*110 7. 支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8. 排水设施: Φ 300PVC管内填中粗砂 9. 标志牌:“高压电缆”字样 10. 过梁:检查井四个角均设置C30混凝土过梁 11. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 12. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	1				0
8	040504001004	16线电缆沟（行人）中间接头井	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU25砖 3. 抹灰材质厚度:内壁抹15厚1: 2水泥砂浆 4. 压顶:C30钢筋砼 5. 盖板:C30预制砼盖板 6. 井盖:装饰性井盖1820*2445*110 7. 支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8. 排水设施: Φ 300PVC管内填中粗砂 9. 标志牌:“高压电缆”字样	座	1				0

			10. 过梁:检查井四个角均设置C30混凝土过梁 11. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 12. 完成本项清单所需的一切相关工作						
9	040504001005	十六线20kV电力管沟三通井（一侧沟转管）	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2. 底板材质:C30钢筋防水砼 3. 抹灰材质厚度:内壁抹15厚1:2水泥砂浆 4. 压顶:C30钢筋砼 5. 盖板:C30预制砼盖板 6. 井盖:装饰性井盖1820×3665×110 7. 支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8. 排水设施:Φ300PVC管内填中粗砂 9. 标志牌:“高压电缆”字样 10. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 11. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	1				0
10	040504001006	十六线20kV电力管沟工作井（一侧沟转管）	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15混凝土 2. 底板材质:C30钢筋防水砼 3. 抹灰材质厚度:内壁抹15厚1:2水泥砂浆 4. 压顶:C30钢筋砼 5. 盖板:C30预制砼盖板 6. 井盖:装饰性井盖1820×3665×110 7. 支架:光缆敷设专用支架60×70×590 8. 排水设施:Φ300PVC管内填中粗砂 9. 标志牌:“高压电缆”字样	座	3				0



			10. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 11. 完成本项清单所需 的一切相关工作						
11	040504001007	十六线20kV电力管沟 工作井（两侧沟转管 ）	1. 垫层、基础材质及厚 度: 100mmC15混凝土 2. 底板材质: C30钢筋防 水砼 3. 抹灰材质厚度: 内壁 抹15厚1: 2水泥砂浆 4. 压顶: C30钢筋砼 5. 盖板: C30预制砼盖板 6. 井盖: 装饰性井盖 1820×3665×110 7. 支架: 光缆敷设专用 支架60×70×590 8. 排水设施 : Φ300PVC管内填中粗 砂 9. 标志牌: “高压电缆 ” 字样 10. 其他: 未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 11. 完成本项清单所需 的一切相关工作	座	1				0
12	040504001008	十六线20kV电力管沟 四通井（四侧沟转管 ）	1. 垫层、基础材质及厚 度: 100mmC15混凝土 2. 底板材质: C30钢筋防 水砼 3. 抹灰材质厚度: 内壁 抹15厚1: 2水泥砂浆 4. 压顶: C30钢筋砼 5. 盖板: C30预制砼盖板 6. 井盖: 装饰性井盖 1820×3665×110+1800 ×1225×110×2 7. 支架: 光缆敷设专用 支架60×70×590 8. 排水设施 : Φ300PVC管内填中粗 砂 9. 标志牌: “高压电缆 ” 字样 10. 其他: 未尽事项详见	座	1				0

			招标图纸、招标文件、 国家相关规范 11. 完成本项清单所需 的一切相关工作						
13	040602034001	拍门	1. 类型:圆形 2. 材质:玻璃钢 3. 规格、型号:DN200mm 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	座	24				0
14	040806001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:角钢接地极 3. 规格 :L50×50×5×2500 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	根	24				0
15	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	1352				0
16	060105009001	排水管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:De200mm 3. 铺设方式:埋伏 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	360				0
		新建工程合计							
	D.3	拆除工程							
1	040504001009	拆除十六线20kV电力 管沟检查井（行人）	1. 检查井材质:砖混结 构 2. 已综合考虑土石方外 运 3. 其他:未尽事项详见	座	10				0

			招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作						
2	040504001010	拆除十六线20kV电力管沟工作井（行人）	1. 检查井材质:砖混结构 2. 已综合考虑土石方外运 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	4				0
3	040504001011	十六线20kV电力管沟工作井（一侧沟转管）	1. 检查井材质:钢筋混凝土结构 2. 已综合考虑土石方外运 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	6				0
4	040504001012	十六线20kV电力管沟三通井（一侧沟转管）	1. 检查井材质:钢筋混凝土结构 2. 已综合考虑土石方外运 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	2				0
5	040504001013	十六线20kV电力管沟四通井（四侧沟转管）	1. 检查井材质:钢筋混凝土结构 2. 已综合考虑土石方外运 3. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	1				0
		拆除工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电力管沟工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电力管沟工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	179448.55		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电力管沟工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	179448.55	
合计			179448.55	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电力管沟工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电力管沟工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：电力管沟工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电力管沟工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电力管沟工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	D. 1	排水							
		排水合计							
	D. 1. 1	土方工程-排水							
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m3	202. 45				0
2	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:4m内 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m3	6583. 44				0
3	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:6m内 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m3	1766. 82				0
4	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计 图纸或国家规范 2. 填方材料品种:石屑 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m3	1714. 94				0
5	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按设计 图纸或国家规范	m3	5490. 39				0

			2. 填方材料品种:土方 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的 一切相关工作						
6	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的 一切相关工作	m3	2238.81				0
		土方工程-排水合计							
	D. 1. 2	支护工程-排水							
1	粤 040101007001	挡土板	1. 材质:挡土板 2. 挡土深度:综合考虑 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的 一切相关工作	m2	8830.9				0
		支护工程-排水合计							
	D. 1. 3	管道铺设-排水							
1	040501001001	DN300 II级钢筋混凝 土管（雨水）	1. 垫层、基础材质及厚 度:300mm砂石垫层 2. 管座材质:180° 混凝 土基础 3. 规格:DN300 II级钢筋 混凝土管 4. 接口方式:承插式橡 胶圈 5. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 6. 完成本项清单所需的 一切相关工作	m	158.29				0
2	040501001002	DN500 II级钢筋混凝 土管（雨水）	1. 垫层、基础材质及厚 度:300mm砂石垫层 2. 管座材质:180° 混凝 土基础 3. 规格:DN500 II级钢筋 混凝土管 4. 接口方式:承插式橡	m	284.4				0

			胶圈 5. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 6. 完成本项清单所需 的一切相关工作						
3	040501001003	DN600 II级钢筋混 凝土管（雨水）	1. 垫层、基础材质及厚 度:300mm砂石垫层 2. 管座材质:180° 混凝 土基础 3. 规格:DN600 II级钢筋 混凝土管 4. 接口方式:承插式橡 胶圈 5. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 6. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	345.8				0
4	040501001004	DN800 II级钢筋混 凝土管（雨水）	1. 垫层、基础材质及厚 度:300mm砂石垫层 2. 管座材质:180° 混凝 土基础 3. 规格:DN800 II级钢筋 混凝土管 4. 接口方式:承插式橡 胶圈 5. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 6. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	64.4				0
5	040501001005	DN1000 II级钢筋混 凝土管（雨水）	1. 垫层、基础材质及厚 度:300mm砂石垫层 2. 管座材质:180° 混凝 土基础 3. 规格:DN1000 II级钢 筋混凝土管 4. 接口方式:承插式橡 胶圈 5. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 6. 完成本项清单所需 的一切相关工作	m	98.2				0



6	040501004001	DN500 高密度聚乙烯 (HDPE) 中空壁缠绕结构管 (污水)	1. 垫层、基础材质及厚度:300mm砂石垫层 2. 管座材质:135° 中粗砂基础 3. 材质及规格:DN500高密度聚乙烯 (HDPE) 中空壁缠绕结构管SN=8KN 4. 连接形式:承插橡胶圈连接 5. 管道检验及试验要求:闭水、试压试验 6. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 7. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	513.8				0
		管道铺设-排水合计							
	D. 1. 4	管道附属构筑物-排水							
1	040504001001	圆砖雨水检查井 Φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品混凝土 2. 井深:2.59m (均深) 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砂浆砌双隅砖 4. 勾缝、抹面要求:井内外墙用20厚1:2水泥砂浆批荡至井室顶部 5. 流槽做法:详见“检查井流槽设计图” 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 7. 防坠落网 8. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	19				0
2	040504001002	圆砖雨水沉泥井 Φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品混凝土 2. 井深:3.09m (均深) 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砂浆砌双隅砖	座	6				0

			4. 勾缝、抹面要求:井内外墙用20厚1: 2水泥砂浆批荡至井室顶部 5. 井盖、井圈材质及规格: $\Phi$ 700球墨铸铁井盖 6. 防坠落网 7. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8. 完成本项清单所需的一切相关工作						
3	040504001003	圆砖雨水检查井 $\Phi$ 1200	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品混凝土 2. 井深:2.77m (均深) 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砂浆砌双隅砖 4. 勾缝、抹面要求:井内外墙用20厚1: 2水泥砂浆批荡至井室顶部 5. 流槽做法:详见“检查井流槽设计图” 6. 井盖、井圈材质及规格: $\Phi$ 700球墨铸铁井盖 7. 防坠落网 8. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	2				0
4	040504001004	圆砖雨水沉泥井 $\Phi$ 1200	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品混凝土 2. 井深:3.24m (均深) 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砂浆砌双隅砖 4. 勾缝、抹面要求:井内外墙用20厚1: 2水泥砂浆批荡至井室顶部 5. 井盖、井圈材质及规格: $\Phi$ 700球墨铸铁井盖 6. 防坠落网 7. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、	座	2				0

			国家相关规范 8. 完成本项清单所需的一切相关工作						
5	040504001005	圆砖雨水检查井 Φ1400	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品混凝土 2. 井深:3.04m (均深) 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砂浆砌双隅砖 4. 勾缝、抹面要求:井内外墙用20厚1:2水泥砂浆批荡至井室顶部 5. 流槽做法:详见“检查井流槽设计图” 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 7. 防坠落网 8. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	4				0
6	040504001006	圆砖污水检查井 Φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品混凝土 2. 井深:3.48m (均深) 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10砂浆砌双隅砖 4. 勾缝、抹面要求:井内外墙用20厚1:2水泥砂浆批荡至井室顶部 5. 流槽做法:详见“检查井流槽设计图” 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 7. 防坠落网 8. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	23				0
7	040504009001	平、侧结合式 (双篦) 进水井	1. 做法:详见图纸大样 2. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:球墨铸	座	12				0

			铁雨水篦子 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
8	040504009003	方形溢流口	1. 做法:参考05S518、 24页 2. 雨水篦子及圈口材质 、型号、规格:方形铸 铁溢流口 750×450×180 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	座	22				0
		管道附属构筑物-排水 合计							
	D. 1. 5	改造部分-排水							
1	041001009001	更换提升井环	1. 内容:更换提升井环 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一 切相关工作	座	9				0
2	041001006001	拆除管道	1. 材质:混凝土 2. 管径:DN500 3. 已综合考虑废料外运 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	159.9				0
3	041001006002	拆除管道	1. 材质:混凝土 2. 管径:DN600 3. 已综合考虑废料外运 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m	60				0
4	040504009002	拆除雨水口/溢流口	1. 材质:砖混结构 2. 已综合考虑废料外运	座	27				0

			3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
5	040504001007	拆除检查井	1. 材质:砖混结构 2. 已综合考虑废料外运 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	座	31				0
		改造部分-排水合计							
	D. 2	给水							
		给水合计							
	D. 2. 1	土方工程-给水							
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	640. 64				0
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:按设计 图纸或国家规范 2. 填方材料品种:石屑 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	501. 5				0
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需的一 切相关工作	m3	640. 64				0
		土方工程-给水合计							
	D. 2. 2	管道铺设-给水							
1	040501003001	DN150 K9级离心铸造 球墨铸铁管（给水）	1. 材质及规格 :DN150K9级离心铸造球	m	30				0

			墨铸铁管 2. 接口方式:T型承插式橡胶圈 3. 管道防腐:详见图纸说明 4. 管道检验及试验要求:管道试压 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作						
2	040501003002	DN200 K9级离心铸造球墨铸铁管（给水）	1. 材质及规格:DN200K9级离心铸造球墨铸铁管 2. 接口方式:T型承插式橡胶圈 3. 管道防腐:详见图纸说明 4. 管道检验及试验要求:管道试压 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	428				0
3	040501003003	DN300 K9级离心铸造球墨铸铁管（给水）	1. 材质及规格:DN300K9级离心铸造球墨铸铁管 2. 接口方式:T型承插式橡胶圈 3. 管道防腐:详见图纸说明 4. 管道检验及试验要求:管道试压 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作	m	511				0
4	040501004002	DN200 HDPE塑料溢流管	1. 材质及规格:HDPE管DN200 2. 连接形式:承插式橡胶圈 3. 铺设深度:综合考虑 4. 管道检验及试验要求	m	120				0

			:管道试压 5. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一 切相关工作						
		管道铺设-给水合计							
	D. 2. 3	管道附属构筑物-给水							
1	040504001008	圆形砖砌排气阀井 Φ 1200	1. 图集:详国标05S502 2. 垫层、基础材质及厚 度:100mmC15商品混凝 土 3. 底板:C25钢筋混凝土 4. 砌筑材料品种、规格 、强度等级:M7. 5砂浆 砌MU10砖 5. 井筒:M7. 5砂浆砌 MU10砖 6. 盖板材质、规格 :C25钢筋混凝土 7. 井盖、井圈材质及规 格: Φ 700球墨铸铁井盖 8. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一 切相关工作	座	1				0
2	040504001009	圆形砖砌排泥阀井 Φ 1200	1. 图集:详国标05S502 2. 垫层、基础材质及厚 度:100mmC15商品混凝 土 3. 底板:C25钢筋混凝土 4. 砌筑材料品种、规格 、强度等级:M7. 5砂浆 砌MU10砖 5. 盖板材质、规格 :C25钢筋混凝土 6. 井盖、井圈材质及规 格: Φ 700球墨铸铁井盖 7. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 8. 完成本项清单所需的一 切相关工作	座	1				0
3	040504001010	圆形砖砌湿井 Φ 800	1. 图集:详国标05S502	座	1				0

			2. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品混凝土 3. 底板:C25钢筋混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砌MU10砖 5. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土 6. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 7. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 8. 完成本项清单所需的一切相关工作						
4	040504001011	圆形砖砌立式阀门井 Φ1200	1. 图集:详国标05S502 2. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品混凝土 3. 底板:C25钢筋混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砌MU10砖 5. 井筒:M7.5砂浆砌MU10砖 6. 盖板材质、规格:C25钢筋混凝土 7. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖 8. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	5				0
5	040504001012	圆形砖砌立式阀门井 Φ1400	1. 图集:详国标05S502 2. 垫层、基础材质及厚度:100mmC15商品混凝土 3. 底板:C25钢筋混凝土 4. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砌MU10砖 5. 井筒:M7.5砂浆砌MU10砖 6. 盖板材质、规格	座	7				0



			:C25钢筋混凝土 7. 井盖、井圈材质及规格: $\phi$ 700球墨铸铁井盖 8. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 9. 完成本项清单所需的一切相关工作						
6	040502010001	消火栓	1. 规格: SSF150/65-1.0型 2. 安装部位、方式: 室外 3. 每个消火栓配套阀门套筒、一个DN150闸阀、90° 双承弯头等附属构筑物 4. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	个	4				0
7	040502005001	阀门	1. 种类: 软密封闸阀 2. 材质及规格: DN200PN1.0 3. 连接形式: 法兰 4. 试验要求: 按设计图纸要求 5. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作	个	4				0
8	040502005002	阀门	1. 种类: 软密封闸阀 2. 材质及规格: DN300PN1.0 3. 连接形式: 法兰 4. 试验要求: 按设计图纸要求 5. 其他: 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作	个	2				0
9	040502005003	阀门	1. 种类: 快速排气阀 2. 材质及规格: DN80	个	1				0

			3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:按设计图纸要求 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作						
10	040502005004	阀门	1. 种类:排泥阀 2. 材质及规格:DN300*75 3. 连接形式:法兰 4. 试验要求:按设计图纸要求 5. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6. 完成本项清单所需的一切相关工作	个	1				0
11	040502001001	承插单支承三通 DN300×300	1. 种类:三通 2. 材质及规格:铸铁 DN300×300 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	个	2				0
12	040502001002	承插单支承三通 DN300×200	1. 种类:三通 2. 材质及规格:铸铁 DN300×200 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的一切相关工作	个	2				0
13	040502001003	承插式单支盘三通 DN300×300	1. 种类:三通 2. 材质及规格:铸铁 DN300×300 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5. 完成本项清单所需的	个	1				0

			一切相关工作						
14	040502001004	承插式单支盘三通 DN300×200	1. 种类:三通 2. 材质及规格:铸铁 DN300×200 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的 一切相关工作	个	3				0
15	040502001005	承插式单支盘三通 DN300×150	1. 种类:三通 2. 材质及规格 :DN300×150 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的 一切相关工作	个	4				0
16	040502001006	承插式单支盘三通 DN300×100	1. 种类:三通 2. 材质及规格 :DN300×100 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的 一切相关工作	个	1				0
17	040502001007	承插式单支盘三通 DN200×200	1. 种类:三通 2. 材质及规格 :DN200×200 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的 一切相关工作	个	3				0
18	040502001008	承插式单支盘三通 DN200×100	1. 种类:三通 2. 材质及规格 :DN200×100 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需的	个	1				0

			一切相关工作						
19	040502001009	排泥三通DN300×75	1. 种类:三通 2. 材质及规格:铸铁 DN300×75 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	个	1				0
20	040502001010	排泥三通DN200×75	1. 种类:三通 2. 材质及规格:铸铁 DN200×75 3. 接口形式:胶圈接口 4. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 5. 完成本项清单所需 的一切相关工作	个	1				0
21	040502001011	双盘渐缩管DN100×80	1. 种类:双盘渐缩管 2. 材质及规格 :DN100×80 3. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 4. 完成本项清单所需 的一切相关工作	个	1				0
22	040502007001	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:铸铁 DN300 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需 的一切相关工作	个	3				0
23	040502007002	盲堵板制作、安装	1. 材质及规格:铸铁 DN200 2. 其他:未尽事项详见 招标图纸、招标文件、 国家相关规范 3. 完成本项清单所需 的一切相关工作	个	6				0
		管道附属构筑物-给水 合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	041101005001	井字架	1. 井深:2m内 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	16				0
2	041101005002	井字架	1. 井深:4m内 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	座	56				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:混凝土垫层 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	9.97				0
2	041102034001	底板模板	1. 构件类型:混凝土底板 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	18.34				0
3	041102033001	盖板模板	1. 构件类型:预制混凝土盖板 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作	m2	40.88				0
4	041102002002	基础模板	1. 构件类型:混凝土基础 2. 其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、	m2	848.86				0

			国家相关规范 3. 完成本项清单所需的一切相关工作						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	262114.56		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	262114.56	
合计			262114.56	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----



# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----