

市教育局广州协和学校功能场室及场地维护维修经费工程

招标工程量清单

招标人： 广州市教育基建和装备中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

市教育局广州协和学校功能场室及场地维护维修经费工程

招标工程量清单

招标人： 广州市教育基建和装备中心

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-结构加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		坎拿大楼改造结构加固							
		坎拿大楼改造结构加固合计							
		加固混凝土							
1	070104039001	柱-加大截面	1. C30细石微膨胀混凝土 2. 混凝土凿毛、模板制安、混凝土（制作）运输、浇捣、养护 3. 高度综合考虑 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	15.96				0
2	070104039002	柱-加大截面（首层）	1. C30细石微膨胀混凝土 2. 混凝土凿毛、模板制安、混凝土（制作）运输、浇捣、养护 3. 高度综合考虑 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	24.38				0
3	070104040001	梁-加大截面	1. C30细石微膨胀混凝土 2. 混凝土凿毛、模板制安、混凝土（制作）运输、浇捣、养护	m3	2.28				0

			3. 高度综合考虑 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	070104045001	短角钢包柱	1. L75*75*5等边角钢，L=50mm 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.163				0
5	070104003001	植筋钻孔 Φ10	1. 柱混凝土植筋螺纹钢 Φ10 2. 钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	4108				0
6	070104005001	植筋钻孔 Φ14	1. 柱混凝土植筋螺纹钢 Φ14 2. 钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	16				0
7	070104006001	植筋钻孔 Φ16	1. 柱混凝土植筋螺纹钢 Φ16 2. 钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	584				0

8	070104008001	植筋钻孔 Φ20	1. 柱混凝土植筋螺纹钢 Φ20 2. 钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	331				0
9	070104009001	植筋钻孔 Φ22	1. 梁混凝土植筋螺纹钢 Φ22 2. 钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	24				0
		加固混凝土合计							
		钢筋工程							
1	070104054001	植筋钢筋制作	1. 植筋钢筋制作 2. 选料、下料、截料、焊接、清理、堆放 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.634				0
2	070104058001	现浇构件螺纹钢 Φ25内	1. 现浇构件螺纹钢 Φ25内 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	7.866				0
3	070104061001	现浇构件螺纹钢 Φ10内（箍筋）	1. 现浇构件螺纹钢箍筋 Φ10内 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	t	3.003				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		钢筋工程合计							
		加固碳纤维布							
1	070104022001	柱-碳纤维布加固	1. 高强1级碳纤维布：弹性模量 >2.3x10MP，抗拉强度 >2000MPa，片材厚度 =0.176mm 2. 柱粘贴层为三层，黏贴碳纤维布200宽 @350(中心距) 3. 混凝土表面打磨清洁、粘贴纤维布、表面处理 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	250.63				0
2	070104026001	板-碳纤维布加固	1. 高强1级碳纤维布：弹性模量 >2.3x10MP，抗拉强度 >2000MPa，片材厚度 =0.176mm 2. 板粘贴层为双向各两层，黏贴碳纤维布 200宽@400(中心距) 3. 混凝土表面打磨清洁、粘贴纤维布、表面处理 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	125.98				0
		加固碳纤维布合计							
		结构凿毛							
1	070104052001	凿除混凝土保护层	1. 凿除混凝土保护层 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	43.05				0

			项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
		结构凿毛合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002003	坎拿大楼余泥渣土弃置	1. 废弃料品种：综合考 虑 2. 运距：20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m3	4. 1				0
		余泥渣土场外运输合 计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	安全文明施工措施费							
		安全文明施工措施费 合计							
	QTCSF	其他措施费							
1	AB001	混凝土泵送增加费	1. 混凝土泵送增加费 2. 泵送高度：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m3	44. 06				0
		其他措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-结构加固

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	安全文明施工措施费						
1	1.2	室内脚手架	QRG-CCRGF-TSFRGF	15				室内脚手架，除拆除工程和土石方工程外，预算时按施工方案方案计算；无方案的按相应分部分项人工费的15%计取
2	1.7	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	QDF	3.0744				以分部分项工程费为计算基础，费率3.0744%
3	1.8	施工扬尘污染防治费	QDF*0.030744	17.5				根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
4	1.9	用工实名制管理费	QDF*0.030744	6				根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
		安全文明施工措施费合计						
	QTCSF	其他措施费						
1	2.1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算

2	2.2	绿色施工措施费	QDF	0.25				依据“穗建 造价 [2018]64号 ”、“中建 通 [2018]70号 ”，建筑装 饰专业工程 按分部分项 工程费的 0.37%计取 ，安装、市 政、修缮专 业工程按分 部分项工程 费的0.25%计 取。
		其他措施费合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-结构加固

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	材料检验试验费	0		按分部分项工程费的0.3%计算
2	工程优质费	0		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	76122.47		
4	暂估价	0		
5	材料暂估价	0		
6	专业工程暂估价	0		
7	计日工	0		
8	总承包服务费	0		
9	材料保管费	0		按照材料、设备价格的1.5%收取
10	预算包干费	0		按分部分项工程费的0~2%计算
11	现场签证费用	0		
12	索赔费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-结构加固

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	76122.47	
合计			76122.47	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-结构加固

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-结构加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-结构加固

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-结构加固

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-结构加固

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-静园园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		静园园建							
		静园园建合计							
		铺装及装饰工程							
1	050201001001	300*300*100厚深灰色烧面花岗岩	1. 300*300*100厚深灰色烧面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚5%水泥石粉垫层 5. 素土夯实(密实度≥0.90) 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	281.88				0
2	050201001002	300*300*100厚淡灰色烧面花岗岩	1. 300*300*100厚淡灰色烧面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚5%水泥石粉垫层 5. 素土夯实(密实度≥0.90) 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	147.91				0
3	050201001003	600*300*100厚淡灰色烧面花岗岩（工字铺	1. 600*300*100厚淡灰色烧面花岗岩（工字铺	m2	390.93				0

)) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚5%水泥石粉垫层 5. 素土夯实(密实度 ≥ 0.90) 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	050201001004	200*200*100厚白色烧面花岗岩(波打)	1. 200*200*100厚白色烧面花岗岩(波打) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚5%水泥石粉垫层 5. 素土夯实(密实度 ≥ 0.90) 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	64.97				0
5	070205001001	铸铁树池罩	1. 铸铁树池罩 $\Phi 3000$, 厚度50 2. 缝隙填 $\Phi 30 \sim 50$ 卵石 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2				0
6	040601010001	铸铁透光井盖	1. 铸铁透光井盖, 预埋L60x60镀锌角钢通长包边 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的	m2	9.36				0

			所有费用						
7	040201022001	成品线性排水沟	1. 成品线性排水沟 200宽 2. M7.5水泥砂浆砌 MU10砖 3. 100厚C20垫层 4. 分层素土夯实(压实 系数0.90) 5. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	63.77				0
8	010516002002	检修口钢支座	1. 检修口钢支座 L30*3不锈钢板(按图 纸要求形状弯曲) 2. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	t	0.007				0
9	020705001001	中心拼花(30厚深灰 花岗岩切割拼花)	1. 30厚深灰花岗岩切割 2. 30厚1:3干硬性水泥 砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚5%水泥石粉垫 层 5. 素土夯实(密实度 ≥0.90) 6. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m ²	5.21				0
10	020705001002	中心拼花(30厚浅灰 花岗岩切割拼花)	1. 30厚浅灰花岗岩切割 2. 30厚1:3干硬性水泥 砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚5%水泥石粉垫 层 5. 素土夯实(密实度 ≥0.90)	m ²	9.25				0

			6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
11	020705001003	中心拼花（30厚白色烧面花岗岩波打）	1. 200*200*30厚白色烧面花岗岩波打 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 100厚5%水泥石粉垫层 5. 素土夯实(密实度 ≥ 0.90) 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	5.89				0
		铺装及装饰工程合计							
		特色景墙							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	2.02				0
2	010501001001	基础垫层C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	0.58				0
3	010501002001	条形基础C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他：包括根据图纸	m3	1.3				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	010516002003	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.347				0
5	011207001004	特色景墙	1. 外刷白色氟碳漆 2. 2mm钢板造型板 3. 50*50*3镀锌方钢通骨架，水平@1000竖向@500、50*30*3镀锌方钢通压顶收边 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ²	40.54				0
6	011304001001	灯带+灯盒	1. 白色LED灯带*6 2. 2厚扁钢灯盒 3. PVC板封边 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	42.86				0
		特色景墙合计							
		洗手台							
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：120mm厚 3. 砂浆强度等级：M7.5砌筑砂浆（预拌） 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单	m ³	2.4				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011201001004	水泥砂浆抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	17.82				0
3	011204001001	600*180*20厚光面黄锈石花岗岩	1. 600*180*20厚光面黄锈石花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.55				0
4	011204001002	600*300*20厚光面黄锈石花岗岩	1. 600*300*20厚光面黄锈石花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	17.82				0
5	011204001003	600*50*20厚光面黄锈石花岗岩，倒角10	1. 600*50*20厚光面黄锈石花岗岩，倒角10 2. 10厚纤维水泥板，M16膨胀螺栓固定 3. 2厚专用界面剂 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.71				0
6	011204001004	600*150*30厚光面黄锈石花岗岩，两边倒	1. 600*150*30厚光面黄锈石花岗岩，两边倒角	m2	2.13				0

		角20	20 2. 10厚纤维水泥板 ， M16膨胀螺栓固定 3. 2厚专用界面剂 4. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用						
7	011204001005	600*100*20厚光面黄 锈石花岗岩	1. 600*100*20厚光面黄 锈石花岗岩，两边倒角 20 2. 10厚纤维水泥板 ， M16膨胀螺栓固定 3. 2厚专用界面剂 4. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	1. 42				0
8	011204001006	600*300*20厚光面芝 麻黑花岗岩	1. 600*300*20厚光面黄 锈石花岗岩，两边倒角 20 2. 10厚纤维水泥板 ， M16膨胀螺栓固定 3. 2厚专用界面剂 4. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	4. 72				0
9	011407001001	灰色真石漆	1. 外喷深灰色真石漆 2. 20厚1:2. 5水泥砂浆 找平 3. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	8. 01				0
10	011204004001	钢骨架	1. 30*30*2厚镀锌方通 @1000	t	0. 21				0

			2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
11	040601012001	不锈钢池槽	1. 定制不锈钢板池槽，宽200+400+200厚1 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	12.66				0
		洗手台合计							
		更换井盖							
1	070205001002	更换井盖600*600	1. 铸铁井盖安装600*600 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	20				0
2	070205001003	更换井盖Φ600	1. 铸铁井盖安装Φ600 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	13				0
3	070205001004	拆除井盖	1. 拆除旧装井盖 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	33				0
		更换井盖合计							
		拆除工程							
1	011605001003	平面块料拆除	1. 铲除现状地面花岗岩石及砂浆结合层（100mm）	m ²	938.96				0

			2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除现状钢结构耐力棚 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	364.95				0
		拆除工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002004	静园园建废料外运	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	112.14				0
2	010103002005	静园园建余泥渣土弃置	1. 废弃料品种:余泥渣土弃置 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	17.12				0
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-静园园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 (0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-静园园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	54234.99		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-静园园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	54234.99	
合计			54234.99	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-静园园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-静园园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-静园园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-静园园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-静园园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-装修改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		J1坎拿大楼及周边场地修缮							
		J1坎拿大楼及周边场地修缮合计							
		拆除工程							
1	011505001001	拆除阳台洗手台	1. 拆除阳台洗手台 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	90				0
2	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:防火墙 2. 拆除高度:2.8m 3. 拆除砌体的截面尺寸:180mm 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	94.8				0
3	011601001002	拆除陶粒回填层	1. 拆除400厚陶粒回填层及水泥砂浆找平层防滑砖饰面层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	272.83				0
4	011602002001	拆除混凝土墙	1. 构件名称:混凝土墙 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑	m3	5.75				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	011605001001	地面块料拆除	1. 铲除水泥砂浆找平层及饰面层至原楼板结构层 2. 铲除厚度综合考虑 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	4368.54				0
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 铲除水泥砂浆找平层及防水层至原楼板结构层 2. 铲除厚度综合考虑 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	48.12				0
7	011605002001	墙面块料拆除	1. 铲除水泥砂浆批荡层及饰面层至砌体结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	5198.36				0
8	011606002001	售饭窗口墙面龙骨及饰面拆除	1. 铲除售饭台现状墙面就餐区侧瓷片、台面瓷片及其构造层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.42				0
9	011605001002	刚性层拆除	1. 铲除屋面水泥砂浆找平层及防滑地砖饰面层	m2	648.99				0

			至原楼板结构层 2. 铲除厚度综合考虑 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	011607002001	防水层拆除	1. 铲除屋面防水隔热层至原楼板结构层 2. 铲除厚度综合考虑 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	648.99				0
11	011604003001	铲除天棚涂料面	1. 铲除涂料饰面层至楼板结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5593.2				0
12	011608002001	铲除墙面涂料面	1. 铲除涂料饰面层至墙面批荡层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4716.74				0
13	011609001001	铝合金隔断拆除	1. 栏杆(板)的高度:4.6m 2. 栏杆、栏板种类:铝合金隔断 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.12				0
14	011609001002	拆除不锈钢防盗网	1. 栏杆、栏板种类:1.6m不锈钢防盗网	m	355.68				0

			2. 拆除后集中堆放 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
15	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除2.5m2以内门窗 2. 综合考虑:玻璃窗材质、类型、拆除方式(人工或机械) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	555.92				0
16	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除4m2以内门窗 2. 综合考虑:玻璃窗材质、类型、拆除方式(人工或机械) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	366.8				0
17	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除超过4m2门窗 2. 综合考虑:玻璃窗材质、类型、拆除方式(人工或机械) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	805.19				0
18	011611005001	拆除钢结构楼梯	1. 构件名称:钢结构楼梯 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.53				0

		拆除工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	1. 顶5硅酸钙板9mm厚饰面板，平面 2. 采用9mm厚埃特板造型 3. 配套轻钢龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	45.27				0
2	011302001002	吊顶天棚	1. 顶5硅酸钙板9mm厚饰面板，跌级 2. 采用9mm厚埃特板造型 3. 配套轻钢龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	246.27				0
3	011302001003	吊顶天棚	1. 顶3-230*80*0.8浅色木纹铝方通 2. 配套金属龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 3. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	172.79				0
4	011302001004	吊顶天棚	1. 柱与铝方通接口处做	m2	2.48				0

			200宽埃特板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	011405001001	抹灰面油漆	1. 顶5b/顶3-2c无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级) 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,板缝贴嵌缝胶带 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	639.83				0
6	011406003001	抹灰面油漆	1. 顶1b无机涂料一底两面 2. 3厚底层抗裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	443.2				0
7	011406003002	抹灰面油漆	1. 顶2b无机防霉涂料一底两面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	454.69				0
8	011406003003	抹灰面油漆	1. 顶1a防霉乳胶漆一底	m2	1757.69				0

			两面 2. 3厚底层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	011406003004	抹灰面油漆	1. 顶1c外墙丙烯酸涂料二遍 2. 3厚底层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1857.51				0
10	011406003005	抹灰面油漆	1. 顶2a防霉乳胶漆两底两面 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	423.89				0
		天棚工程合计							
		楼地面工程							
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水层: 1.5厚聚氨酯(单组分)防水涂料，四周墙身上翻高于地面完成面300 2. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍	m2	2511.46				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水层: 2厚聚氨酯(单组分)防水涂料, 四周墙身上翻高于地面完成面300 2. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	407.15				0
3	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层: 15厚DSM20P6防水砂浆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	821.67				0
4	010904003002	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥防水涂料, 门槛两侧及四周上反至地面完成面高300, 遇墙洞平铺500 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	407.15				0
5	011106002001	块料楼梯地面	1. 楼2-3a30厚火烧面花岗石, 纯水泥浆擦缝, 侧面20厚火烧面花岗石通高, 长度与踏面相同 2. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处15厚	m2	338.83				0

			DSM15（1：3）水泥砂浆按1%找平兼找坡 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	011102001001	块料楼地面	1. 楼2-3a30厚黑金花大理石波打线，纯水泥浆擦缝 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处15厚 DSM15（1：3）水泥砂浆按1%找平兼找坡 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	117.4				0
7	011102001002	块料楼地面	1. 楼2-330厚800*800火烧面花岗石，纯水泥浆擦缝 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处15厚 DSM15（1：3）水泥砂浆按1%找平兼找坡 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	588.31				0
8	011102001003	块料楼地面	1. 楼2-230厚600*600芝麻灰火烧面花岗石，纯水泥浆擦缝 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处15厚 DSM15（1：3）水泥砂	m2	584.26				0

			浆按1%找平兼找坡 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	011102001004	块料楼地面	1. 楼2-3a30厚中国黑花岗石波打线, 纯水泥浆擦缝 2. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处15厚DSM15 (1: 3) 水泥砂浆按1%找平兼找坡 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	54.77				0
10	011102003001	块料楼地面	1. 楼2-1b800*800*10仿古砖, 纯水泥砂浆擦缝或专用填缝剂填缝 2. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 素水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	798.59				0
11	011102003002	块料楼地面	1. 楼2-1b600*600*10仿古砖, 纯水泥砂浆擦缝或专用填缝剂填缝 2. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 素水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	1728.98				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
12	011102003003	块料楼地面	1. 楼2-2a300*300*8耐磨砖，纯水泥浆擦缝 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处15厚DSM15（1：3）水泥砂浆按1%找平兼找坡 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	42.33				0
13	011102003004	块料楼地面	1. 楼3300*300*10仿古砖铺实拍平，瓷砖胶铺粘，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 2. 15厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处30厚C20细石混凝土找1%坡向地漏 4. LC10憎水性陶粒混凝土填充层（厚度根据实际情况选取） 5. 空铺土工布隔离层200g/m2 6. 最薄处20厚DSM20水泥砂浆找平，找2%坡，坡向排水口 7. 钢筋混凝土楼板 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	272.45				0
14	011102003005	块料楼地面	1. 楼2-2b300*300*10仿古砖，纯水泥浆擦缝 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆	m2	132.84				0

			粘贴 3. 最薄处15厚 DSM15（1：3）水泥砂 浆按1%找平兼找坡 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
15	011102003006	块料楼地面	1. 水池楼地面5厚水泥 膏满贴600*300白瓷片 到顶 2. 15厚WPM20聚合物水 泥砂浆 3. 聚合物水泥基 I I 型 防水涂料≥3厚 4. 20厚WPM20聚合物水 泥砂浆找平 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	19.4				0
		楼地面工程合计							
		墙面工程							
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 2mm厚聚合物水泥防 水涂料（II型），四周 沿墙上翻高度如下：一 般部位高500，带淋浴 的卫生间、淋浴间高度 应不小于2000且不低于 淋浴喷淋口高度；厨房 卫生间盥洗池盆等用水 处高度应不小于1200 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	1427.26				0
2	010903002002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 5mm厚单组分聚合物 水泥防水砂浆 2. 刷聚合物水泥素浆一	m2	1723.41				0

			遍 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011105006001	金属踢脚线	1. 60高黑色不锈钢踢脚线,与护墙板持平 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.44				0
4	011201001001	抹灰面油漆	1. 内1-1乳胶漆一底两面 2. 满刮内墙3厚基层抗裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4203.62				0
5	011201001002	抹灰面油漆	1. 内1-1乳胶漆一底两面 2. 满刮内墙3厚基层抗裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 15厚DPM20(1:0.5:2.5)水泥石灰砂浆分两遍抹灰 4. 专用界面剂 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	19.54				0
6	011201001003	抹灰面油漆	1. 内1-2乳胶漆一底两面 2. 满刮内墙3厚基层抗	m2	87.41				0

			裂腻子分遍刮平，2厚 面层耐水腻子分遍刮平 3. 15厚 DPM15（1：3）水泥砂 浆分两遍抹灰 4. 素水泥掺建筑胶（重 量比，水泥：胶：水 =10：1：4）甩毛 5. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
7	011204003001	块料墙面	1. 内280*80*8~10墙面 砖，白水泥勾缝 2. 套配瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚 DMP15（1：3）水泥砂 浆，分两次抹灰 5. 专用界面剂 6. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	103.72				0
8	011204003002	块料墙面	1. 内2600*300*8~10墙 面瓷片砖，白水泥勾缝 2. 套配瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	429.7				0
9	011204003003	块料墙面	1. 内2/内 3600*300*8~10墙面瓷 片砖，白水泥勾缝 2. 套配瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚 DMP15（1：3）水泥砂 浆，分两次抹灰	m2	3030.74				0

			5. 专用界面剂 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	011204003004	块料墙面	1. 内2600*100*8~10地脚线仿木纹砖, 白水泥勾缝 2. 套配瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚 DMP15 (1: 3) 水泥砂浆, 分两次抹灰 5. 专用界面剂 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.94				0
11	011204003005	块料墙面	1. 外2b60*240*5~8外墙砖 (纸皮砖) 2. 5厚专用瓷砖胶镶贴, 专用瓷砖填缝料填缝 3. 15厚普通水泥防水砂浆 (DWM15) 找平, 分两次抹灰 (掺适量抗裂合成纤维0.9KG/M3) 4. 外墙满挂金属Φ0.9@12.7*12.7 5. 刷专用界面剂一道 6. 外墙面喷湿 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	199.99				0
12	011204003006	块料墙面	1. 内2600*100*8~10地脚线深色抛光砖, 白水泥勾缝 2. 套配瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚	m2	149.87				0

			DMP15（1：3）水泥砂浆，分两次抹灰 5. 专用界面剂 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
13	011204003007	块料墙面	1. 外2c300*600*10厚仿古砖 2. 5厚专用瓷砖胶镶贴，专用瓷砖填缝料填缝 3. 15厚普通水泥防水砂浆（DWM15）找平，分两次抹灰（掺适量抗裂合成纤维0.9KG/M3） 4. 外墙满挂金属Φ0.9@12.7*12.7 5. 刷专用界面剂一道 6. 外墙面喷湿 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1652.12				0
14	011207001001	墙面装饰板	1. 内5-1穿孔吸音复合板600*600*15，板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用压盘胀栓固定（燃烧性能等级A级） 2. 15厚DMP15（1:3）水泥砂浆，分两次抹灰 3. 专用界面剂抹基底 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	83.83				0
15	011207001002	墙面装饰板	1. 售饭窗口墙面轻钢龙骨双层，9mm厚埃特板	m2	2.67				0

			挂网贴80*80白色釉面瓷砖 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
16	011207001003	墙面装饰板	1. 2厚拉丝不锈钢饰面 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.75				0
17	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 裙2饰面层8厚仿木纹护墙板(燃烧性能等级B1级) 2. 底层9厚埃特板 3. 配套胶粘贴剂粘贴 4. 15厚DPM15水泥砂浆 5. 清理并修补墙体基层,墙体平整 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	131.9				0
18	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 竹木纤维护墙板包管 2. C型定位龙骨,9mm难燃胶合板 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	42.72				0
19	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 饰面层8厚白色护墙板 2. 底层9厚埃特板 3. 配套胶粘贴剂粘贴 4. 15厚DPM15水泥砂浆 5. 清理并修补墙体基层,墙体平整	m2	43.7				0

			6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
20	011208001004	柱(梁)面装饰	1. 饰面层8厚仿木纹护墙板 2. 底层9厚埃特板 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	15.64				0
21	011502007001	塑料装饰线	1. 1厚PVC热塑封边 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	46				0
		墙面工程合计							
		屋面工程							
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎),遇墙上返不少于400 2. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎),遇墙上返不少于400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	753.57				0
2	010902002001	屋面涂膜防水	1. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上返不少于400 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m2	753.57				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	010902003001	屋面刚性层	1. 屋110厚300*300防滑地砖，铺平拍实（缝宽5~8，1：1水泥水泥砂浆填缝） 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆粘贴 3. 50厚C20细石砼保护层（内配A4@150双向钢筋网，每6*6m留分隔缝宽20，钢筋在分隔缝切断，面嵌建筑防水油膏封严） 4. 隔离层：干铺无纺聚脂纤维布一层（0.4厚聚乙烯薄膜） 5. 保温层：干铺60厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板（厚度按节能计算厚度增加25%）耐火B2级，压缩强度 $\geq 150\text{kpa}$ ，导热系数 $\leq 0.03\text{Wmk}$ 6. 干铺无纺聚脂纤维布一层（0.4厚聚乙烯薄膜） 7. 刷基层处理剂一道 8. DSM20水泥砂浆修补找平，平均厚度7厚 9. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	632.93				0
4	010902003002	屋面刚性层	1. 天沟面层收浆压光 2. 50厚C20细石砼保护层（内配A4@150双向钢筋网，每6*6m留分隔缝宽20，钢筋在分隔缝切断，面嵌建筑防水油膏封严） 3. 隔离层：干铺无纺聚脂纤维布一层（0.4厚	m2	16.07				0

			聚乙烯薄膜) 4. 保温层:干铺60厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板(厚度按节能计算厚度增加25%)耐火B2级,压缩强度 $\geq 150\text{kpa}$,导热系数 $\leq 0.03\text{Wmk}$ 5. 干铺无纺聚脂纤维布一层(0.4厚聚乙烯薄膜) 6. 刷基层处理剂一道 7. 20厚(最薄处)DSM20水泥砂浆找坡层 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		屋面工程合计							
		门窗工程							
1	010802001001	铝合金平开门	1. M1622 2. 规格:电泳料(白铝、茶铝)白玻50系列平开门,壁厚2mm+10mm厚钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	1				0
2	010802001002	铝合金平开门	1. M1522 2. 规格:电泳料(白铝、茶铝)白玻50系列平开门,壁厚2mm+10mm厚钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	樘	2				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	010802001003	铝合金平开门	1. M1227 2. 规格:电泳料(白铝、茶铝)白玻50系列平开门,壁厚2mm+10mm厚钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	1				0
4	010802001004	铝合金平开门	1. M0720 2. 规格:电泳料(白铝、茶铝)白玻50系列平开门,壁厚2mm+10mm厚钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	270				0
5	010802001005	铝合金平开门	1. M1022 2. 规格:电泳料(白铝、茶铝)白玻50系列平开门,壁厚2mm+10mm厚钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	2				0
6	010802003001	甲级钢防火门(坎拿大楼)	1. 门代号及洞口尺寸:甲级防火门(双扇),洞口尺寸综合考虑 2. 含五金配件 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	樘	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	010802003002	乙级钢防火门	1. 门代号及洞口尺寸:乙级防火门（双扇），洞口尺寸综合考虑 2. 含五金配件 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	4				0
8	010807001001	金属门连窗	1. MC4440 2. 铝合金门:电泳料（白铝、茶铝）白玻50系列平开门，壁厚2mm+6mm钢化玻璃 3. 铝合金窗: 90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 4. 含五金配件 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	1				0
9	010807001002	金属门连窗	1. MC3026 2. 金属门:双面复合镀锌钢板门（内部填充高密度板，面板厚度均1.0，白色烤漆，门框厚度1.3 3. 铝合金窗: 90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 4. 含五金配件 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	66				0
10	010807001003	金属门连窗	1. MC2026	樘	24				0

			2. 金属门:双面复合镀锌钢板门（内部填充高密度板，面板厚度均1.0，白色烤漆，门框厚度1.3） 3. 铝合金窗：90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 4. 含五金配件 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	010807001004	金属门连窗	1. MC1826 2. 铝合金门:电泳料（白铝、茶铝）白玻50系列平开门，壁厚2mm+6mm钢化玻璃 3. 铝合金窗：90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 4. 含五金配件 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	90				0
12	010807002001	铝合金推拉窗	1. C0806 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	1				0
13	010807002002	铝合金推拉窗	1. C3406 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件	樘	3				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
14	010807002003	铝合金推拉窗	1. C4706 2. 规格:90系列铝合金框,壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	5				0
15	010807002004	铝合金平开窗	1. C3006 2. 规格:90系列铝合金框,壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	1				0
16	010807002005	铝合金平开窗	1. C2106 2. 规格:90系列铝合金框,壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	1				0
17	010807002006	铝合金固定窗	1. 铝合金售饭窗 2. 规格:100*50*2铝合金方通,12mm双层玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	樘	1				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
18	010807002007	铝合金窗	1. C3032 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	1				0
19	010807002008	铝合金窗	1. C6632 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	6				0
20	010807002009	铝合金窗	1. C2715 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	7				0
21	010807002010	铝合金窗	1. C5632 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	樘	2				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
22	010807002011	铝合金窗	1. C1632 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	5				0
23	010807002012	铝合金窗	1. C4432 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	3				0
24	010807002013	铝合金推拉窗	1. C3015 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	6				0
25	010807002014	铝合金推拉窗	1. C5517 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	樘	6				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
26	010807003001	铝合金百叶窗	1. BC0706 2. 规格:50系列铝合金框,壁厚1.4mm 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	306				0
27	010807003002	铝合金百叶窗	1. BC0808 2. 规格:50系列铝合金框,壁厚1.4mm 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	36				0
		门窗工程合计							
		其他工程							
1	010402001001	轻质砖封堵	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖 2. 墙体类型:内墙 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	96.95				0
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:10cm蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	15.04				0
3	010507007001	细石混凝土门槛石	1. 构件的类型:门槛石	m3	1.06				0

			2. 构件规格:200mm高 3. 混凝土种类:细石混凝土 4. 混凝土强度等级:C20 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	010516001001	高强螺栓	1. M16不锈钢高强螺栓 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.056				0
5	010516002001	预埋铁件	1. 400*400*16厚镀锌钢板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.72				0
6	010607003001	钢结构玻璃板雨棚	1. 玻璃板规格: 8+1.14PVB+6透明双半钢化夹胶玻璃 2. H型钢248*124*5*8 3. 钢梁、拉杆手工除锈St2.0级,红丹底漆两道(80 μm) 4. 涂薄型防火漆,耐火极限为1h 5. 深灰色氟碳面漆 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	195.84				0
7	010607003002	钢结构玻璃板雨棚	1. 新做钢结构玻璃板雨棚 2. 玻璃板规格: 8+1.14PVB+6透明双	m2	39.6				0

			半钢化夹胶玻璃 3. 工字钢 (400~200) 高 *150, 宽*6*10 4. 钢梁、拉杆手工除锈 St2. 0级, 红丹底漆两道 (80 μ m) 5. 涂薄型防火漆, 耐火 极限为1h 6. 白色氟碳面漆 7. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用						
8	010607004001	不锈钢防盗网	1. 新做304不锈钢隐形 防盗网, 2. 5包胶316钢 丝, 钢丝间距50mm。 2. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	569.04				0
9	011108001001	大理石门槛	1. 30厚黑金花大理石门 槛石 2. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	35				0
10	011108001002	大理石门槛	1. 20厚黑金花大理石门 槛石 2. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	22.66				0
11	011405001002	金属面油漆	1. 镀锌钢板刷深灰色氟 碳面漆 2. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单	m2	7.04				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
12	011505001002	洗漱台	1. 材料：石材 2. 25厚黄金白麻大理石 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	279.8				0
13	011505002001	不锈钢晾衣架	1. 材料：304不锈钢晾衣杆，直径32mm厚度1mm 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	180				0
14	011505002002	衣钩	1. 材料：8勾不锈钢五金挂衣架 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	180				0
15	011505002003	搁物架	1. 材料：成品双层不锈钢五金置物架 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	180				0
16	011505010001	镜子	1. 材料：800*1100防雾镜 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	79.2				0

17	040901008001	化学螺栓	1. M16*160不锈钢化学螺栓 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	根	72				0
18	011210003001	固定挡烟垂壁	1. 固定挡烟垂壁 2. 材料: 防火玻璃(符合GB15763.1规定) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	20.6				0
19	010803002001	电动挡烟垂壁	1. 电动挡烟垂壁 2. 材料: 无机纤维布, 含电动配电箱 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	19.6				0
		其他工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002001	废料外运	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	987.9				0
2	010103002002	余方弃置(石方)	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m3	5.75				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-装修改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
2	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工期/定额工期)
3	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
4	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-装修改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	519071.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-装修改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	519071.78	
合计			519071.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-装修改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-装修改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-装修改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-装修改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-装修改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-装修改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		同寅楼一楼改造工程							
		同寅楼一楼改造工程合计							
		拆除工程							
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除现状铝格栅吊顶及其金属龙骨 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	301.86				0
2	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除涂料饰面层至楼板结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	433.7				0
3	011605001004	地面块料拆除	1. 铲除水泥砂浆找平层及饰面层至原楼板结构层 2. 铲除厚度综合考虑 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	466.79				0
4	011605002002	墙面块料拆除	1. 铲除水泥砂浆批荡层及饰面层至砌体结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	143.58				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	011608002002	铲除墙面涂料面	1. 铲除涂料饰面层至墙面批荡层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	143.81				0
6	011610002004	金属门窗拆除超过4m2	1. 拆除超过4m2门窗 2. 综合考虑: 玻璃窗材质、类型、拆除方式(人工或机械) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	174.35				0
7	011610002005	金属门窗拆除4m2以内	1. 拆除4m2以内门窗 2. 综合考虑: 玻璃窗材质、类型、拆除方式(人工或机械) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	15.12				0
8	011610002006	金属门窗拆除	1. 拆除2.5m2门窗 2. 综合考虑: 玻璃窗材质、类型、拆除方式(人工或机械) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.77				0
9	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砌块墙 2. 拆除高度:2.6m 3. 拆除砌体的截面尺寸	m3	18.59				0

			:180mm 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	011614003001	窗台石拆除	1. 拆除30mm窗台石 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.95				0
		拆除工程合计							
		天棚工程							
1	011302001005	吊顶天棚	1. 顶5硅酸钙板9mm厚饰面板 2. 采用9mm厚埃特板造型 3. 配套轻钢龙骨,龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	133.29				0
2	011405001003	抹灰面油漆	1. 顶5b/顶3-2c无机涂料一底两面(燃烧性能等级A级) 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平,板缝贴嵌缝胶带 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	494.97				0
3	011302001006	吊顶天棚	1. 顶3-230*80*0.8浅色木纹铝方通	m2	297.1				0

			2. 配套金属龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定 3. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	011302001007	吊顶天棚	1. 柱与铝方通接口处做200宽埃特板 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.38				0
		天棚工程合计							
		楼地面工程							
1	010103001001	回填方	1. 填300mm厚三七灰土 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	39.95				0
2	011102003007	块料楼地面	1. 楼2-1b100*800*10仿木纹砖，纯水泥砂浆擦缝或专用填缝剂填缝 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	393.7				0
3	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 楼5-212厚企口强化	m2	43.47				0

			复合木地板 2. 3~5厚塑料泡沫衬垫 3. 5厚水泥基自流平找平，刷水泥基自流平界面剂一道 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	011102001005	块料楼地面	1. 踏面: 40厚火烧面新疆红花岗岩面层，1:1水泥砂浆勾缝，合口加厚，踢面: 20厚火烧面花岗岩板 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水） 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.82				0
5	011102001006	块料楼地面	1. 600*600*40厚火烧面新疆红花岗岩面层，1:1水泥砂浆勾缝，合口加厚 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，上撒素水泥（洒适量清水） 3. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	29.36				0
		楼地面工程合计							
		墙面工程							
1	011204003008	块料墙面	1. 内2600*100*8~10地	m2	9.76				0

			脚线仿木纹砖，白水泥勾缝 2. 套配瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚 DMP15（1：3）水泥砂浆，分两次抹灰 5. 专用界面剂 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011201001005	抹灰面油漆（适用于蒸压加气混凝土砌块墙面）	1. 内1-1乳胶漆一底两面 2. 满刮内墙3厚基层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 15厚 DPM20（1：0.5：2.5）水泥石灰砂浆分两遍抹灰 4. 专用界面剂 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	82.35				0
3	011201001006	抹灰面油漆（适用于蒸压加气混凝土砌块墙面）	1. 内1-1乳胶漆一底两面 2. 满刮内墙3厚基层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	105.05				0
4	011201001007	抹灰面油漆	1. 内1-2乳胶漆一底两面 2. 满刮内墙3厚基层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平	m2	15.28				0

			3. 15厚 DPM15（1：3）水泥砂 浆分两遍抹灰 4. 素水泥掺建筑胶（重 量比，水泥：胶：水 =10：1：4）甩毛 5. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
5	011201001008	抹灰面油漆	1. 内1-2乳胶漆一底两 面 2. 满刮内墙3厚基层抗 裂腻子分遍刮平，2厚 面层耐水腻子分遍刮平 3. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	7.1				0
6	011208001005	墙面装饰板	1. 竹木纤维护墙板 2. 难燃木龙骨，9mm难 燃胶合板 3. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	17.44				0
7	011208001006	柱(梁)面装饰	1. 裙2饰面层8厚仿木纹 护墙板（燃烧性能等级 B1级） 2. 底层9厚埃特板 3. 配套胶粘贴剂粘贴 4. 15厚DPM15水泥砂浆 5. 清理并修补墙体基层 ，墙体平整 6. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	25.28				0

8	011207001005	墙面装饰板	1. 背景墙：木龙骨 2. 双层9mm难燃胶合板底 3. 白色粗麻布 4. 不透明亚克力板 5. 5mm玫瑰金金属边框 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	11.7				0
		墙面工程合计							
		门窗工程							
1	010802001006	铝合金门	1. M7030 2. 规格:铝合金格栅玻璃门 2. 含五金配件 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	1				0
2	010802001007	铝合金平开门	1. M1522 2. 规格:电泳料（白铝、茶铝）白玻50系列木纹平开门，壁厚2mm 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	1				0
3	010802001008	铝合金平开门	1. M3130 2. 规格:电泳料（白铝、茶铝）白玻50系列平开门，壁厚2mm+10mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	樘	2				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	010807002015	铝合金窗	1. C3229 2. 规格:90系列铝合金框,壁厚1.4mm+8mm钢化透明玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	3				0
5	010807002016	铝合金窗	1. C3829 2. 规格:90系列铝合金框,壁厚1.4mm+8mm钢化透明玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	2				0
6	010807002017	铝合金窗	1. C2029 2. 规格:90系列铝合金框,壁厚1.4mm+8mm钢化透明玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	樘	2				0
7	010807002018	铝合金窗	1. C3129 2. 规格:90系列铝合金框,壁厚1.4mm+8mm钢化透明玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	樘	6				0

			所有费用						
		门窗工程合计							
		其他工程							
1	010501001002	舞台垫层	1. 两层100厚轻质混凝土垫层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	8.25				0
2	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:20cm蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:内墙 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.13				0
3	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.68				0
4	011210002001	金属隔断	1. 50*100*0.8深色木纹铝方通隔断 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.15				0
		其他工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002006	废料外运	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸	m3	71.23				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-装修改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 (0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-装修改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	32505.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-装修改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	32505.72	
合计			32505.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-装修改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-装修改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-装修改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-装修改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-装修改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		东侧校道围墙							
		东侧校道围墙合计							
		墙面装修工程							
1	011201001009	白色外墙漆墙面	1. 白色外墙漆一底两面 2. 12厚WPM15水泥砂浆+8厚WPM20水泥砂浆抹平 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	146.82				0
2	011204003009	块料墙面	1. 240*60*10厚仿古青砖 2. 20厚DMP15水泥砂浆 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	28.1				0
		墙面装修工程合计							
		GRC装饰线条							
1	011502008001	GRC装饰线条300*240	1. GRC装饰线条：300*240 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	65.69				0
2	011502008002	GRC装饰线条20*150	1. GRC装饰线条	m	65.69				0

			: 20*150 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011502008003	GRC装饰线条240*50	1. GRC装饰线条 : 240*50 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	21.99				0
		GRC装饰线条合计							
		拆除工程							
1	011604002001	铲除原有饰面层与砂浆层	1. 铲除原有饰面层与砂浆层 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	174.92				0
		拆除工程合计							
		西区运动场围墙及挡土墙							
		西区运动场围墙及挡土墙合计							
		土石方工程							
1	010101003002	西区围墙挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m以内 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	132.25				0
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m以内 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单	m3	80.64				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	107.59				0
		土石方工程合计							
		路面修复							
1	040203007001	水泥混凝土面层	1. 220mm厚C25混凝土面层，按4~6m分仓跳格浇筑 2. 混凝土路面水养生 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	142.6				0
2	040203007002	天然级配砂石垫层	1. 300mm厚天然级配砂石垫层 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	142.6				0
3	040203009001	8厚硅PU环保面层（围墙2内侧）	1. 8厚硅PU环保面层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	68				0
4	040202016001	40沥青混凝土路面	1. 40厚沥青混凝土路面	m2	68				0

		(围墙2内侧)	(中粒式) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	040202016002	40沥青混凝土路面 (围墙2内侧)	1. 40厚沥青混凝土路面(细粒式) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	68				0
6	040202003001	200厚水泥石屑稳定层 (围墙2内侧)	1. 200厚含8%的水泥石屑稳定层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	68				0
7	040202006001	100厚石屑层(围墙2内侧)	1. 100厚石屑层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	68				0
		路面修复合计							
		砌筑工程							
1	010402001005	砌筑围墙200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块A5.0 2. 墙体类型:外墙 3. 厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:M5砌筑砂浆 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	m3	114.97				0

			所有费用						
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋工程							
1	010501003001	独立基础C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	8.96				0
2	010503001001	基础梁C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	14.53				0
3	010501001003	基础垫层C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	17.94				0
4	010507005001	围墙压顶C20	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	18.48				0
5	010502001001	围墙柱C30	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单	m3	9.89				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	010504004001	挡土墙加厚	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30混凝土 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	22.33				0
7	010501002002	条形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	21.33				0
8	010507004001	台阶混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:120厚C25现浇混凝土 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	11.97				0
9	010507004002	台阶灰土垫层	1. 150厚3:7灰土 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	14.97				0
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 综合考虑 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	t	9.723				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		混凝土及钢筋工程合计							
		装饰装修工程							
1	011107001001	石材台阶	1. 踏面：50厚火烧面黄锈石花岗岩 2. 踢面：20厚火烧面黄锈石花岗岩 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	99.76				0
2	011204003010	饰面砖外墙面	1. 240*60*30厚砖红色劈开砖（工字铺） 2. 专用瓷砖胶，缝宽5mm，黑水泥勾缝 3. 20厚WPM20水泥砂浆 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1391.39				0
3	011204001007	800X450X50厚烧面芝麻灰花岗岩（平面）	1. 800X450X50厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	50.6				0
4	011204001008	800X400X20厚烧面芝麻灰花岗岩（立面）	1. 800X400X20厚烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	159.19				0

			3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	011406001001	涂料外墙面	1. 满刮2厚专用弹性腻子，氟碳白色仿石漆两遍 2. 20厚聚合物抗裂合成纤维砂浆分两次找平 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	187.37				0
6	011508004001	20厚不锈钢广告字	1. 单个面积0.1m²内 2. 20mm厚 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	653				0
7	011508004002	30厚不锈钢人物造型	1. 单个面积1m²外 2. 30mm厚 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
		装饰装修工程合计							
		西区运动场围墙及挡土墙-拆除工程							
1	011604002002	铲除围墙原有饰面层与砂浆层	1. 铲除原有饰面层与砂浆层 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	145.33				0

2	011602001001	拆除混凝土看台	1. 机械拆除围墙内混凝土看台 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	18.5				0
3	011601001004	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	110.88				0
4	011609001003	拆除钢网围墙	1. 拆除钢网围墙 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	145.74				0
		西区运动场围墙及挡土墙-拆除工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002007	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距：20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	133.74				0
2	010103002008	余泥渣土弃置（围墙）	1. 废弃料品种:余泥渣土弃置 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	m3	89.16				0

			所有费用						
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 050401008001	A5装配式临时活动围蔽	1. A5装配式临时活动围蔽（对应V2.0版） 2. 使用工期:三个月 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.6				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001004	垫层模板	1. 垫层模板 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	55.94				0
2	011702001005	基础梁模板	1. 基础梁模板 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	145.64				0
3	011702001006	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	44.8				0
4	011702001007	条形基础模板	1. 条形基础模板 2. 其他：包括根据图纸	m2	33.24				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	75728.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	75728.94	
合计			75728.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-和园园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		园路改造							
		园路改造合计							
		新建部分							
1	040204002001	园路改造 200×200×30mm烧面芝麻黑花岗岩地面铺设	1. 铺装材质：200x200x30mm烧面芝麻黑花岗岩 2. 结合层：30mm1：3干硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	46.42				0
2	040204002002	园路改造 600×350×30mm自然面麻石地面铺设	1. 铺装材质：600x350x30mm自然面麻石 2. 结合层：30mm1：3干硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.7				0
3	040204002003	园路改造 600×350×20mm自然面麻石地面铺设	1. 铺装材质：600x350x20mm自然面麻石 2. 结合层：30mm1：3干硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	5.9				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	040204002004	园路改造 1200×400×30mm烧面芝麻白花岗岩地面铺设	1. 铺装材质： 1200x400x30mm烧面芝麻白花岗岩 2. 结合层：30mm1：3干硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	16.4				0
5	040204002005	园路改造 600×400×30mm烧面芝麻白花岗岩地面铺设	1. 铺装材质： 600x400x30mm烧面芝麻白花岗岩 2. 结合层：30mm1：3干硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1.22				0
6	040204002006	园路改造 1200×400×30mm烧面芝麻灰花岗岩地面铺设	1. 铺装材质： 1200x400x30mm烧面芝麻灰花岗岩 2. 结合层：30mm1：3干硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.61				0
7	040204002007	园路改造 600×400×30mm烧面芝麻灰花岗岩地面铺设	1. 铺装材质： 600x400x30mm烧面芝麻灰花岗岩 2. 结合层：30mm1：3干硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m2	0.47				0

			所有费用						
8	040204002008	园路改造 1200×400×30mm自然 面麻石地面铺设	1. 铺装材质 ：1200x400x30mm自然 面麻石 2. 结合层：30mm1：3干 硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	47.33				0
9	040204002009	园路改造 600×300×30mm烧面 芝麻灰花岗岩地面铺 设	1. 铺装材质 ：600x300x30mm烧面芝 麻灰花岗岩 2. 结合层：30mm1：3干 硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	265.42				0
10	040204001001	园路改造 路面凿毛	1. 现状水泥路面凿毛深 度2cm 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	269.58				0
11	040202010001	园路改造 卵石 青瓦 收边	1. 铺30~50卵石，100厚 2. 180x180x10小青瓦收 边 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	1.43				0
12	040202010002	园路改造 卵石	1. 30~50卵石，15厚 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑	m2	6.03				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
13	040204001002	园路改造 混凝土压印	1. 工作内容：混凝土压印 2. 10mm混凝土压模彩色图案 3. 10厚1：2.5水泥砂浆 4. 180厚C25混凝土基层 5. 100厚级配碎石垫层 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	42.18				0
14	040204003001	园路改造 路面混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：100mm 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	394.47				0
15	040202003002	园路改造 水泥稳定土	1. 铺筑材质：100mm5%水泥石粉垫层 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	394.47				0
16	040204004001	园路改造 安砌侧(平、缘)石	1. 铺装材质：600x250x150烧面芝麻灰花岗岩道牙、30mm1：2.5水泥砂浆、100mmC20混凝土、100mm级配碎石7%水泥垫层 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	22.14				0

			所有费用						
17	040504001001	园路改造 更换装饰井盖	1. 工作内容：更换现状井盖为装饰井盖 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	19				0
18	020202006001	园路改造 休闲座凳一	1. 尺寸：L4300*B500*H450矩形 2. 基座材质：自然面芝麻白花岗岩整石矩形 3. 面嵌栗色竹木防腐木：L2800*B360（单片规格50*380*20），底座骨架20x20x1.5厚不锈钢方通 4. 斜靠背：L1500*H200栗色竹木防腐木（单片规格50*210*20），靠背骨架20x20x1.5厚不锈钢方通 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
19	020202006002	园路改造 休闲座凳二	1. 尺寸：L3800*B939*H450弧形 2. 基座材质：自然面芝麻白花岗岩整石弧形 3. 面嵌栗色竹木防腐木：弧长L2700*B360（单片规格50*380*20），底座骨架20x20x1.5厚不锈钢方通 4. 斜靠背：L1500*H200栗色竹木防腐木（单片规格50*210*20），靠背骨	个	3				0

			架20x20x1.5厚不锈钢方通 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
20	050301005001	园路改造 点风景石-黑山石 2000x1000x1200	1. 工作内容: 布置黑山石2000x1000x1200 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	块	1				0
21	050301005002	园路改造 点风景石-黑山石1500x700x350	1. 工作内容: 布置黑山石1500x700x350 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	块	1				0
22	050301005003	园路改造 点风景石-黑山石900x700x300	1. 工作内容: 布置黑山石900x700x300 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	块	1				0
23	050301005004	园路改造 点风景石-黑山石800x400x300	1. 工作内容: 布置黑山石800x400x300 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	块	1				0
24	050301005005	园路改造 点风景石-黑山石700x400x300	1. 工作内容: 布置黑山石700x400x300 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	块	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
25	050301005006	园路改造 点风景石-太湖石1300x600x600	1. 工作内容：布置太湖石1300x600x600 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	块	1				0
		新建部分合计							
		拆除部分							
1	011602002002	园路改造 拆除现状石凳子	1. 工作内容：拆除现状石凳子6个 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	11.52				0
2	011604002003	园路改造 立面抹灰层拆除	1. 工作内容：保留围墙墙体结构，清除表面 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	26				0
3	050101006001	园路改造 清除绿化表面	1. 工作内容：铲除现状绿化表面深度30cm 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	308.6				0
4	041001002001	园路改造 拆除人行道	1. 工作内容：拆除现状园路表面深度30cm 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m2	45.2				0

			所有费用						
5	011609001004	园路改造 栏杆、栏板拆除	1. 拆除铁栅栏大门及铁栅栏围墙 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	147.8				0
		拆除部分合计							
		和园围墙一							
		和园围墙一合计							
		围墙一混凝土及钢筋工程							
1	010501002003	围墙一 条形基础	1. 混凝土强度等级: C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2.86				0
2	010402001006	围墙一 砌块墙 200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:多孔砖MU10 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.3				0
3	020412010001	围墙一 花窗	1. 20x20x1mm镀锌方通窗花 2. 刷白色氟漆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.44				0
4	010802001009	围墙一 仿木纹塑钢门	1. 仿木纹塑钢门制作	m2	3.52				0

			, 30*30*2厚镀锌方通骨架, 2.5mm钢板外喷仿木纹漆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	010501001004	围墙一 垫层	1. 混凝土强度等级: C20 2. 基础垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.97				0
6	080401004001	围墙一 混凝土圈梁、过梁(反梁、压顶)	1. 钢筋砼压顶 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.31				0
7	010515001002	围墙一 现浇构件钢筋 Φ8 (箍筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 箍筋 2. 钢筋直径: Φ8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.066				0
8	010515001003	围墙一 现浇构件钢筋 Φ8 (纵筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 纵筋 2. 钢筋直径: Φ8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.02				0

9	010515001004	围墙一 现浇构件钢筋 Φ12	1. 钢筋种类、规格: HRB400 2. 钢筋直径: Φ12 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.093				0
10	010515001005	围墙一 现浇构件钢筋 Φ14	1. 钢筋种类、规格: HRB400 2. 钢筋直径: Φ14 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.182				0
11	010502002001	围墙一 构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. C25混凝土 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.63				0
		围墙一混凝土及钢筋工程合计							
		围墙一土石方工程							
1	010101003003	围墙一 挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	17.14				0
2	010103001003	围墙一 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸	m3	12.57				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		围墙一土石方工程合计							
		围墙一墙面装修工程							
1	011201001010	围墙一 白色外墙漆墙面	1. 白色外墙漆一底两面 2. 12厚M15水泥砂浆+8厚M20水泥砂浆抹平 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	26.92				0
2	011201001011	围墙一 深灰色外墙漆一底两面	1. 深灰色外墙漆一底两面 2. 12厚M15水泥砂浆+8厚M20水泥砂浆抹平 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.82				0
3	011204003011	围墙一 块料墙面	1. 240*60*10厚仿古青砖 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.61				0
		围墙一墙面装修工程合计							
		围墙一GRC装饰线条							
1	011502008004	围墙一 GRC装饰线条300x240	1. GRC装饰线条：300x240 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	10.79				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011502008005	围墙一 GRC装饰线条 20x150	1. GRC装饰线条 ： 20x150 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	21.58				0
3	011502008006	围墙一 GRC装饰线条 50x300	1. GRC装饰线条 ： 50x300 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.23				0
		围墙一GRC装饰线条合计							
		和园围墙二							
		和园围墙二合计							
		围墙二混凝土及钢筋工程							
1	010501002004	围墙二 条形基础	1. 混凝土强度等级 ： C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2.44				0
2	010501001005	围墙二 垫层	1. 混凝土强度等级 ： C20 2. 基础垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.82				0
3	010515001006	围墙二 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格	t	0.062				0

		Φ8箍筋	:HRB400, 箍筋 2. 钢筋直径: Φ8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	010515001007	围墙二 现浇构件钢筋 Φ8纵筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400, 纵筋 2. 钢筋直径: Φ8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.015				0
5	010515001008	围墙二 现浇构件钢筋 Φ12	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 钢筋直径: Φ12 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.079				0
6	010515001009	围墙二 现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 钢筋直径: Φ14 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.161				0
7	010502002002	围墙二 构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. C25混凝土 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.63				0
8	020412010002	围墙二 花窗	1. 20x20x1mm镀锌方通窗花	m2	1.44				0

			2. 刷白色氟漆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	010402001007	围墙二 砌块墙 200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:多孔砖MU10 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.39				0
10	080401004002	围墙二 混凝土圈梁、过梁(反梁、压顶)	1. 钢筋砼压顶 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.24				0
		围墙二混凝土及钢筋工程合计							
		围墙二土石方工程							
1	010101003004	围墙二 挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	14.48				0
2	010103001004	围墙二 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑	m3	10.53				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		围墙二土石方工程合计							
		围墙二墙面装修工程							
1	011201001012	围墙二 白色外墙漆墙面	1. 白色外墙漆一底两面 2. 12厚M15水泥砂浆+8厚M20水泥砂浆抹平 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	29.8				0
2	011204003012	围墙二 块料墙面	1. 240*60*20厚仿古青砖 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.81				0
		围墙二墙面装修工程合计							
		围墙二GRC装饰线条							
1	011502008007	围墙二 GRC装饰线条300x240	1. GRC装饰线条: 300x240 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	8.13				0
2	011502008008	围墙二 GRC装饰线条20x150	1. GRC装饰线条: 20x150 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m	16.26				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		围墙二GRC装饰线条合计							
		和园围墙三							
		和园围墙三合计							
		围墙三混凝土及钢筋工程							
1	010501002005	围墙三 条形基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	2.44				0
2	010501001006	围墙三 垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 基础垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	0.82				0
3	010515001010	围墙三 现浇构件钢筋Φ8箍筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，箍筋 2. 钢筋直径：Φ8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.083				0
4	010515001011	围墙三 现浇构件钢筋Φ8纵筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，纵筋 2. 钢筋直径：Φ8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.034				0

5	010515001012	围墙三 现浇构件钢筋 Φ12	1. 钢筋种类、规格 :HRB400 2. 钢筋直径: Φ12 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	t	0.13				0
6	010515001013	围墙三 现浇构件钢筋 Φ14	1. 钢筋种类、规格 :HRB400 2. 钢筋直径: Φ14 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	t	0.218				0
7	010502002003	围墙三 构造柱	1. 现浇混凝土构造柱 2. C25混凝土 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m3	0.63				0
8	010401007001	围墙三 空花墙 100x400x120青砖	1. M5水泥砂浆砌镂空青 砖墙 2. 100x400x120mm青砖 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m3	1.27				0
9	010401007002	围墙三 空花墙 180x180x10mm小青瓦	1. M5水泥砂浆砌镂空花 墙 2. 180x180x10mm小青瓦 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m3	0.29				0
10	010402001008	围墙三 砌块墙 200厚	1. 砌块品种、规格、强	m3	4.75				0

			度等级:多孔砖MU10 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	080401004003	围墙三 混凝土圈梁、过梁(反梁、压顶)	1. 钢筋砼压顶 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.38				0
		围墙三混凝土及钢筋工程合计							
		围墙三土石方工程							
1	010101003005	围墙三 挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	23.16				0
2	010103001005	围墙三 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	16.85				0
		围墙三土石方工程合计							

		围墙三墙面装修工程							
1	011201001013	围墙三 白色外墙漆墙面	1. 白色外墙漆一底两面 2. 12厚M15水泥砂浆 +8厚M20水泥砂浆抹平 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	37.19				0
2	011204003013	围墙三 块料墙面	1. 240*60*20厚仿古青砖 2. 20厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	10.46				0
		围墙三墙面装修工程合计							
		围墙三GRC装饰线条							
1	011502008009	围墙三 GRC装饰线条300x240	1. GRC装饰线条：300x240 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.06				0
2	011502008010	围墙三 GRC装饰线条20x150	1. GRC装饰线条：20x150 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	26.12				0
		围墙三GRC装饰线条合计							
		镏耳墙							
		镏耳墙合计							
		特色镏耳墙							

1	010603003001	镏耳墙 镀锌方通格栅 100x100x2mm	1. 镀锌方通 ：100x100x2安装 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	t	0.072				0
2	010603003002	镏耳墙 镀锌方通格栅 100x50x2mm	1. 镀锌方通：100x50x2 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	t	0.286				0
3	010603003003	镏耳墙 镀锌方通格栅 120x80x2mm	1. 镀锌方通 ：120x80x2mm 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	t	0.02				0
4	011207001006	镏耳墙 钢板	1. 镀锌钢板按形切割 ，镏耳墙造型 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	2.6				0
5	010516002004	镏耳墙 预埋铁件	1. 钢柱固定铁件预埋 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	t	0.003				0
6	031201009001	镏耳墙 镀锌方通格栅 喷漆	1. 镀锌方通外喷深灰色 氟碳漆 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	27.13				0

			所有费用						
7	020412010003	镏耳墙 花窗	1. 20x20x1mm镀锌方通窗花 2. 刷深灰色氟漆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.65				0
		特色镏耳墙合计							
		镏耳墙土石方工程							
1	010101003006	镏耳墙 挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	7.04				0
2	010103001006	镏耳墙 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	5.5				0
		镏耳墙土石方工程合计							
		镏耳墙混凝土及钢筋工程							
1	010501002006	镏耳墙 条形基础	1. 混凝土强度等级: C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.14				0

2	040303004001	镬耳墙 二次浇筑包封	1. 混凝土强度等级： C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.01				0
3	010501001007	镬耳墙 垫层	1. 混凝土强度等级： C20 2. 基础垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.4				0
4	010515001014	镬耳墙 现浇构件钢筋 Φ8箍筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400 2. 钢筋直径：Φ8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.018				0
5	010515001015	镬耳墙 现浇构件钢筋 Φ12	1. 钢筋种类、规格： HRB400 2. 钢筋直径：Φ12 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.038				0
6	010515001016	镬耳墙 现浇构件钢筋 Φ14	1. 钢筋种类、规格： HRB400 2. 钢筋直径：Φ14 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.037				0
		镬耳墙混凝土及钢筋							

		工程合计							
		六和景墙							
		六和景墙合计							
		特色景墙							
1	011207001007	六和景墙 山体造型特色景墙	1. 2mm厚镀锌钢板，山体造型，外喷深灰色氟碳漆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.14				0
2	011207001008	六和景墙 字体钢板	1. 2mm厚镀锌钢板，圆形，外喷深灰色氟碳漆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.16				0
3	010603003004	六和景墙 镀锌方通格栅150*150*3	1. 150*150*3镀锌方通 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.17				0
4	010603003005	六和景墙 镀锌方通格栅100*50*3@150	1. 100*50*3@150镀锌方通 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	1.6				0
5	010603003006	六和景墙 镀锌方通格栅150*100*2压顶	1. 150*100*2镀锌方通压顶 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.14				0

6	010603003007	六和景墙 镀锌方通格栅100*50*2	1. 100*50*2镀锌方通 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.054				0
7	010516002005	六和景墙 预埋铁件	1. 钢柱固定铁件预埋 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.016				0
8	031201009002	六和景墙 镀锌方通格栅喷漆	1. 150*150*3镀锌方通、100*50*3@150镀锌方通、150*100*2镀锌方通压顶、100*50*2镀锌方通装饰,外喷深灰色氟碳漆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	85.86				0
9	011508004003	六和景墙 金属字	1. 单个面积1m²内 2. 30mm厚,字体突出10mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12				0
		特色景墙合计							
		六和景墙砌筑及钢筋混凝土工程							
1	010501002007	六和景墙 条形基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m3	5.67				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	040303004002	六和景墙 二次浇筑包封	1. 混凝土强度等级：C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	0.002				0
3	010501001008	六和景墙 垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 基础垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	1.91				0
4	010515001017	六和景墙 现浇构件钢筋Φ8箍筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400，箍筋 2. 钢筋直径：Φ8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.087				0
5	010515001018	六和景墙 现浇构件钢筋Φ12	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 钢筋直径：Φ12 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.189				0
6	010515001019	六和景墙 现浇构件钢筋Φ14	1. 钢筋种类、规格:HRB400 2. 钢筋直径：Φ14 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	t	0.197				0

			所有费用						
7	010402001009	六和景墙 砌块墙 200厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:多孔砖MU10 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.18				0
		六和景墙砌筑及钢筋混凝土工程合计							
		六和景墙土石方工程							
1	010101003007	六和景墙 挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	33.62				0
2	010103001007	六和景墙 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	24.5				0
		六和景墙土石方工程合计							
		六和景墙墙面装修工程							
1	011201001014	六和景墙 白色外墙漆墙面	1. 白色外墙漆一底两面 2. 12厚M15水泥砂浆+8厚M20水泥砂浆抹平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m2	18.3				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		六和景墙墙面装修工程合计							
		中式廊架							
		中式廊架合计							
		廊架制作							
1	010603003008	中式廊架 镀锌方通格栅	1. 镀锌方通：100x100x3mm安装 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.548				0
2	010516002006	中式廊架 预埋铁件	1. 钢柱固定铁件预埋 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.002				0
3	031201009003	中式廊架 镀锌方通格栅喷漆	1. 100x100x3mm镀锌方通外喷深灰色氟碳漆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	24.64				0
		廊架制作合计							
		中式廊架混凝土及钢筋工程							
1	010501002008	中式廊架 条形基础	1. 混凝土强度等级：C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.54				0

2	040303004003	中式廊架 二次浇筑包封	1. 混凝土强度等级：C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.04				0
3	010501001009	中式廊架 垫层	1. 混凝土强度等级：C20 2. 基础垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.22				0
4	010515001020	中式廊架 现浇构件钢筋Φ8箍筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400，箍筋 2. 钢筋直径：Φ8 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.057				0
5	010515001021	中式廊架 现浇构件钢筋Φ12	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 钢筋直径：Φ12 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.116				0
6	010515001022	中式廊架 现浇构件钢筋Φ14	1. 钢筋种类、规格：HRB400 2. 钢筋直径：Φ14 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.114				0
		中式廊架混凝土及钢							

		筋工程合计							
		中式廊架土石方工程							
1	010101003008	中式廊架 挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	21.47				0
2	010103001008	中式廊架 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	16.7				0
		中式廊架土石方工程合计							
		格栅景墙							
		格栅景墙合计							
		格栅景墙混凝土及钢筋工程							
1	010501002009	格栅景墙 条形基础	1. 混凝土强度等级: C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.44				0
2	040303004004	格栅景墙 二次浇筑包封	1. 混凝土强度等级: C25 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	m3	0.01				0

			所有费用						
3	010501001010	格栅景墙 垫层	1. 混凝土强度等级： C20 2. 基础垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.17				0
4	010515001023	格栅景墙 现浇构件钢筋Φ8箍筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400，箍筋 2. 钢筋直径：Φ8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.008				0
5	010515001024	格栅景墙 现浇构件钢筋Φ12	1. 钢筋种类、规格： HRB400 2. 钢筋直径：Φ12 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.014				0
6	010515001025	格栅景墙 现浇构件钢筋Φ14	1. 钢筋种类、规格： HRB400 2. 钢筋直径：Φ14 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.014				0
		格栅景墙混凝土及钢筋工程合计							
		格栅景墙土石方工程							
1	010101003009	格栅景墙 挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m3	2.9				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010103001009	格栅景墙 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2.3				0
		格栅景墙土石方工程合计							
		格栅制作							
1	010603003009	格栅景墙 镀锌方通格栅	1. 镀锌方通：100*50*3mm安装 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.165				0
2	010516002007	格栅景墙 预埋铁件	1. 钢柱固定铁件预埋 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.002				0
3	031201009004	格栅景墙 镀锌方通格栅喷漆	1. 100*50*3mm镀锌方通外喷深灰色氟碳漆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	10.72				0
		格栅制作合计							
		中式小庭院							

		中式小庭院合计							
		中式小庭院混凝土及 钢筋工程							
1	010501002010	中式小庭院 条形基础	1. 混凝土强度等级 : C25 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 所有费用	m3	3.5				0
2	010501001011	中式小庭院 垫层	1. 混凝土强度等级 : C20 2. 基础垫层 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 所有费用	m3	0.67				0
3	010515001026	中式小庭院 现浇构件 钢筋Φ8箍筋	1. 钢筋种类、规格 :HRB400, 箍筋 2. 钢筋直径: Φ8 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 所有费用	t	0.039				0
4	010515001027	中式小庭院 现浇构件 钢筋Φ12	1. 钢筋种类、规格 :HRB400 2. 钢筋直径: Φ12 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 所有费用	t	0.076				0
5	010515001028	中式小庭院 现浇构件 钢筋Φ14	1. 钢筋种类、规格 :HRB400 2. 钢筋直径: Φ14 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属	t	0.363				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		中式小庭院混凝土及钢筋工程合计							
		中式小庭院墙面装修工程							
1	011204003014	中式小庭院 50厚芝麻白烧面花岗岩压顶	1. 50厚芝麻白烧面花岗岩 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.34				0
2	010402001010	中式小庭院 砌块墙 120厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU7.5 2. 墙体厚度:120mm 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.1				0
3	011204003015	中式小庭院 文化石墙面	1. 30厚文化石 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.6				0
4	011204003016	中式小庭院 500×500×20mm芝麻灰光面花岗岩（平面）	1. 500x500x20芝麻灰光面花岗岩 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2.72				0

5	011204003017	中式小庭院 石材墙面	1. 180x500x20芝麻灰自然花岗岩 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.66				0
6	011201001015	中式小庭院 真石漆外墙面	1. 灰色真石漆3厚, 原有墙体 2. 黑色画线填缝 3. 20厚1:2.5水泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	19.12				0
		中式小庭院墙面装修工程合计							
		中式小庭院土石方工程							
1	010101003010	中式小庭院 挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	11.86				0
2	010103001010	中式小庭院 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	8.92				0
		中式小庭院土石方工							

		程合计							
		矮墙							
1	010402001011	矮墙 砌块墙 180厚	1. 砌块品种、规格、强度等级:灰砂砖MU7.5 2. 墙体类型:180mm厚 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.36				0
2	011204003018	矮墙 文化石墙面	1. 30厚文化石 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	19.02				0
3	010501001012	矮墙 垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 矮墙垫层100厚 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.61				0
4	010101003011	矮墙 挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.37				0
5	010103001011	矮墙 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑	m3	0.76				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		矮墙合计							
		排水沟							
1	040202010003	排水沟 碎石	1. 30~40浅灰色机制碎石 2. 位置: 中式小庭院排水沟盖板上 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.16				0
2	050301005007	排水沟 点风景石	1. 布置笋石 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	块	5				0
3	040201022002	排水沟、截水沟 深平口U型树脂混凝土排水沟	1. 深平口U型树脂混凝土排水沟 2. 100厚C20混凝土垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10.8				0
4	040201022003	排水沟、截水沟 成品三缝线性排水沟	1. 成品三缝线性排水沟, 具体规格可按厂家 2. M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	43.55				0

			所有费用						
5	040201022004	排水沟、截水沟 600x400 C20混凝土排水沟	1. 新建600x400C20混凝土排水沟 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.6				0
6	010512008001	排水沟 沟盖板、井盖板、井圈	1. 600x400排水沟盖板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1				0
7	040101002001	排水沟 挖沟槽土方	1. 排水沟挖土 2. 深度:2m内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	33.36				0
8	010103001012	排水沟 回填方	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 填方来源、运距:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	22.79				0
9	010516002008	排水沟 预埋铁件	1. L170x130x10镀锌角钢 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.51				0

10	011204003019	排水沟 块料墙面 200x80x20烧面芝麻黑花岗岩	1. 胶粘剂粘贴 200x80x20烧面芝麻黑花岗岩 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.86				0
11	011204003020	排水沟 块料墙面 200x160x20烧面芝麻黑花岗岩	1. 200x160x20烧面芝麻黑花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.73				0
12	010516002009	排水沟 检修口钢支座	1. 检修口钢支座 L30*3不锈钢板(按图纸要求形状弯曲) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.005				0
		排水沟合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002009	余泥渣土弃置	1. 余泥渣土弃置 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	118.85				0
2	010103002010	拆除废料弃置(石方)	1. 废弃料品种:拆除园路废料 2. 废料外运运距20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸	m3	25.08				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	010103002011	余方弃置	1. 废料外运运距20km 2. 综合考虑消纳费 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.26				0
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001008	基础模板	1. 基础类型:带形基础 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	110.71				0
2	011702001009	垫层模板	1. 垫层模板 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	30.36				0
3	011702025002	压顶模板（和园）	1. 压顶模板 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	11.02				0

4	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	20.25				0
5	粤 011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位：墙面 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	375.63				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-和园园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 （0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J4. 和园环境修缮-和园园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37891.63		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J4. 和园环境修缮-和园园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	37891.63	
合计			37891.63	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J4. 和园环境修缮-和园园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-和园园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-和园园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-和园园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J4. 和园环境修缮-和园园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校道改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		校道及周边绿化修缮							
		校道及周边绿化修缮合计							
		拆除工程							
1	041001001001	拆除现状混凝土面层	1. 拆除现状混凝土面层220厚 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1818.33				0
2	041001001002	拆除现状道路基层	1. 拆除300厚天然级配砂石垫层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1818.33				0
3	040101001001	挖一般土方	1. 铲除40厚素土 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	72.73				0
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除混凝土路牙石 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	238.14				0

		拆除工程合计							
		道路改造							
1	040202011001	级配碎石底基层	1. 300厚5%水泥稳定级配碎石基层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1818.33				0
2	040305001001	垫层	1. 180厚石粉垫层(掺6%水泥粉) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	327.3				0
3	040203003001	透层、粘层	1. 粘层沥青(PC-3)(用量为0.5L/m2) 2. 粘层沥青(PC-3)(用量为0.5L/m2) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1818.33				0
4	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:土工布 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1818.33				0
5	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式(AC-13)改性沥青混凝土 2. 厚度:3cm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m2	1818.33				0

			其他完成本工作涉及的所有费用						
6	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式 (AC-20) 改性沥青混凝土面层 2. 厚度:5cm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1818.33				0
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 120厚300*500花岗岩道牙 2. 20厚1:3水泥砂浆结合层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	238.14				0
8	010501001013	垫层	1. 120厚C20无砂大孔混凝土 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.57				0
9	070205001005	铸铁盖板	1. 圆形艺术井盖 2. 材料:球墨铸铁 QT500-7 3. 网格规格:10*10 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	28				0
10	070205001006	铸铁盖板	1. 方形艺术井盖 2. 材料:球墨铸铁 QT500-7 3. 网格规格:10*10 4. 其他:包括根据图纸	套	17				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校道改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19.8				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校道改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	103795.07		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校道改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	103795.07	
合计			103795.07	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校道改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校道改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校道改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校道改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校道改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校园绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		和园绿化							
		和园绿化合计							
		乔木							
1	050102001001	黄花风铃木	1. 胸径:15-20cm 2. 高度、冠幅:3.0-3.5m、2.0-3.0m 3. 种类:乔木（带土球） 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:12个月 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	2				0
2	050102001002	小叶榄仁	1. 胸径:15-30cm 2. 高度、冠幅:3.5-4.0m、2.5-3.0m 3. 种类:乔木（带土球） 4. 起挖方式:综合考虑 5. 养护期:12个月 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	3				0
3	050102001003	鸡蛋花	1. 胸径:7-10cm 2. 高度、冠幅:1.5-1.8m、1.5-1.8m 3. 种类:乔木（带土球） 4. 起挖方式:综合考虑	株	1				0

			5. 养护期:12个月 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		乔木合计							
		灌木							
1	050102002001	肾蕨	1. 高度:0.3-0.4m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.3m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	9				0
2	050102002002	琴叶珊瑚	1. 高度:0.8-1.0m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.5m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	2				0
3	050102002003	红花继木	1. 高度:1.0-1.3m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:1.0-1.3m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	9				0
4	050102002004	南天竹	1. 高度:1.5-1.6m 2. 养护期:12个月	株	1				0

			3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.6m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	050102002005	龙舌兰	1. 高度:0.35m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.35m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	5				0
6	050102002006	散尾葵	1. 高度:1.5-1.6m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:1.0-1.2m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	1				0
7	050102002007	山茶花	1. 高度:0.5-0.6m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.5m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	1				0
8	050102002008	黄杨球	1. 高度:1.0-1.3m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑	株	11				0

			4. 冠幅:1.0-1.3m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	050102002009	红枫	1. 高度:1.8-2.0m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:1.5-1.6m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	1				0
10	050102002010	小叶紫薇	1. 高度:2.0-2.5m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:1.2-1.5m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	5				0
11	050102002011	米竹	1. 高度:0.7-0.8m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.4-0.5m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	4				0
12	050102002012	丛生桂花	1. 高度:1.8-2.0m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:1.5-1.8m	株	3				0

			5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
13	050102002013	狗牙花	1. 高度:1.7-1.8m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:1.2-1.5m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	1				0
14	050102002014	红叶石楠球	1. 高度:0.8-1.2m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.8-1.2m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	7				0
		灌木合计							
		花卉、地被							
1	050102008001	木春菊	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:木本花 3. 高度、冠幅:25-30cm、20-25cm 4. 养护期:12个月 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m ²	30.9				0
2	050102008002	翠芦莉	1. 单位面积株数:36株	m ²	13.4				0

			/m2 2. 花卉种类:木本花 3. 高度、冠幅:30-40cm、15-20cm 4. 养护期:12个月 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	050102008003	琴丝竹	1. 单位面积株数:10株/m2 2. 花卉种类:木本花 3. 高度、冠幅:1.7-1.9m、15-20cm 4. 养护期:12个月 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.5				0
4	050102012001	大叶油草	1. 30cm*30cm, 九件/平方米 2. 养护期: 12个月 3. 铺种方式:满铺 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	128.5				0
		花卉、地被合计							
		其他							
		其他合计							
		东侧校道围墙绿化							
		东侧校道围墙绿化合计							
		东侧校道围墙绿化-灌木							
1	050102002015	红花继木	1. 高度:1.0-1.3m 2. 养护期:12个月	株	7				0

			3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:1.0-1.3m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	050102002016	琴叶珊瑚	1. 高度:0.8-1.0m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.5m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	4				0
3	050102002017	南天竹	1. 高度:1.5-1.6m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.6m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	5				0
4	050102002018	山茶花	1. 高度:0.5-0.6m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.5m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	4				0
5	050102002019	黄杨球	1. 高度:1.0-1.3m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑	株	4				0

			4. 冠幅:1.0-1.3m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	050102002020	红叶石楠球	1. 高度:0.8-1.2m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.8-1.2m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	5				0
		东侧校道围墙绿化-灌木合计							
		东侧校道围墙绿化-花卉、地被							
1	050102012002	大叶油草	1. 30cm*30cm, 九件/平方米 2. 养护期: 12个月 3. 铺种方式:满铺 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	32.4				0
2	050102008004	琴丝竹	1. 单位面积株数:10株/m2 2. 花卉种类:木本花 3. 高度、冠幅:1.7-1.9m、15-20cm 4. 养护期:12个月 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	12.4				0

3	050102008005	木春菊	1. 单位面积株数:36株/m ² 2. 花卉种类:木本花 3. 高度、冠幅:25-30cm、20-25cm 4. 养护期:12个月 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m ²	19				0
		东侧校道围墙绿化-花卉、地被合计							
		东侧校道围墙绿化-其他							
1	050102001004	保留原有乔木	1. 原有乔木保留 2. 养护期: 12个月 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	株	3				0
2	040202010004	碎石散置	1. 石料规格: Φ 20-40, 黑山石碎石 2. 铺设厚度: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m ²	19.7				0
3	050101007001	清除地被植物	1. 清理杂草植被、灌木丛等原有绿化 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m ²	52.1				0
		东侧校道围墙绿化-其他合计							
		西区运动场围墙绿化							

		西区运动场围墙绿化 合计							
		西区运动场围墙绿化- 灌木							
1	050102002021	红花继木	1. 高度:1.0-1.3m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:1.0-1.3m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	株	23				0
2	050102002022	琴叶珊瑚	1. 高度:0.8-1.0m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.5m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	株	6				0
3	050102002023	南天竹	1. 高度:1.5-1.6m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.6m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	株	6				0
4	050102002024	山茶花	1. 高度:0.5-0.6m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.5m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属	株	14				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	050102002025	黄杨球	1. 高度:1.0-1.3m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:1.0-1.3m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	9				0
6	050102002026	红叶石楠球	1. 高度:0.8-1.2m 2. 养护期:12个月 3. 起挖方式:综合考虑 4. 冠幅:0.8-1.2m 5. 种类:带土球灌木 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	12				0
		西区运动场围墙绿化-灌木合计							
		西区运动场围墙绿化-花卉、地被							
1	050102012003	大叶油草	1. 30cm*30cm，九件/平方米 2. 养护期：12个月 3. 铺种方式:满铺 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	248.5				0
		西区运动场围墙绿化-花卉、地被合计							
		西区运动场围墙绿化-其他							
1	050102001005	保留原有乔木	1. 原有乔木保留	株	17				0

			2. 养护期：12个月 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	040202010005	碎石散置	1. 石料规格：Φ20-40，黑山石碎石 2. 铺设厚度：综合考虑 3其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	71.8				0
3	050101007002	清除地被植物	1. 清理杂草植被、灌木丛等原有绿化 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	314.3				0
		西区运动场围墙绿化-其他合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002012	余泥渣土弃置	1. 废弃料品种：余泥渣土弃置 2. 运距：20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	109.92				0
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	050403001001	树木支撑架	1. 支撑材料规格:圆木三脚桩 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	6				0
2	050403001002	树木支撑架	1. 支撑材料规格:镀锌钢管四脚桩 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	株	20				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校园绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000007	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校园绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13022.88		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校园绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	13022.88	
合计			13022.88	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校园绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校园绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校园绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校园绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J5. 校道及周边绿化修缮-校园绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-装修改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		和悦楼教室改造							
		和悦楼教室改造合计							
		拆除工程							
1	011604003003	铲除天棚涂料面	1. 铲除现状白色乳胶漆及其构造层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1238.71				0
2	011605001005	地面块料拆除	1. 铲除现状地面砖、地面花岗岩及其构造层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1093.02				0
3	011605002003	墙面块料拆除	1. 铲除现状饰面层及其构造层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	331.34				0
4	011604002004	铲除墙面涂料面	1. 铲除现状乳胶漆及其构造层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	505.1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	011610002007	金属门窗拆除（和悦楼）	1. 拆除4m2以内金属门窗 2. 综合考虑：玻璃窗材质、类型、拆除方式（人工或机械） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	297				0
6	011610002008	金属门窗拆除（和悦楼）	1. 拆除超过4m2金属门窗 2. 综合考虑：玻璃窗材质、类型、拆除方式（人工或机械） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	194.4				0
7	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体种类:综合考虑 2. 拆除高度:综合考虑 3. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	173.89				0
8	011605002004	保护性拆除黑板	1. 保护性拆除黑板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	160				0
		拆除工程合计							
		天棚工程							
1	011406003006	抹灰面油漆	1. 顶1b无机涂料一底两	m2	1088.82				0

			面 2. 3厚底层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011406003007	抹灰面油漆	1. 顶1c外墙丙烯酸涂料二遍 2. 3厚底层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	125.12				0
		天棚工程合计							
		楼地面工程							
1	011102003008	块料楼地面	1. 楼2-1b800*800*10厚浅黄色抛光砖，纯水泥砂浆擦缝或专用填缝剂填缝 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1094.56				0
2	011102001007	石材楼地面	1. 楼2-3a300*1400*20厚火烧面芝麻灰花岗石，纯水	m2	98.84				0

			泥浆擦缝 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处15厚DSM15（1：3）水泥砂浆按1%找平兼找坡 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011102001008	块料楼地面	1. 楼2-3a150*900*20厚庐山红大理石波打线，纯水泥浆擦缝 2. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处15厚DSM15（1：3）水泥砂浆按1%找平兼找坡 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	26.28				0
4	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水层：1.5厚聚氨酯（单组分）防水涂料，四周墙身上翻高于地面完成面300 2. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	168.8				0
		楼地面工程合计							
		墙面工程							
1	011201001016	抹灰面油漆（适用于蒸压加气混凝土砌块墙面）	1. 内1-1乳胶漆一底两面 2. 满刮内墙3厚基层抗	m2	709.4				0

			裂腻子分遍刮平，2厚 面层耐水腻子分遍刮平 3.15厚 DPM20（1：0.5：2.5） 水泥石灰砂浆分两遍抹 灰 4. 专用界面剂 5. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
2	011204003021	块料墙面	1. 内2600*300*8~10墙 面砖，白水泥勾缝 2. 套配瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚 DMP15（1：3）水泥砂 浆，分两次抹灰 5. 专用界面剂 6. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	523.32				0
3	011204003022	块料墙面	1. 外2645*95*5~8外墙 砖（纸皮砖） 2. 5厚专用瓷砖胶镶贴 ，专用瓷砖填缝料填缝 3. 15厚普通水泥防水砂 浆（DWM15）找平，分 两次抹灰（掺适量抗裂 合成纤维0.9KG/M3） 4. 外墙满挂金属 Φ0.9@12.7*12.7 5. 刷专用界面剂一道 6. 外墙面喷湿 7. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	505.29				0
4	010903002003	墙面砂浆防水	1. 5mm厚单组分聚合物	m2	505.29				0

			水泥防水砂浆 2. 刷聚合物水泥素浆一遍 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		墙面工程合计							
		门窗工程							
1	010802001010	双面复合镀锌钢门	1. 门代号及洞口尺寸:M1227 2. 规格:双面复合镀锌钢门板(内部填充高密度板,面板厚度均1.0,白色烤漆,门框厚度1.3)+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	50				0
2	010807002019	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2018 2. 规格:90系列铝合金框,壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	46				0
3	010807002020	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1418 2. 规格:90系列铝合金框,壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸	樘	24				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	010807002021	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C3618 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	20				0
		门窗工程合计							
		其他工程							
1	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:20cm蒸压加气混凝土砌块墙A3.5 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	143.12				0
2	010402001013	轻质砖封堵	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 墙厚:200mm 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	7.2				0
3	010505002001	讲台面板	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.7				0

			2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	010402001014	讲台砌体支座	1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 墙厚:100mm 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.85				0
5	010515002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ 18@200 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.02				0
6	011108001003	大理石门槛	1. 20厚庐山红大理石门槛 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	12				0
7	011505002004	黑板	1. 黑板安装(利旧) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	30				0
		其他工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002013	废料外运	1. 废弃料品种:综合考	m3	265.59				0

			虑 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702015001	讲台面板模板	1. 支撑高度:综合考虑 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.11				0
2	粤 011703002002	单独装饰装修工程垂直运输	1. 装饰高度、层数:5层 2. 运输条件或方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1				0
3	011707007001	已完工程及设备保护(和悦楼)	1. 3厚保护胶垫 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1				0
4	粤 011701010003	天棚活动脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 其他:包括根据图纸	m2	1288.48				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	粤 011701009004	墙柱面活动脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2229.71				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-装修改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 (0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000008	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-装修改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	102159.11		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-装修改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	102159.11	
合计			102159.11	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-装修改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-装修改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-装修改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-装修改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-装修改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室-装修改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		和雅楼舞蹈室改造工程							
		和雅楼舞蹈室改造工程合计							
		拆除工程							
1	011604003004	铲除天棚涂料面	1. 铲除现状白色乳胶漆及其构造层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	165.03				0
2	011605001006	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 铲除现状实木地板及其构造层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	144.4				0
3	011604002005	铲除墙面涂料面	1. 铲除现状乳胶漆及其构造层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	106.1				0
4	011610002009	金属窗拆除	1. 拆除超过4m2门窗 2. 综合考虑：玻璃窗材质、类型、拆除方式（人工或机械） 3. 其他:包括根据图纸	m2	46.04				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		拆除工程合计							
		天棚工程							
1	011302001008	吊顶天棚	1. 顶4饰面板 : 600*600*12厚吸音石膏板吊顶（燃烧性能等级A级） 2. 50厚岩棉或超细玻璃棉，用建筑胶或玻璃丝布袋装粘贴与龙骨档内 3. 配套金属龙骨，龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土板固定 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	157.83				0
		天棚工程合计							
		楼地面工程							
1	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 楼5-21200*200*12厚柚木色企口强化复合木地板 2. 3~5厚塑料泡沫衬垫 3. 5厚水泥基自流平找平，刷水泥基自流平界面剂一道 4. 原建筑楼地面面层修补完整 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	m2	144.41				0

			所有费用						
		楼地面工程合计							
		墙面工程							
1	011207001009	墙面装饰板	1. 内5-1穿孔槽木防火陶铝吸音复合板 2400*200*15, 板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用压盘胀栓固定（燃烧性能等级A级） 2. 15厚DMP15（1:3）水泥砂浆，分两次抹灰 3. 专用界面剂抹基底 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	106.1				0
		墙面工程合计							
		门窗工程							
1	010807002022	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C7220 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+8mm钢化透明玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	1				0
2	010807002023	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C16220 2. 规格:90系列铝合金框，壁厚1.4mm+8mm钢化透明玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	樘	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		门窗工程合计							
		其他工程							
1	011505002005	固定把杆	1. 材料：成品固定把杆 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10				0
2	011505010002	镜子	1. 材料：成品镜子，单块尺寸1800*1200*5mm 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	19.4				0
		其他工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002014	废料外运	1. 废弃料品种：综合考虑 2. 运距：20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	4.44				0
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	011707007002	已完工程及设备保护 (和雅楼)	1. 3厚保护胶垫 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	项	1				0
2	粤 011701010004	天棚活动脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	165.03				0
3	粤 011701009005	墙柱面活动脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	154.01				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室-装修改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000009	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室-装修改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9635.84		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室-装修改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	9635.84	
合计			9635.84	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室-装修改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室-装修改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室-装修改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室-装修改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室-装修改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-消防水池改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		德山楼负一层消防水池改造工程							
		德山楼负一层消防水池改造工程合计							
		拆除工程							
1	011601001006	防火墙拆除	1. 砌体名称:防火墙 2. 砌体材质:加气混凝土 3. 拆除高度:3.3m 4. 拆除砌体厚度:200mm 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	24.68				0
2	011602002003	混凝土墙拆除	1. 构件名称:混凝土墙 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	13.6				0
3	011604003005	天棚抹灰面拆除	1. 铲除涂料饰面层至楼板结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	246.79				0
4	011604002006	墙面抹灰拆除	1. 铲除饰面及其构造层	m2	92.99				0

			至楼板结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	011610002010	金属门窗拆除	1. 拆除4m2以内门窗 2. 综合考虑: 门窗材质、类型、拆除方式(人工或机械) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	7.56				0
6	011604001002	楼地面整体面层拆除	1. 钢管灌注桩孔周边铲掉填充范围 1000*1000mm细石砼层至原防水混凝土底板 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	24				0
7	011604001003	平面找坡层拆除	1. 拆除60厚细石混凝土找坡层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.42				0
		拆除工程合计							
		天棚工程							
1	011301001001	天棚抹灰	1. 消防水池天棚20厚WPM20聚合物水泥砂浆找平 2. 聚合物水泥基 I I 型防水涂料≥3mm厚 3. 20厚WPM20聚合物水泥砂浆	m2	114.12				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011302001009	吊顶天棚	1. 水泵房天花饰面板: 600*600*25穿孔石膏板(燃烧性能等级A级) 2. 50厚岩棉或超细玻璃棉,用建筑胶或玻璃丝布袋装粘贴与龙骨档内 3. 配套金属龙骨,龙骨吊件用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土板固定 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	113.3				0
3	011406003008	抹灰面油漆	1. 顶1b无机涂料一底两面 2. 3厚底层抗裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.58				0
		天棚工程合计							
		楼地面工程							
1	011102003009	块料楼地面	1. 水池楼地面5厚水泥膏满贴600*300白瓷片到顶	m2	114.12				0

			2. 15厚WPM20聚合物水泥砂浆 3. 20厚WPM20聚合物水泥砂浆找平 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 聚合物水泥基 I I 型防水涂料 ≥ 3 厚 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	114.12				0
3	011102003010	块料楼地面	1. 楼2-2a/楼2-2b300*300*8耐磨砖, 纯水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 最薄处15厚DSM15(1:3)水泥砂浆按1%找平兼找坡 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	107.59				0
4	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防水层:15厚DSM20P6防水砂浆 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	107.59				0
5	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水层:1.5厚聚氨酯(单组分)防水涂料,四周墙身上翻高于地面完成面300	m2	133.29				0

			2. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 排水沟20厚1:2聚合物水泥防水砂浆,纵坡i=0.5% 2. 15厚WSM20水泥砂浆保护层 3. 15厚WSM20水泥砂浆找平 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	4.77				0
7	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 2mm聚合物水泥防水涂料(I I型),四周沿墙上翻500 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	14.31				0
		楼地面工程合计							
		墙面工程							
1	011204003023	块料墙面	1. 内3600*300*8~10白瓷片,白水水泥勾缝 2. 套配瓷砖胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚DMP15(1:3)水泥砂浆,分两次抹灰(内掺5%的防水剂) 5. 专用界面剂 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m2	233.06				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	010903002004	墙面涂膜防水	1. 2mm厚聚合物水泥防水涂料，四周沿墙上翻高度如下：一般部位高500，带淋浴的卫生间、淋浴间高度应不小于2000且不低于淋浴喷淋口高度；厨房卫生间盥洗池盆等用水处高度应不小于1200 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	35.06				0
3	011207001010	墙面装饰板	1. 内5-1穿孔吸音复合板600*600*15，板背面点状抹粉刷石膏（至少5个点）粘贴于墙面，板边接缝处平面压T型塑料压条，板角对角处用压盘胀栓固定（燃烧性能等级A级） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	218.53				0
4	011201001017	抹灰面油漆（适用于蒸压加气混凝土砌块墙面）	1. 内1-1无机涂料一底两面 2. 满刮内墙3厚基层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	53.91				0
		墙面工程合计							
		门窗工程							

1	010802003003	甲级钢防火门	1. 门代号及洞口尺寸: :钢质甲级防火门（双扇），洞口尺寸综合考虑 2. 含五金配件 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	3				0
2	010802003004	甲级钢防火门	1. 门代号及洞口尺寸: :钢质甲级防火门（单扇），洞口尺寸综合考虑 2. 含五金配件 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	1				0
3	010802001011	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸: :M1222 2. 规格:电泳料（白铝、茶铝）白玻50系列平开门，壁厚2mm+6mm钢化玻璃 3. 含五金配件 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	樘	1				0
		门窗工程合计							
		其他工程							
1	010402001015	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:20cm蒸压加气混凝土砌块墙A3.5 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m3	41.45				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010501006001	C20细石混凝土200高	1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.24				0
3	010504001001	水池侧壁	1. 混凝土强度等级:C30P6 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	60.52				0
4	010505002002	水池底板-500mm	1. 混凝土强度等级:C30P6 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	65.7				0
5	010505002003	生活水箱底板	1. 混凝土强度等级:C30P6 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	13.04				0
6	010515001029	现浇构件带肋钢筋Φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋箍筋Φ10以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.623				0

7	010515001030	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	t	15.906				0
8	010402001016	轻质砖封堵	1. 砌块品种、规格、强 度等级:轻质砖 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:M5水 泥砂浆 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m ³	0.5				0
		其他工程合计							
		桩基础工程							
		桩基础工程合计							
		钢管灌注桩基础工程							
1	010302003001	钻孔钢管灌注桩	1. 地层情况:根据地质 情况综合考虑 2. 桩长:15m 3. 桩径:250mm 4. 入岩深度:进入中风 化岩层1m 5. 钢管规格:Q235无缝 钢管Φ192*5 6. 成孔方法:螺旋钻机 成孔 7. 混凝土种类、强度等 级:M30水泥浆 8. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	480				0
2	010515001031	桩头插筋	1. 钢筋种类、规格 :HRB400 2. 其他:包括根据图纸	t	0.192				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		钢管灌注桩基础工程合计							
		底板桩基础防水工程							
1	011101001002	20厚聚合物水泥砂浆	1. 20厚聚合物水泥砂浆找平 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	32				0
2	010903002005	2厚非固化橡胶沥青防水涂料	1. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料（固含量99%） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	32				0
3	011101003001	30厚C20细石混凝土保护层	1. 厚度:30mm 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	32				0
4	010904003004	7厚氯丁胶乳聚合物水泥砂浆	1. 7厚氯丁胶乳聚合物水泥砂浆封闭 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.57				0
5	010902008001	聚氨酯密封膏	1. 聚氨酯密封膏密封 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	25.12				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		底板桩基础防水工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002015	废料外运	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	39.08				0
2	010103002016	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	17.66				0
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001010	基础模板	1. 支撑高度：综合考虑 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	36.65				0

2	011702011002	直形墙模板	1. 墙厚: 40cm内 2. 支撑高度: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	357.69				0
3	011707007003	已完工程及设备保护 (消防水池)	1. 3厚保护胶垫 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1				0
4	粤 011701010005	天棚满堂脚手架	1. 搭设高度: 综合考虑 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	237				0
5	粤 011701009006	墙柱面活动脚手架	1. 搭设高度: 综合考虑 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	485.4				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-消防水池改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00008	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1. 20%；省级 文明工地为 2. 10%
2	011707002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0. 3 (0. 8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	QTFY00000010	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-消防水池改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	48648.24		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-消防水池改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	48648.24	
合计			48648.24	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-消防水池改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-消防水池改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-消防水池改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-消防水池改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-消防水池改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J9. 电房加固-装修改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		电房改造工程							
		电房改造工程合计							
		拆除工程							
1	011604003006	天棚抹灰面拆除	1. 铲除涂料饰面层至楼板结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	44.4				0
2	011605001007	地面块料拆除	1. 铲除水泥砂浆找平层及饰面层至原楼板结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	44.4				0
		拆除工程合计							
		天棚工程							
1	011406003009	抹灰面油漆	1. 顶1b无机防霉涂料一底两面 2. 3厚底层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	44.4				0

			其他完成本工作涉及的所有费用						
		天棚工程合计							
		楼地面工程							
1	011102003011	块料楼地面	1. 楼2-1a300*300*8耐磨砖, 纯水泥浆擦缝 2. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 素水泥砂浆一道 (内掺建筑胶) 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	44.4				0
		楼地面工程合计							
		余泥渣土场外运输							
1	010103002017	废料外运	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	22.2				0
		余泥渣土场外运输合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011707007004	已完工程及设备保护 (电房)	1. 3厚保护胶垫 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	项	1				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	粤 011701010006	天棚活动脚手架	1. 搭设高度：综合考虑 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	44.4				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J9. 电房加固-装修改造

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00009	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000011	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J9. 电房加固-装修改造

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1522.48		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J9. 电房加固-装修改造

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1522.48	
合计			1522.48	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J9. 电房加固-装修改造

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J9. 电房加固-装修改造

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J9. 电房加固-装修改造

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J9. 电房加固-装修改造

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J9. 电房加固-装修改造

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J9. 电房加固-结构加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电房改造结构加固							
1	070104019001	粘贴钢板-50*4	1. 施工部位：板底/面 2. Q235B级别钢板加固，@400，50mm宽x4mm厚 3. 锚栓M10@400 4. 清理基层、钢板加工打磨、镶贴钢板 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.96				0
2	070104019002	粘贴钢板压条-100x5	1. 施工部位：板底/面 2. Q235B级别钢板加固，@400，50mm宽x4mm厚 3. 锚栓M10@400 4. 清理基层、钢板加工打磨、镶贴钢板 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.17				0
		电房改造结构加固合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	安全文明施工措施费							
		安全文明施工措施费合计							
	QTCSF	其他措施费							

		其他措施费合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J9. 电房加固-结构加固

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	安全文明施工措施费						
1	1.2	室内脚手架	QRG-CCRGF-TSFRGF	15				室内脚手架，除拆除工程和土石方工程外，预算时按施工方案方案计算；无方案的按相应分部分项人工费的15%计取
2	1.7	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	QDF	3.0744				以分部分项工程费为计算基础，费率3.0744%
3	1.8	施工扬尘污染防治费	QDF*0.030744	17.5				根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率17.5%
4	1.9	用工实名制管理费	QDF*0.030744	6				根据粤建标函【2018】106号文规定：以系数计算的安全文明施工措施费为计算基础，费率6%
		安全文明施工措施费合计						
	QTCSF	其他措施费						
1	2.1	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算

2	2.2	绿色施工措施费	QDF	0.25				依据“穗建 造价 [2018]64号 ”、“中建 通 [2018]70号 ”，建筑装 饰专业工程 按分部分项 工程费的 0.37%计取 ，安装、市 政、修缮专 业工程按分 部分项工程 费的0.25%计 取。
		其他措施费合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J9. 电房加固-结构加固

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	材料检验试验费	0		按分部分项工程费的0.3%计算
2	工程优质费	0		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
3	暂列金额	955.73		
4	暂估价	0		
5	材料暂估价	0		
6	专业工程暂估价	0		
7	计日工	0		
8	总承包服务费	0		
9	材料保管费	0		按照材料、设备价格的1.5%收取
10	预算包干费	0		按分部分项工程费的0~2%计算
11	现场签证费用	0		
12	索赔费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J9. 电房加固-结构加固

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	955.73	
合计			955.73	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J9. 电房加固-结构加固

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J9. 电房加固-结构加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J9. 电房加固-结构加固

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J9. 电房加固-结构加固

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J9. 电房加固-结构加固

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮							
		J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮合计							
		电气改造							
1	030404017001	配电箱	1. 名称及型号:配电箱1ALz(更换3个断路器) 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017002	配电箱	1. 名称及型号:配电箱1ALgg 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017003	配电箱	1. 名称及型号:配电箱B1-APSHB 2. 进线开关不在本次范围 3. 包含基础型钢制作安	台	1				0

			装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用						
4	030404017004	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 2~7AL 2. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	台	6				0
5	030404017005	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 B1ALct 2. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	台	1				0
6	030404017006	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 1ALct 2. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及 的所有费用	台	1				0

7	030404017007	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 ALss 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	90				0
8	030404017008	潜污泵控制箱	1. 名称及型号:潜污泵控制箱T-PW1 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3				0
9	030404017009	开水器接线箱	1. 名称及型号:开水器接线箱ALrs 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6				0
10	030404017010	电吹风接线箱	1. 名称及型号:电吹风接线箱ALcf 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	台	42				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
11	030404017011	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 1ALEs 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
12	030411003001	线槽400*150	1. 名称及规格:线槽 400*150 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10.73				0
13	030411003002	线槽200*150	1. 名称及规格:线槽 200*150 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	25.3				0
14	030411003003	线槽150*100	1. 名称及规格:线槽 150*100 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸	m	391.23				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
15	030411003004	线槽100*100	1. 名称及规格:线槽100*100 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6.68				0
16	030411003005	防水线槽200*150	1. 名称及规格:防水线槽200*150 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	42.54				0
17	030411003006	防水线槽100*100	1. 名称及规格:防水线槽100*100 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8.08				0
18	030411003007	线槽 PR25*14	1. 名称及规格:线槽PR25*14 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地	m	917.38				0

			、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
19	030411003008	线槽 PR40*20	1. 名称及规格:线槽 PR40*20 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2092.29				0
20	030411001001	镀锌电线管 JDG25	1. 名称及规格:镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	429.65				0
21	030411001002	镀锌电线管 JDG20	1. 名称及规格:镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2333.95				0
22	030411001003	塑料配管 PC63	1. 名称及规格:塑料配管PC63 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m	3.99				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
23	030411001004	塑料配管 PC25	1. 名称及规格: 塑料配管PC25 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	231.32				0
24	030411001005	塑料配管 PC20	1. 名称及规格: 塑料配管PC20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	413.96				0
25	030411001006	软管 DN20	1. 名称及规格: 软管DN20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	181.1				0
26	030411001007	塑料配管 PVC25 (埋地)	1. 名称及规格: 塑料配管PVC25 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	15				0
27	030408001001	电力电缆	1. 名称及规格: 电力电缆VV-1KV-3*4 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工	m	15				0

			作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
28	030408001002	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	319.17				0
29	030408001003	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*4 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	105.77				0
30	030411004001	配线 WDZ-BYJ2.5	1. 名称及规格:配线WDZ-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19183.35				0
31	030411004002	配线 WDZ-BYJ4	1. 名称及规格:配线WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8813.69				0
32	030411004003	配线 WDZN-BYJ4	1. 名称及规格:配线WDZN-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸	m	120				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
33	030411004004	配线 WDZ-BYJ6	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13125.29				0
34	030411004005	配线 WDZ-BYJ16	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ16 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	27.04				0
35	030411004006	配线 WDZN-RYJS-2*2.5	1. 名称及规格:配线 WDZN-RYJS-2*2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1188.54				0
36	030411004007	配线 RVV-2*0.75	1. 名称及规格:配线 RVV-2*0.75 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2997.52				0
37	030412005001	LED灯管 32W	1. 名称及规格:LED灯管 32W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸	套	318				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
38	030412005002	LED吸顶灯 18W	1. 名称及规格:LED吸顶灯18W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	270				0
39	030412005003	LED吸顶灯 32W	1. 名称及规格:LED吸顶灯32W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	9				0
40	030412005004	LED吸顶灯300*60035W	1. 名称及规格:LED吸顶灯300*60035W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	63				0
41	030412005005	暗装筒灯 15W	1. 名称及规格:暗装筒灯15W 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	119				0
42	030412005006	明装筒灯 15W	1. 名称及规格:明装筒灯15W 2. 安装方式: 嵌入式安	套	133				0

			装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
43	030412005007	灯带 8W	1. 名称及规格:灯带8W 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	299.73				0
44	030412004001	疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格:疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	55				0
45	030412004002	壁装疏散照明灯具(A型), DC36V, 1W, LED光源;	1. 名称及规格:壁装疏散照明灯具(A型), DC36V, 1W, LED光源; 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	100				0
46	030412004003	多信息复合标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格:多信息复合标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	17				0

47	030412004004	楼层标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格:楼层标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	16				0
48	030412004005	疏散标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格:疏散标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2				0
49	030412004006	疏散出口标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格:疏散出口标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	19				0
50	030412004007	双面(单向)疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W	1. 名称及规格:双面(单向)疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6				0
51	030404033001	18寸风扇	1. 名称及规格:18寸风扇 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	台	90				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
52	030404035001	单相3+2孔暗装插座 250V 10A	1. 名称：单相3+2孔暗装插座 2. 规格型号：250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	27				0
53	030404035002	壁挂空调三孔暗装插座带开关 250V 10A	1. 名称：壁挂空调三孔暗装插座带开关 2. 规格型号：250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	96				0
54	030404035003	排气扇插座 250V 10A	1. 名称：排气扇插座 2. 规格型号：250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	90				0
55	030404035004	洗衣机插座 250V 10A	1. 名称：洗衣机插座 2. 规格型号：250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	90				0
56	040801029001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格型号：250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的	个	8				0

			所有费用						
57	040801029002	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	191				0
58	040801029003	双联双控开关	1. 名称: 双联双控开关 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12				0
59	040801029004	三联单控开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	91				0
60	040801029005	声控开关	1. 名称: 声控开关 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	27				0
61	040801029006	风扇开关	1. 名称: 风扇开关 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	90				0
62	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: 35mm2以内	个	24				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
63	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: 16mm2以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
64	030411006001	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	722				0
65	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1217				0
66	030413001001	铁构件	1. 名称: 支架 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	542.64				0
67	031201003001	金属结构刷油	1. 名称: 金属结构除锈刷油 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	542.64				0

68	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽修复 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	468.89				0
		电气改造合计							
		消防电改造							
1	030411001008	镀锌电线管 JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2201.81				0
2	030411004008	报警信号线NH-RVS 2x1.5	1. 名称及规格: 报警信号线NH-RVS2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	761.7				0
3	030411004009	消防电话线NH-RVVP-2x1.0	1. 名称及规格: 消防电话线NH-RVVP-2x1.0 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	472.77				0
4	030411004010	消防紧急广播线NH-RVB-2x1.5	1. 名称及规格: 消防紧急广播线NH-RVB-2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	422.56				0

			所有费用						
5	030411004011	电源线NH-BYJ2.5	1. 名称及规格:电源线NH-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1039.35				0
6	030411004012	电源线NH-BYJ4	1. 名称及规格:电源线NH-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	42.4				0
7	030411003009	线槽MR100*50	1. 名称及规格:线槽MR100*50 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	35.76				0
8	030904001001	智能感烟探测器	1. 名称:智能感烟探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	112				0
9	030904001002	输入模块	1. 名称:输入模块	个	4				0

			2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	030904001003	输入单输出模块	1. 名称:输入单输出模块 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
11	030904003001	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:按设计要求 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	27				0
12	030904003002	消火栓启泵按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 规格:按设计要求 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用	个	33				0

			4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
13	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:按设计要求 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	27				0
14	030904007001	消防广播	1. 名称:消防广播 2. 安装方式:吸顶 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	31				0
15	030904008001	火灾报警接线端子箱	1. 名称:火灾报警接线端子箱 2. 规格:按设计要求 3. 包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0

16	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 (256点以下) 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1				0
17	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	234				0
18	030413001002	铁构件	1. 名称: 支架 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	40				0
19	031201003002	金属结构刷油	1. 名称: 金属结构除锈刷油 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	40				0
		消防电改造合计							
		弱电改造							
		弱电改造合计							
		远程抄表系统							
1	080904012001	转换器	1. 名称:转换器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	080805003001	远程抄表主机	1. 名称:远程抄表主机 2. 其他:包括根据图纸	台	1				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030411001009	电线管 PC20	1. 名称及规格：电线管 PC20 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	554.26				0
4	030411004013	配线 RVVP 4*1.5	1. 名称及规格：配线 RVVP4*1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	615.65				0
		远程抄表系统合计							
		综合布线系统							
1	030404017012	机柜18U	1. 名称及型号：机柜18U 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7				0
2	030404017013	24口交换机	1. 名称及型号：24口交换机 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7				0
3	080703010001	24口RJ45配线架	1. 名称：24口RJ45配线架 2. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费	架	7				0

			用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	080703010002	12口光纤配线架	1. 名称:12口光纤配线架 2. 包含本体安装,机架安装,端接模块、理线器安装,跳线,跳块卡接,放布尾纤,跳线测试,标签的制作等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	架	1				0
5	080703010003	25对三类大对数配线架	1. 名称:25对三类大对数配线架 2. 包含本体安装,机架安装,端接模块、理线器安装,跳线,跳块卡接,放布尾纤,跳线测试,标签的制作等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	架	1				0
6	030502012001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 规格:最高速率: $\geq 1000\text{Mbps}$, 支持 IEEE802.11b/g/n/ac 标准,支持2.4/5.8GHz频段,支持AP中每个SSID可独立配置隐藏功能,AP支持自动发现AC,支持通过AC对AP进行的管理和维护,支持网管实时监控用户配置	个	8				0

			<p>信息和快速故障定位，PoE交换机或PoE电源输入，满足802.3af/atPoE以太网供电标准，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持WIDS和WIPS，可根据用户组策略，基于用户实施访问控制</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
7	030502012002	网络插孔	<p>1. 名称:网络插孔</p> <p>2. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>3其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	个	90				0
8	030411003010	线槽200*100	<p>1. 名称及规格:线槽200*100</p> <p>2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m	28.69				0
9	030411003011	线槽150*100	<p>1. 名称及规格:线槽150*100</p>	m	383.86				0

			2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	030411001010	镀锌电线管 JDG25	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	579.01				0
11	030411004014	配线 UTP Cat6	1. 名称及规格:配线UTPCat6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 含水晶头制作安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4285.08				0
12	030502009001	跳线	1. 名称: 跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	168				0
13	030411006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	98				0
14	030413001003	铁构件	1. 名称: 支架 2. 其他:包括根据图纸	kg	430.23				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
15	031201003003	金属结构刷油	1. 名称：金属结构除锈刷油 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	430.23				0
16	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	104				0
17	030413002002	凿(压)槽	1. 名称：凿(压)槽修复 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	27				0
		综合布线系统合计							
		视频监控系统							
1	030411001011	镀锌电线管 JDG32	1. 名称及规格：镀锌电线管JDG32 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	183.95				0
2	030411004015	配线 UTP Cat6	1. 名称及规格：配线UTPCat6 2. 敷设方式：综合考虑 3. 含水晶头制作安装 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	1515.74				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030411004016	配线 RVV2x1.0	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.0 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1515.74				0
4	030502019002	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	26				0
		视频监控系统合计							
		校园广播系统							
1	030904007002	120W网络功放	1. 名称及型号:120W网络功放 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
2	030411001012	镀锌电线管 JDG32	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG32 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	183.93				0
3	030411001013	镀锌电线管 JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	102.11				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030411004017	配线 UTP Cat6	1. 名称及规格:配线 UTPCat6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 含水晶头制作安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	592.07				0
5	030411004018	配线 ZR-RVS2*1.0	1. 名称及规格:配线ZR-RVS2*1.0 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	897.02				0
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽修复 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45				0
7	030502019003	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	45				0
		校园广播系统合计							
		电气拆除							
1	030404017014	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 1ALgg 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关	台	1				0

			费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030404017015	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 B1-APSHB 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017016	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 2~7AL 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6				0
4	030404017017	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 B1ALct 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
5	030404017018	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 1ALct	台	1				0

			<p>2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
6	030404017019	配电箱拆除	<p>1. 名称及型号:配电箱 ALss</p> <p>2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	台	90				0
7	030404017020	配电箱拆除	<p>1. 名称及型号:配电箱 T-PW1</p> <p>2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	台	3				0
8	030404017021	配电箱拆除	<p>1. 名称及型号:配电箱 ALrs</p> <p>2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	台	6				0

9	030404017022	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 ALcf 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	42				0
10	030404017023	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 1ALEs 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
11	030411003012	线槽 400*150拆除	1. 名称及规格:线槽 400*150 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.73				0
12	030411003013	线槽 200*150拆除	1. 名称及规格:线槽 200*150 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m	25.3				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
13	030411003014	线槽 150*100拆除	1. 名称及规格:线槽 150*100 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	391.23				0
14	030411003015	线槽 100*100拆除	1. 名称及规格:线槽 100*100 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	6.68				0
15	030411003016	防水线槽 200*150拆除	1. 名称及规格:防水线槽200*150 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	42.54				0
16	030411003017	防水线槽 100*100拆除	1. 名称及规格:防水线槽100*100 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸	m	8.08				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
17	030411003018	线槽 PR25*14拆除	1. 名称及规格:线槽 PR25*14 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	917.38				0
18	030411003019	线槽 PR40*20拆除	1. 名称及规格:线槽 PR40*20 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2092.29				0
19	030411001014	镀锌电线管 JDG25拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	429.65				0
20	030411001015	镀锌电线管 JDG20拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m	2333.95				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
21	030411001016	塑料配管 PC63拆除	1. 名称及规格: 塑料配管PC63 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3.99				0
22	030411001017	塑料配管 PC25拆除	1. 名称及规格: 塑料配管PC25 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	231.32				0
23	030411001018	塑料配管 PC20拆除	1. 名称及规格: 塑料配管PC20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	413.96				0
24	030408001004	电力电缆拆除	1. 名称及规格: 电力电缆WDZ-YJY-4*25+1*16 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	319.17				0
25	030408001005	电力电缆拆除	1. 名称及规格: 电力电缆WDZ-YJY-5*4 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目	m	105.77				0

			目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
26	030411004019	配线 WDZ-BYJ2.5拆除	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19183.35				0
27	030411004020	配线 WDZ-BYJ4拆除	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8813.69				0
28	030411004021	配线 WDZ-BYJ6拆除	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13125.29				0
29	030411004022	配线 WDZN-RYJS-2X2.5拆除	1. 名称及规格:配线 WDZN-RYJS-2X2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1188.54				0
30	030412005008	LED灯管 32W拆除	1. 名称及规格:LED灯管 32W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	套	318				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
31	030412005009	LED吸顶灯 18W拆除	1. 名称及规格:LED吸顶灯18W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	270				0
32	030412005010	LED吸顶灯 32W拆除	1. 名称及规格:LED吸顶灯32W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	9				0
33	030412005011	LED吸顶灯300*600 35W拆除	1. 名称及规格:LED吸顶灯300*60035W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	63				0
34	030412005012	暗装筒灯 15W拆除	1. 名称及规格:暗装筒灯15W拆除 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	119				0
35	030412005013	明装筒灯 15W拆除	1. 名称及规格:明装筒灯15W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	套	133				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
36	030412005014	灯带 8W拆除	1. 名称及规格:灯带8W 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	299.73				0
37	030412004008	疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源拆除	1. 名称及规格:疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	55				0
38	030412004009	壁装疏散照明灯具(A型), DC36V, 1W, LED光源拆除	1. 名称及规格:壁装疏散照明灯具(A型), DC36V, 1W, LED光源; 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	100				0
39	030412004010	多信息复合标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源拆除	1. 名称及规格:多信息复合标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	17				0
40	030412004011	楼层标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源拆除	1. 名称及规格:楼层标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源	套	16				0

			2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
41	030412004012	疏散标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源拆除	1. 名称及规格:疏散标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2				0
42	030412004013	疏散出口标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源拆除	1. 名称及规格:疏散出口标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	19				0
43	030412004014	双面(单向)疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W拆除	1. 名称及规格:双面(单向)疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6				0
44	030404033002	18寸风扇拆除	1. 名称及规格:18寸风扇 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	台	90				0

			所有费用						
45	030404035005	单相3+2孔暗装插座 250V 10A拆除	1. 名称: 单相3+2孔暗装插座 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	27				0
46	030404035006	壁挂空调三孔暗装插座带开关 250V 10A拆除	1. 名称: 壁挂空调三孔暗装插座带开关 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	96				0
47	030404035007	排气扇插座 250V 10A拆除	1. 名称: 排气扇插座 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	90				0
48	030404035008	洗衣机插座 250V 10A拆除	1. 名称: 洗衣机插座 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	90				0
49	040801029007	单联单控开关拆除拆除	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
50	040801029008	双联单控开关拆除	1. 名称: 双联单控开关	个	191				0

			2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
51	040801029009	双联双控开关拆除	1. 名称: 双联双控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12				0
52	040801029010	三联单控开关拆除	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	91				0
53	040801029011	声控开关拆除	1. 名称: 声控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	27				0
54	040801029012	风扇开关拆除	1. 名称: 风扇开关拆除 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	90				0
55	030411006005	接线盒拆除	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的	个	722				0

			所有费用						
56	030411006006	接线盒拆除	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1217				0
		电气拆除合计							
		消防电拆除							
1	030411001019	镀锌电线管 JDG20拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2201.81				0
2	030411004023	报警信号线NH-RVS 2x1.5拆除	1. 名称及规格: 报警信号线NH-RVS2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	761.7				0
3	030411004024	消防电话线NH-RVVP-2x1.0拆除	1. 名称及规格: 消防电话线NH-RVVP-2x1.0 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	472.77				0
4	030411004025	消防紧急广播线NH-RVB-2x1.5拆除	1. 名称及规格: 消防紧急广播线NH-RVB-2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑	m	422.56				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030411004026	电源线NH-BYJ2.5拆除	1. 名称及规格:电源线NH-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1039.35				0
6	030411004027	电源线NH-BYJ4拆除	1. 名称及规格:电源线NH-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	42.4				0
7	030411003020	线槽MR 100*50拆除	1. 名称及规格:线槽MR100*50 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	35.76				0
8	030904001004	智能感烟探测器拆除	1. 名称:智能感烟探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	112				0

9	030904003003	带电话插孔的手动报警按钮拆除	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 规格:按设计要求 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	27				0
10	030904003004	消火栓启泵按钮拆除	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 规格:按设计要求 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	33				0
11	030904005002	声光报警器拆除	1. 名称:声光报警器 2. 规格:按设计要求 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	27				0
12	030904007003	消防广播拆除	1. 名称:消防广播 2. 安装方式:吸顶 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接	个	31				0

			线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
13	030904008002	火灾报警接线端子箱拆除	1. 名称:火灾报警接线端子箱 2. 规格:按设计要求 3. 包含本体及附件安装、支架制作安装、接线、接地、单体调试等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
14	030411006007	接线盒拆除	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	234				0
		消防电拆除合计							
		弱电拆除							
		弱电拆除合计							
		远程抄表系统拆除							
1	080805003002	远程抄表主机拆除	1. 名称:远程抄表主机 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	080904012002	转换器拆除	1. 名称:转换器 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	台	1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411001020	电线管 PC20拆除	1. 名称及规格: 电线管 PC20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	554.26				0
4	030411004028	配线 RVVP 4*1.5拆除	1. 名称及规格: 配线 RVVP4*1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	615.65				0
		远程抄表系统拆除合计							
		综合布线系统拆除							
1	030404017024	机柜18U拆除	1. 名称及型号: 机柜18U 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	7				0
2	030404017025	24口交换机拆除	1. 名称及型号: 24口交换机 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	7				0
3	080703010004	光纤配线架拆除	1. 名称: 光纤配线架 2. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签的制作等相关	架	1				0

			费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	080703010005	25对三类大对数配线架拆除	1. 名称:25对三类大对数配线架 2. 包含本体安装,机架安装,端接模块、理线器安装,跳线,跳块卡接,放布尾纤,跳线测试,标签的制作等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	架	1				0
5	080703010006	24口RJ45配线架拆除	1. 名称:24口RJ45配线架 2. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	架	7				0
6	030502012003	无线AP拆除	1. 名称:无线AP 2. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
7	030502012004	网络插孔拆除	1. 名称:网络插孔	个	90				0

			<p>2. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>3其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
8	030411003021	线槽 200*100拆除	<p>1. 名称及规格:线槽 200*100</p> <p>2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m	28.69				0
9	030411003022	线槽 150*100拆除	<p>1. 名称及规格:线槽 150*100</p> <p>2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m	383.86				0
10	030411001021	镀锌电线管 JDG25拆除	<p>1. 名称及规格:镀锌电线管JDG25</p> <p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m	579.01				0
11	030411004029	配线 UTP Cat6拆除	1. 名称及规格:配线	m	4285.08				0

			UTPCat6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
12	030411006008	接线盒拆除	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	98				0
		综合布线系统拆除合计							
		视频监控系统拆除							
1	030411001022	镀锌电线管 JDG32拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG32 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	183.95				0
2	030411004030	配线 UTP Cat6拆除	1. 名称及规格: 配线 UTPCat6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1515.74				0
3	030411004031	配线 RVV2x1.0拆除	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.0 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	1515.74				0

			所有费用						
		视频监控系统拆除合计							
		校园广播系统拆除							
1	030904007004	120W网络功放拆除	1. 名称及型号:120W网络功放 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
2	030411001023	镀锌电线管 JDG32拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG32 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	183.93				0
3	030411001024	镀锌电线管 JDG20拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	102.11				0
4	030411004032	配线 UTP Cat6拆除	1. 名称及规格:配线UTPCat6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	592.07				0
5	030411004033	配线 ZR-RVS2*1.0拆除	1. 名称及规格:配线ZR-RVS2*1.0 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	897.02				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		校园广播系统拆除合计							
		消防水系统改造							
		消防水系统改造合计							
		消火栓系统							
1	030901001001	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	325				0
2	030901001002	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31				0
3	030901001003	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管件安装	m	5				0

			6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	031003003001	蝶阀DN100	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	22				0
5	031003003002	蝶阀DN65	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
6	031003003003	止回阀DN100	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
7	031003003004	旋流防止器DN50	1. 名称:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸	个	2				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	031003003005	倒流防止器DN50	1. 名称:倒流防止器 DN50 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
9	031003003006	闸阀DN50	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
10	031003003007	水表DN50	1. 名称:水表 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
11	031003003008	Y型过滤器DN50	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级: DN50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0

12	080902007001	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 其他满足设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2				0
13	031006015001	水箱	1. 名称:消防水箱 v=18m3 2. 其他满足设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
14	030901010001	试验消火栓	1. 名称:试验消火栓(带有压力表) 2. 本体及配件安装 3其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1				0
15	030901010002	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:SS100/65型 3. 箱体规格:1800X700X240 4. 本体及配件安装 5. 附件材质、规格:SN65消火栓一个, 25米长DN65有内衬里水带一条,消防软管卷盘一套,水枪一支,每套含手提式干粉灭火器4kg*2 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	25				0

16	030901010003	稳压减压消火栓	1. 名称:稳压减压消火栓 2. 型号、规格:SS100/65型 3. 箱体规格:1800X700X240 4. 本体及配件安装 5. 附件材质、规格:SN65消火栓一个 , 25米长DN65有内衬里水带一条, 消防软管卷盘一套, 水枪一支, 每套含手提式干粉灭火器4kg*2 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	13				0
17	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN150 3. 穿管管径:DN100 4. 材质:钢套管 5. 填料材质:按施工规范要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
18	031201001001	管道刷油	1. 安装部位:管道刷油除锈 2. 红色调和漆两遍 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	59				0
19	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	kg	181.76				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
20	031201003004	金属结构刷油	1. 管道支架刷油 2. 管架形式:综合考虑 3. 手工除锈:轻锈 4. 支架刷油:樟丹防锈漆二道,灰色调和漆二道 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	181.76				0
21	030905002001	消火栓灭火系统调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 其他:详见图纸设计	点	38				0
		消火栓系统合计							
		喷淋系统							
1	030901001004	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.51				0
2	030901001005	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸	m	64.23				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030901001006	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	102.43				0
4	030901001007	镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	133.32				0
5	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	49.11				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	69.99				0
7	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	429.12				0
8	030901007001	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质:综合 3. 规格:DN150 4. 本体及配件安装 5. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
9	030901007002	减压孔板	1. 名称:减压孔板 2. 材质:综合	个	1				0

			3. 规格:DN100 4. 本体及配件安装 5. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030901008001	末端试水装置	1. 规格:DN25 2. 组装形式:末端试水阀,含压力表,试水接头 3. 本体及配件安装 4. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	组	1				0
11	031003001001	末端试水阀DN25	1. 名称:末端试水阀 2. 规格:DN25 3. 本体及配件安装 4. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	7				0
12	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 其他满足设计要求 3. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	7				0
13	031003003009	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考	个	1				0

			虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
14	031003003010	信号阀DN150	1. 名称:信号阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
15	031003003011	信号阀DN100	1. 名称:信号阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
16	031003003012	信号阀DN80	1. 名称:信号阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				0
17	031003003013	泄压阀DN150	1. 名称:泄压阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及	个	1				0

			的所有费用						
18	031003001002	自动排气阀DN20	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:含铜截止阀1个 6. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
19	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
20	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
21	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				0
22	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式自动喷头	个	152				0

			上喷 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 本体及配件安装 4. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
23	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:闭式自动喷头 上下喷 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 本体及配件安装 4. 其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	136				0
24	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿楼板套管 2. 规格:DN150 3. 穿管管径:DN100 4. 材质:钢套管 5. 填料材质:按施工规范要求 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	7				0
25	031201001002	管道刷油	1. 安装部位:管道刷油除锈 2. 红色调和漆两遍 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	59				0
26	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:综合考虑	kg	355				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
27	031201003005	金属结构刷油	1. 管道支架刷油 2. 管架形式:综合考虑 3. 手工除锈:轻锈 4. 支架刷油:樟丹防锈漆二道,灰色调和漆二道 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	355				0
28	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:喷淋系统控制装置调试 2. 其他:详见图纸设计	点	8				0
		喷淋系统合计							
		消防水系统拆除							
		消防水系统拆除合计							
		消火栓系统拆除							
1	030901001011	镀锌钢管拆除	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	287.35				0
2	030901001012	镀锌钢管拆除	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接	m	31				0

			5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030901001013	镀锌钢管拆除	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5				0
4	031003003014	蝶阀DN100拆除	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	22				0
5	031003003015	蝶阀DN65拆除	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0

6	031003003016	止回阀DN100拆除	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
7	031003003017	旋流防止器DN100拆除	1. 名称:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
8	031003003018	闸阀DN50拆除	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
9	031003003019	水表DN50拆除	1. 名称:水表 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
10	031003003020	Y型过滤器DN50拆除	1. 名称:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	1				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	080902007002	流量开关拆除	1. 名称:流量开关 2. 其他满足设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2				0
12	031006015002	水箱拆除	1. 名称:消防水箱 v=18m3 2. 其他满足设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
13	030901010004	试验消火栓拆除	1. 名称:试验消火栓 2. 本体及配件安装 3其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1				0
14	030901010005	室内消火栓拆除	1. 名称:室内消火栓 2. 型号、规格:SS100/65型 3. 箱体规格:1800X700X240 4. 本体及配件安装 5. 附件材质、规格:SN65消火栓一个，25米长DN65有内衬里水带一条，消防软管卷盘一套，水枪一支， 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	套	25				0

			所有费用						
15	030901010006	稳压减压消火栓拆除	1. 名称:稳压减压消火栓 2. 型号、规格:SS100/65型 3. 箱体规格:1800X700X240 4. 本体及配件安装 5. 附件材质、规格:SN65消火栓一个 , 25米长DN65有内衬里水带一条, 消防软管卷盘一套, 水枪一支, 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	13				0
		消火栓系统拆除合计							
		给排水改造							
		给排水改造合计							
		水泵房给水							
1	031006015003	S31603不锈钢组合式生活水箱	1. 名称: S31603不锈钢组合式生活水箱 2. 规格: 28m³ 3. 本体及附件安装(包括爬梯、人孔、水位计、溢流管、泄水管、泄水阀、信号管、通气管、防虫罩、防震装置等) 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	031006015004	外置式水箱自洁消毒仪	1. 名称: 外置式水箱自洁消毒仪 2. 规格: 功率500W, 臭氧产量10克/时 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸	台	1				0

			及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用						
3	031006001001	生活变频供水设备	1. 名称:生活变频供水设备 2. 规格参数:100KQGV-37-57-4x3-1.5, Q=52m3/hH=45m, 配气压罐:100L; 两用一备, 主泵参数:KQDQE50-16-57N=4.0KW, 辅泵参数:KQDQE32-5-62N=1.5KW 3. 设备保温及附件安装 4. 控制柜安装, 含控制柜与电机的电气管线连接 5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	套	1				0
4	031008011001	紫外线消毒装置	1. 名称:紫外线消毒装置(1台) 2. 规格:Q=51m3/hN=1.0KW 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	个	1				0
5	031003010001	软接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸	个	7				0

			及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用						
6	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN100 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	个	7				0
7	030810004001	低压不锈钢法兰	1. 名称:法兰 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN100 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	副	7				0
8	030807003002	低压法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN150 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	个	4				0
9	030810004002	低压不锈钢法兰	1. 名称:法兰 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN150 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	副	4				0

10	030807003003	低压法兰阀门	1. 名称:水锤消除止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
11	030810004003	低压不锈钢法兰	1. 名称:法兰 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	副	1				0
12	030807003004	低压法兰阀门	1. 名称:水锤消除止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
13	030810004004	低压不锈钢法兰	1. 名称:法兰 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	副	3				0
14	030807003005	低压法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级	个	1				0

			:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
15	030810004005	低压不锈钢法兰	1. 名称:法兰 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	副	1				0
16	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	5				0
17	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:浮球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
18	030801006001	低压不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 材质:S30408等级 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接方式:环压式连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	8.42				0

			所有费用						
19	030801006002	低压不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 材质:S30408等级 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.63				0
20	030801006003	低压不锈钢管	1. 名称:不锈钢管 2. 材质:S30408等级 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接方式::沟槽连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10				0
		水泵房给水合计							
		给水系统							
1	031001007001	PP-R给水管DN20	1. 名称及规格: PP-R塑料给水管DN20 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件(含阻火圈)的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	553.78				0

2	031001007002	PP-R给水管DN25	1. 名称及规格: PP-R塑料给水管DN25 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 4. 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿 (压) 槽及修补 8. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	978.98				0
3	031001007003	PP-R给水管DN32	1. 名称及规格: PP-R塑料给水管DN32 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 4. 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿 (压) 槽及修补 8. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	108.86				0
4	031001003001	不锈钢管	1. 名称: 食品级覆塑S304不锈钢管 2. 介质: 冷水 3. 规格、压力等级: DN50 4. 连接形式: 环压式连接 5. 其他: 包括根据图纸	m	178.61				0

			及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用						
5	031001003002	不锈钢管	1. 名称:食品级覆塑 S304不锈钢管 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级 :DN65 4. 连接形式:环压式连接 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	148.5				0
6	031001003003	不锈钢管	1. 名称:食品级覆塑 S304不锈钢管 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级 :DN80 4. 连接形式:环压式连接 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	27.86				0
7	031001003004	不锈钢管	1. 名称:食品级覆塑 S304不锈钢管 2. 介质:冷水 3. 规格、压力等级 :DN100 4. 连接形式:环压式连接 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	118.83				0
8	031003003021	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀	个	17				0

			2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	031003003022	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
10	031003003023	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
11	031003003024	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
12	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	2				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
13	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3				0
14	031003013001	水表	1. 名称:螺纹水表（含一个水表一个闸阀一个可调式减压阀） 2. 规格:LXS-DN32 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	90				0
		给水系统合计							
		热水系统							
1	031001003005	不锈钢管	1. 名称:食品级覆塑S304不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:环压式连接 5. 绝热材质、厚度:岩棉，不低于B1级，30mm 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	220.33				0
2	031001003006	不锈钢管	1. 名称:食品级覆塑S304不锈钢管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:环压式连	m	237.46				0

			接 5. 绝热材质、厚度：岩棉，不低于B1级，30mm 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	031001003007	不锈钢管	1. 名称：食品级覆塑S304不锈钢管 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：DN80 4. 连接形式：环压式连接 5. 绝热材质、厚度：岩棉，不低于B1级，40mm 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	51.41				0
4	031001003008	不锈钢管	1. 名称：食品级覆塑S304不锈钢管 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：DN100 4. 连接形式：环压式连接 5. 绝热材质、厚度：岩棉，不低于B1级，40mm 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	59.16				0
5	031001007004	PP-R热水管 DN20	1. 名称及规格：PP-R热水管DN20 2. 连接方式：热熔连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管	m	362.04				0

) 制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 绝热材质、厚度: 岩棉, 不低于B1级, 20mm 9. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	031001007005	PP-R热水管DN25	1. 名称及规格: PP-R热水管DN25 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件(含阻火圈)的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 绝热材质、厚度: 岩棉, 不低于B1级, 30mm 9. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	113.91				0
7	031006001002	变频加压供水设备	1. 名称: 变频加压供水设备 2. 规格参数 :Q=30m ³ /hH=12m, 单泵 :Q=15m ³ /hH=12mN=7.5KW, 二用一备, 气压罐:1000L 3. 设备保温及附件安装 4. 控制柜安装, 含控制柜与电机的电气管线连接	套	1				0

			5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	031006002001	热水循环回水泵	1. 设备名称:热水循环回水泵 2. 型号、规格:额定流量12m3/h, 额定扬程15m, 额定功率1.5kW, 一用一备 3. 本体安装, 控制柜安装 4. 单体调试 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	1				0
9	031003010002	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN80 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
10	031003010003	软接头(软管)	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格:DN50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0

11	031003003025	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN80 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9				0
12	031003003026	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
13	031003003027	焊接法兰阀门	1. 名称: 闸阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9				0
14	031003003028	焊接法兰阀门	1. 名称: 水锤消除止回阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN100 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
15	031003003029	焊接法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN80	个	1				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
16	031003003030	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
17	031003003031	焊接法兰阀门	1. 名称:Y型过滤器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
18	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
19	031008011002	紫外光催化二氧化钛(AOT)灭菌器	1. 名称:紫外光催化二氧化钛(AOT)灭菌器 2. 规格:Q=30m3/h, N=5.5KW 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容	个	1				0

			，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用						
20	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级 :DN15 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	个	3				0
21	030601002004	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	台	7				0
22	031003013002	智能水表	1. 名称:智能水表（含 一个水表一个闸阀一个 可调式减压阀） 2. 规格:LXS-DN25 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	组	90				0
		热水系统合计							
		排水系统							
1	030109011001	潜水泵	1. 名称:潜水排污泵 2. 规格参数:50SLQW40- 12- 3, Q=40m3/h, H=12m, N= 3. 0Kw 3. 设备保温及附件安装 4. 控制柜安装, 含控制 柜与电机的电气管线连 接 5. 减震器及设备基础型 钢制作、安装、除锈、 刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆	台	6				0

			7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用						
2	031001006001	塑料管	1. 名称:PVC-U雨水管 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	240.21				0
3	031001006002	塑料管	1. 名称:PVC-U废水管 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	618.45				0
4	031001006003	塑料管	1. 名称:PVC-U废水管 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De160 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	58.01				0
5	031001006004	塑料管	1. 名称:PVC-U废水管 2. 介质:废水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要	m	405.9				0

			的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用						
6	031001006005	塑料管	1. 名称:PVC-U污水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	678.39				0
7	031001006006	塑料管	1. 名称:PVC-U污水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	37.26				0
8	031001006007	塑料管	1. 名称:PVC-U污水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De160 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	27.22				0
9	031001006008	塑料管	1. 名称:PVC-U冷凝水管 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	19.96				0
10	031001006009	塑料管	1. 名称:PVC-U冷凝水管 2. 介质:冷凝水	m	256.23				0

			3. 材质、规格:De50 4. 连接形式:粘接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用						
11	031004014001	雨水斗	1. 名称:雨水斗 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	个	6				0
12	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 安装方式:水箱式 3. 包含成套大便器、水箱、角阀、软管等配件 4. 本体及附件安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	组	180				0
13	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 本体及附件安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	套	270				0
14	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:普通水龙头 2. 规格:DN15 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 , 并综合考虑其他完成	个	540				0

			本工作涉及的所有费用						
15	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:洗衣机水龙头 2. 规格:DN15 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	90				0
16	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:沉箱排水地漏 2. 规格:DN50 3. 材质:PVC 4. 本体及附件安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	90				0
17	031004014005	给、排水附(配)件	1. 名称:带洗衣机排水插口两用地漏 2. 规格:DN75 3. 材质:PVC 4. 本体及附件安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	90				0
18	031004014006	给、排水附(配)件	1. 名称:普通地漏 2. 规格:DN75 3. 材质:PVC 4. 本体及附件安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	270				0
		排水系统合计							
		室外给排水							
1	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口	座	3				0

			<p>2. 规格: 平篦式单篦雨水口, 雨水口深度为0.9m, 广州区域项目详《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集(试行)》(广州市水务局广州市市政设计研究总院))</p> <p>3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
2	031001006010	塑料管	<p>1. 名称: HDPE排水管</p> <p>2. 介质: 污废水</p> <p>3. 材质、规格: 环刚度$\geq 4\text{KN/m}$, De110</p> <p>4. 连接形式: 承插式橡胶圈密封</p> <p>5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m	43.86				0
3	031001006011	塑料管	<p>1. 名称: HDPE排水管</p> <p>2. 介质: 污废水</p> <p>3. 材质、规格: 环刚度$\geq 4\text{KN/m}$, De160</p> <p>4. 连接形式: 承插式橡胶圈密封</p> <p>5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m	22.17				0
4	031001006012	塑料管	<p>1. 名称: HDPE排水管</p> <p>2. 介质: 污废水</p> <p>3. 材质、规格: 环刚度$\geq 4\text{KN/m}$, De200</p> <p>4. 连接形式: 承插式橡胶圈密封</p> <p>5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单</p>	m	7.5				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11				0
6	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
		室外给排水合计							
		景观给排水							
1	031001007006	室外PP-R给水管DN25	1. 名称及规格: 室外PP-R给水管DN25 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	24.18				0
2	031001007007	室外PP-R给水管DN40	1. 名称及规格: 室外	m	10.29				0

			PP-R塑料给水管DN40 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		景观给排水合计							
		暖通改造							
1	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 铝合金材质单层百叶风口 2. 规格: 500x250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
2	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃常闭防火阀 2. 规格:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
3	030404033003	风扇	1. 名称:壁式排气扇 2. 型号:F900 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成	台	1				0

			本工作涉及的所有费用						
		暖通改造合计							
		给排水拆除							
1	031006015005	水箱拆除	1. 名称: 水箱拆除 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	031006001003	变频供水设备拆除	1. 名称: 变频供水设备拆除 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6				0
3	031006004001	气压罐拆除	1. 名称: 气压罐拆除 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	2				0
4	030109011002	潜水泵拆除	1. 名称: 潜水泵拆除 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6				0
5	031003010004	法兰阀门拆除	1. 名称: 法兰阀门拆除 2. 规格: DN50 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
6	031003010005	法兰阀门拆除	1. 名称: 法兰阀门拆除 2. 规格: DN80 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	35				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	031003010006	法兰阀门拆除	1. 名称:法兰阀门拆除 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	26				0
8	031003010007	法兰阀门拆除	1. 名称:法兰阀门拆除 2. 规格:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
9	031003010008	螺纹阀门拆除	1. 名称:螺纹阀门拆除 2. 规格:DN15 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11				0
10	031003010009	螺纹阀门拆除	1. 名称:螺纹阀门拆除 2. 规格:DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
11	030801006004	不锈钢管拆除	1. 名称:不锈钢管拆除 2. 规格、压力等级:DN150以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	210.66				0

12	030801006005	不锈钢管拆除	1. 名称:不锈钢管拆除 2. 规格、压力等级: DN65以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	663.27				0
13	030801006006	不锈钢管拆除	1. 名称:不锈钢管拆除 2. 规格、压力等级: DN40 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	251.83				0
14	031001007008	给水塑料管拆除	1. 名称及规格: 给水塑料管拆除DN40以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1300.82				0
15	031001007009	给水塑料管拆除	1. 名称及规格: 给水塑料管拆除DN20 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1297.47				0
16	031001007010	排水塑料管拆除	1. 名称及规格: 排水塑料管拆除DN100 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1684.29				0
17	031001007011	排水塑料管拆除	1. 名称及规格: 排水塑料管拆除DN150 2. 其他:包括根据图纸	m	73.13				0

			及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用						
18	031001007012	排水塑料管拆除	1. 名称及规格：排水塑料管拆除DN75 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	293.53				0
19	031001007013	排水塑料管拆除	1. 名称及规格：排水塑料管拆除DN50 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	m	264.6				0
20	031004006002	大便器拆除	1. 名称：大便器拆除 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	组	180				0
21	031004006003	淋浴器拆除	1. 名称：淋浴器拆除 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	组	270				0
22	031004006004	水龙头拆除	1. 名称：水龙头拆除 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要 的其他附属工作内容 ，并综合考虑其他完成 本工作涉及的所有费用	组	630				0
		给排水拆除合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	246465.66		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		246465.66	
合计			246465.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J1. 坎拿大楼及周边场地(静园)修缮-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		J2. 同寅楼一楼改造							
		J2. 同寅楼一楼改造合计							
		电气改造							
1	030404017026	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 1ALsb 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017027	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 1ALsp 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030411001025	镀锌电线管 JDG25	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m	158.67				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	030411001026	镀锌电线管 JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	506.67				0
5	030411001027	塑料配管 PC25	1. 名称及规格: 塑料配管PC25 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	115.8				0
6	030411001028	塑料配管 PC20	1. 名称及规格: 塑料配管PC20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	37.78				0
7	030411001029	软管 DN20	1. 名称及规格: 软管DN20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	75.6				0
8	030411004034	配线 WDZ-BYJ2.5	1. 名称及规格: 配线WDZ-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑	m	2741.3				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	030411004035	配线 WDZ-BYJ4	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	357.29				0
10	030411004036	配线 WDZN-RYJS-2*2.5	1. 名称及规格:配线 WDZN-RYJS-2*2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	122.32				0
11	030412005015	软膜灯盘, 25W/220V	1. 名称及规格:软膜灯盘, 25W/220V 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	1				0
12	030412005016	暗装筒灯 15W	1. 名称及规格:暗装筒灯15W 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	105				0
13	030412005017	灯盘80*1200 32W	1. 名称及规格:灯盘 80*120032W 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	套	79				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
14	030412005018	灯带 8W	1. 名称及规格:灯带8W 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	158.1				0
15	030412004015	疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格:疏散指示标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	10				0
16	030412004016	壁装疏散照明灯具(A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格:壁装疏散照明灯具(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	13				0
17	030412004017	疏散出口标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格:疏散出口标志灯(A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	6				0
18	030404035009	单相3+2孔暗装插座 250V 10A	1. 名称:单相3+2孔暗装插座 2. 规格型号:250V10A 3. 其他:包括根据图纸	个	23				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
19	030404035010	壁挂空调三孔暗装插座带开关 250V 10A	1. 名称：壁挂空调三孔暗装插座带开关 2. 规格型号：250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
20	040801029013	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关 2. 规格型号：220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
21	040801029014	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关 2. 规格型号：220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	9				0
22	030411006009	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	36				0
23	030411006010	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	214				0

24	030413002004	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽修复 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.78				0
		电气改造合计							
		弱电改造							
		弱电改造合计							
		综合布线系统							
1	030411001030	镀锌电线管 JDG25	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100				0
2	030411004037	配线 UTP Cat6	1. 名称及规格: 配线UTPCat6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 含水晶头制作安装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100				0
3	030502012005	无线AP	1. 名称: 无线AP 2. 规格: 最高速率: $\geq 1000\text{Mbps}$, 支持IEEE802.11b/g/n/ac标准, 支持2.4/5.8GHz频段, 支持AP中每个SSID可独立配置隐藏功能, AP支持自动发现AC, 支持通过AC对AP进行的管理和维护, 支持网管实时监控用户配置信息和快速故障定位, PoE交换机或PoE电源输入, 满足	个	2				0

			802.3af/atPoE以太网供电标准，支持IPv4/IPv6双协议栈，支持WIDS和WIPS，可根据用户组策略，基于用户实施访问控制 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030411006011	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
5	030502019004	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	2				0
		综合布线系统合计							
		视频监控系统							
1	030411001031	镀锌电线管 JDG32	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG32 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	150				0
2	030411004038	配线 UTP Cat6	1. 名称及规格:配线UTPCat6	m	150				0

			2. 敷设方式: 综合考虑 3. 含水晶头制作安装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030411004039	配线 RVV2x1.0	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.0 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	150				0
4	030502019005	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	3				0
		视频监控系统合计							
		电气拆除							
1	030404017028	配电箱拆除	1. 名称及型号: 配电箱 1ALsb 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017029	配电箱拆除	1. 名称及型号: 配电箱 1ALsp 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用	台	1				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030411001032	镀锌电线管 JDG25拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	158.67				0
4	030411001033	镀锌电线管 JDG20拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	506.67				0
5	030411001034	塑料配管 PC25拆除	1. 名称及规格: 塑料配管PC25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	115.8				0
6	030411001035	塑料配管 PC20拆除	1. 名称及规格: 塑料配管PC20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	37.78				0
7	030411004040	配线 WDZ-BYJ2.5拆除	1. 名称及规格:配线WDZ-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑	m	2741.3				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
8	030411004041	配线 WDZ-BYJ4拆除	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	357.29				0
9	030411004042	配线 WDZN-RYJS-2*2.5拆除	1. 名称及规格:配线 WDZN-RYJS-2*2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	122.32				0
10	030412005019	300宽定制灯盘拆除	1. 名称及规格:300宽定制灯盘 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	1				0
11	030412005020	暗装筒灯 15W拆除	1. 名称及规格:暗装筒灯15W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	105				0
12	030412005021	灯盘80*1200 32W拆除	1. 名称及规格:灯盘 80*120032W 2. 安装方式: 综合考虑	套	79				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
13	030412005022	灯带 8W拆除	1. 名称及规格:灯带8W 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	158.1				0
14	030412004018	地面疏散指示标志灯(A型),DC36V,1W,LED光源拆除	1. 名称及规格:地面疏散指示标志灯(A型),DC36V,1W,LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	10				0
15	030412004019	壁装疏散照明灯具(A型),DC36V,1W,LED光源拆除	1. 名称及规格:壁装疏散照明灯具(A型),DC36V,1W,LED光源拆除 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	13				0
16	030412004020	疏散出口标志灯(A型),DC36V,1W,LED光源拆除	1. 名称及规格:疏散出口标志灯(A型),DC36V,1W,LED光源 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	6				0

17	030404035011	单相3+2孔暗装插座 250V 10A拆除	1. 名称: 单相3+2孔暗装插座 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	23				0
18	030404035012	壁挂空调三孔暗装插座带开关 250V 10A拆除	1. 名称: 壁挂空调三孔暗装插座带开关 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
19	040801029015	单联单控开关拆除	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
20	040801029016	双联单控开关拆除	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	9				0
21	030411006012	接线盒拆除	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	36				0
22	030411006013	接线盒拆除	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	214				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		电气拆除合计							
		弱电拆除							
		弱电拆除合计							
		综合布线系统拆除							
1	030411001036	镀锌电线管 JDG25拆除	1. 名称及规格：镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	100				0
2	030411004043	配线 UTP Cat6拆除	1. 名称及规格：配线UTPCat6 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	100				0
3	030502012006	无线AP拆除	1. 名称：无线AP 2. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
		综合布线系统拆除合计							
		视频监控系统拆除							
1	030411001037	镀锌电线管 JDG32拆除	1. 名称及规格：镀锌电线管JDG32 2. 敷设方式：综合考虑	m	150				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8031.26		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8031.26	
合计			8031.26	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J2. 同寅楼一楼改造-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		J3. 校园围墙改造及周边环境修缮							
		J3. 校园围墙改造及周边环境修缮合计							
		拆除及恢复路面							
1	041001001003	拆除路面（1、3段）	1. 拆除现状混凝土路面220mm厚 2. 含路面切缝 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	168.84				0
2	041001001004	拆除路面（2段）	1. 拆除沥青路面：88mm厚 2. 含路面切缝 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	123.9				0
3	041001003001	拆除基层（1、3段）	1. 拆除现状天然级配砂石垫层300mm厚 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	168.84				0
4	041001003002	拆除基层（2段）	1. 拆除现状石屑基层300mm厚 2. 其他:包括根据图纸	m2	123.9				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	040202006002	天然集配砂石垫层（1、3段）	1. 天然集配砂石垫层 300mm厚 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	168.84				0
6	040203007003	水泥混凝土路面（1、3段）	1. C25混凝土面层，接4-6m分仓跳格浇筑 2. 厚度;220mm 3. 水养生 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	168.84				0
7	040203009002	8厚硅PU环保面层（2段）	1. 8厚硅PU环保面层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	123.9				0
8	040202016003	40沥青混凝土路面（2段）	1. 40厚沥青混凝土路面（中粒式） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	123.9				0
9	040202016004	40沥青混凝土路面（2段）	1. 40厚沥青混凝土路面（细粒式） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	m2	123.9				0

			所有费用						
10	040202003003	200厚水泥石屑稳定层（2段）	1. 200厚含8%的水泥石屑稳定层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	123.9				0
11	040202006003	100厚石屑层（2段）	1. 100厚石屑层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	123.9				0
		拆除及恢复路面合计							
		管道敷设							
1	030408003001	电缆保护管	1. 名称及规格：塑料配管PC100 2. 敷设方式：埋地 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2032.9				0
2	040205001001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:按设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	31				0
3	010101007001	管沟土方	1. 管沟土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	297.98				0

			所有费用						
4	010103001013	回填石粉	1. 填方材料品种: 回填石粉 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	225.11				0
5	010404001001	垫层	1. 填方材料品种: C15混凝土垫层 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	54.4				0
		管道敷设合计							
		余方弃置工程							
1	010103002018	余方弃置石方	1. 废弃料品种: 余方弃置石方 2. 运距: 20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	37.14				0
2	010103002019	余方弃置土方	1. 余方弃置土方 2. 运距: 20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	396.96				0
		余方弃置工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							

		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011702001011	垫层模板（安装）	1. 垫层模板 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	103.62			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	36882.7		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		36882.7	
合计			36882.7	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J3. 校园围墙改造及周边环境修缮-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		J4. 和园环境修缮							
		J4. 和园环境修缮合计							
		电气改造							
1	030404017030	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 J3X-1 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030411001038	塑料配管 PVC25（埋地）	1. 名称及规格：塑料配管PVC25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	220				0
3	030411001039	镀锌钢管 SC40（埋地）	1. 名称及规格：镀锌钢管SC40 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	200				0
4	030408001006	电力电缆	1. 名称及规格:电力电	m	231				0

			缆VV-1KV-3*4 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030408001007	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆YJY-1KV-5*10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	200				0
6	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: 16mm2以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
7	030412005023	庭院灯 LED 30W	1. 名称及规格:庭院灯LED30W 2. 安装方式: 杆高2.5m, 含基础 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	9				0
8	030412005024	草坪灯LED 10W	1. 名称及规格:草坪灯LED10W 2. 安装方式: 杆高0.5m, 含基础 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	套	15				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	030412005025	LED5050防水灯带 11W	1. 名称及规格 :LED5050防水灯带11W 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	11				0
10	040205001002	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格尺寸:按设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	座	1				0
11	010101007002	管沟土方	1. 管沟土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	99				0
12	010103001014	回填土	1. 回填土 2. 土壤类别:一、二类土 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	77				0
13	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1. 填方材料品种:铺砂、盖保护板(砖) 2. 含回填细砂 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	220				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
14	010103002020	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	22				0
		电气改造合计							
		电气拆除							
1	030404017031	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 J3X-1 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030411001040	塑料配管 PC25拆除	1. 名称及规格: 塑料配管PC25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	220				0
3	030408001008	电力电缆拆除	1. 名称及规格:电力电缆VV-1KV-3X4 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所	m	231				0

			有费用						
4	030412005026	庭院灯 LED 30W拆除	1. 名称及规格:庭院灯 LED30W 2. 安装方式: 杆高 2.5m, 含基础 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	9				0
5	030412005027	草坪灯LED 10W拆除	1. 名称及规格:草坪灯 LED10W 2. 安装方式: 杆高 0.5m, 含基础 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	15				0
6	030412005028	LED5050防水灯带 11W拆除	1. 名称及规格 :LED5050防水灯带11W 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	11				0
		电气拆除合计							
		排水改造							
1	031004014007	给、排水附(配)件	1. 名称:排水地漏 2. 规格:DN100 3. 材质:PVC 4本体及附件安装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
2	031001006013	塑料管	1. 名称:PVC排水管 2. 介质:污废水	m	8.7				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J4. 和园环境修缮-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6291.87		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J4. 和园环境修缮-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		6291.87	
合计			6291.87	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J4. 和园环境修缮-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J4. 和园环境修缮-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J4. 和园环境修缮-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		J6. 和悦楼教室改造							
		J6. 和悦楼教室改造合计							
		电气改造							
1	030404017032	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 ALks 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	15				0
2	030411001041	塑料配管 PC25	1. 名称及规格：塑料配管PC25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	610.48				0
3	030411001042	塑料配管 PC20	1. 名称及规格：塑料配管PC20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1275.68				0

4	030411004046	配线 WDZ-BYJ2.5	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 所有费用	m	4477.61				0
5	030411004047	配线 WDZ-BYJ4	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 所有费用	m	1979.95				0
6	030412005029	LED吸顶灯 18W	1. 名称及规格:LED吸顶 灯18W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 所有费用	套	20				0
7	030412005030	教室照明LED灯 36W	1. 名称及规格:教室照 明LED灯36W 2. 光源:LED220V/36W频 率50/60HzRa=85, 色温 5000K, 光通量:3000Lm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本职工作涉及的 所有费用	套	240				0
8	030412005031	黑板灯 36W	1. 名称及规格:黑板灯 36W 2. 光源:LED220V/36W频 率50/60HzRa=85, 色温 5000K, 光通量:3300Lm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单	套	45				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	030404033004	18寸风扇	1. 名称及规格:18寸风扇 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	120				0
10	030404035013	单相3+2孔暗装插座 250V 10A	1. 名称: 单相3+2孔暗装插座（利旧） 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	105				0
11	030404035014	壁挂空调三孔暗装插座带开关 250V 10A	1. 名称: 壁挂空调三孔暗装插座带开关（利旧） 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	30				0
12	040801029017	三联单控开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	15				0
13	040801029018	四联单控开关	1. 名称: 四联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	15				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
14	040801029019	风扇开关	1. 名称：风扇开关 2. 规格型号：220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	30				0
15	030411006014	接线盒	1. 名称：开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	75				0
16	030411006015	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	425				0
17	030413002005	凿(压)槽	1. 名称：凿(压)槽修复 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	340.91				0
		电气改造合计							
		弱电改造							
		弱电改造合计							
		弱电系统							
1	030411001043	塑料配管 PC65	1. 名称及规格：塑料配管PC65 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m	75				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030411001044	塑料配管 PC25	1. 名称及规格: 塑料配管PC25 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	750				0
3	030411001045	塑料配管 PC20	1. 名称及规格: 塑料配管PC20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	750				0
4	030411004048	配线 UTP Cat6	1. 名称及规格: 配线UTPCat6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 含水晶头制作安装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3000				0
5	030411004049	配线 RVV2x1.0	1. 名称及规格: 配线RVV2x1.0 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	750				0
6	030502012007	多媒体插座	1. 名称: 多媒体插座 2. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用	个	30				0

			3其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	030502012008	网络插孔	1. 名称:网络插孔 2. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15				0
8	030411006016	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	45				0
9	030502019006	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	链路	20				0
10	030413002006	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽修复 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	132				0
		弱电系统合计							
		电气拆除							
1	030404017033	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 ALks 2. 包含基础型钢制作安	台	15				0

			装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
2	030411001046	塑料配管 PC25拆除	1. 名称及规格: 塑料配 管PC25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	610.48				0
3	030411001047	塑料配管 PC20拆除	1. 名称及规格: 塑料配 管PC20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	1275.68				0
4	030411004050	配线 WDZ-BYJ2.5拆除	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考 虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	4477.61				0
5	030411004051	配线 WDZ-BYJ4拆除	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考 虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m	1979.95				0

6	030412005032	LED吸顶灯 18W拆除	1. 名称及规格:LED吸顶灯18W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	10				0
7	030412005033	教室照明LED灯 36W拆除	1. 名称及规格:教室照明LED灯36W 2. 光源:LED220V/36W频率50/60HzRa=85, 色温5000K, 光通量:3000Lm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	240				0
8	030412005034	黑板灯 36W拆除	1. 名称及规格:黑板灯36W 2. 光源:LED220V/36W频率50/60HzRa=85, 色温5000K, 光通量:3300Lm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	45				0
9	030404033005	18寸风扇拆除	1. 名称及规格:18寸风扇 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	120				0
10	030404035015	单相3+2孔暗装插座 250V 10A拆除	1. 名称: 单相3+2孔暗装插座(利旧) 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	105				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
11	030404035016	壁挂空调三孔暗装插座带开关 250V 10A拆除	1. 名称：壁挂空调三孔暗装插座带开关（利旧） 2. 规格型号：250V10A 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	30				0
12	040801029020	三联单控开关拆除	1. 名称：三联单控开关 2. 规格型号：220V10A 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	15				0
13	040801029021	四联单控开关拆除	1. 名称：四联单控开关 2. 规格型号：220V10A 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	15				0
14	030411006017	接线盒拆除	1. 名称：开关(插座)盒 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	75				0
15	030411006018	接线盒拆除	1. 名称：接线盒 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	425				0

		电气拆除合计							
		弱电拆除							
		弱电拆除合计							
		弱电系统拆除							
1	030411001048	塑料配管 PC65拆除	1. 名称及规格：塑料配管PC65 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	75				0
2	030411001049	塑料配管 PC25拆除	1. 名称及规格：塑料配管PC25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	750				0
3	030411001050	塑料配管 PC20拆除	1. 名称及规格：塑料配管PC20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	750				0
4	030411004052	配线 UTP Cat6拆除	1. 名称及规格:配线UTPCat6 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3000				0
5	030411004053	配线 RVV2x1.0拆除	1. 名称及规格:配线RVV2x1.0 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他:包括根据图纸	m	750				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030502012009	多媒体插座拆除	1. 名称:多媒体插座 2. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	30				0
7	030502012010	网络插孔拆除	1. 名称:网络插孔 2. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15				0
		弱电系统拆除合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007004	高层施工增加		项	1				0
2	031301017004	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	21703.53		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		21703.53	
合计			21703.53	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J6. 和悦楼教室改造-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		J7. 和雅楼舞蹈室改造							
		J7. 和雅楼舞蹈室改造合计							
		电气改造							
1	030404017034	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 1ALwd 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030411001051	镀锌电线管 JDG25	1. 名称及规格：镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.5				0
3	030411001052	塑料配管 PC25	1. 名称及规格：塑料配管PC25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.5				0

4	030411001053	镀锌电线管 JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	70				0
5	030411004054	配线 WDZ-BYJ2.5	1. 名称及规格:配线WDZ-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	210				0
6	030411004055	配线 WDZ-BYJ4	1. 名称及规格:配线WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	273				0
7	030412005035	嵌入式格栅灯600*6003*18W	1. 名称及规格:嵌入式格栅灯600*6003*18W 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	20				0
8	040801029022	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0

9	040801029023	三联单控开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
10	030404035017	单相3+2孔暗装插座 250V 10A	1. 名称: 单相3+2孔暗装插座(利旧) 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
11	030411006019	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
12	030411006020	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	25				0
13	030413002007	凿(压)槽	1. 名称: 凿(压)槽修复 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	36				0
		电气改造合计							
		电气拆除							
1	030404017035	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 1ALwd 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、	台	1				0

			单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030411001054	镀锌电线管 JDG25拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.5				0
3	030411001055	塑料配管 PC25拆除	1. 名称及规格: 塑料配管PC25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.5				0
4	030411001056	镀锌电线管 JDG20拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	70				0
5	030411004056	配线 WDZ-BYJ2.5拆除	1. 名称及规格:配线WDZ-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	210				0
6	030411004057	配线 WDZ-BYJ4拆除	1. 名称及规格:配线	m	273				0

			WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	030412005036	嵌入式格栅灯600*600 3*18W拆除	1. 名称及规格: 嵌入式格栅灯600*6003*18W 2. 安装方式: 嵌入式安装 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	20				0
8	040801029024	双联单控开关拆除	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
9	040801029025	三联单控开关拆除	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
10	030404035018	单相3+2孔暗装插座 250V 10A拆除	1. 名称: 单相3+2孔暗装插座 (利旧) 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
11	030411006021	接线盒拆除	1. 名称: 开关 (插座) 盒 2. 其他: 包括根据图纸	个	2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1360.17		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1360.17	
合计			1360.17	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称: J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J7. 和雅楼舞蹈室改造-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		J8. 德山楼负一层消防水池改造							
		J8. 德山楼负一层消防水池改造合计							
		电气改造							
1	030404017036	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 B1-XFBAP 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017037	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 1SBAP 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017038	配电箱	1. 名称及型号:配电箱 SBALEs 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用	台	1				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	030411003023	线槽300*100	1. 名称及规格:线槽300*100 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	12.78				0
5	030411001057	镀锌电线管 JDG80	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG80 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	9.01				0
6	030411001058	镀锌电线管 JDG65	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG65 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	8.27				0
7	030411001059	镀锌电线管 JDG40	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG40 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2.15				0

8	030411001060	镀锌电线管 JDG32	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG32 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.05				0
9	030411001061	镀锌电线管 JDG25	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	28.27				0
10	030411001062	镀锌电线管 JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	82.63				0
11	030408001009	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*35+1*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.52				0
12	030408001010	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*35 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其	m	16.82				0

			他完成本职工作涉及的所有费用						
13	030408001011	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*25 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	23.38				0
14	030408001012	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-5*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	4.65				0
15	030408001013	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*6 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	4.81				0
16	030408001014	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*4 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	30.28				0
17	030408001015	电力电缆	1. 名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*4 2. 材质:铜芯	m	51.68				0

			3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
18	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: 35mm2以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
19	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格型号: 16mm2以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
20	030411004058	配线 WDZN-BYJ2.5	1. 名称及规格:配线 WDZN-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	134.63				0
21	030411004059	配线 WDZ-BYJ4	1. 名称及规格:配线 WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	43.12				0
22	030411004060	配线 WDZN-BYJ4	1. 名称及规格:配线 WDZN-BYJ4	m	54.89				0

			2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
23	030411004061	配线 WDZN-RVS-2*2.5	1. 名称及规格: 配线 WDZN-RVS-2*2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	40.49				0
24	030412005037	T8三基色单管荧光灯 1*36W	1. 名称及规格: T8三基色单管荧光灯 1*36W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	12				0
25	030412004021	壁装疏散照明灯具 (A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格: 壁装疏散照明灯具 (A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4				0
26	030412004022	疏散出口标志灯 (A型), DC36V, 1W, LED光源	1. 名称及规格: 疏散出口标志灯 (A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2				0

27	030404035019	单相3+2孔暗装插座 250V 10A	1. 名称: 单相3+2孔暗装插座 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
28	040801029026	三联单控开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
29	030411006023	接线盒	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
30	030411006024	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	22				0
31	030413001004	铁构件	1. 名称: 支架 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	13				0
32	031201003006	金属结构刷油	1. 名称: 金属结构除锈刷油 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的	kg	13				0

			所有费用						
		电气改造合计							
		消防电改造							
1	030411001063	镀锌电线管 JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	25				0
2	030411004062	配线 WDN-RYJS-2*2.5	1. 名称及规格: 配线 WDN-RYJS-2*2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	25				0
3	030904001005	感烟探测器	1. 名称: 感烟探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
4	030411006025	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
5	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称: 自动报警系统调试 (64点以下) 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单	系统	1				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		消防电改造合计							
		电气拆除							
1	030404017039	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 B1-XFBAP 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017040	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 1SBAP 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017041	配电箱拆除	1. 名称及型号:配电箱 SBALEs 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030411003024	线槽 300*100拆除	1. 名称及规格:线槽 300*100	m	12.78				0

			2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030411001064	镀锌电线管 JDG80拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG80 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.01				0
6	030411001065	镀锌电线管 JDG40拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG40 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8.27				0
7	030411001066	镀锌电线管 JDG32拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG32 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.05				0
8	030411001067	镀锌电线管 JDG25拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	28.27				0

			所有费用						
9	030411001068	镀锌电线管 JDG20拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	82.63				0
10	030408001016	电力电缆拆除	1. 名称及规格: 电力电缆WDZN-YJY-4*35+1*16 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.52				0
11	030408001017	电力电缆拆除	1. 名称及规格: 电力电缆WDZN-YJY-4*35 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.82				0
12	030408001018	电力电缆拆除	1. 名称及规格: 电力电缆WDZN-YJY-5*16 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.65				0
13	030408001019	电力电缆拆除	1. 名称及规格: 电力电缆WDZ-YJY-5*6 2. 材质: 铜芯 3. 敷设方式: 综合考虑 4其他: 包括根据图纸及	m	4.81				0

			规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
14	030408001020	电力电缆拆除	1. 名称及规格:电力电缆WDZ-YJY-5*4 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30.27				0
15	030408001021	电力电缆拆除	1. 名称及规格:电力电缆WDZN-YJY-4*4 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	51.68				0
16	030411004063	配线 WDZN-BYJ2.5拆除	1. 名称及规格:配线WDZN-BYJ2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	134.63				0
17	030411004064	配线 WDZ-BYJ4拆除	1. 名称及规格:配线WDZ-BYJ4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	43.12				0
18	030411004065	配线 WDZN-BYJ4拆除	1. 名称及规格:配线WDZN-BYJ4	m	54.89				0

			2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
19	030411004066	配线 WDZN-RVS-2X2.5拆除	1. 名称及规格: 配线 WDZN-RVS-2X2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	40.49				0
20	030412005038	T8三基色单管荧光灯 1*36W拆除	1. 名称及规格: T8三基色单管荧光灯 1*36W 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	12				0
21	030412004023	壁装疏散照明灯具 (A型), DC36V, 1W, LED光源, LED光源拆除	1. 名称及规格: 壁装疏散照明灯具 (A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	4				0
22	030412004024	疏散出口标志灯 (A型), DC36V, 1W, LED光源拆除	1. 名称及规格: 疏散出口标志灯 (A型), DC36V, 1W, LED光源 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2				0

23	030404035020	单相3+2孔暗装插座 250V 10A拆除	1. 名称: 单相3+2孔暗装插座 2. 规格型号: 250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
24	040801029027	三联单控开关拆除	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格型号: 220V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
25	030411006026	接线盒拆除	1. 名称: 开关(插座)盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
26	030411006027	接线盒拆除	1. 名称: 接线盒 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	22				0
		电气拆除合计							
		消防电拆除							
1	030411001069	镀锌电线管 JDG20拆除	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	25				0
2	030411004067	配线 WDZN-RYJS-2*2.5拆除	1. 名称及规格:配线WDZN-RYJS-2*2.5	m	25				0

			2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030904001006	感烟探测器拆除	1. 名称: 感烟探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
4	030411006028	接线盒拆除	1. 名称: 接线盒 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
		消防电拆除合计							
		消防水改造							
1	031006002002	室内消火栓给水加压泵	1. 设备名称: 室内消火栓给水加压泵 2. 型号、规格: XBD8.0/20G-S Q=20L/s, H=80m, N=30KW 3. 本体安装, 控制柜安装 4. 单体调试 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	2				0
2	031006002003	室内喷淋给水加压泵	1. 设备名称: 室内喷淋给水加压泵	套	2				0

			2. 型号、规格 :XBD8.0/20G-SL Q=30L/s, H=70m, N=37KW 3. 本体安装, 控制柜安装 4. 单体调试 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	031006002004	室内消火栓稳压泵组	1. 设备名称:室内消火栓稳压泵组 2. 型号、规格XW(L)-II-1.5-86-ADL, 一用一备自动切换 Q=1.5L/S, H=86m, N=2.2KW 带气压罐, 调节水容积 Q=150L 3. 本体安装, 控制柜安装 4. 单体调试 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	1				0
4	031006002005	室内喷淋稳压泵组	1. 设备名称:室内喷淋稳压泵组 2. 型号、规格:XW(L)-II-1.5-74-ADL, 一用一备自动切换 Q=1.5L/S, H=74m, N=1.1KW 带气压罐调节水容积 Q=150L 3. 本体安装, 控制柜安装 4. 单体调试 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	1				0

5	031006011001	紫外线杀菌设备	1. 设备名称:紫外线消毒装置(1台) 2. 型号、规格: :Q=51m3/hN=1.0KW 3. 本体安装,控制柜安装 4. 单体调试 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030901001014	泵房镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:内外热浸镀锌钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:丝扣连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8.2				0
7	030901001015	泵房镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.5				0
8	030901001016	泵房镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150	m	56				0

			4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	030901001017	泵房镀锌钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN250 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15				0
10	031003003032	泵房蝶阀 DN250	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN250 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
11	031003003033	泵房蝶阀 DN150	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0

12	031003003034	泵房蝶阀 DN65	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
13	031003003035	泵房闸阀 DN150	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15				0
14	031003003036	泵房闸阀 DN50	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
15	031003003037	安全泄压阀DN150	1. 名称:安全泄压阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
16	031003003038	消声止回阀DN150	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	3				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
17	031003003039	止回阀DN150	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
18	031003003040	止回阀DN65	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
19	030810002001	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	副	5				0
20	030810002002	法兰	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级:DN150 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	副	30				0
21	030810002003	法兰	1. 名称:法兰	副	8				0

			2. 规格、压力等级 :DN65 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
22	030601002005	压力表	1. 名称:压力表 2. 型号:0-16kg/cm2 3. 其他满足设计要求 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	台	11				0
23	030601002006	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 其他满足设计要求 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	台	2				0
24	080902007003	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 其他满足设计要求 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	台	2				0
25	031003010010	可曲挠橡胶接头 DN150	1. 名称:可曲挠橡胶接 头DN150 2. 本体及附件安装 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	4				0
26	031003010011	可曲挠橡胶接头 DN50	1. 名称:可曲挠橡胶接 头DN50	个	4				0

			2. 本体及附件安装 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
27	031003003041	活塞式气囊水锤吸纳器	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
28	031002003005	柔性防水套管 DN250	1. 名称及规格: 柔性防水套管DN250 2. 包含套管的制作、安装、防火封堵等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
29	031002003006	柔性防水套管 DN150	1. 名称及规格: 柔性防水套管DN150 2. 包含套管的制作、安装、防火封堵等相关费用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
30	031002003007	柔性防水套管 DN65	1. 名称及规格: 柔性防水套管DN65 2. 包含套管的制作、安装、防火封堵等相关费	个	1				0

			用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
31	031201001003	管道刷油	1. 安装部位:管道刷油除锈 2. 红色调和漆两遍 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	20				0
32	031002001003	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	58				0
33	031201003007	金属结构刷油	1. 管道支架刷油 2. 管架形式:综合考虑 3. 手工除锈:轻锈 4. 支架刷油:樟丹防锈漆二道,灰色调和漆二道 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	58				0
		消防水改造合计							
		消防水拆除							
1	031006002006	室内消火栓给水加压泵拆除	1. 设备名称:室内消火栓给水加压泵 2. 型号、规格:XBD8.0/20G-SL, 一用一备 Q=20L/s, H=80m, N=30KW	台	2				0

			3. 本体安装，控制柜安装 4. 单体调试 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	031006002007	室内喷淋给水加压泵拆除	1. 设备名称:室内喷淋给水加压泵 2. 型号、规格: XBD8.0/20G-SL, 一用一备 Q=30L/s, H=70m, N=37KW 3. 本体安装，控制柜安装 4. 单体调试 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	2				0
3	031006002008	室内消火栓稳压泵组拆除	1. 设备名称:室内喷淋给水加压泵 2. 型号、规格XW(L)-II-1.5-86-ADL, 一用一备自动切换 Q=1.5L/SH=86mN=2.2KW 带气压罐, 调节水容积Q=150L 3. 本体安装，控制柜安装 4. 单体调试 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	2				0
4	031006002009	室内喷淋稳压泵组拆除	1. 设备名称:室内喷淋稳压泵组 2. 型号、规格: XW(L)-II-1.5-74-ADL, 一用一备自动切换	台	2				0

			<p>Q=1.5L/SH=74mN=1.1KW 带气压罐调节水容积 Q=150L</p> <p>3. 本体安装，控制柜安装</p> <p>4. 单体调试</p> <p>5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>						
5	031006011002	紫外线杀菌设备拆除	<p>1. 设备名称:紫外线消毒装置(1台)</p> <p>2. 型号、规格: :Q=51m3/hN=1.0KW</p> <p>3. 本体安装，控制柜安装</p> <p>4. 单体调试</p> <p>5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	台	1				0
6	030901001018	镀锌钢管拆除	<p>1. 安装部位(室内、外):室内</p> <p>2. 材质:内外热浸镀锌钢管</p> <p>3. 规格:DN50</p> <p>4. 连接方式:丝扣连接</p> <p>5. 管件安装</p> <p>6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验</p> <p>7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m	8.2				0
7	030901001019	镀锌钢管拆除	<p>1. 安装部位(室内、外):室内</p> <p>2. 材质:热浸镀锌钢管</p> <p>3. 规格:DN65</p> <p>4. 连接方式:沟槽连接</p> <p>5. 管件安装</p>	m	10.5				0

			6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	030901001020	镀锌钢管拆除	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	56				0
9	030901001021	镀锌钢管拆除	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质:热浸镀锌钢管 3. 规格:DN250 4. 连接方式:沟槽连接 5. 管件安装 6. 冲洗、试验:水冲洗、水压试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15				0
10	031003003042	蝶阀DN250拆除	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN250 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	个	5				0

			所有费用						
11	031003003043	蝶阀DN150拆除	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
12	031003003044	蝶阀DN65拆除	1. 名称:蝶阀 2. 材质:综合考虑 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
13	031003003045	闸阀DN150拆除	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15				0
14	031003003046	闸阀DN50拆除	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
15	031003003047	安全泄压阀DN150拆除	1. 名称:安全泄压阀 2. 规格、压力等级	个	2				0

			:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
16	031003003048	消声止回阀DN150拆除	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
17	031003003049	止回阀DN150拆除	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
18	031003003050	止回阀DN65拆除	1. 名称:消声止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
19	030601002007	压力表拆除	1. 名称:压力表 2. 型号:0-16kg/cm2 3. 其他满足设计要求 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	台	11				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
20	030601002008	压力开关拆除	1. 名称:压力开关 2. 其他满足设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	2				0
21	080902007004	流量开关拆除	1. 名称:流量开关 2. 其他满足设计要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	2				0
22	031003010012	可曲挠橡胶接头DN150拆除	1. 名称:可曲挠橡胶接头DN100 2. 本体及附件安装 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
23	031003010013	可曲挠橡胶接头DN50拆除	1. 名称:可曲挠橡胶接头DN50 2. 本体及附件安装 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
24	031003003051	活塞式气囊水锤吸纳器拆除	1. 名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	2				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		消防水拆除合计							
		给排水改造							
1	031006015006	S31603不锈钢组合式生活水箱	1. 名称: S31603不锈钢组合式生活水箱 2. 规格: 8x3x2.6(m) 3. 本体及附件安装(包括爬梯、人孔、水位计、溢流管、泄水管、泄水阀、信号管、通气管、防虫罩、防震装置等) 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	031006015007	外置式水箱自洁消毒仪	1. 名称: 外置式水箱自洁消毒仪 2. 规格: 功率500W, 臭氧产量10克/时 3. 本体及附件安装 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	031006001004	生活变频供水设备	1. 名称: 生活变频供水设备 2. 规格参数: 100KQGV-37-57-4x3-1.5, Q=52m ³ /h, H=45m, 配气压罐: 100L; 两用一备, 主泵参数: KQDQE50-16-57N=4.0KW, 辅泵参数: KQDQE32-5-62N=1.5KW 3. 设备保温及附件安装 4. 控制柜安装, 含控制柜与电机的电气管线连	套	1				0

			接 5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		给排水改造合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007006	高层施工增加		项	1				0
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	34344.43		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		34344.43	
合计			34344.43	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：J8. 德山楼负一层消防水池改造-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----