阳春市综合福利院康养中心建设项目
预算审核书

评审定案编号：春财投审[2024]委核预字第9号

建设单位：阳春市综合福利院

审定金额：24251950.80元

（大写）：贰仟肆佰贰拾伍万壹仟玖佰伍拾元捌角整

编制人（签章）：

复核人（签章）：

单位负责人：

中正信咨询集团有限公司

二〇二四年三月十四日

阳春市综合福利院康养中心建设项目
预算造价汇总表

金额单位：元

序号	工程名称	送审金额	审定金额	审定含税绿色施工安全防护措施费	审定含税暂列金额	审定税金	审定人工费	核增减（±）额
1	阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程	665628.19	641206.45	68512.76	49768.38	43177.32	150091.08	-24421.74
2	阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程	17586348.66	18007551.22	1130400.11	1324532.58	1284161.16	4491590.23	421202.56
3	阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程	4453254.50	4578756.55	291364.32	377491.35	322835.85	765655.78	125502.05
4	阳春市综合福利院康养中心建设项目-园林绿化工程	128634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-128634.50
5	阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程	792057.09	488432.28	16764.10	42324.74	35450.38	86408.80	-303624.81
6	阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程	83847.05	89607.28	2165.21	7244.48	6621.82	12572.94	5760.23
7	阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程	435063.77	345396.07	10050.76	29786.33	25229.64	48155.70	-89667.70
8	阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程	198686.94	101000.95	1956.45	8875.98	7445.11	10315.82	-97685.99
	合计	24343520.70	24251950.80	1521213.71	1840023.84	1724921.28	5564790.35	-91569.90

单位工程预算价汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费 用 名 称	取费基数	费率(%)	金　额（元）
1	分部分项工程费	FBFXHJ		456590.61
2	措施项目费	B1 + B2		
2.1	安全防护、文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	QTCSF		
3	其他项目费	C1 + C2 + C3 + C5		23157.38
3.1	暂估价	ZGJHJ		
3.2	计日工	计日工		
3.3	现场签证费用	XCQZFY		
3.4	预算包干费	RGF+JXF	7	23157.38
4	增值税销项税额	A + B + C	9	43177.32
5	含税工程总造价（不含安绿色施工安全防护措施费）	A + B + C + D		522925.31
6	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	F1 + F2		68512.76
6.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMCSF		62855.74
6.2	绿色施工安全防护措施费增值税销项税额	AQWMCSF	9	5657.02
7	暂列金含税工程造价	G1 + G2		49768.38
7.1	暂列金	FBFXHJ	10	45659.06
7.2	暂列金增值税销项税额	G1	9	4109.32
11	人工费	FBFXCS_RGF+JSRGF		150091.08
11.1	鱼塘回填			319341.26
11.2	拆除工程			137249.35
12	含税工程总造价	E + F + G		641206.45

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		鱼塘回填					
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘机挖装淤泥、流砂 2.自卸汽车运淤泥、流砂 运距综合考虑	m3	2379.2	40.42	96167.26
2	040103001001	外购土回填	1.回填土 夯实机夯实 平地 2.挖掘机挖装一般土方 土质综合考虑 3.自卸汽车运土方 运距综合考虑 4.外购土	m3	5713.62	39.06	223174
		【鱼塘回填】分部小计					319341.26
		拆除工程					
3	粤R1-1-96	拆除三层旧楼建筑	1.机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距综合考虑	m2	609.12	57.78	35194.95
4	粤R1-1-96	拆除凉亭	1.机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距综合考虑	m2	63	51.31	3232.53
5	粤R1-1-96	拆除长廊	1.机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距综合考虑	m2	277	51.31	14212.87
6	041001001001	拆除路面	1.液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距综合考虑	m2	2380	21.52	51217.6
7	041001003001	拆除基层	1.机械拆除各类底层 厚15cm内 2.挖掘机装土方 3.自卸汽车运石方 运距综合考虑	m2	2380	14.03	33391.4
		【拆除工程】分部小计					137249.35
本页小计							456590.61
合　计							456590.61

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	62855.74
2	措施其他项目			
WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
011707002001	夜间施工增加费		20	
GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				62855.74

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		45659.06	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项		23157.38	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				68816.44	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		鱼塘回填									
1	040101005001	挖淤泥、流砂	m3	2379.2	0.77		29.71	3.84	6.10	40.42	40.42
	借D1-1-39	挖掘机挖装淤泥、流砂	1000m3	2.3792	0.77		8.83	1.21	1.92	12.73	
	借D1-1-55 换	自卸汽车运淤泥、流砂 运距综合考虑	1000m3	2.3792			20.88	2.63	4.18	27.69	
2	040103001001	外购土回填	m3	5713.62	10.21	3.80	16.38	3.35	5.32	39.06	39.06
	借D1-1-132	回填土 夯实机夯实 平地	100m3压实方	57.1362	9.45		1.73	1.41	2.24	14.83	
	借D1-1-37	挖掘机挖装一般土方 土质综合考虑	1000m3天然密实方	5.71362	0.76		3.92	0.59	0.94	6.21	
	借D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距综合考虑	1000m3天然密实方	5.71362			10.72	1.35	2.14	14.22	
	补充主材001	外购土	m3	5713.62		7.60				3.80	
		拆除工程									
3	粤R1-1-96	拆除三层旧楼建筑	m2	609.12	3.02	0.75	42.00	3.01	9.00	57.78	57.78
	借R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	60.912	2.64	0.75	25.66	0.42	5.66	35.13	
	A1-1-115	挖掘机挖装松散石方	1000m3	0.213192	0.38		5.00	0.83	1.08	7.29	
	A1-1-117 换	自卸汽车运石方 运距综合考虑	1000m3	0.213192			11.34	1.76	2.27	15.37	
4	粤R1-1-96	拆除凉亭	m2	63	2.91	0.75	37.33	2.27	8.05	51.31	51.31
	借R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	6.3	2.64	0.75	25.66	0.42	5.66	35.13	
	A1-1-115	挖掘机挖装松散石方	1000m3	0.01575	0.27		3.57	0.60	0.77	5.20	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-1-117 换	自卸汽车运石方 运距综合考虑	1000m3	0.01575			8.10	1.26	1.62	10.98	
5	粤R1-1-96	拆除长廊	m2	277	2.91	0.75	37.33	2.27	8.05	51.31	51.31
	借R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	10m2	27.7	2.64	0.75	25.66	0.42	5.66	35.13	
	A1-1-115	挖掘机挖装松散石方	1000m3	0.06925	0.27		3.57	0.60	0.77	5.20	
	A1-1-117 换	自卸汽车运石方 运距综合考虑	1000m3	0.06925			8.10	1.26	1.62	10.98	
6	041001001001	拆除路面	m2	2380	0.42	0.02	15.98	1.81	3.28	21.52	21.52
	借D1-4-13	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 厚15cm内	100m2	23.8	0.26	0.02	8.98	0.70	1.85	11.81	
	A1-1-115	挖掘机挖装松散石方	1000m3	0.357	0.16		2.14	0.36	0.46	3.12	
	A1-1-117 换	自卸汽车运石方 运距综合考虑	1000m3	0.357			4.86	0.75	0.97	6.59	
7	041001003001	拆除基层	m2	2380	6.23	0.03	4.79	0.78	2.20	14.03	14.03
	借D1-4-15	机械拆除各类底层 厚15cm内	100m2	23.8	6.21	0.03	3.83	0.63	2.01	12.71	
	A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.119	0.02		0.10	0.02	0.02	0.17	
	A1-1-53 换	自卸汽车运石方 运距综合考虑	1000m3	0.119			0.86	0.13	0.17	1.16	
		合计			26.47	6.1	183.52	17.33	42	275.43	275.43

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	0001001	综合工日	工日	203.475	88.00	17905.80		
2	00010010	人工费	元	60927.5828	1.00	60927.58		
3	0115011	热轧空心六角钢(综合)	kg	8.9488	3.86	34.54		
4	0365131	合金钢钻头一字型	个	5.712	5.19	29.65		
5	1237001	氧气	m3	28.4736	5.05	143.79		
6	1237061	乙炔气	kg	12.3386	7.57	93.40		
7	1945051	高压风管	m	0.952	8.14	7.75		
8	3237011	合金钎头φ150	个	0.3094	141.61	43.81		
9	9946131	其他材料费	元	474.56	1.00	474.56		
10	补充主材001	外购土	m3	5713.62	3.80	21711.76		
11	00010003	机上人工	工日	273.071	230.00	62806.33		
12	99450630	折旧费	元	36883.9522	1.00	36883.95		
13	99450640	检修费	元	8110.4828	1.00	8110.48		
14	99450650	维护费	元	23939.2518	1.00	23939.25		
15	99450660	安拆费	元	2221.2213	1.00	2221.22		
16	99450680	柴油(机械用)0#	kg	7521.8033	7.96	59873.55		
17	99450700	电(机械用)	kw·h	5244.9891	0.63	3304.34		
18	9946001	折旧费	元	9833.137	1.00	9833.14		
19	9946011	大修理费	元	2625.8893	1.00	2625.89		
20	9946021	经常修理费	元	5870.5839	1.00	5870.58		
21	9946031	安拆费及场外运输费	元	325.6792	1.00	325.68		
22	9946051	柴油(机械用)0#	kg	3485.0432	7.96	27740.94		
23	9946606	机上人工	工日	96.0368	88.00	8451.24		
24	JXFTZ	机械费调整	元	0.0517	1.00	0.05		
25	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	10.8242	1170.31	12667.67		
26	990106030	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	25.4555	1585.27	40353.84		
27	990123020	电动夯实机夯击能力20~62(kN·m)	台班	315.9632	31.29	9886.49		
28	990402040	自卸汽车装载质量15(t)	台班	100.2558	1338.89	134231.49		
29	9933061	履带式单头岩石破碎机功率105(kW)	台班	35.6424	1283.12	45733.48		
30	9933081	风动凿岩机手持式	台班	52.36	9.01	471.76		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-拆除及土方工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
31	9943111	内燃空气压缩机排气量3(m3/min)	台班	24.752	349.15	8642.16		
		合计				605346.17		

单位工程预算价汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费 用 名 称	取费基数	费率(%)	金　额（元）
1	分部分项工程费	FBFXHJ		12151675.04
2	措施项目费	B1 + B2		1872355.45
2.1	安全防护、文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	QTCSF		1872355.45
3	其他项目费	C1 + C2 + C3 + C5		244426.88
3.1	暂估价	ZGJHJ		
3.2	计日工	计日工		
3.3	现场签证费用	XCQZFY		
3.4	预算包干费	RGF+JXF	7	244426.88
4	增值税销项税额	A + B + C	9	1284161.16
5	含税工程总造价（不含安绿色施工安全防护措施费）	A + B + C + D		15552618.53
6	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	F1 + F2		1130400.11
6.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMCSF		1037064.32
6.2	绿色施工安全防护措施费增值税销项税额	AQWMCSF	9	93335.79
7	暂列金含税工程造价	G1 + G2		1324532.58
7.1	暂列金	FBFXHJ	10	1215167.50
7.2	暂列金增值税销项税额	G1	9	109365.08
11	人工费	FBFXCS_RGF+JSRGF		4491590.23
11.1	A.1土石方工程			104962.54
11.2	A.3桩基工程			502524.43
11.3	A.4砌筑工程			686887.75
11.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程			3976155.30
11.5	A.8门窗工程			821278.63
11.6	A.9屋面及防水工程			1387166.62
11.7	A.10保温、隔热、防腐工程			381094.42
11.8	A.11楼地面装饰工程			1030119.48
11.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1938244.78
11.10	A.13天棚工程			253117.67
11.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程			658834.81
11.12	A.15其他装饰工程			411288.61
12	含税工程总造价	E + F + G		18007551.22

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 1 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101002001	挖一般土方	1.人工挖一般土方 土质综合考虑 2.挖掘机挖一般土方 土质综合考虑	m3	818.24	5.54	4533.05
2	010101003001	挖沟槽土方	1.人工挖基坑土方 土质综合考虑 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑 机械挖桩间土方 人工*1.1,机械*1.1	m3	246.44	9.59	2363.36
3	010101004001	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 土质综合考虑 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑 机械挖桩间土方 人工*1.1,机械*1.1	m3	2079.62	9.59	19943.56
4	010103001001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3144.3	19.3	60684.99
5	010103002001	场内运至鱼塘回填	1.挖掘机挖一般土方土质综合考虑 2.推土机推土方 土质综合考虑 运距综合考虑	m3	1721.38	10.13	17437.58
		【土石方工程】分部小计					104962.54
		A.3 桩基工程					
6	010301002001	预制钢筋混凝土管桩 预应力高强混凝土管桩 Φ400×95 AB类	1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外 2.管桩电焊接桩 Φ400 3.预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.预埋铁件	m	2542	182.19	463126.98
7	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（送桩） 预应力高强混凝土管桩 Φ400×95 AB类	1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外 送桩 人工*1.2,机械*1.2,材料[04290020] 含量为0	m	150.4	58.5	8798.4
8	粤010301005001	桩尖	1.钢桩尖制安	个	124	157.2	19492.8
9	010301004001	截(凿)桩头	1.截桩头 机械切割预制桩头 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距综合考虑	个	124	85.09	10551.16
10	010301002003	桩头插筋	1.桩头插筋	t	0.12	4625.72	555.09
		【桩基工程】分部小计					502524.43
本页小计							607486.97

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 2 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.4 砌筑工程					
11	010402001001	200厚外墙 A5.0	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	598.61	501.29	300077.21
12	010402001002	200厚内墙 A5.0	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	478.01	488.85	233675.19
13	010402001003	100厚内墙 A5.0	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	189.68	512.2	97154.1
14	010402001004	100厚外墙 A5.0	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	30.31	512.2	15524.78
15	010402001005	300厚外墙 A5.0	1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	30.25	483.85	14636.46
16	010401001001	砖基础	1.砖基础　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	38.82	481.43	18689.11
17	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.普通防水砂浆 平面 20mm厚　合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m2	58.76	23.63	1388.5
18	010401012001	零星砌砖	1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	个	10	574.24	5742.4
		【砌筑工程】分部小计					686887.75
本页小计							686887.75

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 3 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程					
		(±0.00以下)混凝土工程					
19	010501001001	地下室底板垫层下设置200mm碎石垫层	1.碎石垫层 干铺	m3	60.26	255.03	15368.11
20	010501001002	垫层 C15	1.混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	41.94	559.53	23466.69
21	010501004001	满堂基础 C30/P6	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础　合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	131.26	541.99	71141.61
22	010501005001	桩承台基础 C30/P6	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础　合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	146.82	541.99	79574.97
23	010502001001	矩形柱 C40	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	13.36	758.91	10139.04
本页小计							199690.42

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 4 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010503001001	基础梁 C30	1.现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	49.7	540.08	26841.98
25	010504001001	直形墙 C30	1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	121.4	583.77	70869.68
26	010505001001	有梁板 C30	1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	53.56	558.19	29896.66
27	010506001001	直形楼梯 C30	1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	5.13	681.3	3495.07
		【(±0.00以下)混凝土工程】分部小计					330793.81
		(±0.00以上)混凝土工程					
本页小计							131103.39

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 5 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010502001002	矩形柱、异形柱 C40	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	107.79	760.71	81996.93
29	010502001003	矩形柱、异形柱 C35	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	133.41	741	98856.81
30	010502001004	矩形柱、异形柱 C30	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	53.95	726.22	39179.57
31	010502002001	构造柱 C20	1.现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	126.57	766.4	97003.25
32	010504001002	直形墙 C40	1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	10.33	682.47	7049.92
本页小计							324086.48

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 6 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010504001003	直形墙 C35	1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	7.18	662.76	4758.62
34	010504001004	直形墙 C30	1.现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	4.86	647.98	3149.18
35	010505001002	有梁板 C30	1.现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	1197.3	594.19	711423.69
36	010503002001	矩形梁 C30	1.现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	21.09	619.98	13075.38
37	010503004001	圈梁 C25	1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	12.25	685.09	8392.35
本页小计							740799.22

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 7 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010503004002	C20砼反檻	1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	0.48	675.29	324.14
39	010503004003	反坎 C30	1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	29.35	694.9	20395.32
40	010503005001	过梁 C20	1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	16.28	675.28	10993.56
41	010505006001	栏板 C30	1.现浇混凝土其他构件 栏板、反檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	105.37	790.96	83343.46
42	010505007001	挑檐 C30	1.现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	220.36	814.28	179434.74
43	010506001002	直形楼梯 C30	1.现浇建筑物混凝土 直形楼梯　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	56.18	682.62	38349.59
本页小计							332840.81

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 8 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010508001001	板后浇带 C35	1.现浇建筑物混凝土 后浇带 楼板、天面板　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	10.56	714.2	7541.95
45	010508001002	梁后浇带 C35	1.现浇建筑物混凝土 后浇带 梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	4.04	727.69	2939.87
46	010507001001	无障碍坡道 C15	1.混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	25.58	56.04	1433.5
47	010507001002	散水 C20	1.150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆 2.细石混凝土找平层 30mm　实际厚度(mm):60　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.撒1:1水泥砂子,压实赶光 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	79.29	119.62	9484.67
48	010507002001	室内地坪 C15	1.地坪 厚度8cm　实际厚度(cm):10　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	903	63.32	57177.96
49	010507004001	C15砼室外台阶	1.现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	13.87	623.81	8652.24
50	010103001002	首层降板、空调机位回填	1.陶粒混凝土垫层 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m3	77.85	504.76	39295.57
本页小计							126525.76

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 9 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010515001001	现浇构件钢筋Φ10内	1.现浇构件圆钢 Φ10内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	2.353	5275.33	12412.85
52	010515001002	现浇构件钢筋Φ10内	1.现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	95.676	5113.52	489241.14
53	010515001003	现浇构件钢筋Φ12~16	1.现浇构件带肋钢筋 Φ12~16 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	62.575	4951.35	309830.73
54	010515001004	现浇构件钢筋Φ18~22	1.现浇构件带肋钢筋 Φ18~22 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	55.883	4774.52	266814.5
55	010515001005	现浇构件钢筋Φ25	1.现浇构件带肋钢筋 Φ25 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	103.972	4951.35	514801.76
56	010515001006	现浇构件箍筋Φ10内	1.现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	2.996	6121.9	18341.21
57	010515001007	现浇构件箍筋Φ10内	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	67.365	6374.48	429416.85
58	010515001008	现浇构件箍筋Φ10外	1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	2.712	5259.22	14263
59	010516003001	机械连接	1.套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	个	2733	11.34	30992.22
60	010516003002	机械连接	1.电渣压力焊接 Φ32以内 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	个	3542	9.88	34994.96
		【(±0.00以上)混凝土工程】分部小计					3645361.49
		A.8 门窗工程					
61	010801001002	平开木门	1.平开木门（红橡木） 2.无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	322.62	694.43	224037.01
本页小计							2345146.23

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 10 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010801001001	无障碍卫生间门 平开木门	1.无障碍卫生间门 平开木门（红橡木） 2.无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	2.2	504.43	1109.75
63	010802001001	透明玻璃门	1.2.0mm铝合金平开门-6mm白玻(包安装) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	166.4	361.15	60095.36
64	010802001002	磨砂玻璃门	1.2.0mm铝合金平开门-6mm磨砂玻璃(包安装) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	10.4	363.14	3776.66
65	010802001003	钢质平开门	1.塑钢门（包安装） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	2.1	220	462
66	010802001004	中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃,深灰色铝合金框推拉门	1.2.0mm铝合金推拉门 2.推拉门安装 铝合金门 换为【中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃】 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	238	869.53	206948.14
67	010802001005	中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃,深灰色铝合金框平开门	1.2.0mm铝合金平开门-中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃(包安装) 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	12.96	473.66	6138.63
68	010802003001	钢质甲级防火门	1.甲级防火门 2.钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	32.54	492.73	16033.43
69	010802003002	钢质乙级防火门	1.乙级防火门 2.钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	20.5	457.27	9374.04
70	010802003003	钢质防火门	1.丙级防火门 2.钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	6.48	439.55	2848.28
本页小计							306786.29

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 11 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010807002001	乙级防火窗	1.乙级防火窗（包安装） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	9.12	560	5107.2
72	010807001001	固定铝合金窗(中透6mmLOW-E+12空 气+6mm透明玻璃，深灰色铝合金框)	1.1.4mm铝合金矩形固定窗-中透6mmLOW-E+12空 气+6mm透明玻璃（包安装） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	205.49	344.65	70822.13
73	010807001002	推拉双扇带亮铝合金窗 （中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃，深灰色铝合金框)	1.1.4mm铝合金双扇推拉窗-中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃（包安装） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	185.88	393.84	73206.98
74	010807001003	推拉三扇带亮铝合金窗 （中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃，深灰色铝合金框1.4mm)	1.1.4mm铝合金三扇推拉窗-中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃（包安装） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	86.64	393.84	34122.3
75	010807001004	平开单扇带亮铝合金窗(中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃，深灰色铝合金框)	1.1.4mm铝合金双扇平开窗-中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃（包安装） 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	81.6	432.7	35308.32
76	010807003001	金属百叶窗	1.全铝合金百页窗 2.铝合金框百页窗 铝合金百页窗 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	181.92	393.31	71550.96
77	010802001006	铝合金成品检修门	1.铝合金成品检修门 2.铝合金成品检修门安装 平开 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	0.48	703.01	337.44
		【门窗工程】分部小计					821278.63
		A.9 屋面及防水工程					
78	010902001001	屋面卷材防水（上人屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:两道	m2	1099.52	80.14	88115.53
79	010902002001	屋面涂膜防水（上人屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚	m2	1099.52	68.16	74943.28
本页小计							453514.14

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 12 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010902001002	屋面卷材防水（不上人屋面）	1.卷材品种、规格、厚度:自粘防水卷材（N类或H/E类） 2.防水层数:1.5厚	m2	150.22	43.24	6495.51
81	010902002002	屋面涂膜防水（不上人屋面）	1.防水膜品种:聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2厚	m2	150.22	68.16	10239
82	010902002003	屋面涂膜防水（不上人屋面）	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	150.22	41.18	6186.06
83	010903002001	墙面涂膜防水（N3：卫生间）保温部分	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	2422.56	70.67	171202.32
84	010903002002	墙面涂膜防水（N3:厨房）	1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型） 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	148.29	70.67	10479.65
85	010903003002	墙面砂浆防水层（外墙面W）	1.防水层做法:干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.砂浆厚度、配合比:5厚 3.钢丝网规格:热镀锌电焊网	m2	8677.06	27.18	235842.49
86	010903003003	柱梁面砂浆防水层（外墙面W）	1.砂浆厚度、配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆	m2	18.44	35.55	655.54
87	010903002003	墙面涂膜防水（外墙面W）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型) 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	8695.5	51.9	451296.45
88	010903001001	墙面砂浆防水(防潮)(地下室外墙)	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘防水卷材（N类或H/E类）	m2	376.07	41.46	15591.86
89	010903002004	墙面砂浆防水(防潮)(地下室外墙)	1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	376.07	59.74	22466.42
90	010903002005	墙面涂膜防水(消防水池)	1.防水膜品种:JS聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	240.62	51.78	12459.3
91	010904001001	楼(地)面卷材防水（地下室筏板底）	1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘防水卷材 2.防水层数:两道	m2	351.49	87.9	30895.97
92	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)（地下室筏板底）	1.砂浆厚度、配合比:10厚m15防水砂浆抹平	m2	351.49	22.96	8070.21
93	010904002001	楼(地)面涂膜防水（卫生间）	1.防水膜品种:环保无溶剂聚氨酯防水涂膜 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	719.81	41.68	30001.68
本页小计							1011882.46

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 13 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	010904002002	2.0厚弹性聚合物水泥防水涂膜防水层（外走廊、阳台）	1.防水膜品种:弹性聚合物水泥防水涂膜防水层 2.涂膜厚度、遍数:2.0厚	m2	1242.42	49.38	61350.7
95	010904002003	5厚高分子聚合物浆料保护层（外走廊、阳台）	1.防水膜品种:高分子聚合物浆料保护层 2.涂膜厚度、遍数:5厚	m2	1242.42	97.15	120701.1
96	010904002004	楼(地)面涂膜防水（消防水池）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	157.56	47.55	7491.98
97	010904002005	天棚涂膜防水（消防水池）	1.防水膜品种:JS聚合物水泥基防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚	m2	181.05	51.78	9374.77
98	010903004001	钢板止水带	1.钢板止水带	m	171.2	69	11812.8
99	010904004001	楼(地)面变形缝	1.建筑油膏	m	150	9.96	1494
		【屋面及防水工程】分部小计					1387166.62
		A.10 保温、隔热、防腐工程					
100	010902003001	上人屋面 找坡层	1.刚性层厚度:最薄处30厚轻骨料混凝土(找坡层)	m2	1035.57	21.33	22088.71
101	011001001001	上人屋面 保温层	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:80(施工：100)厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板(ρ=25-35)燃烧等级：b2级	m2	1035.57	45.25	46859.54
102	010902003002	不上人屋面 找坡层	1.刚性层厚度:最薄处30厚LC5.0轻骨料陶粒砼找2%坡	m2	132.84	21.33	2833.48
103	011001001002	不上人屋面 保温层	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:25厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 2.隔气层材料品种、厚度:无纺布一层	m2	132.84	31.87	4233.61
104	011001003001	墙面砂浆防水(防潮)(地下室外墙)	1.保温隔热方式:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层	m2	376.07	69.53	26148.15
105	011001003002	墙体保温（N2、N3:卫生间、N3:厨房）	1.保温隔热方式:10厚玻化微珠保温砂浆，燃烧性能：A级 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚抗裂砂浆网格布	m2	3307.22	84.34	278930.93
		【保温、隔热、防腐工程】分部小计					381094.42
		A.11 楼地面装饰工程					
本页小计							593319.77

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 14 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	010902003003	上人屋面刚性层	1.混凝土种类:40厚C30细石混凝土(ρ=2300)刚性保护层 2.嵌缝材料种类:分割缝间距6m×6m，宽深为20，内嵌填聚乙烯泡沫棒,面嵌填7厚单组份聚氨酯建筑密封胶	m2	1035.57	36.7	38005.42
107	011102003001	上人屋面 防滑砖600*600	1.结合层厚度、砂浆配合比:25厚水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:8-10厚防滑地砖铺平拍实，缝宽5-8 3.嵌缝材料种类:DS M20水泥砂浆填缝	m2	1035.57	75.88	78579.05
108	010902003004	不上人屋面 刚性层	1.混凝土种类:40厚C20细石砼表面压光	m2	132.84	40.07	5322.9
109	011101001001	水泥砂浆楼地面L10（水泥砂浆、砼面）	1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚DS M15/WS M15地面砂浆麻面 2.素水泥浆遍数:一遍	m2	12.08	16.69	201.62
110	011101003001	阻燃地坪L7（发电机房、变配电房、弱电设备机房）	1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C25细石砼随捣随光，分隔缝间距不大于6X6m，PU弹性填缝胶填缝	m2	124.33	52.35	6508.68
111	010515001009	现浇构件钢筋（阻燃地坪L7）	1.钢筋种类、规格:Φ6@150单层双向钢筋	t	0.365	5270.99	1923.91
112	011406001001	阻燃地坪L7（发电机房、变配电房、弱电设备机房）	1.油漆品种、刷漆遍数:阻燃地坪漆（燃烧性能为A级）	m2	124.33	45.15	5613.5
113	011102001001	石材楼地面 500*500*20厚花岗石板（外廊、门廊）	1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:500X500X20厚花岗石板铺实拍平,水泥浆擦缝	m2	277.8	157.98	43886.84
114	011102003002	块料楼地面L2 600*600耐磨砖(房间、 办公室、老人活动室、候梯厅、值班室、前厅)	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:15厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:600x600灰色耐磨砖，纯水泥浆扫缝	m2	3016.95	88.01	265521.77
本页小计							445563.69

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 15 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	011102003003	隔声涂料3mm厚L2(房间、办公室、老人活动室、候梯厅、值班室、前厅)	1.面层材料品种、规格、颜色:3厚隔声涂料	m2	3016.95	61.34	185059.71
116	011102003004	块料楼地面 300*300防滑砖L3（卫生间）	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄处20厚DS M15/WS M15地面砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:300x300防滑砖,纯水泥浆扫缝	m2	437.39	116.7	51043.41
117	011101006001	平面砂浆填充层（卫生间）	1.找平层厚度、砂浆配合比:300mm厚LC7.5陶粒混凝土	m2	437.39	136.82	59843.7
118	011102003005	块料楼地面 600*600耐磨砖L4（除电房、厨房外首层室内地面）	1.找平层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆30厚 3.面层材料品种、规格、颜色:600x600 哑光耐磨砖,纯水泥浆扫缝	m2	500.46	103.11	51602.43
119	011102003006	块料楼地面 600*600耐磨砖L5（外走廊、阳台）	1.结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆30厚 2.面层材料品种、规格、颜色:600x600耐磨砖,纯水泥浆扫缝	m2	1242.42	80.17	99604.81
120	011102003007	块料楼地面 400*400耐磨砖L9（厨房）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆（掺3%防水粉） 2.结合层厚度、砂浆配合比:35厚1:3干硬性水泥砂浆面素水泥 3.面层材料品种、规格、颜色:400X400深灰色防滑砖，纯水泥浆扫缝	m2	79.55	102.23	8132.4
121	011102003008	块料楼地面 400*400耐磨砖L8(生活水泵房、消防水泵房)	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄20厚1:2.5水泥砂浆 2.结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 3.面层材料品种、规格、颜色:400x400耐磨砖	m2	104.33	93.72	9777.81
122	011104004001	防静电活动地板L6（消防控制室）	1.面层材料品种、规格、颜色:250高防静电活动地板	m2	18.79	324.36	6094.72
本页小计							471158.99

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 16 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	011101006002	平面砂浆找平层（消防控制室）	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆，表面抹平	m2	18.79	21.39	401.92
124	011105003001	块料踢脚线 瓷片100高（楼梯）	1.粘贴层厚度、材料种类:1:2水泥砂浆打底20厚 2.面层材料品种、规格、颜色:纯水泥浆面贴釉面瓷片100高	m2	30.37	233.74	7098.68
125	011105003002	块料踢脚线 瓷片100高	1.粘贴层厚度、材料种类:1:2水泥砂浆打底20厚 2.面层材料品种、规格、颜色:纯水泥浆面贴釉面瓷片100高	m2	270.32	141.78	38325.97
126	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:200高 2.面层厚度、砂浆配合比:扫黑色纯水泥浆二次	m2	17.67	22.59	399.17
127	011106001001	石材楼梯面层 20厚600x320芝麻灰花岗岩	1.粘结层厚度、材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600x32020厚芝麻灰花岗岩,纯水泥浆扫缝	m2	221.8	217.45	48230.41
128	011107001001	石材台阶面 1000*320黄锈石30厚	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥浆结合层一遍 2.面层材料品种、规格、颜色:20~40厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝；1000X320黄锈石	m2	11.26	363.44	4092.33
129	011102001002	坡道 500*500黄锈石30厚	1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆,素水泥浆结合层一遍 2.面层材料品种、规格、颜色:20~40厚花岗石板，表面垛平或机刨；500X500黄锈石	m2	25.58	229.96	5882.38
130	011101001002	消防水池地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:15厚1:3纤维水泥砂浆打底（掺0.9kg/m³杜拉纤维） 2.面层厚度、砂浆配合比:10厚1：2水泥砂浆抹平压光	m2	157.56	28.97	4564.51
131	011101003002	细石混凝土楼地面（消防水池）	1.找平层厚度、砂浆配合比:最薄30厚C20细石砼找坡	m2	157.56	26.74	4213.15
132	011101001003	截水沟、集水井地面	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹光（内掺3%防水粉）	m2	9.69	19.43	188.28
		【楼地面装饰工程】分部小计					1030119.48
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							113396.8

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 17 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
133	011201001001	墙面一般抹灰（N1）	1.底层厚度、砂浆配合比:5厚DWS M20/WW M20防水砂浆抹面压光 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚 DW M20/P6、WW M20/P6防水砂浆分三次抹灰,分遍收水压实	m2	171.44	38.91	6670.73
134	011201001002	墙面一般抹灰（N2）	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰	m2	8549.74	22.56	192882.13
135	011201001003	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	330.16	28.4	9376.54
136	011201001004	墙面一般抹灰（空调机位内）	1.底层厚度、砂浆配合比:3厚1:2纤维水泥砂浆	m2	416.48	8.06	3356.83
137	011204001001	咨询服务台背景墙 米黄色人造大理石面积4000*4000	1.骨架种类、规格:详图纸 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚4000*4000人造石	m2	16	647.45	10359.2
138	011204003001	块料墙面 200*300抛光砖（N3：卫生间）	1.安装方式:4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:4~5厚200*300抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	2422.56	79.16	191769.85
139	011201001005	墙面一般抹灰（N3：卫生间）	1.底层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆，掺水泥用量3.8%的防水粉找平	m2	2422.56	32.5	78733.2
140	011204003002	块料墙面 300*600抛光砖（N3:厨房）	1.安装方式:4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2.面层材料品种、规格、颜色:4~5厚300*600抛光砖,白水泥浆擦缝	m2	148.29	133.97	19866.41
141	011201001006	墙面一般抹灰（N3:厨房）	1.底层厚度、砂浆配合比:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆，掺水泥用量3.8%的防水粉找平	m2	148.29	31.67	4696.34
142	011204003003	块料墙面 73*73mm纸皮砖（外墙面）	1.面层材料品种、规格、颜色:73*73mm纸皮砖	m2	8677.06	106.28	922197.94
143	011201004001	立面砂浆找平层（外墙面）	1.找平层砂浆厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	8677.06	32.99	286256.21
本页小计							1726165.38

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 18 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	010607005001	砌块墙钢丝网加固（墙面不同材料交界处挂网，挂网宽度每边大于300）	1.材料品种、规格:20X20Φ1钢丝网	m2	818.35	18.5	15139.48
145	010607005002	砌块墙钢丝网加固（外墙面）	1.材料品种、规格:12.7X12.7Φ0.9热镀锌电焊网	m2	8695.5	18.5	160866.75
146	010607005003	砌块墙钢丝网加固（楼梯间填充墙找平层抹灰应满挂20X20Φ1.2钢丝网）	1.材料品种、规格:20X20Φ1.2钢丝网	m2	874.66	18.5	16181.21
147	011205002001	块料柱面 73*73mm纸皮砖（外墙面）	1.底层抹灰15mm 柱梁面　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm　实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 4.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面 5.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	18.44	115.37	2127.42
148	011202003001	柱、梁面砂浆找平（外墙面）	1.找平的砂浆厚度、配合比:15厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.44	35.85	661.07
149	011210005001	PVC板隔断（卫生间）	1.隔断材料品种、规格、颜色:PVC板隔断	m2	44.4	177.4	7876.56
150	011201001007	墙面一般抹灰（截水沟、集水井）	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹光（内掺3%防水粉）	m2	13.28	25.12	333.59
151	011201001008	墙面一般抹灰（消防水池）	1.底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3纤维水泥砂浆打底(掺0.9kg/m3杜拉纤维) 2.面层厚度、砂浆配合比:10厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	240.62	36.96	8893.32
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					1938244.78
		A.13 天棚工程					
152	011301001001	天棚抹灰（楼板底粉刷）	1.抹灰厚度、材料种类:1:1:6水泥石灰砂浆打底20厚	m2	274.93	31.13	8558.57
153	011301001002	天棚抹灰（涂料面D1）	1.抹灰厚度、材料种类:5厚1:1:4水泥石灰砂浆+5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆	m2	6536.75	28.12	183813.41
154	011301001003	天棚抹灰（水泥砂浆D2）	1.抹灰厚度、材料种类:3~5厚聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平	m2	388.18	21.45	8326.46
本页小计							412777.84

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 19 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
155	011301001004	消防水池天棚	1.基层类型:5厚1:3纤维水泥砂浆打底（掺0.9kg/m³杜拉纤维） 2.抹灰厚度、材料种类:10厚1：2水泥砂浆抹平压光	m2	181.05	35.54	6434.52
156	011302001001	吊顶天棚（铝扣板天花D3）	1.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距407,横撑龙骨中距1222 2.面层材料品种、规格:300X300铝扣板	m2	435.42	105.61	45984.71
		【天棚工程】分部小计					253117.67
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程					
157	011406003001	天棚满刮腻子（涂料面D1）	1.腻子种类:3厚柔韧型腻子,分道刮平	m2	6536.75	18.51	120995.24
158	011407002001	天棚喷刷涂料（涂料面D1）	1.涂料品种、喷刷遍数:无机内墙涂料一底二道面	m2	6536.75	25.38	165902.72
159	011406003002	满刮腻子（楼板底粉刷）	1.刮腻子遍数:面打白色腻子两度	m2	274.93	12.77	3510.86
160	011407002002	天棚喷刷涂料（水泥砂浆D2）	1.涂料品种、喷刷遍数:喷白色无机水性涂料	m2	388.18	9.6	3726.53
161	011406003003	墙面满刮腻子（N2）	1.刮腻子遍数:满刮腻子二遍	m2	11158.19	10.4	116045.18
162	011407001001	墙面喷刷涂料（N2）	1.涂料品种、喷刷遍数:刷底漆一遍,白色无机墙面漆（A级）二遍	m2	11158.19	21.37	238450.52
163	011406003004	墙面满刮腻子（空调机位内）	1.刮腻子遍数:满刮柔性腻子一道，砂纸磨平	m2	416.48	5.71	2378.1
164	011407001002	墙面喷刷涂料（空调机位内）	1.涂料品种、喷刷遍数:白色外墙漆	m2	416.48	18.79	7825.66
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					658834.81
		A.15 其他装饰工程					
165	011503001001	不锈钢护窗栏杆（参15J403-1-H3-C15）	1.不锈钢栏杆制安 直型 2.不锈钢扶手 φ50*1.5 直型 3.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	436.8	401.56	175401.41
166	011503001002	楼梯扶手（参22J403-1-2-23）	1.钢栏杆 制安 2.钢管扶手 圆管 φ60 3.弯头制作、安装 钢管 φ60 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	150.35	434.45	65319.56
本页小计							951975.01

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 20 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	011503001003	靠墙扶手（楼梯）参22J403-1-5-5	1.靠墙扶手制作、安装 不锈钢管　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 换为【圆钢φ10以外】 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	101.46	248.88	25251.36
168	011503001004	靠墙扶手（门廊、走廊）参22J403-1-5-5	1.靠墙扶手制作、安装 不锈钢管　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 换为【圆钢φ10以外】 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	289.27	248.92	72005.09
169	011503001005	卫生间抓杆（参12J926-J14-1）	1.靠墙扶手制作、安装 不锈钢管　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 换为【圆钢φ10以外】 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m	216.1	255.7	55256.77
170	011505006001	挂衣钩	1.挂衣钩 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	套	80	12.66	1012.8
171	011505001001	洗漱台	1.洗漱台(洗手台) 石板材　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	1.7	404.39	687.46
172	011505008001	卫生纸盒	1.卫生纸盒 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	个	80	14.53	1162.4
173	070205001001	集水井、消防电梯上铺盖板（2000x1000x1500）	1.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	块	2	725.55	1451.1
174	011502001007	防滑条	1.线条材料品种、规格、颜色:1:2水泥砂浆10厚,贴白色陶瓷片防滑条	m	284.85	9.46	2694.68
175	070205001002	铸铁盖板	1.井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	块	12	210.11	2521.32
本页小计							162042.98

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 21 页　共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	010606008001	Φ20钢筋冷弯爬梯（泵房）	1.钢楼梯 爬式　换为【圆钢Φ20】 2.防锈漆 一遍 3.金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 4.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.076	6781.16	515.37
177	010606008002	Φ20钢筋冷弯爬梯（集水井）	1.钢楼梯 爬式　换为【圆钢Φ20】 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.007	6113.91	42.8
178	010606008003	Φ50不锈钢管(壁厚1.5mm)爬梯(泵房)	1.钢楼梯 爬式　换为【Φ50不锈钢管】 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	t	0.034	6576.64	223.61
179	穗010607007001	金属成品风帽	1.成品风帽 钢制 2.建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	个	1	385.18	385.18
180	031002003001	高位预留套管 Φ80	1.一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	161	45.7	7357.7
		【其他装饰工程】分部小计					411288.61
本页小计							8524.66
合　计							12151675.04

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	663444.39
2	措施其他项目			
WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
011707002001	夜间施工增加费		20	
GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　　计				663444.39

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	290750.03	290750.03
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 2.建筑用综合脚手架使用费	m2	5276.77	55.10	290750.03
1.1.1.1	A1-21-4	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5		100m2	52.7677	3918.06	206747.01
1.1.1.2	A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费		100m2•10天	487.573548	172.24	83979.67
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	MBZC001	模板的支架	1.钢支撑	t	16.249	5100.00	82869.90
1.5.1	GZC-001	钢支撑		kg	16249	5.10	82869.90
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小　计							373619.93
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	1457430.55	1457430.55
2.1.1	010401001002	砖胎膜	1.砖胎膜　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	m3	90.64	482.49	43732.89
2.1.1.1	A1-4-1 换	砖胎膜　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10		10m3	9.064	4824.85	43732.44
本页小计							1831050.48

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.2	011702001001	垫层	1.基础垫层模板	m2	109.92	28.69	3153.60
2.1.2.1	A1-20-12	基础垫层模板		100m2	1.0992	2868.51	3153.07
2.1.3	011702001002	满堂基础	1.满堂基础模板 无梁式	m2	28.23	48.15	1359.27
2.1.3.1	A1-20-5	满堂基础模板 无梁式		100m2	0.2823	4815.43	1359.40
2.1.4	011702002001	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.5	m2	319.4	64.51	20604.49
2.1.4.1	A1-20-16 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.5		100m2	3.194	6451.26	20605.32
2.1.5	011702002002	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.5	m2	104.19	59.03	6150.34
2.1.5.1	A1-20-15 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.5		100m2	1.0419	5903.34	6150.69
2.1.6	011702002003	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.7	m2	1133.92	64.51	73149.18
2.1.6.1	A1-20-16 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):3.7		100m2	11.3392	6451.26	73152.13
2.1.7	011702002004	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.7	m2	427.1	59.03	25211.71
2.1.7.1	A1-20-15 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):3.7		100m2	4.271	5903.34	25213.17
2.1.8	011702002005	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.9	m2	72.04	63.19	4552.21
2.1.8.1	A1-20-15 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.9		100m2	0.7204	6319.02	4552.22
2.1.9	011702002006	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	106.53	60.36	6430.15
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.9.1	A1-20-16 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外		100m2	1.0653	6035.59	6429.71
2.1.10	011702003001	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.4	m2	17.62	70.23	1237.45
2.1.10.1	A1-20-14 换	构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.4		100m2	0.1762	7022.68	1237.40
2.1.11	011702003002	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5	m2	224.56	70.23	15770.85
2.1.11.1	A1-20-14 换	构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5		100m2	2.2456	7022.68	15770.13
2.1.12	011702003003	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.7	m2	1450.43	70.23	101863.70
2.1.12.1	A1-20-14 换	构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):3.7		100m2	14.5043	7022.68	101859.06
2.1.13	011702003004	构造柱	1.构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	19.53	66.07	1290.35
2.1.13.1	A1-20-14 换	构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内		100m2	0.1953	6607.01	1290.35
2.1.14	011702004001	异形柱	1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5	m2	29.64	81.60	2418.62
2.1.14.1	A1-20-17 换	异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5		100m2	0.2964	8159.94	2418.61
2.1.15	011702004002	异形柱	1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.7	m2	128.95	81.60	10522.32
2.1.15.1	A1-20-17 换	异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.7		100m2	1.2895	8159.94	10522.24
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.16	011702004003	异形柱	1.异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9	m2	30.52	85.76	2617.40
2.1.16.1	A1-20-17 换	异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9		100m2	0.3052	8575.61	2617.28
2.1.17	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	358.34	59.58	21349.90
2.1.17.1	A1-20-32	基础梁模板		100m2	3.5834	5958.05	21350.08
2.1.18	011702006001	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	761.97	71.15	54214.17
2.1.18.1	A1-20-33 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5		100m2	7.6197	7115.26	54216.15
2.1.19	011702006002	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	171.5	77.44	13280.96
2.1.19.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5		100m2	1.715	7743.78	13280.58
2.1.20	011702006003	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7	m2	3394.56	71.15	241522.94
2.1.20.1	A1-20-33 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7		100m2	33.9456	7115.26	241531.77
2.1.21	011702006004	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7	m2	791.28	77.44	61276.72
2.1.21.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7		100m2	7.9128	7743.78	61274.98
2.1.22	011702006005	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	79.11	70.11	5546.40
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.22.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m		100m2	0.7911	7010.70	5546.16
2.1.23	011702006006	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	170.2	63.82	10862.16
2.1.23.1	A1-20-33 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m2	1.702	6382.19	10862.49
2.1.24	011702006007	矩形梁	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.9	m2	126.42	78.48	9921.44
2.1.24.1	A1-20-33 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.9		100m2	1.2642	7848.32	9921.85
2.1.25	011702008001	圈梁	1.圈梁模板	m2	135.47	53.39	7232.74
2.1.25.1	A1-20-37	圈梁模板		100m2	1.3547	5339.39	7233.27
2.1.26	011702008002	过梁	1.过梁模板	m2	254.21	53.39	13572.27
2.1.26.1	A1-20-37	过梁模板		100m2	2.5421	5339.39	13573.26
2.1.27	011702011001	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5	m2	32.09	46.59	1495.07
2.1.27.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.5		100m2	0.3209	4658.96	1495.06
2.1.28	011702011002	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.7	m2	117.7	46.59	5483.64
2.1.28.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):3.7		100m2	1.177	4658.96	5483.60
2.1.29	011702011003	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9	m2	29.87	48.95	1462.14
2.1.29.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.9		100m2	0.2987	4895.26	1462.21
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.30	011702011004	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	50.54	44.23	2235.38
2.1.30.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内		100m2	0.5054	4422.65	2235.21
2.1.31	011702011005	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.4	m2	296.77	46.59	13826.51
2.1.31.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.4		100m2	2.9677	4658.96	13826.40
2.1.32	011702011006	直形墙	1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.65	m2	479.68	48.95	23480.34
2.1.32.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.65		100m2	4.7968	4895.26	23481.58
2.1.33	011702014001	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	1032.58	68.55	70783.36
2.1.33.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5		100m2	10.3258	6854.55	70778.71
2.1.34	011702014002	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7	m2	4501.78	68.55	308597.02
2.1.34.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7		100m2	45.0178	6854.55	308576.76
2.1.35	011702014003	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	63.95	60.34	3858.74
2.1.35.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6m		100m2	0.6395	6034.37	3858.98
2.1.36	011702014004	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.4	m2	79.16	68.55	5426.42
2.1.36.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.4		100m2	0.7916	6854.55	5426.06
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.37	011702014005	有梁板	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.65	m2	142.17	76.75	10911.55
2.1.37.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.65		100m2	1.4217	7674.73	10911.16
2.1.38	011702008003	圈梁	1.C20砼反檐模板	m2	5.36	53.39	286.17
2.1.38.1	A1-20-37	C20砼反檐模板		100m2	0.0536	5339.39	286.19
2.1.39	011702021001	栏板	1.栏板模板	m2	916.15	60.21	55161.39
2.1.39.1	A1-20-97	栏板模板		100m2	9.1615	6020.51	55156.90
2.1.40	011702023001	反檐	1.反檐模板	m2	343.54	60.21	20684.54
2.1.40.1	A1-20-97	反檐模板		100m2	3.43542	6020.51	20682.98
2.1.41	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.挑檐模板	m2	1791.99	63.66	114078.08
2.1.41.1	A1-20-100 换	挑檐模板		100m2	17.9199	6366.04	114078.80
2.1.42	011702024001	楼梯	1.楼梯模板 直形	m2	296.42	172.44	51114.66
2.1.42.1	A1-20-92	楼梯模板 直形		100m2	2.9642	17243.55	51113.33
2.1.43	011702027001	台阶	1.台阶模板	m2	11.26	38.73	436.10
2.1.43.1	A1-20-96	台阶模板		100m2	0.1126	3872.81	436.08
2.1.44	011702030001	梁后浇带	1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7	m2	38.23	71.15	2720.06
2.1.44.1	A1-20-33 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7		100m2	0.3823	7115.26	2720.16
2.1.45	011702030002	板后浇带	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7	m2	95.48	68.55	6545.15
2.1.45.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.7		100m2	0.9548	6854.55	6544.72
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	251447.16	251447.16
2.2.1	011703001001	垂直运输	1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内	m2	6894.63	36.47	251447.16
2.2.1.1	A1-22-3	建筑物20m以上的垂直运输 30m以内		100m2	68.9463	3646.77	251431.30
本页小计							251447.16

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.3	2.7	大型机械设备进出场及安拆		项	1	11860.93	11860.93
2.3.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.静力压桩机每次安拆费 压力(1200kN)	项	1	11860.93	11860.93
2.3.1.1	991302002	静力压桩机每次安拆费 压力(1200kN)		台次	1	11860.93	11860.93
2.4	2.8	脚手架		项	1	151616.81	151616.81
2.4.1	粤011701010001	满堂脚手架	1.满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	6601.7	12.85	84831.85
2.4.1.1	A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m		100m2	66.017	1285.17	84843.07
2.4.2	粤011701011001	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.7	m2	146.47	21.13	3094.91
2.4.2.1	A1-21-31 换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.7		100m2	1.4647	2112.67	3094.43
2.4.3	粤011701011002	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.5	m2	608.19	21.13	12851.05
2.4.3.1	A1-21-31 换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.5		100m2	6.0819	2112.68	12849.11
2.4.4	粤011701011003	里脚手架	1.里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.7	m2	2666.9	15.80	42137.02
2.4.4.1	A1-21-31 + A1-21-32 * 0	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):3.7		100m2	26.669	1579.93	42135.15
2.4.5	粤011701009001	单排钢脚手架	1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	295.91	8.93	2642.48
2.4.5.1	A1-21-24	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10		100m2	2.9591	892.79	2641.85
2.4.6	粤011701015001	电梯井脚手架	1.电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30	座	2	3029.75	6059.50
2.4.6.1	A1-21-58	电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30		座	2	3029.75	6059.50
本页小计							163477.74

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小　计							1872355.45
本页小计							
合　计							2245975.38

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		1215167.50	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项		244426.88	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				1459594.38	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 1 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A.1	土石方工程									
1	010101002001	挖一般土方	m3	818.24	1.37		2.72	0.63	0.82	5.54	5.54
	A1-1-5	人工挖一般土方 土质综合考虑	100m3	0.40912	0.81			0.12	0.16	1.09	
	A1-1-37	挖掘机挖一般土方 土质综合考虑	1000m3	0.777328	0.57		2.72	0.51	0.66	4.45	
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	246.44	2.70		4.37	1.10	1.41	9.59	9.59
	A1-1-9 R*1.3	人工挖基坑土方 土质综合考虑 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3	100m3	0.12322	2.03			0.31	0.41	2.75	
	A1-1-41 换	挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑 机械挖桩间土方 人工*1.1,机械*1.1	1000m3	0.234118	0.67		4.37	0.78	1.01	6.83	
3	010101004001	挖基坑土方	m3	2079.62	2.70		4.37	1.10	1.41	9.59	9.59
	A1-1-9 R*1.3	人工挖基坑土方 土质综合考虑 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3	100m3	1.03981	2.03			0.31	0.41	2.75	
	A1-1-41 换	挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑 机械挖桩间土方 人工*1.1,机械*1.1	1000m3	1.975639	0.67		4.37	0.78	1.01	6.83	
4	010103001001	回填方	m3	3144.3	12.32		1.93	2.21	2.85	19.30	19.30
	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	31.443	12.32		1.93	2.21	2.85	19.30	
5	010103002001	场内运至鱼塘回填	m3	1721.38	1.19		6.29	1.16	1.50	10.13	10.13
	A1-1-37	挖掘机挖一般土方土质综合考虑	1000m3	1.72138	0.60		2.86	0.54	0.69	4.68	
	A1-1-61 换	推土机推土方 土质综合考虑 运距综合考虑	1000m3	1.72138	0.60		3.43	0.62	0.80	5.45	
	A.3	桩基工程									

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 2 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
6	010301002001	预制钢筋混凝土管桩 预应力高强混凝土管桩 Φ400×95 AB类	m	2542	8.20	129.89	29.85	6.63	7.61	182.19	182.19
	A1-3-37	压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外	100m	25.42	6.86	127.46	27.31	5.94	6.83	174.41	
	A1-3-47	管桩电焊接桩 Φ400	10个	12.4	0.87	0.81	2.53	0.59	0.68	5.48	
	A1-3-50 换	预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.643904	0.32	1.27		0.06	0.07	1.72	
	A1-5-150	预埋铁件	t	0.134791	0.14	0.36	0.01	0.04	0.03	0.58	
7	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（送桩） 预应力高强混凝土管桩 Φ400×95 AB类	m	150.4	8.24	2.16	32.77	7.13	8.20	58.50	58.50
	A1-3-37 换	压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外 送桩 人工*1.2,机械*1.2,材料[04290020] 含量为0	100m	1.504	8.24	2.16	32.77	7.13	8.20	58.50	
8	粤010301005001	桩尖	个	124	43.27	89.23	6.21	8.60	9.89	157.20	157.20
	A1-3-42	钢桩尖制安	t	2.4366	43.27	89.23	6.21	8.60	9.89	157.20	
9	010301004001	截(凿)桩头	个	124	31.74		30.24	10.71	12.40	85.09	85.09
	A1-1-115	挖掘机挖装松散石方	1000m3	0.007787	0.07		0.90	0.15	0.19	1.31	
	A1-1-117 换	自卸汽车运石方 运距综合考虑	1000m3	0.007787			2.03	0.32	0.41	2.76	
	A1-3-141	截桩头 机械切割预制桩头	个	124	31.67		27.31	10.25	11.80	81.03	
10	010301002003	桩头插筋	t	0.12	359.92	4084.50	3.92	104.61	72.77	4625.72	4625.72
	A1-5-83 换	桩头插筋	t	0.12	359.92	4084.50	3.92	104.58	72.75	4625.75	
	A.4	砌筑工程									
11	010402001001	200厚外墙 A5.0	m3	598.61	163.78	280.27		24.49	32.76	501.29	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 3 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-4-48 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	10m3	59.861	161.77	280.27		24.49	32.36	498.89	501.29
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	2.01				0.40	2.41	
	010402001002	200厚内墙 A5.0	m3	478.01	156.38	277.81		23.39	31.28	488.85	488.85
	A1-4-52 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	10m3	47.801	154.46	277.81		23.39	30.89	486.56	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.92				0.38	2.30	
13	010402001003	100厚内墙 A5.0	m3	189.68	171.51	280.74		25.65	34.30	512.20	512.20
	A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	10m3	18.968	169.40	280.74		25.65	33.88	509.68	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	2.10				0.42	2.52	
14	010402001004	100厚外墙 A5.0	m3	30.31	171.51	280.74		25.65	34.30	512.20	512.20
	A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	10m3	3.031	169.41	280.74		25.65	33.88	509.68	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	2.10				0.42	2.52	
15	010402001005	300厚外墙 A5.0	m3	30.25	153.65	276.50		22.98	30.73	483.85	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 4 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-4-50 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	10m3	3.025	151.76	276.50		22.98	30.35	481.59	483.85
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.88				0.38	2.26	
	010401001001	砖基础	m3	38.82	155.52	271.26		23.55	31.10	481.43	
	A1-4-1 换	砖基础　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	3.882	155.52	271.26		23.55	31.10	481.43	481.43
17	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m2	58.76	8.29	12.49		1.20	1.66	23.63	
	A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚　合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.5876	8.29	12.49		1.20	1.66	23.63	23.63
18	010401012001	零星砌砖	个	10	293.20	178.55		43.85	58.64	574.24	
	A1-4-106 换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10个	1	289.61	178.55		43.85	57.92	569.93	574.24
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	3.59				0.72	4.31	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程									
		(±0.00以下)混凝土工程									
19	010501001001	地下室底板垫层下设置200mm碎石垫层	m3	60.26	65.01	166.23	0.70	9.95	13.14	255.03	
	A1-4-121	碎石垫层 干铺	10m3	6.026	65.01	166.23	0.70	9.95	13.14	255.03	255.03
20	010501001002	垫层 C15	m3	41.94	57.84	473.50		16.63	11.57	559.53	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 5 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	4.194	57.84	473.50		16.63	11.57	559.53	559.53
21	010501004001	满堂基础 C30/P6	m3	131.26	47.23	448.49	15.72	17.96	12.59	541.99	541.99
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	13.126	45.69	444.97	0.76	13.36	9.29	514.08	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	13.126	1.52	3.52	14.50	4.60	3.20	27.34	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.02		0.45		0.09	0.57	
22	010501005001	桩承台基础 C30/P6	m3	146.82	47.23	448.49	15.72	17.96	12.59	541.99	541.99
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	14.682	45.69	444.97	0.77	13.36	9.29	514.08	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	14.682	1.52	3.52	14.50	4.60	3.20	27.34	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.02		0.45		0.09	0.57	
23	010502001001	矩形柱 C40	m3	13.36	119.64	557.02	16.18	38.91	27.16	758.91	758.91
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	10m3	1.336	118.10	553.02	1.23	34.31	23.87	730.52	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 6 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	10m3	1.336	1.52	4.00	14.50	4.60	3.20	27.82	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.02		0.45		0.09	0.57	
	010503001001	基础梁 C30	m3	49.7	37.97	459.65	16.19	15.44	10.83	540.08	540.08
	A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	4.97	36.43	455.82	1.24	10.83	7.54	511.86	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	4.97	1.52	3.83	14.50	4.60	3.20	27.65	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.02		0.45		0.09	0.57	
25	010504001001	直形墙 C30	m3	121.4	68.94	457.33	16.16	24.33	17.02	583.77	583.77
	A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	12.14	67.40	453.50	1.21	19.73	13.72	555.55	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	12.14	1.52	3.83	14.50	4.60	3.20	27.65	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 7 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.02		0.45		0.09	0.57	
26	010505001001	有梁板 C30	m3	53.56	48.14	462.41	16.35	18.40	12.90	558.19	558.19
	A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 预拌P6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	5.356	46.60	458.89	1.40	13.80	9.60	530.29	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	5.356	1.52	3.52	14.50	4.60	3.20	27.34	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.02		0.45		0.09	0.57	
27	010506001001	直形楼梯 C30	m3	5.13	85.33	529.31	16.94	29.27	20.45	681.30	681.30
	A1-5-21 换	现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.513	83.79	525.48	1.99	24.66	17.16	653.08	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.513	1.52	3.83	14.50	4.60	3.20	27.65	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.02		0.45		0.10	0.57	
		(±0.00以上)混凝土工程									
28	010502001002	矩形柱、异形柱 C40	m3	107.79	121.10	557.02	16.22	38.91	27.46	760.71	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 8 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	10m3	10.779	118.10	553.02	1.23	34.31	23.87	730.52	760.71
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	10m3	10.779	1.52	4.00	14.50	4.60	3.20	27.82	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.48		0.49		0.40	2.37	
29	010502001003	矩形柱、异形柱 C35	m3	133.41	121.10	537.31	16.22	38.91	27.46	741.00	741.00
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	13.341	118.10	533.40	1.23	34.31	23.87	710.91	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	13.341	1.52	3.90	14.50	4.60	3.20	27.72	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.48		0.49		0.40	2.37	
30	010502001004	矩形柱、异形柱 C30	m3	53.95	121.10	522.53	16.22	38.91	27.46	726.22	726.22
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	5.395	118.10	518.70	1.23	34.31	23.87	696.20	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 9 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	5.395	1.52	3.83	14.50	4.60	3.20	27.65	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.48		0.49		0.40	2.37	
	010502002001	构造柱 C20	m3	126.57	190.87	481.27	1.27	54.56	38.43	766.40	766.40
	A1-5-6 换	现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	12.657	188.54	481.27	1.23	54.56	37.95	763.55	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	2.34		0.04		0.48	2.85	
32	010504001002	直形墙 C40	m3	10.33	69.77	554.97	16.20	24.33	17.19	682.47	682.47
	A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	10m3	1.033	67.40	550.97	1.21	19.73	13.72	653.03	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	10m3	1.033	1.52	4.00	14.50	4.60	3.20	27.82	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.85		0.49		0.27	1.62	
33	010504001003	直形墙 C35	m3	7.18	69.77	535.26	16.20	24.33	17.19	662.76	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 10 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.718	67.40	531.36	1.21	19.73	13.72	633.42	662.76
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.718	1.52	3.90	14.50	4.60	3.20	27.73	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.86		0.49		0.27	1.62	
34	010504001004	直形墙 C30	m3	4.86	69.77	520.48	16.20	24.33	17.19	647.98	647.98
	A1-5-12 换	现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.486	67.40	516.65	1.21	19.72	13.72	618.71	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.486	1.52	3.83	14.50	4.60	3.20	27.65	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.85		0.49		0.27	1.62	
35	010505001002	有梁板 C30	m3	1197.3	47.18	522.05	1.44	13.80	9.72	594.19	594.19
	A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	119.73	46.60	522.05	1.39	13.80	9.60	593.44	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.58		0.04		0.12	0.75	
36	010503002001	矩形梁 C30	m3	21.09	50.87	520.49	16.23	18.97	13.42	619.98	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 11 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-5-9 换	现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	2.109	48.73	516.66	1.24	14.37	9.99	590.99	619.98
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	2.109	1.52	3.83	14.50	4.60	3.20	27.65	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.62		0.49		0.22	1.34	
37	010503004001	圈梁 C25	m3	12.25	117.11	509.41	1.28	33.61	23.68	685.09	685.09
	A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	1.225	115.67	509.41	1.24	33.61	23.38	683.32	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.43		0.04		0.29	1.77	
38	010503004002	C20砼反槛	m3	0.48	117.10	499.60	1.29	33.61	23.67	675.29	675.29
	A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.048	115.67	499.60	1.25	33.60	23.38	673.52	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.44		0.04		0.29	1.77	
39	010503004003	反坎 C30	m3	29.35	117.11	519.22	1.28	33.61	23.68	694.90	694.90
	A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	2.935	115.67	519.22	1.24	33.61	23.38	693.13	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.43		0.04		0.29	1.77	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 12 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
40	010503005001	过梁 C20	m3	16.28	117.11	499.61	1.28	33.61	23.68	675.28	675.28
	A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	1.628	115.67	499.61	1.24	33.61	23.38	673.52	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.43		0.04		0.29	1.77	
41	010505006001	栏板 C30	m3	105.37	175.64	505.18	17.00	54.62	38.53	790.96	790.96
	A1-5-30 换	现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	10.537	171.98	501.34	1.99	50.01	34.79	760.11	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	10.537	1.52	3.83	14.50	4.60	3.20	27.65	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	2.15		0.52		0.53	3.20	
42	010505007001	挑檐 C30	m3	220.36	188.57	509.31	17.00	58.29	41.11	814.28	814.28
	A1-5-32 换	现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	22.036	184.74	505.48	1.99	53.68	37.34	783.24	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	22.036	1.52	3.83	14.50	4.60	3.20	27.65	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	2.31		0.52		0.57	3.39	
43	010506001002	直形楼梯 C30	m3	56.18	86.37	529.31	17.00	29.27	20.67	682.62	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 13 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-5-21 换	现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	5.618	83.79	525.48	1.99	24.66	17.16	653.08	682.62
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	5.618	1.52	3.83	14.50	4.60	3.20	27.65	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.06		0.52		0.31	1.89	
44	010508001001	板后浇带 C35	m3	10.56	89.51	554.97	17.85	30.39	21.47	714.20	714.20
	A1-5-25 换	现浇建筑物混凝土 后浇带 楼板、天面板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	1.056	86.89	551.07	2.81	25.79	17.94	684.50	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	1.056	1.52	3.90	14.50	4.60	3.20	27.73	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.10		0.54		0.33	1.97	
45	010508001002	梁后浇带 C35	m3	4.04	99.28	554.44	17.53	33.08	23.36	727.69	727.69
	A1-5-26 换	现浇建筑物混凝土 后浇带 梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.404	96.54	550.54	2.50	28.48	19.81	697.87	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	10m3	0.404	1.52	3.90	14.50	4.60	3.20	27.73	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 14 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.22		0.53		0.35	2.10	
46	010507001001	无障碍坡道 C15	m2	25.58	5.85	47.35		1.66	1.17	56.04	56.04
	A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.2558	5.78	47.35		1.66	1.16	55.95	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.07				0.01	0.09	
47	010507001002	散水 C20	m2	79.29	39.24	65.82	0.16	6.52	7.88	119.62	119.62
	A1-4-122 换	150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆	10m3	1.18935	14.62	33.03	0.10	2.23	2.95	52.93	
	A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm　实际厚度(mm):60　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m2	0.7929	17.65	29.35	0.05	3.14	3.54	53.73	
	A1-12-15 换	撒1:1水泥砂子,压实赶光	100m2	0.7929	6.49	3.45		1.15	1.30	12.38	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.48				0.10	0.58	
48	010507002001	室内地坪 C15	m2	903	10.46	47.58	0.14	3.01	2.12	63.32	63.32
	A1-5-80 换	地坪 厚度8cm　实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	100m2	9.03	10.33	47.58	0.14	3.01	2.09	63.16	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.13				0.03	0.16	
49	010507004001	C15砼室外台阶	m3	13.87	98.05	475.28	2.05	28.42	20.02	623.81	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 15 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	1.387	96.85	475.28	1.99	28.42	19.77	622.29	623.81
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.20		0.06		0.25	1.52	
	010103001002	首层降板、空调机位回填	m3	77.85	67.31	388.08	11.36	22.28	15.73	504.76	504.76
	A1-5-79 换	陶粒混凝土垫层	10m3	7.785	66.49	388.08	11.01	22.28	15.50	503.36	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.82		0.34		0.23	1.40	
51	010515001001	现浇构件钢筋Φ10内	t	2.353	719.06	4166.91	27.97	211.99	149.40	5275.33	5275.33
	A1-5-102	现浇构件圆钢 Φ10内	t	2.353	710.25	4166.91	27.12	211.99	147.47	5263.74	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	8.81		0.85		1.93	11.59	
52	010515001002	现浇构件钢筋Φ10内	t	95.676	664.15	4085.43	28.73	196.62	138.58	5113.52	5113.52
	A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	95.676	656.02	4085.43	27.86	196.62	136.78	5102.71	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	8.13		0.87		1.80	10.81	
53	010515001003	现浇构件钢筋Φ12~16	t	62.575	484.09	4161.17	48.55	151.01	106.53	4951.35	4951.35
	A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ12~16	t	62.575	478.16	4161.17	47.08	151.01	105.05	4942.47	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	5.93		1.47		1.48	8.88	
54	010515001004	现浇构件钢筋Φ18~22	t	55.883	484.09	3984.34	48.55	151.01	106.53	4774.52	4774.52
	A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ18~22	t	55.883	478.16	3984.34	47.08	151.01	105.05	4765.64	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 16 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	5.93		1.47		1.48	8.88	
55	010515001005	现浇构件钢筋Φ25	t	103.972	484.09	4161.17	48.55	151.01	106.53	4951.35	4951.35
	A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25	t	103.972	478.16	4161.17	47.08	151.01	105.05	4942.47	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	5.93		1.47		1.48	8.88	
56	010515001006	现浇构件箍筋Φ10内	t	2.996	1261.55	4164.40	57.74	374.35	263.86	6121.90	6121.90
	A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	2.996	1246.10	4164.40	55.99	374.35	260.42	6101.26	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	15.45		1.75		3.44	20.64	
57	010515001007	现浇构件箍筋Φ10内	t	67.365	1469.69	4107.30	58.29	433.61	305.59	6374.48	6374.48
	A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	67.365	1451.69	4107.30	56.52	433.61	301.64	6350.76	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	18.00		1.77		3.95	23.72	
58	010515001008	现浇构件箍筋Φ10外	t	2.712	759.85	4097.60	23.01	222.19	156.57	5259.22	5259.22
	A1-5-114	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	2.712	750.54	4097.60	22.31	222.19	154.57	5247.21	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	9.31		0.70		2.00	12.01	
59	010516003001	机械连接	个	2733	5.97	1.27	0.81	1.92	1.36	11.34	11.34
	A1-5-133	套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内	10个接头	273.3	5.90	1.27	0.79	1.92	1.34	11.22	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.07		0.02		0.02	0.12	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 17 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
60	010516003002	机械连接	个	3542	4.61	0.85	1.48	1.72	1.22	9.88	9.88
	A1-5-131	电渣压力焊接 Φ32以内	10个接头	354.2	4.56	0.85	1.43	1.72	1.20	9.76	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.06		0.04		0.02	0.12	
	A.8	门窗工程									
61	010801001002	平开木门	m2	322.62	17.46	670.94	0.02	2.53	3.49	694.43	694.43
	MC1-40	平开木门（红橡木）	m2	322.62		650.00				650.00	
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	3.2262	17.24	20.94	0.01	2.53	3.45	44.18	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.21				0.04	0.26	
62	010801001001	无障碍卫生间门 平开木门	m2	2.2	17.45	480.94	0.01	2.53	3.49	504.43	504.43
	MC1-40	无障碍卫生间门 平开木门（红橡木）	m2	2.2		460.00				460.00	
	A1-9-7	无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇	100m2	0.022	17.24	20.94	0.01	2.53	3.45	44.18	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.21				0.04	0.25	
63	010802001001	透明玻璃门	m2	166.4		361.15				361.15	361.15
	MC1-96	2.0mm铝合金平开门-6mm白玻(包安装)	m2	166.4		361.15				361.15	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							
64	010802001002	磨砂玻璃门	m2	10.4		363.14				363.14	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 18 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	MC1-96	2.0mm铝合金平开门-6mm磨砂玻璃(包安装）	m2	10.4		363.14				363.14	363.14
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							
	010802001003	钢质平开门	m2	2.1		220.00				220.00	220.00
	MC1-60	塑钢门（包安装）	m2	2.1		220.00				220.00	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							
66	010802001004	中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃,深灰色铝合金框推拉门	m2	238	28.36	831.40		4.11	5.67	869.53	869.53
	MC1-92	2.0mm铝合金推拉门	m2	238		654.70				654.70	
	A1-9-205	推拉门安装 铝合金门 换为【中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃】	100m2	2.38	28.01	176.70		4.11	5.60	214.41	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.35				0.07	0.42	
67	010802001005	中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃,深灰色铝合金框平开门	m2	12.96		473.66				473.66	473.66
	MC1-96	2.0mm铝合金平开门-中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃(包安装）	m2	12.96		473.66				473.66	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							
68	010802003001	钢质甲级防火门	m2	32.54	17.53	469.16		2.54	3.51	492.73	492.73
	MC1-73	甲级防火门	m2	32.54		460.94				460.94	
	A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.3254	17.31	8.22		2.54	3.46	31.54	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 19 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.21				0.04	0.26	
69	010802003002	钢质乙级防火门	m2	20.5	17.53	433.70		2.54	3.51	457.27	457.27
	MC1-74	乙级防火门	m2	20.5		425.48				425.48	
	A1-9-191 换	钢质防火门安装　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.205	17.31	8.22		2.54	3.46	31.54	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.21				0.04	0.26	
70	010802003003	钢质防火门	m2	6.48	17.52	415.98		2.54	3.51	439.55	439.55
	MC1-74	丙级防火门	m2	6.48		407.76				407.76	
	A1-9-191 换	钢质防火门安装　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.0648	17.31	8.22		2.54	3.46	31.54	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.21				0.04	0.26	
71	010807002001	乙级防火窗	m2	9.12		560.00				560.00	560.00
	MC1-81	乙级防火窗（包安装）	m2	9.12		560.00				560.00	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							
72	010807001001	固定铝合金窗(中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃，深灰色铝合金框)	m2	205.49		344.65				344.65	344.65
	MC1-102	1.4mm铝合金矩形固定窗-中透6mmLOW-E+12空 气+6mm透明玻璃（包安装）	m2	205.49		344.65				344.65	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 20 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
73	010807001002	推拉双扇带亮铝合金窗（中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃，深灰色铝合金框）	m2	185.88		393.84				393.84	393.84
	MC1-99	1.4mm铝合金双扇推拉窗-中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃（包安装）	m2	185.88		393.84				393.84	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							
74	010807001003	推拉三扇带亮铝合金窗（中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃，深灰色铝合金框1.4mm）	m2	86.64		393.84				393.84	393.84
	MC1-100	1.4mm铝合金三扇推拉窗-中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃（包安装）	m2	86.64		393.84				393.84	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							
75	010807001004	平开单扇带亮铝合金窗(中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃，深灰色铝合金框)	m2	81.6		432.70				432.70	432.70
	MC1-108	1.4mm铝合金双扇平开窗-中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃（包安装）	m2	81.6		432.70				432.70	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							
76	010807003001	金属百叶窗	m2	181.92	27.52	356.29		3.99	5.50	393.31	393.31
	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	181.92		323.00				323.00	
	A1-9-210	铝合金框百页窗 铝合金百页窗	100m2	1.8192	27.19	33.29		3.99	5.44	69.90	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 21 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.34				0.07	0.40	
77	010802001006	铝合金成品检修门	m2	0.48	44.13	643.67		6.39	8.82	703.01	703.01
	MC1-60	铝合金成品检修门	m2	0.48		560.00				560.00	
	A1-9-180	铝合金成品检修门安装 平开	100m2	0.0048	43.58	83.67		6.40	8.71	142.35	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.54				0.10	0.65	
	A.9	屋面及防水工程									
78	010902001001	屋面卷材防水（上人屋面）	m2	1099.52	13.42	62.11		1.92	2.68	80.14	80.14
	A1-10-55 换	3厚SBS改性沥青防水卷材　实际层数(层):2	100m2	10.9952	13.26	62.11		1.92	2.65	79.94	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.16				0.03	0.20	
79	010902002001	屋面涂膜防水（上人屋面）	m2	1099.52	6.35	59.64		0.91	1.27	68.16	68.16
	A1-10-68	屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	100m2	10.9952	6.27	59.64		0.91	1.25	68.06	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.08				0.02	0.09	
80	010902001002	屋面卷材防水（不上人屋面）	m2	150.22	7.27	33.47		1.04	1.45	43.24	43.24
	A1-10-55	1.5厚自粘防水卷材(N类或H/E类) 自粘、满铺 单层	100m2	1.5022	7.18	33.47		1.04	1.44	43.13	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.09				0.02	0.11	
81	010902002002	屋面涂膜防水（不上人屋面）	m2	150.22	6.35	59.64		0.91	1.27	68.16	68.16
	A1-10-68	屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	100m2	1.5022	6.27	59.64		0.91	1.25	68.06	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 22 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.08				0.02	0.09	
82	010902002003	屋面涂膜防水（不上人屋面）	m2	150.22	5.44	29.66	3.14	1.22	1.72	41.18	41.18
	A1-10-76	屋面非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚	100m2	1.5022	5.37	29.66	3.05	1.22	1.68	40.98	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.07		0.10		0.03	0.19	
83	010903002001	墙面涂膜防水（N3：卫生间）保温部分	m2	2422.56	10.88	56.06		1.55	2.18	70.67	70.67
	A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	24.2256	10.74	56.06		1.55	2.15	70.51	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.13				0.03	0.16	
84	010903002002	墙面涂膜防水（N3:厨房）	m2	148.29	10.88	56.06		1.55	2.18	70.67	70.67
	A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	1.4829	10.74	56.06		1.55	2.15	70.51	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.13				0.03	0.16	
85	010903003002	墙面砂浆防水层（外墙面W）	m2	8677.06	16.00	5.27	0.20	2.48	3.24	27.18	27.18
	A1-13-23 换	墙面 干粉类聚合物水泥防水砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	100m2	86.7706	15.80	5.27	0.19	2.48	3.20	26.94	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.20		0.01		0.04	0.24	
86	010903003003	柱梁面砂浆防水层（外墙面W）	m2	18.44	21.98	5.52	0.21	3.40	4.44	35.55	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 23 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-13-29 换	柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	100m2	0.1844	21.71	5.52	0.20	3.40	4.38	35.21	35.55
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.27		0.01		0.06	0.33	
	010903002003	墙面涂膜防水（外墙面W）	m2	8695.5	8.16	40.94		1.17	1.63	51.90	51.90
	A1-10-95	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	86.955	8.06	40.94		1.17	1.61	51.78	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.10				0.02	0.12	
88	010903001001	墙面砂浆防水(防潮)(地下室外墙)	m2	376.07	8.98	29.38		1.30	1.80	41.46	41.46
	A1-10-119	1.5厚自粘防水卷材(N类或H/E类)(自粘、满铺) 立面	100m2	3.7607	8.98	29.38		1.30	1.80	41.46	
89	010903002004	墙面砂浆防水(防潮)(地下室外墙)	m2	376.07	6.63	47.75	2.29	1.29	1.78	59.74	59.74
	A1-10-143	非固化橡胶沥青防水涂料 2mm厚	100m2	3.7607	6.63	47.75	2.29	1.29	1.78	59.74	
90	010903002005	墙面涂膜防水(消防水池)	m2	240.62	8.06	40.94		1.17	1.61	51.78	51.78
	A1-10-95	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	2.4062	8.06	40.94		1.17	1.61	51.78	
91	010904001001	楼(地)面卷材防水 (地下室筏板底)	m2	351.49	13.98	69.10		2.02	2.80	87.90	87.90
	A1-10-117 换	1.5厚自粘防水卷材 实际层数(层):2	100m2	3.5149	13.98	69.10		2.02	2.80	87.90	
92	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) (地下室筏板底)	m2	351.49	8.60	11.39		1.24	1.72	22.96	22.96
	A1-10-161 换	普通防水砂浆 10mm厚 平面 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	3.5149	8.60	11.39		1.24	1.72	22.96	
93	010904002001	楼(地)面涂膜防水 (卫生间)	m2	719.81	8.74	29.94		1.25	1.75	41.68	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 24 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-10-91 换	环保无溶剂聚氨酯防水涂膜 平面 实际厚度(mm):2	100m2	7.1981	8.64	29.94		1.25	1.73	41.55	41.68
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.11				0.02	0.13	
	010904002002	2.0厚弹性聚合物水泥防水涂膜防水层（外走廊、阳台）	m2	1242.42	8.74	37.64		1.25	1.75	49.38	49.38
	A1-10-93 换	弹性聚合物水泥防水涂膜防水层 实际厚度(mm):2	100m2	12.4242	8.64	37.64		1.25	1.73	49.26	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.11				0.02	0.13	
95	010904002003	5厚高分子聚合物浆料保护层（外走廊、阳台）	m2	1242.42	21.83	67.83		3.12	4.37	97.15	97.15
	A1-10-97 换	高分子聚合物浆料 平面　实际厚度(mm):5	100m2	12.4242	21.56	67.83		3.12	4.31	96.82	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.27				0.05	0.32	
96	010904002004	楼(地)面涂膜防水（消防水池）	m2	157.56	6.48	38.83		0.94	1.30	47.55	47.55
	A1-10-93	聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	100m2	1.5756	6.48	38.83		0.94	1.30	47.55	
97	010904002005	天棚涂膜防水（消防水池）	m2	181.05	8.06	40.94		1.17	1.61	51.78	51.78
	A1-10-95	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	100m2	1.8105	8.06	40.94		1.17	1.61	51.78	
98	010903004001	钢板止水带	m	171.2	21.85	38.58	0.77	3.27	4.53	69.00	69.00
	A1-10-180	钢板止水带	100m	1.712	21.85	38.58	0.77	3.27	4.53	69.00	
99	010904004001	楼(地)面变形缝	m	150	5.28	2.86		0.76	1.06	9.96	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 25 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-10-174	建筑油膏	100m	1.5	5.28	2.86		0.76	1.06	9.96	9.96
	A.10	保温、隔热、防腐工程									
100	010902003001	上人屋面 找坡层	m2	1035.57	7.34	11.48		1.05	1.47	21.33	21.33
	A1-11-126 换	最薄处30厚轻骨料混凝土(找坡层)	100m2	10.3557	7.25	11.48		1.05	1.45	21.22	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.09				0.02	0.11	
101	011001001001	上人屋面 保温层	m2	1035.57	10.57	31.05		1.51	2.11	45.25	45.25
	A1-11-121	铺80厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板	100m2	10.3557	10.44	31.05		1.51	2.09	45.09	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.13				0.03	0.16	
102	010902003002	不上人屋面 找坡层	m2	132.84	7.34	11.48		1.05	1.47	21.33	21.33
	A1-11-126 换	最薄处30厚LC5.0轻骨料陶粒砼找2%坡	100m2	1.3284	7.25	11.48		1.05	1.45	21.22	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.09				0.02	0.11	
103	011001001002	不上人屋面 保温层	m2	132.84	11.71	15.98		1.83	2.34	31.87	31.87
	A1-11-121	25厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板	100m2	1.3284	10.44	9.73		1.51	2.09	23.78	
	A1-7-111	屋面保温 无纺布	100m2	1.3284	1.12	6.25		0.32	0.22	7.92	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.14				0.03	0.17	
104	011001003001	墙面砂浆防水(防潮)(地下室外墙)	m2	376.07	39.76	16.06		5.75	7.95	69.53	69.53
	A1-11-146 换	30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层	100m2	3.7607	39.76	16.06		5.75	7.95	69.53	
105	011001003002	墙体保温（N2、N3:卫生间、N3:厨房）	m2	3307.22	39.05	31.34	0.42	5.64	7.89	84.34	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 26 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-11-153 换	无机轻集料保温砂浆 厚度mm 25　实际厚度(mm):10	100m2	33.0722	14.80	12.29	0.40	2.20	3.04	32.73	84.34
	A1-11-155 换	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 4mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	33.0722	23.77	19.06		3.44	4.75	51.02	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.48		0.01		0.10	0.59	
	A.11	楼地面装饰工程									
106	010902003003	上人屋面刚性层	m2	1035.57	11.79	20.44	0.04	2.07	2.37	36.70	36.70
	A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm　实际厚度(mm):40　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	10.3557	11.65	20.44	0.04	2.07	2.34	36.53	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.14				0.03	0.17	
107	011102003001	上人屋面 防滑砖600*600	m2	1035.57	30.10	34.48		5.27	6.02	75.88	75.88
	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆　实际结合层厚度(mm):25　合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20　合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	10.3557	29.74	34.48		5.27	5.95	75.44	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.37				0.07	0.44	
108	010902003004	不上人屋面 刚性层	m2	132.84	14.77	19.66	0.07	2.60	2.97	40.07	40.07
	A1-12-37	细石砼表面压光	100m2	1.3284	2.94	0.01	0.03	0.53	0.59	4.11	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 27 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m2	1.3284	11.65	19.64	0.04	2.07	2.34	35.74	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.18				0.04	0.22	
	011101001001	水泥砂浆楼地面L10（水泥砂浆、砼面）	m2	12.08	5.90	8.58		1.03	1.18	16.69	16.69
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.1208	5.82	8.58		1.03	1.16	16.60	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.07				0.01	0.09	
110	011101003001	阻燃地坪L7（发电机房、变配电房、弱电设备机房）	m2	124.33	19.15	25.90	0.05	3.42	3.84	52.35	52.35
	A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	100m2	1.2433	14.65	24.99	0.04	2.60	2.94	45.23	
	借G1-7-60 换	分隔缝 细石混凝土面40mm厚 实际厚度(mm):50 弹性填缝胶填缝	100m	0.414433	4.27	0.91		0.81	0.85	6.84	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.23				0.05	0.28	
111	010515001009	现浇构件钢筋（阻燃地坪L7）	t	0.365	718.47	4163.51	27.95	211.82	149.27	5270.99	5270.99
	A1-5-102	现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.364701	709.67	4163.51	27.10	211.81	147.34	5259.42	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	8.79		0.85		1.92	11.56	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 28 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
112	011406001001	阻燃地坪L7（发电机房、变配电房、弱电设备机房）	m2	124.33	24.23	11.37	0.33	4.30	4.91	45.15	45.15
	A1-12-34 换	阻燃地坪漆 厚度1mm	100m2	1.2433	23.93	11.37	0.32	4.30	4.85	44.78	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.30		0.01		0.06	0.37	
113	011102001001	石材楼地面 500*500*20厚花岗石板（外廊、门廊）	m2	277.8	36.16	108.25		6.33	7.23	157.98	157.98
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	2.778	8.26	14.22		1.46	1.65	25.59	
	A1-12-52 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	2.778	27.47	94.02		4.87	5.49	131.85	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.44				0.09	0.53	
114	011102003002	块料楼地面L2 600*600耐磨砖(房间、 办公室、老人活动室、候梯厅、值班室、前厅)	m2	3016.95	34.77	40.20		6.09	6.95	88.01	88.01
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	30.1695	7.04	11.58		1.25	1.41	21.28	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 29 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	30.1695	27.30	28.61		4.84	5.46	66.22	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.43				0.09	0.51	
	011102003003	隔声涂料3mm厚L2(房间、办公室、老人活动室、候梯厅、值班室、前厅)	m2	3016.95	13.11	43.74		1.87	2.62	61.34	61.34
	A1-10-93 换	隔声涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):3	100m2	30.1695	12.95	43.74		1.87	2.59	61.15	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.16				0.03	0.19	
116	011102003004	块料楼地面 300*300防滑砖L3（卫生间）	m2	437.39	38.76	63.40		6.79	7.75	116.70	116.70
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	4.3739	7.04	11.40		1.25	1.41	21.10	
	A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	4.3739	31.24	52.00		5.54	6.25	95.03	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.47				0.09	0.57	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 30 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
117	011101006001	平面砂浆填充层（卫生间）	m2	437.39	90.74	11.65	0.28	15.94	18.20	136.82	136.82
	A1-12-9 换	LC7.5陶粒混凝土填充层 300mm	100m2	4.3739	89.63	11.65	0.27	15.94	17.98	135.47	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.11		0.01		0.22	1.34	
118	011102003005	块料楼地面 600*600耐磨砖L4（除电房、厨房外首层室内地面）	m2	500.46	39.69	48.52		6.95	7.94	103.11	103.11
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm　合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15　实际厚度(mm):25	100m2	5.0046	8.26	11.44		1.46	1.65	22.81	
	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆　实际结合层厚度(mm):30　合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15　合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	5.0046	30.95	37.08		5.49	6.19	79.71	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.49				0.10	0.58	
119	011102003006	块料楼地面 600*600耐磨砖L5（外走廊、阳台）	m2	1242.42	31.33	37.08		5.49	6.27	80.17	80.17
	A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆　实际结合层厚度(mm):30　合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15　合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	12.4242	30.95	37.08		5.49	6.19	79.71	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.38				0.08	0.46	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 31 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
120	011102003007	块料楼地面 400*400耐磨砖L9（厨房）	m2	79.55	37.03	51.30		6.49	7.41	102.23	102.23
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.7955	7.04	11.40		1.25	1.41	21.10	
	A1-12-73 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):35 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.7955	29.54	39.90		5.24	5.91	80.58	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.45				0.09	0.54	
121	011102003008	块料楼地面 400*400耐磨砖L8(生活水泵房、消防水泵房)	m2	104.33	34.15	46.69		6.05	6.83	93.72	93.72
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	1.0433	7.04	11.40		1.25	1.41	21.10	
	A1-12-73 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	1.0433	27.11	35.28		4.81	5.42	72.62	
122	011104004001	防静电活动地板L6（消防控制室）	m2	18.79	33.12	278.81		5.80	6.62	324.36	324.36
	A1-12-172	250高防静电活动地板安装	100m2	0.1879	32.72	278.81		5.80	6.54	323.88	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.41				0.08	0.49	
123	011101006002	平面砂浆找平层（消防控制室）	m2	18.79	7.13	11.58		1.25	1.43	21.39	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 32 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm　合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.1879	7.04	11.58		1.25	1.41	21.28	21.39
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.09				0.02	0.10	
	011105003001	块料踢脚线 瓷片100高（楼梯）	m2	30.37	121.10	67.48		20.95	24.22	233.74	233.74
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20　实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	0.3037	11.68	9.38		1.81	2.34	25.21	
	A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.3037	107.93	58.10		19.14	21.59	206.75	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.48				0.30	1.78	
125	011105003002	块料踢脚线 瓷片100高	m2	270.32	72.18	42.77		12.38	14.44	141.78	141.78
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20　实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	2.7032	11.68	9.38		1.81	2.34	25.21	
	A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	2.7032	59.62	33.39		10.57	11.92	115.50	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.88				0.18	1.06	
126	011105001001	水泥砂浆踢脚线	m2	17.67	9.78	9.36		1.50	1.95	22.59	22.59
	A1-13-1 换	踢脚线　黑色纯水泥浆两次	100m2	0.1767	9.66	9.36		1.50	1.93	22.44	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 33 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.12				0.02	0.14	
127	011106001001	石材楼梯面层 20厚600x320芝麻灰花岗岩	m2	221.8	67.04	125.26		11.74	13.41	217.45	217.45
	A1-12-57 换	铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	2.218	66.22	125.26		11.74	13.24	216.47	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.82				0.16	0.99	
128	011107001001	石材台阶面 1000*320黄锈石30厚	m2	11.26	55.73	286.81		9.76	11.15	363.44	363.44
	A1-12-58 换	铺贴花岗岩 台阶 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.1126	55.05	286.81		9.76	11.01	362.63	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.68				0.14	0.82	
129	011102001002	坡道 500*500黄锈石30厚	m2	25.58	27.81	191.73		4.87	5.56	229.96	229.96
	A1-12-52 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.2558	27.47	191.73		4.87	5.49	229.56	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.34				0.07	0.41	
130	011101001002	消防水池地面	m2	157.56	10.43	14.60		1.85	2.09	28.97	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 34 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 1:3纤维水泥砂浆打底(掺0.9kg/m3杜拉纤维) 换为【杜拉纤维】	100m2	1.5756	5.82	8.75		1.03	1.16	16.77	28.97
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	1.5756	4.61	5.85		0.82	0.92	12.20	
	011101003002	细石混凝土楼地面（消防水池）	m2	157.56	8.65	14.79	0.03	1.54	1.73	26.74	
	A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m2	1.5756	8.65	14.79	0.03	1.54	1.73	26.74	26.74
132	011101001003	截水沟、集水井地面	m2	9.69	7.04	9.73		1.25	1.41	19.43	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 1:2水泥防水砂浆抹光(内掺3%防水剂)	100m2	0.0969	7.04	9.73		1.25	1.41	19.43	19.43
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
133	011201001001	墙面一般抹灰（N1）	m2	171.44	15.66	17.73		2.40	3.13	38.91	
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	1.7144	15.47	17.73		2.40	3.09	38.68	38.91
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.19				0.04	0.23	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 35 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
134	011201001002	墙面一般抹灰（N2）	m2	8549.74	9.78	9.34		1.50	1.96	22.56	22.56
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	85.4974	9.66	9.34		1.50	1.93	22.42	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.12				0.02	0.14	
135	011201001003	墙面一般抹灰（女儿墙内侧）	m2	330.16	11.83	12.40		1.81	2.37	28.40	28.40
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	3.3016	11.68	12.40		1.81	2.34	28.23	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.14				0.03	0.17	
136	011201001004	墙面一般抹灰（空调机位内）	m2	416.48	4.85	1.50		0.74	0.97	8.06	8.06
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):3 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	4.1648	4.79	1.50		0.74	0.96	7.99	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.06				0.01	0.07	
137	011204001001	咨询服务台背景墙 米黄色人造大理石面积4000*4000	m2	16	139.14	443.97	11.26	22.99	30.08	647.45	647.45
	A1-13-108	干挂大理石(钢骨架上) 墙面	100m2	0.16	80.58	316.05		12.49	16.12	425.23	
	A1-13-111	干挂大理石骨架 钢骨架	t	0.35328	56.86	127.93	10.92	10.51	13.56	219.76	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.70		0.34		0.41	2.46	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 36 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
138	011204003001	块料墙面 200*300抛光砖（N3：卫生间）	m2	2422.56	43.36	20.49		6.64	8.67	79.16	79.16
	A1-13-154 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 块料周长1300内	100m2	24.2256	42.83	20.49		6.64	8.57	78.53	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.53				0.11	0.64	
139	011201001005	墙面一般抹灰（N3：卫生间）	m2	2422.56	13.61	14.09		2.08	2.72	32.50	32.50
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙　合并制作子目1:3水泥砂浆,掺水泥用量3.8%的防水粉　合并制作子目 干粉类聚合物水泥防水砂浆　合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20　合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	24.2256	13.44	14.09		2.08	2.69	32.30	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.17				0.03	0.20	
140	011204003002	块料墙面 300*600抛光砖（N3:厨房）	m2	148.29	45.98	71.76		7.04	9.20	133.97	133.97
	A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 块料周长1300外	100m2	1.4829	45.42	71.76		7.04	9.08	133.30	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.56				0.11	0.68	
141	011201001006	墙面一般抹灰（N3:厨房）	m2	148.29	13.61	13.26		2.08	2.72	31.67	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 37 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙　合并制作子目1:3水泥砂浆,掺水泥用量3.8%的防水粉　合并制作子目 干粉类聚合物水泥防水砂浆　合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15　合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15	100m2	1.4829	13.44	13.26		2.08	2.69	31.47	31.67
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.17				0.03	0.20	
	011204003003	块料墙面 73*73mm纸皮砖（外墙面）	m2	8677.06	58.59	27.00		8.97	11.72	106.28	106.28
	A1-13-189	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	100m2	86.7706	57.87	27.00		8.97	11.57	105.42	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.72				0.14	0.86	
143	011201004001	立面砂浆找平层（外墙面）	m2	8677.06	17.59	9.19		2.69	3.52	32.99	32.99
	A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	86.7706	17.38	9.19		2.69	3.48	32.73	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.22				0.04	0.26	
144	010607005001	砌块墙钢丝网加固（墙面不同材料交界处挂网，挂网宽度每边大于300）	m2	818.35	8.68	6.75		1.33	1.74	18.50	18.50
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	8.1835	8.58	6.75		1.33	1.71	18.37	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.11				0.02	0.13	
145	010607005002	砌块墙钢丝网加固（外墙面）	m2	8695.5	8.68	6.75		1.33	1.74	18.50	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 38 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	86.955	8.58	6.75		1.33	1.71	18.37	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.11				0.02	0.13	18.50
	010607005003	砌块墙钢丝网加固（楼梯间填充墙找平层抹灰应满挂20X20Φ1.2钢丝网）	m2	874.66	8.68	6.75		1.33	1.74	18.50	
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	8.7466	8.58	6.75		1.33	1.71	18.37	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.11				0.02	0.13	18.50
147	011205002001	块料柱面 73*73mm纸皮砖（外墙面）	m2	18.44	64.82	27.66		9.92	12.96	115.37	
	A1-13-190	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面	100m2	0.1844	64.03	27.66		9.92	12.81	114.42	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.79				0.16	0.95	115.37
148	011202003001	柱、梁面砂浆找平（外墙面）	m2	18.44	19.38	9.62		2.97	3.88	35.85	
	A1-13-3 换	底层抹灰15mm 柱梁面　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5 mm M15	100m2	0.1844	19.15	9.62		2.97	3.83	35.56	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.24				0.05	0.29	35.85
149	011210005001	PVC板隔断（卫生间）	m2	44.4		177.40				177.40	
	MC1-38	PVC板隔断（包安装）	m2	44.4		177.40				177.40	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1							177.40
150	011201001007	墙面一般抹灰（截水沟、集水井）	m2	13.28	11.68	9.29		1.81	2.34	25.12	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 39 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 1:2水泥防水砂浆抹光(内掺3%防水剂)	100m2	0.1328	11.68	9.29		1.81	2.34	25.12	25.12
151	011201001008	墙面一般抹灰（消防水池）	m2	240.62	15.47	16.00		2.40	3.09	36.96	
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际面厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	2.4062	15.47	16.00		2.40	3.09	36.96	36.96
	A.13	天棚工程									
152	011301001001	天棚抹灰（楼板底粉刷）	m2	274.93	16.61	8.73		2.47	3.32	31.13	
	A1-14-3 换	水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+10mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	2.7493	16.40	8.73		2.47	3.28	30.88	31.13
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.20				0.04	0.24	
153	011301001002	天棚抹灰（涂料面D1）	m2	6536.75	16.61	5.72		2.47	3.32	28.12	
	A1-14-3 换	水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 5+5mm 合并制作子目 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 合并制作子目 5厚1:0.5:2水泥石灰砂浆	100m2	65.3675	16.40	5.72		2.47	3.28	27.88	28.12
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.20				0.04	0.24	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 40 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
154	011301001003	天棚抹灰（水泥砂浆D2）	m2	388.18	12.72	4.03	0.16	1.97	2.57	21.45	21.45
	A1-13-23 换	聚合物水泥砂浆 20mm　实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):4	100m2	3.8818	12.56	4.03	0.15	1.97	2.54	21.25	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.16				0.03	0.19	
155	011301001004	消防水池天棚	m2	181.05	18.66	10.34		2.81	3.73	35.54	35.54
	A1-14-4 换	水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+10 mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 1:3纤维水泥砂浆(掺0.9kg/m3杜拉纤维)　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	1.8105	18.66	10.34		2.81	3.73	35.54	
156	011302001001	吊顶天棚（铝扣板天花D3）	m2	435.42	29.60	65.57	0.08	4.42	5.94	105.61	105.61
	A1-14-35	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面	100m2	4.3542	17.70	26.69	0.08	2.68	3.56	50.71	
	A1-14-132	方型铝扣板面层 300×300	100m2	4.3542	11.54	38.88		1.74	2.31	54.47	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.36				0.07	0.44	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程									
157	011406003001	天棚满刮腻子（涂料面D1）	m2	6536.75	12.33	1.88		1.84	2.47	18.51	18.51
	A1-15-151 换	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):3	100m2	65.3675	12.18	1.88		1.84	2.44	18.33	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.15				0.03	0.18	
158	011407002001	天棚喷刷涂料（涂料面D1）	m2	6536.75	13.72	6.87		2.04	2.74	25.38	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 41 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-15-161 换	无机涂料底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面　实际底漆遍数(遍):1	100m2	65.3675	13.55	6.87		2.04	2.71	25.18	25.38
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.17				0.03	0.20	
	011406003002	满刮腻子（楼板底粉刷）	m2	274.93	8.54	1.25		1.27	1.71	12.77	12.77
	A1-15-151 换	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2	100m2	2.7493	8.43	1.25		1.27	1.69	12.64	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.10				0.02	0.13	
160	011407002002	天棚喷刷涂料（水泥砂浆D2）	m2	388.18	3.51	4.87		0.52	0.70	9.60	9.60
	A1-15-159	喷白色无机水性涂料 天棚面 面漆一遍	100m2	3.8818	3.47	4.87		0.52	0.69	9.55	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.04				0.01	0.05	
161	011406003003	墙面满刮腻子（N2）	m2	11158.19	6.82	1.20		1.02	1.36	10.40	10.40
	A1-15-150 换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2	100m2	111.5819	6.74	1.20		1.02	1.35	10.30	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.08				0.02	0.10	
162	011407001001	墙面喷刷涂料（N2）	m2	11158.19	10.88	6.69		1.62	2.18	21.37	21.37
	A1-15-160 换	无机涂料墙面漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面　实际底漆遍数(遍):1	100m2	111.5819	10.75	6.69		1.62	2.15	21.21	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.13				0.03	0.16	
163	011406003004	墙面满刮腻子（空调机位内）	m2	416.48	3.79	0.60		0.56	0.76	5.71	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 42 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-15-150	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍	100m2	4.1648	3.74	0.60		0.56	0.75	5.66	5.71
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.05				0.01	0.06	
	011407001002	墙面喷刷涂料（空调机位内）	m2	416.48	10.88	4.12		1.62	2.18	18.79	18.79
	A1-15-160 换	白色外墙漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面　实际底漆遍数(遍):1	100m2	4.1648	10.75	4.12		1.62	2.15	18.63	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.13				0.03	0.16	
	A.15	其他装饰工程									
165	011503001001	不锈钢护窗栏杆（参15J403-1-H3-C15）	m	436.8	43.12	340.12	2.78	6.37	9.18	401.56	401.56
	A1-16-108 换	不锈钢栏杆制安 直型	100m	4.368	33.50	292.83	1.44	4.92	6.99	339.68	
	A1-16-137	不锈钢扶手 Φ50*1.5 直型	100m	4.368	9.09	47.29	1.25	1.45	2.07	61.15	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.53		0.08		0.12	0.73	
166	011503001002	楼梯扶手（参22J403-1-2-23）	m	150.35	47.08	353.36	13.51	8.39	12.12	434.45	434.45
	A1-16-106 换	钢栏杆 制安	100m	1.5035	33.39	329.76	11.05	6.25	8.89	389.34	
	A1-16-143	钢管扶手 圆管 Φ60	100m	1.5035	9.09	22.48	1.06	1.43	2.03	36.08	
	A1-16-164	弯头制作、安装 钢管 Φ60	10个	3.6	4.02	1.12	1.00	0.71	1.00	7.84	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.58		0.41		0.20	1.18	
167	011503001003	靠墙扶手（楼梯）参22J403-1-5-5	m	101.46	55.49	172.86	1.29	7.89	11.36	248.88	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 43 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-16-159 换	靠墙扶手制作、安装 不锈钢管　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20　换为【圆钢φ10以外】	100m	1.0146	54.81	172.86	1.25	7.89	11.21	248.02	248.88
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.68		0.04		0.14	0.86	
	011503001004	靠墙扶手（门廊、走廊）参22J403-1-5-5	m	289.27	55.49	172.90	1.29	7.89	11.36	248.92	248.92
	A1-16-159 换	靠墙扶手制作、安装 不锈钢管　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20　换为【圆钢φ10以外】	100m	2.8927	54.81	172.90	1.25	7.89	11.21	248.06	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.68		0.04		0.14	0.86	
169	011503001005	卫生间抓杆（参12J926-J14-1）	m	216.1	55.49	179.68	1.29	7.89	11.36	255.70	255.70
	A1-16-159 换	靠墙扶手制作、安装 不锈钢管　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20　换为【圆钢φ10以外】	100m	2.161	54.81	179.68	1.25	7.89	11.21	254.83	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.68		0.04		0.14	0.86	
170	011505006001	挂衣钩	套	80	2.23	9.68		0.31	0.45	12.66	12.66
	A1-16-183	挂衣钩	100副	0.8	2.20	9.68		0.31	0.44	12.63	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.03				0.01	0.03	
171	011505001001	洗漱台	m2	1.7	142.26	199.61	10.70	21.23	30.59	404.39	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 44 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A1-16-174 换	洗漱台(洗手台) 石板材　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.017	140.52	199.61	10.38	21.23	30.18	401.92	404.39
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	1.74		0.32		0.41	2.48	
	011505008001	卫生纸盒	个	80	3.05	10.45		0.42	0.61	14.53	14.53
	A1-16-177	卫生纸盒	100只	0.8	3.01	10.45		0.42	0.60	14.49	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.04				0.01	0.04	
173	070205001001	集水井、消防电梯上铺盖板（2000x1000x1500）	块	2	54.67	650.43		9.51	10.94	725.55	725.55
	借D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	10套	0.2	54.00	650.43		9.51	10.80	724.74	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.67				0.14	0.81	
174	011502001007	防滑条	m	284.85	4.27	3.59		0.75	0.85	9.46	9.46
	A1-12-180 换	防滑条 陶瓷砖　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m	2.8485	4.21	3.59		0.75	0.84	9.40	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.05				0.01	0.06	
175	070205001002	铸铁盖板	块	12	52.36	138.17		9.11	10.47	210.11	210.11
	借D5-3-308 换	井盖、井箅安装 雨水井 铸铁平篦　合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	10套	1.2	51.72	138.17		9.11	10.34	209.34	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 45 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.64				0.13	0.77	
176	010606008001	Φ20钢筋冷弯爬梯（泵房）	t	0.076	1149.87	4602.63	350.39	378.02	300.13	6781.16	6781.16
	A1-15-124	防锈漆 一遍	100m2	0.034078	107.50	87.37		16.18	21.58	232.63	
	A1-7-71 换	钢楼梯 爬式 换为【圆钢Φ20】	t	0.076	782.37	4418.29	339.74	324.74	224.47	6089.61	
	A1-15-100 换	金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2	100m2	0.034078	245.92	96.97		37.11	49.21	429.08	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	14.08		10.66		5.00	29.74	
177	010606008002	Φ20钢筋冷弯爬梯（集水井）	t	0.007	792.86	4418.57	350.00	324.75	228.72	6113.91	6113.91
	A1-7-71 换	钢楼梯 爬式 换为【圆钢Φ20】	t	0.007	782.86	4418.57	340.00	324.29	224.29	6090.00	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	10.00		10.00		4.29	24.29	
178	010606008003	Φ50不锈钢管(壁厚1.5mm)爬梯(泵房)	t	0.034	792.06	4880.88	350.29	324.75	228.55	6576.64	6576.64
	A1-7-71 换	钢楼梯 爬式 换为【Φ50不锈钢管】	t	0.034	782.35	4880.88	339.71	324.71	224.41	6552.35	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	9.71		10.59		4.12	24.41	
179	穗010607007001	金属成品风帽	个	1	50.88	316.76		7.37	10.17	385.18	385.18
	A1-6-57	成品风帽 钢制	10个	0.1	50.26	316.76		7.37	10.05	384.44	
	JZCG-1	建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	元	1	0.62				0.12	0.74	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 46 页 共 46 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
180	031002003001	高位预留套管 Φ80	个	161	13.86	25.23		3.84	2.77	45.70	
	借C10-2-41	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	161	13.86	25.23		3.84	2.77	45.70	45.70
		合计			16978.7	85664.9799999999	1930.58	4765.43	3782.14	113120.96	113120.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 1 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010003	机上人工	工日	825.9517	230.00	189968.89		
2	00010010	人工费	元	4263093.6053	1.00	4263093.61		
3	00010052	人工降效	元	38528.6146	1.00	38528.61		
4	01000001	型钢综合	kg	96.6572	4.13	399.19		
5	01000001@1	热镀锌角钢横梁L50X4	kg	374.4768	4.21	1576.55		
6	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	2.8766	4010.17	11535.66		
7	01010040	螺纹钢筋Φ25以内	t	2.7798	3954.19	10991.86		
8	01010040@1	螺纹钢筋Φ12~16	t	64.1394	3954.19	253619.37		
9	01010040@4	螺纹钢筋Φ18~22	t	57.2801	3781.67	216614.44		
10	01010040@7	螺纹钢筋Φ25	t	106.5713	3954.19	421403.17		
11	01010120	螺纹钢筋Φ10以内	t	166.3018	3954.19	657588.91		
12	01010125@1	螺纹钢筋Φ14	t	0.1236	3954.19	488.74		
13	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	3473.4232	6.61	22959.33		
14	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	1840.7449	7.14	13142.92		
15	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	108.1738	7.40	800.49		
16	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	0.3838	5.90	2.26		
17	01090022	圆钢Φ10以内	t	3.0559	4010.17	12254.68		
18	01090023	圆钢Φ10以内	kg	301.07	4.01	1207.29		
19	01090025	圆钢Φ10以外	t	0.5728	4010.17	2297.03		
20	01130030@1	扁钢70×10	kg	7699	3.97	30565.03		
21	01210001	角钢综合	kg	209.9902	4.21	884.06		
22	01290100	钢板3.5~4.0	t	1.6093	3908.20	6289.47		
23	01290160	钢板6~7	t	2.5828	3908.20	10094.10		
24	01610020	钨棒	kg	30.9659	23.77	736.06		
25	01630130	吊装夹具	套	0.0023	180.00	0.41		
26	02050260	密封胶圈	个	33.9214	13.33	452.17		
27	02070230	橡胶垫	kg	2.4232	7.16	17.35		
28	02270070	土工布	m2	5609.7017	6.69	37528.90		
29	02290030	麻袋	个	154.7862	1.89	292.55		
30	02290110	油麻丝	kg	353.234	8.87	3133.19		
31	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	11.2778	6.02	67.89		
32	02310010	无纺布	m2	150.9062	3.25	490.45		
33	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	466.5693	2.23	1040.45		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 2 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
34	03010195	木螺钉M5×50	十套	714.6727	0.32	228.70		
35	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	703.8761	0.21	147.81		
36	03010320	螺母综合	十个	134.5448	2.82	379.42		
37	03010417	自攻螺丝M5×16	十套	0.2843	0.35	0.10		
38	03010430	六角螺栓综合	kg	0.4177	5.58	2.33		
39	03010695	六角螺栓M16×300~500	十套	14.1312	28.46	402.17		
40	03011115	地脚	十个	0.2762	13.50	3.73		
41	03011315	高强螺栓	kg	4.6155	12.00	55.39		
42	03011325	对拉螺栓	kg	938.2164	5.38	5047.60		
43	03013001	膨胀螺栓综合	十套	0.606	2.63	1.59		
44	03013021	膨胀螺栓M5	十套	67.9649	1.30	88.35		
45	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	106.1242	1.30	137.96		
46	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	1049.4045	2.65	2780.92		
47	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	1.3336	4.54	6.05		
48	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	0.2762	0.27	0.07		
49	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	67.4901	0.99	66.82		
50	03019011	圆钉30~45	kg	33.0667	3.65	120.69		
51	03019021	圆钉50~75	kg	1545.6396	3.54	5471.56		
52	03019031	射钉	十个	66.6193	0.06	4.00		
53	03019161	马钉综合	kg	415.5404	5.21	2164.97		
54	03033026	弓形拉手100	百个	1.9489	23.17	45.16		
55	03033101	门窗铰100	百个	3.8978	155.34	605.48		
56	03033121	铁插销100	付	194.892	0.45	87.70		
57	03050041	锁牌4寸搭扣	个	194.892	2.20	428.76		
58	03078151	不锈钢角挂件4件	套	89.76	2.45	219.91		
59	03134011	水砂纸	张	857.8594	0.77	660.55		
60	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2577.8998	8.23	21216.12		
61	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	0.8637	12.75	11.01		
62	03136071	不锈钢焊丝	kg	62.7555	29.51	1851.91		
63	03137001	焊剂	kg	110.5104	2.57	284.01		
64	03139281	钢锯条	条	85.169	0.43	36.62		
65	03210090	钢丝网综合	m2	11427.361	5.00	57136.81		
66	03210115	钢板网0.8	m2	1.8256	8.21	14.99		
67	03210280	钢脚手直角扣件	个	620.6811	3.30	2048.25		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 3 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
68	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59	个	252.0773	8.15	2054.43		
69	03213001	铁件综合	kg	331.3228	6.34	2100.59		
70	03213111	镀锌铁码	支	4799.254	0.47	2255.65		
71	03213121	镀锌铁件	kg	334.0927	4.55	1520.12		
72	03230045	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	2760.33	0.33	910.91		
73	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	185.1812	363.19	67255.96		
74	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	70.84	0.41	29.04		
75	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	1.004	722.85	725.74		
76	04030001	砂子	kg	212.359	0.08	16.99		
77	04030010	细砂	m3	2.2314	178.22	397.68		
78	04030015	中砂	m3	73.5225	178.22	13103.18		
79	04050025	碎石10	m3	0.46	119.36	54.91		
80	04050040	碎石40	m3	66.1052	119.36	7890.32		
81	04050090@1	卵石5~32	m3	13.0472	82.52	1076.65		
82	04070001	粘土陶粒	m3	164.0387	265.00	43470.26		
83	04090015	生石灰	t	0.8028	645.63	518.31		
84	04130001	标准砖240×115×53	千块	68.2583	282.26	19266.59		
85	04150001	蒸压加气混凝土砌块 A5.0600×100×200	千块	17.6872	2973.48	52592.54		
86	04150010	蒸压加气混凝土砌块 A5.0600×200×200	千块	42.6342	5946.96	253543.88		
87	04150030	蒸压加气混凝土砌块 A5.0600×300×300	千块	0.5415	13385.62	7248.31		
88	04290020@1	预应力混凝土管桩Φ400×95 AB类	m	2638.596	120.71	318504.92		
89	05030080	松杂板枋材	m3	89.7403	1210.72	108650.38		
90	05030180	松木板	m3	0.0871	1210.72	105.45		
91	05030320	垫木	m3	0.0031	1549.95	4.80		
92	05030370	松杂直边板	m3	8.0065	1210.72	9693.63		
93	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	2570.9644	43.95	112993.89		
94	06010020@1	中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃	m2	238	157.32	37442.16		
95	07010001	釉面砖100×200	m2	275.7264	26.48	7301.24		
96	07010023@1	抛光砖200×300	m2	2519.4624	17.19	43309.56		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 4 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
97	07010025@1	抛光砖300×600	m2	154.2216	66.48	10252.65		
98	07050010@1	防滑砖300×300	m2	448.3248	34.14	15305.81		
99	07050020@1	耐磨砖400×400	m2	106.9383	20.32	2172.99		
100	07050020@2	深灰色防滑砖400×400	m2	81.5388	19.32	1575.33		
101	07050030@1	防滑地砖600×600	m2	1061.4593	19.32	20507.39		
102	07050030@2	灰色耐磨砖600×600	m2	3092.3738	19.32	59744.66		
103	07050030@3	哑光耐磨砖600×600	m2	512.9715	19.32	9910.61		
104	07050030@4	耐磨砖600×600	m2	1273.4805	19.32	24603.64		
105	07050060	瓷质梯级砖300×280	m2	32.1922	28.90	930.35		
106	07050080	瓷质梯级砖300×150	m2	11.7502	28.90	339.58		
107	07070002@1	73*73mm纸皮砖	m2	8956.9182	21.68	194185.99		
108	07250001@1	防静电活动地板	m2	19.7295	183.00	3610.50		
109	08000040@1	洗手台石板材成品	m2	1.785	75.00	133.88		
110	08010001@1	4000*4000人造石	m2	16.32	285.00	4651.20		
111	08030080@1	20厚600x320芝麻灰花岗岩	m2	320.9224	75.00	24069.18		
112	08030080@2	500*500*20厚花岗石板	m2	281.967	75.00	21147.53		
113	08030080@3	1000*320黄锈石30厚	m2	17.6647	171.26	3025.26		
114	08030080@4	500*500黄锈石30厚	m2	25.9637	171.26	4446.54		
115	09050040	铝合金方板300×300	m2	444.1284	37.58	16690.35		
116	09090070@1	30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	m3	11.6582	380.00	4430.12		
117	09270030	耐碱网格布	m2	7596.6843	3.54	26892.26		
118	09270050	快易收口网	m2	37.303	9.00	335.73		
119	10010030	轻钢小龙骨h19	m	883.772	1.94	1714.52		
120	10010040	轻钢中龙骨	m	815.8029	3.58	2920.57		
121	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	595.5675	3.75	2233.38		
122	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	852.1605	3.58	3050.73		
123	11010170	镶板、胶合板、半截、全玻璃不带纱木门(包框扇)小五金无亮(单扇)	100m2	3.2482	400.60	1301.23		
124	12170010	防滑瓷条200×60	m	301.941	2.80	845.43		
125	12230010@2	不锈钢扶手φ50*1.5	m	463.008	43.60	20187.15		
126	12230020@1	不锈钢扶手φ60*2	m	643.2398	67.40	43354.36		
127	13010110@1	阻燃地坪漆	kg	59.9271	18.26	1094.27		
128	13010130	酚醛调和漆	kg	0.6986	7.17	5.01		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 5 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
129	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.4961	22.22	11.02		
130	13030450@1	白色外墙漆	kg	43.7304	12.00	524.76		
131	13030450@3	无机涂料	kg	1885.4231	19.50	36765.75		
132	13030460@1	白色外墙漆	kg	99.1222	12.00	1189.47		
133	13030460@3	无机涂料	kg	4242.7721	19.50	82734.06		
134	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	14474.3776	0.93	13461.17		
135	13030500@1	柔韧型腻子粉成品(一般型)	kg	12741.7599	0.93	11849.84		
136	13030570@1	无机涂料	kg	53.9958	34.96	1887.69		
137	13050153	聚氨酯防水涂料双组份I型	kg	2226.6603	9.46	21064.21		
138	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	6905.041	14.08	97222.98		
139	13050170@1	隔声涂料	kg	16442.3775	8.00	131539.02		
140	13050170@2	聚合物水泥防水涂料JS-I	kg	9897.7725	14.53	143814.63		
141	13050170@3	聚合物水泥防水涂料JS-III	kg	25216.95	14.08	355054.66		
142	13050170@4	弹性聚合物水泥防水涂料	kg	4534.833	10.28	46618.08		
143	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	1188.9986	13.81	16420.07		
144	13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	0.3817	13.81	5.27		
145	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	68.5662	13.50	925.64		
146	13050530	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	390.572	10.83	4229.89		
147	13050540	速凝橡胶防水涂料	kg	1640.6543	10.83	17768.29		
148	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型	m2	3762.0161	24.20	91040.79		
149	13330260	单面自粘聚合物改性沥青卷材1.5mm厚无胎I型	m2	488.026	20.40	9955.73		
150	13350020	防水粉	kg	5.3162	2.66	14.14		
151	13350100	建筑油膏	kg	168.3405	3.20	538.69		
152	13350190	密封毛条	m	360.7128	0.34	122.64		
153	13350200	密封膏	kg	41.538	6.19	257.12		
154	13350230	密封胶	L	1.464	12.02	17.60		
155	13410010	嵌缝料	kg	524.6688	0.58	304.31		
156	13410040	环氧加填料	kg	14.4223	22.00	317.29		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 6 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
157	13410050	软填料	kg	196.9714	3.90	768.19		
158	14010001	防腐油	kg	100.142	31.33	3137.45		
159	14010030	松节油	kg	360.2931	8.84	3184.99		
160	14030020	灯用煤油	kg	0.64	14.94	9.56		
161	14090070	石蜡	kg	16.9353	3.00	50.81		
162	14210050	环氧树脂综合	kg	65.52	24.89	1630.79		
163	14310050	草酸	kg	6.3232	5.59	35.35		
164	14350250	隔离剂	kg	2094.5548	7.05	14766.61		
165	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0496	31.25	1.55		
166	14350330	挤塑板专用界面剂(乳液型)	kg	37.607	9.18	345.23		
167	14350410	聚合物乳液	kg	5049.4411	5.77	29135.28		
168	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	815.0765	6.00	4890.46		
169	14390060	氩气	m3	176.5698	12.08	2132.96		
170	14390070	氧气	m3	24.058	5.32	127.99		
171	14390100	乙炔气	kg	10.5162	13.30	139.87		
172	14410130	玻璃胶335克/支	支	104.006	13.73	1428.00		
173	14410235	硅酮耐候密封胶	kg	0.5227	19.00	9.93		
174	14410315	聚氨酯发泡密封胶750ml/支	支	0.8904	29.00	25.82		
175	14410450	耐候胶	L	2.4624	61.79	152.15		
176	14410490	墙边胶	L	69.28	46.77	3240.23		
177	14410680	粘结砂浆保温材料专用	kg	1504.28	0.84	1263.60		
178	14430333	丁基自粘胶带	圈	6.642	43.20	286.93		
179	15010360	石棉垫	kg	127.512	6.42	818.63		
180	15130110@1	聚苯乙烯泡沫板δ80	m2	1056.2814	30.40	32110.95		
181	15130110@2	聚苯乙烯泡沫板δ25	m2	135.4968	9.50	1287.22		
182	17010160@1	钢管扶手Φ60*3	m	157.8675	19.45	3070.52		
183	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	549.2098	19.00	10434.99		
184	17050001@1	不锈钢管Φ50	t	0.036	4220.00	151.92		
185	17050050@1	不锈钢管Φ20*1.5	m	6313.0001	19.10	120578.30		
186	17250810@1	UPVC塑料管Φ80	m	51.198	9.54	488.43		
187	17270180	高压橡胶管综合	m	11.307	59.37	671.30		
188	18030655@1	钢制弯头DN60	个	36.36	4.29	155.98		
189	18250615	管箍	个	7.5383	9.29	70.03		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 7 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
190	20010010	镀锌法兰DN32	片	1674.899	10.26	17184.46		
191	20030001	不锈钢法兰DN80	副	667.513	90.00	60076.17		
192	21310040@1	挂衣钩	套	80.8	9.50	767.60		
193	21310070	不锈钢卫生纸盒	个	80.8	10.26	829.01		
194	22470020	不锈钢风帽	个	1	315.00	315.00		
195	33010030	镀锌钢板横梁	根	113.8674	2.30	261.90		
196	33050030	支架铸铁	套	68.3204	19.97	1364.36		
197	34090010	白棉纱	kg	222.3713	11.47	2550.60		
198	34110010	水	m3	1586.5152	2.86	4537.43		
199	35030010	脚手架钢管	kg	10052.7914	3.42	34380.55		
200	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	19.7756	5.74	113.51		
201	35030030	脚手架钢管底座	个	145.8684	7.05	1028.37		
202	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	27.9594	5.62	157.13		
203	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	114.7071	5.24	601.07		
204	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	507.0765	1.50	760.61		
205	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	135.0579	1.50	202.59		
206	35050025	密目式阻燃安全网	m2	1941.8514	8.50	16505.74		
207	35090230	钢支撑	kg	16249	5.10	82869.90		
208	36010080@1	镀锌钢格栅盖板2000*1000	套	2	630.00	1260.00		
209	36010280@1	350*750*30成品铸铁篦子	套	12	119.60	1435.20		
210	80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	45.8646	390.37	17904.16		
211	80030070	麻刀石灰浆(配合比)	m3	0.9095	467.33	425.04		
212	80030290	炉(矿)渣综合	m3	4.736	65.96	312.39		
213	80050620@1	高分子聚合物浆料	kg	13666.62	6.15	84049.71		
214	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	106.3735	509.47	54194.11		
215	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	9.1615	513.94	4708.46		
216	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	21.391	518.41	11089.31		
217	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	56.2146	509.47	28639.65		
218	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	16.6687	518.41	8641.22		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 8 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
219	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	158.8313	527.35	83759.69		
220	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	172.465	536.28	92489.53		
221	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	159.1034	545.22	86746.36		
222	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	89.0975	554.16	49374.27		
223	8005912	湿拌地面砂浆地面普通找平 M25	m3	0.4044	572.04	231.33		
224	8005914	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M15	m3	3.4107	563.10	1920.57		
225	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	61.8894	598.85	37062.47		
226	80070180	聚合物抗裂砂浆	kg	27284.565	1.31	35742.78		
227	80090205	膨胀玻化微珠保温浆料	m3	38.1653	1050.88	40107.15		
228	80110180	水泥膏(配合比)	m3	56.9855	687.13	39156.45		
229	80110250	素水泥浆(配合比)	m3	0.6133	552.45	338.82		
230	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	151.2802	466.02	70499.60		
231	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	160.4639	475.73	76337.49		
232	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	18.7133	485.44	9084.18		
233	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	1762.471	495.15	872687.52		
234	8021906	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	157.8099	509.71	80437.28		
235	8021907	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40	m3	133.4523	529.13	70613.62		
236	8021923	预拌P6防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	509.4256	432.62	220387.70		
237	80230030	陶粒混凝土C25	m3	128.1552	373.17	47823.68		
238	80230060	炉(煤)渣混凝土(配合比)C3.5	m3	2.96	203.40	602.06		
239	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	1.0763	1170.31	1259.60		
240	990101025	履带式推土机功率 105(kW)	台班	4.4067	1338.81	5899.73		
241	990106030	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	10.2008	1585.27	16171.02		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 9 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
242	990123010	电动夯实机夯击能量250(N·m)	台班	227.6367	26.85	6112.05		
243	990206010	静力压桩机压力1200(kN)	台班	0.5	1834.57	917.29		
244	990206015	静力压桩机压力1600(kN)	台班	2.1948	2377.30	5217.70		
245	990206025	静力压桩机压力3000(kN)	台班	15.7904	4225.66	66724.86		
246	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	1	985.33	985.33		
247	990304016	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	6.1528	1239.46	7626.15		
248	990304020	汽车式起重机提升质量20(t)	台班	3	1332.18	3996.54		
249	990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	0.0179	1971.60	35.29		
250	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	112.1943	629.53	70629.68		
251	990402040	自卸汽车装载质量15(t)	台班	0.1884	1338.89	252.25		
252	990501020	电动单筒快速卷扬机牵引力10(kN)	台班	595.696	264.54	157585.42		
253	990504050	卷扬机架(单笼5t内)架高40(m内)	台班	595.696	43.30	25793.64		
254	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	191.0444	9.93	1897.07		
255	990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	185.7984	11.16	2073.51		
256	990607030	混凝土输送泵车输送量90(m3/h)	台班	6.9099	2635.86	18213.53		
257	990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	12.1337	252.00	3057.69		
258	990610035	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	3.0517	280.90	857.22		
259	990617010	混凝土抹平机功率5.5(kW)	台班	0.1993	22.67	4.52		
260	990701015	钢筋调直机直径40(mm)	台班	48.2667	52.88	2552.34		
261	990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	47.3934	43.81	2076.30		
262	990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	154.9332	28.26	4378.41		
263	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	68.1066	24.81	1689.72		
264	990730010	锥型螺纹车丝机直径45(mm)	台班	60.126	35.80	2152.51		
265	990732020	剪板机厚度×宽度13×3000(mm)	台班	0.1706	128.26	21.88		
266	990732035	剪板机厚度×宽度20×2500(mm)	台班	0.1883	187.41	35.29		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 10 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
267	990772010	岩石切割机功率3(kW)	台班	65.596	51.63	3386.72		
268	990772060	电动切割机	台班	4.6535	246.98	1149.32		
269	990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	1.9893	20.11	40.00		
270	990783180	喷涂机	台班	38.3858	34.34	1318.17		
271	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	109.5825	56.39	6179.36		
272	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	38.2024	81.18	3101.27		
273	990910030	对焊机容量75(kV·A)	台班	20.0188	104.60	2093.97		
274	990912010	氩弧焊机电流500(A)	台班	20.1192	96.11	1933.66		
275	990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	0.04	117.15	4.69		
276	990916010	电渣焊机电流1000(A)	台班	28.336	178.86	5068.18		
277	99450630	折旧费	元	68002.5997	1.00	68002.60		
278	99450640	检修费	元	16489.6767	1.00	16489.68		
279	99450650	维护费	元	53859.3847	1.00	53859.38		
280	99450660	安拆费	元	14389.3612	1.00	14389.36		
281	99450680	柴油(机械用)0#	kg	7072.0207	7.96	56293.28		
282	99450700	电(机械用)	kW·h	53154.1795	0.63	33487.13		
283	99450760	其他材料费	元	43930.2902	1.00	43930.29		
284	99918004	机械降效	元	1712.8106	1.00	1712.81		
285	CLFTZ	材料费调整	元	-3.8387	1.00	-3.84		
286	JXFTZ	机械费调整	元	3.5154	1.00	3.52		
287	MC1-100	1.4mm铝合金三扇推拉窗（包安装）	m2	86.64	393.84	34122.30		
288	MC1-102@1	1.4mm铝合金固定窗（包安装）	m2	205.49	344.65	70822.13		
289	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	181.92	323.00	58760.16		
290	MC1-108@1	1.4mm铝合金双扇平开窗（包安装）	m2	81.6	432.70	35308.32		
291	MC1-38@1	PVC板隔断（卫生间）	m2	44.4	177.40	7876.56		
292	MC1-40@1	无障碍卫生间门 平开木门（红橡木）	m2	2.2	460.00	1012.00		
293	MC1-40@2	平开木门（红橡木）	m2	322.62	650.00	209703.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-土建工程　　第 11 页　共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
294	MC1-60@1	铝合金成品检修门	m2	0.48	560.00	268.80		
295	MC1-60@2	塑钢门（包安装）	m2	2.1	220.00	462.00		
296	MC1-73	甲级防火门	m2	32.54	460.94	14998.99		
297	MC1-74@1	乙级防火门	m2	20.5	425.48	8722.34		
298	MC1-74@2	丙级防火门	m2	6.48	407.76	2642.28		
299	MC1-81@1	乙级防火窗（包安装）	m2	9.12	560.00	5107.20		
300	MC1-92@1	2.0mm铝合金推拉门	m2	238	654.70	155818.60		
301	MC1-96@1	2.0mm铝合金平开门-6mm磨砂玻璃(包安装)	m2	10.4	363.14	3776.66		
302	MC1-96@2	2.0mm铝合金平开门-中透6mmLOW-E+12空气+6mm透明玻璃(包安装)	m2	12.96	473.66	6138.63		
303	MC1-96@3	2.0mm铝合金平开门-6mm白玻(包安装)	m2	166.4	361.15	60095.36		
304	MC1-99	1.4mm铝合金双扇推拉窗（包安装）	m2	185.88	393.84	73206.98		
305	补充材料001	杜拉纤维	kg	7.7311	12.56	97.10		
		合计				13095949.01		

单位工程预算价汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费 用 名 称	取费基数	费率(%)	金　额（元）
1	分部分项工程费	FBFXHJ		3463223.39
2	措施项目费	B1 + B2		49112.33
2.1	安全防护、文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	QTCSF		49112.33
3	其他项目费	C1 + C2 + C3 + C5		74729.31
3.1	暂估价	ZGJHJ		
3.2	计日工	计日工		
3.3	现场签证费用	XCQZFY		
3.4	预算包干费	RGF+JXF	10	74729.31
4	增值税销项税额	A + B + C	9	322835.85
5	含税工程总造价（不含安绿色施工安全防护措施费）	A + B + C + D		3909900.88
6	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	F1 + F2		291364.32
6.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMCSF		267306.72
6.2	绿色施工安全防护措施费增值税销项税额	AQWMCSF	9	24057.60
7	暂列金含税工程造价	G1 + G2		377491.35
7.1	暂列金	FBFXHJ	10	346322.34
7.2	暂列金增值税销项税额	G1	9	31169.01
11	人工费	FBFXCS_RGF+JSRGF		765655.78
11.1	强电			1226221.59
11.2	应急照明			169002.64
11.3	防雷工程			75521.84
11.4	智控弱电			443110.06
11.5	消防弱电			236856.41
11.6	防排烟工程			34304.79
11.7	给排水工程			682791.71
11.8	消防给水			595414.35
12	含税工程总造价	E + F + G		4578756.55

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 1 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
		强电-电力电缆					
1	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4X185+1X95	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185　实际电缆芯数(芯):5	m	147.16	736.95	108449.56
2	030408006001	电力电缆终端头 4X185+1X95	1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185	个	4	561.8	2247.2
3	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-4X50+1X25	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70　实际电缆芯数(芯):5	m	69.91	211.71	14800.65
4	030408006002	电力电缆终端头 4X50+1X25	1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	2	337.03	674.06
5	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-4X35+1X16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	m	50	147.06	7353
6	030408006003	电力电缆终端头 4X35+1X16	1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	2	250.56	501.12
7	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-4X70+1X35	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70　实际电缆芯数(芯):5	m	24	284.13	6819.12
8	030408006004	电力电缆终端头 4X70+1X35	1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	4	337.03	1348.12
9	030408001005	电力电缆 NG-A(BTLY)-5X16	1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35　五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3　软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	m	71.36	94.11	6715.69
10	030408006005	矿物绝缘电缆终端头 5X16	1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35	个	4	120.65	482.6
11	030408001006	电力电缆 NG-A(BTLY)-4X25+1X16	1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35　五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3　软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	m	205.81	124.37	25596.59
12	030408006006	矿物绝缘电缆终端头 4X25+1X16	1.矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35	个	4	120.65	482.6
13	030408001007	电力电缆 WDZN-YJY-4X150+1X70	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185　实际电缆芯数(芯):5	m	34.78	593.08	20627.32
本页小计							196097.63

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 2 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030408006007	电力电缆终端头 4X150+1X70	1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185	个	4	561.8	2247.2
15	030408001008	电力电缆 NG-A(BTLY)-5X6	1.硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10　五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3　软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	m	168.13	43.4	7296.84
16	030408001009	电力电缆 WDZN-YJY-5X6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　实际电缆芯数(芯):5	m	26.52	36.42	965.86
17	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-5X16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	m	62.5	83.25	5203.13
18	030408001011	电力电缆 WDZ-YJY-4X25+1X16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	m	102.28	112.94	11551.5
19	030408006008	电力电缆终端头 4X25+1X16	1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	2	250.56	501.12
20	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-5X6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　实际电缆芯数(芯):5	m	8.9	36.42	324.14
21	030411002001	金属线槽 SR100x100	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	9.74	63.17	615.28
22	030411002002	金属线槽 SR100x80	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	486.43	60.36	29360.91
23	030411002003	金属线槽 SR150x100	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	153.42	75.25	11544.86
24	030411002004	金属线槽 SR200x100	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	11.98	83.28	997.69
25	030411003001	钢制桥架 MR300x150	1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	m	80.8	148.52	12000.42
26	030411002005	金属线槽 SR60x40	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120	m	415.12	34.31	14242.77
27	030411002006	封闭式防水线槽 SR-100*80	1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	m	11.16	68.68	766.47
		【强电-电力电缆】分部小计					293715.82
		强电-消防泵配电					
28	030408001013	电力电缆 WDZN-YJY-5*2.5	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6　实际电缆芯数(芯):5	m	18.42	17.5	322.35
本页小计							97940.54

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 3 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030408001014	电力电缆 WDZN-YJY-5*4	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6　实际电缆芯数(芯):5	m	36.84	24.94	918.79
30	030408001015	电力电缆 WDZN-YJY-4*2.5	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	m	65.42	14.18	927.66
31	030411004001	配线 NH-RVS-3*1.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	36.8	6	220.8
32	030411004002	配线 NH-BV-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	68.39	5.1	348.79
33	030411001001	配管 JDG20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	32.8	16.58	543.82
34	030411001002	配管 JDG25	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	32.8	22.2	728.16
35	030408003001	电缆保护管 SC80	1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	42	116.24	4882.08
36	030408001016	电力电缆 WDZN-YJY-4X50	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	40.22	181.88	7315.21
37	030408001017	电力电缆 WDZN-YJY-3X35	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	m	40.22	100.24	4031.65
38	030408006009	电力电缆头 4X50	1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	8	337.03	2696.24
39	030408006010	电力电缆头 4X35	1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	8	250.56	2004.48
		【强电-消防泵配电】分部小计					24940.03
		强电-电线电管					
40	030411001003	配管 JDG20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	260.44	16.58	4318.1
41	030411001004	配管 JDG25	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	48.11	22.2	1068.04
42	030411001005	配管 JDG40	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	m	15	37.16	557.4
43	030411001006	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	8786.13	9.14	80305.23
44	030411001007	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	2126.26	12.89	27407.49
45	030411001008	配管 PC32	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	119.9	15.47	1854.85
本页小计							140128.79

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 4 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030411001009	配管 PVC40	1.刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40	m	101.22	16.83	1703.53
47	030411004003	配线 WDZ-BYJ-16	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	m	111.72	16.63	1857.9
48	030411004004	配线 WDZ-BYJ-10	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	m	9182.52	11.12	102109.62
49	030411004005	配线 WDZ-BYJ-6	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	1145.46	6.97	7983.86
50	030411004006	配线 WDZ-BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	7909.17	5.08	40178.58
51	030411004007	配线 WDZ-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	30141.84	3.87	116648.92
52	030411004008	配线 WDZ-BYJ-1.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	32	3.82	122.24
53	030411004009	配线 WDZN-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	355.41	4.01	1425.19
54	030411004010	配线 NH-BV-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	78.99	5.1	402.85
55	030411004011	配线 NH-BV-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	80.53	4.69	377.69
56	030411001010	配管 PC50	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50	m	33	22.39	738.87
57	030408001018	电力电缆 NH-YJV-1KV-5*16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	m	36.49	83.25	3037.79
58	030408006011	电力电缆头 5*16	1.1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16	个	2	138.77	277.54
59	030408001019	电力电缆 WDZ-YJY-5x4	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6　实际电缆芯数(芯):5	m	12	24.94	299.28
60	030408001020	电力电缆 WDZ-YJY-5x2.5	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6　实际电缆芯数(芯):5	m	18.63	17.5	326.03
		【强电-电线电管】分部小计					393001
		强电-低压配电柜					
61	030404004001	低压开关柜(屏) P1/GGD2	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	6771.09	6771.09
本页小计							284260.98

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 5 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030404004002	低压开关柜(屏) P2/GGJ2	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	6771.09	6771.09
63	030404004003	低压开关柜(屏) P3/GGD3	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	6771.09	6771.09
64	030404004004	低压开关柜(屏) P4/GGD3	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	6771.09	6771.09
65	030404004005	低压开关柜(屏) P5/GGD3	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	6771.09	6771.09
66	030404004006	低压开关柜(屏) P6/GGD3	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	6771.09	6771.09
67	030404004007	低压开关柜(屏) P7/GGD3	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	6771.09	6771.09
68	030404004008	低压开关柜(屏) -1AT-XFB	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	16218.88	16218.88
69	030404004009	低压开关柜(屏) -1AC-PLB	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	17695.87	17695.87
70	030404004010	低压开关柜(屏) -1AC-XFB	1.低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	16617.99	16617.99
		【强电-低压配电柜】分部小计					97930.37
		强电-配电箱					
71	030404017001	屋顶消防电梯配电箱 TAT-DT	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	688.5	688.5
72	030404017002	屋顶普通电梯配电箱 TAP-DT	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	698.5	698.5
73	030404016001	消火栓稳压泵控制箱 -1AC-XFWYB	1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	1696.03	1696.03
74	030404016002	消火栓稳压泵控制箱 -1AC-PLWYB	1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	1696.03	1696.03
75	030404017003	监控室配电箱 1AL-JK	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	615.3	615.3
76	030404017004	生活泵配电箱 -1AP-SHB	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1385.3	1385.3
本页小计							97938.94

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 6 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030404016003	生活泵控制箱 -1AC-SHB	1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	429.36	429.36
78	030404016004	冷水生活泵控制箱 TAC-LS	1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	429.36	429.36
79	030404016005	消防电梯集水坑潜水泵控制箱 1AC-XQSB	1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	1029.36	1029.36
80	030404016006	泵房消防排水泵控制箱 -1AC-XQSB	1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	269.36	269.36
81	030404017005	消防值班室配电箱 1AT-XF	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1155.3	1155.3
82	030404017006	厨房配电箱 1AP-CF	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	455.3	455.3
83	030404017007	饭堂配电箱 1AL-CT	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	525.3	525.3
84	030404017008	接待室配电箱 1AL4	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	1	422.59	422.59
85	030404017009	首层配电总箱 1AL	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3558.5	3558.5
86	030404017010	健教中心配电箱 1AL1	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	480.23	480.23
87	030404017011	会议室配电箱 1AL2	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	460.23	460.23
88	030404017012	老年人活动中心配电箱 1AL3	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	460.23	460.23
89	030404017013	空调开关箱（内置1个NXBLE-40 1P+N C20 30mA）	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	9	313.86	2824.74
90	030404017014	空调开关箱（内置1个NXBLE-40 4P+N C16 30mA）	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	13	340.86	4431.18
91	030404017015	配电房应急照明配电箱 1AT-DF	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1215.3	1215.3
92	030404017016	公共照明电源总箱 ZALG	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	1958.5	1958.5
93	030404017017	首层公共照明箱 1ALG	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1885.3	1885.3
94	030404017018	二~六层公共照明箱 2~6ALG	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	5	935.3	4676.5
本页小计							26666.64

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 7 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030404017019	弱电机房配电箱 1AL-RD	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	1348.5	1348.5
96	030404016007	变配电房通风机控制箱 1AC-PFJ1	1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	322.36	322.36
97	030404017020	房间配电箱 2AL1，2AL2~8,10~17同，3~6AL1~8,10~17同	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	80	498.09	39847.2
98	030404017021	老人活动室配电箱 2AL9,2~6AL9同	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	5	352.59	1762.95
99	030404017022	护理站办公休息室配电箱 2ALa，2~6ALa同	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	5	402.59	2012.95
100	030404016008	热水生活泵控制箱 TAC-RS	1.控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	429.36	429.36
101	030404017023	二层配电总箱 2AL，3~6AL同	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	5	978.5	4892.5
102	030404017024	天面生活泵配电箱 TAP-SHB	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	585.3	585.3
103	030408011001	电缆T接箱	1.电缆T接箱安装 悬挂式(半周长mm以内) 700	台	19	574.48	10915.12
104	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	906.04	906.04
		【强电-配电箱】分部小计					96468.58
		强电-变配电					
105	030401002001	干式变压器 630kVA	1.干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 800	台	1	121575.45	121575.45
106	030414001001	电力变压器系统	1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 干式变压器系统调试 单价*0.8	系统	1	2785.26	2785.26
107	030402017001	高压成套配电柜 GH1	1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	8479.37	8479.37
108	030402017002	高压成套配电柜 GH2	1.高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜	台	1	8178.4	8178.4
109	030402017003	高压成套配电柜 GH3	1.高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	8479.37	8479.37
110	030408003002	电缆保护管 SC150	1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	m	6	214.2	1285.2
本页小计							213805.33

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 8 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	030408001021	电力电缆 YJV22-10KV-3X70	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	90.63	235.62	21354.24
112	030408001022	电力电缆 YJV22-10KV-3X50	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	9.77	182.83	1786.25
113	030408006012	电力电缆头 10kV/3x70mm2	1.10kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	1	524.9	524.9
114	030408006013	电力电缆头 10kV/3x50mm2	1.10kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	2	524.9	1049.8
		【强电-变配电】分部小计					175498.24
		强电-用电器					
115	030411006001	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	1793	7.53	13501.29
116	030411006002	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	2026	7.74	15681.24
117	030404035001	带保护接点明装插座 16A/250V	1.单相明插座安装 单相(A以下) 16	个	2	26.28	52.56
118	030404035002	普通二三插座 10A/250V	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	662	19.16	12683.92
119	030404035003	洗衣机插座/卫生间插座/电热水器插座 (防水型) 单相安全型三孔插座 10A250V 带保护门.防溅盖	1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	160	66.94	10710.4
120	030404035004	空调插座 单相安全型三孔插座 16A250V	1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	92	30.38	2794.96
121	030404034001	单联单控开关 10A/250V	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	228	18.18	4145.04
122	030404034002	双联单控开关 10A/250V	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	162	19.62	3178.44
123	030404034003	三联单控开关 10A/250V	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	12	24.54	294.48
124	030404034004	四联单控开关 10A/250V	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联	个	9	33.15	298.35
125	030404034005	单联双控开关 10A/250V	1.照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联	个	468	19.56	9154.08
126	030412002001	Gb防爆灯 1X8W	1.密闭灯具安装 防爆荧光灯	套	1	266.87	266.87
本页小计							97476.82

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 9 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	030412001001	吸顶感应灯(LED光源)(自熄型) 1x18W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	套	17	130.4	2216.8
128	030412001002	壁灯(LED光源) 1x3W	1.其他普通灯具安装 一般壁灯	套	98	68.32	6695.36
129	030412005001	单管LED灯 1x18W	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	36	47.91	1724.76
130	030412005002	单管LED灯(应急型) 1x18W	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	5	108.51	542.55
131	030404033001	吊扇 80W	1.风扇安装 吊风扇	台	10	195.61	1956.1
132	030404036001	风扇调速开关	1.其他电器安装 风扇调速开关 暗装	个	2	47.13	94.26
133	030412001003	防水吸顶灯(LED光源) 1x24W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	95	92.01	8740.95
134	030412001004	墙上节能座灯 1x5W	1.其他普通灯具安装 普通座灯头 方形	套	6	25.47	152.82
135	030412005003	三管LED灯 3x18W	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管	套	1	79.22	79.22
136	030412005004	双管LED灯 2x18W	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	381	61.19	23313.39
137	030412005005	双管LED灯(应急型) 2x18W	1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	9	121.79	1096.11
138	030412001005	吸顶灯(LED光源) 1x24W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	套	124	106.2	13168.8
139	030412001006	吸顶灯(LED光源) 1x8W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	套	180	67.36	12124.8
		【强电-用电器】分部小计					144667.55
		应急照明					
140	030404017025	配电箱 1ALE	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	5958.5	5958.5
141	030404017026	配电箱 2～6ALE	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	5	5758.5	28792.5
142	030411004012	配线 WDZN-BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	4724.11	4.01	18943.68
143	030411001011	配管 JDG20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	2343.36	16.58	38852.91
144	030411006003	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	432	7.74	3343.68
145	080903017001	火灾层显示盘	1.重复显示器安装	台	17	1903.42	32358.14
146	030412004001	中型消防应急标志灯具-疏散出口	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	30	77.03	2310.9
本页小计							202466.23

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 10 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
147	030412004002	中型消防应急标志灯具-疏散方向	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	75	77.03	5777.25
148	030412004003	中型消防应急标志灯具-疏散方向+楼层指示	1.标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174	套	6	84.66	507.96
149	030412002002	中型消防应急标志灯具-火灾莫入	1.密闭灯具安装 应急灯	套	1	105.78	105.78
150	030412002003	中型消防应急标志灯具-应急灯	1.密闭灯具安装 应急灯	套	303	105.78	32051.34
		【应急照明】分部小计					169002.64
		防雷工程					
151	030409004001	均压环	1.均压环敷设 利用梁内钢筋	m	2220.6	7.89	17520.53
152	030409008001	局部等电位端子箱 LEB	1.等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300	台	97	131.81	12785.57
153	030409008002	总等电位端子箱 MEB	1.等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 700	台	1	235.95	235.95
154	030409008003	接地电阻测量端子	1.接地测试板制作、安装	块	31	114.67	3554.77
155	030409008004	接地跨接线	1.接地跨接线安装 钢铝窗接地圆钢	处	248	43.33	10745.84
156	030409008005	接地跨接线	1.接地跨接线安装 接地跨接线	处	88	22.1	1944.8
157	030409003001	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	485.3	18.06	8764.52
158	030409003002	避雷引下线 Φ10镀锌圆钢	1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下	m	25.8	20.5	528.9
159	粤030409012001	桩承台接地	1.桩承台接地线安装 三连桩	基	4	472.21	1888.84
160	030409005001	避雷网 Φ10镀锌圆钢	1.避雷网安装 沿折板支架敷设	m	318.89	47.66	15198.3
161	030409006001	接闪杆 Φ20热镀锌圆钢H=0.6米	1.避雷小短针制作 2.避雷小短针在避雷网上安装	根	12	50.88	610.56
162	030414011001	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1	1743.26	1743.26
		【防雷工程】分部小计					75521.84
		智控弱电					
		弱电-网络电话系统					
163	030502010001	楼层配线架	1.配线架安装 24口	个	6	862.71	5176.26
164	030502003001	室内弱电接线箱	1.成套电话组线箱安装 暗装≤50对	个	90	239.15	21523.5
本页小计							140663.93

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 11 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	030502012001	网络信号插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	130	43.24	5621.2
166	030502012002	电话信号插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	104	20.86	2169.44
167	030411006004	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	234	7.53	1762.02
168	030502007001	24芯单模光纤	1.室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下	m	4182.6	8.09	33837.23
169	030502007002	2芯G.657A光纤	1.室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	228.31	5.26	1200.91
170	030502005001	超五类网络线	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2	m	6629.83	8.05	53370.13
171	030411001012	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	3410.53	9.14	31172.24
172	030411001013	配管 PC25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	32.56	12.89	419.7
173	030502019001	双绞线缆测试	1.4对双绞线缆测试 五类以上	链路	6	22.43	134.58
174	030411003002	钢制槽式桥架 SR 200x150	1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	31.26	109.64	3427.35
175	030411003003	钢制槽式桥架 SR 200x100	1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	75.64	98.67	7463.4
176	030411003004	钢制槽式桥架 SR 150x100	1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	21.99	90.48	1989.66
177	030411003005	钢制槽式桥架 SR 100x100	1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	422.42	78.16	33016.35
		【弱电-网络电话系统】分部小计					202283.97
		弱电-监控系统					
178	030502003002	监控设备接线箱	1.成套电话组线箱安装 暗装 ≤50对	个	6	239.15	1434.9
179	030507008001	半球彩色摄像机(带录音)	1.半球形摄像机	台	11	1079.34	11872.74
180	030507008002	半球彩色摄像机	1.半球形摄像机	台	53	719.34	38125.02
181	030507008003	室外防水带云台彩色摄像机	1.彩色摄像机带定焦镜头	台	9	2425.9	21833.1
182	030507013001	录像设备	1.录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	1891.68	1891.68
183	030501012001	24口POE交换机	1.工作组级交换机安装	台	6	3572	21432
184	030501012002	网络核心交换机	1.部门级交换机安装 二层交换机	台	1	6427.41	6427.41
185	030501012003	汇聚交换机	1.工作组级交换机安装	台	1	3082	3082
本页小计							281683.06

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 12 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	030504001001	监控辅助电脑（含液晶显示器）	1.其他配套设备安装 操作电脑(硬件)	台	1	4714.99	4714.99
		【弱电-监控系统】分部小计					110813.84
		弱电-电视系统					
187	030502012003	电视信号插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	85	19.81	1683.85
188	030411006005	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	85	7.53	640.05
189	030502015001	光适配器	1.安装光缆终端盒 ≤12芯	个	1	352.26	352.26
		【弱电-电视系统】分部小计					2676.16
		弱电-无障碍求助呼叫系统					
190	030904006001	紧急报警求助按钮及专用对讲分机	1.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 2.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯插孔安装	部	296	272.41	80633.36
191	030904005001	声光报警器	1.声光报警器安装	个	80	136.93	10954.4
192	030504001002	对讲主机	1.其他配套设备安装 操作电脑(硬件)	台	5	3614.99	18074.95
193	030507014001	显示屏	1.其他输出设备安装 液晶监视器 壁挂	台	5	1049.68	5248.4
		【弱电-无障碍求助呼叫系统】分部小计					114911.11
		弱电-首层无障碍卫生间求助呼叫系统					
194	030904003001	呼叫按钮	1.按钮安装	个	2	113.27	226.54
195	030904003002	钥匙复位开关	1.按钮安装	个	1	95.24	95.24
196	030904008001	报警控制器	1.模块箱安装	台	1	5286.6	5286.6
197	030904008002	报警接线箱	1.模块箱安装	台	1	286.6	286.6
198	030904005002	声光报警器	1.声光报警器安装	个	1	136.93	136.93
199	030411001014	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	42	9.14	383.88
200	030411006006	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	6	7.74	46.44
201	030411004013	配线 RVS-2X1.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	46	4.48	206.08
		【弱电-首层无障碍卫生间求助呼叫系统】分部小计					6668.31
		弱电-门禁管理系统					
202	030504001003	门禁管理电脑(含管理软件)	1.其他配套设备安装 操作电脑(硬件)	台	1	3914.99	3914.99
本页小计							132885.56

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 13 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
203	030507006001	四门控制器（含门禁电源）	1.门禁控制器 四门	台	1	877.38	877.38
204	030507007001	单/双磁力锁	1.电磁吸力锁	台	1	466.21	466.21
205	030504003001	发卡器	1.其他附属设备安装 串并转换器	个	1	198.45	198.45
206	030411004014	配线 RVV4*1.0	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1	m	6	6.69	40.14
207	030411004015	配线 RVV2*1.0	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1	m	6	4.47	26.82
208	030411001015	配管 JDG20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	6	16.58	99.48
209	030411001016	配管 JDG25	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	6	22.2	133.2
		【弱电-门禁管理系统】分部小计					5756.67
		消防弱电					
		消防弱电-火灾自动报警及联动系统					
210	030411006007	接线盒	1.接线盒安装 接线盒 暗装	个	1	7.74	7.74
211	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	1.点型探测器安装 感烟	个	213	103.41	22026.33
212	030904001002	点型感温火灾探测器	1.点型探测器安装 感温	个	8	93.14	745.12
213	030904001003	点型复合式感烟感温火灾探测器	1.点型探测器安装 复合感烟感温	个	1	186.41	186.41
214	030904003003	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	1.按钮安装	个	37	113.27	4190.99
215	030904001004	点型光电感烟火灾探测器(防爆型)	1.点型探测器安装 感烟	个	1	186.41	186.41
216	030904001005	点型感温火灾探测器(防爆型)	1.点型探测器安装 感温	个	1	174.41	174.41
217	030904003004	手动火灾报警按钮(防爆型)	1.按钮安装	个	1	113.27	113.27
218	030904005003	火灾声光警报器(编址型)	1.声光报警器安装	个	45	136.93	6161.85
219	030904003005	消火栓启泵报警按钮	1.按钮安装	个	40	113.27	4530.8
220	030904006002	总线消防电话分机	1.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装 2.消防报警电话插孔(电话)安装 通讯插孔安装	部	1	174.91	174.91
本页小计							40339.92

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 14 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
221	030904008003	输入/输出模块 I/O	1.多输入、多输出模块安装	个	14	240.04	3360.56
222	030904008004	输入模块	1.单输入、单输出模块安装	个	20	179.57	3591.4
223	030904004001	放气指示灯+火灾声警报器	1.消防警铃安装	个	1	157.04	157.04
224	030904003006	紧急启停按钮	1.按钮安装	个	1	113.77	113.77
225	030904003007	手自动转换盒	1.按钮安装	个	1	122.73	122.73
226	030904007001	壁挂式音箱	1.消防广播(扬声器)安装 壁挂式音箱	个	36	93.16	3353.76
227	030904008005	金属模块箱	1.模块箱安装	台	17	161.6	2747.2
228	030404032001	消防端子箱	1.电力端子箱安装 户内	台	8	474.23	3793.84
229	030904013001	联动控制主机	1.联动控制主机(落地)安装 1000点以下	台	1	29217.34	29217.34
230	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1.火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	7659.87	7659.87
231	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.火灾事故广播安装 125W功放	台	1	118.75	118.75
232	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.火灾事故广播安装 录音机	台	1	117.07	117.07
233	030411001017	配管 JDG16	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15	m	2760.85	10.95	30231.31
234	030411001018	配管 JDG20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	622.49	16.58	10320.88
235	030411001019	配管 JDG25	1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	223.46	22.2	4960.81
236	030408002001	电梯轿箱电话分机线 KYJVP-2x2.5	1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	1246.14	13.79	17184.27
237	030411004016	消防电话线 WDZ-RVS-2X2.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	2020.33	6.3	12728.08
238	030411004017	消防广播线 WDZ-RVS-2X2.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	283.39	6.3	1785.36
239	030411004018	24V消防联动直流电源线 WDZN-BV-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	553.3	4.85	2683.51
240	030411004019	消防报警总线 WDZN-RVS-2X2.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	482.39	6.3	3039.06
本页小计							137286.61

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 15 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
241	030411004020	通讯线 WDZ-RVS-2X1.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	2420.33	4.48	10843.08
242	030408002002	喷淋泵、消防泵直接启泵线 WDZN-KYJV-3X2.5	1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	42.11	17.64	742.82
243	030408002003	消防设备直接启动控制线 WDZN-KVV-3X1.5	1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	42.11	13.92	586.17
244	030408002004	消防水池液位传感器信号线 WDZN-KYJV-4X1.5	1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	221.53	13.33	2952.99
245	030411004021	电磁阀报警信号线、水池水位信号线 WDZN-RVS-4X1.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	420.39	7.05	2963.75
246	030905001001	自动报警系统调试	1.自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	8439.56	8439.56
		【消防弱电-火灾自动报警及联动系统】分部小计					202313.22
		消防弱电-电气火灾监控系统					
247	030411001020	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	760.51	9.14	6951.06
248	030411004022	电气火灾监控信号线 NH-RVS-2X1.5	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	760.51	4.48	3407.08
249	030904010001	电气火灾监控器监控系统主机	1.联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下	台	1	5476.2	5476.2
		【消防弱电-电气火灾监控系统】分部小计					15834.34
		消防弱电-消防设备电源监控系统					
250	030411001021	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	72.68	9.14	664.3
251	030408002005	消防电源监控信号线 NH-KYJVP-2X1.5	1.塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	m	81.68	10.43	851.92
252	030904010002	消防设备电源监控系统主机	1.联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下	台	1	4256.2	4256.2
		【消防弱电-消防设备电源监控系统】分部小计					5772.42
		消防弱电-气体灭火系统					
本页小计							48135.13

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 16 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
253	030904016001	壁挂式联动直流供电单元 BYF-PC05X/10X	1.消防报警备用电源安装	套	1	4410.43	4410.43
254	030904004002	放气指示灯	1.消防警铃安装	个	1	86.06	86.06
		【消防弱电-气体灭火系统】分部小计					4496.49
		消防弱电-可燃气体报警系统					
255	030904009001	可燃气体报警控制器 JB-TB-JBF-51S40-8(1)	1.区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	3606.27	3606.27
256	030904016002	壁挂式联动直流供电单元 BYF-PC05X/10X/20X	1.消防报警备用电源安装	套	1	4410.43	4410.43
257	030904001006	可燃气体探测器	1.点型探测器安装 可燃气体	个	2	211.62	423.24
		【消防弱电-可燃气体报警系统】分部小计					8439.94
		防排烟工程					
258	030404033002	防爆型壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350,风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:1200CMH,余压:50Pa功率:60w,220V	1.风扇安装 排气扇	台	2	508.46	1016.92
259	030404033003	壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:800CMH,余压:50Pa功率:40w,220V	1.风扇安装 排气扇	台	1	438.46	438.46
本页小计							14391.81

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 17 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
260	030404033004	壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:1000CMH,余压:50Pa 功率:40w,220V	1.风扇安装 排气扇	台	2	438.46	876.92
261	030404033005	壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),430x430，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:3300CMH,余压:70Pa 功率:120w,220V	1.风扇安装 排气扇	台	2	468.46	936.92
262	030404033006	窗式排气扇P1 风量:100CMH,余压:30Pa，功率:28W,220V，	1.风扇安装 排气扇	台	85	148.46	12619.1
263	030108003001	管道式排风风机P2 风量:2700CMH,余压250Pa，功率:650W,220V,吊装	1.轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	1363.3	2726.6
264	030108001001	防爆型事故排风机P3 风量:5800CMH,余压200Pa，功率:1.5Kw,380v	1.离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	1441.41	1441.41
265	030703007001	单层百叶排风口 200X200	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	4	55.21	220.84
266	030703007002	单层百叶排风口 300X300,带风量调节阀	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	2	55.21	110.42
267	030703007003	单层百叶排风口，带防虫网 200X200	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	1	61.48	61.48
268	030703007004	单层百叶排风口，带防虫网 600X400	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	1	177.89	177.89
本页小计							19171.58

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 18 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
269	030703007005	单层百叶排风口，带防虫网 500X300	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	1	115.12	115.12
270	030703007006	单层百叶排风口，带防虫网 600X250	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	1	146.12	146.12
271	030703007007	单层百叶补风口,带防虫网 400X250	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	1	97.64	97.64
272	030703011001	铝合金防雨百叶 700X500H 带防虫网	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	2	216.32	432.64
273	030703011002	铝合金防雨百叶 400X200H 带防虫网	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	2	128.64	257.28
274	030703011003	铝合金防雨百叶 800X400	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	1	205.79	205.79
275	030703011004	单层百叶排风口 1000X400	1.风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	236.57	236.57
276	030703001001	70℃防火阀 200X200	1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	2	134.51	269.02
277	030703001002	70℃防火阀 250X200	1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	162.15	162.15
278	030703001003	70℃防火阀 500X250	1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	134.51	134.51
279	030703001004	70℃防火阀 600X400	1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	134.51	134.51
280	030703001005	70℃防火阀 500X300	1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	134.51	134.51
281	030703001006	70℃防火阀 500X250	1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	134.51	134.51
282	030703001007	电动密闭阀 430X430	1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	200.13	200.13
283	030703001008	电动密闭阀 800X400	1.碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	399.67	399.67
284	030703001009	风管对开多叶调节阀 320X200	1.碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800	个	1	234.36	234.36
285	030702001001	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.5mm	1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320	m2	25.42	177.29	4506.71
286	030702001002	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.6mm	1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000	m2	7.79	120.92	941.97
本页小计							8743.21

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 19 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
287	030702001003	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.75mm	1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000	m2	4.19	122.05	511.39
288	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1.风管漏光试验 2.风管漏风试验	m2	37.4	32.2	1204.28
289	030905003001	防火控制装置调试	1.防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀	个	9	61.21	550.89
290	010803002001	固定挡烟垂壁	1.防火卷帘门安装 2.固定挡烟垂壁	m2	11.2	238.22	2668.06
		【防排烟工程】分部小计					34304.79
		给排水工程					
		生活给水-冷水管网					
291	031001007001	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN100	1.给水钢塑复合管安装(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100	m	162.78	154.87	25209.74
292	031001007002	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN80	1.给水钢塑复合管安装(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80	m	102.25	124.11	12690.25
293	031001007003	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN65	1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	m	4.7	100.82	473.85
294	031001007004	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN40	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	278.62	102.3	28502.83
295	031001006001	PP-R塑料给水管 S4//DN50	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 63	m	50.81	65.29	3317.38
296	031001006002	PP-R塑料给水管 S4//DN32	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 40	m	70.49	40.87	2880.93
297	031001006003	PP-R塑料给水管 S4//DN25	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	265.82	31.14	8277.63
298	031001006004	PP-R塑料给水管 S4//DN20	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 25	m	48.98	25.96	1271.52
299	031001006005	PP-R塑料给水管 S4//DN15	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	192.74	22.29	4296.17
300	031003001001	螺纹闸阀 DN50	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	124.84	249.68
本页小计							92104.6

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 20 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
301	031003013001	水表 DN50	1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	组	1	308.03	308.03
302	031003013002	水表 DN32	1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 32	组	1	212.35	212.35
303	031003013003	水表 DN25	1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	80	133.56	10684.8
304	031003013004	水表 DN20	1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 20	组	10	99.36	993.6
305	031003013005	水表 DN80	1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	1	594.85	594.85
306	031003001002	螺纹截止阀 DN32	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	82.14	82.14
307	031003001003	螺纹闸阀 DN40	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	16	107.16	1714.56
308	031003001004	螺纹闸阀 DN32	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	79	158
309	031003001005	电动阀 DN80	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	1417.45	1417.45
310	031003001006	自动排气阀 DN25	1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	2	92.37	184.74
311	031003001007	自动排气阀 DN20	1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	75.39	150.78
312	031003001008	螺纹截止阀 DN25	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	62.48	4998.4
313	031003010001	螺纹式软接头 DN25	1.螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	41.14	3291.2
314	031003001009	可调式减压阀 DN25	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	173.58	13886.4
315	031003008001	Y型过滤器 DN25	1.Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	组	80	92.28	7382.4
		【生活给水-冷水管网】分部小计					133229.68
		生活给水-冷水设备					
316	031006015001	冷水储水箱有效容积:V=5m3	1.整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 6	台	1	7585.61	7585.61
317	031003016001	液位计	1.浮标液面计安装 FQ-Ⅱ型	组	1	530.54	530.54
318	031006004001	气压罐 有效容积:ΔV=150L	1.气压罐 罐体直径(mm以内) 400	台	1	9104.41	9104.41
319	030109001001	冷水变频泵 Q=3.0L/S,H=15m,N=1.1kw	1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	3	1409.75	4229.25
本页小计							67509.51

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 21 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
320	031006013001	水处理消毒器 WTS-2B（氧化性物质产量>0.3g/h,功率:150~260w）	1.消毒器安装 湿式 250×400	台	1	2936.65	2936.65
321	031003003001	法兰闸阀 DN80	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	6	361.36	2168.16
322	031003008002	Y型过滤器 DN80	1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80	组	3	408.51	1225.53
323	030601002001	压力表	1.压力表、真空表 就地	台	6	171.29	1027.74
324	031003010002	可曲挠橡胶接头 DN80	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 80	个	3	297.39	892.17
325	031003010003	可曲挠橡胶接头 DN65	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65	个	3	238.46	715.38
326	031003003002	法兰闸阀 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	4	300.31	1201.24
327	031003003003	法兰止回阀 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	3	237.11	711.33
328	031003003004	法兰止回阀 DN80	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	303.96	303.96
		【生活给水-冷水设备】分部小计					32631.97
		生活给水-热水管网					
329	031001007005	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN65	1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	m	95.36	100.82	9614.2
330	031001006006	PP-R塑料给水管 S4//DN40	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	289.62	59.43	17212.12
331	031001006007	PP-R塑料给水管 S4//DN32	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 40	m	170.65	40.87	6974.47
332	031001006008	PP-R塑料给水管 S4//DN25	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	20.13	31.14	626.85
333	031001006009	PP-R塑料给水管 S4//DN20	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 25	m	202.88	25.96	5266.76
334	031001006010	PP-R塑料给水管 S4//DN15	1.给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	178.56	22.29	3980.1
335	011001006001	橡塑泡棉保温板,难燃B1级	1.发泡橡塑保温板(管)安装 管道Φ57mm以下 厚度(mm以内/层) 50	m3	4.79	2003.76	9598.01
本页小计							64454.67

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 22 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
336	031003013006	水表 DN80	1.螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	2	594.85	1189.7
337	031003001010	电动阀 DN80	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	2	1417.45	2834.9
338	031003001011	自动排气阀 DN25	1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	4	92.37	369.48
339	031003001012	螺纹截止阀 DN32	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	16	82.14	1314.24
340	031003001013	螺纹截止阀 DN20	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	80	43.51	3480.8
341	031003010004	螺纹式软接头 DN25	1.螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	41.14	3291.2
342	031003001014	可调式减压阀 DN25	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	173.58	13886.4
343	031003008003	Y型过滤器 DN25	1.Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	组	80	92.28	7382.4
344	031003009001	波纹伸缩器 DN40	1.螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 40	个	80	98.12	7849.6
345	031003009002	波纹伸缩器 DN32	1.螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 32	个	7	89.78	628.46
		【生活给水-热水管网】分部小计					95499.69
		生活给水-热水设备					
346	031006015002	热水储水箱有效容积:V=8m	1.整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 10	台	2	9130.82	18261.64
347	031003016002	液位计	1.浮标液面计安装 FQ-Ⅱ型	组	2	530.54	1061.08
348	031006004002	气压罐 有效容积:ΔV=150L	1.气压罐 罐体直径(mm以内) 400	台	1	9104.41	9104.41
349	030109001002	热水变频泵 Q=2.0L/S,H=15m,N=0.75kw	1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	3	1269.75	3809.25
350	031006013002	水处理消毒器 WTS-2B（氧化性物质产量>0.3g/h,功率:150~260w）	1.消毒器安装 湿式 250×400	台	2	2936.65	5873.3
351	031003003005	法兰闸阀 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	6	300.31	1801.86
352	031003008004	Y型过滤器 DN65	1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	组	3	337.43	1012.29
353	030601002002	压力表	1.压力表、真空表 就地	台	6	171.29	1027.74
354	031003010005	可曲挠橡胶接头 DN65	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65	个	3	238.46	715.38
本页小计							84894.13

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 23 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
355	031003010006	可曲挠橡胶接头 DN65	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	180.43	541.29
356	031003003006	法兰闸阀 DN50	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	4	161.14	644.56
357	031003003007	法兰止回阀 DN50	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	162.9	488.7
358	031003003008	法兰止回阀 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	237.11	237.11
359	031003001015	螺纹闸阀 DN32	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	79	158
360	030601001001	温度传感器	1.温度控制器温度开关	支	2	197.75	395.5
361	031003001016	电动阀 DN32	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	254.18	508.36
362	031003001017	螺纹止回阀 DN32	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	68.55	68.55
		【生活给水-热水设备】分部小计					45709.02
		排水					
363	031001006011	PVC-U塑料雨水管 dn110	1.给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	413.45	49.68	20540.2
364	031001006012	PVC-U塑料排水管 dn160	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	m	8.44	81.2	685.33
365	031001006013	PVC-U塑料排水管 dn110	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	901.68	54.81	49421.08
366	031001006014	PVC-U塑料排水管 dn75	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	730.3	39.66	28963.7
367	031001006015	PVC-U塑料排水管 dn50	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	94.1	28.57	2688.44
368	031001006016	PVC-U塑料排水管 dn40（冷凝水管）	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	194.85	27.2	5299.92
369	031001006017	PVC-U塑料排水管 dn20（冷凝水管）	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20	m	27	20.79	561.33
370	031002003001	套管 dn110	1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	330	295.6	97548
本页小计							208750.07

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 24 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
371	031002003002	套管 dn75	1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	80	253.06	20244.8
372	031004014001	透气帽 dn110	1.透气帽 dn110	个	29	5.6	162.4
373	031004014002	透气帽 DN80	1.透气帽 DN80	个	1	3.8	3.8
		【排水】分部小计					226119
		卫生洁具					
374	031004014003	网框地漏 dn160 设置S型存水弯	1.地漏安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	99.97	99.97
375	031004014004	雨水斗 dn110	1.普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	15	56	840
376	031004014005	地漏 dn110	1.地漏安装 公称直径(mm以内) 100 2.存水弯 dn110	个	20	68.44	1368.8
377	031004014006	地漏 dn75	1.地漏安装 公称直径(mm以内) 80 2.存水弯 dn75	个	195	56.82	11079.9
378	031004014007	地漏 dn50	1.地漏安装 公称直径(mm以内) 50 2.存水弯 dn50	个	9	29.75	267.75
379	031004014008	沉箱排水地漏 dn50	1.地漏安装 公称直径(mm以内) 50 2.存水弯 dn50	个	92	29.75	2737
380	031004014009	地面扫除口 dn75	1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80	个	3	20.75	62.25
381	031004006001	大便器	1.蹲式大便器安装 瓷低水箱	组	10	390.73	3907.3
382	031004006002	大便器	1.坐式大便器安装 分体水箱	组	86	819.96	70516.56
383	031004007001	小便器	1.壁挂式小便器安装 手动开关	组	2	482.73	965.46
384	031004010001	淋浴器	1.成套淋浴器 手动开关 冷热水	套	80	392	31360
385	031004003001	洗脸盆	1.洗脸盆 台上式 冷热水	组	88	299.97	26397.36
		【卫生洁具】分部小计					149602.35
		消防给水					
		消防栓给水					
本页小计							170013.35

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 25 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
386	030901010001	室内消火栓箱 单阀单出口消火栓 栓口直径65mm,水枪直径19mm,DN65mm衬胶水带25m。消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19 的消防软管,其长度为30m;设消防报警信号开关,并设置保护按钮设施。	1.室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65	套	40	652.85	26114
387	030901010002	试验消火栓	1.试验用消火栓 公称直径(65mm以内)	套	1	268.36	268.36
388	030901013001	MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器	1.灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式	具	148	68	10064
389	031003003009	法兰闸阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	20	418.53	8370.6
390	031003003010	法兰止回阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	378.33	378.33
391	030601004001	流量开关	1.流量开关	台	1	634	634
392	031003001018	自动排气阀 DN25	1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	92.37	92.37
393	030901002001	消火栓钢管 DN150	1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150	m	22.33	185.7	4146.68
394	030901002002	消火栓钢管 DN100	1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2.沟槽式卡箍 DN100 3.沟槽式弯头 DN100XDN100 4.沟槽式正三通 DN100XDN100XDN100 5.沟槽式三通 DN100XDN100XDN65	m	222.15	130.32	28950.59
395	030901002003	消火栓钢管 DN65	1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2.沟槽式卡箍 DN65 3.沟槽式弯头 DN65	m	102.81	83.7	8605.2
396	031201001001	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 2.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m2	101.26	24.71	2502.13
本页小计							90126.26

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 26 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【消防栓给水】分部小计					90126.26
		消防泵房					
397	031002003003	套管 DN100	1.柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2.柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	499.96	2999.76
398	031002003004	套管 DN250	1.柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250 2.柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	3	963.29	2889.87
399	031002003005	套管 DN150	1.柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2.柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	629.31	3146.55
400	031002003006	套管 DN50	1.柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2.柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	320.2	320.2
401	031002003007	套管 DN15	1.柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2.柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	320.2	320.2
402	030109001003	消火栓泵 Q=40L/s H=60m N=45kw	1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.5	台	2	20971.19	41942.38
403	030109001004	消火栓稳压泵 Q=2.5L/s H=50m N=4kw	1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	3189.75	6379.5
404	030109001005	喷淋泵 Q=20L/s H=70m N=30kw	1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.5	台	2	17201.22	34402.44
405	030109001006	喷淋稳压泵 Q=1.0L/s H=55m N=1.5kw	1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	1789.75	3579.5
406	031006004003	气压罐 有效容积:ΔV=300L	1.气压罐 罐体直径(mm以内) 600	台	2	10700.64	21401.28
407	030601002003	压力开关	1.压力开关压力控制器	台	1	253.8	253.8
408	031003003011	法兰闸阀 DN200	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200	个	2	1137.25	2274.5
409	031003003012	法兰闸阀 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	300.31	600.62
410	031003003013	法兰闸阀 DN150	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	4	726.25	2905
本页小计							123415.6

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 27 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
411	031003003014	法兰闸阀 DN125	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 125	个	1	567	567
412	031003003015	法兰闸阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	418.53	418.53
413	031003003016	法兰止回阀 DN150	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	666.25	1332.5
414	031003003017	法兰止回阀 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	237.11	474.22
415	031003013007	水表组 DN100（法兰水表DN100及法兰闸阀DN100各一个）	1.焊接法兰水表配承插盘短管安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	1050.4	1050.4
416	031003001019	遥控浮球阀 DN15	1.螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	39.98	39.98
417	031003003018	防止旋流器 DN200	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 仅为一侧法兰连接 材料[03010905] 含量*0.5,主材[20010360] 含量*0.5	个	4	2673.92	10695.68
418	031003010007	可曲挠橡胶接头 DN200	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 200	个	4	944.54	3778.16
419	031003010008	可曲挠橡胶接头 DN150	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	586.99	1173.98
420	031003003019	试水阀 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 仅为一侧法兰连接 材料[03010680] 含量*0.5,主材[20010360] 含量*0.5	个	1	281.66	281.66
421	031003016003	液位计	1.浮标液面计安装 FQ-Ⅱ型	组	1	530.54	530.54
422	030503006001	液位传感器	1.其他传感器及变送器安装 液位开关	支	1	495.79	495.79
423	031003003020	弹簧安全阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	2473.53	2473.53
424	030601002004	压力表	1.压力表、真空表 就地	台	4	171.29	685.16
425	030601004002	直读式流量计	1.金属转子流量计 玻璃式	台	1	1647.21	1647.21
426	030109011001	水泵房排水泵 Q=36m3/h,H=12m,N=3kw	1.潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.05	台	2	1756.9	3513.8
		【消防泵房】分部小计					152573.74
		悬挂式超细干粉自动灭火装置					
本页小计							29158.14

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 28 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
427	030902009001	悬挂式超细干粉自动灭火装置 FZXA2/1.2	1.无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 40	套	8	939.96	7519.68
		【悬挂式超细干粉自动灭火装置】分部小计					7519.68
		生活泵房					
428	030109001007	变频泵 Q=2.50~4.17~5.0L/S，H=52~46~40m，N=4.0kw	1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	3189.75	6379.5
429	030109001008	变频副泵 Q=0.83~1.11~1.33L/S，H=41~39~40m，N=1.1kw	1.单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	1	1789.75	1789.75
430	031006004004	气压罐 有效容积:ΔV=300L	1.气压罐 罐体直径(mm以内) 600	台	1	10700.64	10700.64
431	031006015003	成品不锈钢生活冷水箱 有效容积:V=10m3	1.整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 10	台	1	17730.82	17730.82
432	031006013003	水箱臭氧自洁器 WTS-2A（臭氧发生量 4g/h,功率:405w）	1.消毒器安装 湿式 250×400	台	1	3086.65	3086.65
433	031003013008	水表组 DN100（法兰水表DN100及法兰闸阀DN100各一个）	1.焊接法兰水表配承插盘短管安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	1050.4	1050.4
434	031003001020	遥控浮球阀 DN15	1.螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	39.98	39.98
435	031003003021	法兰闸阀 DN150	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	4	726.25	2905
436	031003003022	法兰闸阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	418.53	837.06
437	031003003023	法兰止回阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	378.33	378.33
438	031003003024	法兰止回阀 DN150	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	666.25	666.25
439	030601002005	压力表	1.压力表、真空表 就地	台	1	171.29	171.29
440	031003010009	可曲挠橡胶接头 DN150	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	586.99	1173.98
441	031003010010	可曲挠橡胶接头 DN100	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	339.74	679.48
本页小计							55108.81

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 29 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
442	031003010011	可曲挠橡胶接头 DN65	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	238.46	238.46
443	031003008005	Y型过滤器 DN65	1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	组	1	337.43	337.43
444	031003008006	Y型过滤器 DN150	1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	组	2	825.91	1651.82
445	031003003025	防止旋流器 DN65	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 仅为一侧法兰连接 材料[03010680] 含量*0.5,主材[20010360] 含量*0.5	个	1	751.66	751.66
446	031003003026	防止旋流器 DN150	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 仅为一侧法兰连接 材料[03010905] 含量*0.5,主材[20010360] 含量*0.5	个	2	1143.92	2287.84
447	031003003027	YQ9000活塞式水锤吸纳器 DN100	1.水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	1470.86	1470.86
		【生活泵房】分部小计					54327.2
		消防喷淋					
448	030901001001	水喷淋钢管 DN150	1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150	m	46.91	185.7	8711.19
449	030901001002	水喷淋钢管 DN100	1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100	m	173.31	114.67	19873.46
450	030901001003	水喷淋钢管 DN80	1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80	m	160.05	91.33	14617.37
451	030901001004	水喷淋钢管 DN65	1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	m	97.41	76.23	7425.56
452	030901001005	水喷淋钢管 DN50	1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	m	132.31	81.73	10813.7
453	030901001006	水喷淋钢管 DN40	1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	m	312.19	72.99	22786.75
454	030901001007	水喷淋钢管 DN32	1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	m	839.01	60.95	51137.66
455	030901001008	水喷淋钢管 DN25	1.水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	m	648.45	51.06	33109.86
本页小计							175213.62

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 30 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
456	030901001009	镀锌钢管 DN20	1.给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	m	24.5	52.71	1291.4
457	031201001002	管道刷油	1.管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 2.管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m2	282.99	24.71	6992.68
458	031002001001	管道支架	1.管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2.管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	kg	375.83	25.93	9745.27
459	030905002001	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	6	359.85	2159.1
460	030901008001	末端试水装置	1.末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25	组	7	288.39	2018.73
461	030901006001	水流指示器 DN150	1.水流指示器安装 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内) 150	个	7	522.26	3655.82
462	030901007001	减压孔板 DN150	1.减压孔板安装 公称直径(mm以内) 150	个	7	321.59	2251.13
463	030901004001	报警装置阀 DN150	1.湿式报警装置安装(沟槽法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	组	7	2624.24	18369.68
464	031003001021	自动排气阀 DN25	1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	92.37	92.37
465	031003001022	水力警铃 DN20	1.螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	7	157.31	1101.17
466	031003003028	信号蝶阀 DN150	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	7	518.25	3627.75
467	030901003001	直立式上喷头 公称动作温度68℃ K=80	1.喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25	个	653	35.67	23292.51
468	030601002006	压力表	1.压力表、真空表 就地	台	14	171.29	2398.06
469	030601002007	压力开关	1.压力开关压力控制器	台	7	253.8	1776.6
470	031003003029	法兰闸阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	7	418.53	2929.71
471	031006015004	成品不锈钢消防水箱 有效容积:V=18m3	1.整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 25	台	1	20252.16	20252.16
		【消防喷淋】分部小计					270429.69
		配电房气体灭火系统					
472	030902009002	柜式无管网灭火装置 GQQ90/2.5	1.无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 90	套	2	8784.16	17568.32
本页小计							119522.46

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 31 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
473	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 90	点	2	1434.73	2869.46
		【配电房气体灭火系统】分部小计					20437.78
本页小计							2869.46
合　计							3463223.39

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	267306.72
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合　计				267306.72

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.3	1.3	施工围档照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	031302007001	高层施工增加	1.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) 2.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(消防工程) 3.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(给排水、采暖、燃气工程) 4.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) 5.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(建筑智能化工程) 6.高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(通风空调工程)	项	1	14110.22	14110.22
2.1.1	BM249	高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)		元	1	7196.79	7196.79
2.1.2	BM342	高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(消防工程)		元	1	2417.77	2417.77
本页小计							14110.22

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.3	BM371	高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	3579.63	3579.63
2.1.4	BM435	高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	98.67	98.67
2.1.5	BM278	高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(建筑智能化工程)		元	1	732.04	732.04
2.1.6	BM308	高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(通风空调工程)		元	1	85.32	85.32
2.2	031301017001	脚手架搭拆费	1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(消防工程) 3.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 4.脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 5.脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程) 6.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 7.脚手架搭拆费(通风空调工程)	项	1	31654.77	31654.77
2.2.1	BM248	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	14393.57	14393.57
2.2.2	BM341	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	6044.41	6044.41
2.2.3	BM399	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	8949.06	8949.06
2.2.4	BM303	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)		元	1	83.66	83.66
本页小计							31654.77

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.2.5	BM434	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	592.02	592.02
2.2.6	BM277	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)		元	1	1464.07	1464.07
2.2.7	BM307	脚手架搭拆费(通风空调工程)		元	1	127.98	127.98
2.3	011702001001	基础	1.设备基础模板(块体体积m3) 5以内	m2	56.4	59.35	3347.34
2.3.1	借A1-20-9	设备基础模板(块体体积m3) 5以内		100m2	0.564	5934.54	3347.08
小　计							49112.33
本页小计							3347.34
合　计							49112.33

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		346322.34	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项		74729.31	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				421051.65	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 1 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		强电									
		强电-电力电缆									
1	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4X185+1X95	m	147.16	19.77	703.32	2.84	6.50	4.52	736.95	
	C4-8-5 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185　实际电缆芯数(芯):5	100m	1.4716	19.77	703.31	2.84	6.50	4.52	736.95	736.95
2	030408006001	电力电缆终端头 4X185+1X95	个	4	201.83	261.59		58.01	40.37	561.80	
	C4-8-92	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185	个	4	201.83	261.59		58.01	40.37	561.80	561.80
3	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-4X50+1X25	m	69.91	10.73	194.21	1.03	3.38	2.35	211.71	
	C4-8-3 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.6991	10.73	194.20	1.03	3.38	2.35	211.71	211.71
4	030408006002	电力电缆终端头 4X50+1X25	个	2	140.45	128.12		40.37	28.09	337.03	
	C4-8-90	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	2	140.45	128.12		40.37	28.09	337.03	337.03
5	030408001003	电力电缆 WDZ-YJY-4X35+1X16	m	50	8.05	134.78	0.21	2.37	1.65	147.06	
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.5	8.05	134.78	0.21	2.37	1.65	147.06	147.06
6	030408006003	电力电缆终端头 4X35+1X16	个	2	105.88	93.07		30.43	21.18	250.56	
	C4-8-89	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	2	105.88	93.07		30.43	21.18	250.56	250.56
7	030408001004	电力电缆 WDZ-YJY-4X70+1X35	m	24	10.73	266.64	1.03	3.38	2.35	284.13	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 2 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-8-3 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.24	10.73	266.63	1.03	3.38	2.35	284.13	284.13
8	030408006004	电力电缆终端头 4X70+1X35	个	4	140.45	128.12		40.37	28.09	337.03	
	C4-8-90	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	4	140.45	128.12		40.37	28.09	337.03	337.03
9	030408001005	电力电缆 NG-A(BTLY)-5X16	m	71.36	8.28	78.91	1.93	2.94	2.04	94.11	
	C4-8-18 换	硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35　五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3　软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	100m	0.7136	8.28	78.91	1.93	2.94	2.04	94.11	94.11
10	030408006005	矿物绝缘电缆终端头 5X16	个	4	43.06	52.26	2.92	13.21	9.20	120.65	
	C4-8-154	矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35	个	4	43.06	52.26	2.92	13.21	9.20	120.65	120.65
11	030408001006	电力电缆 NG-A(BTLY)-4X25+1X16	m	205.81	8.28	109.17	1.93	2.94	2.04	124.37	
	C4-8-18 换	硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 35　五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3　软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	100m	2.0581	8.28	109.17	1.93	2.94	2.04	124.37	124.37
12	030408006006	矿物绝缘电缆终端头 4X25+1X16	个	4	43.06	52.26	2.92	13.21	9.20	120.65	
	C4-8-154	矿物绝缘电缆终端头安装 多芯(截面mm2以下) 35	个	4	43.06	52.26	2.92	13.21	9.20	120.65	120.65
13	030408001007	电力电缆 WDZN-YJY-4X150+1X70	m	34.78	19.77	559.45	2.84	6.50	4.52	593.08	
	C4-8-5 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.3478	19.77	559.45	2.84	6.50	4.52	593.08	593.08
14	030408006007	电力电缆终端头 4X150+1X70	个	4	201.83	261.59		58.01	40.37	561.80	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 3 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-8-92	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185	个	4	201.83	261.59		58.01	40.37	561.80	561.80
15	030408001008	电力电缆 NG-A(BTLY)-5X6	m	168.13	4.56	34.70	1.29	1.68	1.17	43.40	
	C4-8-17 换	硬矿物绝缘电力电缆敷设 3~4芯(截面mm2以下) 10　五芯矿物电力电缆敷设 单价*1.3　软矿物电力电缆敷设 单价*0.9	100m	1.6813	4.56	34.70	1.29	1.68	1.17	43.40	43.40
16	030408001009	电力电缆 WDZN-YJY-5X6	m	26.52	4.21	30.00	0.10	1.24	0.86	36.42	
	C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.2652	4.21	30.01	0.10	1.24	0.86	36.42	36.42
17	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-5X16	m	62.5	8.05	70.97	0.21	2.37	1.65	83.25	
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.625	8.05	70.97	0.21	2.37	1.65	83.25	83.25
18	030408001011	电力电缆 WDZ-YJY-4X25+1X16	m	102.28	8.05	100.66	0.21	2.37	1.65	112.94	
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	100m	1.0228	8.05	100.67	0.21	2.37	1.65	112.94	112.94
19	030408006008	电力电缆终端头 4X25+1X16	个	2	105.88	93.07		30.43	21.18	250.56	
	C4-8-89	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	2	105.88	93.07		30.43	21.18	250.56	250.56
20	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-5X6	m	8.9	4.20	30.00	0.10	1.24	0.86	36.42	
	C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.089	4.20	30.01	0.10	1.24	0.86	36.42	36.42
21	030411002001	金属线槽 SR100x100	m	9.74	22.17	30.19		6.37	4.43	63.17	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 4 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-11-151	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	10m	0.974	22.17	30.19		6.37	4.43	63.17	63.17
22	030411002002	金属线槽 SR100x80	m	486.43	22.17	27.38		6.37	4.43	60.36	
	C4-11-151	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	10m	48.643	22.17	27.38		6.37	4.43	60.36	60.36
23	030411002003	金属线槽 SR150x100	m	153.42	22.17	42.27		6.37	4.43	75.25	
	C4-11-151	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	10m	15.342	22.17	42.27		6.37	4.43	75.25	75.25
24	030411002004	金属线槽 SR200x100	m	11.98	22.17	50.30		6.37	4.43	83.28	
	C4-11-151	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	10m	1.198	22.17	50.31		6.37	4.43	83.28	83.28
25	030411003001	钢制桥架 MR300x150	m	80.8	44.00	79.65	2.30	13.31	9.26	148.52	
	C4-11-159	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	10m	8.08	44.00	79.65	2.30	13.31	9.26	148.52	148.52
26	030411002005	金属线槽 SR60x40	m	415.12	12.21	16.15		3.51	2.44	34.31	
	C4-11-150	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120	10m	41.512	12.21	16.15		3.51	2.44	34.31	34.31
27	030411002006	封闭式防水线槽 SR-100*80	m	11.16	22.17	35.70		6.37	4.43	68.68	
	C4-11-151	金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300	10m	1.116	22.17	35.70		6.37	4.43	68.68	68.68
		强电-消防泵配电									
28	030408001013	电力电缆 WDZN-YJY-5*2.5	m	18.42	2.52	13.65	0.06	0.74	0.52	17.50	
	C4-8-1 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.1842	2.52	13.66	0.06	0.74	0.52	17.50	17.50
29	030408001014	电力电缆 WDZN-YJY-5*4	m	36.84	2.52	21.10	0.06	0.74	0.52	24.94	
	C4-8-1 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.3684	2.52	21.10	0.06	0.74	0.52	24.94	24.94

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 5 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
30	030408001015	电力电缆 WDZN-YJY-4*2.5	m	65.42	1.94	11.22	0.05	0.57	0.40	14.18	
	C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	100m	0.6542	1.94	11.22	0.05	0.57	0.40	14.18	14.18
31	030411004001	配线 NH-RVS-3*1.5	m	36.8	0.95	4.59		0.27	0.19	6.00	
	C4-11-229	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯导线截面(mm2以内) 1.5	100m/束	0.368	0.95	4.59		0.27	0.19	6.00	6.00
32	030411004002	配线 NH-BV-2.5	m	68.39	0.78	3.94		0.22	0.16	5.10	
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.6839	0.78	3.94		0.22	0.16	5.10	5.10
33	030411001001	配管 JDG20	m	32.8	4.97	9.18		1.43	0.99	16.58	
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.328	4.97	9.18		1.43	0.99	16.58	16.58
34	030411001002	配管 JDG25	m	32.8	7.17	11.49	0.03	2.07	1.44	22.20	
	C4-11-9	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.328	7.17	11.49	0.03	2.07	1.44	22.20	22.20
35	030408003001	电缆保护管 SC80	m	42	26.68	75.73	0.56	7.83	5.45	116.24	
	C4-8-55	电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	10m	4.2	26.68	75.73	0.56	7.83	5.45	116.24	116.24
36	030408001016	电力电缆 WDZN-YJY-4X50	m	40.22	8.26	168.42	0.80	2.60	1.81	181.88	
	C4-8-3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	100m	0.4022	8.26	168.42	0.80	2.60	1.81	181.88	181.88
37	030408001017	电力电缆 WDZN-YJY-3X35	m	40.22	6.19	90.80	0.16	1.82	1.27	100.24	
	C4-8-2	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35	100m	0.4022	6.19	90.80	0.16	1.82	1.27	100.24	100.24

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 6 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
38	030408006009	电力电缆头 4X50	个	8	140.45	128.12		40.37	28.09	337.03	
	C4-8-90	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	8	140.45	128.12		40.37	28.09	337.03	337.03
39	030408006010	电力电缆头 4X35	个	8	105.88	93.07		30.43	21.18	250.56	
	C4-8-89	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	8	105.88	93.07		30.43	21.18	250.56	250.56
		强电-电线电管									
40	030411001003	配管 JDG20	m	260.44	4.97	9.18		1.43	0.99	16.58	
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	2.6044	4.97	9.18		1.43	0.99	16.58	16.58
41	030411001004	配管 JDG25	m	48.11	7.17	11.49	0.03	2.07	1.44	22.20	
	C4-11-9	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.4811	7.17	11.49	0.03	2.07	1.44	22.20	22.20
42	030411001005	配管 JDG40	m	15	9.74	22.58	0.07	2.82	1.96	37.16	
	C4-11-11	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40	100m	0.15	9.74	22.58	0.07	2.82	1.96	37.16	37.16
43	030411001006	配管 PC20	m	8786.13	4.42	2.56		1.27	0.88	9.14	
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	87.8613	4.42	2.56		1.27	0.88	9.14	9.14
44	030411001007	配管 PC25	m	2126.26	6.33	3.48		1.82	1.27	12.89	
	C4-11-90	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	21.2626	6.33	3.48		1.82	1.27	12.89	12.89
45	030411001008	配管 PC32	m	119.9	6.91	5.18		1.99	1.38	15.47	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 7 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-11-91	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	100m	1.199	6.91	5.18		1.99	1.38	15.47	15.47
46	030411001009	配管 PVC40	m	101.22	6.73	6.83		1.93	1.35	16.83	
	C4-11-106	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40	100m	1.0122	6.73	6.83		1.93	1.35	16.83	16.83
47	030411004003	配线 WDZ-BYJ-16	m	111.72	0.93	15.24		0.27	0.19	16.63	
	C4-11-217	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	100m单线	1.1172	0.93	15.24		0.27	0.19	16.63	16.63
48	030411004004	配线 WDZ-BYJ-10	m	9182.52	0.93	9.72		0.27	0.19	11.12	
	C4-11-217	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	100m单线	91.8252	0.93	9.72		0.27	0.19	11.12	11.12
49	030411004005	配线 WDZ-BYJ-6	m	1145.46	0.68	5.96		0.20	0.14	6.97	
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	11.4546	0.68	5.96		0.20	0.14	6.97	6.97
50	030411004006	配线 WDZ-BYJ-4	m	7909.17	0.68	4.07		0.20	0.14	5.08	
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	79.0917	0.68	4.07		0.20	0.14	5.08	5.08
51	030411004007	配线 WDZ-BYJ-2.5	m	30141.84	0.78	2.72		0.22	0.16	3.87	
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	301.4184	0.78	2.72		0.22	0.16	3.87	3.87
52	030411004008	配线 WDZ-BYJ-1.5	m	32	0.78	2.67		0.22	0.16	3.82	
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.32	0.78	2.66		0.22	0.16	3.82	3.82
53	030411004009	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	355.41	0.78	2.85		0.22	0.16	4.01	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 8 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	3.5541	0.78	2.85		0.22	0.16	4.01	4.01
54	030411004010	配线 NH-BV-2.5	m	78.99	0.78	3.94		0.22	0.16	5.10	
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.7899	0.78	3.94		0.22	0.16	5.10	5.10
55	030411004011	配线 NH-BV-4	m	80.53	0.68	3.68		0.20	0.14	4.69	
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.8053	0.68	3.68		0.20	0.14	4.69	4.69
56	030411001010	配管 PC50	m	33	8.92	9.13		2.56	1.78	22.39	
	C4-11-93	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50	100m	0.33	8.92	9.12		2.56	1.78	22.39	22.39
57	030408001018	电力电缆 NH-YJV-1KV-5*16	m	36.49	8.05	70.97	0.21	2.37	1.65	83.25	
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.3649	8.05	70.97	0.21	2.37	1.65	83.25	83.25
58	030408006011	电力电缆头 5*16	个	2	56.82	54.26		16.33	11.36	138.77	
	C4-8-102	1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16	个	2	56.82	54.26		16.33	11.36	138.77	138.77
59	030408001019	电力电缆 WDZ-YJY-5x4	m	12	2.52	21.10	0.06	0.74	0.52	24.94	
	C4-8-1 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.12	2.52	21.10	0.06	0.74	0.52	24.95	24.94
60	030408001020	电力电缆 WDZ-YJY-5x2.5	m	18.63	2.52	13.65	0.06	0.74	0.52	17.50	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 9 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-8-1 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10　6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6　实际电缆芯数(芯):5	100m	0.1863	2.52	13.66	0.06	0.74	0.52	17.50	17.50
		强电-低压配电柜									
61	030404004001	低压开关柜(屏) P1/GGD2	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	6771.09
62	030404004002	低压开关柜(屏) P2/GGJ2	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	6771.09
63	030404004003	低压开关柜(屏) P3/GGD3	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	6771.09
64	030404004004	低压开关柜(屏) P4/GGD3	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	6771.09
65	030404004005	低压开关柜(屏) P5/GGD3	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	6771.09
66	030404004006	低压开关柜(屏) P6/GGD3	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	6771.09
67	030404004007	低压开关柜(屏) P7/GGD3	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	6036.10	40.79	142.02	98.83	6771.09	6771.09

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 10 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
68	030404004008	低压开关柜(屏) -1AT-XFB	台	1	453.35	15483.89	40.79	142.02	98.83	16218.88	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	15483.89	40.79	142.02	98.83	16218.88	16218.88
69	030404004009	低压开关柜(屏) -1AC-PLB	台	1	453.35	16960.88	40.79	142.02	98.83	17695.87	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	16960.88	40.79	142.02	98.83	17695.87	17695.87
70	030404004010	低压开关柜(屏) -1AC-XFB	台	1	453.35	15883.00	40.79	142.02	98.83	16617.99	
	C4-4-5	低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	453.35	15883.00	40.79	142.02	98.83	16617.99	16617.99
		强电-配电箱									
71	030404017001	屋顶消防电梯配电箱 TAT-DT	台	1	220.56	360.44		63.39	44.11	688.50	
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	360.44		63.39	44.11	688.50	688.50
72	030404017002	屋顶普通电梯配电箱 TAP-DT	台	1	220.56	370.44		63.39	44.11	698.50	
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	370.44		63.39	44.11	698.50	698.50
73	030404016001	消火栓稳压泵控制箱 -1AC-XFWYB	台	1	116.41	1522.88		33.46	23.28	1696.03	
	C4-4-27	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	116.41	1522.88		33.46	23.28	1696.03	1696.03
74	030404016002	消火栓稳压泵控制箱 -1AC-PLWYB	台	1	116.41	1522.88		33.46	23.28	1696.03	
	C4-4-27	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	116.41	1522.88		33.46	23.28	1696.03	1696.03
75	030404017003	监控室配电箱 1AL-JK	台	1	172.70	358.43		49.63	34.54	615.30	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 11 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	358.43		49.63	34.54	615.30	615.30
76	030404017004	生活泵配电箱 -1AP-SHB	台	1	172.70	1128.43		49.63	34.54	1385.30	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1128.43		49.63	34.54	1385.30	1385.30
77	030404016003	生活泵控制箱 -1AC-SHB	台	1	93.06	290.94		26.75	18.61	429.36	
	C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	290.94		26.75	18.61	429.36	429.36
78	030404016004	冷水生活泵控制箱 TAC-LS	台	1	93.06	290.94		26.75	18.61	429.36	
	C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	290.94		26.75	18.61	429.36	429.36
79	030404016005	消防电梯集水坑潜水泵控制箱 1AC-XQSB	台	1	93.06	890.94		26.75	18.61	1029.36	
	C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	890.94		26.75	18.61	1029.36	1029.36
80	030404016006	泵房消防排水泵控制箱 -1AC-XQSB	台	1	93.06	130.94		26.75	18.61	269.36	
	C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	130.94		26.75	18.61	269.36	269.36
81	030404017005	消防值班室配电箱 1AT-XF	台	1	172.70	898.43		49.63	34.54	1155.30	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	898.43		49.63	34.54	1155.30	1155.30
82	030404017006	厨房配电箱 1AP-CF	台	1	172.70	198.43		49.63	34.54	455.30	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	198.43		49.63	34.54	455.30	455.30
83	030404017007	饭堂配电箱 1AL-CT	台	1	172.70	268.43		49.63	34.54	525.30	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 12 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	268.43		49.63	34.54	525.30	525.30
84	030404017008	接待室配电箱 1AL4	台	1	114.84	251.77		33.01	22.97	422.59	
	C4-4-34	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	1	114.84	251.77		33.01	22.97	422.59	422.59
85	030404017009	首层配电总箱 1AL	台	1	220.56	3230.44		63.39	44.11	3558.50	
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	3230.44		63.39	44.11	3558.50	3558.50
86	030404017010	健教中心配电箱 1AL1	台	1	137.97	275.02		39.65	27.59	480.23	
	C4-4-35	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	137.97	275.02		39.65	27.59	480.23	480.23
87	030404017011	会议室配电箱 1AL2	台	1	137.97	255.02		39.65	27.59	460.23	
	C4-4-35	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	137.97	255.02		39.65	27.59	460.23	460.23
88	030404017012	老年人活动中心配电箱 1AL3	台	1	137.97	255.02		39.65	27.59	460.23	
	C4-4-35	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1	137.97	255.02		39.65	27.59	460.23	460.23
89	030404017013	空调开关箱（内置1个NXBLE-40 1P+N C20 30mA）	台	9	143.81	99.96		41.33	28.76	313.86	
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	9	143.81	99.96		41.33	28.76	313.86	313.86
90	030404017014	空调开关箱（内置1个NXBLE-40 4P+N C16 30mA）	台	13	143.81	126.96		41.33	28.76	340.86	
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	13	143.81	126.96		41.33	28.76	340.86	340.86

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 13 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
91	030404017015	配电房应急照明配电箱 1AT-DF	台	1	172.70	958.43		49.63	34.54	1215.30	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	958.43		49.63	34.54	1215.30	1215.30
92	030404017016	公共照明电源总箱 ZALG	台	1	220.56	1630.44		63.39	44.11	1958.50	
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	1630.44		63.39	44.11	1958.50	1958.50
93	030404017017	首层公共照明箱 1ALG	台	1	172.70	1628.43		49.63	34.54	1885.30	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	1628.43		49.63	34.54	1885.30	1885.30
94	030404017018	二~六层公共照明箱 2~6ALG	台	5	172.70	678.43		49.63	34.54	935.30	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	5	172.70	678.43		49.63	34.54	935.30	935.30
95	030404017019	弱电机房配电箱 1AL-RD	台	1	220.56	1020.44		63.39	44.11	1348.50	
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	1020.44		63.39	44.11	1348.50	1348.50
96	030404016007	变配电房通风机控制箱 1AC-PFJ1	台	1	93.06	183.94		26.75	18.61	322.36	
	C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	183.94		26.75	18.61	322.36	322.36
97	030404017020	房间配电箱 2AL1，2AL2~8,10~17同，3~6AL1~8,10~17同	台	80	114.84	327.27		33.01	22.97	498.09	
	C4-4-34	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	80	114.84	327.27		33.01	22.97	498.09	498.09
98	030404017021	老人活动室配电箱 2AL9,2~6AL9同	台	5	114.84	181.77		33.01	22.97	352.59	
	C4-4-34	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	5	114.84	181.77		33.01	22.97	352.59	352.59

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 14 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
99	030404017022	护理站办公休息室配电箱 2ALa，2~6ALa同	台	5	114.84	231.77		33.01	22.97	402.59	
	C4-4-34	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	5	114.84	231.77		33.01	22.97	402.59	402.59
100	030404016008	热水生活泵控制箱 TAC-RS	台	1	93.06	290.94		26.75	18.61	429.36	
	C4-4-26	控制箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.0	台	1	93.06	290.94		26.75	18.61	429.36	429.36
101	030404017023	二层配电总箱 2AL，3~6AL同	台	5	220.56	650.44		63.39	44.11	978.50	
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	5	220.56	650.44		63.39	44.11	978.50	978.50
102	030404017024	天面生活泵配电箱 TAP-SHB	台	1	172.70	328.43		49.63	34.54	585.30	
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	172.70	328.43		49.63	34.54	585.30	585.30
103	030408011001	电缆T接箱	台	19	86.82	445.34		24.95	17.36	574.48	
	C4-8-232	电缆T接箱安装 悬挂式(半周长mm以内) 700	10个	1.9	86.82	445.34		24.95	17.36	574.48	574.48
104	030414002001	送配电装置系统	系统	1	560.60		48.54	175.07	121.83	906.04	
	C4-14-12	送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1	560.60		48.54	175.07	121.83	906.04	906.04
		强电-变配电									
105	030401002001	干式变压器 630kVA	台	1	1269.88	119306.67	255.45	438.38	305.07	121575.45	
	C4-1-12	干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 800	台	1	1269.88	119306.67	255.45	438.38	305.07	121575.45	121575.45
106	030414001001	电力变压器系统	系统	1	1527.35		345.22	538.18	374.51	2785.26	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 15 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-14-1 *0.8	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800　干式变压器系统调试 单价*0.8	系统	1	1527.35		345.22	538.18	374.51	2785.26	2785.26
107	030402017001	高压成套配电柜 GH1	台	1	798.24	7025.20	179.42	280.98	195.53	8479.37	
	C4-2-54	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	798.24	7025.20	179.42	280.98	195.53	8479.37	8479.37
108	030402017002	高压成套配电柜 GH2	台	1	636.42	7020.37	142.14	223.76	155.71	8178.40	
	C4-2-55	高压成套配电柜安装 单母线柜 互感器柜	台	1	636.42	7020.37	142.14	223.76	155.71	8178.40	8178.40
109	030402017003	高压成套配电柜 GH3	台	1	798.24	7025.20	179.42	280.98	195.53	8479.37	
	C4-2-54	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	798.24	7025.20	179.42	280.98	195.53	8479.37	8479.37
110	030408003002	电缆保护管 SC150	m	6	32.35	165.25	0.56	9.46	6.58	214.20	
	C4-8-56	电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	10m	0.6	32.35	165.25	0.56	9.46	6.58	214.20	214.20
111	030408001021	电力电缆 YJV22-10KV-3X70	m	90.63	8.26	222.16	0.80	2.60	1.81	235.62	
	C4-8-3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	100m	0.9063	8.26	222.16	0.80	2.60	1.81	235.62	235.62
112	030408001022	电力电缆 YJV22-10KV-3X50	m	9.77	8.26	169.37	0.80	2.60	1.81	182.83	
	C4-8-3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	100m	0.0977	8.26	169.37	0.80	2.60	1.81	182.83	182.83
113	030408006012	电力电缆头 10kV/3x70mm2	个	1	197.27	231.48		56.70	39.45	524.90	
	C4-8-97	10kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	1	197.27	231.48		56.70	39.45	524.90	524.90

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 16 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
114	030408006013	电力电缆头 10kV/3x50mm2	个	2	197.27	231.48		56.70	39.45	524.90	
	C4-8-97	10kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	2	197.27	231.48		56.70	39.45	524.90	524.90
		强电-用电器									
115	030411006001	接线盒	个	1793	4.40	0.99		1.26	0.88	7.53	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	179.3	4.40	0.99		1.26	0.88	7.53	7.53
116	030411006002	接线盒	个	2026	4.13	1.60		1.19	0.83	7.74	
	C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	202.6	4.13	1.60		1.19	0.83	7.74	7.74
117	030404035001	带保护接点明装插座 16A/250V	个	2	7.95	14.46		2.29	1.59	26.28	
	C4-4-131	单相明插座安装 单相(A以下) 16	10个	0.2	7.95	14.45		2.29	1.59	26.28	26.28
118	030404035002	普通二三插座 10A/250V	个	662	7.95	7.33		2.29	1.59	19.16	
	C4-4-137	单相暗插座安装 单相(A以下) 16	10个	66.2	7.95	7.33		2.29	1.59	19.16	19.16
119	030404035003	洗衣机插座/卫生间插座/电热水器插座 (防水型) 单相安全型三孔插座 10A250V 带保护门.防溅盖	个	160	11.76	49.45		3.38	2.35	66.94	
	C4-4-139	单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	10个	16	11.76	49.45		3.38	2.35	66.94	66.94
120	030404035004	空调插座 单相安全型三孔插座 16A250V	个	92	11.76	12.89		3.38	2.35	30.38	
	C4-4-139	单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	10个	9.2	11.76	12.89		3.38	2.35	30.38	30.38
121	030404034001	单联单控开关 10A/250V	个	228	7.79	6.60		2.24	1.56	18.18	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 17 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-4-116	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	10个	22.8	7.79	6.60		2.24	1.56	18.18	18.18
122	030404034002	双联单控开关 10A/250V	个	162	8.14	7.50		2.34	1.63	19.62	
	C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	16.2	8.14	7.50		2.34	1.63	19.62	19.62
123	030404034003	三联单控开关 10A/250V	个	12	8.14	12.43		2.34	1.63	24.54	
	C4-4-118	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	10个	1.2	8.14	12.43		2.34	1.63	24.54	24.54
124	030404034004	四联单控开关 10A/250V	个	9	8.14	21.04		2.34	1.63	33.15	
	C4-4-119	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 四联	10个	0.9	8.14	21.04		2.34	1.63	33.15	33.15
125	030404034005	单联双控开关 10A/250V	个	468	8.14	7.44		2.34	1.63	19.56	
	C4-4-122	照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联	10个	46.8	8.14	7.44		2.34	1.63	19.56	19.56
126	030412002001	Gb防爆灯 1X8W	套	1	38.14	210.14		10.96	7.63	266.87	
	C4-12-33	密闭灯具安装 防爆荧光灯	10套	0.1	38.14	210.14		10.96	7.63	266.87	266.87
127	030412001001	吸顶感应灯(LED光源)(自熄型) 1x18W	套	17	19.66	101.15		5.65	3.93	130.40	
	C4-12-4	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	10套	1.7	19.66	101.15		5.65	3.93	130.40	130.40
128	030412001002	壁灯(LED光源) 1x3W	套	98	18.41	40.94		5.29	3.68	68.32	
	C4-12-12	其他普通灯具安装 一般壁灯	10套	9.8	18.41	40.93		5.29	3.68	68.32	68.32
129	030412005001	单管LED灯 1x18W	套	36	19.74	18.55		5.67	3.95	47.91	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 18 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-12-245	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	3.6	19.74	18.55		5.67	3.95	47.91	47.91
130	030412005002	单管LED灯(应急型) 1x18W	套	5	19.74	79.15		5.67	3.95	108.51	
	C4-12-245	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.5	19.74	79.15		5.67	3.95	108.51	108.51
131	030404033001	吊扇 80W	台	10	31.54	148.70		9.06	6.31	195.61	
	C4-4-111	风扇安装 吊风扇	台	10	31.54	148.70		9.06	6.31	195.61	195.61
132	030404036001	风扇调速开关	个	2	7.88	35.42		2.26	1.58	47.13	
	C4-4-156	其他电器安装 风扇调速开关 暗装	10个	0.2	7.88	35.42		2.27	1.58	47.13	47.13
133	030412001003	防水吸顶灯(LED光源) 1x24W	套	95	19.66	62.76		5.65	3.93	92.01	
	C4-12-3	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	10套	9.5	19.66	62.76		5.65	3.93	92.01	92.01
134	030412001004	墙上节能座灯 1x5W	套	6	7.06	14.96		2.03	1.41	25.47	
	C4-12-15	其他普通灯具安装 普通座灯头 方形	10套	0.6	7.06	14.96		2.03	1.41	25.47	25.47
135	030412005003	三管LED灯 3x18W	套	1	27.78	37.90		7.98	5.56	79.22	
	C4-12-247	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管	10套	0.1	27.78	37.90		7.98	5.56	79.22	79.22
136	030412005004	双管LED灯 2x18W	套	381	24.83	24.27		7.14	4.97	61.19	
	C4-12-246	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	10套	38.1	24.83	24.26		7.14	4.97	61.19	61.19
137	030412005005	双管LED灯(应急型) 2x18W	套	9	24.83	84.87		7.14	4.97	121.79	
	C4-12-246	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	10套	0.9	24.83	84.86		7.14	4.97	121.79	121.79
138	030412001005	吸顶灯(LED光源) 1x24W	套	124	19.66	76.96		5.65	3.93	106.20	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 19 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-12-4	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	10套	12.4	19.66	76.95		5.65	3.93	106.20	106.20
139	030412001006	吸顶灯(LED光源) 1x8W	套	180	19.66	38.12		5.65	3.93	67.36	
	C4-12-4	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	10套	18	19.66	38.12		5.65	3.93	67.36	67.36
		应急照明									
140	030404017025	配电箱 1ALE	台	1	220.56	5630.44		63.39	44.11	5958.50	
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	5630.44		63.39	44.11	5958.50	5958.50
141	030404017026	配电箱 2～6ALE	台	5	220.56	5430.44		63.39	44.11	5758.50	
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	5	220.56	5430.44		63.39	44.11	5758.50	5758.50
142	030411004012	配线 WDZN-BYJ-2.5	m	4724.11	0.78	2.85		0.22	0.16	4.01	
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	47.2411	0.78	2.85		0.22	0.16	4.01	4.01
143	030411001011	配管 JDG20	m	2343.36	4.97	9.18		1.43	0.99	16.58	
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	23.4336	4.97	9.18		1.43	0.99	16.58	16.58
144	030411006003	接线盒	个	432	4.13	1.60		1.19	0.83	7.74	
	C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	43.2	4.13	1.60		1.19	0.83	7.74	7.74
145	080903017001	火灾层显示盘	台	17	676.82	863.70	26.98	195.16	140.76	1903.42	
	C9-4-45	重复显示器安装	台	17	676.82	863.70	26.98	195.16	140.76	1903.42	1903.42
146	030412004001	中型消防应急标志灯具-疏散出口	套	30	23.30	42.36		6.70	4.66	77.03	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 20 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	3	23.30	42.36		6.70	4.66	77.03	77.03
147	030412004002	中型消防应急标志灯具-疏散方向	套	75	23.30	42.36		6.70	4.66	77.03	
	C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	7.5	23.30	42.36		6.70	4.66	77.03	77.03
148	030412004003	中型消防应急标志灯具-疏散方向+楼层指示	套	6	27.32	44.02		7.85	5.46	84.66	
	C4-12-191	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.6	27.32	44.03		7.85	5.46	84.66	84.66
149	030412002002	中型消防应急标志灯具-火灾莫入	套	1	28.75	63.01		8.26	5.75	105.78	
	C4-12-34	密闭灯具安装 应急灯	10套	0.1	28.75	63.01		8.26	5.75	105.78	105.78
150	030412002003	中型消防应急标志灯具-应急灯	套	303	28.75	63.01		8.26	5.75	105.78	
	C4-12-34	密闭灯具安装 应急灯	10套	30.3	28.75	63.01		8.26	5.75	105.78	105.78
		防雷工程									
151	030409004001	均压环	m	2220.6	3.83	0.72	0.99	1.39	0.96	7.89	
	C4-9-25	均压环敷设 利用梁内钢筋	10m	222.06	3.83	0.72	0.99	1.38	0.96	7.89	7.89
152	030409008001	局部等电位端子箱 LEB	台	97	30.90	85.85		8.88	6.18	131.81	
	C4-9-73	等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300	个	97	30.90	85.85		8.88	6.18	131.81	131.81
153	030409008002	总等电位端子箱 MEB	台	1	77.21	121.11		22.19	15.44	235.95	
	C4-9-74	等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 700	个	1	77.21	121.11		22.19	15.44	235.95	235.95
154	030409008003	接地电阻测量端子	块	31	73.85	4.16	0.45	21.35	14.86	114.67	
	C4-9-76	接地测试板制作、安装	处	31	73.85	4.16	0.45	21.35	14.86	114.67	114.67

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 21 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
155	030409008004	接地跨接线	处	248	22.32	7.12	2.03	7.00	4.87	43.33	
	C4-9-88	接地跨接线安装 钢铝窗接地 圆钢	10处	24.8	22.32	7.12	2.03	7.00	4.87	43.33	43.33
156	030409008005	接地跨接线	处	88	10.64	4.60	1.13	3.38	2.35	22.10	
	C4-9-86	接地跨接线安装 接地跨接线	10处	8.8	10.64	4.60	1.13	3.38	2.35	22.10	22.10
157	030409003001	避雷引下线	m	485.3	7.89	1.03	3.55	3.29	2.29	18.06	
	C4-9-23	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	48.53	7.89	1.03	3.55	3.29	2.29	18.06	18.06
158	030409003002	避雷引下线 Φ10镀锌圆钢	m	25.8	8.82	5.29	1.41	2.94	2.05	20.50	
	C4-9-22	避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下	10m	2.58	8.82	5.29	1.41	2.94	2.04	20.50	20.50
159	粤030409012001	桩承台接地	基	4	235.06	78.88	29.38	76.00	52.89	472.21	
	C4-9-82	桩承台接地线安装 三连桩	基	4	235.06	78.88	29.38	76.00	52.89	472.21	472.21
160	030409005001	避雷网 Φ10镀锌圆钢	m	318.89	26.07	6.71	1.47	7.91	5.51	47.66	
	C4-9-27	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	31.889	26.07	6.71	1.47	7.91	5.51	47.66	47.66
161	030409006001	接闪杆 Φ20热镀锌圆钢H=0.6米	根	12	21.50	14.71	2.82	6.99	4.86	50.88	
	C4-9-65	避雷小短针制作	根	12	11.87	11.30		3.41	2.37	28.95	
	C4-9-66	避雷小短针在避雷网上安装	根	12	9.63	3.41	2.82	3.58	2.49	21.93	50.88
162	030414011001	接地装置	系统	1	879.58		292.44	336.84	234.40	1743.26	
	C4-14-49	接地装置调试 接地网	系统	1	879.58		292.44	336.84	234.40	1743.26	1743.26
		智控弱电									
		弱电-网络电话系统									
163	030502010001	楼层配线架	个	6	235.28	508.23		72.14	47.06	862.71	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 22 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C5-2-87	配线架安装 24口	个	6	235.28	508.23		72.14	47.06	862.71	862.71
164	030502003001	室内弱电接线箱	个	90	65.46	140.30	0.15	20.12	13.12	239.15	
	C5-2-16	成套电话组线箱安装 暗装 ≤50对	台	90	65.46	140.30	0.15	20.12	13.12	239.15	239.15
165	030502012001	网络信号插座	个	130	6.55	33.37		2.01	1.31	43.24	
	C5-2-94	安装8位模块式信息插座 单口	个	130	6.55	33.37		2.01	1.31	43.24	43.24
166	030502012002	电话信号插座	个	104	6.55	10.99		2.01	1.31	20.86	
	C5-2-94	安装8位模块式信息插座 单口	个	104	6.55	10.99		2.01	1.31	20.86	20.86
167	030411006004	接线盒	个	234	4.40	0.99		1.26	0.88	7.53	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	23.4	4.40	0.99		1.26	0.88	7.53	7.53
168	030502007001	24芯单模光纤	m	4182.6	2.72	3.93	0.04	0.85	0.55	8.09	
	C5-2-50	室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下	100m	41.826	2.72	3.93	0.04	0.85	0.55	8.09	8.09
169	030502007002	2芯G.657A光纤	m	228.31	1.85	2.43	0.03	0.58	0.38	5.26	
	C5-2-49	室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	100m	2.2831	1.85	2.43	0.03	0.58	0.38	5.26	5.26
170	030502005001	超五类网络线	m	6629.83	0.63	7.06	0.03	0.20	0.13	8.05	
	C5-2-25	敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2	100m	66.2983	0.63	7.06	0.03	0.20	0.13	8.05	8.05
171	030411001012	配管 PC20	m	3410.53	4.42	2.55		1.27	0.88	9.14	
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	34.1053	4.42	2.56		1.27	0.88	9.14	9.14
172	030411001013	配管 PC25	m	32.56	6.33	3.48		1.82	1.27	12.89	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 23 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-11-90	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.3256	6.33	3.48		1.82	1.27	12.89	12.89
173	030502019001	双绞线缆测试	链路	6	14.21	0.35	0.45	4.49	2.93	22.43	
	C5-2-128	4对双绞线缆测试 五类以上	链路(信息点)	6	14.21	0.35	0.45	4.49	2.93	22.43	22.43
174	030411003002	钢制槽式桥架 SR200x150	m	31.26	30.47	62.18	1.44	9.17	6.38	109.64	
	C4-11-158	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	3.126	30.47	62.18	1.44	9.17	6.38	109.64	109.64
175	030411003003	钢制槽式桥架 SR200x100	m	75.64	30.47	51.21	1.44	9.17	6.38	98.67	
	C4-11-158	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	7.564	30.47	51.21	1.44	9.17	6.38	98.66	98.67
176	030411003004	钢制槽式桥架 SR150x100	m	21.99	30.47	43.02	1.44	9.17	6.38	90.48	
	C4-11-158	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	2.199	30.47	43.02	1.44	9.17	6.38	90.48	90.48
177	030411003005	钢制槽式桥架 SR100x100	m	422.42	30.47	30.70	1.44	9.17	6.38	78.16	
	C4-11-158	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	42.242	30.47	30.70	1.44	9.17	6.38	78.16	78.16
		弱电-监控系统									
178	030502003002	监控设备接线箱	个	6	65.46	140.30	0.15	20.12	13.12	239.15	
	C5-2-16	成套电话组线箱安装 暗装 ≤50对	台	6	65.46	140.30	0.15	20.12	13.12	239.15	239.15
179	030507008001	半球彩色摄像机(带录音)	台	11	101.55	921.98	2.90	32.02	20.89	1079.34	
	C5-6-82	半球形摄像机	台	11	101.55	921.98	2.90	32.02	20.89	1079.34	1079.34
180	030507008002	半球彩色摄像机	台	53	101.55	561.98	2.90	32.02	20.89	719.34	
	C5-6-82	半球形摄像机	台	53	101.55	561.98	2.90	32.02	20.89	719.34	719.34

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 24 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
181	030507008003	室外防水带云台彩色摄像机	台	9	127.35	2232.06	1.31	39.45	25.73	2425.90	
	C5-6-78	彩色摄像机带定焦镜头	台	9	127.35	2232.06	1.31	39.45	25.73	2425.90	2425.90
182	030507013001	录像设备	台	1	457.40	1202.56		140.24	91.48	1891.68	
	C5-6-135	录像设备 数字录像机 16路输入	台	1	457.40	1202.56		140.24	91.48	1891.68	1891.68
183	030501012001	24口POE交换机	台	6	146.89	3329.20	14.27	49.41	32.23	3572.00	
	C5-1-99	工作组级交换机安装	台	6	146.89	3329.20	14.27	49.41	32.23	3572.00	3572.00
184	030501012002	网络核心交换机	台	1	166.71	5925.20	166.63	102.20	66.67	6427.41	
	C5-1-100	部门级交换机安装 二层交换机	台	1	166.71	5925.20	166.63	102.20	66.67	6427.41	6427.41
185	030501012003	汇聚交换机	台	1	146.89	2839.20	14.27	49.41	32.23	3082.00	
	C5-1-99	工作组级交换机安装	台	1	146.89	2839.20	14.27	49.41	32.23	3082.00	3082.00
186	030504001001	监控辅助电脑（含液晶显示器）	台	1	58.72	4623.15	2.24	18.69	12.19	4714.99	
	C5-1-24	其他配套设备安装 操作电脑(硬件)	台	1	58.72	4623.15	2.24	18.69	12.19	4714.99	4714.99
		弱电-电视系统									
187	030502012003	电视信号插座	个	85	6.55	9.94		2.01	1.31	19.81	
	C5-2-94	安装8位模块式信息插座 单口	个	85	6.55	9.94		2.01	1.31	19.81	19.81
188	030411006005	接线盒	个	85	4.40	0.99		1.26	0.88	7.53	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	8.5	4.40	0.99		1.26	0.88	7.53	7.53
189	030502015001	光适配器	个	1	60.52	257.22	2.56	19.34	12.62	352.26	
	C5-2-115	安装光缆终端盒 ≤12芯	个	1	60.52	257.22	2.56	19.34	12.62	352.26	352.26
		弱电-无障碍求助呼叫系统									
190	030904006001	紧急报警求助按钮及专用对讲分机	部	296	14.77	250.44	0.10	4.13	2.97	272.41	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 25 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C9-4-15	消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	296	9.46	215.97	0.05	2.64	1.90	230.02	272.41
	C9-4-16	消防报警电话插孔(电话)安装 通讯插孔安装	个	296	5.31	34.47	0.05	1.49	1.07	42.39	
	030904005001	声光报警器	个	80	53.18	58.36		14.75	10.64	136.93	
	C9-4-9	声光报警器安装	个	80	53.18	58.36		14.75	10.64	136.93	136.93
192	030504001002	对讲主机	台	5	58.72	3523.15	2.24	18.69	12.19	3614.99	
	C5-1-24	其他配套设备安装 操作电脑(硬件)	台	5	58.72	3523.15	2.24	18.69	12.19	3614.99	3614.99
193	030507014001	显示屏	台	5	90.82	907.13	3.80	29.01	18.92	1049.68	
	C5-1-19	其他输出设备安装 液晶监视器 壁挂	台	5	90.82	907.13	3.80	29.01	18.92	1049.68	1049.68
		弱电-首层无障碍卫生间求助呼叫系统									
194	030904003001	呼叫按钮	个	2	37.47	57.85	0.05	10.40	7.50	113.27	
	C9-4-7	按钮安装	个	2	37.47	57.85	0.05	10.40	7.50	113.27	113.27
195	030904003002	钥匙复位开关	个	1	37.47	39.82	0.05	10.40	7.50	95.24	
	C9-4-7	按钮安装	个	1	37.47	39.82	0.05	10.40	7.50	95.24	95.24
196	030904008001	报警控制器	台	1	38.78	5216.81	8.46	13.10	9.45	5286.60	
	C9-4-21	模块箱安装	台	1	38.78	5216.81	8.46	13.10	9.45	5286.60	5286.60
197	030904008002	报警接线箱	台	1	38.78	216.81	8.46	13.10	9.45	286.60	
	C9-4-21	模块箱安装	台	1	38.78	216.81	8.46	13.10	9.45	286.60	286.60
198	030904005002	声光报警器	个	1	53.18	58.36		14.75	10.64	136.93	
	C9-4-9	声光报警器安装	个	1	53.18	58.36		14.75	10.64	136.93	136.93

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 26 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
199	030411001014	配管 PC20	m	42	4.42	2.56		1.27	0.88	9.14	
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.42	4.42	2.56		1.27	0.88	9.14	9.14
200	030411006006	接线盒	个	6	4.13	1.60		1.19	0.83	7.74	
	C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	0.6	4.13	1.60		1.19	0.83	7.74	7.74
201	030411004013	配线 RVS-2X1.5	m	46	0.80	3.30		0.23	0.16	4.48	
	C4-11-225	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯导线截面(mm2以内) 1.5	100m/束	0.46	0.80	3.30		0.23	0.16	4.48	4.48
		弱电-门禁管理系统									
202	030504001003	门禁管理电脑(含管理软件)	台	1	58.72	3823.15	2.24	18.69	12.19	3914.99	
	C5-1-24	其他配套设备安装 操作电脑(硬件)	台	1	58.72	3823.15	2.24	18.69	12.19	3914.99	3914.99
203	030507006001	四门控制器（含门禁电源）	台	1	342.98	356.03	3.06	106.10	69.21	877.38	
	C5-6-67	门禁控制器 四门	台	1	342.98	356.03	3.06	106.10	69.21	877.38	877.38
204	030507007001	单/双磁力锁	台	1	121.03	283.64	0.15	37.15	24.24	466.21	
	C5-6-71	电磁吸力锁	台	1	121.03	283.64	0.15	37.15	24.24	466.21	466.21
205	030504003001	发卡器	个	1	10.83	181.71	0.28	3.41	2.22	198.45	
	C5-1-21	其他附属设备安装 串并转换器	台	1	10.83	181.71	0.28	3.41	2.22	198.45	198.45
206	030411004014	配线 RVV4*1.0	m	6	0.94	5.30		0.27	0.19	6.69	
	C4-11-228	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯导线截面(mm2以内) 1	100m/束	0.06	0.94	5.29		0.27	0.19	6.69	6.69
207	030411004015	配线 RVV2*1.0	m	6	0.94	3.08		0.27	0.19	4.47	
	C4-11-228	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯导线截面(mm2以内) 1	100m/束	0.06	0.94	3.08		0.27	0.19	4.47	4.47

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 27 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
208	030411001015	配管 JDG20	m	6	4.97	9.18		1.43	0.99	16.58	
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.06	4.97	9.18		1.43	1.00	16.58	16.58
209	030411001016	配管 JDG25	m	6	7.17	11.49	0.03	2.07	1.44	22.20	
	C4-11-9	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.06	7.17	11.49	0.03	2.07	1.44	22.20	22.20
		消防弱电									
		消防弱电-火灾自动报警及联动系统									
210	030411006007	接线盒	个	1	4.13	1.60		1.19	0.83	7.74	
	C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	0.1	4.13	1.60		1.19	0.83	7.74	7.74
211	030904001001	点型光电感烟火灾探测器	个	213	25.77	65.06	0.19	7.20	5.19	103.41	
	C9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	213	25.77	65.06	0.19	7.20	5.19	103.41	103.41
212	030904001002	点型感温火灾探测器	个	8	25.77	54.79	0.19	7.20	5.19	93.14	
	C9-4-2	点型探测器安装 感温	个	8	25.77	54.79	0.19	7.20	5.19	93.14	93.14
213	030904001003	点型复合式感烟感温火灾探测器	个	1	25.77	148.06	0.19	7.20	5.19	186.41	
	C9-4-1	点型探测器安装 复合感烟感温	个	1	25.77	148.06	0.19	7.20	5.19	186.41	186.41
214	030904003003	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	个	37	37.47	57.85	0.05	10.40	7.50	113.27	
	C9-4-7	按钮安装	个	37	37.47	57.85	0.05	10.40	7.50	113.27	113.27
215	030904001004	点型光电感烟火灾探测器(防爆型)	个	1	25.77	148.06	0.19	7.20	5.19	186.41	
	C9-4-1	点型探测器安装 感烟	个	1	25.77	148.06	0.19	7.20	5.19	186.41	186.41
216	030904001005	点型感温火灾探测器(防爆型)	个	1	25.77	136.06	0.19	7.20	5.19	174.41	
	C9-4-2	点型探测器安装 感温	个	1	25.77	136.06	0.19	7.20	5.19	174.41	174.41

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 28 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
217	030904003004	手动火灾报警按钮(防爆型)	个	1	37.47	57.85	0.05	10.40	7.50	113.27	
	C9-4-7	按钮安装	个	1	37.47	57.85	0.05	10.40	7.50	113.27	113.27
218	030904005003	火灾声光警报器(编址型)	个	45	53.18	58.36		14.75	10.64	136.93	
	C9-4-9	声光报警器安装	个	45	53.18	58.36		14.75	10.64	136.93	136.93
219	030904003005	消火栓启泵报警按钮	个	40	37.47	57.85	0.05	10.40	7.50	113.27	
	C9-4-7	按钮安装	个	40	37.47	57.85	0.05	10.40	7.50	113.27	113.27
220	030904006002	总线消防电话分机	部	1	14.77	152.94	0.10	4.13	2.97	174.91	
	C9-4-15	消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	1	9.46	121.47	0.05	2.64	1.90	135.52	
	C9-4-16	消防报警电话插孔(电话)安装 通讯插孔安装	个	1	5.31	31.47	0.05	1.49	1.07	39.39	174.91
221	030904008003	输入/输出模块 I/O	个	14	104.98	81.94	2.04	29.68	21.40	240.04	
	C9-4-20	多输入、多输出模块安装	个	14	104.98	81.94	2.04	29.68	21.40	240.04	240.04
222	030904008004	输入模块	个	20	79.45	60.70	1.02	22.31	16.09	179.57	
	C9-4-19	单输入、单输出模块安装	个	20	79.45	60.70	1.02	22.31	16.09	179.57	179.57
223	030904004001	放气指示灯+火灾声警报器	个	1	27.43	116.44	0.05	7.62	5.50	157.04	
	C9-4-8	消防警铃安装	个	1	27.43	116.44	0.05	7.62	5.50	157.04	157.04
224	030904003006	紧急启停按钮	个	1	37.47	58.35	0.05	10.40	7.50	113.77	
	C9-4-7	按钮安装	个	1	37.47	58.35	0.05	10.40	7.50	113.77	113.77
225	030904003007	手自动转换盒	个	1	37.47	67.31	0.05	10.40	7.50	122.73	
	C9-4-7	按钮安装	个	1	37.47	67.31	0.05	10.40	7.50	122.73	122.73
226	030904007001	壁挂式音箱	个	36	13.24	73.52	0.05	3.69	2.66	93.16	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 29 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C9-4-18	消防广播(扬声器)安装 壁挂式音箱	个	36	13.24	73.52	0.05	3.69	2.66	93.16	93.16
227	030904008005	金属模块箱	台	17	38.78	91.81	8.46	13.10	9.45	161.60	
	C9-4-21	模块箱安装	台	17	38.78	91.81	8.46	13.10	9.45	161.60	161.60
228	030404032001	消防端子箱	台	8	207.98	153.98	7.33	61.88	43.06	474.23	
	C4-4-110	电力端子箱安装 户内	台	8	207.98	153.98	7.33	61.88	43.06	474.23	474.23
229	030904013001	联动控制主机	台	1	1714.92	26622.60	41.49	487.05	351.28	29217.34	
	C9-4-41	联动控制主机(落地)安装 1000点以下	台	1	1714.92	26622.60	41.49	487.05	351.28	29217.34	29217.34
230	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	台	1	711.23	6586.56	15.30	201.47	145.31	7659.87	
	C9-4-55	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	711.23	6586.56	15.30	201.47	145.31	7659.87	7659.87
231	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1	26.12	76.40	2.55	7.95	5.73	118.75	
	C9-4-46	火灾事故广播安装 125W功放	台	1	26.12	76.40	2.55	7.95	5.73	118.75	118.75
232	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	台	1	27.43	76.54		7.61	5.49	117.07	
	C9-4-48	火灾事故广播安装 录音机	台	1	27.43	76.54		7.61	5.49	117.07	117.07
233	030411001017	配管 JDG16	m	2760.85	4.67	4.01		1.34	0.93	10.95	
	C4-11-7	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15	100m	27.6085	4.67	4.01		1.34	0.93	10.95	10.95
234	030411001018	配管 JDG20	m	622.49	4.97	9.18		1.43	0.99	16.58	
	C4-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	6.2249	4.97	9.18		1.43	0.99	16.58	16.58
235	030411001019	配管 JDG25	m	223.46	7.17	11.49	0.03	2.07	1.44	22.20	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 30 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-11-9	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	2.2346	7.17	11.49	0.03	2.07	1.44	22.20	22.20
236	030408002001	电梯轿箱电话分机线 KYJVP-2x2.5	m	1246.14	3.99	7.87		1.15	0.80	13.79	
	C4-8-30	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	100m	12.4614	3.99	7.86		1.15	0.80	13.79	13.79
237	030411004016	消防电话线 WDZ-RVS-2X2.5	m	2020.33	0.80	5.10		0.23	0.16	6.30	
	C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯导线截面(mm2以内) 2.5	100m/束	20.2033	0.80	5.10		0.23	0.16	6.30	6.30
238	030411004017	消防广播线 WDZ-RVS-2X2.5	m	283.39	0.80	5.10		0.23	0.16	6.30	
	C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯导线截面(mm2以内) 2.5	100m/束	2.8339	0.80	5.10		0.23	0.16	6.30	6.30
239	030411004018	24V消防联动直流电源线 WDZN-BV-4	m	553.3	0.68	3.83		0.20	0.14	4.85	
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	5.533	0.68	3.83		0.20	0.14	4.85	4.85
240	030411004019	消防报警总线 WDZN-RVS-2X2.5	m	482.39	0.80	5.10		0.23	0.16	6.30	
	C4-11-226	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯导线截面(mm2以内) 2.5	100m/束	4.8239	0.80	5.10		0.23	0.16	6.30	6.30
241	030411004020	通讯线 WDZ-RVS-2X1.5	m	2420.33	0.80	3.30		0.23	0.16	4.48	
	C4-11-225	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯导线截面(mm2以内) 1.5	100m/束	24.2033	0.80	3.30		0.23	0.16	4.48	4.48
242	030408002002	喷淋泵、消防泵直接启泵线 WDZN-KYJV-3X2.5	m	42.11	3.99	11.71		1.15	0.80	17.64	
	C4-8-30	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	100m	0.4211	3.99	11.71		1.15	0.80	17.64	17.64
243	030408002003	消防设备直接启动控制线 WDZN-KVV-3X1.5	m	42.11	3.99	7.99		1.15	0.80	13.92	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 31 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C4-8-30	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	100m	0.4211	3.99	7.99		1.15	0.80	13.92	13.92
244	030408002004	消防水池液位传感器信号线 WDZN-KYJV-4X1.5	m	221.53	3.99	7.40		1.15	0.80	13.33	
	C4-8-30	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	100m	2.2153	3.99	7.40		1.15	0.80	13.33	13.33
245	030411004021	电磁阀报警信号线、水池水位信号线 WDZN-RVS-4X1.5	m	420.39	0.95	5.64		0.27	0.19	7.05	
	C4-11-229	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯导线截面(mm2以内) 1.5	100m/束	4.2039	0.95	5.64		0.27	0.19	7.05	7.05
246	030905001001	自动报警系统调试	系统	1	5186.97	119.20	445.17	1561.79	1126.43	8439.56	
	C9-5-3	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	5186.97	119.20	445.17	1561.79	1126.43	8439.56	8439.56
		消防弱电-电气火灾监控系统									
247	030411001020	配管 PC20	m	760.51	4.42	2.56		1.27	0.88	9.14	
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	7.6051	4.42	2.56		1.27	0.88	9.14	9.14
248	030411004022	电气火灾监控信号线 NH-RVS-2X1.5	m	760.51	0.80	3.30		0.23	0.16	4.48	
	C4-11-225	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯导线截面(mm2以内) 1.5	100m/束	7.6051	0.80	3.30		0.23	0.16	4.48	4.48
249	030904010001	电气火灾监控器监控系统主机	台	1	1278.70	3543.54	29.54	362.77	261.65	5476.20	
	C9-4-27	联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下	台	1	1278.70	3543.54	29.54	362.77	261.65	5476.20	5476.20
		消防弱电-消防设备电源监控系统									
250	030411001021	配管 PC20	m	72.68	4.42	2.56		1.27	0.88	9.14	
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.7268	4.42	2.56		1.27	0.88	9.14	9.14

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 32 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
251	030408002005	消防电源监控信号线 NH-KYJVP-2X1.5	m	81.68	3.99	4.51		1.15	0.80	10.43	
	C4-8-30	塑料控制电缆敷设 电缆(芯以下) 6	100m	0.8168	3.99	4.50		1.15	0.80	10.43	10.43
252	030904010002	消防设备电源监控系统主机	台	1	1278.70	2323.54	29.54	362.77	261.65	4256.20	
	C9-4-27	联动控制箱(壁挂式)安装 256点以下	台	1	1278.70	2323.54	29.54	362.77	261.65	4256.20	4256.20
		消防弱电-气体灭火系统									
253	030904016001	壁挂式联动直流供电单元 BYF-PC05X/10X	套	1	43.48	4316.04	20.41	17.72	12.78	4410.43	
	C9-4-56	消防报警备用电源安装	台	1	43.48	4316.04	20.41	17.72	12.78	4410.43	4410.43
254	030904004002	放气指示灯	个	1	27.43	45.46	0.05	7.62	5.50	86.06	
	C9-4-8	消防警铃安装	个	1	27.43	45.46	0.05	7.62	5.50	86.06	86.06
		消防弱电-可燃气体报警系统									
255	030904009001	可燃气体报警控制器 JB-TB-JBF-51S40-8(1)	台	1	462.83	2893.96	19.34	133.71	96.43	3606.27	
	C9-4-22	区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	462.83	2893.96	19.34	133.71	96.43	3606.27	3606.27
256	030904016002	壁挂式联动直流供电单元 BYF-PC05X/10X/20X	套	1	43.48	4316.04	20.41	17.72	12.78	4410.43	
	C9-4-56	消防报警备用电源安装	台	1	43.48	4316.04	20.41	17.72	12.78	4410.43	4410.43
257	030904001006	可燃气体探测器	个	2	25.77	173.48	0.05	7.16	5.16	211.62	
	C9-4-3	点型探测器安装 可燃气体	个	2	25.77	173.48	0.05	7.16	5.16	211.62	211.62
		防排烟工程									

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 33 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
258	030404033002	防爆型壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:1200CMH,余压:50Pa功率:60w,220V	台	2	58.60	421.30		16.84	11.72	508.46	
	C4-4-114	风扇安装 排气扇	台	2	58.60	421.30		16.84	11.72	508.46	508.46
259	030404033003	壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:800CMH,余压:50Pa功率:40w,220V	台	1	58.60	351.30		16.84	11.72	438.46	
	C4-4-114	风扇安装 排气扇	台	1	58.60	351.30		16.84	11.72	438.46	438.46
260	030404033004	壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:1000CMH,余压:50Pa功率:40w,220V	台	2	58.60	351.30		16.84	11.72	438.46	
	C4-4-114	风扇安装 排气扇	台	2	58.60	351.30		16.84	11.72	438.46	438.46
261	030404033005	壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),430x430，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:3300CMH,余压:70Pa功率:120w,220V	台	2	58.60	381.30		16.84	11.72	468.46	
	C4-4-114	风扇安装 排气扇	台	2	58.60	381.30		16.84	11.72	468.46	468.46
262	030404033006	窗式排气扇P1 风量:100CMH,余压:30Pa，功率:28W,220V，	台	85	58.60	61.30		16.84	11.72	148.46	
	C4-4-114	风扇安装 排气扇	台	85	58.60	61.30		16.84	11.72	148.46	148.46

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 34 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
263	030108003001	管道式排风风机P2 风量:2700CMH,余压250Pa，功率:650W,220V,吊装	台	2	286.49	797.09	67.70	141.18	70.84	1363.30	
	C1-5-13	轴流通风机安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	286.49	797.09	67.70	141.18	70.84	1363.30	1363.30
264	030108001001	防爆型事故排风机P3 风量:5800CMH,余压200Pa，功率:1.5Kw,380v	台	1	441.17	627.93	67.70	202.84	101.77	1441.41	
	C1-5-1	离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	441.17	627.93	67.70	202.84	101.77	1441.41	1441.41
265	030703007001	单层百叶排风口 200X200	个	4	15.51	32.09	0.14	4.34	3.13	55.21	
	C7-3-51	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	4	15.51	32.09	0.14	4.34	3.13	55.21	55.21
266	030703007002	单层百叶排风口 300X300,带风量调节阀	个	2	15.51	32.09	0.14	4.34	3.13	55.21	
	C7-3-51	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	2	15.51	32.09	0.14	4.34	3.13	55.21	55.21
267	030703007003	单层百叶排风口，带防虫网 200X200	个	1	15.51	38.36	0.14	4.34	3.13	61.48	
	C7-3-51	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	1	15.51	38.36	0.14	4.34	3.13	61.48	61.48
268	030703007004	单层百叶排风口，带防虫网 600X400	个	1	58.19	91.72	0.14	16.17	11.67	177.89	
	C7-3-54	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	1	58.19	91.72	0.14	16.17	11.67	177.89	177.89
269	030703007005	单层百叶排风口，带防虫网 500X300	个	1	38.50	58.04	0.14	10.71	7.73	115.12	
	C7-3-53	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	1	38.50	58.04	0.14	10.71	7.73	115.12	115.12
270	030703007006	单层百叶排风口，带防虫网 600X250	个	1	58.19	59.95	0.14	16.17	11.67	146.12	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 35 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C7-3-54	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	1	58.19	59.95	0.14	16.17	11.67	146.12	146.12
271	030703007007	单层百叶补风口,带防虫网 400X250	个	1	38.50	40.56	0.14	10.71	7.73	97.64	
	C7-3-53	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	1	38.50	40.56	0.14	10.71	7.73	97.64	97.64
272	030703011001	铝合金防雨百叶 700X500H 带防虫网	个	2	58.19	130.15	0.14	16.17	11.67	216.32	
	C7-3-54	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	2	58.19	130.15	0.14	16.17	11.67	216.32	216.32
273	030703011002	铝合金防雨百叶 400X200H 带防虫网	个	2	58.19	42.47	0.14	16.17	11.67	128.64	
	C7-3-54	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	2	58.19	42.47	0.14	16.17	11.67	128.64	128.64
274	030703011003	铝合金防雨百叶 800X400	个	1	58.19	119.62	0.14	16.17	11.67	205.79	
	C7-3-54	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	1	58.19	119.62	0.14	16.17	11.67	205.79	205.79
275	030703011004	单层百叶排风口 1000X400	个	1	75.35	125.05	0.14	20.93	15.10	236.57	
	C7-3-55	风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	75.35	125.05	0.14	20.93	15.10	236.57	236.57
276	030703001001	70℃防火阀 200X200	个	2	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	2	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	134.51
277	030703001002	70℃防火阀 250X200	个	1	17.93	128.67	4.74	6.28	4.53	162.15	
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	17.93	128.67	4.74	6.28	4.53	162.15	162.15
278	030703001003	70℃防火阀 500X250	个	1	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 36 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	134.51
279	030703001004	70℃防火阀 600X400	个	1	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	134.51
280	030703001005	70℃防火阀 500X300	个	1	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	134.51
281	030703001006	70℃防火阀 500X250	个	1	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	17.93	101.03	4.74	6.28	4.53	134.51	134.51
282	030703001007	电动密闭阀 430X430	个	1	17.93	166.65	4.74	6.28	4.53	200.13	
	C7-3-29	碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	17.93	166.65	4.74	6.28	4.53	200.13	200.13
283	030703001008	电动密闭阀 800X400	个	1	106.92	230.60	7.53	31.73	22.89	399.67	
	C7-3-30	碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	106.92	230.60	7.53	31.73	22.89	399.67	399.67
284	030703001009	风管对开多叶调节阀 320X200	个	1	38.50	168.43	6.13	12.37	8.93	234.36	
	C7-3-22	碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800	个	1	38.50	168.43	6.13	12.37	8.93	234.36	234.36
285	030702001001	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.5mm	m2	25.42	78.01	56.62	3.68	22.64	16.34	177.29	
	C7-2-34	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320	10m2	2.542	78.01	56.62	3.68	22.64	16.34	177.29	177.29
286	030702001002	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.6mm	m2	7.79	42.68	56.31	1.06	12.12	8.75	120.92	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 37 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C7-2-36	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000	10m2	0.779	42.68	56.31	1.06	12.12	8.75	120.92	120.92
287	030702001003	镀锌薄钢板通风管道 δ=0.75mm	m2	4.19	42.68	57.45	1.06	12.12	8.75	122.05	
	C7-2-36	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤1000	10m2	0.419	42.68	57.45	1.06	12.12	8.75	122.05	122.05
288	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	m2	37.4	21.78		0.01	6.04	4.36	32.20	
	C7-4-7	风管漏光试验	10m2	3.74	6.60			1.83	1.32	9.75	32.20
	C7-4-8	风管漏风试验	10m2	3.74	15.18		0.01	4.21	3.04	22.44	
289	030905003001	防火控制装置调试	个	9	23.63	16.55	6.60	8.38	6.05	61.21	
	C9-5-15	防火控制装置调试 电动正压送风阀、电动排烟阀、电动防火阀	个	9	23.63	16.55	6.60	8.38	6.05	61.21	61.21
290	010803002001	固定挡烟垂壁	m2	11.2	43.24	180.00		6.34	8.65	238.22	
	借A1-9-195	防火卷帘门安装	100m2	0.112	43.24			6.34	8.65	58.22	238.22
	补充主材002	固定挡烟垂壁	m2	11.2		360.00				180.00	
		给排水工程									
		生活给水-冷水管网									
291	031001007001	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN100	m	162.78	13.17	134.87	0.37	3.75	2.71	154.87	
	C9-1-16	给水钢塑复合管安装(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	16.278	13.17	134.87	0.37	3.75	2.71	154.87	154.87
292	031001007002	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN80	m	102.25	12.24	105.55	0.32	3.49	2.51	124.11	
	C9-1-15	给水钢塑复合管安装(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	10.225	12.24	105.55	0.32	3.48	2.51	124.11	124.11
293	031001007003	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN65	m	4.7	11.10	84.02	0.27	3.15	2.28	100.82	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 38 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C9-1-14	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	0.47	11.10	84.01	0.27	3.15	2.27	100.82	100.82
294	031001007004	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN40	m	278.62	27.76	58.91	1.62	8.14	5.87	102.30	
	C10-1-395	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	27.862	27.76	58.91	1.62	8.14	5.87	102.30	102.30
295	031001006001	PP-R塑料给水管 S4//DN50	m	50.81	20.27	33.69	1.12	5.93	4.28	65.29	
	C10-1-305	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 63	10m	5.081	20.27	33.69	1.12	5.93	4.28	65.29	65.29
296	031001006002	PP-R塑料给水管 S4//DN32	m	70.49	16.43	15.05	1.06	4.85	3.50	40.87	
	C10-1-303	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	7.049	16.43	15.04	1.06	4.85	3.50	40.87	40.87
297	031001006003	PP-R塑料给水管 S4//DN25	m	265.82	14.08	8.93	0.96	4.17	3.01	31.14	
	C10-1-302	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	26.582	14.08	8.93	0.96	4.17	3.01	31.14	31.14
298	031001006004	PP-R塑料给水管 S4//DN20	m	48.98	13.02	5.56	0.79	3.83	2.76	25.96	
	C10-1-301	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 25	10m	4.898	13.02	5.55	0.79	3.83	2.76	25.96	25.96
299	031001006005	PP-R塑料给水管 S4//DN15	m	192.74	11.77	4.06	0.57	3.42	2.47	22.29	
	C10-1-300	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 20	10m	19.274	11.77	4.06	0.57	3.42	2.47	22.29	22.29
300	031003001001	螺纹闸阀 DN50	个	2	20.97	91.11	1.86	6.33	4.57	124.84	
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	20.97	91.11	1.86	6.33	4.57	124.84	124.84
301	031003013001	水表 DN50	组	1	38.25	251.53		10.60	7.65	308.03	
	C10-3-278	螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	组	1	38.25	251.53		10.60	7.65	308.03	308.03

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 39 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
302	031003013002	水表 DN32	组	1	22.50	179.11		6.24	4.50	212.35	
	C10-3-276	螺纹水表 公称直径(mm以内) 32	组	1	22.50	179.11		6.24	4.50	212.35	212.35
303	031003013003	水表 DN25	组	80	19.81	104.30		5.49	3.96	133.56	
	C10-3-275	螺纹水表 公称直径(mm以内) 25	组	80	19.81	104.30		5.49	3.96	133.56	133.56
304	031003013004	水表 DN20	组	10	15.97	75.77		4.43	3.19	99.36	
	C10-3-274	螺纹水表 公称直径(mm以内) 20	组	10	15.97	75.77		4.43	3.19	99.36	99.36
305	031003013005	水表 DN80	组	1	87.32	465.86		24.21	17.46	594.85	
	C10-3-279	螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	1	87.32	465.86		24.21	17.46	594.85	594.85
306	031003001002	螺纹截止阀 DN32	个	1	11.33	63.90	1.02	3.42	2.47	82.14	
	C10-3-4	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	11.33	63.90	1.02	3.42	2.47	82.14	82.14
307	031003001003	螺纹闸阀 DN40	个	16	20.97	74.41	1.20	6.15	4.43	107.16	
	C10-3-5	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	16	20.97	74.41	1.20	6.15	4.43	107.16	107.16
308	031003001004	螺纹闸阀 DN32	个	2	11.33	60.76	1.02	3.42	2.47	79.00	
	C10-3-4	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	11.33	60.76	1.02	3.42	2.47	79.00	79.00
309	031003001005	电动阀 DN80	个	1	50.59	1338.10	3.13	14.89	10.74	1417.45	
	C10-3-8	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	50.59	1338.10	3.13	14.89	10.74	1417.45	1417.45
310	031003001006	自动排气阀 DN25	个	2	22.72	58.44	0.25	6.37	4.59	92.37	
	C10-3-12	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	2	22.72	58.44	0.25	6.37	4.59	92.37	92.37
311	031003001007	自动排气阀 DN20	个	2	18.29	48.11	0.18	5.12	3.69	75.39	
	C10-3-11	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	18.29	48.11	0.18	5.12	3.69	75.39	75.39

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 40 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
312	031003001008	螺纹截止阀 DN25	个	80	9.43	47.41	0.77	2.83	2.04	62.48	
	C10-3-3	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	9.43	47.41	0.77	2.83	2.04	62.48	62.48
313	031003010001	螺纹式软接头 DN25	个	80	18.70	12.46	0.72	5.38	3.88	41.14	
	C10-3-176	螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	18.70	12.46	0.72	5.38	3.88	41.14	41.14
314	031003001009	可调式减压阀 DN25	个	80	9.43	158.51	0.77	2.83	2.04	173.58	
	C10-3-3	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	9.43	158.51	0.77	2.83	2.04	173.58	173.58
315	031003008001	Y型过滤器 DN25	组	80	10.96	74.95	0.77	3.25	2.35	92.28	
	C10-3-131	Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	80	10.96	74.95	0.77	3.25	2.35	92.28	92.28
		生活给水-冷水设备									
316	031006015001	冷水储水箱有效容积:V=5m3	台	1	383.46	6861.59	106.67	135.86	98.03	7585.61	
	C10-6-102	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 6	台	1	383.46	6861.59	106.67	135.86	98.03	7585.61	7585.61
317	031003016001	液位计	组	1	24.82	488.45	3.67	7.90	5.70	530.54	
	C10-3-309	浮标液面计安装 FQ-Ⅱ型	组	1	24.82	488.45	3.67	7.90	5.70	530.54	530.54
318	031006004001	气压罐 有效容积:ΔV=150L	台	1	541.75	7879.60	287.39	229.84	165.83	9104.41	
	C10-6-19	气压罐 罐体直径(mm以内) 400	台	1	541.75	7879.60	287.39	229.84	165.83	9104.41	9104.41
319	030109001001	冷水变频泵 Q=3.0L/S,H=15m,N=1.1kw	台	3	256.89	890.86	67.70	129.38	64.92	1409.75	
	C1-6-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	3	256.89	890.86	67.70	129.38	64.92	1409.75	1409.75
320	031006013001	水处理消毒器 WTS-2B（氧化性物质产量>0.3g/h,功率:150~260w）	台	1	52.36	2859.31		14.51	10.47	2936.65	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 41 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C10-6-90	消毒器安装 湿式 250×400	台	1	52.36	2859.31		14.51	10.47	2936.65	2936.65
321	031003003001	法兰闸阀 DN80	个	6	65.40	239.21	17.29	22.92	16.54	361.36	
	C10-3-33	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	6	65.40	239.21	17.29	22.92	16.54	361.36	361.36
322	031003008002	Y型过滤器 DN80	组	3	75.20	269.22	19.09	26.14	18.86	408.51	
	C10-3-139	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 80	个	3	75.20	269.22	19.09	26.14	18.86	408.51	408.51
323	030601002001	压力表	台	6	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	
	C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	6	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	171.29
324	031003010002	可曲挠橡胶接头 DN80	个	3	65.40	173.21	18.67	23.30	16.81	297.39	
	C10-3-193	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 80	个	3	65.40	173.21	18.67	23.30	16.81	297.39	297.39
325	031003010003	可曲挠橡胶接头 DN65	个	3	57.34	126.18	18.67	21.07	15.20	238.46	
	C10-3-192	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65	个	3	57.34	126.18	18.67	21.07	15.20	238.46	238.46
326	031003003002	法兰闸阀 DN65	个	4	57.49	189.84	17.29	20.73	14.96	300.31	
	C10-3-32	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	4	57.49	189.84	17.29	20.73	14.96	300.31	300.31
327	031003003003	法兰止回阀 DN65	个	3	57.49	126.64	17.29	20.73	14.96	237.11	
	C10-3-32	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	3	57.49	126.64	17.29	20.73	14.96	237.11	237.11
328	031003003004	法兰止回阀 DN80	个	1	65.40	181.81	17.29	22.92	16.54	303.96	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 42 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C10-3-33	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	1	65.40	181.81	17.29	22.92	16.54	303.96	303.96
		生活给水-热水管网									
329	031001007005	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN65	m	95.36	11.10	84.02	0.27	3.15	2.28	100.82	
	C9-1-14	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	9.536	11.10	84.02	0.27	3.15	2.27	100.82	100.82
330	031001006006	PP-R塑料给水管 S4//DN40	m	289.62	18.23	30.87	1.10	5.36	3.87	59.43	
	C10-1-304	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	28.962	18.23	30.86	1.10	5.36	3.87	59.43	59.43
331	031001006007	PP-R塑料给水管 S4//DN32	m	170.65	16.43	15.05	1.06	4.85	3.50	40.87	
	C10-1-303	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	17.065	16.43	15.04	1.06	4.85	3.50	40.87	40.87
332	031001006008	PP-R塑料给水管 S4//DN25	m	20.13	14.08	8.93	0.95	4.17	3.01	31.14	
	C10-1-302	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	2.013	14.08	8.93	0.95	4.17	3.01	31.14	31.14
333	031001006009	PP-R塑料给水管 S4//DN20	m	202.88	13.02	5.56	0.79	3.83	2.76	25.96	
	C10-1-301	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 25	10m	20.288	13.02	5.56	0.79	3.83	2.76	25.96	25.96
334	031001006010	PP-R塑料给水管 S4//DN15	m	178.56	11.77	4.06	0.57	3.42	2.47	22.29	
	C10-1-300	给排水管道 室内塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 20	10m	17.856	11.77	4.06	0.57	3.42	2.47	22.29	22.29
335	011001006001	橡塑泡棉保温板,难燃B1级	m3	4.79	318.01	1556.77		65.38	63.60	2003.76	
	C12-5-107	发泡橡塑保温板(管)安装 管道Φ57mm以下 厚度(mm以内/层) 50	m3	4.79	318.01	1556.77		65.38	63.60	2003.76	2003.76

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 43 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
336	031003013006	水表 DN80	组	2	87.32	465.86		24.21	17.46	594.85	
	C10-3-279	螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	2	87.32	465.86		24.21	17.46	594.85	594.85
337	031003001010	电动阀 DN80	个	2	50.59	1338.10	3.13	14.89	10.74	1417.45	
	C10-3-8	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	2	50.59	1338.10	3.13	14.89	10.74	1417.45	1417.45
338	031003001011	自动排气阀 DN25	个	4	22.72	58.44	0.25	6.37	4.59	92.37	
	C10-3-12	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	4	22.72	58.44	0.25	6.37	4.59	92.37	92.37
339	031003001012	螺纹截止阀 DN32	个	16	11.33	63.90	1.02	3.42	2.47	82.14	
	C10-3-4	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	16	11.33	63.90	1.02	3.42	2.47	82.14	82.14
340	031003001013	螺纹截止阀 DN20	个	80	7.69	31.50	0.44	2.25	1.63	43.51	
	C10-3-2	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	80	7.69	31.50	0.44	2.25	1.63	43.51	43.51
341	031003010004	螺纹式软接头 DN25	个	80	18.70	12.46	0.72	5.38	3.88	41.14	
	C10-3-176	螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	18.70	12.46	0.72	5.38	3.88	41.14	41.14
342	031003001014	可调式减压阀 DN25	个	80	9.43	158.51	0.77	2.83	2.04	173.58	
	C10-3-3	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	80	9.43	158.51	0.77	2.83	2.04	173.58	173.58
343	031003008003	Y型过滤器 DN25	组	80	10.96	74.95	0.77	3.25	2.35	92.28	
	C10-3-131	Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	个	80	10.96	74.95	0.77	3.25	2.35	92.28	92.28
344	031003009001	波纹伸缩器 DN40	个	80	12.92	77.90	0.77	3.79	2.74	98.12	
	C10-3-150	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 40	个	80	12.92	77.90	0.77	3.79	2.74	98.12	98.12
345	031003009002	波纹伸缩器 DN32	个	7	7.69	77.77	0.44	2.25	1.63	89.78	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 44 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C10-3-149	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 32	个	7	7.69	77.77	0.44	2.25	1.63	89.78	89.78
		生活给水-热水设备									
346	031006015002	热水储水箱有效容积:V=8m	台	2	470.58	8270.97	111.50	161.35	116.42	9130.82	
	C10-6-103	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 10	台	2	470.58	8270.97	111.50	161.35	116.42	9130.82	9130.82
347	031003016002	液位计	组	2	24.82	488.45	3.67	7.90	5.70	530.54	
	C10-3-309	浮标液面计安装 FQ-Ⅱ型	组	2	24.82	488.45	3.67	7.90	5.70	530.54	530.54
348	031006004002	气压罐 有效容积:ΔV=150L	台	1	541.75	7879.60	287.39	229.84	165.83	9104.41	
	C10-6-19	气压罐 罐体直径(mm以内) 400	台	1	541.75	7879.60	287.39	229.84	165.83	9104.41	9104.41
349	030109001002	热水变频泵 Q=2.0L/S,H=15m,N=0.75kw	台	3	256.89	750.86	67.70	129.38	64.92	1269.75	
	C1-6-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	3	256.89	750.86	67.70	129.38	64.92	1269.75	1269.75
350	031006013002	水处理消毒器 WTS-2B（氧化性物质产量>0.3g/h,功率:150~260w）	台	2	52.36	2859.31		14.51	10.47	2936.65	
	C10-6-90	消毒器安装 湿式 250×400	台	2	52.36	2859.31		14.51	10.47	2936.65	2936.65
351	031003003005	法兰闸阀 DN65	个	6	57.49	189.84	17.29	20.73	14.96	300.31	
	C10-3-32	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	6	57.49	189.84	17.29	20.73	14.96	300.31	300.31
352	031003008004	Y型过滤器 DN65	组	3	66.56	210.91	19.09	23.74	17.13	337.43	
	C10-3-138	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	个	3	66.56	210.91	19.09	23.74	17.13	337.43	337.43
353	030601002002	压力表	台	6	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 45 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	6	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	171.29
354	031003010005	可曲挠橡胶接头 DN65	个	3	57.34	126.18	18.67	21.07	15.20	238.46	
	C10-3-192	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65	个	3	57.34	126.18	18.67	21.07	15.20	238.46	238.46
355	031003010006	可曲挠橡胶接头 DN65	个	3	38.47	108.02	10.55	13.59	9.80	180.43	
	C10-3-191	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	38.47	108.02	10.55	13.59	9.80	180.43	180.43
356	031003003006	法兰闸阀 DN50	个	4	38.25	90.13	9.82	13.33	9.61	161.14	
	C10-3-31	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	4	38.25	90.13	9.82	13.33	9.61	161.14	161.14
357	031003003007	法兰止回阀 DN50	个	3	38.25	91.89	9.82	13.33	9.61	162.90	
	C10-3-31	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	3	38.25	91.89	9.82	13.33	9.61	162.90	162.90
358	031003003008	法兰止回阀 DN65	个	1	57.49	126.64	17.29	20.73	14.96	237.11	
	C10-3-32	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	57.49	126.64	17.29	20.73	14.96	237.11	237.11
359	031003001015	螺纹闸阀 DN32	个	2	11.33	60.76	1.02	3.42	2.47	79.00	
	C10-3-4	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	11.33	60.76	1.02	3.42	2.47	79.00	79.00
360	030601001001	温度传感器	支	2	55.38	110.40	3.08	17.20	11.69	197.75	
	C6-1-7	温度控制器温度开关	支	2	55.38	110.40	3.08	17.20	11.69	197.75	197.75
361	031003001016	电动阀 DN32	个	2	11.33	235.94	1.02	3.42	2.47	254.18	
	C10-3-4	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	11.33	235.94	1.02	3.42	2.47	254.18	254.18
362	031003001017	螺纹止回阀 DN32	个	1	11.33	50.31	1.02	3.42	2.47	68.55	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 46 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C10-3-4	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	1	11.33	50.31	1.02	3.42	2.47	68.55	68.55
		排水									
363	031001006011	PVC-U塑料雨水管 dn110	m	413.45	19.08	21.49	0.01	5.29	3.82	49.68	
	C10-1-341	给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	41.345	19.08	21.48	0.01	5.29	3.82	49.68	49.68
364	031001006012	PVC-U塑料排水管 dn160	m	8.44	29.00	36.95	0.95	8.30	5.99	81.20	
	C10-1-331	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	10m	0.844	29.00	36.95	0.95	8.30	5.99	81.20	81.20
365	031001006013	PVC-U塑料排水管 dn110	m	901.68	20.56	24.42	0.01	5.70	4.11	54.81	
	C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	90.168	20.56	24.42	0.01	5.70	4.11	54.81	54.81
366	031001006014	PVC-U塑料排水管 dn75	m	730.3	18.47	12.38		5.12	3.69	39.66	
	C10-1-329	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	73.03	18.47	12.38		5.12	3.69	39.66	39.66
367	031001006015	PVC-U塑料排水管 dn50	m	94.1	13.79	8.19		3.82	2.76	28.57	
	C10-1-328	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	9.41	13.79	8.20		3.82	2.76	28.57	28.57
368	031001006016	PVC-U塑料排水管 dn40（冷凝水管）	m	194.85	13.79	6.83		3.82	2.76	27.20	
	C10-1-328	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	19.485	13.79	6.82		3.82	2.76	27.20	27.20
369	031001006017	PVC-U塑料排水管 dn20（冷凝水管）	m	27	10.04	5.94	0.01	2.79	2.01	20.79	
	C10-1-311	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20	10m	2.7	10.04	5.94	0.01	2.79	2.01	20.79	20.79
370	031002003001	套管 dn110	个	330	116.39	102.15	14.57	36.30	26.19	295.60	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 47 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C10-2-73	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	330	63.15	69.17	14.57	21.54	15.54	183.97	295.60
	C10-2-89	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	330	53.24	32.98		14.76	10.65	111.63	
	031002003002	套管 dn75	个	80	101.05	89.45	9.71	30.70	22.15	253.06	253.06
	C10-2-72	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80	个	80	47.81	56.47	9.71	15.94	11.50	141.43	
	C10-2-89	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	80	53.24	32.98		14.76	10.65	111.63	
372	031004014001	透气帽 dn110	个	29		5.60				5.60	
	补充主材003	透气帽 dn110	个	29		11.20				5.60	5.60
373	031004014002	透气帽 DN80	个	1		3.80				3.80	
	补充主材010	透气帽 DN80	个	1		7.60				3.80	3.80
		卫生洁具									
374	031004014003	网框地漏 dn160 设置S型存水弯	个	1	59.39	12.24		16.46	11.88	99.97	
	C10-4-95	地漏安装 公称直径(mm以内) 150	10个	0.1	59.39	12.24		16.46	11.88	99.97	99.97
375	031004014004	雨水斗 dn110	个	15	31.68	9.21		8.78	6.34	56.00	
	C10-4-105	普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	10个	1.5	31.68	9.21		8.78	6.34	56.00	56.00
376	031004014005	地漏 dn110	个	20	37.62	12.87		10.43	7.52	68.44	
	C10-4-94	地漏安装 公称直径(mm以内) 100	10个	2	37.62	6.87		10.43	7.52	62.44	68.44
	03073041@2	存水弯 dn110	个	20		12.00				6.00	
377	031004014006	地漏 dn75	个	195	32.10	9.40		8.90	6.42	56.82	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 48 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C10-4-93	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	19.5	32.10	4.40		8.90	6.42	51.82	56.82
	03073041@1	存水弯 dn75	个	195		10.00				5.00	
	031004014007	地漏 dn50	个	9	16.60	5.23		4.60	3.32	29.75	29.75
	C10-4-92	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	0.9	16.60	2.23		4.60	3.32	26.75	
	03073041	存水弯 dn50	个	9		6.00				3.00	
379	031004014008	沉箱排水地漏 dn50	个	92	16.60	5.23		4.60	3.32	29.75	29.75
	C10-4-92	地漏安装 公称直径(mm以内) 50	10个	9.2	16.60	2.23		4.60	3.32	26.75	
	03073041	存水弯 dn50	个	92		6.00				3.00	
380	031004014009	地面扫除口 dn75	个	3	9.56	6.64		2.65	1.91	20.75	20.75
	C10-4-101	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.3	9.56	6.63		2.65	1.91	20.75	
381	031004006001	大便器	组	10	87.44	261.57		24.24	17.49	390.73	390.73
	C10-4-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	1	87.44	261.57		24.24	17.49	390.73	
382	031004006002	大便器	组	86	64.68	724.40		17.93	12.94	819.96	819.96
	C10-4-39	坐式大便器安装 分体水箱	10套	8.6	64.68	724.40		17.93	12.94	819.96	
383	031004007001	小便器	组	2	30.36	437.89		8.41	6.07	482.73	482.73
	C10-4-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.2	30.36	437.89		8.42	6.07	482.73	
384	031004010001	淋浴器	套	80	17.37	366.34		4.82	3.47	392.00	392.00
	C10-4-60	成套淋浴器 手动开关 冷热水	10套	8	17.37	366.34		4.82	3.47	392.00	
385	031004003001	洗脸盆	组	88	57.32	215.30		15.89	11.46	299.97	299.97
	C10-4-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	8.8	57.32	215.30		15.89	11.46	299.97	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 49 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		消防给水									
		消防栓给水									
386	030901010001	室内消火栓箱 单阀单出口消火栓栓口直径65mm,水枪直径19mm,DN65mm衬胶水带25m。消防软管卷盘应配置内径不小于 Φ19 的消防软管,其长度为30m;设消防报警信号开关,并设置保护按钮设施。	套	40	81.94	531.80		22.72	16.39	652.85	
	C9-1-88	室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65	套	40	81.94	531.80		22.72	16.39	652.85	652.85
387	030901010002	试验消火栓	套	1	23.45	233.72		6.50	4.69	268.36	
	C9-1-92	试验用消火栓 公称直径(65mm以内)	个	1	23.45	233.72		6.50	4.69	268.36	268.36
388	030901013001	MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器	具	148	3.84	62.33		1.06	0.77	68.00	
	C9-1-113	灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式	10个	14.8	3.84	62.33		1.06	0.77	68.00	68.00
389	031003003009	法兰闸阀 DN100	个	20	81.15	268.66	20.31	28.12	20.29	418.53	
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	20	81.15	268.66	20.31	28.12	20.29	418.53	418.53
390	031003003010	法兰止回阀 DN100	个	1	81.15	228.46	20.31	28.12	20.29	378.33	
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	228.46	20.31	28.12	20.29	378.33	378.33
391	030601004001	流量开关	台	1	55.38	503.20	32.15	25.76	17.51	634.00	
	C6-1-94	流量开关	台	1	55.38	503.20	32.15	25.76	17.51	634.00	634.00
392	031003001018	自动排气阀 DN25	个	1	22.72	58.44	0.25	6.37	4.59	92.37	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 50 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C10-3-12	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	22.72	58.44	0.25	6.37	4.59	92.37	92.37
393	030901002001	消火栓钢管 DN150	m	22.33	16.32	160.75	0.57	4.68	3.38	185.70	
	C9-1-18	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	2.233	16.32	160.75	0.57	4.68	3.38	185.70	185.70
394	030901002002	消火栓钢管 DN100	m	222.15	13.17	110.32	0.37	3.75	2.71	130.32	
	C9-1-16	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	22.215	13.17	94.67	0.37	3.75	2.71	114.67	
	补充主材005	沟槽式卡箍 DN100	个	119		23.04				11.52	
	补充主材004	沟槽式弯头 DN100XDN100	个	9		1.50				0.75	130.32
	补充主材006	沟槽式正三通 DN100XDN100XDN100	个	11		1.80				0.90	
	补充主材007	沟槽式三通 DN100XDN100XDN65	个	34		4.96				2.48	
395	030901002003	消火栓钢管 DN65	m	102.81	11.10	66.90	0.27	3.15	2.28	83.70	
	C9-1-14	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	10.281	11.10	59.42	0.27	3.15	2.27	76.23	
	补充主材008	沟槽式卡箍 DN65	个	74		8.91				4.46	83.70
	补充主材009	沟槽式弯头 DN65	个	40		6.04				3.02	
396	031201001001	管道刷油	m2	101.26	8.87	5.27	4.96	2.84	2.77	24.71	
	C12-2-1 换	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	10.126	4.39	2.91	2.48	1.41	1.37	12.57	
	C12-2-6 换	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	10.126	4.48	2.36	2.48	1.43	1.39	12.14	24.71
		消防泵房									
397	031002003003	套管 DN100	个	6	176.19	185.40	36.75	59.03	42.59	499.96	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 51 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C10-2-47	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	6	144.19	184.00	36.75	50.16	36.19	451.29	499.96
	C10-2-63	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	32.00	1.40		8.87	6.40	48.67	
	031002003004	套管 DN250	个	3	281.33	463.84	56.78	93.72	67.62	963.29	963.29
	C10-2-51	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250	个	3	233.31	462.07	56.78	80.41	58.02	890.59	
	C10-2-65	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	3	48.02	1.77		13.31	9.60	72.70	
399	031002003005	套管 DN150	个	5	220.75	242.26	41.27	72.63	52.40	629.31	629.31
	C10-2-49	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	5	188.75	240.86	41.27	63.76	46.00	580.64	
	C10-2-63	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	32.00	1.40		8.87	6.40	48.67	
400	031002003006	套管 DN50	个	1	123.51	109.57	19.07	39.53	28.52	320.20	320.20
	C10-2-45	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	95.06	108.49	19.07	31.64	22.83	277.09	
	C10-2-62	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	28.45	1.08		7.89	5.69	43.11	
401	031002003007	套管 DN15	个	1	123.51	109.57	19.07	39.53	28.52	320.20	320.20
	C10-2-45	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	1	95.06	108.49	19.07	31.64	22.83	277.09	
	C10-2-62	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	28.45	1.08		7.89	5.69	43.11	
402	030109001003	消火栓泵 Q=40L/s H=60m N=45kw	台	2	426.89	20180.54	67.70	197.14	98.92	20971.19	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 52 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C1-6-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.5	台	2	426.89	20180.54	67.70	197.14	98.92	20971.19	20971.19
403	030109001004	消火栓稳压泵 Q=2.5L/s H=50m N=4kw	台	2	256.89	2670.86	67.70	129.38	64.92	3189.75	
	C1-6-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	256.89	2670.86	67.70	129.38	64.92	3189.75	3189.75
404	030109001005	喷淋泵 Q=20L/s H=70m N=30kw	台	2	426.89	16410.57	67.70	197.14	98.92	17201.22	
	C1-6-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.5	台	2	426.89	16410.57	67.70	197.14	98.92	17201.22	17201.22
405	030109001006	喷淋稳压泵 Q=1.0L/s H=55m N=1.5kw	台	2	256.89	1270.86	67.70	129.38	64.92	1789.75	
	C1-6-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	256.89	1270.86	67.70	129.38	64.92	1789.75	1789.75
406	031006004003	气压罐 有效容积:ΔV=300L	台	2	609.40	9280.83	351.75	266.43	192.23	10700.64	
	C10-6-20	气压罐 罐体直径(mm以内) 600	台	2	609.40	9280.83	351.75	266.43	192.23	10700.64	10700.64
407	030601002003	压力开关	台	1	69.24	133.26	11.43	23.74	16.13	253.80	
	C6-1-33	压力开关压力控制器	台(块)	1	69.24	133.26	11.43	23.74	16.13	253.80	253.80
408	031003003011	法兰闸阀 DN200	个	2	178.69	799.81	49.74	63.32	45.69	1137.25	
	C10-3-37	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200	个	2	178.69	799.81	49.74	63.32	45.69	1137.25	1137.25
409	031003003012	法兰闸阀 DN65	个	2	57.49	189.84	17.29	20.73	14.96	300.31	
	C10-3-32	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	57.49	189.84	17.29	20.73	14.96	300.31	300.31
410	031003003013	法兰闸阀 DN150	个	4	114.24	523.01	23.34	38.14	27.52	726.25	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 53 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	4	114.24	523.01	23.34	38.14	27.52	726.25	726.25
411	031003003014	法兰闸阀 DN125	个	1	103.65	381.59	21.87	34.79	25.10	567.00	
	C10-3-35	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 125	个	1	103.65	381.59	21.87	34.79	25.10	567.00	567.00
412	031003003015	法兰闸阀 DN100	个	1	81.15	268.66	20.31	28.12	20.29	418.53	
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	268.66	20.31	28.12	20.29	418.53	418.53
413	031003003016	法兰止回阀 DN150	个	2	114.24	463.01	23.34	38.14	27.52	666.25	
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	114.24	463.01	23.34	38.14	27.52	666.25	666.25
414	031003003017	法兰止回阀 DN65	个	2	57.49	126.64	17.29	20.73	14.96	237.11	
	C10-3-32	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	57.49	126.64	17.29	20.73	14.96	237.11	237.11
415	031003013007	水表组 DN100（法兰水表DN100及法兰闸阀DN100各一个）	组	1	133.84	852.69		37.10	26.77	1050.40	
	C10-3-305	焊接法兰水表配承插盘短管安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	133.84	852.69		37.10	26.77	1050.40	1050.40
416	031003001019	遥控浮球阀 DN15	个	1	7.69	28.41	0.14	2.17	1.57	39.98	
	C10-3-14	螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	7.69	28.41	0.14	2.17	1.57	39.98	39.98
417	031003003018	防止旋流器 DN200	个	4	178.69	2336.48	49.74	63.32	45.69	2673.92	
	C10-3-37 换	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200　仅为一侧法兰连接 材料[03010905] 含量*0.5,主材[20010360] 含量*0.5	个	4	178.69	2336.48	49.74	63.32	45.69	2673.92	2673.92

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 54 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
418	031003010007	可曲挠橡胶接头 DN200	个	4	178.11	602.29	53.58	64.22	46.34	944.54	
	C10-3-197	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 200	个	4	178.11	602.29	53.58	64.22	46.34	944.54	944.54
419	031003010008	可曲挠橡胶接头 DN150	个	2	113.88	382.79	24.35	38.32	27.65	586.99	
	C10-3-196	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	113.88	382.79	24.35	38.32	27.65	586.99	586.99
420	031003003019	试水阀 DN65	个	1	57.49	171.19	17.29	20.73	14.96	281.66	
	C10-3-32 换	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 仅为一侧法兰连接 材料[03010680] 含量*0.5,主材[20010360] 含量*0.5	个	1	57.49	171.19	17.29	20.73	14.96	281.66	281.66
421	031003016003	液位计	组	1	24.82	488.45	3.67	7.90	5.70	530.54	
	C10-3-309	浮标液面计安装 FQ-Ⅱ型	组	1	24.82	488.45	3.67	7.90	5.70	530.54	530.54
422	030503006001	液位传感器	支	1	48.46	422.39	0.26	14.94	9.74	495.79	
	C5-3-77	其他传感器及变送器安装 液位开关	支	1	48.46	422.39	0.26	14.94	9.74	495.79	495.79
423	031003003020	弹簧安全阀 DN100	个	1	81.15	2323.66	20.31	28.12	20.29	2473.53	
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	2323.66	20.31	28.12	20.29	2473.53	2473.53
424	030601002004	压力表	台	4	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	
	C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	4	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	171.29
425	030601004002	直读式流量计	台	1	52.91	1567.43	0.48	15.71	10.68	1647.21	
	C6-1-67	金属转子流量计 玻璃式	台	1	52.91	1567.43	0.48	15.71	10.68	1647.21	1647.21
426	030109011001	水泵房排水泵 Q=36m3/h,H=12m,N=3kw	台	2	154.10	1510.56		61.42	30.82	1756.90	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 55 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C1-6-121	潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.05	台	2	154.10	1510.56		61.42	30.82	1756.90	1756.90
		悬挂式超细干粉自动灭火装置									
427	030902009001	悬挂式超细干粉自动灭火装置 FZXA2/1.2	套	8	228.70	599.50	1.76	63.91	46.09	939.96	
	C9-2-41	无管网气体灭火装置安装 贮存容器容积(L以内) 40	套	8	228.70	599.50	1.76	63.91	46.09	939.96	939.96
		生活泵房									
428	030109001007	变频泵 Q=2.50~4.17~5.0L/S，H=52~46~40m，N=4.0kw	台	2	256.89	2670.86	67.70	129.38	64.92	3189.75	
	C1-6-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	256.89	2670.86	67.70	129.38	64.92	3189.75	3189.75
429	030109001008	变频副泵 Q=0.83~1.11~1.33L/S，H=41~39~40m，N=1.1kw	台	1	256.89	1270.86	67.70	129.38	64.92	1789.75	
	C1-6-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	1	256.89	1270.86	67.70	129.38	64.92	1789.75	1789.75
430	031006004004	气压罐 有效容积:ΔV=300L	台	1	609.40	9280.83	351.75	266.43	192.23	10700.64	
	C10-6-20	气压罐 罐体直径(mm以内) 600	台	1	609.40	9280.83	351.75	266.43	192.23	10700.64	10700.64
431	031006015003	成品不锈钢生活冷水箱 有效容积:V=10m3	台	1	470.58	16870.97	111.50	161.35	116.42	17730.82	
	C10-6-103	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 10	台	1	470.58	16870.97	111.50	161.35	116.42	17730.82	17730.82
432	031006013003	水箱臭氧自洁器 WTS-2A（臭氧发生量 4g/h,功率:405w）	台	1	52.36	3009.31		14.51	10.47	3086.65	
	C10-6-90	消毒器安装 湿式 250×400	台	1	52.36	3009.31		14.51	10.47	3086.65	3086.65

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 56 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
433	031003013008	水表组 DN100（法兰水表DN100及法兰闸阀DN100各一个）	组	1	133.84	852.69		37.10	26.77	1050.40	
	C10-3-305	焊接法兰水表配承插盘短管安装 公称直径(mm以内) 100	组	1	133.84	852.69		37.10	26.77	1050.40	1050.40
434	031003001020	遥控浮球阀 DN15	个	1	7.69	28.41	0.14	2.17	1.57	39.98	
	C10-3-14	螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	7.69	28.41	0.14	2.17	1.57	39.98	39.98
435	031003003021	法兰闸阀 DN150	个	4	114.24	523.01	23.34	38.14	27.52	726.25	
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	4	114.24	523.01	23.34	38.14	27.52	726.25	726.25
436	031003003022	法兰闸阀 DN100	个	2	81.15	268.66	20.31	28.12	20.29	418.53	
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	81.15	268.66	20.31	28.12	20.29	418.53	418.53
437	031003003023	法兰止回阀 DN100	个	1	81.15	228.46	20.31	28.12	20.29	378.33	
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	228.46	20.31	28.12	20.29	378.33	378.33
438	031003003024	法兰止回阀 DN150	个	1	114.24	463.01	23.34	38.14	27.52	666.25	
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	114.24	463.01	23.34	38.14	27.52	666.25	666.25
439	030601002005	压力表	台	1	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	
	C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	1	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	171.29
440	031003010009	可曲挠橡胶接头 DN150	个	2	113.88	382.79	24.35	38.32	27.65	586.99	
	C10-3-196	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	113.88	382.79	24.35	38.32	27.65	586.99	586.99

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 57 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
441	031003010010	可曲挠橡胶接头 DN100	个	2	81.15	187.49	21.92	28.57	20.61	339.74	
	C10-3-194	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	81.15	187.49	21.92	28.57	20.61	339.74	339.74
442	031003010011	可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	57.34	126.18	18.67	21.07	15.20	238.46	
	C10-3-192	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	57.34	126.18	18.67	21.07	15.20	238.46	238.46
443	031003008005	Y型过滤器 DN65	组	1	66.56	210.91	19.09	23.74	17.13	337.43	
	C10-3-138	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 65	个	1	66.56	210.91	19.09	23.74	17.13	337.43	337.43
444	031003008006	Y型过滤器 DN150	组	2	130.79	594.75	25.69	43.38	31.30	825.91	
	C10-3-142	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	个	2	130.79	594.75	25.69	43.38	31.30	825.91	825.91
445	031003003025	防止旋流器 DN65	个	1	57.49	641.19	17.29	20.73	14.96	751.66	
	C10-3-32 换	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65 仅为一侧法兰连接 材料[03010680] 含量*0.5,主材[20010360] 含量*0.5	个	1	57.49	641.19	17.29	20.73	14.96	751.66	751.66
446	031003003026	防止旋流器 DN150	个	2	114.24	940.68	23.34	38.14	27.52	1143.92	
	C10-3-36 换	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 仅为一侧法兰连接 材料[03010905] 含量*0.5,主材[20010360] 含量*0.5	个	2	114.24	940.68	23.34	38.14	27.52	1143.92	1143.92
447	031003003027	YQ9000活塞式水锤吸纳器 DN100	个	1	81.10	1303.42	32.25	31.42	22.67	1470.86	
	C10-3-61	水锤消除器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.10	1303.42	32.25	31.42	22.67	1470.86	1470.86

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 58 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		消防喷淋									
448	030901001001	水喷淋钢管 DN150	m	46.91	16.32	160.75	0.57	4.68	3.38	185.70	
	C9-1-18	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150	10m	4.691	16.32	160.75	0.57	4.68	3.38	185.70	185.70
449	030901001002	水喷淋钢管 DN100	m	173.31	13.17	94.67	0.37	3.75	2.71	114.67	
	C9-1-16	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100	10m	17.331	13.17	94.67	0.37	3.75	2.71	114.67	114.67
450	030901001003	水喷淋钢管 DN80	m	160.05	12.24	72.76	0.32	3.49	2.51	91.33	
	C9-1-15	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80	10m	16.005	12.24	72.76	0.32	3.48	2.51	91.33	91.33
451	030901001004	水喷淋钢管 DN65	m	97.41	11.10	59.43	0.27	3.15	2.28	76.23	
	C9-1-14	水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	9.741	11.10	59.42	0.27	3.15	2.28	76.23	76.23
452	030901001005	水喷淋钢管 DN50	m	132.31	20.48	49.82	1.12	5.99	4.32	81.73	
	C9-1-4	水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	13.231	20.48	49.81	1.12	5.99	4.32	81.72	81.73
453	030901001006	水喷淋钢管 DN40	m	312.19	19.65	42.24	1.16	5.77	4.16	72.99	
	C9-1-3	水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	31.219	19.65	42.24	1.16	5.77	4.16	72.99	72.99
454	030901001007	水喷淋钢管 DN32	m	839.01	17.27	34.17	0.85	5.03	3.63	60.95	
	C9-1-2	水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	83.901	17.27	34.17	0.85	5.03	3.63	60.95	60.95
455	030901001008	水喷淋钢管 DN25	m	648.45	16.64	25.77	0.48	4.75	3.42	51.06	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 59 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C9-1-1	水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	64.845	16.64	25.78	0.48	4.75	3.42	51.06	51.06
456	030901001009	镀锌钢管 DN20	m	24.5	19.12	23.88	0.40	5.41	3.90	52.71	
	C10-1-13	给排水管道 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	10m	2.45	19.12	23.87	0.40	5.41	3.90	52.71	52.71
457	031201001002	管道刷油	m2	282.99	8.88	5.27	4.96	2.84	2.77	24.71	
	C12-2-1 换	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	28.299	4.39	2.91	2.48	1.41	1.37	12.57	24.71
	C12-2-6 换	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	28.299	4.48	2.35	2.48	1.43	1.39	12.14	
458	031002001001	管道支架	kg	375.83	9.51	6.59	3.59	3.63	2.62	25.93	
	C10-2-1	管道支架制作 单件重量(kg以内) 5	100kg	3.7583	6.18	5.10	2.20	2.32	1.68	17.49	25.93
	C10-2-6	管道支架安装 单件重量(kg以内) 5	100kg	3.7583	3.33	1.48	1.38	1.31	0.94	8.44	
459	030905002001	水灭火控制装置调试	点	6	221.10	7.34	17.52	66.17	47.72	359.85	
	C9-5-11	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	6	221.10	7.34	17.52	66.17	47.72	359.85	359.85
460	030901008001	末端试水装置	组	7	65.76	188.07	2.15	18.83	13.58	288.39	
	C9-1-85	末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25	组	7	65.76	188.07	2.15	18.83	13.58	288.39	288.39
461	030901006001	水流指示器 DN150	个	7	153.66	291.63	2.46	43.29	31.22	522.26	
	C9-1-78	水流指示器安装 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内) 150	个	7	153.66	291.63	2.46	43.29	31.22	522.26	522.26
462	030901007001	减压孔板 DN150	个	7	31.21	254.10	14.47	12.67	9.14	321.59	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 60 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	C9-1-84	减压孔板安装 公称直径(mm以内) 150	个	7	31.21	254.10	14.47	12.67	9.14	321.59	321.59
463	030901004001	报警装置阀 DN150	组	7	475.62	1916.97	3.14	132.76	95.75	2624.24	
	C9-1-53	湿式报警装置安装(沟槽法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	组	7	475.62	1916.97	3.14	132.76	95.75	2624.24	2624.24
464	031003001021	自动排气阀 DN25	个	1	22.72	58.44	0.25	6.37	4.59	92.37	
	C10-3-12	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	22.72	58.44	0.25	6.37	4.59	92.37	92.37
465	031003001022	水力警铃 DN20	个	7	7.69	145.30	0.44	2.25	1.63	157.31	
	C10-3-2	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	7	7.69	145.30	0.44	2.25	1.63	157.31	157.31
466	031003003028	信号蝶阀 DN150	个	7	114.24	315.01	23.34	38.14	27.52	518.25	
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	7	114.24	315.01	23.34	38.14	27.52	518.25	518.25
467	030901003001	直立式上喷头 公称动作温度68℃ K=80	个	653	16.01	12.02		4.44	3.20	35.67	
	C9-1-41	喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 25	10个	65.3	16.01	12.02		4.44	3.20	35.67	35.67
468	030601002006	压力表	台	14	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	
	C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	14	42.53	106.46	0.85	12.77	8.68	171.29	171.29
469	030601002007	压力开关	台	7	69.24	133.26	11.43	23.74	16.13	253.80	
	C6-1-33	压力开关压力控制器	台(块)	7	69.24	133.26	11.43	23.74	16.13	253.80	253.80
470	031003003029	法兰闸阀 DN100	个	7	81.15	268.66	20.31	28.12	20.29	418.53	
	C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	7	81.15	268.66	20.31	28.12	20.29	418.53	418.53

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 61 页 共 61 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
471	031006015004	成品不锈钢消防水箱 有效容积:V=18m3	台	1	873.29	18730.88	156.55	285.47	205.97	20252.16	
	C10-6-105	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 25	台	1	873.29	18730.88	156.55	285.47	205.97	20252.16	20252.16
		配电房气体灭火系统									
472	030902009002	柜式无管网灭火装置 GQQ90/2.5	套	2	748.01	7676.53	1.76	207.91	149.95	8784.16	
	C9-2-43	无管网气体灭火装置安装 贮存容器容积(L以内) 90	套	2	748.01	7676.53	1.76	207.91	149.95	8784.16	8784.16
473	030905004001	气体灭火系统装置调试	点	2	418.27	794.48	15.12	120.18	86.68	1434.73	
	C9-5-22	气体灭火系统装置调试 试验容器容积(L以内) 90	点	2	418.27	794.48	15.12	120.18	86.68	1434.73	1434.73
		合计			54258.1	558615.56	6643.710000 00001	17649.67	12180.43	649347.4200 00001	649347.4200 00001

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 1 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	02190155	聚四氟乙烯垫	个	2	0.05	0.10		
2	03013491	塑料胀管D6×45	只	6.18	0.05	0.31		
3	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	7927.8301	0.06	475.67		
4	04030001	砂子	kg	307.29	0.08	24.58		
5	03016071	垫圈M8	十个	2.06	0.09	0.19		
6	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1970.5757	0.13	256.17		
7	20310001	垫片	个	2	0.14	0.28		
8	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	931.0077	0.17	158.27		
9	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	405.096	0.18	72.92		
10	03010205	木螺钉M6×30	十套	118.8	0.26	30.89		
11	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	47.9522	0.26	12.47		
12	03010565	六角螺栓M2~5×4~20	十套	15.04	0.27	4.06		
13	02350050	尼龙线卡	十套	88	0.35	30.80		
14	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	4136.4	0.36	1489.10		
15	29170200	镀锌地线夹15	套	2274.9404	0.36	818.98		
16	29170210	镀锌地线夹20	套	2690.4342	0.36	968.56		
17	17250170	塑料软管D5	m	25.87	0.40	10.35		
18	29170340	胶木线夹	个	60	0.40	24.00		
19	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.22	0.41	0.09		
20	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1042.718	0.43	448.37		
21	03139281	钢锯条	条	973.7236	0.43	418.70		
22	29060110	镀锌电线管塑料护口DN40~50	个	2.3175	0.44	1.02		
23	29060280	难燃塑料管接头20	个	3366.0014	0.48	1615.68		
24	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2	m	36.648	0.50	18.32		
25	29060285	难燃塑料管接头25	个	555.8962	0.53	294.62		
26	29170220	镀锌地线夹25	套	255.7448	0.53	135.54		
27	03139151	合金钢钻头φ3	个	1.66	0.55	0.91		
28	29110390	接线盒	个	4668.54	0.56	2614.38		
29	03010440	六角螺栓M5	十套	2.448	0.57	1.40		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 2 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
30	29060035	镀锌电线管接头15×1.5	个	710.9189	0.57	405.22		
31	03013431	塑料胀管D6~8	十套	711.14	0.60	426.68		
32	29060290	难燃塑料管接头32	个	30.8743	0.61	18.83		
33	34110040	电	kW·h	1.2	0.63	0.76		
34	99450700	电(机械用)	kW·h	18599.0706	0.63	11717.41		
35	02350040	塑料线卡φ15以内	个	119	0.64	76.16		
36	03010240	木螺钉M4×65	十套	126.8	0.68	86.22		
37	34130001	标志牌塑料扁形	个	153	0.68	104.04		
38	28030430	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-1.5mm2	m	3.663	0.72	2.64		
39	18250140	镀锌管卡子12~40×1.5	个	39	0.73	28.47		
40	02030020	橡胶条φ20	个	22.4	0.75	16.80		
41	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	12.84	0.75	9.63		
42	03134011	水砂纸	张	0.007	0.77	0.01		
43	03010130	自攻螺钉M5×25	十套	0.408	0.78	0.32		
44	20310140	金属密封垫	个	2	0.80	1.60		
45	03014261	镀锌锁紧螺母DN15×1.5	十套	42.6551	0.82	34.98		
46	29090175	塑料接线柱双线	个	108.15	0.85	91.93		
47	34130080	铝牌	个	10	0.86	8.60		
48	18090980@5	室内塑料给水管电熔管件 DN15	个	564.376	0.92	519.23		
49	03134021	铁砂布0~2#	张	308.009	0.94	289.53		
50	03078051	大便器胶皮碗	个	10.5	0.95	9.98		
51	18031045	镀锌六角内接头DN15	个	7.07	0.95	6.72		
52	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	840.7607	0.99	832.35		
53	29060295	难燃塑料管接头40	个	20.8513	0.99	20.64		
54	00010010	人工费	元	715957.848	1.00	715957.85		
55	03139351	小膜片	片	2	1.00	2.00		
56	18030529	螺纹管件DN15	个	438.34	1.00	438.34		
57	99450630	折旧费	元	5621.1239	1.00	5621.12		
58	99450640	检修费	元	1059.9814	1.00	1059.98		
59	99450650	维护费	元	3099.9894	1.00	3099.99		
60	99450660	安拆费	元	4120.1884	1.00	4120.19		
61	99450760	其他材料费	元	11647.4613	1.00	11647.46		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 3 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
62	99451300	校验费	元	701.9825	1.00	701.98		
63	CLFTZ	材料费调整	元	0.0031	1.00			
64	JXFTZ	机械费调整	元	0.8103	1.00	0.81		
65	RGFTZ	人工费调整	元	45764.9914	1.00	45764.99		
66	34090070	电池	节	50	1.03	51.50		
67	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫M6×100以内	十套	82.212	1.04	85.50		
68	29170240	镀锌地线夹40	套	12.36	1.05	12.98		
69	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	1073.87	1.06	1138.30		
70	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	50.8491	1.11	56.44		
71	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	1664.523	1.11	1847.62		
72	03010590	六角螺栓M6×75	十套	42.9598	1.12	48.11		
73	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	87.87	1.15	101.05		
74	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	79.9203	1.17	93.51		
75	18010500	黑玛钢直通DN15	个	2.02	1.20	2.42		
76	18090350@1	室内塑料给水管接头零件(粘接) dn20	个	41.04	1.20	49.25		
77	03010250	木螺钉M6×100	十套	3.32	1.25	4.15		
78	18030935	镀锌丝堵DN25(堵头)	个	65.3	1.26	82.28		
79	18090980@4	室内塑料给水管电熔管件 DN20	个	308.5285	1.27	391.83		
80	18030590	固定卡子Φ40	个	245.8901	1.32	324.57		
81	03010820	六角螺栓M8×14~75	十套	1.648	1.33	2.19		
82	05250005	配电板	块	2.1	1.50	3.15		
83	18010510	黑玛钢直通DN20	个	4.04	1.54	6.22		
84	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	2.02	1.56	3.15		
85	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	50.4457	1.58	79.70		
86	14410670	胶粘剂保温材料专用	kg	18.0104	1.61	29.00		
87	28030080	铜芯橡皮花线2×16/0.15mm2	m	12	1.63	19.56		
88	03010135	自攻螺钉M6×45	十套	0.61	1.68	1.02		
89	03011485	镀锌六角螺栓M8×40	十套	1.616	1.69	2.73		
90	03010605	六角螺栓M8×75	十套	22.5514	1.70	38.34		
91	18030815	镀锌弯头DN20	个	14.14	1.70	24.04		
92	03010136	自攻螺钉M8×35	十套	0.408	1.74	0.71		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 4 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
93	29090185	铜端子6mm2	个	195.84	1.74	340.76		
94	29090215	铜接线端子DT-6mm2	个	229.39	1.74	399.14		
95	25010040	灯泡	个	4.32	1.75	7.56		
96	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	45.288	1.79	81.07		
97	03033496	风扇吊钩	个	10.2	1.80	18.36		
98	14410600	胶粘剂	kg	18.2331	1.88	34.28		
99	18010810	黑玛钢堵头DN25	个	8.08	1.88	15.19		
100	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	1319.7048	1.88	2481.05		
101	18030595	固定卡子Φ50	个	8.24	1.89	15.57		
102	03139361	大膜片	片	2	2.00	4.00		
103	29060300	难燃塑料管接头50	个	8.4975	2.03	17.25		
104	18090980@3	室内塑料给水管电熔管件 DN25	个	309.1119	2.05	633.68		
105	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	0.9319	2.06	1.92		
106	34130090	位号牌	个	43	2.08	89.44		
107	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1312.21	2.10	2755.64		
108	03014421	六角螺母M8	十套	2.06	2.11	4.35		
109	03072021@3	地漏 dn50	个	9.09	2.14	19.45		
110	03072021@5	沉箱排水地漏 dn50	个	92.92	2.14	198.85		
111	29060140@3	刚性难燃管 PC20	m	14379.035	2.15	30914.93		
112	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	60	2.19	131.40		
113	18090060@5	室内塑料排水管件 dn40	个	134.4465	2.20	295.78		
114	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	81.2	2.25	182.70		
115	28030170@9	绝缘电线 WDZ-BYJ-1.5	m	35.2	2.26	79.55		
116	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	382.2553	2.30	879.19		
117	28030170@1	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	33156.024	2.31	76590.42		
118	28250010@2	2芯G.657A光纤	m	232.8762	2.36	549.59		
119	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	4.7953	2.40	11.51		
120	18030885	镀锌外接头DN25	个	659.53	2.40	1582.87		
121	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	447.5085	2.40	1074.02		
122	18030600	固定卡子Φ63	个	405.3611	2.43	985.03		
123	28030170@8	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	5587.472	2.43	13577.56		
124	18010515	黑玛钢直通DN25	个	16.16	2.49	40.24		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 5 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
125	17250050@6	PP-R塑料给水管 S4//DN15	m	377.2408	2.50	943.10		
126	18030001	锥形堵块	只	2	2.50	5.00		
127	03010137	自攻螺钉M10×30~50	十套	0.204	2.52	0.51		
128	03013001	膨胀螺栓综合	十套	16.48	2.63	43.34		
129	28030410@9	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVV2*1.0	m	6.48	2.66	17.24		
130	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2	m	195.84	2.68	524.85		
131	02270020	白布	kg	90.7541	2.75	249.57		
132	03139071	冲击钻头φ6~8	个	41.9416	2.76	115.76		
133	990415040	手动液压叉车装载质量2(t)	台班	0.5	2.77	1.39		
134	29060055	镀锌电线管接头40×1.5	个	3.8625	2.78	10.74		
135	03013031	膨胀螺栓M6	十套	8.16	2.80	22.85		
136	18090060@4	室内塑料排水管件 dn75	个	646.3155	2.80	1809.68		
137	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	419.0825	2.80	1173.43		
138	34110010	水	m3	268.5406	2.86	768.03		
139	28030410@3	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-RVS-2X1.5	m	2613.9564	2.90	7580.47		
140	28030410@5	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 NH-RVS-2X1.5	m	821.3508	2.90	2381.92		
141	28030410@6	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVS-2X1.5	m	49.68	2.90	144.07		
142	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	2.02	2.91	5.88		
143	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	217.536	2.94	639.56		
144	29060030@3	镀锌电线管 JDG16	m	2843.6755	2.96	8417.28		
145	29060140@4	刚性难燃管 PC25	m	2374.702	2.98	7076.61		
146	03073041	存水弯 DN50	个	101	3.00	303.00		
147	18010010	铸铁承盘短管	个	2	3.00	6.00		
148	18010220	铸铁插盘短管	个	2	3.00	6.00		
149	18030605	固定卡子φ90	个	80.34	3.03	243.43		
150	03131071	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	20.515	3.04	62.37		
151	17250020	塑料异型管D5	m	44.25	3.07	135.85		
152	03010290	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	1.64	3.09	5.07		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 6 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
153	18090980@2	室内塑料给水管电熔管件 DN32	个	213.8912	3.14	671.62		
154	03013041	膨胀螺栓M8	十套	125.2002	3.15	394.38		
155	01290043	钢板8~15	kg	6.4567	3.16	20.40		
156	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	102.515	3.17	324.97		
157	01290173	钢板12~20	kg	159.8062	3.23	516.17		
158	28030170@5	绝缘电线 NH-BV-4	m	86.9724	3.24	281.79		
159	18090060@3	室内塑料排水管件 dn50	个	64.929	3.30	214.27		
160	28030170@11	绝缘电线 WDZN-BV-4	m	597.564	3.38	2019.77		
161	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	26.56	3.40	90.30		
162	03139001	冲击钻头φ8	个	54.4096	3.42	186.08		
163	14390010	丙烷	kg	2	3.42	6.84		
164	28030170@4	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	162.118	3.42	554.44		
165	01290003	钢板综合	kg	20.09	3.44	69.11		
166	990415045	手动液压叉车装载质量3(t)	台班	6.5	3.51	22.82		
167	03019021	圆钉50~75	kg	10.4622	3.54	37.04		
168	02010010	橡胶板综合	kg	2.91	3.56	10.36		
169	27050080@1	型钢避雷线Φ10镀锌圆钢	m	334.8345	3.60	1205.40		
170	27050101@1	引下线Φ10镀锌圆钢	m	27.09	3.60	97.52		
171	28030170@2	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	8541.9036	3.60	30750.85		
172	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	32.94	3.62	119.24		
173	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2	m	167.831	3.65	612.58		
174	873152063	网络测试仪	台班	0.18	3.68	0.66		
175	03139161	合金钢钻头φ8	个	6.7731	3.70	25.06		
176	28110165@5	控制电缆 NH-KYJVP-2X1.5	m	82.9052	3.73	309.24		
177	29060585	铜扎索管25mm2	个	36.54	3.73	136.29		
178	补充主材010	透气帽 DN80	个	1	3.80	3.80		
179	02070240	橡胶片3	kg	11.78	3.81	44.88		
180	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	548.4625	3.81	2089.64		
181	17250050@1	PVC-U塑料排水管 dn20	m	27.432	3.81	104.52		
182	17250050@5	PP-R塑料给水管 S4//DN20	m	255.8898	3.81	974.94		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 7 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
183	28250010@1	24芯单模光纤	m	4266.252	3.83	16339.75		
184	18010585	黑玛钢弯头DN25	个	8.08	3.85	31.11		
185	27060120	镀锌接地端子板双孔	个	251.72	3.86	971.64		
186	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫M8×100以内	十套	60.0196	3.90	234.08		
187	14050050	溶剂油	kg	19.0157	3.94	74.92		
188	01010031	热轧圆盘条Φ10以内	kg	7.3167	4.01	29.34		
189	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	405.1078	4.01	1624.48		
190	28030410@11	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 NH-RVS-3*1.5	m	39.744	4.06	161.36		
191	01130002	扁钢综合	kg	373.9471	4.14	1548.14		
192	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	3.496	4.14	14.47		
193	17010054	焊接钢管DN20	kg	2.7086	4.19	11.35		
194	17010056	焊接钢管DN25	kg	2.6574	4.19	11.13		
195	01000003	型钢	kg	394.6215	4.21	1661.36		
196	01210001	角钢综合	kg	164.1172	4.21	690.93		
197	03213041	平垫铁综合	kg	11.107	4.22	46.87		
198	17010075	焊接钢管	kg	2203.5	4.22	9298.77		
199	03072021@2	地漏 dn75	个	196.95	4.27	840.98		
200	03131061	尼龙砂轮片Φ100	片	0.9458	4.27	4.04		
201	14030030	煤油	kg	20.332	4.29	87.22		
202	37091110	钢垫板1~2	kg	17.95	4.37	78.44		
203	24330001	光盘5″	片	35	4.44	155.40		
204	29060140@2	刚性难燃管 PC32	m	131.89	4.51	594.82		
205	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2	m	157.79	4.55	717.94		
206	28030410@1	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZ-RVS-2X2.5	m	2488.0176	4.56	11345.36		
207	28030410@2	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-RVS-2X2.5	m	520.9812	4.56	2375.67		
208	03139521	合金钢钻头Φ10	个	1.5391	4.57	7.03		
209	14390020	氮气	m3	160	4.57	731.20		
210	29090230	铜接线端子DT-25mm2	个	32.32	4.67	150.93		
211	29090235	铜接线端子DT-35mm2	个	36.54	4.67	170.64		
212	990726010	台式钻床钻孔直径16(mm)	台班	7.8746	4.67	36.77		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 8 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
213	28030410@8	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 RVV4*1.0	m	6.48	4.71	30.52		
214	874614162	火灾探测器试验器	台班	23.42	4.79	112.18		
215	01290008	钢板	kg	2911.41	4.80	13974.77		
216	03213021	垫铁	kg	30.224	4.87	147.19		
217	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接) dn110	个	171.9952	4.90	842.78		
218	18090060@2	室内塑料排水管件 dn110	个	1042.3421	4.90	5107.48		
219	17250370@6	PVC-U塑料排水管 dn40	m	197.1882	4.92	970.17		
220	02270030	白布宽900	m	21.66	4.94	107.00		
221	02270040	细白布宽0.9m	m	1.95	4.94	9.63		
222	03073041@1	存水弯 dn75	个	195	5.00	975.00		
223	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	35.16	5.00	175.80		
224	17270175	橡胶软管DN20	m	1.2399	5.00	6.20		
225	28030410@4	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 WDZN-RVS-4X1.5	m	454.0212	5.03	2283.73		
226	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	89.2728	5.04	449.93		
227	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	6.63	5.09	33.75		
228	870613023	手持式万用表	台班	128.7278	5.10	656.51		
229	03011535	镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120	十套	6.97	5.12	35.69		
230	27060060	接地线1×16mm2	m	14	5.18	72.52		
231	21150140	大便器排水接头	个	96.96	5.20	504.19		
232	873150102	对讲机(一对)5公里	台班	90.7936	5.23	474.85		
233	870125001	彩色监视器	台班	33.8	5.29	178.80		
234	14390070	氧气	m3	551.7583	5.32	2935.35		
235	18090980@1	室内塑料给水管电熔管件 DN50	个	33.4838	5.35	179.14		
236	28030170@6	绝缘电线 WDZ-BYJ-6	m	1237.0968	5.35	6618.47		
237	33010020	镀锌扁钢支架40×3	kg	89.2892	5.36	478.59		
238	18250510	扁钢卡子25×4	kg	15.9445	5.37	85.62		
239	18250830	镀锌扁钢卡子25×4	kg	1.3416	5.37	7.20		
240	03011375	双头螺栓	kg	11.704	5.44	63.67		
241	18031283@5	室内镀锌钢管管件 DN20	个	29.645	5.45	161.57		
242	34130003	标志牌	个	2	5.50	11.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 9 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
243	17250370@3	PVC-U塑料排水管 dn50	m	95.2292	5.53	526.62		
244	24590010	压力表弯管DN15	个	0.4211	5.56	2.34		
245	03010430	六角螺栓综合	kg	26.0008	5.58	145.08		
246	29060587	铜扎索管50mm2	个	51.765	5.60	289.88		
247	补充主材003	透气帽 dn110	个	29	5.60	162.40		
248	01130060	镀锌扁钢综合	kg	136.828	5.64	771.71		
249	01130080	镀锌扁钢40×4	kg	0.63	5.64	3.55		
250	17270140	橡胶管D13~50	m	13.4	5.68	76.11		
251	18031283@4	室内镀锌钢管管件 DN25	个	382.5855	5.74	2196.04		
252	03013051	膨胀螺栓M10	十套	15.92	5.82	92.65		
253	03010010	铆钉综合	kg	1.3567	5.90	8.00		
254	18030780	镀锌异径三通DN25×15	个	7.07	5.93	41.93		
255	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	98.056	5.94	582.45		
256	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	248.6756	5.96	1482.11		
257	29060140@1	刚性难燃管 PVC40	m	111.342	5.98	665.83		
258	03073041@2	存水弯 dn110	个	20	6.00	120.00		
259	17190005	金属软管DN15	条	274.72	6.00	1648.32		
260	26050001@1	单联单控开关 10A/250V	个	232.56	6.00	1395.36		
261	14330120	二丁酯	kg	1.938	6.11	11.84		
262	14410040	801胶	kg	2.26	6.15	13.90		
263	13350200	密封膏	kg	0.375	6.19	2.32		
264	补充主材008	沟槽式卡箍 DN65	个	74	6.19	458.06		
265	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.2727	6.20	7.89		
266	03213051	斜垫铁综合	kg	5.8	6.23	36.13		
267	14330320	硬脂酸	kg	1.1178	6.33	7.08		
268	13010330	沥青清漆	kg	6.84	6.45	44.12		
269	14090030	黄甘油	kg	4.612	6.46	29.79		
270	17250050@4	PP-R塑料给水管 S4/DN25	m	290.5252	6.47	1879.70		
271	03074001@2	地面扫除口 dn75	个	3.03	6.48	19.63		
272	18090060@1	室内塑料排水管件 dn160	个	5.0218	6.50	32.64		
273	03014121	镀锌锁紧螺母DN40×1.5	十套	0.2318	6.52	1.51		
274	14350690	洗涤剂	kg	0.07	6.54	0.46		
275	28110165@4	控制电缆 WDZN-KYJV-4X1.5	m	224.853	6.58	1479.53		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 10 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
276	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	13.0792	6.61	86.45		
277	01030055	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	22.0665	6.61	145.86		
278	870199013	宽行打印机	台班	0.06	6.64	0.40		
279	03072021@1	地漏 dn110	个	20.2	6.71	135.54		
280	26050001@2	双联单控开关 10A/250V	个	165.24	6.72	1110.41		
281	26050001@5	单联双控开关 10A/250V	个	477.36	6.72	3207.86		
282	26410060@2	普通二三插座 10A/250V	个	675.24	6.72	4537.61		
283	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	40.672	6.82	277.38		
284	17010053	焊接钢管DN20	m	0.0343	6.83	0.23		
285	03139011	冲击钻头 Φ10	个	9.8466	6.84	67.35		
286	28030270@1	双绞线缆 超五类网络线	m	6762.4266	6.90	46660.74		
287	14070050	机油综合	kg	44.0063	6.96	306.28		
288	28110165@1	控制电缆 KYJVP-2x2.5	m	1264.8321	7.04	8904.42		
289	14350250	隔离剂	kg	5.64	7.05	39.76		
290	29070020@2	热缩式电缆终端头 5*16	套	2.04	7.11	14.50		
291	28110165@3	控制电缆 WDZN-KVV-3X1.5	m	42.7417	7.16	306.03		
292	13010130	酚醛调和漆	kg	10.538	7.17	75.56		
293	14050040	溶剂汽油	kg	35.351	7.17	253.47		
294	02270180	破布一级	kg	0.2275	7.18	1.63		
295	02010155	石棉橡胶板低压0.8~6	kg	0.6	7.19	4.31		
296	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm2	m	2	7.23	14.46		
297	870613028	工业用真有效值万用表	台班	0.5	7.24	3.62		
298	29090245	铜接线端子DT-70mm2	个	51.765	7.26	375.81		
299	18031283@3	室内镀锌钢管管件 DN32	个	576.3999	7.30	4207.72		
300	03050001	铰链	副	8	7.34	58.72		
301	14350360	酒精	kg	9.811	7.34	72.01		
302	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	150.5825	7.40	1114.31		
303	03013011	膨胀螺栓综合	kg	15.9352	7.56	120.47		
304	03136021	焊锡丝综合	kg	15.41	7.69	118.50		
305	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	59.564	7.71	459.24		
306	13010120	酚醛磁漆	kg	1.53	7.75	11.86		
307	29060140@5	刚性难燃管 PC50	m	36.3	7.75	281.33		
308	补充主材009	沟槽式弯头 DN65	个	40	7.76	310.40		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 11 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
309	29060030@1	镀锌电线管 JDG20	m	3363.0427	7.78	26164.47		
310	99450680	柴油(机械用)0#	kg	297.2903	7.96	2366.43		
311	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	10.1	8.00	80.80		
312	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	2.02	8.00	16.16		
313	24690001	取源部件	套	39	8.00	312.00		
314	27050060@1	避雷针接闪杆 Φ20热镀锌圆钢H=0.6米	根	12.6	8.00	100.80		
315	13350035	防水密封胶	支	65.74	8.10	532.49		
316	03139101	冲击钻头φ10~20	个	5.0775	8.12	41.23		
317	14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.9	8.20	7.38		
318	03135001	低碳钢焊条综合	kg	244.7586	8.23	2014.36		
319	13030795	醇酸防锈漆	kg	106.4372	8.34	887.69		
320	18031283@2	室内镀锌钢管管件 DN40	个	268.7956	8.35	2244.44		
321	03013061	膨胀螺栓M12	十套	4.8082	8.41	40.44		
322	18031283@1	室内镀锌钢管管件 DN50	个	106.9065	8.45	903.36		
323	03139021	冲击钻头φ12	个	0.888	8.55	7.59		
324	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	16.48	8.66	142.72		
325	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	9.94	8.67	86.18		
326	990727010	立式钻床钻孔管径25(mm)	台班	2.1289	8.70	18.52		
327	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	404	8.75	3535.00		
328	02290110	油麻丝	kg	669.86	8.87	5941.66		
329	18110001@1	室内钢塑给水管接头零件 DN40	个	184.1678	8.96	1650.14		
330	23210001@1	直立式上喷头 公称动作温度68℃ K=80	个	659.53	8.98	5922.58		
331	33050040@1	雨水斗 dn110	套	15	9.00	135.00		
332	28030170@3	绝缘电线 WDZ-BYJ-10	m	9641.646	9.05	87256.90		
333	30130020@3	电视信号插座单口	个	85.85	9.31	799.26		
334	14030040@1	汽油综合	kg	0.19	9.49	1.80		
335	14030040	汽油综合	kg	421.7076	9.49	4002.01		
336	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	30.8237	9.49	292.52		
337	14030047	汽油70~90#	kg	2.7	9.49	25.62		
338	18210240@1	螺纹式软接头 DN25	个	160	9.50	1520.00		
339	13010510	调和漆	kg	1.745	9.52	16.61		
340	17250370@4	PVC-U塑料排水管 dn75	m	715.694	9.54	6827.72		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 12 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
341	870622068	交、直流低电阻测试仪	台班	3.076	9.71	29.87		
342	29060030@2	镀锌电线管 JDG25	m	319.6811	9.72	3107.30		
343	03010500	六角螺栓M12×20~100	十套	0.8	9.73	7.78		
344	14330030	丙酮	kg	60.6752	9.74	590.98		
345	14070001	变压器油	kg	1.06	9.81	10.40		
346	03078001	瓷蹲式大便器水箱配件	套	10.1	10.00	101.00		
347	23070020	灭火器专用支架	个	148	10.00	1480.00		
348	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	7.8277	10.04	78.59		
349	870622017	数字电桥量程:0μH~9999H,0~100MΩ,0~9999μF	台班	0.4376	10.11	4.42		
350	873112032	交流稳压电源	台班	10	10.20	102.00		
351	13030240	厚漆	kg	34.8619	10.26	357.68		
352	02130050	三色塑料带综合	kg	13.925	10.30	143.43		
353	14230050	红丹粉	kg	0.04	10.30	0.41		
354	15130210	难燃B1级PEF自粘板	m2	1.0517	10.30	10.83		
355	30130020@2	电话信号插座单口	个	105.04	10.35	1087.16		
356	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6 mm2	十套	180.5959	10.38	1874.59		
357	13010135	醇酸调和漆	kg	76.0815	10.59	805.70		
358	990783280	台式砂轮机砂轮直径100(mm)	台班	0.6321	10.65	6.73		
359	28110165@2	控制电缆 WDZN-KYJV-3X2.5	m	42.7417	10.83	462.89		
360	28110210@20	铜芯电缆 WDZN-YJY-4*2.5	m	66.0742	10.97	724.83		
361	13050070	防锈漆	kg	0.812	11.00	8.93		
362	02010015	橡胶板4~15	kg	9.939	11.09	110.22		
363	870199011	笔记本电脑	台班	5.335	11.21	59.81		
364	870699068	相位表	台班	1.4018	11.35	15.91		
365	26050001@3	三联单控开关 10A/250V	个	12.24	11.38	139.29		
366	02270001	棉纱	kg	202.5003	11.47	2322.68		
367	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	0.3	11.61	3.48		
368	17030010	镀锌钢管DN15	m	2.1	11.63	24.42		
369	17250050@3	PP-R塑料给水管 S4/DN32	m	244.9982	11.91	2917.93		
370	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	63.2782	11.97	757.44		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 13 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
371	26410060@4	空调插座 单相安全型三孔插座 16A250V	个	93.84	12.00	1126.08		
372	03072021@4	网框地漏 dn160 设置S型存水弯	个	1.01	12.00	12.12		
373	21170030	小便器排水附件	套	2.02	12.00	24.24		
374	26410060@1	带保护接点明装插座 16A/250V	个	2.04	12.00	24.48		
375	15010180	石棉松绳Φ13~19	kg	0.87	12.09	10.52		
376	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	24.24	12.25	296.94		
377	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	44.496	12.45	553.98		
378	29070040	矿物绝缘电缆终端头	套	8	12.79	102.32		
379	24590020	仪表接头	套	39	12.82	499.98		
380	871122010	手持光损耗测试仪	台班	0.2	12.82	2.56		
381	03131011	砂轮片Φ100	片	0.7129	12.87	9.18		
382	14410230	硅酮中性密封胶300ml	支	3.4	12.90	43.86		
383	20010360@3	钢板平焊法兰 DN50	副	10	13.00	130.00		
384	14010010	清油	kg	4.6351	13.07	60.58		
385	14390100	乙炔气	kg	184.326	13.30	2451.54		
386	28110210@15	铜芯电缆 WDZ-YJY-5x2.5	m	18.8163	13.34	251.01		
387	28110210@18	铜芯电缆 WDZN-YJY-5*2.5	m	18.6042	13.34	248.18		
388	990739010	咬口机板厚1.2(mm)	台班	0.1377	13.37	1.84		
389	29030030@1	金属线槽 SR60x40	m	427.5736	13.62	5823.55		
390	990727020	立式钻床钻孔管径35(mm)	台班	3.7	13.94	51.58		
391	13010050	醇酸清漆	kg	19.8557	13.99	277.78		
392	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	39.6192	14.02	555.46		
393	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫M16×100以内	十套	11.036	14.12	155.83		
394	17030001@5	镀锌钢管 DN20	m	24.2795	14.25	345.98		
395	17030020	镀锌钢管DN20	m	14	14.25	199.50		
396	28030170@7	绝缘电线 WDZ-BYJ-16	m	117.306	14.30	1677.48		
397	25000001@7	墙上节能座灯 1x5W	套	6.06	14.34	86.90		
398	14090010	电力复合脂	kg	62.519	14.45	903.40		
399	18030855	镀锌弯头DN50	个	14.14	14.74	208.42		
400	03011510	镀锌六角螺栓M16×85~140	十套	5.768	14.98	86.40		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 14 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
401	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	16.16	15.19	245.47		
402	870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.96	15.24	14.63		
403	14430260	自粘性保温胶带50mm×30m	卷	1.437	15.30	21.99		
404	25000001@4	单管LED灯 1x18W	套	36.36	15.84	575.94		
405	28010120	裸铜线25mm2	m	6.4	16.00	102.40		
406	18090980@6	室内塑料给水管电熔管件 DN40	个	214.898	16.05	3449.11		
407	13050080	防锈漆C53-1	kg	6.8992	16.13	111.28		
408	补充主材007	沟槽式三通 DN100XDN100XDN65	个	34	16.20	550.80		
409	34090001	白绸	m2	0.22	16.30	3.59		
410	870622060	接地引下线导通电阻测试仪	台班	0.5	16.76	8.38		
411	870699204	电缆测试仪	台班	0.841	17.06	14.35		
412	990813010	试压泵压力3(MPa)	台班	13.2598	17.55	232.71		
413	870110074	标准铂电阻温度计	台班	0.034	17.82	0.61		
414	13350380	油浸石棉盘根编织 Φ6~10(250℃)	kg	4.65	18.06	83.98		
415	补充主材006	沟槽式正三通 DN100XDN100XDN100	个	11	18.20	200.20		
416	17250050@7	PP-R塑料给水管 S4//DN40	m	294.2539	18.49	5440.75		
417	补充主材004	沟槽式弯头 DN100XDN100	个	9	18.49	166.41		
418	870699052	全自动变比组别测试仪k=1~9999.9	台班	0.656	18.75	12.30		
419	24630010	压力表阀门QZ-2 黄铜 M10-Φ6	个	7	18.88	132.16		
420	17250370@2	PVC-U塑料排水管 dn110	m	1267.5653	18.90	23956.98		
421	15010080	石棉编绳Φ11~25	kg	0.3	19.09	5.73		
422	29060030@4	镀锌电线管 JDG40	m	15.45	19.30	298.19		
423	26050001@4	四联单控开关 10A/250V	个	9.18	19.66	180.48		
424	02070270	橡皮垫2mm	m2	0.15	19.91	2.99		
425	03078101	坐便器盖板	套	86.86	20.00	1737.20		
426	21090005	洗脸盆排水附件	套	88.88	20.00	1777.60		
427	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.397	20.00	7.94		
428	870134001	电动综合校验台	台班	0.219	20.36	4.46		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 15 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
429	29090265	铜接线端子DT-185mm2	个	24.36	20.58	501.33		
430	28110210@14	铜芯电缆 WDZ-YJY-5x4	m	12.12	20.71	251.01		
431	28110210@19	铜芯电缆 WDZN-YJY-5*4	m	37.2084	20.71	770.59		
432	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	2.02	20.77	41.96		
433	873110056	振荡器	台班	0.789	21.12	16.66		
434	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	5.166	21.19	109.47		
435	873112007	直流稳压电源	台班	10	21.30	213.00		
436	17030001@4	镀锌钢管 DN25	m	651.6923	21.41	13952.73		
437	25000001@9	双管LED灯 2x18W	套	384.81	21.50	8273.42		
438	补充主材005	沟槽式卡箍 DN100	个	119	21.51	2559.69		
439	20010360@2	钢板平焊法兰 DN65	副	30	22.00	660.00		
440	13350360	橡胶石棉盘根编织 Φ11~25(250℃)	kg	2.429	22.46	54.56		
441	990813035	试压泵压力30(MPa)	台班	0.046	22.68	1.04		
442	29060593	铜扎索管150mm2	个	24.36	22.97	559.55		
443	19010280	角式长柄截止阀DN15	个	2.02	23.00	46.46		
444	15010200	油浸石棉绳	kg	0.4	23.21	9.28		
445	873136001	数字频率计量程:10Hz~1000MHz	台班	0.656	23.81	15.62		
446	29030030@2	金属线槽 SR100x80	m	501.0229	24.52	12285.08		
447	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.1015	24.81	2.52		
448	14210050	环氧树脂综合	kg	26.44	24.89	658.09		
449	34090250	脱脂棉	kg	1.84	25.13	46.24		
450	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	274.72	25.21	6925.69		
451	02010013	橡胶板1~3	kg	2.7087	25.70	69.61		
452	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.8143	26.00	21.17		
453	19370010@1	遥控浮球阀 DN15	个	2	26.38	52.76		
454	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	20.4069	26.42	539.15		
455	03131051	砂轮片Φ400	片	0.7129	26.64	18.99		
456	29010001@7	钢制槽式桥架 SR100x100	m	443.541	27.25	12086.49		
457	29030030@3	金属线槽 SR100x100	m	10.0322	27.25	273.38		
458	03011655	镀锌六角螺栓2平1弹垫M20×100以内	十套	23.482	27.92	655.62		
459	30210120	消防通讯 插孔	个	1	28.00	28.00		
460	17030001@3	镀锌钢管 DN32	m	843.2051	28.07	23668.77		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 16 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
461	01290303@1	镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	28.928	28.61	827.63		
462	22410013@1	单层百叶排风口 200X200	个	4	28.90	115.60		
463	22410013@8	单层百叶排风口 300X300,带风量调节阀	个	2	28.90	57.80		
464	19000001@10	螺纹截止阀 DN20	个	80.8	28.97	2340.78		
465	19030170@4	螺纹截止阀 DN20	个	10.1	28.97	292.60		
466	28110210@5	铜芯电缆 WDZN-YJY-5X6	m	26.7852	29.41	787.75		
467	28110210@9	铜芯电缆 WDZ-YJY-5X6	m	8.989	29.41	264.37		
468	17250050@2	PP-R塑料给水管 S4/DN50	m	51.623	29.50	1522.88		
469	990772025	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	8.9598	29.86	267.54		
470	990919030	电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3)	台班	9.1	29.91	272.18		
471	01350020	紫铜板综合	kg	0.1	30.00	3.00		
472	30210120@1	对讲分机插孔	个	296	31.00	9176.00		
473	28410001@3	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5X6	m	168.13	31.47	5291.05		
474	30130020@1	网络信号插座单口	个	131.3	32.50	4267.25		
475	23410060@6	钥匙复位开关	个	1	32.51	32.51		
476	29030030@6	封闭式防水线槽 SR-100*80	m	11.4948	32.60	374.73		
477	01290303@2	镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	8.865	33.35	295.65		
478	17030001@2	镀锌钢管 DN40	m	313.751	33.77	10595.37		
479	17250370@1	PVC-U塑料排水管 dn160	m	8.018	33.87	271.57		
480	26110010	风扇调速开关	个	2.04	34.25	69.87		
481	870113059	标准差压发生器	台班	0.04	34.28	1.37		
482	990801020	电动单级离心清水泵出口直径100(mm)	台班	0.5514	34.32	18.92		
483	01290303@3	镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	4.7682	34.35	163.79		
484	25000001@12	吸顶灯(LED光源) 1x8W	套	181.8	35.00	6363.00		
485	25000001@8	三管LED灯 3x18W	套	1.01	35.00	35.35		
486	22410013@11	铝合金防雨百叶 400X200H 带防虫网	个	2	35.17	70.34		
487	22410013@2	单层百叶补风口,带防虫网 400X250	个	1	35.17	35.17		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 17 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
488	224100l3@3	单层百叶排风口，带防虫网 200X200	个	1	35.17	35.17		
489	19000001@9	螺纹止回阀 DN32	个	1.01	36.21	36.57		
490	03010920	六角螺栓M27×120~140	十套	16.48	36.50	601.52		
491	990764010	液压压接机压力100(t)	台班	0.64	36.52	23.37		
492	19000001@7	螺纹截止阀 DN25	个	80.8	37.00	2989.60		
493	19000040@1	螺纹截止阀 DN25	个	14.14	37.00	523.18		
494	19030170@5	螺纹截止阀 DN25	个	80.8	37.00	2989.60		
495	990748010	管子切断套丝机管径159(mm)内	台班	60.6705	37.65	2284.24		
496	22110010@2	自动排气阀 DN20	个	2	38.00	76.00		
497	990737040	折方机厚度×宽度4×2000(mm)	台班	0.1377	38.04	5.24		
498	25000001@3	壁灯(LED光源) 1x3W	套	98.98	38.48	3808.75		
499	29010001@6	钢制槽式桥架 SR150x100	m	23.0895	38.98	900.03		
500	29030030@4	金属线槽 SR150x100	m	158.0226	38.98	6159.72		
501	25000001@13	中型消防应急标志灯具-疏散出口	套	30.3	39.18	1187.15		
502	25000001@14	中型消防应急标志灯具-疏散方向	套	75.75	39.18	2967.89		
503	25000001@15	中型消防应急标志灯具-疏散方向+楼层指示	套	6.06	39.18	237.43		
504	873174013	铭牌打印机	台班	0.516	39.87	20.57		
505	23390025@2	放气指示灯	个	1	41.02	41.02		
506	990783440	滚槽机管径425内(mm)	台班	8.4158	41.42	348.58		
507	17030001@1	镀锌钢管 DN50	m	132.9716	41.66	5539.60		
508	17030050	镀锌钢管DN50	m	14	41.66	583.24		
509	990920050	电熔焊接机DRH-160A	台班	30.7766	42.06	1294.46		
510	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	8.46	43.95	371.82		
511	22110010@1	自动排气阀 DN25	个	8	45.00	360.00		
512	24010020@4	螺纹水表 DN20	个	10	45.00	450.00		
513	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.9784	45.50	44.52		
514	19000001@5	螺纹闸阀 DN32	个	4.04	46.55	188.06		
515	19030170@2	螺纹闸阀 DN32	个	1.01	46.55	47.02		
516	29010001@5	钢制槽式桥架 SR200x100	m	79.422	46.78	3715.36		
517	29030030@5	金属线槽 SR200x100	m	12.3394	46.78	577.24		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 18 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
518	03137041	焊锡膏	kg	19.0787	47.01	896.89		
519	14210070	聚酰胺树脂	kg	11.094	47.57	527.74		
520	26410060@3	洗衣机插座/卫生间插座/电热水器插座（防水型） 单相安全型三孔插座 10A250V 带保护门.防溅盖	个	163.2	47.84	7807.49		
521	870622064	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.4376	47.85	20.94		
522	17230001@1	给水钢塑复合管 1.6MPa /DN40	m	279.1772	48.89	13648.97		
523	19000001@12	螺纹截止阀 DN32	个	17.17	49.66	852.66		
524	23370100@2	点型感温火灾探测器(A2R)	个(对)	8	49.73	397.84		
525	23410060@1	手动火灾报警按钮(防爆型)	个	1	50.54	50.54		
526	23410060@2	消火栓启泵报警按钮	个	40	50.54	2021.60		
527	23410060@5	呼叫按钮	个	2	50.54	101.08		
528	23410060@7	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	个	37	50.54	1869.98		
529	870113025	便携式电动泵压力校验仪	台班	0.64	50.85	32.54		
530	23410060@3	紧急启停按钮	个	1	51.04	51.04		
531	23010001@1	MF/ABC5型磷酸铵盐干粉灭火器	个	148	51.73	7656.04		
532	03138001	锡基钎料	kg	110.0228	52.47	5772.90		
533	22410013@5	单层百叶排风口，带防虫网 500X300	个	1	52.65	52.65		
534	22410013@6	单层百叶排风口，带防虫网 600X250	个	1	52.65	52.65		
535	23400001@2	输入模块	个	20	53.65	1073.00		
536	990759010	液压弯管机管径D60(mm)	台班	0.2058	53.66	11.04		
537	23390005@1	火灾声光警报器(编址型)	个	45	53.72	2417.40		
538	23390005@2	声光报警器（无障碍求助呼叫系统）	个	81	53.72	4351.32		
539	20010360@1	钢板平焊法兰 DN80	副	13	53.80	699.40		
540	18010790	黑玛钢活接头DN80	个	3.03	53.81	163.04		
541	28010080	裸铜线6mm2	kg	19.21	53.88	1035.03		
542	28010090	裸铜线10mm2	kg	8.54	53.88	460.14		
543	873138007	网络分析仪量程:10Hz~500MHz	台班	1.8	54.52	98.14		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 19 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
544	21090001	洗脸盆	套	88.88	55.00	4888.40		
545	23430010	火灾事故广播	台	2	56.00	112.00		
546	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	193.0595	56.39	10886.63		
547	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	22.042	56.57	1246.92		
548	990732005	剪板机厚度×宽度6.3×2000(mm)	台班	0.1377	56.85	7.83		
549	19000001@4	螺纹闸阀 DN40	个	16.16	56.90	919.50		
550	29010001@4	钢制槽式桥架 SR200x150	m	32.823	57.23	1878.46		
551	17010100@6	镀锌钢管 DN65	m	203.2234	57.71	11728.02		
552	03137011	焊锡	kg	1.61	58.12	93.57		
553	25000001@6	防水吸顶灯(LED光源)1x24W	套	95.95	59.40	5699.43		
554	25000001@16	中型消防应急标志灯具-火灾莫入	套	1.01	59.81	60.41		
555	25000001@17	中型消防应急标志灯具-应急灯	套	306.03	59.81	18303.65		
556	23370100@1	点型光电感烟火灾探测器	个(对)	213	60.00	12780.00		
557	23410060@4	手自动转换盒	个	1	60.00	60.00		
558	50350010@1	窗式排气扇P1 风量:100CMH,余压:30Pa，功率:28W,220V，	台	85	60.00	5100.00		
559	14410590	厌氧胶325# 200g	瓶	1.76	61.00	107.36		
560	20000130@1	沟槽法兰 DN150	片	28	62.07	1737.96		
561	20010030@1	碳钢平焊法兰 DN100	副	0.5	62.08	31.04		
562	20010360@7	钢板平焊法兰 DN100	副	35	62.08	2172.80		
563	28010030	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	9.64	63.75	614.55		
564	18190001@1	Y型过滤器 DN25	个	161.6	64.75	10463.60		
565	03071151	混合冷热龙头	个	88.88	65.00	5777.20		
566	24010020@5	螺纹水表 DN25	个	80	65.00	5200.00		
567	19000001@2	螺纹闸阀 DN50	个	2.02	67.24	135.82		
568	19000020@3	法兰闸阀 DN50	个	4	67.24	268.96		
569	19030170@1	螺纹闸阀 DN50	个	1.01	67.24	67.91		
570	19000020@6	法兰止回阀 DN50	个	3	69.00	207.00		
571	870622055	接地电阻测试仪	台班	4.206	69.53	292.44		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 20 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
572	23400001@3	输入/输出模块 I/O	个	14	69.64	974.96		
573	28110210@13	铜芯电缆 NH-YJV-1KV-5*16	m	36.8549	69.78	2571.73		
574	28110210@7	铜芯电缆 WDZ-YJY-5X16	m	63.125	69.78	4404.86		
575	23410080@1	壁挂式音箱	只	36	70.00	2520.00		
576	17010100@10	镀锌钢管 SC80	m	43.26	70.83	3064.11		
577	17010100@8	镀锌钢管 DN80	m	162.4508	70.83	11506.39		
578	990904030	直流弧焊机容量20(kV·A)	台班	29.4516	73.35	2160.27		
579	25000001@11	吸顶灯(LED光源) 1x24W	套	125.24	73.45	9198.88		
580	29010001@8	钢制桥架 MR300x150	m	84.84	73.57	6241.68		
581	28410001@1	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5X16	m	71.36	73.93	5275.64		
582	23400010@1	金属模块箱	台	17	75.00	1275.00		
583	25000001@5	单管LED灯(应急型) 1x18W	套	5.05	75.84	382.99		
584	18210210@1	波纹伸缩器 DN40	个	80	76.77	6141.60		
585	18210210@2	波纹伸缩器 DN32	个	7	76.77	537.39		
586	55090080@22	空调开关箱（内置1个NXBLE-40 1P+N C20 30mA）	台	9	77.00	693.00		
587	21150001	瓷蹲式大便器	个	10.1	80.00	808.00		
588	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	6.3132	80.00	505.06		
589	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	25.2953	81.18	2053.47		
590	25000001@10	双管LED灯(应急型) 2x18W	套	9.09	81.50	740.84		
591	17010100@4	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN65	m	101.5609	81.94	8321.90		
592	24110075	压力表	块	7	82.00	574.00		
593	24110180	压力仪表	台	31	82.00	2542.00		
594	870699076	微机继电保护测试仪	台班	0.4376	83.10	36.36		
595	224100013@4	单层百叶排风口，带防虫网 600X400	个	1	84.42	84.42		
596	21150130	冲洗器DN32	个	10.1	85.00	858.50		
597	55490180@1	局部等电位端子箱 LEB	台	97	85.00	8245.00		
598	18210180@3	可曲挠橡胶接头 DN50	个	3	85.06	255.18		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 21 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
599	20010360@6	钢板平焊法兰 DN125	副	1	86.90	86.90		
600	873148008	数字示波器	台班	0.6128	87.26	53.47		
601	873112061	精密交、直流稳压电源	台班	0.192	87.67	16.83		
602	28110210@22	铜芯电缆 WDZN-YJY-3X35	m	40.6222	89.52	3636.50		
603	19000020@4	法兰止回阀 DN65	个	6	92.00	552.00		
604	17010100@5	镀锌钢管 DN100	m	401.392	92.37	37076.58		
605	870113055	标准压力发生器	台班	0.188	92.92	17.47		
606	18210180@2	可曲挠橡胶接头 DN65	个	7	93.56	654.92		
607	234500010@1	减压孔板 DN150	个	7	95.00	665.00		
608	24030080	温度仪表	个	2	95.00	190.00		
609	22530170@1	70℃防火阀 500X250	个	4	96.68	386.72		
610	22530170@2	70℃防火阀 500X300	个	1	96.68	96.68		
611	22530170@3	70℃防火阀 200X200	个	1	96.68	96.68		
612	25000001@2	吸顶感应灯(LED光源)(自熄型) 1x18W	套	17.17	97.41	1672.53		
613	01290245	镀锌钢板2.5	m2	2.26	98.13	221.77		
614	28110210@8	铜芯电缆 WDZ-YJY-4X25+1X16	m	103.3028	99.18	10245.57		
615	990718040	普通车床工件直径×长度630×2000(mm)	台班	8.89	99.87	887.84		
616	18210180@1	可曲挠橡胶接头 DN80	个	3	100.02	300.06		
617	870110049	干体式温度校验仪	台班	0.034	100.18	3.41		
618	17010100@3	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN80	m	103.7838	103.13	10703.22		
619	55090080@23	空调开关箱（内置1个NXBLE-40 4P+N C16 30mA）	台	13	104.00	1352.00		
620	28410001@2	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-4X25+1X16	m	205.81	104.19	21443.34		
621	18210180@6	可曲挠橡胶接头 DN100	个	2	104.57	209.14		
622	19000020@5	法兰止回阀 DN80	个	1	108.60	108.60		
623	24110180@1	压力开关	台	8	108.82	870.56		
624	21150080	分体式低水箱及水箱配件	套	86.86	110.00	9554.60		
625	30030120@5	泵房消防排水泵控制箱-1AC-XQSB	台	1	110.00	110.00		
626	23390025@1	放气指示灯+火灾声警报器	个	1	112.00	112.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 22 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
627	55490240@1	消防端子箱	台	8	112.00	896.00		
628	22410013@9	铝合金防雨百叶 800X400	个	1	112.32	112.32		
629	23130001@1	水流指示器 DN150	个	7	114.86	804.02		
630	22410013@10	单层百叶排风口 1000X400	个	1	115.58	115.58		
631	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.2547	116.35	29.63		
632	04050035	碎石20	m3	1.47	119.36	175.46		
633	05030285	枕木2500×250×200	根	0.254	119.81	30.43		
634	30070040@1	总线消防电话分机	部	1	120.00	120.00		
635	55090070@1	室内弱电接线箱	台	90	120.00	10800.00		
636	55090070@2	监控设备接线箱	台	6	120.00	720.00		
637	55490180@2	总等电位端子箱 MEB	台	1	120.00	120.00		
638	22410013@7	铝合金防雨百叶 700X500H 带防虫网	个	2	122.85	245.70		
639	20010360@5	钢板平焊法兰 DN150	副	32	124.14	3972.48		
640	22530170@4	70℃防火阀 250X200	个	1	124.32	124.32		
641	24010020@2	螺纹水表 DN32	个	1	130.00	130.00		
642	23370100@5	点型感温火灾探测器(防爆型)	个(对)	1	131.00	131.00		
643	17010100@2	给水钢塑复合管 1.6MPa/DN100	m	165.2217	131.98	21805.96		
644	28110210@3	铜芯电缆 WDZ-YJY-4X35+1X16	m	50.5	132.96	6714.48		
645	34050060	打印纸132-1	箱	0.84	133.33	112.00		
646	870699168	变压器特性综合测试台	台班	0.4376	136.81	59.87		
647	991201020	轴流通风机功率30(kW)	台班	0.0037	138.00	0.51		
648	19000001@11	水力警铃 DN20	个	7.07	141.64	1001.39		
649	23370100@3	点型复合式感烟感温火灾探测器	个(对)	1	143.00	143.00		
650	23370100@4	点型光电感烟火灾探测器(防爆型)	个(对)	1	143.00	143.00		
651	19000020@15	法兰止回阀 DN100	个	2	144.80	289.60		
652	19030170@3	螺纹闸阀 DN80	个	3.03	144.80	438.74		
653	50370001@1	吊扇 80W	台	10	144.80	1448.00		
654	19000001@6	可调式减压阀 DN25	个	161.6	147.00	23755.20		
655	19000020@12	试水阀 DN65	个	1	150.00	150.00		
656	19000020@18	信号蝶阀 DN150	个	7	152.00	1064.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 23 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
657	870699160	多功能信号校验仪	台班	0.361	153.12	55.28		
658	19000020@2	法兰闸阀 DN65	个	12	155.20	1862.40		
659	17010100@1	钢管 SC150	m	6.18	157.32	972.24		
660	17010100@7	镀锌钢管 DN150	m	69.9324	157.32	11001.77		
661	55090080@30	老人活动室配电箱 2AL9,2~6AL9同	台	5	160.00	800.00		
662	22530170@5	电动密闭阀 430X430	个	1	162.30	162.30		
663	30030120@6	变配电房通风机控制箱 1AC-PFJ1	台	1	163.00	163.00		
664	22530160@1	风管对开多叶调节阀 320X200	个	1	163.90	163.90		
665	23370100@6	可燃气体探测器	个(对)	2	165.00	330.00		
666	28110210@21	铜芯电缆 WDZN-YJY-4X50	m	40.6222	165.68	6730.29		
667	19000020@1	法兰闸阀 DN80	个	6	166.00	996.00		
668	28110210@11	铜芯电缆 YJV22-10KV-3X50	m	9.8677	166.62	1644.16		
669	55090080@14	厨房配电箱 1AP-CF	台	1	170.00	170.00		
670	20010360@4	钢板平焊法兰 DN200	副	8	175.88	1407.04		
671	18190001@3	Y型过滤器 DN65	个	4	178.09	712.36		
672	04030015	中砂	m3	1.319	178.22	235.07		
673	24010020@1	螺纹水表 DN50	个	1	180.00	180.00		
674	30150130@1	发卡器	台	1	180.00	180.00		
675	补充主材002	固定挡烟垂壁	m2	11.2	180.00	2016.00		
676	19000020@7	法兰闸阀 DN100	个	32	185.00	5920.00		
677	18210180@5	可曲挠橡胶接头 DN150	个	4	187.67	750.68		
678	28110210@2	铜芯电缆 WDZ-YJY-4X50+1X25	m	70.6091	190.89	13478.57		
679	873136018	计时、计频器、校准器	台班	0.656	191.41	125.56		
680	18190001@2	Y型过滤器 DN80	个	3	198.13	594.39		
681	23400010@3	报警接线箱	台	1	200.00	200.00		
682	25000001@1	Gb防爆灯 1X8W	套	1.01	202.00	204.02		
683	55090080@31	护理站办公休息室配电箱 2ALa，2~6ALa同	台	5	210.00	1050.00		
684	30070040@2	紧急报警求助按钮及专用对讲分机	部	296	214.50	63492.00		
685	28110210@10	铜芯电缆 YJV22-10KV-3X70	m	91.5363	218.89	20036.38		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 24 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
686	19000001@8	电动阀 DN32	个	2.02	220.00	444.40		
687	02130100	聚四氟乙烯带	kg	1.2	221.51	265.81		
688	22530170@6	电动密闭阀 800X400	个	1	225.00	225.00		
689	00010003	机上人工	工日	17.0991	230.00	3932.79		
690	55090080@16	接待室配电箱 1AL4	台	1	230.00	230.00		
691	55090080@20	会议室配电箱 1AL2	台	1	230.00	230.00		
692	55090080@21	老年人活动中心配电箱 1AL3	台	1	230.00	230.00		
693	23030050	试验用消火栓	个	1	233.00	233.00		
694	55090080@15	饭堂配电箱 1AL-CT	台	1	240.00	240.00		
695	29110240@1	光适配器	个	1.02	250.00	255.00		
696	55090080@19	健教中心配电箱 1AL1	台	1	250.00	250.00		
697	28110210@17	铜芯电缆 WDZ-YJY-4X70+1X35	m	24.24	262.60	6365.42		
698	19000020@11	法兰闸阀 DN125	个	1	270.00	270.00		
699	30030120@3	生活泵控制箱 -1AC-SHB	台	1	270.00	270.00		
700	30030120@7	热水生活泵控制箱 TAC-RS	台	1	270.00	270.00		
701	30030120@8	冷水生活泵控制箱 TAC-LS	台	1	270.00	270.00		
702	57030040@1	单/双磁力锁	套	1	280.00	280.00		
703	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.16	282.26	45.16		
704	19000020@14	法兰止回阀 DN150	个	3	300.00	900.00		
705	55090080@33	天面生活泵配电箱 TAP-SHB	台	1	300.00	300.00		
706	55090080@29	房间配电箱 2AL1，2AL2~8,10~17同，3~6AL1~8,10~17同	台	80	305.50	24440.00		
707	990501050	电动单筒快速卷扬机牵引力30(kN)	台班	3.2752	312.81	1024.52		
708	24010020@3	螺纹水表 DN80	个	3	315.00	945.00		
709	18210180@4	可曲挠橡胶接头 DN200	个	4	317.81	1271.24		
710	55090080@11	监控室配电箱 1AL-JK	台	1	330.00	330.00		
711	55090080@34	屋顶消防电梯配电箱 TAT-DT	台	1	330.00	330.00		
712	55090080@10	屋顶普通电梯配电箱 TAP-DT	台	1	340.00	340.00		
713	21170001	挂式小便器	个	2.02	350.00	707.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 25 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
714	50350010@3	壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:800CMH,余压:50Pa功率:40w,220V	台	1	350.00	350.00		
715	50350010@4	壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:1000CMH,余压:50Pa功率:40w,220V	台	2	350.00	700.00		
716	57030010@1	四门控制器（含门禁电源）	套	1	350.00	350.00		
717	21050010	双管成品淋浴器	套	80	358.17	28653.60		
718	19000020@10	法兰闸阀 DN150	个	8	360.00	2880.00		
719	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.92	363.19	697.32		
720	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.589	370.00	217.93		
721	55410001	蓄电池24AH	块	0.36	373.00	134.28		
722	04090055	石灰膏	m3	0.185	378.64	70.05		
723	50350010@2	壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:1200CMH,余压:50Pa功率:60w,220V	台	2	380.00	760.00		
724	30170030@1	液位传感器	支	1	420.00	420.00		
725	50350010@5	防爆型壁式排风机(带防雨百叶及导除静电的接地装置),350x350，风机出口和入口端带规格20X20的不锈钢防护网 风量:1200CMH,余压:50Pa功率:60w,220V	台	2	420.00	840.00		
726	18190001@4	Y型过滤器 DN150	个	2	435.19	870.38		
727	29110107@1	电缆T接箱	个	19	443.61	8428.59		
728	50290030@1	防爆型事故排风机P3 风量:5800CMH,余压200Pa，功率:1.5Kw,380v	台	1	480.00	480.00		
729	24170001@1	液位计FQ-Ⅱ	组	4	483.00	1932.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 26 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
730	37330870@1	楼层配线架	个	6	498.00	2988.00		
731	26490060	流量开关	个	1	500.00	500.00		
732	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	0.2819	513.94	144.88		
733	21150050	落地式坐便器(含存水弯)	个	86.86	530.00	46035.80		
734	23030040@1	室内消火栓箱 单阀单出口消火栓栓口直径65mm,水枪直径19mm,DN65mm衬胶水带25m。消防软管卷盘应配置内径不小于 Φ19 的消防软管,其长度为30m;设消防报警信号开关,并设置保护按钮设施。	套	40	530.00	21200.00		
735	28110210@4	铜芯电缆 WDZN-YJY-4X150+1X70	m	35.1278	552.30	19401.08		
736	990401010	载货汽车装载质量3(t)	台班	0.25	556.87	139.22		
737	19000020@9	法兰闸阀 DN200	个	2	560.00	1120.00		
738	30030040@2	半球彩色摄像机	台	53	560.00	29680.00		
739	23070010@2	悬挂式超细干粉自动灭火装置 FZXA2/1.2	套	8	582.00	4656.00		
740	990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.9765	585.85	572.08		
741	24010001@1	法兰水表 DN100	个	2	588.65	1177.30		
742	990401020	载货汽车装载质量5(t)	台班	2.7478	604.92	1662.20		
743	19000020@16	防止旋流器 DN65	个	1	620.00	620.00		
744	55090080@32	二层配电总箱 2AL，3~6AL同	台	5	620.00	3100.00		
745	990305020	叉式起重机提升质量5(t)	台班	2	620.61	1241.22		
746	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.1184	629.53	74.54		
747	55090080@27	二~六层公共照明箱 2~6ALG	台	5	650.00	3250.00		
748	51050001@2	热水变频泵 Q=2.0L/S,H=15m,N=0.75kw	台	3	680.00	2040.00		
749	50290020@1	管道式排风风机P2 风量:2700CMH,余压250Pa，功率:650W,220V,吊装	台	2	685.00	1370.00		
750	28110210@1	铜芯电缆 WDZ-YJY-4X185+1X95	m	148.6316	694.74	103260.32		
751	990401030	载货汽车装载质量8(t)	台班	1.345	713.61	959.81		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 27 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
752	51050001@1	冷水变频泵 Q=3.0L/S,H=15m,N=1.1kw	台	3	820.00	2460.00		
753	23410040@3	火灾层显示盘	台	17	843.00	14331.00		
754	19000020@17	防止旋流器 DN150	个	2	850.00	1700.00		
755	30030120@4	消防电梯集水坑潜水泵控制箱 1AC-XQSB	台	1	870.00	870.00		
756	55090080@13	消防值班室配电箱 1AT-XF	台	1	870.00	870.00		
757	30030100@1	显示屏	台	5	900.00	4500.00		
758	30030040@1	半球彩色摄像机(带录音)	台	11	920.00	10120.00		
759	55090080@24	配电房应急照明配电箱 1AT-DF	台	1	930.00	930.00		
760	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	1.3486	985.33	1328.82		
761	55090080@28	弱电机房配电箱 1AL-RD	台	1	990.00	990.00		
762	990304008	汽车式起重机提升质量10(t)	台班	0.3075	1075.95	330.85		
763	55090080@12	生活泵配电箱 -1AP-SHB	台	1	1100.00	1100.00		
764	30210170	录像设备	台	1	1200.00	1200.00		
765	51050001@6	喷淋稳压泵 Q=1.0L/s H=55m N=1.5kw	台	2	1200.00	2400.00		
766	51050001@8	变频副泵 Q=0.83~1.11~1.33L/S，H=41~39~40m，N=1.1kw	台	1	1200.00	1200.00		
767	05030080	松杂板枋材	m3	0.4112	1210.72	497.85		
768	990304016	汽车式起重机提升质量16(t)	台班	1.537	1239.46	1905.05		
769	19410040@1	YQ9000活塞式水锤吸纳器	个	1	1265.49	1265.49	富克	富克消防科技有限公司
770	19000001@3	电动阀 DN80	个	3.03	1267.00	3839.01		
771	05030265	枕木	m3	0.151	1329.20	200.71		
772	15000040@1	橡塑泡棉保温板,难燃B1级	m3	5.0295	1465.00	7368.22		
773	30030120@1	消火栓稳压泵控制箱 -1AC-XFWYB	台	1	1500.00	1500.00		
774	30030120@2	消火栓稳压泵控制箱 -1AC-PLWYB	台	1	1500.00	1500.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 28 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
775	513300030@1	水泵房排水泵 Q=36m3/h,H=12m,N=3kw	台	2	1507.53	3015.06		
776	241300030@1	直读式流量计	台	1	1564.00	1564.00		
777	233900010@1	湿式报警装置 DN150	套	7	1589.09	11123.63		
778	55090080@25	公共照明电源总箱 ZALG	台	1	1600.00	1600.00		
779	55090080@26	首层公共照明箱 1ALG	台	1	1600.00	1600.00		
780	05030200	木板	m3	0.081	1630.62	132.08		
781	19000020@8	防止旋流器 DN200	个	4	2200.00	8800.00		
782	30030040@3	室外防水带云台彩色摄像机	台	9	2230.00	20070.00		
783	19000020@13	弹簧安全阀 DN100	个	1	2240.00	2240.00		
784	23390360@2	消防设备电源监控系统主机	台	1	2280.00	2280.00		
785	51050001@4	消火栓稳压泵 Q=2.5L/s H=50m N=4kw	台	2	2600.00	5200.00		
786	51050001@7	变频泵 Q=2.50~4.17~5.0L/S，H=52~46~40m，N=4.0kw	台	2	2600.00	5200.00		
787	30210160@3	汇聚交换机	台	1	2830.00	2830.00		
788	214300010@1	水处理消毒器 WTS-2B（氧化性物质产量>0.3g/h,功率:150~260w）	台	3	2850.00	8550.00		
789	23390370@1	可燃气体报警控制器 JB-TB-JBF-51S40-8(1)	台	1	2850.00	2850.00		
790	214300010@2	水箱臭氧自洁器 WTS-2A（臭氧发生量 4g/h,功率:405w）	台	1	3000.00	3000.00		
791	55090080@18	首层配电总箱 1AL	台	1	3200.00	3200.00		
792	30210160@1	24口POE交换机	台	6	3320.00	19920.00		
793	23390360@1	电气火灾监控器监控系统主机	台	1	3500.00	3500.00		
794	574500001@1	对讲主机	台	5	3500.00	17500.00		
795	574500001@2	门禁管理电脑(含管理软件)	台	1	3800.00	3800.00		
796	234500030@1	壁挂式联动直流供电单元 BYF-PC05X/10X	台	1	4300.00	4300.00		
797	234500030@2	壁挂式联动直流供电单元 BYF-PC05X/10X/20X	台	1	4300.00	4300.00		
798	574500001@3	监控辅助电脑（含液晶显示器）	台	1	4600.00	4600.00		
799	234000010@2	报警控制器	台	1	5200.00	5200.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 29 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
800	55090080@36	配电箱 2～6ALE	台	5	5400.00	27000.00		
801	55090080@35	配电箱 1ALE	台	1	5600.00	5600.00		
802	30210160@2	网络核心交换机	台	1	5916.00	5916.00		
803	55010001@21	低压开关柜(屏) P1/GGD2	台	1	6000.00	6000.00		
804	55010001@22	低压开关柜(屏) P2/GGJ2	台	1	6000.00	6000.00		
805	55010001@23	低压开关柜(屏) P3/GGD3	台	1	6000.00	6000.00		
806	55010001@24	低压开关柜(屏) P4/GGD3	台	1	6000.00	6000.00		
807	55010001@25	低压开关柜(屏) P5/GGD3	台	1	6000.00	6000.00		
808	55010001@26	低压开关柜(屏) P6/GGD3	台	1	6000.00	6000.00		
809	55010001@27	低压开关柜(屏) P7/GGD3	台	1	6000.00	6000.00		
810	23390395	火灾报警控制微机(CRT)	台	1	6500.00	6500.00		
811	33110030@1	冷水储水箱 有效容积:V=5m3	台	1	6800.00	6800.00		
812	55010010@7	高压成套配电柜 GH1	台	1	7000.00	7000.00		
813	55010010@8	高压成套配电柜 GH2	台	1	7000.00	7000.00		
814	55010010@9	高压成套配电柜 GH3	台	1	7000.00	7000.00		
815	23070010@1	柜式无管网灭火装置 GQQ90/2.5	套	2	7654.00	15308.00		
816	23290010@1	气压罐 有效容积:ΔV=150L	台	2	7820.00	15640.00		
817	35330020	试验容器90L	个	0.1	7991.45	799.15		
818	33110030@3	热水储水箱有效容积:V=8m	台	2	8200.00	16400.00		
819	23290010@2	气压罐 有效容积:ΔV=300L	台	3	9213.00	27639.00		
820	55010001@28	低压开关柜(屏) -1AT-XFB	台	1	15447.79	15447.79		
821	55010001@30	低压开关柜(屏) -1AC-XFB	台	1	15846.90	15846.90		
822	510500001@5	喷淋泵 Q=20L/s H=70m N=30kw	台	2	16308.24	32616.48		
823	33110030@4	成品不锈钢生活冷水箱 有效容积:V=10m3	台	1	16800.00	16800.00		
824	55010001@29	低压开关柜(屏) -1AC-PLB	台	1	16924.78	16924.78		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-安装工程　　第 30 页　共 30 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
825	33110030@5	成品不锈钢消防水箱 有效容积:V=18m3	台	1	18600.00	18600.00		
826	51050001@3	消火栓泵 Q=40L/s H=60m N=45kw	台	2	20078.21	40156.42		
827	23390380	联动控制主机	台	1	26500.00	26500.00		
828	55430050@2	干式变压器 630kVA	台	1	119183.56	119183.56		
		合计				3182672.38		

单位工程预算价汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费 用 名 称	取费基数	费率(%)	金　额（元）
1	分部分项工程费	FBFXHJ		388300.37
2	措施项目费	B1 + B2		
2.1	安全防护、文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	QTCSF		
3	其他项目费	C1 + C2 + C3 + C5		5592.69
3.1	暂估价	ZGJHJ		
3.2	计日工	计日工		
3.3	现场签证费用	XCQZFY		
3.4	预算包干费	RGF+JXF	6	5592.69
4	增值税销项税额	A + B + C	9	35450.38
5	含税工程总造价（不含安绿色施工安全防护措施费）	A + B + C + D		429343.44
6	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	F1 + F2		16764.10
6.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMCSF		15379.91
6.2	绿色施工安全防护措施费增值税销项税额	AQWMCSF	9	1384.19
7	暂列金含税工程造价	G1 + G2		42324.74
7.1	暂列金	FBFXHJ	10	38830.04
7.2	暂列金增值税销项税额	G1	9	3494.70
11	人工费	FBFXCS_RGF+JSRGF		86408.80
11.1	消防通道道路硬底化			118543.68
11.2	非消防通道道路硬底化			84181.89
11.3	室外地坪硬底化			83694.34
11.4	停车位标线			2089.49
11.5	植草砖			99790.97
12	含税工程总造价	E + F + G		488432.28

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防通道道路硬底化					
1	040202001001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	603.46	2.41	1454.34
2	040202003001	150mm厚6%水泥石屑稳定层	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	m2	603.46	39.02	23547.01
3	040203007001	220mm厚C25混凝土路面	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):22 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	603.46	155.01	93542.33
		【消防通道道路硬底化】分部小计					118543.68
		非消防通道道路硬底化					
4	040202001003	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	600.57	2.41	1447.37
5	040202003005	100mm厚6%水泥石屑稳定层	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	600.57	26.93	16173.35
6	040203007003	150mm厚C25混凝土路面	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	600.57	110.83	66561.17
		【非消防通道道路硬底化】分部小计					84181.89
		室外地坪硬底化					
7	040204001001	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	942.61	2.08	1960.63
8	040202003003	80mm厚6%水泥石屑稳定层	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):8	m2	942.61	22.1	20831.68
9	010507002001	100mm厚C25混凝土室外地坪	1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	942.61	64.61	60902.03
		【室外地坪硬底化】分部小计					83694.34
		停车位标线					
10	040205006001	标线	1.路面标线 常温溶剂型漆	m2	129.3	16.16	2089.49
		【停车位标线】分部小计					2089.49
		植草砖					
11	040204001002	人行道整形碾压	1.人行道整形碾压	m2	964.63	2.08	2006.43
12	040202003004	100mm厚6%水泥碎石垫层	1.路拌铺筑水泥碎石混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	964.63	31.53	30414.78
本页小计							320930.61

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	050201005001	嵌草砖(格)铺装【植草砖 80厚井字型 400*200*80】	1.人工铺植草砖	m2	964.63	69.84	67369.76
		【植草砖】分部小计					99790.97
本页小计							67369.76
合　计							388300.37

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	15379.91
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　计				15379.91

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	围堰工程		项	1		
2.2	2.8	材料二次运输		项	1		
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小　计							
本页小计							
合　计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		38830.04	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项		5592.69	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				44422.73	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		消防通道道路硬底化									
1	040202001001	路床(槽)整形	m2	603.46	0.27		1.64	0.22	0.29	2.41	
	D2-1-1	路床碾压检验	100m2	6.0346	0.27		1.64	0.22	0.29	2.41	2.41
2	040202003001	150mm厚6%水泥石屑稳定层	m2	603.46	8.07	25.71	2.46	1.20	1.58	39.02	
	D2-2-1	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm	100m2	6.0346	8.07	25.71	2.46	1.20	1.58	39.02	39.02
3	040203007001	220mm厚C25混凝土路面	m2	603.46	34.06	111.52	0.36	3.91	5.16	155.01	
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):22	100m2	6.0346	33.29	2.18	0.36	3.82	5.05	44.69	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	135.4164		108.93				108.93	155.01
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	6.0346	0.77	0.41		0.09	0.12	1.38	
		非消防通道道路硬底化									
4	040202001003	路床(槽)整形	m2	600.57	0.27		1.64	0.22	0.29	2.41	
	D2-1-1	路床碾压检验	100m2	6.0057	0.27		1.64	0.22	0.29	2.41	2.41
5	040202003005	100mm厚6%水泥石屑稳定层	m2	600.57	5.54	17.13	2.22	0.88	1.16	26.93	
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	6.0057	5.54	17.13	2.22	0.88	1.16	26.93	26.93
6	040203007003	150mm厚C25混凝土路面	m2	600.57	27.36	75.97	0.23	3.13	4.14	110.83	
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15	100m2	6.0057	26.59	1.29	0.23	3.05	4.02	35.18	
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	91.8872		74.27				74.27	110.83
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	6.0057	0.77	0.41		0.09	0.12	1.38	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		室外地坪硬底化									
7	040204001001	人行道整形碾压	m2	942.61	1.45		0.20	0.19	0.25	2.08	
	D2-1-2	人行道整形碾压	100m2	9.4261	1.45		0.20	0.19	0.25	2.08	2.08
8	040202003003	80mm厚6%水泥石屑稳定层	m2	942.61	4.53	13.69	2.12	0.76	1.00	22.10	
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):8	100m2	9.4261	4.53	13.69	2.12	0.76	1.00	22.10	22.10
9	010507002001	100mm厚C25混凝土室外地坪	m2	942.61	10.33	49.56	0.14	3.01	1.57	64.61	
	借A1-5-80 换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10	100m2	9.4261	10.33	0.05	0.14	3.01	1.57	15.10	
	借8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	96.1462		49.51				49.51	64.61
		停车位标线									
10	040205006001	标线	m2	129.3	1.65	11.26	2.23	0.44	0.58	16.16	
	D2-5-30	路面标线 常温溶剂型漆	10m2	12.93	1.65	11.26	2.23	0.44	0.58	16.16	16.16
		植草砖									
11	040204001002	人行道整形碾压	m2	964.63	1.45		0.20	0.19	0.25	2.08	
	D2-1-2	人行道整形碾压	100m2	9.6463	1.45		0.20	0.19	0.25	2.08	2.08
12	040202003004	100mm厚6%水泥碎石垫层	m2	964.63	5.54	21.73	2.22	0.88	1.16	31.53	
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥碎石混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	9.6463	5.54	21.73	2.22	0.88	1.16	31.53	31.53
13	050201005001	嵌草砖(格)铺装【植草砖 80厚井字型 400*200*80】	m2	964.63	15.86	49.80		1.80	2.38	69.84	
	D2-4-9	人工铺植草砖	100m2	9.6463	15.86	49.80		1.80	2.38	69.84	69.84
		合计			116.38	376.37	15.66	16.83	19.81	545.01	545.01

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 1 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	83117.8961	1.00	83117.90		
2	03213001	铁件综合	kg	78.262	6.34	496.18		
3	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	43.5417	363.19	15813.91		
4	04030025	粗砂	m3	1.91	178.22	340.40		
5	04050002	碎石	m3	134.1318	119.36	16009.97		
6	04070045	石屑	m3	314.2376	86.28	27112.42		
7	05030060	板枋材综合	m3	0.5361	1210.72	649.07		
8	13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	58.7022	24.00	1408.85		
9	14350630	脱模剂	kg	12.7504	5.13	65.41		
10	14350680	稀释剂	kg	1.9395	16.70	32.39		
11	32350001@1	植草砖80厚井字型 400*200*80	m2	983.9226	48.00	47228.28		
12	34110010	水	m3	288.6779	2.86	825.62		
13	35010010	钢模板	kg	193.8161	4.44	860.54		
14	99450760	其他材料费	元	958.061	1.00	958.06		
15	CLFTZ	材料费调整	元	0.0386	1.00	0.04		
16	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	323.4498	485.44	157015.47		
17	00010003	机上人工	工日	14.3082	230.00	3290.89		
18	99450630	折旧费	元	1275.967	1.00	1275.97		
19	99450640	检修费	元	360.2018	1.00	360.20		
20	99450650	维护费	元	1109.3717	1.00	1109.37		
21	99450660	安拆费	元	89.4482	1.00	89.45		
22	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	11.8609	9.49	112.56		
23	99450680	柴油(机械用)0#	kg	472.7751	7.96	3763.29		
24	99450700	电(机械用)	kw·h	145.4605	0.63	91.64		
25	JXFTZ	机械费调整	元	0.2485	1.00	0.25		
26	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.9271	1170.31	1084.99		
27	990120020	钢轮内燃压路机工作质量8(t)	台班	0.5912	533.80	315.58		
28	990120030	钢轮内燃压路机工作质量12(t)	台班	1.8846	680.03	1281.58		
29	990120040	钢轮内燃压路机工作质量15(t)	台班	4.9158	799.72	3931.26		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-道路工程　　第 2 页　共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
30	990138020	稳定土拌合机功率105(kW)	台班	2.2231	1217.41	2706.42		
31	990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.4655	585.85	272.71		
32	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.1507	629.53	94.87		
33	990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	34.9407	11.16	389.94		
34	990783180	喷涂机	台班	0.4655	34.34	15.99		
		合计				372121.47		

单位工程预算价汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费 用 名 称	取费基数	费率(%)	金　额（元）
1	分部分项工程费	FBFXHJ		66463.05
2	措施项目费	B1 + B2		5908.82
2.1	安全防护、文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	QTCSF		5908.82
3	其他项目费	C1 + C2 + C3 + C5		1203.90
3.1	暂估价	ZGJHJ		
3.2	计日工	计日工		
3.3	现场签证费用	XCQZFY		
3.4	预算包干费	RGF+JXF	10	1203.90
4	增值税销项税额	A + B + C	9	6621.82
5	含税工程总造价（不含安绿色施工安全防护措施费）	A + B + C + D		80197.59
6	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	F1 + F2		2165.21
6.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMCSF		1986.43
6.2	绿色施工安全防护措施费增值税销项税额	AQWMCSF	9	178.78
7	暂列金含税工程造价	G1 + G2		7244.48
7.1	暂列金	FBFXHJ	10	6646.31
7.2	暂列金增值税销项税额	G1	9	598.17
11	人工费	FBFXCS_RGF+JSRGF		12572.94
11.1	消防给水			66463.05
12	含税工程总造价	E + F + G		89607.28

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防给水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	m3	216.22	8.49	1835.71
2	040103001009	回填方	1.管(基)坑回填砂砾	m3	131.18	135.16	17730.29
3	040103001001	回填方	1.管(基)坑回填中粗砂	m3	23.16	252.83	5855.54
4	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	30.9	18.56	573.5
5	031001007001	钢丝网骨架塑料复合给水管PE80 DN150	1.给排水管道 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160	m	224.62	106.78	23984.92
6	031001007002	钢丝网骨架塑料复合给水管PE80 DN250	1.给排水管道 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 250	m	14.74	329.5	4856.83
7	030901011002	室外地上式消火栓 SS100/65-1.0	1.室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型	套	3	613.34	1840.02
8	030901012001	喷淋水泵接合器 SQS150	1.消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 150	套	2	1405.67	2811.34
9	030901012002	消火栓水泵接合器 SQS100	1.消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100	套	1	1234.52	1234.52
10	040101003002	挖基坑土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑 2.人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度综合考虑	m3	88.13	9.38	826.66
11	040103001008	回填方	1.回填土 夯实机夯实 平地	m3	88.13	14.27	1257.62
12	040103002004	余方弃置	1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 土质综合考虑 2.自卸汽车运土方 运距综合考虑	m3	7.38	17.23	127.16
13	040504002001	消防水池取水井轻型铸铁井盖座 Φ700	1.现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	2027.66	2027.66
14	031002003001	套管 DN250	1.柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	1	70.3	70.3
15	030901013002	推车式水基型灭火器 MST60	1.灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) >1000	具	1	1138.84	1138.84
16	030901013003	手提式水基型灭火器 MS/T9	1.灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式	具	2	146.07	292.14
本页小计							66463.05

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【消防给水】分部小计					66463.05
本页小计							66463.05
合　计							66463.05

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1986.43
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　　计				1986.43

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	模板工程		项	1	5634.31	5634.31
2.1.1	041102028001	消防水池取水井井壁模板	1.沉井模板 井壁、隔墙	m2	44.08	127.82	5634.31
2.1.1.1	D5-6-34	沉井模板 井壁、隔墙		10m2	4.408	1278.23	5634.44
2.2	2.8	井字架		项	1	274.51	274.51
2.2.1	041101005001	井字架	1.木制井字架 井深(m以内) 6	座	1	274.51	274.51
2.2.1.1	D5-6-90	木制井字架 井深(m以内) 6		座	1	274.51	274.51
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小　计							5908.82
本页小计							5908.82
合　计							5908.82

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		6646.31	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项		1203.90	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				7850.21	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		消防给水									
1	040101002001	挖沟槽土方	m3	216.22	2.24		4.42	0.84	1.00	8.49	8.49
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内	100m3天然密实方	0.10811	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	1000m3天然密实方	0.205409	0.68		4.42	0.64	0.76	6.50	
2	040103001009	回填方	m3	131.18	15.98	113.16	1.25	2.17	2.59	135.16	135.16
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂砾	100m3	1.3118	15.98	113.16	1.25	2.17	2.59	135.16	
3	040103001001	回填方	m3	23.16	15.98	230.84	1.25	2.17	2.59	252.83	252.83
	D1-1-134 换	管(基)坑回填中粗砂	100m3	0.2316	15.98	230.84	1.25	2.17	2.59	252.83	
4	040103001002	回填方	m3	30.9	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	18.56
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.309	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	
5	031001007001	钢丝网骨架塑料复合给水管PE80 DN150	m	224.62	11.92	81.16	6.02	4.98	2.69	106.78	106.78
	借C10-1-243	给排水管道 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160	10m	22.462	11.92	81.16	6.02	4.97	2.69	106.78	
6	031001007002	钢丝网骨架塑料复合给水管PE80 DN250	m	14.74	17.96	288.05	11.08	8.05	4.36	329.50	329.50
	借C10-1-245	给排水管道 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 250	10m	1.474	17.96	288.04	11.08	8.05	4.36	329.50	
7	030901011002	室外地上式消火栓 SS100/65-1.0	套	3	74.03	507.68		20.53	11.10	613.34	613.34
	借C9-1-99	室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅100型	套	3	74.03	507.68		20.53	11.10	613.34	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
8	030901012001	喷淋水泵接合器 SQS150	套	2	211.79	1087.04	11.45	61.90	33.49	1405.67	
	借C9-1-110	消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 150	套	2	211.79	1087.04	11.45	61.90	33.49	1405.67	1405.67
9	030901012002	消火栓水泵接合器 SQS100	套	1	181.96	963.88	7.66	52.58	28.44	1234.52	
	借C9-1-109	消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100	套	1	181.96	963.88	7.66	52.58	28.44	1234.52	1234.52
10	040101003002	挖基坑土方	m3	88.13	2.93		4.42	0.93	1.10	9.38	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	1000m3天然密实方	0.083724	0.68		4.42	0.64	0.76	6.50	9.38
	D1-1-12	人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度综合考虑	100m3天然密实方	0.044065	2.26			0.28	0.34	2.88	
11	040103001008	回填方	m3	88.13	9.45		1.73	1.41	1.68	14.27	
	D1-1-132	回填土 夯实机夯实 平地	100m3压实方	0.8813	9.45		1.73	1.41	1.68	14.27	14.27
12	040103002004	余方弃置	m3	7.38	0.78		12.72	1.70	2.03	17.23	
	D1-1-40	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 土质综合考虑	1000m3天然密实方	0.00738	0.78		5.27	0.76	0.91	7.71	17.23
	D1-1-53	自卸汽车运土方 运距综合考虑	1000m3天然密实方	0.00738			7.46	0.94	1.12	9.52	
13	040504002001	消防水池取水井 轻型铸铁井盖座Φ700	座	1	353.53	1554.20	3.50	62.87	53.55	2027.66	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D5-4-44 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.2765	299.53	1388.46	3.50	53.36	45.45	1790.31	2027.66
	D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10套	0.1	54.00	165.74		9.51	8.10	237.35	
	031002003001	套管 DN250	个	1	48.02	1.77		13.31	7.20	70.30	
	借C10-2-65	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	1	48.02	1.77		13.31	7.20	70.30	70.30
15	030901013002	推车式水基型灭火器 MST60	具	1	26.69	1100.75		7.40	4.00	1138.84	
	借C9-1-120	灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) >1000	10个	0.1	26.69	1100.75		7.40	4.00	1138.84	1138.84
16	030901013003	手提式水基型灭火器 MS/T9	具	2	3.84	140.60		1.06	0.58	146.07	
	借C9-1-113	灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式	10个	0.2	3.84	140.60		1.07	0.58	146.08	146.07
		合计			989.4	6069.13	67.75	243.73	158.58	7528.6	7528.6

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	11194.4244	1.00	11194.42		
2	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	6.819	6.61	45.07		
3	01290043	钢板8~15	kg	2.8113	3.16	8.88		
4	02010013	橡胶板1~3	kg	0.3904	25.70	10.03		
5	02010015	橡胶板4~15	kg	0.063	11.09	0.70		
6	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	2.88	7.71	22.20		
7	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	0.519	11.61	6.03		
8	02190060	尼龙帽Φ1.5	个	24.4644	0.69	16.88		
9	02270001	棉纱	kg	0.045	11.47	0.52		
10	02270020	白布	kg	0.24	2.75	0.66		
11	02290110	油麻丝	kg	0.36	8.87	3.19		
12	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	0.612	1.79	1.10		
13	03010430	六角螺栓综合	kg	102.1797	5.58	570.16		
14	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	2.472	5.94	14.68		
15	03011570	镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100	十套	4.944	19.98	98.78		
16	03019001	圆钉综合	kg	1.5869	5.36	8.51		
17	03131061	尼龙砂轮片Φ100	片	0.26	4.27	1.11		
18	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	0.199	11.97	2.38		
19	03134021	铁砂布0~2#	张	1.9565	0.94	1.84		
20	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.8743	5.96	5.21		
21	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0154	363.19	5.59		
22	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	1.41	0.41	0.58		
23	04030015	中砂	m3	0.0306	178.22	5.45		
24	04030023	中粗砂	m3	29.8764	178.22	5324.57		
25	04030030	砂砾5~80	m3	169.2222	87.00	14722.33		
26	05030060	板枋材综合	m3	0.4408	1210.72	533.69		
27	13010050	醇酸清漆	kg	0.32	13.99	4.48		
28	13030240	厚漆	kg	1.52	10.26	15.60		
29	14070050	机油综合	kg	0.064	6.96	0.45		
30	14090030	黄甘油	kg	0.128	6.46	0.83		
31	14390070	氧气	m3	0.4571	5.32	2.43		
32	14390100	乙炔气	kg	0.1513	13.30	2.01		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
33	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.5535	4.19	2.32		
34	17030030	镀锌钢管DN25	m	0.6	21.41	12.85		
35	17270175	橡胶软管DN20	m	0.2408	5.00	1.20		
36	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	3.03	1.03	3.12		
37	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.1451	26.00	3.77		
38	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0718	20.00	1.44		
39	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0718	5.56	0.40		
40	34110010	水	m3	46.53	2.86	133.08		
41	35010010	钢模板	kg	30.6356	4.44	136.02		
42	35020001	钢模零配件	kg	9.5213	5.03	47.89		
43	35030060	木脚手杆	m3	0.004	1282.05	5.13		
44	35030070	木脚手板	m3	0.002	1303.48	2.61		
45	35090220	钢模支撑	kg	14.1056	3.88	54.73		
46	99450760	其他材料费	元	137.383	1.00	137.38		
47	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.8203	485.44	1369.09		
48	17250050@1	钢丝网骨架塑料复合给水管PE80DN150	m	227.9893	75.85	17292.99		
49	17250050@6	钢丝网骨架塑料复合给水管PE80DN250	m	14.9906	269.51	4040.12		
50	18090785@1	室外塑料给水管电熔管件DN150	个	39.0839	21.67	846.95		
51	18090785@2	室外塑料给水管电熔管件DN250	个	2.4911	77.42	192.86		
52	20010360@1	钢板平焊法兰DN100	副	2	62.08	124.16		
53	20010360@2	钢板平焊法兰DN150	副	1	124.14	124.14		
54	23010001@1	手提式水基型灭火器 MS/T9	个	2	130.00	260.00		
55	23030001@1	室外地上式消防栓SS100/65-1.0	套	3	470.70	1412.10		
56	23050001@1	喷淋水泵接合器SQS150	套	2	950.00	1900.00		
57	23050001@2	消火栓水泵接合器SQS100	套	1	900.00	900.00		
58	23070001@1	推车式水基型灭火器 MST60	个	1	1100.00	1100.00		
59	23070020	灭火器专用支架	个	2	10.00	20.00		
60	36010080@1	轻型铸铁井盖、座Φ700	套	1	149.20	149.20		
61	00010003	机上人工	工日	5.9935	230.00	1378.51		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外消防工程　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
62	99450630	折旧费	元	708.8586	1.00	708.86		
63	99450640	检修费	元	223.3679	1.00	223.37		
64	99450650	维护费	元	520.6927	1.00	520.69		
65	99450660	安拆费	元	151.5918	1.00	151.59		
66	99450680	柴油(机械用)0#	kg	129.9001	7.96	1034.00		
67	99450700	电(机械用)	kW·h	310.2258	0.63	195.44		
68	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.0842	1170.31	98.54		
69	990106030	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	0.8104	1585.27	1284.70		
70	990123020	电动夯实机夯击能力20~62(kN·m)	台班	13.2658	31.29	415.09		
71	990302015	履带式起重机提升质量15(t)	台班	0.4849	1032.40	500.61		
72	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	1.2709	985.33	1252.26		
73	990401020	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.1433	604.92	86.69		
74	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.4672	629.53	294.12		
75	990402040	自卸汽车装载质量15(t)	台班	0.0411	1338.89	55.03		
76	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.3528	9.93	3.50		
77	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.2707	24.81	6.72		
78	990706030	木工圆锯机直径1000(mm)	台班	0.2204	61.86	13.63		
79	990718040	普通车床工件直径×长度630×2000(mm)	台班	0.045	99.87	4.49		
80	990772025	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	0.053	29.86	1.58		
81	990801020	电动单级离心清水泵出口直径100(mm)	台班	0.1256	34.32	4.31		
82	990813010	试压泵压力3(MPa)	台班	0.0733	17.55	1.29		
83	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	0.3388	81.18	27.50		
84	990919030	电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3)	台班	0.029	29.91	0.87		
85	990920050	电熔焊接机DRH-160A	台班	3.841	42.06	161.55		
		合计				71328.85		

单位工程预算价汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费 用 名 称	取费基数	费率(%)	金　额（元）
1	分部分项工程费	FBFXHJ		273269.06
2	措施项目费	B1 + B2		1471.86
2.1	安全防护、文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	QTCSF		1471.86
3	其他项目费	C1 + C2 + C3 + C5		5588.42
3.1	暂估价	ZGJHJ		
3.2	计日工	计日工		
3.3	现场签证费用	XCQZFY		
3.4	预算包干费	RGF+JXF	10	5588.42
4	增值税销项税额	A + B + C	9	25229.64
5	含税工程总造价（不含安绿色施工安全防护措施费）	A + B + C + D		305558.98
6	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	F1 + F2		10050.76
6.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMCSF		9220.88
6.2	绿色施工安全防护措施费增值税销项税额	AQWMCSF	9	829.88
7	暂列金含税工程造价	G1 + G2		29786.33
7.1	暂列金	FBFXHJ	10	27326.91
7.2	暂列金增值税销项税额	G1	9	2459.42
11	人工费	FBFXCS_RGF+JSRGF		48155.70
11.1	生活给水			28574.98
11.2	雨水工程			138722.24
11.3	污水工程			105971.84
12	含税工程总造价	E + F + G		345396.07

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		生活给水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	m3	114.52	8.49	972.27
2	040103001001	回填方	1.管(基)坑回填砂砾	m3	68.63	135.16	9276.03
3	040103001002	回填方	1.管(基)坑回填中粗砂	m3	12.93	252.83	3269.09
4	040103001003	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	16.08	18.56	298.44
5	031001007001	钢丝网骨架塑料复合给水管PE80 DN100	1.给排水管道 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110	m	113.43	89.99	10207.57
6	031003001001	自动排气阀 DN25	1.自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	91.23	91.23
7	031003003001	法兰闸阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	413.46	413.46
8	031003012001	阀门组 DN100（含过滤式倒流防止器1个、法兰Y型过滤器1个、法兰水表1个、法兰闸阀2个）	1.倒流防止器组成安装(法兰连接带水表) 公称直径(mm以内) 100	套	1	4046.89	4046.89
		【生活给水】分部小计					28574.98
		雨水工程					
9	040101002002	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	m3	773.59	8.49	6567.78
10	040103001004	回填方	1.管(基)坑回填砂砾	m3	214.08	135.16	28935.05
11	040103001005	回填方	1.管(基)坑回填中粗砂	m3	60.12	252.83	15200.14
12	040103001006	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	165.17	18.56	3065.56
13	040501004001	HDPE双壁波纹管 8KN/DN200	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400　合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	104.5	72.69	7596.11
本页小计							89939.62

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501004002	HDPE双壁波纹管8KN/DN300	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m	40	80.87	3234.8
15	040501004003	HDPE双壁波纹管8KN/DN400	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m	120	117.94	14152.8
16	040501004004	HDPE双壁波纹管8KN/DN500	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m	112	193.2	21638.4
17	040504001001	Φ700mm圆形砖砌雨水检查井（重型铸铁井盖、座Φ700）	1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 实际高度(m):1.5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2.检查井防坠网	座	7	1231.54	8620.78
18	040504001002	Φ1000mm圆形砖砌雨水检查井（重型铸铁井盖、座 Φ700）	1.砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.1m 实际高度(m):1.5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2.检查井防坠网	座	6	1771.18	10627.08
本页小计							58273.86

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040504009001	雨水口	1.平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 实际井深(m):0.85	座	26	733.99	19083.74
		【雨水工程】分部小计					138722.24
		污水工程					
20	040101002003	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	m3	700.16	8.49	5944.36
21	040103001007	回填方	1.管(基)坑回填砂砾	m3	151.5	135.16	20476.74
22	040103001008	回填方	1.管(基)坑回填中粗砂	m3	48.41	252.83	12239.5
23	040103001009	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	226.37	18.56	4201.43
24	040501004005	HDPE双壁波纹管 8KN/DN300	1.双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2.管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m	284	80.87	22967.08
25	040504003001	一体式成品塑料检查井 Φ700（平均高度H=1.43m）	1.塑料检查井 直径(mm以内) 700 2.铸铁检查井盖、座	套	19	669.15	12713.85
26	040101003001	挖基坑土方	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	m3	105.6	6.84	722.3
27	040103001010	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	66	18.56	1224.96
28	040504008001	整体化粪池【玻璃钢成品化粪池YJBH-6-II，可过汽车,有效容积:16立方米】	1.玻璃钢化粪池安装 容量 20m3	座	2	10607.36	21214.72
29	040504008002	整体化粪池【玻璃钢成品化粪池YJBH-1-II，可过汽车,有效容积:2立方米】	1.玻璃钢化粪池安装 容量 9m3	座	1	2483.45	2483.45
本页小计							123272.13

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	040504008003	整体化粪池【玻璃钢成品隔油池，可过汽车,有效容积:1立方米】	1.玻璃钢化粪池安装 容量 9m3	座	1	1783.45	1783.45
		【污水工程】分部小计					105971.84
本页小计							1783.45
合　计							273269.06

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	9220.88
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏解员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合　　计				9220.88

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	2.7	模板工程		项	1		
2.2	2.8	井字架		项	1	1471.86	1471.86
2.2.1	041101005001	井字架	1.木制井字架 井深(m以内) 2	座	13	113.22	1471.86
2.2.1.1	D5-6-88	木制井字架 井深(m以内) 2		座	13	113.22	1471.86
2.3	2.9	井点降水工程		项	1		
2.4	2.10	施工护栏		项	1		
2.5	2.11	监测量控工程		项	1		
小　计							1471.86
本页小计							1471.86
合　计							1471.86

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		27326.91	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项		5588.42	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				32915.33	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						
合　　计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		生活给水									
1	040101002001	挖沟槽土方	m3	114.52	2.24		4.42	0.84	1.00	8.49	8.49
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内	100m3天然密实方	0.05726	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	1000m3天然密实方	0.108794	0.68		4.42	0.64	0.76	6.50	
2	040103001001	回填方	m3	68.63	15.98	113.16	1.25	2.17	2.59	135.16	135.16
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂砾	100m3	0.6863	15.98	113.16	1.25	2.17	2.59	135.16	
3	040103001002	回填方	m3	12.93	15.98	230.84	1.25	2.17	2.59	252.83	252.83
	D1-1-134 换	管(基)坑回填中粗砂	100m3	0.1293	15.98	230.84	1.25	2.17	2.59	252.83	
4	040103001003	回填方	m3	16.08	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	18.56
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.1608	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	
5	031001007001	钢丝网骨架塑料复合给水管PE80 DN100	m	113.43	10.29	74.60	0.49	2.99	1.62	89.99	89.99
	借C10-1-241	给排水管道 室外塑料给水管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	11.343	10.29	74.60	0.49	2.99	1.62	89.99	
6	031003001001	自动排气阀 DN25	个	1	22.72	58.44	0.25	6.37	3.45	91.23	91.23
	借C10-3-12	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	22.72	58.44	0.25	6.37	3.45	91.23	
7	031003003001	法兰闸阀 DN100	个	1	81.15	268.66	20.31	28.12	15.22	413.46	413.46
	借C10-3-34	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	81.15	268.66	20.31	28.12	15.22	413.46	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
8	031003012001	阀门组 DN100（含过滤式倒流防止器1个、法兰Y型过滤器1个、法兰水表1个、法兰闸阀2个）	套	1	481.79	3298.83	42.36	145.29	78.62	4046.89	
	借C10-3-266	倒流防止器组成安装(法兰连接带水表) 公称直径(mm以内) 100	组	1	481.79	3298.83	42.36	145.29	78.62	4046.89	4046.89
		雨水工程									
9	040101002002	挖沟槽土方	m3	773.59	2.24		4.42	0.84	1.00	8.49	
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内	100m3天然密实方	0.386795	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	1000m3天然密实方	0.734911	0.68		4.42	0.64	0.76	6.50	8.49
10	040103001004	回填方	m3	214.08	15.98	113.16	1.25	2.17	2.59	135.16	
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂砾	100m3	2.1408	15.98	113.16	1.25	2.17	2.59	135.16	135.16
11	040103001005	回填方	m3	60.12	15.98	230.84	1.25	2.17	2.59	252.83	
	D1-1-134 换	管(基)坑回填中粗砂	100m3	0.6012	15.98	230.84	1.25	2.17	2.59	252.83	252.83
12	040103001006	回填方	m3	165.17	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	1.6517	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	18.56
13	040501004001	HDPE双壁波纹管 8KN/DN200	m	104.5	12.49	55.34	0.60	2.30	1.96	72.69	
	D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	10.45	10.67	54.20	0.60	1.98	1.69	69.14	72.69

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m	1.045	1.82	1.13		0.32	0.27	3.54	
14	040501004002	HDPE双壁波纹管 8KN/DN300	m	40	12.49	63.52	0.60	2.30	1.96	80.87	80.87
	D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	4	10.67	62.36	0.60	1.98	1.69	77.31	
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	100m	0.4	1.82	1.15		0.32	0.27	3.56	
15	040501004003	HDPE双壁波纹管 8KN/DN400	m	120	15.29	96.50	0.88	2.85	2.43	117.94	117.94
	D5-2-301	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 400	10m	12	13.47	95.34	0.88	2.53	2.15	114.37	
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	100m	1.2	1.82	1.16		0.32	0.27	3.57	
16	040501004004	HDPE双壁波纹管 8KN/DN500	m	112	21.02	161.74	2.70	4.18	3.56	193.20	193.20
	D5-2-302	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500	10m	11.2	18.02	159.59	2.70	3.65	3.11	187.06	
	D5-1-95 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	100m	1.12	3.00	2.15		0.53	0.45	6.13	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
17	040504001001	Φ700mm圆形砖砌雨水检查井（重型铸铁井盖、座 Φ700）	座	7	345.47	749.00	18.41	64.08	54.58	1231.54	1231.54
	D5-3-1 换	砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 实际高度(m):1.5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	7	345.47	739.00	18.41	64.08	54.58	1221.54	
	补充主材002	检查井防坠网	套	7		20.00				10.00	
18	040504001002	Φ1000mm圆形砖砌雨水检查井（重型铸铁井盖、座 Φ700）	座	6	520.79	1005.77	56.40	101.64	86.58	1771.18	1771.18
	D5-3-2 换	砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.1m 实际高度(m):1.5 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	6	520.79	995.77	56.40	101.64	86.58	1761.18	
	补充主材002	检查井防坠网	套	6		20.00				10.00	
19	040504009001	雨水口	座	26	267.74	374.14	3.62	47.79	40.70	733.99	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D5-3-260 换	平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15　合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3　合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2　实际井深(m):0.85	座	26	267.74	374.14	3.62	47.79	40.70	733.99	733.99
		污水工程									
20	040101002003	挖沟槽土方	m3	700.16	2.24		4.42	0.84	1.00	8.49	8.49
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内	100m3天然密实方	0.35008	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	1000m3天然密实方	0.665152	0.68		4.42	0.64	0.76	6.50	
21	040103001007	回填方	m3	151.5	15.98	113.16	1.25	2.17	2.59	135.16	135.16
	D1-1-134 换	管(基)坑回填砂砾	100m3	1.515	15.98	113.16	1.25	2.17	2.59	135.16	
22	040103001008	回填方	m3	48.41	15.98	230.84	1.25	2.17	2.59	252.83	252.83
	D1-1-134 换	管(基)坑回填中粗砂	100m3	0.4841	15.98	230.84	1.25	2.17	2.59	252.83	
23	040103001009	回填方	m3	226.37	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	18.56
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	2.2637	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	
24	040501004005	HDPE双壁波纹管 8KN/DN300	m	284	12.49	63.52	0.60	2.30	1.96	80.87	80.87
	D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	28.4	10.67	62.36	0.60	1.98	1.69	77.31	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	100m	2.84	1.82	1.15		0.32	0.27	3.56	
25	040504003001	一体式成品塑料检查井 Φ700（平均高度H=1.43m）	套	19	34.65	623.20		6.10	5.20	669.15	669.15
	D-4-139	塑料检查井 直径(mm以内) 700	10套	1.9	34.65	474.00		6.10	5.20	519.95	
	36010080@1	铸铁检查井盖、座	套	19		298.40				149.20	
26	040101003001	挖基坑土方	m3	105.6	0.71		4.65	0.68	0.80	6.84	6.84
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	1000m3天然密实方	0.1056	0.71		4.65	0.68	0.80	6.84	
27	040103001010	回填方	m3	66	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	18.56
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.66	12.30		2.25	1.83	2.18	18.56	
28	040504008001	整体化粪池【玻璃钢成品化粪池YJBH-6-II，可过汽车,有效容积:16立方米】	座	2	271.95	9740.53	394.13	100.84	99.91	10607.36	10607.36
	借A1-4-99 换	玻璃钢化粪池安装 容量 20m3	个	2	271.95	9740.53	394.13	100.84	99.91	10607.36	
29	040504008002	整体化粪池【玻璃钢成品化粪池YJBH-1-II，可过汽车,有效容积:2立方米】	座	1	181.30	1734.59	394.13	87.12	86.31	2483.45	2483.45
	借A1-4-98 换	玻璃钢化粪池安装 容量 9m3	个	1	181.30	1734.59	394.13	87.12	86.31	2483.45	
30	040504008003	整体化粪池【玻璃钢成品隔油池，可过汽车,有效容积:1立方米】	座	1	181.30	1034.59	394.13	87.12	86.31	1783.45	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	借A1-4-98 换	玻璃钢化粪池安装 容量 9m3	个	1	181.30	1034.59	394.13	87.12	86.31	1783.45	1783.45
		合计			2625.44	20434.97	1364.02	714.93	598.43	25737.78	25737.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 1 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	03016071	垫圈M8	十个	0.206	0.09	0.02		
2	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	0.8	0.13	0.10		
3	02090090	塑料薄膜	m2	153.105	0.26	39.81		
4	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.5	0.36	0.18		
5	03139281	钢锯条	条	6.673	0.43	2.87		
6	99450700	电(机械用)	kW·h	1031.9124	0.63	650.10		
7	03134011	水砂纸	张	94.9055	0.77	73.08		
8	03134021	铁砂布0~2#	张	1.3507	0.94	1.27		
9	00010010	人工费	元	44560.5166	1.00	44560.52		
10	99450760	其他材料费	元	1405.9569	1.00	1405.96		
11	CLFTZ	材料费调整	元	-0.11	1.00	-0.11		
12	99450630	折旧费	元	2043.6497	1.00	2043.65		
13	99450640	检修费	元	685.8509	1.00	685.85		
14	99450650	维护费	元	1673.6342	1.00	1673.63		
15	99450660	安拆费	元	441.5104	1.00	441.51		
16	18010810	黑玛钢堵头DN25	个	1.01	1.88	1.90		
17	03014421	六角螺母M8	十套	0.206	2.11	0.43		
18	18010515	黑玛钢直通DN25	个	2.02	2.49	5.03		
19	13350020	防水粉	kg	30.256	2.66	80.48		
20	34110010	水	m3	267.3871	2.86	764.73		
21	17250270	塑料软管D25	m	0.06	3.09	0.19		
22	01290043	钢板8~15	kg	0.5558	3.16	1.76		
23	01290173	钢板12~20	kg	1.083	3.23	3.50		
24	18010585	黑玛钢弯头DN25	个	1.01	3.85	3.89		
25	01010031	热轧圆盘条Φ10以内	kg	0.21	4.01	0.84		
26	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.2382	4.19	1.00		
27	03131061	尼龙砂轮片Φ100	片	0.338	4.27	1.44		
28	17270175	橡胶软管DN20	m	0.1021	5.00	0.51		
29	14390070	氧气	m3	0.7711	5.32	4.10		
30	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.03	5.39	0.16		
31	24590010	压力表弯管DN15	个	0.034	5.56	0.19		
32	03010430	六角螺栓综合	kg	1.7481	5.58	9.75		
33	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	9.888	5.94	58.73		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 2 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
34	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	1.671	5.96	9.96		
35	33010285	塑钢踏步	kg	25.629	6.29	161.21		
36	01030055	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0	kg	44.5314	6.61	294.35		
37	14070050	机油综合	kg	0.009	6.96	0.06		
38	02270180	破布一级	kg	0.1	7.18	0.72		
39	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	2.06	7.71	15.88		
40	99450680	柴油(机械用)0#	kg	388.9331	7.96	3095.91		
41	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.59	8.23	4.86		
42	补充主材002	检查井防坠网	套	13	10.00	130.00		
43	13030240	厚漆	kg	0.49	10.26	5.03		
44	990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.635	11.16	7.09		
45	02270001	棉纱	kg	0.1	11.47	1.15		
46	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	0.041	11.97	0.49		
47	14010010	清油	kg	0.1	13.07	1.31		
48	14390100	乙炔气	kg	0.2577	13.30	3.43		
49	18090785@3	室外塑料给水管电熔管件DN100	个	30.9664	16.05	497.01		
50	17010058	焊接钢管DN40	m	0.1982	16.09	3.19		
51	17270120	橡胶管综合	m	9.9075	17.09	169.32		
52	990813010	试压泵压力3(MPa)	台班	0.1417	17.55	2.49		
53	18031475	异径管DN100×80	个	2	18.06	36.12		
54	02050001@2	橡胶圈DN300	个	66.744	19.08	1273.48		
55	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.034	20.00	0.68		
56	02050001@4	橡胶圈DN200	个	21.527	20.90	449.91		
57	990919060	电焊条恒温箱功率3(kW)	台班	0.039	22.79	0.89		
58	02050001@1	橡胶圈DN400	个	24.72	23.86	589.82		
59	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.6829	24.81	16.94		
60	02010013	橡胶板1~3	kg	0.1361	25.70	3.50		
61	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0681	26.00	1.77		
62	02050001@3	橡胶圈DN500	个	23.072	26.24	605.41		
63	990772025	砂轮切割机砂轮直径400(mm)	台班	0.002	29.86	0.06		
64	990919030	电焊条烘干箱容量600×500×750(cm3)	台班	0.039	29.91	1.17		
65	990123020	电动夯实机夯击能力20~62(kN·m)	台班	56.2327	31.29	1759.52		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 3 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
66	990801020	电动单级离心清水泵出口直径100(mm)	台班	0.0227	34.32	0.78		
67	14090040	润滑脂	kg	10.623	34.61	367.66		
68	990748010	管子切断套丝机管径159(mm)内	台班	0.005	37.65	0.19		
69	990920050	电熔焊接机DRH-160A	台班	1.2477	42.06	52.48		
70	22110010@1	自动排气阀 DN25	个	1	45.00	45.00		
71	17250350@6	HDPE双壁波纹管8KN/DN200	m	105.545	48.17	5084.10		
72	17250350@5	HDPE双壁波纹管8KN/DN300	m	327.24	56.62	18528.33		
73	20010360@1	钢板平焊法兰DN100	副	5	62.08	310.40		
74	17250050@8	钢丝网骨架塑料复合给水管PE80DN100	m	115.1315	68.91	7933.71		
75	990904030	直流弧焊机容量20(kV·A)	台班	0.27	73.35	19.80		
76	990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	0.4997	81.18	40.57		
77	04030030	砂砾5~80	m3	560.1309	87.00	48731.39		
78	17250350@2	HDPE双壁波纹管8KN/DN400	m	121.2	87.75	10635.30		
79	18210190@1	法兰挠性接头DN100	个	1	104.57	104.57		
80	36010080@1	铸铁检查井盖、座Φ700	套	19	149.20	2834.80		
81	17250350@3	HDPE双壁波纹管8KN/DN500	m	113.12	150.25	16996.28		
82	36010280	铸铁平篦	套	26	167.26	4348.76		
83	04030023	中粗砂	m3	156.6834	178.22	27924.12		
84	04030015	中砂	m3	13.4911	178.22	2404.38		
85	19000020@1	法兰闸阀 DN100	个	1	185.00	185.00		
86	19030001@1	法兰闸阀DN100	个	2	185.00	370.00		
87	00010003	机上人工	工日	15.6312	230.00	3595.18		
88	18190001@2	法兰Y型过滤器DN100	个	1	238.05	238.05		
89	04130001	标准砖240×115×53	千块	16.1632	282.26	4562.22		
90	990406010	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	1.76	314.97	554.35		
91	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.7975	363.19	1379.21		
92	36010080@5	重型铸铁井盖、座Φ700	套	13	385.43	5010.59		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外给排水工程　　第 4 页　共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
93	SZB04026@1	一体式成品塑料检查井Φ700（平均高度H=1.43m）Φ700(含井座、井盖)	套	19	465.00	8835.00		
94	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	6.209	466.02	2893.52		
95	24010001@1	法兰水表 DN100	个	1	588.65	588.65		
96	04090015	生石灰	t	0.001	645.63	0.65		
97	990401030	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.7668	713.61	547.20		
98	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	1.7008	985.33	1675.85		
99	33070060@1	玻璃钢成品隔油池可过汽车,有效容积:1立方米	个	1	1000.00	1000.00		
100	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.4439	1170.31	519.50		
101	35030060	木脚手杆	m3	0.013	1282.05	16.67		
102	35030070	木脚手板	m3	0.026	1303.48	33.89		
103	990106030	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	4.4075	1585.27	6987.08		
104	19090060@1	法兰倒流防止器DN100	个	1	1610.62	1610.62	富克	富克消防科技有限公司
105	33070060@2	玻璃钢成品化粪池YJBH-1-II，可过汽车,有效容积:2立方米	个	1	1700.00	1700.00		
106	33070070@1	玻璃钢成品化粪池YJBH-6-II，可过汽车,有效容积:16立方米	个	2	9674.77	19349.54		
		合计				269675.19		

单位工程预算价汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 1 页　共 1 页

序号	费 用 名 称	取费基数	费率(%)	金　额（元）
1	分部分项工程费	FBFXHJ		81430.97
2	措施项目费	B1 + B2		204.61
2.1	安全防护、文明施工措施费			
2.2	其他措施项目费	QTCSF		204.61
3	其他项目费	C1 + C2 + C3 + C5		1087.83
3.1	暂估价	ZGJHJ		
3.2	计日工	计日工		
3.3	现场签证费用	XCQZFY		
3.4	预算包干费	RGF+JXF	10	1087.83
4	增值税销项税额	A + B + C	9	7445.11
5	含税工程总造价（不含安绿色施工安全防护措施费）	A + B + C + D		90168.52
6	绿色施工安全防护措施费含税工程造价	F1 + F2		1956.45
6.1	绿色施工安全防护措施费	AQWMCSF		1794.91
6.2	绿色施工安全防护措施费增值税销项税额	AQWMCSF	9	161.54
7	暂列金含税工程造价	G1 + G2		8875.98
7.1	暂列金	FBFXHJ	10	8143.10
7.2	暂列金增值税销项税额	G1	9	732.88
11	人工费	FBFXCS_RGF+JSRGF		10315.82
12	含税工程总造价	E + F + G		101000.95

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	m3	115.06	8.82	1014.83
2	040103001003	回填方	1.管(基)坑回填砂	m3	52.47	253.69	13311.11
3	040103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	31.05	19.28	598.64
4	030413005002	人(手)孔砌筑 S-2	1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5.铸铁格栅160x160，格距30，加渗透网	个	6	455.37	2732.22
5	030413005001	人(手)孔砌筑 SK-2	1.非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3.砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4.井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5.成品复合材料电缆沟支架安装 6.铸铁格栅160x160，格距30，加渗透网	个	13	1345.26	17488.38
6	030404017001	室外充电桩电源箱（室外防水型） CDAP	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4158.5	4158.5
7	030408001001	电力电缆 YJV22-10KV-3X70	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	77.45	235.62	18248.77
8	030408003001	电缆保护管 PVC110	1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	67	34.49	2310.83
9	030408003004	电缆保护管 PVC160	1.电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150	m	40	53.14	2125.6
本页小计							61988.88

分部分项工程计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030408003002	电缆保护管 SC80	1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	26	118.09	3070.34
11	030408003003	电缆保护管 SC150	1.电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	m	75	218.29	16371.75
							81430.97
本页小计							19442.09
合　计							81430.97

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	1794.91
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合　计				1794.91

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围档		项	1		
1.3	1.3	施工围档照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小　计							
2		措施其他项目					
2.1	041102001001	手孔井垫层模板	1.混凝土基础垫层 木模 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	5.26	38.90	204.61
2.1.1	借D5-6-1	混凝土基础垫层 木模		100m2	0.0526	3885.18	204.36
2.1.2	借80010210	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2		m3	0.0006	390.37	0.23
小　计							204.61
本页小计							204.61
合　计							204.61

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	单位	费率(%)	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		8143.10	
2	暂估价	项			
2.1	材料暂估价	项			
2.2	专业工程暂估价	项			
3	计日工	项			
4	总承包服务费	项			
5	预算包干费	项		1087.83	按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6	工程优质费	项			按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项			按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项			
9	索赔费用	项			
10	其他费用	项			按实际发生或经批准的施工方案计算
合　　计				9230.93	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备注
1						

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
1	040101002001	挖沟槽土方	m3	115.06	2.24		4.42	0.84	1.33	8.82	8.82
	借D1-1-10	人工挖沟槽土方 土质综合考虑 深度在2m内	100m3天然密实方	0.05753	1.56			0.20	0.31	2.07	
	借D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 土质综合考虑	1000m3天然密实方	0.109307	0.68		4.42	0.64	1.02	6.76	
2	040103001003	回填方	m3	52.47	15.98	230.84	1.25	2.17	3.45	253.69	253.69
	借D1-1-134	管(基)坑回填砂	100m3	0.5247	15.98	230.84	1.25	2.17	3.45	253.69	
3	040103001002	回填方	m3	31.05	12.30		2.25	1.83	2.91	19.28	19.28
	借D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.3105	12.30		2.25	1.83	2.91	19.28	
4	030413005002	人(手)孔砌筑 S-2	个	6	118.01	284.82	5.93	21.82	24.79	455.37	455.37
	借D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.019181	4.36	15.24	0.84	0.92	1.04	22.39	
	借D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.14358	46.67	55.80	4.30	8.98	10.19	125.93	
	借D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.0432	12.98	5.93	0.79	2.43	2.76	24.88	
	借D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10套	0.6	54.00	127.86		9.51	10.80	202.17	
	补充主材001	铸铁格栅160x160，格距30，加渗透网	套	6		160.00				80.00	
5	030413005001	人(手)孔砌筑 SK-2	个	13	210.26	1044.03	8.94	38.18	43.84	1345.26	

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	借D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.097011	10.18	35.57	1.96	2.14	2.43	52.27	
	借D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	10m3	0.31108	46.67	55.79	4.30	8.97	10.19	125.92	
	借D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.246636	34.20	15.62	2.09	6.39	7.26	65.56	1345.26
	借D5-3-306 换	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10套	2.6	108.00	767.08		19.02	21.60	915.70	
	F-5-1	成品复合材料电缆沟支架安装	副	13	11.22	89.97	0.60	1.66	2.36	105.81	
	补充主材001	铸铁格栅160x160，格距30，加渗透网	套	13		160.00				80.00	
6	030404017001	室外充电桩电源箱（室外防水型）CDAP	台	1	220.56	3830.44		63.39	44.11	4158.50	
	C4-4-32	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	220.56	3830.44		63.39	44.11	4158.50	4158.50
7	030408001001	电力电缆 YJV22-10KV-3X70	m	77.45	8.26	222.16	0.80	2.60	1.81	235.62	
	C4-8-3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	100m	0.7745	8.26	222.16	0.80	2.60	1.81	235.62	235.62
8	030408003001	电缆保护管 PVC110	m	67	9.27	20.71		2.66	1.85	34.49	
	C4-8-59	电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	10m	6.7	9.27	20.70		2.66	1.85	34.49	34.49
9	030408003004	电缆保护管 PVC160	m	40	11.11	36.61		3.19	2.22	53.14	
	C4-8-60	电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150	10m	4	11.11	36.61		3.19	2.22	53.14	53.14

综合单价计算表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
10	030408003002	电缆保护管 SC80	m	26	26.68	77.57	0.56	7.83	5.45	118.09	
	C4-8-55	电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	10m	2.6	26.68	77.57	0.56	7.83	5.45	118.09	118.09
11	030408003003	电缆保护管 SC150	m	75	32.35	169.34	0.56	9.46	6.58	218.29	
	C4-8-56	电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	10m	7.5	32.35	169.34	0.56	9.46	6.58	218.29	218.29
		合计			667.02	5916.52	24.71	153.97	138.34	6900.55	6900.55

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 1 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	10026.5599	1.00	10026.56		
2	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.0095	7.14	0.07		
3	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	1.04	6.61	6.87		
4	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	1.027	26.42	27.13		
5	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m2	3.61	1.33	4.80		
6	02270001	棉纱	kg	5.95	11.47	68.25		
7	02270020	白布	kg	7.2973	2.75	20.07		
8	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06		
9	03013051	膨胀螺栓M10	十套	0.408	5.82	2.37		
10	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	3.25	6.80	22.10		
11	03019001	圆钉综合	kg	1.0378	5.36	5.56		
12	03134021	铁砂布0~2#	张	1	0.94	0.94		
13	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.414	8.23	11.64		
14	03136021	焊锡丝综合	kg	0.08	7.69	0.62		
15	03139021	冲击钻头Φ12	个	0.024	8.55	0.21		
16	03139281	钢锯条	条	10.7	0.43	4.60		
17	03139521	合金钢钻头Φ10	个	0.1162	4.57	0.53		
18	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.1339	363.19	411.82		
19	04030015	中砂	m3	70.6395	178.22	12589.37		
20	04130001	标准砖240×115×53	千块	2.4775	282.26	699.30		
21	05030060	板枋材综合	m3	0.076	1210.72	92.01		
22	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.75	0.08		
23	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22		
24	13010330	沥青清漆	kg	15.64	6.45	100.88		
25	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.1007	6.20	0.62		
26	14030040	汽油综合	kg	5.4483	9.49	51.70		
27	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92		
28	14330320	硬脂酸	kg	0.0542	6.33	0.34		
29	14350630	脱模剂	kg	0.526	5.13	2.70		
30	14390070	氧气	m3	14.832	5.32	78.91		
31	14390100	乙炔气	kg	3.405	13.30	45.29		
32	17250170	塑料软管D5	m	0.18	0.40	0.07		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 2 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
33	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	5.425	2.40	13.02		
34	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.23	53.88	12.39		
35	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.0914	370.00	33.82		
36	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.25	4.57		
37	34110010	水	m3	10.0694	2.86	28.80		
38	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.1518	45.50	6.91		
39	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0395	116.35	4.60		
40	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66		
41	99450760	其他材料费	元	236.4003	1.00	236.40		
42	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.1735	466.02	546.87		
43	17010100@1	镀锌钢管SC80	m	26.78	72.62	1944.76		
44	17010100@2	镀锌钢管SC150	m	77.25	161.29	12459.65		
45	17250040@1	PVC-U塑料管Φ110	m	70.35	18.90	1329.62		
46	17250040@2	PVC-U塑料管Φ160	m	42	33.87	1422.54		
47	28110210@1	铜芯电缆 YJV22-10KV-3X70	m	78.2245	218.89	17122.56		
48	36010080@1	铸铁井环盖、井座800*600	套	26	367.00	9542.00		
49	36010080@2	铸铁井环盖、井座500*300	套	6	111.32	667.92		
50	55090080@1	室外充电桩电源箱（室外防水型） CDAP	台	1	3800.00	3800.00		
51	FBC02001@1	复合材料电缆沟支架600mm	副	13.13	87.40	1147.56		
52	补充主材001	铸铁格栅160x160，格距30，加渗透网	套	19	80.00	1520.00		
53	00010003	机上人工	工日	1.2577	230.00	289.27		
54	99450630	折旧费	元	136.9114	1.00	136.91		
55	99450640	检修费	元	43.814	1.00	43.81		
56	99450650	维护费	元	113.2644	1.00	113.26		
57	99450660	安拆费	元	47.0881	1.00	47.09		
58	99450680	柴油(机械用)0#	kg	26.6181	7.96	211.88		
59	99450700	电(机械用)	kW·h	133.4256	0.63	84.06		
60	990101015	履带式推土机功率75(kW)	台班	0.0301	1170.31	35.23		
61	990106030	履带式单斗液压挖掘机斗容量1(m3)	台班	0.2984	1585.27	473.04		

单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市综合福利院康养中心建设项目-室外供电管网工程　　第 3 页　共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
62	990123020	电动夯实机夯击能力20~62(kN·m)	台班	4.3282	31.29	135.43		
63	990304004	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.0387	985.33	38.13		
64	990401020	载货汽车装载质量5(t)	台班	0.0517	604.92	31.27		
65	990401025	载货汽车装载质量6(t)	台班	0.0116	629.53	7.30		
66	990401030	载货汽车装载质量8(t)	台班	0.0066	713.61	4.71		
67	990406010	机动翻斗车装载质量1(t)	台班	0.4534	314.97	142.81		
68	990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	0.1186	9.93	1.18		
69	990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	0.0096	24.81	0.24		
70	990901010	交流弧焊机容量21(kV·A)	台班	1.01	56.39	56.95		
		合计				77979.83		