

广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目工程

招标工程量清单

招标人：广州中医药大学

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目工程

招标工程量清单

招标人： 广州中医药大学
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		三-八层							
		三-八层合计							
		拆除工程							
1	011602002001	拆除原有混凝土隔板	1. 拆除原有混凝土隔板 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项: 详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m3	18.05				0
2	011602001001	拆除原有混凝土柜子	1. 拆除原有混凝土柜子 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项: 详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	个	48				0
3	011609002001	拆除原有砖隔断	1. 拆除原有砖隔断 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项: 详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	13.72				0
4	011601001001	拆除原有尿槽	1. 拆除原有尿槽 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项: 详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m3	1.33				0
5	011601001002	拆除原有砖墙	1. 拆除原有砖墙 2. 综合考虑场内运输	m3	11.72				0

			3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容						
6	011605002001	拆除原有瓷片墙裙批 荡	1. 拆除原有瓷片墙裙批 荡 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	687.01				0
7	011604002001	拆除原有踢脚线及找 平层	1. 拆除原有踢脚线及找 平层 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	181.44				0
8	011605001001	拆除原有地砖与找平 层	1. 拆除原有地砖与找平 层 2. 综合考虑场内运输 3. 含尿槽地砖拆除 4. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	430.89				0
9	011605001002	拆除排水沟地面	1. 拆除排水沟地面 2. 综合考虑场内运输 3. 排水沟位置拆除 4. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	21.76				0
10	011608001001	铲除原有涂料墙面批 荡	1. 铲除原有涂料墙面批 荡 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需	m2	819.32				0

			的一切相关工作内容						
11	011608001002	铲除原有涂料墙面	1. 铲除原有涂料墙面 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	3719.16				0
12	011608001003	铲除原有天花涂料及批荡	1. 铲除原有天花涂料及批荡 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	317.52				0
13	011608001004	铲除原有天花涂料	1. 铲除原有天花涂料 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	1377.28				0
14	011610002001	拆除原有门(2.5m2以内)	1. 拆除原有门(2.5m2以内) 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	126				0
15	011612002001	拆除原有洗手台	1. 拆除原有洗手台 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	73.88				0
16	010103002001	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑	m3	128.94				0

			，完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
		拆除工程合计							
		砌筑工程							
1	010401003001	砌体隔墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 砂浆强度等级、配合比:砌筑用水泥砂浆(配合比)M5 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m3	3.26				0
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
1	010804003001	钢板门门扇	1. 门代号及洞口尺寸:钢板门门扇 2. 五金材料:综合考虑 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	126				0
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 3厚双组分聚合物水泥防水砂浆 2. 部位:卫生间、淋浴间 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	1044.65				0
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周沿墙上翻高500 2. 部位:除淋浴间、蹲位外卫生间地面 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家	m2	387.37				0

			相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
3	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料两道 ≥2.0+2.0mm厚,四周沿墙上翻高出地面500mm 2. 部位:淋浴间、蹲位 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	373.73				0
		屋面及防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003001	楼1:耐磨砖600*600 (用于卫生间除外所有地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600x600耐磨砖 3. 嵌缝材料种类:WSM20水泥细砂浆扫缝 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	1250.22				0
2	011102003002	块料楼梯面层	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600x600耐磨砖 3. 嵌缝材料种类:WSM20水泥细砂浆扫缝 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	145.68				0
3	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚WSM20水泥砂浆找平	m2	69.33				0

			2. 15厚WSM20水泥砂浆保护层 3. 回填1:8水泥憎水型陶粒 4. 砖墩及60厚预制板(Φ8@150双向钢筋网) 5. 结合层厚度、砂浆配合比:10厚WSM15干硬性水泥砂结合层干拌后洒水 6. 面层材料品种、规格、颜色:8厚300*300防滑地砖 7. 嵌缝材料种类:WSM20水泥细砂浆扫缝 8. 部位:蹲位 9. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑,完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
4	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆找平 2. 保护层厚度、砂浆配合比:10厚WPM20水泥砂保护层 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚DPM15干硬性水泥砂结合层(干拌后洒水) 4. 面层材料品种、规格、颜色:8厚300*300仿古防滑砖 5. 嵌缝材料种类:WSM25水泥细砂浆扫缝 6. 部位:淋浴间 7. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑,完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	63.65				0
5	011102003005	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配	m2	294.62				0

			合比:20厚WSM15干硬性水泥砂结合层干拌后洒水 3. 面层材料品种、规格、颜色:8厚300*300防滑砖 4. 嵌缝材料种类:水泥细砂浆扫缝 5. 部位:除淋浴间、蹲位外卫生间地面 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
6	011102002001	楼地面(拼花地面)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600x600黄褐色耐磨砖 3. 嵌缝材料种类:WSM20水泥细砂浆扫缝 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	287.09				0
7	011108001001	石材零星项目(波打线、排水沟)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚WSM15水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑金花波打线 3. 嵌缝材料种类:WSM20水泥细砂浆扫缝 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	102.36				0
8	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WPM20水泥砂浆分两次打底 3. 粘贴层厚度、材料种类:7厚聚合物水泥砂浆	m2	162.23				0

			4. 面层材料品种、规格、颜色:600*150*8抛光砖 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
9	011105003002	块料踢脚线(楼梯)	1. 踢脚线高度:100mm 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WPM20水泥砂浆分两次打底 3. 粘贴层厚度、材料种类:7厚聚合物水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*150*8抛光砖 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	19.21				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 内墙表面专用界面处理剂甩毛 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WPM20水泥砂浆分两次找平 3. 面层厚度、砂浆配合比:10厚WPM5水泥砂浆抹平 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	350.4				0
2	011204003001	块料墙面	1. 20厚WPM20水泥砂浆找平 2. 5厚聚合物水泥砂浆结合层贴600x300瓷片 3. 专用填缝剂填缝 4. 部位:卫生间、淋浴间	m2	1044.65				0

			5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容						
3	011201001002	挂网	1. 材料种类:两种材料 交接处和洞口转角压入 耐碱玻纤网格布,宽300 2. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	49.51				0
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类 :5厚聚合物抗裂合成纤 维水泥砂浆(聚乙烯单 束高强短纤维规格 12~19mm, 1.0kg/m3) 2. 部位:涂料面顶棚2 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	181.87				0
2	011301001002	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类 :5厚聚合物水泥防水砂 浆 2. 部位:窗眉、封口梁 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	135.64				0
3	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:钢筋混凝土板 底预留10钢筋吊钩,双 向中距≤1200 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:配套金属骨架 3. 面层材料品种、规格 :1厚600x600米白色铝	m2	490.61				0

			扣板 4. 部位:卫生间、浴室顶棚 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
		天棚工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:成品腻子粉扇灰, 两遍成活 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料一底二面 3. 部位:涂料面顶棚1 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	1431.21				0
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:腻子粉扇灰, 两遍成活 2. 油漆品种、刷漆遍数:白色涂料一底二面 3. 部位:涂料面顶棚2 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	181.87				0
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:腻子粉扇灰, 两遍成活 2. 油漆品种、刷漆遍数:硅丙涂料二遍 3. 部位:窗眉、封口梁 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	135.64				0
4	011406001004	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:满刮腻子两道砂纸磨平	m2	4058.99				0

			2. 油漆品种、刷漆遍数 :无机涂料一底二面 3. 部位:内1、内3 4. 未尽事项:详见招 标图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容						
		油漆、涂料、裱糊工 程合计							
		其他装饰工程							
1	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、颜色 :仿木纹抗倍特防水隔 板, 不锈钢配件 2. 未尽事项:详见招 标图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	38.4				0
2	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、颜色 :成品淋浴间PVC防水隔 墙板, 不锈钢配件 2. 未尽事项:详见招 标图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	64.71				0
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏 板	1. 扶手材料种类、规格 :Φ60不锈钢管3厚 2. 栏杆材料种类、规格 :Φ40不锈钢管3厚(两 支@1500) 3. 未尽事项:详见招 标图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m	181.32				0
4	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜 色:25mm麻石 2. 未尽事项:详见招 标图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	94.43				0

5	011505007001	不锈钢挂钩	1. 不锈钢挂钩制安 2. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	套	48				0
6	011505007002	不锈钢挂篮	1. 不锈钢挂篮制安 2. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	套	60				0
7	011505007003	成品拖把池	1. 成品拖把池 2. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	套	12				0
		其他装饰工程合计							
		外墙							
		外墙合计							
		拆除工程							
1	011608001005	铲除原水刷石与批荡 外墙	1. 铲除原水刷石与批荡 外墙 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	2600.47				0
2	011610002002	拆除原有钢窗 (2.5m2以内)	1. 拆除原有钢窗 (2.5m2以内) 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	199.8				0
3	011610002003	拆除原有钢窗(4m2以 内)	1. 拆除原有钢窗 (4m2以内) 2. 综合考虑场内运输 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家	m2	214.2				0

			相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容						
4	010103002002	废料外运	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:综合考虑 3. 未尽事项:详见招 标图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m3	152.6				0
		拆除工程合计							
		门窗工程							
1	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:银灰色 铝合金框 3. 玻璃品种、厚度 :6mm钢化磨砂玻璃 4. 未尽事项:详见招 标图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	213.12				0
2	010807001002	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:银灰色 铝合金框 3. 玻璃品种、厚度 :6mm透明钢化玻璃 4. 未尽事项:详见招 标图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	184.68				0
3	010807001003	铝合金固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸 :铝合金固定窗 2. 框、扇材质:银灰色 铝合金框 3. 玻璃品种、厚度 :6mm钢化磨砂玻璃 4. 未尽事项:详见招 标图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑	m2	16.2				0

			，完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
4	010802004001	防盗网	1. 不锈钢防盗网 2. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	16.2				0
		门窗工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003002	块料墙面	1. 外墙面专用界面处理剂甩毛 2. 满挂复合热镀锌钢丝网, 15厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维, 1.0kg/m ³) 分两次找平 3. 5厚双组分聚合物水泥防水砂浆 4. 专用瓷砖胶贴240x60釉面砖, 缝宽5mm, 黑水泥勾缝, 外墙清洁干净后, 表面用有机硅防水剂喷涂, 5m ² /L 5. 喷反射隔热涂料0.2mm厚 6. 部位: 外墙 7. 未尽事项: 详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m2	2545.98				0
2	011204003003	块料墙面	1. 外墙面专用界面处理剂甩毛 2. 满挂复合热镀锌钢丝网, 15厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆(掺12~19mm聚乙烯单束高强短纤维, 1.0kg/m ³) 分两次找平 3. 5厚双组分聚合物水泥防水砂浆 4. 专用瓷砖胶贴	m2	54.49				0

			200x400仿石砖,缝宽5mm,黑水泥勾缝,外墙 清洁干净后,表面用有机硅防水剂喷涂,5m2/L 5. 喷反射隔热涂料 0.2mm厚 6. 部位:外墙 7. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ,完成本清单项目所需 的一切相关工作内容						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内)30.5 2. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ,完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	3464.72				0
2	粤 011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ,完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	5226.47				0
3	粤 011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ,完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	m2	2025.73				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011703002001	垂直运输	1. 装饰高度、层数:综合 考虑 2. 装饰内容:装饰材料	项	1				0

			及拆除废料 3. 运输条件或方式:综合考虑 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑,完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-装修部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-装修部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	184393.66		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-装修部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	184393.66	
合计			184393.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-装修部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-装修部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-装修部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-装修部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-装修部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-安装部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	031004014001	拆除原有电气、给排水	1. 拆除原有电气、给排水 2. 含拆除电箱、灯具、风扇、空调、插座、开关、洁具、阀门、线管、给排水管道及相应配件等内容 3. 未尽事项：详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m²	2493.48				0
		拆除工程合计							
		强电工程							
1	030404017001	配电箱 ALZ1	1. 名称:配电箱ALZ1 2. 安装方式:距地1.4安装 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	台	1				0
2	030404017002	配电箱 3-8AL	1. 名称:配电箱3-8AL 2. 安装方式:距地1.4安装 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	台	6				0
3	030404019001	塑壳断路器	1. 名称:塑壳断路器 2. 规格:MCCB-100C80/3P	个	6				0

			3. 未尽事项: 详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容						
4	030404017003	配电箱 ALss	1. 名称:配电箱ALss 2. 安装方式:距地1.4安 装 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	台	54				0
5	030404017004	配电箱 ALzb	1. 名称:配电箱ALzb 2. 安装方式:距地1.4安 装 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	台	12				0
6	030412005001	600x600平板灯 18W	1. 名称:600x600平板灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 附件配置:含86型线 盒 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	套	54				0
7	030412005002	600x600格栅灯 18W	1. 名称:600x600格栅灯 2. 规格:18W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 附件配置:含86型线 盒 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	套	18				0
8	030412005003	1200*100LED面板灯 36W	1. 名称:1200*100LED面 板灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	114				0

			4. 附件配置:含86型线盒 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
9	030412001001	吸顶灯 18W	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:18W 3. 类型:吸顶安装 4. 附件配置:含86型线盒 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	套	12				0
10	030412004001	LED应急照明灯5W	1. 名称:LED应急照明灯 2. 规格:5W 3. 安装方式:壁装 4. 附件配置:含灯具接线盒 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	套	30				0
11	030412004002	LED安全出口指示灯 1W	1. 名称:LED安全出口指示灯 2. 规格:1W 3. 安装方式:壁装, 门框上0.2m 4. 附件配置:含灯具接线盒 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	套	12				0
12	030412004003	LED楼层标志灯 1W	1. 名称:LED楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 安装方式:壁式, 门框上0.2m 4. 附件配置:含灯具接线盒	套	12				0

			5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容						
13	030412004004	LED方向标示灯（单面 单向）1W	1. 名称:LED方向标示灯 （单面单向） 2. 规格:1W 3. 安装方式:壁装暗装 ，距地0.3m 4. 附件配置:含灯具接 线盒 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	套	24				0
14	030412004005	LED方向标示灯（单面 双向）1W	1. 名称:LED方向标示灯 （单面双向） 2. 规格:1W 3. 安装方式:壁装暗装 ，距地0.3m 4. 附件配置:含灯具接 线盒 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	套	6				0
15	040801029001	暗装单极开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:距地1.3明 (暗装) 4. 附件配置:含86型线 盒 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	个	6				0
16	040801029002	暗装双极开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:距地1.3明 (暗装) 4. 附件配置:含86型线	个	72				0

			盒 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容						
17	040801029003	暗装三极开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:距地1.3明 (暗装) 4. 附件配置:含86型线 盒 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	个	12				0
18	030404035001	安全型带开关二、三 极插座	1. 名称:安全型带开关 二、三极插座 2. 规格:220V10A、带安 全门 3. 安装方式:距地 0.5m明(暗装) 4. 附件配置:含86型线 盒 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	个	648				0
19	030404035002	安全型带开关二、三 极防水插座	1. 名称:安全型带开关 二、三极防水插座 2. 规格:220V16A、带安 全门 3. 安装方式:距地 0.5m明(暗装) 4. 附件配置:含86型线 盒 5. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	个	60				0
20	030404035003	安全型带开关二、三 极空调插座	1. 名称:安全型带开关 二、三极空调插座	个	60				0

			2. 规格:220V16A、带安全门 3. 安装方式:详见施工图纸 4. 附件配置:含86型线盒 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
21	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-4x25+1x16 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	223.94				0
22	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:WDZN-YJY-3x4 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	2047.92				0
23	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以内 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	12				0
24	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	7142.53				0
25	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZN-BYJ-4 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑	m	9896.22				0

			，完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
26	030411004003	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:RVSP-2X1.0 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	187.39				0
27	030411004004	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 规格:WDZN-RVSP-2*1.5 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	873.14				0
28	030411001001	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC15 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	18.3				0
29	030411001002	配管	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PC20 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	1356.52				0
30	030411001003	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC20 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	1268.85				0
31	030411001004	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC50 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家	m	18.29				0

			相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
32	030411002001	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	262.44				0
33	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR24*14 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	925.36				0
34	030411002003	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR39*18 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	2556.58				0
35	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 类型:70*70mm 3. 其他:包括凿槽、清理、修复等相关的工作内容 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	187.2				0
36	030409008001	局部等电位端子箱LEB	1. 名称:局部等电位端子箱LEB 2. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	台	12				0
37	030413001001	线槽支吊架	1. 名称:线槽支吊架 2. 其他:包括制作、安装，除锈、刷(喷)油漆	kg	118.1				0

			等相关工作 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容						
38	030701003001	室内外空调机安装 (原有)	1. 名称:室内外空调机 安装 (原有) 2. 含空调机架制作安装 3. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	台	60				0
		强电工程合计							
		弱电工程							
1	030502001001	数据配线机柜	1. 名称:数据配线机柜 2. 安装方式:首层弱电 间安装 3. 其他:主配线架、4台 万兆汇聚交换机、机柜 4. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	台	1				0
2	030502010001	配线架	1. 名称:RJ45快接式配 线架 2. 规格:48口 3. 其他:详见施工图纸 4. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	个	8				0
3	030502015001	光纤配线盒	1. 名称:光纤配线盒 (LC模块接头) 2. 芯数:12芯 3. 其他:详见施工图纸 4. 未尽事项:详见招标 图纸、招标文件、国家 相关规范等综合考虑 ，完成本清单项目所需 的一切相关工作内容	个	8				0

4	030501012001	48口光交换机	1. 名称:48口光交换机 2. 其他:详见施工图纸 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	台	8				0
5	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:详见施工图纸 3. 底盒材质、规格:包含接线盒 4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	288				0
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT. 6UTP 3. 线缆对数:4 4. 敷设方式:综合考虑 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	15074.19				0
7	030502007001	6芯多模光纤	1. 名称:6芯多模光纤 2. 敷设方式:综合考虑 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	21.76				0
8	030502009001	跳线	1. 名称:网络跳线 2. 规格:结合图纸及现场实际情况综合考虑 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	条	384				0
9	030411002004	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:PR24*14 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家	m	1720.09				0

			相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
10	030411002005	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	273.88				0
11	030501015001	网络系统调试	1. 名称:网络系统调试 2. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	系统	1				0
12	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:4对双绞线缆测试五类以上	链路	288				0
13	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试	链路	16				0
14	030413001002	线槽支吊架	1. 名称:线槽支吊架 2. 其他:包括制作、安装，除锈、刷(喷)油漆等相关工作 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	kg	123.47				0
		弱电工程合计							
		给排水工程							
1	031001006001	PPR塑料给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他要求:消毒、冲洗 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	132.6				0
2	031001006002	PPR塑料给水管 DN20	1. 安装部位:室内	m	34.56				0

			2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他要求:消毒、冲洗 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
3	031001006003	PPR塑料给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他要求:消毒、冲洗 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	64.68				0
4	031001006004	PPR塑料给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他要求:消毒、冲洗 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	213.3				0
5	031001006005	PPR塑料给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他要求:消毒、冲洗 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需	m	179.28				0

			的一切相关工作内容						
6	031001006006	PPR塑料给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他要求:消毒、冲洗 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	43.5				0
7	031001006007	PPR塑料给水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PPR塑料给水管DN65 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他要求:消毒、冲洗 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	42				0
8	031001006008	PPR塑料热水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:PPR塑料热水管DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他要求:消毒，冲洗，硬泡聚氨酯保温板或管壳外包不燃性玻璃布复合铝箔保温层厚25mm 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	158.04				0
9	031001006009	PPR塑料热水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:PPR塑料热水管DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	30.9				0

			5. 其他要求:消毒、冲洗、硬泡聚氨酯保温板或管壳外包不燃性玻璃布复合铝箔保温层厚25mm 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
10	031001006010	PPR塑料热水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水管 3. 材质、规格:PPR塑料热水管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他要求:消毒、冲洗、硬泡聚氨酯保温板或管壳外包不燃性玻璃布复合铝箔保温层厚25mm 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	55.32				0
11	031001006011	薄壁不锈钢热回水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:热回水管 3. 材质、规格:薄壁不锈钢热回水管DN40 4. 连接形式:卡压连接 5. 其他要求:消毒、冲洗、硬泡聚氨酯保温板或管壳外包不燃性玻璃布复合铝箔保温层厚25mm 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	42				0
12	031001006012	薄壁不锈钢热水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:热回水管 3. 材质、规格:薄壁不锈钢热水管DN50 4. 连接形式:卡压连接 5. 其他要求:消毒、冲	m	42				0

			洗、硬泡聚氨酯保温板或管壳外包不燃性玻布复合铝箔保温层厚25mm 6. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
13	031001006013	PVC-U排水管 De50	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管De50 4. 连接形式:粘接连接 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	24.36				0
14	031001006014	PVC-U排水管 De75	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	61.5				0
15	031001006015	PVC-U排水管 De110	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC-U排水管De110 4. 连接形式:粘接连接 5. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	359.46				0
16	031001006016	冷凝管 de32	1. 介质:冷凝管 2. 材质、规格:de32 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需	m	14				0

			的一切相关工作内容						
17	031001006017	冷凝管 de50	1. 介质:冷凝管 2. 材质、规格:de50 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	m	147				0
18	031003009001	波纹补偿器 DN40	1. 类型:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN40 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	2				0
19	031003009002	波纹补偿器 DN50	1. 类型:波纹补偿器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	2				0
20	031003001001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	18				0
21	031003001002	截止阀 DN15	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	12				0
22	031003001003	减压阀 de32	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:de32 3. 未尽事项:详见招标	个	6				0

			图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容						
23	031003001004	减压阀 DN50	1. 类型:减压阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	6				0
24	031003001005	自动排气阀 DN15	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	6				0
25	031003013001	拆装智能水表组安装	1. 安装部位(室内外):拆装智能水表组安装 2. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	组	120				0
26	031004014002	单冷龙头 DN15	1. 类型:单冷龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	66				0
27	031004014003	洗衣机水龙头 DN15	1. 类型:单冷龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑，完成本清单项目所需的一切相关工作内容	个	60				0
28	031004006001	蹲式大便器	1. 材质:蹲式大便器 2. 组装形式:成套型 3. 附件名称、数量:含	组	48				0

			<p>瓷蹲式大便器水箱配件、螺纹管件、金属软管、角型阀(带铜活)、冲洗器、瓷制大便器用存水弯等附件</p> <p>4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容</p>						
29	031004007001	感应式小便器	<p>1. 材质:感应式小便器</p> <p>2. 组装形式:成套型</p> <p>3. 附件名称、数量:含小便器排水附件、小便器冲水连接管、埋入式感应控制器等附件</p> <p>4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容</p>	组	48				0
30	031004008001	淋浴器	<p>1. 材质:淋浴器</p> <p>2. 组装形式:成套型</p> <p>3. 附件名称、数量:螺纹管件、花洒、冷热水龙头等配件</p> <p>4. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容</p>	组	60				0
31	031004014004	清扫口 De110	<p>1. 材质:清扫口</p> <p>2. 型号、规格:De110</p> <p>3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容</p>	个	18				0
32	031004014005	放干涸地漏 De50	<p>1. 材质:放干涸地漏</p> <p>2. 型号、规格:De50</p> <p>3. 未尽事项:详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等综合考虑, 完成本清单项目所需的一切相关工作内容</p>	个	18				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-安装部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-安装部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	81221.28		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-安装部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	81221.28	
合计			81221.28	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-安装部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-安装部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-安装部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-安装部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州中医药大学三元里校区学生宿舍4栋3楼以上提升改造项目-安装部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----