

广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目
目标段五工程

招标工程量清单

招标人：

广州市净水有限公司



单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目
目标段五工程

招标工程量清单

招标人： 广州市净水有限公司
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		给排水工程							
		给排水工程合计							
		排水工程							
1	031001006001	UPVC排水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN50（含管件） 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				28.23
2	031001006002	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN75（含管件） 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				44
3	031001006003	UPVC排水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100（含管件） 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				31.76
4	031001006004	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100（含管件）	m	7				58.09

			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001006005	UPVC排水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排气管 3. 材质、规格:UPVC排水管DN100 (含管件) 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				58.09
6	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:双壁波纹管DN300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				124.76
7	031001006006	HDPE双壁波纹管 SN8 DN100	1. 安装部分:室外 2. 输送介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:综合考虑 5. 含管件及相关配件制作安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				27.47
		排水工程合计							
		给水工程							
1	030901001001	消防管道	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸锌焊接钢管DN300 3. 连接形式:综合考虑 4. 压力试验及冲洗设计要求:管道强度试验、冲洗和严密性试验 5. 管道标识设计要求:红色 6. 管道刷油, 支架制作安装及刷油 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				736.9
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:PVC给水管	m	7				14.94

			3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:粘接 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:外接中水管ppr25入热水器安装 2. 连接形式:电熔连接 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				28.08
4	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN20 4. 连接形式:综合考虑 5. 已综合考虑管件 6. 未尽事项详见图纸、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7				44.74
5	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料管道De20 4. 连接形式:综合考虑 5. 已综合考虑管件 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				22.76
6	031001006010	PPR给水管	1、安装部位:室内 2、材质:PPR给水管 3、规格:DN15mm 4、连接形式:热熔连接,压力等级1.0MPa 5、压力试验及冲洗消毒 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				22.2
7	031001006011	PPR给水管	1、安装部位:室内 2、材质:PPR给水管 3、规格:DN20mm 4、连接形式:热熔连接,压力等级1.0MPa 5、压力试验及冲洗消毒 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				26.1

8	031001006012	PPR给水管	1、安装部位:室内 2、材质:PPR给水管 3、规格:DN32mm 4、连接形式:热熔连接 ,压力等级1.0MPa 5、压力试验及冲洗消毒 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				30.4
9	031001006013	PPR给水管	1、安装部位:室内 2、材质:PPR给水管 3、规格:DN40mm 4、连接形式:热熔连接 ,压力等级1.0MPa 5、压力试验及冲洗消毒 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				38.65
10	031001006014	PPR给水管	1、安装部位:室内 2、材质:PPR给水管 3、规格:DN50mm 4、连接形式:热熔连接 ,压力等级1.0MPa 5、压力试验及冲洗消毒 6、完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				47.43
11	031004017001	水龙头	1、名称:单冷水龙头 安装公称直径(mm以内) 20满足现行设计、施工、验收标准 2、工作内容:冷龙头安装 3.完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				65.91
12	031003001001	截止阀 DN20	1.螺纹阀安装公称直径 (mm以内)20 2.完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				66.25
13	030804014001	塑料管管件	1.种类:等径三通 2.材质及规格:PPR塑料 DN25 3.完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				18.45

14	030804014002	塑料管管件	1. 种类:直通 2. 材质及规格:PPR塑料 DN25 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	7				18.45
15	030804014003	塑料管管件	1. 种类:弯头 2. 材质及规格:PPR塑料 DN25 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	7				18.45
16	030804014004	塑料管管件	1. 种类:活接头 2. 材质及规格:PPR塑料 DN25 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	7				18.45
		给水工程合计							
		雨水工程							
1	031001006015	UPVC排水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排 水管DN100 (含管件) 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7				31.76
2	031001006016	UPVC排水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排 水管DN75 (含管件) 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7				20.71
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:PVC雨水斗 2. 材质:PVC 3. 型号、规格:DN100 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	7				74.32
		雨水工程合计							
		通风工程							
1	070205062001	矩形风口 周长(mm以	1. 排烟口拆除	个	7				19.34

		内) 2500	2. 包含废料运输 3. 周长2500mm内 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 类型: 金属百叶窗 2. 型号、规格: 框内面积4m²以内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				1083.02
3	030702003001	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 材质: 不锈钢板m2 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长×壁厚(mm)≤200 5. 板材厚度: δ=1.0mm 6. 接口形式: 满焊连接 8. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 9. 弯头导流叶片制作、安装 10. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作 11. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7				1106.94
4	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢板通风管道 2. 材质: 不锈钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长×壁厚(mm)≤400 5. 板材厚度: δ=1.0mm 6. 接口形式: 满焊连接 8. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 9. 弯头导流叶片制作、安装 10. 风管检查孔制作, 温度、风量测定孔制作	m2	7				878.28

			11. 风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层除锈、刷油 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:12寸 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				254.73
6	030404033002	天花式排气扇	1. 名称:天花式排气扇 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				120.29
7	030701009001	不锈钢烟罩	1. 名称:不锈钢烟罩 2. 规格:4500*1200*600 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				533.95
8	030702003003	不锈钢板通风管道	1. 名称:不锈钢抽风管 2. 规格:480*480 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	7				703.8
9	030108001001	送鲜风机	1. 名称:送鲜风机 2. 规格:1.5kW 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				2813.55
10	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌薄钢板矩形净化风管 ($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装长边长 (mm) ≤ 320 2. 接口形式:镀锌板风管300*3000.8mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	7				274.9
11	030701004001	风机盘管	1. 名称:风机盘管安装 风量(m ³ /h)2500以下 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				908.28
12	030703007002	铝合金风口	1. 名称:铝合金风口 2. 规格:周长1000mm以内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				131.63
		通风工程合计							

		照明灯具							
1	030412004001	LED嵌入式筒灯 L1	1. 名称:LED嵌入式筒灯 2. 规格:5寸 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				86.67
2	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:36w 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				104.57
3	030412002001	应急照明灯	1. 名称:应急照明灯 2. 安装形式:墙壁式 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				116.34
4	030412004002	紧急出口指示灯	1. 名称:紧急出口指示灯 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				116.62
5	030412005001	荧光灯	1. 名称:普通成套型荧光灯具安装吸顶式单管 2. 规格:18W 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				77.37
6	030412002002	工厂灯	1. 名称:防爆灯 2. 规格 :220V/22W, 12501x 3. 安装形式:吸顶安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				132.48
7	030412001002	普通灯具	1. 名称:防爆灯LED灯 2. 功率 (W) :40 3. 规格:JF-FB40W 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				439.68
8	030412001003	普通灯具	1. 名称:圆扁形吸顶灯 2. 功率 (W) :32 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				90.84
9	030412004003	装饰灯	1. 名称:自带电源事故照明灯 2. 安装形式:壁式 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				175.49

10	030412001004	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:吸顶式 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				56.31
11	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*18W 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				127.43
12	030412001005	筒灯	1. 名称:大堂照明筒灯 2. 类型:吸顶式 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				53.51
13	030412001006	装饰灯带	1. 名称:LED装饰灯安装 LED灯带软灯带 2. 安装方式:本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				17.51
14	030412001007	大堂装饰灯带	1. 名称:大堂装饰灯带 2. 规格:LED灯带软灯带 3. 安装方式:本体及其附件安装 (带铝合金槽) 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				17.51
15	030412004004	装饰灯	1. 名称:大堂中央装饰灯 2. 规格:几何形状组合艺术灯具安装 3. 安装形式:吊链式 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				63.84
16	030412001008	围墙灯	1. 名称:围墙灯 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				58.31
17	030412001009	LED吸顶灯 (防水)	1. 名称:LED吸顶灯 (防水) 2. 型号:22W 3. 规格:吸顶式 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				82.98
18	030412002003	工厂灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:密闭灯具安装 应急灯	套	7				204.45

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	030412001010	壁灯	1. 名称:黄色LED防雾射灯 2. 规格:11W 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				58.48
20	030412001011	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:PAK-D01-122C 3. 规格:吸顶式 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				81.01
21	030412004005	党标大灯	1. 名称:党标大灯 2. 型号:亚克力, LED 3. 规格:120*120cm 4. 安装形式:壁式 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				97.38
22	030412004006	党标大灯	1. 名称:党标大灯 2. 型号:UV软膜, LED 3. 规格:100*100cm 4. 安装形式:壁式 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				97.38
23	030412005003	荧光灯	1. 名称:成套型荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶式 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				141.4
24	030412001012	天花灯300*600	1. 名称:扣式天花LED灯 2. 规格:300*600 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				132.22
25	030412001013	天花灯600*600	1. 名称:扣式天花LED灯 2. 规格:600*600 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				225.12
26	030412001014	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:1200*600 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				261.58
27	030412001015	普通灯具	1. 名称:方型吸顶灯安装矩型罩	套	7				92.81

			2. 规格:300*300mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
28	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED平板灯盒 600X600 2. 型号:包含LED支架 3. 规格:3*18W 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				276.56
		照明灯具合计							
		设备							
1	030409006001	避雷针	1. 规格:1m 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	7				175.31
2	03B001	不锈钢人体静电消除器	1. 名称:不锈钢人体静电消除器 2. 安装方式:距墙100mm安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				752.21
3	03B002	洗眼器	1. 名称:洗眼装置(AH30-1316) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				431.86
4	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:悬挂式干粉灭火器5kg 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	具	7				124.41
		设备合计							
		开关插座							
1	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				21.26
2	030404034002	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				23.04
3	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A250V	个	7				23.25

			3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404034004	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				26. 51
5	030404034005	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A250V 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				32. 09
6	030503004001	控制开关箱	1. 名称:插接式空气开关箱 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				619. 31
7	030404019001	控制开关	1. 名称:风机盘管开关(空调温控器) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				211. 41
8	030404019002	更换四相漏电开关	1. 名称:更换四相漏电开关63A 2. 额定电流(A):63 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				753. 01
9	030404019003	四相空气开关40A	1. 名称:更换四相空气开关40A 2. 额定电流(A):40 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				264. 63
10	030404019004	三相空气开关40A	1. 名称:更换三相空气开关40A 2. 额定电流(A):40 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				204. 57
11	030404019005	三相漏电开关40A	1. 名称:更换三相漏电开关40A 2. 额定电流(A):40 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				330. 73
12	030404019006	双相漏电开关63A	1. 名称:双相漏电开关63A	个	7				435. 96

			2. 额定电流(A):63 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030404019007	双相漏电开关40A	1. 名称:双相漏电开关40A 2. 额定电流(A):63 3. 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				271.74
14	030404019008	双相空气开关40A	1. 名称:双相空气开关40A 2. 额定电流(A):40 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				169.62
15	030404019009	单相空气开关20A	1. 名称:单相空气开关20A 2. 额定电流(A):20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				46.63
16	030404031001	小电器	1. 名称:按钮开关安装 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				79.13
17	030404035001	插座	1. 名称:三相带接地暗插座安装(A以下)16 2. 安装方式:暗装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				28.88
18	030404035002	单相二三孔地插 250V 10A	1. 名称:单相二三孔地插 2. 规格:250V10A 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				108.49
19	030502012001	信息插座	1. 名称:二三插弹起式地面电话+网络插座 2. 安装方式:地面插座 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				175.58
20	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 规格:86型	个	7				39.17

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	030502012003	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 规格:86型 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				24. 27
22	030502012004	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 规格:86型 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				38. 25
23	030404035003	洗衣机插座	1. 名称:洗衣机插座 2. 规格:250V, 10A, 带防溅插座 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				24. 47
24	030404035004	洗衣机插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				20. 7
25	030404035005	插座	1. 名称:插座 2. 规格:五孔 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				21. 8
26	030404035006	一般插座10A	1. 名称:一般插座 2. 规格:250V10A 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				21. 8
27	030404035007	一般插座16A	1. 名称:一般插座 2. 规格:250V16A 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				24. 47
28	040804004001	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				9. 64
29	040804004002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				9. 82
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒安装开关(插座)盒	个	7				14. 3

			2. 安装形式:明装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
31	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒安装开关(插座)盒 2. 规格:75型 3. 安装形式:暗装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				9.5
32	031002002001	设备支架	1. 名称:电视移动支架 2. 形式:制作及其安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	7				16.18
		开关插座合计							
		电气线缆							
1	030411004001	电气配线 WDN-BYJ-6	1. 名称及规格:电气配线WDZN-BYJ-6 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				6.25
2	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:镀锌金属 3. 规格:100*50 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				58.9
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格:ZB-BVV-2.5 3. 材质:铜芯 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作。	m	7				3.68
4	030411004003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WD-BYJ-2.5mm ² 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				2.82
5	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-RVV 3. 规格:2*2.5mm ² 4. 配线部位:暗敷	m	7				5.78

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:BV-2.5 4. 材质:铜 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				2.89
7	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJF-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				3.33
8	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:ZN-RVS-2*2.5 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				5.44
9	030411004008	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZR-BVV 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				4.63
10	030411004009	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				4
11	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJF-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				5.03
12	030411004011	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				4

13	030411004012	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				4.28
14	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV 3. 规格:6mm ² 4. 配线部位:管内穿线 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				5.76
15	030411004015	配线	1. 名称:电气配线 2. 型号:BV 3. 规格:16mm ² 4. 配线部位:管内穿线 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				13.41
16	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZC-BVR 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				3.52
17	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZC-BVR 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				4.61
18	030411004018	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZC-BVR 3. 规格:6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:暗敷 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				6.26
19	030411001001	PVC阻燃塑料电线管 PC20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC塑料 3. 规格型号:PC20 4. 安装方式:暗装 5. 完成本清单项目所需	m	7				8.93

			的一切相关工作						
20	030411001002	PVC阻燃塑料电线管 PC20	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC塑料 3. 规格型号:PC20 4. 安装方式:明装 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7				18
21	030411001003	PVC阻燃塑料电线管 PC25	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC塑料 3. 规格型号:PC25 4. 安装方式:暗装 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7				12. 76
22	030411001004	PVC阻燃塑料电线管 PC25	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC塑料 3. 规格型号:PC25 4. 安装方式:明装 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7				19. 28
23	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC塑料 3. 规格:PC40 4. 配置形式:暗配 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7				18. 55
24	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7				14. 39
25	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7				28. 72
26	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:暗配 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	7				33. 49
27	030411001009	配管	1. 名称:电气配管	m	7				40. 28

			2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作					
28	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:暗配 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7			14.39
29	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:MT20 4. 配置形式:暗配 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7			18.48
30	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:暗配 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7			19.89
31	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV(JV) 3. 规格:3*50+2*25mm2 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7			157.84
32	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV(JV) 3. 规格:5*4mm2 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7			21.91
33	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV(JV) 3. 规格:5*6mm2 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7			29.27
34	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV(JV) 3. 规格:3*70mm2	m	7			160.33

			4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
35	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV(JV) 3. 规格:4*185+1*70mm ² 4. 材质:铜芯 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				539.72
36	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:3*70mm ² 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				212.98
37	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:4*185+1*70mm ² 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				322.73
38	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV 3. 规格:3*50+2*25mm ² 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				212.98
39	030411002002	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:100*500mm 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				177.68
40	030413001001	铁构件	1. 名称:线槽支架、电线管道支架 2. 材质:铁构件 3. 规格:手工除锈, 轻微锈, 红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	7				30.88
41	030411002003	不锈钢线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:不锈钢 3. 规格:250*50*1.0mm 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				70.83

42	030411001013	镀锌钢管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100mm 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				141.28
43	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2. 规格:宽×深(mm以内)150×200 3. 含修补 4. 填充(恢复)方式:尺寸(宽×深mm)120×150 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				95.76
44	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿槽、刨沟(砖结构) 2. 规格:宽×深(mm以内)70×70 3. 含修补 4. 填充(恢复)方式:尺寸(宽×深mm)70×70 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				26.7
45	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 型号:电气调试 3. 电压等级(kV):1KV以下 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	7				982.96
		电气线缆合计							
		卫生洁具							
1	031006012001	热水器、开水炉	1. 名称:热水器 2. 规格、型号:60L2KW 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				985.26
2	031006012002	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:功率(kW):2; 容量(L):100 3. 安装方式:挂式 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				1513.12
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手盆 2. 规格、类型:台式	组	7				620.63

			3. 附件名称、数量:水龙头、下水器 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	040602038001	集水槽	1. 材质:不锈钢集水槽 2. 厚度:1mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7				256.45
5	040602038002	集水槽	1. 材质:不锈钢洗碗槽 18位, 含不锈钢水龙头, 角阀, 软管 2. 厚度:1mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7				322.53
6	031004004001	洗涤盆	1. 材质:洗涤盆 2. 附件名称、数量:肘式开关冷水 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				522.96
7	031004003002	洗脸盆	1. 材质:台下洗脸盆 2. 工作内容:洗脸柜内安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				727.38
8	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:成套淋浴花洒 2. 工作内容:成品淋浴器组成、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				231.84
9	031004017002	洗衣机龙头	1. 名称:洗衣机龙头DN15 2. 工作内容:冷龙头安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				65.55
10	031004007001	小便器	1. 材质:感应小便器 2. 组装形式:壁挂式 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				817.58
11	031004007002	小便器	1. 材质:小便器 2. 组装形式:挂斗式 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				725.97

12	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器安装瓷低水箱 (感应式) 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				530.83
13	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 组装方式:坐式(联体水箱) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				891.95
14	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大便槽自动冲洗水箱 2. 容积:40L 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				802.82
15	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 尺寸:dn100 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				103.09
16	031004017003	水龙头	1. 名称:单冷水龙头安装公称直径(mm以内)20 2. 工作内容:冷龙头安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				65.91
17	031004014003	地面扫除口DN100	1. 材质:地面扫除口 2. 型号、规格:DN100 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				20.76
		卫生洁具合计							
		火灾报警							
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型探测器 2. 类型:编码型感烟探测器 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				116.15
2	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型探测器 2. 类型:编码型感温探测器 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				116.15
3	030904012001	火灾报警系统控制主	1. 名称:火灾报警系统	台	7				4203.1

		机	控制主机 2. 控制回路:500点以下 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						3
4	030904001003	点型探测器	1. 名称:点型探测器安装可燃气体 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				563.59
5	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:具有语音功能,声压级 $\geq 60\text{dB}$ 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				110.93
		火灾报警合计							
		市政维护							
1	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 材质、规格:标准单平篦式雨水口 3. 具体做法根据现场实际情况而定 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	7				1067.47
2	040205003001	标杆	1. 类型:凸反光镜 2. 材质:玻璃 3. 型号、规格: $\phi 1000\text{mm}$ 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	7				535.77
		市政维护合计							
		综合布线							
1	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网络线 2. 规格:F/FTP7- $4\times 2\times 0.57$ 3. 线缆对数:4 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				4.55
2	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电话线HYV 2. 规格:HYV- $10\times 2\times 0.5$ 3. 线缆对数:10 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				4.91

3	030502005003	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:超五类网线 CAT5eUTP 3. 线缆对数:4 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				3.54
4	030502005004	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:超六类网线 UTP-6e 3. 线缆对数:4 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				3.87
5	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYWV-75-5 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				3.19
6	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 五类以上 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	7				24.41
7	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 五类 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	7				20.84
		综合布线合计							
		安防监控							
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:摄像头具备红外夜视功能 2. 类别:系统设置分辨率应不低于1080P, 具备不少于6个月的不间断存储空间。 3. 安装方式:符合GA/T367标准要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				1419.89
2	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:符合GB50394标准 2. 探测范围:能够查看布防、撤防记录 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				164.77

3	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:室内红外枪式摄像机 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				646.08
4	030507008003	监控摄像设备	1. 名称:室内半球式摄像机 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				1943.39
5	030507008004	监控摄像设备	1. 名称:高清红外摄像机 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				1419.89
6	030507001002	入侵探测设备	1. 名称:红外对射探测器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				537.88
7	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 2. 类别:入侵报警系统 3. 通道数:每1个点 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	7				121.75
8	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试 2. 类别:摄像机 3. 通道数:每1个点 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	7				76.49
		安防监控合计							
		拆除工程							
1	031004007003	拆除小便器	1. 材质:小便器 2. 组装形式:挂斗式 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				28.1
2	031004006003	拆除大便器	1. 名称:蹲式大便器安装瓷低水箱 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	7				45.99
3	031004003003	拆除洗手洗脸盆	1. 材质:洗脸盆台上式冷热水 2. 完成本清单项目所需	组	7				39.39

			的一切相关工作						
4	030411001014	配管	1. 名称:拆除镀锌电线管 2. 规格:DN20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				5.02
5	030411004019	拆除配线	1. 名称:拆除配线 2. 规格:导线截面6mm以内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				0.32
6	030412001016	普通灯具拆除	1. 名称:拆除灯具 2. 拆除灯具类型:吸顶灯 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				9.4
7	030412002004	工厂灯	1. 名称:密闭灯具拆除 2. 拆除灯具类型:防爆灯 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				18.52
8	030404017001	成套配电箱拆除 悬挂嵌入式(半周长m以内)1.5	1. 名称:配电箱拆除 2. 拆除类型:悬挂嵌入配电箱,半周长1.5m内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	7				94.24
9	030411002004	拆除线槽	1. 名称:塑料线槽拆除 线槽断面周长(mm以内)170 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				5.34
10	030411002005	拆除线槽	1. 名称:金属线槽拆除 线槽断面周长(mm以内)300 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7				6.14
11	030404034006	拆除照明开关	1. 名称:拆除照明开关、插座 2. 拆除类型:暗装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				4.39
12	030404034007	拆除照明开关	1. 名称:拆除照明开关、插座	个	7				4.61

			2. 拆除类型:明装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		拆除工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041108002001	轴流风机	1. 轴流风机7.5kw 2. 所有清淤场所通风换气的频次不得低于5次/小时（每小时5次），对于气体检测不合格、地下厂清淤、加盖池体清淤、提升泵房清淤以及其他纵深较大的池、井等场所的清淤和大修作业，应加大通风换气频次，直至气体检测合格后作业 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台班	20				60.3
2	041108002002	轴流风机	1. 轴流风机30kw 2. 所有清淤场所通风换气的频次不得低于5次/小时（每小时5次），对于气体检测不合格、地下厂清淤、加盖池体清淤、提升泵房清淤以及其他纵深较大的池、井等场所的清淤和大修作业，应加大通风换气频次，直至气体检测合格后作业 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台班	20				179.15
3	041108002003	轴流风机	1. 轴流风机60kw 2. 所有清淤场所通风换气的频次不得低于5次/小时（每小时5次	台班	20				285.24

			<p>), 对于气体检测不合格、地下厂清淤、加盖池体清淤、提升泵房清淤以及其他纵深较大的池、井等场所的清淤和大修作业, 应加大通风换气频次, 直至气体检测合格后作业</p> <p>3. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	041108002004	轴流风机	<p>1. 轴流风机100kw</p> <p>2. 所有清淤场所通风换气的频次不得低于5次 / 小时 (每小时5次), 对于气体检测不合格、地下厂清淤、加盖池体清淤、提升泵房清淤以及其他纵深较大的池、井等场所的清淤和大修作业, 应加大通风换气频次, 直至气体检测合格后作业</p> <p>3. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台班	20				492.34
5	041108002005	轴流风机	<p>1. 轴流风机150kw</p> <p>2. 所有清淤场所通风换气的频次不得低于5次 / 小时 (每小时5次), 对于气体检测不合格、地下厂清淤、加盖池体清淤、提升泵房清淤以及其他纵深较大的池、井等场所的清淤和大修作业, 应加大通风换气频次, 直至气体检测合格后作业</p> <p>3. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台班	20				678.6
6	041108002006	轴流风机	<p>1. 轴流风机220kw</p> <p>2. 所有清淤场所通风换气的频次不得低于5次 / 小时 (每小时5次), 对于气体检测不合格、地下厂清淤、加盖池体清淤、提升泵房清淤以及其他纵深较大的</p>	台班	20				729.7

			池、井等场所的清淤和大修作业，应加大通风换气频次，直至气体检测合格后作业 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	041108002007	风机配套风管	1. 有限空间作业风机配套风管 2. 内径100 3. 风管必须延至作业面 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次/m	20				10.07
8	041108002008	风机配套风管	1. 有限空间作业风机配套风管 2. 内径150 3. 风管必须延至作业面 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次/m	20				23.4
9	041108002009	风机配套风管	1. 有限空间作业风机配套风管 2. 内径220 3. 风管必须延至作业面 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次/m	15				33.39
10	041108002010	泵吸式气体检测仪	1. 泵吸式气体检测仪 2. 相隔50米作业点，每个作业点配置至少配置2台 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台班	15				27.89
11	041108002011	扩散式气体检测仪	1. 扩散式气体检测仪 2. 相隔50米作业点，每个作业点配置至少配置2台 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台班	20				27.89
12	041108002012	防毒面具	1. 通用防毒面具，中等偏上品质 2. 每套防毒面具配两套滤毒盒 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	20				200
13	041108002013	正压式呼吸器	1. 6.8升碳纤维瓶 2. 相隔50米并同时施工	套/次	20				40.71

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 包含场内运输及整理归堆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				2.67
2	010101002001	挖一般土方（人机配合）	1. 挖掘机挖一般土方一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 包含场内运输及整理归堆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				5.82
3	010101002002	挖一般土方（人机配合）	1. 挖掘机挖一般土方三、四类土 2. 挖土深度：2m内 3. 包含场内运输及整理归堆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				7.5
4	010101002003	挖一般土方（人工）	1. 人工挖一般土方一、二类土 2. 深度综合考虑 3. 包含场内运输及整理归堆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				23.85
5	010101002004	挖一般土方（人工）	1. 人工挖一般土方三类土 2. 深度综合考虑 3. 包含场内运输及整理归堆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				43.12

6	010101003001	人工挖沟槽、基坑土方	1. 名称:人工挖沟槽、基坑土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内 4. 包含场内运输及整理归堆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				45.16
7	010101003002	人工挖沟槽、基坑土方	1. 名称:人工挖沟槽、基坑土方 2. 土壤类别:三类土 3. 挖土深度:2m内 4. 包含场内运输及整理归堆 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				80.49
8	010101003003	人工运土方	1. 人工运土方20m以内 2. 包含场内运输及整理归堆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				29.94
9	010101004001	挖基坑土方（人机配合）	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 包含场内运输及整理归堆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				9.32
10	010103001001	回填方	1. 名称:三七灰土 2. 密实度要求:按设计要求 3. 含材料运输、场内二次转运、回填、分层碾压、夯实 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				248.23
11	010103001002	回填方（人工夯实）	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填 3. 含材料运输、场内二次转运、回填、分层碾压、夯实 4. 完成本清单项目所需	m3	1				38.83

			的一切相关工作						
12	010103001003	回填方（机械夯实）	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填 3. 含材料运输、场内二次转运、回填、分层碾压、夯实 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				20.95
13	010103001004	回填石屑	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 含材料运输、场内二次转运、回填、分层碾压、夯实 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				273.89
14	010103002001	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:一般土方（机械装车） 2. 运距:20km 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				64.21
15	010103002004	余方弃置（土方）	1. 废弃料品种:一般土方（人工装车） 2. 运距:20km 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				113.82
16	010103002007	余方弃置（拆除废料）	1. 废弃料品种:拆除废料外运（机械装车） 2. 运距:20km 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				121.1
17	010103002002	余方弃置（拆除废料）	1. 废弃料品种:拆除废料外运（人工装车） 2. 运距:20km 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				167.35
18	010103002009	余方弃置（每增减一公里）	1. 废弃料品种:一般土方，机械装车 2. 运距:每增减1km，运距>35km，按35km计算，必须提供证明资料并经建设方、监理单位审	m3	1				2.63

			核确认 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	010103002011	余方弃置（每增减一公里）	1. 废弃料品种:一般土方，人工装车 2. 运距:每增减1km，运距>35km，按35km计算，必须提供证明资料并经建设方、监理单位审核确认 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				4.2
20	010103002013	余方弃置（每增减一公里）	1. 废弃料品种:拆除废料外运（机械装车） 2. 运距:每增减1km，运距>35km，按35km计算，必须提供证明资料并经建设方、监理单位审核确认 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				4.88
21	010103002010	余方弃置（每增减一公里）	1. 废弃料品种:拆除废料外运（人工装车） 2. 运距:每增减1km，运距>35km，按35km计算，必须提供证明资料并经建设方、监理单位审核确认 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				5.79
		土石方工程合计							
		砌筑工程							
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:墙身补洞 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖，240*115*53 3. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4. 包含砂浆材料、制作、运输 5. 包含砌块砌筑、勾缝 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				806.65

2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:200mm厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				678.83
3	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 墙体类型:240mm厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				660.99
4	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖内墙 240×115×115, 墙体厚度11.5cm 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				570.36
5	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖内墙 240×175×115, 墙体厚度17.5cm 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				566.16
6	010401003005	实心砖墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙墙体厚度20cm合并制作子目 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				550.1
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 2. 砂浆强度等级、配合	m3	1				602.26

			比: M5水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	010401009001	实心砖柱	1. 清水砖方形柱(周长) 1. 8m以内 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				727.39
9	010401009002	实心砖柱	1. 清水砖方形柱(周长) 1. 8m以外 2. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				711.81
10	010401014001	砖地沟、明沟	1. 名称:砖砌明沟, 0.5m宽*0.3m高 2. 人工挖沟槽土方 3. 原土打夯人工夯实 4. 砖砌明沟两边1/2砖 5. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 6. 垫层材料种类、厚度:10cm厚C25混凝土 7. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				120.46
11	010401014002	砖地沟、明沟	1. 砖砌明沟两边1/2砖 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 240×115×53 3. 垫层材料种类、厚度:10cm厚C20混凝土 4. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥砂浆 5. 沟截面尺寸:B=300mm 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				111.83
12	010401014003	砖地沟、明沟盖板	1. 铸铁盖板安装32cm宽30厚 2. 工作内容: 包含制作、安装、运输 3. 完成本清单项目所需	m	1				103.94

			的一切相关工作						
13	010401012002	砌砖台阶	1. 砌零星构件台阶 2. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 3. 砖品种、规格、强度等级：240×115×53，标准砖 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				174.55
		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	040201019001	地基注浆	1. 浆液种类及配合比：聚合物水泥砂浆 2. 注浆部位：地基加固 3. 注浆方法：压力注浆 4. 水泥强度等级、用量：42.5 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				970.87
2	010504001001	直形墙	1. 现浇建筑物混凝土直行墙 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				599.58
3	010501006001	栏杆基础	1. 混凝土种类：普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				571.28
4	010507007001	反坎	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 部位：卫生间反坎 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				958.84
5	040601010001	混凝土盖板	1. 部位：排水沟盖板和井盖盖板 2. 预制混凝土盖板 3. 规格：C30，商品混凝土 4. 工作内容：包含制作	m3	1				693.88

			、安装、运输 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	010501003001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				555.12
7	010501003002	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				571.28
8	010501003003	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				584.41
9	010501004001	满堂基础	1. 现浇建筑物混凝土满堂混凝土基础 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				584.41
10	010501004002	满堂基础	1. 现浇建筑物混凝土满堂混凝土基础 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C35 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				602.59
11	010502003001	矩形、异形柱、多边形、圆形柱、钢管柱	1. 现浇建筑物混凝土矩形、异形柱、多边形、圆形柱、钢管柱 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				700.21
12	010502001001	矩形、异形柱、多边形、圆形柱、钢管柱	1. 现浇建筑物混凝土矩形、异形柱、多边形、圆形柱、钢管柱 2. 普通预拌混凝土碎石	m3	1				713.34

			粒径综合考虑C30 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	010501002001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土基础梁 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				581
14	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土基础梁 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C35 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				599.18
15	010503002001	单梁、连续梁、异形梁	1. 现浇建筑物混凝土单梁、连续梁、异形梁 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				585.52
16	010503002002	单梁、连续梁、异形梁	1. 现浇建筑物混凝土单梁、连续梁、异形梁 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				598.65
17	010505001001	平板、有梁板、无梁板	1. 现浇建筑物混凝土平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				587.67
18	010505001002	平板、有梁板、无梁板	1. 现浇建筑物混凝土平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				600.8
19	010503004001	圈、过、弧形梁	1. 现浇建筑物混凝土圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需	m3	1				696.82

			的一切相关工作						
20	010507001001	散水、坡道	1. 现浇建筑物混凝土散水坡道60mm厚 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				37.14
21	010507001002	散水、坡道	1. 现浇建筑物混凝土散水坡道80mm厚 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				49.52
22	010507002001	室外地坪	1. 现浇建筑物混凝土室外地坪10cm厚 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				66.32
23	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 现浇混凝土其他构件天沟、挑檐 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				796.69
24	010507005001	扶手、压顶	1. 现浇混凝土其他构件压顶、扶手 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				874.2
25	010507007002	其他构件	1. 名称:现浇混凝土其他构件小型构件 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C25 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				958.84
26	010507007003	其他构件	1. 名称:现浇混凝土其他构件小型构件 2. 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑C30 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				971.97
27	010507007004	其他构件	1. 名称:现浇混凝土其	m3	1				990.15

			他构件小型构件 2. 普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑C35 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
28	010501001001	垫层	1. 名称：现浇混凝土垫 层 2. 普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑C15 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	1				553.32
29	010501001002	砂石垫层	1. 名称：砂石垫层 2. 8:2级配砂石 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	1				454.68
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 HPB300 Φ 10内 2. 包含钢筋材料、制作 、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接 方式费用，如采用套筒 连接，套筒不计算工程 量，费用包含在综合单 价中 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	t	1				5054.3 9
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 HPB300 Φ 25内 2. 包含钢筋材料、制作 、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接 方式费用，如采用套筒 连接，套筒不计算工程 量，费用包含在综合单 价中 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	t	1				4554.4 4
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上抗震 HRB400E) Φ 25以内 2. 包含钢筋材料、制作 、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接 方式费用，如采用套筒 连接，套筒不计算工程	t	1				4728.6 1

			量，费用包含在综合单价中 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上抗震 HRB400E) Φ 25以外 2. 包含钢筋材料、制作、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接方式费用，如采用套筒连接，套筒不计算工程量，费用包含在综合单价中 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				4695.17
34	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上非抗震) Φ 25以内 2. 包含钢筋材料、制作、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接方式费用，如采用套筒连接，套筒不计算工程量，费用包含在综合单价中 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				4597.41
35	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 (III级以上非抗震) Φ 25以外 2. 包含钢筋材料、制作、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接方式费用，如采用套筒连接，套筒不计算工程量，费用包含在综合单价中 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				4598.82
36	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内 2. 包含钢筋材料、制作、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接	t	1				5967.09

			方式费用，如采用套筒连接，套筒不计算工程量，费用包含在综合单价中 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
37	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 $\phi 10$ 以外 2. 包含钢筋材料、制作、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接方式费用，如采用套筒连接，套筒不计算工程量，费用包含在综合单价中 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				4916.26
38	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400) $\phi 10$ 以内 2. 包含钢筋材料、制作、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接方式费用，如采用套筒连接，套筒不计算工程量，费用包含在综合单价中 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				6312.06
39	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400) $\phi 10$ 以外 2. 包含钢筋材料、制作、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接方式费用，如采用套筒连接，套筒不计算工程量，费用包含在综合单价中 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				4918.55
40	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 $\phi 25$ 以内 2. 包含钢筋材料、制作、运输、安装 3. 包含套筒等各种连接方式费用，如采用套筒	t	1				4557.82

			连接, 套筒不计算工程量, 费用包含在综合单价中 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管, $\Phi 60$ 2. 栏板材料种类、规格、颜色: 304 不锈钢栏杆, $\Phi 32$ 3. 含制作、运输、安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				250.46
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 铸铁花件栏杆安装 2. 含制作、运输、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				296.4
3	010606009001	栏杆制作安装	1. 名称: 栏杆制作安装 2. 材质: 304 不锈钢管 3. 规格: 立柱: $10800 \times 32 \times 3$; 横杆: $11440 \times 32 \times 3$ 4. 连接方式: 焊接 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	10				20754.23
4	010606009002	防护栏扶手制作安装	1. 名称: 防护栏扶手制作安装 2. 材质: 304 不锈钢管 3. 规格: $1500.97 \text{mm} \times 32 \text{mm} \times 3 \text{mm}$, 4 根 4. 连接方式: 焊接 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	10				20754.23
5	010603003001	爬梯两边立柱制作安装	1. 名称: 爬梯两边立柱制作安装 2. 材质: 304 不锈钢管 3. 规格: $525 \text{mm} \times 32 \text{mm} \times 3 \text{mm}$, 12 根 4. 连接方式: 焊接	t	10				20264.3

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	010603003002	支撑立柱制作安装	1. 名称:支撑立柱制作安装 2. 材质:304不锈钢方管 3. 规格:1550mm×50mm×5mm, 4根 4. 连接方式:焊接 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	10				20264.3
7	040402016001	不锈钢电缆沟盖板制安	1. 钢材品种、规格:304不锈钢板, 每块1*0.4m、厚3mm, 4块, 带拉手 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				111.76
8	010606012001	盖板支架	1. 钢材品种、规格:不锈钢 2. 安装位置: 盖板支架 3. 工作内容: 包含制作、安装、运输 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	10				29242.38
9	010606012002	盖板支架	1. 钢材品种、规格:镀锌钢构件 2. 安装位置: 盖板支架 3. 工作内容: 包含制作、安装、运输 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	10				8931.99
10	020509025001	圆柱固定销安装	1. 名称:不锈钢螺栓, M10*70 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	1				8.45
11	010606013001	花纹钢踏板制作安装	1. 名称:花纹钢踏板制作安装 2. 材质:304不锈钢花纹钢踏板 3. 规格:600mm×200mm×5mm, 12个 4. 连接方式:焊接 5. 完成本清单项目所需	t	10				6015.12

			的一切相关工作						
12	010602001001	停车棚骨架	1. 钢材品种、规格:碳 钢钢管 2. 屋架跨度、安装高度 :综合考虑 3. 含制作、运输、安装 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	t	10				12564. 99
13	010606007001	钢走道	1. 钢材品种、规格 :SUS304, 不锈钢走道 2. 踏板: 花纹钢板 3. 5mm 3. 支撑骨架 : 75*45*2.5mm方管 , $\phi 50*2.5$ 圆管 , 100*100*3mm方管 , $\phi 25*1.5$ 圆管 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	t	10				20927. 92
14	010606006001	平台制作安装	1. 名称:平台制作安装 2. 材质:304不锈钢花纹 钢踏板 3. 规格:平台踏板 $L \times W \times t = 1100\text{mm} \times 500\text{mm} \times 10\text{mm}$ (1块); 平台踏 $L \times W \times t = 1000\text{mm} \times 600\text{mm} \times 10\text{mm}$ (1块) 4. 连接方式:焊接 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	t	10				6127.8 2
15	010606001001	支撑架制作安装	1. 名称:平台制作安装 2. 材质:304不锈钢方管 3. 规格 :1536.9mm \times 115.47mm $\times 5\text{mm}$ (8条)、 424.2mm \times 115.47mm $\times 5$ mm (4条)、 1160.59 \times 115.47mm $\times 3$ mm (2条) 4. 连接方式:焊接 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	t	10				20843. 52
16	010606001002	支撑架制作安装	1. 名称:平台制作安装 2. 材质:304不锈钢方管 3. 规格	t	10				20843. 52

			:924.6mm×50×3mm（4条）、不锈钢方管 652.14mm×50×3mm（4条） 4. 连接方式:焊接 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	010606013002	零星钢构件	1. 钢材品种、规格:304不锈钢 2. 制作、运输、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	7.6				18090.4
18	010516002001	预埋铁件	1. 钢材品种、规格:按设计要求 2. 制作、运输、安装 3. 金属结构件场内运输 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				11872.88
19	粤 010609001001	钢结构构件除锈	1. 喷射除锈喷石英砂一般钢结构 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				2493.1
20	粤 010609001002	钢结构构件除锈	1. 抛丸除锈一般钢结构 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				2108.3
21	011405001001	钢结构油漆	1. 位置:铸铁花件栏杆 2. 金属面喷氟碳面漆一遍 3. 金属面环氧富锌漆一遍 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				32.42
22	011405001002	钢结构油漆	1. 位置:钢梁油漆 2. 金属面喷漆:调和漆一遍、氟碳漆一遍、环氧防锈漆一遍、聚氨酯面漆一遍 3. 耐火极限:薄型B防火涂料1.0h 含制作、运输、安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				77.71
23	031202003001	一般钢结构防腐蚀	1. 涂刷(喷)品种:机喷环氧富锌漆	m2	1				14.37

			2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
24	031202003002	一般钢结构防腐蚀	1. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:喷环氧云母氧化铁中间漆1遍, 喷聚氨酯面漆1遍 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				14. 63
25	031202003003	一般钢结构防腐蚀	1. 除锈级别:Sa2. 5级喷砂除锈至钢材表面洁净 2. 涂刷(喷)品种:机喷过氯乙烯漆底漆一遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				35. 39
26	031202005001	防火涂料(仅对二楼加设的压型钢板楼承板及室内钢结构构件涂刷防火涂料处理)	1. 耐火极限(h):1. 5 2. 耐火厚度(mm):6 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				80. 15
		金属结构工程合计							
		门窗工程							
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 平开塑钢门(铝合金70系列(12mm钢化玻璃)) 2. 包含材料、运输、制作、安装 3. 门锁另计 4. 其他五金材料、安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				727. 76
2	010802001002	金属(塑钢)门	1. 推拉门安装 2. 铝合金推拉门46系列壁厚2. 0mm, 12mm钢化玻璃 3. 包含材料、运输、制作、安装 4. 门锁另计 5. 其他五金材料、安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				628. 37
3	010802003001	钢质防火门(双扇)	1. 甲级钢质防火门制作安装 2. 包门锁, 闭门器另计 3. 其他五金材料、安装 4. 完成本清单项目所需	m2	1				466. 66

			的一切相关工作						
4	010802003002	钢质防火门（单扇）	1. 甲级钢质防火门制作安装 2. 包门锁，闭门器另计 3. 其他五金材料、安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				462. 61
5	010802001003	202不锈钢防盗门	1. 202不锈钢防盗门，门钢板厚1mm 2. 包含材料、运输、制作、安装 3. 包门锁 4. 其他五金材料、安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				966. 4
6	010802004001	304不锈钢防盗门	1. 304不锈钢防盗门，门钢板厚1mm 2. 门窗套、筒子板贴不锈钢板饰面板 3. 包门锁 4. 其他五金材料、安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				1139. 5 9
7	010802001004	玻璃门	1. 铝合金平开门框安装，全玻璃钢门12mm钢化玻璃 2. 包含门油漆 3. 门锁另计 4. 其他五金材料、安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				1038. 3 8
8	010801001001	木质门（单扇）	1. 成品木门安装，杉木夹板门框扇 2. 包含门框制作安装 3. 包含门油漆 4. 包门锁 5. 其他五金材料、安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				599. 85
9	010801001002	木质门（双扇）	1. 成品木门安装，杉木夹板门框扇 2. 包含门框制作安装 3. 包含门油漆 4. 包门锁	m2	1				597. 85

			5. 其他五金材料、安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	010801001003	木质门（单扇，带视窗）	1. 成品木门安装，杉木夹板门框扇 2. 包含门框制作安装 3. 包含门油漆 4. 包门锁 5. 其他五金材料、安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				717.85
11	010805001001	电子感应门	1. 名称:铝合金玻璃门 2. 规格:12mm厚钢化玻璃，2.2*1.5m 3. 五金材料:拉手 4. 门锁另计、含电子感应装置 4. 其他五金材料、安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				726.84
12	010802001005	门锁安装	1. 特殊五金安装门锁安装多向 2. 单舌（双舌）门锁 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				138.9
13	010802001006	门锁安装	1. 特殊五金安装门锁安装单向 2. 单舌（双舌）门锁 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				90.43
14	010802001007	闭门器安装	1. 特殊五金安装闭门器安装明装 2. 闭门器 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				179.23
15	010802001008	闭门器安装	1. 特殊五金安装闭门器安装暗装 2. 闭门器 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				236.33
16	040308003001	窗户玻璃贴磨砂窗纸	1. 窗户玻璃贴磨砂窗纸 2. 其他：包含符合设计图纸及实施方案等的一切内容。	m2	1				29.22

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	010807003001	防水百叶窗	1. 类型：防水百叶窗 2. 材质：304不锈钢 3. 型号、规格：3200*1500*2 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				396.28
18	010807004001	铝合金固定窗	1. 铝合金固定窗 2. 规格:70系列, 5mm厚白玻普通玻璃 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				511.95
19	010807004002	铝合金固定窗	1. 铝合金固定窗 2. 规格:90系列, 5mm厚白玻普通玻璃 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				557.89
20	010807004003	铝合金推拉窗	1. 铝合金推拉窗 2. 规格:90系列铝合金, 5mm普通玻璃 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				516.95
21	010807004004	铝合金平开窗	1. 铝合金平开窗 2. 规格:38系列铝合金, 5mm普通玻璃 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				434.81
22	010807004005	不锈钢防盗网 12×12间距120	1. 窗后安装 2. 不锈钢防盗网 12x12间距120 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				258.13
23	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:单轨窗帘盒、硬木 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				83.37
24	010809004001	石材窗台板	1. 窗台人造石12mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				312.01
25	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:麻布面遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度	m2	1				122.97

			:2.4米高 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	010810001002	窗帘	1. 名称:双层遮光窗帘 2. 窗帘高度、宽度:综合 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				110.3
27	010810001003	窗帘	1. 名称: 百叶窗 2. 规格: 成品 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				76.87
28	010810001004	窗帘	1. 名称: 不锈钢防蚊网 2. 规格: 成品 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				119.32
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 屋面卷材防水, 厚度: 3mm厚改性沥青防水卷材 2. 找平层: 20mm-40mm厚, 防水砂浆1: 2.5 3. 保护层: 20mm-40mm厚, 防水砂浆1: 2.5 4. 包含基层处理、刷底油 5. 包含铺贴卷材、接缝处理 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				117.8
2	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: K11防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 2mm厚、2遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				41.7
3	011101006001	环氧砂浆层	1. 环氧砂浆2mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				77.74
4	010901002001	型材屋面	1. 彩钢板屋面安装于S/C型轻型钢檩条上彩钢波纹瓦	m2	1				148.52

			2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	010901002002	型材屋面	1. 镀锌钢板YX51-250-750 (1.2mm) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				265.83
6	010901003001	阳光板屋面	1. 6cmPC耐力板安装在钢檩上 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				211.67
7	010901005001	膜结构屋面钢支撑	1. 钢结构构件钢支撑安装 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				8284.88
8	010901005002	膜结构屋面	1. 膜结构膜材采用1050克PVDF膜材, 抗拉强度4800N 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				338.72
9	031202003004	膜钢结构防腐蚀	1. 手工除锈一般钢结构轻锈除微锈单价*0.2 2. 一般钢结构富锌漆底漆两遍 3. 一般钢结构白色磁漆两遍 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				3261.3
10	010902001002	屋面卷材防水	1. 屋面改性沥青防水卷材热熔、满铺单层3mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				56.95
11	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种: 改性沥青防水卷材1.5mm厚; 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				36.19
12	010902002002	屋面涂膜防水	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料2mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				59.05
13	010902002003	屋面涂膜防水	1. 涂膜防水: 单组分聚氨酯防水涂料2mm厚 2. 完成本清单项目所需	m2	1				47.3

			的一切相关工作						
14	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性防水层: 细石混凝土3.5cm厚 2. 普通防水砂浆: M20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				19.78
15	010903002001	墙面防水	1. 墙面防水: 单组份聚氨酯2mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				48.82
16	010903002002	墙面涂膜防水	1. 墙面防水: 双组份聚氨酯2mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				46.44
17	010903002003	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料立面1.5mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				37.93
18	010903002004	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料2mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				66.53
19	010903002005	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料每增减0.5mm 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				16.51
20	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 聚合物水泥砂浆修补 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				27.73
21	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 名称: 单组份聚氨酯涂膜防水平面1.5mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				39.78
22	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 名称: 单组份聚氨酯涂膜防水平面每增减0.5mm 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				12.57
23	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料1.5mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				41.94

24	011102003001	卫生间地面 防水层	1. 1.5厚合成高分子防水涂料，四周沿墙上翻至完成面以上300mm 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				41.94
25	040402017001	伸缩缝	1. 凿槽、刨沟：深70mm*宽70mm以内 2. 用泡沫及聚硫密封胶填缝。 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				605.17
26	040402017002	伸缩缝（零星金属结构）	1. 伸缩缝零星金属构件 2. 规格尺寸按实 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				13711.33
27	040402017003	伸缩缝(变形缝)	1. 屋面变形缝不锈钢板1厚，缝宽100mm内 2. 地脚螺栓M14 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				129.57
28	010603001001	雨棚立柱	1. 柱类型：雨棚立柱 2. 钢材品种、规格：304不锈钢 3. 单根柱质量：小于3t 4. 工作内容：包含柱制作、安装、运输等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				20433.4
29	010602001002	钢结构雨棚龙骨	1. 部位：雨棚支架 2. 钢材品种、规格：304不锈钢 3. 工作内容：含制作、运输、安装 包含吊杆安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				29242.38
30	010603001002	雨棚立柱	1. 柱类型：雨棚立柱 2. 钢材品种、规格：碳钢 3. 单根柱质量：小于3t 4. 工作内容：含制作、运输、安装 5. 完成本清单项目所需	t	1				14860.78

			的一切相关工作						
31	010602001003	钢结构雨棚龙骨	1. 部位:雨棚支架 2. 钢材品种、规格:碳钢 3. 工作内容: 含制作、运输、安装 包含吊杆安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1				14860.78
32	010901004001	钢化玻璃雨篷面	1. 钢化玻璃雨篷面 2. 厚度10mm白玻按设计要求含制作、运输、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				886.48
33	010901004002	钢化玻璃雨篷面	1. 钢化玻璃雨篷面, 6+6mm 2. 厚度按设计要求含制作、运输、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				783.06
34	010901003002	PC耐力板雨棚面	1. 品种、规格:PC耐力板 2. 厚度8mm按设计要求含制作、运输、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				203.06
35	010901002003	彩钢板雨篷面	1. 型材品种、规格:夹芯彩钢板, 75~100mm厚 2. 厚度按设计要求, 含制作、运输、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				179.16
36	010605002001	雨棚背面、侧面封不锈钢板	1、材料规格、品种: 2mm不锈钢板; 2、工作内容: 放线、卸料、检验、划线、加固, 翻身就位、绑扎吊装、校正、焊接、固定、补漆、清理等。 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				285.83
37	011506001001	雨篷	1、50*50*3304不锈钢方管	m2	1				778.37

			2、材料品种、规格 :PTFE膜材料 3、不锈钢压条20*2 4、镀锌六角螺栓 M12×40 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		屋面及防水工程合计							
		保温、隔热、防腐工 程							
1	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热屋面 ：50mm厚聚苯乙烯板 2. 包含基层清理、刷粘 接材料、铺粘保温层 3. 包含铺、刷（喷）防 护材料 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				46.68
2	070106084001	屋面隔热砌块修补 隔 热砌块 陶粒砌块	1. 拆除、修补隔热层 2. 陶粒砌块 ，330×330×90 3. 水泥砂浆：M10湿拌 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				71.05
		保温、隔热、防腐工 程合计							
		楼地面工程							
1	011101001001	地面修补	1. 地面酸洗、打磨、修 补、除污； 2. 地面修补20mm，水泥 砂浆M20 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				87.46
2	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强 度等级：200mm厚C35细 石混凝土 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				195.06
3	011102003002	地面 防水砂浆	1. 20厚防水砂浆, M20 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				23.68
4	011102003003	地面（细石混凝土保 护层）	1. 40厚C20细石混凝土 保护层	m2	1				36.87

			2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	011102003004	地面（混凝土垫层）	1. 80厚C15混凝土垫层 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				553.32
6	010507001003	地面轻骨料	1. LC轻骨料混凝土 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				382.89
7	011101006002	面层抹光	1. 砼面层抹光 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				4.49
8	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20mm 2. 砂浆配合比：水泥砂浆M20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				21.78
9	011101006004	平面砂浆找平层	1. 每增减5mm 2. 砂浆配合比：水泥砂浆M20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				4.59
10	011101006005	平面砂浆找平层(梯级)	1. 梯级砂浆找平20mm 2. 砂浆配合比：M20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				53.52
11	011101006006	平面砂浆找平层(梯级)	1. 梯级砂浆找平每增减5mm 2. 砂浆配合比：M20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				4.61
12	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.2mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				36.89
13	011406001001	地坪漆	1. 水泥砂浆地面防静电环氧漆带电网2mm厚 2. 环氧底漆 3. 环氧面漆 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				65.35
14	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格	m2	1				121.87

			、颜色:3mm厚PVC地板胶（米色） 2. 粘结层厚度、材料种类:粘结剂 3. 水泥自流平3mm 4. M20水泥砂浆结合层5mm 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	011502001001	橡胶板楼地面（波打线）	1. 粘结层厚度、材料种类:粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚PVC地板胶（灰色） 3. 压线条种类:1mm厚，100mm宽，铝合金压条 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				40.34
16	011106002001	块料楼梯面层	1. 铺贴梯级砖，立柱之间瓷质梯级砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20MM厚M20水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质梯级砖300*280300*150 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				230.88
17	011102003006	块料楼地面	1. 铺贴文化砖，厚度10mm 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				124.82
18	011102003008	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质抛光砖600*600*10 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				132.17
19	011102003009	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:瓷质抛光砖800*800*10	m2	1				136.77

			2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	011102001001	石材楼地面（大理石）	1. 部位:台阶 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 500*1200*20mm 4. 防护层材料种类:大理石底面刷养护液 5. 防护层材料种类:大理石表面刷保护液 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				517.02
21	011102001002	石材楼地面（大理石）	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:大理石 500*1200*20mm 3. 防护层材料种类:大理石底面刷养护液 4. 防护层材料种类:大理石表面刷保护液 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				328.98
22	011102001003	石材楼地面（大理石）	1. 大理石地面清洗、打磨、抛光 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				7.27
23	011102001004	石材楼地面（花岗岩）	1. 铺贴花岗岩台阶水泥砂浆:20厚花岗岩板 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				322.79
24	011102001005	石材楼地面（花岗岩）	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内:20mm厚 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				193.44

25	011108001001	石材零星项目（花岗岩）	1. 黄锈石花岗岩波打线 20mm厚 2. 结合层厚度、砂浆配合比:M20水泥砂浆 3. 防护层材料种类:花岗岩底面刷养护液 4. 防护层材料种类:花岗岩表面刷保护液 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				157.7
26	011108001002	门槛石（花岗岩）	1. 黄锈石花岗岩门槛石 20mm厚 2. 结合层厚度、砂浆配合比:M10水泥砂浆 3. 防护层材料种类:花岗岩底面刷养护液 4. 防护层材料种类:花岗岩表面刷保护液 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				204.5
27	011104004001	静电地板	1. 支架高度、材料种类:600*600*35mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:静电地板 35mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				341.98
28	011108003001	块料零星项目	1. 门槛砖水泥砂浆: 12mm厚地砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比:M20 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				202.26
29	011104002001	高耐实木地板安装龙骨	1. 高耐实木地板安装龙骨:地面龙骨铺设木楞, 杉木枋 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				57.25
30	011104002002	高耐实木地板安装龙骨	1. 高耐实木地板安装龙骨:地台龙骨方木, 杉木枋 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				2691.16
31	011104002003	高耐实木地板安装龙	1. 高耐实木地板安装龙	m3	1				1558.3

		骨	骨:地台龙骨圆木, 杉原木 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						2
32	011104002004	橡木实木地板安装	1. 橡木实木地板安装:铺在水泥地面上, 15mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				219.55
33	011104002005	橡木实木地板安装	1. 橡木实木地板安装:铺在木楞上, 15mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				216.29
34	011104002006	橡木实木地板安装	1. 橡木实木地板安装:铺在基层板上, 15mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				215.13
35	011105003001	块料踢脚线	1. 瓷砖踢脚线, 规格颜色: 100mm-120mm高, 厚度约10mm, 水泥膏结合层 2. 包含基层清理 3. 包含面层铺设、磨边 4. 包含嵌缝 5. 包含刷防护材料、酸洗、打蜡 6. 包含材料运输 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				166.45
36	011105002001	石材踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:水泥膏镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:800*800*20mm麻石白 4. 防护材料种类:1.2厚水泥渗透型防水涂料 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				199.17
37	011105006001	金属踢脚线	1. 金属踢脚线, 规格: 不锈钢1mm厚; 胶合板基层5mm厚 2. 包含基层清理	m2	1				207.11

			3. 包含铺设 4. 包含材料运输 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		楼地面工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011203001001	零星项目底层抹灰	1. 零星项目底层抹灰 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm厚, M20水泥砂浆 3. 包含砂浆材料、制作、运输 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				107.17
2	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 零星项目一般抹灰 2. 厚度、砂浆配合比::20mm厚, M20水泥砂浆 3. 包含基层清理、一般抹灰 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				126.4
3	011201001001	墙面一般抹灰(瓷砖类)	1. 墙体类型:外墙 2. 墙面底层抹灰, M20水泥砂浆, 20mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				41.38
4	011201001002	墙面一般抹灰(油漆类)	1. 墙体类型:外墙 2. 墙面一般抹灰, M20水泥砂浆, 20mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				39.19
5	011201001003	墙面一般抹灰(瓷砖类)	1. 墙体类型:外墙, 每增减1mm 2. 墙面底层抹灰, M20水泥砂浆, 20mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				1.26
6	011201001004	墙面一般抹灰(油漆类)	1. 墙体类型:外墙, 每增减1mm	m2	1				1.26

			2. 墙面一般抹灰 ， M20水泥砂浆 ， 20mm厚 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
7	011201001005	墙面一般抹灰（瓷砖类）	1. 墙体类型:内墙 2. 墙面一般抹灰 ： M20水泥砂浆, 20mm厚 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				29.95
8	011201001006	墙面一般抹灰（油漆类）	1. 墙体类型:内墙 2. 墙面一般抹灰 ： M20水泥砂浆, 20mm厚 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				23.28
9	011201001007	墙面一般抹灰（瓷砖类）	1. 墙体类型:内墙，每 增减1mm 2. 墙面一般抹灰 ： M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				1.26
10	011201001008	墙面一般抹灰（油漆类）	1. 墙体类型:内墙，每 增减1mm 2. 墙面一般抹灰 ： M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				1.26
11	011201004001	立面砂浆找平层	1. 水泥砂浆墙面修补 ， 找平， 20mm厚M20水 泥砂浆 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				54.69
12	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格 、颜色:纸皮砖 ， 45*95*5 2. 结合层: 20mm厚 M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				89.93
13	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格 、颜色:外墙砖 ， 240*60*8 2. 结合层: 水泥膏黏贴 3. 完成本清单项目所需	m2	1				109.29

			的一切相关工作						
14	011204003003	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:彩釉内墙砖, 500×330×9 2. 结合层: M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				146.57
15	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:彩釉内墙砖, 500×330×9 2. 4厚强力胶粉泥粘结层 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				154.69
16	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:密缝干挂花岗岩20mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				278.87
17	011207001001	墙面装饰板龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨, 单向间距1500mm 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				35.2
18	011207001002	墙面装饰板龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 竖603mm横1500mm间距 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				37.24
19	011207001003	墙面装饰板龙骨	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金钢龙骨, 单向500mm间距 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				72.32
20	011207001004	墙面装饰板	1. 胶合板基层, 9mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				37.56
21	011207001005	墙面装饰板	1. 阻燃板面层, 9mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				41.09
22	011207001006	墙面装饰板	1. 实木板面层, 橡木	m2	1				121.17

			，10mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	011207001007	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm仿木纹不燃高压洁净板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				108.32
24	011207001008	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm仿木纹不燃高压洁净板/绿色不燃高压洁净板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				108.32
25	011207001009	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm米白色不燃高压洁净板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				108.32
26	011502001002	金属装饰线	1. 压条材料种类、规格:1mm厚40mm高黑色拉丝不锈钢 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				18.94
27	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉钢丝网 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				20.43
28	011210005001	成品隔断	1. 抗耐特板隔断(含配件)，18mm厚 2. 规格:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				266.07
29	011210006001	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层)成品隔断 2. 规格:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				253.44
30	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚石膏板，双面 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				89.29

31	011210005002	铝膜板墙	1. 饰面层：铝膜板 4mm厚 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				83.02
32	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格 :50mm*120mm拉丝不锈 钢 2. 玻璃品种、规格、颜 色:10mm钢化玻璃 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				446.18
33	011210003002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:成品仿木纹蜂 窝板隔断制安, 面板底 板厚度3mm蜂窝芯厚 20mm 2. 配件品种、规格:含 五金配件 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				488.92
34	011209001001	带骨架幕墙	1. 幕墙骨架：铝骨架 2. 规格：综合考虑 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	t	1				29555. 24
35	011209001002	带骨架幕墙	1. 幕墙骨架：镀锌钢骨 架 2. 规格：综合考虑 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	t	1				12564. 99
36	011209001003	带骨架幕墙	1. 幕墙骨架：不锈钢骨 架 2. 规格：综合考虑 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	t	1				27236. 78
37	011209002001	铝合金幕墙	1. 平面(含折线)铝合金 玻璃幕墙楼层高 3. 2m, 玻璃分格(宽×高) 1050×1600全隐框 2. 钢化镀膜玻璃6mm厚 3. 规格：参考图纸 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1				776.83
38	011209002002	铝合金幕墙	1. 平面(含折线)铝合金 玻璃幕墙楼层高	m2	1				748.31

			3. 2m, 玻璃分格(宽×高) 1050×1600半隐框 2. 钢化镀膜玻璃6mm厚 3. 规格: 参考图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
39	011209002003	铝合金幕墙	1. 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙楼层高 3. 2m, 玻璃分格(宽×高) 1050×1600全明框 2. 钢化镀膜玻璃6mm厚 3. 规格: 参考图纸 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				744.79
40	011209002004	铝合金幕墙	1. 平面(含折线)铝合金玻璃幕墙幕墙上悬窗增加费 2. 规格: 150系列 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				548.4
41	011209002005	平面铝塑板幕墙	1. 平平面铝塑板幕墙铝合金骨架(另计) 2. 规格: 4mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				442.55
42	011209002006	平面铝塑板幕墙	1. 平平面铝塑板幕墙钢骨架(另计) 2. 规格: 4mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				483.26
43	011209002007	平面铝塑板幕墙	1. 平面铝板幕墙铝合金骨架(另计) 2. 规格: 氟碳喷涂铝单板2.5mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				509.33
44	011209002008	平面铝塑板幕墙	1. 平面铝板幕墙钢骨架(另计) 2. 规格: 氟碳喷涂铝单板2.5mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				525.51
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		天棚工程							
1	011301001001	天棚抹灰	1. 部位:天棚 2. 20mm厚, M20水泥砂浆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				35.78
2	011302001001	吊顶天棚	1. 原木天花面层拆除重装 2. 刷油漆及刮腻子粉 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				67.2
3	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 主龙骨中距800mm-1000mm, 三卡骨间隔按板宽, 横撑龙骨间距1222mm 2. 面层材料品种、规格:600mm*1200*1mm铝单板氟碳漆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				278.43
4	011302001003	铝单板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:型轻钢龙骨, 主龙骨中距800mm-1000mm, 三卡骨间隔按板宽, 横撑龙骨间距1222mm 2. 面层材料品种、规格:1mm厚, 900mm*1200mm铝单板氟碳漆 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				260.95
5	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 主龙骨中距800mm-1000mm, 三卡骨间隔按板宽, 横撑龙骨间距1222mm(平面, 不上人) 2. 面层材料品种、规格:600mm*600mm*1.0mm铝扣板(氟碳漆面) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				143.19

6	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 主龙骨中距800mm-1000mm, 三卡骨间隔按板宽, 横撑龙骨间距1222mm 2. 面层材料品种、规格:300mm*300*0.6mm铝扣板(抗油污面) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				125.26
7	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 主龙骨中距800mm-1000mm, 三卡骨间隔按板宽, 横撑龙骨间距1222mm 2. 面层材料品种、规格:300mm宽, 厚1.0mm条形铝扣板 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				140.34
8	011302001007	吊顶天棚(跌级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:石膏板 4. 油漆材料、种类:12mm厚石膏板面涂刷乳胶漆两底两面(无机涂料) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				152.14
9	011302001008	吊顶天棚(平级)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:9.5mm石膏板 3. 面层材料品种、规格:9mm硅钙板 4. 油漆材料、种类:硅钙板面涂刷乳胶漆两底两面(无机涂料) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				154.69

10	011502001003	金属装饰线	1. 部位: 吊顶 2. 压条材料种类、规格: 不锈钢L收边线, 30*0.8mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				8.62
		天棚工程合计							
		油漆涂料裱糊工程							
1	011404014001	地坪漆	1. 环氧自流平地面, 1~3mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				78.29
2	011406001002	地坪漆	1. 水泥砂浆地面防静电环氧漆带电网1mm厚 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				65.35
3	011101005001	地坪漆	1. 环氧树脂地平漆, 12mm厚 2. 地面每平方米10kg石英砂, 适量腻子均匀涂抹 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				62.73
4	011301001002	天棚油漆	1. 天棚抹灰面油漆 2. 腻子种类: 成品腻子膏 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				13.98
5	011301001003	天棚油漆	1. 天棚抹灰面油漆 2. 腻子种类: 成品腻子膏 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底漆二遍, 面漆二遍 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				43.89
6	011406001003	抹灰面油漆	1. 墙、柱抹灰面油漆 2. 腻子种类: 成品腻子膏 3. 刮腻子遍数: 二遍 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				18.78

7	011406001004	抹灰面油漆	1. 墙、柱抹灰面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底漆二遍, 面漆二遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				25.67
8	011406001005	抹灰面油漆	1. 基层类型: 墙面一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆一遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				80.66
9	011406001006	抹灰面油漆	1. 独立柱抹灰面油漆 2. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底漆二遍, 面漆二遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				29.81
10	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙柱面多彩喷涂二遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 底漆一遍, 中漆一遍 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				22.42
11	011405001003	字体刷漆	1. 字体高度: 350mm 2. 防护材料种类: 调和漆两遍, 橘红色, 10mm厚 3. 刷环氧富锌底漆防锈漆两遍 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				25.83
		油漆涂料裱糊工程合计							
		拆除工程							
1	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位: 砖墙开孔 2. 洞尺寸: 0.1~0.3m ² , 高1.5m内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				111.08
2	011615001002	开孔(打洞)	1. 部位: 砖墙开孔 2. 洞尺寸: 0.1~0.3m ² , 高1.5m外 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				158.07

3	011601001001	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口180墙 2. 水泥砂浆：M5 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				77.71
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口240墙 2. 水泥砂浆：M5 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				101.5
5	011601001003	砖砌体拆除	1. 墙体拆除砖砌墙体实心砖墙 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				111.59
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 混凝土构件人工拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现场要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				1161.44
7	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 钢筋混凝土构件机械拆除 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:按现场要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				549.95
8	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 名称:平面抹灰铲除砖、混凝土面一般抹灰 2. 拆除厚度:按现场要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				12.51
9	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除原有瓷砖地面，厚度综合考虑 2. 拆除基层类型：水泥砂浆层（含找平层） 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				9.66
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面等立面抹灰 2. 抹灰层种类:一般抹灰 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				10.45
11	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 名称:立面抹灰铲除装饰抹灰砖、混凝土面 2. 拆除厚度:按现场要	m2	1				18.4

			求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 名称:立面抹灰铲除装饰抹灰砖、混凝土面(含找平层) 2. 拆除厚度:按现场要求 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				21.09
13	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除原有内墙面瓷砖, 厚度综合考虑 2. 拆除基层类型: 水泥砂浆层(含找平层) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				33.96
14	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚 2. 抹灰层种类:一般抹灰 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				15.74
15	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:天棚面 2. 抹灰层种类:装饰抹灰(含找平层) 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				22.1
16	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:按现场要求 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨、各种装饰面 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				14.67
17	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:按现场要求 2. 龙骨及饰面种类:木龙骨、各种装饰面 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				8.72
18	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:按现场要求 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨、各种装饰面 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				9.6

19	011608001001	铲除油漆面	1. 名称:油漆涂料裱糊 铲除墙面抹灰面 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				5.72
20	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除栏杆、栏板金属 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				31.19
21	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 2. 木龙骨其他装饰面 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				18.48
22	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 2. 金属龙骨其他装饰面 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				21.85
23	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原有木窗 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				14.59
24	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原有木门 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				7.89
25	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属门 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				20.53
26	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除原有金属窗 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				28.12
27	011614005001	窗帘盒拆除	1. 拆除原有窗帘盒 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				7.46
28	011614006001	遮光卷帘拆除	1. 拆除原有遮光卷帘 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				5.72
29	010103002003	场内运输	1. 人工运土方、建筑材料等, 实际运距(m):综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				43.32
		拆除工程合计							
		其他装饰工程							

1	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：6+6夹层玻璃，（只含玻璃） 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m²	1				296.79
2	040602001001	格栅盖板	1. 部位：排水沟盖板和井盖盖板 2. 材质：镀锌钢格栅 3. 规格：G453/35/100 4. 工作内容：包含制作、安装、运输 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				339.76
3	040205019001	减速垄	1. 材料品种：成品橡胶减速带（含安装配件） 2. 规格、型号：4m，宽度350mm，厚度50mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1				62.35
4	011507003001	制作公告栏	1. 根据现场位置制作：长860mmX宽2600mm的告示牌，采用304不锈钢材质，边框采用方管20*20*2，参照原有款式制作 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				375.04
5	011507003002	制作公告栏	1. 根据现场位置制作：长1600mmX2600mm的告示牌，采用304不锈钢材质，边框采用方管20*20*2，参照原有款式制作 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				697.74
6	011501006001	书柜	1. 书柜（高柜）带玻璃门，平板玻璃5mm厚；外饰面防火板；内饰面防火板 2. 五金种类、规格：柜门拉手、柜门铰链等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				729.6
7	011505010001	镜面玻璃	1. 车边明镜，5mm厚	m2	1				154.34

			2. 粘结在砂浆面上 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	011505001001	洗漱台(洗手台) 石材	1. 洗漱台(洗手台) 石材 2. 花岗岩台面, 20mm厚 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				433.82
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):3.6 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20				17.18
2	粤 011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m实际高度(m):4.2 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20				22.97
3	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆高度(m以内)4.5 2. 使用时间:30天以内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20				25.85
4	粤 011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架高度(m以内)12.5 2. 使用时间: 30天以内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20				33.52
5	粤 011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:12.5m内 2. 使用时间:60天以内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20				45.68
6	粤 011701008004	综合钢脚手架	1. 搭设高度:20m 2. 使用时间:15天以内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20				38.47
7	粤	墙面活动脚手架	1. 搭设部位:室内	m2	20				2.36

	011701012001		2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	粤 011701012002	天棚活动脚手架	1. 搭设部位:室内 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20				5.66
9	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架高度(m以内) 5.2 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20				13.65
10	粤 011701019001	防坠网	1. 通用防坠网, 国标安全网阻燃3米*6米 2. 适用范围: 定额中以系数计算的绿色施工安全防护措施费表(包括但不限于安全施工部分的临边及洞口防护等)以外的情况 3. 搭设高度12.5m内 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10				1.13
11	01B003	铁马围蔽	1. 名称:铁马护栏 2. 颜色、材质:黑黄色、镀锌钢材质 3. 规格:150*43*100cm 4. 置于同一位置没有移动, 10天以内 5. 按图纸或施工方案结合实际工期计算数量 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				15.34
12	01B004	铁马围蔽	1. 名称:铁马护栏 2. 颜色、材质:黑黄色、镀锌钢材质 3. 规格:150*43*100cm 4. 置于同一位置没有移动, 10天以上, 大于20天按实际情况与业主按合同约定另外协商 5. 按图纸或施工方案结合实际工期计算数量 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				20.25
13	01B005	铁马围蔽	1. 名称:铁马护栏 2. 颜色、材质:黑黄色	m	10				27.59

			、镀锌钢材质 3. 规格:150*43*100cm 4. 发生移动, 10天以内 5. 按图纸或施工方案综合实际工期计算数量 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	01B006	铁马围蔽	1. 名称:铁马护栏 2. 颜色、材质:黑黄色、镀锌钢材质 3. 规格:150*43*100cm 4. 发生移动, 10天以上, 大于20天按实际情况与业主按合同约定另外协商 5. 按图纸或施工方案综合实际工期计算数量 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				55.19
15	01B007	水马围蔽	1. 名称:吸塑三孔水马 2. 材质:进口HEPE (聚乙烯) 3. 颜色:红色 4. 规格: 950mm*1800mm 5. 置于同一位置没有移动, 10天以内 6. 按图纸或施工方案综合实际工期计算数量 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				20.9
16	01B008	水马围蔽	1. 名称:吸塑三孔水马 2. 材质:进口HEPE (聚乙烯) 3. 颜色:红色 4. 规格: 950mm*1800mm 5. 置于同一位置没有移动, 10天以上, 大于20天按实际情况与业主按合同约定另外协商 6. 按图纸或施工方案综合实际工期计算数量 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				44.37
17	01B009	水马围蔽	1. 名称:吸塑三孔水马 2. 材质:进口HEPE (聚	m	10				23.47

			乙烯) 3. 颜色:红色 4. 规格: 950mm*1800mm 5. 发生移动, 10天以内 6. 按图纸或施工方案综合实际工期计算数量 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	01B010	水马围蔽	1. 名称:吸塑三孔水马 2. 材质:进口HEPE (聚乙烯) 3. 颜色:红色 4. 规格: 950mm*1800mm 5. 发生移动, 10天以上, 大于20天按实际情况与业主按合同约定另外协商 6. 按图纸或施工方案综合实际工期计算数量 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				46.94
19	01B011	警戒带	1. 通用一次性警戒带, PE料, 红白相间, 印为注意安全字体, 宽度55mm 2. 按照图纸或施工方案计算数量 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				0.32
20	01B012	路锥 (雪糕筒)	1. 通用雪糕筒, 底座34*34cm, 高度62cm 2. 综合考虑摊销 3. 按照图纸或施工方案计算数量 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次/个	10				0.96
21	01B013	夜间警示灯	1. 通常用频闪式, 约50次每分钟, 圆形 2. 综合考虑摊销 3. 按照图纸或施工方案计算数量 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次/个	10				0.45
22	021001016001	外装饰吊篮	1. 部位: 外墙 2. 电动吊篮安装、升降	m2	10				12.69

			、拆除 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	01B001	之字安全爬梯	1. 参数要求：单个梯笼尺寸3m*2m*2m，立柱规格80*80*3mm，框架连接套筒95*95*4.5-5.0mm，正网片1850*1850mm，侧网片1850*2600mm，网片钢板网4*4角铁、4*8菱形孔，钢板网厚3.0-3.5mm，步梯框架采用120槽钢，步梯花纹板2.0-2.2mm，采用M18/M12高强螺栓连接，单个梯笼重量约350kg 2. 如条件允许，每个有限空间作业点配备1个 3. 适用范围：仅适用于有限空间作业 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				1200
2	01B002	绳梯	1、参数要求：15米+大钩+三角挂板（含螺丝），脚踏部位是铝合金 2. 综合考虑摊销 3. 按照图纸或施工方案计算数量 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	次/m	10				13.94
3	050403001001	树木支撑架	1、绿色支撑杆三脚桩 2、乔木支撑安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1				158.74
4	011702011001	直形墙	1. 名称:直形墙模板，墙厚(cm以内)40，模高度(m):3.6 2. 完成本清单项目所需	m2	1				49.6

			的一切相关工作 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	011702011002	直形墙	1. 名称:直形墙模板, 墙厚(cm以内)40, 模高度(m):4.2 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				52.32
6	011702001002	设备基础模板	1. 名称:设备基础模板 2. 块体体积: 5m3以内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				62.21
7	040601010002	混凝土盖板模板	1. 部位: 排水沟盖板和井盖盖板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				415.73
8	011702001001	独立基础模板	1. 名称:独立基础模板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				53.36
9	011702001003	满堂基础模板	1. 名称:满堂基础模板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				56.58
10	011702002001	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板模高度(m):3.6 2. 周长: 1.2内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				75.5
11	011702002004	矩形柱	1. 名称:矩形柱模板模高度(m):4.2m 2. 周长: 1.2内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				80.29
12	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 2. 周长: 1.8内 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				60.93
13	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度4.2m 2. 周长: 1.8内 3. 完成本清单项目所需	m2	1				65.72

			的一切相关工作						
14	011702005001	基础梁模板	1. 名称:基础梁模板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				61.97
15	011702006001	矩形梁	1. 名称: 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度3.6m 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				72.77
16	011702006002	矩形梁	1. 名称: 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以内支模高度4.2m 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				81.77
17	011702007006	圈梁模板	1. 名称:圈梁模板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				54.8
18	011702007004	过、弧形梁、异形梁	1. 名称:过、弧形梁、异形梁模板, 模高度(m):3.6 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				90.68
19	011702007005	过、弧形梁、异形梁	1. 名称:过、弧形梁、异形梁模板, 模高度(m):4.2 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				99.68
20	011702014001	有梁板模板	1. 名称:有梁板模板模高度(m):3.6 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				68.07
21	011702014002	有梁板模板	1. 名称:有梁板模板模高度(m):4.2 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				77.88
22	011702015001	无梁板模板	1. 名称:无梁板模板模高度(m):3.6 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				57.72
23	011702015002	无梁板模板	1. 名称:无梁板模板模高度(m):4.2 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				67.53

24	011702022001	天沟、檐沟	1. 名称:天沟、檐沟模板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				54.25
25	011702029001	扶手、压顶	1. 名称:扶手、压顶模板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				43.05
26	011702025001	其他现浇构件	1. 小型构件模板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				88.31
27	011702025002	垫层模板	1. 垫层模板 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				31.37
28	粤 011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1. 20m以内垂直运输 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
29	011707007001	已完工程及设备保护	1. 名称:地面保护 2. 材料名称、品种:5mm厚胶合板 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				5.97
30	011707007002	已完工程及设备保护	1. 保护部位:楼地面保护 2. 名称:彩条布成品保护 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				2.68
31	011707006001	已完工程及设备保护	1. 名称:墙柱面保护 2. 材料名称、品种:塑料薄膜 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				12.91
32	011707007003	已完工程及设备保护	1. 名称:楼梯成品保护 2. 材料名称、品种:麻袋 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				4.95
33	011707007004	已完工程及设备保护	1. 名称:台阶成品保护 2. 材料名称、品种:毛坯布 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				3.01

34	011707007005	已完工程及设备保护	1. 名称:栏杆成品保护 2. 材料名称、品种:毛 坯布 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	1				4.02
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-建筑装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-建筑装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		结算时需提供包括但不限于发票、消纳合同等合法有效的消纳证明资料并经建设方、监理单位审核确认后按实结算。
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-建筑装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-建筑装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-建筑装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-建筑装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-建筑装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市净水有限公司2024-2025年房屋修缮类日常维护维修项目标段五-建筑装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----