

广百花都店商场升级改造工程工程

招标工程量清单

招标人：广州市广百股份有限公司花都分
公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广百花都店商场升级改造工程施工

招标工程量清单

招标人： 广州市广百股份有限公司花都分公司

单位盖章

造价咨询人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		首层东南门入口拆除							
1	011207001001	施工场地围蔽	1. 围蔽类型：室内围蔽（周转材料）。 2. 围蔽材料类型：轻钢龙骨、9mm防火胶合板、广告画布（各为周转材料）。 3. 工作内容：安装及移位安装、固定、拆除、清理场地 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	800				0
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除75型轻钢龙骨底+12mm阻燃夹板+3mm厚铝朔板 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 3. 拆除废料外运：运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	17.59				0
3	011606002002	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:保护性拆除原标识字 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 3. 拆除废料外运：运距	套	1				0

			<p>综合考虑</p> <p>4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p>						
4	011610002001	金属门窗拆除	<p>1. 保护性拆除原玻璃门扇</p> <p>2. 门窗洞口尺寸:2.8m*3m</p> <p>3. 拆除废料外运: 运距综合考虑</p> <p>4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p>	m2	8.4				0
5	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	<p>1. 拆除的基层类型:拆除原12mm厚石膏板</p> <p>2. 龙骨及饰面种类:C60轻钢龙骨</p> <p>3. 拆除废料外运: 运距综合考虑</p> <p>4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p>	m2	14.72				0
6	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	<p>1. 拆除的基层类型:拆除原12mm厚夹板+12mm厚石膏板</p> <p>2. 龙骨及饰面种类:C60轻钢龙骨</p> <p>3. 拆除废料外运: 运距综合考虑</p> <p>4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求</p> <p>5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费</p>	m2	2.97				0
7	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除	m2	15.57				0

			原来地面砖及50mm厚找平层除、拆除原来石材波打线及50mm厚找平层 2. 位置:地面 3. 废料外运:拆除废料清理, 编织袋包装, 外运处理, 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
8	011707007001	已完工程及设备保护	1. 保护部位:原地面砖不动, 做好保护 2. 保护材料:楼地面成品保护塑料地板胶 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	66.94				0
		首层东南门入口拆除合计							
		首层东南门入口装修							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M7.5 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m3	4.49				0
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:GL-01玻璃门 2. 门框、扇材质:玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:MT-011.5mm厚古铜拉丝不锈钢12mm厚钢化玻璃	m2	18.62				0

			4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
3	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:GL-01弧形玻璃 2. 门框、扇材质:全玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:MT-011.5mm厚古铜拉丝不锈钢12mm厚弧形钢化玻璃 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	10.21				0
4	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:10#槽钢 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	t	0.805				0
5	011102003001	块料楼地面	1. 工程部位:公共通道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、砂浆配合比:1:1预拌砂浆铺贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化砖,十字定位器2mm留缝,美工剂填缝处理 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	14.23				0
6	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C60轻钢龙骨	m2	13.12				0

			2. 面层材料品种、规格:AL-01古铜色铝板 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
7	011302001002	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:12mm石膏板 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	23.44				0
8	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:12mm石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:PT-01涂料 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	23.44				0
9	011407002010	天棚喷刷涂料	1. 灯具移位、拆除等洞口腻子乳胶漆、涂料等修补 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	项	1				0
		首层东南门入口装修合计							
		东门入口拆除							
1	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆	1. 拆除的基层类型:拆	m2	31.64				0

		除	除原12mm厚石膏板 2. 龙骨及饰面种类: C60轻钢龙骨 3. 拆除废料外运: 运距 综合考虑 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费						
2	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆 除	1. 拆除的基层类型:拆 除原12mm厚夹板 +12mm厚石膏板 2. 龙骨及饰面种类: C60轻钢龙骨 3. 拆除废料外运: 运距 综合考虑 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费	m2	27.96				0
3	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除 原来地面砖及50mm厚找 平层除、拆除原来石材 波打线及50mm厚找平层 2. 位置:地面 3. 废料外运:拆除废料 清理, 编织袋包装, 外 运处理, 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费	m2	59.98				0
4	011707007002	已完工程及设备保护	1. 保护部位:原地面砖 不动, 做好保护 2. 保护材料:楼地面成 品保护塑料地板胶 3. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 4. 综合考虑相对应的垂	m2	31.83				0

			直运输等其他项目措施费						
		东门入口拆除合计							
		东门入口装修							
1	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:GL-01玻璃门 2. 门框、扇材质:玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:MT-011.5mm厚古铜拉丝不锈钢12mm厚钢化玻璃 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	19.2				0
2	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:GL-01弧形玻璃 2. 门框、扇材质:全玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:MT-011.5mm厚古铜拉丝不锈钢12mm厚弧形钢化玻璃 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	10.24				0
3	011108001001	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类:20厚M15地面找平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:MA-01大啡珠花岗岩 3. 花岗岩底面刷养护液 4. 花岗岩表面刷保护液 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	1.9				0

4	011102003002	块料楼地面	1. 工程部位:公共通道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、砂浆配合比:1:1预拌砂浆铺贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化砖, 十字定位器2mm留缝, 美工剂填缝处理 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	4.8				0
5	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:40X40X4镀锌方钢横向@400 2. 基层材料种类、规格:9+9阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01金属 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	2.12				0
6	011302001003	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:12mm石膏板 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	33.46				0
7	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:12mm石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚	m2	25.05				0

			3. 涂料品种、喷刷遍数:PT-01涂料 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
8	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50@800镀锌方通 2. 面层材料品种、规格、颜色:铝板AL-01 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	9.21				0
9	010808005001	石材门窗套	1. 窗代号及洞口尺寸:石材门套修复根据现场情况 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	项	1				0
10	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-0170mm1.5mm厚古铜拉丝不锈钢 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m	88.64				0
		东门入口装修合计							
		二层拆除							
1	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除	m2	869.9				0

			原来地面砖及50mm厚找平层除、拆除原来石材波打线及50mm厚找平层 2. 位置:地面 3. 废料外运:拆除废料清理, 编织袋包装, 外运处理, 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
2	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:隔断隔墙拆除金属龙骨其他装饰面 2. 废料外运:拆除废料清理, 编织袋包装, 外运处理, 运距综合考虑 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	305.94				0
3	011606003005	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原12mm厚石膏板 2. 龙骨及饰面种类:C60轻钢龙骨 3. 拆除废料外运: 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	460.42				0
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 保护性拆除原玻璃门扇 2. 门窗洞口尺寸:2.8m*3m 3. 拆除废料外运: 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.4				0

			5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
5	011606003006	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原12mm厚夹板+12mm厚石膏板 2. 龙骨及饰面种类: C60轻钢龙骨 3. 拆除废料外运: 运距综合考虑 4. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	650.02				0
6	011606003007	拆除厨房设备设施	1. 拆除的基层类型: 拆除厨房设备设施 2. 龙骨及饰面种类: 3. 拆除废料外运: 运距综合考虑 4. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	380.57				0
		二层拆除合计							
		二层装修							
1	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆结合层一遍 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 用DS-M15预拌砂浆找平再铺砖, 与原有地面对缝拼接 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600x600玻化砖地面, 4. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	196.77				0

2	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:店铺与通道边做15x20mm不锈钢槽 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m	148.76				0
3	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M7.5 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m ³	19.32				0
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25现浇商品混凝土 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m ³	0.8				0
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25现浇商品混凝土 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m ³	0.58				0
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂	t	0.123				0

			直运输等其他项目措施费						
7	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢Φ10以内 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	t	0.031				0
8	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C60上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:12mm石膏板 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	233.53				0
9	011304001001	灯带(槽)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:12mm石膏板 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	53.56				0
10	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:12mm石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2底漆2面漆 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	287.09				0

			6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
11	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:12mm石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2底漆2面漆 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	1053.73				0
		二层装修合计							
		三层拆除							
1	011605001004	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原来地面砖及50mm厚找平层除、拆除原来石材波打线及50mm厚找平层 2. 位置:地面 3. 废料外运:拆除废料清理, 编织袋包装, 外运处理, 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	64.07				0
2	011606003008	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原12mm厚夹板+12mm厚石膏板 2. 龙骨及饰面种类:C60轻钢龙骨 3. 拆除废料外运: 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	64.07				0

		三层拆除合计							
		三层装修							
1	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:12mm石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2底漆2面漆 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	64.07				0
2	011102003004	块料楼地面	1. 工程部位:公共通道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、砂浆配合比:用DS-M15预拌砂浆找平再铺砖,与原有地面对缝拼接 4. 面层材料品种、规格、颜色:600x600玻化砖地面, 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	64.07				0
3	011502001003	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:店铺与通道边做15x20mm不锈钢槽 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m	37.04				0
4	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C60上人轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:12mm石膏板	m2	64.07				0

			3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
5	011304001002	灯带(槽)	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C60轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格:12mm石膏板 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	22.09				0
6	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:12mm石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2底漆2面漆 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	86.16				0
		三层装修合计							
		四层拆除							
1	011606003009	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原12mm厚夹板+12mm厚石膏板 2. 龙骨及饰面种类:C60轻钢龙骨 3. 拆除废料外运:运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招	m2	1247.24				0

			标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
2	011606003010	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型: 拆除原12mm厚石膏板 2. 龙骨及饰面种类: C60轻钢龙骨 3. 拆除废料外运: 运距综合考虑 4. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	438.52				0
3	011507001001	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类: 广百百货及样花等 2. 防护材料种类: 利旧安装广百电器LOGO)用自攻螺丝固定 3. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	项	1				0
4	011501020001	服务台	1. 收款台从五楼保护性拆装后搬下至四楼 2. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	项	1				0
5	011404013001	零星木装修油漆	1. 防护材料种类: 收款台需要撕掉原表面广告纸然后重新喷漆 2. 其他: 满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	项	1				0

		四层拆除合计							
		四层装修							
1	011407002007	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:12mm石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2底漆2面漆 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	1247.24				0
2	011407002008	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:12mm石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚 3. 刮腻子要求:刮腻子粉2遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料2底漆2面漆 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	438.52				0
3	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:双面8厘硅酸钙板间墙75系列轻钢龙骨 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	329.17				0
4	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900mmx2100mm 2. 灰橡木饰面板门 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施	m2	13.23				0

			费						
		四层装修合计							
		五层拆除							
1	011605001005	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:拆除原来地面砖及50mm厚找平层除、拆除原来石材波打线及50mm厚找平层 2. 位置:地面 3. 废料外运:拆除废料清理,编织袋包装,外运处理,运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	507.26				0
2	011606002003	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除75型轻钢龙骨底+12mm阻燃夹板+3mm厚铝朔板 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 3. 拆除废料外运:运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	57.42				0
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除砖墙 2. 砌体材质:砖墙 3. 拆除高度:4.85m 4. 拆除废料外运:运距综合考虑 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m3	71.71				0
4	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞口	m3	10.14				0

			2. 砌体材质:砖墙 3. 拆除废料外运: 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
5	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:隔断隔墙拆除金属龙骨其他装饰面 2. 废料外运:拆除废料清理, 编织袋包装, 外运处理, 运距综合考虑 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	166.84				0
6	011606002004	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原有石材饰面+50x50x5镀锌角钢 2. 废料外运:拆除废料清理, 编织袋包装, 外运处理, 运距综合考虑 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	44.9				0
7	011610002003	金属门窗拆除	1. 保护性拆除原玻璃门扇 2. 门窗洞口尺寸:2.8m*3m 3. 拆除废料外运: 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	27.56				0

8	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:保护性拆除卷闸门 2. 拆除废料外运: 运距综合考虑 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	51.41				0
9	011613002001	玻璃拆除	1. 拆除部位:拆除玻璃 2. 拆除废料外运: 运距综合考虑 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	15.6				0
10	011606003011	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除原12mm厚石膏板 2. 龙骨及饰面种类:C60轻钢龙骨 3. 拆除废料外运: 运距综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	676.61				0
11	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度:保护性拆除挡烟垂壁 2. 拆除废料外运: 运距综合考虑 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	126.98				0
12	011507001002	平面、箱式招牌	1. 防护材料种类:门头LOGO保护性拆除 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范	套	2				0

			要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
		五层拆除合计							
		五层装修							
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆M7.5 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m3	81.9				0
2	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25现浇商品混凝土 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m3	3.38				0
3	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25现浇商品混凝土 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m3	2.72				0
4	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢Φ25内 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	t	0.541				0

5	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	t	0.135				0
6	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:800mmx2100mm 2. 门框或扇外围尺寸:钢制乙级防火门(单扇) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	1.68				0
7	011102003005	块料楼地面	1. 工程部位: 2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、砂浆配合比:1:1预拌砂浆铺贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:1500x750浅色玻化砖, 十字定位器2mm留缝, 美工剂填缝处理 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	458.98				0
8	011102003006	块料楼地面	1. 工程部位: 2. 找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一遍 3. 结合层厚度、砂浆配合比:1:1预拌砂浆铺贴 4. 面层材料品种、规格、颜色:1500x750深灰色玻化砖, 十字定位器	m2	48.64				0

			2mm留缝,美工剂填缝处理 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费						
9	011108001002	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类:20厚M15地面找平砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:MA-01大啡珠花岗岩 3. 花岗岩底面刷养护液 4花岗岩表面刷保护液 5. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 6. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	7.41				0
10	011502001004	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:MT-0170mm1.5mm厚古铜拉丝不锈钢 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 3. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m	143.74				0
11	011302001006	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:C60轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:12mm石膏板 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	676.61				0
12	011407002009	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:12mm石膏板 2. 喷刷涂料部位:天棚	m2	676.61				0

			3. 涂料品种、喷刷遍数 :白色无机涂料2底漆 2面漆 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费						
		五层装修合计							
		首层立面							
1	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:40*40镀锌角铁 2. 基层材料种类、规格 :8MM弧形钢板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:AL-01铝板 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费	m2	69.05				0
2	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:40*40镀锌角铁 2. 面层材料品种、规格 、颜色:AL-01铝板 3. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 4. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费	m2	71.9				0
3	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:L50镀锌角铁 2. 基层材料种类、规格 :9MM阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格 、颜色:MT-01金属 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求 5. 综合考虑相对应的垂 直运输等其他项目措施 费	m2	21.13				0

		首层立面合计							
		五层立面							
1	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50镀锌角铁 2. 基层材料种类、规格:9MM阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:MT-01金属 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 5. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	55.92				0
2	011507001003	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:广百百货及样花等 2. 防护材料种类:定做LOGO(新做) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	m2	0.602				0
3	011507001004	平面、箱式招牌	1. 面层材料种类:广百百货及样花等 2. 防护材料种类:LOGO利旧安装 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求 4. 综合考虑相对应的垂直运输等其他项目措施费	项	1				0
		五层立面合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012001	活动脚手架	1. 搭设部位:天棚面	m2	4147.38				0
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	49210.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		49210.98	
合计			49210.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除项目							
		拆除项目合计							
		拆除排风系统							
1	030108001001	离心式通风机	1. 名称:拆除排风机 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	台	2				0
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:拆除排风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长（mm）≤320 5. 板材厚度:0.5mm 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	32.08				0
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:拆除排风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长（mm）≤450 5. 板材厚度:0.6mm 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	23.49				0
4	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:拆除排风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长（mm）≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	20.39				0

5	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:拆除排风口 2. 规格:250*250 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12				0
6	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:拆除排风口 2. 规格:350*350 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1				0
		拆除排风系统合计							
		拆除送风系统							
1	030703021001	静压箱	1. 名称:拆除静压箱 2. 规格:1500*2000*450 (L*W*H) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1				0
2	030703021002	静压箱	1. 名称:拆除静压箱 2. 规格:1500*2000*400 (L*W*H) 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1				0
3	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:拆除送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤450 5. 板材厚度:0.6mm 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	220.67				0
4	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:拆除送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	316.55				0

5	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:拆除送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	181.62				0
6	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:拆除送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1250 5. 板材厚度:1.0mm 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	79.05				0
7	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:拆除送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.2mm 6. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	265.48				0
		拆除送风系统合计							
		拆除冷却塔系统							
1	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:拆除闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5				0
2	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:拆除闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5				0
3	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型:拆除闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	5				0

			3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求						
4	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型:拆除蝶阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5				0
		拆除冷却塔系统合计							
		通风系统							
		通风系统合计							
		排风系统							
1	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃常开防火阀 2. 规格:1200*400 3. 支架形式、材质:型材制作安装、支架除锈后刷防锈漆两道 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3				0
		排风系统合计							
		回风系统							
1	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:回风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.0mm 6. 接口形式:咬口 7. 支吊架、法兰、加固件制作安装、除锈、刷防锈漆两道 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	68.72				0
2	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:风管导流叶片 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	2.04				0

3	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:顶部回风口 (带滤网双层百叶) 2. 规格:2000*500 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1				0
4	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:顶部回风口 (带滤网双层百叶) 2. 规格:2000*400 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1				0
5	031208003001	通风管道绝热	1. 风管采用厚25mm、带不燃加强型铝箔的玻璃棉毡 ($\lambda \leq 0.033\text{w/m}^{\circ}\text{C}$, $r \geq 32\text{kg/m}$)保温,接缝处用宽50mm同样的铝箔胶带密封,固定胶钉及胶水应为不燃材料 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	1.72				0
6	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:回风系统调试 2. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	系统	1				0
		回风系统合计							
		送风系统							
1	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长(mm) ≤ 630 5. 板材厚度:0.6mm 6. 接口形式:咬口 7. 支吊架、法兰、加固件制作安装、除锈、刷防锈漆两道 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m2	27.45				0
2	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板	m2	108.4				0

			3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度:0.75mm 6. 接口形式:咬口 7. 支吊架、法兰、加固 件制作安装、除锈、刷 防锈漆两道 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求						
3	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:送风风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1250 5. 板材厚度:1.0mm 6. 接口形式:咬口 7. 支吊架、法兰、加固 件制作安装、除锈、刷 防锈漆两道 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	m2	54.63				0
4	030702009002	弯头导流叶片	1. 名称:风管导流叶片 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	m2	1.02				0
5	030703011005	铝及铝合金风口、散 流器	1. 名称:顶部风口 (带 空气调节阀) 2. 规格:150*1200 3. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	个	17				0
6	030703011006	铝及铝合金风口、散 流器	1. 名称:圆形散流器 2. 规格:φ 350 3. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	个	14				0
7	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:送风系统调试 2. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	系统	1				0

		送风系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤1000 5. 板材厚度:1.8mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固 件制作安装 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	m2	220				0
2	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:排烟风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 (mm) ≤2000 5. 板材厚度:1.8mm 6. 接口形式:法兰连接 7. 支吊架、法兰、加固 件制作安装、除锈、刷 铝粉铁红酚醛防锈漆一 道, 调和漆两道 8. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	m2	688.08				0
3	030702009003	弯头导流叶片	1. 名称:风管导流叶片 2. 材质:综合考虑 3. 规格:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	m2	8.5				0
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:150℃常开防火 阀 2. 规格:1000*400 3. 支架形式、材质:型 材制作安装、支架除锈 后刷防锈漆两道 4. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	个	5				0
5	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:150℃常开防火	个	3				0

			阀 2. 规格:1000*630 3. 支架形式、材质:型材制作安装、支架除锈后刷防锈漆两道 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求						
6	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:150℃常开防火阀 2. 规格:1500*1000 3. 支架形式、材质:型材制作安装、支架除锈后刷防锈漆两道 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4				0
7	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:150℃常开防火阀 2. 规格:1500*600 3. 支架形式、材质:型材制作安装、支架除锈后刷防锈漆两道 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1				0
8	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*400 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5				0
9	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000*630 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3				0
10	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1500*600 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1				0
11	030704001003	通风工程检测、调试	1. 名称:防排烟系统调试 2. 其他:满足图纸、招	系统	1				0

			标文件及专业技术规范要求						
		防排烟系统合计							
		空调水系统							
1	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水供回水管 3. 规格、压力等级:无缝钢管DN32×3.5 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计规范 6. 刷两遍防锈漆 7. 含管道连接所需的管配件 8. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	88.99				0
2	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	4				0
3	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN125 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2				0
4	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	7				0
5	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招	个	6				0

			标文件及专业技术规范要求						
6	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3				0
7	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	6				0
8	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	2				0
9	031208004001	阀门绝热	1. 用难燃材料闭孔发泡橡塑 ($\lambda \leq 0.036\text{w/m}^\circ\text{C}$, $r \geq 65\text{kg/m}$)等达不燃或达难燃B1级别的材料作为保温材料,其外表面需用不燃材料铝箔包裹,厚度32mm 2. 管道外径: $\phi 325$ 以下 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m3	0.06				0
10	031208002001	管道绝热	1. 用难燃材料闭孔发泡橡塑 ($\lambda \leq 0.036\text{w/m}^\circ\text{C}$, $r \geq 65\text{kg/m}$)等达不燃或达难燃B1级别的材料作为保温材料,其外表面需用不燃材料铝箔包裹,厚度32mm 2. 管道外径: $\phi 57$ 以下 3. 其他:满足图纸、招	m3	0.6				0

			标文件及专业技术规范要求						
11	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	kg	155.18				0
12	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹防锈漆两道, 调和漆两道 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	kg	155.18				0
		空调水系统合计							
		冷却塔系统							
1	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5				0
2	031003003013	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5				0
3	031003003014	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	5				0
4	031003003015	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	5				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	15531.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		15531.86	
合计			15531.86	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电话							
1	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 按设计图纸技术要求完成	个	5				0
2	030502012001	信息插座	1. 名称:电脑插座 2. 按设计图纸技术要求完成	个	11				0
3	030502012002	信息插座	1. 名称:电话电脑组合插座 2. 按设计图纸技术要求完成	个	1				0
4	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM2跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	92				22.65
5	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT25×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM2跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	434.95				22.65
6	030411001003	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:吊棚内 4. 其它满足设计和清单规范要求	m	49.5				31.79
7	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽网	m	536.5				5.24

			线 2. 穿放、布放双绞线缆 3. 敷设方式:穿管与线槽敷设 4. 按设计图纸技术要求完成						
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线底盒 2. 规格:86mm×86mm 3. 安装形式:暗装 4. 含盖板安装 5. 按设计图纸技术要求完成	个	17				8.18
9	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:原有插座保护性拆除 2. 按设计图纸技术要求完成	个	17				0
		电话合计							
		安防							
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:枪式摄像摄像机安装(利旧) 2. 安装方式:壁挂 3. 按设计图纸技术要求完成	台	2				0
2	030507001001	入侵探测设备	1. 名称:红外探测器安装(利旧) 2. 安装方式:壁装 3. 按设计图纸技术要求完成	套	1				0
3	030904003001	按钮	1. 名称:防劫按钮安装(利旧) 2. 按设计图纸技术要求完成	个	1				0
4	030411001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT25×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM2跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	38.7				22.65
5	030411004001	电源线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2×1.0mm2	m	328.3				4.27

			3. 按设计图纸技术要求完成						
6	030411001005	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:吊棚内 4. 其它满足设计和清单规范要求	m	6				31.79
		安防合计							
		广播							
1	030506001001	扬声器	1. 名称:扬声器利旧(3W) 2. 安装方式:吸顶安装 3. 按设计图纸技术要求完成	只	17				185.68
2	030411001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM2跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	155.1				22.65
3	030411001007	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:吊棚内 4. 其它满足设计和清单规范要求	m	25.5				31.79
4	030411004002	广播线	1. 名称:广播线 2. 规格:ZR-RVVP-2×2.5mm ² 3. 敷设方式:综合考虑穿管与线槽敷设 4. 按设计图纸技术要求完成	m	189.1				3.49
5	030411006002	接线盒	1. 名称:接线底盒 2. 规格:86mm×86mm 3. 安装形式:暗装 4. 含盖板安装 5. 按设计图纸技术要求完成	个	17				8.18
		广播合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-弱电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	897.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-弱电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		897.78	
合计			897.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-弱电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-弱电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-弱电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-弱电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-强电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		负一							
1	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:MR300mm×150mm×1.5mm 3. 接地引线、支架安装 4. 按设计图纸技术要求完成	m	142.6				0
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJF-4*240+1*120 3. 按设计图纸技术要求完成	m	312.8				443.4
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJF-4*50+1*25 3. 按设计图纸技术要求完成	m	87.3				443.4
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJF-YJY-5*16 3. 按设计图纸技术要求完成	m	86.9				41.59
		负一合计							
		首层							
1	030408001004	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJF-4*50+1*25 3. 按设计图纸技术要求完成	m	29.11				443.4

2	030408001005	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJF-YJY-5*16 3. 按设计图纸技术要求完成	m	29.11				41.59
3	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑穿管与线槽敷设 3. 规格:WDZ-BYY-2.5mm ² 4. 按设计图纸技术要求完成	m	1150.6				0
4	030411004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑穿管与线槽敷设 3. 规格:WDZ-BYY-4mm ² 4. 按设计图纸技术要求完成	m	709.5				0
5	030411001008	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM ² 跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	94.96				22.65
6	030411001009	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT25×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM ² 跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	101.72				22.65
7	030411001010	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:吊棚内 4. 按设计图纸技术要求完成	m	36				31.79
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:暗藏灯带(含变压器) 2. 规格	米	35.91				0

			:12W/m4000KR a>80-220V12W 3. 按设计图纸技术要求完成						
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:5寸LED筒灯(利旧) 2. 型号:24W36° 4000K 3. 按设计图纸技术要求完成	套	24				0
10	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:10A250V 3. 按设计图纸技术要求完成	个	9				0
11	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:MR300mm×150mm×1.5mm 3. 接地引线、支架安装 4. 按设计图纸技术要求完成	m	2				0
12	030411004005	配线	1. 名称:电气配线拆除 2. 按设计图纸技术要求完成	m	1859				0
		首层合计							
		二层							
1	030412004003	装饰灯	1. 名称:暗藏灯带(含变压器) 2. 规格:12W/m4000KR a>80-220V12W 3. 按设计图纸技术要求完成	米	86.3				0
2	030412004004	装饰灯	1. 名称:6寸LED筒灯(含灯具驱动器) 2. 型号:24W36° 4000K 3. 按设计图纸技术要求完成	套	413				0
3	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑穿管与线槽敷设 3. 规格:WDZ-BYY-2.5mm ² 4. 按设计图纸技术要求	m	5185.19				0

			完成						
4	030411001011	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM2跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	829.2				22.65
5	030411001012	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:吊棚内 4. 按设计图纸技术要求完成	m	619.5				31.79
6	030412004005	装饰灯	1. 名称:原有灯具拆除 2. 按设计图纸技术要求完成	套	413				0
7	030411004007	配线	1. 名称:电气配线拆除 2. 按设计图纸技术要求完成	m	6014				0
		二层合计							
		三层							
1	030412004006	装饰灯	1. 名称:暗藏灯带(含变压器) 2. 规格:12W/m4000KR _a >80-220V12W 3. 按设计图纸技术要求完成	米	30.8				0
2	030412004007	装饰灯	1. 名称:5寸LED筒灯(利旧) 2. 型号:24W36° 4000K 3. 按设计图纸技术要求完成	套	14				0
3	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑穿管与线槽敷设 3. 规格:WDZ-BYY-2.5mm ² 4. 按设计图纸技术要求完成	m	166.8				0
4	030411001013	配管	1. 名称:镀锌电线管	m	55.6				22.65

			2. 规格:MT20×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM2跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成						
5	030411001014	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:吊棚内 4. 按设计图纸技术要求完成	m	21				31.79
6	030411004009	配线	1. 名称:电气配线拆除 2. 按设计图纸技术要求完成	m	166.8				0
		三层合计							
		四层							
1	030412004008	LED格栅灯盘(色温4000K)	1. 名称:600*600面板灯(利旧) 2. 规格:32W6000K 3. 安装方式:嵌入式 4. 按设计图纸技术要求完成	套	219				0
2	030412004009	装饰灯	1. 名称:防爆灯(利旧) 2. 按设计图纸技术要求完成	套	38				0
3	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑穿管与线槽敷设 3. 规格:WDZ-BYY-2.5mm2 4. 按设计图纸技术要求完成	m	5517.9				0
4	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑穿管与线槽敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-6mm2 4. 按设计图纸技术要求完成	m	2904				0
5	030411001015	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20×1.5mm	m	878.9				22.65

			3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM2跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成						
6	030411001016	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT25×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM2跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	105.7				22.65
7	030411001017	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:吊棚内 4. 其它满足设计和清单规范要求	m	385.5				31.79
8	030404035002	插座	1. 名称:五孔极插座 2. 规格:10A250V 3. 按设计图纸技术要求完成	个	10				0
9	030404034001	照明开关	1. 名称:防爆开关 2. 规格:10A250V 3. 按设计图纸技术要求完成	个	5				0
10	030411004012	配线	1. 名称:电气配线拆除 2. 按设计图纸技术要求完成	m	8421				0
		四层合计							
		五层							
1	030404017001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 5AP1/5AP2/5AP3 2. 含成套配电箱及配件的安装、接地等 3. 按设计图纸技术要求完成	台	3				7965.64
2	030404016001	控制箱	1. 名称:风机控制箱移位 2. 按设计图纸技术要求完成	台	2				0

3	030404018001	T接箱	1. 名称:T接箱 2. 按设计图纸技术要求完成	台	2				0
4	030408006001	电力电缆头	1、名称: 电缆头 2、规格:截面240mm2以内	个	6				0
5	030408006002	电力电缆头	1、名称: 电缆头 2、规格:截面120mm2以内	个	4				0
6	030408006003	电力电缆头	1、名称: 电缆头 2、规格:截面70mm2以内	个	2				0
7	030412004010	装饰灯	1. 名称:4寸LED筒灯 (含灯具驱动器) 2. 型号:15W36° 4000K 3. 按设计图纸技术要求完成	套	314				0
8	030412004011	疏散指示灯	1. 名称:地面疏散指示灯 2. 规格:HZ-BLJC-I 2LRE1W-F 3. 安装方式:地面 4. 按设计图纸技术要求完成	套	30				0
9	030412004012	应急照明灯	1. 名称:A型消防应急照明灯具 2. 规格:按设计要求 3. 安装方式:距地2.5 4. 按设计图纸技术要求完成	套	38				0
10	030408001006	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJF-4*240+1*120 3. 按设计图纸技术要求完成	m	34.4				443.4
11	030408001007	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯电缆 2. 规格:WDZN-B1-YJY-3x95+2x50 3. 按设计图纸技术要求完成	m	39.1				0
12	030408001008	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃	m	42.4				443.4

			铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJF-4*50+1*25 3. 按设计图纸技术要求完成						
13	030408001009	电力电缆	1. 名称:无卤低烟阻燃铜芯电缆 2. 规格:WDZA-YJF-YJY-5*16 3. 按设计图纸技术要求完成	m	76.5				41.59
14	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑穿管与线槽敷设 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 按设计图纸技术要求完成	m	4713.1				0
15	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑穿管与线槽敷设 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5mm ² 4. 按设计图纸技术要求完成	m	1499.2				0
16	030411001018	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:MT20×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM ² 跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	1101.5				22.65
17	030411001019	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC15×1.5mm 3. 配置形式:综合考虑 4. 综合考虑凿槽及修复,吊杆制作及安装 5. 4MM ² 跨接铜地线 6. 按设计图纸技术要求完成	m	746.3				22.65
18	030411001020	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:吊	m	606				31.79

			棚内 4. 其它满足设计和清单 规范要求						
19	030411003003	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格 :MR300mm×150mm×1.5 mm 3. 接地引线、支架安装 4. 按设计图纸技术要求 完成	m	28.8				0
20	030411003004	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格 :MR200mm×150mm×1.5 mm 3. 接地引线、支架安装 4. 按设计图纸技术要求 完成	m	22				0
21	030411003005	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格 :MR150mm×100mm×1.5 mm 3. 接地引线、支架安装 4. 按设计图纸技术要求 完成	m	35.4				0
22	030411003006	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格 :MR100mm×100mm×1.5 mm 3. 接地引线、支架安装 4. 按设计图纸技术要求 完成	m	72.2				0
23	030412004013	装饰灯	1. 名称:原有灯具拆除 2. 按设计图纸技术要求 完成	套	404				0
24	030411004015	配线	1. 名称:电气配线拆除 2. 按设计图纸技术要求 完成	m	6212.1				0
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系 统 2. 电压等级 (kV):1KV以 下	系统	3				0
		五层合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加		项	1				0
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-强电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-强电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	36098.66		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-强电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		36098.66	
合计			36098.66	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-强电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-强电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-强电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-强电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-强电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料 给水管DN50*5.8 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验，水 冲洗 6. 含管道连接所需的管 件配件 7. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	m	72.31				0
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料 给水管DN80*8.2 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验，水 冲洗 6. 含管道连接所需的管 件配件 7. 其他:满足图纸、招 标文件及专业技术规范 要求	m	36.76				0
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR塑料 给水管DN100*10.0 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计 要求:水压试验，水 冲洗 6. 含管道连接所需的管	m	104.96				0

			件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求						
4	031003013001	水表	1. 型号、规格:水表组 DN50 2. 连接形式:法兰连接 3. 附件配置:含1个截止阀、1个倒流防止器 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	8				0
5	031003013002	水表	1. 型号、规格:水表组 DN80 2. 连接形式:法兰连接 3. 附件配置:含1个截止阀、1个倒流防止器 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	组	1				0
6	031003003016	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1				0
7	031003003017	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	1				0
8	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	kg	365.15				0
9	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:手工除锈 2. 结构类型:一般钢结构 3. 涂刷遍数、漆膜厚度	kg	365.15				0

			:刷红丹防锈漆两道 , 调和漆两道 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求						
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC排水管DN150*4.0 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含通气帽、检查口、存水弯及其他管道连接所需的管件配件 7. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	m	423.55				0
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:清扫口 2. 材质:UPVC 3. 型号、规格:DN150 4. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	21				0
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 2. 规格:介质管道管径DN150 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	12				0
4	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道管径DN150 3. 其他:满足图纸、招标文件及专业技术规范要求	个	3				0
5	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 材质:角钢 3. 管架形式:综合考虑 4. 其他:满足图纸、招	kg	371.64				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4940.08		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4940.08	
合计			4940.08	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广百花都店商场升级改造工程-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----