

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：沙湾街沙湾西村农村生活污水治理巩固提升工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	立管改造部分		
1.2	污水部分		
1.3	雨水部分		
1.4	土石方部分		
1.5	支护部分		
1.6	道路部分		
1.7	管道清淤部分		
1.8	其他		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用（消纳费）		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湾街沙湾西村农村生活污水治理巩固提升工程

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		立管改造部分						
1	031001006001	PVC-U雨水立管DN100	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:UPVC DN100 3. 连接形式:粘接 4. 雨水建筑立管,做法详建筑合流立管分流改造大样图	m	1588			
2	031001006002	PVC-U伸顶通气 管DN100	1. 介质:污水 2. 材质、规格:UPVC DN100 3. 连接形式:粘接 4. 包含DN100通气帽	m	159			
3	031004014002	PVC-U排水管清 扫口DN100	1. 材质:UPVC 2. 型号、规格:DN100	个	159			
		立管改造部分 合计						
		污水部分						
4	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹 管 SN8 DN200 2. 连接形式:橡胶圈	m	12			
5	040501001020	混凝土管DN300	1. 垫层、基础材质及厚 度:180° 管基 2. 管座材质:C20混凝土 3. 规格:钢筋混凝土管（承插 口、Ⅱ级）DN300 4. 接口方式:橡胶圈 5. 管道检验及试验要求:其它 详见图纸说明、招标文件及 相关规范说明	m	2168			
6	040504002048	Φ 450塑料井	1. Φ 450塑料井 2. 埋深:1.5m	座	2			
7	040504002053	装配式钢筋混 凝土污水检查 井 Φ1000 均 深1m	1. 井深、尺寸:平均井深1m、 Φ1000mm 2. 井筒及井座均采用C35预制 混凝土结构 3. 采用C35混凝土 抗渗标号 P6 4. 盖板材质、规格:Φ700球 墨铸铁井盖（D400重型） 5. 详见广州市预装配标准图 集页15,配防坠网及标识铭牌	座	75			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湾街沙湾西村农村生活污水治理巩固提升工程

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	040504002050	装配式钢筋混凝土污水检查井 Φ1000 均深1.5m	1. 井深、尺寸:平均井深1.5m、Φ1000mm 2. 井筒及井座均采用C35预制混凝土结构 3. 采用C35混凝土 抗渗标号P6 4. 盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖（D400重型） 5. 详见广州市预装配标准图集页15,配防坠网及标识铭牌	座	32			
9	040504002051	装配式钢筋混凝土污水检查井 Φ1000 均深2m	1. 井深、尺寸:平均井深2m、Φ1000mm 2. 井筒及井座均采用C35预制混凝土结构 3. 采用C35混凝土 抗渗标号P6 4. 盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖（D400重型） 5. 详见广州市预装配标准图集页15,配防坠网及标识铭牌	座	15			
		污水部分合计						
		雨水部分						
10	040501001008	混凝土管DN300	1. 垫层、基础材质及厚度:180°管基 2. 管座材质:C20混凝土 3. 规格:钢筋混凝土管（承插口、II级）DN300 4. 接口方式:橡胶圈 5. 管道检验及试验要求:其它详见图纸说明、招标文件及相关规范说明	m	427			
11	040501001016	混凝土管DN400	1. 垫层、基础材质及厚度:180°管基 2. 管座材质:C20混凝土 3. 规格:钢筋混凝土管（承插口、II级）DN400 4. 接口方式:橡胶圈 5. 管道检验及试验要求:其它详见图纸说明、招标文件及相关规范说明	m	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湾街沙湾西村农村生活污水治理巩固提升工程

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040501004004	PVC-U排水管 （出户管） DN150	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150mm厚 2. 材质及规格：UPVC管 DN150 3. 连接形式：承插粘结 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	1589.05			
13	040504009006	预制装配式双算平算式雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格：双算平篦式雨水口2020*900*1000 3. 详见广州市《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集（试行）》，页9	座	41			
14	040504001001	废除封堵现状雨水口	1. 方式：C20混凝土封堵	座	116			
15	041001001004	拆除混凝土路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：20cm	m ²	1235.49			
16	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：砼碎块碎渣 2. 运距：15km	m ³	123.55			
17	040203007005	明渠暗化	1. 混凝土强度等级：C20混凝土	m	1544.36			
18	040501004005	PVC-U排水管 DN150	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层150mm厚 2. 材质及规格：UPVC管 DN150 3. 连接形式：承插粘结 4. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	1544.36			
		雨水部分合计						
		土石方部分						
19	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	4846.28			
20	040103001005	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：中砂	m ³	2587.94			
21	040103001009	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：石屑	m ³	1217.92			
22	040305001006	垫层	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：砂碎石	m ³	1053.73			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湾街沙湾西村农村生活污水治理巩固提升工程

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km	m3	4846.28			
		土石方部分合						
		支护部分						
24	粤040101007002	挡土板	1. 材质:木质挡土板20厚 2. 挡土深度:综合考虑 3. 支护方式:双面支密板	m2	5220.16			
25	粤040101006009	打拔钢板桩6m	1. 双侧6米拉森III型钢板桩支护 2. 桩长:6m 3. 槽钢腰梁, 钢管横撑, 具体详见设计图纸	t	664.2			
		支护部分合计						
		道路部分						
		村道（砼路						
26	040901008001	植筋	1. 材料种类:HRB400 2. 材料规格:Φ14 3. 植入深度:L=700mm	t	3.05			
27	041001001003	缩缝	1. 材质:沥青灌缝 2. 厚度:6cm	m	306.79			
28	041001001005	旧路面切缝	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:7cm	m	5056.88			
29	041001001006	旧路面切缝	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:7cm	m	1306.8			
30	041001001007	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm	m2	4059.52			
31	041001001008	拆除基层	1. 材质:水泥稳定层 2. 厚度:18cm	m2	4059.52			
32	041001001009	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:10cm	m2	716.48			
33	041001001010	拆除基层	1. 材质:水泥稳定层 2. 厚度:10cm	m2	716.48			
34	041001001013	拆除沥青路面结构层	1. 厚度:60cm	m2	233.16			
35	040203007006	20cm C35混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 水养生	m2	4059.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湾街沙湾西村农村生活污水治理巩固提升工程

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	040202003001	18cm 6%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:18cm	m2	4059.52			
37	040203007007	10cm C20混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C20混凝土 2. 厚度:10cm	m2	716.48			
38	040202003002	10cm 6%水泥稳定石屑	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:10cm	m2	716.48			
39	040203006001	4cm 细粒式改性沥青	1. 沥青混凝土种类:细粒式改性沥青 2. 厚度:4cm	m2	233.16			
40	040203006002	PC-3粘层	1. 类型:粘层 2. 沥青混凝土种类:PC-3 3. 掺和料:0.5L/m2	m2	233.16			
41	040203006003	6cm 中粒式改性沥青	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青 2. 厚度:6cm	m2	233.16			
42	040203006004	封层	1. 沥青品种:ES-2 2. 类型:封层	m2	233.16			
43	040202003003	32cm 5%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:32cm	m2	233.16			
44	040202003004	18cm 4%水泥稳定碎石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:18cm	m2	233.16			
		村道（砼路面）合计						
		拆除废料外运						
45	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:15km	m3	802.36			
46	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:15km	m3	1023.45			
		拆除废料外运合计						
		道路部分合计						
		管道清淤部分						
47	040501001011	d800合流管清淤（3/4管淤积）	1. 管径:DN800 2. 淤积程度:淤积3/4	m	504			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙湾街沙湾西村农村生活污水治理巩固提升工程

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	040501001012	d600合流管清淤（3/4管淤积）	1. 管径:DN600 2. 淤积程度:淤积3/4	m	242			
49	040501001022	d500合流管清淤（3/4管淤积）	1. 管径:DN500 2. 淤积程度:淤积3/4	m	266.9			
50	040501001018	d400合流管清淤（3/4管淤积）	1. 管径:DN400 2. 淤积程度:淤积3/4	m	52			
51	040501001013	d300合流管清淤（3/4管淤积）	1. 管径:DN300 2. 淤积程度:淤积3/4	m	44			
52	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:15km	m ³	287.71			
		管道清淤部分合计						
		其他						
53	040201019001	地基注浆	1. 地层情况:综合考虑 2. 浆液种类及配合比:双液浆 3. 注浆方法:袖阀管注浆	m	989.31			
		其他合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
54	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:17m	m ²	2770			
55	041102032001	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:管座模板	m ²	1024.4			
56	041101005001	井字架	1. 井深:2米内	座	122			
57	粤050401008004	C2型高水马围蔽	1. 材料种类、规格:C2型高水马围蔽 2. 参照图集:详见《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集(V2.0版)》，页72	m	5496.11			
58	040205014002	太阳能爆闪灯	1. 类型:太阳能爆闪灯 2. 考虑重复利用	根	7			
59	040205004001	标志板	1. 类型:太阳能施工牌 2. 材质、规格尺寸:2.0*0.6m 3. 考虑重复利用	块	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙湾街沙湾西村农村生活污水治理巩固提升工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：沙湾街沙湾西村农村生活污水治理巩固提升工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

