

市教育局广州市司法职业学校东校区整体校园功能微改造一期维护维修经费工程

招标工程量清单

招标人： 广州市教育基建和装备中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

市教育局广州市司法职业学校东校区整体校园功能微改造一期维护维修经费工程

招标工程量清单

招标人： 广州市教育基建和装备中心

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或其授权人：

法定代表人或其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-土建拆除部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除工程							
1	011605001001	铲除地面砖	1. 铲除地面砖 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3901.97				0
2	011605002001	铲除块料墙面	1. 铲除块料墙面 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3641.38				0
3	011604002001	铲除乳胶漆墙面（铲至结构层）	1. 铲除乳胶漆墙面（铲至结构层） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	184.21				0
4	011604002002	铲除乳胶漆墙面（铲至批荡层）	1. 铲除乳胶漆墙面（铲至批荡层） 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	948.17				0
5	011604003001	铲除天花乳胶漆	1. 拆除10厚乳胶漆及结合层至结构层 2. 其他:包括根据图纸	m2	5890.62				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 2. 拆除部位：卫生间隔断(隔墙)、小便池抗倍特板拆除板材(不分材质) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1060.96				0
7	011610002001	拆除 金属窗	1. 拆除金属窗 2. 门窗洞口尺寸:4m2以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	102.3				0
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌体 2. 砌体材质:砖墙 3. 拆除高度:综合考虑 4. 砌体表面的附着物种类:块料墙面 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	52.57				0
9	011602001001	拆除陶粒回填层	1. 拆除陶粒回填层及水泥砂浆找平层防滑砖饰面层至结构层 2. 厚度: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	m3	120.31				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-土建拆除部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼局部修缮工程-土建拆除部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	54427.36		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼局部修缮工程-土建拆除部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	元	54427.36	
合计			54427.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼局部修缮工程-土建拆除部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-土建拆除部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-土建拆除部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-土建拆除部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼局部修缮工程-土建拆除部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010503004001	圈梁 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.6				0
2	010507004001	卫生间反边台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	18.88				0
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋类型:螺纹钢 2. 直径（mm）:Φ25内HRB400 3. 钢筋制作、钢筋绑扎、焊接、绑扎，浇捣混凝土时钢筋维护 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.057				0

4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋类型: 螺纹钢 (箍筋) 2. 直径 (mm): $\Phi 10$ 内 HRB400 3. 钢筋制作、钢筋绑扎、 焊接、绑扎, 浇捣混 凝土时钢筋维护 4. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	t	0.014				0
5	010103001001	陶粒混凝土垫层	1. 部位: 地面抬高位置 2. 混凝土种类: LC10 憎 水性陶粒混凝土填充层 (厚度根据平面标注高 度选取) 3. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m ³	187.64				0
		混凝土及钢筋混凝土 工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级: 蒸压加气混凝 土砌块100mm厚 2. 墙体类型: 内墙 3. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m ³	22.28				0
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强 度等级: 蒸压加气混凝 土砌块200mm厚 2. 墙体类型: 内墙 3. 其他: 包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑	m ³	34.832				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
1	010807001001	铝合金窗平开窗	1. 窗类型：铝合金平开窗90系列 2. 洞口尺寸：综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金外窗壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，内窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 4. 玻璃品种、厚度：6mm钢化安全玻璃（磨砂玻璃） 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	71.61				0
2	010807001002	铝合金固定窗	1. 窗类型：铝合金固定窗90系列 2. 洞口尺寸：综合考虑 3. 框、扇材质：铝合金外窗壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ ，内窗 $\geq 1.4\text{mm}$ 4. 玻璃品种、厚度：6mm钢化安全玻璃（磨砂玻璃） 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	30.69				0
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003001	块料楼地面（L1）	1. 部位：走道 2. 600X1200X10厚灰色防滑仿古砖，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 20厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 4. 1.5厚聚氨酯（单组	m2	2615.14				0

			分)防水涂料 5. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍 6. 最薄处15厚 DSM15 (1:3) 水泥砂浆按1%找平兼找坡, 坡向地漏 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011102003002	L1波打线	1. 部位: 走道 2. 600X1200X10厚灰色防滑仿古砖, 纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 4. 1. 5厚聚氨酯 (单组分) 防水涂料, 四周墙身上翻高于地面完成面100mm 5. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍 6. 最薄处15厚 DSM15 (1:3) 水泥砂浆按1%找平兼找坡, 坡向地漏 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	122. 26				0
3	011102003003	块料楼地面 (L3) 走道	1. 部位: 走道 (抬高) 2. 600X1200X10厚灰色防滑地砖 (仿古砖) 铺实拍平, 瓷砖胶铺粘。纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝。 3. 15厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 4. 2. 0厚聚合物水泥防	m2	129. 8				0

			水涂料（II型） 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找1%坡向地漏 6. 空铺土工布隔离层200g/m2 7. 1.5厚聚氨酯（单组分）防水涂料 8. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍 9. 最薄处20厚DSM20水泥砂浆找平，找2%坡，坡向排水口 10. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	011102003004	块料楼地面（L3）楼梯间	1. 部位：楼梯间（抬高） 2. 30厚光面石材压槽，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 15厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 4. 2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型），门槛两侧及四周上反至地面完成面高300mm 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找1%坡向地漏 6. 空铺土工布隔离层200g/m2 7. 1.5厚聚氨酯（单组分）防水涂料，沿四周墙身上翻高于地面完成面300mm 8. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍 9. 最薄处20厚DSM20水泥砂浆找平，找2%坡，坡向排水口 10. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	14.35				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	011102003005	块料楼地面（L3）卫生间(陶粒回填)	1. 部位：卫生间(陶粒回填) 2. 600X600X10厚灰色防滑地砖（仿古砖）铺实拍平，瓷砖胶铺粘。纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝。 3. 15厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 4. 2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型），门槛两侧及四周上反至地面完成面高300mm，遇门洞平铺500mm 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找1%坡向地漏 6. 空铺土工布隔离层200g/m2 7. 1.5厚聚氨酯（单组分）防水涂料，沿四周墙身上翻高于地面完成面300mm 8. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍 9. 最薄处20厚DSM20水泥砂浆找平，找2%坡，坡向排水口 10. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	609.01				0
6	011102003006	块料楼地面（L5）	1. 部位：卫生间地面 2. 600X600X10厚灰色防滑地砖（仿古砖）铺实拍平，瓷砖胶铺粘。纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝。 3. 15厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 4. 2.0厚聚合物水泥防	m2	318.5				0

			<p>水涂料（II型），门槛两侧及四周上反至地面完成面高300mm，遇门洞平铺500mm</p> <p>5. 1. 5厚聚氨酯（单组分）防水涂料，沿四周墙身上翻高于地面完成面300mm</p> <p>6. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍</p> <p>7. 最薄处20厚DSM20水泥砂浆找平，找2%坡，坡向排水口</p> <p>8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
7	011102003007	块料楼地面（L5）	<p>1. 部位：卫生间（台阶）</p> <p>2. 600X600X10厚灰色防滑地砖（仿古砖）铺实拍平，瓷砖胶铺粘。纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝。</p> <p>3. 15厚1：4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴</p> <p>4. 2. 0厚聚合物水泥防水涂料（II型），门槛两侧及四周上反至地面完成面高300mm，遇门洞平铺500mm</p> <p>5. 1. 5厚聚氨酯（单组分）防水涂料，沿四周墙身上翻高于地面完成面300mm</p> <p>6. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍</p> <p>7. 最薄处20厚DSM20水泥砂浆找平，找2%坡，坡向排水口</p> <p>8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑</p>	m2	34.13				0

			其他完成本工作涉及的所有费用						
8	011102003008	块料楼地面（L7）	1. 部位：楼梯间地面 2. 30厚光面石材压槽，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 20厚WWM20防水砂浆防水层 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料四周墙身上翻高于完成面300mm 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	82.41				0
9	011102003009	块料楼地面（L7）	1. 部位：楼梯 2. 30厚光面石材压槽，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 边设10厚光面石材50宽波打线 4. 20厚WWM20防水砂浆防水层 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料四周墙身上翻高于完成面300mm 6. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	382.22				0
10	011101001001	地面（G1）	1. 防潮地面 2. 防潮层：1.5厚聚氨酯（单组分）防水涂料，面上粘黄沙 3. 刷基层处理剂一遍 4. 15厚DWM15（1：3）P6水泥防水砂浆找平 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	715.04				0

			其他完成本工作涉及的所有费用						
11	011101001002	混凝土垫层	1. 地面G1垫层 2. 100厚C15厚细石混凝土垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	715.04				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011204001001	块料墙面(N1)	1. 部位: 卫生间 2. 400X800X8白色釉面墙砖, 白水泥勾缝 3. 配套瓷砖胶镶贴 4. 刷素水泥浆一遍 5. 2厚聚合物水泥防水砂浆涂料(II型) 6. 15厚DMP15(1:3)水泥砂浆, 分二次抹灰(内掺5%的防水剂) 7. 专用界面剂 8. 注:瓷砖满涂背胶, 淋浴间部分墙面防水层做到地面完成面以上2m, 盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2m。墙面其他部位泛水翻起高度300mm。 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3241.17				0
2	011204001002	块料墙面(N2)	1. 部位: 楼梯间墙裙(N2) 2. 400X800X8米黄色釉面砖, 白水泥勾缝 3. 配套瓷砖胶镶贴 4. 刷素水泥浆一遍 5. 15厚DMP15(1:3)水泥	m2	727.72				0

			砂浆，分二次抹灰 6. 专用界面剂 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011406001001	涂料墙面 (N3)	1. 部位:墙面 (N3) 2. 无机涂料 (A级) 一底二面 3. 满刮内墙3.0厚基层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 15厚DPM15(1:3)水泥砂浆分二次抹灰 5. 素水泥掺建筑胶 (重量比, 水泥: 胶: 水=10: 1: 4) 甩毛 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	184.21				0
4	011406001002	涂料墙面 (N3) -用原有批荡层	1. 部位:墙面 (N3) 2. 无机涂料 (A级) 一底二面 3. 满刮内墙3.0厚基层抗裂腻子分遍刮平，2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 原有批荡层 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	945.79				0
5	011204003001	块料墙面 (N4)	1. 部位: 走廊泛水修复 2. 100X100X8深灰色釉面砖，白水泥浆擦缝 3. 3厚水泥胶结合层 4. 素刷水泥浆一道 5. 15厚1:3水泥砂浆	m2	211.19				0

			6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚 (D1)	1. 部位: 卫生间 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm)600×600平面 3. 方型铝扣板面层600×600 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	913.59				0
2	011407002001	天棚喷刷涂料D1	1. 部位:卫生间吊顶 2. 腻子厚度及种类:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1380.63				0
3	011406001003	天棚涂料 (D2)	1. 部位: 楼梯间、走道 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 3厚底层抗裂腻子分遍刮平,2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 无机涂料,一底两面(燃烧性能等级A级); 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	4522.63				0

		天棚工程合计							
		其他工程							
1	011210005001	卫生间成品隔断	1. 部位:2.2m卫生间成品隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:25mm厚抗倍特板 3. 五金材料、品种、规格:含成品拉手、铰链门锁、指示器、门栓、底座及配套五金等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1063.56				0
2	011210005002	小便池成品隔断	1. 部位:0.9m小便池成品隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:25mm厚抗倍特板 3. 五金材料、品种、规格:含成品拉手、铰链门锁、指示器、门栓、底座及配套五金等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	20.88				0
3	011505001001	洗手台面	1. 材料品种、规格、颜色:20厚云朵灰麻石 2. 支架、配件品种、规格:L50*32*3镀锌角铁 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	44.3				0
4	011505010001	银镜	1. 洗手台银镜 2. 6mm厚银镜 3. 1.4厚50mm宽不锈钢	m2	30.32				0

			包边 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	011505005001	成品可旋转式扶手抓杆	1. 部位: 无障碍卫生间 2. 名称: 成品可旋转式扶手抓杆 3. 其他详参图集12Z926-1/J13、12Z926-2/J12 4. 五金材料、品种、规格:预埋件, 法兰固定 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	副	27				0
6	011503005001	金属扶手	1. 工程部位:走廊 2. 栏板高度:500mm 3. 参考图集15J403-1D80 4. 扶手材料种类、规格: $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ 钢管扶手 5. 立柱材料种类、规格: $\Phi 32 \times 2\text{mm}$ 钢管立柱 6. 固定配件种类:180*90*8mm厚预埋钢板(Q235B), 4 $\Phi 12$ 锚筋(L=150) 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19.6				0
7	011503002001	修复硬木扶手栏杆	1. 基面处理:清理木扶手表面灰尘及污物,用砂纸打磨木扶手原表面油漆。 2. 腻子处理表面:调配腻子将木扶手上麻坑、接缝、虫孔、钉眼等刮	m	228.92				0

			<p>平,腻子干燥后将其磨光,然后再全面的刮一层腻子,最后再打磨光滑。</p> <p>3. 刷专用底漆一遍</p> <p>4. 刷第一道清漆,待干燥24小时后用细纱布打磨平滑,再用软布抹净后刷第二道清漆,刷好后干燥24小时。</p> <p>5. 清漆充分改造后,对木扶手进行整体抛光打蜡。</p> <p>6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	<p>粤</p> <p>011701010001</p>	满堂脚手架	<p>1. 脚手架形式:满堂脚手架,高度3.6~5.2m</p> <p>2. 综合考虑(拆除及改造施工脚手架费用)</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m2	4514.04				0
2	<p>粤</p> <p>011701012001</p>	活动脚手架	<p>1. 墙柱面活动脚手架</p> <p>2. 综合考虑(拆除及改造施工脚手架费用)</p> <p>3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m2	4798.63				0
		绿色施工安全防护措							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-装修部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼局部修缮工程-装修部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	285636.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼局部修缮工程-装修部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		285636.91	
合计			285636.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼局部修缮工程-装修部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-装修部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-装修部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-装修部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼局部修缮工程-装修部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-电气部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合楼电气拆除							
1	030404017001	拆除配电箱	1. 名称:拆除配电箱 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	17				0
2	030412001001	拆除LED灯盘	1. 名称:拆除LED灯盘 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	102				0
3	030412001002	拆除筒灯	1. 名称:拆除筒灯 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	176				0
4	030404035001	拆除插座	1. 名称:拆除插座（含底盒拆除） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	89				0
5	030404034001	拆除双联单控暗开关	1. 名称:拆除双联单控	个	26				0

			暗开关（含底盒拆除） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030404034002	拆除三联单控暗开关	1. 名称:拆除三联单控暗开关（含底盒拆除） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
7	031004009001	拆除烘手器	1. 名称:拆除烘手器 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	34				0
8	030411001001	拆除配管	1. 名称:拆除线管SC20（包含电线电缆） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1304.83				0
9	030411001002	拆除配管	1. 名称:拆除线管SC32（包含电线电缆） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	451.1				0
10	030411001003	拆除配管	1. 名称:拆除线管SC40（包含电线电缆）	m	607.74				0

			2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	030411001004	拆除金属软管	1. 名称:拆除金属软管DN20 (包含电线电缆) 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	224.7				0
12	030411001005	拆除配管	1. 名称:拆除线管MT15 (包含电线电缆) 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	36.76				0
13	030409008001	等电位端子箱LEB拆除	1. 名称:等电位端子箱LEB拆除 2. 半周长 (mm以内):300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6				0
		综合楼电气拆除合计							
		综合楼电气改造							
1	030404017002	新装配电箱	1. 名称:配电箱AL2-CS 2. 型号:上级开关为50A, Pe=6KW 3. 规格:298x200x89mm 4. 安装方式:壁装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	台	8				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030404017003	新装配电箱	1. 名称:配电箱AL1-CS 2. 规格:上级开关为32A, Pe=12KW 3. 规格:298x200x89mm 4. 安装方式:壁装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	9				0
3	030412001003	LED灯盘	1. 名称:LED灯盘 2. 功率:32W 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	102				0
4	030412001004	嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 颜色:白色 3. 功率:8w 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	176				0
5	030404035002	天花板插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V10AIP54 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	43				0
6	030404035003	烘手器插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V16AIP54 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸	个	34				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	030404035004	热水器插座	1. 名称:防水插座 2. 规格:250V16AIP54 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12				0
8	030404034003	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	26				0
9	030404034004	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86MM*86MM 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	517				0
11	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB1-BYJ-16	m	1876.02				0

			3. 安装方式:管槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
12	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB1-BYJ-2.5 3. 安装方式:管槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3050.83				0
13	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZB1-BYJ-4.0 3. 安装方式:管槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1838.05				0
14	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB1-YJY-5x6 3. 安装方式:管槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	509.18				0
15	030411001006	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m	312.41				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
16	030411001007	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1304.83				0
17	030411001008	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	451.1				0
18	030411001009	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC40 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	607.74				0
19	030411001010	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	224.7				0
20	030413002001	凿槽修补	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	312.41				0

21	030409008002	等电位端子箱LEB	1. 名称:等电位端子箱 LEB 2. 半周长 (mm以内)):300 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	台	6				0
22	030411001011	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:MT15 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m	37.95				0
23	030409004001	墙上预埋件接地线	1. 名称:墙上预埋件接 地线 2. 利用地板钢筋联结成 电气通路,并通过地板 主钢筋与预埋件联结 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m	70.9				0
24	030411004004	LEB线	1. 名称:LEB线 2. 规格:BVR-1x4 3. 安装方式:管槽内敷 设 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m	31.35				0
25	030411004005	LEB线	1. 名称:LEB线 2. 规格:BVR-1x2.5 3. 安装方式:管槽内敷 设 4. 其他:包括根据图纸	m	6.6				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		综合楼电气改造合计							
		综合楼呼叫按钮系统改造							
1	030411004006	配线	1. 名称:多芯软导线 2. 规格:ZR-RVSP2x1.0 3. 安装方式:管槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	297.05				0
2	030411001012	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	290.05				0
3	030904003001	求助呼叫按钮	1. 名称:求助呼叫按钮 2. 安装方式:壁装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18				0
4	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 安装方式:壁装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	18				0

5	030904009001	呼叫报警主机	1. 名称:呼叫报警主机 2. 安装方式:壁装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030413002002	凿槽修补	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	91.7				0
		综合楼呼叫按钮系统改造合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加	1. 名称:高层施工增加费 2. 部位:综合楼 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 部位:综合楼 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-电气部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼局部修缮工程-电气部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27082.81		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼局部修缮工程-电气部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		27082.81	
合计			27082.81	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼局部修缮工程-电气部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-电气部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-电气部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-电气部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼局部修缮工程-电气部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-给排水部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合楼给排水改造							
		综合楼给排水改造合计							
		排水系统改造							
1	031001006001	加厚UPVC排水管	1. 名称:加厚UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN150 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6.水压及泄漏试验 7. 含落水管基座 8. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	47.99				0
2	031001006002	加厚UPVC排水管	1. 名称:加厚UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、	m	5.58				0

			安装 6水压及泄漏试验 7. 含落水管基座 8. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	031001006003	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN150 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6水压及泄漏试验 7. 含落水管基座 8. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	288.25				0
4	031001006004	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6水压及泄漏试验 7. 含落水管基座 8. 综合考虑开挖邻近处	m	523.77				0

			<p>不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用</p> <p>9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>						
5	031001006005	UPVC排水管	<p>1. 名称:UPVC排水管</p> <p>2. 安装部位:室内</p> <p>3. 规格:DN75</p> <p>4. 连接形式:承插粘接</p> <p>5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装</p> <p>6. 水压及泄漏试验</p> <p>7. 含落水管基座</p> <p>8. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用</p> <p>9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m	146.95				0
6	031001006006	UPVC排水管	<p>1. 名称:UPVC排水管</p> <p>2. 安装部位:室内</p> <p>3. 规格:DN50</p> <p>4. 连接形式:承插粘接</p> <p>5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装</p> <p>6. 水压及泄漏试验</p> <p>7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用</p>	m	328.81				0

7	031002001001	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈两遍,刷樟丹二道,灰色调和漆二道进行防腐处理 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	313.42				0
8	031004014001	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	32				0
9	031004014002	卫生间密闭地漏	1. 名称:卫生间密闭地漏 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
10	031004014003	卫生间密闭地漏	1. 名称:卫生间密闭地漏 2. 规格:DN50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	46				0
11	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 包含成套大便器、自动冲洗阀、角阀、软管等及其他五金配件 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸	组	219				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
12	031004007001	壁挂式小便器	1. 名称:壁挂式小便器 2. 包含成套小便器(含感应器、隔离变压器)、角阀、软管等及其他五金配件 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	84				0
13	031004003001	台式洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 包含成套洗脸盆(含感应器)、角阀、软管等及其他五金配件 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	68				0
14	031004008001	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 包含成套单冷水龙头、角阀、软管、去水器及其他五金配件 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	17				0
15	031004006002	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 包含成套大便器(含水箱、盖板)、角阀、软管等及其他五金配件 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸	组	18				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
16	031002003001	套管	1. 名称:钢套管 2. 型号、规格:DN200 3. 包含防火封堵 4. 按套管的公称直径 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
17	030413003001	墙体打洞(孔)	1. 名称:墙体打洞(孔) 2. 规格: Φ 200mm以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
		排水系统改造合计							
		给水系统改造							
1	031001007001	钢塑管复合管	1. 名称:钢塑管复合管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN80 5. 连接形式:螺纹连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	51.2				0
2	031001007002	钢塑管复合管	1. 名称:钢塑管复合管	m	7.6				0

			2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN65 5. 连接形式:螺纹连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	031001007003	钢塑管复合管	1. 名称:钢塑管复合管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.6				0
4	031001006007	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等	m	150.64				0

			7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031001006008	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.88				0
6	031001006009	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	47.17				0

7	031001006010	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN25, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	818.69				0
8	031001006011	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN20, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	117.87				0
9	031001006012	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN15, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包含	m	249.85				0

			但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	031001006013	户内生活热水管	1. 名称:S3.2系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20, PN \geq 2.0MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.78				0
11	031002001002	管道支架	1. 形式:吊托支架 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 除锈、刷油:人工除锈一遍,刷樟丹二道,灰色调和漆二道进行防腐处理 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	389.77				0
12	031003001001	全铜截止阀	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN50	个	15				0

			3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:铜制 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
13	031003001002	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 带截止阀 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
14	030413002003	凿槽修补	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	849.44				0
		给水系统改造合计							
		综合楼给排水拆除							
		综合楼给排水拆除合计							
		排水系统拆除							
1	041001001001	沥青地面拆除	1. 材质:沥青地面拆除 2. 厚度:20cm 3. 旧路面机械切缝 4. 暂定运距:20km 5. 综合考虑消纳费 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	33.0031				0
2	041001001002	C25混凝土面层拆除	1. 材质:C25混凝土面层拆除	m2	33.0031				0

			2. 厚度:180mm 3. 按4~6米分仓跳格浇捣 4. 暂定运距:20km 5. 综合考虑消纳费 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	040202009001	砂砾石拆除	1. 石料规格:天然级配砂石拆除 2. 厚度:200mm 3. 暂定运距:20km 4. 综合考虑消纳费 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	33.0031				0
4	031001006014	加厚UPVC排水管拆除	1. 名称:加厚UPVC排水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN150 4. 含落水管基座拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	47.99				0
5	031001006015	加厚UPVC排水管拆除	1. 名称:加厚UPVC排水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN100 4. 含落水管基座拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.58				0
6	031001006016	UPVC排水管拆除	1. 名称:UPVC排水管拆	m	288.25				0

			除 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN150 4. 含落水管基座拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	031001006017	UPVC排水管拆除	1. 名称:UPVC排水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN100 4. 含落水管基座拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	523.77				0
8	031001006018	UPVC排水管拆除	1. 名称:UPVC排水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN75 4. 含落水管基座拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	146.95				0
9	031001006019	UPVC排水管拆除	1. 名称:UPVC排水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	328.81				0
10	031004014004	清扫口拆除	1. 名称:清扫口拆除 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸	个	32				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	031004014005	卫生间密闭地漏拆除	1. 名称:卫生间密闭地漏拆除 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
12	031004014006	卫生间密闭地漏拆除	1. 名称:卫生间密闭地漏拆除 2. 规格:DN50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	46				0
13	011612002001	大便器拆除	1. 卫生洁具种类:大便器拆除 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	220				0
14	011612002002	小便器拆除	1. 卫生洁具种类:小便器拆除 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	76				0
15	011612002003	洗手台拆除	1. 卫生洁具种类:洗手台 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	套	34				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
16	011612002004	拖把池拆除	1. 卫生洁具种类:拖把池 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	34				0
		排水系统拆除合计							
		给水系统拆除							
1	031001007004	钢塑管复合管拆除	1. 名称:钢塑管复合管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN80 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	51.2				0
2	031001007005	钢塑管复合管拆除	1. 名称:钢塑管复合管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN65 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	7.6				0
3	031001007006	钢塑管复合管拆除	1. 名称:钢塑管复合管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50 5. 包含阀门等管道附件	m	7.6				0

			、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	031001006020	户内生活冷水管拆除	1. 名称:户内生活冷水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	150.64				0
5	031001006021	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.88				0
6	031001006022	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	47.17				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	031001006023	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	818.69				0
8	031001006024	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	117.87				0
9	031001006025	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN15, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	249.85				0

10	031001006026	户内生活热水管拆除	1. 名称:S3.2系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN20, PN \geq 2.0MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.78				0
11	031002001003	管道支架	1. 形式:吊托支架拆除 2. 材质:碳钢(型钢综合) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	389.77				0
		给水系统拆除合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加	1. 名称:高层施工增加费 2. 部位:综合楼 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1				0
2	031301017002	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 部位:综合楼 3. 其他:包括根据图纸	项	1				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-给排水部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼局部修缮工程-给排水部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	49952.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼局部修缮工程-给排水部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	49952.72	
合计			49952.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼局部修缮工程-给排水部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-给排水部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-给排水部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-给排水部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼局部修缮工程-给排水部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-室外排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外给排水拆除							
1	031001006027	拆除HDPE双壁波纹管	1. 名称:拆除HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 规格:DN300S2型, 环刚度8KN/m2 4. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.52				0
2	031001006028	拆除HDPE双壁波纹管	1. 名称:拆除HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 规格:DN200S2型, 环刚度8KN/m2 4. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.62				0
		室外给排水拆除合计							
		室外给排水改造							
1	031001006029	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管	m	1.52				0

			2. 安装部位:室外 3. 规格:DN300S2型, 环刚度8KN/m2 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道、管件、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	031001006030	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 规格:DN200S2型, 环刚度8KN/m2 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道、管件、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 闭水及泄漏试验 7. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.62				0
3	040504003001	塑料检查井	1. 名称:塑料检查井 2. 检查井材质、规格:详见图集08SS523 3. 安装防护井盖、塑料防坠网、井圈、防护套管、基础、垫层、回填等 4. 其他:包括根据图纸	座	2				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	040504008001	4立方米玻璃钢化粪池	1. 名称:4立方米玻璃钢化粪池 2. 检查井材质、规格:YJBH-2-II, 4m3 3. 做法:详见国标14SS706 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	1				0
5	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:原有检查井开孔打洞 2. 规格:0.1-0.3m2以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
6	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	43.0504				0
7	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:回填土 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	33.8899				0
8	040305001001	碎石垫层	1. 密实度要求:按设计	m3	3.3004				0

			及规范要求 2. 材料品种:碎石垫层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 暂定运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	9.16				0
10	040203006001	沥青混凝土	1. 修复沥青混凝土路面 2. 20厚沥青地面 3. 180厚C25混凝土,按4~6米分仓跳格浇捣 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	33.0031				0
11	040202009002	砂砾石	1. 石料规格:天然级配砂石碾压 2. 厚度:200mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	33.0031				0
		室外给排水改造合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-室外排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：综合楼局部修缮工程-室外排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2461.95		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：综合楼局部修缮工程-室外排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	2461.95	
合计			2461.95	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：综合楼局部修缮工程-室外排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-室外排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-室外排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：综合楼局部修缮工程-室外排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：综合楼局部修缮工程-室外排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-土建拆除部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除部分							
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砖砌体拆除 2. 砌体材质:实心砖墙 3. 拆除高度:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	3.9				0
2	070101051001	铲除金属构架屋顶	1. 拆除金属构架屋顶 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	9.65				0
3	011605001002	铲除地面找平层	1. 铲除地面找平层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	170.51				0
4	011605002002	铲除块料墙面	1. 铲除块料墙面 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	60.06				0
5	011604002003	铲除乳胶漆墙面	1. 铲除乳胶漆墙面（铲至结构层） 2. 其他:包括根据图纸	m2	445.96				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	011604003002	铲除天花乳胶漆	1. 拆除10厚乳胶漆及结合层至结构层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	166.51				0
7	011607001001	屋面地砖拆除	1. 拆除300厚原地面地砖及结合层至结构 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	64.34				0
8	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 隔断隔墙拆除 2. 拆除部位: 卫生间隔断(隔墙)、小便池抗倍特板拆除板材(不分材质) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	34.85				0
9	011610002002	拆除金属门窗	1. 拆除金属门 2. 门窗洞口尺寸: 2.5m2以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	55.05				0
10	011610002003	拆除金属门窗	1. 拆除金属门 2. 门窗洞口尺寸: 4m2以内 3. 其他:包括根据图纸	m2	8.28				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	011602001002	拆除陶粒回填层	1. 拆除陶粒回填层及水泥砂浆找平层防滑砖饰面层至结构层 2. 厚度：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.45				0
12	011601001003	拆除原有树池	1. 构件名称：树池拆除 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.25				0
13	011605001003	室外地坪地面砖拆除	1. 室外地坪地面砖拆除 2. 拆除的基层类型：地面找平层 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	101.09				0
14	011605001004	室外地坪基础拆除	1. 拆除的基层类型：地面找平层及混凝土结合层 2. 拆除基层：300厚混凝土结合层 4. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	101.09				0
15	010103002002	建筑垃圾外运	1. 废弃料品种：建筑拆除废料垃圾 2. 运距：20km	m3	61.33				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-土建拆除部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000006	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-土建拆除部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4479.12		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-土建拆除部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		4479.12	
合计			4479.12	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-土建拆除部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-土建拆除部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-土建拆除部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-土建拆除部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-土建拆除部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方（人工开挖）	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 土方场地内转运距离、路线等: 综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	6.36				0
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:原土 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.68				0
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:20km以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	4.68				0
		土石方工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902002001	上人屋面R1	1. 部位：露台 2. 600X900X10厚防滑仿	m2	17.86				0

			<p>古地砖，铺平拍实（缝宽5~8，1：1水泥砂浆填缝）</p> <p>3. 25厚1：4干硬性水泥砂浆</p> <p>4. 50厚C20细石砼保护层（内配?4@150双向钢筋网，每6×6m留分格缝宽20，钢筋在分格缝切断，面嵌建筑防水油膏封严）</p> <p>5. 隔离层：干铺无纺聚酯纤维布一层（0.4厚聚乙烯薄膜）</p> <p>6. 保温层：干铺125厚（暂定）聚苯乙烯泡沫塑料板（厚度按节能计算厚度增加25%）耐火B2级，压缩强度$\geq 150\text{kpa}$，导热系数$\leq 0.03\text{W/mk}$</p> <p>7. 干铺无纺聚酯纤维布一层（或0.4厚聚乙烯薄膜）</p> <p>8. 1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材遇墙上返不少于400mm</p> <p>9. 3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚氨酯I型），遇墙上返不少于400mm</p> <p>10. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上返不少于400mm</p> <p>11. 刷基层处理剂一道</p> <p>12. 15厚DSM20水泥砂浆找平层</p> <p>13. 30厚（最薄处）C20细石混凝土找坡2%</p> <p>14. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
2	010902002002	不上人屋面R3	1. 20厚DSM20水泥砂浆	m2	64.3				0

			找平，表面抹平压光 2. 干铺无纺聚脂纤维布一层（或0.4厚聚乙烯薄膜） 3. 1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材遇墙上返不少于400mm 4. 1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎），遇墙上返不少于400mm 5. 2厚非固化橡胶沥青防水涂料，遇墙上返不少于400mm 6. 刷基层处理剂一道 7. 30厚（最薄处）C20细石混凝土找坡2% 8. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		屋面及防水工程合计							
		外立面工程							
1	011201001001	外墙涂料（W1）	1. 部位：栏板侧面 2. 外墙涂料（真石漆） 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4. 5厚单组分聚合物水泥防水砂浆 5. 15厚DPM15（1:3）水泥砂浆打底，分二次抹灰（掺适量抗裂合成纤维0.9kg/m³） 6. 专用界面剂或素水泥浆掺建筑胶甩毛 7. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	25.9				0
2	010607005001	钉(贴)网片 外墙	1. 钢(铁)网品种、材质	m2	25.89				0

			:满挂 $\Phi 0.9 \times 12.7 \times 12.7$ mm镀锌钢丝网 2. 加固方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	011201001002	外墙涂料 (W2)	1. 部位: 外墙大面 2. 外墙涂料 ((真石漆)) 喷两遍 3. 原结构面 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	335.68				0
4	011201001003	女儿墙抹灰	1. 部位: 女儿墙内侧 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	21.26				0
		外立面工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010503004002	压顶 C25	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.48				0
2	010507004002	卫生间台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.27				0

			3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.03				0
4	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋类型:螺纹钢 2. 直径 (mm):Φ10内 HRB400 3. 钢筋制作、钢筋绑扎、焊接、绑扎,浇捣混凝土时钢筋维护 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.032				0
5	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋类型:螺纹钢 2. 直径 (mm):Φ25内 HRB400 3. 钢筋制作、钢筋绑扎、焊接、绑扎,浇捣混凝土时钢筋维护 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.016				0
6	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋类型:螺纹钢 (箍筋)	t	0.016				0

			2. 直径 (mm) : $\Phi 10$ 内 HRB400 3. 钢筋制作、钢筋绑扎、焊接、绑扎, 浇捣混凝土时钢筋维护 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	010103001003	陶粒混凝土垫层	1. 部位: 卫生间抬高位置 2. 混凝土种类: LC10 憎水性陶粒混凝土填充层 (厚度根据平面标注高度选取) 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	6.67				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 100mm 厚 2. 墙体类型: 内墙 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	0.83				0
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
1	010802001001	镀锌钢板门	1. 门类型: 镀锌钢板门 2. 门框、扇材质: 2.0 厚白色烤漆双面复合镀锌钢板门 (内填充高密度, 门窗部分镀锌钢板为 2.0 厚)	m2	28.08				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	010807001003	铝合金窗	1. 框、扇材质:铝合金推拉窗90系列 2. 玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	32.35				0
3	010807001004	铝合金窗平开窗	1. 框、扇材质:铝合金平开窗90系列 2. 玻璃品种、厚度:6mm钢化磨砂玻璃 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	0.54				0
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003010	块料楼地面 (L1)	1. 部位: 走道 2. 600X900X10厚防滑仿古砖, 纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 2. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 3. 防水层: 1.5厚聚氨酯 (单组分) 防水涂料, 四周墙身上翻高于地面完成面300mm 4. 聚氨酯防水层配套底涂材料一遍 5. 最薄处15厚DSM15 (1:3) 水泥砂浆按1%找平兼找坡, 坡向地漏	m2	10.27				0

			6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011102003011	块料楼地面 (L2)	1. 部位: 辅助用房 2. 600X600X10厚灰色防滑地砖 (仿古砖) 铺实拍平, 瓷砖胶铺粘。纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝。 3. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	100.71				0
3	011102003012	块料楼地面 (L3)	1. 部位: 卫生间(台阶) 2. 600X600X10厚灰色防滑地砖 (仿古砖) 铺实拍平, 瓷砖胶铺粘。纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝。 3. 15厚1: 4干硬性水泥砂浆或DSM15水泥砂浆粘贴 4. 2.0厚聚合物水泥防水涂料 (II型), 门槛两侧及四周上反至地面完成面高300mm, 遇门洞平铺500mm 5. 最薄处30厚C20细石混凝土找1%坡向地漏 6. 空铺土工布隔离层200g/m2 7. 1.5厚聚氨酯 (单组分) 防水涂料, 沿四周墙身上翻高于地面完成面300mm 8. 聚氨酯防水层配套底	m2	16.44				0

			涂材料一遍 9. 最薄处20厚DSM20水泥砂浆找平，找2%坡，坡向排水口 10. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	011102003013	块料楼地面（L7）	1. 部位：楼梯间地面 2. 30厚光面石材压槽，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 20厚WMM20防水砂浆防水层 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料四周墙身上翻高于完成面300mm 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	13.63				0
5	011102003014	块料楼地面（L7）	1. 部位：楼梯间梯段+休息平台 2. 30厚光面石材压槽，纯水泥浆擦缝或专用填缝剂填缝 3. 边设10厚光面石材50宽波打线 4. 20厚WMM20防水砂浆防水层 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料四周墙身上翻高于完成面300mm 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	14.47				0
6	011101001003	地面（G1）	1. 防潮地面 2. 防潮层：1.5厚聚氨酯（单组分）防水涂料	m2	80.33				0

			，面上粘黄沙 3. 刷基层处理剂一遍 4. 15厚 DWM15（1：3）P6水泥 防水砂浆找平 5. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用						
7	011101001004	混凝土垫层	1. 地面G1垫层 2. 100厚C15厚细石混凝土垫层 3. 其他：包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及 的所有费用	m2	80.33				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011204001003	块料墙面(N1)	1. 部位：卫生间 2. 400X800X8白色釉面墙砖，白水泥勾缝 3. 配套瓷砖胶镶贴 4. 刷素水泥浆一遍 5. 2厚聚合物水泥防水砂浆涂料（II型） 6. 15厚DMP15(1:3)水泥砂浆，分二次抹灰（内掺5%的防水剂） 8. 专用界面剂 9. 注：瓷砖满涂背胶，淋浴间部分墙面防水层做到地面完成面以上2m，盥洗池盆等用水处墙面防水层翻起高度1.2m。墙面其他部位泛水翻起高度300mm。 9. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	85.6				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	011204001004	块料墙面 (N2)	1. 部位: 楼梯间墙裙 2. 400X800X8米黄色釉面砖, 白水泥勾缝 3. 配套瓷砖胶镶贴 4. 刷素水泥浆一遍 5. 15厚DMP15(1:3) 水泥砂浆, 分二次抹灰 6. 专用界面剂 7. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	53.72				0
3	011406001004	无机涂料涂料墙面 (N3)	1. 部位: 楼梯间墙面 2. 无机涂料 (A级) 一底二面 3. 满刮内墙3.0厚基层抗裂腻子分遍刮平, 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 15厚DPM15(1:3) 水泥砂浆分二次抹灰 5. 素水泥掺建筑胶 (重量比, 水泥: 胶: 水 =10: 1: 4) 甩毛 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	68.84				0
4	011406001005	防霉无机涂料墙面 (N3)	1. 部位: 辅助用房墙面 2. 防霉无机涂料一底二面 3. 满刮内墙3.0厚基层抗裂腻子分遍刮平, 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 15厚DPM15(1:3) 水泥砂浆分二次抹灰 5. 素水泥掺建筑胶 (重量比, 水泥: 胶: 水 =10: 1: 4) 甩毛	m2	272.15				0

			6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		天棚工程							
1	011406001006	天棚涂料 (D2)	1. 部位: 楼梯间、走道 2. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3. 3厚底层抗裂腻子分遍刮平, 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 无机涂料, 一底两面 (燃烧性能等级A级); 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	47.35				0
2	011406001007	天棚涂料 (D3)	1. 部位: 辅助用房、卫生间、淋浴间 2. 素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 4. 防霉无机涂料, 一底两面 (燃烧性能等级A级) 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	116.39				0
		天棚工程合计							
		室外工程							
1	011102003015	地面 (G2)	1. 部位: 室外地坪 2. 1200X300X50厚烧面芝麻白/黑拼花 3. 50厚1: 3干硬性水泥	m2	86.49				0

			砂浆 4. 200厚水泥稳定石屑层 5. 素土夯实，夯实系数不小于0.93 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	011505001002	洗手槽	1. 规格:详图纸 2. 材料种类、规格:20厚云朵灰麻石 3. 具体详图纸大样Je-01/3 4. 含五金配件等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.44				0
3	050307016001	花岗石树池	1. 200X1200X100厚花岗岩条石压顶，侧面花岗岩石材面层 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 20厚1:3水泥砂浆内掺3%防水粉 4. 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ 5. 外裹无纺布200g/m ² 6. 粒径20~50碎石 7. 100厚C15混凝土 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实 10. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.75				0
4	011107001001	石材台阶面	1. 材料品种、规格:梯级300*1500*50厚花岗岩石材、平台	m2	2.32				0

			1500*1500*50厚花岗岩 材，削角20X20 2. 20厚1:3干硬性水泥 砂浆 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
5	010401012001	砌砖台阶	1. 零星砌砖名称、部位 :台阶 2. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	2.33				0
6	011108001001	排水沟盖板	1. 600X300X50厚花岗石 材 2. 井盖、底框材质材料 、规格:按图综合考虑 3. 面层材料品种、做法 按图综合考虑: 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	5.397				0
		室外工程合计							
		其他工程							
1	011210005003	卫生间成品隔断	1. 部位:卫生间成品隔 断 2. 隔断材料品种、规格 、颜色:25mm厚抗倍特 板 3. 五金材料、品种、规 格:含成品拉手、铰链 门锁、指示器、门栓、 底座及配套五金等 4. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容，并综合考虑	m2	16.4				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	010607003001	铝合金雨棚	1. 材料品种、规格 :2. 2厚铝合金板 2. 防水胶封边, 250中距水泥钉固定 3. 综合考虑 : HW200X200X8X12宽翼缘H型钢 (Q235B) 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	9.99				0
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 外墙面综合脚手架 2. 实际高度: 6.3m 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	424.91				0
2	粤 011701012002	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架 2. 综合考虑 (拆除及改造施工脚手架费用) 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	540.36				0
3	粤 011701012003	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架 2. 综合考虑 (拆除及改造施工脚手架费用) 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑	m2	163.55				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702008002	压顶	1. 构件名称:压顶模板 2. 支模高度 (m):综合考虑 3. 包含模板制作、安装、维护、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	4.88				0
2	011702009001	过梁	1. 构件名称:过梁模板 2. 支模高度 (m):综合考虑 3. 包含模板制作、安装、维护、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	0.74				0
3	011702027002	台阶	1. 构件名称:台阶模板 2. 支模高度 (m):综合考虑 3. 包含模板制作、安装、维护、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m2	0.62				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-装修部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000007	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-装修部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	24013.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-装修部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		24013.34	
合计			24013.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-装修部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-装修部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-装修部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-装修部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-装修部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-电气部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		饭堂辅助用房拆除部分							
1	030404017004	拆除配电箱AL2-1	1. 名称:拆除配电箱AL2-1 2. 型号:Pe=21KW 3. 规格:700x200x89mm 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030412005001	拆除灯具	1. 名称:拆除灯具 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	33				0
3	030404033001	拆除吊扇	1. 名称:拆除吊扇 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	16				0
4	030404034005	拆除风扇开关	1. 名称:拆除风扇开关（含底盒拆除） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	个	16				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030404035005	拆除插座	1. 名称:拆除插座（含底盒拆除） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	60				0
6	030404034006	拆除单联单控暗开关	1. 名称:拆除单联单控暗开关（含底盒拆除） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
7	030404034007	拆除双联单控暗开关	1. 名称:拆除双联单控暗开关（含底盒拆除） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
8	030404034008	拆除三联单控暗开关	1. 名称:拆除三联单控暗开关（含底盒拆除） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
9	030411001013	拆除配管	1. 名称:拆除线管SC20（包含电线电缆） 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m	188.7				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030411001014	拆除配管	1. 名称:拆除线管 SC25 (包含电线电缆) 2. 其他:不可重复利用 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3.16				0
11	030411001015	拆除金属软管	1. 名称:拆除金属软管 (包含电线电缆) 2. 规格:DN20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	7				0
12	030411002001	拆除金属线槽	1. 名称:拆除金属线槽 (包含电线电缆) 2. 规格:MR-50X50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	40.19				0
13	030411002002	拆除金属线槽	1. 名称:拆除金属线槽 (包含电线电缆) 2. 规格:MR-100X50 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	0.94				0
		饭堂辅助用房拆除部分合计							
		饭堂辅助用房改造部分							
1	030404017005	新装配电箱AL2-1	1. 名称:配电箱AL2-1 2. 型号:Pe=21KW	台	1				0

			3. 规格:700x200x89mm 4. 安装方式:壁装 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030412005002	单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 功率:1x28WT8 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	24				0
3	030412001005	嵌入式筒灯	1. 名称:嵌入式筒灯 2. 颜色:白色 3. 功率:8w 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	套	10				0
4	030404033002	吊扇	1. 名称:吊扇(甲方采购) 2. 规格:1x100W 3. 安装方式:吊装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	16				0
5	030404034009	风扇开关	1. 名称:风扇开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	16				0
6	030404035006	单相二、三极安全普	1. 名称:单相二、三极	个	44				0

		通插座	安全普通插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	030404035007	单相三极插座(带开关)	1. 名称:单相三极插座(带开关) 2. 规格:250V16A 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
8	030404034010	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
9	030404034011	双联单控暗开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
10	030404034012	三联单控暗开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	8				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	030411006002	开关插座盒	1. 名称:开关插座盒 2. 规格:86MM*86MM 3. 安装方式:壁装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	103				0
12	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5x16 3. 安装方式:管槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	57.71				0
13	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ-2.5 3. 安装方式:管槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	845.87				0
14	030411004008	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 规格:WDZ-BYJ-4.0 3. 安装方式:管槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	490.76				0
15	030411001016	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20	m	188.7				0

			3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
16	030411001017	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.16				0
17	030411002003	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR-50X50 3. 作内容:包括桥架支架制安、铁构件、除锈防腐、桥架通长接地、盖板制作安装、孔洞及防火封堵等综合考虑在本单价 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	40.19				0
18	030411002004	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR-100X50 3. 作内容:包括桥架支架制安、铁构件、除锈防腐、桥架通长接地、盖板制作安装、孔洞及防火封堵等综合考虑在本单价 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.94				0
19	030411002005	金属线槽盖板揭盖	1. 名称:金属线槽盖板	m	40.24				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-电气部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-电气部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3473.67		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-电气部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		3473.67	
合计			3473.67	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-电气部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-电气部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-电气部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-电气部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-电气部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-给排水部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合楼给排水改造							
		综合楼给排水改造合计							
		给水系统改造							
1	031001006031	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50, PN≥1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.65				0
2	031001006032	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40, PN≥1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗	m	0.9				0

			、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	031001006033	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2.21				0
4	031001006034	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.38				0
5	031001006035	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管	m	1.59				0

			2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN20, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	031001006036	户内生活冷水管	1. 名称:S5系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN15, PN \geq 1.6MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.24				0
7	031001006037	户内生活热水管	1. 名称:S3.2系列PP-R管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN25, PN \geq 2.0MPa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包含	m	13.12				0

			<p>但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等</p> <p>7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识</p> <p>8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>						
8	031001006038	户内生活热水管	<p>1. 名称:S3.2系列PP-R管</p> <p>2. 安装部位:室内</p> <p>3. 介质:给水</p> <p>4. 规格:DN20, PN\geq2.0MPa</p> <p>5. 连接形式:热熔连接</p> <p>6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等</p> <p>7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识</p> <p>8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用</p>	m	1.8				0
9	031001006039	户内生活热水管	<p>1. 名称:S3.2系列PP-R管</p> <p>2. 安装部位:室内</p> <p>3. 介质:给水</p> <p>4. 规格:DN15, PN\geq2.0MPa</p> <p>5. 连接形式:热熔连接</p> <p>6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包含但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等</p> <p>7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识</p> <p>8. 其他:包括根据图纸</p>	m	15.48				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	031003001003	全铜截止阀	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:铜制 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
11	031003001004	全铜截止阀	1. 名称:全铜截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:铜制 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
12	031003001005	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:铜制 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
13	031004014007	室外洗手台水龙头	1. 名称:成品不锈钢水龙头 2. 规格:DN15 3. 材质:不锈钢 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0

		给水系统改造合计							
		排水系统改造							
1	031001006040	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN100 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 水压及泄漏试验 7. 含落水管基座 8. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	18.04				0
2	031001006041	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN75 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 水压及泄漏试验 7. 含落水管基座 8. 综合考虑开挖邻近处不能临时堆土、堆载情况所发生转运和堆放的费用 9. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2.71				0
3	031001006042	UPVC排水管	1. 名称:UPVC排水管	m	1.35				0

			2. 安装部位:室内 3. 规格:DN50 4. 连接形式:承插粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 水压及泄漏试验 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	031004014008	清扫口	1. 名称:清扫口 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
5	031004014009	卫生间密闭地漏	1. 名称:卫生间密闭地漏 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
6	031004006003	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 包含成套大便器、自动冲洗阀、角阀、软管等及其他五金配件 3. 本体及附件安装 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	6				0
		排水系统改造合计							
		综合楼给排水拆除							

		综合楼给排水拆除合计							
		给水系统拆除							
1	031004010001	淋浴器拆除	1. 名称:淋浴器拆除 2. 组装形式:冷热水混合 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6				0
2	031006012001	容积式热水器	1. 名称:容积式热水器拆除 2. 容积:300L 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	031001006043	户内生活冷水管拆除	1. 名称:户内生活冷水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.65				0
4	031001006044	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	0.9				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031001006045	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2.21				0
6	031001006046	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.38				0
7	031001006047	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.59				0

8	031001006048	户内生活冷水管拆除	1. 名称:S5系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN15, PN \geq 1.6MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.24				0
9	031001006049	户内生活热水管拆除	1. 名称:S3.2系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN20, PN \geq 2.0MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.78				0
10	031001006050	户内生活热水管拆除	1. 名称:S3.2系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格 :DN25, PN \geq 2.0MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.12				0
11	031001006051	户内生活热水管拆除	1. 名称:S3.2系列PP-R管拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水	m	15.48				0

			4. 规格 :DN15, PN \geq 2. 0MPa 5. 包含阀门等管道附件、管件拆除 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
12	031004014010	室外洗手台水龙头拆除	1. 名称:成品不锈钢水龙头拆除 2. 规格:DN15 3. 材质:不锈钢 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
		给水系统拆除合计							
		排水系统拆除							
1	031001006052	UPVC排水管拆除	1. 名称:UPVC排水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN100 4. 含落水管基座拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	18.04				0
2	031001006053	UPVC排水管拆除	1. 名称:UPVC排水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN75 4. 含落水管基座拆除 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2.71				0

3	031001006054	UPVC排水管拆除	1. 名称:UPVC排水管拆除 2. 安装部位:室内 3. 规格:DN50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.35				0
4	031004014011	清扫口拆除	1. 名称:清扫口拆除 2. 规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
5	031004014012	卫生间密闭地漏拆除	1. 名称:卫生间密闭地漏拆除 2. 规格:DN75 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
6	011612002005	大便器拆除	1. 大便器拆除 2. 未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范等 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	套	6				0
		排水系统拆除合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007004	高层施工增加		项	1				0
2	031301017004	脚手架搭拆费	1. 名称:脚手架搭拆费 2. 部位:饭堂辅助用房 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-给排水部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-给排水部分

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	897.62		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-给排水部分

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		897.62	
合计			897.62	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-给排水部分

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-给排水部分

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-给排水部分

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-给排水部分

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：饭堂辅助用房改造工程-给排水部分

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----