

粤港澳大湾区（广州）科技金融中心D栋高区及AB塔办公区精
装修工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州尚龙置业有限公司

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

粤港澳大湾区（广州）科技金融中心D栋高区及AB塔办公区精
装修工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州尚龙置业有限公司

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或
其授权人：

法定代表人或
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼28层样板段精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除墙体、新建隔墙							
		拆除墙体、新建隔墙合计							
		拆除墙体							
1	011601001001	拆除墙体	1. 砌体材质:实心砖墙、轻质隔墙等 2. 拆除高度:按图纸要求 3. 外运距离:投标人综合考虑混凝土构件处理，外运，外运距离。消纳自行考虑并进行处置，投标人须综合考虑搭设操作平台等，弃置点需符合环保相关规定。 4. 其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超)，施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响，做好降排水措施，防止黄泥水进入河道 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m3	61.5				345.72

			规定执行						
		拆除墙体合计							
		新建隔墙							
1	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:100mm 3. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用配套砂浆 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m3	0.4				694.1
2	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:200mm 3. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用配套砂浆 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m3	15.7				690.66
3	010402001003	砌块墙(包柱)	1. 墙体类型:内墙 2. 墙体厚度:(包柱, 厚度根据设计图确定) 3. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:Ma5.0专用配套砂浆	m3	1.84				781.02

			<p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011201002001	砌块墙面一般抹灰	<p>1. 墙体类型:刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶)</p> <p>2. 底层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥石灰砂浆,分两次抹灰,砂浆等级配合比综合考虑</p> <p>3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm厚水泥石灰砂浆,砂浆等级配合比综合考虑</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	187.04				36.22
5	011210006001	轻钢龙骨隔墙(100mm直形)	<p>1. 骨架、边框材料种类、规格:75型隔墙龙骨</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种:现场按需做加固处理</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范</p>	m2	204.56				109.69

			规定执行						
6	011210006002	轻钢龙骨隔墙(异形)	1. 骨架、边框材料种类、规格:75型隔墙龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉 3. 嵌缝、塞口材料品种:现场按需做加固处理 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	25.73				158.19
7	011210006003	钢架墙体(直形50mm厚)	1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管,横向间距800mm,纵向间距600mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉 3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.46				124.62
8	011210006004	钢架墙体(直形160mm厚)	1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管,横向间距800mm,纵向间距600mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音	m2	2.81				152.82

			<p>棉</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
9	011210006005	钢架墙体(直形100mm厚)	<p>1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管, 横向间距800mm, 纵向间距600mm</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	31.26				137.95
10	011210006006	钢架墙体(直形200mm厚)	<p>1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管, 横向间距800mm, 纵向间距600mm</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理</p>	m2	59.4				172.75

			<p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
11	011210006007	钢架墙体(弧形80mm厚)	<p>1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管,横向间距800mm,纵向间距600mm</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	8.74				157.93
12	011210006008	钢架墙体(弧形100mm厚)	<p>1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管,横向间距800mm,纵向间距600mm</p> <p>2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉</p> <p>3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p>	m2	8.87				166.22

			5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
13	011210006009	钢架墙体(弧形140mm厚)	1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管,横向间距800mm,纵向间距600mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉 3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.82				185.28
14	011210006010	钢架墙体(弧形200mm厚)	1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管,横向间距800mm,纵向间距600mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉 3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m2	21.91				205.4

			见设计图纸及相关规范规定执行						
15	011210006011	钢架墙体(弧形300mm厚)	1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管, 横向间距800mm, 纵向间距600mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉 3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	47.89				229.97
16	011210006012	钢架墙体(异型)	1. 骨架、边框材料种类、规格:钢架墙体采用20*40*4mm镀锌方管, 横向间距800mm, 纵向间距600mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:中间填充隔音棉, 清单工程量按展开面积计算 3. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	136.92				226.94
17	011210003001	办公区玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜	m2	81.39				410.49

			色:5+5mmGL-01超白钢化玻璃 2. 包含定位,弹线、下料、制作安装U型金属槽、40*4热镀锌角钢、安装玻璃隔断、#4镀锌角钢,对穿螺栓、五金或板条、嵌缝、清理等,清单工程量按设计图示框外围尺寸以面积计算 3. 泡沫条密封胶填缝嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		新建隔墙合计							
		多功能厅、设备间							
		多功能厅、设备间合计							
		多功能厅、设备间楼地面工程							
1	011102001001	深色大理石楼地面ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层,CL7.5轻集料混凝土垫层90mm 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥膏掺建筑胶粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm深色大理石楼地面ST-01 4. 防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材	m2	136.71				783.93

			<p>防护液处理)</p> <p>5. 酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011502001001	弧形深灰不锈钢收边条MT-01	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条</p> <p>2. 规格: 30+20mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	2.39				110.98
3	011502002001	弧形实木收边	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-02弧形实木收边</p> <p>2. 规格: 按招标图,参考大样图FD-03-02</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见</p>	m	32.74				57.99

			见设计图纸及相关规范规定执行						
4	020512001001	浅色木地板楼面WF-01	1. 14. 2mm厚实木复合地板 2. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料垫 3. 部位:参考大样图FD-03-02, 标高0. 2m 4. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石) 5. 龙骨:40*4mm热镀锌角钢 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	13. 5				515. 29
5	020512001002	浅色木地板楼面WF-01	1. 14. 2mm厚实木复合地板 2. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料垫 3. 部位:参考大样图FD-03-02, 标高0. 4m 4. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石) 5. 龙骨:40*4mm热镀锌角钢 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11. 13				596. 78
6	040202010001	软装绿植+鹅卵石铺装基层板	1. 部位:参考大样图FD-03-02, 标高0. 01m 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石) 3. 龙骨:40*4mm热镀锌	m2	2. 99				167. 38

			角钢 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	040202010002	软装绿植+鹅卵石铺装基层板	1. 部位:参考大样图FD-03-02, 标高0.39m 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石) 3. 龙骨:40*4mm热镀锌角钢 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.99				216.37
8	011207001001	弧形木饰面WD-01	1. 部位:参考大样图FD-03-02 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石) 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面WD-01 4. 龙骨:40*4mm热镀锌角钢 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.97				416.96
9	011104001001	线性块毯楼地面CP-03	1. 面层材料品种、规格、颜色:线性块毯楼地面CP-03 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴	m2	5.59				232.1

			3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
10	011502001002	弧形深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 部位:参考大样图FD-03-02 3. 规格: 高度10mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	3.68				34.03
11	011502001003	弧形深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 部位:参考大样图FD-03-02 3. 规格: 高度12mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	7.89				38.05
12	011105006001	弧形深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 部位:参考大样图FD-03-02 3. 规格: 高度20mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m	6.09				53.51

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		多功能厅、设备间楼地面工程合计							
		多功能厅、设备间墙面工程							
1	011105006002	深灰色不锈钢踢脚线MT-01 (灯箱)	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm) 2. 固定配套金属卡件,间距300 3. 基层采用18mm厚阻燃板,自攻螺丝固定 4. 规格: 详见ED-05-01、ED-06-02 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 多功能厅	m	1.99				55.28
2	011105006003	深灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm) 2. 固定配套金属卡件,间距300 3. 基层采用18mm厚阻燃板,自攻螺丝固定 4. 规格: 详见ED-05-01 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m	9.69				54.75

			规定执行 7. 部位：多功能厅						
3	011105006004	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011. 2mm厚深灰色 不锈钢踢脚与卡件安装 (13. 5+5+12+45mm) 2. 固定配套金属卡件 , 间距300 3. 基层采用9mm厚阻燃 板, 自攻螺丝固定 4. 规格：详见ED-06-03 5. 综合单价包括但不限于 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用； 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行 7. 部位：多功能厅	m	14. 57				49. 41
4	011207001002	柔性岩板装饰墙面ST- 03	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:20*40*2热镀锌 方管, 间距@600*600 2. 部位、大样:多功能 厅，详见ED-05-01 3. 基层材料种类、规格 :18mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格 、颜色:柔性岩板ST- 03, 专用粘合剂 5. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用； 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	28. 1				721. 18
5	011207001003	柔性岩板装饰墙面ST- 03	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:50*50*5热镀锌 方管 2. 部位、大样:多功能 厅，详见ED-06-02	m2	3. 01				721. 18

			3. 基层材料种类、规格:18mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色:柔性岩板ST-03, 专用粘合剂 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011207001004	肌理涂料墙面PT-03	1. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层, 9.5mm厚纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色:肌理涂料PT-03 3. 部位、大样:多功能厅, 详见ED-05-01 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.34				225.69
7	011207001005	椭圆形亚克力透光片灯箱造型	1. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图 2. 部位、大样:多功能厅, 详见ED-06-01、ED-06-02 3. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板基层, 10mm厚深灰色不锈钢隔板MT-01, 20mm厚木饰面隔板WD-01 4. 面层材料品种、规格、颜色:亚克力透光片 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	2.76				1849.88

			各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011207001006	GL-01超白钢化玻璃(贴膜)装饰墙面	1. GL-01超白钢化玻璃(贴膜) 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样:详见ED-06-03 4. 9mm阻燃板基层 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	32.15				430.42
9	011207001007	灰镜MR-02装饰墙面	1. 部位、大样:详见ED-06-03 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板基层、5mm灰镜MR-02 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	12.21				241.02
10	011502001004	深灰色不锈钢装饰线MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢装饰线MT-01(30+5+2mm) 2. 规格: 详见ED-05-01 3. 基层: 9mm厚阻燃基层板、蝴蝶卡件50副龙	m	30.02				30.74

			<p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
11	011502001005	深灰色不锈钢装饰线MT-01(弧形)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢装饰线MT-01(30+5+2mm)</p> <p>2. 规格: 详见ED-05-01</p> <p>3. 基层: 9mm厚阻燃基层板、蝴蝶卡件50副</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	4.23				39.37
12	011207001008	乳胶漆墙面PT-01(设备间)	<p>1. 基层材料种类、规格:熟胶粉批嵌二度,随批随砂平,9mm厚阻燃基层板、9.5mm厚纸面石膏板墙面,纸绷带封边</p> <p>2. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色乳胶漆度(颜色具体场合定)</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m ²	29.45				112.4
13	011105006005	深灰色不锈钢踢脚线	1. MT-011.2mm厚深灰色	m	9.5				73.09

		MT-01 (设备间)	不锈钢踢脚与卡件安装 (13.5+5+12+45mm) , 9mm阻燃板基层 2. 固定配套金属卡件 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用; 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行						
14	011207001009	无机涂料墙面PT-01 (圆柱)	1. 基层材料种类、规格 :熟胶粉批嵌二度, 随批 随砂平, 12mm阻燃板基 层、9.5mm厚石膏板墙 面, 纸绷带封边 2. 面层材料品种、规格 、颜色:PT-01无机涂料 墙 (颜色具体场合定) 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用; 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	21.89				256.48
15	011105006006	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01 (圆柱)	1. MT-011.2mm厚深灰色 不锈钢踢脚与卡件安装 (13.5+5+12+45mm) , 12mm阻燃板基层 2. 固定配套金属卡件 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用; 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范	m	7.68				98.26

			规定执行						
		多功能厅、设备间墙面工程合计							
		多功能厅、设备间天棚工程							
1	011302001001	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-01-02、参考CT-02-04 6. 清单工程量按水平投影面积计算(不含灯槽) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	147.9				205.57
2	011302001002	直型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层, 粘贴9.5mm厚石膏板 4. 龙骨: 参考CT-01-02大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m	5.81				73.84

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011302001003	弧型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层, 粘贴9.5mm厚石膏板 4. 龙骨: 参考CT-01-02大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	37.32				84.59
4	011302001004	弧形石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 9.5mm厚石膏板基层, 粘贴9.5mm厚石膏板 4. 龙骨: 参考CT-02-02大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	14.59				58.77
5	011302001005	弧形不锈钢板金属槽MT-01	1. 面层1.2mm不锈钢板金属槽MT-01	m2	2.4				1484.75

			2. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层 3. 龙骨：参考CT-01-02大样 4. 清单工程量按水平面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011302001006	弧形25mm厚GRG吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板，9.5mm石膏板，25mm厚弧形GRG吊顶灯槽 4. 部位：参考CT-03-04大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	12.56				230.8
7	011302001007	圆柱弧形不锈钢板金属槽MT-01	1. 面层1.2mm不锈钢板金属槽MT-01 2. 12mm厚阻燃板基层(竖向做肋板,间距200)，9.5mm石膏板(满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平,面层喷白	m2	7.25				212.93

			色无机涂料(二底二面)PT-01) 3. 龙骨: 参考ED-04-04大样 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011302001008	12mm蜂窝板基层+不锈钢面板吊顶MT-02	1. 12mm蜂窝板基层+不锈钢面板吊顶MT-02 2. 50系轻钢龙骨 3. 部位: 参考CT-02-02 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	17.86				960.67
9	011302001009	多功能厅窗帘盒一	1. 12mm蜂窝板基层+不锈钢面板MT-02 2. 12mm厚阻燃板基层, 9.5mm厚纸面石膏板, 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 3. 龙骨: 膨胀螺栓, 镀锌角钢, 20*40*2mm热镀锌方管, 详细参考CT-02-03大样 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	9.12				1078.96

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
10	011302001010	多功能厅窗帘盒二	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层, 9.5mm厚纸面石膏板 4. 龙骨: 膨胀螺栓, 镀锌角钢, 20*40*2mm热镀锌方管, 详细参考CT-03-01大样 5. 清单工程量按展开面积计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.47				223.94
11	011302001011	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层, 12mm厚阻燃板基层, 1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨: 参考CT-05-01大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.83				666.73
12	011304002001	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格: 综合考虑 3. 部位: 多功能厅	m2	3.12				303.11

			4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
13	011304002002	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：多功能厅 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3.12				29.05
		多功能厅、设备间天棚工程合计							
		接待区							
		接待区合计							
		接待区楼地面工程							
1	011102001002	深色大理石楼地面ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥膏掺建筑胶粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm深色大理石楼地面ST-01 4. 防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 5. 酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石	m2	65.1				704.5

			<p>材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011102001003	灰色大理石楼地面ST-02	<p>1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥膏掺建筑胶粘结层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm灰色大理石楼地面ST-02</p> <p>4. 防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>5. 酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6. 综合单价包括但不限于</p>	m2	23.15				675.21

			于超高降效增加费; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011502001006	弧形深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格: 30+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	4. 83				110. 98
		接待区楼地面工程合计							
		接待区墙面工程							
1	011105006007	深灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. MT-011. 2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13. 5+5+12+45mm) 2. 固定配套金属卡件, 间距300 3. 基层采用18mm厚阻燃板, 自攻螺丝固定 4. 规格: 详见ED-05-03 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 接待区	m	11. 37				51. 07
2	011105006008	深灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. MT-011. 2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13. 5+5+12+45mm) 2. 固定配套金属卡件	m	10. 92				49. 66

			, 间距300 3. 基层采用12mm厚阻燃板, 自攻螺丝固定 4. 规格: 详见ED-05-02 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 接待区						
3	011207001010	柔性岩板装饰墙面ST-03	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 20*40*2热镀锌方管, 间距@600*600 2. 部位、大样: 接待区, 详见ED-05-03 3. 基层材料种类、规格: 18mm阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格、颜色: 柔性岩板ST-03, 专用粘合剂 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	32.97				721.18
4	011207001011	肌理涂料墙面PT-03	1. 基层材料种类、规格: 9mm阻燃板基层, 9.5mm厚纸面石膏板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 肌理涂料PT-03 3. 部位、大样: 接待区, 详见ED-05-03 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;	m2	3.55				225.68

			5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011207001012	深灰色不锈钢板装饰墙面MT-01	1. 部位、大样:接待区，详见ED-09-04 2. 基层材料种类、规格:12mm、18mm阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.2mm深灰色不锈钢板装饰墙面MT-01,专用粘合剂 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	10.27				535.35
6	011502001007	深灰色不锈钢装饰线MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢装饰线MT-01 (30+5+2mm) 2. 规格: 详见ED-05-03 3. 基层: 9mm厚阻燃基层板 4. 说明: 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 接待区	m	11.37				31.56
7	011502001008	深灰色不锈钢装饰线MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢装饰线MT-	m	10.92				134.61

			01 (100+5+10+10+16+9+15+8+68mm) 2. 规格: 详见ED-05-02 3. 基层: 9mm厚阻燃基层板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 接待区						
8	011207001013	艺术玻璃装饰墙面	1. 部位、大样:接待区, 详见ED-05-02 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃基层板, 5mm银镜MR-01 3. 面层材料品种、规格、颜色:10mm艺术玻璃GL-02 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	34.4				594.14
		接待区墙面工程合计							
		接待区天棚工程							
1	011302001012	石膏板吊顶天棚	造型叠级石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 9.5mm厚石膏板 4. 12mm厚阻燃板基层	m2	85.85				259.24

			<p>，局部两层12mm厚阻燃板基层</p> <p>5. 50系轻钢龙骨</p> <p>6. 部位：参考CT-01-01</p> <p>7. 清单工程量按水平投影面积计算（不含灯槽）</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011302001013	弧型石膏板吊顶灯槽	<p>1. 面层喷白色无机涂料（二底二面）PT-01</p> <p>2. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝粘胶带，刮腻子抹平</p> <p>3. 12mm厚阻燃板基层，粘贴9.5mm厚石膏板</p> <p>4. 龙骨：参考CT-01-02大样</p> <p>5. 清单工程量按米计算</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	14.01				91.97
3	011302001014	弧型石膏板吊顶灯槽	<p>1. 面层喷白色无机涂料（二底二面）PT-01</p> <p>2. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝粘胶带，刮腻子抹平</p> <p>3. 12mm厚阻燃板基层，粘贴9.5mm厚石膏板</p> <p>4. 龙骨：参考CT-05-02大样</p>	m	11.83				86.32

			5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011302001015	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨：参考CT-05-01大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.5				666.73
5	011304002003	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 部位：接待区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.96				303.11
6	011304002004	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：接待区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	2.96				29.05

			费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		接待区天棚工程合计							
		储藏间							
		储藏间合计							
		储藏间楼地面工程							
1	011102003001	块料楼地面CT-03	1. 找平层厚度、砂浆配合比:CL7. 5轻集料混凝土垫层90mm, 30厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥膏掺建筑胶粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色 :800*800*12. 5mm地砖CT-03 4. 嵌缝材料种类:美缝剂勾缝:美工刀挖凹槽, 用吸尘器或毛刷刷干净, 瓷砖缝隙两边贴上美纹纸, 用胶枪注入双组真瓷美缝剂勾缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20. 91				316. 8
2	011502001009	直型深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格: 30+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计	m	1. 78				96. 57

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011101001001	柜体下侧水泥砂浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比:CL7.5轻集料混凝土垫层90mm，30厚 1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.96				112.89
		储藏间楼地面工程合计							
		储藏间墙面工程							
1	011207001014	乳胶漆墙面PT-01	1. 基层材料种类、规格:熟胶粉批嵌二度,随批随砂平,9mm阻燃板基层、9.5mm厚石膏板墙面,纸绷带封边 2. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01白色乳胶漆漆度(颜色具体场合定) 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	109.82				112.4
2	011105006009	深灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm)，9mm阻燃板基层 2. 固定配套金属卡件 3. 综合单价包括但不限于	m	37.04				71.37

			于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		储藏间墙面工程合计							
		储藏间天棚工程							
1	011302001016	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-01-02、参考CT-02-04 6. 清单工程量按水平投影面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	21.79				189.37
		储藏间天棚工程合计							
		共创区							
		共创区合计							
		共创区楼地面工程							
1	020512001003	浅色木地板楼面WF-01	1. 14.2mm厚实木复合地板 2. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料垫 3. 钢构楼板, 清扫干净 4. 综合单价包括但不限于	m2	17.36				320.16

			于超高降效增加费； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011104001002	渐变块毯楼地面CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:渐变块毯楼地面CP-01 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	16				232.1
3	011502001010	弧形深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格: 15+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	12.19				83.72
		共创区楼地面工程合计							
		共创区墙面工程							
1	011207001015	浅色烤漆玻璃墙面	1. 部位:参考大样图ED-03-02 2. GL-03浅色烤漆玻璃 3. 蝴蝶卡件50副龙 4. 9mm阻燃板基层 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计	m2	12.88				362.16

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011207001016	渐变烤漆玻璃	1. GL-04渐变烤漆玻璃 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 9mm阻燃板基层 4. 部位:参考大样图ED-03-02 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	19.99				598.62
3	011502001011	深灰色不锈钢装饰线MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢装饰线MT-01 (12+5+11+10mm) 2. 规格: 详见大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	23.88				33.27
4	011207001017	各色吸音板装饰墙面	1. 部位:参考大样图ED-03-04、ED-02-02 2. 基层、龙骨材料种类、规格:蝴蝶卡件50副龙、12mm阻燃板基层、金属挂件 3. 面层材料品种、规格、颜色:各色吸音板 (SP-02、03、04) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	20.92				292.9

			各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011207001018	钢架墙各色吸音板装饰墙面	1. 部位:参考大样图ED-02-02 2. 基层、龙骨材料种类、规格:详见大样 3. 面层材料品种、规格、颜色:各色吸音板(SP-02、03、04) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.91				285.19
6	011210003002	共创区卡座	1. 品种、规格、颜色:卡座WD-01木饰面 2. 12mm阻燃板基层、钢龙骨 3. 部位、大样: ED-02-02 4. 嵌缝、塞口材料品种:弧线及负重位置需现场按需做加固处理 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	6				665
7	011210001001	共创区卡座隔断	1. 吸音板隔断 2. 12mm阻燃板基层、钢	m2	15.06				192.72

			龙骨 3. 部位、大样：ED-02-03 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011105006010	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011. 2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装（13.5+5+12+45mm），9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	5.75				49.14
		共创区墙面工程合计							
		共创区天棚工程							
1	011302001017	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位：参考CT-05-02大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算（不含灯槽	m2	18.97				195.58

			<p>)</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011302001018	木饰面吊顶天棚WD-01	<p>1. 木饰面吊顶天棚WD-01</p> <p>2. 错缝粘贴双层</p> <p>9. 5mm厚石膏板</p> <p>3. 9. 5mm厚石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>4. 50系轻钢龙骨</p> <p>5. 部位: 参考CT-05-02大样</p> <p>6. 清单工程量按水平投影面积计算 (不含灯槽)</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	2. 75				406. 16
3	011302001019	各色吸音板吊顶天棚	<p>1. 各色吸音板吊顶SP-02~04</p> <p>2. 12mm厚阻燃板基层</p> <p>3. 用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>4. 50系轻钢龙骨</p> <p>5. 部位: 参考CT-03-02大样</p> <p>6. 清单工程量按水平投</p>	m2	16. 75				403. 51

			影面积计算（不含灯槽） 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011302001020	直型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料（二底二面）PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝粘胶带，刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层，粘贴9.5mm厚石膏板 4. 龙骨：参考CT-05-02大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	11.97				74.76
5	011304002005	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 部位：共创区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.79				303.1
6	011304002006	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔	m2	0.79				29.06

			2. 规格：综合考虑 3. 部位：共创区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		共创区天棚工程合计							
		观景台							
		观景台合计							
		观景台楼地面工程							
1	011502002002	弧形实木收边	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-02弧形实木收边 2. 规格：按招标图，参考大样图FD-03-01 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	64.03				57.99
2	011502002003	配套线形灯弧形实木收边	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD-02配套线形灯弧形实木收边 2. 规格：按招标图，参考大样图FD-03-01 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	39.22				57.99
3	020512001004	浅色木地板楼面WF-01	1. 14.2mm厚实木复合地板	m ²	46.19				513.8

			<p>2. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料垫</p> <p>3. 部位:参考大样图FD-03-01, 标高0.2m</p> <p>4. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石)</p> <p>5. 龙骨:40*4mm热镀锌角钢, 间距600mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	040202010003	软装绿植+鹅卵石铺装基层板	<p>1. 部位:参考大样图FD-03-01, 标高0.1m</p> <p>2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石)</p> <p>3. 龙骨:40*4mm热镀锌角钢, 间距600mm</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	16.96				167.42
5	011207001019	木饰面WD-01	<p>1. 部位:参考大样图FD-03-01</p> <p>2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石)</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚木饰面WD-01</p> <p>4. 龙骨:40*4mm热镀锌角钢, 间距600mm</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m2	3.54				449.63

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011207001020	软装绿植+鹅卵石铺装侧壁基层板	1. 部位:参考大样图FD-03-01 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石) 3. 龙骨:40*4mm热镀锌角钢, 间距600mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.76				123.73
7	011207001021	木饰面WD-01(双层基层)	1. 部位:参考大样图FD-03-01 2. 基层材料种类、规格:18mm厚阻燃板基层(颜色同鹅卵石)两层 3. 面层材料品种、规格、颜色:15mm厚木饰面WD-01 4. 龙骨:40*4mm热镀锌角钢, 间距600mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.77				515.77
		观景台楼地面工程合计							
		观景台天棚工程							
1	011302001021	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝	m2	13.34				202.94

			粘胶带,刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-06-01、CT-07-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算(不含灯槽) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011302005001	透光软膜吊顶天棚	1. 防虫膜,透光软膜面层SP-01 2. 满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层,粘贴9.5mm厚石膏板面层,深灰色不锈钢收边MT-01 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-06-01、CT-07-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算(不含灯槽) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20.94				695.48
3	011302001022	弧形肌理涂料吊顶天棚	1. 面层喷白肌理涂料(二底二面)PT-03	m2	10.04				246.98

			2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-06-01、CT-07-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算 (不含灯槽) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011302001023	弧型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料 (二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层, 粘贴9. 5mm厚石膏板 4. 龙骨: 参考CT-06-01、CT-07-01大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	21. 96				84. 94
5	011302001024	观景台窗帘盒	1. 面层喷白色无机涂料 (二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平	m2	6. 81				229. 94

			3. 12mm厚阻燃板基层，9.5mm厚纸面石膏板 4. 龙骨：膨胀螺栓，镀锌角钢，20*40*2mm热镀锌方管，详细参考CT-03-01大样 5. 清单工程量按展开面积计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		观景台天棚工程合计							
		灵活办公区							
		灵活办公区合计							
		灵活办公区楼地面工程							
1	011104001003	渐变块毯楼地面CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:渐变块毯楼地面CP-01 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	165.88				232.1
2	011104001004	蓝色块毯楼地面CP-02	1. 面层材料品种、规格、颜色:渐变块毯楼地面CP-02 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计	m2	95.86				232.1

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011502001012	弧形深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格: 15+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	72.09				83.71
		灵活办公区楼地面工程合计							
		灵活办公区墙面工程							
1	011207001022	无机涂料墙面PT-01(圆柱)	1. 基层材料种类、规格:熟胶粉批嵌二度,随批随砂平,9mm阻燃板基层、9.5mm厚石膏板墙面,纸绷带封边 2. 面层材料品种、规格、颜色:PT-01无机涂料墙(颜色具体场合定) 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	21.95				256.16
2	011105006011	深灰色不锈钢踢脚线MT-01(圆柱)	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm), 12mm阻燃板基层 2. 固定配套金属卡件 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m	7.7				98.26

			各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		灵活办公区墙面工程合计							
		灵活办公区天棚工程							
1	011302001025	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-03-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	227.04				189.37
2	011302001026	灵活办公区窗帘盒	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层, 9.5mm厚纸面石膏板 4. 龙骨: 膨胀螺栓, 镀锌角钢, 20*40*2mm热镀锌方管, 详细参考CT-03-01大样	m2	16.88				229.94

			5. 清单工程量按展开面积计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011302001027	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨：参考CT-05-01大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.69				666.73
4	011304002007	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 部位：灵活办公区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.69				303.11
5	011304002008	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：灵活办公区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	9.69				29.05

			各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		灵活办公区天棚工程合计							
		休闲讨论区							
		休闲讨论区合计							
		休闲讨论区楼地面工程							
1	011104001005	线性块毯楼地面CP-03	1. 面层材料品种、规格、颜色:线性块毯楼地面CP-03 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	28.12				232.1
2	011502001013	直型深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格:15+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	6.68				72.13
		休闲讨论区楼地面工程合计							
		休闲讨论区墙面工程							
1	011207001023	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁纸(燃烧性能	m2	12.57				253.97

			等级为B1级) 2. 部位、大样：ED-03-01 3. 9mm阻燃板基层 4. 9.5mm厚石膏板面层 5. 蝴蝶卡件50副龙 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011207001024	玻璃装饰墙面	1. GL-03浅色烤漆玻璃 2. 部位、大样：ED-03-02 3. 蝴蝶卡件50副龙 4. 9mm阻燃板基层 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	15.83				362.16
3	011207001025	吸音板装饰墙面	1. SP-05橙色吸音板 2. 部位、大样：ED-03-04 3. 蝴蝶卡件50副龙 4. 9mm阻燃板基层 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	12.57				283.18

4	011105006012	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色 不锈钢踢脚与卡件安装 (13.5+5+12+45mm), 9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样: ED-03- 01 4. 单层阻燃板基层、固 定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用; 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m	13.36				71.38
5	011105006013	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色 不锈钢踢脚与卡件安装 (13.5+5+12+45mm), 双层9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样: ED-03- 04 4. 单层阻燃板基层、固 定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用; 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m	4.12				73.27
6	011207001026	深灰色不锈钢板装饰 墙面MT-01	1. 部位、大样: 详见ED- 08-16 2. 基层材料种类、规格 : 详见大样 3. 面层材料品种、规格 、颜色: 1.2mm深灰色不 锈钢板装饰墙面MT- 01, 专用粘合剂	m ²	0.6				488.06

			4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		休闲讨论区墙面工程合计							
		休闲讨论区天棚工程							
1	011302001028	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-05-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	26.3				189.37
2	011302001029	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层, 12mm厚阻燃板基层, 1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨: 参考CT-05-01大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	1.18				666.72

			费用; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011304002009	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格: 综合考虑 3. 部位: 休闲讨论区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.18				303.12
4	011304002010	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 部位: 休闲讨论区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.18				29.06
		休闲讨论区天棚工程合计							
		会议室(32人)							
		会议室(32人) 合计							
		会议室(32人) 楼地面工程							
1	011104001006	线性块毯楼地面CP-03	1. 面层材料品种、规格、颜色: 线性块毯楼地面CP-03 2. 粘结材料种类: 专用胶粘贴	m2	80.94				232.1

			3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011502001014	直型深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格: 15+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	1.95				72.18
		会议室(32人)楼地面工程合计							
		会议室(32人)墙面工程							
1	011207001027	吸音板装饰墙面	1. 12mmSP-02白色吸音板 2. 部位、大样: ED-03-04 3. 蝴蝶卡件50副龙 4. 9mm阻燃板基层 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m ²	35.78				283.18
2	011105006014	深灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm)，双层9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙	m	11.73				51.5

			3. 部位、大样：ED-03-04 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		会议室(32人)墙面工程合计							
		会议室(32人)天棚工程							
1	011302001030	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位：参考CT-04-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算（不含灯槽） 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	36.42				192.84
2	011302005002	透光软膜吊顶天棚	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01, 防虫膜, 透光软膜面层	m2	40.1				628.22

			SP-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层, 粘贴9.5mm厚石膏板面层, 不锈钢收边MT-01 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-04-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算 (不含灯槽) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011302001031	直型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料 (二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层, 粘贴9.5mm厚石膏板 4. 龙骨: 参考CT-04-01大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	22.09				70.38
4	011302001032	弧型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料 (二底二面)PT-01	m	3.12				83.49

			<p>2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 12mm厚阻燃板基层, 粘贴9.5mm厚石膏板</p> <p>4. 龙骨: 参考CT-04-01大样</p> <p>5. 清单工程量按米计算</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011302001033	送风口、回风口部位吊顶	<p>1. 18mm厚阻燃板基层, 12mm厚阻燃板基层, 1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01</p> <p>2. 龙骨: 参考CT-05-01大样</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	0.68				666.72
6	011304002011	送风口、回风口百叶	<p>1. 百叶风口</p> <p>2. 规格: 综合考虑</p> <p>3. 部位: 会议室(32人)</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范</p>	m2	1.26				303.11

			规定执行						
7	011304002012	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：会议室(32人) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.26				29.06
8	011302001034	会议室(32人)窗帘盒	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层,9.5mm厚纸面石膏板 4. 龙骨:膨胀螺栓,镀锌角钢,20*40*2mm热镀锌方管,详细参考CT-03-01大样 5. 清单工程量按展开面积计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6.7				229.94
		会议室(32人)天棚工程合计							
		会议室(8人)							
		会议室(8人)合计							
		会议室(8人)楼地面工程							
1	011104001007	线性块毯楼地面CP-03	1. 面层材料品种、规格	m2	21.74				232.1

			、颜色:线性块毯楼地面CP-03 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011502001015	直型深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格: 15+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	1				72.13
		会议室(8人)楼地面工程合计							
		会议室(8人)墙面工程							
1	011207001028	艺术墙纸壁纸装饰墙面	1. WP-02艺术墙纸壁纸(燃烧性能等级为B1级) 2. 部位、大样: ED-03-01 3. 9mm阻燃板基层 4. 9.5mm厚石膏板面层 5. 蝴蝶卡件50副龙 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	15.86				3916.98
2	011207001029	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁纸(燃烧性能	m2	13.73				253.97

			等级为B1级) 2. 部位、大样：ED-03-01 3. 9mm阻燃板基层 4. 9.5mm厚石膏板面层 5. 蝴蝶卡件50副龙 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011207001030	吸音板装饰墙面	1. 12mmSP-05橙色吸音板 2. 部位、大样：ED-03-04 3. 蝴蝶卡件50副龙 4. 9mm阻燃板基层 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	13.73				283.18
4	011105006015	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装（13.5+5+12+45mm），9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样：ED-03-01 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计	m	9.7				71.38

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011105006016	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011. 2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装（13. 5+5+12+45mm），双层9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样：ED-03-04 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	4. 5				73. 28
		会议室(8人)墙面工程合计							
		会议室(8人)天棚工程							
1	011302001035	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位：参考CT-05-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计	m2	21. 18				189. 37

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011302001036	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨：参考CT-05-01大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.56				666.73
3	011304002013	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 部位：会议室(8人) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.56				303.1
4	011304002014	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：会议室(8人) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	0.56				29.05

			规定执行						
		会议室(8人)天棚工程合计							
		领导办公室							
		领导办公室合计							
		领导办公室楼地面工程							
1	011104001008	线性块毯楼地面CP-03	1. 面层材料品种、规格、颜色:线性块毯楼地面CP-03 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	32.53				232.1
2	011502001016	直型深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格:15+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	0.95				72.23
		领导办公室楼地面工程合计							
		领导办公室墙面工程							
1	011207001031	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁纸(燃烧性能等级为B1级) 2. 部位、大样:ED-03-01 3. 9mm阻燃板基层 4. 9.5mm厚石膏板面层 5. 蝴蝶卡件50副龙 6. 综合单价包括但不限于	m2	22.75				253.97

			于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011207001032	木饰面装饰墙面	1. 部位:参考大样图ED-03-04 2. 基层、龙骨材料种类、规格:蝴蝶卡件50副龙、9mm阻燃板基层、金属挂件 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面WD-01 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.33				379.5
3	011105006017	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011. 2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装（13.5+5+12+45mm），9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样: ED-03-01 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	7.46				71.38

4	011105006018	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011. 2mm厚深灰色 不锈钢踢脚与卡件安装 (13. 5+5+12+45mm) , 双层9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样: ED-03- 04 4. 单层阻燃板基层、固 定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用; 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m	3. 06				73. 26
		领导办公室墙面工程 合计							
		领导办公室天棚工程							
1	011302001037	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料 (二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找 平, 面板接缝处贴嵌缝 粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-05- 01大样 6. 清单工程量按水平投 影面积计算 7. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用; 8. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	29. 57				189. 37

2	011302001038	不锈钢板金属槽MT-01	1. 面层1.2mm不锈钢板金属槽MT-01 2. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层 3. 龙骨：参考CT-05-03大样 4. 清单工程量按水平面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.64				1280.63
3	011302001039	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨：参考CT-05-03大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1				666.72
4	011304002015	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 部位：领导办公室 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	1				303.12

			规定执行						
5	011304002016	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：领导办公室 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1				29.04
6	011302001040	领导办公室窗帘盒	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层, 9.5mm厚纸面石膏板 4. 龙骨：膨胀螺栓，镀锌角钢，20*40*2mm热镀锌方管，详细参考CT-03-01大样 5. 清单工程量按展开面积计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.41				229.94
		领导办公室天棚工程合计							
		办公室							
		办公室合计							
		办公室楼地面工程							
1	011104001009	线性块毯楼地面CP-03	1. 面层材料品种、规格、颜色:线性块毯楼地	m2	15.15				232.1

			面CP-03 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011502001017	直型深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格: 15+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	1.9				72.13
		办公室楼地面工程合计							
		办公室墙面工程							
1	011207001033	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁纸(燃烧性能等级为B1级) 2. 部位、大样: ED-03-01 3. 9mm阻燃板基层 4. 9.5mm厚石膏板面层 5. 蝴蝶卡件50副龙 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	36.66				253.97
2	011105006019	深灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装	m	12.02				71.37

			(13.5+5+12+45mm), 9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样: ED-03-01 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		办公室墙面工程合计							
		办公室天棚工程							
1	011302001041	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-05-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	14.35				189.37
2	011302001042	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层, 12mm厚阻燃板基层, 1.2mm厚不锈钢板金	m2	0.78				666.72

			属槽MT-01 2. 龙骨：参考CT-05-01大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011304002017	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 部位：办公室 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.78				303.11
4	011304002018	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：办公室 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.78				29.05
		办公室天棚工程合计							
		会议室中间过道							
		会议室中间过道合计							
		会议室中间过道楼地面工程							

1	011104001010	渐变块毯楼地面CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:渐变块毯楼地面CP-01 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	34.02				232.1
2	011502001018	直型深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格:15+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	1.66				72.13
		会议室中间过道楼地面工程合计							
		会议室中间过道墙面工程							
1	011207001034	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁纸(燃烧性能等级为B1级) 2. 部位、大样:ED-03-01 3. 9mm阻燃板基层 4. 9.5mm厚石膏板面层 5. 蝴蝶卡件50副龙 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范	m2	4.48				253.97

			规定执行						
2	011207001035	木饰面装饰墙面	1. 部位:参考大样图ED-03-04 2. 基层、龙骨材料种类、规格:蝴蝶卡件50副龙、9mm阻燃板基层、金属挂件 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面WD-01 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.49				379.5
3	011105006020	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm),9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样: ED-03-01 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	1.4				71.37
4	011105006021	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm),双层9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样: ED-03-04 4. 单层阻燃板基层、固	m	0.48				73.32

			定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		会议室中间过道墙面工程合计							
		会议室中间过道天棚工程							
1	011302005003	透光软膜吊顶天棚	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01，防虫膜，透光软膜面层SP-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层，粘贴9.5mm厚石膏板面层，不锈钢收边MT-01 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位：参考CT-04-02~03大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	49.2				630.17
		会议室中间过道天棚工程合计							
		总裁会客区							

		总裁会客区合计							
		总裁会客区楼地面工程							
1	011104001011	渐变块毯楼地面CP-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:渐变块毯楼地面CP-01 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	21.39				232.1
2	011502001019	直型深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格:15+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	1.42				72.13
		总裁会客区楼地面工程合计							
		总裁会客区墙面工程							
1	011210006013	木饰面装饰隔断	1. 部位:参考大样图FY-05、06 2. 基层、龙骨材料种类、规格:20*40镀锌方钢、12mm阻燃板基层、深灰色不锈钢收边MT-01 3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面WD-01 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计	m2	5.12				452.52

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011207001036	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁纸(燃烧性能等级为B1级) 2. 部位、大样：ED-03-01 3. 9mm阻燃板基层 4. 9.5mm厚石膏板面层 5. 蝴蝶卡件50副龙 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.87				253.97
3	011207001037	木饰面装饰墙面	1. 部位：参考大样图ED-03-04 2. 基层、龙骨材料种类、规格：蝴蝶卡件50副龙、9mm阻燃板基层、金属挂件 3. 面层材料品种、规格、颜色：木饰面WD-01 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	30.45				358.31
4	011207001038	镀锌方钢龙骨木饰面装饰墙面	1. 部位：参考大样图ED-07-01、02 2. 基层、龙骨材料种类、规格：40*40镀锌方钢、12mm阻燃板基层、金属挂件	m2	3.61				409.42

			<p>3. 面层材料品种、规格、颜色:木饰面WD-01</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011105006022	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	<p>1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm),9mm阻燃板基层</p> <p>2. 蝴蝶卡件50副龙</p> <p>3. 部位、大样: ED-03-01</p> <p>4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	2.46				71.39
6	011105006023	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	<p>1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm),双层9mm阻燃板基层</p> <p>2. 蝴蝶卡件50副龙</p> <p>3. 部位、大样: ED-03-04</p> <p>4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m	11.02				73.27

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011105006024	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装（13.5+5+12+45mm）， 双层12+9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样：ED-07-01 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	1.1				73.51
		总裁会客区墙面工程合计							
		总裁会客区天棚工程							
1	011302001043	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9.5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位：参考CT-05-01、03、05大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	19.77				189.37

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011302001044	不锈钢板金属槽MT-01	1. 面层1.2mm不锈钢板金属槽MT-01 2. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层 3. 龙骨：参考CT-05-03大样 4. 清单工程量按水平面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.2				1280.66
3	011302001045	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨：参考CT-05-03大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.42				666.72
4	011304002019	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 部位：总裁会客区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计	m2	0.42				303.12

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011304002020	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：总裁会客区 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.42				29.06
		总裁会客区天棚工程合计							
		总裁办公室							
		总裁办公室合计							
		总裁办公室楼地面工程							
1	020512001005	深色木地板楼面WF-02	1. 14.2mm厚实木复合地板WF-02 2. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料垫 3. 钢构楼板, 清扫干净 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	61.04				337.94
		总裁办公室楼地面工程合计							
		总裁办公室墙面工程							
1	011207001039	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁布 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 9mm阻燃板基层	m2	8.87				225.13

			<p>4. 部位、大样：ED-09补-01</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011207001040	浅色烤漆玻璃墙面	<p>1. 部位：参考大样图ED-09补-02</p> <p>2. GL-03浅色烤漆玻璃</p> <p>3. 蝴蝶卡件50副龙</p> <p>4. 9mm阻燃板基层</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	39.96				362.16
3	011207001041	浅色烤漆玻璃柱面	<p>1. 部位：参考大样图ED-10补-01</p> <p>2. GL-03浅色烤漆玻璃</p> <p>3. 蝴蝶卡件50副龙</p> <p>4. 9mm阻燃板基层</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	8				416.12
4	011105006025	深灰色不锈钢踢脚线MT-01	<p>1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装（13.5+5+12+45mm），9mm阻燃板基层</p>	m	17.68				71.38

			2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样：详见ED-09补-01、02 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011105006026	深灰色不锈钢弧形踢脚线MT-01	1. MT-011. 2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装（13. 5+5+12+45mm），9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样：详见ED-10补-01 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	2. 5				96. 87
6	011502001020	深灰色不锈钢装饰线MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢装饰线MT-01（13+5+12+10mm） 2. 规格：详见ED-09补-01 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m	3. 71				34. 06

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011502001021	深灰色不锈钢装饰线MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢装饰线MT-01 (13+5+12+10mm) 2. 规格: 详见ED-09补-02 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	16.47				34.06
		总裁办公室墙面工程合计							
		总裁办公室天棚工程							
1	011302001046	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9.5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-05-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算(不含灯槽) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m2	56.26				191.72

			见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011302001047	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨：参考CT-05-03大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.12				666.73
3	011304002021	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 部位：总裁办公室 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.12				303.11
4	011304002022	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：总裁办公室 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.12				29.05
5	011302001048	不锈钢板金属槽MT-01	1. 面层1.2mm不锈钢板	m2	0.8				1280.6

			金属槽MT-01 2. 18mm厚阻燃板基层 , 12mm厚阻燃板基层 3. 龙骨: 参考CT-05-03大样 4. 清单工程量按水平面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						9
6	011302001049	直型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 龙骨: 参考CT-02-01大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	14.92				70.51
7	011302001050	总裁办公室窗帘盒	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层 , 9.5mm厚纸面石膏板 4. 龙骨: 膨胀螺栓, 镀锌角钢, 20*40*2mm热镀锌方管, 详细参考	m2	4.67				229.94

			CT-03-01大样 5. 清单工程量按展开面积计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		总裁办公室天棚工程合计							
		总裁休息房间							
		总裁休息房间合计							
		总裁休息房间楼地面工程							
1	020512001006	深色木地板楼面WF-02	1. 14. 2mm厚实木复合地板WF-02 2. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料垫 3. 钢构楼板, 清扫干净 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	21. 48				337. 94
		总裁休息房间楼地面工程合计							
		总裁休息房间墙面工程							
1	011207001042	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁布 2. 20*40镀锌方钢 3. 12mm阻燃板基层 4. 部位、大样: ED-09补-05 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	8. 09				289

			费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011207001043	木饰面装饰墙面	1. WD-01木饰面 2. 20*40镀锌方钢，金属挂件 3. 12mm阻燃板基层 4. 部位、大样：ED-09补-05 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3.97				415.17
3	011207001044	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁布 2. 蝴蝶卡件，50副龙 3. 9mm阻燃板基层 4. 部位、大样：ED-09补-03 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	15.67				225.13
4	011105006027	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装（13.5+5+12+45mm），12mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样：详见ED-09补-03 4. 单层阻燃板基层、固	m	4.84				71.68

			定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011105006028	深灰色不锈钢踢脚线 MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装（13.5+5+12+45mm），12+9mm阻燃板基层 2. 蝴蝶卡件50副龙 3. 部位、大样：详见ED-09补-05 4. 单层阻燃板基层、固定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	3.78				73.51
6	011502001022	深灰色不锈钢装饰线 MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色：深灰色不锈钢装饰线MT-01（17+5+16+10mm） 2. 规格：详见ED-09补-03 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	10.39				37.57

7	011502001023	深灰色不锈钢装饰线 MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢装饰线MT-01 (14+5+13+10mm) 2. 规格: 详见ED-09补-05 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	3.78				34.56
8	011502001024	深灰色不锈钢装饰线 MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:深灰色不锈钢装饰线MT-01 (14+5+39mm) 2. 规格: 详见ED-09补-05 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	3.78				38.72
		总裁休息房间墙面工程合计							
		总裁休息房间天棚工程							
1	011302001051	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨	m2	16.35				195.97

			5. 部位：参考CT-02-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算（不含灯槽） 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011302001052	总裁休息房间窗帘盒	1. 面层喷白色无机涂料（二底二面）PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平，面板接缝处贴嵌缝粘胶带，刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层，9.5mm厚纸面石膏板 4. 龙骨：膨胀螺栓，镀锌角钢，20*40*2mm热镀锌方管，详细参考CT-03-01大样 5. 清单工程量按展开面积计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.55				229.94
3	011302001053	送风口、回风口部位吊项	1. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层，1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨：参考CT-02-01大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	0.26				666.76

			各种类型脚手架的搭拆费用； 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011302001054	弧形不锈钢板金属槽MT-01	1. 面层1.2mm不锈钢板金属槽MT-01 2. 18mm厚阻燃板基层，12mm厚阻燃板基层 3. 龙骨：参考CT-02-01大样 4. 清单工程量按水平面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.06				1461.21
5	011302001055	直型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 龙骨：参考CT-02-01大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	6.88				68.67
6	011302001056	弧型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料	m	6.82				80.42

			(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 龙骨: 参考CT-02-01大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011304002023	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格: 综合考虑 3. 部位: 总裁休息房间 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.4				303.12
8	011304002024	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 部位: 总裁休息房间 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.4				29.05
		总裁休息房间天棚工程合计							

		衣帽间							
		衣帽间合计							
		衣帽间楼地面工程							
1	020512001007	深色木地板楼面WF-02	1. 14.2mm厚实木复合地板WF-02 2. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料垫 3. 钢构楼板, 清扫干净 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.76				337.94
		衣帽间楼地面工程合计							
		衣帽间墙面工程							
1	011207001045	墙纸/壁布装饰墙面	1. WP-01壁纸(燃烧性能等级为B1级) 2. 部位、大样: ED-03-01 3. 9mm阻燃板基层 4. 9.5mm厚石膏板面层 5. 蝴蝶卡件50副龙 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.82				253.97
2	011105006029	深灰色不锈钢踢脚线MT-01	1. MT-011.2mm厚深灰色不锈钢踢脚与卡件安装(13.5+5+12+45mm), 9mm阻燃板基层 2. 部位、大样: ED-03-01 3. 蝴蝶卡件50副龙 4. 单层阻燃板基层、固	m	2.73				49.15

			定配套金属卡件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		衣帽间墙面工程合计							
		衣帽间天棚工程							
1	011302001057	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位: 参考CT-02-01大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算(不含灯槽) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.62				198.58
2	011302001058	直型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 双层9.5mm厚石膏板 4. 龙骨: 参考CT-02-01大样	m	5.05				66.98

			5. 清单工程量按米计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011304002025	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 部位：衣帽间 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.29				303.12
4	011304002026	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：衣帽间 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.29				29.07
		衣帽间天棚工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		卫生间楼地面工程							
1	011102003002	块料楼地面CT-02	1. 找平层厚度、砂浆配合比：CL7.5轻集料混凝土垫层	m2	5.52				418.92

			60mm+30mm, 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥膏掺建筑胶粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色 :600*1200*12.5mm地砖CT-02 4. 嵌缝材料种类:美缝剂勾缝:美工刀挖凹槽,用吸尘器或毛刷刷干净,瓷砖缝隙两边贴上美纹纸,用胶枪注入双组真瓷美缝剂勾缝 5. 防水层材料种类 :1.5厚JS聚合物防水层, 二层 6. 止水坎挡水做法:参考大样FD-01-01 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001004	深色大理石楼地面ST-01	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平层, 30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥膏掺建筑胶粘结层 3. 面层材料品种、规格、颜色:20mm深色大理石楼地面ST-01 4. 回填材料种类 :CL7.5轻集料混凝土垫层20mm, 陶粒回填150mm高 5. 防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)	m2	1.44				891.22

			<p>6. 防水层材料种类 :1.5厚JS聚合物防水层, 二层</p> <p>7. 酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011102003003	深色大理石波打线ST-01	<p>1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥膏掺建筑胶粘结层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:深色大理石波打线ST-01</p> <p>4. 防水层材料种类 :1.5厚JS聚合物防水层, 二层</p> <p>5. 酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的</p>	m2	0.47				828.02

			<p>差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011102003004	深色大理石收边ST-01	<p>1. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平层</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥膏掺建筑胶粘结层</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:深色大理石波打线ST-01</p> <p>4. 防水层材料种类:1.5厚JS聚合物防水层,二层</p> <p>5. 酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	0.39				1091.2

5	011502001025	直型深灰不锈钢收边条MT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚深灰不锈钢收边条 2. 规格: 30+20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	0.81				96.56
6	010501002001	混凝土导墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:参考大样图FD-01-01 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m3	0.05				743.81
7	040901008001	植筋	1. 材料种类:钢筋 2. 材料规格:HPB300钢筋 $\Phi 8@200$ 3. 植入深度:按设计图纸深度 4. 植筋胶品种:符合设计要求 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	根	27				6.95
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300钢筋 $\Phi 8$ 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	t	0.002				5569

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		卫生间楼地面工程合							
		计							
		卫生间墙面工程							
1	011207001046	瓷砖装饰墙面CT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01瓷砖，600*1200*12.5mm 2. 5mm厚1:2水泥砂浆粘贴层 3. 1.5厚JS聚合物防水层 4. 适用位置钢筋混凝土或砖墙面或轻质隔墙 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	21.46				301.64
2	011207001047	瓷砖装饰墙面CT-01	1. 面层材料品种、规格、颜色：CT-01瓷砖，600*1200*12.5mm 2. 瓷砖胶粘贴，选料、切割瓷片、抹胶粘剂、贴面砖、擦缝、清洁表面 3. 基层材料种类、规格：1厚钢丝网、10厚水泥压力板、10厚水泥砂浆找平层、1.5厚JS聚合物防水层 4. 适用位置钢架隔墙、轻钢龙骨隔断墙 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计	m2	4.79				431.15

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011210005001	成品淋浴屏	1. 隔断面层：5+5mm厚GL-01超白钢化玻璃 2. 骨架、边框材料种类：预埋U型槽、热镀锌钢架 3. 其他五金：铝合金滑轨，成品合页、成品把手等五金件 4. 安装固定件、密封胶填缝、五金配件及所需配件处理等 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.51				851.69
4	011505010001	镜面玻璃	1. 玻璃面层：5mmMR-01银镜 2. 20*40镀锌方钢 3. 双层9mm阻燃板基层 4. 综合考虑：密封、胶带、磨边等所有工作内容 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.84				314.19
5	011210001002	卫生间轻钢龙骨隔断	1. 面层：CT-01瓷砖，600*1200*12.5mm、ST-02-20厚灰色大理石	m2	1.04				1102.43

			卡座 2. 钢骨架：50*50镀锌方钢 3. 1厚钢丝网、10厚水泥压力板、10厚水泥砂浆找平层、1.5厚JS聚合物防水层 4. 清单工程量按正立面投影面积 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		卫生间墙面工程合计							
		卫生间天棚工程							
1	011302001059	石膏板吊顶天棚	石膏板吊顶(不上人) 1. 面层喷白色无机涂料(二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴双层 9. 5mm厚石膏板 4. 50系轻钢龙骨 5. 部位：参考CT-05-04大样 6. 清单工程量按水平投影面积计算（不含灯槽） 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.17				193.66

2	011302001060	直型石膏板吊顶灯槽	1. 面层喷白色无机涂料 (二底二面)PT-01 2. 满刮2厚面层腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mm厚阻燃板基层, 粘贴9.5mm厚石膏板 4. 龙骨: 参考CT-05-04大样 5. 清单工程量按米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	3.34				73.35
3	011302001061	送风口、回风口部位吊顶	1. 18mm厚阻燃板基层, 12mm厚阻燃板基层, 1.2mm厚不锈钢板金属槽MT-01 2. 龙骨: 参考CT-02-01大样 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.45				666.74
4	011304002027	送风口、回风口百叶	1. 百叶风口 2. 规格: 综合考虑 3. 部位: 卫生间 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容	m2	0.51				303.12

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011304002028	送风口、回风口开孔	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 部位：卫生间 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.51				29.06
		卫生间天棚工程合计							
		其他工程							
		其他工程合计							
		柜子、接待台、吧台							
1	011501008001	衣帽间立柜	1. 衣帽间立柜 2. 规格 ：6341*3150*600mm 3. 包含柜体1.2mm厚深灰不锈钢、1220*2440mmWD-01木饰面、基层、龙骨等所有材料及安装费用 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	1				61099.01
2	011501008002	总裁办公室立柜	1. 总裁办公室立柜 2. 规格 ：5517*3150*350mm 3. 包含柜体1.2mm厚深灰不锈钢、8mm钢板、基层、龙骨等所有材料及安装费用 4. 综合单价包括但不限于	个	1				53127.9

			于超高降效增加费； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011501008003	领导办公室立柜	1. 领导办公室立柜 2. 规格 ： 4833*3000*350mm 3. 包含柜体1. 2mm厚深灰不锈钢、12mm厚SP-03蓝色吸音板、1220*2440mmWD-01木饰面、基层、龙骨等所有材料及安装费用 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	1				44340. 93
4	011501008004	共创区立柜，含冰箱柜体	1. 共创区立柜，含冰箱柜体 2. 规格 ： 5800*3150*600mm 3. 包含柜体1. 2mm厚深灰不锈钢、400*400*10mmWP-03马赛克壁纸、20mm厚SP-01深色大理石、1220*2440mmWD-01木饰面、5mm厚GL-03浅色烤漆玻璃、(5+5)mm厚GL-04渐变烤漆玻璃、基层、龙骨等所有材料及安装费用 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	个	1				63867. 57

			规定执行						
5	011501014001	休闲高桌(水吧台)	1. 水吧台 2. 规格 : 5800*1050*800mm 3. 包含柜体 1220*2440mmWD-01木饰面、5mm厚MR-01银镜、基层、龙骨等所有材料及安装费用 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	个	1				18624
6	011501014002	接待台	1. 接待台 2. 规格 : 5200*1050*860mm 3. 包含柜体 1220*2440mmWD-01木饰面、GRG、基层、龙骨等所有材料及安装费用 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费; 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	个	1				23198.45
		柜子、接待台、吧台合计							
		门							
1	010805005001	双扇隐藏平开门	1. 门种类:M0-9双扇隐藏平开门、 2370*3150mm 2. 面层材料: (5+5)mm厚GL-01超白钢化玻璃(贴膜)、1220*2440mmWD-01木饰面 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑:亮子、玻璃安装、门锁、拉手、	m2	7.47				6466.27

			<p>磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费；</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位:设备间</p>						
2	010805005002	弧形移门	<p>1. 门种类:M0-3弧形移门、1910*3150mm</p> <p>2. 面层材料:(5+5)mm厚GL-04渐变烤漆玻璃</p> <p>3. 门框:综合考虑</p> <p>4. 综合考虑:亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费；</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位:接待区</p>	m2	6.02				1966.2 2
3	010805005003	双扇隐藏平开门	<p>1. 门种类:M0-8双扇隐藏平开门、1760*2985mm</p>	m2	5.25				6696.9 7

			<p>2. 面层材料:3mm厚ST-03柔性岩板、</p> <p>1220*2440mmWD-01木饰面</p> <p>3. 门框:综合考虑</p> <p>4. 综合考虑:亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件,油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>5. 计价包括成品门、各种五金配件,安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位:接待区</p>						
4	010805005004	单扇隐藏平开门	<p>1. 门种类:M0-2单扇隐藏平开门、930*3150mm</p> <p>2. 面层材料:(5+5)mm厚GL-04渐变烤漆玻璃、1220*2440mmWD-01木饰面</p> <p>3. 门框:综合考虑</p> <p>4. 综合考虑:亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件,油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>5. 计价包括成品门、各种五金配件,安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m2	5.86				6525.71

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位:储藏间						
5	010805005005	单扇玻璃门	1. 门种类:M0-10单扇玻璃门、1000*2995mm 2. 面层材料:(5+5)mm厚GL-01超白钢化玻璃 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑:亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位:办公室、会议室	m2	11.98				845.89
6	010801001001	双扇隐藏平开门	1. 门种类:M0-7双扇隐藏平开门、1520*3150mm 2. 面层材料:1220*2440mmWD-01木饰面 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑:亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油	m2	4.79				6296.65

			漆、刷防腐油、塞口、 填缝、防雷、材料运输 等相关费用 6. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费； 7. 综合考虑为满足设计、 验收规范规定施工所需 的一切工序和工作内容， 其他未尽事项，详见设 计图纸及相关规范规定 执行 8. 部位：总裁会客区						
7	010801001002	双扇平开门	1. 门种类:M0-1双扇平 开门、1530*3150mm 2. 面层材料: (5+5)mm厚 GL-04渐变烤漆玻璃、 1220*2440mmWD-01木饰 面 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑:亮子、玻 璃安装、门锁、拉手、 磁吸、闭门器、地弹簧 等各种五金配件，油漆 、防腐油、塞口、填缝 等 5. 计价包括成品门、各 种五金配件，安装、油 漆、刷防腐油、塞口、 填缝、防雷、材料运输 等相关费用 6. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费； 7. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行 8. 部位:总裁办公室	m2	4.82				6763.5 4
8	010801001003	单扇隐藏平开门	1. 门种类:M0-4单扇隐 藏平开门、970*3150mm 2. 面层材料:宽幅 1370mmWP-01壁布硬包 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑:亮子、玻 璃安装、门锁、拉手、	m2	3.06				6813.9 3

			<p>磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费；</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位：总裁休息房间</p>						
9	010801001004	单扇隐藏平开门	<p>1. 门种类：M0-5单扇隐藏平开门、840*3150mm</p> <p>2. 面层材料：1220*2440mmWD-01木饰面</p> <p>3. 门框：综合考虑</p> <p>4. 综合考虑：亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费；</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位：衣帽间</p>	m2	2.65				6579.81
10	010808001001	单扇隐藏移门	<p>1. 门种类：M0-6单扇隐藏移门、800*3150mm</p>	m2	2.52				6517.7

			<p>2. 面层材料:宽幅1370mmWP-01墙纸、1220*2440mmWD-01木饰面</p> <p>3. 门框:综合考虑</p> <p>4. 综合考虑:亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件,油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>5. 计价包括成品门、各种五金配件,安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位:卫生间</p>						
11	010801001005	双扇隐藏平开门	<p>1. 门种类:双扇隐藏平开门、1490*3050mm</p> <p>2. 面层材料:5mm厚GL-03浅色烤漆玻璃、1220*2440mmWD-01木饰面</p> <p>3. 门框:综合考虑</p> <p>4. 综合考虑:亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件,油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>5. 计价包括成品门、各种五金配件,安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m2	4.54				6296.64

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位:休闲讨论区						
12	010805005006	单扇隐藏平开门	1. 门种类:单扇隐藏平开门、790*3150mm 2. 面层材料:(5+5)mm厚GL-04渐变烤漆玻璃、1220*2440mmWD-01木饰面 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑:亮子、玻璃安装、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位:储藏间	m2	2.49				6519.93
13	010802004001	消火栓暗门	1. 门种类:消火栓暗门、1025*3150mm 2. 面层材料:(5+5)mm厚GL-04渐变烤漆玻璃 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑:门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 5. 计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、表面设置发光标志、防护等费用 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费；	m2	3.23				823.34

			7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位:共创区						
14	010802004002	消火栓暗门	1. 门种类:消火栓暗门、900*3150mm 2. 面层材料:1220*2440mmWD-01木饰面 3. 门框:综合考虑 4. 综合考虑:门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 5. 计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、表面设置发光标志、防护等费用 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费； 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位:总裁会客区	m2	2.84				892.88
		门合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	混凝土导墙模版	1、混凝土导墙模版 2. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事项详见设计图纸	m2	1.11				53.67
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼28层样板段精装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼28层样板段精装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	181846.53		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：办公楼28层样板段精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	181846.53	
合计			181846.53	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼28层样板段精装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼28层样板段精装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼28层样板段精装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼28层样板段精装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：办公楼28层样板段精装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼28层样板段安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL1 3. 基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4. 按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				11771.95
2	030412004001	L01嵌入式射灯	1. 名称:L01嵌入式射灯 2. 型号:功率15W，光通量1200lm, 色温4000K，光束角38° IP20，灯体白色、灯杯亮银 3. 开孔尺寸：Φ95 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	291				213.34
3	030412004002	L02嵌入式筒灯	1. 名称:L02嵌入式筒灯 2. 型号:功率20W，光通量1900lm, 色温4000K，光束角50° IP20，灯体白色、灯杯亮银	套	10				166.11

			3. 开孔尺寸: $\phi 95$ 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
4	030412004003	L03嵌入式防雾筒灯	1. 名称:L03嵌入式防雾筒灯 2. 型号:功率12W, 光通量1000lm, 色温4000K, 光束角 50° , 灯体白色、灯杯白色 3. 开孔尺寸: $\phi 95$ 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	7				111.76
5	030412004004	L04射灯	1. 名称:L04射灯 2. 型号:按图纸设计要求 3. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	7				232.33
6	030412004005	LED线型灯带(天花)	1. 名称:LED线型灯带(天花) 2. 型号:功率12W/M, 光通量1000lm/M, 色温4000K, 光束角 110° , 宽度10mm 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 材质:套管灯带+配合型材使用 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	286.37				56.56
7	030412004006	LED线型灯带(立面)	1. 名称:LED线型灯带	m	62.06				56.56

			(立面) 2. 型号:功率8W/M, 光通量640lm/M, 色温4000K, 光束角120° , IP20, 宽度10mm 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装, 4. 材质: 裸板+铝板+乳白罩 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
8	030412004007	LED线型灯带(地面)	1. 名称:LED线型灯带(地面) 2. 型号:功率8W/M, 光通量640lm/M, 色温4000K, 光束角120° , IP20, 宽度10mm 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装, 4. 材质: 铝材+乳白罩 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	52.97				57.58
9	030412004008	灯膜灯带	1. 名称:灯膜灯带 2. 型号:功率14.4W, 色温10000K, 电压12V, IP20 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装, 4. 材质: 压铸铝 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	29.38				34.14
10	030404035001	插座	1. 名称:带USB五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 6. 其他:综合考虑完成	个	2				87.53

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
11	030404035002	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格材质:250V10A, PC阻燃, 86mm*86mm 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	158				36.5
12	030404035003	插座	1. 名称:冰箱五孔插座 2. 规格:250V16A 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				36.5
13	030404035004	插座	1. 名称:五孔地插 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	15				129.1
14	030404035005	插座	1. 名称:防溅五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含透明防水盒, 接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3				64.63

15	030404035006	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:250V10A 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1			36.5
16	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	5			34.78
17	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9			42.34
18	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11			50.63
19	030404034004	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成	个	27			8.35

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
20	030404034005	灯具接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	315				8.51
21	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	79.19				3.78
22	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-B1-6 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	238.5				6.95
23	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4594.17				3.78
24	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3633.47				5.05
25	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZCN-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯	m	198.82				5.35

			4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
26	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	483.77				11.35
27	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式: 暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	9.9				15.56
28	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地	m	1068.83				21.47

			7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
29	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	40.57				22.76
30	030411001005	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	169.6				28.33
31	030411003001	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 型号:热镀锌 3. 规格:MR200*100*1.2 4. 包含桥架及附件(如盖板、隔板等)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	64.26				113.76

		电气照明合计							
		给排水系统							
1	031001006001	塑料管-DN15（冷水）	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	15.66				21.45
2	031001006002	塑料管-DN20（冷水）	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	35.7				23.84
3	031001006003	塑料管-DN15（热水）	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 含管道保温、管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	9.72				21.45
4	031001006004	塑料管-DN20（热水）	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN20	m	1.6				23.84

			5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 含管道保温、管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
5	031003003001	缓闭式止回阀	1. 名称:缓闭式止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				535.7
6	031001006005	加厚型PVC管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质:加厚型PVC管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	0.95				29.51
7	031001006006	加厚型PVC管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质:加厚型PVC管 4. 型号、规格:DN75 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1				39.27
8	031001006007	加厚型PVC管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污废水 3. 材质:加厚型PVC管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:粘接	m	39.16				53.61

			6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
9	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 材质:铜 4. 颜色:抛光镀铬 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				87.08
10	031004006001	连体座便器	1. 名称:28F连体座便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	组	1				20328.28
11	031004003001	立式台盆	1. 名称:立式台盆 2. 规格尺寸:45圆形, 450*450*860mm(H), 釉面陶瓷, 白色 3. 含角阀、落地式脸盆龙头、存水弯等附件 4. 本体及附件安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	组	1				4635.76
12	031004010001	电热水器	1. 名称:电热水器 2. 规格:60L 3. 本体安装, 及角阀后的管道管件及相关配件供应及安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1				1898.4
13	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 含角阀等成套安装	套	1				2737.12

			3. 本体安装 4. 材质：铜 5. 颜色：抛光镀铬 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
14	031004010003	污水提升装置	1. 名称:污水提升装置 2. 规格参数：功率：620w，最大扬程：8.5m，最大流量：149L/min 3. 本体安装及配套控制箱安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				2830.86
15	031004014002	置物纸巾架	1. 名称:置物纸巾架 2. 型号、规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 材质：铜 5. 颜色：抛光镀铬 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				174.09
16	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽及修复 2. 规格:70*70 3. 类型:综合 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	14.72				25.28
		给排水系统合计							
		弱电智能化系统							
1	030404017002	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:采用金属箱体；外型尺寸约：600mmx600mmx200mm 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容	台	1				581.06

			，详见设计图纸及相关规范						
2	030501012001	24口交换机	1. 名称:24口交换机 2. 规格:24口交换机、含光模块、电口模块、调试等 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	4				2053.71
3	030502012001	网络电话插座	1. 名称:网络电话插座 2. 规格:双口 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装，含接线盒（箱）安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	64				45.56
4	030404035007	高清视频插座	1. 名称:高清视频插座 2. 规格:单口 3. 颜色: 烟灰金 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装，含接线盒（箱）安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	7				26.86
5	030507008001	半球彩色摄像机(带红外)	1. 名称:半球彩色摄像机(带红外) 2. 规格、参数:1080P，不低于400万像素；2560×1440；@25fps镜头：2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm 3. 含支架、镜头、电源等 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	8				756.7

6	030505013001	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 规格、参数:两条空间流; 网络接口: 1个千兆电口; 天线: 内置双频全向天线; 同时接入用户数量: 256; 工作频段: 2.4G以及5G (仅11ac); 供电方式: DC-12V/POE供电 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9				1173.1
7	粤 030506010001	非触摸式会议室显示屏 (含配套投屏器)	1. 名称:非触摸式会议室显示屏 (含配套投屏器) 2. 规格:100寸左右 3. 含HDMI高清线、配套移动支架及安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				15605.17
8	080703010001	48口数据配线架	1. 名称:数据配线架 2. 规格:48口 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 跳线测试, 标签的制作等相关费用 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	2				1001.24
9	080703010002	48口语音配线架	1. 名称:48口语音配线架 2. 规格:48口 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器、模块面板安装, 跳线, 跳块卡接, 跳线测试, 标签的制作等相关费用 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	台	1				995.76

			规范						
10	080703010003	24口语音配线架	1. 名称:24口语音配线架 2. 规格、参数:24口 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器、模块面板安装, 跳线, 跳块卡接, 跳线测试, 标签的制作等相关费用 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				568.64
11	030502005001	双绞电缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞电缆 2. 规格:含水晶头 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	6090.53 2				4.34
12	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	41.1				21.47
13	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线	m	64.08				22.01

			<p>用牵引铁线、砖墙开孔 修补、配件及管件安装 、支吊架制作安装、接 线盒（箱）安装、防火 涂料、防腐油漆、标识 、接地</p> <p>7.其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范</p>						
14	030411001008	配管	<p>1.名称:配管</p> <p>2.材质:镀锌电线管</p> <p>3.规格:MT20</p> <p>4.敷设方式:暗配</p> <p>5.配置形式:综合考虑</p> <p>6.包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、砖墙开孔 修补、配件及管件安装 、支吊架制作安装、接 线盒（箱）安装、防腐 油漆、标识、接地</p> <p>7.其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范</p>	m	30.84				16.45
15	030411001009	配管	<p>1.名称:配管</p> <p>2.材质:镀锌电线管</p> <p>3.规格:JDG20</p> <p>4.敷设方式:暗配</p> <p>5.配置形式:综合考虑</p> <p>6.包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、砖墙开孔 修补、配件及管件安装 、支吊架制作安装、接 线盒（箱）安装、防腐 油漆、标识、接地</p> <p>7.其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范</p>	m	87.63				11.35
16	030411001010	配管	<p>1.名称:配管</p> <p>2.材质:镀锌电线管</p> <p>3.规格:JDG25</p> <p>4.敷设方式:暗配</p> <p>5.配置形式:综合考虑</p> <p>6.包含管道敷设、穿线</p>	m	204.1				15.56

			用牵引铁线、砖墙开孔 修补、配件及管件安装 、支吊架制作安装、接 线盒（箱）安装、防腐 油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范						
17	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、砖墙开孔 修补、配件及管件安装 、支吊架制作安装、接 线盒（箱）安装、防腐 油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	m	186.64				18.92
18	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:热镀锌钢制线 槽 3. 规格:MR200*200*1.2 4. 其他:包含线槽及附 件（如盖板、隔板等 ）、配件安装、支（吊 ）架制作安装、除锈、 刷油、接地、防火堵洞 、刷防火漆等 5. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	m	66.75				118.28
19	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范系统 调试 2. 类别:视频监控系统 3. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	系统	1				581.36

		弱电智能化系统合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta=1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	12.42				140.21
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta=1.2\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.9				167.52

3	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 容重 $r \geq 48\text{kg/m}^3$ 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	0.82				594.35
4	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				74.96
		防排烟系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.72				131.29
2	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$	m2	13.8				110.84

			3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	43.52				140.21
4	031208003002	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 容重 $r: \geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外:加0.5mm厚铝板保护层 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	m3	1.89				594.35

			规范						
5	030704001002	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				268.61
		空调风及新风系统合计							
		排风系统							
1	030404033001	直流式排风机	1. 名称:直流式排风机 2. 规格、型号:风量:36000m³/h静压:450Pa 功率:11KW/380V 3. 安装形式:吊装安装 4. 其他: 包含保温、本体和配件、弹簧减震器安装; 支(吊)架制作安装、除锈、刷油; 电机检查接线等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				8418.25
2	030404033002	风扇	1. 名称:天花管道式排气扇 2. 型号:TP-400 3. 规格:风量:400m³/h, 电机功率:50W, 静压:50Pa 4. 本体和配件(止回阀、软管)安装 5. 支架制作、安装、除锈、刷油 6. 电机检查接线 7. 调试 8. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	台	5				194.57

			规范						
3	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:160*120 3. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				134.38
4	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:300*120 3. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				170.71
5	030703001003	碳钢阀门	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*250 3. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				733.39
6	030703001004	碳钢阀门	1. 名称:手柄式风管钢制蝶阀 2. 规格:300*120 3. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	个	1				136.6

			规范						
7	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:160*120 3. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				114.9
8	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	18.77				131.29
9	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装	m2	5.46				116.73

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼28层样板段安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼28层样板段安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	35187.68		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：办公楼28层样板段安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	35187.68	
合计			35187.68	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：办公楼28层样板段安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼28层样板段安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：办公楼28层样板段安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼28层样板段安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：办公楼28层样板段安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔中低区公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		A塔中低区公区首层							
		A塔中低区公区首层合计							
		首层办公大堂（含2层位置）							
		首层办公大堂（含2层位置）合计							
		首层办公大堂（含2层位置）地面工程							
1	011102001005	石材楼地面（降板区域） 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7. 5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	216. 43				995. 92
2	011102001006	石材楼地面 楼2	1. ST-	m2	584. 4				639. 8

			011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011102001007	石材楼地面-门槛石(降板区域) 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7. 5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.6				1032.27
4	011102001008	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材	m2	0.42				677.44

			2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理 (采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层办公大堂 (含2层位置) 地面工程合计							
		首层办公大堂 (含2层位置) 墙面工程							
1	011204001001	铝板圆柱面	1. 面层: MT-043mm厚浅色铝板 2. 横向龙骨40*40*3镀锌方钢管与竖向龙骨40*80*4镀锌方钢管螺栓固定 3. 竖向龙骨与墙面预留预埋钢板200*200*8通过150*60*6厚100高镀锌角钢固定, 间距≤1000 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	533.93				887.29
2	011105006030	金属踢脚线 (圆柱面	1. MT-011.2mm厚	m	39.55				131.19

)	100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨: 120*50*4L长50镀锌角钢@600, -80*4镀锌钢板 5. 规格: 90+55+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011502001026	金属装饰线 MT-01浅 色香槟金不锈钢线条 (圆柱墙身与天花交 接收口)	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金 不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶 +结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基 层板 4. 龙骨: 木垫块 5. 规格: 5+10+55+90mm 6. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 7. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m	39.55				114.32
4	011204001002	GRG造型墙面 干挂 GRG墙面 内5	1. 面层: GRG- 0110mmGRG(玻璃纤维增 强石膏构件), 拼接缝详 见立面, 通过特制连接 件(镀锌)与钢构龙骨螺 栓固定(GRG单价暂按 1000元/m2考虑)	m2	369.63				1606.5

			<p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆</p> <p>3. 异性钢构龙骨造型,规格与尺寸详见立面剖符,纤维网格布,GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留角钢固定件焊接固定,或竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过双L50*5L=50角钢焊接固定,</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011204001003	GRG弧形墙面 干挂GRG墙面 内5	<p>1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件),拼接缝详见立面,通过特制连接件(镀锌)与钢构龙骨螺栓固定(GRG单价暂按1000元/m2考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆</p> <p>3. 异性钢构龙骨造型</p>	m2	245.86				1606.5

			<p>,规格与尺寸详见立面剖符,纤维网格布</p> <p>,GRG特制石膏填缝</p> <p>4.竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定</p> <p>5.竖向龙骨8#槽钢与墙面预留角钢固定件焊接固定,或竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过双L50*5L=50角钢焊接固定,</p> <p>6.在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7.清单工程量按展开面积计算</p> <p>8.综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9.综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
6	011105006031	金属踢脚线	<p>1.MT-011.2mm厚100mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2.粘接层:2厚强力胶+结构胶</p> <p>3.基层:12mm厚阻燃基层板</p> <p>4.龙骨:木阻燃龙骨</p> <p>5.规格:90+15+10+5mm</p> <p>6.综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	46.42			100.51

			7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011508004001	景观池	1. 规格 ： 7330*1065*500mm不规格形状 2. 龙骨： 40*40*2镀锌方钢管@400 2. 基层材料种类、规格：详见A塔中低区公共区节点图D50~51 3. 面层材料种类、规格：WD-0140厚实木板（定制实木景观池，实木打磨）； OS-015mm冰火板（仿木纹） 4. 池内刷1.2厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	项	1				74100
8	011508004002	接待台	1. 规格： 不规格圆形状（接待台单价暂按584800元/项考虑） 2. 基层材料种类、规格：WD-02免漆板（白色）接待台柜，柜门20厚、柜体18厚，详见A塔中低区公共区节点图D52~53 3. 面层材料种类、规格：ST-03白色异形雕刻石材 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	项	2				584800

			5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行					
9	011207001048	墙面不锈钢	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 骨架：30*40*3镀锌方钢管 @600，L50*50*5镀锌角钢@≤1000 5. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+10mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	22.73			886.31
10	011207001049	墙面不锈钢	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 骨架：20*40*3镀锌方钢管 @600，L50*50*5横向镀锌角钢 5. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+70+10+5mm 6. 清单工程量按展开面积计算	m2	32.18			878.19

			<p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
11	011207001050	墙面不锈钢	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 骨架：20*40*3镀锌方钢管 @600，L50*50*5横向镀锌角钢</p> <p>5. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+70+20+5mm</p> <p>6. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	4. 04				876. 33
12	011207001051	墙面不锈钢（弧形）	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢（弧形）</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 骨架：30*40*3镀锌方钢管 @600，L50*50*5镀锌角钢@≤1000</p> <p>5. 宽度：180mm，规格</p>	m2	9. 69				948. 67

			: 10+10+60+160+60+10+10mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
13	011207001052	墙面不锈钢 (弧形)	1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 (弧形) 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 骨架: 20*40*3镀锌方钢管 @600, L50*50*5横向镀锌角钢 5. 宽度: 180mm, 规格: 10+10+60+160+60+10+70+10+5mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11. 09				940. 25
14	011406001001	门边墙面油漆	1. 面层: 同GRG涂料 2. 基层: 12mm厚阻燃基层板+9. 5厚石膏板 3. 骨架: 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定, 横向L50*50*5镀锌角钢	m2	24. 48				352. 38

			<p>@≤1000</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
15	011207001053	墙面装饰板 铝单板	<p>1. 与幕墙框同颜色</p> <p>2. 5mm厚铝单板</p> <p>2. 配套镀锌角码与横向龙骨固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*50*5镀锌角钢，间距同板缝与竖向龙骨L50*50*5镀锌角钢焊接固定</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	167.78				712.96
16	011204001004	石材墙面 石材墙面藏灯槽 内4	<p>1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 灯槽基层: 12厚阻燃基层板</p> <p>4. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>6. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过</p>	m2	3.14				1454.8

			<p>L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p> <p>7. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>8. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>9. 石材表面做六面防护处理</p> <p>10. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>11. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
17	011204001005	石材墙面 干挂石材墙面 内4	<p>1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢</p>	m2	189.14				1445.99

			板间距 ≤ 1000 ;或在砌块墙上钻孔打入 4*M10过墙螺栓固定 200*200*10与 200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距 ≤ 1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
18	010807003001	金属百叶窗	1. 风口百叶定制, 与GRG同色处理 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4. 08				645. 67
19	011207001054	墙面不锈钢	1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 宽度: 80mm, 规格: 10+10+60+60+60+10+10mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	4. 31				818. 73

			<p>费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
20	011207001055	<p>墙面装饰板 LED不锈钢边框 (4830*1250mm)</p>	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 规格: 10+10+110mm</p> <p>5. 横向龙骨50*80*5镀锌方钢管@≤300与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>6. 竖向龙骨50*80*5镀锌方钢管@≤1000、50*80*5镀锌方钢管@≤500</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	1.58				1297.15
21	011406001002	<p>抹灰面油漆 油漆墙面藏灯槽</p>	<p>1. 面层: PT-01白色无机涂料</p> <p>2. 基层: 12mm厚阻燃基层板+9.5厚石膏板</p> <p>3. 骨架: 50*50*3镀锌方钢管双向@600, 规格与尺寸详见立面剖符</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容</p>	m2	3.28				259.16

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层办公大堂（含2层位置）墙面工程合计							
		首层办公大堂（含2层位置）天棚工程							
1	011302001062	GRG造型吊顶(不上人)棚2	1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件) (GRG单价暂按1000元/m2考虑) 2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平, 纤维网格布, GRG特制石膏填缝 4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定 5. Φ8全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符 6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距@≤1000 7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@≤1000 8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@≤1000 9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@≤1000 10. 清单工程量按展开面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设	m2	1144.23				1611.82

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011302001063	GRG弧形吊顶(不上人)棚2	1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件)(GRG单价暂按1000元/m2考虑) 2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平,纤维网格布,GRG特制石膏填缝 4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定 5. Φ8全牙吊杆与横龙骨螺母固定,间距详见对应的天花剖符 6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定,中距@≤1000 7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定,中距@≤1000 8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定,双向@≤1000 9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@≤1000 10. 清单工程量按展开面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项	m2	47.61				1636.42

			，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011302001064	不锈钢吊顶天棚	1. 面层:MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度: 180mm, 规格: 10+10+60+160+60+10+10mm 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定 5. $\Phi 8$ 全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符 6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距@ ≤ 1000 7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@ ≤ 1000 8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@ ≤ 1000 9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@ ≤ 1000 10. 清单工程量按投影面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	39.88				1270.53
4	011302001065	不锈钢吊顶天棚(弧形)	1. 面层:MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢(弧形) 2. 宽度: 180mm, 规格: 10+10+60+160+60+10	m2	37.48				1390.48

			<div>+10mm</div> <div>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</div> <div>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</div> <div>5. $\Phi 8$全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符</div> <div>6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距@≤ 1000</div> <div>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@≤ 1000</div> <div>8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@≤ 1000</div> <div>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@≤ 1000</div> <div>10. 清单工程量按投影面积计算</div> <div>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</div> <div>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</div>					
5	011304002029	送风口、回风口	<div>1. 风口开孔</div> <div>2. 规格：综合考虑</div> <div>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</div> <div>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</div>	m2	14.13			22.7

6	011304002030	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	14.13				305.23
		首层办公大堂（含2层位置）天棚工程合计							
		首层办公高区电梯厅							
		首层办公高区电梯厅合计							
		首层办公高区电梯厅地面工程							
1	011102001009	石材楼地面（降板区域） 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 745厚LC7.5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板，清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理（采用有机硅石材防护液处理） 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	16.38				995.92
2	011102001010	石材楼地面 楼2	1. ST-	m2	16.56				639.8

			011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011102001011	石材楼地面-门槛石(降板区域) 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7. 5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.92				1032.28
4	011102001012	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材	m2	1.12				677.44

			2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理 (采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层办公高区电梯厅地面工程合计							
		首层办公高区电梯厅墙面工程							
1	011204001006	石材墙面 (弧形) 干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按2200元/m2考虑) 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓 (可调节) 固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000; 或在砌块墙上钻孔打入	m2	6.01				2954.8

			<p>4*M10过墙螺栓固定</p> <p>200*200*10与</p> <p>200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011204001007	石材墙面（异形）干挂石材墙面 内4	<p>1. 面层:ST-0260mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按3260元/m²考虑）</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p>	m2	13				4176.63

			8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011406001003	抹灰面油漆 油漆墙面 藏灯槽	1. 面层:PT-01白色无机涂料 2. 基层: 12mm厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 3. 骨架: 50*50*3镀锌方钢管双向@600, 规格与尺寸详见立面剖符 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3.28				259.16
4	011207001056	墙面长城板造型不锈钢 干挂不锈钢墙面	1. 面层:MT-011.2mm厚浅香槟金不锈钢, 长城板造型, 通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 50*50*3镀锌方钢管双向@600, 规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	43.91				780.62

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011105006032	金属踢脚线	<p>1. MT-011. 2mm厚100mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨：木垫块</p> <p>5. 规格：90+15+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	13.48				100.51
6	011204001008	石材墙面 干挂石材墙面 内4	<p>1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打</p>	m2	50.28				1445.99

			入4*M10膨胀螺栓固定 100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入 4*M10过墙螺栓固定 200*200*10与 200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011204001009	石材墙面 石材暗门	1. 暗门尺寸： 890*2500mm 2. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑) 3. 基层: 9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理 8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 9. 综合单价包括但不限于	m2	2.225				1849.81

			<p>于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
8	011204001010	石材墙面 石材暗门	<p>1. 暗门尺寸：800*2500mm</p> <p>2. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>3. 基层：9厚硅酸钙板封堵</p> <p>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p> <p>5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高</p> <p>6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>7. 石材表面做六面防护处理</p> <p>8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	4				1870.23
9	010808004001	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011.2mm厚浅香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶</p>	m2	11.96				799.02

			+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管, L30*30*3镀锌角钢固定件@1200 5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管 6. 宽度: 370mm, 规格: 20+20+370+50mm 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
10	011207001057	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层: MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢, 长城板造型, 通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向, 规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	28.89				758.98
		首层办公高区电梯厅							

		墙面工程合计							
		首层办公高区电梯厅 天棚工程							
1	011302001066	长城板造型不锈钢吊顶	1. 面层: MT-011.2mm厚 浅香槟金不锈钢, 长城板造型 2. 横龙骨50*50*3镀锌 方钢管@600 3. 竖龙骨50*50*3镀锌 方钢管@600 4. 清单工程量按展开面 积计算 (不含灯槽) 5. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m ²	75.28				589.15
2	011302001067	灯带(槽)	1. 面层: PT-01白色无 机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板、 12厚A级阻燃板 4. 9.5厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定 , 中距≤200, 螺钉距板 边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平	m	20.48				64.22

			8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10. 规格: 100*300mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011304002031	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.31				22.68
4	011304002032	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.31				305.21
		首层办公高区电梯厅天棚工程合计							

		首层办公中一二区电梯厅							
		首层办公中一二区电梯厅合计							
		首层办公中一二区电梯厅地面工程							
1	011102001013	石材楼地面（降板区域） 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 745厚LC7.5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	22.07				995.92
2	011102001014	石材楼地面 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板,清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于	m2	43				639.8

			于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011102001015	石材楼地面-门槛石(降板区域) 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7. 5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2. 4				1032. 28
4	011102001016	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计	m2	3. 93				677. 44

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层办公中一二区电梯厅地面工程合计							
		首层办公中一二区电梯厅墙面工程							
1	011204001011	石材墙面 干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑) 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工	m2	91.5				1445.99

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011204001012	石材墙面（异形）干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-0260mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按3260元/m ² 考虑） 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定，间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定，龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	25.43				4176.63
3	010808004002	不锈钢电梯门套	1. MT-011.2mm厚浅色香	m2	26.31				799.01

			<p>香槟不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管</p> <p>6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011207001058	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	<p>1. 面层:MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型, 通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定</p> <p>2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向, 规格与尺寸详见立面剖符</p> <p>3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000</p> <p>4. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	96.6				758.98

5	011105006033	金属踢脚线	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不 锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶 +结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基 层板 4. 龙骨：木垫块 5. 规格：90+15+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 7. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m	26.27				100.51
6	011204001013	石材墙面 石材暗门	1. 暗门尺寸 ：800*2500mm 2. 面层：ST-0225mm厚白 色石材与金属干挂件插 槽固定+环氧树脂AB胶 （石材单价暂按890元 /m2考虑） 3. 基层：9厚硅酸钙板 封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽 钢、40*40*3镀锌方钢 管、L50*50*5横向镀锌 角钢间距同分缝详见立 面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽 钢、40*40*3镀锌方钢 管、50*50*3镀锌方钢 管，通长延伸至暗门高 6. 石材磨边开槽、抛光 打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护 处理 8. 含暗门拉手、碰珠门 锁、转轴等五金配件 9. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用	m2	2				1870.2 2

			10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011204001014	石材墙面（异形弧形）干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-02180mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.13				9253.59

		首层办公中一二区电 梯厅墙面工程合计							
		首层办公中一二区电 梯厅天棚工程							
1	011302001068	GRG造型吊顶(不上人) 棚2	1. 面层:GRG- 0110mmGRG(玻璃纤维增 强石膏构件)(GRG单价 暂按1000元/m2考虑) 2. GRG面层喷涂仿ST- 02石材氟碳漆(二底二 面) 3. 满刮2厚面层耐水腻 子找平,面板接缝处贴 嵌缝带,刮腻子抹平 ,纤维网格布,GRG特 制石膏填缝 4. 吊杆上L型扁铁吊件 与GRG预留的镀锌预埋 件螺栓固定 5. Φ8全牙吊杆与横龙 骨螺母固定,间距详见 对应的天花剖符 6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙 骨焊接固定,中距 @≤1000 7. 横龙骨L50*5镀锌角 钢与竖龙骨焊接固定 ,中距@≤1000 8. 竖龙骨L50*5镀锌角 钢与天花预留角钢焊接 固定,双向@≤1000 9. 现浇钢筋混凝土板采 用2*M10螺栓固定 L50*5(长150)双向 @≤1000 10. 清单工程量按展开 面积计算 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容,其他未尽事项	m2	86.06				1611.8 2

			，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011302001069	不锈钢吊顶天棚	1. 面层:MT-011.2mm厚 浅色香槟金不锈钢 2. 宽度: 180mm, 规格: : 10+10+60+160+60+10 +10mm 3. 基层: 12mm厚阻燃基 层板 4. 吊杆上L型扁铁吊件 与GRG预留的镀锌预埋 件螺栓固定 5. $\Phi 8$ 全牙吊杆与横龙 骨螺母固定, 间距详见 对应的天花剖符 6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙 骨焊接固定, 中距 @ ≤ 1000 7. 横龙骨L50*5镀锌角 钢与竖龙骨焊接固定 , 中距@ ≤ 1000 8. 竖龙骨L50*5镀锌角 钢与天花预留角钢焊接 固定, 双向@ ≤ 1000 9. 现浇钢筋混凝土板采 用2*M10螺栓固定 L50*5(长150)双向 @ ≤ 1000 10. 清单工程量按投影 面积计算 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行	m2	3.72				1270.5 3
3	011304002033	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆	m2	4.16				22.7

			费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011304002034	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.16				305.23
		首层办公中一二区电梯厅天棚工程合计							
		首层办公低区电梯厅							
		首层办公低区电梯厅合计							
		首层办公低区电梯厅地面工程							
1	011102001017	石材楼地面（降板区域） 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7.5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费	m2	60.27				995.92

			9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001018	石材楼地面-门槛石(降板区域) 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7.5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.8				1032.28
		首层办公低区电梯厅地面工程合计							
		首层办公低区电梯厅墙面工程							
1	011105006034	金属踢脚线	1. MT-011.2mm厚100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨: 木阻燃龙骨 5. 规格: 90+15+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m	37.66				100.51

			费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011204001015	石材墙面（异形弧形）干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-02180mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按7680元/m2考虑) 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关	m2	2.13				9253.59

			规范规定执行						
3	011204001016	石材墙面 干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑) 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	144.14				1445.99
4	010807003002	金属百叶窗	1. 风口百叶定制,与GRG同色处理 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	3.75				645.68

			各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011204001017	石材墙面 石材暗门	1. 暗门尺寸：800*2500mm 2. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑) 3. 基层: 9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理 8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6				1870.22
6	011204001018	石材墙面 石材暗门	1. 暗门尺寸：1000*2500mm 2. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插	m2	2.5				1829.85

			<p>槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>3. 基层: 9厚硅酸钙板封堵</p> <p>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p> <p>5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管, 通长延伸至暗门高</p> <p>6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>7. 石材表面做六面防护处理</p> <p>8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
7	011204001019	石材墙面(异形) 干挂石材墙面 内4	<p>1. 面层: ST-0260mm厚白色石材与金属干挂件槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按3260元/m2考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p>	m2	6.55				4176.63

			<p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定</p> <p>100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定</p> <p>200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
8	010808004003	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管</p> <p>6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	7.18				799.02

9	011207001059	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层:MT-011.2mm厚浅香槟金不锈钢,长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	26.35				758.98
		首层办公低区电梯厅墙面工程合计							
		首层办公低区电梯厅天棚工程							
1	011302001070	GRG造型吊顶(不上人)棚2	1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件)(GRG单价暂按1000元/m2考虑) 2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面) 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平,纤维网格布,GRG特制石膏填缝 4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定 5. Φ8全牙吊杆与横龙骨螺母固定,间距详见	m2	86.06				1611.82

			<p>对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距@≤1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@≤1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@≤1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定 L50*5 (长150) 双向@≤1000</p> <p>10. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
2	011302001071	不锈钢吊顶天棚	<p>1. 面层: MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 180mm, 规格: 10+10+60+160+60+10+10mm</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. Φ8全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距@≤1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@≤1000</p>	m2	3.74			1270.53

			8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@≤1000 9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@≤1000 10. 清单工程量按投影面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011304002035	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.16				22.7
4	011304002036	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.16				305.23
		首层办公低区电梯厅天棚工程合计							

		首层办公地库穿梭梯 大堂							
		首层办公地库穿梭梯 大堂合计							
		首层办公地库穿梭梯 大堂地面工程							
1	011102001019	石材楼地面（降板区域） 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7.5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.9				995.92
2	011102001020	石材楼地面 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于	m2	486.75				639.8

			于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011102001021	石材楼地面-门槛石 (降板区域) 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7. 5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1. 2				1032. 2 7
4	011102001022	石材楼地面-门槛石 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计	m2	1. 2				677. 44

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层办公地库穿梭梯大堂地面工程合计							
		首层办公地库穿梭梯大堂墙面工程							
1	011105006035	金属踢脚线	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：木阻燃龙骨 5. 规格：90+15+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	18.91				100.51
2	011204001020	铝板圆柱面	1. 面层：MT-043mm厚浅色铝板 2. 横向龙骨40*40*3镀锌方钢管与竖向龙骨40*80*4镀锌方钢管螺栓固定 3. 竖向龙骨与墙面预留预埋钢板200*200*8通过150*60*6厚100高镀锌角钢固定，间距≤1000 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	169.5				887.29

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011105006036	金属踢脚线（圆柱面）	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：120*50*4L长50镀锌角钢@600，-80*4镀锌钢板 5. 规格：90+55+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	28.25				131.19
4	011502001027	金属装饰线 MT-01浅色香槟金不锈钢线条（圆柱墙身与天花交接收口）	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：木垫块 5. 规格：5+10+55+90mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	28.25				114.32
5	011204001021	石材墙面 干挂石材墙面 内4	1. 面层：ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插	m2	62.12				1445.99

			<p>槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按890元/m²考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011204001022	石材墙面(异形弧形) 干挂石材墙面 内4	<p>1. 面层:ST-02180mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按7680元/m²考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢</p>	m ²	5.44				9253.59

			<p>与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
7	011204001023	石材墙面 石材暗门	<p>1. 暗门尺寸: 800*2500mm</p> <p>2. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>3. 基层: 9厚硅酸钙板封堵</p> <p>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p>	m2	4			1870.23

			5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理 8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011204001024	石材墙面（异形）干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-0260mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按3260元/m ² 考虑） 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定，间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定，龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000	m2	8.5				4176.63

			<p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
9	010808004004	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管</p> <p>6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	9.57				799.01
10	011207001060	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	<p>1. 面层:MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定</p> <p>2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符</p> <p>3. 在混凝土梁、柱或现</p>	m2	7.2				758.98

			<p>浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000</p> <p>4. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
11	011204001025	GRG造型墙面 干挂GRG墙面 内5	<p>1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件), 拼接缝详见立面, 通过特制连接件(镀锌)与钢构龙骨螺栓固定(GRG单价暂按1000元/m2考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆</p> <p>3. 异性钢构龙骨造型, 规格与尺寸详见立面剖符, 纤维网格布, GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留角钢固定件焊接固定, 或竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过双L50*5L=50角钢焊接固定,</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢</p>	m2	97.65				1606.5

			<p>板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
12	011204001026	GRG弧形墙面 干挂 GRG墙面 内5	<p>1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件), 拼接缝详见立面, 通过特制连接件(镀锌)与钢构龙骨螺栓固定(GRG单价暂按1000元/m²考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆</p> <p>3. 异性钢构龙骨造型, 规格与尺寸详见立面剖符, 纤维网格布, GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留角钢固定件焊接固定, 或竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过双L50*5L=50角钢焊接固定,</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 清单工程量按展开面积计算</p>	m2	33.88				1606.5

			<p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
13	011207001061	墙面不锈钢	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 骨架：30*40*3镀锌方钢管@600，L50*50*5镀锌角钢@≤1000</p> <p>5. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+10mm</p> <p>6. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	4. 43				886. 31
14	011207001062	墙面不锈钢	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 骨架：竖向30*40*3镀锌方钢管@600，L50*50*5横向镀锌角钢, 30*40*3镀锌方钢管@600</p>	m2	10. 46				878. 19

			5. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+70+10+5mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
15	011207001063	墙面不锈钢（弧形）	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢（弧形） 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 骨架：20*40*3镀锌方钢管@600，L50*50*5横向镀锌角钢 5. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+70+10+5mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.49				940.25
16	011406001004	门边墙面油漆	1. 面层：同GRG涂料 2. 基层：12mm厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 3. 骨架：竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定，横向	m2	5.1				352.38

			<p>L50*50*5镀锌角钢 @≤1000</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
17	010807003003	金属百叶窗	<p>1. 风口百叶定制, 与GRG同色处理</p> <p>2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	4. 79				645. 67
		首层办公地库穿梭梯大堂墙面工程合计							
		首层办公地库穿梭梯大堂天棚工程							
1	011302001072	GRG造型吊顶(不上人)棚2	<p>1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件)(GRG单价暂按1000元/m2考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面)</p> <p>3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平, 纤维网格布, GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. Φ8全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见</p>	m2	366. 02				1611. 82

			<p>对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距@≤1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@≤1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@≤1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@≤1000</p> <p>10. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011302001073	GRG造型吊顶封边(不上人) 棚2	<p>1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件)(GRG单价暂按1000元/m2考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面)</p> <p>3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平, 纤维网格布, GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. Φ8全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙</p>	m2	248.62				1774.41

			<p>骨焊接固定, 中距 @≤1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角 钢与竖龙骨焊接固定 , 中距@≤1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角 钢与天花预留角钢焊接 固定, 双向@≤1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用2*M10螺栓固定 L50*5(长150)双向 @≤1000</p> <p>10. 清单工程量按展开 面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
3	011302001074	不锈钢吊顶天棚	<p>1. 面层:MT-011. 2mm厚 浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 180mm, 规格 : 10+10+60+160+60+10 +10mm</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基 层板</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件 与GRG预留的镀锌预埋 件螺栓固定</p> <p>5. Φ8全牙吊杆与横龙 骨螺母固定, 间距详见 对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙 骨焊接固定, 中距 @≤1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角 钢与竖龙骨焊接固定 , 中距@≤1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角 钢与天花预留角钢焊接 固定, 双向@≤1000</p>	m2	27. 07				1270. 5 3

			<p>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定 L50*5(长150)双向 @≤1000</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001075	不锈钢吊顶天棚（弧形）	<p>1. 面层:MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢（弧形）</p> <p>2. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+10mm</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. Φ8全牙吊杆与横龙骨螺母固定,间距详见对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定,中距@≤1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定,中距@≤1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定,双向@≤1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定 L50*5(长150)双向 @≤1000</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不</p>	m2	1.79				1390.48

			限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011304002037	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.64				22.7
6	011304002038	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.64				305.23
		首层办公地库穿梭梯大堂天棚工程合计							
		A塔中低区公区2层							
		A塔中低区公区2层合计							
		2层办公地库穿梭梯大堂（办公二层大堂）							
		2层办公地库穿梭梯大堂（办公二层大堂）合计							
		2层办公地库穿梭梯大							

		堂（办公二层大堂）地面工程							
1	011102001023	石材楼地面 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板,清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	372.63				639.8
2	011102001024	石材楼地面-门槛石 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板,清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.72				677.44
3	011102001025	石材楼地面	1. ST-	m2	3.83				850.09

			011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 粘接层：4厚AB胶粘结层 3. 基层：12厚阻燃基层板 4. 龙骨：20*40*3镀锌方钢管@600 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		2层办公地库穿梭梯大堂（办公二层大堂）地面工程合计							
		2层办公地库穿梭梯大堂（办公二层大堂）墙面工程							
1	011204001027	铝板圆柱面	1. 面层:MT-043mm厚浅灰色铝板 2. 横向龙骨40*40*3镀锌方钢管与竖向龙骨40*80*4镀锌方钢管螺栓固定 3. 竖向龙骨与墙面预留预埋钢板200*200*8通过150*60*6厚100高镀锌角钢固定, 间距≤1000 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m2	209.05				887.29

			见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011105006037	金属踢脚线（圆柱面）	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：120*50*4L长50镀锌角钢@600，-80*4镀锌钢板 5. 规格：90+55+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	28.25				131.19
3	011502001028	金属装饰线 MT-01浅色香槟金不锈钢线条（圆柱墙身与天花交接收口）	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：木垫块 5. 规格：5+10+55+90mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	28.25				114.32
4	011207001064	墙面装饰板 铝单板	1. 与幕墙框同颜色 2. 5mm厚铝单板 2. 配套镀锌角码与横向龙骨固定	m ²	70.7				712.96

			3. 横向龙骨L50*50*5镀锌角钢，间距同板缝与竖向龙骨L50*50*5镀锌角钢焊接固定 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011503008001	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：GL-016+0.76PVB+6超白钢化夹胶玻璃 2. 栏板高度：1100mm 3. 含不锈钢扶手 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	10.38				844.97
6	011204001028	石材墙面 干挂石材墙面 内4	1. 面层：ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按890元/m ² 考虑） 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓（可调节）固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定，间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固	m ²	121.65				1445.99

			定, 龙骨间距 ≤ 1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定 100*200*10后置预埋钢板间距 ≤ 1000 ;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定 200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距 ≤ 1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011105006038	金属踢脚线	1. MT-011. 2mm厚100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨: 木阻燃龙骨 5. 规格: 90+15+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	48.93				100.51
8	011204001029	石材墙面 石材暗门	1. 暗门尺寸: 900*2500mm	m2	6.75				1847.79

			<p>2. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>3. 基层: 9厚硅酸钙板封堵</p> <p>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p> <p>5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管, 通长延伸至暗门高</p> <p>6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>7. 石材表面做六面防护处理</p> <p>8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
9	010807003004	金属百叶窗	<p>1. 风口百叶定制, 与GRG同色处理</p> <p>2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	2.1				645.67
10	011204001030	石材墙面(异形) 干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-0260mm厚白色石材与金属干挂件插	m2	5.94				4176.63

			<p>槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按3260元/m²考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
11	010808004005	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管, L30*30*3镀锌</p>	m ²	9.57				799.01

			锌角钢固定件@1200 5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管 6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
12	011207001065	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层:MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	14.46				758.98
		2层办公地库穿梭梯大堂（办公二层大堂）墙面工程合计							
		2层办公地库穿梭梯大堂（办公二层大堂）天棚工程							

1	011302001076	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	569. 8				188. 99
2	011304002039	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	9. 18				22. 7

			费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011304002040	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.18				305.23
4	011301001001	天棚反向支撑（转换层）	1. 吊杆长度大于1.5m且小于3m时，设置反支撑 2. 做法详见图集12J502-2, 页A31/3 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	t	7.86				6205.02
		2层办公地库穿梭梯大堂（办公二层大堂）天棚工程合计							
		A塔6层标准层（6~10层共5层）							
		A塔6层标准层（6~10层共5层）合计							
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）							
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）合							

		计							
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）地面工程							
1	011102003005	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板，接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	79.45				519.08
2	011102001026	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.2				718.06
		6层标准层内走道（通							

		茶水间、卫生间）地面工程合计							
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）墙面工程							
1	011406001005	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	318.7				59.05
2	011105003001	块料踢脚线 踢2	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖, 100mm高 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	106.9				26.74
3	010801001006	双开子母门	1. M3木门 2. 门尺寸:1400mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、自动升降防尘条、止门器、门锁、暗插销、防尘筒及防撞条等五金配件	m2	48.3				833.99

			5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）墙面工程合计							
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）天棚工程							
1	011302001077	双层纸面石膏板吊顶（不上人） 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料（二底二面） 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6，中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环（勾），双向中距 ≤ 1200	m2	79. 45				188. 99

			10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽） 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）天棚工程合计							
		6层标准层走道							
		6层标准层走道合计							
		6层标准层走道地面工程							
1	011104001012	地毯楼地面 楼4	1. CP-01600X600mmX10mm厚方块地毯铺实拍平 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 架空地台（不在范围内） 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	650.85				205.22
2	011502001029	L型不锈钢装饰线压条	1. MT-011.2mm厚L型浅香槟金不锈钢 2. 规格：20+25mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m	28				31.26

			规定执行						
		6层标准层走道地面工程合计							
		6层标准层走道墙面工程							
1	011406001006	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1193.6				59.05
2	011406001007	涂料墙面(大模混凝土) PT-01 白色无机涂料 内2	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	845.2				59.05
3	011105006039	金属踢脚线 踢1	1. MT-011.2mm厚30mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层:2厚强力胶+结构胶 3. 基层:12mm厚阻燃基层板 5. 规格:C型10+30+10mm 6. 内墙装修完成面 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m	365.5				57.62

			费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011406001008	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸：700*2270mm 2. 面层:PT-01白色无机涂料 3. 基层：12厚水泥纤维增强压力板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	39.725				322.97
5	010805005007	双开玻璃门	1. M412厚钢化双开玻璃门 2. 门尺寸：1420mm*2265mm 3. 含成品不锈钢拉手、玻璃门锁、地弹簧、上下门夹及顶轴等五金配件 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	176.8965				1015.33

6	010808004006	拉丝不锈钢门套	1. 1.2厚拉丝不锈钢 2. 基层: 12mm厚阻燃基层板 3. 龙骨: 40*20阻燃木块 4. 宽度: 220mm, 规格: 10+55+220+55+10mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	179.85				724.87
7	011406001009	涂料墙面 PT-01 白色无机涂料	1. 面层: PT-01白色无机涂料 2. 基层: 9.5厚石膏板+12厚水泥纤维增强压力板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.6				133.42
		6层标准层走道墙面工程合计							
		6层标准层走道天棚工程							
1	011302001078	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板	m2	634.95				188.99

			<p>边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		6层标准层走道天棚工程合计							
		6层标准层办公低区电梯厅							
		6层标准层办公低区电梯厅合计							
		6层标准层办公低区电梯厅地面工程							
1	011102003006	块料楼地面 楼5	<p>1. 面层:CT-031200*2700*10mm深色岩板, 接近岩板颜色美缝剂勾缝</p> <p>2. 10厚素水泥膏</p>	m2	282.8				590.78

			3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 50厚LC7.5陶粒轻骨料混凝土，面配双向4@150钢筋网片（仅核心筒外圈走道有此做法） 5. 钢筋砼楼板，清扫干净 6. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001027	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板，清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理（采用有机硅石材防护液处理） 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	18.4				718.06
		6层标准层办公低区电梯厅地面工程合计							
		6层标准层办公低区电梯厅墙面工程							
1	011207001066	墙面不锈钢	1. MT-011.2mm厚浅色香	m2	12				783.83

			<p>檳金不銹鋼</p> <p>2. 粘接层：2厚強力膠+結構膠</p> <p>3. 基层：双层12厚阻燃基层板</p> <p>4. 骨架：40*40*4鍍鋅方鋼管，橫向</p> <p>40*40*4鍍鋅角鋼@600</p> <p>5. 宽度：300mm，规格：10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm</p> <p>6. 清單工程量按展開面積計算</p> <p>7. 綜合單價包括但不限於超高降效增加費、及各種類型腳手架的搭拆費用</p> <p>8. 綜合考慮為滿足設計、驗收規範規定施工所需的一切工序和工作內容，其他未盡事項，詳見設計圖紙及相關規範規定執行</p>						
2	011204003001	塊料牆面 干挂瓷磚牆面 內7	<p>1. 面層:CT-041200*2700*10mm淺色岩板，採用環氧樹脂AB膠+配套背栓固定金屬掛件與金屬連接件掛插式固定</p> <p>2. 金屬連接件與橫向龍骨不銹鋼螺栓(可調節)固定(金屬掛件採用304#不銹鋼掛件)</p> <p>3. 橫向龍骨U40*40*45*4與豎向龍骨焊接固定, 間距同牆磚橫縫間距</p> <p>4. 豎向龍骨60*40*5方管與地面100*200*10預埋鋼板焊接固定≤1000</p> <p>5. 豎向龍骨60*40*5方管與牆面預留預埋鋼板通過L50*5橫向角鋼焊接固定, 龍骨間距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或現</p>	m2	223.7				665.1

			<p>浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011105006040	金属踢脚线	<p>1. MT-011. 2mm厚50mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨: 木阻燃龙骨</p> <p>5. 规格: 40+15+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	83.5				70.16
4	010808004007	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管, L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p>	m2	31.75				799.01

			5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管 6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011207001067	墙面装饰板 长城板造型 不锈钢电梯上亮	1. 面层:MT-011.2mm厚浅香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	59.4				758.98
6	011204001031	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：800*2250mm 21. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板	m2	27				1271.58

			<p>封堵</p> <p>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p> <p>5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高</p> <p>6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
7	011204001032	岩板墙面 岩板暗门	<p>1. 暗门尺寸：1000mm*2300mm</p> <p>2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶</p> <p>3. 基层：9厚硅酸钙板封堵</p> <p>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p> <p>5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高</p> <p>6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m2	11.5				1222.83

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层办公低区电梯厅墙面工程合计							
		6层标准层办公低区电梯厅天棚工程							
1	011304002041	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	19.3				22.7
2	011304002042	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	19.3				305.23
3	011302001079	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6，间距	m2	286.55				188.99

			<p>1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400,用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用 M10 螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001080	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-01 白色无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮 2 厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5 厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5 厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200,螺钉距板边上边 ≥ 10,短边 ≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨 CB50*20*0.6, 间距 1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400,用挂件与承载龙骨</p>	m	215.6				62.82

			<p>联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长 米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
5	011302001081	吊顶天棚 MT-01 浅色 香槟金不锈钢线条	<p>1. MT-011.2mm厚浅色香 槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶 +结构胶</p> <p>3. 基层: 9.5厚纸面石 膏板</p> <p>4. 规格: 5+10+65+10mm</p> <p>5. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行</p>	m	218				80.96
6	011302001082	吊顶天棚 MT-01 浅色 香槟金不锈钢	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚 浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶 +结构胶</p>	m2	8.4				856.89

			<p>3. 双层12厚A级阻燃板</p> <p>4. 宽度：300mm，规格：10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
7	011302001083	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	<p>1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：9厚A级阻燃板，9.5厚石膏板</p> <p>4. 宽度：220mm，规格：5+10+55+200+55+10+5mm</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距</p>	m2	20.75			914.2

			1200,用挂件与次龙骨 联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400,用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200,用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆,双向中 距≤1200mm,吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾),双向中距 ≤1200 10. 清单工程量按投影 面积计算 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容,其他未尽事项 ,详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		6层标准层办公低区电 梯厅天棚工程合计							
		6层标准层男卫							
		6层标准层男卫合计							
		6层标准层男卫地面工 程							
1	011102003007	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT- 051200*2700*10mm深色 岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆 结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防 水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板,清扫干	m2	112.65				523.35

			净 6. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001028	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板，清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理（采用有机硅石材防护液处理） 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3.55				710.7
		6层标准层男卫地面工程合计							
		6层标准层男卫墙面工程							
1	011204003002	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基	m2	230				525.07

			防水涂料 4. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011204001033	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	24				878. 54
3	011204001034	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：800*2300mm 2. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实	m2	9. 2				850. 13

			<p>4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板</p> <p>5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架</p> <p>6. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套</p> <p>7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011210006014	其他隔断 岩板隔断	<p>1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45°密缝）</p> <p>2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实</p> <p>3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料</p> <p>4. 挂金属网 0.9@12.7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平</p> <p>5. 6厚DPM5.0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道</p> <p>6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛</p> <p>7. 龙骨：横向20*40*2镀锌方钢管@600，竖向20*40*2镀锌方钢管</p> <p>8. 基层：10厚水泥压力板</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及</p>	m2	35.9				1164.22

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 部位：洗手台旁</p> <p>11. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011210006015	卫生间隔断（含隔断门）	<p>1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准）</p> <p>2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600</p> <p>4. 隔断门位置龙骨：木龙骨</p> <p>5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套</p> <p>6. 含把手锁、合页等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	128.5				881.38
6	011210005002	小便斗挡板	<p>1. 小便斗挡板</p> <p>2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	5.4				329.24

7	011505010002	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚水泥纤维增强压力板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格：5+40+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6			482.3
8	011204001035	石材墙面 干挂石材墙面	1. 面层：ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定，间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定，龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000；或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理	m2	6.85			1056.9

			<p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
9	011204001036	石材墙面（弧形）干挂石材墙面	<p>1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工</p>	m2	2.35				1944.05

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
10	011204003003	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.2				514.89
11	011505001001	洗漱台（含柜体）	1. 材料品种、规格、颜色：ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格：L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	5				1258.13
12	011505001002	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材	套	10				3990

			3. 形状 : 500*400*850, 异形 /详见剖面 4. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 5. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行						
13	011505008001	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌 垃圾桶 2. 规格: Y-190圆形摇 盖, 外径190mm, 内径 152mm 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	个	5				240.13
14	010801001007	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页 、隐形闭门器及门锁等 五金配件 5. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	11.5				796.92
		6层标准层男卫墙面工							

		程合计							
		6层标准层男卫天棚工程							
1	011304002043	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.45				22.7
2	011304002044	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.45				305.23
3	011302001084	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6，间距400，用挂件与承载龙骨	m2	120.85				193.76

			<p>联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影 面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>					
4	011302001085	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防 潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9.5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9.5厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定 , 中距≤200, 螺钉距板 边上边≥10, 短边≥15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p>	m	54.5			62.82

			8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10. 规格:150*200mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011502001030	磁吸轨道	1. 面层材料:磁吸轨道 2. 规格:50+30+50mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	21.75				118.61
6	011302001086	灯带(槽)	1. 面层:PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺钉距板边上边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6,间距1200,用挂件与次龙骨	m	10				58

			联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中 距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 规格: 100*200mm 11. 清单工程量按水平 投影面积计算 12. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 13. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		6层标准层男卫天棚工 程合计							
		6层标准层女卫							
		6层标准层女卫合计							
		6层标准层女卫地面工 程							
1	011102003008	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT- 051200*2700*10mm深色 岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆 结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防 水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干	m2	113.1				523.35

			净 6. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001029	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板，清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理（采用有机硅石材防护液处理） 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.75				710.71
		6层标准层女卫地面工程合计							
		6层标准层女卫墙面工程							
1	011204003004	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基	m2	304.45				525.07

			防水涂料 4. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011210006016	卫生间隔断（含隔断门）	1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准） 2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600 4. 隔断门位置龙骨：木龙骨 5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 6. 含把手锁、合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	171.25				881.38
3	011210006017	其他隔断 岩板隔断	1. 面层：CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45°密缝） 2. 4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基	m2	8.75				1164.22

			防水涂料 4. 挂金属网 0.9@12.7, 8厚 DPM20水泥石灰膏砂浆 压入网孔, 分层压实抹平 5. 6厚DPM5.0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛 7. 龙骨: 横向 20*40*2镀锌方钢管 @600, 竖向20*40*2镀锌方钢管 8. 基层: 10厚水泥压力板 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 部位: 洗手台旁 11. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011505010003	卫生间银镜	1. 面层: MR-016mm厚银镜, 定制发光镜 2. 基层: 12厚水泥纤维增强压力板+12厚阻燃板 3. 骨架: L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格: 5+40+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	6				482.3

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011204001037	石材墙面 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6.85				1056.9
6	011204001038	石材墙面（弧形） 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙	m2	2.35				1944.05

			<p>骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
7	011204003005	防水墙砖墙面 内3	<p>1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板</p> <p>2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实</p> <p>3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料</p> <p>4. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆</p>	m2	7.2				514.89

			费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011505001003	洗漱台（含柜体）	1. 材料品种、规格、颜色：ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格：L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	5				1258.13
9	011505001004	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	套	10				3990
10	011204001039	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. 面层:CT-	m2	36				878.54

			011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
11	011505008002	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格: Y-190圆形摇盖, 外径190mm, 内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	个	10				240.13
12	010801001008	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸: 1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限	m2	11.5				796.92

			于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层女卫墙面工程合计							
		6层标准层女卫天棚工程							
1	011304002045	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.65				22.7
2	011304002046	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.65				305.23
3	011302001087	双层纸面石膏板吊顶（不上人）棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料（二底二面） 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用	m2	120.05				193.76

			<p>自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001088	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9.5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距</p>	m	46.35				62.82

			<p>1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400,用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011502001031	磁吸轨道	<p>1. 面层材料:磁吸轨道</p> <p>2. 规格:50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	22.45				118.61
6	011302001089	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴</p>	m	10				58

			<p>嵌缝带,刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格: 100*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		6层标准层女卫天棚工程合计							
		6层标准层无障碍卫生间							
		6层标准层无障碍卫生间合计							

		6层标准层无障碍卫生间地面工程							
1	011102003009	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20.75				239.48
2	011102001030	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.95				710.71

		6层标准层无障碍卫生间地面工程合计							
		6层标准层无障碍卫生间墙面工程							
1	011204003006	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	106.6				225.1
2	011204003007	块料墙面 墙砖暗门	1. 暗门尺寸: 800*2300mm 2. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范	m2	9.2				575.86

			规定执行						
3	010801001009	单开门	1. M2木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 护门板: 350mm高 1. 5厚浅色香槟金不锈钢 5. 含成品拉手、合页、 拉丝不锈钢关门拉手及 门锁等五金配件 6. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 7. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	11.5				878.7
		6层标准层无障碍卫生 间墙面工程合计							
		6层标准层无障碍卫生 间天棚工程							
1	011302001090	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防 潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定 , 中距 ≤ 200 , 螺钉距板 边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0. 6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0. 6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨	m2	20.75				193.76

			CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中 距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影 面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		6层标准层无障碍卫生 间天棚工程合计							
		6层标准层洁具间							
		6层标准层洁具间合计							
		6层标准层洁具间地面 工程							
1	011102003010	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT- 02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆 结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防 水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干 净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰 色美缝 7. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内	m2	19.3				239.48

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001031	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.75				710.7
		6层标准层洁具间地面工程合计							
		6层标准层洁具间墙面工程							
1	011204003008	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	105.1				225.1

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011204003009	块料墙面 墙砖暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 3. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6				634.37
3	010801001010	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.5				796.92

		6层标准层洁具间墙面工程合计							
		6层标准层洁具间天棚工程							
1	011302001091	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	19. 3			193. 76	

		6层标准层洁具间天棚工程合计							
		6层标准层清洁间							
		6层标准层清洁间合计							
		6层标准层清洁间地面工程							
1	011102003011	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	18.8				239.48
2	011102001032	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设	m2	1.75				710.7

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层清洁间地面工程合计							
		6层标准层清洁间墙面工程							
1	011204003010	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	103.55				225.1
2	011204003011	块料墙面 墙砖暗门	1. 暗门尺寸: 600*2000mm 2. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	6				634.37

			费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	010801001011	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸: 1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.5				796.92
		6层标准层清洁间墙面工程合计							
		6层标准层清洁间天棚工程							
1	011302001092	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距	m2	18.8				193.76

			400, 用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200 10. 清单工程量按投影 面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		6层标准层清洁间天棚 工程合计							
		6层标准层茶水间							
		6层标准层茶水间合计							
		6层标准层茶水间地面 工程							
1	011102003012	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT- 02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆 结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防 水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干 净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰 色美缝 7. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费	m2	46.75				239.48

			8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001033	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.75				710.7
		6层标准层茶水间地面工程合计							
		6层标准层茶水间墙面工程							
1	011204003012	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	169.3				225.1

			费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011204003013	块料墙面 墙砖暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	12				634.37
3	010801001012	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容	m2	11.5				796.92

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层茶水间墙面工程合计							
		6层标准层茶水间天棚工程							
1	011302001093	双层纸面石膏板吊顶（不上人）棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽） 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作	m2	46. 75				193. 76

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层茶水间天棚工程合计							
		6层标准层行政卫							
		6层标准层行政卫合计							
		6层标准层行政卫地面工程							
1	011102003013	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	26.05				523.35
2	011102001034	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护	m2	1.75				710.7

			处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层行政卫地面工程合计							
		6层标准层行政卫墙面工程							
1	011204003014	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	131.65				525.07
2	011204001040	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸: 600*2000mm 2. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011. 2mm厚浅色	m2	6				878.54

			<p>香槟金不锈钢门套</p> <p>7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	010801001013	单开门	<p>1. M1木门</p> <p>2. 门尺寸 :1000mm*2300mm</p> <p>3. 门套：木门套</p> <p>4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	11.5				796.92
		6层标准层行政卫墙面工程合计							
		6层标准层行政卫天棚工程							
1	011304002047	送风口、回风口	<p>1. 风口开孔</p> <p>2. 规格：综合考虑</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详</p>	m2	1.3				22.71

			见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011304002048	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.3				305.23
3	011302001094	双层纸面石膏板吊顶（不上人）棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料（二底二面） 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 4. 9.5厚纸面石膏板 5. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 7. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6，间距400，用挂件与承载龙骨联结 8. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6，中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9. $\Phi 8$ 全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 10. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环（勾），双向中距 ≤ 1200 11. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽）	m2	28				193.76

			<p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001095	灯带(槽)	<p>1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格：150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	12. 95				62. 82

			13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层行政卫天棚工程合计							
		A塔13层标准层 (13~21层共9层)							
		A塔13层标准层 (13~21层共9层) 合计							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间)							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 合计							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 地面工程							
1	011102003014	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板，接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	188.01				519.08
2	011102001035	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结	m2	7.11				718.06

			合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板,清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 地面工程合计							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程							
1	011406001010	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	690.21				59.05
2	011105003002	块料踢脚线 踢2	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖,100mm高 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)	m	243.63				26.74

			4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	010801001014	双开子母门	1. M3木门 2. 门尺寸:1400mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、自动升降防尘条、止门器、门锁、暗插销、防尘筒及防撞条等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	86.94				833.99
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程合计							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 天棚工程							
1	011302001096	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板	m2	187.11				188.99

			<p>边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 天棚工程合计							
		13层标准层走道							
		13层标准层走道合计							
		13层标准层走道地面工程							
1	011104001013	地毯楼地面 楼4	<p>1. CP-01600X600mmX10mm厚方块地毯铺实拍平</p> <p>2. 粘结材料种类: 专用胶粘贴</p> <p>3. 架空地台(不在范围</p>	m2	1160.19				205.22

			内) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011502001032	L型不锈钢装饰线压条	1. MT-011. 2mm厚L型浅 色香槟金不锈钢 2. 规格: 20+25mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	57.6				31.26
		13层标准层走道地面 工程合计							
		13层标准层走道墙面 工程							
1	011406001011	涂料墙面(蒸汽加气块 混凝土) PT-01 白色 无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料 (二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子 两道, 各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2034.45				59.05
2	011406001012	涂料墙面(大模混凝土) PT-01 白色无机涂 料 内2	1. PT-01白色无机涂料 (二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子 两道, 各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆	m2	1374.66				59.05

			费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011105006041	金属踢脚线 踢1	1. MT-011. 2mm厚30mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 5. 规格：C型10+30+10mm 6. 内墙装修完成面 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	632.16				57.62
4	011406001013	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸：700*2270mm 2. 面层：PT-01白色无机涂料 3. 基层：12厚水泥纤维增强压力板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	71.505				322.97

			规定执行						
5	010805005008	双开玻璃门	1. M412厚钢化双开玻璃门 2. 门尺寸 :1420mm*2265mm 3. 含成品不锈钢拉手、玻璃门锁、地弹簧、上下门夹及顶轴等五金配件 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	231.573 6				1015.3 3
6	010808004008	拉丝不锈钢门套	1. 1.2厚拉丝不锈钢 2. 基层：12mm厚阻燃基层板 3. 龙骨：40*20阻燃木块 4. 宽度：220mm，规格：10+55+220+55+10mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	235.44				724.87
7	011406001014	涂料墙面 PT-01 白色无机涂料	1. 面层：PT-01白色无机涂料 2. 基层：9.5厚石膏板+12厚水泥纤维增强压力板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	22.14				133.42

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层走道墙面工程合计							
		13层标准层走道天棚工程							
1	011302001097	双层纸面石膏板吊顶（不上人）棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料（二底二面） 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边上边≥10，短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6，中距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆，双向中距≤1200mm，吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环（勾），双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽） 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工	m2	1117. 17				188. 99

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层走道天棚工程合计							
		13层标准层办公中区电梯厅							
		13层标准层办公中区电梯厅合计							
		13层标准层办公中区电梯厅地面工程							
1	011102003015	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-031200*2700*10mm深色岩板，接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	578.88				502.13
2	011102001036	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)	m2	40.32				718.06

			7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层办公中区电梯厅地面工程合计							
		13层标准层办公中区电梯厅墙面工程							
1	011207001068	墙面不锈钢	1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：双层12厚阻燃基层板 4. 骨架：40*40*4镀锌方钢管，横向40*40*4镀锌角钢@600 5. 宽度：300mm，规格：10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	43.2				783.83
2	011204003015	块料墙面 干挂瓷砖墙面 内7	1. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶+配套背栓固定金属挂件与金属连接件挂插式固定 2. 金属连接件与横向龙骨不锈钢螺栓(可调节	m2	784.53				665.1

			<p>)固定(金属挂件采用304#不锈钢挂件)</p> <p>3. 横向龙骨</p> <p>U40*40*45*4与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨60*40*5方管与地面100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨60*40*5方管与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
3	011105006042	金属踢脚线	<p>1. MT-011. 2mm厚50mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨: 木阻燃龙骨</p> <p>5. 规格: 40+15+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计</p>	m	298.98			70.16

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	010808004009	不锈钢电梯门套	1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200 5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管 6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	95.22				799.01
5	011207001069	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层:MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型, 通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向, 规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	178.2				758.98

			费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011204001041	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：800*2250mm 2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	16.2				1271.58
7	011204001042	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管	m2	64.8				1383.72

			管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层办公中区电梯厅墙面工程合计							
		13层标准层办公中区电梯厅天棚工程							
1	011304002049	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	34.2				22.7
2	011304002050	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m2	34.2				305.23

			见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011302001098	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	583. 29				188. 99
4	011302001099	灯带(槽)	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面)	m	392. 4				62. 82

			<div>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</div> <div>3. 错缝粘贴第二层</div> <div>9. 5厚纸面石膏板</div> <div>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</div> <div>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</div> <div>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</div> <div>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</div> <div>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</div> <div>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</div> <div>10. 规格: 150*200mm</div> <div>11. 清单工程量按延长米计算</div> <div>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</div> <div>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</div>						
5	011302001100	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢线条	<div>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</div> <div>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</div> <div>3. 基层: 9. 5厚纸面石膏板</div>	m	396. 72				80. 96

			<p>4. 规格：5+10+65+10mm</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011302001101	<p>吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢</p>	<p>1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 双层12厚A级阻燃板</p> <p>4. 宽度：300mm，规格：10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工</p>	m2	17.28				856.89

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011302001102	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：9厚A级阻燃板，9.5厚石膏板 4. 宽度：220mm，规格：5+10+55+200+55+10+5mm 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	37.08				914.21
		13层标准层办公中区电梯厅天棚工程合计							

		13层标准层男卫							
		13层标准层男卫合计							
		13层标准层男卫地面工程							
1	011102003016	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	155.61				523.35
2	011102001037	石材楼地面-门槛石 楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工	m2	5.67				710.71

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层男卫地面工程合计							
		13层标准层男卫墙面工程							
1	011204003016	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	488.25				525.07
2	011204001043	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	43.2				878.54

			各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011210006018	其他隔断 岩板隔断	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45°密缝） 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 挂金属网 0.9@12.7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 5. 6厚DPM5.0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛 7. 龙骨: 横向20*40*2镀锌方钢管@600, 竖向20*40*2镀锌方钢管 8. 基层: 10厚水泥压力板 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 11. 部位: 洗手台旁	m2	16.29				1164.22
4	011210006019	卫生间隔断（含隔断	1. 卫生间隔断（含隔断	m2	174.51				881.38

		门)	门) (样板以设计确认为准) 2. 面层: PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 3. 隔断位置龙骨: 双向20*40*2镀锌方钢管@600 4. 隔断门位置龙骨: 木龙骨 5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 6. 含把手锁、合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011210005003	小便斗挡板	1. 小便斗挡板 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.43				329.24
6	011505010004	卫生间银镜	1. 面层: MR-016mm厚银镜, 定制发光镜 2. 基层: 12厚水泥纤维增强压力板+12厚阻燃板 3. 骨架: L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格: 5+40+5mm	m2	10.8				482.3

			<p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
7	011204001044	石材墙面 干挂石材墙面	<p>1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项</p>	m2	12.33				1056.9

			，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011204001045	石材墙面（弧形）干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.23				1944.06
9	011204003017	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实	m2	12.96				514.89

			3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
10	011505001005	洗漱台（含柜体）	1. 材料品种、规格、颜色：ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格：L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	9				1258.13
11	011505001006	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	套	18				3990

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
12	011505008003	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	9				240.13
13	010801001015	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20.7				796.92
		13层标准层男卫墙面工程合计							
		13层标准层男卫天棚工程							
1	011304002051	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	7.11				22.7

			费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011304002052	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.11				305.23
3	011302001103	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采	m2	166.23				193.76

			<p>用M10螺栓固定 Φ 10钢筋吊环(勾), 双向中距\leq1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算 (不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001104	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距\leq200, 螺钉距板边上边\geq10, 短边\geq15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距\leq1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距\leq1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 Φ 10钢筋吊环(勾), 双向中距\leq1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长</p>	m	71. 01				62. 82

			米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011502001033	磁吸轨道	1. 面层材料:磁吸轨道 2. 规格:50+30+50mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	26.91				118.61
6	011302001105	灯带(槽)	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平	m	18				58

			8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10. 规格:100*200mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层男卫天棚工程合计							
		13层标准层女卫							
		13层标准层女卫合计							
		13层标准层女卫地面工程							
1	011102003017	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1:2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详	m2	203.76				523.35

			见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001038	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.07				710.71
		13层标准层女卫地面工程合计							
		13层标准层女卫墙面工程							
1	011210006020	卫生间隔断（含隔断门）	1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准） 2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600 4. 隔断门位置龙骨：木龙骨 5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 6. 含把手锁、合页等五	m2	338.49				881.38

			金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011210006021	其他隔断 岩板隔断	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45° 密缝） 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 挂金属网 0. 9@12. 7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平 5. 6厚DPM5. 0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛 7. 龙骨：横向 20*40*2镀锌方钢管@600，竖向20*40*2镀锌方钢管 8. 基层：10厚水泥压力板 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	66. 87				1164. 2 2

			11. 部位：洗手台旁						
3	011505010005	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚水泥纤维增强压力板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格：5+40+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	16.2				482.3
4	011204001046	石材墙面 干挂石材墙面	1. 面层：ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定，间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定，龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000；或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000	m2	11.52				1056.9

			7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011204001047	石材墙面（弧形）干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定 ≤ 1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距 ≤ 1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距 ≤ 1000 ;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距 ≤ 1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	3.87				1944.06

			8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011204003018	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	463.95				525.07
7	011204003019	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	19.35				514.89
8	011505001007	洗漱台 (含柜体)	1. 材料品种、规格、颜色: ST-0420mm厚深色	m	9				1258.13

			石材 2. 支架、配件品种、规格：L40*40*4镀锌角钢 支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
9	011505001008	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	套	27				3990
10	010801001016	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计	m2	20.7				796.92

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
11	011505008004	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	18				240.13
		13层标准层女卫墙面工程合计							
		13层标准层女卫天棚工程							
1	011304002053	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.81				22.7
2	011304002054	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	9.81				305.23

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011302001106	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾)，双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽） 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	219. 78				193. 76
4	011302001107	灯带(槽)	1. 面层：PT-02白色防	m	97. 83				62. 82

			<p>潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
5	011502001034	磁吸轨道	<p>1. 面层材料:磁吸轨道</p> <p>2. 规格:50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆</p>	m	29. 61			118. 61

			费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011302001108	灯带(槽)	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 规格: 100*200mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作	m	22. 5				58

			内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		13层标准层女卫天棚 工程合计							
		13层标准层无障碍卫 生间							
		13层标准层无障碍卫 生间合计							
		13层标准层无障碍卫 生间地面工程							
1	011102003018	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT- 02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆 结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防 水砂浆（掺5%防水剂 ）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干 净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰 色美缝 7. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	33.84				239.48
2	011102001039	石材楼地面-门槛石 楼3	1. ST-0420mm厚深色石 材 2. 采用3厚纯水泥砂浆 结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防 水砂浆（掺5%防水剂 ）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干 净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光 打磨结晶面处理	m2	2.43				710.7

			8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层无障碍卫生间地面工程合计							
		13层标准层无障碍卫生间墙面工程							
1	011204003020	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	186.39				225.1
2	011204003021	块料墙面 墙砖暗门	1. 暗门尺寸: 600*2000mm 2. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套	m2	10.8				634.37

			7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	010801001017	单开门	1. M2木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 护门板: 350mm高 1. 5厚浅色香槟金不锈钢 5. 含成品拉手、合页、拉丝不锈钢关门拉手及门锁等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20.7				878.7
		13层标准层无障碍卫生间墙面工程合计							
		13层标准层无障碍卫生间天棚工程							
1	011302001109	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用	m2	33.84				193.76

			<p>自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		13层标准层无障碍卫生间天棚工程合计							
		13层标准层清洁间							
		13层标准层清洁间合计							
		13层标准层清洁间地面工程							
1	011102003019	块料楼地面 楼1	<p>1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖</p> <p>2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接</p>	m2	26.82				239.48

			3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001040	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2. 07				710. 71
		13层标准层清洁间地面工程合计							
		13层标准层清洁间墙面工程							
1	011204003022	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-	m2	177. 57				225. 1

			02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	010801001018	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸: 1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20. 7				796. 92
		13层标准层清洁间墙面工程合计							
		13层标准层清洁间天棚工程							
1	011302001110	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层9. 5厚纸面石膏板	m2	26. 82				193. 76

			<p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		13层标准层清洁间天棚工程合计							
		13层标准层茶水间							
		13层标准层茶水间合计							
		13层标准层茶水间地面工程							
1	011102003020	块料楼地面 楼1	<p>1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖</p> <p>2. 采用3厚纯水泥砂浆</p>	m2	85. 5				239. 48

			结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001041	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.07				710.71
		13层标准层茶水间地面工程合计							
		13层标准层茶水间墙面工程							

1	011204003023	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	332.01				225.1
2	010801001019	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20.7				796.92
		13层标准层茶水间墙面工程合计							
		13层标准层茶水间天棚工程							
1	011302001111	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层	m2	85.5				193.76

			<p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		13层标准层茶水间天棚工程合计							
		A塔24层标准层 (24~31层、33~38层共14层)							
		A塔24层标准层 (24~31层、33~38层共14层) 合计							
		24层标准层内走道							

		(通茶水间、卫生间)							
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 合计							
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 地面工程							
1	011102003021	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板, 接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆(厚度综合考虑) 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	61.18				519.08
2	011102001042	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	13.72				718.06

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 地面工程合计							
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程							
1	011406001015	涂料墙面(蒸汽加气块 混凝土) PT-01 白色 无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料 (二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子 两道, 各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	255.36				59.05
2	011105003003	块料踢脚线 踢2	1. 面层:CT- 02800*800*10mm瓷砖 ， 100mm高 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘 接层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用 水喷湿墙面) 4. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 5. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m	73.92				26.74
3	010801001020	双开子母门	1. M3木门 2. 门尺寸 :1400mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页	m2	45.08				833.99

			、自动升降防尘条、止门器、门锁、暗插销、防尘筒及防撞条等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程合计							
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 天棚工程							
1	011302001112	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。	m2	61. 18				188. 99

			9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 天棚工程合计							
		24层标准层走廊							
		24层标准层走廊合计							
		24层标准层走廊地面工程							
1	011104001014	地毯楼地面 楼4	1. CP-01600X600mmX10mm厚方块地毯铺实拍平 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 架空地台(不在范围内) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m ²	1886.22				205.22
2	011502001035	L型不锈钢装饰线压条	1. MT-011.2mm厚L型浅香槟金不锈钢 2. 规格:20+25mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计	m	89.6				31.26

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层走廊地面工程合计							
		24层标准层走廊墙面工程							
1	011406001016	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3311				59.05
2	011406001017	涂料墙面(大模混凝土) PT-01 白色无机涂料 内2	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2102.38				59.05
3	011105006043	金属踢脚线 踢1	1. MT-011.2mm厚30mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 5. 规格: C型10+30+10mm	m	1742.16				57.62

			6. 内墙装修完成面 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011406001018	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸：700*2270mm 2. 面层:PT-01白色无机涂料 3. 基层：12厚水泥纤维增强压力板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	111.23				322.97
5	010805005009	双开玻璃门	1. M412厚钢化双开玻璃门 2. 门尺寸：1420mm*2265mm 3. 含成品不锈钢拉手、玻璃门锁、地弹簧、上下门夹及顶轴等五金配件 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	360.2256				1015.33

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	010808004010	拉丝不锈钢门套	1. 1.2厚拉丝不锈钢 2. 基层：12mm厚阻燃基层板 3. 龙骨：40*20阻燃木块 4. 宽度：220mm，规格：10+55+220+55+10mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	366.24				724.87
7	010801001021	双开子母门	1. M3木门 2. 门尺寸：1400mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、自动升降防尘条、止门器、门锁、暗插销、防尘筒及防撞条等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	90.16				833.99
8	011406001019	涂料墙面 PT-01 白色无机涂料	1. 面层：PT-01白色无机涂料 2. 基层：9.5厚石膏板+12厚水泥纤维增强压力板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	34.44				133.42

			各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层走廊墙面工程合计							
		24层标准层走廊天棚工程							
1	011301001002	电动挡烟垂壁骨架	1. 12mm厚防火板 2. 骨架：竖向50*50*5镀锌方钢管@600，横向50*50*5镀锌方钢管@600，L50*50*5镀锌角钢固定件，50*50镀锌方钢管@600斜撑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	34.02				445.56
2	011302001113	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边上边≥10，短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6，间距1200，用挂件与次龙骨联结	m2	1833.02				188.99

			6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200 10. 清单工程量按投影 面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		24层标准层走廊天棚 工程合计							
		24层标准层办公中区 电梯厅							
		24层标准层办公中区 电梯厅合计							
		24层标准层办公中区 电梯厅地面工程							
1	011102003022	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT- 031200*2700*10mm深色 岩板, 接近岩板颜色美 缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆(厚 度综合考虑) 4. 钢筋砼楼板, 清扫干 净 5. 美缝剂勾缝, 2mm灰	m2	891.94				502.13

			色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001043	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	49.28				718.06
		24层标准层办公中区电梯厅地面工程合计							
		24层标准层办公中区电梯厅墙面工程							
1	011207001070	墙面不锈钢	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 双层12厚阻燃基层板 4. 骨架: 40*40*4镀锌方钢管, 横向40*40*4镀锌角钢@600 5. 宽度: 300mm, 规格: 10+20+50+10+10+10+	m2	67.2				783.83

			<p>180+10+10+10+50+20+10mm</p> <p>6. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011204003024	块料墙面 干挂瓷砖墙面 内7	<p>1. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶+配套背栓固定金属挂件与金属连接件挂插式固定</p> <p>2. 金属连接件与横向龙骨不锈钢螺栓(可调节)固定(金属挂件采用304#不锈钢挂件)</p> <p>3. 横向龙骨U40*40*45*4与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨60*40*5方管与地面100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨60*40*5方管与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 综合单价包括但不限于</p>	m2	1126.3				665.1

			<p>于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011105006044	金属踢脚线	<p>1. MT-011.2mm厚50mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨：木阻燃龙骨</p> <p>5. 规格：40+15+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	399.28				70.16
4	010808004011	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管</p> <p>6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m2	177.8				799.01

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011207001071	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层:MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	332.64				758.98
6	011204001048	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：800*2250mm 2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高	m2	75.6				1271.58

			6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层办公中区电梯厅墙面工程合计							
		24层标准层办公中区电梯厅天棚工程							
1	011301001003	电动挡烟垂壁骨架	1. 12mm厚防火板 2. 骨架：竖向50*50*5镀锌方钢管@600，横向50*50*5镀锌方钢管@600，L50*50*5镀锌角钢固定件，50*50镀锌方钢管@600斜撑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	61.88				445.56
2	011304002055	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	53.06				22.7

			规定执行						
3	011304002056	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	53.06				305.23
4	011302001114	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6，中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾)，双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不	m2	870.24				188.99

			限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行						
5	011302001115	灯带(槽)	1. 面层：PT-01白色无 机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平，面板接缝处贴 嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定 ，中距≤200，螺钉距板 边上边≥10，短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0. 6，间距 1200，用挂件与次龙骨 联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0. 6，间距 400，用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0. 6，中距 ≤1200，用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆，双向中 距≤1200mm，吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾)，双向中距 ≤1200 10. 规格：150*200mm 11. 清单工程量按延长 米计算 12. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 13. 综合考虑为满足设	m	606. 48				62. 82

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011302001116	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢线条	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：9.5厚纸面石膏板 4. 规格：5+10+65+10mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	612.08				80.96
7	011302001117	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 双层12厚A级阻燃板 4. 宽度：300mm，规格：10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。	m2	35.84				856.89

			<p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
8	011302001118	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	<p>1. 面层: MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 9厚A级阻燃板, 9. 5厚石膏板</p> <p>4. 宽度: 220mm, 规格: 5+10+55+200+55+10+5mm</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距 ≤ 1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不</p>	m2	88. 48				914. 2

			限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		24层标准层办公中区 电梯厅天棚工程合计							
		24层标准层男卫生间							
		24层标准层男卫生间 合计							
		24层标准层男卫生间 地面工程							
1	011102003023	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT- 051200*2700*10mm深色 岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆 结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防 水砂浆（掺5%防水剂 ）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干 净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰 色美缝 7. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	305.06				523.35
2	011102001044	石材楼地面-门槛石 楼3	1. ST-0420mm厚深色石 材 2. 采用3厚纯水泥砂浆 结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防 水砂浆（掺5%防水剂 ）表面抹光	m2	13.86				710.7

			4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层男卫生间地面工程合计							
		24层标准层男卫生间墙面工程							
1	011204001049	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸: 600*2000mm 2. 面层: CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范	m2	84				878.54

			规定执行						
2	011210006022	其他隔断 岩板隔断	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45°密缝） 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 挂金属网 0.9@12.7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 5. 6厚DPM5.0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛 7. 龙骨: 横向20*40*2镀锌方钢管@600, 竖向20*40*2镀锌方钢管 8. 基层: 10厚水泥压力板 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 11. 部位: 洗手台旁	m2	52.36				1164.22
3	011210006023	卫生间隔断（含隔断门）	1. 卫生间隔断（含隔断门）(样板以设计确认为准) 2. 面层: PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 3. 隔断位置龙骨: 双向	m2	478.24				881.38

			20*40*2镀锌方钢管 @600 4. 隔断门位置龙骨：木龙骨 5. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 6. 含把手锁、合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011210005004	小便斗挡板	1. 小便斗挡板 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	23.66				329.24
5	011505010006	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚水泥纤维增强压力板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格：5+40+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容	m2	16.8				482.3

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011204001050	石材墙面 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	18.34				1056.9
7	011204001051	石材墙面（弧形） 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙	m2	6.3				1944.05

			骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011204003025	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	688.8				525.07

			费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
9	011204003026	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	54.46				514.89
10	011505001009	洗漱台（含柜体）	1. 材料品种、规格、颜色: ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格: L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	13.44				1258.13

11	011505001010	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	套	28				3990
12	010801001022	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	32.2				796.92
13	011505008005	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	个	14				240.13

			见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层男卫生间墙面工程合计							
		24层标准层男卫生间天棚工程							
1	011304002057	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	18.62				22.7
2	011304002058	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	18.62				305.23
3	011302001119	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 4. 9.5厚纸面石膏板 5. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结	m2	333.62				193.76

			<p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影 面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
4	011302001120	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防 潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9.5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9.5厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定 , 中距≤200, 螺钉距板 边上边≥10, 短边≥15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨</p>	m	185.64				62.82

			<p>CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中 距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定$\Phi 10$钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长 米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
5	011502001036	磁吸轨道	<p>1. 面层材料:磁吸轨道</p> <p>2. 规格:50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行</p>	m	91.28				118.61
6	011302001121	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防 潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 12厚阻燃板用自攻螺 丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200, 螺钉距板边上边 ≥ 10, 短边≥ 15</p>	m	27.44				58

			5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 规格: 100*200mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层男卫生间天棚工程合计							
		24层标准层女卫生间							
		24层标准层女卫生间合计							
		24层标准层女卫生间地面工程							
1	011102003024	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1:2.5聚合物防	m2	280				523.35

			水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001045	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6.3				710.71
		24层标准层女卫生间地面工程合计							
		24层标准层女卫生间墙面工程							
1	011210006024	卫生间隔断（含隔断门）	1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认	m2	441.56				881.38

			<p>为准)</p> <p>2. 面层: PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>3. 隔断位置龙骨: 双向20*40*2镀锌方钢管@600</p> <p>4. 隔断门位置龙骨: 木龙骨</p> <p>5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套</p> <p>6. 含把手锁、合页等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011210006025	其他隔断 岩板隔断	<p>1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板(端部做45°密缝)</p> <p>2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实</p> <p>3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料</p> <p>4. 挂金属网 0.9@12.7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平</p> <p>5. 6厚DPM5.0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道</p> <p>6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛</p> <p>7. 龙骨: 横向20*40*2镀锌方钢管@600, 竖向20*40*2镀锌</p>	m2	59.22				1164.22

			锌方钢管 8. 基层：10厚水泥压力板 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 11. 部位：洗手台旁						
3	011505010007	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚水泥纤维增强压力板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格：5+40+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	25.2				482.3
4	011204001052	石材墙面 干挂石材墙面	1. 面层：ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定，间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙	m2	17.92				1056.9

			<p>面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011204001053	石材墙面（弧形）干挂石材墙面	<p>1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌</p>	m2	6.02				1944.05

			块墙上钻孔打入 4*M10过墙螺栓固定 200*200*10与 200*200*3后置预埋钢 板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光 打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护 处理 9. 综合单价包括但不限于 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 10. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行						
6	011204003027	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT- 011200*2700*10mm浅色 岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结 层, 揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基 防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰 色美缝 5. 综合单价包括但不限于 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	771.54				525.07
7	011204003028	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT- 051200*2700*10mm深色 岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结 层, 揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基 防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰	m2	74.48				514.89

			<p>色美缝</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
8	011505001011	洗漱台（含柜体）	<p>1. 材料品种、规格、颜色：ST-0420mm厚深色石材</p> <p>2. 支架、配件品种、规格：L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓</p> <p>3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件</p> <p>4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆）</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	14				1258.13
9	011505001012	定制石材柱盆	<p>1. 定制石材柱盆</p> <p>2. 材质：ST-03白色石材</p> <p>3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范</p>	套	42				3990

			规定执行						
10	010801001023	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	32.2				796.92
11	011505008006	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格: Y-190圆形摇盖, 外径190mm, 内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	个	28				240.13
		24层标准层女卫生间墙面工程合计							
		24层标准层女卫生间天棚工程							
1	011304002059	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	12.6				22.7

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011304002060	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	12.6				305.23
3	011302001122	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6，中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾)，双向中距 ≤ 1200	m2	298.9				193.76

			<p>10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽）</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001123	灯带(槽)	<p>1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格：150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、</p>	m	126				62. 82

			及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011502001037	磁吸轨道	1. 面层材料:磁吸轨道 2. 规格:50+30+50mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	104.3				118.61
6	011302001124	灯带(槽)	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。	m	35				58

			9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10. 规格: 100*200mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层女卫生间天棚工程合计							
		24层标准层无障碍卫生间							
		24层标准层无障碍卫生间合计							
		24层标准层无障碍卫生间地面工程							
1	011102003025	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	60.62				239.48

2	011102001046	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6.16				710.71
		24层标准层无障碍卫生间地面工程合计							
		24层标准层无障碍卫生间墙面工程							
1	011204003029	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	338.24				225.1

2	010801001024	单开门	1. M2木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 护门板: 350mm高 1. 5厚浅色香槟金不锈钢 5. 含成品拉手、合页、 拉丝不锈钢关门拉手及 门锁等五金配件 6. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 7. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	32.2				878.7
		24层标准层无障碍卫 生间墙面工程合计							
		24层标准层无障碍卫 生间天棚工程							
1	011302001125	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防 潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定 , 中距 ≤ 200 , 螺钉距板 边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0. 6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0. 6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋	m2	60.62				193.76

			吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层无障碍卫生间天棚工程合计							
		24层标准层清洁间							
		24层标准层清洁间合计							
		24层标准层清洁间地面工程							
1	011102003026	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1:2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详	m2	22.96				239.48

			见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001047	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3.5				710.7
		24层标准层清洁间地面工程合计							
		24层标准层清洁间墙面工程							
1	011204003030	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	193.2				225.1

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	010801001025	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	32.2				796.92
		24层标准层清洁间墙面工程合计							
		24层标准层清洁间天棚工程							
1	011302001126	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距	m2	22.96				193.76

			<p>≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		24层标准层清洁间天棚工程合计							
		24层标准层茶水间							
		24层标准层茶水间合计							
		24层标准层茶水间地面工程							
1	011102003027	块料楼地面 楼1	<p>1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖</p> <p>2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接</p> <p>3. 20厚1:2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光</p> <p>4. 素水泥浆一遍</p> <p>5. 钢筋砼楼板,清扫干净</p> <p>6. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容</p>	m2	89.04				239.48

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001048	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.38				710.7
		24层标准层茶水间地面工程合计							
		24层标准层茶水间墙面工程							
1	011204003031	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	514.92				225.1

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	010801001026	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	64.4				796.92
		24层标准层茶水间墙面工程合计							
		24层标准层茶水间天棚工程							
1	011302001127	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边上边≥10，短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨	m2	89.04				193.76

			CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中 距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影 面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		24层标准层茶水间天棚工程合计							
		A塔电梯轿厢(25个)							
		A塔电梯轿厢(25个) 合计							
		电梯轿厢地面工程							
1	011102001049	石材楼地面 楼2	1. ST-0320mm厚白色石 材 2. 采用5厚素水泥浆结 合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆 结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干 净 5. 石材磨边开槽、抛光 打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护 处理(采用有机硅石材 防护液处理) 7. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工所	m2	87				1300.7 3

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		电梯轿厢地面工程合计							
		电梯轿厢墙面工程							
1	011207001072	墙面装饰板	1. 面层：MT-031.5mm厚哑光抗指纹不锈钢 2. 配套镀锌角码、弹簧卡码与螺栓固定于结构 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	420				604.14
2	011503001001	轿厢成品扶手	1. MT-031.5mm厚哑光不锈钢定制成品不锈钢扶手 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	65.5				380.41
		电梯轿厢墙面工程合计							
		电梯轿厢天棚工程							
1	011302001128	镜面不锈钢吊顶	1. 面层：MT-021.5mm厚镜面不锈钢 2. 横龙骨20*40*3镀锌方钢管与竖龙骨焊接固定，中距@≤500 3. 竖龙骨20*40*3镀锌方钢管与天花预留	m2	87				627.51

			L40*4镀锌角钢焊接固定, 双向@≤500 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011304002061	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.5				22.7
3	011304002062	送风口、回风口	1. 窄边框风口与天花镜钢同 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.5				305.23
		电梯轿厢天棚工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔中低区公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000007	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A塔中低区公区精装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2554012.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A塔中低区公区精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	2554012.91	
合计			2554012.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A塔中低区公区精装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A塔中低区公区精装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A塔中低区公区精装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A塔中低区公区精装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A塔中低区公区精装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔地上防火门

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		A塔地上防火门							
1	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 :FM甲0620600×2000mm 2. 门框、扇材质:单扇 钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、 验收规范规定施工所需 的一切工序和工作内容， 其他未尽事项，详见设 计图纸及相关规范规定 执行	m2	370.8				464.77
2	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 :FM甲0823800×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇 钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、 验收规范规定施工所需 的一切工序和工作内容， 其他未尽事项，详见设 计图纸及相关规范规定 执行	m2	23.92				464.77
3	010802003003	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 :FM甲 0823S800×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇 钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、 验收规范规定施工所需 的一切工序和工作内容， 其他未尽事项，详见	m2	12.88				464.77

			见设计图纸及相关规范规定执行						
4	010802003004	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 10231000×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	32.2				464.77
5	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1023S1000×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	158.7				464.77
6	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1023K1000×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.3				464.77
7	010802003007	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 14231400×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇	m2	32.2				464.77

			钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	010802003008	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0821800×2100mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3.36				464.77
9	010802003009	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲15231500×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	448.5				464.77
10	010802003010	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲16231600×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	217.12				464.77

			规定执行						
11	010802003011	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1323Z1300×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.99				464.76
12	010802003012	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1423Z1400×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	12.88				464.77
13	010802003013	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 12211200×2100mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.52				464.77
14	010802003014	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 10211000×2100mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门	m2	12.6				464.76

			3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
15	010802003015	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 15211500×2100mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.45				464.76
16	010802003016	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 15221500×2200mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	42.9				464.77
17	010802003017	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 16221600×2200mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	3.52				464.77

			规定执行						
18	010802003018	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 18221800×2200mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3.96				464.76
19	010802003019	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 18231800×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	45.54				464.77
20	010802003020	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙.0823800X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇(子母)钢制乙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.2				454.77
21	010802003021	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙.10231050X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇(子母)钢制乙级防火门	m2	7.245				454.77

			3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
22	010802003022	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙15231500X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇(子母)钢制乙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	10.35				454.77
23	010802003023	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0821S800×2100mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制丙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	36.96				444.77
24	010802003024	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0823800×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制丙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	134.32				444.77

25	010802003025	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM丙 0823S800×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇 钢制丙级防火门 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、 验收规范规定施工所需 的一切工序和工作内容, 其他未尽事项,详见设计 图纸及相关规范规定执行	m2	231.84				444.77
		A塔地上防火门合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔地上防火门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000008	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A塔地上防火门

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	85997.83		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A塔地上防火门

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	85997.83	
合计			85997.83	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A塔地上防火门

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A塔地上防火门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A塔地上防火门

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A塔地上防火门

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A塔地上防火门

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室防火门

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		地下室防火门							
1	010802003026	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲0721700×2100mm 2. 门框、扇材质：单扇钢制甲级防火门 3. 表面做木纹转印，色样同公寓入户门 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.94				495.96
2	010802003027	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲0921900×2100mm 2. 门框、扇材质：单扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	77.49				465.96
3	010802003028	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸：FM甲0921900×2100mm 2. 门框、扇材质：单扇钢制甲级防火门 3. 表面做木纹转印，色样同公寓入户门 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 5. 综合考虑为满足设计	m2	45.36				495.96

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	010802003029	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 10211000×2100mm 2. 门框、扇材质:单扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6.3				465.96
5	010802003030	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 12211200×2100mm 2. 门框、扇材质:双扇钢质常闭式甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.52				465.96
6	010802003031	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 14211400×2100mm 2. 门框、扇材质:双扇钢质常闭式甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.94				465.96
7	010802003032	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸	m2	229.95				465.96

			:FM甲 15211500×2100mm 2. 门框、扇材质:双扇 钢质常闭式甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于 于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容,其他未尽事项,详 见设计图纸及相关规范 规定执行						
8	010802003033	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 :FM甲 18211800×2100mm 2. 门框、扇材质:双扇 钢质常闭式甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于 于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容,其他未尽事项,详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	30.24				465.96
9	010802003034	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 :FM甲 13231300×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇 甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于 于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容,其他未尽事项,详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	47.84				465.96
10	010802003035	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸 :FM甲 13231300×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇 甲级钢制防火门 3. 表面做木纹转印,色 样同公寓入户门 4. 综合单价包括但不限	m2	35.88				495.96

			于暗室施工增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
11	010802003036	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1323a2300×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 表面做木纹转印，色样同公寓入户门 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	35.88				495.96
12	010802003037	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 14231400×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	67.62				465.96
13	010802003038	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 15231500×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m2	82.8				465.96

			见设计图纸及相关规范规定执行						
14	010802003039	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 16231600×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	22.08				465.96
15	010802003040	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 18231800×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	95.22				465.96
16	010802003041	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 18231800×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 表面做木纹转印,色样同公寓入户门 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	24.84				495.95
17	010802003042	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙	m2	2.53				455.96

			11231100×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制乙级防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
18	010802003043	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙18231800X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制乙级防火门 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.28				455.96
19	010802003044	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙18231800X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制乙级防火门 3. 表面做木纹转印,色样同公寓入户门 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	41.4				455.96
20	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FJM55255500×2500mm 2. 门材质:双轨无机纤维复合特级防火卷帘 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	55				445.71

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
21	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FJM5525 (T) 5500×2500mm 2. 门材质:双轨无机纤维复合特级防火卷帘 3. 标注有括号(T)的防火单元隔墙上的防火卷帘,火灾发生时,防火卷帘应能由火灾自动报警系统联动下降并停在距离地面1.8米的高度,并应在防火卷帘两侧设置由消防救援人员现场手动控制防火卷帘开闭的装置。 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	27.5				432.66
22	010803002003	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FJM60256000×2500mm 2. 门材质:双轨无机纤维复合特级防火卷帘 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	480				445.71
23	010803002004	防火卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:FJM6025 (T) 6000×2500mm 2. 门材质:双轨无机纤维复合特级防火卷帘 3. 标注有括号(T)的防火单元隔墙上的防火卷帘,火灾发生时,防火卷	m2	90				432.66

			<p>帘应能由火灾自动报警系统联动下降并停在距离地面1.8米的高度,并应在防火卷帘两侧设置由消防救援人员现场手动控制防火卷帘开闭的装置。</p> <p>4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
24	010803002005	防火卷帘(闸)门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:FJM70257000×2500mm</p> <p>2. 门材质:双轨无机纤维复合特级防火卷帘</p> <p>3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	87.5				445.71
25	010803002006	防火卷帘(闸)门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:FJM7025(T)7000×2500mm</p> <p>2. 门材质:双轨无机纤维复合特级防火卷帘</p> <p>3. 标注有括号(T)的防火单元隔墙上的防火卷帘,火灾发生时,防火卷帘应能由火灾自动报警系统联动下降并停在距离地面1.8米的高度,并应在防火卷帘两侧设置由消防救援人员现场手动控制防火卷帘开闭的装置。</p> <p>4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m2	70				432.66

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下室防火门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000009	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下室防火门

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	81403.12		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下室防火门

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	81403.12	
合计			81403.12	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下室防火门

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下室防火门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下室防火门

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下室防火门

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下室防火门

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔中低区公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		B塔中低区公区首层							
		B塔中低区公区首层合计							
		首层接待大堂（含2层位置）							
		首层接待大堂（含2层位置）合计							
		首层接待大堂（含2层位置）地面工程							
1	011102001050	石材楼地面（降板区域） 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7.5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	74.35				995.92
2	011102001051	石材楼地面 楼2	1. ST-	m2	974.03				639.8

			011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层接待大堂(含2层位置)地面工程合计							
		首层接待大堂(含2层位置)墙面工程							
1	011204001054	铝板圆柱面	1. 面层:MT-043mm厚浅色铝板 2. 横向龙骨40*40*3镀锌方钢管与竖向龙骨40*80*4镀锌方钢管螺栓固定 3. 竖向龙骨与墙面预留预埋钢板200*200*8通过150*60*6厚100高镀锌角钢固定, 间距≤1000 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	458.215				887.29

2	011105006045	金属踢脚线（圆柱面）	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：120*50*4L长50镀锌角钢@600，-80*4镀锌钢板 5. 规格：90+55+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	39.55				131.19
3	011502001038	金属装饰线 MT-01浅色香槟金不锈钢线条（圆柱墙身与天花交接收口）	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：木垫块 5. 规格：5+10+55+90mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	45.2				114.32
4	011204001055	GRG造型墙面 干挂GRG墙面 内5	1. 面层：GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件), 拼接缝详见立面, 通过特制连接件(镀锌)与钢构龙骨螺栓固定(GRG单价暂按	m2	30.88				1606.5

			<p>1000元/m2考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆</p> <p>3. 异性钢构龙骨造型,规格与尺寸详见立面剖符,纤维网格布,GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留角钢固定件焊接固定,或竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过双L50*5L=50角钢焊接固定,</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011204001056	GRG弧形墙面 干挂GRG墙面 内5	<p>1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件),拼接缝详见立面,通过特制连接件(镀锌)与钢构龙骨螺栓固定(GRG单价暂按1000元/m2考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆</p>	m2	400.84				1606.5

			<p>3. 异性钢构龙骨造型,规格与尺寸详见立面剖符,纤维网格布,GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留角钢固定件焊接固定,或竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过双L50*5L=50角钢焊接固定,</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011105006046	金属踢脚线	<p>1. MT-011.2mm厚100mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨: 木阻燃龙骨</p> <p>5. 规格: 90+15+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆</p>	m	51.49				100.51

			费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011508004003	景观池	1. 规格：7330*1065*500mm不规则形状 2. 龙骨：40*40*2镀锌方钢管@400 2. 基层材料种类、规格：详见A塔中低区公共区节点图D50~51 3. 面层材料种类、规格：WD-0140厚实木板（定制实木景观池，实木打磨）；OS-015mm冰火板（仿木纹） 4. 池内刷1.2厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	项	1				74100
8	011508004004	接待台	1. 规格：不规则圆形状（接待台单价暂按584800元/项考虑） 2. 基层材料种类、规格：WD-02免漆板（白色）接待台柜，柜门20厚、柜体18厚，详见B塔中低区公共区节点图D43~44 3. 面层材料种类、规格：ST-03白色异形雕刻石材 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	项	2				584800

			<p>费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
9	011207001073	墙面装饰板 铝单板	<p>1. 与幕墙框同颜色</p> <p>2. 5mm厚铝单板</p> <p>2. 配套镀锌角码与横向龙骨固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*50*5镀锌角钢，间距同板缝与竖向龙骨L50*50*5镀锌角钢焊接固定</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	169.585				712.96
10	011204001057	石材墙面 石材墙面藏灯槽 内4	<p>1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 灯槽基层: 12厚水泥纤维增强压力板</p> <p>4. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>6. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>7. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打</p>	m2	21.92				1454.8

			<p>入4*M10膨胀螺栓固定 100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入 4*M10过墙螺栓固定 200*200*10与 200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>8. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>9. 石材表面做六面防护处理</p> <p>10. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>11. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
11	011204001058	石材墙面 干挂石材墙面 内4	<p>1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定 100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入 4*M10过墙螺栓固定 200*200*10与</p>	m2	148.35				1445.99

			<p>200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
12	011204001059	石材墙面（弧形）干挂石材墙面 内4	<p>1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按2200元/m²考虑）</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p>	m2	15.04				2954.8

			<p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
13	011204001060	石材墙面 石材暗门	<p>1. 暗门尺寸：800*2500mm</p> <p>2. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按890元/m2考虑）</p> <p>3. 基层：9厚硅酸钙板封堵</p> <p>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p> <p>5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高</p> <p>6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>7. 石材表面做六面防护处理</p> <p>8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	2				1870.22
14	011406001020	抹灰面油漆 油漆墙面 藏灯槽	<p>1. 面层:PT-01白色无机涂料</p>	m2	8.5				259.16

			2. 基层：12mm厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 3. 骨架：50*50*3镀锌方钢管双向@600, 规格与尺寸详见立面剖符 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
15	011207001074	墙面不锈钢	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12厚水泥纤维增强压力板 4. 宽度：80mm，规格：10+10+60+60+60+10+10mm 5. 清单工程量按展开面积计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.312				818.73
16	011207001075	墙面不锈钢	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 骨架：30*40*3镀锌方钢管@600, L50*50*5横向镀锌角钢	m2	12.87				878.19

			5. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+70+10+5mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
17	011207001076	墙面不锈钢	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 骨架：30*40*3镀锌方钢管@600，L50*50*5镀锌角钢@≤1000 5. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+10mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	31.68				886.31
18	011207001077	墙面不锈钢（弧形）	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢（弧形） 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板	m2	2.2				948.68

			<p>4. 骨架：30*40*3镀锌方钢管 @600，L50*50*5镀锌角钢@≤1000</p> <p>5. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+10mm</p> <p>6. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
19	011204001061	GRG造型墙面 GRG暗门	<p>1. 暗门尺寸：810*2500mm</p> <p>2. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件),拼接缝详见立面,通过特制连接件(镀锌)与钢构龙骨螺栓固定(GRG单价暂按1000元/m2考虑)</p> <p>3. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆</p> <p>4. 异性钢构龙骨造型,规格与尺寸详见立面剖符,纤维网格布,GRG特制石膏填缝</p> <p>5. 基层:9厚硅酸钙板封堵</p> <p>6. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p> <p>7. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管,通长延伸至暗门高</p> <p>8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件</p>	m2	2.025				2036.34

			<p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		首层接待大堂（含2层位置）墙面工程合计							
		首层接待大堂（含2层位置）天棚工程							
1	011302001129	GRG造型吊顶(不上人)棚2	<p>1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件) (GRG单价暂按1000元/m²考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面)</p> <p>3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平, 纤维网格布, GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. $\Phi 8$全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距@≤ 1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@≤ 1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@≤ 1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@≤ 1000</p>	m ²	185.615				1611.82

			<p>10. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011302001130	GRG弧形吊顶(不上人)棚2	<p>1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件)(GRG单价暂按1000元/m²考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面)</p> <p>3. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平,纤维网格布,GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. $\Phi 8$全牙吊杆与横龙骨螺母固定,间距详见对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定,中距@≤ 1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定,中距@≤ 1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定,双向@≤ 1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@≤ 1000</p> <p>10. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不</p>	m2	1181.94				1636.42

			限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行						
3	011302001131	GRG造型吊顶封边(不上人) 棚2	1. 面层:GRG- 0110mmGRG(玻璃纤维增 强石膏构件)(GRG单价 暂按1000元/m2考虑) 2. GRG面层喷涂仿ST- 02石材氟碳漆(二底二 面) 3. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平 , 纤维网格布, GRG特 制石膏填缝 4. 吊杆上L型扁铁吊件 与GRG预留的镀锌预埋 件螺栓固定 5. $\Phi 8$ 全牙吊杆与横龙 骨螺母固定, 间距详见 对应的天花剖符 6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙 骨焊接固定, 中距 @ ≤ 1000 7. 横龙骨L50*5镀锌角 钢与竖龙骨焊接固定 , 中距@ ≤ 1000 8. 竖龙骨L50*5镀锌角 钢与天花预留角钢焊接 固定, 双向@ ≤ 1000 9. 现浇钢筋混凝土板采 用2*M10螺栓固定 L50*5(长150)双向 @ ≤ 1000 10. 清单工程量按展开 面积计算 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用	m2	25.085				1774.4 1

			12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011302001132	不锈钢吊顶天棚	1. 面层:MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度:180mm,规格:10+10+60+160+60+10+10mm 3. 基层:12mm厚阻燃基层板 4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定 5. $\Phi 8$ 全牙吊杆与横龙骨螺母固定,间距详见对应的天花剖符 6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定,中距 $@\leq 1000$ 7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定,中距 $@\leq 1000$ 8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定,双向 $@\leq 1000$ 9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向 $@\leq 1000$ 10. 清单工程量按投影面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	72.86				1270.53
5	011302001133	不锈钢吊顶天棚(弧	1. 面层:MT-011.2mm厚	m2	24.98				1390.4

		形)	浅色香槟金不锈钢（弧形） 2. 宽度：180mm，规格：10+10+60+160+60+10+10mm 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定 5. Φ8全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符 6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距@≤1000 7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@≤1000 8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@≤1000 9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@≤1000 10. 清单工程量按投影面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						8
6	011304002063	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	18.36				22.7

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011304002064	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	18.36				305.23
		首层接待大堂（含2层位置）天棚工程合计							
		首层办公低区电梯厅							
		首层办公低区电梯厅合计							
		首层办公低区电梯厅地面工程							
1	011102001052	石材楼地面（降板区域） 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 745厚LC7.5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板，清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理（采用有机硅石材防护液处理） 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	9.88				995.92

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001053	石材楼地面 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板,清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	33.34				639.8
3	011102001054	石材楼地面-门槛石 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板,清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.44				677.44

		首层办公低区电梯厅 地面工程合计							
		首层办公低区电梯厅 墙面工程							
1	011204001062	石材墙面 干挂石材墙 面 内4	1. 面层:ST-0225mm厚白 色石材与金属干挂件插 槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按890元 /m2考虑) 2. 金属干挂件与横向龙 骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢 与竖向龙骨焊接固定 ,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面 与100*200*10预埋钢板 焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙 面预留预埋钢板通过 L50*5横向角钢焊接固 定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现 浇混凝土条带上钻孔打 入4*M10膨胀螺栓固定 100*200*10后置预埋钢 板间距≤1000;或在砌 块墙上钻孔打入 4*M10过墙螺栓固定 200*200*10与 200*200*3后置预埋钢 板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光 打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护 处理 9. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 10. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容,其他未尽事项 ,详见设计图纸及相关 规范规定执行	m2	256.76				1445.9 9
2	011204001063	石材墙面(异形) 干	1. 面层:ST-0260mm厚白	m2	11.7				4176.6

		挂石材墙面 内4	色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按3260元/m2考虑) 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						3
3	010808004012	不锈钢电梯门套	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 竖向龙骨30*40*2镀	m2	21.53				799.01

			镀锌方管, L30*30*3镀锌角钢固定件@1200 5. 横向龙骨30*40*2镀锌方管 6. 宽度: 370mm, 规格: 20+20+370+50mm 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011207001078	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层: MT-011. 2mm厚浅香槟金不锈钢, 长城板造型, 通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方管双向, 规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	40.87				758.98
5	011105006047	金属踢脚线	1. MT-011. 2mm厚100mm高浅香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶	m	30.85				100.51

			<div>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</div> <div>4. 龙骨：木阻燃龙骨</div> <div>5. 规格：90+15+10+5mm</div> <div>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</div> <div>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</div>						
6	011204001064	石材墙面 石材暗门	<div>1. 暗门尺寸：800*2500mm</div> <div>2. 面层：ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按890元/m2考虑）</div> <div>3. 基层：9厚硅酸钙板封堵</div> <div>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</div> <div>5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高</div> <div>6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</div> <div>7. 石材表面做六面防护处理</div> <div>8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件</div> <div>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</div> <div>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关</div>	m2	2				1870.22

			规范规定执行						
7	011204001065	石材墙面 石材暗门	1. 暗门尺寸 ： 1050*2500mm 2. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑) 3. 基层: 9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管, 通长延伸至暗门高 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理 8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2. 625				1822. 16
		首层办公低区电梯厅墙面工程合计							
		首层办公低区电梯厅天棚工程							
1	011302001134	GRG造型吊顶(不上人)棚2	1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件)(GRG单价暂按1000元/m2考虑) 2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二	m2	26. 42				1611. 82

			<p>面)</p> <p>3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平, 纤维网格布, GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. $\Phi 8$全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距 @≤ 1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@≤ 1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@≤ 1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定 L50*5(长150)双向 @≤ 1000</p> <p>10. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011302001135	GRG造型吊顶封边(不上人) 棚2	<p>1. 面层: GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件)(GRG单价暂按1000元/m²考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面)</p> <p>3. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴</p>	m2	4. 27				1774. 4 1

			<p>嵌缝带,刮腻子抹平,纤维网格布,GRG特制石膏填缝</p> <p>4.吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5.Φ8全牙吊杆与横龙骨螺母固定,间距详见对应的天花剖符</p> <p>6.覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定,中距@≤1000</p> <p>7.横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定,中距@≤1000</p> <p>8.竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定,双向@≤1000</p> <p>9.现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向@≤1000</p> <p>10.清单工程量按展开面积计算</p> <p>11.综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12.综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011302001136	GRG弧形吊顶(不上人)棚2	<p>1.面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件)(GRG单价暂按1000元/m2考虑)</p> <p>2.GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面)</p> <p>3.满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平,纤维网格布,GRG特制石膏填缝</p>	m2	6.86				1636.42

			<p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. $\Phi 8$全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定, 中距 @≤ 1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定, 中距@≤ 1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定, 双向@≤ 1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定 L50*5(长150)双向 @≤ 1000</p> <p>10. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001137	不锈钢吊顶天棚	<p>1. 面层: MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 180mm, 规格: 10+10+60+160+60+10+10mm</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. $\Phi 8$全牙吊杆与横龙骨螺母固定, 间距详见对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙</p>	m2	2.08				1270.53

			<p>骨焊接固定, 中距 @≤1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角 钢与竖龙骨焊接固定 , 中距@≤1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角 钢与天花预留角钢焊接 固定, 双向@≤1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用2*M10螺栓固定 L50*5 (长150) 双向 @≤1000</p> <p>10. 清单工程量按投影 面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
5	011302001138	不锈钢吊顶天棚 (弧 形)	<p>1. 面层: MT-011. 2mm厚 浅色香槟金不锈钢 (弧 形)</p> <p>2. 宽度: 180mm, 规格 : 10+10+60+160+60+10 +10mm</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基 层板</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件 与GRG预留的镀锌预埋 件螺栓固定</p> <p>5. Φ8全牙吊杆与横龙 骨螺母固定, 间距详见 对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨 L50*5镀锌角钢与横龙 骨焊接固定, 中距 @≤1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角 钢与竖龙骨焊接固定 , 中距@≤1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角 钢与天花预留角钢焊接</p>	m2	0.4				1390.4 8

			固定, 双向@≤1000 9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定 L50*5 (长150) 双向 @≤1000 10. 清单工程量按投影面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011304002065	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.3				22.73
7	011304002066	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.3				305.23
		首层办公低区电梯厅天棚工程合计							
		首层办公中区电梯厅							
		首层办公中区电梯厅							

		合计							
		首层办公中区电梯厅 地面工程							
1	011102001055	石材楼地面（降板区域） 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 745厚LC7.5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	10.18				995.92
2	011102001056	石材楼地面 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板,清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	27				639.8

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011102001057	石材楼地面-门槛石 (降板区域) 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 745厚LC7.5轻骨料混凝土回填 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.96				1032.27
4	011102001058	石材楼地面-门槛石 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.4				677.44

			规定执行						
		首层办公中区电梯厅 地面工程合计							
		首层办公中区电梯厅 墙面工程							
1	011406001021	抹灰面油漆 油漆墙面 藏灯槽	1. 面层:PT-01白色无机涂料 2. 基层: 12mm厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 3. 骨架: 50*50*3镀锌方钢管双向@600, 规格与尺寸详见立面剖符 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.3				259.15
2	011207001079	墙面长城板造型不锈钢 干挂不锈钢墙面	1. 面层:MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢, 长城板造型, 通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 50*50*3镀锌方钢管双向@600, 规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详	m2	20.99				780.62

			见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011105006048	金属踢脚线	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨: 木垫块 5. 规格: 90+15+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	12.46				100.51
4	011204001066	石材墙面 干挂石材墙面 内4	1. 面层: ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按890元/m ² 考虑) 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与	m ²	48.78				1445.99

			<p>200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011204001067	石材墙面（异形）干挂石材墙面 内4	<p>1. 面层:ST-0260mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按3260元/m²考虑）</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p>	m2	14				4176.63

			<p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	010808004013	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管</p> <p>6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	25.76				799.01
7	011207001080	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	<p>1. 面层:MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定</p> <p>2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符</p> <p>3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000</p>	m2	39.04				758.98

			<p>4. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
8	011204001068	石材墙面 石材暗门	<p>1. 暗门尺寸 ：850*2500mm</p> <p>2. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按890元/m2考虑）</p> <p>3. 基层：9厚硅酸钙板封堵</p> <p>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p> <p>5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高</p> <p>6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>7. 石材表面做六面防护处理</p> <p>8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	4.25				1858.35

		首层办公中区电梯厅 墙面工程合计							
		首层办公中区电梯厅 天棚工程							
1	011302001139	长城板造型不锈钢吊 顶	1. 面层: MT-011. 2mm厚 浅色香槟金不锈钢, 长 城板造型 2. 横龙骨50*50*3镀锌 方钢管@600 3. 竖龙骨50*50*3镀锌 方钢管@600 4. 清单工程量按展开面 积计算 (不含灯槽) 5. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	60.72				589.15
2	011302001140	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无 机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定 , 中距 ≤ 200 , 螺钉距板 边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平	m2	6.8817				188.99

			<p>8. $\Phi 8$全牙吊杆,双向中距$\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾),双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011302001141	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板、12厚A级阻燃板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤ 200,螺钉距板边上边≥ 10,短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6,间距1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6,间距400,用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6,中距≤ 1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆,双向中距$\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采</p>	m	2. 373				64. 23

			用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 规格: 100*300mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011304002067	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.08				22.7
5	011304002068	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.08				305.22
		首层办公中区电梯厅天棚工程合计							
		首层办公高区电梯厅							
		首层办公高区电梯厅合计							

		首层办公高区电梯厅 地面工程							
1	011102001059	石材楼地面 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	33.34				639.8
2	011102001060	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.44				677.44
		首层办公高区电梯厅							

		地面工程合计							
		首层办公高区电梯厅 墙面工程							
1	011406001022	抹灰面油漆 油漆墙面 藏灯槽	1. 面层:PT-01白色无机涂料 2. 基层: 12mm厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 3. 骨架: 50*50*3镀锌方钢管双向@600, 规格与尺寸详见立面剖符 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.3				259.15
2	011207001081	墙面长城板造型不锈钢 干挂不锈钢墙面	1. 面层:MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢, 长城板造型, 通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 50*50*3镀锌方钢管双向@600, 规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20.34				780.62

3	011105006049	金属踢脚线	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不 锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶 +结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基 层板 4. 龙骨: 木垫块 5. 规格: 90+15+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 7. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m	17.38				100.51
4	011204001069	石材墙面 干挂石材墙 面 内4	1. 面层: ST-0225mm厚白 色石材与金属干挂件插 槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按890元 /m ² 考虑) 2. 金属干挂件与横向龙 骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢 与竖向龙骨焊接固定 , 间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面 与100*200*10预埋钢板 焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙 面预留预埋钢板通过 L50*5横向角钢焊接固 定, 龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现 浇混凝土条带上钻孔打 入4*M10膨胀螺栓固定 100*200*10后置预埋钢 板间距≤1000;或在砌 块墙上钻孔打入 4*M10过墙螺栓固定 200*200*10与 200*200*3后置预埋钢 板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光	m ²	78.82				1445.9 9

			打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011204001070	石材墙面（异形）干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-0260mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按3260元/m2考虑） 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	8.4				4176.64

			<p>费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	010808004014	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管</p> <p>6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	15.46				799.01
7	011207001082	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	<p>1. 面层:MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定</p> <p>2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符</p> <p>3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000</p> <p>4. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>5. 综合单价包括但不限于</p>	m2	23.42				758.98

			于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层办公高区电梯厅墙面工程合计							
		首层办公高区电梯厅天棚工程							
1	011302001142	长城板造型不锈钢吊顶	1. 面层: MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢, 长城板造型 2. 横龙骨50*50*3镀锌方钢管@600 3. 竖龙骨50*50*3镀锌方钢管@600 4. 清单工程量按展开面积计算 (不含灯槽) 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	60.72				589.15
2	011302001143	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料 (二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距	m2	6.8817				188.99

			<p>1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距400,用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距≤ 1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆,双向中距$\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾),双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011302001144	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板、12厚A级阻燃板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤ 200,螺钉距板边上边≥ 10,短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距</p>	m	2.373				64.23

			<p>400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距 ≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 规格: 100*300mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011304002069	送风口、回风口	<p>1. 风口开孔</p> <p>2. 规格: 综合考虑</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	1.08				22.7
5	011304002070	送风口、回风口	<p>1. 定制白色铝合金风口</p> <p>2. 规格: 综合考虑</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m2	1.08				305.22

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层办公高区电梯厅天棚工程合计							
		首层办公地库转换大堂							
		首层办公地库转换大堂合计							
		首层办公地库转换大堂地面工程							
1	011102001061	石材楼地面 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	117.3				639.8
2	011102001062	石材楼地面-门槛石 楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理	m2	1.44				677.44

			6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层办公地库转换大堂地面工程合计							
		首层办公地库转换大堂墙面工程							
1	011207001083	墙面装饰板 铝单板	1. 与幕墙框同颜色 2. 5mm厚铝单板 2. 配套镀锌角码与横向龙骨固定 3. 横向龙骨L50*50*5镀锌角钢,间距同板缝与竖向龙骨L50*50*5镀锌角钢焊接固定 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.085				712.96
2	011204001071	铝板圆柱面	1. 面层:MT-043mm厚浅灰色铝板 2. 横向龙骨40*40*3镀锌方钢管与竖向龙骨40*80*4镀锌方钢管螺栓固定 3. 竖向龙骨与墙面预留预埋钢板200*200*8通过150*60*6厚100高镀锌角钢固定,间距≤1000 4. 综合单价包括但不限于	m2	27.685				887.29

			<p>于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011105006050	金属踢脚线（圆柱面）	<p>1. MT-011.2mm厚100mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨：120*50*4L长50镀锌角钢@600，-80*4镀锌钢板</p> <p>5. 规格：90+55+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	5.65				131.19
4	011502001039	金属装饰线 MT-01浅色香槟金不锈钢线条（圆柱墙身与天花交接收口）	<p>1. MT-011.2mm厚100mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨：木垫块</p> <p>5. 规格：5+10+55+90mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容</p>	m	5.65				114.32

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011204001072	石材墙面 干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按890元/m2考虑) 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	118.5				1445.99
6	011204001073	石材墙面（异形） 干挂石材墙面 内4	1. 面层:ST-0260mm厚白色石材与金属干挂件插	m2	7.8				4176.63

			<p>槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按3260元/m²考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
7	011207001084	墙面装饰板 铝单板	<p>1. 与幕墙框同颜色</p> <p>2. 5mm厚铝单板</p> <p>2. 配套镀锌角码与横向龙骨固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*50*5镀锌角钢, 间距同板缝与竖向龙骨L50*50*5镀锌角钢焊接固定</p>	m ²	7.85				712.96

			<p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
8	010808004015	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管</p> <p>6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	16.2				799.01
9	011207001085	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	<p>1. 面层:MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定</p> <p>2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符</p> <p>3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000</p>	m2	75.01				758.98

			4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
10	010807003005	金属百叶窗	1. 铝合金百叶 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.89				645.68
11	011105006051	金属踢脚线	1. MT-011. 2mm厚100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：木阻燃龙骨 5. 规格：90+15+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	21.06				100.51
12	011204001074	石材墙面 石材暗门	1. 暗门尺寸：800*2500mm 2. 面层：ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插	m2	2				1870.22

			槽固定+环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理 8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		首层办公地库转换大堂墙面工程合计							
		首层办公地库转换大堂天棚工程							
1	011302001145	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨	m2	113. 002				188. 99

			<p>联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影 面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
2	011302001146	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-01白色无 机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9.5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9.5厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定 , 中距≤200, 螺钉距板 边上边≥10, 短边≥15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结</p>	m	4.416				62.81

			<p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长 米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
3	011304002071	送风口、回风口	<p>1. 风口开孔</p> <p>2. 规格: 综合考虑</p> <p>3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行</p>	m2	1.74				22.7
4	011304002072	送风口、回风口	<p>1. 定制白色铝合金风口</p> <p>2. 规格: 综合考虑</p> <p>3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详</p>	m2	1.74				305.23

			见设计图纸及相关规范规定执行					
5	011302001147	GRG造型吊顶封边(不上人) 棚2	<p>1. 面层:GRG-0110mmGRG(玻璃纤维增强石膏构件)(GRG单价暂按1000元/m2考虑)</p> <p>2. GRG面层喷涂仿ST-02石材氟碳漆(二底二面)</p> <p>3. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平,纤维网格布,GRG特制石膏填缝</p> <p>4. 吊杆上L型扁铁吊件与GRG预留的镀锌预埋件螺栓固定</p> <p>5. $\Phi 8$全牙吊杆与横龙骨螺母固定,间距详见对应的天花剖符</p> <p>6. 覆面横撑龙骨L50*5镀锌角钢与横龙骨焊接固定,中距≤ 1000</p> <p>7. 横龙骨L50*5镀锌角钢与竖龙骨焊接固定,中距≤ 1000</p> <p>8. 竖龙骨L50*5镀锌角钢与天花预留角钢焊接固定,双向≤ 1000</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用2*M10螺栓固定L50*5(长150)双向≤ 1000</p> <p>10. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	27.0655			1774.41

6	010904004001	天面伸缩缝	1. 通长岩棉填缝，100mm宽50mm厚 2. 烤漆铝封边条，厚度1mm，规格：20+10+10mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	11.15				63.96
		首层办公地库转换大堂天棚工程合计							
		B塔中低区公区2层							
		B塔中低区公区2层合计							
		2层技术夹层疏散厅							
		2层技术夹层疏散厅合计							
		2层技术夹层疏散厅地面工程							
1	011102001063	石材楼地面 楼2	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板，清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	116.56				639.8

			容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001064	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0120mm厚灰色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.44				677.44
3	011102001065	石材楼地面	1. ST-011200*1200*20mm厚灰色石材 2. 粘接层: 4厚AB胶粘结层 3. 基层: 12厚水泥纤维增强压力板 4. 龙骨: 20*40*3镀锌方钢管@600 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.116				850.08

		2层技术夹层疏散厅地面工程合计							
		2层技术夹层疏散厅墙面工程							
1	011207001086	墙面装饰板 铝单板	1. 与幕墙框同颜色 2. 5mm厚铝单板 2. 配套镀锌角码与横向龙骨固定 3. 横向龙骨L50*50*5镀锌角钢，间距同板缝与竖向龙骨L50*50*5镀锌角钢焊接固定 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.04				712.96
2	011503008002	玻璃栏板	1. 栏杆玻璃的种类、规格、颜色：GL-016+0.76PVB+6超白钢化夹胶玻璃 2. 栏板高度：1100mm 3. 含不锈钢扶手 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	10.55				844.97
3	011204001075	石材墙面 干挂石材墙面 内4	1. 面层：ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶（石材单价暂按890元/m2考虑） 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓（可调节）固定	m2	47.96				1445.99

			<p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011204001076	石材墙面(异形) 干挂石材墙面 内4	<p>1. 面层:ST-0260mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶(石材单价暂按3260元/m²考虑)</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p>	m2	4.95				4176.63

			<p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	010808004016	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管, L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管</p> <p>6. 宽度: 370mm, 规格: 20+20+370+50mm</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m2	9.11				799.02

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011207001087	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层:MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.5				758.98
7	011204001077	铝板圆柱面	1. 面层:MT-043mm厚浅色铝板 2. 横向龙骨40*40*3镀锌方钢管与竖向龙骨40*80*4镀锌方钢管螺栓固定 3. 竖向龙骨与墙面预留预埋钢板200*200*8通过150*60*6厚100高镀锌角钢固定,间距≤1000 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	14.125				887.29

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011105006052	金属踢脚线（圆柱面）	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：120*50*4L长50镀锌角钢@600，-80*4镀锌钢板 5. 规格：90+55+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	5.65				131.19
9	011502001040	金属装饰线 MT-01浅色香槟金不锈钢线条（圆柱墙身与天花交接收口）	1. MT-011. 2mm厚 100mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 龙骨：木垫块 5. 规格：5+10+55+90mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	5.65				114.32
10	011502001041	墙面轨道	1. 面层材料：墙面轨道，1.5厚镀锌铁板	m	10.8				73.33

			<p>2. 规格 :10+12+100+70+100+12+10mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
11	011105006053	金属踢脚线	<p>1. MT-011. 2mm厚100mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨: 木阻燃龙骨</p> <p>5. 规格: 90+15+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	16.81				100.51
12	011204001078	石材墙面 石材暗门	<p>1. 暗门尺寸 : 850*2500mm</p> <p>2. 面层: ST-0225mm厚白色石材与金属干挂件插槽固定+环氧树脂AB胶 (石材单价暂按890元/m2考虑)</p> <p>3. 基层: 9厚硅酸钙板封堵</p> <p>4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图</p>	m2	4.25				1858.35

			5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理 8. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		2层技术夹层疏散厅墙面工程合计							
		2层技术夹层疏散厅天棚工程							
1	011302001148	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋	m2	136. 716				188. 99

			吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011302001149	灯带(槽)	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺钉距板边上边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6,间距1200,用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6,中距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采	m	3. 678				62. 82

			<p>用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011304002073	送风口、回风口	<p>1. 风口开孔</p> <p>2. 规格: 综合考虑</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	3.18				22.7
4	011304002074	送风口、回风口	<p>1. 定制白色铝合金风口</p> <p>2. 规格: 综合考虑</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	3.18				305.23
5	011301001004	天棚反向支撑(转换层)	<p>1. 吊杆长度大于1.5m且小于3m时, 设置反支撑</p> <p>2. 做法详见图集12J502-2, 页A31/3</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及</p>	t	1.6887				6205.02

			各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		2层技术夹层疏散厅天棚工程合计							
		B塔6层标准层（6~10层共5层）							
		B塔6层标准层（6~10层共5层）合计							
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）							
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）合计							
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）地面工程							
1	011102003028	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板，接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	64.55				519.08
2	011102001066	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结	m2	2.25				718.06

			合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板,清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层内走道(通茶水间、卫生间)地面工程合计							
		6层标准层内走道(通茶水间、卫生间)墙面工程							
1	011406001023	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	272.56				59.05
2	011105003004	块料踢脚线 踢2	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖,100mm高 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面)	m	76.8				26.74

			4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	010801001027	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	23				796.92
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）墙面工程合计							
		6层标准层内走道（通茶水间、卫生间）天棚工程							
1	011302001150	双层纸面石膏板吊顶（不上人）棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙	m2	64.55				188.99

			骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层内走道(通茶水间、卫生间)天棚工程合计							
		6层标准层走道							
		6层标准层走道合计							
		6层标准层走道地面工程							
1	011104001015	地毯楼地面 楼4	1. CP-01600X600mmX10mm厚方块地毯铺实拍平 2. 粘结材料种类: 专用胶粘贴 3. 架空地台(不在范围内) 4. 综合单价包括但不限于	m2	643.85				205.22

			于超高降效增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011502001042	L型不锈钢装饰线压条	1. MT-011. 2mm厚L型浅 色香槟金不锈钢 2. 规格：20+25mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	113.9				31.26
		6层标准层走道地面工程合计							
		6层标准层走道墙面工程							
1	011406001024	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道, 各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1151.52				59.05
2	011406001025	涂料墙面(大模混凝土) PT-01 白色无机涂料 内2	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道, 各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计	m2	610.32				59.05

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011105006054	金属踢脚线 踢1	1. MT-011. 2mm厚30mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 5. 规格：C型10+30+10mm 6. 内墙装修完成面 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	660.4				57.62
4	011406001026	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸：800*2250mm 2. 面层：PT-01白色无机涂料 3. 基层：12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9				314.52
5	010805005010	双开玻璃门	1. M412厚钢化双开玻璃门	m2	193				1015.33

			2. 门尺寸 :1420mm*2265mm 3. 含成品不锈钢拉手、玻璃门锁、地弹簧、上下门夹及顶轴等五金配件 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	010808004017	拉丝不锈钢门套	1. 1.2厚拉丝不锈钢 2. 基层：12mm厚阻燃基层板 3. 龙骨：40*20阻燃木块 4. 宽度：220mm，规格：10+55+220+55+10mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	123.27				724.87
7	011406001027	涂料墙面 PT-01 白色无机涂料	1. 面层：PT-01白色无机涂料 2. 基层：9.5厚石膏板+12厚水泥纤维增强压力板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	6.4				133.43

			规定执行						
		6层标准层走道墙面工程合计							
		6层标准层走道天棚工程							
1	011302001151	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关	m2	567. 85			188. 99	

			规范规定执行						
		6层标准层走道天棚工程合计							
		6层标准层东侧走道							
		6层标准层东侧走道合计							
		6层标准层东侧走道地面工程							
1	011104001016	地毯楼地面 楼4	1. CP-01600X600mmX10mm厚方块地毯铺实拍平 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 架空地台（不在范围内） 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	255				205.22
		6层标准层东侧走道地面工程合计							
		6层标准层东侧走道墙面工程							
1	011406001028	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	544.18				59.05
2	011406001029	涂料墙面(大模混凝土) PT-01 白色无机涂	1. PT-01白色无机涂料(二底二面)	m2	47.32				59.05

		料 内2	2. 满刮2厚面层耐水腻子两道, 各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011105006055	金属踢脚线 踢1	1. MT-011. 2mm厚30mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 5. 规格: C型10+30+10mm 6. 内墙装修完成面 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	277.4				57.62
4	011406001030	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸: 800*2250mm 2. 面层: PT-01白色无机涂料 3. 基层: 12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计	m2	18				314.52

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层东侧走道墙面工程合计							
		6层标准层东侧走道天棚工程							
1	011302001152	双层纸面石膏板吊顶（不上人） 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定 , 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽） 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设	m2	255				188. 99

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层东侧走道天棚工程合计							
		6层标准层办公低区电梯厅							
		6层标准层办公低区电梯厅合计							
		6层标准层办公低区电梯厅地面工程							
1	011102003029	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-031200*2700*10mm深色岩板，接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 钢筋砼楼板，清扫干净 5. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	144.85				502.13
2	011102001067	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板，清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材	m2	5.6				718.06

			防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层办公低区电梯厅地面工程合计							
		6层标准层办公低区电梯厅墙面工程							
1	011207001088	墙面不锈钢	1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：双层12厚水泥纤维增强压力板 4. 骨架：40*40*4镀锌方钢管，横向 40*40*4镀锌角钢@600 5. 宽度：300mm，规格：10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	12.8				783.83
2	011204003032	块料墙面 干挂瓷砖墙面 内7	1. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶+配套背栓固定金属挂件与金属连接件挂插式固定 2. 金属连接件与横向龙	m2	591.5				665.1

			<p>骨不锈钢螺栓(可调节)固定(金属挂件采用304#不锈钢挂件)</p> <p>3. 横向龙骨 U40*40*45*4与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨60*40*5方管与地面100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨60*40*5方管与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011105006056	金属踢脚线	<p>1. MT-011. 2mm厚50mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨: 木阻燃龙骨</p> <p>5. 规格: 40+15+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	82.3				70.16

			7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	010808004018	不锈钢电梯门套	1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管, L30*30*3镀锌角钢固定件@1200 5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管 6. 宽度: 370mm, 规格: 20+20+370+50mm 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	44.15				799.01
5	011207001089	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层: MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢, 长城板造型, 通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向, 规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	38.5				758.98

			各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011204001079	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：1000*2300mm 2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.5				1178.58
		6层标准层办公低区电梯厅墙面工程合计							
		6层标准层办公低区电梯厅天棚工程							
1	011304002075	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	5.2				22.7

			各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011304002076	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.2				305.23
3	011302001153	双层纸面石膏板吊顶（不上人）棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料（二底二面） 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。	m2	173.315				188.99

			9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 Φ 10钢筋吊环(勾), 双向中距 \leq 1200 10. 清单工程量按投影面积计算 (不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011302001154	灯带(槽)	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 \leq 200, 螺钉距板边上边 \geq 10, 短边 \geq 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 \leq 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ 8全牙吊杆, 双向中距 \leq 1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 Φ 10钢筋吊环(勾), 双向中距 \leq 1200 10. 规格: 150*200mm	m	17. 565				62. 82

			<p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011302001155	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢线条	<p>1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：9.5厚纸面石膏板</p> <p>4. 规格：5+10+65+10mm</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	25.2				80.96
6	011302001156	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	<p>1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 双层12厚A级阻燃板</p> <p>4. 宽度：300mm，规格：10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p>	m2	12.05				856.89

			<p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影 面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
7	011302001157	吊顶天棚 MT-01 浅色 香槟金不锈钢	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚 浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶 +结构胶</p> <p>3. 基层: 9厚A级阻燃板 , 9.5厚石膏板</p> <p>4. 宽度: 220mm, 规格 : 5+10+55+200+55+10+ 5mm</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p>	m2	32.538				914.2

			9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层办公低区电梯厅天棚工程合计							
		6层标准层男卫生间							
		6层标准层男卫生间合计							
		6层标准层男卫生间地面工程							
1	011102003030	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1:2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	99.85				523.35

2	011102001068	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.15				710.71
		6层标准层男卫生间地面工程合计							
		6层标准层男卫生间墙面工程							
1	011204003033	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范	m2	264.9				525.07

			规定执行						
2	011204001080	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸 ： 800*2300mm 2. CT- 011200*2700*10mm浅色 岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结 层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维 增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀 锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色 香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反 弹器、重型铰链等五金 配件 8. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 9. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	9.2				850.13
3	011210006026	其他隔断 岩板隔断	1. CT- 011200*2700*10mm浅色 岩板 (端部做45° 密缝) 2. 4厚强力胶粉泥粘结 层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基 防水涂料 4. 挂金属网 0.9@12.7, 8厚 DPM20水泥石灰膏砂浆 压入网孔, 分层压实抹 平 5. 6厚DPM5.0水泥石灰 膏砂浆打底扫毛或划出 纹道 6. 3厚CAS专用砂浆 (也 称薄层抹灰砂浆) 抹基 底刮糙或专用界面剂一	m2	37.975				1180.07

			道甩毛 7. 龙骨：横向 50*70*2镀锌方钢管 @600，竖向20*40*2镀锌方钢管 8. 基层：10厚水泥压力板 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 11. 部位：洗手台旁						
4	011210006027	卫生间隔断（含隔断门）	1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准） 2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600 4. 隔断门位置龙骨：木龙骨 5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 6. 含把手锁、合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	84.3				881.38
5	011210005005	小便斗挡板	1. 小便斗挡板 2. 综合单价包括但不限于	m2	5.4				329.24

			<p>于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011505010008	卫生间银镜	<p>1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜</p> <p>2. 基层：12厚阻燃基层板+12厚阻燃板</p> <p>3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢</p> <p>4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框</p> <p>5. 规格：5+40+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	6.1				482.3
7	011204001081	石材墙面 干挂石材墙面	<p>1. 面层：ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定，间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定，龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定</p>	m2	9.1				1056.9

			<p>100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定</p> <p>200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
8	011204001082	石材墙面（弧形）干挂石材墙面	<p>1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定</p> <p>100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定</p> <p>200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光</p>	m2	5.3				1944.05

			打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
9	011204003034	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.401				514.89
10	011505001013	洗漱台（含柜体）	1. 材料品种、规格、颜色: ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格: L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	5				1258.13

			6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
11	011505001014	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	套	5				3990
12	011505008007	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	5				240.13
13	010801001028	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	11.5				796.92

			各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层男卫生间墙面工程合计							
		6层标准层男卫生间天棚工程							
1	011304002077	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2				22.7
2	011304002078	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2				305.23
3	011302001158	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定	m2	103.7675				193.76

			<p>, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
4	011302001159	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9.5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨</p>	m	28.45			62.82

			<p>联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长 米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
5	011302001160	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防 潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 12厚阻燃板用自攻螺 丝与龙骨固定, 中距 ≤200, 螺钉距板边上边 ≥10, 短边≥15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨</p>	m	2.845				58

			<p>联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 规格: 100*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长 米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
6	011502001043	磁吸轨道	<p>1. 面层材料:磁吸轨道</p> <p>2. 规格:50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行</p>	m	25.25				118.61
7	011502001044	金属装饰线 MT-01 浅 色香槟金不锈钢槽 (非灯具处)	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚 浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 70mm, 规格 : 5+5+20+60+20+5+5mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计</p>	m	13.7				72.73

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011502001045	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽（灯具处）	1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度：20mm，规格：5+5+20+15mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	15.5				35.46
		6层标准层男卫生间天棚工程合计							
		6层标准层女卫生间							
		6层标准层女卫生间合计							
		6层标准层女卫生间地面工程							
1	011102003031	块料楼地面 楼1	1. 面层：CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板，清扫干净 6. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	77.95				523.35

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001069	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.15				710.71
		6层标准层女卫生间地面工程合计							
		6层标准层女卫生间墙面工程							
1	011204001083	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反	m2	18				878.54

			弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行					
2	011210006028	其他隔断 岩板隔断	1. CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45°密缝） 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 挂金属网 0. 9@12. 7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平 5. 6厚DPM5. 0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛 7. 龙骨：横向50*70*2镀锌方钢管@600，竖向20*40*2镀锌方钢管 8. 基层：10厚水泥压力板 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关	m2	8. 99			1180. 07

			规范规定执行 11. 部位：洗手台旁						
3	011210006029	卫生间隔断（含隔断门）	1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准） 2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600 4. 隔断门位置龙骨：木龙骨 5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 6. 含把手锁、合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	108.85				881.38
4	011505010009	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚阻燃基层板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格：5+40+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.15				482.3

			规定执行						
5	011204001084	石材墙面 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	10.6				1056.9
6	011204001085	石材墙面(弧形) 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢	m2	6.9				1944.06

			<p>与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
7	011204003035	防水墙砖墙面 内3	<p>1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板</p> <p>2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实</p> <p>3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料</p> <p>4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计</p>	m2	229.75				525.07

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011204003036	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	12.6015				514.89
9	011505001015	洗漱台（含柜体）	1. 材料品种、规格、颜色: ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格: L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	5.5				1258.13
10	011505001016	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质: ST-03白色石	套	15				3990

			材 3. 形状 : 500*400*850, 异形 /详见剖面 4. 综合单价包括但不限于 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 5. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行						
11	011505008008	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌 垃圾桶 2. 规格: Y-190圆形摇 盖, 外径190mm, 内径 152mm 3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	个	7.5				240.13
12	010801001029	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页 、隐形闭门器及门锁等 五金配件 5. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	11.5				796.92

		6层标准层女卫生间墙面工程合计							
		6层标准层女卫生间天棚工程							
1	011304002079	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.4				22.7
2	011304002080	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.4				305.23
3	011302001161	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 4. 9.5厚纸面石膏板 5. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 6. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 7. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6，间距	m2	84.685				193.76

			<p>400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距 ≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算 (不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001162	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤200, 螺钉距板边上边 ≥10, 短边 ≥15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋</p>	m	6.735				62.82

			吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10. 规格: 150*200mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011302001163	灯带(槽)	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺钉距板边上边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6,间距1200,用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6,中距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。	m	44.9				58

			9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10. 规格: 100*200mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011502001046	磁吸轨道	1. 面层材料:磁吸轨道 2. 规格:50+30+50mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	18.2				118.61
7	011502001047	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽 (非灯具处)	1. 面层: MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度: 70mm, 规格: 5+5+20+60+20+5+5mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	10.45				72.73
8	011502001048	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽 (灯具处)	1. 面层: MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度: 20mm, 规格	m	15.5				35.46

			: 5+5+20+15mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层女卫生间天棚工程合计							
		6层标准层无障碍卫生间							
		6层标准层无障碍卫生间合计							
		6层标准层无障碍卫生间地面工程							
1	011102003032	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2. 5聚合物防水砂浆 (掺5%防水剂) 表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	19. 7				239. 48
2	011102001070	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2. 5聚合物防	m2	1. 1				710. 71

			水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层无障碍卫生间地面工程合计							
		6层标准层无障碍卫生间墙面工程							
1	011204003037	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	112.55				225.1
2	010801001030	单开门	1. M2木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套	m2	11.5				878.7

			4. 护门板：350mm高 1.5厚浅色香槟金不锈钢 5. 含成品拉手、合页、 拉丝不锈钢关门拉手及 门锁等五金配件 6. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 7. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行						
		6层标准层无障碍卫生间墙面工程合计							
		6层标准层无障碍卫生间天棚工程							
1	011302001164	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防 潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻 子找平, 面板接缝处贴 嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定 , 中距 ≤ 200 , 螺钉距板 边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中 距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。	m2	19.7				193.76

			9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层无障碍卫生间天棚工程合计							
		6层标准层洁具间							
		6层标准层洁具间合计							
		6层标准层洁具间地面工程							
1	011102003033	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1:2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.9				239.48
2	011102001071	石材楼地面-门槛石 楼3	1. ST-0420mm厚深色石材	m2	1.15				710.71

			2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层洁具间地面工程合计							
		6层标准层洁具间墙面工程							
1	011204003038	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	82.9				225.1
2	011204003039	块料墙面 墙砖暗门	1. 暗门尺寸	m2	9.2				575.86

			: 800×2300mm 2. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	010801001031	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸: 1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.5				796.92
		6层标准层洁具间墙面工程合计							
		6层标准层洁具间天棚工程							

1	011302001165	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11. 9				193. 76
		6层标准层洁具间天棚工程合计							
		6层标准层茶水间							
		6层标准层茶水间合计							

		6层标准层茶水间地面工程							
1	011102003034	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.85				239.48
2	011102001072	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.1				710.71

		6层标准层茶水间地面工程合计							
		6层标准层茶水间墙面工程							
1	011204003040	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	86.3				225.1
2	010801001032	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm 3. 门套:木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.5				796.92
		6层标准层茶水间墙面工程合计							
		6层标准层茶水间天棚工程							
1	011302001166	双层纸面石膏板吊顶	1. 面层: PT-02白色防	m2	11.85				193.76

		(不上人) 棚1	潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		6层标准层茶水间天棚工程合计							
		B塔13层标准层 (13~21层共9层)							
		B塔13层标准层							

		(13~21层共9层) 合计							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间)							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 合计							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 地面工程							
1	011102003035	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板, 接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆 (厚度综合考虑) 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	69.93				519.08
2	011102001073	石材楼地面-门槛石 楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理 (采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费	m2	4.14				718.06

			8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 地面工程合计							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程							
1	011406001031	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道, 各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	352.17				59.05
2	011105003005	块料踢脚线 踢2	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖, 100mm高 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	98.19				26.74
3	010801001033	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸	m2	41.4				796.92

			:1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程合计							
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 天棚工程							
1	011302001167	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部	m2	69. 93				188. 99

			<p>与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		13层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 天棚工程合计							
		13层标准层走廊							
		13层标准层走廊合计							
		13层标准层走廊地面工程							
1	011104001017	地毯楼地面 楼4	<p>1. CP-01600X600mmX10mm厚方块地毯铺实拍平</p> <p>2. 粘结材料种类:专用胶粘贴</p> <p>3. 架空地台(不在范围内)</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m ²	916.67				205.22
2	011502001049	L型不锈钢装饰线压条	<p>1. MT-011.2mm厚L型浅香槟金不锈钢</p> <p>2. 规格:20+25mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p>	m	205.2				31.26

			4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层走廊地面工程合计							
		13层标准层走廊墙面工程							
1	011406001032	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2085.615				59.05
2	011406001033	涂料墙面(大模混凝土) PT-01 白色无机涂料 内2	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	893.835				59.05
3	011105006057	金属踢脚线 踢1	1. MT-011.2mm厚30mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 5. 规格: C型	m	902.07				57.62

			10+30+10mm 6. 内墙装修完成面 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011406001034	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸： 800*2300mm 2. 面层:PT-01白色无机涂料 3. 基层：12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	66.24				313.1
5	010805005011	双开玻璃门	1. M412厚钢化双开玻璃门 2. 门尺寸： 1420mm*2265mm 3. 含成品不锈钢拉手、玻璃门锁、地弹簧、上下门夹及顶轴等五金配件 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	231.57				1015.3 3

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	010808004019	拉丝不锈钢门套	1. 1.2厚拉丝不锈钢 2. 基层：12mm厚阻燃基层板 3. 龙骨：40*20阻燃木块 4. 宽度：220mm，规格：10+55+220+55+10mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	147.96				724.87
7	011406001035	涂料墙面 PT-01 白色无机涂料	1. 面层：PT-01白色无机涂料 2. 基层：9.5厚石膏板+12厚水泥纤维增强压力板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	23.04				133.42
		13层标准层走廊墙面工程合计							
		13层标准层走廊天棚工程							
1	011302001168	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层	m2	894.15				188.99

			9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层走廊天棚工程合计							
		13层标准层办公低区电梯厅							
		13层标准层办公低区电梯厅合计							
		13层标准层办公低区电梯厅地面工程							
1	011102003036	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-	m2	687. 6				502. 13

			031200*2700*10mm深色岩板，接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 钢筋砼楼板，清扫干净 5. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001074	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板，清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理（采用有机硅石材防护液处理） 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.52				718.06
		13层标准层办公低区电梯厅地面工程合计							
		13层标准层办公低区电梯厅墙面工程							
1	011207001090	墙面不锈钢	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢	m2	69.66				783.83

			<p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：双层12厚水泥纤维增强压力板</p> <p>4. 骨架：40*40*4镀锌方钢管，横向40*40*4镀锌角钢@600</p> <p>5. 宽度：300mm，规格：10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm</p> <p>6. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
2	011204003041	块料墙面 干挂瓷砖墙面 内7	<p>1. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶+配套背栓固定金属挂件与金属连接件挂插式固定</p> <p>2. 金属连接件与横向龙骨不锈钢螺栓(可调节)固定(金属挂件采用304#不锈钢挂件)</p> <p>3. 横向龙骨U40*40*45*4与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨60*40*5方管与地面100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨60*40*5方管与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打</p>	m2	837.81			665.1

			<p>入4*M10膨胀螺栓固定 100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入 4*M10过墙螺栓固定 200*200*10与 200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011105006058	金属踢脚线	<p>1. MT-011. 2mm厚50mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨：木阻燃龙骨</p> <p>5. 规格：40+15+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	282.51				70.16
4	010808004020	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p>	m2	132.48				799.01

			锌方钢管 6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011207001091	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层:MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型, 通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向, 规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	91.98				758.98
6	011204001086	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：800*2300mm 2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵	m2	66.24				1266.71

			4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层办公低区电梯厅墙面工程合计							
		13层标准层办公低区电梯厅天棚工程							
1	011304002081	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.36				22.7
2	011304002082	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	9.36				305.23

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行					
3	011302001169	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6，中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾)，双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽） 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	692. 437 5			188. 99

4	011302001170	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	412. 65				62. 82
5	011302001171	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢线条	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p>	m	37. 1385				80. 96

			3. 基层：9.5厚纸面石膏板 4. 规格：5+10+65+10mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011302001172	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 双层12厚A级阻燃板 4. 宽度：300mm，规格：10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	23.04				856.89

			12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011302001173	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	<p>1. 面层：MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：9厚A级阻燃板，9. 5厚石膏板</p> <p>4. 宽度：220mm，规格：5+10+55+200+55+10+5mm</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	60. 0984				914. 21

8	011301001005	电动挡烟垂壁骨架	1. 12mm厚防火板 2. 骨架：竖向 50*50*5镀锌方钢管 @600，横向50*50*5镀锌方钢管 @600，L50*50*5镀锌角钢固定件，50*50镀锌方钢管@600斜撑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	18				445.56
		13层标准层办公低区电梯厅天棚工程合计							
		13层标准层男卫生间							
		13层标准层男卫生间合计							
		13层标准层男卫生间地面工程							
1	011102003037	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	182.97				523.35

			规定执行						
2	011102001075	石材楼地面-门槛石 楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.98				710.71
		13层标准层男卫生间 地面工程合计							
		13层标准层男卫生间 墙面工程							
1	011204001087	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件	m2	21.6				878.54

			<p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011210006030	其他隔断 岩板隔断	<p>1. CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45° 密缝）</p> <p>2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实</p> <p>3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料</p> <p>4. 挂金属网</p> <p>0.9@12.7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平</p> <p>5. 6厚DPM5.0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道</p> <p>6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛</p> <p>7. 龙骨：横向50*70*2镀锌方钢管@600，竖向20*40*2镀锌方钢管</p> <p>8. 基层：10厚水泥压力板</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>11. 部位：洗手台旁</p>	m2	68.355				1180.07

3	011210006031	卫生间隔断（含隔断门）	1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准） 2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600 4. 隔断门位置龙骨：木龙骨 5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 6. 含把手锁、合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	154.8				881.38
4	011210005006	小便斗挡板	1. 小便斗挡板 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3.78				329.24
5	011505010010	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚阻燃基层板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格：5+40+5mm	m2	10.98				482.3

			<p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011204001088	石材墙面 干挂石材墙面	<p>1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项</p>	m2	16.38				1056.9

			，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011204001089	石材墙面（弧形）干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.54				1944.05
8	011204003042	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实	m2	508.05				525.07

			3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
9	011204003043	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	15.1218				514.89
10	011505001017	洗漱台 (含柜体)	1. 材料品种、规格、颜色: ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格: L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算 (扣除定制柱盆) 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m	9				1258.13

			费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
11	011505001018	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	套	9				3990
12	011505008009	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	9				240.13
13	010801001034	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限	m2	20.7				796.92

			于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层男卫生间墙面工程合计							
		13层标准层男卫生间天棚工程							
1	011304002083	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.02				22.7
2	011304002084	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.02				305.23
3	011302001174	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用	m2	186.7815				193.76

			<p>自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001175	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距</p>	m	51.21				62.82

			<p>1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400,用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
5	011302001176	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9.5厚纸面石膏板</p> <p>4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边上边≥10,短边≥15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距</p>	m	5.121			58

			<p>400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距 ≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 规格: 100*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011502001050	磁吸轨道	<p>1. 面层材料:磁吸轨道</p> <p>2. 规格:50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	45.45				118.61
7	011502001051	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽 (非灯具处)	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚 浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 70mm, 规格: 5+5+20+60+20+5+5mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	31.5				72.73

			4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011502001052	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽（灯具处）	1. 面层：MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度：20mm，规格：5+5+20+15mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	27.9				35.46
		13层标准层男卫生间天棚工程合计							
		13层标准层女卫生间							
		13层标准层女卫生间合计							
		13层标准层女卫生间地面工程							
1	011102003038	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m ²	185.04				523.35

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001076	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.43				710.7
		13层标准层女卫生间地面工程合计							
		13层标准层女卫生间墙面工程							
1	011204001090	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套	m2	21.6				878.54

			<p>7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
2	011210006032	其他隔断 岩板隔断	<p>1. CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45°密缝）</p> <p>2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实</p> <p>3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料</p> <p>4. 挂金属网 0.9@12.7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平</p> <p>5. 6厚DPM5.0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道</p> <p>6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛</p> <p>7. 龙骨：横向50*70*2镀锌方钢管@600，竖向20*40*2镀锌方钢管</p> <p>8. 基层：10厚水泥压力板</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项</p>	m2	43.245				1180.07

			，详见设计图纸及相关规范规定执行 11. 部位：洗手台旁						
3	011210006033	卫生间隔断（含隔断门）	1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准） 2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600 4. 隔断门位置龙骨：木龙骨 5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 6. 含把手锁、合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	211.14				881.38
4	011505010011	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚阻燃基层板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格：5+40+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m2	10.98				482.3

			见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011204001091	石材墙面 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	16.38				1056.9
6	011204001092	石材墙面(弧形) 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定	m2	9.54				1944.05

			3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011204003044	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	471.24				525.07

			6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011204003045	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	15.1218				514.89
9	011505001019	洗漱台（含柜体）	1. 材料品种、规格、颜色: ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格: L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	9				1258.13
10	011505001020	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆	套	9				3990

			2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
11	011505008010	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	9				240.13
12	010801001035	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	20.7				796.92

			规定执行						
		13层标准层女卫生间 墙面工程合计							
		13层标准层女卫生间 天棚工程							
1	011304002085	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.02				22.7
2	011304002086	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.02				305.23
3	011302001177	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型钢覆面次龙骨	m2	195.786				193.76

			<p>CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001178	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距</p>	m	71.64				62.82

			<p>≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011302001179	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤200,螺钉距板边上边≥10,短边≥15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6,间距1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆,双向中距≤1200mm,吊杆上部</p>	m	71.64				58

			<p>与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 规格: 100*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011502001053	磁吸轨道	<p>1. 面层材料:磁吸轨道</p> <p>2. 规格:50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	51.39				118.61
7	011502001054	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽 (非灯具处)	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 70mm, 规格: 5+5+20+60+20+5+5mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	37.44				72.73
8	011502001055	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p>	m	27.9				35.46

		(灯具处)	2. 宽度: 20mm, 规格: 5+5+20+15mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层女卫生间天棚工程合计							
		13层标准层无障碍卫生间							
		13层标准层无障碍卫生间合计							
		13层标准层无障碍卫生间地面工程							
1	011102003039	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆 (掺5%防水剂) 表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	33. 03				239. 48
2	011102001077	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接	m2	1. 8				710. 71

			3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层无障碍卫生间地面工程合计							
		13层标准层无障碍卫生间墙面工程							
1	011204003046	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	196.2				225.1
2	010801001036	单开门	1. M2木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm	m2	20.7				878.7

			3. 门套：木门套 4. 护门板：350mm高 1.5厚浅色香槟金不锈钢 5. 含成品拉手、合页、拉丝不锈钢关门拉手及门锁等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层无障碍卫生间墙面工程合计							
		13层标准层无障碍卫生间天棚工程							
1	011302001180	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6，中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ ，吊杆上部	m2	33.03				193.76

			<p>与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		13层标准层无障碍卫生间天棚工程合计							
		13层标准层洁具间							
		13层标准层洁具间合计							
		13层标准层洁具间地面工程							
1	011102003040	块料楼地面 楼1	<p>1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖</p> <p>2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接</p> <p>3. 20厚1:2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光</p> <p>4. 素水泥浆一遍</p> <p>5. 钢筋砼楼板,清扫干净</p> <p>6. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	13.14				239.48

2	011102001078	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.62				710.7
		13层标准层洁具间地面工程合计							
		13层标准层洁具间墙面工程							
1	011204003047	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	23.13				225.1

2	010801001037	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20.7				796.92
		13层标准层洁具间墙面工程合计							
		13层标准层洁具间天棚工程							
1	011302001181	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 ≤ 1200 mm, 吊杆上部	m2	13.14				188.99

			<p>与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		13层标准层洁具间天棚工程合计							
		13层标准层茶水间							
		13层标准层茶水间合计							
		13层标准层茶水间地面工程							
1	011102003041	块料楼地面 楼1	<p>1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖</p> <p>2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接</p> <p>3. 20厚1:2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光</p> <p>4. 素水泥浆一遍</p> <p>5. 钢筋砼楼板,清扫干净</p> <p>6. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	50.22				239.48

2	011102001079	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.25				710.71
		13层标准层茶水间地面工程合计							
		13层标准层茶水间墙面工程							
1	011204003048	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	269.73				225.1

2	010801001038	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20.7				796.92
		13层标准层茶水间墙面工程合计							
		13层标准层茶水间天棚工程							
1	011302001182	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 ≤ 1200 mm, 吊杆上部	m2	52.38				188.99

			<p>与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		13层标准层茶水间天棚工程合计							
		13层标准层打印室							
		13层标准层打印室合计							
		13层标准层打印室地面工程							
1	011102003042	块料楼地面 楼5	<p>1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖</p> <p>2. 10厚素水泥膏</p> <p>3. 干硬性水泥砂浆(厚度综合考虑)</p> <p>4. 钢筋砼楼板,清扫干净</p> <p>5. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	175.59				309.34
2	011102001080	石材楼地面-门槛石楼2	<p>1. ST-0420mm厚深色石材</p> <p>2. 采用5厚素水泥浆结</p>	m2	1.71				718.07

			合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板,清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层打印室地面工程合计							
		13层标准层打印室墙面工程							
1	010801001039	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	20.7				796.92
2	011406001036	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	384.111				59.05

			各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011406001037	涂料墙面(大模混凝土) PT-01 白色无机涂料 内2	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道, 各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	164. 619				59. 05
4	011105003006	块料踢脚线 踢2	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖, 100mm高 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	173. 79				26. 74
5	011406001038	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸: 800*2250mm 2. 面层:PT-01白色无机涂料 3. 基层: 12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011.2mm厚浅色	m2	16. 2				314. 52

			<p>香槟金不锈钢门套</p> <p>5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		13层标准层打印室墙面工程合计							
		13层标准层打印室天棚工程							
1	011302001183	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	<p>1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距</p>	m2	166. 32				188. 99

			≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽） 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		13层标准层打印室天棚工程合计							
		B塔24层标准层（24~27层共4层）							
		B塔24层标准层（24~27层共4层）合计							
		24层标准层内走道（通茶水间、卫生间）							
		24层标准层内走道（通茶水间、卫生间）合计							
		24层标准层内走道（通茶水间、卫生间）地面工程							
1	011102003043	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板，接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	79.96				519.08

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 地面工程合计							
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程							
1	011406001039	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	297.76				59.05
2	011105003007	块料踢脚线 踢2	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖, 100mm高 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用水喷湿墙面) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	120				26.74
		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程合计							

		24层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 天棚工程							
1	011302001184	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	79. 96				188. 99
		24层标准层内走道							

		(通茶水间、卫生间) 天棚工程合计							
		24层标准层走道							
		24层标准层走道合计							
		24层标准层走道地面工程							
1	011104001018	地毯楼地面 楼4	1. CP-01600X600mmX10mm厚方块地毯铺实拍平 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 架空地台(不在范围内) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	359.72				205.22
2	011502001056	L型不锈钢装饰线压条	1. MT-011.2mm厚L型浅香槟金不锈钢 2. 规格:20+25mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m	57.28				31.26
		24层标准层走道地面工程合计							
		24层标准层走道墙面工程							
1	011406001040	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	706.376				59.05

			4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011406001041	涂料墙面(大模混凝土) PT-01 白色无机涂料 内2	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	430.344				59.05
3	011105006059	金属踢脚线 踢1	1. MT-011.2mm厚30mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 5. 规格: C型10+30+10mm 6. 内墙装修完成面 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	318.96				57.62
4	011406001042	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸: 800*2250mm 2. 面层:PT-01白色无机涂料 3. 基层: 12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011.2mm厚浅色	m2	14.4				314.52

			香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011406001043	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸：1000*2300mm 2. 面层:PT-01白色无机涂料 3. 基层：12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.2				300.43
6	011406001044	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸：1300*2300mm 2. 面层:PT-01白色无机涂料 3. 基层：12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	11.96				288.88

			费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	010805005012	双开玻璃门	1. M412厚钢化双开玻璃门 2. 门尺寸：1420mm*2265mm 3. 含成品不锈钢拉手、玻璃门锁、地弹簧、上下门夹及顶轴等五金配件 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	102.92				1015.33
8	010808004021	拉丝不锈钢门套	1. 1.2厚拉丝不锈钢 2. 基层：12mm厚阻燃基层板 3. 龙骨：40*20阻燃木块 4. 宽度：220mm，规格：10+55+220+55+10mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	65.76				724.87
9	011406001045	涂料墙面 PT-01 白色无机涂料	1. 面层：PT-01白色无机涂料 2. 基层：9.5厚石膏板+12厚水泥纤维增强压力板	m2	10.24				133.42

			3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层走道墙面工程合计							
		24层标准层走道天棚工程							
1	011302001185	双层纸面石膏板吊顶（不上人）棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽）	m2	392. 96				188. 99

			<p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		24层标准层走道天棚工程合计							
		24层标准层办公低区电梯厅							
		24层标准层办公低区电梯厅合计							
		24层标准层办公低区电梯厅地面工程							
1	011102003044	块料楼地面 楼5	<p>1. 面层:CT-031200*2700*10mm深色岩板，接近岩板颜色美缝剂勾缝</p> <p>2. 10厚素水泥膏</p> <p>3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑）</p> <p>4. 钢筋砼楼板, 清扫干净</p> <p>5. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	271.76				502.13
2	011102001081	石材楼地面-门槛石楼2	<p>1. ST-0420mm厚深色石材</p> <p>2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 钢筋砼楼板, 清扫干</p>	m2	8.64				718.06

			净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层办公低区电梯厅地面工程合计							
		24层标准层办公低区电梯厅墙面工程							
1	011207001092	墙面不锈钢	1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 双层12厚水泥纤维增强压力板 4. 骨架: 40*40*4镀锌方钢管, 横向40*40*4镀锌角钢@600 5. 宽度: 300mm, 规格: 10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	26. 76				783. 83
2	011204003049	块料墙面 干挂瓷砖墙面 内7	1. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色	m2	406. 04				665. 1

			<p>岩板，采用环氧树脂AB胶+配套背栓固定金属挂件与金属连接件挂插式固定</p> <p>2. 金属连接件与横向龙骨不锈钢螺栓(可调节)固定(金属挂件采用304#不锈钢挂件)</p> <p>3. 横向龙骨U40*40*45*4与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨60*40*5方管与地面100*200*10预埋钢板焊接固定≤ 1000</p> <p>5. 竖向龙骨60*40*5方管与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤ 1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤ 1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤ 1000</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011105006060	金属踢脚线	<p>1. MT-011. 2mm厚50mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨：木阻燃龙骨</p>	m	122.44				70.16

			5. 规格：40+15+10+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	010808004022	不锈钢电梯门套	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶 3. 基层：12mm厚阻燃基层板 4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200 5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管 6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	35.32				799.01
5	011207001093	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层:MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定	m2	24.52				758.98

			件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011204001093	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	14.4				1383.72
7	011204001094	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：800*2250mm 2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色	m2	14.4				1271.58

			岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层办公低区电梯厅墙面工程合计							
		24层标准层办公低区电梯厅天棚工程							
1	011304002087	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.16				22.7
2	011304002088	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	4.16				305.23

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
3	011302001186	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	<p>1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作</p>	m2	284. 414			188. 99

			内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行						
4	011302001187	灯带(槽)	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 规格：150*200mm 11. 清单工程量按延长米计算 12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行	m	209.96				62.82

5	011302001188	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢线条	1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 9. 5厚纸面石膏板 4. 规格: 5+10+65+10mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	15. 732				80. 96
6	011302001189	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	1. 面层: MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 双层12厚A级阻燃板 4. 宽度: 300mm, 规格: 10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+10mm 5. U型钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 \leq 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ 8全牙吊杆, 双向中距 \leq 1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 Φ 10钢筋吊环(勾), 双向中距 \leq 1200 10. 清单工程量按投影面积计算	m2	25. 4184				856. 89

			<p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
7	011302001190	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	<p>1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：9厚A级阻燃板，9.5厚石膏板</p> <p>4. 宽度：220mm，规格：5+10+55+200+55+10+5mm</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作</p>	m2	9.8				914.21

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层办公低区电梯厅天棚工程合计							
		24层标准层男卫生间							
		24层标准层男卫生间合计							
		24层标准层男卫生间地面工程							
1	011102003045	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	102.24				523.35
2	011102001082	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理	m2	0.92				710.7

			8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层男卫生间地面工程合计							
		24层标准层男卫生间墙面工程							
1	011204001095	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：800*2300mm 2. CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.36				850.13
2	011210006034	其他隔断 岩板隔断	1. CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45°密缝）	m2	58.032				1180.07

			<p>2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实</p> <p>3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料</p> <p>4. 挂金属网</p> <p>0. 9@12. 7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平</p> <p>5. 6厚DPM5. 0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道</p> <p>6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛</p> <p>7. 龙骨: 横向</p> <p>50*70*2镀锌方钢管@600, 竖向20*40*2镀锌方钢管</p> <p>8. 基层: 10厚水泥压力板</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>11. 部位: 洗手台旁</p>						
3	011210006035	卫生间隔断 (含隔断门)	<p>1. 卫生间隔断 (含隔断门) (样板以设计确认为准)</p> <p>2. 面层: PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>3. 隔断位置龙骨: 双向20*40*2镀锌方钢管@600</p> <p>4. 隔断门位置龙骨: 木龙骨</p> <p>5. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套</p>	m2	67. 44				881. 38

			6. 含把手锁、合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011210005007	小便斗挡板	1. 小便斗挡板 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.64				329.24
5	011505010012	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚阻燃基层板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格：5+40+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	4.88				482.3
6	011204001096	石材墙面 干挂石材墙面	1. 面层：ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙	m2	7.28				1056.9

			骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定 ≤ 1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距 ≤ 1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距 ≤ 1000 ;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距 ≤ 1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011204001097	石材墙面(弧形) 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定 ≤ 1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙	m2	4.24				1944.06

			<p>面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
8	011204003050	防水墙砖墙面 内3	<p>1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板</p> <p>2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实</p> <p>3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料</p> <p>4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	267.48				525.07

9	011204003051	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6.7208				514.89
10	011505001021	洗漱台 (含柜体)	1. 材料品种、规格、颜色: ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格: L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算 (扣除定制柱盆) 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m	4				1258.13
11	011505001022	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质: ST-03白色石材 3. 形状: 500*400*850, 异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于	套	4				3990

			于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
12	011505008011	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	4				240.13
13	010801001040	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.2				796.92
		24层标准层男卫生间墙面工程合计							
		24层标准层男卫生间天棚工程							

1	011304002089	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.56				22.7
2	011304002090	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.56				305.23
3	011302001191	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边上边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 5. U型钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6，间距1200，用挂件与次龙骨联结 6. U型钢覆面次龙骨CB50*20*0.6，间距400，用挂件与承载龙骨联结 7. U型钢承载龙骨CB50x20*0.6，中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋	m2	106.248				193.76

			吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
4	011302001192	灯带(槽)	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距 ≤ 200 ,螺钉距板边上边 ≥ 10 ,短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6,间距1200,用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6,间距400,用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6,中距 ≤ 1200 ,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采	m	26.72				62.82

			<p>用M10螺栓固定 Φ 10钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011302001193	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 Φ 10钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格: 100*200mm</p>	m	26.72				58

			<p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011502001057	磁吸轨道	<p>1. 面层材料:磁吸轨道</p> <p>2. 规格:50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	25.76				118.61
7	011502001058	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽 (非灯具处)	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚 浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 70mm, 规格: 5+5+20+60+20+5+5mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	19.56				72.73
8	011502001059	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽 (灯具处)	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚 浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 20mm, 规格: 5+5+20+15mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	12.4				35.46

			4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层男卫生间天棚工程合计							
		24层标准层女卫生间							
		24层标准层女卫生间合计							
		24层标准层女卫生间地面工程							
1	011102003046	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	85.2				523.35
2	011102001083	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净	m2	0.92				710.7

			6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层女卫生间地面工程合计							
		24层标准层女卫生间墙面工程							
1	011210006036	其他隔断 岩板隔断	1. CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45°密缝） 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 挂金属网 0.9@12.7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平 5. 6厚DPM5.0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛 7. 龙骨：横向50*70*2镀锌方钢管@600，竖向20*40*2镀锌方钢管 8. 基层：10厚水泥压力板 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	7.192				1180.06

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>11. 部位：洗手台旁</p>						
2	011210006037	卫生间隔断（含隔断门）	<p>1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准）</p> <p>2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600</p> <p>4. 隔断门位置龙骨：木龙骨</p> <p>5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套</p> <p>6. 含把手锁、合页等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	99.64				881.38
3	011505010013	卫生间银镜	<p>1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜</p> <p>2. 基层：12厚阻燃基层板+12厚阻燃板</p> <p>3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢</p> <p>4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框</p> <p>5. 规格：5+40+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及</p>	m2	7.32				482.3

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011204001098	石材墙面 干挂石材墙面	<p>1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	8.48				1056.9

5	011204001099	石材墙面（弧形） 干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定 ≤ 1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距 ≤ 1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距 ≤ 1000 ;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距 ≤ 1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.52				1944.06
6	011204003052	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝,2mm灰	m2	209.6				525.07

			色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011204003053	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	10.0812				514.89
8	011505001023	洗漱台 (含柜体)	1. 材料品种、规格、颜色: ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格: L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算 (扣除定制柱盆) 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m	4.4				1258.13

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
9	011505001024	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	套	6				3990
10	011505008012	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	8				240.13
11	010801001041	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	9.2				796.92

			6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层女卫生间墙面工程合计							
		24层标准层女卫生间天棚工程							
1	011304002091	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3. 12				22. 7
2	011304002092	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格: 综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3. 12				305. 23
3	011302001194	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15	m2	90. 468				193. 76

			<p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001195	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨</p>	m	36.72				62.82

			<p>CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011302001196	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨</p>	m	36.72				58

			<p>CB50x20*0.6, 中距 ≤1200, 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中 距≤1200mm, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤1200</p> <p>10. 规格: 100*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长 米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行</p>						
6	011502001060	磁吸轨道	<p>1. 面层材料:磁吸轨道</p> <p>2. 规格:50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容, 其他未尽事项, 详 见设计图纸及相关规范 规定执行</p>	m	33.92				118.61
7	011502001061	金属装饰线 MT-01 浅 色香槟金不锈钢槽 (非灯具处)	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚 浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 70mm, 规格 : 5+5+20+60+20+5+5mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内</p>	m	21.52				72.73

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011502001062	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽（灯具处）	1. 面层：MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度：20mm，规格：5+5+20+15mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	24.8				35.46
		24层标准层女卫生间天棚工程合计							
		24层标准层无障碍卫生间							
		24层标准层无障碍卫生间合计							
		24层标准层无障碍卫生间地面工程							
1	011102003047	块料楼地面 楼1	1. 面层：CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板，清扫干净 6. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m ²	16.12				239.48

			规定执行						
2	011102001084	石材楼地面-门槛石 楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.92				710.7
		24层标准层无障碍卫生间地面工程合计							
		24层标准层无障碍卫生间墙面工程							
1	011204003054	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详	m2	83.92				225.1

			见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011204003055	块料墙面 墙砖暗门	1. 暗门尺寸 ： 800*2300mm 2. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.36				575.86
3	010801001042	单开门	1. M2木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 护门板: 350mm高 1.5厚浅色香槟金不锈钢 5. 含成品拉手、合页、拉丝不锈钢关门拉手及门锁等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范	m2	9.2				878.7

			规定执行						
		24层标准层无障碍卫生间墙面工程合计							
		24层标准层无障碍卫生间天棚工程							
1	011302001197	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关	m2	16. 12			193. 76	

			规范规定执行						
		24层标准层无障碍卫生间天棚工程合计							
		24层标准层茶水间							
		24层标准层茶水间合计							
		24层标准层茶水间地面工程							
1	011102003048	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	12.08				239.48
2	011102001085	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)	m2	0.88				710.71

			9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		24层标准层茶水间地面工程合计							
		24层标准层茶水间墙面工程							
1	011204003056	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	78.96				225.1
2	011204003057	块料墙面 墙砖暗门	1. 暗门尺寸: 800*2300mm 2. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件	m2	7.36				575.86

			8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	010801001043	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.2				796.92
		24层标准层茶水间墙面工程合计							
		24层标准层茶水间天棚工程							
1	011302001198	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨	m2	12.08				193.76

			联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400, 用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中 距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢 筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影 面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		24层标准层茶水间天棚工程合计							
		24层行政卫生间							
		24层行政卫生间合计							
		24层行政卫生间地面工程							
1	011102003049	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT- 051200*2700*10mm深色 岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆 结合层粘接 3. 20厚1:2.5聚合物防 水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干 净	m2	33.08				523.35

			6. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001086	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板，清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理（采用有机硅石材防护液处理） 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.92				710.7
		24层行政卫生间地面工程合计							
		24层行政卫生间墙面工程							
1	011204003058	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝，2mm灰	m2	158.2				225.1

			色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	010801001044	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.2				796.92
		24层行政卫生间墙面工程合计							
		24层行政卫生间天棚工程							
1	011302001199	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距	m2	34.844				193.76

			1200,用挂件与次龙骨 联结 6. U型轻钢覆面次龙骨 CB50*20*0.6, 间距 400,用挂件与承载龙骨 联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤1200,用吊件与钢筋 吊杆联结后找平 8. Φ8全牙吊杆,双向中 距≤1200mm,吊杆上部 与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采 用M10螺栓固定Φ10钢 筋吊环(勾),双向中距 ≤1200 10. 清单工程量按投影 面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 12. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容,其他未尽事项 ,详见设计图纸及相关 规范规定执行						
		24层行政卫生间天棚 工程合计							
		B塔28层标准层(28层 共1层)							
		B塔28层标准层(28层 共1层)合计							
		28层标准层内走道 (通茶水间、卫生间)							
		28层标准层内走道 (通茶水间、卫生间)合计							
		28层标准层内走道 (通茶水间、卫生间)地面工程							

1	011102003050	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板, 接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆(厚度综合考虑) 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	19.99				519.08
		28层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 地面工程合计							
		28层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程							
1	011406001046	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道, 各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	74.44				59.05
2	011105003008	块料踢脚线 踢2	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖, 100mm高 2. 9厚DPM20水泥砂浆粘接层(内掺建筑胶) 3. 界面剂一道(甩前用	m	30				26.74

			水喷湿墙面) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		28层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 墙面工程合计							
		28层标准层内走道 (通茶水间、卫生间) 天棚工程							
1	011302001200	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距	m2	19. 99				188. 99

			≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算（不含灯槽） 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		28层标准层内走道（通茶水间、卫生间）天棚工程合计							
		28层标准层走道							
		28层标准层走道合计							
		28层标准层走道地面工程							
1	011104001019	地毯楼地面 楼4	1. CP-01600X600mmX10mm厚方块地毯铺实拍平 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 架空地台（不在范围内） 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m ²	91.13				205.22
2	011502001063	L型不锈钢装饰线压条	1. MT-011.2mm厚L型浅香槟金不锈钢 2. 规格：20+25mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m	14.32				31.26

			见设计图纸及相关规范规定执行						
		28层标准层走道地面工程合计							
		28层标准层走道墙面工程							
1	011406001047	涂料墙面(蒸汽加气块混凝土) PT-01 白色无机涂料 内1	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	38.497				59.05
2	011406001048	涂料墙面(大模混凝土) PT-01 白色无机涂料 内2	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子两道,各层砂纸磨平 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	38.533				59.05
3	011105006061	金属踢脚线 踢1	1. MT-011.2mm厚30mm高浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 12mm厚阻燃基层板 5. 规格: C型 10+30+10mm 6. 内墙装修完成面 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m	36.07				57.62

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011406001049	涂料墙面 涂料暗门	<p>1. 暗门尺寸：800*2250mm</p> <p>2. 面层:PT-01白色无机涂料</p> <p>3. 基层：12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板</p> <p>4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套</p> <p>5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	3.6				314.52
5	011406001050	涂料墙面 涂料暗门	<p>1. 暗门尺寸：1000*2300mm</p> <p>2. 面层:PT-01白色无机涂料</p> <p>3. 基层：12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板</p> <p>4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套</p> <p>5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	2.3				300.43

			见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011406001051	涂料墙面 涂料暗门	1. 暗门尺寸 ：1300*2300mm 2. 面层:PT-01白色无机涂料 3. 基层:12厚阻燃基层板+9.5厚石膏板 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 5. 含暗门拉手、磁吸反弹器、合页等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.99				288.88
7	010805005013	双开玻璃门	1. M412厚钢化双开玻璃门 2. 门尺寸 :1420mm*2265mm 3. 含成品不锈钢拉手、玻璃门锁、地弹簧、上下门夹及顶轴等五金配件 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	12.87				1015.33
8	010808004023	拉丝不锈钢门套	1. 1.2厚拉丝不锈钢 2. 基层:12mm厚阻燃基层板 3. 龙骨:40*20阻燃木块 4. 宽度:220mm,规格:10+55+220+55+10mm	m2	41.1				724.87

			5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
9	011406001052	涂料墙面 PT-01 白色无机涂料	1. 面层：PT-01白色无机涂料 2. 基层：9.5厚石膏板+12厚水泥纤维增强压力板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.56				133.42
		28层标准层走道墙面工程合计							
		28层标准层走道天棚工程							
1	011302001201	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨	m2	98.24				188.99

			CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		28层标准层走道天棚工程合计							
		28层标准层办公低区电梯厅							
		28层标准层办公低区电梯厅合计							
		28层标准层办公低区电梯厅地面工程							
1	011102003051	块料楼地面 楼5	1. 面层:CT-031200*2700*10mm深色岩板, 接近岩板颜色美缝剂勾缝 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆(厚度综合考虑) 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝	m2	67.94				502.13

			6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001087	石材楼地面-门槛石楼2	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.16				718.06
		28层标准层办公低区电梯厅地面工程合计							
		28层标准层办公低区电梯厅墙面工程							
1	011207001094	墙面不锈钢	1. MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶 3. 基层: 双层12厚水泥纤维增强压力板 4. 骨架: 40*40*4镀锌方钢管, 横向 40*40*4镀锌角钢@600 5. 宽度: 300mm, 规格: 10+20+50+10+10+10+180+10+10+10+50+20+1	m2	6.69				783.83

			0mm 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011204003059	块料墙面 干挂瓷砖墙面 内7	1. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶+配套背栓固定金属挂件与金属连接件挂插式固定 2. 金属连接件与横向龙骨不锈钢螺栓(可调节)固定(金属挂件采用304#不锈钢挂件) 3. 横向龙骨U40*40*45*4与竖向龙骨焊接固定, 间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨60*40*5方管与地面100*200*10预埋钢板焊接固定 ≤ 1000 5. 竖向龙骨60*40*5方管与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定, 龙骨间距 ≤ 1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距 ≤ 1000 ;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距 ≤ 1000 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	101.51				665.1

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
3	011105006062	金属踢脚线	<p>1. MT-011. 2mm厚50mm高浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 龙骨：木阻燃龙骨</p> <p>5. 规格：40+15+10+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	30.61				70.16
4	010808004024	不锈钢电梯门套	<p>1. MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层：2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层：12mm厚阻燃基层板</p> <p>4. 竖向龙骨30*40*2镀锌方钢管，L30*30*3镀锌角钢固定件@1200</p> <p>5. 横向龙骨30*40*2镀锌方钢管</p> <p>6. 宽度：370mm，规格：20+20+370+50mm</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容</p>	m2	8.83				799.01

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011207001095	墙面装饰板 长城板造型不锈钢电梯上亮	1. 面层:MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢，长城板造型,通过金属板自带锁扣结构加自钻螺丝与钢构固定 2. 竖向30*40*2镀锌方钢管双向,规格与尺寸详见立面剖符 3. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入两组M10膨胀螺栓固定L50*5L=50角钢固定件间距≤1000 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6.13				758.98
6	011204001100	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：600*2000mm 2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 含暗门拉手、碰珠门	m2	3.6				1383.72

			锁、转轴等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011204001101	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：800*2250mm 2. 面层:CT-041200*2700*10mm浅色岩板，采用环氧树脂AB胶 3. 基层：9厚硅酸钙板封堵 4. 横向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、L50*50*5横向镀锌角钢间距同分缝详见立面图 5. 竖向龙骨12#镀锌槽钢、40*40*3镀锌方钢管、50*50*3镀锌方钢管，通长延伸至暗门高 6. 含暗门拉手、碰珠门锁、转轴等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	3.6				1271.58
		28层标准层办公低区电梯厅墙面工程合计							
		28层标准层办公低区电梯厅天棚工程							
1	011304002093	送风口、回风口	1. 风口开孔	m2	1.04				22.7

			2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011304002094	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.04				305.22
3	011302001202	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平	m2	71.1035				188.99

			<p>8. $\Phi 8$全牙吊杆,双向中距$\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾),双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001203	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-01白色无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定,中距≤ 200,螺钉距板边上边≥ 10,短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6,间距1200,用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6,间距400,用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6,中距≤ 1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆,双向中距$\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢</p>	m	52. 49				62. 82

			筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10. 规格: 150*200mm 11. 清单工程量按延长 米计算 12. 综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用 13. 综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容,其他未尽事项 ,详见设计图纸及相关 规范规定执行						
5	011302001204	吊顶天棚 MT-01 浅色 香槟金不锈钢线条	1. MT-011.2mm厚浅色香 槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶 +结构胶 3. 基层: 9.5厚纸面石 膏板 4. 规格: 5+10+65+10mm 5. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 6. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容,其他未尽事项,详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m	3.933				80.96
6	011302001205	吊顶天棚 MT-01 浅色 香槟金不锈钢	1. 面层: MT-011.2mm厚 浅色香槟金不锈钢 2. 粘接层: 2厚强力胶 +结构胶 3. 双层12厚A级阻燃板 4. 宽度: 300mm, 规格 : 10+20+50+10+10+10+ 180+10+10+10+50+20+1 0mm 5. U型轻钢覆面横撑龙 骨CB50*20*0.6, 间距 1200, 用挂件与次龙骨 联结 6. U型轻钢覆面次龙骨	m ²	6.3546				856.89

			<p>CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
7	011302001206	吊顶天棚 MT-01 浅色香槟金不锈钢	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 粘接层: 2厚强力胶+结构胶</p> <p>3. 基层: 9厚A级阻燃板, 9.5厚石膏板</p> <p>4. 宽度: 220mm, 规格: 5+10+55+200+55+10+5mm</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p>	m2	2.45				914.21

			8. $\Phi 8$ 全牙吊杆,双向中距 $\leq 1200\text{mm}$,吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾),双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		28层标准层办公低区电梯厅天棚工程合计							
		28层标准层男卫生间							
		28层标准层男卫生间合计							
		28层标准层男卫生间地面工程							
1	011102003052	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1:2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详	m2	25.56				523.35

			见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001088	石材楼地面-门槛石 楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.23				710.68
		28层标准层男卫生间 地面工程合计							
		28层标准层男卫生间 墙面工程							
1	011204001102	岩板墙面 岩板暗门	1. 暗门尺寸：800*2300mm 2. CT-011200*2700*10mm浅色岩板 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层：16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金	m2	1.84				850.13

			配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011210006038	其他隔断 岩板隔断	1. CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45° 密缝） 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 挂金属网 0. 9@12. 7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹平 5. 6厚DPM5. 0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛 7. 龙骨：横向 50*70*2镀锌方钢管@600，竖向20*40*2镀锌方钢管 8. 基层：10厚水泥压力板 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	14. 694				1180. 0 7

			11. 部位：洗手台旁						
3	011210006039	卫生间隔断（含隔断门）	1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准） 2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600 4. 隔断门位置龙骨：木龙骨 5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 6. 含把手锁、合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	16.86				881.38
4	011210005008	小便斗挡板	1. 小便斗挡板 2. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.16				329.24
5	011505010014	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚阻燃基层板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框	m2	1.22				482.3

			<p>5. 规格：5+40+5mm</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011204001103	石材墙面 干挂石材墙面	<p>1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定</p> <p>2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定</p> <p>3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距</p> <p>4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000</p> <p>5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000</p> <p>6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000</p> <p>7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>8. 石材表面做六面防护处理</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作</p>	m2	1.82				1056.89

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011204001104	石材墙面（弧形）干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.06				1944.06
8	011204003060	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结	m2	66.87				525.07

			层,揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
9	011204003061	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1. 6802				514. 9
10	011505001025	洗漱台 (含柜体)	1. 材料品种、规格、颜色: ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格: L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算 (扣除定制柱盆) 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m	1. 1				1258. 1 2

			各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
11	011505001026	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	套	1				3990
12	011505008013	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	个	1				240.13
13	010801001045	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸：1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件	m2	2.3				796.92

			5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		28层标准层男卫生间墙面工程合计							
		28层标准层男卫生间天棚工程							
1	011304002095	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.39				22.68
2	011304002096	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.39				305.22
3	011302001207	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板	m2	26.562				193.76

			<p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
4	011302001208	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙</p>	m	6. 68				62. 82

			<p>骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
5	011302001209	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200, 螺钉距板边上边≥10, 短边≥15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨</p>	m	6.68				58

			<p>CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨 CB50x20*0.6, 中距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. Φ8全牙吊杆, 双向中距≤1200mm, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾), 双向中距≤1200</p> <p>10. 规格: 100*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
6	011502001064	磁吸轨道	<p>1. 面层材料: 磁吸轨道</p> <p>2. 规格: 50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	6.44				118.61
7	011502001065	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽 (非灯具处)	<p>1. 面层: MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>2. 宽度: 70mm, 规格: 5+5+20+60+20+5+5mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆</p>	m	4.89				72.73

			费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	011502001066	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽（灯具处）	1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度：20mm，规格：5+5+20+15mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	3.1				35.46
		28层标准层男卫生间天棚工程合计							
		28层标准层女卫生间							
		28层标准层女卫生间合计							
		28层标准层女卫生间地面工程							
1	011102003053	块料楼地面 楼1	1. 面层：CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板，清扫干净 6. 美缝剂勾缝，2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计	m2	21.3				523.35

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001089	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.23				710.68
		28层标准层女卫生间地面工程合计							
		28层标准层女卫生间墙面工程							
1	011210006040	其他隔断 岩板隔断	1. CT-011200*2700*10mm浅色岩板（端部做45°密缝） 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 挂金属网 0.9@12.7, 8厚DPM20水泥石灰膏砂浆压入网孔, 分层压实抹	m2	1.798				1180.06

			<p>平</p> <p>5. 6厚DPM5.0水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道</p> <p>6. 3厚CAS专用砂浆(也称薄层抹灰砂浆)抹基底刮糙或专用界面剂一道甩毛</p> <p>7. 龙骨：横向 50*70*2镀锌方钢管 @600，竖向20*40*2镀锌方钢管</p> <p>8. 基层：10厚水泥压力板</p> <p>9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>11. 部位：洗手台旁</p>						
2	011210006041	卫生间隔断（含隔断门）	<p>1. 卫生间隔断（含隔断门）（样板以设计确认为准）</p> <p>2. 面层：PL-0115mm厚白色抗倍特板、MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢</p> <p>3. 隔断位置龙骨：双向20*40*2镀锌方钢管@600</p> <p>4. 隔断门位置龙骨：木龙骨</p> <p>5. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢门套</p> <p>6. 含把手锁、合页等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m2	24.91				881.38

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011505010015	卫生间银镜	1. 面层：MR-016mm厚银镜，定制发光镜 2. 基层：12厚阻燃基层板+12厚阻燃板 3. 骨架：L30*30*3镀锌角钢 4. 含MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢镜框 5. 规格：5+40+5mm 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1.83				482.29
4	011204001105	石材墙面 干挂石材墙面	1. 面层：ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定，间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定，龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与	m2	2.12				1056.9

			200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
5	011204001106	石材墙面（弧形）干挂石材墙面	1. 面层:ST-0420mm厚深色石材与金属干挂件插槽固定 2. 金属干挂件与横向龙骨螺栓(可调节)固定 3. 横向龙骨L50*5角钢与竖向龙骨焊接固定,间距同墙砖横缝间距 4. 竖向龙骨8#槽钢地面与100*200*10预埋钢板焊接固定≤1000 5. 竖向龙骨8#槽钢与墙面预留预埋钢板通过L50*5横向角钢焊接固定,龙骨间距≤1000 6. 在混凝土梁、柱或现浇混凝土条带上钻孔打入4*M10膨胀螺栓固定100*200*10后置预埋钢板间距≤1000;或在砌块墙上钻孔打入4*M10过墙螺栓固定200*200*10与200*200*3后置预埋钢板对拧固定间距≤1000 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	1.38				1944.05

			各种类型脚手架的搭拆费用 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
6	011204003062	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-011200*2700*10mm浅色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	52.4				525.07
7	011204003063	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.5203				514.89

8	011505001027	洗漱台（含柜体）	1. 材料品种、规格、颜色：ST-0420mm厚深色石材 2. 支架、配件品种、规格：L40*40*4镀锌角钢支架, 过墙螺栓 3. 含洗手台的所有石材面、柜体及其五金配件 4. 清单工程按延长米计算（扣除定制柱盆） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	1.1				1258.12
9	011505001028	定制石材柱盆	1. 定制石材柱盆 2. 材质：ST-03白色石材 3. 形状：500*400*850，异形/详见剖面 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	套	1.5				3990
10	011505008014	购置成品不锈钢内嵌垃圾桶	1. 购置成品不锈钢内嵌垃圾桶 2. 规格：Y-190圆形摇盖，外径190mm，内径152mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计	个	2				240.13

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
11	010801001046	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套：木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.3				796.92
		28层标准层女卫生间墙面工程合计							
		28层标准层女卫生间天棚工程							
1	011304002097	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.78				22.71
2	011304002098	送风口、回风口	1. 定制白色铝合金风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计	m2	0.78				305.24

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
3	011302001210	双层纸面石膏板吊顶 (不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。 9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定 $\Phi 10$ 钢筋吊环(勾), 双向中距 ≤ 1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	22. 617				193. 76

4	011302001211	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格: 150*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m	9. 18				62. 82
5	011302001212	灯带(槽)	<p>1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴</p>	m	9. 18				58

			<p>嵌缝带,刮腻子抹平</p> <p>3. 错缝粘贴第二层</p> <p>9. 5厚纸面石膏板</p> <p>4. 12厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤ 200, 螺钉距板边上边≥ 10, 短边≥ 15</p> <p>5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距≤ 1200, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>8. $\Phi 8$全牙吊杆, 双向中距$\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定$\Phi 10$钢筋吊环(勾), 双向中距≤ 1200</p> <p>10. 规格: 100*200mm</p> <p>11. 清单工程量按延长米计算</p> <p>12. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p>					
6	011502001067	磁吸轨道	<p>1. 面层材料:磁吸轨道</p> <p>2. 规格:50+30+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m	8. 48			118. 61

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
7	011502001068	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽（非灯具处）	1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度：70mm，规格：5+5+20+60+20+5+5mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	5.38				72.73
8	011502001069	金属装饰线 MT-01 浅色香槟金不锈钢槽（灯具处）	1. 面层：MT-011.2mm厚浅色香槟金不锈钢 2. 宽度：20mm，规格：5+5+20+15mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m	6.2				35.46
		28层标准层女卫生间天棚工程合计							
		28层标准层无障碍卫生间							
		28层标准层无障碍卫生间合计							
		28层标准层无障碍卫生间地面工程							
1	011102003054	块料楼地面 楼1	1. 面层：CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接	m2	4.03				239.47

			3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011102001090	石材楼地面-门槛石楼3	1. ST-0420mm厚深色石材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	0.23				710.68
		28层标准层无障碍卫生间地面工程合计							
		28层标准层无障碍卫生间墙面工程							
1	011204003064	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-	m2	20.98				225.1

			02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011204003065	块料墙面 墙砖暗门	1. 暗门尺寸: 800*2300mm 2. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 基层: 16厚水泥纤维增强压力板 5. 竖向龙骨L30*30*3镀锌角钢骨架 6. 含MT-011. 2mm厚浅色香槟金不锈钢门套 7. 含暗门拉手、磁吸反弹器、重型铰链等五金配件 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	1. 84				575. 86
3	010801001047	单开门	1. M2木门 2. 门尺寸:1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套	m2	2. 3				878. 7

			4. 护门板：350mm高 1.5厚浅色香槟金不锈钢 5. 含成品拉手、合页、拉丝不锈钢关门拉手及门锁等五金配件 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
		28层标准层无障碍卫生间墙面工程合计							
		28层标准层无障碍卫生间天棚工程							
1	011302001213	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层：PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9.5厚纸面石膏板 4. 9.5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0.6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0.6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0.6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200\text{mm}$, 吊杆上部与预留钢筋吊环固定。	m2	4.03				193.76

			9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200 10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽) 11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
		28层标准层无障碍卫生间天棚工程合计							
		28层行政卫生间							
		28层行政卫生间合计							
		28层行政卫生间地面工程							
1	011102003055	块料楼地面 楼1	1. 面层:CT-051200*2700*10mm深色岩板 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1:2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板,清扫干净 6. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.27				523.35
2	011102001091	石材楼地面-门槛石	1. ST-0420mm厚深色石	m2	0.23				710.68

		楼3	材 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行						
		28层行政卫生间地面工程合计							
		28层行政卫生间墙面工程							
1	011204003066	防水墙砖墙面 内3	1. 面层:CT-02800*800*10mm瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	39.55				225.1

2	010801001048	单开门	1. M1木门 2. 门尺寸 :1000mm*2300mm 3. 门套: 木门套 4. 含成品门拉手、合页、隐形闭门器及门锁等五金配件 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	2.3				796.92
		28层行政卫生间墙面工程合计							
		28层行政卫生间天棚工程							
1	011302001214	双层纸面石膏板吊顶(不上人) 棚1	1. 面层: PT-02白色防潮无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 3. 错缝粘贴第二层 9. 5厚纸面石膏板 4. 9. 5厚纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边上边 ≥ 10 , 短边 ≥ 15 5. U型轻钢覆面横撑龙骨CB50*20*0. 6, 间距1200, 用挂件与次龙骨联结 6. U型轻钢覆面次龙骨CB50*20*0. 6, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结 7. U型轻钢承载龙骨CB50x20*0. 6, 中距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 8. $\Phi 8$ 全牙吊杆, 双向中距 ≤ 1200 mm, 吊杆上部	m2	8.711				193.76

			<p>与预留钢筋吊环固定。</p> <p>9. 现浇钢筋混凝土板采用M10螺栓固定Φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200</p> <p>10. 清单工程量按投影面积计算(不含灯槽)</p> <p>11. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>12. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>						
		28层行政卫生间天棚工程合计							
		B塔电梯轿厢(24个)							
		B塔电梯轿厢(24个)合计							
		电梯轿厢地面工程							
1	011102001092	石材楼地面 楼2	<p>1. ST-0320mm厚白色石材</p> <p>2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉</p> <p>4. 钢筋砼楼板,清扫干净</p> <p>5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	85.2				1300.73

		电梯轿厢地面工程合	计						
		电梯轿厢墙面工程							
1	011207001096	墙面装饰板	1. 面层：MT-031.5mm厚 哑光抗指纹不锈钢 2. 配套镀锌角码、弹簧 卡码与螺栓固定于结构 3. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m2	534.432				604.14
2	011503001002	轿厢成品扶手	1. MT-031.5mm厚哑光不 锈钢定制成品不锈钢扶 手 2. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 3. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行	m	62.88				380.41
		电梯轿厢墙面工程合	计						
		电梯轿厢天棚工程							
1	011302001215	镜面不锈钢吊顶	1. 面层：MT-021.5mm厚 镜面不锈钢 2. 横龙骨20*40*3镀锌 方钢管与竖龙骨焊接固 定，中距@≤500 3. 竖龙骨20*40*3镀锌 方钢管与天花预留 L40*4镀锌角钢焊接固 定，双向@≤500 4. 综合单价包括但不限于 超高降效增加费、及	m2	85.2				627.51

			各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
2	011304002099	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.28				22.7
3	011304002100	送风口、回风口	1. 窄边框风口与天花镜钢同 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	5.28				305.23
		电梯轿厢天棚工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔中低区公区精装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000014	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B塔中低区公区精装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1772910.19		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B塔中低区公区精装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	1772910.19	
合计			1772910.19	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B塔中低区公区精装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B塔中低区公区精装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B塔中低区公区精装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B塔中低区公区精装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B塔中低区公区精装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔地上防火门

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		B塔地上防火门							
1	010802003045	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0620600X2000mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	104.4				464.77
2	010802003046	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1022S1000X2200mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	39.6				464.77
3	010802003047	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲10231000X2300mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	89.7				464.77

			见设计图纸及相关规范规定执行						
4	010802003048	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1023S1000X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	103.5				464.77
5	010802003049	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲12231200X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.28				464.76
6	010802003050	钢制甲级防火玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1223B1200X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火玻璃门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	8.28				842.81
7	010802003051	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1322A1350X2200mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门	m2	53.46				464.77

			3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
8	010802003052	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1323A1350X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	242.19				464.77
9	010802003053	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1323Z1350X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇(子母)钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	27.945				464.77
10	010802003054	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 1323ZC1350X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇(无障碍子母)钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	3.105				464.77

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
11	010802003055	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲15211500X2100mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	9.45				464.76
12	010802003056	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲15221500X2200mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	29.7				464.77
13	010802003057	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲15231500X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	269.1				464.77
14	010802003058	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲16221600X2200mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费	m2	31.68				464.77

			4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
15	010802003059	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲16231600X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	184				464.77
16	010802003060	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲1623Z（子母）1600X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	132.48				464.77
17	010802003061	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲18211800X2100mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	11.34				464.76
18	010802003062	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲18231800X2300mm	m2	82.8				464.77

			2. 门框、扇材质:双扇钢制甲级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行						
19	010802003063	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0823800×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制乙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	7.36				454.77
20	010802003064	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙0823S800×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制乙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	34.96				454.77
21	010802003065	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙11231100×2300mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制乙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详	m2	2.53				454.77

			见设计图纸及相关规范规定执行						
22	010802003066	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙 1323A1300×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制乙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	6.21				454.77
23	010802003067	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙 16231600×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制乙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	121.44				454.77
24	010802003068	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0622600X2200mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制丙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	68.64				444.77
25	010802003069	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0821800X2100mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制丙级防火门 3. 综合单价包括但不限于	m2	1.68				444.77

			于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行						
26	010802003070	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0822800X2200mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制丙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	151.36				444.77
27	010802003071	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0822S800X2200mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制丙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	31.68				444.77
28	010802003072	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0823800X2300mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制丙级防火门 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行	m2	252.08				444.77
29	010802003073	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0823S800X2300mm	m2	49.68				444.77

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔地上防火门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00006	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002006	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
4	QTFY00000015	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B塔地上防火门

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	104347.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B塔地上防火门

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	104347.21	
合计			104347.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B塔地上防火门

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B塔地上防火门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B塔地上防火门

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B塔地上防火门

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B塔地上防火门

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004009	三头格栅射灯	1. 名称:L1三头格栅射灯 2. 规格参数:功率3*35W, 尺寸: 130*335.86mm, 色温4000K, 光束角24° , 浅香槟金 3. 开孔尺寸: 130*375mm 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	85				689.26
2	030412004010	三头格栅射灯	1. 名称:L2三头格栅射灯 2. 规格参数:功率3*25W, 尺寸130*335*77mm, 色温4000K, 光束角24° , 浅香槟金 3. 开孔尺寸: 130*375mm 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	98				510.11
3	030412004011	三头格栅射灯	1. 名称:L3三头格栅射灯	套	233				374.24

			2. 规格参数:功率 3*12W, 尺寸 62*166*76mm, 色温 4000K, 定制浅香槟金 边框 3. 开孔尺寸: 160*55mm 4. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范						
4	030412004012	射灯	1. 名称:L4可调射灯 2. 规格参数:功率 12W, 色温4000K, 尺寸 Φ85*H93, 浅香槟金 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范	套	27				157.62
5	030412004013	洗墙地灯	1. 名称:L8洗墙地灯 2. 规格参数:功率W, 色 温4000K, 尺寸 Φ150*143 3. 开孔尺寸: Φ142 4. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范	套	30				378.23
6	030412004014	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格参数:功率 13W/M, 光通量 1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒 、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范	m	101.36				35.81
7	030412004015	LED灯带	1. 名称:LED灯带	m	126.57				23.15

			2. 规格参数:功率 8W/M, 光通量 1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒 、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范						
8	030412004016	LED成品硬灯条	1. 名称:到站灯(成品灯 条)L10 2. 规格参数: 功率 8W/M, 光通量 1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒 、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	m	22.89				182.45
9	030404031001	电梯到站灯继电器	1. 名称:电梯到站灯继 电器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 接线调试 5. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	个	6				115.85
10	030404035008	插座	1. 名称:带USB五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	个	2				87.53
11	030404035009	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容	个	23				36.5

			，详见设计图纸及相关规范						
12	030404035010	插座	1. 名称:五孔地插 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4				129.1
13	030404034006	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5				8.35
14	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	7317.85				3.78
15	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1243.13				5.05
16	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地	m	100.13				18.92

			7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
17	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式: 暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	454.05				15.56
18	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	31.68				11.35
19	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地	m	515.49				21.47

			7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
20	030411001016	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	384.1				27.87
21	030411003002	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 型号:热镀锌 3. 规格:MR100*50*1.0 4. 包含桥架及附件(如盖板、隔板等)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	271.04				77.2
		电气照明合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔	m ²	102.4				140.21

			、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	031208003003	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉毡 2. 绝热厚度:50mm 2. 其他:符合设计图纸及规范要求 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	102.4				83.31
3	030704001004	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				449.81
		防排烟系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀	m2	64.28				131.29

			、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	031208003004	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	64.28				83.31
3	031208003005	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 容重 $r \geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外:加0.5mm厚铝板保护层 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	1.93				594.35
4	030704001005	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				309.32
		空调风及新风系统合计							
		6m2LED显示屏							
1	030507014001	LED全彩显示屏	1. 名称:LED全彩显示屏 2. 像素间距: $\leq 1.8\text{mm}$ 3. 综合考虑安装所需脚手架搭拆、升降机械、	m2	6.13				7079.73

			高空作业等费用 4. 配套室内壁挂钢架结构、包边装饰、LED模组、电源、灯珠等 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	030501017001	控制软件	1. 名称: 控制软件 2. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1				1791.85
3	030501002001	视频控制器	1. 名称: 视频控制器 2. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				7263.02
4	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽双绞电缆 2. 规格: 含水晶头 3. 敷设方式: 管、暗槽内穿放 4. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	200				4.66
5	030501002002	输出设备	1. 名称: 控制电脑 2. 规格: I516G内存 1000G硬盘 3. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				5057
6	030404016001	控制箱	1. 名称: 智能配电柜 2. 规格: 30KWLED专用 PLC配电箱 3. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				2769.96
7	030501013001	多媒体服务器	1. 名称: 多媒体服务器 2. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容	台	1				10551.81

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	42992.4		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	42992.4	
合计			42992.4	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004017	射灯	1. 名称:L4可调射灯 2. 规格参数:功率12W, 色温4000K, 尺寸Φ85*H93, 浅香槟金 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 本体安装, 含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	15				157.62
2	030412004018	射灯	1. 名称:L5可调射灯 2. 规格参数:功率12W, 色温4000K, 尺寸Φ85*H93, 白色边框 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 本体安装, 含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	573				157.62
3	030412004019	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格参数:功率8W/M, 光通量1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 本体安装, 含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m	1214.48				23.15

			，详见设计图纸及相关规范						
4	030412004020	LED成品硬灯条	1. 名称:到站灯(成品灯条)L10 2. 规格参数: 功率8W/M, 光通量1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	41.4				182.45
5	030404031002	电梯到站灯继电器	1. 名称:电梯到站灯继电器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 接线调试 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	120				115.85
6	030404035011	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	14				36.5
7	030404035012	插座	1. 名称:防溅五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含透明防水盒, 接线盒(箱)安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	23				64.63
8	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯	m	6284.41				3.78

			4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
9	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	456.54				5.05
10	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	91.03				22.76
11	030411001018	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	61.15				15.56
12	030411001019	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20	m	4.63				11.35

			4. 敷设方式: 暗配 5. 配置形式: 综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
13	030411001020	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式: 综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	121077.22				21.47
		电气照明合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑: 接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀	m ²	133.89				140.21

			、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	031208003006	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉毡 2. 绝热厚度:50mm 2. 其他:符合设计图纸及规范要求 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	133.89				83.31
3	030704001006	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				588.13
		防排烟系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装	m2	481.22				110.84

			6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	031208003007	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 容重 $r \geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外:加0.5mm厚铝板保护层 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	481.22				29.72
3	030704001007	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				1740.58
		空调风及新风系统合计							
		排风系统							
1	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装	m2	108.77				131.29

			6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	030702001013	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	38.77				116.73
3	030704001008	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				663.65
		排风系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				61514. 86
2	031301017003	脚手架搭拆		项	1				61524. 49
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	289227.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	289227.89	
合计			289227.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A塔标准层电梯厅安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A塔标准层电梯厅安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A塔标准层电梯厅安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔标准层走道安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004021	射灯	1. 名称:L5可调射灯 2. 规格参数:功率12W, 色温4000K, 尺寸Φ85*H93, 白色边框 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 本体安装, 含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1522				157.62
2	030412004022	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格参数:功率8W/M, 光通量1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4098.28				23.15
3	030404035013	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	143				36.5
4	030411004010	配线	1. 名称:配线	m	27666.3				3.78

			2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范		4			
5	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7314.5			5.05
6	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-6 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	180.96			6.96
7	030411001021	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2091.45			22.76
8	030411001022	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装	m	370.15			15.56

			、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
9	030411001023	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:明配 5.配置形式:综合考虑 6.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5947.33				21.47
10	030411001024	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:暗配 5.配置形式:综合考虑 6.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5706.53				11.35
11	030411003003	金属线槽	1.名称:金属线槽 2.型号:热镀锌 3.规格:MR100*50*1.0 4.包含桥架及配件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火	m	150.19				77.2

			漆等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
12	030411003004	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 型号:热镀锌 3. 规格:MR100*100*1.0 4. 包含桥架及附件(如盖板、隔板等)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	110.48				82.21
		电气照明合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001014	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m ²	57.1				131.29
2	030702001015	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道	m ²	42.3				110.84

			2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 3. 综合考虑: 接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	031208003008	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 离心玻璃棉 2. 绝热厚度: 30mm 3. 容重 $r: \geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外: 加 0.5mm 厚铝板保护层 5. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	4.97				594.35
4	030704001009	通风工程检测、调试	1. 名称: 通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				427.77
		空调风及新风系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔标准层走道安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A塔标准层走道安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	76483.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A塔标准层走道安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	76483.21	
合计			76483.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A塔标准层走道安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A塔标准层走道安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A塔标准层走道安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A塔标准层走道安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A塔标准层走道安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔标准层卫生间安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004023	射灯	1. 名称:L5可调射灯 2. 规格参数:功率12W，色温4000K，尺寸Φ85*H93，白色边框 3. 开孔尺寸：Φ75 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	825				157.62
2	030412004024	射灯	1. 名称:L6磁吸轨道射灯 2. 规格参数：功率5W，轨道尺寸L1004*W48*H19mm，色温4000K，氧化砂黑 3. 开孔尺寸：25 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	272				182.78
3	030412004025	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格参数:功率8W/M，光通量1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装，含接线盒、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m	757				23.15

			，详见设计图纸及相关规范						
4	030404035014	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	25				36.5
5	030404035015	插座	1. 名称:防溅五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装，含透明防水盒，接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	293				64.63
6	030404034007	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色:深砂银镶银边 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装，含接线盒（箱）安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	106				34.78
7	030404034008	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色:深砂银镶银边 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装，含接线盒（箱）安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	38				42.34
8	030404034009	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色:深砂银镶银边 4. 安装方式:暗装	个	56				50.63

			5. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
9	030404034010	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	56				8.35
10	030411004013	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-KYJ-5x1.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1780.21				13.64
11	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	24537.13				3.78
12	030411004015	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	7194.92				5.05
13	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-6 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1899.33				6.96
14	030411001025	配管	1. 名称:配管	m	217.45				18.92

			2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
15	030411001026	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	864.42				22.76
16	030411001027	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	459.7				15.56
17	030411001028	配管	1. 名称:配管	m	3433.25				11.35

			2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
18	030411001029	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3533.83				21.47
19	030411001030	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	384.1				27.87
		电气照明合计							
		给排水系统							

		给排水系统合计							
		给水系统							
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1781.52				21.45
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	502.16				23.84
3	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	258.2				27.29
4	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN32	m	70.25				33.53

			5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
5	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	204.23				43.41
6	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	315.85				52.47
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001005001	UPVC排水管	1. 名称及规格: UPVC排水管DN50 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管(含穿墙套管)制作、安装	m	346.574				31.51

			5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	031001005002	UPVC排水管	1. 名称及规格: UPVC排水管DN75 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管(含穿墙套管)制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	65.272				40.09
3	031001005003	UPVC排水管	1. 名称及规格: UPVC排水管DN100 2. 连接方式: 粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管(含穿墙套管)制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	2163.64				53.61
4	031001005004	UPVC通气管	1. 名称及规格: UPVC通气管DN75 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管(含穿墙套管)制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m	742.675				40.09

			，详见设计图纸及相关规范						
5	031004014003	墙排感应水龙头	1. 名称:墙排感应水龙头 2. 规格:按设计图纸要求 3. 本体安装，需要配置恒温器部件 4. 颜色材质：抛光香槟金不锈钢面 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	150				2398.89
6	031004014004	洗脸盆排水用具	1. 名称:洗脸盆排水用具 2. 规格:按设计图纸要求 3. 本体安装 4. 颜色材质：抛光镀铬 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	150				146.01
7	031004006002	连体座便器	1. 名称:连体座便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	314				2890.18
8	031004007001	壁挂感应式小便器（后进水）	1. 名称:壁挂感应式小便器 2. 本体安装 3. 含感应式冲洗阀等其他附件安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	122				2996.19
9	031004004001	双槽台下盆	1. 名称:双槽台下盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装	组	23				752

			4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
10	031004014005	下抽拉式龙头	1. 名称:下抽拉式龙头 2. 规格:按设计图纸要求 3. 颜色材质: 表面抛光镀铬 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	23				542.26
11	031004014006	纸巾架	1. 名称:纸巾架 2. 型号、规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 材质颜色: 抛光镀铬 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	314				247.12
12	031004010004	小厨宝	1. 名称:小厨宝 2. 规格 : 285*266*364mm, 白色烤漆, 详见物料表 3. 本体安装, 及角阀后的管道管件及相关配件供应及安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	23				421.39
13	031004008001	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 含角阀、单冷水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	组	23				1819.58
14	031004014007	地漏	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 材质: 铜 4. 颜色: 抛光镀铬	个	149				135.85

			5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
15	031004014008	地面扫除口	1. 名称: 地面扫除口 2. 材质规格: DN100 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	58				127.17
16	031004009001	烘手机	1. 名称: 烘手机 2. 材质规格: 245(w)*154(d)*226(h)mm, 制品功率620W, 加热功率230W, 白色 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	56				1237.22
17	031004008002	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质型号、规格:符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	314				54.04
18	031004008003	无障碍洗手台盆	1. 名称: 无障碍洗手台盆 2. 材质型号、规格:符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28				987.82
19	031004008004	无障碍台盆扶手	1. 名称: 无障碍台盆扶手 2. 材质型号、规格:符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	56				1544

			规范						
20	031004008005	无障碍马桶扶手	1. 名称: 无障碍马桶扶手 2. 材质型号、规格: 符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28				3444.3 2
21	031004008006	无障碍马桶L型扶手	1. 名称: 无障碍马桶L型扶手 2. 材质型号、规格: 符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	28				1116.0 5
		排水系统合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001016	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 3. 综合考虑: 接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	68.23				167.52
2	031208003009	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 玻璃	m2	68.23				83.31

			棉毡 2. 绝热厚度:50mm 2. 其他:符合设计图纸及规范要求 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称:风管漏光试验、漏风试验 2. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	68.23				2.33
4	030704001010	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				365.66
		防排烟系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001017	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成	m2	189.4				131.29

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
2	030702001018	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	157.22				110.84
3	031208003010	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	17.33				83.31
4	030704001011	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1				1480.07
		空调风及新风系统合计							
		排风系统							

1	030702001019	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	18.77				131.29
2	030702001020	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.46				116.73
3	030704001012	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整	系统	1				110.07

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A塔标准层卫生间安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A塔标准层卫生间安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	302856.81		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A塔标准层卫生间安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	302856.81	
合计			302856.81	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A塔标准层卫生间安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A塔标准层卫生间安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A塔标准层卫生间安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A塔标准层卫生间安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A塔标准层卫生间安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004026	三头格栅射灯	1. 名称:L1三头格栅射灯 2. 规格参数:功率3*35W, 尺寸: 130*335.86mm, 色温4000K, 光束角24° , 浅香槟金 3. 开孔尺寸: 130*375mm 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	79				689.26
2	030412004027	三头格栅射灯	1. 名称:L2三头格栅射灯 2. 规格参数:功率3*25W, 尺寸130*335*77mm, 色温4000K, 光束角24° , 浅香槟金 3. 开孔尺寸: 130*375mm 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	58				510.11
3	030412004028	三头格栅射灯	1. 名称:L3三头格栅射灯	套	33				374.24

			2. 规格参数:功率 3*12W, 尺寸 62*166*76mm, 色温 4000K, 定制浅香槟金 边框 3. 开孔尺寸: 160*55mm 4. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范						
4	030412004029	射灯	1. 名称:L4可调射灯 2. 规格参数:功率 12W, 色温4000K, 尺寸 Φ85*H93, 浅香槟金 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范	套	17				157.62
5	030412004030	射灯	1. 名称:L5可调射灯 2. 规格参数:功率 12W, 色温4000K, 尺寸 Φ85*H93, 白色边框 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范	套	68				157.62
6	030412004031	洗墙地灯	1. 名称:L8洗墙地灯 2. 规格参数:功率W, 色 温4000K, 尺寸 Φ150*143 3. 开孔尺寸: Φ142 4. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范	套	21				378.23
7	030412004032	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格参数:功率 8W/M, 光通量 1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒 、驱动器安装	m	126.03				23.15

			4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
8	030412004033	LED成品硬灯条	1. 名称:到站灯(成品灯条)L10 2. 规格参数: 功率8W/M, 光通量1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	22.89				182.45
9	030404031003	电梯到站灯继电器	1. 名称:电梯到站灯继电器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 接线调试 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6				115.85
10	030404035016	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	18				36.5
11	030404035017	插座	1. 名称:五孔地插 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				129.1
12	030411004017	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5	m	13219.16				3.78

			3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
13	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1853.6				5.05
14	030411001031	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	49.26				18.92
15	030411001032	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	100.19				15.56
16	030411001033	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20	m	104.53				11.35

			4. 敷设方式: 暗配 5. 配置形式: 综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
17	030411001034	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	315				27.87
		电气照明合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001021	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑: 接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除	m ²	62.4				140.21

			锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	031208003011	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:玻璃棉毡 2. 绝热厚度:50mm 2. 其他:符合设计图纸及规范要求 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	62.4				83.31
3	030704001013	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				274.1
		防排烟系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001022	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成	m2	62.4				131.29

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22230.22		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	22230.22	
合计			22230.22	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B塔一二层大堂及电梯厅安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004034	射灯	1. 名称:L4可调射灯 2. 规格参数:功率12W, 色温4000K, 尺寸Φ85*H93, 浅香槟金 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 本体安装, 含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	75				157.62
2	030412004035	射灯	1. 名称:L5可调射灯 2. 规格参数:功率12W, 色温4000K, 尺寸Φ85*H93, 白色边框 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 本体安装, 含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	402				157.62
3	030412004036	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格参数:功率8W/M, 光通量1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	951.72				23.15

4	030412004037	LED成品硬灯条	1. 名称:到站灯(成品灯条)L10 2. 规格参数: 功率8W/M, 光通量1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	41.4				182.45
5	030404031004	电梯到站灯继电器	1. 名称:电梯到站灯继电器 2. 规格:综合考虑 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 接线调试 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	120				115.85
6	030404035018	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	33				36.5
7	030411004019	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	13015.56				3.78
8	030411004020	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1056.33				5.05
9	030411001035	配管	1. 名称:配管	m	387.32				15.56

			2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
10	030411001036	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	410.36				11.35
11	030411001037	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1397.88				21.47
12	030411001038	金属软管	1. 名称:金属软管	m	693				27.87

			2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
		电气照明合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001023	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	33.89				140.21
2	030702001024	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯	m2	204.7				167.52

			头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	030704001015	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				1219.56
		防排烟系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001025	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	m2	189.4				131.29

			规范						
2	030702001026	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	157.22				110.84
3	031208003013	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 容重 $r: \geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外:加0.5mm厚铝板保护层 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	10.4				594.35
4	030704001016	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				1480.07
		空调风及新风系统合计							

		排风系统							
1	030702001027	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	18.77				131.29
2	030702001028	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.46				116.73
3	030704001017	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调	系统	1				110.07

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	32784.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	32784.92	
合计			32784.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B塔标准层电梯厅安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B塔标准层电梯厅安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B塔标准层电梯厅安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B塔标准层电梯厅安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔标准层走道安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004038	射灯	1. 名称:L5可调射灯 2. 规格参数:功率12W, 色温4000K, 尺寸Φ85*H93, 白色边框 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 本体安装, 含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1033				157.62
2	030412004039	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格参数:功率8W/M, 光通量1000lm/M, 色温4000K 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1377.12				23.15
3	030404035019	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	85				36.5
4	030411004021	配线	1. 名称:配线	m	21168.7				3.78

			2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范		3				
5	030411004022	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	5387.64				5.05
6	030411004023	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-6 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	267.56				6.96
7	030411001039	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	84.61				18.92
8	030411001040	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接	m	1706.23				15.56

			线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
9	030411001041	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1068.83				11.35
10	030411001042	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	4525.35				21.47
11	030411001043	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地	m	1593.2				27.87

			5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
12	030411003005	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 型号:热镀锌 3. 规格:MR100*50*1.0 4. 包含桥架及配件(如盖板、隔板等)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	150.19				77.2
13	030411003006	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 型号:热镀锌 3. 规格:MR100*100*1.0 4. 包含桥架及配件(如盖板、隔板等)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	110.48				82.21
		电气照明合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001029	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔	m ²	33.89				140.21

			、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	030704001018	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				148.87
		防排烟系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001030	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	57.1				131.29
2	030702001031	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风	m2	42.3				110.84

			管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 3. 综合考虑: 接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	030702001032	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑: 接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	68.7				116.73
4	030702001033	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑: 接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装 (含风管、管件、软接	m2	42				140.21

			头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
5	031208003014	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 容重 $r \geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外:加0.5mm厚铝板保护层 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	21.3				594.35
6	030704001019	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				860.75
		空调风及新风系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	031302007008	高层施工增加		项	1				6367.16
2	031301017008	脚手架搭拆		项	1				6428.1
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔标准层走道安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B塔标准层走道安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	55392.62		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B塔标准层走道安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	55392.62	
合计			55392.62	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B塔标准层走道安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B塔标准层走道安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B塔标准层走道安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B塔标准层走道安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B塔标准层走道安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔标准层卫生间安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004040	射灯	1. 名称:L5可调射灯 2. 规格参数:功率12W，色温4000K，尺寸Φ85*H93，白色边框 3. 开孔尺寸：Φ75 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	460				157.62
2	030412004041	射灯	1. 名称:L6磁吸轨道射灯 2. 规格参数：功率5W，轨道尺寸L1004*W48*H19mm，色温4000K，氧化砂黑 3. 开孔尺寸：25 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	234				182.78
3	030412004042	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 规格参数:功率8W/M，光通量1000lm/M，色温4000K 3. 本体安装，含接线盒、驱动器安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	425.4				23.15

4	030404035020	插座	1. 名称:带USB五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				87.53
5	030404035021	插座	1. 名称:五孔地插 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				129.1
6	030404035022	插座	1. 名称:防溅五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含透明防水盒, 接线盒(箱) 安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	215				64.63
7	030404034011	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色: 深砂银镶银边 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	76				34.78
8	030404034012	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色: 深砂银镶银边 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 6. 其他:综合考虑完成	个	19				42.34

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
9	030404034013	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色: 深砂银镶银边 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装，含接线盒（箱）安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	43				50.63
10	030404034014	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:250V/10A 3. 颜色: 深砂银镶银边 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装，含接线盒（箱）安装 6. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	23				57.66
11	030404034015	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	38				8.35
12	030411004024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-B1-5x10 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	109.64				56.8
13	030411004025	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m	12446.84				3.78

			，详见设计图纸及相关规范						
14	030411004026	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	911.66				5.05
15	030411004027	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-6 3. 材质:铜芯 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	294.02				6.96
16	030411001044	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	101.76				18.92
17	030411001045	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关	m	103.84				15.56

			规范						
18	030411001046	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1341				11.35
19	030411001047	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1858.09				21.47
20	030411001048	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1031.8				27.87

		电气照明合计							
		给排水系统							
		给排水系统合计							
		给水系统							
1	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	890.49				21.45
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	388.23				23.84
3	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	64.82				27.29
4	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内	m	49.1				33.53

			2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
5	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	50.91				43.41
6	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	193.83				52.47
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001005005	UPVC排水管	1. 名称及规格:UPVC排水管DN50 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的	m	207.81				31.51

			制作、安装 4. 套管（含穿墙套管）制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
2	031001005006	UPVC排水管	1. 名称及规格: UPVC排水管DN75 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管（含穿墙套管）制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	139.53				40.09
3	031001005007	UPVC排水管	1. 名称及规格: UPVC排水管DN100 2. 连接方式: 粘接连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管（含穿墙套管）制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	986.87				53.61
4	031001005008	UPVC通气管	1. 名称及规格: UPVC通气管DN75 2. 连接方式: 热熔连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管（含穿墙套管）制作、安装 5. 水压及泄漏试验	m	152.57				40.09

			6. 凿(压)槽及修补 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
5	031004014009	墙排感应水龙头	1. 名称:墙排感应水龙头 2. 规格:按设计图纸要求 3. 本体安装, 需要配置恒温器部件 4. 颜色材质: 抛光香槟金不锈钢面 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	91				2398.89
6	031004014010	洗脸盆排水用具	1. 名称:洗脸盆排水用具 2. 规格:按设计图纸要求 3. 本体安装 4. 颜色材质: 抛光镀铬 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	91				146.01
7	031004006003	连体座便器	1. 名称:连体座便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	组	157				2890.18
8	031004007002	壁挂感应式小便器 (后进水)	1. 名称:壁挂感应式小便器 2. 本体安装 3. 含感应器冲洗阀等其他附件安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	组	63				2996.19
9	031004004002	双槽台下盆	1. 名称:双槽台下盆	组	19				752

			2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
10	031004014011	下抽拉式龙头	1. 名称:下抽拉式龙头 2. 规格:按设计图纸要求 3. 颜色材质: 表面抛光镀铬 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19				542.26
11	031004014012	纸巾架	1. 名称:纸巾架 2. 型号、规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 材质颜色: 抛光镀铬 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	157				247.12
12	031004010005	小厨宝	1. 名称:小厨宝 2. 规格: 285*266*364mm, 白色烤漆, 详见物料表 3. 本体安装, 及角阀后的管道管件及相关配件供应及安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	19				421.39
13	031004008007	拖把池	1. 名称:拖把池 2. 含角阀、单冷水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	组	14				1819.58
14	031004014013	地漏	1. 名称:地漏	个	100				135.85

			2. 型号、规格:DN100 3. 材质: 铜 4. 颜色: 抛光镀铬 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
15	031004014014	地面扫除口	1. 名称: 地面扫除口 2. 材质规格: DN100 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19				127.17
16	031004009002	烘手机	1. 名称: 烘手机 2. 材质规格: 245(w)*154(d)*226(h)mm, 制品功率620W, 加热功率230W, 白色 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	38				1237.22
17	031004008008	挂衣钩	1. 名称: 挂衣钩 2. 材质型号、规格:符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	133				54.04
18	031004008009	无障碍洗手台盆	1. 名称: 无障碍洗手台盆 2. 材质型号、规格:符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19				987.82
19	031004008010	无障碍台盆扶手	1. 名称: 无障碍台盆扶手 2. 材质型号、规格:符合设计图纸要求, 详情参见物料表	个	38				1544

			3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
20	031004008011	无障碍马桶扶手	1. 名称: 无障碍马桶扶手 2. 材质型号、规格: 符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19				3444.32
21	031004008012	无障碍马桶L型扶手	1. 名称: 无障碍马桶L型扶手 2. 材质型号、规格: 符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	19				1116.05
		排水系统合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001034	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m2	33.89				140.21

			，详见设计图纸及相关规范						
2	030702001035	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.2\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	204.7				167.52
3	030704001020	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1				1219.56
		防排烟系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001036	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查	m2	189.4				131.29

			孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	030702001037	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	157.22				110.84
3	030702001038	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除	m2	402.2				116.73

			锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
4	030702001039	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	248.72				140.21
5	031208003015	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 容重 r : $\geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外:加0.5mm厚铝板保护层 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m3	37.06				594.35
6	030704001021	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	系统	1				4027.38

			规范						
		空调风及新风系统合 计							
		排风系统							
1	030702001040	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	48.77				131.29
2	030702001041	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	5.46				116.73
3	030704001022	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测	系统	1				254.42

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B塔标准层卫生间安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B塔标准层卫生间安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	181253.53		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B塔标准层卫生间安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	181253.53	
合计			181253.53	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B塔标准层卫生间安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B塔标准层卫生间安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B塔标准层卫生间安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B塔标准层卫生间安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B塔标准层卫生间安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔高区（奢华大平层）公区精装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		D塔高区（奢华大平层）公区精装修							
		D塔高区（奢华大平层）公区精装修合计							
		B1、B2、B3F地下室电梯厅装修							
		B1、B2、B3F地下室电梯厅装修合计							
		B1、B2、B3F地下室电梯厅							
		B1、B2、B3F地下室电梯厅合计							
		B1、B2、B3F地下室电梯厅地面工程							
1	011102001093	石材楼地面	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详	m2	115.39				713.93

			见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：B1、B2、B3F地下室电梯厅						
2	011108001001	石材楼地面（门槛石）	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：B1、B2、B3F地下室电梯厅	m2	4.86				738.29
3	011105006063	金属踢脚线	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 固定配套金属卡件, 间距300 3. 基层采用15mm厚A级阻燃板, 自攻螺丝固定 4. 规格：15+10+20+110+20+10+15mm 5. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位：B1、B2、B3F地下室电梯厅	m	72.91				143.25

		B1、B2、B3F地下室电梯厅地面工程合计							
		B1、B2、B3F地下室电梯厅墙面工程							
1	011207001097	弧形造型墙面装饰板 MT-06浅色木纹金属复合板	1. MT-063mm厚浅色木纹金属复合板（弧形造型） 2. 镀锌钢龙骨、预埋铁件（综合考虑规格尺寸、间距） 3. 15厚A级阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：B1、B2、B3F地下室电梯厅	m2	235.34				1406.13
2	010802001001	暗门 MT-06浅色木纹金属复合板	1. 门代号及洞口尺寸：900mm*2280mm 2. 门套材料种类：综合考虑 3. 骨架材料种类：镀锌轻钢龙骨 4. 基层材料种类：综合考虑 5. 外面装饰：MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 6. 含磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	12.31				989.86

			规定执行 9. 部位：B1、B2、 B3F地下室电梯厅						
3	010808004025	电梯门套 MT-01 抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层: 15厚A级阻燃板 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位: B1、B2、 B3F地下室电梯厅	m2	9.32				861.1
4	011207001098	电梯门头 MT-02b抗指纹镜面不锈钢(本色)	1. 面层材料品种、规格、颜色: MT-02b1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(本色) 2. 木龙骨 3. 基层: 15厚A级阻燃板 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: B1、B2、 B3F地下室电梯厅	m2	17.82				746.75
5	011207001099	电梯门头 MT-05金属网(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色: MT-054mm厚金属网(古铜色) 2. 固定方式: 专用配套扣件 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及	m2	17.82				636.6

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：B1、B2、B3F地下室电梯厅</p>						
6	010808004026	电梯门装饰板 MT-03抗指纹蚀刻不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-031.2mm厚抗指纹蚀刻不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 基层：原有轿厢壁</p> <p>3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：B1、B2、B3F地下室电梯厅</p>	m2	21.6				807.81
7	010808004027	非真实电梯门装饰板 MT-03抗指纹蚀刻不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-031.2mm厚抗指纹蚀刻不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 基层：15mmA级阻燃板</p> <p>3. 木龙骨</p> <p>4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅</p>	m2	21.6				882.81

8	011502001070	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 3+3+17+18+17+3+3mm 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位: B1、B2、B3F地下室电梯厅	m	168.48				59
9	011502001071	墙面疏散指示牌收口 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 10+5+5mm 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位: B1、B2、B3F地下室电梯厅	m	2.94				31.1
10	011508004005	定制不发光金属字	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)(定制不发光金属字) 2. 字体内容: A、B、C 3. 规格: 详见B1、B2、B3F地下室电梯厅墙身节点图B1FED-01 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计	个	9				283.24

			<p>、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：B1、B2、B3F地下室电梯厅</p>						
11	011207001100	墙面装饰板 GL-03艺术玻璃	<p>1. 面层：GL-0310mm厚艺术玻璃</p> <p>2. 木龙骨</p> <p>3. 基层：15厚A级阻燃板</p> <p>4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事项详见设计图纸</p> <p>5. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：B1、B2、B3F地下室电梯厅</p>	m2	40.22				921.11
12	011502001072	顶角金属装饰线 MT-02b抗指纹镜面不锈钢(本色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-02b1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(本色)</p> <p>2. 规格：5+10+10mm</p> <p>3. 基层：15mm阻燃板</p> <p>4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>	m	7.68				26.43

13	011502001073	金属装饰线 GL-03艺术玻璃金属收边条	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-02b1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(本色) 2. 规格: 5+10+10mm 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位: 平层公寓24~34层走廊	m	32				24.74
		B1、B2、B3F地下室电梯厅墙面工程合计							
		B1、B2、B3F地下室电梯厅天棚工程							
1	011302001216	吊顶天棚 MT-09水波纹镜面不锈钢(本色)	1. 面层: MT-091.2mm厚水波纹镜面不锈钢(本色) 2. 基层: 15mm厚阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层 3. CB50x20上人龙骨系列,次龙骨及挂件; Φ8全丝吊杆,Φ8膨胀螺栓 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: B1、B2、B3F地下室电梯厅	m2	110.47				1208.13
2	011302001217	吊顶天棚 MT-02b抗指	1. 面层: MT-	m2	6.6				1260

		纹镜面不锈钢(本色)	<p>02b1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(本色)</p> <p>2. 基层: 15mm厚阻燃板</p> <p>3. CB50x20上人龙骨系列, 次龙骨及挂件</p> <p>; Φ8全丝吊杆, Φ8膨胀螺栓</p> <p>4. 宽度: 70mm, 规格: 50+5+10+5mm</p> <p>5. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>6. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位: B1、B2、B3F地下室电梯厅</p>						
3	011302001218	吊顶天棚 MT-02b抗指纹镜面不锈钢(本色)灯槽	<p>1. 面层: MT-02b1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(本色)</p> <p>2. 基层: 15mm厚阻燃板</p> <p>3. CB50x20上人龙骨系列, 次龙骨及挂件</p> <p>; Φ8全丝吊杆, Φ8膨胀螺栓</p> <p>4. 宽度: 270mm, 规格: 5+10+55+130+55+10+5mm</p> <p>5. 清单工程量按延长米计算</p> <p>6. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位: B1、B2、</p>	m	32.7				275.36

			B3F地下室电梯厅						
4	011302001219	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. 面层: MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层: 15mm厚阻燃板用自攻螺丝与龙骨固定 3. 宽度: 85mm, 规格: 20+50+10+5mm 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: B1、B2、B3F地下室电梯厅	m	82.57				40.28
		B1、B2、B3F地下室电梯厅天棚工程合计							
		电梯轿厢							
		电梯轿厢合计							
		B1、B2、B3F电梯轿厢(9个)							
		B1、B2、B3F电梯轿厢(9个)合计							
		B1、B2、B3F电梯轿厢地面工程							
1	011102001094	石材楼地面	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费	m2	19.94				736.46

			8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：B1、B2、B3F电梯轿厢						
2	011105006064	金属踢脚线	1. MT-02a1. 2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色) 2. 固定配套金属卡件, 间距300 3. 基层采用9mm厚A级阻燃板, 自攻螺丝固定 4. 规格：10+300+3+5mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位：B1、B2、B3F电梯轿厢	m	41.95				194.86
3	011502001074	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格：5mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：B1、B2、B3F电梯轿厢	m	47.39				20.07
		B1、B2、B3F电梯轿厢地面工程合计							
		B1、B2、B3F电梯轿厢墙面工程							
1	011207001101	墙面装饰板 ST-03白色大理石	1. ST-0318mm厚白色大理石	m ²	94.01				1612.37

			2. 基层：15mmA级阻燃板 3. 木龙骨 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：B1、B2、B3F电梯轿厢						
2	011207001102	墙面装饰板 MT-02a抗指纹镜面不锈钢(古铜色)	1. MT-02a1. 2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色) 2. 基层：5厘木基层 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：B1、B2、B3F电梯轿厢	m2	19.49				707.23
3	010808004028	电梯门装饰板 MT-02a抗指纹镜面不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-02a1. 2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色) 2. 基层：原有轿厢壁 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：B1、B2、	m2	21.6				673.69

			B3F地下室电梯厅						
4	010808004029	电梯门套 MT-01 抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层: 15mmA级阻燃板 3. 木龙骨 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: B1、B2、B3F电梯轿厢	m2	4.23				848.22
5	011502001075	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 30+5+3mm 3. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位: B1、B2、B3F电梯轿厢	m	217.96				37.53
6	011502001076	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 5+8+5+8mm 3. 说明: 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m	90				31.11

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：B1、B2、B3F电梯轿厢						
7	011505005001	电梯轿厢成品扶手	1. MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 3. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 4. 部位：B1、B2、B3F电梯轿厢	m	16.2				896.25
		B1、B2、B3F电梯轿厢墙面工程合计							
		B1、B2、B3F电梯轿厢天棚工程							
1	011302001220	吊顶天棚 MT-02a抗指纹镜面不锈钢(古铜色)	1. 面层：MT-02a1. 2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色) 2. 基层：15mm阻燃板 3. 配套钢龙骨 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：B1、B2、B3F电梯轿厢	m2	28.3				753.87
2	011302001221	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. 面层：MT-02a1. 2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色) 2. 基层：15mm阻燃板 3. 宽度：41mm，规格	m	47.39				40.32

			: 3+5+25+5+3mm 4. 综合单价包括但不限于暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: B1、B2、B3F电梯轿厢						
		B1、B2、B3F电梯轿厢天棚工程合计							
		1层高区(奢华大平层)首层大堂							
		1层高区(奢华大平层)首层大堂合计							
		1层高区(奢华大平层)首层大堂装修							
		1层高区(奢华大平层)首层大堂装修合计							
		1层高区(奢华大平层)首层大堂地面工程							
1	011102001095	石材楼地面	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详	m2	189.54				739.75

			<p>见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂</p>						
2	011108001002	石材楼地面（门槛石）	<p>1. ST-0118mm厚深色大理石</p> <p>2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 钢筋砼楼板, 清扫干净</p> <p>5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂</p>	m2	2.03				754.13
3	011105006065	金属踢脚线	<p>1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 固定配套金属卡件, 间距300</p> <p>3. 基层采用15mm厚A级阻燃板, 自攻螺丝固定</p> <p>4. 规格：15+10+20+100+20+10+15mm</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂</p>	m	52.3				119

4	011501015001	首层大堂吧台	<p>1. 规格：5000*1250*1150mm弧形造型（首层大堂吧台单价暂按300000元/组考虑）</p> <p>2. 骨架：需专业金属厂家二次深化</p> <p>3. 基层材料种类、规格：详见D塔首层大堂吧台节点详图FU-01、FU-02</p> <p>4. 面层材料种类、规格：ST-02浅色大理石，MT-04液态金属(古铜色做旧), MT-04液态金属(古铜色做旧)踢脚线</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂</p>	组	1				300000
		1层高区（奢华大平层）首层大堂地面工程合计							
		1层高区（奢华大平层）首层大堂墙面工程							
1	010402001004	砌块墙	<p>1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块200mm厚</p> <p>2. 墙体类型:内墙</p> <p>3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m3	43.65				716.83

			6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂						
2	011204001107	石材柱面 ST-02浅色大理石	1. ST-0218mm厚浅色大理石 2. 不锈钢干挂件与横向龙骨固定 3. 镀锌钢龙骨、预埋铁件（综合考虑规格尺寸、间距） 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	m2	209.31				1815.04
3	011207001103	柱顶面装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：12mm厚阻燃板 3. 规格：10+10+30+100+30+10+10mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	m	22.52				138.52
4	011207001104	柱侧边面装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：12mm厚阻燃板 3. 规格：10+10+30+100+30+10+10mm 4. 综合单价包括但不限	m	135.24				142.13

			<p>于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂</p>						
5	011207001105	墙面装饰板 GL-03艺术玻璃	<p>1. GL-0310mm厚艺术玻璃</p> <p>2. 基层:15mm厚阻燃板</p> <p>3. 木龙骨</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂</p>	m2	63.81				1002.57
6	011207001106	弧形造型墙面装饰板 MT-06浅色木纹金属复合板	<p>1. MT-063mm厚浅色木纹金属复合板（弧形）</p> <p>2. 镀锌钢龙骨、预埋铁件（综合考虑规格尺寸、间距）</p> <p>3. 15mm厚阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂</p>	m2	169.09				1484.7

7	011207001107	墙面装饰板 MT-05金属网(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-054mm厚金属网(古铜色) 2. 固定方式：专用配套扣件 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	m2	50.86				693.71
8	011207001108	墙面装饰板 MT-02a抗指纹镜面不锈钢(古铜色)	1. MT-02a1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色) 2. 木龙骨 3. 基层：15mmA级阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	m2	52.07				809.23
9	011502001077	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格：45+10+10+10+10+10+5+30+5+10+10+10+10+10+45mm 3. 木龙骨 4. 基层：15mmA级阻燃板 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m	39.12				212.8

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂</p>						
10	010802001002	暗门 MT-06浅色木纹金属复合板	<p>1. 门代号及洞口尺寸：850mm*2280mm</p> <p>2. 门套材料种类：综合考虑</p> <p>3. 骨架材料种类：镀锌轻钢龙骨</p> <p>4. 基层材料种类：综合考虑</p> <p>5. 外面装饰：MT-063mm厚浅色木纹金属复合板</p> <p>6. 含磁吸反弹器、天地合页等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂</p>	m2	3.88				1028.81
11	010802001003	M-01 暗门防火门	<p>1. 门代号及洞口尺寸：1350mm*2280mm</p> <p>2. 门套材料种类：综合考虑</p> <p>3. 骨架材料种类：镀锌轻钢龙骨</p> <p>4. 基层材料种类：综合考虑</p> <p>5. 外面装饰：MT-063mm厚浅色木纹金属复合板</p>	m2	3.08				1988.21

			6. 含闭门器、磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂						
12	011502001078	墙面疏散指示牌收口 MT-01抗指纹不锈钢（古铜色）	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢（古铜色） 2. 规格：10+5+5mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	m	1.96				24.24
13	011304002101	排烟风口	1. 排烟风口 2. 规格：1200mm*1400mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	m2	1.68				556.98

		1层高区（奢华大平层）首层大堂墙面工程合计							
		1层高区（奢华大平层）首层大堂天棚工程							
1	011302001222	吊顶天棚 MT-06浅色木纹金属复合板（弧形）	1. MT-063mm厚浅色木纹金属复合板（弧形） 2. 基层：15mm厚蜂窝铝板基层 3. CS60x27上人龙骨系列，CB50x20上人龙骨系列，次龙骨及挂件 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	m2	156.41				1364.51
2	011302001223	吊顶天棚 MT-02a抗指纹镜面不锈钢(古铜色)	1. MT-02a1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色) 2. 基层：15mm厚阻燃板 3. CS60x27上人龙骨系列，CB50x20上人龙骨系列，次龙骨及挂件 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	m2	53.74				876.47

3	011302001224	吊顶天棚 MT-05金属网(古铜色)	1. MT-054mm厚金属网(古铜色) 2. 固定方式: 专用配套扣件 3. 清单工程量按展开面积计算 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 1层高区(奢华大平层)首层大堂	m2	47.84				684.71
4	011302001225	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层: 9mm厚阻燃板 3. 木龙骨 4. 宽度: 230mm, 规格: 65+9+9+50+5+5+65+9+9mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 1层高区(奢华大平层)首层大堂	m	36.82				39.6
5	011301001006	吊顶天棚 钢架转换层	1. 吊杆长度大于1500mm时, 设置反支撑 2. 规格: 30*30角钢, 排架结构@1500mm排布; 25*25角钢斜撑 3. 预埋件: 50*50角钢, 320*200*12镀锌钢板, 穿钢镀锌螺栓M12x200 4. 综合单价包括但不限于	t	5.88				7380.15

			于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂						
6	011304002102	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	个	13				21.14
7	011304002103	送风口、回风口	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：1层高区（奢华大平层）首层大堂	m2	3.3				563.98
		1层高区（奢华大平层）首层大堂天棚工程合计							
		1层高区（奢华大平层）首层电梯厅							
		1层高区（奢华大平层							

		）首层电梯厅合计							
		1层高区（奢华大平层） 首层电梯厅地面工程							
1	011102001096	石材楼地面	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 1层高区（奢华大平层）首层电梯厅	m2	34.24				739.75
2	011108001003	石材楼地面（门槛石）	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详	m2	0.72				754.14

			见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅						
3	011105006066	金属踢脚线	1. MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 固定配套金属卡件, 间距300 3. 基层采用15mm厚A级阻燃板, 自攻螺丝固定 4. 规格：15+10+20+100+20+10+15mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅	m	21.48				125.2
		1层高区（奢华大平层）首层电梯厅地面工程合计							
		1层高区（奢华大平层）首层电梯厅墙面工程							
1	011207001109	弧形造型墙面装饰板 MT-06浅色木纹金属复合板	1. MT-063mm厚浅色木纹金属复合板（弧形） 2. 镀锌钢龙骨、预埋铁件（综合考虑规格尺寸、间距） 3. 15厚A级阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范	m2	131.25				1635.27

			规定执行 6. 部位：1层高区（奢 华大平层）首层电梯厅						
2	011207001110	墙面装饰板 MT-01抗 指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格 、颜色：MT-011.2mm厚 抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 黏贴，详见首层墙身 节点图01/1FED-06 3. 综合单价包括但不限于 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行 5. 部位：1层高区（奢 华大平层）首层电梯厅	m2	23.89				721.56
3	010808004030	电梯门装饰板 MT- 03抗指纹蚀刻不锈钢 (古铜色)	1. 面层材料品种、规格 、颜色：MT-031.2mm厚 抗指纹蚀刻不锈钢(古 铜色) 2. 基层：原有轿厢壁 3. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 4. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行 5. 部位：1层高区（奢 华大平层）首层电梯厅	m2	7.2				796.9
4	010808004031	非真实电梯门装饰板 MT-03抗指纹蚀刻不锈 钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格 、颜色：MT-031.2mm厚 抗指纹蚀刻不锈钢(古 铜色) 2. 基层：15mmA级阻燃 板 3. 木龙骨 4. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及	m2	7.2				863.41

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅</p>						
5	010808004032	电梯门套 MT-01 抗指纹不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 基层：双层15厚阻燃板</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅</p>	m2	3.39				834.6
6	011207001111	电梯门头MT-02a抗指纹镜面不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-02a1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 木龙骨</p> <p>3. 基层：15厚A级阻燃板</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅</p>	m2	36.18				838.2

7	011207001112	电梯门头 MT-05金属网(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-054mm厚金属网(古铜色) 2. 固定方式：专用配套扣件 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：1层高区（奢华大平层）1FED-08	m2	36.18				637.68
8	011508004006	定制不发光金属字	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)(定制不发光金属字) 2. 字体内容：A、B、C 3. 规格：详见首层电梯厅墙身节点图1FED-08 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅	个	3				279.41
9	011207001113	墙面装饰板 GL-03艺术玻璃	1. GL-0310mm厚艺术玻璃 2. 基层：15厚A级阻燃板 3. 木龙骨 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	30.5				924

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅						
10	011207001114	电梯厅垭口-造型弧形墙面装饰板 MT-06浅色木纹金属复合板	1. MT-063mm厚浅色木纹金属复合板（造型弧形） 2. 镀锌钢龙骨、预埋铁件（综合考虑规格尺寸、间距） 3. 15厚A级阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层 4. 其他：详见首层墙身节点图1FED-09，造型弧详图一（1FE-08），造型弧详图二（1FE-09） 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅	m2	6.48				1734.46
		1层高区（奢华大平层）首层电梯厅墙面工程合计							
		1层高区（奢华大平层）首层电梯厅天棚工程							
1	011302001226	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：15mm厚阻燃板 3. CS60x27上人龙骨系列，CB50x20上人龙骨系列，次龙骨及挂件 4. 清单工程量按展开面积计算	m2	12.62				942.41

			<p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅</p>						
2	011302001227	<p>吊顶天棚 MT-02a抗指纹镜面不锈钢(古铜色)（弧形）</p>	<p>1. MT-02a1. 2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色)（弧形）</p> <p>2. 基层：15mm厚阻燃板</p> <p>3. CS60x27上人龙骨系列，CB50x20上人龙骨系列，次龙骨及挂件</p> <p>4. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅</p>	m2	10.27				934.9
3	011302001228	<p>吊顶天棚 MT-06浅色木纹金属复合板（弧形）</p>	<p>1. MT-063mm厚浅色木纹金属复合板（弧形）</p> <p>2. 基层：15mm厚蜂窝铝板基层</p> <p>3. CB50x20上人龙骨系列，次龙骨及挂件；Φ8全丝吊杆，Φ8膨胀螺栓</p> <p>4. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆</p>	m2	19.2				1445.26

			<p>费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅</p>						
4	011302001229	吊顶天棚 MT-05金属网(古铜色)	<p>1. MT-054mm厚金属网(古铜色)</p> <p>2. 固定方式：专用配套扣件</p> <p>3. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅</p>	m2	8.39				726.73
5	011304002104	送风口、回风口	<p>1. 风口开孔</p> <p>2. 规格：综合考虑</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅</p>	个	5				21.14
6	011304002105	送风口、回风口	<p>1. 百叶风口</p> <p>2. 规格：综合考虑</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆</p>	m2	0.8				556.99

			费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：1层高区（奢华大平层）首层电梯厅						
		1层高区（奢华大平层）首层电梯厅天棚工程合计							
		1层高区（奢华大平层）首层储藏室							
		1层高区（奢华大平层）首层储藏室合计							
		1层高区（奢华大平层）首层储藏室地面工程							
1	011102003056	块料楼地面 CT-02 深色瓷砖	1. CT-02900*1800mm深色瓷砖 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 美缝剂勾缝 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位：1层高区（奢华大平层）首层储藏室	m2	6.76				417.74
2	011108001004	石材楼地面（门槛石）	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干	m2	0.17				754.15

			净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 1层高区(奢华大平层)首层储藏室						
		1层高区(奢华大平层)首层储藏室地面工程合计							
		1层高区(奢华大平层)首层储藏室墙面工程							
1	011406001053	抹灰面油漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子膏(耐水型) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料(二底二面) 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 1层高区(奢华大平层)首层储藏室	m2	39.04				57.89
2	010808004033	储藏室门套 MT-06浅色木纹金属复合板	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-063mm厚浅色木纹金属复合板	m2	2.11				870.18

			2. 基层：12mm阻燃板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：1层高区（奢华大平层）首层储藏室						
		1层高区（奢华大平层）首层储藏室墙面工程合计							
		1层高区（奢华大平层）首层储藏室天棚工程							
1	011302001230	石膏板吊顶(不上人)	1. PT-01白色无机涂料（二底二面） 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝粘胶带，刮腻子抹平 3. 双层9.5mm石膏板 4. 轻钢龙骨 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：1层高区（奢华大平层）首层储藏室	m2	6.76				197.61
		1层高区（奢华大平层）首层储藏室天棚工程合计							

		23层奢华大平层转换大堂							
		23层奢华大平层转换大堂合计							
		23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊							
		23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊合计							
		23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊地面工程							
1	011102001097	石材楼地面	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m2	301.86				739.75
2	011108001005	石材楼地面(门槛石)	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理	m2	4.58				728.67

			6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊						
3	011502001079	金属收边线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-015mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 20mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位: 23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m	14.5				43.9
4	011105006067	金属踢脚线(弧形)	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 固定配套金属卡件,间距300 3. 基层采用15mm厚A级阻燃板,自攻螺丝固定 4. 规格: 10+5+10+25mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m	137.89				38.46
5	011105002001	石材踢脚线(弧形)	1. ST-0118mm厚深色大理石	m	37.09				182.77

			<p>2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 水泥浆一道(内掺建筑胶)</p> <p>5. 钢筋砼楼板, 清扫干净</p> <p>6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)石材背面均设置环氧树脂</p> <p>8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>10. 部位: 23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>						
6	011501015002	23F大堂吧台	<p>1. 规格 : 3900*1200*1050mm弧形造型 (23F大堂吧台单价暂按300000元/组考虑)</p> <p>2. 骨架: 需专业金属厂家二次深化</p> <p>3. 基层材料种类、规格: 详见D塔23F大堂吧台节点详图FU-03、FU-04</p> <p>4. 面层材料种类、规格: ST-02浅色大理石, MT-04液态金属(古铜色做旧), MT-04液态金属(古铜色做旧)踢脚线</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范</p>	组	2				300000

			规定执行 7. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊						
		23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊地面工程合计							
		23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊墙面工程							
1	010402001005	砌块墙（造型异形）	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块250mm厚 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m3	28.29				705.73
2	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块200mm厚 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m3	16.97				707.2

3	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块100mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m3	1.39				714.33
4	011205002001	装饰板柱面 MT-07深色木纹金属复合板	1. MT-073mm厚深色木纹金属复合板 2. 镀锌钢龙骨、预埋铁件(综合考虑规格尺寸、间距) 3. 15厚A级阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m2	30.9				1403.93
5	011207001115	墙面装饰板 MT-07深色木纹金属复合板	1. MT-063mm厚深色木纹金属复合板 2. 镀锌钢龙骨、预埋铁件(综合考虑规格尺寸、间距) 3. 15厚A级阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	322.03				1406.07

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>						
6	011207001116	异形墙面装饰板 MT-07深色木纹金属复合板	<p>1. MT-073mm厚深色木纹金属复合板（异形）</p> <p>2. 镀锌钢龙骨、预埋铁件（综合考虑规格尺寸、间距）</p> <p>3. 15厚A级阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：B1、B2、B3F地下室电梯厅</p>	m2	98.69				1477.32
7	011502001080	顶角金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 规格：5+10+10mm</p> <p>3. 基层：10mm阻燃板</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>	m	133.17				26.76

8	011502001081	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 10+10+10+15+10+10mm 3. 基层: 10mm阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m	37.07				54.01
9	011502001082	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 70+5+5+5+5+20+10+5mm 3. 基层: 15mm阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m	37.57				91.69
10	010808004034	电梯门套 MT-01 抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层: 双层15mm阻燃板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	23.33				834.6

			费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊						
11	010808004035	电梯门装饰板 MT-02a抗指纹镜面不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-02a1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色) 2. 基层：原有轿厢壁 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m2	17.76				648.98
12	011207001117	电梯门头 MT-01 抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：15厚A级阻燃板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m2	3.52				679.69
13	010808004036	墙面装饰板 SP-01亚克力	1. 面层材料品种、规格、颜色:SP-01亚克力 2. 基层：15厚A级阻燃	m2	4.73				225.49

			<p>板</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>						
14	011502001083	<p>墙面疏散指示牌收口</p> <p>MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)</p>	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 规格：10+5+5mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>	m	6.86				26.01
15	011404005001	石膏板面油漆	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数:PT-03米色肌理漆(二底二面)</p> <p>2. 腻子种类:成品腻子膏</p> <p>3. 刮腻子遍数:2遍</p> <p>4. 9.5mm双层纸面石膏板</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范</p>	m2	16.06				247.63

			规定执行 7. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊						
16	010802001004	M-11 管井暗门	1. 门代号及洞口尺寸：M-11700*2800mm 2. 门套材料种类：综合考虑 3. 骨架材料种类：镀锌轻钢龙骨 4. 基层材料种类：综合考虑 5. 外面装饰：MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 6. 含磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m2	5.88				6367.96
17	010802001005	M-12 消防栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸：M-121300*2300mm 2. 门套材料种类：综合考虑 3. 骨架材料种类：镀锌轻钢龙骨 4. 基层材料种类：综合考虑 5. 外面装饰：MT-073mm厚深色木纹金属复合板 6. 含鸡咀绞、磁碰、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计	m2	8.97				967.96

			<p>、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>						
18	010801001049	M-13 双开防火门	<p>1. 门代号及洞口尺寸：M-131300*2300mm</p> <p>2. 门套材料种类：综合考虑</p> <p>3. 骨架材料种类：综合考虑</p> <p>4. 基层材料种类：综合考虑</p> <p>5. 外面装饰：MT-063mm厚浅色木纹金属复合板</p> <p>6. 含闭门器、门把手（详见选型）、磁吸反弹器、天地合页等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>	m2	2.99				6156.29
19	010801001050	M-13 双开防火门	<p>1. 门代号及洞口尺寸：M-131500*2300mm</p> <p>2. 门套材料种类：综合考虑</p> <p>3. 骨架材料种类：综合考虑</p> <p>4. 基层材料种类：综合考虑</p> <p>5. 外面装饰：MT-063mm厚浅色木纹金属复合板</p> <p>6. 含闭门器、门把手</p>	m2	6.9				6394.63

			(详见选型)、磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊						
20	010802001006	M-14 暗门	1. 门代号及洞口尺寸: M-14900*2300mm 2. 门套材料种类: 综合考虑 3. 骨架材料种类: 综合考虑 4. 基层材料种类: 综合考虑 5. 外面装饰: MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 6. 含闭门器、门把手(详见选型)、磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m2	4.14				980.53
21	010801001051	M-15 子母防火门	1. 门代号及洞口尺寸: M-151250*2300mm 2. 门套材料种类: 综合考虑	m2	2.88				6541.58

			3. 骨架材料种类：综合考虑 4. 基层材料种类：综合考虑 5. 外面装饰：MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 6. 含闭门器、门把手（详见选型）、磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊						
		23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊墙面工程合计							
		23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊天棚工程							
1	011302001231	石膏板吊顶(上人)	1. PT-03米色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 9.5mm双层纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	198.69				209.79

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>						
2	011302001232	石膏板吊顶(上人)	<p>1. PT-03米色肌理漆(二底二面)</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 12mmA级阻燃板+9.5mm纸面石膏板</p> <p>4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列</p> <p>5. 阳角护角条</p> <p>6. 清单工程量按展开面积计算</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>	m2	24.1				223.19
3	011302001233	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	<p>1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板</p> <p>3. 宽度：90mm，规格：10+65+5+5mm</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆</p>	m	80.32				60.93

			<p>费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>						
4	011302001234	吊顶天棚 MT-08黑钛不锈钢灯槽	<p>1. MT-081.2mm厚黑钛不锈钢</p> <p>2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板</p> <p>3. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列</p> <p>4. 宽度：286mm，规格：11.5+5+52+150+52+5+11.5mm</p> <p>5. 清单工程量按延长米计算</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊</p>	m	74				178.59
5	011302001235	吊顶天棚 MT-08黑钛不锈钢灯槽	<p>1. MT-081.2mm厚黑钛不锈钢</p> <p>2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板</p> <p>3. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列</p> <p>4. 宽度：80mm，规格：5+5+20+20+20+5+5mm</p> <p>5. 清单工程量按延长米计算</p>	m	16.16				66.87

			6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊						
6	011302001236	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板 3. 宽度：10mm，规格：10mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m	21.4				16.9
7	011304002106	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	个	6				16.79
8	011304002107	送风口、回风口	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑	m2	3.45				556.99

			3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊						
9	011304002108	成品石膏检修口	1. 成品石膏检修口 2. 规格：300*300mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	个	8				44.04
		23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊天棚工程合计							
		23层奢华大平层影音室							
		23层奢华大平层影音室合计							
		23层奢华大平层影音室地面工程							
1	011104001020	地毯楼地面 CP-01地毯	1. CP-01地毯（按照样板），MT-0130*30*5mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)嵌条 2. 粘结材料种类:专用胶粘贴 3. 钢筋砼楼板, 清扫干净 4. 综合单价包括但不限	m2	43.27				358.27

			<p>于超高降效增加费</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位: 23层奢华大平层影音室</p>						
2	011108001006	石材楼地面 (门槛石)	<p>1. ST-0118mm厚深色大理石</p> <p>2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴</p> <p>3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉</p> <p>4. 钢筋砼楼板, 清扫干净</p> <p>5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理</p> <p>6. 石材表面做六面防护处理 (采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位: 23层奢华大平层影音室</p>	m2	0.42				718.5
3	011105006068	金属踢脚线	<p>1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢 (古铜色)</p> <p>2. 固定配套金属卡件, 间距300</p> <p>3. 基层采用15mm厚A级阻燃板, 自攻螺丝固定</p> <p>4. 规格: 10+5+10+25mm</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范</p>	m	32.6				37.13

			规定执行 7. 部位：23层奢华大平层影音室						
		23层奢华大平层影音室地面工程合计							
		23层奢华大平层影音室墙面工程							
1	010402001008	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块100mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层影音室	m3	3.24				714.33
2	011205002002	装饰板柱面 MT-07深色木纹金属复合板	1. MT-073mm厚深色木纹金属复合板 2. 镀锌钢龙骨、预埋铁件(综合考虑规格尺寸、间距) 3. 15厚A级阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层影音室	m2	12.88				993.65
3	011207001118	墙面装饰板 LE-02浅	1. LE-02浅色皮革软包	m2	38.59				421.31

		色皮革软包	（按照样板） 2. 木龙骨 3. 基层：15mm阻燃板 +15mm中密度海绵 4. 综合单价包括但不限于 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 5. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行 6. 部位：23层奢华大平 层影音室						
4	011207001119	墙面装饰板 LE-03深 色皮革软包	1. LE-03深色皮革软包 （按照样板） 2. 木龙骨 3. 基层：15mm阻燃板 +15mm中密度海绵 4. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 5. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详 见设计图纸及相关规范 规定执行 6. 部位：23层奢华大平 层影音室	m2	10.48				421.31
5	010809004001	石材窗台板 ST-04大 理石	1. 面层材料品种、规格 、颜色：ST-0418mm厚大 理石 2. 基层：15mm阻燃板 3. 木龙骨 4. 综合单价包括但不限 于超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 5. 综合考虑为满足设计 、验收规范规定施工所 需的一切工序和工作内 容，其他未尽事项，详	m2	2.43				1505.29

			见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层影音室						
6	011502001084	柱顶面装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格：5+10+10mm 3. 基层：10mm阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层影音室	m	4.03				25.44
7	011502001085	顶角金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格：5+10+10mm 3. 基层：10mm阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层影音室	m	14.62				25.43
8	011502001086	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格：25+5+25mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	4.61				42.04

			<p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：23层奢华大平层影音室</p>						
9	011502001087	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 规格：50+5+50mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：23层奢华大平层影音室</p>	m	5.22				69.67
10	011502001088	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 规格：15+33+5+3mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：23层奢华大平层影音室</p>	m	25.42				46.97
11	011404005002	石膏板面油漆	<p>1. 油漆品种、刷漆遍数:PT-04浅色肌理漆(二底二面)</p> <p>2. 腻子种类:成品腻子膏(耐水型)</p> <p>3. 刮腻子遍数:2遍</p>	m ²	2.92				268.68

			4. 9.5mm双层纸面石膏板 5. 木龙骨 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位：23层奢华大平层影音室						
12	010801001052	M-02 影音室双开门	1. 门代号及洞口尺寸：M-021500*2800mm 2. 门套材料种类：综合考虑 3. 骨架材料种类：综合考虑 4. 基层材料种类：综合考虑 5. 外面装饰：MT-073mm厚深色木纹金属复合板、LE-02浅色皮革软包 6. 含闭门器、门把手（详见选型）、磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层影音室	m2	4.2				6759.61
		23层奢华大平层影音室墙面工程合计							
		23层奢华大平层影音							

		室天棚工程							
1	011302001237	造型石膏板吊顶(上人)星空顶	1. PT-05深色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 15mmA级阻燃板+9.5mm纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23层奢华大平层影音室	m2	29.04				298.9
2	011302001238	石膏板吊顶(上人)星空顶	1. PT-04浅色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 15mmA级阻燃板+9.5mm纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m2	3.98				298.9

			费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层影音室						
3	011302001239	石膏板吊顶(上人)星空顶	1. PT-03米色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 9.5mm双层纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层影音室	m2	11.37				267.66
4	011302001240	石膏板吊顶(上人)星空顶	1. PT-03米色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mmA级阻燃板+9.5mm纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂	m2	5.75				292.25

			件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位:23层奢华大平层影音室						
5	010810002001	窗帘盒	1. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 2. 基层材料品种、规格:9mmA级阻燃板+9.5mm纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:PT-04浅色肌理漆(二底二面) 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层影音室	m	10.93				150.58
6	011502004001	石膏装饰线	1. 成品石膏线 2. 基层:吊顶天棚 3. 宽度:150mm,规格:10mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m	19.9				35.85

			费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层影音室						
7	011302001241	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：成品石膏线上 3. 宽度：35mm，规格：5+25+5mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层影音室	m	19.9				32.88
8	011302001242	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板 3. 宽度：85mm，规格：10+65+5+5mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层影音室	m	27.35				65.47
9	011304002109	成品石膏检修口	1. 成品石膏检修口 2. 规格：400*400mm	个	2				46.01

			3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层影音室						
		23层奢华大平层影音室天棚工程合计							
		23层奢华大平层茶室							
		23层奢华大平层茶室合计							
		23层奢华大平层茶室地面工程							
1	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:WF-0114. 2mm厚木地板，3mm铜条(古铜色)嵌条 2. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料垫 3. 钢构楼板, 清扫干净 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层茶室	m2	43. 71				415. 04
2	011108001007	石材楼地面（门槛石）	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净	m2	0. 3				728. 64

			5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23层奢华大平层茶室						
3	011105006069	金属踢脚线	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 固定配套金属卡件,间距300 3. 基层采用15mm厚A级阻燃板,自攻螺丝固定 4. 规格: 10+5+10+25mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 23层奢华大平层茶室	m	32				39.07
		23层奢华大平层茶室地面工程合计							
		23层奢华大平层茶室墙面工程							
1	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块100mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m3	4.96				714.33

			费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层茶室						
2	011205002003	装饰板柱面 MT-07深色木纹金属复合板	1. MT-073mm厚深色木纹金属复合板 2. 镀锌钢龙骨、预埋铁件（综合考虑规格尺寸、间距） 3. 15厚A级阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层茶室	m2	12.88				1427.01
3	011207001120	墙面装饰板 LE-01米白色皮革硬包	1. LE-01米白色皮革硬包（按照样板） 2. 木龙骨 3. 基层：12mm阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层茶室	m2	45.4				335.5
4	010809004002	石材窗台板 ST-04大理石	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST-0418mm厚大	m2	2.6				1505.29

			理石 2. 基层: 15mm阻燃板 3. 木龙骨 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 23层奢华大平层茶室						
5	011207001121	墙面装饰板 WD-01树脂板	1. WD-012. 5mm厚树脂板 2. 木龙骨 3. 基层: 12mm阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 23层奢华大平层茶室	m2	4. 81				325. 02
6	011207001122	墙面装饰板 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色: MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层; 15mm阻燃板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位: 23层奢华大平层茶室	m2	12. 64				679. 69

7	011502001089	柱顶面装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 5+10+10mm 3. 基层: 10mm阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 23层奢华大平层茶室	m	4.03				25.44
8	011502001090	顶角金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 5+10+10mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位: 23层奢华大平层茶室	m	25.38				25.43
9	011502001091	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 17.5+5+17.5mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详	m	21.55				35.17

			见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层茶室						
10	011501003001	LE-01米白色皮革硬包柜子	1. 台柜规格：2700*350*900mm 2. 基层材料种类、规格：木龙骨、15mm阻燃板 3. 面层材料种类、规格：LE-01米白色皮革硬包（按照样板）、MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 4. 五金种类、规格：合页、锁、拉手等 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 清单量计算方式：正立面投影面积 8. 部位：23层奢华大平层茶室	m2	2.43				847.56
11	011404005003	石膏板面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：PT-04浅色肌理漆(二底二面) 2. 腻子种类：成品腻子膏(耐水型) 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 9.5mm双层纸面石膏板 5. 木龙骨 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m2	5.08				247.28

			见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位：23层奢华大平层茶室						
12	010801001053	M-03 茶室双开门	1. 门代号及洞口尺寸：M-031500*2800mm 2. 门套材料种类：综合考虑 3. 骨架材料种类：综合考虑 4. 基层材料种类：综合考虑 5. 外面装饰：MT-073mm厚浅色木纹金属复合板、LE-01米白色皮革硬包 6. 含闭门器、门把手（详见选型）、磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层茶室	m2	4.2				6575.28
		23层奢华大平层茶室墙面工程合计							
		23层奢华大平层茶室天棚工程							
1	011302001243	造型石膏板吊顶(上人)	1. PT-03米色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 9mmA级阻燃板+9.5mm纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人	m2	26.39				267.02

			龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位:23层奢华大平层茶室						
2	011302001244	石膏板吊顶(上人)	1. PT-04浅色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 9mmA级阻燃板+9.5mm纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位:23层奢华大平层茶室	m2	3.59				233.55
3	011302001245	石膏板吊顶(上人)	1. PT-03米色肌理漆(二	m2	14.28				205.96

			底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 9. 5mm双层纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23层奢华大平层茶室						
4	011302001246	石膏板吊顶(上人)	1. PT-03米色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mmA级阻燃板+9. 5mm纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	5.75				233.25

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层茶室						
5	010810002002	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格：9mmA级阻燃板+9.5mm纸面石膏板 2. 主龙骨：CS60x27上人龙骨系列，次龙骨及挂件：CB50x20上人龙骨系列 3. 面层材料品种、规格：PT-04浅色肌理漆（二底二面） 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层茶室	m	11.1				150.58
6	011502004002	石膏装饰线	1. 成品石膏线 2. 基层：吊顶天棚 3. 宽度：150mm，规格：10mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层茶室	m	17.95				35.85
7	011302001247	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)	m	17.95				32.88

		条	2. 基层：成品石膏线上 3. 宽度：35mm，规格：5+25+5mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层茶室						
8	011302001248	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板 3. 宽度：85mm，规格：10+65+5+5mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层茶室	m	27.7				34.79
9	011304002110	成品石膏检修口	1. 成品石膏检修口 2. 规格：400*400mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平	个	2				46.01

			层茶室						
10	011304002111	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层茶室	个	13				16.79
11	011304002112	送风口、回风口	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层茶室	m2	0.31				563.98
		23层奢华大平层茶室天棚工程合计							
		23层奢华大平层健身房							
		23层奢华大平层健身房合计							
		23层奢华大平层健身房地面工程							
1	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色:WF-023mm厚木色石塑地板, 3mm铜条(古铜色)嵌条 2. 2mm厚聚乙烯泡沫塑料垫 3. 钢构楼板, 清扫干净	m2	116.58				296.43

			4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层健身房						
2	011108001008	石材楼地面（门槛石）	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板，清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理（采用有机硅石材防护液处理） 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层健身房	m2	0.39				728.69
3	011105006070	金属踢脚线	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢（古铜色） 2. 固定配套金属卡件，间距300 3. 基层采用15mm厚A级阻燃板，自攻螺丝固定 4. 规格：10+5+10+25mm 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m	53.8				37.13

			见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位：23层奢华大平层健身房						
		23层奢华大平层健身房地面工程合计							
		23层奢华大平层健身房墙面工程							
1	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块100mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层健身房	m3	4.1				714.33
2	011207001123	墙面装饰板 MT-06浅色木纹金属复合板	1. MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 2. 木龙骨 3. 15厚A级阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层健身房	m2	92.68				786.29
3	011505010016	MR-02灰镜	1. 镜面玻璃品种、规格:MR-026mm厚灰镜 2. 基层材料种类	m2	33.26				279.74

			:15mm阻燃板 3. 木龙骨 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层健身房						
4	011210003003	GL-01 6+6mm超白钢化玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格：预埋U型金属槽，角码固定件，镀锌钢板 2. 玻璃品种、规格、颜色：GL-016+6mm超白钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层健身房	m2	26.27				449.98
5	010809004003	石材窗台板 ST-04大理石	1. 面层材料品种、规格、颜色：ST-0418mm厚大理石 2. 基层：15mm阻燃板 3. 木龙骨 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容	m2	3.01				1505.29

			容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层健身房						
6	011207001124	墙面装饰板 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层;双层10厘阻燃板 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层健身房	m2	1. 11				667. 02
7	011502001092	顶角金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格：25+10+25mm 3. 基层：10mm阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层健身房	m	42. 01				46. 38
8	010802001007	M-04 暗门	1. 门代号及洞口尺寸：M-041000*2800mm 2. 门套材料种类：综合考虑 3. 骨架材料种类：镀锌轻钢龙骨 4. 基层材料种类:综合	m2	2. 8				6401. 5 3

			<p>考虑</p> <p>5. 外面装饰：MT-063mm厚浅色木纹金属复合板+MT-073mm厚深色木纹金属复合板</p> <p>6. 含磁吸反弹器、转轴等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位：23层奢华大平层健身房</p>						
9	011210003004	M-05 玻璃门 GL-016+6mm超白钢化玻璃	<p>1. 尺寸：2000*3200mm</p> <p>2. 边框材料种类、规格：MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>3. 玻璃品种、规格、颜色：GL-016+6mm超白钢化玻璃</p> <p>4. 嵌缝、塞口材料品种：玻璃胶</p> <p>5. 含感应器、电动装置、轨道等</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>8. 部位：23层奢华大平层健身房</p>	樘	1				10015.8
10	010801001054	M-06 折叠门	<p>1. 门代号及洞口尺寸：M-061500*2800mm</p> <p>2. 门套材料种类：综合考虑</p>	m2	4.2				6296.22

			3. 骨架材料种类：综合考虑 4. 基层材料种类：综合考虑 5. 外面装饰：MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 6. 含闭门器、门把手（详见选型）、磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层健身房						
		23层奢华大平层健身房墙面工程合计							
		23层奢华大平层健身房天棚工程							
1	011302001249	吊顶天棚 MT-06浅色木纹金属复合板	1. MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 2. 基层：18mm厚蜂窝铝板基层 3. CB50x20上人龙骨系列，次龙骨及挂件；Φ8全丝吊杆，Φ8膨胀螺栓 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	m2	134.33				1206.84

			规定执行 7. 部位：23层奢华大平层健身房						
2	011302001250	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：9mm阻燃板 3. 宽度：75mm，规格：10+55+5+5mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层健身房	m	33.49				58.49
3	011302001251	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)灯槽	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：18mm厚蜂窝铝板基层 3. 主龙骨：CS60x27上人龙骨系列，次龙骨及挂件：CB50x20上人龙骨系列 4. 宽度：64mm，规格：3+3+17+18+17+3+3mm 5. 清单工程量按延长米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位：23层奢华大平层大堂、电梯厅、走廊	m	47.84				89.69
4	011304002113	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑	个	5				16.79

			3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层健身房						
5	011304002114	送风口、回风口	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层健身房	m2	3.24				556.98
		23层奢华大平层健身房天棚工程合计							
		23层奢华大平层卫生间							
		23层奢华大平层卫生间合计							
		23层奢华大平层卫生间地面工程							
1	011102001098	石材楼地面（防水）	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板，清扫干净	m2	27.95				677.72

			6. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 7. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 8. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 9. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 10. 部位: 23层奢华大平层卫生间						
2	011108001009	石材楼地面(门槛石)(防水)	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1: 2.5聚合物防水砂浆(掺5%防水剂)表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 11. 部位: 23层奢华大平层卫生间	m2	0.58				742.17
		23层奢华大平层卫生间地面工程合计							
		23层奢华大平层卫生间墙面工程							

1	010402001011	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块100mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层卫生间	m3	1.84				714.33
2	010402001012	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块200mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层卫生间	m3	0.74				707.19
3	011204003067	块料墙面 CT-01浅色瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01900*1800mm浅色瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 3. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝,2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于	m2	99.86				493.93

			<p>于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：23层奢华大平层卫生间</p>						
4	011207001125	墙面装饰板 MT-02a抗指纹镜面不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-02a1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 基层：9厘阻燃板</p> <p>3. 木龙骨</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：23层奢华大平层卫生间</p>	m2	3.18				683.73
5	011502001093	顶角金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 规格：5+10+10mm</p> <p>3. 基层：10mm阻燃板</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：23层奢华大平层卫生间</p>	m	37.35				26.76

6	011505010017	不规则镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:MR-016mm厚银镜(银镜去水银) 2. 框材质、断面尺寸:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 3. 基层材料种类:15厘阻燃板 4. 木龙骨 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位:23层奢华大平层卫生间	m2	8.19				445.73
7	011505010018	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:MR-016mm厚银镜(银镜去水银) 2. 框材质、断面尺寸:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 3. 基层材料种类:15厘阻燃板 4. 木龙骨 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位:23层奢华大平层卫生间	m2	1.62				420.63
8	011505008015	墙面嵌入式一体垃圾桶(带烘手器)	1. 名称:墙面嵌入式一体垃圾桶(带烘手器) 2. 材料品种、规格、颜色:综合考虑	个	2				415.09

			<p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：23层奢华大平层卫生间</p>						
9	011505001029	洗漱台	<p>1. 材料品种、规格、颜色:ST-0418mm厚大理石</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:40*40*5镀锌角铁架</p> <p>3. 线条材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)，宽度：8+5+8mm、15mm、30mm</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 清单量计算方式:水平投影面积</p> <p>7. 部位：23层奢华大平层卫生间</p>	m2	2.62				1784.9
10	穗 011501021001	洗漱台柜	<p>1. 规格:1700*400*600mm</p> <p>2. 材料品种、规格、颜色:MT-02a1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色)</p> <p>3. 基层：15mm阻燃板</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计</p>	组	1				1096.42

			<p>、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：23层奢华大平层卫生间</p>						
11	穗 011501021002	洗漱台柜	<p>1. 规格 :3090*400*600mm</p> <p>2. 材料品种、规格、颜色:MT-02a1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(古铜色)</p> <p>3. 基层: 15mm阻燃板</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 清单量计算方式:正立面投影面积</p> <p>7. 部位：23层奢华大平层卫生间</p>	组	1				2504.6 2
12	011210005009	卫生间隔断（含隔断门）	<p>1. 隔断材料品种、规格、颜色:MT-073mm厚深色木纹金属复合板</p> <p>2. 配件品种、规格:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>3. 压条材料种类: 异形MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)贴面</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p>	m2	31.21				791.13

			6. 部位：23层奢华大平层卫生间						
13	011210005010	小便斗隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:GL-0210mm厚磨砂玻璃 2. 配件品种、规格:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色),宽度: 3+15+40+40+40+15+3mm, 3+15+10+40+10+15+3mm 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位: 23层奢华大平层卫生间	m2	0.9				816.91
14	010801001055	男女卫生间门 M-09	1. 门代号及洞口尺寸:M-09900*2800mm 2. 门套材料种类: 综合考虑 3. 骨架材料种类: 综合考虑 4. 基层材料种类: 综合考虑 5. 外面装饰:MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 6. 含闭门器、门把手(详见选型)、磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详	m2	5.04				6386.78

			见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层卫生间						
15	010801001056	残卫生间门 M-10	1. 门代号及洞口尺寸:M-10960*2800mm 2. 门套材料种类：综合考虑 3. 骨架材料种类：综合考虑 4. 基层材料种类：综合考虑 5. 外面装饰:MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 6. 含闭门器、门把手(详见选型)、磁吸反弹器、天地合页等五金配件 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层卫生间	m2	2.69				6372.26
16	011404005004	石膏板面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02白色防水无机涂料(二底二面) 2. 腻子种类:成品腻子膏(耐水型) 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 15mmA级阻燃板+9.5mm石膏板 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	2.22				166.09

			容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 23层奢华大平层卫生间						
		23层奢华大平层卫生间墙面工程合计							
		23层奢华大平层卫生间天棚工程							
1	011302001252	石膏板吊顶	1. PT-02白色防水无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 双层9.5mm石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23层奢华大平层卫生间	m2	27.95				195.58
2	011302001253	石膏板吊顶	1. PT-02白色防水无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 12mmA级阻燃板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系	m2	3.1				197.19

			列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层卫生间						
3	011302001254	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：12mm厚阻燃板 3. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位：23层奢华大平层卫生间	m2	3.86				705.75
4	011302001255	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板 3. 宽度：90mm，规格：10+70+5+5mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m	13.66				68.4

			费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层卫生间						
5	011304002115	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层卫生间	个	2				16.79
6	011304002116	送风口、回风口	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层卫生间	m2	0.72				556.98
		23层奢华大平层卫生间天棚工程合计							
		23层奢华大平层更衣室							
		23层奢华大平层更衣室合计							
		23层奢华大平层更衣							

		室地面工程							
1	011102003057	块料楼地面 CT-02 深色瓷砖（防水）	1. CT-02900*1800mm深色瓷砖 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 美缝剂勾缝 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位: 23层奢华大平层更衣室	m2	32.8				417.94
2	011108001010	石材楼地面（门槛石）（防水）	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用3厚纯水泥砂浆结合层粘接 3. 20厚1：2.5聚合物防水砂浆（掺5%防水剂）表面抹光 4. 素水泥浆一遍 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 含混凝土止水坎 7. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 8. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 9. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 10. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 11. 部位: 23层奢华大	m2	1.18				742.18

			平层更衣室						
		23层奢华大平层更衣室地面工程合计							
		23层奢华大平层更衣室墙面工程							
1	010402001013	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块100mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层卫生间	m3	4				714.33
2	010402001014	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块200mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位:23层奢华大平层卫生间	m3	7.93				707.2
3	011204003068	块料墙面 CT-01浅色瓷砖	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT-01900*1800mm浅色瓷砖 2. 4厚强力胶粉泥粘结	m2	146.81				493.93

			层, 揉挤压实 3. 1. 5厚聚合物水泥基防水涂料 4. 美缝剂勾缝, 2mm灰色美缝 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 23层奢华大平层更衣室						
4	011502001094	顶角金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	1. 面层材料品种、规格、颜色: MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 规格: 5+10+10mm 3. 基层: 10mm阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 23层奢华大平层更衣室	m	36.28				25.43
5	011505010019	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格: MR-016mm厚银镜(银镜去水银) 2. 框材质、断面尺寸: MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 3. 基层材料种类: 15厘阻燃板 4. 木龙骨 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆	m ²	1.8				420.63

			<p>费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：23层奢华大平层更衣室</p>						
6	011505001030	洗漱台	<p>1. 材料品种、规格、颜色:ST-0418mm厚大理石</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:40*40*5镀锌角铁架</p> <p>3. 线条材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)，宽度：8+5+8mm、15mm、30mm</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 清单量计算方式:水平投影面积</p> <p>7. 部位：23层奢华大平层更衣室</p>	m2	1.49				1815.57
7	穗 011501021003	洗漱台柜	<p>1. 规格:1240*400*600mm</p> <p>2. 材料品种、规格、颜色:MT-073mm厚深色木纹金属复合板</p> <p>3. 基层：10mm阻燃板</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详</p>	组	2				1077.58

			见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层更衣室						
8	011501003002	更衣室柜	1. 台柜规格 :3920*450*2160mm 2. 材料种类、规格:MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 3. 五金种类、规格:合页、锁、拉手等 4. 防护材料种类:防腐材料 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 清单量计算方式:正立面投影面积 8. 部位：23层奢华大平层更衣室	个	2				26976.05
9	011207001126	更衣室柜上方封MT-06浅色木纹金属复合板	1. MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 2. 木龙骨 3. 15厚A级阻燃板 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层更衣室	m2	5.9				1358.17
10	011404005005	石膏板面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT-02白色防水无机涂料(二底二面)	m2	3.43				224.93

			<p>2. 腻子种类:成品腻子膏（耐水型）</p> <p>3. 刮腻子遍数:2遍</p> <p>4. 15mmA级阻燃板+9.5mm石膏板</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：23层奢华大平层更衣室</p>						
11	010801001057	男女更衣间门 M-07	<p>1. 门代号及洞口尺寸:M-071000*2800mm</p> <p>2. 门套材料种类：综合考虑</p> <p>3. 骨架材料种类：综合考虑</p> <p>4. 基层材料种类：综合考虑</p> <p>5. 外面装饰:MT-063mm厚浅色木纹金属复合板、MT-073mm厚深色木纹金属复合板</p> <p>6. 含闭门器、门把手（详见选型）、磁吸反弹器、天地合页等五金配件</p> <p>7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>9. 部位：23层奢华大平层更衣室</p>	m2	5.6				6336.2
12	011210003005	M-08 玻璃门 GL-01	<p>1. 尺寸：850*2800mm</p>	m2	9.52				965.14

		6+6mm超白钢化玻璃	2. 边框材料种类、规格:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 3. 玻璃品种、规格、颜色:GL-016+6mm超白钢化玻璃 4. 嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 5. 含门把手(详见选型)等 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位:23层奢华大平层更衣室						
		23层奢华大平层更衣室墙面工程合计							
		23层奢华大平层更衣室天棚工程							
1	011302001256	石膏板吊顶	1. PT-02白色防水无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 双层9.5mm石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m2	32.8				195.58

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层更衣室						
2	011302001257	石膏板吊顶	1. PT-02白色防水无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 12mmA级阻燃板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：23层奢华大平层更衣室	m2	5.47				199.07
3	011302001258	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板 3. 宽度：90mm，规格：10+70+5+5mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详	m	17.16				68.44

			见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层更衣室						
4	011304002117	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层更衣室	个	4				16.79
5	011304002118	送风口、回风口	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23层奢华大平层更衣室	m2	1.5				556.98
		23层奢华大平层更衣室天棚工程合计							
		23F~32F挑空层（共10层）							
		23F~32F挑空层（共10层）合计							
		23F~32F挑空层墙面工程							
1	011207001127	墙面装饰板 MT-06浅色木纹金属复合板	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-063mm厚浅色木纹金属复合板 2. 龙骨：镀锌钢龙骨、	m2	702.3				1556.2

			<p>预埋铁件（综合考虑规格尺寸、间距）</p> <p>3. 基层：15mm厚阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用（详见措施项目清单“附着式电动施工平台”）</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位：23F~32F挑空层</p>						
2	010808004037	电梯门套 MT-03抗指纹蚀刻不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-031. 2mm厚抗指纹蚀刻不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 基层：双层15厚阻燃板</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用（详见措施项目清单“附着式电动施工平台”）</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：23F~32F挑空层</p>	m2	89. 04				815. 13
3	011502001095	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 规格：70+5+5+5+5+20+10+5mm</p> <p>3. 基层：15mm阻燃板</p> <p>4. 综合单价包括但不限于</p>	m	379. 39				82. 15

			<p>于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”)</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位: 23F~32F挑空层</p>						
4	011502001096	金属装饰线 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)	<p>1. 面层材料品种、规格、颜色:MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 规格: 10+10+10mm</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”)</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位: 23F~32F挑空层</p>	m	189.7				28.99
5	011207001128	墙面装饰板 SP-01亚克力	<p>1. SP-013mm厚亚克力</p> <p>2. 基层: 15mm阻燃板</p> <p>3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”)</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位: 23F~32F挑空</p>	m2	20.14				279.05

			层						
6	011304002119	侧面风口	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”) 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23F~32F挑空层	m2	6.9				556.98
		23F~32F挑空层墙面工程合计							
		23F~32F挑空层天棚工程							
1	011302001259	石膏板吊顶(上人)	1. PT-03米色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 9.5mm双层纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列, 次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”) 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内	m2	103.49				259.68

			容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23F~32F挑空层						
2	011302001260	石膏板吊顶(上人)	1. PT-03米色肌理漆(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝粘胶带,刮腻子抹平 3. 12mmA级阻燃板+9.5mm纸面石膏板 4. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”) 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 23F~32F挑空层	m2	18.29				267.48
3	011302001261	大堂挑空吊顶天棚 MT-02b抗指纹镜面不锈钢(本色)	1. MT-02b1.2mm厚抗指纹镜面不锈钢(本色)(弧形) 2. 基层:15mm厚阻燃板+18mm厚蜂窝铝板基层 3. 龙骨:镀锌钢龙骨、预埋铁件(综合考虑规格尺寸、间距) 4. 清单工程量按展开面积计算 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	149.1				925.94

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”)</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位: 23F~32F挑空层</p>						
4	011302001262	<p>吊顶天棚 MT-02b抗指纹镜面不锈钢(本色)线条</p>	<p>1. MT-02b1. 2mm厚抗指纹镜面不锈钢(本色)</p> <p>2. 基层: 15mmA级阻燃板</p> <p>3. 宽度: 15mm, 规格: 5+5+10mm</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”)</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 部位: 23F~32F挑空层</p>	m	67.65				31.71
5	011302001263	<p>吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条</p>	<p>1. MT-011. 2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色)</p> <p>2. 基层: 9.5mm双层纸面石膏板</p> <p>3. 宽度: 10mm, 规格: 10mm</p> <p>4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”)</p> <p>5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所</p>	m	45.15				26.68

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23F~32F挑空层						
6	011302001264	吊顶天棚 MT-01抗指纹不锈钢(古铜色)线条	1. MT-011.2mm厚抗指纹不锈钢(古铜色) 2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板 3. 宽度：90mm，规格：10+70+5+5mm 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”) 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位：23F~32F挑空层	m	39.51				66.51
7	011302001265	吊顶天棚 MT-08黑钛不锈钢灯槽	1. MT-081.2mm厚黑钛不锈钢 2. 基层：9.5mm双层纸面石膏板 3. 主龙骨:CS60x27上人龙骨系列,次龙骨及挂件:CB50x20上人龙骨系列 4. 宽度：80mm，规格：5+5+20+20+20+5+5mm 5. 清单工程量按延长米计算 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”) 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所	m	16.15				71.03

			需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位：23F~32F挑空层						
8	011304002120	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”) 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23F~32F挑空层	个	6				16.79
9	011304002121	送风口、回风口	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用(详见措施项目清单“附着式电动施工平台”) 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23F~32F挑空层	m2	24				556.98
		23F~32F挑空层天棚工程合计							
		24F公区标准层过道区域							
		24F公区标准层过道区域合计							

		24F公区标准层过道区域地面工程							
1	011102003058	块料楼地面 CT-03 600*600灰色地砖	1. CT-03600*600灰色地砖 2. 10厚素水泥膏 3. 干硬性水泥砂浆（厚度综合考虑） 4. 美缝剂勾缝 5. 钢筋砼楼板, 清扫干净 6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 7. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位: 24F公区标准层过道区域	m2	695.5				213.8
2	011108001011	石材楼地面（门槛石）	1. ST-0118mm厚深色大理石 2. 采用5厚素水泥浆结合层粘贴 3. 30厚DSM15水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 4. 钢筋砼楼板, 清扫干净 5. 石材磨边开槽、抛光打磨结晶面处理 6. 石材表面做六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位: 24F公区标准层过道区域	m2	32.5				728.67
3	011105003009	块料踢脚线 CT-03 600*600灰色防滑地砖	1. 踢脚线高度:100mm 2. 粘贴层厚度、材料种类:配套专用胶粘剂	m	760				54.58

			3. 面层材料品种、规格、颜色:CT-03600*600灰色地砖(与地砖同色, 对缝) 4. 防护材料种类:专用界面剂一道 5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费 6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 7. 部位: 24F公区标准层过道区域						
		24F公区标准层过道区域地面工程合计							
		24F公区标准层过道区域墙面工程							
1	010402001015	砌块墙(封门洞)	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块200mm厚 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:WM5.0专用砌筑砂浆 4. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行 6. 部位: 24F公区标准层过道区域	m3	36				683.11
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:17厚WPM10水泥砂浆, 分两次抹灰, 专用界面剂一道 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及	m2	2180.7				36.04

			<p>各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>5. 部位：24F公区标准层过道区域</p>						
3	011406001054	抹灰面油漆	<p>1. 基层类型:一般抹灰面</p> <p>2. 腻子种类:成品腻子膏（耐水型）</p> <p>3. 刮腻子遍数:2遍</p> <p>4. 油漆品种、刷漆遍数:PT-01白色无机涂料（哑光防潮防霉二底二面）</p> <p>5. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行</p> <p>7. 部位：24F公区标准层过道区域</p>	m2	2180.7				80.83
4	010802001008	过道暗门	<p>1. 门代号及洞口尺寸:过道暗门1000*2100mm</p> <p>2. 门套材料种类：综合考虑</p> <p>3. 骨架材料种类：镀锌轻钢龙骨</p> <p>4. 基层材料种类：综合考虑</p> <p>5. 外面装饰:PT-01白色无机涂料</p> <p>6. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>7. 综合考虑为满足设计</p>	m2	126				550.63

			、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 8. 部位：24F公区标准层过道区域						
		24F公区标准层过道区域墙面工程合计							
		24F公区标准层过道区域天棚工程							
1	011302001266	石膏板吊顶(不上人)	1. PT-01白色无机涂料(二底二面) 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝粘胶带, 刮腻子抹平 3. 双层9.5mm石膏板 4. 轻钢龙骨 5. 阳角护角条 6. 清单工程量按展开面积计算 7. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 8. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 9. 部位：平层公寓24~34层电梯厅	m2	791.1				193.51
2	011304002122	送风口、回风口	1. 风口开孔 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范	个	60				16.79

			规定执行 5. 部位：23层奢华大平层更衣室						
3	011304002123	送风口、回风口	1. 百叶风口 2. 规格：综合考虑 3. 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4. 综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行 5. 部位：23层奢华大平层更衣室	m2	5.4				556.98
		24F公区标准层过道区域天棚工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	011705001001	附着式电动施工平台	1. 设备种类:附着式 2. 设备名称:附着式电动施工平台 3. 有效使用工期:综合考虑 4. 含平台租金、桁架租金、进出场费、平台安装及拆卸费、桁架安装及拆卸费、回顶三层脚手架、基础钢梁、驱动器、防护密目网、膨胀螺栓、木脚手板、使用过程维护费、辅助机械费、辅助人工费、专家论证费、技术人员指导费等费用 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事项详见设计图纸 6. 部位：D塔23F~32F挑	项	1				151636 1.88

			空层						
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔高区（奢华大平层）公区精装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00007	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002007	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000019	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D塔高区（奢华大平层）公区精装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	790487.76		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：D塔高区（奢华大平层）公区精装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		790487.76	
合计			790487.76	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：D塔高区（奢华大平层）公区精装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：D塔高区（奢华大平层）公区精装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：D塔高区（奢华大平层）公区精装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：D塔高区（奢华大平层）公区精装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：D塔高区（奢华大平层）公区精装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔地上防火门

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	010802003075	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 15231500×2300mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合考虑防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事项详见设计图纸 5. 综合考虑超高降效费、暗室施工增加费	m2	34.5				455.77
2	010802003076	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲 12211200×2100mm 2. 门框、扇材质:双扇甲级钢制防火门 3. 综合考虑防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事项详见设计图纸 5. 综合考虑超高降效费、暗室施工增加费	m2	100.8				455.77
3	010802003077	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM甲0721700×2100mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制甲级防火门 3. 综合考虑防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4. 包括为满足设计、验	m2	14.7				455.77

			收规范规定施工所需的一切工序，未尽事项详见设计图纸 5. 综合考虑超高降效费、暗室施工增加费						
4	010802003078	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1223b1200X2350mm 2. 门框、扇材质:双扇(子母)钢制乙级防火门 3. 综合考虑防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事项详见设计图纸 5. 综合考虑超高降效费、暗室施工增加费	m2	28.2				445.77
5	010802003079	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙13231300X2300mm 2. 门框、扇材质:双扇钢制乙级防火门 3. 综合考虑防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事项详见设计图纸 5. 综合考虑超高降效费、暗室施工增加费	m2	29.9				445.77
6	010802003080	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM丙0921900×2100mm 2. 门框、扇材质:单扇钢制丙级防火门 3. 综合考虑防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护材料等 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，未尽事项详见设计图纸 5. 综合考虑超高降效费、暗室施工增加费	m2	56.7				435.77

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔地上防火门

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00008	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002008	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000020	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D塔地上防火门

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11897.29		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：D塔地上防火门

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		11897.29	
合计			11897.29	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：D塔地上防火门

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：D塔地上防火门

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：D塔地上防火门

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：D塔地上防火门

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：D塔地上防火门

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔24~32层标准层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004043	装饰灯	1. 名称:Z2嵌装式双组合射灯 2. 规格参数:功率9W，色温4000K，尺寸Φ87mm*H72mm 3. 开孔尺寸：Φ75 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10				110.06
2	030412004044	装饰灯	1. 名称:Z3嵌装式三组合射灯 2. 规格参数:功率45W，色温4000K，尺寸Φ186mm*H125mm 3. 开孔尺寸：Φ175 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	15				287.53
3	030412004045	装饰灯	1. 名称:Z1嵌装式射灯 2. 规格参数:功率9W，色温4000K，尺寸Φ105mm*H119mm 3. 开孔尺寸：Φ95 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成	套	198				139.78

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	030412004046	装饰灯	1. 名称:T嵌装式筒灯 2. 规格参数:功率12W，色温4000K，尺寸 $\phi 86\text{mm}*\text{H}95\text{mm}$ 3. 开孔尺寸: $\phi 75$ 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2				157.62
5	030412004047	装饰灯	1. 名称:S嵌装式射灯 2. 规格参数:功率12W，色温4000K，尺寸 $\phi 86\text{mm}*\text{H}95\text{mm}$ 3. 开孔尺寸: $\phi 75$ 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2				157.62
6	030412004048	LED灯带	1. 名称:L-03LED墙面硬灯条 2. 规格参数:功率100W/M，光通量1000lm/M, 色温3000K 3. 本体安装，含接线盒、驱动器安装 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	465.92				65.61
7	030412004049	LED灯带	1. 名称:L-05LED低压软灯带 2. 规格参数:功率12W/M，光通量1000~1100lm/M, 色温4000K 3. 本体安装，含接线盒	m	433.24				34.14

			、驱动器安装 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
8	030411004028	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	5517.05				3.78
9	030411001049	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	602.15				11.35
10	030411001050	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1082.96				21.47
11	030411001051	金属软管	1. 名称:金属软管	m	267.5				28.33

			2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
		电气照明合计							
		应急照明							
		应急照明合计							
		应急照明拆除工程							
1	030412004050	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具拆除 2. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	67				8.2
2	030412004051	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散指示标志灯拆除 2. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	36				10.58
3	030412004052	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯拆除 2. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	18				122.75
		应急照明拆除工程合计							
		应急照明新建工程							
1	030412004053	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(利旧) . 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	67				45.46

2	030412004054	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散指示标志灯 (利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	36				38.94
3	030412004055	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 (利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	18				38.94
4	030411001052	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	166.5				28.33
		应急照明新建工程合计							
		消防系统							
		消防系统合计							
		喷淋系统							
		喷淋系统合计							
		喷淋系统拆除工程							
1	030901001001	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管拆除DN25 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	389.02				10.97
2	030901001002	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管拆除DN32 2. 其它: 综合考虑完成	m	161.75				12.28

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
3	030901001003	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管拆除DN40 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10.8				12.28
4	030901001004	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管拆除DN50 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	10.8				14.27
5	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头拆除 2. 有、无吊项:有吊项 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	171				10.24
		喷淋系统拆除工程合计							
		喷淋系统新建工程							
1	030901002001	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN25 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关	m	389.02				50.08

			规范						
2	030901002002	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN32 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	161.75				64.97
3	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN40 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	10.8				76.52
4	030901002004	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN50 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道	m	10.8				90.63

			6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
5	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头 2. 有、无吊项:有吊顶 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=115 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	171				63.57
6	030905002001	水灭火系统调试	1. 名称:水灭火系统调试 2. 规格:含与原消防系统管道系统对接, 耗水费, 试压, 调试等 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	项	1				185.9
		喷淋系统新建工程合计							
		自动报警系统							
1	030904003001	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	36				18.76
2	030904003002	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	36				64.37
3	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器拆除	个	36				26.45

			2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	030904005002	声光报警器	1. 名称：声光报警器（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	36				85.9
5	030904003003	消火栓报警按钮	1. 名称：消火栓报警按钮拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	45				18.76
6	030904003004	按钮	1. 名称：消火栓报警按钮（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	45				64.37
7	030904008001	单输入输出模块	1. 名称：单输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2				250.09
8	030506001001	天花扬声器	1. 名称：吸顶扬声器拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	36				7.51
9	030506001002	天花扬声器	1. 名称：吸顶扬声器（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	36				47.89
10	030411001053	金属软管	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20	m	241.8				28.33

			3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范						
		自动报警系统合计							
		防排烟系统							
1	030702001042	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	9.6				116.73
2	030702001043	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀	m2	121.39				179.58

			、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
3	031208003016	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：离心玻璃棉 2. 绝热厚度：50mm 3. 容重 $r \geq 48\text{kg/m}^3$ 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	0.48				594.35
4	030704001023	通风工程检测、调试	1. 名称：通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1				669.66
		防排烟系统合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		排风系统							
1	030702001044	碳钢通风管道	1. 名称：镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度： $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑：接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5. 支吊架、三通调节阀	m2	33.03				131.29

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔24~32层标准层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D塔24~32层标准层安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25024.13		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：D塔24~32层标准层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	25024.13	
合计			25024.13	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：D塔24~32层标准层安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：D塔24~32层标准层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：D塔24~32层标准层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：D塔24~32层标准层安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：D塔24~32层标准层安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔首层大堂安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		D塔首层大堂电气系统							
		D塔首层大堂电气系统合计							
		电气照明							
1	030412004056	装饰灯	1. 名称:Z3嵌装式三组合射灯 2. 规格参数:功率45W，色温4000K，尺寸Φ186mm*H125mm 3. 开孔尺寸：Φ175 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	20				287.53
2	030412004057	装饰灯	1. 名称:Z1嵌装式射灯 2. 规格参数:功率24W，色温4000K，尺寸Φ105mm*H119mm 3. 开孔尺寸：Φ95 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	7				289.23
3	030412004058	LED灯带	1. 名称:L-01LED顶弯柔性灯带 2. 规格参数:功率9W/M，光通量780lm/M, 色温4000K 3. 本体安装，含接线盒、驱动器安装 4. 其它：综合考虑完成	m	220.72				117.7

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	030412004059	LED灯带	1. 名称:L-03LED墙面硬灯条 2. 规格参数:功率100W/M, 光通量1000lm/M, 色温3000K 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	175.49				65.61
5	030404035023	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	11				36.5
6	030404035024	插座	1. 名称:五孔地插 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				129.1
7	030404034016	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	9				8.35
8	030411004029	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZA-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它: 综合考虑完成	m	1106.17				3.97

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
9	030411004030	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZA-BYJ-B1-4 3. 材质:铜芯 4. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	212.42				5.35
10	030411001054	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	37.57				15.56
11	030411001055	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	40.326				22.76
12	030411001056	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑	m	147.48				11.35

			6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
13	030411001057	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	228.43				21.47
14	030411001058	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	27				28.33
15	030411003007	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 型号:热镀锌 3. 规格:MR100*50*1.0 4. 包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接	m	20.1				78.44

			地、防火堵洞、刷防火漆等 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
		电气照明合计							
		应急照明							
		应急照明合计							
		应急照明拆除工程							
1	030412004060	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散出口指示标志灯拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2				10.58
2	030412004061	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散指示标志灯拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	5				10.58
		应急照明拆除工程合计							
		应急照明新建工程							
1	030412004062	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(A型) 2. 型号:LED, 9W/DC36V 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	12				169.18
2	030412004063	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散出口指示标志灯（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2				38.94
3	030412004064	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散指示标志灯（利旧） 2. 其它：综合考虑完成	套	5				38.94

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	030411004031	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	63.23				5.65
5	030411001059	配管	1. 名称:配管 2. 材质:热镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	18.99				15.7
6	030411001060	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	30.32				21.47
7	030411001061	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	16				28.33

			4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
		应急照明新建工程合计							
		D塔首层大堂消防系统							
		D塔首层大堂消防系统合计							
		喷淋系统							
		喷淋系统合计							
		新建工程							
1	030901002005	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管DN25 2. 连接形式：螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿（压）槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求：综合考虑 9. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	123.12				50.08
2	030901002006	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌加厚钢管DN32 2. 连接形式：螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹	m	57.13				64.97

			底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	030901002007	内外壁热浸镀锌钢管	1. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN40 2. 连接形式: 螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	32.17				76.52
4	030901002008	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格: 内外壁热浸镀锌加厚钢管DN50 2. 连接形式: 螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	16.07				90.63

5	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=115 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	66				63.57
6	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型直立型喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=115 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	54				47.63
7	030905002002	水灭火系统调试	1. 名称:水灭火系统调试 2. 规格:含与原消防系统管道系统对接, 耗水费, 试压, 调试等 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	项	1				185.9
		新建工程合计							
		自动报警系统							
1	030904001001	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3				12.84
2	030904001002	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3				44.51
3	030904003005	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成	个	1				18.76

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	030904003006	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				64.37
5	030904005003	声光报警器	1. 名称:声光报警器拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				26.45
6	030904005004	声光报警器	1. 名称:声光报警器（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				85.9
7	030904001003	红外光束反射板	1. 名称:红外光束反射板 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				1242.67
8	030904001004	红外光束发射器	1. 名称:红外光束发射器 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				1442.7
9	030904008002	单输入输出模块	1. 名称:单输入输出模块 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关	个	1				250.09

			规范						
10	030506001003	天花扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	3				7.51
11	030506001004	天花扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	3				47.89
12	030411001062	金属软管	1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	45.6				28.33
		自动报警系统合计							
		D塔首层大堂弱电智能化系统							
		D塔首层大堂弱电智能化系统合计							
		综合布线系统							
1	030404035025	网络插座(含模块)	1. 名称: 网络插座(含模块) 2. 规格: 符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 本体及其附件安装 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				35.28
2	030404035026	网络插座(含模块)	1. 名称: 双口网络插座(含模块)	个	2				52.16

			2. 规格:符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 本体及其附件安装 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	030502005003	双绞电缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞电缆 2. 规格:含水晶头 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	73.93				4.34
4	030411001063	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	76.69				22.01
5	030411001064	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式: 暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	m	2.64				16.45

			规范						
		综合布线系统合计							
		D塔首层大堂暖通系统							
		D塔首层大堂暖通系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001045	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	29.72				110.84
2	030702001046	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m2	5.55				116.73

			，详见设计图纸及相关规范						
3	030702001047	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	9.47				140.21
4	031208003017	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:40mm 3. 容重 $r: \geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外:加0.5mm厚铝板保护层 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1.79				594.35
5	030704001025	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1				169.18
		空调风及新风系统合							

		计							
		排风系统							
1	030702001048	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	3.67				131.29
2	030704001026	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				17.67
		排风系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007011	高层施工增加		项	1				972.36

2	031301017011	脚手架搭拆		项	1				1064.05
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔首层大堂安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D塔首层大堂安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10089.96		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：D塔首层大堂安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	10089.96	
合计			10089.96	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：D塔首层大堂安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：D塔首层大堂安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：D塔首层大堂安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：D塔首层大堂安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：D塔首层大堂安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔地下室工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		D塔负一层电气系统							
		D塔负一层电气系统合计							
		D塔负一层电气照明							
1	030412004065	装饰灯	1. 名称:Z2嵌装式双组合射灯 2. 规格参数:功率9W，色温4000K，尺寸Φ87mm*H72mm 3. 开孔尺寸：Φ75 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	5				110.06
2	030412004066	LED灯带	1. 名称:L-03LED墙面硬灯条 2. 规格参数:功率100W/M，光通量1000lm/M,色温3000K 3. 本体安装，含接线盒、驱动器安装 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	116.02				65.61
3	030404035027	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关	个	3				36.5

			规范						
4	030404034017	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				8.35
5	030411004032	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B2-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	313.2				3.56
6	030411004033	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B2-4 3. 材质:铜芯 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	172.38				4.88
7	030411001065	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	95.87				11.35
8	030411001066	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线	m	74.48				21.47

			用牵引铁线、砖墙开孔 修补、配件及管件安装 、支吊架制作安装、接 线盒（箱）安装、防火 涂料、防腐油漆、标识 、接地 7. 其它：综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范						
9	030411001067	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、砖墙开孔 、修补、配件及管件安 装、支吊架制作安装、 接线盒（箱）安装、防 腐油漆、标识、接地 5. 其它：综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	m	9				28.33
		D塔负一层电气照明合 计							
		D塔负一层应急照明							
		D塔负一层应急照明合 计							
		D塔负一层应急照明拆 除工程							
1	030412004067	装饰灯	1. 名称:消防应急照明 灯具拆除 2. 其它：综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	套	2				8.2
2	030412004068	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散 出口指示标志灯拆除 2. 其它：综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	套	1				10.58
3	030412004069	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散 指示标志灯拆除	套	2				10.58

			2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
		D塔负一层应急照明拆除工程合计							
		D塔负一层应急照明新建工程							
1	030412004070	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(利旧) 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2				45.46
2	030412004071	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散出口指示标志灯（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1				38.94
3	030412004072	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散指示标志灯（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2				38.94
4	030411001068	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	37.76				28.33
		D塔负一层应急照明新建工程合计							
		D塔负一层消防系统							

		D塔负一层消防系统合计							
		D塔负一层喷淋系统							
		D塔负一层喷淋系统合计							
		D塔负一层喷淋系统拆除工程							
1	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头拆除 2. 有、无吊项:有吊顶 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				10.24
		D塔负一层喷淋系统拆除工程合计							
		D塔负一层喷淋系统新建工程							
1	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头 2. 有、无吊项:有吊顶 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=115 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				63.57
		D塔负一层喷淋系统新建工程合计							
		自动报警系统							
1	030904001005	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				12.84
2	030904001006	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				44.51

3	030904003007	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				18.76
4	030904003008	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				64.37
5	030904005005	声光报警器	1. 名称:声光报警器拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				26.45
6	030904005006	声光报警器	1. 名称:声光报警器(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				85.9
7	030904003009	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				18.76
8	030904003010	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				64.37
9	030506001005	天花扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				7.51
10	030506001006	天花扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器(利旧)	台	1				47.89

			2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
		自动报警系统合计							
		D塔负一层弱电智能化系统							
		D塔负一层弱电智能化系统合计							
		D塔负一层弱电智能化综合布线系统							
1	030404034018	预留弱电接线盒	1. 名称: 预留弱电接线盒 2. 规格: 综合考虑 3. 本体安装 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3				8.35
2	030502005004	双绞电缆	1. 名称: 六类非屏蔽双绞电缆 2. 规格: 含水晶头 3. 敷设方式: 管、暗槽内穿放 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	59.6				4.34
3	030411001069	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: MT20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式: 综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	4.46				22.01

4	030411001070	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	17.5				16.45
		D塔负一层弱电智能化综合布线系统合计							
		D塔负二层电气系统							
		D塔负二层电气系统合计							
		D塔负二层电气照明							
1	030412004073	装饰灯	1. 名称:Z2嵌装式双组合射灯 2. 规格参数:功率9W,色温4000K,尺寸Φ87mm*H72mm 3. 开孔尺寸:Φ75 4. 本体安装,含接线盒(箱)安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	套	5				110.06
2	030412004074	LED灯带	1. 名称:L-03LED墙面硬灯条 2. 规格参数:功率100W/M,光通量1000lm/M,色温3000K 3. 本体安装,含接线盒、驱动器安装 4. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	80.02				65.61

3	030404035028	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3				36.5
4	030404034019	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				8.35
5	030411004034	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZA-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	144.07				3.97
6	030411004035	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B2-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	177.34				3.56
7	030411004036	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B2-4 3. 材质:铜芯 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	146.44				4.88
8	030411001071	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 暗配 5. 配置形式:综合考虑	m	81.31				11.35

			6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
9	030411001072	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	80.33				21.47
10	030411001073	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	9				28.33
		D塔负二层电气照明合计							
		D塔负二层应急照明							
		D塔负二层应急照明合计							

		D塔负二层应急照明拆除工程							
1	030412004075	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	2				8.2
2	030412004076	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散出口指示标志灯拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1				10.58
3	030412004077	装饰灯	1. 名称:出口指示/禁止入内标志灯拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1				10.58
4	030412004078	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散指示标志灯拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	2				10.58
		D塔负二层应急照明拆除工程合计							
		D塔负二层应急照明新建工程							
1	030412004079	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	2				45.46
2	030412004080	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散出口指示标志灯(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1				38.94

3	030412004081	装饰灯	1. 名称:出口指示/禁止入内标志灯(利旧) 2. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1				38.94
4	030412004082	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散指示标志灯(利旧) 2. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	2				38.94
5	030411001074	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	12.4				28.33
		D塔负二层应急照明新建工程合计							
		D塔负二层消防系统							
		D塔负二层消防系统合计							
		D塔负二层喷淋系统							
		D塔负二层喷淋系统合计							
		D塔负二层喷淋系统拆除工程							
1	030901003007	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头拆除 2. 有、无吊项:有吊项 3. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				10.24
		D塔负二层喷淋系统拆							

		除工程合计							
		D塔负二层喷淋系统新建工程							
1	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=115 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				63.57
		D塔负二层喷淋系统新建工程合计							
		D塔负二层自动报警系统							
1	030904001007	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				12.84
2	030904001008	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				44.51
3	030904003011	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				18.76
4	030904003012	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				64.37
5	030904005007	声光报警器	1. 名称:声光报警器拆除 2. 其它: 综合考虑完成	个	1				26.45

			该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
6	030904005008	声光报警器	1. 名称:声光报警器 (利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				85.9
7	030904003013	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				18.76
8	030904003014	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				64.37
9	030506001007	天花扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				7.51
10	030506001008	天花扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				47.89
11	030411001075	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m	12.1				28.33

			，详见设计图纸及相关规范						
		D塔负二层自动报警系统合计							
		D塔负二层弱电智能化系统							
		D塔负二层弱电智能化系统合计							
		D塔负二层综合布线系统							
1	030404034020	预留弱电接线盒	1. 名称:预留弱电接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	3				8.35
2	030502005005	双绞电缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞电缆 2. 规格:含水晶头 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	53.08				4.34
3	030411001076	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3.77				22.01
4	030411001077	配管	1. 名称:配管	m	12.65				16.45

			2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
		D塔负二层综合布线系统合计							
		D塔负三层电气系统							
		D塔负三层电气系统合计							
		D塔负三层电气照明							
1	030412004083	装饰灯	1. 名称:Z2嵌装式双组合射灯 2. 规格参数:功率9W, 色温4000K, 尺寸Φ87mm*H72mm 3. 开孔尺寸: Φ75 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	5				110.06
2	030412004084	LED灯带	1. 名称:L-03LED墙面硬灯条 2. 规格参数:功率100W/M, 光通量1000lm/M, 色温3000K 3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装 4. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	82.33				65.61
3	030404035029	插座	1. 名称:五孔插座	个	3				36.5

			2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
4	030404034021	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				8.35
5	030411004037	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZA-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	150.41				3.97
6	030411004038	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B2-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	158.52				3.56
7	030411004039	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B2-4 3. 材质:铜芯 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	146.5				4.88
8	030411001078	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线	m	76.34				11.35

			用牵引铁线、砖墙开孔 修补、配件及管件安装 、支吊架制作安装、接 线盒（箱）安装、防腐 油漆、标识、接地 7. 其它：综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范						
9	030411001079	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、砖墙开孔 修补、配件及管件安装 、支吊架制作安装、接 线盒（箱）安装、防火 涂料、防腐油漆、标识 、接地 7. 其它：综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	m	80.75				21.47
10	030411001080	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线 用牵引铁线、砖墙开孔 、修补、配件及管件安 装、支吊架制作安装、 接线盒（箱）安装、防 腐油漆、标识、接地 5. 其它：综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	m	9				28.33
		D塔负三层电气照明合 计							
		D塔负三层应急照明							
		D塔负三层应急照明合 计							
		D塔负三层应急照明拆							

		除工程							
1	030412004085	装饰灯	1. 名称:消防应急照明 灯具拆除 2. 其它: 综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	套	2				8.2
2	030412004086	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散 出口指示标志灯拆除 2. 其它: 综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	套	1				10.58
3	030412004087	装饰灯	1. 名称:出口指示/禁止 入内标志灯拆除 2. 其它: 综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	套	1				10.58
4	030412004088	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散 指示标志灯拆除 2. 其它: 综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	套	2				10.58
		D塔负三层应急照明拆 除工程合计							
		D塔负三层应急照明新 建工程							
1	030412004089	装饰灯	1. 名称:消防应急照明 灯具(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	套	2				45.46
2	030412004090	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散 出口指示标志灯（利旧 ） 2. 其它: 综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 ，详见设计图纸及相关 规范	套	1				38.94
3	030412004091	装饰灯	1. 名称:出口指示/禁止	套	1				38.94

			入内标志灯（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	030412004092	装饰灯	1. 名称：向左/向右疏散指示标志灯（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2				38.94
5	030411001081	金属软管	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	12.2				28.33
		D塔负三层应急照明新建工程合计							
		D塔负三层消防系统							
		D塔负三层消防系统合计							
		D塔负三层喷淋系统							
		D塔负三层喷淋系统合计							
		D塔负三层拆除工程							
1	030901003009	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：快速响应型下垂型喷头拆除 2. 有、无吊项：有吊项 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4				10.24
		D塔负三层拆除工程合计							

		D塔负三层新建工程							
1	030901003010	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=115 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				63. 57
		D塔负三层新建工程合计							
		D塔负三层自动报警系统							
1	030904001009	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				12. 84
2	030904001010	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				44. 51
3	030904003015	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				18. 76
4	030904003016	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				64. 37
5	030904005009	声光报警器	1. 名称:声光报警器拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				26. 45

6	030904005010	声光报警器	1. 名称:声光报警器 (利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				85.9
7	030904003017	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				18.76
8	030904003018	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	1				64.37
9	030506001009	天花扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				7.51
10	030506001010	天花扬声器	1. 名称: 吸顶扬声器(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				47.89
11	030411001082	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	10.9				28.33
		D塔负三层自动报警系							

		统合计							
		D塔负三层弱电智能化系统							
		D塔负三层弱电智能化系统合计							
		D塔负三层综合布线系统							
1	030404034022	预留弱电接线盒	1. 名称:预留弱电接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3				8.35
2	030502005006	双绞电缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞电缆 2. 规格:含水晶头 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	52.48				4.34
3	030411001083	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3.73				22.01
4	030411001084	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式: 暗配	m	12.65				16.45

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔地下室工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D塔地下室工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4201.97		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：D塔地下室工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	4201.97	
合计			4201.97	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：D塔地下室工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：D塔地下室工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：D塔地下室工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：D塔地下室工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：D塔地下室工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔23层会所安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气系统							
		电气系统合计							
		电气照明							
1	030404017003	配电箱	1. 名称:普通用电配电箱 2. 型号:D-23AL-DT 3. 基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4. 按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				6471.26
2	030404017004	配电箱	1. 名称:全息投影用电配电箱 2. 型号:D-23AL-LED 3. 基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 4. 按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				4691.94
3	030412004093	装饰灯	1. 名称:Z2嵌装式双组合射灯 2. 规格参数:功率9W，色温4000K，尺寸	套	69				110.06

			<p>Φ87mm*H72mm</p> <p>3. 开孔尺寸: Φ75</p> <p>4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装</p> <p>5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范</p>						
4	030412004094	装饰灯	<p>1. 名称:SW嵌装式防水射灯</p> <p>2. 规格参数:功率9W, 色温4000K, 尺寸Φ86mm*H95mm</p> <p>3. 开孔尺寸: Φ75</p> <p>4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装</p> <p>5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范</p>	套	25				139.78
5	030412004095	装饰灯	<p>1. 名称:S嵌装式射灯</p> <p>2. 规格参数:功率12W, 色温4000K, 尺寸Φ86mm*H95mm</p> <p>3. 开孔尺寸: Φ75</p> <p>4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装</p> <p>5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范</p>	套	38				157.62
6	030412004096	装饰灯	<p>1. 名称:T嵌装式筒灯</p> <p>2. 规格参数:功率12W, 色温4000K, 尺寸Φ86mm*H95mm</p> <p>3. 开孔尺寸: Φ75</p> <p>4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装</p> <p>5. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范</p>	套	27				157.62
7	030412004097	装饰灯	<p>1. 名称:Z1嵌装式射灯</p> <p>2. 规格参数:功率24W, 色温4000K, 尺寸</p>	套	3				289.23

			<p>Φ 105mm*H119mm</p> <p>3. 开孔尺寸: Φ 95</p> <p>4. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装</p> <p>5. 其他: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范</p>						
8	030412004098	LED灯带	<p>1. 名称:L-02LED侧弯柔性灯带</p> <p>2. 规格参数: 功率 9W/M, 光通量 260lm/M, 色温4000K</p> <p>3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装</p> <p>4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范</p>	m	81.12				75.75
9	030412004099	LED灯带	<p>1. 名称:L-03LED墙面硬灯条</p> <p>2. 规格参数: 功率 100W/M, 光通量 1000lm/M, 色温3000K</p> <p>3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装</p> <p>4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范</p>	m	464.76				65.61
10	030412004100	LED灯带	<p>1. 名称:L-04LED扇形硬灯条</p> <p>2. 规格参数: 功率 100W/M, 光通量 1000lm/M, 色温3000K</p> <p>3. 本体安装, 含接线盒、驱动器安装</p> <p>4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范</p>	m	34.7				65.61
11	030404035030	插座	<p>1. 名称: 五孔插座</p> <p>2. 规格: 250V10A</p> <p>3. 安装方式: 暗装</p> <p>4. 本体安装, 含接线盒</p>	个	31				36.5

			(箱) 安装 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
12	030404035031	插座	1. 名称: 五孔地插 2. 规格: 250V10A 3. 安装方式: 暗装 4. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	7				129.1
13	030404035032	插座	1. 名称: 防溅五孔插座 2. 规格: 250V10A 3. 安装方式: 暗装 4. 本体安装, 含透明防水盒, 接线盒 (箱) 安装 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	12				64.63
14	030404034023	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 颜色: 深砂银镶银边 4. 安装方式: 暗装 5. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 6. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3				34.78
15	030404034024	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V/10A 3. 颜色: 深砂银镶银边 4. 安装方式: 暗装 5. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 6. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	8				42.34
16	030404034025	三联单控开关	1. 名称: 三联单控开关	个	8				50.63

			2. 规格:250V/10A 3. 颜色:深砂银镶银边 4. 安装方式:暗装 5. 本体安装,含接线盒(箱)安装 6. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范						
17	030404034026	预留电源接线盒	1. 名称:预留电源接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	26				8.35
18	030411004040	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B1-2.5 3. 材质:铜芯 4. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	5456				3.78
19	030411004041	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZC-BYJ-B2-4 3. 材质:铜芯 4. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m	1414.62				4.88
20	030411001085	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容	m	250.03				11.35

			，详见设计图纸及相关规范						
21	030411001086	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	747.15				21.47
22	030411001087	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	129.6				28.33
23	030411003008	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 型号:热镀锌 3. 规格:MR300*100*1.2 4. 包含桥架及附件(如盖板、隔板等)、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	63.27				118.28
24	030411003009	金属线槽	1. 名称:金属线槽	m	8.89				145.42

			2. 型号:热镀锌 3. 规格:MR400*100*1.2 4. 包含桥架及附件（如盖板、隔板等）、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
		电气照明合计							
		应急照明							
		应急照明合计							
		应急照明拆除工程							
1	030412004101	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	26				8.2
2	030412004102	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散出口指示标志灯拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	7				10.58
3	030412004103	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散指示标志灯拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	11				10.58
4	030412004104	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	3				122.75
		应急照明拆除工程合计							
		应急照明新建工程							

1	030412004105	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(A型) 2. 型号:LED, 6W/DC36V 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	2				169.18
2	030412004106	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具(A型) 2. 型号:LED, 9W/DC36V 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	24				169.18
3	030412004107	装饰灯	1. 名称:安全出口/疏散出口指示标志灯(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	7				38.94
4	030412004108	装饰灯	1. 名称:向左/向右疏散指示标志灯(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	11				38.94
5	030412004109	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	3				38.94
6	030411001088	金属软管	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	m	54.55				28.33

			规范						
		应急照明新建工程合计							
		消防系统							
		消防系统合计							
		喷淋系统							
		喷淋系统合计							
		喷淋系统拆除工程							
1	030901001005	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管拆除DN25 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	198.37				10.97
2	030901001006	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管拆除DN32 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	79.51				12.28
3	030901001007	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管拆除DN40 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	20.3				12.28
4	030901001008	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管拆除DN50 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	17.78				14.27
5	030901001009	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管拆除DN65 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关	m	17.78				14.27

			规范						
6	030901003011	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头(拆除) 2. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	104				10.24
7	030901003012	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型直立型喷头(拆除) 2. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	112				10.24
		喷淋系统拆除工程合计							
		喷淋系统新建工程							
1	030901002009	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN25 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	198.37				50.08
2	030901002010	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN32 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗	m	79.51				64.97

			7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	030901002011	内外壁热浸镀锌钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN40 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	20.3				76.52
4	030901002012	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN50 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	17.78				90.63
5	030901002013	内外壁热浸镀锌加厚钢管	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌加厚钢管DN65	m	17.78				96.44

			2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
6	030901003013	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型下垂型喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=115 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	104				63.57
7	030901003014	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:快速响应型直立型喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=115 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	112				47.63
8	030905002003	水灭火系统调试	1. 名称:水灭火系统调试 2. 规格:含与原消防系统管道系统对接, 耗水费, 试压, 调试等 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	项	1				185.9
		喷淋系统新建工程合计							

		自动报警系统							
1	030904001011	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17				12. 84
2	030904001012	智能烟感探测器连底座	1. 名称:智能烟感探测器连底座(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	17				44. 51
3	030904003019	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				18. 76
4	030904003020	带电话插孔手动报警按钮	1. 名称:带电话插孔手动报警按钮(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				64. 37
5	030904005011	声光报警器	1. 名称:声光报警器拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				26. 45
6	030904005012	声光报警器	1. 名称:声光报警器(利旧) 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				85. 9
7	030904003021	消火栓报警按钮	1. 名称:消火栓报警按钮拆除 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	3				18. 76
8	030904003022	按钮	1. 名称:消火栓报警按	个	3				64. 37

			钮（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
9	030506001011	天花扬声器	1. 名称：吸顶扬声器拆除 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	14				7.51
10	030506001012	天花扬声器	1. 名称：吸顶扬声器（利旧） 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	14				47.89
11	030904001013	红外光束反射板	1. 名称：红外光束反射板 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				1242.67
12	030904001014	红外光束发射器	1. 名称：红外光束发射器 2. 包含本体及附件安装、接线、接地、调试 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				1442.7
13	030411001089	金属软管	1. 名称：金属软管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：明配 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	19.8				28.33

			规范						
		自动报警系统合计							
		防排烟系统							
		防排烟系统合计							
		防排烟系统拆除工程							
1	070205011001	镀锌风管拆除	1. 名称: 镀锌风管 (拆除) 2. 规格: 矩形风管周长(mm以内)4000以下 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	167.51				8.49
2	070205062001	百叶风口拆除	1. 名称: 百叶风口 (拆除) 2. 规格: 600*600mm 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	16				18.37
		防排烟系统拆除工程合计							
		防排烟系统新建工程							
1	030703011001	排烟风口	1. 名称: 排烟风口 2. 型号: 铝合金喷塑厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 规格: 1900*150 4. 防鼠网: 网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	4				380.63
2	030703011002	排烟风口	1. 名称: 百叶排烟风口 2. 型号: 铝合金喷塑厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 规格: 1000*1000 4. 防鼠网: 网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	6				221.13

3	030703011003	排烟风口	1. 名称:百叶排烟风口 2. 型号:铝合金喷塑厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 3. 规格:2800*800 4. 防鼠网:网孔5*5直径0.5mm不锈钢丝 5. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	2				804.93
4	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:280℃电动排烟阀 2. 规格:800*250 3. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	个	1				603.71
5	030702001049	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m ²	9.6				116.73
6	030702001050	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.0\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式	m ²	267.76				140.21

			、形状 4. 本体及配件制作安装 （含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
7	030702001051	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 1.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装 （含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	144.35				179.58
8	031208003018	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:50mm 3. 容重 $r: \geq 48\text{kg/m}^3$ 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	21.09				594.35
9	031201003001	金属结构刷油	1. 结构类型:金属结构刷油	kg	1864.29				2.33

			2. 除锈级别:手工除锈 一般钢结构微锈 3. 油漆品种:红丹防锈 漆及酚醛调和漆 4. 涂刷遍数、漆膜厚度 :各两遍 5. 其他:符合设计图纸 及规范要求 6. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范						
10	030704002002	风管漏光试验、漏风 试验	1. 名称:风管漏光试验 、漏风试验 2. 其他:综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范	m2	126.51				2.33
11	030704001027	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测 、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、 风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调 整 4. 各系统通风管道漏光 、漏风、严密性检测等 5. 其它: 综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范	系统	1				2119.0 8
		防排烟系统新建工程 合计							
		给排水系统							
		给排水系统合计							
		给水系统							
1	031001006020	塑料管(冷水)	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试 压	m	63.74				21.45

			9. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
2	031001006021	塑料管（冷水）	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	15.67				23.84
3	031001006022	塑料管（冷水）	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	9.43				27.29
4	031001006023	塑料管（冷水）	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2.8				33.53
5	031001006024	塑料管（冷水）	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水	m	2.81				43.41

			3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
6	031001006025	塑料管 (冷水)	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	3.196				52.47
7	031001006026	塑料管 (热水)	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 含管道保温、管道冲洗、消毒及试压 9. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	35.76				21.45
8	031001006027	塑料管 (热水)	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR塑料管 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:热熔连接 6. 敷设方式:综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 含管道保温、管道冲洗、消毒及试压	m	18.24				23.84

			9. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
9	031001006028	塑料管（热水）	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：热熔连接 6. 敷设方式：综合考虑 7. 支架制作、安装 8. 管道冲洗、消毒及试压 9. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	15.4				43.41
10	031004008013	热水器	1. 名称：容积式热水器 2. 规格：455L, 28KW/台 3. 含热水器循环泵、热水管道接驳 4. 本体及辅件安装 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	2				11654.06
11	030413002002	凿(压)槽	1. 名称：凿(压)槽及修复 2. 规格：70*70 3. 类型：综合 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	78.75				25.28
		给水系统合计							
		排水系统							
1	031001005009	UPVC排水管	1. 名称及规格：UPVC排水管DN50 2. 连接方式：粘接连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管（含穿墙套管）制作、安装	m	1.08				27.68

			5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
2	031001006029	UPVC排水管	1. 名称及规格: UPVC排水管DN75 2. 连接方式: 粘接连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管(含穿墙套管)制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	27.21				39.27
3	031001005010	UPVC排水管	1. 名称及规格: UPVC排水管DN100 2. 连接方式: 粘接连接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置的制作、安装 4. 套管(含穿墙套管)制作、安装 5. 水压及泄漏试验 6. 凿(压)槽及修补 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	43.38				53.61
4	031004006004	连体座便器	1. 名称: 壁挂式隐蔽水箱坐便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	组	7				4907.5
5	031004007003	壁挂感应式小便器(后进水)	1. 名称: 壁挂感应式小便器	组	3				3507.35

			2. 本体安装 3. 含感应式冲洗阀等其他附件安装 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
6	031004004003	单槽台下盆	1. 名称:单槽台下盆 2. 含角阀、自动感应水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	6				3451.4
7	031004008014	花洒	1. 名称:花洒 2. 本体及配件安装 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	组	2				1081.7 7
8	031004014015	纸巾架	1. 名称:纸巾架（会所） 2. 型号、规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 材质颜色：抛光镀铬 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	7				173.25
9	031004014016	置物架	1. 名称:置物架（会所） 2. 型号、规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 材质颜色：抛光镀铬 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2				172.6
10	031004008015	拖把池	1. 名称:拖把池（会所） 2. 含角阀、单冷水龙头、存水弯等安装	组	1				1815.3 4

			3. 本体安装 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
11	031004008016	皂液器	1. 名称:皂液器 2. 本体及配件安装 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	10				3688.7
12	031004014017	地漏	1. 名称:防返溢地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 材质：铜 4. 颜色：抛光镀铬 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	5				133.32
13	031004014018	地漏	1. 名称:长条地漏 2. 型号、规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 材质颜色：抛光镀铬 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2				356.55
14	031004008017	墙面嵌入式一体垃圾桶（带烘手器）	1. 名称:墙面嵌入式一体垃圾桶（带烘手器） 2. 规格 :370x121x1650mm, 电压220V, 50Hz, 功率1150W 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	5				3892.89
15	031004008018	挂衣钩	1. 名称：挂衣钩（会所） 2. 材质型号、规格:符合设计图纸要求，详情参见物料表 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关	个	7				119.42

			规范						
16	031004008019	无障碍洗手台盆	1. 名称：无障碍洗手台盆 2. 含角阀、自动感应水龙头、存水弯等安装 3. 材质型号、规格:符合设计图纸要求，详情参见物料表 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				3451.4
17	031004008020	无障碍台盆扶手	1. 名称：无障碍台盆扶手(会所) 2. 材质型号、规格:符合设计图纸要求，详情参见物料表 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	2				1462.48
18	031004008021	无障碍马桶扶手	1. 名称：无障碍马桶扶手（会所） 2. 材质型号、规格:符合设计图纸要求，详情参见物料表 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	1				3444.32
		排水系统合计							
		弱电智能化系统							
		弱电智能化系统合计							
		综合布线系统							
1	030404035033	网络插座（含模块）	1. 名称:双口网络插座（含模块） 2. 规格:符合设计图纸要求，详情参见物料表 3. 本体及其附件安装 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	个	4				52.16

2	030904003023	开门按钮	1. 名称:开门按钮 2. 本体及其附件安装 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	2				82
3	030502005007	双绞电缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞电缆 2. 规格:含水晶头 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	497.88				4.34
4	030505013002	无线AP	1. 名称:无线AP 2. 规格、参数:两条空间流; 网络接口: 1个千兆电口; 天线: 内置双频全向天线; 同时接入用户数量: 256; 工作频段: 2.4G以及5G (仅11ac); 供电方式: DC-12V/POE供电 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	个	10				1173.1
5	030411001090	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒 (箱) 安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	56.76				22.01
6	030411001091	配管	1. 名称:配管	m	25.52				16.45

			2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范						
		综合布线系统合计							
		暖通系统							
		暖通系统合计							
		空调风及新风系统							
1	030702001052	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容,详见设计图纸及相关规范	m2	12.54				131.29
2	030702001053	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.6\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装	m2	7.47				110.84

			（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
3	030702001054	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	114.99				116.73
4	031208003019	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉 2. 绝热厚度:30mm 3. 容重 $r: \geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外:加0.5mm厚铝板保护层 5. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m3	1.37				594.35
5	031208003020	通风管道绝热	1. 绝热材料品种:离心玻璃棉	m3	3.57				594.35

			2. 绝热厚度:40mm 3. 容重 $r \geq 40\text{kg/m}^3$ 4. 室外:加0.5mm厚铝板保护层 5. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
6	030704001028	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验 2. 通风管道风量测定、风压测定、温度测定 3. 各系统风口、阀门调整 4. 各系统通风管道漏光、漏风、严密性检测等 5. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				503.28
		空调风及新风系统合							
		计							
		排风系统							
1	030702001055	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta = 0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 其它:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m2	12.54				131.29
2	030704001029	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、漏光、漏风试验	系统	1				60.34

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔23层会所安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D塔23层会所安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	48692		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：D塔23层会所安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	48692	
合计			48692	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：D塔23层会所安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：D塔23层会所安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：D塔23层会所安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：D塔23层会所安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：D塔23层会所安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔23层LED屏工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		透明格栅屏							
1	030507014002	LED屏	1. 名称:LED显示屏（透明） 2. 规格:长:7.5m, 高:32m 3. 像素总点数:7340032/平米 4. 配套模组、电源、接收卡、灯珠、内部线材、胶水、支架安装、支架防锈防氧化处理、含维修马道等 5. 综合考虑安装所需脚手架搭拆、升降机械、高空作业等费用 6. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m2	240				5499.21
2	030501002003	LED视频控制器	1. 名称:LED视频控制器 2. 规格:五画面，带载1040万，横向最大16384，纵向最大8192；输入：1*3GSDI；4*DVI；1*HDMI2.0；输出：16*网口；4*10G光纤；1*HDMI预监；支持HDR10画面显示 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				12391.33
3	030501017003	LED播放软件	1. 名称:LED播放软件 2. 规格:支持同步显示播图片、文字和视频文	套	1				2010.44

			件；支持多种播放格式；可通过软件调整显示屏的亮度、对比度、色彩等功能 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	030411004042	配线	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV3*2.5 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2000				9.07
5	030502005008	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞电缆 2. 规格:含水晶头 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2000				4.66
6	030501002004	输出设备	1. 名称:控制电脑 2. 规格:I516G内存1000G硬盘 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				5057
7	030404016002	控制箱	1. 名称:智能配电柜 2. 规格:60KWLED专用PLC配电箱 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				3127.77
8	030506008002	视频成套系统调试	1. 名称:视频成套系统调试 2. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	系统	1				3392.34
		透明格栅屏合计							

		P2 LED显示屏+P2 LED柔性显示屏							
1	030507014003	LED全彩显示屏	1. 名称:LED全彩显示屏 2. 像素间距 : ≤2.0mm; 像素密度 : 250000/m² 3. 箱体材 质: 采用一体成型压铸 铝箱体结构; 4. 箱体尺 寸: 640*480mm; 箱体 分辨率 : 320*240; 5. 屏幕显 示尺寸 : 8320*4800mm; 分辨 率: 4160*2400, 总像 素点: 9984000; 6. 综合考虑安装所需脚 手架搭拆、升降机械、 高空作业等费用 7. 配套室内壁挂钢架结 构、包边装饰、LED模 组、电源、灯珠等 8. 其它: 综合考虑完成 该工艺的所有施工内容 , 详见设计图纸及相关 规范	m2	28.9				7079.7 3
2	030507014004	LED柔性显示屏	1. 名称:LED柔性显示屏 2. 像素间距 : ≤2.0mm; 像素密度 : 250000/m² 3. 屏幕显 示尺寸 : 3200*7520mm; 分辨 率: 1600*3760, 总像 素点: 6016000; 4. 模 组材质: 底壳均采用硅 胶材料; PCB采用柔性 软板; 5. 模组尺寸 : 320*160mm; 模组分 辨率: 160*80; 6. 可弯曲弧度 ≤145° , 柔性LED显示 屏的安装可以是任意曲 面, 适合艺术造型可视 角度: 水平 ≥160° , 垂直 ≥160° ; 7. 综合考虑 安装所需脚手架搭拆、	m2	24				7668.2 3

			升降机械、高空作业等费用 8. 配套室内壁挂钢架结构、包边装饰、LED模组、电源、灯珠、含维修马道、内部线材、胶水辅料安装等 9. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
3	030501017004	LED控制软件	1. 名称:LED控制软件 2. 规格:支持同步显示播图片、文字和视频文件；支持多种播放格式；可通过软件调整显示屏的亮度、对比度、色彩等功能 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	套	1				1791.85
4	030501002005	LED视频控制器	1. 名称:LED视频控制器 2. 规格:六画面，10个场景，带载1560万，横向最大16384，纵向最大8192；输入：1*3GSDI（选配）；3*HDMI1.3；1*HDMI2.0；1*DP1.2；输出：24*网口；1*AUDIO；支持HDR10画面显示 3. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	台	1				20294
5	030502005009	双绞线缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞电缆 2. 规格:含水晶头 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 其它：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1000				4.66

6	030501002006	输出设备	1. 名称:控制电脑 2. 规格:I516G内存 1000G硬盘 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				5057
7	030404016003	控制箱	1. 名称:智能配电柜 2. 规格:30KWLED专用PLC配电箱 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				5350.77
8	030501013002	多媒体服务器	1. 名称:多媒体服务器 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				14461.11
9	030501017005	播控软件	1. 名称:播控软件 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	1				5840.76
10	030506008003	视频成套系统调试	1. 名称:视频成套系统调试 2. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	系统	1				3392.34
		P2 LED显示屏+P2 LED柔性显示屏合计							
		LED屏扩声系统							
1	030506001013	音柱	1. 名称:音柱 2. 规格:线阵列音柱扬声器, 由8个2寸单元组成, 带恒定波宽技术, 全天候防水设计 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	对	1				14894.54
2	030506001014	音频处理器	1. 名称:音频处理器 2. 规格:频率范围(-	台	2				3934.05

			10dB) 120Hz-20kHz, 覆盖模式: 垂直20° / 水平150° 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
3	030506001015	功放	1. 名称: 功放 2. 规格: 支持2路XLR接口信号输入, 2路6.35mm接口信号输入, 使用更方便和灵活 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				4205.78
4	030502001001	机柜	1. 名称: 机柜 2. 规格: 42U 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	1				3959.03
5	030506004001	电源时序器 8口	1. 名称: 电源时序器 2. 规格: 8口 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	台	2				1407.78
6	030404036001	PDU	1. 名称: PDU 2. 规格: 带防雷、10A 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	套	2				201.77
7	030411004043	配线	1. 名称: 电源线 2. 规格: RVV3*1.5 3. 其它: 综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	400				8
8	030411001092	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 敷设方式: 综合考虑	m	440				11.35

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：D塔23层LED屏工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：D塔23层LED屏工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	188405.45		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：D塔23层LED屏工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	188405.45	
合计			188405.45	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：D塔23层LED屏工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：D塔23层LED屏工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：D塔23层LED屏工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：D塔23层LED屏工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：D塔23层LED屏工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型电气照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030404017005	家居配电箱	1. 名称:普通用电配电箱 2. 基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 3. 按设计图纸考虑及智能家居等其他系统模块的位置 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				2170.57
2	030411001093	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式: 明敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1046.52				25.24
3	030411001094	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 明敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接	m	4667.04				20.61

			线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	030411001095	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	990				11.35
5	030411004044	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-10 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1863				10.15
6	030411004045	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	6124.86				4.85
7	030411004046	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	13181.58				3.41
8	030412004110	可调节无边框射灯A1	1. 名称:可调节无边框射灯A1 2. 型号:满足图纸设计要求	套	360				177.67

			3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
9	030412004111	可调节无边框射灯A1-2	1. 名称:可调节无边框射灯A1-2 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	360				177. 67
10	030412004112	可调节无边框射灯A2	1. 名称:可调节无边框射灯A2 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	36				160. 69
11	030412004113	装饰灯	1. 名称:防雾筒灯+防雾透镜 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	54				187. 02
12	030412004114	LED 格栅燈(黑色定制) B1	1. 名称:B1-LED格栅灯 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	72				190. 69
13	030412004115	LED格栅燈(白色定制)	1. 名称:B1-1LED格栅灯	套	18				190. 69

)-B1-1	2. 型号规格：按图纸设计要求 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
14	030412004116	D1-LED格栅灯	1. 名称:D1-LED格栅灯 2. 型号规格：按图纸设计要求 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	54				190.69
15	030412004117	E1磁吸轨道灯	1. 名称:E1磁吸轨道射灯 2. 型号规格：按图纸设计要求 4. 含磁吸轨道，外置式驱动器，导电接头等配件 5. 本体安装，含接线盒（箱）安装 6. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	54				360.51
16	030412004118	装饰灯	1. 名称:LED灯带L1 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装、灯带驱动器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	m	2240.78				56.56
17	030412004119	装饰灯	1. 名称:LED灯带L1a 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装、灯带驱动	m	153.79				59.28

			器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
18	030412004120	装饰灯	1. 名称:LED灯带L5 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装、灯带驱动器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	m	153.79				58.59
19	030412004121	灯膜+灯膜内灯	1. 名称:灯膜+灯膜内灯 2. 型号:L3 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	m2	118.62				515.22
20	030412004122	预埋小夜燈	1. 名称:预埋小夜燈 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	90				81.85
21	030404031005	射灯筒灯驱动器	1. 名称:射灯筒灯驱动器0-10V 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	810				135.46
22	030404034027	灯具感应开关	1. 名称:灯具感应开关 2. 安装方式:吸顶安装 3. 本体安装 4. 本体安装, 含接线盒	个	36				219.89

			(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
23	030404035034	插座	1. 名称:220V双插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装、接线 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	522				26.17
24	030404035035	插座	1. 名称:地板插座 2. 规格:220V/10A(3. 安装方式:地面暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	54				106.68
25	030404035036	插座	1. 名称:洗衣机插座(带开关) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙面暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	18				59.72
26	030404035037	插座	1. 名称:USB插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	90				55.05
27	030404035038	插座	1. 名称:厨房炉具插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	18				35.4

28	030404035039	插座	1. 名称:厨房油烟机插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	18				27.55
29	030404035040	插座	1. 名称:厨房冰箱插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	36				27.51
30	030404035041	轨道插座	1. 名称:轨道插座 2. 安装方式:暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	18				184.07
31	030404035042	插座	1. 名称:防溅插座 2. 安装方式:暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	252				52.01
32	030404035043	烤箱插座	1. 名称:烤箱插座 2. 安装方式:暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	36				64.86
33	030409008001	等电位端子箱LEB	1. 名称:等电位端子箱LEB 2. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				77.04
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007015	高层施工增加		项	1				3018.7 4
2	031301017015	脚手架搭拆费		项	1				6037.4 8
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型电气照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000023	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型电气照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	41795.41		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型电气照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型电气照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型电气照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型电气照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型电气照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型电气照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型全屋智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411001096	配管	1. 名称:配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	16193.52				20.61
2	030411001097	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	667.08				11.35
3	030411004047	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV2.5 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需	m	32153.76				2.97

			求书及施工规范要求综合考虑						
4	030411004048	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*0.75 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	6213.6				3.41
5	030502005010	网线CAT6 UTP	1. 名称:网线CAT6UTP 2. 规格:CAT6UTP 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	3182.76				3.29
6	030502005011	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVVSP-2*0.75 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	2493.36				5.56
7	030404034028	智能开关-2键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:2键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	72				276.35
8	030404034029	智能开关-3键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:3键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用	个	90				290.11

			5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
9	030404034030	A2智能面板	1. 名称:智能面板(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	144				559.49
10	030501013003	全屋智能主机	1. 名称:全屋智能主机(含底盒、供电电源、隔离器) 2. 含主机与子模块联动调试、达到智能平台的功能实现,考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 3. 不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线等工作 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				14203.5
11	粤 030503011001	智能中控屏	1. 名称:智能中控屏 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				3425.69

12	030507005001	红外人体移动/光照传感器	1. 名称:红外人体移动/光照传感器 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性, 不允许独家, 含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	54				638.53
13	030507005002	吸顶式PM2.5三合一传感器	1. 名称:吸顶式PM2.5三合一传感器 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性, 不允许独家, 含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				1610.26
14	粤 030503016001	超静音开合帘电机	1. 名称:超静音开合帘电机 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性, 不允许独家, 含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	216				926.64
15	粤 030503016002	求助按钮面板	1. 名称:求助按钮面板 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性	台	36				300.04

			，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
16	粤 030503016003	壁挂式水浸传感器	1. 名称:壁挂式水浸传感器 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性 ，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				781.98
17	030402006001	开关执行器	1. 名称:开关执行器 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性 ，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				1241.76
18	030402006002	调光器 0-10V	1. 名称:调光器0-10V 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性 ，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	126				1159.34
19	030502012002	Wi-Fi插座	1. 名称:Wi-Fi插座 2. 规格:网线版 3. 不限于设备及相关构	个	72				330.91

			配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
20	粤 030503016004	智能音箱	1. 名称:智能音箱 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	36				1975.89
21	030503003001	暖通开关网关	1. 名称:暖通开关网关 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 含所有室内外机协议对接，综合考虑硬件软件费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	项	18				1384.24
22	030501012002	母路由	1. 名称:母路由 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综	台	18				603.38

			合考虑						
23	010810005001	窗帘轨	1. 名称:窗帘轨道 2. 规格:双轨 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	909.36				101.53
24	030904001015	吸顶式烟雾传感器套装	1. 名称:吸顶式烟雾传感器套装 2. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	18				538.14
25	030404023001	交流接触器	1. 名称:交流接触器 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	36				380.7
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007016	高层施工增加		项	1				5790.21
2	031301017016	脚手架搭拆费		项	1				11740.77
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型全屋智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型全屋智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	81480.86		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型全屋智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型全屋智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型全屋智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型全屋智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型全屋智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型全屋智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型弱电智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	粤 030503016005	家居弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:采用金属箱体 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				929.19
2	030411001098	电气配管PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PC电线管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	2314.62				8.48
3	030502006001	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:HYA/HYV-2*0.5 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	498.42				3.09
4	030502005012	网线CAT6 UTP	1. 名称:网线CAT6UTP 2. 规格:CAT6UTP 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	2032.02				3.29

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型弱电智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010017	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011017	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009017							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型弱电智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2587.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型弱电智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型弱电智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型弱电智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型弱电智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型弱电智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型弱电智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警系统							
1	030411001099	电气配管MT20	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	737.64				9.54
2	030411004050	电气配线WDZ(B1)N-RYS-2*1.5	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ(B1)N-RYS-2*1.5 3. 配线部位:管、暗槽内穿放	m	737.64				4.31
3	030904001016	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	个	36				73.93
4	030904001017	感烟探测器（利旧）	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综	个	108				44.51

			合考虑						
5	030904001018	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	个	18				73.93
		火灾自动报警系统合计							
		喷淋系统							
1	030901001010	镀锌钢管DN80	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	231.66				105.53
2	030901001011	镀锌钢管DN65	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求	m	66.78				86.54

			:综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
3	030901001012	镀锌钢管DN50	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	111.24				76.03
4	030901001013	镀锌钢管DN40	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	76.5				67.01
5	030901001014	镀锌钢管DN32	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安	m	408.6				53.88

			装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求：综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
6	030901001015	镀锌钢管DN25	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25 2. 连接形式：螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求：综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1188				44.99
7	030901003015	K80上喷头	1. 名称：K80上喷头 2. 有、无吊项：有吊项 3. 动作温度：68℃ 4. 喷头流量系数：K=80 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	702				45.39
8	030901003016	K80下喷头	1. 名称：K80下喷头（隐喷） 2. 有、无吊项：有吊项 3. 动作温度：68℃ 4. 喷头流量系数：K=80	个	684				58.63

			5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
		喷淋系统合计							
		拆除工程							
1	070203044001	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 80	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	308.52				14.27
2	070203044002	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 65	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	24.66				14.27
3	070203044003	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 50	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	99.9				14.27
4	070203043001	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 32	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	251.82				12.28
5	070203042001	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 25	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	636.66				10.97
6	070201239001	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	1. 名称:拆除电线管 2. 规格:DN20 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运	m	731.7				4.76

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010018	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011018	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009018							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000026	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11799.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		排风系统							
1	030108003001	排风机FP-1	1. 名称:排风机FP-1 2. 型号: :0.025KW150m3/h 3. 安装方式:壁装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				861.77
2	030702001056	镀锌钢板风管 $\delta =0.75\text{mm}$	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta =0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 风管漏风、漏光调试	m2	84.78				194.87
3	030703001007	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: $\Phi 150$ 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	36				149.95
		排风系统合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型通风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010019	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011019	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009019							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000027	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型通风工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1871.56		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型通风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型通风工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型通风工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型通风工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型通风工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型通风工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
		给水系统合计							
		冷水系统							
1	031001003001	PP-R给水管-DN25（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN25（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	243.54				34.26
2	031001003002	PP-R给水管-DN20（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN20（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	342				28.1
3	031001003003	PP-R给水管-DN15（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN15（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗	m	722.934				22.86

			6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
4	031003001001	截止阀DN20	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20 3. 螺纹安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	72				34.43
5	031003001002	截止阀DN15	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 螺纹安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				29.22
		冷水系统合计							
		热水系统							
1	031001003004	PP-R给水管-DN25 (热水)	1. 名称:PP-R给水管-DN25 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	374.184				34.26
2	031001003005	PP-R给水管-DN20 (热水)	1. 名称:包塑不锈钢管-DN20 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综	m	578.736				27.42

			合考虑						
3	031001003006	PP-R给水管-DN15（热水）	1. 名称:包塑不锈钢管-DN15（热水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	190.8				22.23
4	031003003002	截止阀DN15	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 螺纹安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36				29.22
5	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温难燃B1级 2. 绝热厚度:30mm 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ³	6.3				1627.3
		热水系统合计							
		排水系统							
		排水系统合计							
		污水系统							
1	031001006030	UPVC排水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.58				61.77
		污水系统合计							
		废水系统							
1	031001006031	UPVC排水管DN75	1. 安装部位:室内	m	183.798				44.35

			2. 输送介质: 废水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 型号、规格: DN75 5. 连接方式: 粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式: 综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001006032	UPVC排水管DN50	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 废水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 型号、规格: DN50 5. 连接方式: 粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式: 综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	202.806				29.89
		废水系统合计							
		配套洁具及设备							
1	031004001001	A2主卫浴盆	1. 名称: A2主卫浴盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				25980.27
2	031004003002	主卫洗脸盆	1. 名称: 主卫洗脸盆 2. 材质型号、规格: 符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	组	36				2553.1
3	031004006005	主浴室坐便器	1. 名称: 主浴室坐便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				10852.15
4	031004010006	主卫淋浴器	1. 名称: 主卫淋浴器 2. 含角阀等成套安装	套	18				10769.07

			3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
5	031004010007	公卫淋浴套装	1. 名称:公卫淋浴套装 2. 含角阀等成套安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	18				4611.06
6	031004008022	家政洗衣机	1. 名称:家政洗衣机 2. 含水龙头 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				57
7	031004003003	A2公卫洗脸盆	1. 名称:A2公卫洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				3647.78
8	031004006006	公卫坐便器	1. 名称:公卫坐便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				3790.91
9	031004004004	厨房洗涤盆	1. 名称:厨房洗涤盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				3351.53
10	031005005001	暖风机	1. 名称:暖风机 2. 安装方式:本体安装 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				1938.32
11	031004014019	地漏DN50	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	54				136.37

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010020	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009020							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000028	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	69626.1		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型厨房设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031004008026	嵌入式蒸烤一体机	1. 名称:嵌入式蒸烤一体机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				29983.81
2	031004008027	电磁炉	1. 名称:电磁炉 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				33633.53
3	031004008028	全嵌式洗碗机	1. 名称:全嵌式洗碗机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				19003.7
4	031004008029	嵌入式冰箱	1. 名称:嵌入式冰箱 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				22816.82
5	03B001	抽油烟机	1. 名称:抽油烟机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				20386.24
6	03B002	净水器	1. 名称:净水器 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				5026.47
7	03B003	洗烘一体机	1. 名称:洗烘一体机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需	组	18				5580.45

			求书及施工规范要求综合考虑						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007021	高层施工增加		项	1				0
2	031301017021	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型厨房设备

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009021							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000029	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型厨房设备

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	122787.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型厨房设备

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型厨房设备

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型厨房设备

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型厨房设备

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型厨房设备

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型厨房设备

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型电气照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017006	家居配电箱	1. 名称:普通用电配电箱 2. 基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 3. 按设计图纸考虑及智能家居等其他系统模块的位置 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				2170.57
2	030411001100	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JD32 4. 敷设方式:明敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1041.48				25.24
3	030411001101	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JD20 4. 敷设方式:明敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识	m	6792.66				20.61

			、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
4	030411001102	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JD20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	1458				11.35
5	030411004051	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-10 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	3288.6				10.15
6	030411004052	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	10487.5 2				4.85
7	030411004053	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	15567.6 6				3.41
8	030412004123	装饰灯	1. 名称:可调节无边框射灯A1 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒	套	1476				177.67

			(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
9	030412004124	装饰灯	1. 名称:可调节无边框射灯A1-1 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	72				177.67
10	030412004125	装饰灯	1. 名称:可调节无边框射灯A1-2 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	18				177.67
11	030412004126	装饰灯	1. 名称:可调节无边框射灯A2 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	180				160.69
12	030412004127	装饰灯	1. 名称:防雾筒灯+防雾透镜 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	72				187.02
13	030412004128	装饰灯	1. 名称:LED灯带L1	m	2828.95				56.56

			2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装、灯带驱动器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
14	030412004129	装饰灯	1. 名称:LED灯带L1a 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装、灯带驱动器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	m	348.62				59.28
15	030412004130	预埋小夜灯	1. 名称:预埋小夜灯 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	72				81.85
16	030404031006	射灯筒灯驱动器	1. 名称:射灯筒灯驱动器0-10V 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	1836				135.46
17	030404034031	灯具感应开关	1. 名称:灯具感应开关 2. 安装方式:吸顶安装 3. 本体安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	18				219.89

			虑						
18	030404035044	插座	1. 名称:220V双插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装、接线 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	738				26.17
19	030404035045	插座	1. 名称:地板插座 2. 规格:220V/10A(3. 安装方式:地面暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	108				106.68
20	030404035046	插座	1. 名称:洗衣机插座(带开关) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙面暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	36				59.72
21	030404035047	插座	1. 名称:USB插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	108				55.05
22	030404035048	插座	1. 名称:厨房炉具插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	36				35.4
23	030404035049	插座	1. 名称:厨房油烟机插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装	个	18				27.55

			3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
24	030404035050	插座	1. 名称:厨房冰箱插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	36				27.51
25	030404035051	插座	1. 名称:防溅插座 2. 安装方式:暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	378				52.01
26	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2304				8.51
27	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装、含底盒开孔修复 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1494				8.35
28	030409008002	等电位端子箱LEB	1. 名称:等电位端子箱LEB 2. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	72				77.04
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	031302007022	高层施工增加		项	1				5093.51
2	031301017022	脚手架搭拆费		项	1				10187.02
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型电气照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010022	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011022	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009022							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000031	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型电气照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	60902.97		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型电气照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型电气照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型电气照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型电气照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型电气照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型电气照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型全屋智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411001103	配管	1. 名称:配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	23070.24				20.61
2	030411001104	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JD20 4. 敷设方式: 暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	838.8				11.35
3	030411004054	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV2.5 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	25057.08				2.97

4	030411004055	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*0.75 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	9787.5				3.41
5	030502005013	网线CAT6 UTP	1. 名称:网线CAT6UTP 2. 规格:CAT6UTP 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	2069.64				3.29
6	030502005014	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVVSP-2*0.75 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	552.96				5.56
7	030404034032	智能开关-1键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:1键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	36				273.93
8	030404034033	智能开关-2键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:2键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综	个	36				276.35

			合考虑						
9	030404034034	智能开关-3键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:3键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	180				290.11
10	030404034035	B2智能面板	1. 名称:智能面板(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	198				562.85
11	030501013004	全屋智能主机(含主协议网关)	1. 名称:全屋智能主机(含底盒、供电电源、隔离器) 2. 含主机与子模块联动调试、达到智能平台的功能实现,考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 3. 不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线等工作 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				14731.89
12	030501013005	全屋智能音乐主机	1. 名称:全屋智能音乐	台	18				2495.0

			主机 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						5
13	粤 030503011002	智能中控屏	1. 名称:智能中控屏 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 本体安装不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				3599.68
14	030507005003	红外人体移动/光照传感器	1. 名称:红外人体移动/光照传感器 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	108				638.53
15	030507005004	吸顶式PM2.5三合一传感器	1. 名称:吸顶式PM2.5三合一传感器 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性	台	18				1610.26

			，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
16	粤 030503016006	超静音开合帘电机	1. 名称:超静音开合帘电机 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	288				926.64
17	粤 030503016007	求助按钮面板	1. 名称:求助按钮面板 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	72				300.04
18	粤 030503016008	壁挂式水浸传感器	1. 名称:壁挂式水浸传感器 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				781.98
19	粤 030503016009	温湿度传感器	1. 名称:温湿度传感器 2. 规格:满足图纸设计要求	台	18				518.9

			3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
20	030402006003	开关执行器	1. 名称:开关执行器 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	36				1241.76
21	030402006004	调光器 0-10V	1. 名称:调光器0-10V 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	216				1159.34
22	030502012003	Wi-Fi插座	1. 名称:Wi-Fi插座 2. 规格:网线版 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	90				330.91
23	粤	智能音箱	1. 名称:智能音箱	台	36				1975.8

	030503016010		2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						9
24	粤 030503016011	智能吸顶音箱	1. 名称:智能吸顶音箱 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	36				1711.5 1
25	030503003002	暖通开关网关	1. 名称:暖通开关网关 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 含所有室内外机协议对接,综合考虑硬件软件费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				1438.8 3
26	010810005002	窗帘轨	1. 名称:窗帘轨道 2. 规格:双轨 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	910.08				101.53
27	030904001020	吸顶式烟雾传感器套	1. 名称:吸顶式烟雾传	个	18				538.14

		装	感器套装 2. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
28	030404023002	交流接触器	1. 名称：交流接触器 2. 规格：满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	36				380.7
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007023	高层施工增加		项	1				7814.66
2	031301017023	脚手架搭拆费		项	1				15853.79
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型全屋智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00032	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010023	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011023	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF023	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002023	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF023	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009023							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF023	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000032	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型全屋智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	108510.35		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型全屋智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型全屋智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型全屋智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型全屋智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型全屋智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型全屋智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型弱电智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	粤 030503016012	家居弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:采用金属箱体 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	18				929.19
2	030411001105	电气配管PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PC电线管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	3516.84				8.48
3	030502006002	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:HYA/HYV-2*0.5 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	1030.32				3.09
4	030502005015	网线CAT6 UTP	1. 名称:网线CAT6UTP 2. 规格:CAT6UTP 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	3696.84				3.29

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型弱电智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00033	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010024	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011024	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF024	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002024	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF024	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009024							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF024	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000033	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型弱电智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3472.39		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型弱电智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型弱电智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型弱电智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型弱电智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型弱电智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型弱电智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警系统							
1	030411001106	电气配管MT20	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	1116.54				9.54
2	030411004057	电气配线WDZ(B1)N-RYS-2*1.5	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ(B1)N-RYS-2*1.5 3. 配线部位:管、暗槽内穿放	m	1116.54				4.31
3	030904001021	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	个	54				73.93
4	030904001022	感烟探测器（利旧）	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综	个	180				44.51

			合考虑						
5	030904001023	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	个	18				73.93
		火灾自动报警系统合计							
		喷淋系统							
1	030901001016	镀锌钢管DN100	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	43.2				131.87
2	030901001017	镀锌钢管DN80	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求	m	268.74				105.53

			:综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
3	030901001018	镀锌钢管DN65	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	54				86.54
4	030901001019	镀锌钢管DN50	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	343.98				76.03
5	030901001020	镀锌钢管DN40	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安	m	166.86				67.01

			装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求：综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
6	030901001021	镀锌钢管DN32	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN32 2. 连接形式：螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求：综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	399.42				53.88
7	030901001022	镀锌钢管DN25	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25 2. 连接形式：螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等	m	2085.48				44.99

			7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
8	030901003017	K80上喷头	1. 名称:K80上喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=80 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	954				45.39
9	030901003018	K80下喷头	1. 名称:K80下喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=80 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1026				58.63
		喷淋系统合计							
		拆除工程							
1	070203044004	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 80	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	343.26				14.27
2	070203044005	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 65	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	43.2				14.27
3	070203044006	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 50	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	94.32				14.27

4	070203044007	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 40	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	49.68				14.27
5	070203043002	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 32	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	314.46				12.28
6	070203042002	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 25	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1208.7				10.97
7	070201239002	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	1. 名称:拆除电线管 2. 规格:DN20 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	922.14				4.76
8	070203048002	拆除闭式玻璃球直立型喷头68° DN15	1. 名称:拆除闭式玻璃球直立型喷头68° DN15 2. 规格:DN15 3. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	720				10.24
9	030904001024	智能烟感探测器连底座(保护性拆除)	1. 名称:智能烟感探测器连底座(保护性拆除) 2. 综合考虑、保护性拆除 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	180				12.84
		拆除工程合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00034	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010025	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011025	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF025	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008025	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002025	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF025	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009025							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF025	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000034	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18121.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		排风系统							
1	030108003002	排风机FP-1	1. 名称:排风机FP-1 2. 型号:0.025KW150m3/h 3. 安装方式:壁装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	18				861.77
2	030702001057	镀锌钢板风管 $\delta=0.5\text{mm}$	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等) 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 风管漏风、漏光调试	m2	89.82				170.02
3	030703001008	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: $\Phi 150$ 3. 其他:符合设计图纸及规范要求	个	36				149.95
		排风系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007026	高层施工增加		项	1			169.81
2	031301017026	脚手架搭拆费		项	1			254.71
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型通风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00035	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010026	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011026	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF026	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008026	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002026	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF026	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009026							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF026	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000035	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型通风工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1809.06		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型通风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型通风工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型通风工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型通风工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型通风工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型通风工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
		给水系统合计							
		冷水系统							
1	031001003007	PP-R给水管-DN25（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN25（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	243.54				34.26
2	031001003008	PP-R给水管-DN20（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN20（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	448.2				28.1
3	031001003009	PP-R给水管-DN15（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN15（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗	m	983.34				22.86

			6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
		冷水系统合计							
		热水系统							
1	031001003010	PP-R给水管-DN25 (热水)	1. 名称:PP-R给水管-DN25 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	177.48				34.26
2	031001003011	PP-R给水管-DN20 (热水)	1. 名称:PP-R给水管-DN20 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	949.68				28.1
3	031001003012	PP-R给水管-DN15 (热水)	1. 名称:PP-R给水管-DN15 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑	m	800.28				22.86

			8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
4	031003003003	截止阀DN15	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 螺纹安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36				29.22
5	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温难燃B1级 2. 绝热厚度:30mm 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ³	9				1627.3
		热水系统合计							
		排水系统							
		排水系统合计							
		污水系统							
1	031001006033	UPVC排水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.76				61.77
		污水系统合计							
		废水系统							
1	031001006034	UPVC排水管DN75	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:废水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 型号、规格:DN75 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	277.38				44.35
2	031001006035	UPVC排水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:废水	m	360.54				29.89

			3. 材质:UPVC塑料管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		废水系统合计							
		配套洁具及设备							
1	031004001002	B2主卫浴盆	1. 名称:B2主卫浴盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				75243.8
2	031004003004	主卫洗脸盆	1. 名称:主卫洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	36				5129.98
3	031004006007	主卫大便器	1. 名称:主卫大便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				10856.39
4	031004010008	主卫淋浴器	1. 名称:主卫淋浴器 2. 含角阀等成套安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	18				10769.07
5	031004004005	客卫洗脸盆	1. 名称:客卫洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				2613.21

6	031004006008	客卫大便器	1. 名称:客卫大便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	18				3795.15
7	031004010009	客卫淋浴器	1. 名称:客卫淋浴器 2. 含角阀等成套安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	套	18				4611.06
8	031004003005	卧室A洗脸盆	1. 名称:卧室A洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	18				4866.43
9	031004006009	卧室A大便器	1. 名称:卧室A大便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	18				3795.15
10	031004010010	卧室A淋浴器	1. 名称:卧室A淋浴器 2. 含角阀等成套安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	套	18				4611.06
11	031004008030	家政洗烘一体机	1. 名称:家政洗衣机 2. 含水龙头 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	18				5637.45
12	031004003006	B2公卫洗脸盆	1. 名称:B2公卫洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需	组	18				4966.28

			求书及施工规范要求综合考虑						
13	031004006010	公卫大便器	1. 名称:公卫大便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				3795.15
14	031004004006	厨房洗涤盆	1. 名称:厨房洗涤盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				3351.53
15	031005005002	暖风机	1. 名称:暖风机 2. 安装方式:本体安装 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	36				1938.32
16	031004014020	地漏DN50	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 4. 本体及其配件安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	72				136.37
17	031004008031	厕纸架	1. 名称:厕纸架 2. 型号、规格:臥室A衛生間、客衛、公衛 4. 本体及其配件安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	72				254.84
18	031004008032	毛巾架	1. 名称:毛巾架 2. 型号、规格:公衛 4. 本体及其配件安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				402.43
19	031004008033	毛巾杆	1. 名称:毛巾架 2. 型号、规格:臥室A卫生间、客卫 4. 本体及其配件安装	组	18				125

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00036	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010027	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011027	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF027	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008027	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002027	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF027	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009027							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF027	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000036	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	146751.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型厨房设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031004008034	厨房蒸烤箱一体机	1. 名称:嵌入式蒸烤一体机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				29983.81
2	031004008035	电磁炉	1. 名称:电磁炉 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				33633.53
3	031004008036	嵌入式冰箱	1. 名称:嵌入式冰箱 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				22816.82
4	03B004	抽油烟机	1. 名称:抽油烟机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				20386.24
5	03B005	净水器	1. 名称:净水器 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				5026.47
6	031004008037	全嵌式洗碗机	1. 名称:全嵌式洗碗机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	18				19003.7
7	03B006	洗烘一体机	1. 名称:洗烘一体机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需	组	18				5580.45

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型厨房设备

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00037	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010028	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011028	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF028	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008028	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002028	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF028	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009028							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF028	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000037	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型厨房设备

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	122787.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型厨房设备

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型厨房设备

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型厨房设备

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型厨房设备

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型厨房设备

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型厨房设备

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（交标）精装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土建工程							
1	010503004001	地导梁	1. 混凝土强度等级:预拌商品砼C30 2. 混凝土其他要求: 综合考虑混凝土拌和料骨料粒径、泵送方式及超高降效增加费、暗室施工增加费等, 综合单价包括但不限于混凝土添加剂(如早强剂、润泵剂、钢筋阻锈剂等)、泵送费(如泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送等)、覆膜养护、对拉螺杆/止水螺杆洞的封堵费用、楼板吊洞、混凝土墙面洞口封堵、结构面打磨平整费用、高低级别混凝土标号交接位置施工措施(交接位置使用高标号混凝土、快易收口网等)、按图纸要求使用高耐久性混凝土、设计图纸未显示但因施工组织需要分段施工所需的质量保证措施(如止水钢板、快易收口网、新旧混凝土面打凿、涂刷水泥浆等)。其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行。 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	28.08				761.34

			4. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
2	040901008002	植筋	1. 材料种类及规格: Φ 6螺杆钢筋, 材料型号综合考虑 2. 植入深度:综合考虑 3. 植筋胶品种:综合考虑 4. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	根	6701.04				12.59
3	010516002001	预埋铁件	1、根据图纸的设计要求的部位 2、金属铁件制作、运输、安装 3、综合考虑: 防锈、防腐、油漆、镀锌等包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	t	2.7				11941.62
4	011210006042	100厚轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度:100mm 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚耐水面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:中间填充隔音棉、现场按需做加固处理 5. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚	m ²	1287.9				122.05

			手架的搭拆费用						
5	011101006001	水泥砂浆楼地面找平	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆，厚度，砂浆等级及配合比综合考虑 3、说明：综合单价包含超高降效费、及暗室增加费 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	747.9				32.61
6	011201001002	墙面一般抹灰（含梁柱及所有构件）	1. 墙体类型：刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚水泥石灰砂浆，分两次抹灰，砂浆等级配合比综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥石灰砂浆，砂浆等级配合比综合考虑 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 综合单价：包括内配钢丝网，钢丝网规格型号及安装方式、超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	3832.74				29.18
7	011201004001	墙面一般抹灰及找平（含梁柱及所有构件）	1. 墙体类型：砌体墙、轻质隔墙及各类墙体，刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 厚度、砂浆配合比：厚度，砂浆等级及配合比综合考虑，打底压实找平 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	887.4				37.48

8	011601001002	拆除墙体	<p>1. 砌体材质:实心砖墙、轻质隔墙等</p> <p>2. 拆除高度:按图纸要求</p> <p>3. 外运距离:投标人综合考虑混凝土构件处理,外运,外运距离。消纳自行考虑并进行处置,投标人须综合考虑搭设操作平台等,弃置点需符合环保相关规定。</p> <p>4. 其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超),施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响,做好降排水措施,防止黄泥水进入河道</p> <p>5. 其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m3	99				396.79
9	011302001267	灯带(槽)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙</p>	m	324				65.03

			1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费; 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		土建工程合计							
		家政间/逃生通道							
		家政间/逃生通道合计							
		家政间/逃生通道地面工程							
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数: 刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度: 门洞处防水层应向外延伸300; 管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费、及暗室增加费;	m2	200.2428				38.02
2	011102001099	进户门门槛石楼地面(ST-03)	1、面层材料: ST-03静雅棕石材门槛石, 厚度	m2	2.7				3345.67

			<p>: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸以实际为准;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他: 未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明: 综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001100	出户门门槛石楼地面(ST-01)	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材门槛石, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸以实际为准;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建</p>	m2	3.6				929.95

			筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
4	011102003059	瓷砖楼地面	1、面层材料: TL-03瓷砖,规格尺寸: 600*1200mm,厚度: 综合考虑,干水泥擦缝; 2、结合层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、说明:综合单价包括但不限于超高降效费;	m2	125.37				203.5

			6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		家政间/逃生通道地面工程合计							
		家政间/逃生通道墙面工程							
1	010903002001	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	663.66				54.72
2	011406001055	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆); 2、满刮腻子三遍; 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	573.48				46.94
		家政间/逃生通道墙面工程合计							
		家政间/逃生通道天棚工程							

1	011302001268	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括但不限于超高降效费； 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	126				164.5
		家政间/逃生通道天棚工程合计							
		家政间/逃生通道其他装饰工程							
1	010802004003	进户门	1、门代号及洞口尺寸	樘	18				10332.

			:900*2900mm; 2、门材质: 门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、门锁、及后期深化等费用; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						21
2	010802004004	木质防盗出户门	1、门代号及洞口尺寸:1000*2900mm; 2、门材质: 门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、门锁、及后期深化等费用; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	樘	18				2500
		家政间/逃生通道其他装饰工程合计							
		电梯厅							
		电梯厅合计							
		电梯厅地面工程							
1	011502001097	地面黄铜装饰线	1、材料:MT-03黄铜线, 宽度: 6mm, 高度: 20mm; 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等; 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作	m	146.34				71.82

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011102001101	ST-01 云海白石材楼地面	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：1215*860mm，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	74.88				949.41
3	011102001102	ST-03静雅棕石材嵌边(波打线)楼地面	<p>1、面层材料：ST-03静雅棕石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝</p>	m2	20.646				3241.22

			<p>，具体规格尺寸以实际为准；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011105006071	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度：1.2mm,高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见大样；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费；</p>	m	110.862				36.12

			4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		电梯厅地面工程合计							
		电梯厅墙面工程							
1	011207001129	WD-02 烤漆（米白色）墙面	1、面层：WD-02烤漆（米白色），9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价：包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	215.514				1725.94
2	011207001130	尤加利 墙面	1、面层：WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价：包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作	m2	25.92				1457.16

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011204001108	ST-03 静雅棕石材墙面	<p>1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定，规格尺寸具体详见立面图、详图及大样；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包</p>	m2	5.4				3346.59

			括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用						
4	011207001131	WD-05 仿皮纹炭镁板墙面	<p>1、面层：WD-05仿皮纹炭镁板，9mm轻质阻燃板垫条；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>4、12mm厚多层板刷防火涂料三度；</p> <p>5、防护层材料种类：石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求：石材进行抛光晶面处理，石材晶面施工程序：石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝，使缝隙的宽度变的差不多，宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他：未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费</p>	m2	108.54				1462.77
		电梯厅墙面工程合计							
		电梯厅天棚工程							
1	011302001269	吊顶天棚（WD-02 烤漆 米白色）	1、面层：WD-02烤漆（米白色）天棚面层；	m2	55.296				1977.69

			<p>2、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>6、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>4、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>5、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>6、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>7、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>8、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>9、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>10、说明:综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>11、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011302001270	吊顶天棚(MT-04 镜面灰色不锈钢)	<p>1、面层: MT-04镜面灰色不锈钢,厚度: 2mm,天棚面层,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>6、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆</p>	m2	36.054				541.16

			@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 4、龙骨为上人体系, 双层列; 5、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 6、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 7、主龙骨最大间距不得大于1200; 8、次龙骨最大间距不得大于400; 9、横撑龙骨最大间距不得大600; 10、说明: 综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 11、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		电梯厅天棚工程合计							
		玄关							
		玄关合计							
		玄关地面工程							
1	011102001103	入户门门槛石楼地面(ST-03)	1、面层材料: ST-03静雅棕石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸以实际为准; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护	m2	4.5				3345.67

			<p>处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011102001104	ST-01 云海白石材楼地面 (一)	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 500*732mm平行四边形,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近</p>	m2	21.384				1214.04

			<p>石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001105	ST-01 云海白石材楼地面 (二)	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 600*366mm平行四边形,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶</p>	m2	14.256				1214.59

			<p>对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		玄关地面工程合计							
		玄关墙面工程							
1	011502001098	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条,宽度:30mm,厚度:1.2mm,本色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	150.48				22.86
2	011207001132	尤加利 墙面	<p>1、面层:WD-01尤加利,9mm轻质阻燃板垫条;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>4、12mm厚多层板刷防火涂料三度;</p> <p>5、综合单价:包括超高</p>	m2	148.68				1457.21

			降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		玄关墙面工程合计							
		玄关天棚工程							
1	011302001271	吊顶天棚（WD-01尤加利）	1、面层：WD-01尤加利； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设	m2	39.06				1485.91

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		玄关天棚工程合计							
		玄关其他装饰工程							
1	011501008005	玄关柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含玄关各类柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、柜体材质：柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	18				15976.28
2	010801006001	入户门智能门锁	<p>1、锁品种:智能指纹锁</p> <p>2、锁规格:具体样式详见招标图纸大样及深化方案和图纸</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、及后期深化等费用；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	套	18				3212.39
3	010802004005	入户门	<p>1、门代号及洞口尺寸:1360*3000mm；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大</p>	樘	18				34070

			样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、含机械锁（不含智能门锁）、及后期深化等费用； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		玄关其他装饰工程合计							
		中厨							
		中厨合计							
		中厨地面工程							
1	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料； 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍，厚度综合考虑； 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序； 5、综合考虑超高降效费；	m2	221.6052				38.02
2	011102001106	ST-01 云海白石材楼地面（一）	1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：500*732mm平行四边形，水泥浆擦缝； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；	m2	43.524				1214.15

			<p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001107	ST-01 云海白石材楼地面(二)	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 600*366mm平行四边形,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石</p>	m2	29.016				1214.42

			<p>材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		中厨地面工程合计							
		中厨墙面工程							
1	010903002002	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	<p>1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料;</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑;</p> <p>3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序;</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m2	453.6				54.72
2	011204003069	TL-01 岩板墙面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:TL-01岩板,规格尺寸:1600*3200*12mm,铺实拍平,填缝剂擦缝;</p> <p>2、结合层:10厚胶泥粘贴层;</p> <p>3、综合单价:包括超高</p>	m2	82.89				457.48

			降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011406001056	PT-02 防水乳胶漆墙面	1、PT-02防水乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	0.54				47.97
4	011207001133	尤加利 墙面	1、面层:WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	40.86				1457.08
5	011502001099	7mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度:7mm，厚度:1.2mm，本色，综合	m	44.1				25.3

			<p>考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
6	011502001100	100mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：100mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	75.24				66.27
		中厨墙面工程合计							
		中厨天棚工程							
1	011302001272	吊顶天棚（PT-02 防水乳胶漆）	<p>1、面层：刮腻子三遍，刷PT-02防水乳胶漆三遍（一底、二面漆）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢；</p>	m ²	106.92				164.5

			<p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、说明:综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
		中厨天棚工程合计							
		中厨其他装饰工程							
1	011102001108	ST-02 摩登白(乱纹)台面	<p>1、面层材料: ST-02摩登白石材(乱纹)(含挡水条),厚度: 20mm,水泥浆擦缝,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;</p> <p>2、结合层: 1:3干硬性水泥砂浆,厚度综合考</p>	m2	35.28				1956.01

			<p>虑，，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、说明：综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011501010001	中厨橱柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含中厨各类橱柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	18				45882.65
3	010802001009	GL-0 2钢化超白玻推拉门	<p>1、门代号及洞口尺寸：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设</p>	樘	18				13570.88

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		中厨其他装饰工程合计							
		餐厅							
		餐厅合计							
		餐厅地面工程							
1	011102001109	ST-01 云海白石材楼地面（一）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：500*732mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施</p>	m2	172.8				1214.26

			工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
2	011102001110	ST-01 云海白石材楼地面（二）	1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：600*366mm平行四边形，水泥浆擦缝； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用	m2	115.2				1214.26
3	011105006072	30mm高 MT-01镀钛喷	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢	m	2.7				39.87

		砂不锈钢踢脚线	钢踢脚（本色），厚度：1.2mm, 高度：30mm, 综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011105006073	100mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度：1.2mm, 高度：100mm, 综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	110.7				48.14
		餐厅地面工程合计							
		餐厅墙面工程							
1	011204001109	GL-07 热熔复核石材玻璃墙面	1、面层;GL-07热熔复核石材玻璃，用镀锌不锈钢挂件固定； 2、竖向槽钢间距@400和600mm, 留门洞处做钢架加强处理； 3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度； 4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢, 钢架龙骨与	m2	6.84				1374.99

			<p>墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011406001057	PT-01 ICI乳胶漆墙面	<p>1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆);</p> <p>2、满刮腻子三遍;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	56.34				46.94
3	011502001101	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条,宽度:30mm,厚度:1.2mm,本色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关</p>	m	211.68				40.02

			规范规定执行；						
4	011502001102	239mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：239mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	53.1				102.69
		餐厅墙面工程合计							
		餐厅天棚工程							
1	011302001273	吊顶天棚（PT-01ICI乳胶漆）	<p>1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm；</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列；</p> <p>7、主龙骨采用</p>	m2	118.62				163.44

			CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不 得大于1200; 10、次龙骨最大间距不 得大于400; 11、横撑龙骨最大间距 不得大600; 12、说明：综合单价包 括超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 13、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；						
		餐厅天棚工程合计							
		餐厅其他装饰工程							
1	011304002124	铝制线性无框空调风 口	1、风口材料品种、规 格:铝制线性无框空调 风口，具体规格尺寸及 节点做法、材质、装饰 面详见招标图纸、深化 图纸及大样节点; 2、具体做法及样式详 见图纸大样和深化方案 图纸; 3、综合单价包括但不 限于超高降效增加费、 及各种类型脚手架的搭 拆费用; 4、包括为满足设计、 验收规范规定施工所需 的一切工序，其他未尽 事项，详见设计图纸及 相关规范规定执行；	个	18				402.5
2	011102001111	ST-02 摩登白（乱纹 ）台面	1、面层材料：ST-02摩 登白石材（乱纹）（含 挡水条），厚度 ：20mm，水泥浆擦缝 ，具体规格尺寸及节点	m2	12.96				1956.0 1

			做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、结合层：1:3干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、说明：综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用； 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011501010002	西厨橱柜	1、柜体规格尺寸：包含餐厅操作台吊柜、地柜、蒸汽烤箱吊柜、酒柜等各类柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	18				121600 .62
		餐厅其他装饰工程合计							
		会客厅							
		会客厅合计							
		会客厅地面工程							

1	011102001112	ST-01 云海白石材楼地面（一）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：500*732mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	664.416				1214.27
2	011102001113	ST-01 云海白石材楼地面（二）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：600*366mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒</p>	m2	442.944				1214.25

			<p>水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011105006074	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(本色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项</p>	m	104.76				39.89

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011105006075	60mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度：1.2mm, 高度：60mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	27.36				45.12
		会客厅地面工程合计							
		会客厅墙面工程							
1	011406001058	PT-01 ICI乳胶漆墙面	1、PT-01ICI乳胶漆（一底、二面漆）； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	1118.16				46.94
2	011207001134	尤加利 墙面	1、面层：WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高	m2	102.96				1457.17

			降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		会客厅墙面工程合计							
		会客厅天棚工程							
1	011302001274	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	1218.42				163.44

			13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		会客厅天棚工程合计							
		过道							
		过道合计							
		过道地面工程							
1	011102001114	ST-01 云海白石材楼地面（一）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：500*732mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施</p>	m2	73.008				1214.3

			工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
2	011102001115	ST-01 云海白石材楼地面（二）	1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：600*366mm平行四边形，水泥浆擦缝； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用	m2	48.672				1214.21
3	011105006076	30mm高 MT-01镀钛喷	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢	m	173.88				39.93

		砂不锈钢踢脚线	钢踢脚（本色），厚度： 1.2mm, 高度：30mm, 综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		过道地面工程合计							
		过道墙面工程							
1	011406001059	PT-01 ICI乳胶漆墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	363.78				46.94
2	011207001135	尤加利 墙面	1、面层：WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计	m2	58.68				1457.28

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011502001103	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：30mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	20.52				21.22
		过道墙面工程合计							
		过道天棚工程							
1	011302001275	吊顶天棚（WD-01尤加利）	1、面层：WD-01尤加利； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm；	m2	28.62				1485.69

			6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明: 综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
2	011302001276	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	1、面层: 刮腻子三遍, 刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆); 2、孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用	m2	93.06				163.44

			CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		过道天棚工程合计							
		公卫							
		公卫合计							
		公卫地面工程							
1	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	135.72				38.02
2	011102001116	门槛石楼地面 (ST-01)	1、面层材料: ST-01云海白石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸以实际为准; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;	m2	3.06				934.91

			<p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001117	ST-01 云海白石材楼地面	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 1340*990mm,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护</p>	m2	39.06				849.98

			<p>处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011102001118	ST-01 云海白石材楼地面(哑光面)	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材(哑光面),厚度: 20mm,规格尺寸: 具体以实际样式为准,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近</p>	m2	24.12				880.36

			<p>石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		公卫地面工程合计							
		公卫墙面工程							
1	010903002003	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	<p>1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料;</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑;</p> <p>3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序;</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m2	430.74				54.72
2	011204003070	TL-01 岩板墙面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:TL-01岩板,规格尺寸:1600*3200*12mm,铺实拍平,填缝剂擦缝;</p> <p>2、结合层:10厚胶泥粘贴层;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m2	84.42				457.48

			4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011204003071	TL-02 岩板墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:TL-02岩板，规格尺寸：1120*2400mm，铺实拍平，填缝剂擦缝； 2、结合层：10厚胶泥粘贴层； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	180.9				449.39
4	011207001136	GL-01明镜 墙面	1、面层：GL-01明镜，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	20.34				294.97
5	011207001137	GL-03灰镜 墙面	1、面层：GL-03灰镜，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	59.04				294.97

			子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
6	011210003006	GL-02钢化超白玻 浴室隔断	1、边框材料种类、规格：综合考虑； 2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02钢化超白玻； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用、五金配件、门扶手等； 4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	57.06				468.03
7	011502001104	MT-01镀钛喷砂不锈钢墙面	1、材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢面板，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	1.62				722.54

			4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
8	011502001105	10mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：10mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	231.84				29.41
		公卫墙面工程合计							
		公卫天棚工程							
1	011302001277	吊顶天棚（PT-02 防水乳胶漆）	<p>1、面层：刮腻子三遍，刷PT-02防水乳胶漆三遍（一底、二面漆）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等</p>	m2	57.06				164.5

			边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明: 综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		公卫天棚工程合计							
		公卫其他装饰工程							
1	011501008006	洗漱台柜	1、柜体规格尺寸: 包含公卫各类洗漱台柜及镜柜, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、材料种类、规格: 柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关	组	18				16972.25

			规范规定执行；						
2	010801001058	公共卫生间门	1、门代号及洞口尺寸：900*2900mm； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	18				13249.65
		公卫其他装饰工程合计							
		娱乐室&次卧室							
		娱乐室&次卧室合计							
		娱乐室&次卧室地面工程							
1	011102003060	WD-06 木地板楼地面（直拼）	1、WD-06木地板（直拼），规格尺寸：910mmx125mmx15mm，企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺； 2、3~5厚泡沫塑料衬垫； 3、木质的铺贴厚度（L）见地面标高图； 4、说明：综合单价包括但不限于超高降效费； 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m ²	232.02				197.32
2	011502001106	地面黄铜装饰线	1、材料：MT-03黄铜线，宽度：6mm，高度：20mm； 2、综合单价包括但不限于	m	16.92				71.82

			限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011105006077	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	216.54				39.91
		娱乐室&次卧室地面工程合计							
		娱乐室&次卧室墙面工程							
1	011207001138	WP-02 壁布墙面	1、面层：WP-02壁布粘贴； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施	m2	118.98				778.22

			工所需的一切工序和 工作内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；						
2	011207001139	FB-02 皮革墙面	1、面层：FB-02皮革； 2、纵向固定挂件与墙 面锚固； 3、12mm厚阻燃夹板基 层； 4、采用环保胶水粘贴 饰面打布(注：布背后需 加衬布)； 5、采用配套挂件固在 墙上； 6、综合单价：包括超高 降效增加费、及各种类 型脚手架的搭拆费用 7、综合考虑墙体不同 施工高度，以及为满足 设计、验收规范规定施 工所需的一切工序和工 作内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；	m2	59.4				1536.4 7
3	011406001060	PT-01 ICI乳胶漆墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一 底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价：包括超高 降效增加费、及各种类 型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同 施工高度，以及为满足 设计、验收规范规定施 工所需的一切工序和工 作内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；	m2	526.68				46.94
4	011502001107	MT-02镜面不锈钢 墙 面	1、材料品种、规格、 颜色：MT-02镜面不锈钢 ，厚度：1.2mm，本色 ； 2、综合单价包括但不 限于各种五金配件、吊 码、灯条、塞口、填缝 等； 3、综合单价：包括超高	m2	39.78				563.94

			<p>降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
5	011502001108	30mm宽 MT-02镜面不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢线条，宽度：30mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	62.64				21.22
6	011502001109	60mm宽 MT-02镜面不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢线条，宽度：60mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项</p>	m	43.38				29.49

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
7	011204001110	ST-03 静雅棕石材墙面基座	<p>1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、</p>	m2	2.34				3346.51

			石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用						
		娱乐室&次卧室墙面工程合计							
		娱乐室&次卧室天棚工程							
1	011302001278	吊顶天棚（WD-01木饰面）	1、面层：WD-01木饰面； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关	m2	16.92			1476.71	

			规范规定执行；						
2	011302001279	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	120.24				163.44
3	011302001280	吊顶天棚（WP-02 壁纸）	1、面层：WP-02壁纸粘贴； 2、孔眼用腻子填平（防	m2	60.84				260.39

			锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明:综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		娱乐室&次卧室天棚工程合计							
		娱乐室&次卧室其他装饰工程							
1	010801001059	娱乐室&次卧室门	1、门代号及洞口尺寸:1000*2900mm; 2、门材质:门材质及样式具体详见门图纸大	樘	18				14561.86

			样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011304002125	送风口	1、风口材料品种、规格:送风口，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、具体做法及样式详见图纸大样和深化方案图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	个	54				402.5
		娱乐室&次卧室其他装饰工程合计							
		主浴室							
		主浴室合计							
		主浴室地面工程							
1	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料； 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍，厚度综合考虑； 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、	m2	275.7816				38.02

			验收规范规定施工所需的一切工序； 5、综合考虑超高降效费；						
2	011102001119	门槛石楼地面（ST-06）	1、面层材料：ST-03静雅棕石材门槛石，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体规格尺寸以实际为准； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用	m2	2.52				3345.67
3	011502001110	地面黄铜装饰线	1、材料:MT-03黄铜线，宽度：6mm，高度	m	17.1				71.82

			<p>: 20mm;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
4	011102001120	ST-03静雅棕石材楼地面	<p>1、面层材料: ST-03静雅棕石材, 厚度: 20mm, 规格尺寸: 1430*910mm, 水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他: 未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p>	m2	136.8				3158.4

			8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
5	011102001121	ST-03静雅棕石材楼地面（哑光面）	<p>1、面层材料：ST-03静雅棕石材（哑光面），厚度：20mm，具体规格尺寸以实际为准，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理，石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m ²	22.68				3188.77
6	011105006078	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度	m	30.78				39.88

			: 1.2mm, 高度 : 30mm, 综合考虑各种折边, 具体样式详见图纸大样; 2、固定配套金属卡件, 间距具体详见大样; 3、综合单价包括但不限于超高降效费; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		主浴室地面工程合计							
		主浴室墙面工程							
1	010903002004	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数: 刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度: 门洞处防水层应向外延伸300; 管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合单价: 包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	710.64				54.72
2	011204003072	TL-01 岩板墙面	1、面层材料品种、规格、颜色: TL-01岩板, 规格尺寸 : 1600*3200*12mm, 铺实拍平, 填缝剂擦缝; 2、结合层: 10厚胶泥粘贴层; 3、综合单价: 包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项	m2	527.58				457.48

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011207001140	GL-03灰镜 墙面	1、面层：GL-03灰镜，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	6.66				294.97
4	011210003007	GL-02钢化超白玻 主浴室隔断	1、边框材料种类、规格：综合考虑； 2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02钢化超白玻； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用、五金配件、门扶手等； 4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	51.3				468.03
5	011502001111	20mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：20mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；	m	180				21.98

			<p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
6	011204001111	ST-03 静雅棕石材墙面基座	<p>1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用</p>	m2	5.22				3346.62

			<p>接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		主浴室墙面工程合计							
		主浴室天棚工程							
1	011302001281	吊顶天棚 (MT-01镀钛喷砂不锈钢)	<p>1、面层: MT-01镀钛喷砂不锈钢 (本色), 厚度: 2mm, 综合考虑各种折边, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、孔眼用腻子填平 (防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用 M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙 1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系, 双层列;</p> <p>7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不</p>	m2	1.8				629.32

			<p>得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011302001282	吊顶天棚（PT-02 防水乳胶漆）	<p>1、面层：刮腻子三遍，刷PT-02防水乳胶漆三遍（一底、二面漆）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm；</p> <p>6、龙骨为上人体系，双层列；</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15；</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19；</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200；</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400；</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600；</p> <p>12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及</p>	m2	146.88				164.5

			各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		主浴室天棚工程合计							
		主浴室其他装饰工程							
1	011501008007	洗漱台柜	1、柜体规格尺寸：包含主主浴室各类洗漱台柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	18				25971.68
2	011505004001	浴缸拉手	1、规格尺寸：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：材质及规格具体详见图纸大样和深化设计方案图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工	个	18				1161.5

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	010801001060	主卧浴室门	1、门代号及洞口尺寸：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	18				15746.7
		主浴室其他装饰工程合计							
		主卧室							
		主卧室合计							
		主卧室地面工程							
1	011102001122	门槛石楼地面（ST-01）	1、面层材料：ST-01云海白石材门槛石，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体规格尺寸以实际为准； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用	m2	1.98				966.63

			6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011102003061	WD-03 木地板楼地面（人字拼）	<p>1、WD-03木地板（人字拼），规格尺寸：600mmx90mmx15mm，企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺；</p> <p>2、3~5厚泡沫塑料衬垫；</p> <p>3、木质的铺贴厚度（L）见地面标高图；</p> <p>4、说明：综合单价包括但不限于超高降效费；</p> <p>5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m ²	424.26				200.1
3	011502001112	地面黄铜装饰线	<p>1、材料:MT-03黄铜线，宽度：6mm，高度：20mm；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	44.82				71.82
4	011105006079	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，具体样式详见图纸大样，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样；</p>	m	320.22				39.9

			3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		主卧室地面工程合计							
		主卧室墙面工程							
1	011207001141	FB-02 皮革墙面	1、面层：FB-02皮革； 2、纵向固定挂件与墙面锚固； 3、12mm厚阻燃夹板基层； 4、采用环保胶水粘贴饰面扞布(注：布背后需加衬布)； 5、采用配套挂件固在墙上； 6、综合单价：包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	196.56				1536.47
2	011207001142	FB-01 透光皮革墙面	1、面层：FB-01透光皮革； 2、纵向固定挂件与墙面锚固； 3、12mm厚阻燃夹板基层； 4、采用环保胶水粘贴饰面扞布(注：布背后需加衬布)； 5、采用配套挂件固在墙上； 6、综合单价：包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7、综合考虑墙体不同	m2	92.7				1536.47

			施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011406001061	PT-01 ICI乳胶漆墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	736.56				46.94
4	011502001113	MT-01镀钛喷砂不锈钢墙面	1、材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	45.18				481.46
5	011204001112	ST-03 静雅棕石材墙面基座	1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺)，350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定； 2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；	m2	1.98				3346.68

			<p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		主卧室墙面工程合计							
		主卧室天棚工程							
1	011302001283	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆)；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝</p>	m2	414.54				163.44

			处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系, 双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		主卧室天棚工程合计							
		主卧室其他装饰工程							
1	011304002126	铝制线性无框空调风口	1、风口材料品种、规格: 铝制线性无框空调风口，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、具体做法及样式详	个	18				402.5

			<p>见图纸大样和深化方案图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	010801001061	主卧室门	<p>1、门代号及洞口尺寸:1300*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	樘	18				22323.19
		主卧室其他装饰工程合计							
		主卧衣帽间							
		主卧衣帽间合计							
		主卧衣帽间地面工程							
1	011102003062	WD-03 木地板楼地面（人字拼）	<p>1、WD-03木地板（人字拼），规格尺寸：600mmx90mmx15mm，企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺；</p> <p>2、3~5厚泡沫塑料衬垫；</p> <p>3、木质的铺贴厚度(L)见地面标高图；</p>	m2	91.62				200.1

			4、说明：综合单价包括但不限于超高降效费； 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011105006080	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	128.7				39.89
		主卧衣帽间地面工程合计							
		主卧衣帽间墙面工程							
1	011207001143	GL-01明镜 墙面	1、面层：GL-01明镜，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作	m2	93.78				2266.53

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011207001144	WP-01 裱壁布墙面	1、面层：WP-01裱壁布粘贴； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	14.22				232.26
3	011502001114	10mm宽 MT-02镜面不锈钢线条装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢线条装饰线，宽度：10mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	32.22				8.92
4	011204001113	ST-03 静雅棕石材墙面基座	1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺)，350mm高干挂石材饰	m2	1.98				3346.68

			<p>面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm, 留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢, 钢架龙骨与墙面锚固, 水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时, 采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他: 未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明: 综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		主卧衣帽间墙面工程合计							

		主卧衣帽间天棚工程							
1	011302001284	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	75.06				163.44
		主卧衣帽间天棚工程合计							
		主卧衣帽间其他装饰							

		工程							
1	011501003003	衣柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含主卧衣帽间各类衣柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	18				36540.44
2	穗 011501021004	梳妆台柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含主卧衣帽间各类梳妆台柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	18				31465.84
3	010801001062	衣帽间门	<p>1、门代号及洞口尺寸：1300*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p>	樘	18				18369.03

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（交标）精装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00030	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00009	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002009	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000030	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型（交标）精装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	756447.45		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型（交标）精装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		756447.45	
合计			756447.45	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型（交标）精装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型（交标）精装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型（交标）精装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型（交标）精装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型（交标）精装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（交标）精装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土建工程							
1	010503004002	地导梁	1. 混凝土强度等级:预拌商品砼C30 2. 混凝土其他要求: 综合考虑混凝土拌和料骨料粒径、泵送方式及超高降效增加费、暗室施工增加费等, 综合单价包括但不限于混凝土添加剂(如早强剂、润泵剂、钢筋阻锈剂等)、泵送费(如泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送等)、覆膜养护、对拉螺杆/止水螺杆洞的封堵费用、楼板吊洞、混凝土墙面洞口封堵、结构面打磨平整费用、高低级别混凝土标号交接位置施工措施(交接位置使用高标号混凝土、快易收口网等)、按图纸要求使用高耐久性混凝土、设计图纸未显示但因施工组织需要分段施工所需的质量保证措施(如止水钢板、快易收口网、新旧混凝土面打凿、涂刷水泥浆等)。其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行。 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	48.06				768.23

			4. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
2	040901008003	植筋	1. 材料种类及规格: $\Phi 6$ 螺杆钢筋, 材料型号综合考虑 2. 植入深度:综合考虑 3. 植筋胶品种:综合考虑 4. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	根	9848.88				12.95
3	010516002002	预埋铁件	1、根据图纸的设计要求的部位 2、金属铁件制作、运输、安装 3、综合考虑: 防锈、防腐、油漆、镀锌等包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	t	6.822				12101.67
4	011210006043	100厚轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度:100mm 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚耐水面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:中间填充隔音棉、现场按需做加固处理 5. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚	m2	2158.56				123.68

			手架的搭拆费用						
5	011101006002	水泥砂浆楼地面找平	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆，厚度，砂浆等级及配合比综合考虑 3、说明：综合单价包含超高降效费、及暗室增加费 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	1124.1				33.17
6	011201001003	墙面一般抹灰（含梁柱及所有构件）	1. 墙体类型：刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚水泥石灰砂浆，分两次抹灰，砂浆等级配合比综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥石灰砂浆，砂浆等级配合比综合考虑 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 综合单价：包括内配钢丝网，钢丝网规格型号及安装方式、超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	6117.12				29.98
7	011201004002	墙面一般抹灰及找平（含梁柱及所有构件）	1. 墙体类型：砌体墙、轻质隔墙及各类墙体，刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 厚度、砂浆配合比：厚度，砂浆等级及配合比综合考虑，打底压实找平 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	3288.78				38.25

8	011601001003	拆除墙体	<p>1. 砌体材质:实心砖墙、轻质隔墙等</p> <p>2. 拆除高度:按图纸要求</p> <p>3. 外运距离:投标人综合考虑混凝土构件处理,外运,外运距离。消纳自行考虑并进行处置,投标人须综合考虑搭设操作平台等,弃置点需符合环保相关规定。</p> <p>4. 其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超),施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响,做好降排水措施,防止黄泥水进入河道</p> <p>5. 其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m3	143.82				408.59
9	011302001285	灯带(槽)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙</p>	m	405				66.53

			1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费; 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		土建工程合计							
		电梯厅							
		电梯厅合计							
		电梯厅地面工程							
1	011102001123	ST-02 雅柏灰石材楼地面 (一)	1、面层材料: ST-02雅柏灰石材楼地面, 厚度: 20mm, 规格尺寸: 450*550mm, 斜铺, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; ; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)	m2	31.4496				706.72

			<p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理 ,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011102001124	ST-02 雅柏灰石材楼地面 (二)	<p>1、面层材料: ST-02雅柏灰石材楼地面,厚度: 20mm,规格尺寸: 350*550mm,斜铺,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理 ,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行</p>	m2	20.9664				706.83

			<p>修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011502001115	地面黄铜装饰线	<p>1、材料:MT-03黄铜线,宽度:6mm,高度:20mm;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	125.442				63.02
4	011108001012	ST-04 劳伦黑金石材嵌边(波打线)楼地面	<p>1、面层材料:ST-04劳伦黑金石材楼地面,厚度:20mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材</p>	m ²	2.466				949.3

			<p>防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
5	011108001013	ST-01 爵士白石材嵌边(波打线) 楼地面	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材,厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行</p>	m2	20.124				887.46

			<p>修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		电梯厅地面工程合计							
		电梯厅墙面工程							
1	011406001062	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	<p>1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆);</p> <p>2、满刮腻子三遍;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	27.558				48.15
2	011207001145	WD-01亮光木皮(含不锈钢线条) 墙面	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图,含不锈钢线条)粘贴,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序</p>	m2	199.08				2669.57

			<p>);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
3	011204001114	ST-01 爵士白石材墙面	<p>1、ST-01爵士白石材,20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定,规格尺寸具体详见立面图、详图及大样;</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理;</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度;</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用</p>	m2	21.384				1045.35

			<p>接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011502001116	MT-02 镜面不锈钢 墙面	<p>1、材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢,厚度:1.2mm,本色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m2	3.6126				450.46
		电梯厅墙面工程合计							
		电梯厅天棚工程							
1	011302001286	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用</p>	m2	72				166.61

			<p>M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系, 双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
		电梯厅天棚工程合计							
		电梯厅其他装饰工程							
1	011501008008	电梯厅柜子	<p>1、柜体规格尺寸: 包含电梯厅各类柜体, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;</p> <p>2、柜体材质: 柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸;</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉</p>	组	18				13529.48

			手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		电梯厅其他装饰工程合计							
		入户玄关							
		入户玄关合计							
		入户玄关地面工程							
1	011102001125	ST-01爵士白石材 楼地面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，规格尺寸：320*1150mm，平行四边形斜贴拼花，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地</p>	m2	93.96				851.56

			<p>面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明: 综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011102001126	ST-01爵士白石材 嵌边(波打线) 楼地面	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 圆弧形嵌边, 具体样式详见图纸大样; ;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明: 综合单价包</p>	m2	12.6				854.12

			括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
3	011105006081	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	85.5				46.33
		入户玄关地面工程合计							
		入户玄关墙面工程							
1	011207001146	FB-03 皮革墙面	1、面层：FB-03皮革，具体样式详见图纸大样； 2、纵向固定挂件与墙面锚固； 3、12mm厚阻燃夹板基层； 4、采用环保胶水粘贴饰面打布(注：布背后需加衬布)； 5、采用配套挂件固定在墙上； 6、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关	m2	247.32				972.32

			规范规定执行；						
2	011406001063	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	36.9				50.25
3	011502001117	20mm宽 MT-01 镀钛喷砂不锈钢装饰线（枪灰色）	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：20mm，厚度：1.2mm，枪灰色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	494.28				24.51
		入户玄关墙面工程合计							
		入户玄关天棚工程							
1	011302001287	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆)； 2、孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；	m2	99.36				166.68

			<p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底$\leq 1500\text{mm}$时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距$1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底$> 1500\text{mm}$时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙$1200 \times 1200\text{mm}$;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011302001288	吊顶天棚 (FB-01 裱皮革)	<p>1、面层: FB-01裱皮革;</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底$\leq 1500\text{mm}$时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距$1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$;</p>	m2	12.6				1338.67

			5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		入户玄关天棚工程合计							
		入户玄关其他装饰工程							
1	010802004006	入户门	1、门代号及洞口尺寸:1473*2850mm,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、门材质:门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、含机械锁(不含	樘	18				34070

			智能门锁)、及后期深化等费用; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
2	010801006002	入户门智能门锁	1、锁品种:智能指纹锁 2、锁规格:具体样式详见招标图纸大样及深化方案和图纸 3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、及后期深化等费用; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	套	18				3212.39
		入户玄关其他装饰工程合计							
		入户玄关左侧走廊							
		入户玄关左侧走廊合计							
		入户玄关左侧走廊地面工程							
1	011102001127	ST-01 爵士白石材楼地面	1、面层材料:ST-01爵士白石材,厚度:20mm,规格尺寸:1180*1550mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样; 2、结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石	m2	119.16				865.58

			<p>材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011105002002	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材,高度: 30mm,厚度: 20mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石</p>	m	27.9				26.45

			<p>材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011105006082	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线(枪灰色)	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(枪灰色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见图纸大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	36.9				43.86
		入户玄关左侧走廊地面工程合计							
		入户玄关左侧走廊墙面工程							
1	011207001147	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图)粘贴,具体样式详见图纸大样;</p>	m2	217.44				1527.91

			<p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011204001115	ST-01 爵士白石材墙面	<p>1、ST-01爵士白石材，20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定，规格尺寸具体详见立面图、详图及大样；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将</p>	m2	11.34				1045.49

			<p>原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011207001148	FB-03 裱皮革墙面	<p>1、面层:FB-03裱皮革、包括背景软包饰面、木饰面(弧形)、及不锈钢装饰线条,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	130.14				1290.95
4	011502001118	50mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线(枪	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷	m	47.34				36.73

		灰色)	砂不锈钢装饰线，宽度：50mm，厚度：1.2mm，枪灰色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
		入户玄关左侧走廊墙面工程合计							
		入户玄关左侧走廊天棚工程							
1	011302001289	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15；	m2	120.42				166.68

			8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		入户玄关左侧走廊天棚工程合计							
		入户玄关左侧走廊其他装饰工程							
1	011501008009	入户玄关走廊右侧柜子	1、柜体规格尺寸: 610*450*2570mm, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、材料种类、规格: 柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	组	18				8192.57
2	011501008010	入户玄关走廊左侧柜子	1、柜体规格尺寸: 760*605*2560mm, 具	组	18				9804.6

			<p>体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
		入户玄关左侧走廊其他装饰工程合计							
		西厨							
		西厨合计							
		西厨地面工程							
1	011102001128	ST-01 爵士白石材楼地面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，规格尺寸：1180*785mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理，石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将</p>	m2	243.9				865.58

			<p>原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011105002003	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材, 高度: 30mm, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的</p>	m	140.94				26.46

			<p>差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		西厨地面工程合计							
		西厨墙面工程							
1	011204001116	ST-01 爵士白石材墙面	<p>1、ST-01爵士白石材,20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定,规格尺寸具体详见立面图、详图及大样;</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理;</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度;</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材</p>	m2	10.44				1045.58

			<p>开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011207001149	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图)粘贴,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	122.4				1527.91
		西厨墙面工程合计							
		西厨天棚工程							
1	011302001290	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p>	m2	151.2				166.68

			<p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底$\leq 1500\text{mm}$时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距$1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底$> 1500\text{mm}$时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙$1200 \times 1200\text{mm}$;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、说明:综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011302001291	吊顶天棚(WD-01亮光木皮)	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底$\leq 1500\text{mm}$时用</p>	m2	37.08				1494.99

			<p>M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系, 双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
		西厨天棚工程合计							
		西厨其他装饰工程							
1	011501008011	西厨柜子	<p>1、柜体规格尺寸: 包含西厨各类柜体, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;</p> <p>2、柜体材质: 柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸;</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉</p>	组	18				74051.42

			手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		西厨其他装饰工程合计							
		中厨							
		中厨合计							
		中厨地面工程							
1	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	271.116				33.29
2	011102001129	ST-01 爵士白石材楼地面	1、面层材料: ST-01爵士白石材, 厚度: 20mm, 规格尺寸: 1510*600mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材	m2	146.646				865.6

			防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理 ,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
		中厨地面工程合计							
		中厨墙面工程							
1	010903002005	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	917.568				37.72
2	011204003073	TL-01 岩板墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:TL-01岩板(银河灰),规格尺寸:1500*3000mm,铺实拍平,填缝剂擦缝;	m2	161.28				377.95

			2、结合层：10厚胶泥粘贴层； 3、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011210003008	GL-02钢化超白玻 隔断	1、边框材料种类、规格：综合考虑； 2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02钢化超白玻； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用、五金配件、门扶手等； 4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	43.38				637.71
		中厨墙面工程合计							
		中厨天棚工程							
1	011302001292	吊顶天棚（PT-01ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢	m2	100.8				166.68

			<p>结构转换层, 垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm, 水平为L50X4等 边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双 层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不 得大于1200; 10、次龙骨最大间距不 得大于400; 11、横撑龙骨最大间距 不得大600; 12、综合单价: 包括超 高降效增加费、暗室施 工增加费、及各种类型 脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行;</p>						
		中厨天棚工程合计							
		中厨其他装饰工程							
1	011501008012	中厨柜子	<p>1、柜体规格尺寸: 包 含中厨各类柜体, 具体 规格尺寸及节点做法、 材质、装饰面详见招标 图纸、深化图纸及大样 节点; 2、材料种类、规格 : 柜体材料具体详见柜 体图纸大样及柜体深化 图纸; 3、综合单价包括但不 限于各种五金配件、拉 手、塞口、填缝、超高 降效费等; 4、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工</p>	组	18				58019. 65

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	010802001010	GL-0 2钢化超白玻推拉门	1、门代号及洞口尺寸：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	18				12470.88
		中厨其他装饰工程合计							
		餐厅+会客厅							
		餐厅+会客厅合计							
		餐厅+会客厅地面工程							
1	011102001130	ST-02 雅柏灰石材楼地面（三）	1、面层材料：ST-02雅柏灰石材，厚度：20mm，规格尺寸：1100*700mm，斜铺，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材	m2	525.852				707.27

			<p>防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理</p> <p>,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011102001131	ST-02 雅柏灰石材楼地面 (四)	<p>1、面层材料: ST-02雅柏灰石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 1100*500mm,斜铺,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理</p> <p>,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近</p>	m2	525.852				703.81

			<p>石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001132	ST-01 爵士白石材嵌边(波打线) 楼地面	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材,厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶</p>	m2	230.4				862.08

			<p>对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011102001133	ST-04 劳伦黑金楼地嵌边(波打线) 楼地面	<p>1、面层材料: ST-04劳伦黑金石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p>	m2	9.72				954.55

			8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
5	011102001134	ST-03 云多拉灰石材嵌边(波打线) 楼地面	<p>1、面层材料：ST-03云多拉灰石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	14.76				669.98
6	011502001119	地面黄铜装饰线	1、材料:MT-03黄铜线，宽度：6mm，高度	m	7.38				61

			<p>: 20mm;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
7	011105002004	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材, 厚度: 20mm, 高度: 30mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他: 未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施</p>	m	32.04				26.45

			工所需的一切工序 8、说明：综合单价包 括超高降效增加费、石 材背胶、防止施工完成 成品泛黄等费用						
8	011105006083	30mm高 MT-01 镀钛喷 砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈 钢踢脚（枪灰色），厚 度：1.2mm, 高度 ：30mm, 综合考虑各种 折边，具体样式详见图 纸大样； 3、综合单价包括但不 限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；	m	175.68				71.66
		餐厅+会客厅地面工程 合计							
		餐厅+会客厅墙面工程							
1	011406001064	PT-01 ICI乳胶漆 墙 面	1、PT-01ICI乳胶漆（一 底、二面漆）； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高 降效增加费、暗室施工 增加费、及各种类型脚 手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同 施工高度，以及为满足 设计、验收规范规定施 工所需的一切工序和工 作内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；	m2	1442.16				48.15
2	011204001117	ST-01 爵士白石材墙 面	1、ST-01爵士白石材 ，20mm厚(足尺)干挂石 材饰面用镀锌不锈钢挂 件固定，规格尺寸具体 详见立面图、详图及大 样； 2、竖向槽钢间距 @400和600mm, 留门洞处 做钢架加强处理；	m2	20.52				1045.5 4

			<p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011207001150	FB-03 裱皮革墙面	<p>1、面层: FB-03裱皮革、包括背景软包饰面、木饰面(弧形)、及不锈钢装饰线条,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子</p>	m2	28.8				987.56

			子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011502001120	10mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：10mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	298.26				53.97
		餐厅+会客厅墙面工程合计							
		餐厅+会客厅天棚工程							
1	011302001293	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	1、面层:刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆)； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝	m2	1142.82				166.68

			处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系, 双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		餐厅+会客厅天棚工程合计							
		餐厅+会客厅其他装饰工程							
1	011102001135	西厨岛台爵士白石材台面及踢脚线	1、面层及踢脚线材料：爵士白石材（含挡水条），厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体规格尺寸及节点做法、材质、	m2	36.54				897

			<p>装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、结合层：1:3干硬性水泥砂浆，厚度综合考虑，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、说明：综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011204001118	西厨岛台（不含台面）	<p>1、WD-02米白色烤漆+MT-01镀钛喷砂不锈钢，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm, 留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢, 钢架龙骨与墙面锚固, 水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时, 采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行</p>	个	16.02				16060

			<p>修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>						
3	011304002127	铝制线性无框空调风口(颜色追天花色)	<p>1、风口材料品种、规格:铝制线性无框空调风口,颜色追天花色,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;</p> <p>2、具体做法详见图纸大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费;</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	个	18				405.95
		餐厅+会客厅其他装饰工程合计							
		储物间							
		储物间合计							
		储物间地面工程							
1	011102001136	ST-02 雅柏灰 进户门槛石楼地面	<p>1、面层材料: ST-02雅柏灰石材,厚度: 20mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干</p>	m2	2.7				753.68

			<p>硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011102003063	TL-04 瓷砖楼地面	<p>1、面层材料: TL-04瓷砖,规格尺寸: 1200*600mm,干水泥擦缝;</p> <p>2、结合层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、说明:综合单价包</p>	m2	105.12				205.71

			括但不限于超高降效费； 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011105006084	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	153				31.16
		储物间地面工程合计							
		储物间墙面工程							
1	011406001065	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆（一底、二面漆）； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	436.5				48.15
2	011207001151	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样；	m2	13.32				1527.91

			<p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
3	011204001119	ST-02 雅柏灰石材墙面基座	<p>1、ST-02雅柏灰石材，20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近</p>	m2	8.1				860

			<p>石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		储物间墙面工程合计							
		储物间天棚工程							
1	011302001294	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或</p>	m2	104.76				166.68

			CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		储物间天棚工程合计							
		储物间其他装饰工程							
1	010801001063	储物间门	1、门代号及洞口尺寸:740*2900mm,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、门材质:门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	樘	18				7929.73
		储物间其他装饰工程合计							
		家政间							
		家政间合计							
		家政间地面工程							
1	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物	m2	165.825				33.29

			<p>水泥基复合防水涂料；</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍，厚度综合考虑；</p> <p>3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序；</p> <p>5、综合考虑超高降效费；</p>						
2	011102001137	ST-02 雅柏灰 进户门槛石楼地面	<p>1、面层材料：ST-02雅柏灰石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足</p>	m2	2.88				753.68

			设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
3	011102003064	TL-04 瓷砖楼地面	1、面层材料：TL-04瓷砖，规格尺寸：1200*600mm，干水泥擦缝； 2、结合层：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、说明：综合单价包括但不限于超高降效费； 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	91.26				205.71
4	011105006085	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线（枪灰色）	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚，枪灰色，宽度：30mm，厚度：1.2mm； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	149.22				31.17
		家政间地面工程合计							
		家政间墙面工程							
1	010903002006	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料；	m2	663.84				37.19

			2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;						
2	011406001066	PT-02 ICI漆(防水)乳胶漆 墙面	1、PT-02ICI漆(防水)乳胶漆(一底、二面漆); 2、满刮腻子三遍; 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度, 以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	437.4				49.18
		家政间墙面工程合计							
		家政间天棚工程							
1	011302001295	吊顶天棚 (PT-02 ICI漆(防水)乳胶漆)	1、面层: 刮腻子三遍, 刷PT-02ICI漆(防水)乳胶漆三遍(一底、二面漆); 2、孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧紧; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直	m2	91.26				167.74

			<p>L50X4的角钢吊杆 @900mm, 水平为L50X4等 边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双 层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不 得大于1200; 10、次龙骨最大间距不 得大于400; 11、横撑龙骨最大间距 不得大600; 12、综合单价:包括超 高降效增加费、暗室施 工增加费、及各种类型 脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行;</p>						
		家政间天棚工程合计							
		家政间其他装饰工程							
1	010801001064	家政间门	<p>1、门代号及洞口尺寸 :750*2900mm, 具体规 格尺寸及节点做法、材 质、装饰面详见招标图 纸、深化图纸及大样节 点; 2、门材质: 门材质及 样式具体详见门图纸大 样及门体深化图纸; 3、综合单价包括但不 限于超高降效费、门锁 、五金配件、及后期深 化; 4、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项</p>	樘	18				7150.9 7

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		家政间其他装饰工程合计							
		公卫							
		公卫合计							
		公卫地面工程							
1	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	97.8426				33.79
2	011102001138	ST-05 威尼斯棕门槛石楼地面	1、面层材料: ST-05威尼斯石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行	m2	2.34				1314.07

			<p>修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001139	ST-05 威尼斯棕石材楼地面	<p>1、面层材料: ST-05威尼斯石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 800*1120mm,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地</p>	m2	34.56				1208.48

			面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明: 综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
		公卫地面工程合计							
		公卫墙面工程							
1	010903002007	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数: 刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度: 门洞处防水层应向外延伸300; 管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	468.8064				37.72
2	011207001152	GL-06 长虹艺术玻璃墙面	1、面层: GL-06长虹艺术玻璃、厚度综合考虑, 9mm轻质阻燃板垫条; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刷防潮涂料两道, 纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度; 5、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作	m2	48.96				1030.17

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011204001120	ST-07 南斯拉夫白墙面	<p>1、面层材料：ST-07南斯拉夫白石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>5、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>7、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	18.9				991.39
4	011204003074	TL-02 岩板墙面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:TL-02岩板（经典鱼肚白），规格尺寸：800*2400mm，铺实拍平，填缝剂擦缝，具体样式详见图纸大</p>	m2	178.74				378.08

			<p>样；</p> <p>2、结合层：10厚胶泥粘贴层；</p> <p>3、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
5	011207001153	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）；</p> <p>5、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	7.02				1527.91
6	011204001121	ST-02 雅柏灰石材墙面基座	<p>1、ST-02雅柏灰石材，20mm厚（足尺），350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm，留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及</p>	m2	1.98				860.02

			<p>调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		公卫墙面工程合计							
		公卫天棚工程							
1	011302001296	吊顶天棚(PT-02 ICI漆(防水)乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-02ICI漆(防水)乳胶漆三遍(一底、二面漆)；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p>	m2	39.96				167.73

			3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		公卫天棚工程合计							
		公卫其他装饰工程							
1	011505010020	GL-01 明镜	1、GL-01明镜, 安装方式综合考虑, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费	m2	16.56				814.68

			<p>；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011501009001	洗手台柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含公卫各类洗手台柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	18				7333.7
3	010801001065	卫生间门	<p>1、门代号及洞口尺寸：750*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	樘	18				12235.31

		公卫其他装饰工程合 计							
		入户玄关右侧走廊							
		入户玄关右侧走廊合 计							
		入户玄关右侧走廊地 面工程							
1	011102001140	ST-01 爵士白石材楼 地面	1、面层材料：ST-01爵 士白石材，厚度 ：20mm，规格尺寸 ：1200*1550mm，水泥 浆擦缝，具体样式详见 图纸大样； 2、结合层：30厚1:3干 硬性水泥砂浆，表面撒 水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建 筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼 板或预制楼板现浇叠合 层； 5、防护层材料种类:石 材表面应进行六面防护 处理(采用有机硅石材 防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石 材进行抛光晶面处理 ,石材晶面施工程序:石 材地面完成面清理→将 原有破损的表面用接近 石材颜色的云石胶进行 修补→使用专用的石材 开缝机对原来石材安装 的中缝重新整齐切割开 缝,使缝隙的宽度变的 差不多,宽度10mm→用 接近石材颜色的云石胶 对其进行填补→整体地 面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详 见招标图纸及相关规范 规定执行，包括为满足 设计、验收规范规定施 工所需的一切工序 8、说明：综合单价包	m2	160.56				865.58

			括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
2	011105002005	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，高度：30mm，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m	213.48				26.45
		入户玄关右侧走廊地面工程合计							

		入户玄关右侧走廊墙面工程							
1	011207001154	WD-01亮光木皮（弧形）墙面	1、面层：WD-01亮光木皮（弧形）（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 5、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	511.2				1747.18
2	011204001122	ST-01 爵士白石材墙面	1、ST-01爵士白石材，20mm厚（足尺）干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定，规格尺寸具体详见立面图、详图及大样； 2、竖向槽钢间距@400和600mm，留门洞处做钢架加强处理； 3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度； 4、镀锌槽钢尺寸（详见大样图）L50X4等边镀锌镀锌角钢，钢架龙骨与墙面锚固，水平高度按立面石材分缝高度（遇到轻质砖墙时，采用穿墙螺栓及钢板双面锚接）； 5、防护层材料种类：石	m2	46.98				1045.54

			<p>材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>					
3	011204001123	ST-01 爵士白石材墙面基座	<p>1、ST-01爵士白石材,20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定;</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理;</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度;</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、防护层材料种类:石</p>	m2	2.52			1042.93

			<p>材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011502001121	10mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线,宽度:10mm,厚度:1.2mm,香槟色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚</p>	m	213.48				18.05

			手架的搭拆费用						
5	011502001122	50mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线, 宽度: 50mm, 厚度: 1.2mm, 香槟色, 综合考虑各种折边, 具体样式详见图纸大样; 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等; 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行; 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	213.48				34.47
		入户玄关右侧走廊墙面工程合计							
		入户玄关右侧走廊天棚工程							
1	011302001297	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	1、面层: 刮腻子三遍, 刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆); 2、孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;	m2	160.56				166.68

			6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		入户玄关右侧走廊天棚工程合计							
		卧室A							
		卧室A合计							
		卧室A地面工程							
1	011102003065	WD-05 木地板楼地面(直拼)	1、WD-05木地板(直拼), 规格尺寸: 910mm*125mm*15mm, 18厚企口强化复合木地板, 板缝用胶粘剂粘铺; 2、3~5厚泡沫塑料衬垫; 3、木质的铺贴厚度(L)见地面标高图; 4、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费; 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项	m2	316.62				174.84

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011105006086	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	290.34				21.53
		卧室A地面工程合计							
		卧室A墙面工程							
1	011406001067	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、9厚1：3水泥砂浆分层压实 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	47.52				48.15
2	011207001155	WP-01 壁纸墙面	1、面层：WP-01壁纸粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道	m2	13.86				196.66

			,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
3	011207001156	WP-02 壁纸墙面	1、面层: WP-02壁纸粘贴,具体样式详见图纸大样; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	106.38				801.7
4	011207001157	FB-02 裱皮革墙面	1、面层: FB-02裱皮革、包括背景软包饰面、木饰面(弧形)、及不锈钢装饰线条,具体样式详见图纸大样; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、满刷防潮涂料两道	m2	52.74				2134.67

			,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
5	011207001158	金属装饰面(香槟色)	1、材料品种、规格、颜色:金属装饰面,厚度:1.2mm,香槟色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样; 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等; 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行; 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	9				434.33
6	011502001123	20宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线(香槟色)	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线,宽度:20mm,厚度:1.2mm,香槟色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样; 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等; 3、综合考虑为满足设	m	55.44				51.59

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
		卧室A墙面工程合计							
		卧室A天棚工程							
1	011302001298	吊顶天棚（WD-01亮光木皮）	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影）； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	2.34				1494.87

			13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011302001299	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关	m2	285.3				166.68

			规范规定执行；						
		卧室A天棚工程合计							
		卧室A其他装饰工程							
1	010801001066	卧室A门	1、门代号及洞口尺寸:850*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	18				12744.42
		卧室A其他装饰工程合计							
		卧室A卫生间							
		卧室A卫生间合计							
		卧室A卫生间地面工程							
1	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料； 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍，厚度综合考虑； 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序； 5、综合考虑超高降效费；	m2	167.4774				33.79
2	011102001141	ST-06 鱼肚灰门槛石楼地面	1、面层材料：ST-06鱼肚灰石材，厚度	m2	8.64				1964.02

			<p>: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他: 未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明: 综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001142	ST-06 鱼肚灰石材楼面	<p>1、面层材料: ST-06鱼肚灰石材, 厚度: 20mm, 规格尺寸1000*900mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p>	m2	54.36				1837.54

			<p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011102001143	ST-06 鱼肚灰石材楼地面(喷砂面)	<p>1、面层材料: ST-06喷砂面鱼肚灰石材(喷砂面),厚度:20mm,规格尺寸:单块石材、两侧直形、另外两侧圆弧形,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p>	m2	17.694				1863.99

			<p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		卧室A卫生间地面工程合计							
		卧室A卫生间墙面工程							
1	010903002008	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	<p>1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料;</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑;</p> <p>3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序;</p> <p>5、综合考虑超高降效费;</p>	m2	732.672				37.72
2	011204003075	TL-03 岩板墙面	1、面层材料品种、规	m2	453.96				378.08

			<p>格、颜色:TL-03岩板（鱼肚蓝），规格尺寸：1200*2400mm，铺实拍平，填缝剂擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：10厚胶泥粘贴层；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
3	011207001159	GL-04 灰镜墙面	<p>1、面层：GL-04灰镜，9mm轻质阻燃板垫条；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>4、12mm厚多层板刷防火涂料三度；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	19.26				347.48
4	011502001124	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（枪灰色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：30mm，厚度：1.2mm，枪灰色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不</p>	m	142.2				29.51

			限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
		卧室A卫生间墙面工程合计							
		卧室A卫生间天棚工程							
1	011302001300	吊顶天棚（PT-02 ICI（防水）无机涂料）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-02ICI（防水）无机涂料三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不	m2	78.66				167.74

			<p>得大于400；</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600；</p> <p>12、说明：综合单价包括但不限于超高降效费；</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
		卧室A卫生间天棚工程合计							
		卧室A卫生间其他装饰工程							
1	011501010003	洗漱台柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含卧室A卫生间各类洗漱台柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	个	18				4818.58
2	011210003009	浴室隔断	<p>1、边框材料种类、规格：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02超白玻弧形）；</p> <p>3、综合单价包括但不</p>	m2	71.82				472.65

			限于超高降效增加费、五金配件、门扶手等； 4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	010801001067	卧室A卫生间门	1、门代号及洞口尺寸：750*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	18				14038.14
		卧室A卫生间其他装饰工程合计							
		工作室&客卧							
		工作室&客卧合计							
		工作室&客卧地面工程							
1	011102003066	WD-05 木地板楼地面（直拼）	1、WD-05木地板（直拼），规格尺寸：910mm*125mm*15mm，18厚企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺； 2、3~5厚泡沫塑料衬垫； 3、木质的铺贴厚度(L)见地面标高图； 4、说明：综合单价包	m2	260.1				165.32

			括但不限于超高降效费； 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011105006087	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	214.56				46.36
		工作室&客卧地面工程合计							
		工作室&客卧墙面工程							
1	011207001160	WP-03 壁纸墙面	1、面层：WP-03壁纸粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 5、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足	m2	226.08				208.81

			设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011406001068	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	370.8				48.15
3	011204001124	ST-02 雅柏灰石材墙面基座	1、ST-02雅柏灰石材，20mm厚(足尺)，350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定； 2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理； 3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度； 4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将	m2	4.14				859.98

			<p>原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		工作室&客卧墙面工程合计							
		工作室&客卧天棚工程							
1	011302001301	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p>	m2	248.22				166.68

			8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		工作室&客卧天棚工程合计							
		工作室&客卧其他装饰工程							
1	011304002128	出风口	1、风口材料品种、规格:出风口,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、具体做法详见图纸大样; 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	个	36				402.5
2	010801001068	工作室&客卧门	1、门代号及洞口尺寸:850*2900mm,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、门材质:门材质及	樘	18				13523.19

			<p>样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
		工作室&客卧其他装饰工程合计							
		客卫							
		客卫合计							
		客卫地面工程							
1	010904002009	楼(地)面涂膜防水	<p>1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料；</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍，厚度综合考虑；</p> <p>3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序；</p> <p>5、综合考虑超高降效费；</p>	m2	157.2246				33.79
2	011102001144	ST-06 鱼肚灰门槛石楼地面	<p>1、面层材料：ST-06鱼肚灰石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p>	m2	1.998				1961.02

			<p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001145	ST-06 鱼肚灰石材楼地面	<p>1、面层材料: ST-06鱼肚灰石材,厚度: 20mm,规格尺寸1000*900mm;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将</p>	m2	90.522				1837.5

			<p>原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011102001146	ST-06 鱼肚灰石材楼地面(喷砂面)	<p>1、面层材料: ST-06喷砂面鱼肚灰石材(喷砂面),厚度: 20mm,规格尺寸: 单块石材、两侧直形、另外两侧圆弧形,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开</p>	m2	28.08				1864.41

			缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
		客卫地面工程合计							
		客卫墙面工程							
1	010903002009	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2.涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑; 3.反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	635.8464				37.72
2	011204001125	ST-06 鱼肚灰石材墙面	1、面层材料: ST-06鱼肚灰石材,厚度: 20mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 5、酸洗、打蜡要求:石	m2	1.26				1866.4

			<p>材进行抛光晶面处理 , 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6、其他: 未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>7、说明: 综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011204003076	TL-03 岩板墙面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色: TL-03岩板(鱼肚蓝), 规格尺寸: 1200*2400mm, 铺实拍平, 填缝剂擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 10厚胶泥粘贴层;</p> <p>3、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	333.9				378.08
4	011207001161	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层: WD-01亮光木皮(灰影, 纹理方向如图)粘贴, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p>	m2	32.58				1527.91

			3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
5	011502001125	20mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（枪灰色）	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：20mm，厚度：1.2mm，枪灰色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	18				36.47
		客卫墙面工程合计							
		客卫天棚工程							
1	011302001302	吊顶天棚（PT-02 ICI漆（防水）乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-02ICI漆（防水）乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平(防	m2	85.5				167.74

			锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		客卫天棚工程合计							
		客卫其他装饰工程							
1	011501009002	洗手台柜	1、柜体规格尺寸:包含客卫各类洗漱台柜,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;	组	18				12906.02

			<p>2、材料种类、规格： ：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011210003010	浴室隔断（GL-02 超白玻）	<p>1、边框材料种类、规格：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02超白玻）；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、五金配件、门扶手等；</p> <p>4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	105.84				479.34
3	010801001069	客卫 卫生间门	<p>1、门代号及洞口尺寸：750*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设</p>	樘	18				17491.95

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		客卫其他装饰工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		工具间地面工程							
1	011102001147	ST-01爵士白石材 楼地面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，规格尺寸：单块不规则石材、面积：0.7m²，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范</p>	m ²	12.6				866

			规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
2	011105006088	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	28.44				31.11
		工具间地面工程合计							
		工具间墙面工程							
1	011406001069	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆（一底、二面漆）； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	45.9				48.15
2	011204001126	ST-02 雅柏灰石材墙面基座	1、ST-02雅柏灰石材，20mm厚（足尺），350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；	m2	1.62				860.27

			<p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理;</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度;</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		工具间墙面工程合计							
		工具间天棚工程							
1	011302001303	吊顶天棚(PT-01ICI乳胶漆)	1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三	m2	8.64				166.68

			<p>遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
		工具间天棚工程合计							
		工具间其他装饰工程							
1	010801001070	工具间进户门	<p>1、门代号及洞口尺寸:890*2900mm,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图</p>	樘	18				10728.41

			<p>纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	010802004007	工具间木质防盗出门	<p>1、门代号及洞口尺寸：900*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	樘	18				2500
		工具间其他装饰工程合计							
		时装廊							
		时装廊合计							
		时装廊地面工程							
1	011102003067	WD-04 木地板楼地面（人字拼）	<p>1、WD-04木地板（人字拼），规格尺寸：600mm*90mm*15mm，18厚企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺</p>	m2	96.12				227.3

			; 2、3~5厚泡沫塑料衬垫 ; 3、木质的铺贴厚度 (L)见地面标高图; 4、说明:综合单价包 括但不限于超高降效费 ; 5、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容,其他未尽事项 ,详见设计图纸及相关 规范规定执行;						
2	011102001148	ST-01 爵士白石材嵌边(波打线) 楼地面	1、面层材料:ST-01爵 士白石材,厚度 :20mm,水泥浆擦缝 ,具体样式详见图纸大 样; 2、结合层:30厚1:3干 硬性水泥砂浆,表面撒 水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建 筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼 板或预制楼板现浇叠合 层; 5、防护层材料种类:石 材表面应进行六面防护 处理(采用有机硅石材 防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石 材进行抛光晶面处理 ,石材晶面施工程序:石 材地面完成面清理→将 原有破损的表面用接近 石材颜色的云石胶进行 修补→使用专用的石材 开缝机对原来石材安装 的中缝重新整齐切割开 缝,使缝隙的宽度变的 差不多,宽度10mm→用 接近石材颜色的云石胶 对其进行填补→整体地 面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详 见招标图纸及相关规范	m2	125.64				887.63

			规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
3	011502001126	地面黄铜装饰线	1、材料:MT-03黄铜线，宽度：6mm，高度：20mm； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	247.32				63.02
4	011105006089	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm,高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	298.8				188.4
		时装廊地面工程合计							
		时装廊墙面工程							
1	011207001162	GL-01 明镜墙面	1、面层：GL-01明镜，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道	m2	32.58				801.54

			,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度; 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
2	011207001163	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层: WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图)粘贴,具体样式详见图纸大样; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	365.58				1527.91
3	011406001070	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆); 2、满刮腻子三遍; 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同	m2	52.74				48.15

			施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		时装廊墙面工程合计							
		时装廊天棚工程							
1	011302001304	吊顶天棚（WD-01亮光木皮）	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影）； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作	m2	37.44				1494.87

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011302001305	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	171				166.68
3	011502001127	10mm宽 MT-01 镀钛喷	1、线条材料品种、规	m	215.1				15.6

		砂不锈钢装饰线（枪灰色）	<p>格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：10mm，厚度：1.2mm，枪灰色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>						
		时装廊天棚工程合计							
		时装廊其他装饰工程							
1	011304002129	铝制线性无框空调风口（颜色追天花色）	<p>1、风口材料品种、规格:出风口，规格尺寸：5955*100mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、具体做法详见图纸大样；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费；</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	个	18				402.5
2	011501008013	时装廊衣柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含时装廊内所有衣柜柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格</p>	组	18				191910.09

			<p>：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
3	010801001071	时装廊 门	<p>1、门代号及洞口尺寸：1300*3200mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	樘	18				23634.42
		时装廊其他装饰工程合计							
		主卧							
		主卧合计							
		主卧地面工程							
1	011102003068	WD-04 木地板楼地面（人字拼）	<p>1、WD-04木地板（人字拼），规格尺寸：600mm*90mm*15mm，18厚企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺；</p> <p>2、3~5厚泡沫塑料衬垫</p>	m2	451.26				202.45

			； 3、木质的铺贴厚度(L)见地面标高图； 4、说明：综合单价包括但不限于超高降效费； ； 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011105006090	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	260.1				14.91
3	011105002006	ST-01 爵士白石材踢脚线	1、面层材料：ST-01爵士白石材，高度：30mm，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材	m	51.12				26.45

			防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理 ,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
		主卧地面工程合计							
		主卧墙面工程							
1	011406001071	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆); 2、满刮腻子三遍; 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	71.64				48.15
2	011207001164	FB-01 裱皮革墙面	1、面层: FB-01裱皮革、包括背景软包饰面、木饰面(弧形)、及不锈钢装饰线条,具体样式详见图纸大样;	m2	197.46				1848.55

			<p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
3	011207001165	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	418.14				1527.91
4	011204001127	ST-01 爵士白石材墙面（拉丝面）	<p>1、ST-01爵士白石材（拉丝面），20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定</p>	m2	137.34				1096.41

			<p>，规格尺寸具体详见立面图、详图及大样；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用说明</p> <p>：综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			泛黄等费用						
5	011502001128	金属装饰面（追幕墙框颜色）	1、线条材料品种、规格、颜色:金属装饰面（追幕墙框颜色），厚度：1.2mm； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	15.12				425.78
6	011502001129	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：30mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	199.26				31.97
7	011502001130	40mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：40mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体	m	79.92				25.47

			<p>样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>						
8	011502001131	60mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：60mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	36				33.72
		主卧墙面工程合计							
		主卧天棚工程							
1	011302001306	吊顶天棚（WD-01亮光木皮）	<p>1、面层：WD-01亮光木皮（灰影）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢；</p>	m2	26.82				1494.87

			<p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011302001307	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板</p>	m2	438.84				166.68

			、梁底>1500mm时加钢 结构转换层,垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm,水平为L50X4等 边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双 层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不 得大于1200; 10、次龙骨最大间距不 得大于400; 11、横撑龙骨最大间距 不得大600; 12、综合单价:包括超 高降效增加费、暗室施 工增加费、及各种类型 脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容,其他未尽事项 ,详见设计图纸及相关 规范规定执行;						
		主卧天棚工程合计							
		主卧其他装饰工程							
1	011304002130	铝制线性无框空调风 口(颜色追天花色)	1、风口材料品种、规 格:铝制线性无框空调 风口(颜色追天花色),规格尺寸 :2465*100mm,具体规 格尺寸及节点做法、材 质、装饰面详见招标图 纸、深化图纸及大样节 点; 2、具体做法详见图纸 大样; 3、综合单价包括但不 限于超高降效增加费; 4、包括为满足设计、 验收规范规定施工所需	个	18				402.5

			的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011501008014	主卧柜子	<p>1、柜体规格尺寸：包含主卧内所有柜体及含minibar柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	18				17079.2
3	011501019001	转角包柱搁物层板柜	<p>1、规格尺寸：包含主卧内所有转角包柱搁物层板柜柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	18				31210.8
		主卧其他装饰工程合							

		计							
		主卫							
		主卫合计							
		主卫地面工程							
1	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	529.1154				33.79
2	011102001149	ST-01 爵士白门槛石楼地面	1、面层材料: ST-01爵士白石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; ; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的	m2	9.72				948.96

			<p>差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001150	ST-01 爵士白石材楼地面	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 885*2460mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范</p>	m2	297.72				862.08

			<p>规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011102001151	ST-01 爵士白石材楼地面（喷砂面）	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材（喷砂面），厚度：20mm，规格尺寸：1120*1400mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石</p>	m2	39.78				895.95

			材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
5	011105006091	40mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm，高度：40mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	57.06				62.23
6	011105002007	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，高度：40mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开</p>	m	180.72				35.27

			缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
		主卫地面工程合计							
		主卫墙面工程							
1	010903002010	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2.涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑; 3.反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	1696.20 48				37.72
2	011204001128	ST-01 爵士白石材墙面	1、面层材料: ST-01爵士白石材,厚度: 20mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 5、酸洗、打蜡要求:石	m2	781.56				889.65

			<p>材进行抛光晶面处理 , 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6、其他: 未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>7、说明: 综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011204001129	ST-01 爵士白石材墙面 (拉丝面)	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材 (拉丝面), 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道 (内掺建筑胶);</p> <p>4、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理 (采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>5、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理 , 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用</p>	m2	26.82				940.52

			<p>接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>7、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011207001166	GL-01 明镜墙面	<p>1、面层: GL-01明镜, 9mm轻质阻燃板垫条;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>4、12mm厚多层板刷防火涂料三度;</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	125.1				801.53
5	011502001132	MT-01 镀钛喷砂不锈钢装饰面(枪灰色)	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰面(枪灰色),厚度: 1.2mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工</p>	m2	62.46				454.81

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
6	011502001133	6mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（枪灰色）	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：6mm，厚度：1.2mm，枪灰色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	500.58				43.41
7	011502001134	12mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（枪灰色）	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：12mm，厚度：1.2mm，枪灰色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	213.48				16.29

			4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
8	011502001135	GL-01 明镜线条（背面洗银喷砂）（30mm宽）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:GL-01明镜线条（背面洗银喷砂），宽度：30mm，背面洗银喷砂，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	168.84				25.74
		主卫墙面工程合计							
		主卫天棚工程							
1	011302001308	吊顶天棚（PT-02 ICI漆（防水）乳胶漆）	<p>1、面层：刮腻子三遍，刷PT-02ICI漆（防水）乳胶漆三遍（一底、二面漆）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙</p>	m2	302.04				167.73

			1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		主卫天棚工程合计							
		主卫其他装饰工程							
1	011102001152	爵士白石材洗手台台面 (ST-01)	1、面层材料: ST-01爵士白石材 (含挡水条), 厚度: 20mm, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道 (内掺建筑胶); 4、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费; 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关	m2	17.46				1214.95

			规范规定执行；						
2	010802001011	GL-0 2钢化超白玻推拉门	1、门代号及洞口尺寸：1000*2740mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	36				6315.75
3	011210003011	主卫隔断（GL-02 超白玻）	1、边框材料种类、规格：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02超白玻； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、五金配件、门扶手等； 4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	174.24				479.34
4	011501008015	主卫镜柜	1、柜体规格尺寸：包含主卫各类镜柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化	组	18				13414.16

			<p>图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
5	011501008016	主卫衣柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含主卫各类衣柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	18				11197.61
		主卫其他装饰工程合计							
		密室							
		密室合计							
		密室地面工程							
1	011102001153	ST-01 爵士白石材楼地面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p>	m2	59.184				865.52

			<p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011105006092	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(枪灰色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见图纸大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项</p>	m	119.52				46.35

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		密室地面工程合计							
		密室墙面工程							
1	011406001072	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	360.72				48.15
2	011204001130	ST-02 雅柏灰石材墙面基座	1、ST-02雅柏灰石材，20mm厚(足尺)，350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定； 2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理； 3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度； 4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将	m2	1.62				860.27

			<p>原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		密室墙面工程合计							
		密室天棚工程							
1	011302001309	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用</p>	m2	56.52				166.68

			CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		密室天棚工程合计							
		密室其他装饰工程							
1	010801001072	密室 门	1、门代号及洞口尺寸:920*2900mm,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、门材质:门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	樘	18				13825.93
		密室其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（交标）精装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00038	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00010	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002010	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000038	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型（交标）精装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1173211.73		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型（交标）精装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1173211.73	
合计			1173211.73	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型（交标）精装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型（交标）精装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型（交标）精装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型（交标）精装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型（交标）精装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	030404017007	家居配电箱	1. 名称:普通用电配电箱 2. 基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 3. 按设计图纸考虑及智能家居等其他系统模块的位置 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				2170.57
2	030411001107	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式: 明敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	58.14				25.24
3	030411001108	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 明敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接	m	259.28				20.61

			线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范						
4	030411001109	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	55				11.35
5	030411004058	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-10 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	103.5				10.15
6	030411004059	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	340.27				4.85
7	030411004060	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	732.31				3.41
8	030412004131	可调节无边框射灯A1	1. 名称:可调节无边框射灯A1 2. 型号:满足图纸设计要求	套	20				177.67

			3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
9	030412004132	可调节无边框射灯A1-2	1. 名称:可调节无边框射灯A1-2 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	20				177. 67
10	030412004133	可调节无边框射灯A2	1. 名称:可调节无边框射灯A2 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	2				160. 69
11	030412004134	装饰灯	1. 名称:防雾筒灯+防雾透镜 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	3				187. 02
12	030412004135	LED 格栅燈(黑色定制) B1	1. 名称:B1-LED格栅灯 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	4				190. 69
13	030412004136	LED格栅燈(白色定制)	1. 名称:B1-1LED格栅灯	套	1				190. 69

)-B1-1	2. 型号规格：按图纸设计要求 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
14	030412004137	D1-LED格栅灯	1. 名称:D1-LED格栅灯 2. 型号规格：按图纸设计要求 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	3				190.69
15	030412004138	E1磁吸轨道灯	1. 名称:E1磁吸轨道射灯 2. 型号规格：按图纸设计要求 4. 含磁吸轨道，外置式驱动器，导电接头等配件 5. 本体安装，含接线盒（箱）安装 6. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	3				360.51
16	030412004139	装饰灯	1. 名称:LED灯带L1 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装、灯带驱动器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	m	124.49				56.56
17	030412004140	装饰灯	1. 名称:LED灯带L1a 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装，含接线盒（箱）安装、灯带驱动	m	8.54				59.28

			器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
18	030412004141	装饰灯	1. 名称:LED灯带L5 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装、灯带驱动器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	m	8.54				58.59
19	030412004142	灯膜+灯膜内灯	1. 名称:灯膜+灯膜内灯 2. 型号:L3 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	m2	6.59				515.22
20	030412004143	预埋小夜燈	1. 名称:预埋小夜燈 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	5				81.85
21	030404031007	射灯筒灯驱动器	1. 名称:射灯筒灯驱动器0-10V 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	45				135.46
22	030404034036	灯具感应开关	1. 名称:灯具感应开关 2. 安装方式:吸顶安装 3. 本体安装 4. 本体安装, 含接线盒	个	2				219.89

			(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
23	030404035052	插座	1. 名称:220V双插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装、接线 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	29				26.17
24	030404035053	插座	1. 名称:地板插座 2. 规格:220V/10A(3. 安装方式:地面暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	3				106.68
25	030404035054	插座	1. 名称:洗衣机插座(带开关) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙面暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1				59.72
26	030404035055	插座	1. 名称:USB插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5				55.05
27	030404035056	插座	1. 名称:厨房炉具插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1				35.4

28	030404035057	插座	1. 名称:厨房油烟机插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1				27.55
29	030404035058	插座	1. 名称:厨房冰箱插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2				27.51
30	030404035059	轨道插座	1. 名称:轨道插座 2. 安装方式:暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	1				184.07
31	030404035060	插座	1. 名称:防溅插座 2. 安装方式:暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	14				52.01
32	030404035061	烤箱插座	1. 名称:烤箱插座 2. 安装方式:暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2				64.86
33	030409008003	等电位端子箱LEB	1. 名称:等电位端子箱LEB 2. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				77.04
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007029	高层施工增加		项	1			167.71
2	031301017029	脚手架搭拆费		项	1			335.41
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00040	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010029	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011029	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF029	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008029	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002029	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF029	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009029							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF029	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000040	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2321.95		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型（样板房）电气照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型（样板房）电气照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型（样板房）电气照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411001110	配管	1. 名称:配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	899.64				20.61
2	030411001111	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式: 暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	37.06				11.35
3	030411004061	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV2.5 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需	m	1786.32				2.97

			求书及施工规范要求综合考虑						
4	030411004062	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*0.75 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	345.2				3.41
5	030502005016	网线CAT6 UTP	1. 名称:网线CAT6UTP 2. 规格:CAT6UTP 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	176.82				3.29
6	030502005017	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVVSP-2*0.75 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	138.52				5.56
7	030404034037	智能开关-2键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:2键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4				276.35
8	030404034038	智能开关-3键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:3键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用	个	5				290.11

			5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
9	030404034039	A2智能面板	1. 名称:智能面板(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	8				559.49
10	030501013006	全屋智能主机	1. 名称:全屋智能主机(含底盒、供电电源、隔离器) 2. 含主机与子模块联动调试、达到智能平台的功能实现,考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 3. 不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线等工作 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				14203.5
11	粤 030503011003	智能中控屏	1. 名称:智能中控屏 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				3425.69

12	030507005005	红外人体移动/光照传感器	1. 名称:红外人体移动/光照传感器 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性, 不允许独家, 含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	3				638.53
13	030507005006	吸顶式PM2.5三合一传感器	1. 名称:吸顶式PM2.5三合一传感器 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性, 不允许独家, 含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				1610.26
14	粤 030503016013	超静音开合帘电机	1. 名称:超静音开合帘电机 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性, 不允许独家, 含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	12				926.64
15	粤 030503016014	求助按钮面板	1. 名称:求助按钮面板 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性	台	2				300.04

			，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
16	粤 030503016015	壁挂式水浸传感器	1. 名称:壁挂式水浸传感器 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性 ，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				781.98
17	030402006005	开关执行器	1. 名称:开关执行器 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性 ，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				1241.76
18	030402006006	调光器 0-10V	1. 名称:调光器0-10V 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作; 考虑系统协议的兼容性 ，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	7				1159.34
19	030502012004	Wi-Fi插座	1. 名称:Wi-Fi插座 2. 规格:网线版 3. 不限于设备及相关构	个	4				330.91

			配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
20	粤 030503016016	智能音箱	1. 名称:智能音箱 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2				1975.89
21	030503003003	暖通开关网关	1. 名称:暖通开关网关 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 含所有室内外机协议对接，综合考虑硬件软件费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	项	1				1384.24
22	030501012003	母路由	1. 名称:母路由 2. 规格: 满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综	台	1				603.38

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00041	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010030	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011030	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF030	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008030	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002030	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF030	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009030							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF030	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000041	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4526.71		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	粤 030503016017	家居弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:采用金属箱体 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	台	1				929.19
2	030411001112	电气配管PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PC电线管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	128.59				8.48
3	030502006003	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:HYA/HYV-2*0.5 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	27.69				3.09
4	030502005018	网线CAT6 UTP	1. 名称:网线CAT6UTP 2. 规格:CAT6UTP 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	112.89				3.29

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00042	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010031	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011031	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF031	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008031	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002031	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF031	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009031							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF031	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000042	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	143.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警系统							
1	030411001113	电气配管MT20	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	40.98				9.54
2	030411004064	电气配线WDZ(B1)N-RYS-2*1.5	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ(B1)N-RYS-2*1.5 3. 配线部位:管、暗槽内穿放	m	40.98				4.31
3	030904001026	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	个	2				73.93
4	030904001027	感烟探测器（利旧）	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综	个	6				44.51

			合考虑						
5	030904001028	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	个	1				73.93
		火灾自动报警系统合计							
		喷淋系统							
1	030901001023	镀锌钢管DN80	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	12.87				105.53
2	030901001024	镀锌钢管DN65	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求	m	3.71				86.54

			:综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
3	030901001025	镀锌钢管DN50	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	6.18				76.03
4	030901001026	镀锌钢管DN40	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	4.25				67.01
5	030901001027	镀锌钢管DN32	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN32 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安	m	22.7				53.88

			装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求：综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
6	030901001028	镀锌钢管DN25	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25 2. 连接形式：螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求：综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	66				44.99
7	030901003019	K80上喷头	1. 名称：K80上喷头 2. 有、无吊项：有吊项 3. 动作温度：68℃ 4. 喷头流量系数：K=80 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	39				45.39
8	030901003020	K80下喷头	1. 名称：K80下喷头（隐喷） 2. 有、无吊项：有吊项 3. 动作温度：68℃ 4. 喷头流量系数：K=80	个	38				58.63

			5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
		喷淋系统合计							
		拆除工程							
1	070203044008	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 80	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.14				14.27
2	070203044009	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 65	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1.37				14.27
3	070203044010	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 50	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5.55				14.27
4	070203043003	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 32	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	13.99				12.28
5	070203042003	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 25	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	35.37				10.97
6	070201239003	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	1. 名称:拆除电线管 2. 规格:DN20 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运	m	40.65				4.76

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00043	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010032	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011032	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF032	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008032	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002032	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF032	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009032							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF032	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000043	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型（样板房）消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	655.53		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型（样板房）消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型（样板房）消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型（样板房）消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型（样板房）消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型（样板房）消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型（样板房）消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		排风系统							
1	030108003003	排风机FP-1	1. 名称:排风机FP-1 2. 型号: :0.025KW150m3/h 3. 安装方式:壁装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				861.77
2	030702001058	镀锌钢板风管 $\delta=0.75\text{mm}$	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta=0.75\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 风管漏风、漏光调试	m2	4.71				194.87
3	030703001009	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: $\Phi 150$ 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2				149.95
		排风系统合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）通风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00044	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010033	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011033	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF033	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008033	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002033	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF033	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009033							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF033	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000044	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型（样板房）通风工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	103.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型（样板房）通风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型（样板房）通风工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型（样板房）通风工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型（样板房）通风工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型（样板房）通风工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型（样板房）通风工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
		给水系统合计							
		冷水系统							
1	031001003013	PP-R给水管-DN25（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN25（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	13.53				34.26
2	031001003014	PP-R给水管-DN20（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN20（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	19				28.1
3	031001003015	PP-R给水管-DN15（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN15（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗	m	40.163				22.86

			6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
4	031003001003	截止阀DN20	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20 3. 螺纹安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				34.43
5	031003001004	截止阀DN15	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 螺纹安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				29.22
		冷水系统合计							
		热水系统							
1	031001003016	PP-R给水管-DN25 (热水)	1. 名称:PP-R给水管-DN25 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	20.788				34.26
2	031001003017	PP-R给水管-DN20 (热水)	1. 名称:包塑不锈钢管-DN20 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综	m	32.152				27.42

			合考虑						
3	031001003018	PP-R给水管-DN15（热水）	1. 名称:包塑不锈钢管-DN15（热水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	10.6				22.23
4	031003003004	截止阀DN15	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 螺纹安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				29.22
5	031208002003	管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温难燃B1级 2. 绝热厚度:30mm 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ³	0.35				1627.3
		热水系统合计							
		排水系统							
		排水系统合计							
		污水系统							
1	031001006036	UPVC排水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.31				61.77
		污水系统合计							
		废水系统							
1	031001006037	UPVC排水管DN75	1. 安装部位:室内	m	10.211				44.35

			2. 输送介质: 废水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 型号、规格: DN75 5. 连接方式: 粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式: 综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001006038	UPVC排水管DN50	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 废水 3. 材质: UPVC塑料管 4. 型号、规格: DN50 5. 连接方式: 粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式: 综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.267				29.89
		废水系统合计							
		配套洁具及设备							
1	031004001003	A2主卫浴盆	1. 名称: A2主卫浴盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				25980.27
2	031004003007	主卫洗脸盆	1. 名称: 主卫洗脸盆 2. 材质型号、规格: 符合设计图纸要求, 详情参见物料表 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	组	2				2553.1
3	031004006011	主浴室坐便器	1. 名称: 主浴室坐便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				10852.15
4	031004010011	主卫淋浴器	1. 名称: 主卫淋浴器 2. 含角阀等成套安装	套	1				10769.07

			3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
5	031004010012	公卫淋浴套装	1. 名称:公卫淋浴套装 2. 含角阀等成套安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1				4611.06
6	031004008038	家政洗衣机	1. 名称:家政洗衣机 2. 含水龙头 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				57
7	031004003008	A2公卫洗脸盆	1. 名称:A2公卫洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				3647.78
8	031004006012	公卫坐便器	1. 名称:公卫坐便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				3790.91
9	031004004007	厨房洗涤盆	1. 名称:厨房洗涤盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				3351.53
10	031005005003	暖风机	1. 名称:暖风机 2. 安装方式:本体安装 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				1938.32
11	031004014021	地漏DN50	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50	个	3				136.37

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00045	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010034	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011034	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF034	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008034	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002034	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF034	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009034							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF034	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000045	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型（样板房）给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3868.12		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型（样板房）给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型（样板房）给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型（样板房）给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型（样板房）给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型（样板房）给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型（样板房）给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）厨房设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031004008042	嵌入式蒸烤一体机	1. 名称:嵌入式蒸烤一体机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				29983.81
2	031004008043	电磁炉	1. 名称:电磁炉 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				33633.53
3	031004008044	全嵌式洗碗机	1. 名称:全嵌式洗碗机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				19003.7
4	031004008045	嵌入式冰箱	1. 名称:嵌入式冰箱 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				22816.82
5	03B007	抽油烟机	1. 名称:抽油烟机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				20386.24
6	03B008	净水器	1. 名称:净水器 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				5026.47
7	03B009	洗烘一体机	1. 名称:洗烘一体机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需	组	1				5580.45

			求书及施工规范要求综合考虑						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007035	高层施工增加		项	1				0
2	031301017035	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）厨房设备

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00046	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010035	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011035	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF035	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008035	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002035	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF035	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009035							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF035	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000046	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型（样板房）厨房设备

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6821.55		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型（样板房）厨房设备

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型（样板房）厨房设备

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型（样板房）厨房设备

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型（样板房）厨房设备

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型（样板房）厨房设备

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型（样板房）厨房设备

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017008	家居配电箱	1. 名称:普通用电配电箱 2. 基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单体调试、接线等 3. 按设计图纸考虑及智能家居等其他系统模块的位置 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				2170.57
2	030411001114	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JD32 4. 敷设方式:明敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	57.86				25.24
3	030411001115	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JD20 4. 敷设方式:明敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识	m	377.37				20.61

			、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范						
4	030411001116	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JD20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容, 详见设计图纸及相关规范	m	81				11.35
5	030411004065	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-10 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	182.7				10.15
6	030411004066	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	582.64				4.85
7	030411004067	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	864.87				3.41
8	030412004144	装饰灯	1. 名称:可调节无边框射灯A1 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒	套	82				177.67

			(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
9	030412004145	装饰灯	1. 名称:可调节无边框射灯A1-1 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	4				177.67
10	030412004146	装饰灯	1. 名称:可调节无边框射灯A1-2 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	1				177.67
11	030412004147	装饰灯	1. 名称:可调节无边框射灯A2 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	10				160.69
12	030412004148	装饰灯	1. 名称:防雾筒灯+防雾透镜 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:吸顶安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	4				187.02
13	030412004149	装饰灯	1. 名称:LED灯带L1	m	157.16				56.56

			2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装、灯带驱动器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑						
14	030412004150	装饰灯	1. 名称:LED灯带L1a 2. 型号:满足图纸设计要求 3. 安装形式:嵌入式安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装、灯带驱动器安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	m	19.37				59.28
15	030412004151	预埋小夜灯	1. 名称:预埋小夜灯 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	套	4				81.85
16	030404031008	射灯筒灯驱动器	1. 名称:射灯筒灯驱动器0-10V 2. 型号规格: 按图纸设计要求 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	102				135.46
17	030404034040	灯具感应开关	1. 名称:灯具感应开关 2. 安装方式:吸顶安装 3. 本体安装 4. 本体安装, 含接线盒(箱)安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	1				219.89

			虑						
18	030404035062	插座	1. 名称:220V双插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装、接线 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范综合考虑	个	41				26.17
19	030404035063	插座	1. 名称:地板插座 2. 规格:220V/10A(3. 安装方式:地面暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6				106.68
20	030404035064	插座	1. 名称:洗衣机插座(带开关) 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:墙面暗装 4. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2				59.72
21	030404035065	插座	1. 名称:USB插座 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	6				55.05
22	030404035066	插座	1. 名称:厨房炉具插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒(箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2				35.4
23	030404035067	插座	1. 名称:厨房油烟机插座(带开关) 2. 安装方式:墙面暗装	个	1				27.55

			3. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
24	030404035068	插座	1. 名称:厨房冰箱插座 (带开关) 2. 安装方式:墙面暗装 3. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2				27.51
25	030404035069	插座	1. 名称:防溅插座 2. 安装方式:暗装 3. 本体安装, 含接线盒 (箱) 安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	21				52.01
26	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	128				8.51
27	030411006004	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装、含底盒开孔修复 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	83				8.35
28	030409008004	等电位端子箱LEB	1. 名称:等电位端子箱 LEB 2. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	4				77.04
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	031302007036	高层施工增加		项	1				282.97
2	031301017036	脚手架搭拆费		项	1				565.94
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00048	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010036	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011036	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF036	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008036	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002036	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF036	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009036							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF036	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000048	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3383.49		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型（样板房）电气照明工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型（样板房）电气照明工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型（样板房）电气照明工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型（样板房）电气照明工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030411001117	配管	1. 名称:配管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20 4. 敷设方式: 明配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地 7. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	1281.68				20.61
2	030411001118	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JD20 4. 敷设方式: 暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	46.6				11.35
3	030411004068	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV2.5 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	1392.06				2.97

4	030411004069	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV-2*0.75 3. 材质:铜芯 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	543.75				3.41
5	030502005019	网线CAT6 UTP	1. 名称:网线CAT6UTP 2. 规格:CAT6UTP 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	114.98				3.29
6	030502005020	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:RVVSP-2*0.75 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	30.72				5.56
7	030404034041	智能开关-1键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:1键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	2				273.93
8	030404034042	智能开关-2键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:2键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综	个	2				276.35

			合考虑						
9	030404034043	智能开关-3键	1. 名称:智能开关(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:3键 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10				290.11
10	030404034044	B2智能面板	1. 名称:智能面板(含底盒、模块、支架、面板) 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 安装方式:暗装 4. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	11				562.85
11	030501013007	全屋智能主机(含主协议网关)	1. 名称:全屋智能主机(含底盒、供电电源、隔离器) 2. 含主机与子模块联动调试、达到智能平台的功能实现,考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 3. 不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线等工作 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				14731.89
12	030501013008	全屋智能音乐主机	1. 名称:全屋智能音乐	台	1				2495.0

			<p>主机</p> <p>2. 规格:满足图纸设计要求</p> <p>3. 不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用</p> <p>4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p>						5
13	<p>粤</p> <p>030503011004</p>	智能中控屏	<p>1. 名称:智能中控屏</p> <p>2. 规格:满足图纸设计要求</p> <p>3. 本体安装不限于设备及相关构配件安装、单机调试、系统联动调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用</p> <p>4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p>	台	1				3599.68
14	030507005007	红外人体移动/光照传感器	<p>1. 名称:红外人体移动/光照传感器</p> <p>2. 规格:满足图纸设计要求</p> <p>3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用</p> <p>4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p>	台	6				638.53
15	030507005008	吸顶式PM2.5三合一传感器	<p>1. 名称:吸顶式PM2.5三合一传感器</p> <p>2. 规格:满足图纸设计要求</p> <p>3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性</p>	台	1				1610.26

			，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
16	粤 030503016018	超静音开合帘电机	1. 名称:超静音开合帘电机 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	16				926.64
17	粤 030503016019	求助按钮面板	1. 名称:求助按钮面板 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	4				300.04
18	粤 030503016020	壁挂式水浸传感器	1. 名称:壁挂式水浸传感器 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				781.98
19	粤 030503016021	温湿度传感器	1. 名称:温湿度传感器 2. 规格:满足图纸设计要求	台	1				518.9

			3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
20	030402006007	开关执行器	1. 名称:开关执行器 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	2				1241.76
21	030402006008	调光器 0-10V	1. 名称:调光器0-10V 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	12				1159.34
22	030502012005	Wi-Fi插座	1. 名称:Wi-Fi插座 2. 规格:网线版 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作；考虑系统协议的兼容性，不允许独家，含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	5				330.91
23	粤	智能音箱	1. 名称:智能音箱	台	2				1975.8

	030503016022		2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						9
24	粤 030503016023	智能吸顶音箱	1. 名称:智能吸顶音箱 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2				1711.51
25	030503003004	暖通开关网关	1. 名称:暖通开关网关 2. 规格:满足图纸设计要求 3. 不限于设备及相关构配件安装、调试、接线、线盒安装等工作;考虑系统协议的兼容性,不允许独家,含系统深化设计费用 4. 含所有室内外机协议对接,综合考虑硬件软件费用 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				1438.83
26	010810005004	窗帘轨	1. 名称:窗帘轨道 2. 规格:双轨 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	50.56				101.53
27	030904001030	吸顶式烟雾传感器套	1. 名称:吸顶式烟雾传	个	1				538.14

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00049	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010037	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011037	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF037	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008037	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002037	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF037	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009037							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF037	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000049	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6028.35		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型（样板房）全屋智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	粤 030503016024	家居弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 规格:采用金属箱体 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				929.19
2	030411001119	电气配管PC20	1. 名称:配管 2. 材质:PC电线管 3. 规格:PC20 4. 敷设方式:暗配 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	195.38				8.48
3	030502006004	电话线	1. 名称:电话线 2. 规格:HYA/HYV-2*0.5 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	57.24				3.09
4	030502005021	网线CAT6 UTP	1. 名称:网线CAT6UTP 2. 规格:CAT6UTP 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	205.38				3.29

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00050	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010038	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011038	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF038	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008038	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002038	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF038	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009038							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF038	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000050	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	192.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型（样板房）弱电智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）消防工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警系统							
1	030411001120	电气配管MT20	1. 名称:配管 2. 材质:电线管 3. 规格:MT20 4. 敷设方式:暗敷 5. 配置形式:综合考虑 6. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砖墙开孔修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防火涂料、防腐油漆、标识、接地 7. 其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见设计图纸及相关规范	m	62.03				9.54
2	030411004071	电气配线WDZ(B1)N-RYS-2*1.5	1. 名称:配线 2. 规格:WDZ(B1)N-RYS-2*1.5 3. 配线部位:管、暗槽内穿放	m	62.03				4.31
3	030904001031	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	个	3				73.93
4	030904001032	感烟探测器（利旧）	1. 名称:感烟探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综	个	10				44.51

			合考虑						
5	030904001033	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 包含本体及其线盒安装、接线、接地、与原系统对接调试 3. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	个	1				73.93
		火灾自动报警系统合计							
		喷淋系统							
1	030901001029	镀锌钢管DN100	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	m	2.4				131.87
2	030901001030	镀锌钢管DN80	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN80 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求	m	14.93				105.53

			:综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
3	030901001031	镀锌钢管DN65	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN65 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	3				86.54
4	030901001032	镀锌钢管DN50	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN50 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接,耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求 :综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	19.11				76.03
5	030901001033	镀锌钢管DN40	1. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN40 2. 连接形式:螺纹 3. 管道、管件的制作安	m	9.27				67.01

			装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求：综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
6	030901001034	镀锌钢管DN32	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN32 2. 连接形式：螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等 7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求：综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	22.19				53.88
7	030901001035	镀锌钢管DN25	1. 材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN25 2. 连接形式：螺纹 3. 管道、管件的制作安装 4. 管道支吊架除锈制作安装、管卡制作安装 5. 管道及支架刷油樟丹底漆二道、调和漆二道 6. 管道试压、冲洗、与原消防系统管道系统对接，耗水费等	m	115.86				44.99

			7. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 8. 管道标识设计要求:综合考虑 9. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
8	030901003021	K80上喷头	1. 名称:K80上喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=80 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	53				45.39
9	030901003022	K80下喷头	1. 名称:K80下喷头 2. 有、无吊项:有吊项 3. 动作温度:68℃ 4. 喷头流量系数:K=80 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	57				58.63
		喷淋系统合计							
		拆除工程							
1	070203044011	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 80	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN80 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	19.07				14.27
2	070203044012	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 65	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN65 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2.4				14.27
3	070203044013	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 50	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN50 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5.24				14.27

4	070203044014	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 40	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2.76				14.27
5	070203043004	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 32	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.47				12.28
6	070203042004	拆除镀锌钢管(螺纹连接)DN 25	1. 名称:拆除镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	67.15				10.97
7	070201239004	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	1. 名称:拆除电线管 2. 规格:DN20 3. 综合考虑抗震支架及管道拆除后清理搬运 4. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	51.23				4.76
8	070203048004	拆除闭式玻璃球直立型喷头68° DN15	1. 名称:拆除闭式玻璃球直立型喷头68° DN15 2. 规格:DN15 3. 其他满足招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	40				10.24
9	030904001034	智能烟感探测器连底座(保护性拆除)	1. 名称:智能烟感探测器连底座(保护性拆除) 2. 综合考虑、保护性拆除 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	10				12.84
		拆除工程合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）消防工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00051	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010039	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011039	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF039	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008039	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002039	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF039	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009039							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF039	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000051	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型（样板房）消防工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1006.75		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型（样板房）消防工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型（样板房）消防工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型（样板房）消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型（样板房）消防工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型（样板房）消防工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型（样板房）消防工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		排风系统							
1	030108003004	排风机FP-1	1. 名称:排风机FP-1 2. 型号 :0.025KW150m3/h 3. 安装方式:壁装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				861.77
2	030702001059	镀锌钢板风管 $\delta=0.5\text{mm}$	1. 名称:镀锌钢板通风管道 2. 板材厚度: $\delta=0.5\text{mm}$ 3. 综合考虑:接口形式、形状 4. 本体及配件制作安装（含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽、套管等） 5. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 6. 本体及配件、支架除锈、刷油 7. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 风管漏风、漏光调试	m2	4.99				170.02
3	030703001010	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格: $\Phi 150$ 3. 其他:符合设计图纸及规范要求	个	2				149.95
		排风系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007040	高层施工增加		项	1			9.43
2	031301017040	脚手架搭拆费		项	1			14.15
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）通风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00052	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010040	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011040	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF040	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008040	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002040	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF040	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009040							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF040	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000052	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型（样板房）通风工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100.5		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型（样板房）通风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型（样板房）通风工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型（样板房）通风工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型（样板房）通风工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型（样板房）通风工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型（样板房）通风工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水系统							
		给水系统合计							
		冷水系统							
1	031001003019	PP-R给水管-DN25（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN25（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	13.53				34.26
2	031001003020	PP-R给水管-DN20（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN20（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	24.9				28.1
3	031001003021	PP-R给水管-DN15（冷水）	1. 名称:PP-R给水管-DN15（冷水） 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗	m	54.63				22.86

			6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
		冷水系统合计							
		热水系统							
1	031001003022	PP-R给水管-DN25 (热水)	1. 名称:PP-R给水管-DN25 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	9.86				34.26
2	031001003023	PP-R给水管-DN20 (热水)	1. 名称:PP-R给水管-DN20 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑 8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	52.76				28.1
3	031001003024	PP-R给水管-DN15 (热水)	1. 名称:PP-R给水管-DN15 (热水) 2. 连接形式:螺纹连接 3. 管道、管件制作安装 4. 穿墙套管制作安装 5. 管道试压、冲洗 6. 开洞、凿(压)槽及修补、管道封堵 7. 管道标识设计要求:综合考虑	m	44.46				22.86

			8. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑						
4	031003003005	截止阀DN15	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN15 3. 螺纹安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				29.22
5	031208002004	管道绝热	1. 绝热材料品种:发泡橡塑保温难燃B1级 2. 绝热厚度:30mm 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m ³	0.5				1627.3
		热水系统合计							
		排水系统							
		排水系统合计							
		污水系统							
1	031001006039	UPVC排水管DN100	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:污水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.32				61.77
		污水系统合计							
		废水系统							
1	031001006040	UPVC排水管DN75	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:废水 3. 材质:UPVC塑料管 4. 型号、规格:DN75 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.41				44.35
2	031001006041	UPVC排水管DN50	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:废水	m	20.03				29.89

			3. 材质:UPVC塑料管 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接 6. 含附件安装 7. 敷设方式:综合考虑 8. 支架制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		废水系统合计							
		配套洁具及设备							
1	031004001004	B2主卫浴盆	1. 名称:B2主卫浴盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	1				75243.8
2	031004003009	主卫洗脸盆	1. 名称:主卫洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	2				5129.98
3	031004006013	主卫大便器	1. 名称:主卫大便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	1				10856.39
4	031004010013	主卫淋浴器	1. 名称:主卫淋浴器 2. 含角阀等成套安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	套	1				10769.07
5	031004004008	客卫洗脸盆	1. 名称:客卫洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	1				2613.21

6	031004006014	客卫大便器	1. 名称:客卫大便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	1				3795.15
7	031004010014	客卫淋浴器	1. 名称:客卫淋浴器 2. 含角阀等成套安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	套	1				4611.06
8	031004003010	卧室A洗脸盆	1. 名称:卧室A洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	1				4866.43
9	031004006015	卧室A大便器	1. 名称:卧室A大便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	1				3795.15
10	031004010015	卧室A淋浴器	1. 名称:卧室A淋浴器 2. 含角阀等成套安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	套	1				4611.06
11	031004008046	家政洗烘一体机	1. 名称:家政洗衣机 2. 含水龙头 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑	组	1				5637.45
12	031004003011	B2公卫洗脸盆	1. 名称:B2公卫洗脸盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需	组	1				4966.28

			求书及施工规范要求综合考虑						
13	031004006016	公卫大便器	1. 名称:公卫大便器 2. 本体安装 3. 含水箱等其他附件安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				3795.15
14	031004004009	厨房洗涤盆	1. 名称:厨房洗涤盆 2. 含角阀、水龙头、存水弯等安装 3. 本体安装 4. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				3351.53
15	031005005004	暖风机	1. 名称:暖风机 2. 安装方式:本体安装 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2				1938.32
16	031004014022	地漏DN50	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 4. 本体及其配件安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	个	4				136.37
17	031004008047	厕纸架	1. 名称:厕纸架 2. 型号、规格:臥室A衛生間、客衛、公衛 4. 本体及其配件安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	4				254.84
18	031004008048	毛巾架	1. 名称:毛巾架 2. 型号、规格:公衛 4. 本体及其配件安装 5. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				402.43
19	031004008049	毛巾杆	1. 名称:毛巾架 2. 型号、规格:臥室A卫生间、客卫 4. 本体及其配件安装	组	1				125

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00053	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010041	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011041	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF041	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008041	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002041	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF041	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009041							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF041	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000053	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型（样板房）给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8152.88		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型（样板房）给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型（样板房）给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型（样板房）给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型（样板房）给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型（样板房）给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型（样板房）给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）厨房设备

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	031004008050	厨房蒸烤箱一体机	1. 名称:嵌入式蒸烤一体机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				29983.81
2	031004008051	电磁炉	1. 名称:电磁炉 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				33633.53
3	031004008052	嵌入式冰箱	1. 名称:嵌入式冰箱 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				22816.82
4	03B010	抽油烟机	1. 名称:抽油烟机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				20386.24
5	03B011	净水器	1. 名称:净水器 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				5026.47
6	031004008053	全嵌式洗碗机	1. 名称:全嵌式洗碗机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	组	1				19003.7
7	03B012	洗烘一体机	1. 名称:洗烘一体机 2. 含搬运，安装，调试 3. 按设计图纸、技术需	组	1				5580.45

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）厨房设备

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00054	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010042	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011042	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF042	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008042	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002042	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF042	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009042							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF042	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000054	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型（样板房）厨房设备

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6821.55		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型（样板房）厨房设备

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型（样板房）厨房设备

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型（样板房）厨房设备

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型（样板房）厨房设备

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型（样板房）厨房设备

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型（样板房）厨房设备

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）精装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土建工程							
1	010503004003	地导梁	1. 混凝土强度等级:预拌商品砼C30 2. 混凝土其他要求: 综合考虑混凝土拌和料骨料粒径、泵送方式及超高降效增加费、暗室施工增加费等, 综合单价包括但不限于混凝土添加剂(如早强剂、润泵剂、钢筋阻锈剂等)、泵送费(如泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送等)、覆膜养护、对拉螺杆/止水螺杆洞的封堵费用、楼板吊洞、混凝土墙面洞口封堵、结构面打磨平整费用、高低级别混凝土标号交接位置施工措施(交接位置使用高标号混凝土、快易收口网等)、按图纸要求使用高耐久性混凝土、设计图纸未显示但因施工组织需要分段施工所需的质量保证措施(如止水钢板、快易收口网、新旧混凝土面打凿、涂刷水泥浆等)。其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行。 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	0.56				761.34

			4. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
2	040901008004	植筋	1. 材料种类及规格: $\Phi 6$ 螺杆钢筋, 材料型号综合考虑 2. 植入深度:综合考虑 3. 植筋胶品种:综合考虑 4. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	根	372.28				12.59
3	010516002003	预埋铁件	1、根据图纸的设计要求的部位 2、金属铁件制作、运输、安装 3、综合考虑: 防锈、防腐、油漆、镀锌等包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	t	0.15				11941.6
4	011210006044	100厚轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度:100mm 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚耐水面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:中间填充隔音棉、现场按需做加固处理 5. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚	m ²	121.55				122.05

			手架的搭拆费用						
5	011101006003	水泥砂浆楼地面找平	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆，厚度，砂浆等级及配合比综合考虑 3、说明：综合单价包含超高降效费、及暗室增加费 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	41.55				32.61
6	011201001004	墙面一般抹灰（含梁柱及所有构件）	1. 墙体类型：刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚水泥石灰砂浆，分两次抹灰，砂浆等级配合比综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥石灰砂浆，砂浆等级配合比综合考虑 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 综合单价：包括内配钢丝网，钢丝网规格型号及安装方式、超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	212.93				29.18
7	011201004003	墙面一般抹灰及找平（含梁柱及所有构件）	1. 墙体类型：砌体墙、轻质隔墙及各类墙体，刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 厚度、砂浆配合比：厚度，砂浆等级及配合比综合考虑，打底压实找平 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	49.3				37.48

8	011601001004	拆除墙体	<p>1. 砌体材质:实心砖墙、轻质隔墙等</p> <p>2. 拆除高度:按图纸要求</p> <p>3. 外运距离:投标人综合考虑混凝土构件处理,外运,外运距离。消纳自行考虑并进行处置,投标人须综合考虑搭设操作平台等,弃置点需符合环保相关规定。</p> <p>4. 其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超),施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响,做好降排水措施,防止黄泥水进入河道</p> <p>5. 其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m3	5.5				396.79
9	011302001310	灯带(槽)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙</p>	m	18				65.03

			1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费; 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		土建工程合计							
		家政间/逃生通道							
		家政间/逃生通道合计							
		家政间/逃生通道地面工程							
1	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数: 刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度: 门洞处防水层应向外延伸300; 管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费、及暗室增加费;	m2	11.1246				38
2	011102001154	进户门门槛石楼地面(ST-03)	1、面层材料: ST-03静雅棕石材门槛石, 厚度	m2	0.15				3345.74

			<p>: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸以实际为准;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他: 未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明: 综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001155	出户门门槛石楼地面(ST-01)	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材门槛石, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸以实际为准;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建</p>	m2	0.2				961.68

			筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
4	011102003069	瓷砖楼地面	1、面层材料: TL-03瓷砖,规格尺寸: 600*1200mm,厚度: 综合考虑,干水泥擦缝; 2、结合层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、说明:综合单价包括但不限于超高降效费;	m2	4.39				203.5

			6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		家政间/逃生通道地面工程合计							
		家政间/逃生通道墙面工程							
1	010903002011	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	36.87				52.78
2	011204003077	TL-03 瓷砖墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:TL-03瓷砖,厚度:10mm,铺实拍平,填缝剂擦缝; 2、结合层:10厚胶泥粘贴层; 3、找平层:20厚C20干硬性水泥砂浆打底压实找平; 4、说明:综合单价包括但不限于超高降效费、及各种类型脚手架费用; 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	9.25				273.08

3	011204001131	ST-03 静雅棕石材墙面基座	<p>1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	0.18				3345.63
---	--------------	-----------------	--	----	------	--	--	--	---------

		家政间/逃生通道墙面工程合计							
		家政间/逃生通道天棚工程							
1	011302001311	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括但不限于超高降效费、及各种类型脚手架费用； 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	4.38				163.44

		家政间/逃生通道天棚工程合计							
		家政间/逃生通道其他装饰工程							
1	010802004008	进户门	1、门代号及洞口尺寸:900*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、门锁、及后期深化等费用； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				10332.21
2	010802004009	木质防盗出户门	1、门代号及洞口尺寸:1000*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、门锁、及后期深化等费用； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				2500
3	011501008017	家政间高柜	1、柜体规格尺寸：包含家政间各类高柜，具体规格尺寸及节点做法	组	1				14340.88

			<p>、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、柜体材质：柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
4	011501008018	家政间吊柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含家政间各类吊柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、柜体材质：柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	1				28075.31
5	011501008019	家政间墙面搁物层板	<p>1、柜体规格尺寸：包含家政间各类墙面搁物层板，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、柜体材质：柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图</p>	组	1				7113.98

			<p>纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
6	011501008020	家政间地柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含家政间各类地柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、柜体材质：柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	1				18624.07
		家政间/逃生通道其他装饰工程合计							
		电梯厅							
		电梯厅合计							
		电梯厅地面工程							
1	011502001136	地面黄铜装饰线	<p>1、材料:MT-03黄铜线，宽度：6mm，高度：20mm；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设</p>	m	8.17				62.83

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011102001156	ST-01 云海白石材楼地面	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：1215*860mm，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	4.16				898.79
3	011102001157	ST-03静雅棕石材嵌边	1、面层材料：ST-03静	m2	1.147				3249.0

		(波打线) 楼地面	<p>雅棕石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体规格尺寸以实际为准；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						7
4	011105006093	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度：1.2mm,高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见大样；</p>	m	6.159				36.41

			3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		电梯厅地面工程合计							
		电梯厅墙面工程							
1	011207001167	WD-02 烤漆（米白色）墙面	1、面层：WD-02烤漆（米白色），9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价：包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	13.1				1723.53
2	011207001168	尤加利 墙面	1、面层：WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价：包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	0.99				1454.83

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011207001169	尤加利格栅 墙面	1、面层：WD-01尤加利格栅，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	0.81				1664.19
4	011204001132	ST-03 静雅棕石材墙面	1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定，规格尺寸具体详见立面图、详图及大样； 2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理； 3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度； 4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)； 5、防护层材料种类:石	m2	0.4				3345.91

			<p>材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
5	011207001170	WD-05 仿皮纹炭镁板墙面	<p>1、面层: WD-05仿皮纹炭镁板, 9mm轻质阻燃板垫条;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>4、12mm厚多层板刷防火涂料三度;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近</p>	m2	3.65				1460.33

			<p>石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费</p>						
		电梯厅墙面工程合计							
		电梯厅天棚工程							
1	011302001312	吊顶天棚 (WD-02 烤漆 米白色)	<p>1、面层: WD-02烤漆 (米白色) 天棚面层;</p> <p>2、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用 M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>6、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙 1200*1200mm;</p> <p>4、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>5、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15;</p> <p>6、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19;</p> <p>7、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>8、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>9、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>10、说明: 综合单价包</p>	m2	3.072				1976.26

			<p>括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>11、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011302001313	<p>吊顶天棚（MT-04 镜面灰色不锈钢）</p>	<p>1、面层：MT-04镜面灰色不锈钢，厚度：2mm，天棚面层，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm；</p> <p>6、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm；</p> <p>4、龙骨为上人体系，双层列；</p> <p>5、主龙骨采用CS60X27或CS50X15；</p> <p>6、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19；</p> <p>7、主龙骨最大间距不得大于1200；</p> <p>8、次龙骨最大间距不得大于400；</p> <p>9、横撑龙骨最大间距不得大600；</p> <p>10、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>11、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关</p>	m2	2.003				540.41

			规范规定执行；						
		电梯厅天棚工程合计							
		玄关							
		玄关合计							
		玄关地面工程							
1	011102001158	入户门门槛石楼地面 (ST-03)	<p>1、面层材料：ST-03静雅棕石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体规格尺寸以实际为准；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	0.25				3345.67

2	011102001159	ST-01 云海白石材楼地面（一）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：500*732mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	1.188				1216.24
3	011102001160	ST-01 云海白石材楼地面（二）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：600*366mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒</p>	m2	0.792				1211.29

			<p>水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		玄关地面工程合计							
		玄关墙面工程							
1	011502001137	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条,宽度:30mm,厚度:1.2mm,本色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等;</p>	m	8.36				22.86

			<p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011207001171	尤加利 墙面	<p>1、面层:WD-01尤加利,9mm轻质阻燃板垫条;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>4、12mm厚多层板刷防火涂料三度;</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	8.26				1454.76
3	011502001138	MT-01镀钛喷砂不锈钢对视机面框(本色)	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢框,厚度:1.2mm,本色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p> <p>4、综合单价:包括超高</p>	个	1				1000

			降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
		玄关墙面工程合计							
		玄关天棚工程							
1	011302001314	吊顶天棚（WD-01尤加利）	1、面层：WD-01尤加利； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	2.17				1485.91

		玄关天棚工程合计							
		玄关其他装饰工程							
1	011501008021	玄关柜	1、柜体规格尺寸：包含玄关各类柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、柜体材质：柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	1				15976.28
2	010801006003	入户门智能门锁	1、锁品种：智能指纹锁 2、锁规格：具体样式详见招标图纸大样及深化方案和图纸 3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、及后期深化等费用； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	套	1				3212.39
3	010802004010	入户门	1、门代号及洞口尺寸：1360*3000mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；	樘	1				34070

			3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、含机械锁（不含智能门锁）、及后期深化等费用； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		玄关其他装饰工程合计							
		中厨							
		中厨合计							
		中厨地面工程							
1	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	12.3114				38.01
2	011102001161	ST-01 云海白石材楼地面（一）	1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：500*732mm平行四边形，水泥浆擦缝； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、防护层材料种类:石	m2	2.418				1215.23

			<p>材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001162	ST-01 云海白石材楼地面(二)	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 600*366mm平行四边形,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将</p>	m2	1.612				1212.8

			<p>原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		中厨地面工程合计							
		中厨墙面工程							
1	010903002012	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	<p>1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料;</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑;</p> <p>3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序;</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m2	25.2				52.78
2	011204003078	TL-01 岩板墙面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:TL-01岩板,规格尺寸:1600*3200*12mm,铺实拍平,填缝剂擦缝;</p> <p>2、结合层:10厚胶泥粘贴层;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类</p>	m2	4.76				457.48

			型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011406001073	PT-02 防水乳胶漆墙面	1、PT-02防水乳胶漆（一底、二面漆）； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	0.03				48.29
4	011207001172	尤加利 墙面	1、面层：WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	2.76				1454.63
5	011502001139	7mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：7mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样	m	2.45				25.3

			<p>式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
6	011502001140	100mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：100mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	4.18				66.27
		中厨墙面工程合计							
		中厨天棚工程							
1	011302001315	吊顶天棚（PT-02 防水乳胶漆）	<p>1、面层：刮腻子三遍，刷PT-02防水乳胶漆三遍（一底、二面漆）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板</p>	m2	5.94				164.5

			<p>、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、说明:综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
		中厨天棚工程合计							
		中厨其他装饰工程							
1	011102001163	ST-02 摩登白(乱纹)台面	<p>1、面层材料:ST-02摩登白石材(乱纹)(含挡水条),厚度:20mm,水泥浆擦缝,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;</p> <p>2、结合层:1:3干硬性水泥砂浆,厚度综合考虑,,表面撒水泥粉;</p>	m2	1.96				1956.01

			<p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、说明：综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用；</p> <p>5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011501010004	中厨橱柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含中厨各类橱柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	1				45882.65
3	010802001012	GL-0 2钢化超白玻推拉门	<p>1、门代号及洞口尺寸：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工</p>	樘	1				13570.88

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		中厨其他装饰工程合计							
		餐厅							
		餐厅合计							
		餐厅地面工程							
1	011102001164	ST-01 云海白石材楼地面（一）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：500*732mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p>	m2	9.6				1214.26

			8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
2	011102001165	ST-01 云海白石材楼地面（二）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：600*366mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	6.4				1214.26
3	011105006094	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度	m	0.15				40.29

			: 1.2mm, 高度 : 30mm, 具体样式详见 图纸大样, 综合考虑各 种折边, 具体样式详见 图纸大样; 2、固定配套金属卡件 , 间距具体详见大样; 3、综合单价包括但不 限于超高降效费; 4、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行;						
4	011105006095	100mm高 MT-01镀钛喷 砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈 钢踢脚(本色), 厚度 : 1.2mm, 高度 : 100mm, 具体样式详 见图纸大样, 综合考虑 各种折边, 具体样式详 见图纸大样; 2、固定配套金属卡件 , 间距具体详见大样; 3、综合单价包括但不 限于超高降效费; 4、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行;	m	6.15				48.54
		餐厅地面工程合计							
		餐厅墙面工程							
1	011207001173	WD-04 PET仿金属板墙 面	1、面层: WD-04PET仿 金属板, 9mm轻质阻燃 板垫条; 2、满刮2厚面层耐水腻 子找平; 3、满刷防潮涂料两道 , 横纵方向各一道(增强 水泥加压板无此道工序); 4、12mm厚多层板刷防 火涂料三度;	m2	7.89				825.33

			<p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011204001133	GL-07 热熔复核石材玻璃墙面	<p>1、面层;GL-07热熔复核石材玻璃,用镀锌不锈钢挂件固定;</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理;</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度;</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	0.38				1375.01
3	011406001074	PT-01 ICI乳胶漆墙面	<p>1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆);</p> <p>2、满刮腻子三遍;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项</p>	m2	3.13				46.94

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011502001141	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：30mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	11.76				40.02
5	011502001142	239mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：239mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	2.95				102.69
		餐厅墙面工程合计							
		餐厅天棚工程							
1	011302001316	吊顶天棚（PT-01	1、面层：刮腻子三遍	m2	6.59				163.44

		ICI乳胶漆)	,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆); 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明:综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		餐厅天棚工程合计							
		餐厅其他装饰工程							
1	011304002131	铝制线性无框空调风口	1、风口材料品种、规格:铝制线性无框空调风口,规格尺寸	个	1				402.5

			<p>: 3940*100mm, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;</p> <p>2、具体做法及样式详见图纸大样和深化方案图纸;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011102001166	ST-02 摩登白 (乱纹) 台面	<p>1、面层材料: ST-02摩登白石材 (乱纹) (含挡水条), 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;</p> <p>2、结合层: 1:3干硬性水泥砂浆, 厚度综合考虑, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道 (内掺建筑胶);</p> <p>4、说明: 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p> <p>5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	0.72				1956.01
3	011501010005	西厨橱柜	<p>1、柜体规格尺寸: 包含餐厅操作台吊柜、地柜、蒸汽烤箱吊柜、酒柜、岛台柜子等各类柜体, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面</p>	组	1				121600.62

			<p>详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格 ：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
4	011501014003	西厨岛台	<p>1、柜体规格尺寸：包含岛台骨架、侧面石材装饰、不锈钢线条、不锈钢装饰面及连体岛台部位（不含岛台柜子），具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格 ：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	1				21000
		餐厅其他装饰工程合计							
		会客厅							
		会客厅合计							
		会客厅地面工程							

1	011102001167	ST-01 云海白石材楼地面（一）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：500*732mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	36.912				1214.2
2	011102001168	ST-01 云海白石材楼地面（二）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：600*366mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒</p>	m2	24.608				1214.36

			<p>水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011105006096	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(本色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项</p>	m	5.82				39.48

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011105006097	60mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度：1.2mm, 高度：60mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	1.52				44.57
		会客厅地面工程合计							
		会客厅墙面工程							
1	011406001075	PT-01 ICI乳胶漆墙面	1、PT-01ICI乳胶漆（一底、二面漆）； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	16.84				46.94
2	011207001174	尤加利 墙面	1、面层：WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高	m2	1.57				1454.72

			<p>降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
3	011502001143	MT-02 镜面不锈钢 墙面	<p>1、材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m2	0.74				563.95
4	011502001144	MT-01镀钛喷砂不锈钢结构柱墙面	<p>1、材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢，厚度：1.2mm，镀钛喷砂，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型</p>	m2	6.65				775.41

			型脚手架的搭拆费用						
5	011207001175	立柱造型 WD-07 橡木 染深格栅墙面	1、面层：WD-07橡木染 深格栅，9mm轻质阻燃 板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻 子找平； 3、满刷防潮涂料两道 ，纵横方向各一道(增强 水泥加压板无此道工序) 4、12mm厚多层板刷防 火涂料三度； 5、综合单价:包括超高 降效增加费、及各种类 型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；	项	1				24278. 85
6	011207001176	GL-01 明镜墙面	1、面层：GL-01明镜 ，9mm轻质阻燃板垫条 ； 2、满刮2厚面层耐水腻 子找平； 3、满刷防潮涂料两道 ，纵横方向各一道(增强 水泥加压板无此道工序) 4、12mm厚多层板刷防 火涂料三度； 5、综合单价:包括超高 降效增加费、及各种类 型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；	m2	0.13				291.14
		会客厅墙面工程合计							
		会客厅天棚工程							
1	011302001317	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍 ，刷PT-01ICI乳胶漆三	m2	60.82				163.44

			遍(一底、二面漆); 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明:综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		会客厅天棚工程合计							
		内花园							
		内花园合计							
		内花园地面工程							
1	011104003001	镜面不锈钢楼地面	1、面层材料:MT-02镜	m2	7.19				540.57

			面不锈钢，厚度： ：1.2mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011502001145	地面黄铜装饰线	1、材料:MT-03黄铜线，宽度：6mm，高度：20mm； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	10.49				62.83
		内花园地面工程合计							
		内花园墙面工程							
1	011207001177	GL-01 明镜墙面	1、面层：GL-01明镜，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工	m2	17.68				291.17

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011210003012	GL-02钢化超白玻 隔断（弧形）	1、边框材料种类、规格：综合考虑； 2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02钢化超白玻； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用、五金配件、门扶手等； 4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	11.8				677.5
3	011207001178	墙面发光膜（含刷白漆）	1、面层：GL-06发光膜（含刷白漆）； 2、粘贴方式：综合考虑各种安装方式； 3、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	1.17				610.69
4	011207001179	尤加利 墙面	1、面层：WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度；	m2	0.3				1454.74

			5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
5	011406001076	PT-01 ICI乳胶漆墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	1.38				46.94
6	011502001146	5mm宽 MT-01镜面不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢线条，宽度：5mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	4.39				17.04
7	011502001147	100mm宽 MT-02镜面不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢线条，宽度：100mm，厚度	m	0.58				45.85

			: 1.2mm, 本色, 综合考虑各种折边, 具体样式详见图纸大样; 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等; 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		内花园墙面工程合计							
		内花园天棚工程							
1	011302001318	吊顶天棚 (GL-06 发光膜天棚)	1、面层: GL-06发光膜天棚, 综合考虑各种安装方式; 2、孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用 M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200;	m2	6.59				957.01

			<p>10、次龙骨最大间距不得大于400；</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600；</p> <p>12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011302001319	吊顶天棚（MT-02镜面不锈钢）	<p>1、面层：MT-02镜面不锈钢，1.2mm厚，综合考虑各种安装方式，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm；</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列；</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15；</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19；</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200；</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400；</p> <p>11、横撑龙骨最大间距</p>	m2	0.28				682.7

			<p>不得大600;</p> <p>12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
		内花园天棚工程合计							
		内花园其他装饰工程							
1	011304002132	送风口	<p>1、风口材料品种、规格:送风口，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、具体做法及样式详见图纸大样和深化方案图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	个	1				402.5
		内花园其他装饰工程合计							
		过道							
		过道合计							
		过道地面工程							
1	011102001169	ST-01 云海白石材楼地面（一）	<p>1、面层材料：ST-01云海白石材，厚度：20mm，规格尺寸：500*732mm平行四边形，水泥浆擦缝；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p>	m2	4.056				1215.42

			<p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011102001170	ST-01 云海白石材楼地面(二)	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 600*366mm平行四边形,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护</p>	m2	2.704				1212.52

			<p>处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011105006098	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(本色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	9.66				40.07
		过道地面工程合计							
		过道墙面工程							
1	011207001180	WP-01 壁布墙面	<p>1、面层:WP-01壁布粘贴;</p>	m2	20.21				821.37

			2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011207001181	尤加利 墙面	1、面层: WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	3.26				1454.83
3	011502001148	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色: MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度: 30mm，厚度: 1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不	m	1.14				21.22

			限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		过道墙面工程合计							
		过道天棚工程							
1	011302001320	吊顶天棚（WD-01尤加利）	1、面层：WD-01尤加利； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包	m2	1.59				1485.7

			<p>括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011302001321	<p>吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）</p>	<p>1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm；</p> <p>6、龙骨为上人体系，双层列；</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15；</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19；</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200；</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400；</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600；</p> <p>12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工</p>	m2	5.17				163.44

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		过道天棚工程合计							
		公卫							
		公卫合计							
		公卫地面工程							
1	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	7.54				38.02
2	011102001171	门槛石楼地面(ST-01)	1、面层材料:ST-01云海白石材,厚度:20mm,水泥浆擦缝,具体规格尺寸以实际为准; 2、结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近	m2	0.17				966.61

			<p>石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001172	ST-01 云海白石材楼地面	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 1340*990mm,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶</p>	m2	2.17				799.36

			<p>对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011102001173	ST-01 云海白石材楼地面(哑光面)	<p>1、面层材料: ST-01云海白石材(哑光面),厚度: 20mm,规格尺寸: 具体以实际样式为准,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p>	m2	1.34				829.73

			8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
		公卫地面工程合计							
		公卫墙面工程							
1	010903002013	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	23.93				52.78
2	011204003079	TL-01 岩板墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:TL-01岩板, 规格尺寸: 1600*3200*12mm, 铺实拍平, 填缝剂擦缝; 2、结合层: 10厚胶泥粘贴层; 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	4.69				457.48
3	011204003080	TL-02 岩板墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:TL-02岩板, 规格尺寸: 1120*2400mm, 铺实拍平, 填缝剂擦缝; 2、结合层: 10厚胶泥粘贴层; 3、综合单价:包括超高	m2	10.05				449.39

			降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011207001182	GL-01明镜 墙面	1、面层：GL-01明镜，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	1.55				292.52
5	011207001183	GL-03灰镜 墙面	1、面层：GL-03灰镜，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项	m2	2.09				292.53

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
6	011210003013	GL-02钢化超白玻 浴室隔断	1、边框材料种类、规格：综合考虑； 2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02钢化超白玻； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用、五金配件、门扶手等； 4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	3.17				468.03
7	011502001149	MT-01镀钛喷砂不锈钢墙面	1、材料品种、规格、颜色：MT-01镀钛喷砂不锈钢面板，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价：包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	0.09				722.56
8	011502001150	10mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色：MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：10mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不	m	12.88				29.41

			限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		公卫墙面工程合计							
		公卫天棚工程							
1	011302001322	吊顶天棚（PT-02 防水乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-02防水乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600；	m2	3.17				164.5

			<p>12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
		公卫天棚工程合计							
		公卫其他装饰工程							
1	011501008022	洗漱台柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含公卫各类洗漱台柜及镜柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	1				16972.25
2	010801001073	公共卫生间门	<p>1、门代号及洞口尺寸：900*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p>	樘	1				13249.65

			4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		公卫其他装饰工程合计							
		娱乐室&次卧室							
		娱乐室&次卧室合计							
		娱乐室&次卧室地面工程							
1	011102003070	WD-06 木地板楼地面（直拼）	1、WD-06木地板（直拼），规格尺寸：910mmx125mmx15mm，企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺； 2、3~5厚泡沫塑料衬垫； 3、木质的铺贴厚度（L）见地面标高图； 4、说明：综合单价包括但不限于超高降效费； 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m ²	12.89				197.32
2	011502001151	地面黄铜装饰线	1、材料:MT-03黄铜线，宽度：6mm，高度：20mm； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	0.94				62.82
3	011105006099	30mm高 MT-01镀钛喷	1、MT-01镀钛喷砂不锈	m	12.03				39.71

		砂不锈钢踢脚线	<p>钢踢脚（本色），厚度：1.2mm, 高度：30mm, 综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
		娱乐室&次卧室地面工程合计							
		娱乐室&次卧室墙面工程							
1	011207001184	WP-02 壁布墙面	<p>1、面层：WP-02壁布粘贴；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）；</p> <p>5、综合单价：包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	9.41				778.22
2	011207001185	WP-03 壁布墙面	<p>1、面层：WP-03壁布粘贴；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p>	m2	10.51				798.27

			<p>4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
3	011207001186	尤加利 墙面	<p>1、面层:WD-01尤加利,9mm轻质阻燃板垫条;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>4、12mm厚多层板刷防火涂料三度;</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	0.96				1454.62
4	011406001077	PT-01 ICI乳胶漆墙面	<p>1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆);</p> <p>2、满刮腻子三遍;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关</p>	m2	5.59				46.94

			规范规定执行；						
5	011502001152	MT-02镜面不锈钢 墙面	1、材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	2.21				563.94
6	011502001153	30mm宽 MT-02镜面不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢线条，宽度：30mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等； 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	8.27				21.22
7	011502001154	60mm宽 MT-02镜面不锈钢线条	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢线条，宽度：60mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样	m	10.02				29.49

			<p>式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>					
8	011204001134	ST-03 静雅棕石材墙面基座	<p>1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的</p>	m2	0.13			3350.45

			差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用						
		娱乐室&次卧室墙面工程合计							
		娱乐室&次卧室天棚工程							
1	011302001323	吊顶天棚 (WWD-01尤加利)	1、面层: WD-01尤加利; 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不	m2	0.93				1492.56

			<p>得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011302001324	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	<p>1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm；</p> <p>6、龙骨为上人体系，双层列；</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15；</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19；</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200；</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400；</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600；</p> <p>12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及</p>	m2	8.03				163.44

			各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	011302001325	吊顶天棚（WP-02 壁纸）	1、面层：WP-02壁纸粘贴； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、说明：综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项	m2	3.7				260.38

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		娱乐室&次卧室天棚工程合计							
		娱乐室&次卧室其他装饰工程							
1	010801001074	娱乐室&次卧室门	1、门代号及洞口尺寸:1000*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				14561.86
2	011304002133	送风口	1、风口材料品种、规格:送风口，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、具体做法及样式详见图纸大样和深化方案图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	个	3				402.5
		娱乐室&次卧室其他装饰工程合计							

		主浴室							
		主浴室合计							
		主浴室地面工程							
1	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	15.3212				38.01
2	011102001174	门槛石楼地面(ST-06)	1、面层材料: ST-03静雅棕石材门槛石, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸以实际为准; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用	m2	0.14				3345.69

			<p>接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011502001155	地面黄铜装饰线	<p>1、材料:MT-03黄铜线,宽度:6mm,高度:20mm;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	0.95				62.83
4	011102001175	ST-03静雅棕石材楼地面	<p>1、面层材料:ST-03静雅棕石材,厚度:20mm,规格尺寸:1430*910mm,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将</p>	m ²	7.6				3158.4

			<p>原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
5	011102001176	ST-03静雅棕石材楼地面(哑光面)	<p>1、面层材料: ST-03静雅棕石材(哑光面),厚度: 20mm,具体规格尺寸以实际为准,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用</p>	m2	1.26				3188.77

			<p>接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
6	011105006100	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(本色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	1.71				38.91
		主浴室地面工程合计							
		主浴室墙面工程							
1	010903002014	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	<p>1.防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料;</p> <p>2.涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑;</p> <p>3.反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序;</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m2	39.48				52.78

2	011204003081	TL-01 岩板墙面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:TL-01岩板，规格尺寸：1600*3200*12mm，铺实拍平，填缝剂擦缝；</p> <p>2、结合层：10厚胶泥粘贴层；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	29.31				457.48
3	011207001187	GL-03灰镜 墙面	<p>1、面层：GL-03灰镜，9mm轻质阻燃板垫条；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>4、12mm厚多层板刷防火涂料三度；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	0.37				292.5
4	011210003014	GL-02钢化超白玻 主浴室隔断	<p>1、边框材料种类、规格：综合考虑；</p> <p>2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02钢化超白玻；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用、五金配件、门扶手等；</p>	m2	2.85				468.03

			4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
5	011502001156	20mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢线条	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条，宽度：20mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	10				21.98
6	011204001135	ST-03 静雅棕石材墙面基座	<p>1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺)，350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p>	m2	0.29				3345.85

			<p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		主浴室墙面工程合计							
		主浴室天棚工程							
1	011302001326	吊顶天棚(MT-01镀钛喷砂不锈钢)	<p>1、面层: MT-01镀钛喷砂不锈钢(本色),厚度: 2mm, 综合考虑各种折边, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用 M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢</p>	m2	0.1				629.35

			<p>结构转换层, 垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm, 水平为L50X4等 边镀锌角钢间隙 1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系, 双层列;</p> <p>7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、说明: 综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011302001327	吊顶天棚 (PT-02 防水乳胶漆)	<p>1、面层: 刮腻子三遍, 刷PT-02防水乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢</p> <p>结构转换层, 垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm, 水平为L50X4等 边镀锌角钢间隙 1200*1200mm;</p>	m2	8.16				164.5

			6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明: 综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		主浴室天棚工程合计							
		主浴室其他装饰工程							
1	011501008023	洗漱台柜	1、柜体规格尺寸: 包含主浴室各类洗漱台柜及镜柜, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、材料种类、规格: 柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	组	1				25971.68

2	011505004002	浴缸拉手	<p>1、规格尺寸：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：材质及规格具体详见图纸大样和深化设计方案图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	个	1				1161.5
3	010801001075	主卧浴室门	<p>1、门代号及洞口尺寸：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	樘	1				15746.7
		主浴室其他装饰工程合计							
		主卧室							
		主卧室合计							
		主卧室地面工程							
1	011102001177	门槛石楼地面（ST-01）	1、面层材料：ST-01云海白石材门槛石，厚度	m2	0.11				966.62

			: 20mm, 水泥浆擦缝 , 具体规格尺寸以实际 为准; 2、结合层: 30厚1:3干 硬性水泥砂浆, 表面撒 水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建 筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼 板或预制楼板现浇叠合 层; 5、说明: 综合单价包 括超高降效增加费、石 材背胶、防止施工完成 成品泛黄等费用 6、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行;						
2	011102003071	WD-03 木地板楼地面 (人字拼)	1、WD-03木地板(人字 拼), 规格尺寸 : 600mmx90mmx15mm, 企口强化复合木地板 , 板缝用胶粘剂粘铺; 2、3~5厚泡沫塑料衬垫 ; 3、木质的铺贴厚度 (L) 见地面标高图; 4、说明: 综合单价包 括但不限于超高降效费 ; 5、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行;	m ²	23.57				200.1
3	011502001157	地面黄铜装饰线	1、材料: MT-03黄铜线 , 宽度: 6mm, 高度 : 20mm; 2、综合单价包括但不 限于各种五金配件、吊 码、灯条、塞口、填缝 、超高降效费等;	m	2.49				62.83

			3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011105006101	30mm高 MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（本色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	17.79				39.77
		主卧室地面工程合计							
		主卧室墙面工程							
1	011207001188	FB-02 皮革墙面	1、面层：FB-02皮革； 2、纵向固定挂件与墙面锚固； 3、12mm厚阻燃夹板基层； 4、采用环保胶水粘贴饰面打布(注：布背后需加衬布)； 5、采用配套挂件固在墙上； 6、综合单价：包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	17.96				1536.47
2	011207001189	FB-01 透光皮革墙面	1、面层：FB-01透光皮	m2	5.08				1536.4

			革; 2、纵向固定挂件与墙面锚固; 3、12mm厚阻燃夹板基层; 4、采用环保胶水粘贴饰面打布(注:布背后需加衬布); 5、采用配套挂件固在墙上; 6、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						6
3	011406001078	PT-01 ICI乳胶漆墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆); 2、满刮腻子三遍; 3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	11.01				46.94
4	011207001190	WP-01 裱壁布墙面	1、面层:WP-01裱壁布粘贴; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	22.04				821.37

			6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
5	011502001158	MT-01镀钛喷砂不锈钢墙面	<p>1、材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	2.51				481.47
6	011204001136	ST-03 静雅棕石材墙面基座	<p>1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石</p>	m2	0.11				3346.23

			<p>材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		主卧室墙面工程合计							
		主卧室天棚工程							
1	011302001328	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等</p>	m2	23.03				163.44

			边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明: 综合单价包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		主卧室天棚工程合计							
		主卧室其他装饰工程							
1	011304002134	铝制线性无框空调风口	1、风口材料品种、规格: 铝制线性无框空调风口, 规格尺寸: 2160*100mm, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、具体做法及样式详见图纸大样和深化方案图纸; 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用; 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序, 其他未尽事项, 详见设计图纸及	个	1				402.5

			相关规范规定执行；						
2	010801001076	主卧室门	1、门代号及洞口尺寸:1300*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				22323.19
		主卧室其他装饰工程合计							
		主卧衣帽间							
		主卧衣帽间合计							
		主卧衣帽间地面工程							
1	011102003072	WD-03 木地板楼地面（人字拼）	1、WD-03木地板（人字拼），规格尺寸：600mmx90mmx15mm，企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺； 2、3~5厚泡沫塑料衬垫； 3、木质的铺贴厚度(L)见地面标高图； 4、说明：综合单价包括但不限于超高降效费； 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	5.09				200.1
2	011105006102	30mm高 MT-01镀钛喷	1、MT-01镀钛喷砂不锈	m	7.15				39.75

		砂不锈钢踢脚线	钢踢脚（本色），厚度： 1.2mm, 高度：30mm, 综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		主卧衣帽间地面工程合计							
		主卧衣帽间墙面工程							
1	011207001191	尤加利 墙面	1、面层：WD-01尤加利，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	3.32				1454.63
2	011207001192	FB-02 皮革墙面	1、面层：FB-02皮革； 2、纵向固定挂件与墙面锚固； 3、12mm厚阻燃夹板基层； 4、采用环保胶水粘贴饰面打布(注:布背后需	m2	1.71				1536.46

			加衬布); 5、采用配套挂件固定在墙上; 6、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
3	011207001193	GL-01明镜 墙面	1、面层: GL-01明镜, 9mm轻质阻燃板垫条; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度; 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	5.21				2264.09
4	011207001194	WP-01 裱壁布墙面	1、面层: WP-01裱壁布粘贴; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	0.79				821.36

			6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
5	011502001159	10mm宽 MT-02镜面不锈钢线条装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢线条装饰线，宽度：10mm，厚度：1.2mm，本色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝等；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	1.79				8.92
6	011204001137	ST-03 静雅棕石材墙面基座	<p>1、ST-03静雅棕石材，20mm厚(足尺)，350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p>	m2	0.11				3346.23

			<p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		主卧衣帽间墙面工程合计							
		主卧衣帽间天棚工程							
1	011302001329	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直</p>	m2	4.17				163.44

			<p>L50X4的角钢吊杆 @900mm, 水平为L50X4等 边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双 层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不 得大于1200; 10、次龙骨最大间距不 得大于400; 11、横撑龙骨最大间距 不得大600; 12、说明: 综合单价包 括超高降效增加费、及 各种类型脚手架的搭拆 费用 13、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容, 其他未尽事项 , 详见设计图纸及相关 规范规定执行;</p>						
		主卧衣帽间天棚工程 合计							
		主卧衣帽间其他装饰 工程							
1	011501003004	衣柜	<p>1、柜体规格尺寸: 包 含主卧衣帽间各类衣柜 , 具体规格尺寸及节点 做法、材质、装饰面详 见招标图纸、深化图纸 及大样节点; 2、材料 种类、规格: 柜体材料 具体详见柜体图纸大样 及柜体深化图纸; 3、综合单价包括但不 限于各种五金配件、拉 手、塞口、填缝、超高 降效费等; 4、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工</p>	组	1				36540. 44

			所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	穗 011501021005	梳妆台柜	1、柜体规格尺寸：包含主卧衣帽间各类梳妆台柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	1				31465.84
3	010801001077	衣帽间门	1、门代号及洞口尺寸：1300*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				18369.03
		主卧衣帽间其他装饰工程合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：A2户型（样板房）精装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00039	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00011	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002011	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000039	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：A2户型（样板房）精装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	52314.28		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：A2户型（样板房）精装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		52314.28	
合计			52314.28	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：A2户型（样板房）精装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：A2户型（样板房）精装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：A2户型（样板房）精装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：A2户型（样板房）精装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：A2户型（样板房）精装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）精装修

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土建工程							
1	010503004004	地导梁	1. 混凝土强度等级:预拌商品砼C30 2. 混凝土其他要求: 综合考虑混凝土拌和料骨料粒径、泵送方式及超高降效增加费、暗室施工增加费等, 综合单价包括但不限于混凝土添加剂(如早强剂、润泵剂、钢筋阻锈剂等)、泵送费(如泵管安拆、清洗、整理、堆放、输送泵(车)就位、混凝土输送等)、覆膜养护、对拉螺杆/止水螺杆洞的封堵费用、楼板吊洞、混凝土墙面洞口封堵、结构面打磨平整费用、高低级别混凝土标号交接位置施工措施(交接位置使用高标号混凝土、快易收口网等)、按图纸要求使用高耐久性混凝土、设计图纸未显示但因施工组织需要分段施工所需的质量保证措施(如止水钢板、快易收口网、新旧混凝土面打凿、涂刷水泥浆等)。其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行。 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m3	1.67				768.23

			4. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
2	040901008005	植筋	1. 材料种类及规格: : Φ 6螺杆钢筋, 材料型号综合考虑 2. 植入深度:综合考虑 3. 植筋胶品种:综合考虑 4. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	根	447.16				12.95
3	010516002004	预埋铁件	1、根据图纸的设计要求的部位 2、金属铁件制作、运输、安装 3、综合考虑: 防锈、防腐、油漆、镀锌等包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	t	0.179				12437.52
4	011210006045	100厚轻钢龙骨隔墙	1. 墙体厚度:100mm 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、颜色:12mm厚耐水面石膏板 4. 嵌缝、塞口材料品种:中间填充隔音棉、现场按需做加固处理 5. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚	m2	169.92				123.68

			手架的搭拆费用						
5	011101006004	水泥砂浆楼地面找平	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆，厚度，砂浆等级及配合比综合考虑 3、说明：综合单价包含超高降效费、及暗室增加费 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m2	85.02				33.17
6	011201001005	墙面一般抹灰（含梁柱及所有构件）	1. 墙体类型：刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 底层厚度、砂浆配合比：10mm厚水泥石灰砂浆，分两次抹灰，砂浆等级配合比综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比：5mm厚水泥石灰砂浆，砂浆等级配合比综合考虑 4. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 5. 综合单价：包括内配钢丝网，钢丝网规格型号及安装方式、超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	359.84				29.98
7	011201004004	墙面一般抹灰及找平（含梁柱及所有构件）	1. 墙体类型：砌体墙、轻质隔墙及各类墙体，刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 厚度、砂浆配合比：厚度，砂浆等级及配合比综合考虑，打底压实找平 3. 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 4. 综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	192.71				38.25

8	011601001005	拆除墙体	<p>1. 砌体材质:实心砖墙、轻质隔墙等</p> <p>2. 拆除高度:按图纸要求</p> <p>3. 外运距离:投标人综合考虑混凝土构件处理,外运,外运距离。消纳自行考虑并进行处置,投标人须综合考虑搭设操作平台等,弃置点需符合环保相关规定。</p> <p>4. 其他内容:综合考虑相关政策导致增加费(政府安装电子秤、超载抓拍电子眼、电子治超),施工的场地清除局部旧混凝土道路、排污管道、现场土质、雨季台风等风险项目临近河道、受施工期间雨水影响,做好降排水措施,防止黄泥水进入河道</p> <p>5. 其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行</p> <p>6. 综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m3	15.58				408.59
9	011302001330	灯带(槽)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙</p>	m	22.5				66.53

			1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费; 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		土建工程合计							
		电梯厅							
		电梯厅合计							
		电梯厅地面工程							
1	011102001178	ST-02 雅柏灰石材楼地面 (一)	1、面层材料: ST-02雅柏灰石材楼地面, 厚度: 20mm, 规格尺寸: 450*550mm, 斜铺, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; ; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)	m2	1.7472				707.84

			<p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理 ,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011102001179	ST-02 雅柏灰石材楼地面 (二)	<p>1、面层材料: ST-02雅柏灰石材楼地面,厚度: 20mm,规格尺寸: 350*550mm,斜铺,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理 ,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行</p>	m2	1.1648				703.8

			<p>修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011502001160	地面黄铜装饰线	<p>1、材料:MT-03黄铜线,宽度:6mm,高度:20mm;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	6.969				63.03
4	011108001014	ST-04 劳伦黑金石材嵌边(波打线)楼地面	<p>1、面层材料:ST-04劳伦黑金石材楼地面,厚度:20mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材</p>	m ²	0.137				968.55

			<p>防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
5	011108001015	ST-01 爵士白石材嵌边(波打线) 楼地面	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材,厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行</p>	m2	1.118				889.22

			<p>修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		电梯厅地面工程合计							
		电梯厅墙面工程							
1	011406001079	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	<p>1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆);</p> <p>2、满刮腻子三遍;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	1.531				48.12
2	011207001195	WD-01亮光木皮(含不锈钢线条) 墙面	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图,含不锈钢线条)粘贴,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序</p>	m2	5.76				3281.12

); 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
3	011207001196	WD-01亮光木皮格栅墙面	1、面层:WD-01亮光木皮格栅(灰影,纹理方向如图,含不锈钢线条)粘贴,具体样式详见图纸大样; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、满刷防潮涂料两道,纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	5.3				1742.39
4	011204001138	ST-01 爵士白石材墙面	1、ST-01爵士白石材,20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定,规格尺寸具体详见立面图、详图及大样; 2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理; 3、按石材板高度安装	m2	1.188				1047.51

			<p>配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
5	011502001161	MT-02 镜面不锈钢 墙面	<p>1、材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢,厚度:1.2mm,本色,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p>	m2	0.2007				449.21

			3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
		电梯厅墙面工程合计							
		电梯厅天棚工程							
1	011302001331	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆)； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施	m2	4				165.68

			工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		电梯厅天棚工程合计							
		电梯厅其他装饰工程							
1	011501008024	电梯厅柜子	1、柜体规格尺寸：包含电梯厅各类柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、柜体材质：柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	1				13529.48
		电梯厅其他装饰工程合计							
		入户玄关							
		入户玄关合计							
		入户玄关地面工程							
1	011102001180	ST-01爵士白石材 楼地面	1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，规格尺寸：320*1150mm，平行四边形斜贴拼花，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒	m2	5.22				851.55

			<p>水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011102001181	ST-01爵士白石材 嵌边(波打线) 楼地面	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材,厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 圆弧形嵌边, 具体样式详见图纸大样; ;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石</p>	m2	0.7				854.12

			<p>材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011105006103	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(枪灰色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见图纸大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	4.75				46.94
		入户玄关地面工程合							
		计							
		入户玄关墙面工程							

1	011207001197	FB-03 皮革墙面	1、面层：FB-03皮革，具体样式详见图纸大样； 2、纵向固定挂件与墙面锚固； 3、12mm厚阻燃夹板基层； 4、采用环保胶水粘贴饰面打布(注：布背后需加衬布)； 5、采用配套挂件固在墙上； 6、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	13.74				311.29
2	011406001080	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	2.05				50.25
3	011207001198	GL-04 灰镜墙面	1、面层：GL-04灰镜，具体样式详见图纸大样； 2、纵向固定挂件与墙面锚固； 3、12mm厚阻燃夹板基层； 4、采用环保胶水粘贴饰面打布(注：布背后需	m2	2.68				311.29

			加衬布); 5、采用配套挂件固定在墙上; 6、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 7、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
4	011502001162	20mm宽 MT-01 镀钛喷砂不锈钢装饰线(香槟色)	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢线条,宽度:20mm,厚度:1.2mm,香槟色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样; 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等; 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行; 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	27.46				24.51
		入户玄关墙面工程合计							
		入户玄关天棚工程							
1	011302001332	吊顶天棚(PT-01 ICI乳胶漆)	1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆); 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板,专	m2	5.52				165.69

			<p>用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底$\leq 1500\text{mm}$时用 M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距$1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底$> 1500\text{mm}$时加钢结构转换层，垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙 $1200 \times 1200\text{mm}$；</p> <p>6、龙骨为上人体系，双层列；</p> <p>7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15；</p> <p>8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19；</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200；</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400；</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600；</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011302001333	吊顶天棚（FB-01 裱皮革）	<p>1、面层：FB-01裱皮革；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底$\leq 1500\text{mm}$时用 M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距$1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板</p>	m2	0.7				1337.68

			、梁底>1500mm时加钢 结构转换层,垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm,水平为L50X4等 边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双 层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不 得大于1200; 10、次龙骨最大间距不 得大于400; 11、横撑龙骨最大间距 不得大600; 12、综合单价:包括超 高降效增加费、暗室施 工增加费、及各种类型 脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容,其他未尽事项 ,详见设计图纸及相关 规范规定执行;						
		入户玄关天棚工程合 计							
		入户玄关其他装饰工 程							
1	010802004011	入户门	1、门代号及洞口尺寸 :1473*2850mm,具体规 格尺寸及节点做法、材 质、装饰面详见招标图 纸、深化图纸及大样节 点; 2、门材质:门材质及 样式具体详见门图纸大 样及门体深化图纸; 3、综合单价包括但不 限于超高降效费、五金 配件、含机械锁(不含 智能门锁)、及后期深	樘	1				34070

			化等费用; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
2	010801006004	入户门智能门锁	1、锁品种:智能指纹锁 2、锁规格:具体样式详见招标图纸大样及深化方案和图纸 3、综合单价包括但不限于超高降效费、五金配件、及后期深化等费用; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	套	1				3212.39
		入户玄关其他装饰工程合计							
		入户玄关左侧走廊							
		入户玄关左侧走廊合计							
		入户玄关左侧走廊地面工程							
1	011102001182	ST-01 爵士白石材楼地面	1、面层材料: ST-01爵士白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 1180*1550mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护	m2	6.62				865.58

			<p>处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011105002008	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材, 高度: 30mm, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将</p>	m	1.55				26.45

			<p>原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011105006104	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线(香槟色)	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(香槟色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见图纸大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	2.05				36.18
		入户玄关左侧走廊地面工程合计							
		入户玄关左侧走廊墙面工程							
1	011207001199	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图)粘贴,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻</p>	m2	1.88				1526.93

			<p>子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011207001200	WD-01亮光木皮 格栅墙面	<p>1、面层: WD-01亮光木皮格栅(灰影, 纹理方向如图), 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道, 纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度, 以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	3.71				1742.39
3	011502001163	50mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线(枪灰色)	<p>1、线条材料品种、规格、颜色: MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线, 宽度: 50mm, 厚度: 1.2mm, 枪灰色, 综</p>	m	1.41				36.72

			合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
		入户玄关左侧走廊墙面工程合计							
		入户玄关左侧走廊天棚工程							
1	011302001334	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19；	m2	6.69				165.69

			9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		入户玄关左侧走廊天棚工程合计							
		入户玄关左侧走廊其他装饰工程							
1	011501008025	入户玄关走廊右侧柜子	1、柜体规格尺寸：610*450*2570mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	1				8192.57
2	011501008026	入户玄关走廊左侧柜子	1、柜体规格尺寸：760*605*2560mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大	组	1				9804.6

			<p>样节点；</p> <p>2、材料种类、规格 ：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
		入户玄关左侧走廊其他装饰工程合计							
		西厨							
		西厨合计							
		西厨地面工程							
1	011102001183	ST-01 爵士白石材楼地面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，规格尺寸：1180*785mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材</p>	m2	13.55				865.58

			<p>开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011105002009	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材,高度: 30mm,厚度: 20mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地</p>	m	7.83				25.9

			<p>面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明: 综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		西厨地面工程合计							
		西厨墙面工程							
1	011204001139	ST-01 爵士白石材墙面	<p>1、ST-01爵士白石材, 20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定, 规格尺寸具体详见立面图、详图及大样;</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm, 留门洞处做钢架加强处理;</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度;</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢, 钢架龙骨与墙面锚固, 水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时, 采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、防护层材料种类: 石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求: 石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的</p>	m2	0.58				1046

			<p>差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011207001201	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层: WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图)粘贴,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	2.52				1526.93
3	011207001202	WD-01亮光木皮 格栅墙面	<p>1、面层: WD-01亮光木皮格栅(灰影,纹理方向如图),具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道</p>	m2	0.26				1742.38

			,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		西厨墙面工程合计							
		西厨天棚工程							
1	011302001335	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆); 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400;	m2	8.4				165.68

			<p>11、横撑龙骨最大间距不得大600；</p> <p>12、说明：综合单价包括但不限于超高降效费；</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011302001336	吊顶天棚（WD-01亮光木皮）	<p>1、面层：WD-01亮光木皮（灰影）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm；</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列；</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15；</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19；</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200；</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400；</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600；</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设</p>	m2	2.06				1494.49

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		西厨天棚工程合计							
		西厨其他装饰工程							
1	011501008027	西厨柜子	1、柜体规格尺寸：包含西厨各类柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、柜体材质：柜体材质及样式具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	1				55763.19
		西厨其他装饰工程合计							
		中厨							
		中厨合计							
		中厨地面工程							
1	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序;	m2	15.062				33.29

			5、综合考虑超高降效费；						
2	011102001184	ST-01 爵士白石材楼地面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，规格尺寸：1510*600mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	8.147				865.9
		中厨地面工程合计							
		中厨墙面工程							

1	010903002015	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	50.976				37.72
2	011204003082	TL-01 岩板墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:TL-01岩板(银河灰), 规格尺寸:1500*3000mm, 铺实拍平, 填缝剂擦缝; 2、结合层:10厚胶泥粘贴层; 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	8.96				395.62
3	011210003015	GL-02钢化超白玻 隔断	1、边框材料种类、规格:综合考虑; 2、玻璃品种、规格、颜色:GL-02钢化超白玻; 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用、五金配件、门扶手等; 4、综合考虑不同施工高度, 以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详	m2	2.41				637.71

			见设计图纸及相关规范规定执行；						
		中厨墙面工程合计							
		中厨天棚工程							
1	011302001337	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	5.6				165.68

		中厨天棚工程合计							
		中厨其他装饰工程							
1	011501008028	中厨柜子	1、柜体规格尺寸：包含中厨各类柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	1				58019.65
2	010802001013	GL-0 2钢化超白玻推拉门	1、门代号及洞口尺寸：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				12470.88
		中厨其他装饰工程合计							
		餐厅+会客厅							
		餐厅+会客厅合计							

		餐厅+会客厅地面工程							
1	011102001185	ST-02 雅柏灰石材楼面（三）	<p>1、面层材料：ST-02雅柏灰石材，厚度：20mm，规格尺寸：1100*700mm，斜铺，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	29.214				707.17
2	011102001186	ST-02 雅柏灰石材楼面（四）	<p>1、面层材料：ST-02雅柏灰石材，厚度：20mm，规格尺寸：1100*500mm，斜铺</p>	m2	29.214				703.71

			<p>，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001187	ST-01 爵士白石材嵌边(波打线) 楼地面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p>	m2	12.8				862.08

			<p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011102001188	ST-04 劳伦黑金楼地嵌边(波打线)楼地面	<p>1、面层材料: ST-04劳伦黑金石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p>	m2	0.54				954.55

			<p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理</p> <p>,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
5	011102001189	ST-03 云多拉灰石材嵌边(波打线)楼地面	<p>1、面层材料: ST-03云多拉灰石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理</p> <p>,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材</p>	m2	0.82				669.96

			<p>开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
6	011502001164	地面黄铜装饰线	<p>1、材料:MT-03黄铜线,宽度:6mm,高度:20mm;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	0.41				60.99
7	011105002010	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料:ST-01爵士白石材,厚度:20mm,高度:30mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层:30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材</p>	m	1.78				26.45

			<p>防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
8	011105006105	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(枪灰色),厚度:1.2mm,高度:30mm,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见图纸大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	9.76				71.77
		餐厅+会客厅地面工程合计							
		餐厅+会客厅墙面工程							
1	011207001203	GL-08 调光玻璃墙面	<p>1、面层:GL-08调光玻璃,9mm轻质阻燃板垫</p>	m2	17.11				1143.27

			<p>条，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011406001081	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	<p>1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)；</p> <p>2、满刮腻子三遍；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	10.71				48.15
3	011502001165	MT-02 镜面不锈钢 墙面	<p>1、材料品种、规格、颜色:MT-02镜面不锈钢，厚度:1.2mm，本色；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	11.76				565.75

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、部位：玄关进门墙面电子面板；						
4	011204001140	ST-01 爵士白石材墙面	1、ST-01爵士白石材，20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定，规格尺寸具体详见立面图、详图及大样； 2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理； 3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度； 4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)； 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。 7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施	m2	1.14				1045.54

			工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用						
5	011207001204	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 5、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	6.87				1526.93
6	011207001205	WD-01亮光木皮 格栅墙面	1、面层：WD-01亮光木皮格栅（灰影，纹理方向如图），具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 5、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同	m2	3				1742.39

			施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
7	011207001206	GL-07 白色烤漆玻璃墙面	1、面层：GL-07白色烤漆玻璃，9mm轻质阻燃板垫条，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	1.78				334.7
8	011207001207	FB-03 裱皮革墙面	1、面层：FB-03裱皮革粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足	m2	10.32				1107.39

			设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
9	011502001166	10mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：10mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	12.68				53.97
		餐厅+会客厅墙面工程合计							
		餐厅+会客厅天棚工程							
1	011302001338	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆	m2	63.49				165.68

			<p>@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙 1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系, 双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
		餐厅+会客厅天棚工程合计							
		餐厅+会客厅其他装饰工程							
1	011102001190	西厨岛台爵士白石材台面及踢脚线	<p>1、面层及踢脚线材料: 爵士白石材(含挡水条), 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;</p> <p>2、结合层: 1:3干硬性水泥砂浆, 厚度综合考虑, 表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、说明: 综合单价包括但不限于超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用;</p>	m2	2.03				897

			5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011204001141	西厨岛台（不含台面）	<p>1、WD-02米白色烤漆+MT-01镀钛喷砂不锈钢，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足</p>	个	0.89				16060

			设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
3	011501008029	会客厅酒柜	1、柜体规格尺寸:包含会客厅各类酒柜,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、材料种类、规格:柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	组	1				140545
4	011304002135	铝制线性无框空调风口(颜色追天花色)	1、风口材料品种、规格:铝制线性无框空调风口,颜色追天花色,规格尺寸:5932*100mm,具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、具体做法详见图纸大样; 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费; 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	个	1				405.95
		餐厅+会客厅其他装饰工程合计							

		储物间							
		储物间合计							
		储物间地面工程							
1	011102001191	ST-02 雅柏灰 进户门 门槛石楼地面	<p>1、面层材料：ST-02雅柏灰石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	0.15				753.67
2	011102003073	TL-04 瓷砖楼地面	1、面层材料：TL-04瓷砖，规格尺寸	m2	2.08				205.71

			: 1200*600mm, 干水泥擦缝; 2、结合层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费; 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
3	011105006106	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(枪灰色), 厚度: 1.2mm, 高度: 30mm, 综合考虑各种折边, 具体样式详见图纸大样; 2、固定配套金属卡件, 间距具体详见图纸大样; 3、综合单价包括但不限于超高降效费; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	m	3.29				30.44
		储物间地面工程合计							
		储物间墙面工程							
1	011204003083	TL-04 瓷砖墙面	1、面层材料品种、规格、颜色: TL-04瓷砖, 规格尺寸: 600*1200mm, 铺实拍平, 填缝剂擦缝; 2、结合层: 10厚胶泥粘贴层;	m2	4.45				251.94

			<p>3、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011207001208	WD-01亮光木皮(弧形一) 墙面	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图)(弧形一),具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道,纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	3.06				1992.04
3	011204001142	ST-02 雅柏灰石材墙面基座	<p>1、ST-02雅柏灰石材,20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定;</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理;</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度;</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与</p>	m2	0.45				860.15

			<p>墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		储物间墙面工程合计							
		储物间天棚工程							
1	011302001339	吊顶天棚(WD-01亮光木皮)	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p>	m2	0.41				1494.47

			<p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011302001340	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等</p>	m2	1.97				165.69

			边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		储物间天棚工程合计							
		储物间其他装饰工程							
1	011501008030	储物间柜子	1、柜体规格尺寸: 包含储物间各类柜体, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、材料种类、规格: 柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸; 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关	个	1				46162.04

			规范规定执行；						
2	010801001078	储物间门	1、门代号及洞口尺寸:740*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				7929.73
		储物间其他装饰工程合计							
		家政间							
		家政间合计							
		家政间地面工程							
1	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料； 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍，厚度综合考虑； 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序； 5、综合考虑超高降效费；	m2	9.2125				33.29
2	011102001192	ST-02 雅柏灰 进户门槛石楼地面	1、面层材料：ST-02雅柏灰石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；；	m2	0.16				753.69

			<p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102003074	TL-04 瓷砖楼地面	<p>1、面层材料: TL-04瓷砖,规格尺寸: 1200*600mm,干水泥擦缝;</p> <p>2、结合层: 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p>	m2	5.07				205.71

			5、说明：综合单价包括但不限于超高降效费； 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011105006107	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线（香槟色）	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚，香槟色，宽度：30mm，厚度：1.2mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	8.29				30.87
		家政间地面工程合计							
		家政间墙面工程							
1	010903002016	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	36.88				37.19
2	011204003084	TL-04 瓷砖墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:TL-04瓷砖，规格尺寸：600*1200mm，铺实拍	m2	16.91				251.94

			平，填缝剂擦缝； 2、结合层：10厚胶泥 粘贴层； 3、综合单价:包括超高 降效增加费、及各种类 型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；						
3	011207001209	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层：WD-01亮光木 皮（灰影，纹理方向如 图）粘贴，具体样式详 见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻 子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻 子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道 ,横纵方向各一道(增强 水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高 降效增加费、暗室施工 增加费、及各种类型脚 手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同 施工高度，以及为满足 设计、验收规范规定施 工所需的一切工序和工 作内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；	m2	1.09				1526.9 3
		家政间墙面工程合计							
		家政间天棚工程							
1	011302001341	吊顶天棚（WD-01亮光 木皮）	1、面层：WD-01亮光木 皮（灰影）； 2、孔眼用腻子填平(防 锈),阴、阳角及板接缝 处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专 用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板	m2	0.12				1494.4 3

			<p>、梁底≤1500mm时用 M8膨胀螺栓连镀锌吊杆 ，间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板 、梁底>1500mm时加钢 结构转换层，垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm，水平为L50X4等 边镀锌角钢间隙 1200*1200mm；</p> <p>6、龙骨为上人体系，双 层列；</p> <p>7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15；</p> <p>8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19；</p> <p>9、主龙骨最大间距不 得大于1200；</p> <p>10、次龙骨最大间距不 得大于400；</p> <p>11、横撑龙骨最大间距 不得大600；</p> <p>12、综合单价：包括超 高降效增加费、暗室施 工增加费、及各种类型 脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容，其他未尽事项 ，详见设计图纸及相关 规范规定执行；</p>						
2	011302001342	吊顶天棚（PT-02 ICI漆（防水）乳胶漆 ）	<p>1、面层：刮腻子三遍 ，刷PT-02ICI漆（防水 ）乳胶漆三遍（一底、 二面漆）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平（防 锈），阴、阳角及板接缝 处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板，专 用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板 、梁底≤1500mm时用 M8膨胀螺栓连镀锌吊杆 ，间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板</p>	m2	3.95				166.74

			、梁底>1500mm时加钢 结构转换层,垂直 L50X4的角钢吊杆 @900mm,水平为L50X4等 边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双 层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不 得大于1200; 10、次龙骨最大间距不 得大于400; 11、横撑龙骨最大间距 不得大600; 12、综合单价:包括超 高降效增加费、暗室施 工增加费、及各种类型 脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设 计、验收规范规定施工 所需的一切工序和工作 内容,其他未尽事项 ,详见设计图纸及相关 规范规定执行;						
		家政间天棚工程合计							
		家政间其他装饰工程							
1	011501010006	洗手台吊柜	1、柜体规格尺寸:包 含家政间各类吊柜柜体 ,具体规格尺寸及节点 做法、材质、装饰面详 见招标图纸、深化图纸 及大样节点; 2、材料种类、规格 :柜体材料具体详见柜 体图纸大样及柜体深化 图纸; 3、综合单价包括但不 限于各种五金配件、拉 手、塞口、填缝、超高 降效费等; 4、综合考虑为满足设	个	1				13371. 33

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011501009003	洗手台下地柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含家政间各类地柜柜体、含熨烫板等，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	个	1				11152.83
3	010801001079	家政间门	<p>1、门代号及洞口尺寸：750*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	樘	1				7150.97
		家政间其他装饰工程							

		合计							
		公卫							
		公卫合计							
		公卫地面工程							
1	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	5.4357				33.82
2	011102001193	ST-05 威尼斯棕门槛石楼地面	1、面层材料: ST-05威尼斯石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的	m2	0.13				1314.02

			<p>差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001194	ST-05 威尼斯棕石材楼地面	<p>1、面层材料: ST-05威尼斯石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 800*1120mm,水泥浆擦缝;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足</p>	m2	1.92				1208.48

			设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
		公卫地面工程合计							
		公卫墙面工程							
1	010903002017	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	26.0448				37.71
2	011207001210	GL-06 长虹艺术玻璃墙面	1、面层: GL-06长虹艺术玻璃、厚度综合考虑, 9mm轻质阻燃板垫条; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刷防潮涂料两道, 纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度; 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	2.72				1030.18
3	011204001143	ST-07 南斯拉夫白墙	1、面层材料: ST-07南	m2	1.05				991.39

		面	<p>斯拉夫白石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>5、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>7、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011204003085	TL-02 岩板墙面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:TL-02岩板(经典鱼肚白)，规格尺寸：800*2400mm，铺实拍平，填缝剂擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：10厚胶泥粘贴层；</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工</p>	m2	9.93				395.74

			<p>增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
5	011207001211	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）；</p> <p>5、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	0.39				1526.95
6	011204001144	ST-02 雅柏灰石材墙面基座	<p>1、ST-02雅柏灰石材，20mm厚（足尺），350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm，留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸（详见大样图）L50X4等边镀锌镀锌角钢，钢架龙骨与墙面锚固，水平高度按</p>	m2	0.11				859.56

			<p>立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		公卫墙面工程合计							
		公卫天棚工程							
1	011302001343	吊顶天棚 (PT-02 ICI漆 (防水) 乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-02ICI漆 (防水) 乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆</p>	m2	1.88				166.74

			, 间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
2	011302001344	吊顶天棚 (WD-01亮光木皮)	1、面层: WD-01亮光木皮 (灰影); 2、孔眼用腻子填平 (防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带; 3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等	m2	0.12				1494.43

			边镀锌角钢间隙 1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用 CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用 CB60X27或CB50X20或 CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		公卫天棚工程合计							
		公卫其他装饰工程							
1	011505010021	GL-01 明镜	1、GL-01明镜, 安装方式综合考虑, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费; 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	0.92				814.68
2	011501009004	洗手台柜	1、柜体规格尺寸: 包含公卫各类洗手台柜体, 具体规格尺寸及节点	组	1				7333.7

			做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	010801001080	卫生间门	1、门代号及洞口尺寸：750*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				12235.31
		公卫其他装饰工程合计							
		入户玄关右侧走廊							
		入户玄关右侧走廊合计							
		入户玄关右侧走廊地面工程							
1	011102001195	ST-01 爵士白石材楼	1、面层材料：ST-01爵	m2	8.92				865.58

		地面	<p>士白石材，厚度：20mm，规格尺寸：1200*1550mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011105002011	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，高度：30mm，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干</p>	m	11.86				26.45

			<p>硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		入户玄关右侧走廊地面工程合计							
		入户玄关右侧走廊墙面工程							
1	011207001212	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层: WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图)粘贴,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p>	m2	8.5				1746.21

			<p>4、满刷防潮涂料两道,纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011207001213	WD-01亮光木皮 格栅墙面	<p>1、面层: WD-01亮光木皮格栅(灰影,纹理方向如图),具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道,纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m2	19.9				1742.39
3	011204001145	ST-01 爵士白石材墙面	<p>1、ST-01爵士白石材,20mm厚(足尺)干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定,规格尺寸具体详见立面图、详图及大样;</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处</p>	m2	2.61				1045.58

			<p>做钢架加强处理;</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度;</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011204001146	ST-01 爵士白石材墙面基座	<p>1、ST-01爵士白石材,20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定;</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处</p>	m2	0.14				1041.21

			<p>做钢架加强处理;</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度;</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接);</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
5	011502001167	10mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线,宽度:10mm,厚度:1.2mm,香槟色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p>	m	11.86				18.7

			<p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>						
6	011502001168	50mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：50mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	11.86				34.47
		入户玄关右侧走廊墙面工程合计							
		入户玄关右侧走廊天棚工程							
1	011302001345	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	<p>1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆)；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈)，阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p>	m2	8.84				165.68

			3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系,双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		入户玄关右侧走廊天棚工程合计							
		卧室A							
		卧室A合计							
		卧室A地面工程							
1	011102003075	WD-05 木地板楼地面(直拼)	1、WD-05木地板(直拼),规格尺寸:910mm*125mm*15mm,18厚企口强化复合木地	m2	17.59				174.84

			板,板缝用胶粘剂粘铺; 2、3~5厚泡沫塑料衬垫; 3、木质的铺贴厚度(L)见地面标高图; 4、说明:综合单价包括但不限于超高降效费; 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
2	011105006108	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(枪灰色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样; 2、固定配套金属卡件,间距具体详见图纸大样; 3、综合单价包括但不限于超高降效费; 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	m	13.2				21.36
		卧室A地面工程合计							
		卧室A墙面工程							
1	011406001082	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆); 2、满刮腻子三遍; 3、9厚1:3水泥砂浆分层压实 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 5、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足	m2	2.64				48.15

			设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011207001214	WP-01 壁纸墙面	1、面层：WP-01壁纸粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	25.39				195.68
3	011207001215	WP-02 壁纸墙面	1、面层：WP-02壁纸粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工	m2	5.9				800.72

			作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011207001216	FB-02 裱皮革墙面	1、面层：FB-02裱皮革粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	2.93				2364.71
5	011207001217	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项	m2	1.32				1526.93

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
6	011207001218	金属装饰面（香槟色）	1、材料品种、规格、颜色:金属装饰面，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m2	0.5				434.32
7	011502001169	20宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：20mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	3.08				51.59
		卧室A墙面工程合计							
		卧室A天棚工程							

1	011302001346	吊顶天棚（WD-01亮光木皮）	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影）； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	0.13				1493.83
2	011302001347	吊顶天棚（PT-01ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆)； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；	m2	15.85				165.68

			3、双层9mm石膏板, 专用自攻螺钉拧牢; 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		卧室A天棚工程合计							
		卧室A其他装饰工程							
1	011304002136	出风口	1、风口材料品种、规格: 出风口, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、具体做法详见图纸大样;	个	1				402.5

			<p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费；</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011501008031	卧室A衣柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含卧室A各类柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	个	1				51091. 59
3	010801001081	卧室A门	<p>1、门代号及洞口尺寸：850*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	樘	1				12744. 42

		卧室A其他装饰工程合计							
		卧室A卫生间							
		卧室A卫生间合计							
		卧室A卫生间地面工程							
1	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	9.3043				33.77
2	011102001196	ST-06 鱼肚灰门槛石楼地面	1、面层材料: ST-06鱼肚灰石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开	m2	0.48				1964.01

			<p>缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001197	ST-06 鱼肚灰石材楼地面	<p>1、面层材料: ST-06鱼肚灰石材,厚度: 20mm,规格尺寸1000*900mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详</p>	m2	3.02				1837.54

			<p>见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011102001198	ST-06 鱼肚灰石材楼地面（喷砂面）	<p>1、面层材料：ST-06喷砂面鱼肚灰石材（喷砂面），厚度：20mm，规格尺寸：单块石材、两侧直形、另外两侧圆弧形，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包</p>	m2	0.983				1858.73

			括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
		卧室A卫生间地面工程合计							
		卧室A卫生间墙面工程							
1	010903002018	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	40.704				37.72
2	011204003086	TL-03 瓷砖墙面	1、面层材料品种、规格、颜色:TL-03岩板(鱼肚蓝), 规格尺寸:1200*2400mm, 铺实拍平, 填缝剂擦缝, 具体样式详见图纸大样; 2、结合层:10厚胶泥粘贴层; 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	25.22				260.2
3	011207001219	GL-04 灰镜墙面	1、面层:GL-04灰镜, 9mm轻质阻燃板垫条; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刷防潮涂料两道, 横纵方向各一道(增强	m2	1.07				347.49

			<p>水泥加压板无此道工序)；</p> <p>4、12mm厚多层板刷防火涂料三度；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
4	011502001170	10mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：10mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	8.52				13.16
5	011502001171	20mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：20mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p>	m	1.24				21.33

			<p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>						
6	011502001172	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：30mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	3.31				29.51
		卧室A卫生间墙面工程合计							
		卧室A卫生间天棚工程							
1	011302001348	吊顶天棚（WD-01亮光木皮）	<p>1、面层：WD-01亮光木皮（灰影）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm；</p>	m2	0.54				1494.5

			<p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011302001349	<p>吊顶天棚 (PT-02 ICI (防水) 无机涂料)</p>	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-02ICI (防水) 无机涂料三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆</p>	m2	3.91				166.74

			<p>@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙</p> <p>1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系, 双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
		卧室A卫生间天棚工程合计							
		卧室A卫生间其他装饰工程							
1	011501010007	洗漱台柜	<p>1、柜体规格尺寸: 包含卧室A卫生间各类洗漱台柜, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点;</p> <p>2、材料种类、规格: 柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸;</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作</p>	个	1				4818.58

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011210003016	浴室隔断	1、边框材料种类、规格：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02超白玻弧形）； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、五金配件、门扶手等； 4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	3.99				472.65
3	010801001082	卧室A卫生间门	1、门代号及洞口尺寸：750*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				14038.14
		卧室A卫生间其他装饰工程合计							
		工作室&客卧							
		工作室&客卧合计							

		工作室&客卧地面工程							
1	011102003076	WD-05 木地板楼地面 (直拼)	1、WD-05木地板（直拼），规格尺寸： 910mm*125mm*15mm， 18厚企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺； 2、3~5厚泡沫塑料衬垫； 3、木质的铺贴厚度(L)见地面标高图； 4、说明：综合单价包括但不限于超高降效费； 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	14.45				165.32
2	011105006109	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	11.92				46.28
		工作室&客卧地面工程合计							
		工作室&客卧墙面工程							
1	011207001220	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻	m2	1.51				1746.2

			子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011207001221	WP-03 壁纸墙面	1、面层：WP-03壁纸粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	34.12				207.83
3	011406001083	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚	m2	2.66				48.15

			<p>手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
4	011204001147	ST-02 雅柏灰石材墙面基座	<p>1、ST-02雅柏灰石材，20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范</p>	m2	0.23				860.8

			规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用						
		工作室&客卧墙面工程合计							
		工作室&客卧天棚工程							
1	011302001350	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型	m2	13.79				165.68

			脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		工作室&客卧天棚工程合计							
		工作室&客卧其他装饰工程							
1	011304002137	出风口	1、风口材料品种、规格:出风口，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、具体做法详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	个	2				402.5
2	010801001083	工作室&客卧门	1、门代号及洞口尺寸:850*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				13523.19

		工作室&客卧其他装饰工程合计							
		客卫							
		客卫合计							
		客卫地面工程							
1	010904002019	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	8.7347				33.77
2	011102001199	ST-06 鱼肚灰门槛石楼地面	1、面层材料: ST-06鱼肚灰石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; ; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开	m2	0.111				1941.37

			<p>缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001200	ST-06 鱼肚灰石材楼地面	<p>1、面层材料: ST-06鱼肚灰石材,厚度: 20mm,规格尺寸1000*900mm;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足</p>	m2	5.029				1837.91

			设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
4	011102001201	ST-06 鱼肚灰石材楼地面（喷砂面）	<p>1、面层材料：ST-06喷砂面鱼肚灰石材（喷砂面），厚度：20mm，规格尺寸：单块石材、两侧直形、另外两侧圆弧形，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成</p>	m2	1.56				1864.41

			成品泛黄等费用						
		客卫地面工程合计							
		客卫墙面工程							
1	010903002019	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	35.3248				37.72
2	011207001222	GL-01 明镜墙面	1、面层: GL-01明镜, 9mm轻质阻燃板垫条; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度; 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	1.64				801.54
3	011204001148	ST-06 鱼肚灰石材墙面	1、面层材料: ST-06鱼肚灰石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒	m2	0.07				1866.36

			<p>水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>5、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理</p> <p>,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>7、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011204003087	TL-03 瓷砖墙面	<p>1、面层材料品种、规格、颜色:TL-03岩板(鱼肚蓝),规格尺寸:1200*2400mm,铺实拍平,填缝剂擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层:10厚胶泥粘贴层;</p> <p>3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关</p>	m2	18.55				260.2

			规范规定执行；						
5	011207001223	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 5、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	1.81				1526.93
6	011502001173	20mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	1、线条材料品种、规格、颜色：MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：20mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	1				36.47
		客卫墙面工程合计							

		客卫天棚工程							
1	011302001351	吊顶天棚（PT-02 ICI漆（防水）乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-02ICI漆（防水）乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	4.75				166.74
		客卫天棚工程合计							
		客卫其他装饰工程							

1	011501009005	洗手台柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含客卫各类洗漱台柜及镜柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	1				12906.02
2	011210003017	浴室隔断（GL-02 超白玻）	<p>1、边框材料种类、规格：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02超白玻；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、五金配件、门扶手等；</p> <p>4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	5.88				463.93
3	010801001084	客卫 卫生间门	<p>1、门代号及洞口尺寸：750*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p>	樘	1				17491.95

			<p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
		客卫其他装饰工程合计							
		工具间							
		工具间合计							
		工具间地面工程							
1	011102001202	ST-01爵士白石材 楼地面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，规格尺寸：单块不规则石材、面积：0.7m²，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用</p>	m ²	0.7				866

			<p>接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011105006110	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(香槟色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见图纸大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	1.58				31.7
		工具间地面工程合计							
		工具间墙面工程							
1	011207001224	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图)粘贴,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工</p>	m ²	2.55				1746.21

			<p>增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
2	011204001149	ST-02 雅柏灰石材墙面基座	<p>1、ST-02雅柏灰石材，20mm厚(足尺),350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详</p>	m2	0.09				864.93

			见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用						
		工具间墙面工程合计							
		工具间天棚工程							
1	011302001352	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型	m2	0.48				165.72

			脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
		工具间天棚工程合计							
		工具间其他装饰工程							
1	011501008032	工具间柜子	1、柜体规格尺寸：包含工具间各类柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	1				6412.12
2	010801001085	工具间进户门	1、门代号及洞口尺寸：890*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作	樘	1				10728.41

			内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
3	010802004012	工具间出户门	1、门代号及洞口尺寸:900*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	樘	1				2500
		工具间其他装饰工程合计							
		时装廊							
		时装廊合计							
		时装廊地面工程							
1	011104001021	CA-E2 地毯楼地面	1、面层;CA-E2地毯; 2、12mm左右厚铺地毯连胶垫(包括所需附件); 3、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道; 4、5厚1:3水泥砂浆抹平; 5、说明：综合单价包括但不限于超高降效费; 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	5.34				598.5

2	011102001203	ST-01 爵士白石材楼地面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，规格尺寸：综合考虑，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	6.98				865.58
3	011502001174	地面黄铜装饰线	<p>1、材料:MT-03黄铜线，宽度：6mm，高度：20mm；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝</p>	m	13.74				63.02

			、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
4	011105006111	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（香槟色），厚度：1.2mm, 高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效费； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m	14.32				188.57
		时装廊地面工程合计							
		时装廊墙面工程							
1	011207001225	GL-01 明镜墙面	1、面层：GL-01明镜，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项	m2	1.81				801.53

			，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011207001226	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）； 5、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	20.31				1526.93
3	011406001084	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆（一底、二面漆）； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和作品内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	2.93				48.15
4	011207001227	GL-03灰玻 墙面	1、面层：GL-03灰玻，9mm轻质阻燃板垫条； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道（增强	m2	2.58				294.52

			水泥加压板无此道工序); 4、12mm厚多层板刷防火涂料三度; 5、综合单价:包括超高降效增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;						
5	011207001228	FB-01 裱皮革墙面	1、面层: FB-01裱皮革粘贴,具体样式详见图纸大样; 2、满刮2厚面层耐水腻子找平; 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平; 4、满刷防潮涂料两道,纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序); 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度,以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	2.66				2309.62
6	011502001175	8mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线(香槟色)	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线,宽度:8mm,厚度:1.2mm,香槟色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样; 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;	m	13.02				11.52

			<p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>						
7	011502001176	10mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：10mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	18.36				13.16
		时装廊墙面工程合计							
		时装廊天棚工程							
1	011302001353	吊顶天棚（WD-01亮光木皮）	<p>1、面层：WD-01亮光木皮（灰影）；</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带；</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢；</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm；</p> <p>5、吊顶距离结构楼板</p>	m2	2.08				1493.87

			<p>、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011502001177	10mm宽 MT-01 镀钛喷砂不锈钢装饰线 (枪灰色)	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线,宽度: 10mm,厚度: 1.2mm,枪灰色,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p> <p>4、综合单价:包括超高</p>	m	11.95				15.6

			降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
		时装廊天棚工程合计							
		时装廊其他装饰工程							
1	011304002138	铝制线性无框空调风口（颜色追天花色）	1、风口材料品种、规格:出风口，规格尺寸：5955*100mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、具体做法详见图纸大样； 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费； 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	个	1				402.5
2	011501008033	时装廊衣柜	1、柜体规格尺寸：包含时装廊内所有衣柜柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	1				191910.09
3	010801001086	时装廊 门	1、门代号及洞口尺寸:1300*3200mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图	樘	1				23634.42

			<p>纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
		时装廊其他装饰工程合计							
		主卧							
		主卧合计							
		主卧地面工程							
1	011102003077	WD-04 木地板楼地面（人字拼）	<p>1、WD-04木地板（人字拼），规格尺寸：600mm*90mm*15mm，18厚企口强化复合木地板，板缝用胶粘剂粘铺；</p> <p>2、3~5厚泡沫塑料衬垫；</p> <p>3、木质的铺贴厚度(L)见地面标高图；</p> <p>4、说明：综合单价包括但不限于超高降效费；</p> <p>5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	25.07				202.45
2	011105006112	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm，高度：30mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图</p>	m	14.45				15.01

			<p>纸大样；</p> <p>2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
3	011105002012	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，高度：30mm，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足</p>	m	2.84				26.45

			设计、验收规范规定施工所需的一切工序 8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
		主卧地面工程合计							
		主卧墙面工程							
1	011406001085	PT-01 ICI乳胶漆 墙面	1、PT-01ICI乳胶漆(一底、二面漆)； 2、满刮腻子三遍； 3、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 4、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	3.98				48.15
2	011207001229	FB-01 裱皮革墙面	1、面层：FB-01裱皮革粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	10.97				2309.62
3	011207001230	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层：WD-01亮光木	m2	23.23				1526.9

			<p>皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平；</p> <p>4、满刷防潮涂料两道，横纵方向各一道（增强水泥加压板无此道工序）；</p> <p>5、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						3
4	011204001150	ST-01 爵士白石材墙面（拉丝面）	<p>1、ST-01爵士白石材（拉丝面），20mm厚（足尺）干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定，规格尺寸具体详见立面图、详图及大样；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm，留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸（详见大样图）L50X4等边镀锌镀锌角钢，钢架龙骨与墙面锚固，水平高度按立面石材分缝高度（遇到轻质砖墙时，采用穿墙螺栓及钢板双面锚接）；</p> <p>5、防护层材料种类：石材表面应进行六面防护处理（采用有机硅石材防护液处理）</p> <p>6、酸洗、打蜡要求：石</p>	m2	7.63				1096.47

			<p>材进行抛光晶面处理 , 石材晶面施工程序: 石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝, 使缝隙的宽度变的差不多, 宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他: 未尽事项, 详见招标图纸及相关规范规定执行, 包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用说明 : 综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
5	011502001178	金属装饰面（追幕墙框颜色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色: 金属装饰面（追幕墙框颜色），厚度：1.2mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m2	0.84				444.16

6	011502001179	10mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：10mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	5.12				13.16
7	011502001180	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：30mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	17.92				31.97
8	011502001181	40mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：40mm，厚度</p>	m	4.44				25.47

			<p>: 1.2mm, 香槟色, 综合考虑各种折边, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p> <p>4、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>						
9	011502001182	60mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线 (香槟色)	<p>1、线条材料品种、规格、颜色: MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线, 宽度: 60mm, 厚度: 1.2mm, 香槟色, 综合考虑各种折边, 具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等;</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;</p> <p>4、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	2				33.72
		主卧墙面工程合计							
		主卧天棚工程							
1	011302001354	吊顶天棚 (WD-01亮光木皮)	<p>1、面层: WD-01亮光木皮 (灰影);</p> <p>2、孔眼用腻子填平 (防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p>	m2	1.49				1493.88

			<p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底$\leq 1500\text{mm}$时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距$1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底$> 1500\text{mm}$时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙$1200 \times 1200\text{mm}$;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011302001355	吊顶天棚 (PT-01 ICI乳胶漆)	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-01ICI乳胶漆三遍(一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底$\leq 1500\text{mm}$时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆</p>	m2	24.38				165.68

			, 间距1200mmx1200mm; 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层, 垂直L50X4的角钢吊杆@900mm, 水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm; 6、龙骨为上人体系, 双层列; 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15; 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价: 包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		主卧天棚工程合计							
		主卧其他装饰工程							
1	011304002139	铝制线性无框空调风口 (颜色追天花色)	1、风口材料品种、规格: 铝制线性无框空调风口 (颜色追天花色), 规格尺寸: 2465*100mm, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、具体做法详见图纸大样; 3、综合单价包括但不限于超高降效增加费;	个	1				402.5

			4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
2	011501008034	主卧衣柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含主卧内所有衣柜柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	1				17079.2
3	011501019002	转角包柱搁物层板柜	<p>1、规格尺寸：包含主卧内所有转角包柱搁物层板柜柜体，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	组	1				31210.8

		主卧其他装饰工程合	计						
		主卫							
		主卫合计							
		主卫地面工程							
1	010904002020	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料; 2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍, 厚度综合考虑; 3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层 4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序; 5、综合考虑超高降效费;	m2	29.3953				33.8
2	011102001204	ST-01 爵士白门槛石楼地面	1、面层材料: ST-01爵士白石材, 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体样式详见图纸大样; ; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层; 5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理) 6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理, 石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开	m2	0.54				948.96

			<p>缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
3	011102001205	ST-01 爵士白石材楼面	<p>1、面层材料: ST-01爵士白石材,厚度: 20mm,规格尺寸: 885*2460mm,水泥浆擦缝,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆,表面撒水泥粉;</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶);</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层;</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详</p>	m2	16.54				862.08

			<p>见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
4	011102001206	ST-01 爵士白石材楼面（喷砂面）	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材（喷砂面），厚度：20mm，规格尺寸：1120*1400mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明：综合单价包</p>	m2	2.21				895.96

			括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用						
5	011105006113	40mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚（枪灰色），厚度：1.2mm, 高度：40mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、固定配套金属卡件，间距具体详见图纸大样；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m	3.17				62.6
6	011105002013	ST-01 爵士白石材踢脚线	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，高度：40mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装</p>	m	10.04				35.27

			<p>的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		主卫地面工程合计							
		主卫墙面工程							
1	010903002020	墙面聚合物水泥基复合涂料防水	<p>1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料;</p> <p>2. 涂膜厚度、遍数:刷两遍,厚度综合考虑;</p> <p>3. 反边高度:门洞处防水层应向外延伸300;管道、地漏周边300范围内及所有阴阳角处增设300宽防水涂料附加层</p> <p>4、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序;</p> <p>5、综合考虑超高降效费;</p>	m2	94.2336				37.72
2	011207001231	WD-01亮光木皮 墙面	<p>1、面层:WD-01亮光木皮(灰影,纹理方向如图)粘贴,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平;</p> <p>3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平;</p> <p>4、满刷防潮涂料两道,纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序);</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工</p>	m2	3.47				1526.93

			<p>增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
3	011204001151	ST-01 爵士白石材墙面	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>5、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>7、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	43.42				889.64

4	011204001152	ST-01 爵士白石材墙面（拉丝面）	<p>1、面层材料：ST-01爵士白石材（拉丝面），厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉；</p> <p>3、水泥浆一道(内掺建筑胶)；</p> <p>4、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>5、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>6、其他:未尽事项，详见招标图纸及相关规范规定执行，包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>7、说明：综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>	m2	1.49				940.52
5	011207001232	GL-01 明镜墙面	<p>1、面层：GL-01明镜，9mm轻质阻燃板垫条；</p> <p>2、满刮2厚面层耐水腻子找平；</p> <p>3、满刷防潮涂料两道,横纵方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)；</p> <p>4、12mm厚多层板刷防</p>	m2	6.95				801.53

			<p>火涂料三度；</p> <p>5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>6、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
6	011502001183	MT-01 镀钛喷砂不锈钢装饰面（枪灰色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰面（枪灰色），厚度：1.2mm，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m2	3.47				454.81
7	011502001184	6mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：6mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作</p>	m	27.81				43.41

			<p>内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>						
8	011502001185	12mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：12mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p>	m	11.86				15.74
9	011502001186	GL-01 明镜线条（背面洗银喷砂）（30mm宽）	<p>1、线条材料品种、规格、颜色:GL-01明镜线条（背面洗银喷砂），宽度：30mm，背面洗银喷砂，具体样式详见图纸大样；</p> <p>2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p> <p>4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工</p>	m	9.38				25.75

			增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用						
10	011502001187	30mm宽 MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线（香槟色）	1、线条材料品种、规格、颜色:MT-01镀钛喷砂不锈钢装饰线，宽度：30mm，厚度：1.2mm，香槟色，综合考虑各种折边，具体样式详见图纸大样； 2、综合单价包括但不限于各种五金配件、吊码、灯条、塞口、填缝、超高降效费等； 3、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行； 4、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用	m	10.8				31.97
		主卫墙面工程合计							
		主卫天棚工程							
1	011302001356	吊顶天棚（WD-01亮光木皮）	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影）； 2、孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系,双层列；	m2	0.64				1493.87

			<p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19;</p> <p>9、主龙骨最大间距不得大于1200;</p> <p>10、次龙骨最大间距不得大于400;</p> <p>11、横撑龙骨最大间距不得大600;</p> <p>12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用</p> <p>13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>						
2	011302001357	<p>吊顶天棚 (PT-02 ICI漆 (防水) 乳胶漆)</p>	<p>1、面层:刮腻子三遍,刷PT-02ICI漆 (防水) 乳胶漆三遍 (一底、二面漆);</p> <p>2、孔眼用腻子填平 (防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带;</p> <p>3、双层9mm石膏板,专用自攻螺钉拧牢;</p> <p>4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距1200mmx1200mm;</p> <p>5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层,垂直L50X4的角钢吊杆@900mm,水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm;</p> <p>6、龙骨为上人体系,双层列;</p> <p>7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15;</p> <p>8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或</p>	m2	16.78				166.74

			CB50X19; 9、主龙骨最大间距不得大于1200; 10、次龙骨最大间距不得大于400; 11、横撑龙骨最大间距不得大600; 12、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;						
		主卫天棚工程合计							
		主卫其他装饰工程							
1	011102001207	爵士白石材洗手台台面 (ST-01)	1、面层材料: ST-01爵士白石材 (含挡水条), 厚度: 20mm, 水泥浆擦缝, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点; 2、结合层: 30厚1:3干硬性水泥砂浆, 表面撒水泥粉; 3、水泥浆一道(内掺建筑胶); 4、说明: 综合单价包括但不限于超高降效费; 5、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容, 其他未尽事项, 详见设计图纸及相关规范规定执行;	m2	0.97				1214.95
2	010802001014	GL-0 2钢化超白玻推拉门	1、门代号及洞口尺寸: 1000*2740mm, 具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节	樘	2				6315.75

			<p>点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>						
3	011210003018	主卫隔断（GL-02 超白玻）	<p>1、边框材料种类、规格：具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、玻璃品种、规格、颜色：GL-02超白玻；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效增加费、五金配件、门扶手等；</p> <p>4、综合考虑不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	m2	9.68				463.93
4	011501008035	主卫镜柜	<p>1、柜体规格尺寸：包含主卫各类镜柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等；</p> <p>4、综合考虑为满足设</p>	组	1				13414.16

			计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；						
5	011501008036	主卫衣柜	1、柜体规格尺寸：包含主卫各类衣柜，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点； 2、材料种类、规格：柜体材料具体详见柜体图纸大样及柜体深化图纸； 3、综合单价包括但不限于各种五金配件、拉手、塞口、填缝、超高降效费等； 4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	组	1				11197.61
		主卫其他装饰工程合计							
		密室							
		密室合计							
		密室地面工程							
1	011102001208	ST-01 爵士白石材楼面	1、面层材料：ST-01爵士白石材，厚度：20mm，水泥浆擦缝，具体样式详见图纸大样； 2、结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉； 3、水泥浆一道(内掺建筑胶)； 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层； 5、防护层材料种类:石	m2	3.288				866.1

			<p>材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、石材背胶、防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
2	011105006114	30mm高 MT-01 镀钛喷砂不锈钢踢脚线	<p>1、MT-01镀钛喷砂不锈钢踢脚(枪灰色),厚度:1.2mm,高度:30mm,综合考虑各种折边,具体样式详见图纸大样;</p> <p>2、固定配套金属卡件,间距具体详见图纸大样;</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费;</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容,其他未尽事项,详见设计图纸及相关规范规定执行;</p>	m	6.64				45.95
		密室地面工程合计							
		密室墙面工程							

1	011207001233	WP-04 壁纸墙面	1、面层：WP-04壁纸粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	18.89				213.61
2	011207001234	WD-01亮光木皮 墙面	1、面层：WD-01亮光木皮（灰影，纹理方向如图）粘贴，具体样式详见图纸大样； 2、满刮2厚面层耐水腻子找平； 3、满刮3厚底基防裂腻子分遍找平； 4、满刷防潮涂料两道，纵横方向各一道(增强水泥加压板无此道工序)； 5、综合单价:包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 6、综合考虑墙体不同施工高度，以及为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	1.15				1526.93
3	011204001153	ST-02 雅柏灰石材墙	1、ST-02雅柏灰石材	m2	0.09				864.93

		面基座	<p>，20mm厚(足尺)，350mm高干挂石材饰面用镀锌不锈钢挂件固定；</p> <p>2、竖向槽钢间距@400和600mm,留门洞处做钢架加强处理；</p> <p>3、按石材板高度安装配套水平镀锌钢挂件及调整水平垂直度；</p> <p>4、镀锌槽钢尺寸(详见大样图)L50X4等边镀锌镀锌角钢,钢架龙骨与墙面锚固,水平高度按立面石材分缝高度(遇到轻质砖墙时,采用穿墙螺栓及钢板双面锚接)；</p> <p>5、防护层材料种类:石材表面应进行六面防护处理(采用有机硅石材防护液处理)</p> <p>6、酸洗、打蜡要求:石材进行抛光晶面处理,石材晶面施工程序:石材地面完成面清理→将原有破损的表面用接近石材颜色的云石胶进行修补→使用专用的石材开缝机对原来石材安装的中缝重新整齐切割开缝,使缝隙的宽度变的差不多,宽度10mm→用接近石材颜色的云石胶对其进行填补→整体地面研磨6-7遍。</p> <p>7、其他:未尽事项,详见招标图纸及相关规范规定执行,包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>8、说明:综合单价包括超高降效增加费、各种类型脚手架的搭拆、石材背胶、及防止施工完成成品泛黄等费用</p>						
		密室墙面工程合计							

		密室天棚工程							
1	011302001358	吊顶天棚（PT-01 ICI乳胶漆）	1、面层：刮腻子三遍，刷PT-01ICI乳胶漆三遍（一底、二面漆）； 2、孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带； 3、双层9mm石膏板，专用自攻螺钉拧牢； 4、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500mm时用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距1200mmx1200mm； 5、吊顶距离结构楼板、梁底>1500mm时加钢结构转换层，垂直L50X4的角钢吊杆@900mm，水平为L50X4等边镀锌角钢间隙1200*1200mm； 6、龙骨为上人体系，双层列； 7、主龙骨采用CS60X27或CS50X15； 8、次龙骨采用CB60X27或CB50X20或CB50X19； 9、主龙骨最大间距不得大于1200； 10、次龙骨最大间距不得大于400； 11、横撑龙骨最大间距不得大600； 12、综合单价：包括超高降效增加费、暗室施工增加费、及各种类型脚手架的搭拆费用 13、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；	m2	2.99				165.69
		密室天棚工程合计							
		密室其他装饰工程							

1	010801001087	密室 门	<p>1、门代号及洞口尺寸:920*2900mm，具体规格尺寸及节点做法、材质、装饰面详见招标图纸、深化图纸及大样节点；</p> <p>2、门材质：门材质及样式具体详见门图纸大样及门体深化图纸；</p> <p>3、综合单价包括但不限于超高降效费、门锁、五金配件、及后期深化；</p> <p>4、综合考虑为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序和工作内容，其他未尽事项，详见设计图纸及相关规范规定执行；</p>	樘	1				13825.93
		密室其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702008004	地导梁、过梁、圈梁模板	<p>1、模板及支撑综合考虑各种材质、各种厚度及支撑方式</p> <p>2、模板支模高度综合考虑</p> <p>3、模板及支撑、对拉螺杆、止水螺杆制作、安装、拆除、整理堆放及场内外运输，螺杆洞封堵</p> <p>4、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等</p> <p>5、包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序</p> <p>6. 综合考虑高支模费用</p>	m2	46.83				59.46

			及专家论证费						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：B2户型（样板房）精装修

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00047	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00012	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002012	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000047	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：B2户型（样板房）精装修

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	81110.85		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：B2户型（样板房）精装修

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		81110.85	
合计			81110.85	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：B2户型（样板房）精装修

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：B2户型（样板房）精装修

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：B2户型（样板房）精装修

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：B2户型（样板房）精装修

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：B2户型（样板房）精装修

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----