

工程投标报价汇总表

工程名称： 2024年度广州市从化区江埔街高标准农田改造提升建设项目

序号	项目名称	投标报价/元	备注
1	第一部分 建筑工程		
2	第二部分 机电设备及安装工程	/	
3	第三部分 金属机构设备及安装工程	/	
4	第四部分 施工临时工程		
5	第五部分 独立费用	/	
6	一至五部分 合计		

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程						
	一、灌溉与排水工程						
	1) 整整修农渠 I -01 (长88m, 40cm*40cm)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	47.52				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	17.6				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	29.92				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道 (厚18cm)	m3	12.67				
5.	1: 2水泥砂浆抹平面 (厚2cm)	m²	31.68				
6.	1: 2水泥砂浆抹立面 (厚2cm)	m²	147.84				
7.	C25砼 底板 (厚10cm)	m3	8.8				
8.	普通标准钢模板	m²	17.6				
9.	碎石垫层 (厚10cm)	m3	10.56				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	2.46				
	2) 整整修农渠 I -02 (长175m, 40cm*40cm)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	94.5				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	35.				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	59.5				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道 (厚18cm)	m3	25.2				
5.	1: 2水泥砂浆抹平面 (厚2cm)	m²	63.				
6.	1: 2水泥砂浆抹立面 (厚2cm)	m²	294.				
7.	C25砼 底板 (厚10cm)	m3	17.5				
8.	普通标准钢模板	m²	35.				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	21.				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	4.9				
	3） 整整修农渠 I -03（长183m，40cm*40cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	98.82				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	36.6				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	62.22				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚18cm）	m3	26.35				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	65.88				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	307.44				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	18.3				
8.	普通标准钢模板	m²	36.6				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	21.96				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	5.12				
	4） 整整修农渠 I -04（长54m，40cm*40cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	29.16				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	10.8				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	18.36				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚18cm）	m3	7.78				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	19.44				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	90.72				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	5.4				
8.	普通标准钢模板	m²	10.8				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	6.48				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	1.51				
	5）整整修农渠 I -05（长11m，40cm*40cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	5.94				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	2.2				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	3.74				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚18cm）	m3	1.58				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	3.96				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	18.48				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	1.1				
8.	普通标准钢模板	m²	2.2				
9.	人工铺筑 碎石垫层（厚10cm）	m3	1.32				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	0.31				
	6）整整修农渠 I -06（长39m，40cm*40cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	21.06				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	7.8				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	13.26				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚18cm）	m3	5.62				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	14.04				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	65.52				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	3.9				
8.	普通标准钢模板	m²	7.8				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	4.68				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	1.09				
	7）整整修农渠 I -07（长117m，40cm*40cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	63.18				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	23.4				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	39.78				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚18cm）	m3	16.85				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	42.12				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	196.56				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	11.7				
8.	普通标准钢模板	m²	23.4				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	14.04				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	3.28				
	8）整整修农渠 I -08（长92m，40cm*40cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	49.68				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	18.4				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	31.28				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚18cm）	m3	13.25				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	33.12				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	154.56				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	9.2				
8.	普通标准钢模板	m²	18.4				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	11.04				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	2.58				
	9）整整修农渠 I -09（长91m，40cm*40cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	49.14				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	18.2				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	30.94				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚18cm）	m3	13.1				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	32.76				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	152.88				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	9.1				
8.	普通标准钢模板	m²	18.2				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	10.92				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	2.55				
	10）整整修农渠 I -10（长191m，40cm*40cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	103.14				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	38.2				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	64.94				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚18cm）	m3	27.5				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	68.76				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	320.88				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	19.1				
8.	普通标准钢模板	m²	38.2				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	22.92				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	5.35				
	11） 整修农渠Ⅱ-01（长150m，50cm*50cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	108.				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	39.				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	69.				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	36.				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	72.				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	312.				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	18.3				
8.	普通标准钢模板	m²	30.				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	21.3				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	6.15				
	12） 整修农渠Ⅱ-02（长113m，50cm*50cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	81.36				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	29.38				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	51.98				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	27.12				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	54.24				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	235.04				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	13.79				
8.	普通标准钢模板	m²	22.6				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	16.05				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	4.63				
	13） 整修农渠 II-03（长46m，50cm*50cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	33.12				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	11.96				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	21.16				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	11.04				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	22.08				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	95.68				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	5.61				
8.	普通标准钢模板	m²	9.2				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	6.53				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	1.89				
	14） 整修农渠 II-04（长350m，50cm*50cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	252.				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	91.				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	161.				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	84.				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	168.				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	728.				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	42.7				
8.	普通标准钢模板	m²	70.				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	49.7				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	14.35				
	15） 整修农渠 II-05（长368m，50cm*50cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	264.96				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	95.68				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	169.28				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	88.32				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	176.64				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	765.44				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	44.9				
8.	普通标准钢模板	m²	73.6				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	52.26				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	15.09				
	16） 整修农渠 II-06（长32m，50cm*50cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	23.04				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	8.32				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	14.72				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	7.68				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	15.36				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	66.56				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	3.9				
8.	普通标准钢模板	m²	6.4				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	4.54				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	1.31				
	17） 整修农渠 II-07（长207m，50cm*50cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	149.04				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	53.82				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	95.22				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	49.68				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	99.36				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	430.56				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	25.25				
8.	普通标准钢模板	m²	41.4				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	29.39				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	8.49				
	18） 整修农渠 II-08（长100m，50cm*50cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	149.04				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	53.82				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	95.22				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	49.68				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	99.36				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	430.56				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	25.25				
8.	普通标准钢模板	m²	41.4				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	29.39				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	8.49				
	19） 整修农渠II-09（长153m，50cm*50cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	110.16				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	39.78				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	70.38				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	36.72				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	73.44				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	318.24				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	18.67				
8.	普通标准钢模板	m²	30.6				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	21.73				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	6.27				
	20） 整修农渠III-01（长71m，60cm*60cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	62.48				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	22.72				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	39.76				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	20.45				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	34.08				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	176.08				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	11.25				
8.	普通标准钢模板	m²	17.04				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	10.79				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	4.83				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.12				
12.	钢筋 制安	t	0.035				
	21） 整修农渠III-02（长131m，60cm*60cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	115.28				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	41.92				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	73.36				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	37.73				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	62.88				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	324.88				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	20.75				
8.	普通标准钢模板	m²	31.44				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	19.91				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	8.91				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.23				
12.	钢筋 制安	t	0.065				
	22） 整修农渠III-03（长145m，60cm*60cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	127.6				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	46.4				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	81.2				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	41.76				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	69.6				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	359.6				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	22.97				
8.	普通标准钢模板	m²	34.8				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	22.04				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	9.86				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.26				
12.	钢筋 制安	t	0.072				
	23） 整修农渠III-04（长232m，60cm*60cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	204.16				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	74.24				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	129.92				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	66.82				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	111.36				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	575.36				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	36.75				
8.	普通标准钢模板	m²	55.63				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	35.26				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	15.78				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.41				
12.	钢筋 制安	t	0.115				
	24） 整修农渠III-05（长120m，60cm*60cm）						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	105.6				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	38.4				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	67.2				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	34.56				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	57.6				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	297.6				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	19.01				
8.	普通标准钢模板	m²	28.8				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	18.24				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	8.16				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.21				
12.	钢筋 制安	t	0.059				
	25） 整修农渠III-06（长114m，60cm*60cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	100.32				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	36.48				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	63.84				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	32.83				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	54.72				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	282.72				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	18.06				
8.	普通标准钢模板	m²	27.36				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	17.33				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	7.75				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.2				
12.	钢筋 制安	t	0.056				
	26) 整修农渠III-07 (长52m, 60cm*60cm)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	45.76				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	16.64				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	29.12				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道 (厚24cm)	m3	14.98				
5.	1: 2水泥砂浆抹平面 (厚2cm)	m²	24.96				
6.	1: 2水泥砂浆抹立面 (厚2cm)	m²	128.96				
7.	C25砼 底板 (厚10cm)	m3	8.24				
8.	普通标准钢模板	m²	12.48				
9.	碎石垫层 (厚10cm)	m3	7.9				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	3.54				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.09				
12.	钢筋 制安	t	0.026				
	27) 整修农渠III-08 (长132m, 60cm*60cm)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	116.16				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	42.24				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	73.92				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道 (厚24cm)	m3	38.02				
5.	1: 2水泥砂浆抹平面 (厚2cm)	m²	63.36				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	327.36				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	20.91				
8.	普通标准钢模板	m²	31.68				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	20.06				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	8.98				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.23				
12.	钢筋 制安	t	0.065				
	28） 整修农渠III-09（长240m，60cm*60cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	211.2				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	76.8				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	134.4				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	69.12				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	115.2				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	595.2				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	38.02				
8.	普通标准钢模板	m²	57.6				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	36.48				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	16.32				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.42				
12.	钢筋 制安	t	0.119				
	29） 整修农渠III-10（长166m，60cm*60cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	146.08				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	86.32				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	59.75				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	47.81				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	79.68				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	308.76				
7.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	26.29				
8.	普通标准钢模板	m²	39.84				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	25.23				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	8.13				
11.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.29				
12.	钢筋 制安	t	0.082				
	30） 整修斗沟 I -01（长334m，80cm*80cm,胶轮车运材料运100m）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	390.78				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	137.94				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	252.84				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	128.26				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	160.32				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	1095.52				
7.	C25砼 底板（厚12cm）	m3	60.92				
8.	普通标准钢模板	m²	80.16				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	57.45				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	21.38				
11.	PVC排水管道埋设（直径5cm）	m	100.2				
12.	土工布铺设	m²	6.68				
13.	碎石反滤体	m3	9.02				
14.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	1.08				
15.	钢筋 制安	t	0.214				
	31） 整修斗沟 I -02（长189m，80cm*80cm）						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	221.13				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	78.06				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	143.07				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	72.58				
5.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	90.72				
6.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	619.92				
7.	C25砼 底板（厚12cm）	m3	34.47				
8.	普通标准钢模板	m²	45.36				
9.	碎石垫层（厚10cm）	m3	32.51				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	12.1				
11.	PVC排水管道埋设（直径5cm）	m	56.7				
12.	土工布铺设	m²	3.78				
13.	碎石反滤体	m3	5.1				
14.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.61				
15.	钢筋 制安	t	0.121				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	32) 整修斗沟 I-03 (长210m, 80cm*80cm)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	245.7				
2.	土方回填及夯实(利用开挖土)	m3	86.73				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	158.97				
4.	M10浆砌灰砂砖 渠道 (厚24cm)	m3	80.64				
5.	1: 2水泥砂浆抹平面 (厚2cm)	m²	100.8				
6.	1: 2水泥砂浆抹立面 (厚2cm)	m²	688.8				
7.	C25砼 底板 (厚12cm)	m3	38.3				
8.	普通标准钢模板	m²	50.4				
9.	碎石垫层 (厚10cm)	m3	36.12				
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	13.44				
11.	PVC排水管埋设 (直径5cm)	m	63.				
12.	土工布铺设	m²	4.2				
13.	碎石反滤体	m3	5.67				
14.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.68				
15.	钢筋 制安	t	0.134				
	33) 整修斗沟 II-01 (长164m, 100cm*100cmm, 胶轮车运材料运 100m)						
1.	土方开挖	m3	729.8				
2.	土石方回填	m3	342.76				
3.	土方弃运 (运距3km)	m²	387.04				
4.	M7.5浆砌石侧墙	m3	352.11				
5.	1:2水泥砂浆勾 (凸) 缝 (立面)	m²	311.6				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
6.	C25砼 底板（厚15cm）	m3	24.6				
7.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	38.33				
8.	PVC排水管埋设（直径5cm）	m	98.4				
9.	土工布铺设	m²	3.28				
10.	碎石反滤体	m3	4.43				
11.	C25砼压顶	m3	6.56				
12.	普通标准钢模板	m²	32.8				
	34）整修斗沟II-02（长300m，100cm*100cmm，胶轮车运材料运100m）						
1.	土方开挖	m3	1335.				
2.	土石方回填	m3	627.				
3.	土方弃运（运距3km）	m²	708.				
4.	M7.5浆砌石侧墙	m3	644.1				
5.	1:2水泥砂浆勾（凸）缝（立面）	m²	570.				
6.	C25砼 底板（厚15cm）	m3	45.				
7.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	70.11				
8.	PVC排水管埋设（直径5cm）	m	180.				
9.	土工布铺设	m²	6.				
10.	碎石反滤体	m3	8.1				
11.	C25砼压顶	m3	12.				
12.	普通标准钢模板	m²	60.				
	35）整修斗沟III-01（长233m，120cm*100cm）						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	土方开挖	m3	1088.11				
2.	土石方回填	m3	510.97				
3.	土方弃运（运距3km）	m²	577.14				
4.	M7.5浆砌石侧墙	m3	500.25				
5.	1:2水泥砂浆勾（凸）缝（立面）	m²	442.7				
6.	C25砼 底板（厚15cm）	m3	41.94				
7.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	55.15				
8.	PVC排水管埋设（直径5cm）	m	139.8				
9.	土工布铺设	m²	4.66				
10.	碎石反滤体	m3	6.29				
11.	C25砼压顶	m3	9.32				
12.	普通标准钢模板	m²	46.6				
	36）整修斗沟IV-01（长442m，150cm*120cm）						
1.	土方开挖	m3	1750.76				
2.	土石方回填	m3	1071.85				
3.	土方弃运（运距3km）	m²	678.91				
4.	M7.5浆砌石侧墙	m3	986.88				
5.	1:2水泥砂浆勾（凸）缝（立面）	m²	1016.6				
6.	C25砼压顶	m3	17.68				
7.	普通标准钢模板	m²	88.4				
8.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	100.46				
9.	PVC排水管埋设（直径5cm）	m	309.4				
10.	土工布铺设	m²	8.84				
11.	碎石反滤体	m3	11.93				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	37) 整修斗沟IV-01 (长442m, 150cm*120cm)						
1.	土方开挖	m3	1275.44				
2.	土石方回填	m3	780.85				
3.	土方弃运 (运距3km)	m²	494.59				
4.	M7.5浆砌石侧墙	m3	718.95				
5.	1:2水泥砂浆勾 (凸) 缝 (立面)	m²	740.6				
6.	C25砼压顶	m3	12.88				
7.	普通标准钢模板	m²	64.4				
8.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	73.18				
9.	PVC排水管理设 (直径5cm)	m	225.4				
10.	土工布铺设	m²	6.44				
11.	碎石反滤体	m3	8.69				
	38) 人行盖板 I (b=400) (15块)						
1.	干砌C25钢筋砼 预制盖板 (手扶拖拉机运输300m)	m3	1.22				
2.	钢筋 制安	t	0.107				
	39) 人行盖板 II (b=500) (28块)						
1.	干砌C25钢筋砼 预制盖板 (手扶拖拉机运输300m)	m3	2.62				
2.	钢筋 制安	t	0.239				
	40) 人行盖板 III (b=600) (23块)						
1.	干砌C25钢筋砼 预制盖板 (手扶拖拉机运输300m)	m3	2.43				
2.	钢筋 制安	t	0.228				
	41) 人行盖板 IV (b=800) (13块)						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	干砌C25钢筋砼 预制盖板(手扶拖拉机运输300m)	m3	1.68				
2.	钢筋 制安	t	0.143				
	42) 机耕桥板 I (b=1000) (4块)						
1.	干砌C25钢筋砼 预制盖板(手扶拖拉机运输300m)	m3	2.7				
2.	钢筋 制安	t	0.316				
	43) 机耕桥板 II (b=1200) (2块)						
1.	干砌C25钢筋砼 预制盖板(手扶拖拉机运输300m)	m3	1.53				
2.	钢筋 制安	t	0.175				
	44) 机耕桥板III (b=1500) (7块)						
1.	干砌C25钢筋砼 预制盖板(手扶拖拉机运输300m)	m3	6.3				
2.	钢筋 制安	t	0.854				
	45) 新修涵管 I (单管, DN300, 4座, 共8m)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	12.59				
2.	土方回填夯实(利用开挖土)	m3实方	10.9				
3.	土方弃运(运距3km)	m3	1.69				
4.	C25砼 基座	m3	0.62				
5.	C25砼 挡墙(厚30cm)	m3	1.97				
6.	普通标准钢模板	m²	6.34				
7.	II级钢筋砼管铺设(DN300)	m	8.				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	46) 新修涵管II (单管, DN500, 2座, 共8m)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	19.11				
2.	土方回填夯实 (利用开挖土)	m3实方	15.18				
3.	土方弃运 (运距3km)	m3	3.93				
4.	C25砼 基座	m3	1.04				
5.	C25砼 挡墙 (厚30cm)	m3	1.39				
6.	普通标准钢模板	m²	4.32				
7.	II级钢筋砼管铺设 (DN500)	m	8.				
	47) 新修涵管III (单管, DN600, 1座, 共4m)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	11.51				
2.	土方回填夯实 (利用开挖土)	m3实方	9.15				
3.	土方弃运 (运距3km)	m3	2.36				
4.	C25砼 基座	m3	0.63				
5.	C25砼 挡墙 (厚30cm)	m3	0.8				
6.	普通标准钢模板	m²	2.45				
7.	II级钢筋砼管铺设 (DN600)	m	4.				
	48) 新修涵管III (单管, DN100, 1座, 共4m)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	20.88				
2.	土方回填夯实 (利用开挖土)	m3实方	15.17				
3.	土方弃运 (运距3km)	m3	5.71				
4.	C25砼 基座	m3	1.01				
5.	C25砼 挡墙 (厚30cm)	m3	1.27				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
6.	普通标准钢模板	m²	3.6				
7.	II级钢筋砼管铺设（DN100）	m	4.				
	二、田间道路						
	1) 整修生产路 I-01（宽1.5m，长71m）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	120.7				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	18.11				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	106.5				
4.	砼路面 锯缝	延长米	21.3				
5.	路肩 土方回填夯实（利用开挖土）	m3实方	11.36				
	2) 整修生产路 I-02（宽1.5m，长171m）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	290.7				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	43.61				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	256.5				
4.	砼路面 锯缝	延长米	51.3				
5.	路肩 土方回填夯实（利用开挖土）	m3实方	27.36				
	3) 整修生产路 I-03（宽1.5m，长202m）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	343.4				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	51.51				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	303.				
4.	砼路面 锯缝	延长米	60.6				
5.	路肩 土方回填夯实（利用开挖土）	m3实方	32.32				
	4）整修生产路Ⅰ-04（宽1.5m，长132m）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	224.4				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	33.66				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	198.				
4.	砼路面 锯缝	延长米	39.6				
5.	路肩 土方回填夯实（利用开挖土）	m3实方	21.12				
	5）整修生产路Ⅱ-01（宽2.0m，长395m）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	632.				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	94.8				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	790.				
4.	砼路面 锯缝	延长米	158.				
	6）整修生产路Ⅱ-02（宽2.0m，长189m）						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	42.88				
2.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	378.				
3.	砼路面 锯缝	延长米	75.6				
4.	挖掘机挖沟槽土方	m3	164.9				
5.	土方人工回填及夯实（利用开挖土）	m3	31.23				
6.	土方弃运（运距3km）	m²	133.67				
7.	M10浆砌灰砂砖 渠道（厚24cm）	m3	68.53				
8.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	33.12				
9.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	115.92				
10.	C25砼 底板（厚10cm）	m3	18.4				
11.	普通标准钢模板	m²	18.4				
12.	碎石垫层（厚10cm）	m3	11.04				
13.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	2.48				
	7）整修生产路III-01（宽2.5m，长120m）						
1.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	38.34				
2.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	300.				
3.	砼路面 锯缝	延长米	60.				
4.	挖掘机挖沟槽土方	m3	171.6				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
5.	土方人工回填及夯实（利用开挖土）	m3	40.8				
6.	土方弃运（运距3km）	m²	130.8				
7.	M10浆砌砖侧墙	m3	61.2				
8.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	57.6				
9.	1：2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	259.2				
10.	C25砼 底板（厚12cm）	m3	19.01				
11.	普通标准钢模板	m²	28.8				
12.	碎石垫层（厚10cm）	m3	18.24				
13.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	5.88				
14.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.21				
15.	钢筋 制安	t	0.059				
	8）整修生产路III-02（宽2.5m，长337m）						
1.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	107.67				
2.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	842.5				
3.	砼路面 锯缝	延长米	168.5				
4.	挖掘机挖沟槽土方	m3	481.91				
5.	土方人工回填及夯实（利用开挖土）	m3	114.58				
6.	土方弃运（运距3km）	m²	367.33				
7.	M10浆砌砖侧墙	m3	124.06				
8.	1：2水泥砂浆抹平面（厚2cm）	m²	161.76				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	1: 2水泥砂浆抹立面（厚2cm）	m²	727.92				
10.	C25砼 底板（厚12cm）	m3	53.38				
11.	普通标准钢模板	m²	80.88				
12.	碎石垫层（厚10cm）	m3	51.22				
13.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	16.51				
14.	C25钢筋砼 渠道横撑梁	m3	0.3				
15.	钢筋 制安	t	0.084				
	9) 整修田间道 I-01（宽3.0m，长418m）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	1421.2				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	200.64				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	1254.				
4.	砼路面 锯缝	延长米	250.8				
5.	路肩 土方回填夯实（利用开挖土）	m3实方	66.88				
	10) 整修田间道 I-02（宽3.0m，长466m）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	1398.				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	209.7				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	1398.				
4.	砼路面 锯缝	延长米	279.6				
	11) 整修田间道 I-03（宽3.0m，长94m）						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	252.				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	42.3				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	282.				
4.	砼路面 锯缝	延长米	56.4				
5.	土方开挖	m3	29.				
6.	土石方回填	m3	16.				
7.	土方弃运（运距3km）	m²	17.3				
8.	M7.5浆砌石护墙	m3	13.1				
9.	1:2水泥砂浆勾（凸）缝（立面）	m²	12.				
10.	PVC排水管埋设（直径5cm）	m	0.35				
11.	土工布铺设	m²	0.01				
12.	C25砼压顶	m3	0.2				
13.	普通标准钢模板	m²	1.				
	12）整修田间道 I-04（宽3.0m，长249m）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	846.6				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	119.52				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	747.				
4.	砼路面 锯缝	延长米	149.4				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
5.	路肩 土方回填夯实（利用开挖土）	m3实方	39.84				
	13）整修田间道Ⅱ-01（宽3.5m，长667m）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	2334.5				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	350.18				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	2334.5				
4.	砼路面 锯缝	延长米	466.9				
	14）整修田间道Ⅲ-01（宽4.0m，长147m）						
1.	土方开挖	m3	1006.95				
2.	土石方回填	m3	496.86				
3.	土方弃运（运距3km）	m²	510.09				
4.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	69.24				
5.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	588.				
6.	砼路面 锯缝	延长米	117.6				
7.	M7.5浆砌石挡墙	m3	391.02				
8.	1:2水泥砂浆勾（凸）缝（立面）	m²	323.4				
9.	PVC排水管理设（直径5cm）	m	0.7				
10.	土工布铺设	m²	0.02				
	15）八字口（4个）						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	25.				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	3.75				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	25.				
4.	路肩 土方回填夯实（利用开挖土）	m3实方	2.3				
	16）下田坡道（11个）						
1.	土方开挖	m²	54.43				
2.	浆砌石	m3	14.31				
3.	石屑回填压实	m3	22.81				
4.	C25砼下田坡道	m3	9.54				
5.	普通标准钢模板	m²	16.5				
	17）调头点（4个）						
1.	推土机清表土（厚20cm，表土弃运3km）	m²	54.6				
2.	路基 含6%水泥石屑垫层（厚15cm）	m3	8.19				
3.	C30砼 路面（厚20cm）	m²	52.				
4.	路肩 土方回填夯实（利用开挖土）	m3实方	2.75				
	三、其它附属设施						
	一）竣工公示牌						
1.	土方开挖	m3	1.1				
2.	土方回填	m3	0.92				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
3.	C20砼基础	m3	0.92				
4.	C20砼基座	m3	0.32				
5.	C20砼碑体	m3	0.65				
6.	高温激光瓷像打印	m²	2.16				
7.	普通标准钢模板	m²	9.44				
8.	饰面砖	m²	0.72				
	2) 宣传牌(座)						
1.	挖掘机挖沟槽土方	m3	1.02				
2.	土方回填夯实(利用开挖土)	m3实方	0.9				
3.	C25砼基础	m3	0.13				
4.	普通标准钢模板	m²	1.28				
5.	DN100镀锌钢管购置及焊接	m	5.6				
6.	1mm厚镀锌钢板购置及焊接	m²	2.4				
7.	不锈钢球购置及焊接	m²	2.				
	3) 工程标识牌购置及安装(74块)						
1.	米黄色烤字瓷砖贴面200*300	块	74.				
	4) 路桩(28根)						
1.	路桩安装和运输	条	28.				
	5) 水位标尺(37把)						
1.	5) 水位标尺	把	37.				
	合 计	元					

临时工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市从化区江埔街道高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程						
	安全生产措施费	元	6597036.61	0.025	164925.92		
	其他临时工程费	元					
	合 计	元					