

工程量清单总表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程		
2		第二部分 机电设备及安装工程		
3		第三部分 金属结构设备及安装工程		
4		第四部分 施工临时工程		
5		第五部分 独立费用		
6		一至五部分投资合计		
7		基本预备费		
8	I	工程部分静态投资		
9		价差预备费		
10	II	建设征地移民补偿静态投资		
11	III	水土保持工程静态投资		
12	IV	环境保护工程静态投资		
13	V	专项工程静态投资		
14	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)		
15		价差预备费合计		
16		建设期融资利息		
17	VII	总投资		

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程					
	一 大石街山西狮子泵闸工程					
	一)泵闸室工程（下部结构）					
1.	C30(防水砼P6~P8)底板，厚1000mm	m3	531.32			
2.	C30(防水砼P6~P8)侧墙、中墩及后墙，厚1000mm	m3	738.09			
3.	C30(防水砼P6~P8)水泵出水口平台侧墙，厚1000mm	m3	9.66			
4.	C30砼水泵出水口平台板	m3	12.6			
5.	C40砼泵室后墙二期	m3	3.62			
6.	C15砼垫层，厚100mm	m3	45.9			
7.	碎石垫层，厚300mm	m3	152.97			
8.	C30砼工作桥梁和水泵梁	m3	20.74			
9.	C30砼工作桥板和水泵平台板	m3	13.93			
10.	C30砼闸门锁定支座	m3	0.49			
11.	沥青木板分缝	m2	262.95			
12.	铜片止水	延长米	43.			
13.	钢筋	t	88.46			
14.	普通标准钢模板	m²	1363.64			
15.	满堂脚手架(钢管) 3.6m	m²	2191.87			
16.	检修爬梯（具体做法详见图纸）	套	2.			
	二）建筑工程（泵闸上部结构）					
1.	C30砼管理房柱、楼梯柱	m3	47.56			

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	C30砼管理房梁、楼梯梁	m3	111.76			
3.	C30砼楼梯柱	m3	2.44			
4.	C30砼管理房板	m3	166.52			
5.	室外步级砖砌	m3	12.645			
6.	室外步级立面贴蘑菇石	m2	22.16			
7.	室外步级表面防滑地板砖	m2	32.45			
8.	C30砼楼梯	m3	7.81			
9.	楼梯镀锌管护栏 (H=0.9m)	米	18.06			
10.	管理房砖墙 (厚240mm)	m3	90.31			
11.	管理房砖墙 (180)	m3	63.49			
12.	管理房外墙仿古青灰色砖 1. 喷湿墙面 2. 3厚专用聚合物砂浆底面刮糙,或用专用界面剂甩毛 3. 9厚1:3聚合物水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 刷素水泥浆一道(内掺水重5%%建筑胶) 5. 6厚1:2.5水泥砂浆找平(内掺建筑胶) 6. 贴8-10厚外墙面砖,在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂 7. 1:1聚合物水泥砂浆(细砂)勾缝	m2	850.77			
13.	乳胶漆墙面 1. 钢筋混凝土板扫净,刷素水泥砂浆一道 2. 10厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底 3. 5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆罩面抹光 4. 刷乳胶漆二道(颜色后定)	m2	1409.84			
14.	内墙面混合砂浆墙面 1、刷801胶素水泥浆一遍,配合比为801胶:水=1:4 2、15厚1:1:6水泥石灰砂浆,分两次抹灰 3、5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m²	724.82			

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
15.	釉面砖墙面 1、刷801胶素水泥浆一遍， 配合比为801胶：水=1：4 2、15厚2：1：8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3、4厚1：1水泥砂浆加水重20% 801胶镶贴 4、5厚釉面砖，白水泥浆擦缝	m2	62.94			
16.	乳胶漆顶棚 1. 钢筋混凝土板扫净，刷素水泥砂浆一道 2. 10厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底 3. 5厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆罩面抹光 4. 刷乳胶漆二道(颜色后定)	m2	422.92			
17.	轻钢龙骨石膏装饰板吊顶 1、轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900-1000， 次龙骨中距450或600，横撑龙骨中距500-600 2、600X600厚10-13石膏装饰板， 自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平	m2	106.39			
18.	水泥砂浆天棚 1. 钢筋混凝土板底面清理干净 2. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3. 5厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 3厚1：2.5水泥砂浆找平 5. 表面喷刷涂料另选	m2	239.37			
19.	管理房地面瓷砖(10mm厚地面瓷砖) 1、10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、25厚1：4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、素水泥浆结合层一遍 4、钢筋混凝土楼板	m2	583.			
20.	中控室及中控设备室地板 1、防静电活动地板600×600×30mm (采用金属支架架设，架设高度为250~300mm) 2、20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土底板或素土夯实	m2	53.03			

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
21.	卫生间地面瓷砖（10mm厚地面瓷砖）1、10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2、25厚1:4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3、素水泥浆结合层一遍 4、钢筋混凝土楼板	m2	13.82			
22.	屋面平面瓦 1. 蓝灰色油毡瓦用%%C3专用钢钉固定，钉入找平层内>6 2. 15厚1:3水泥砂浆找平	m2	371.59			
23.	脊瓦（筒瓦）	米	35.54			
24.	屋面防水防水层（2厚合成高分子防水卷材，四周翻起300高）	m2	371.59			
25.	灰白色外墙漆 1. 喷湿墙面 2. 3厚专用聚合物砂浆底面刮糙，或用专用界面剂甩毛 3. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 喷或滚刷底涂料一遍 6. 喷或滚刷涂料二遍	m2	61.01			
26.	印度红花岗岩地脚线	m2	15.58			
27.	水泥砂浆踢脚线	m2	43.02			
28.	泡沫板填缝	m²	6.16			
29.	C30平台栏杆柱、大门屋檐	m3	2.41			
30.	平台栏杆（矩形镀锌管）	t	4.91			
31.	菠萝木100×200（栏杆扶手）	米	64.37			
32.	A类甲级防火钢门（1800*2400）	m2	25.92			
33.	A类甲级防火木门（1800*2100）	m2	8.64			
34.	A类甲级防火木门（800*2100）	m2	3.36			
35.	A类甲级防火木门（1000*2100）	m2	21.			
36.	推拉窗（1500*1500）断热铝合金6+12A+中空钢化安全玻璃	m2	51.75			
37.	推拉窗（1000*1500）断热铝合金6+12A+中空钢化安全玻璃	m2	10.5			

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
38.	推拉窗（600*1500）断热铝合金6+12A+中空钢化安全玻璃	m2	1.8			
39.	推拉窗（600*1000）断热铝合金6+12A+中空钢化安全玻璃	m2	1.6			
40.	铝合金百叶窗	m2	0.48			
41.	窗户不锈钢防盗网	m2	65.65			
42.	钢筋	t	39.22			
43.	模板	m²	1536.17			
44.	满堂脚手架(钢管) 3.6m	m²	753.72			
45.	楼梯栏杆	米	18.06			
46.	壁式轴流风机(XBDZ#3.6 G=3370m/h n=1450rpm H=76Pa N=0.12KW)	台	7.			
47.	壁式轴流风机(XCDZ4.5 L=6360m3/h n=1450r/min N=0.37KW)	台	3.			
48.	低噪声轴流风机(CDZ2.8 L=2745m3/h n=2900r/min N=0.25KW)	台	6.			
49.	柜式空调（KFR-75LW/V QL=7.5KW）	台	2.			
50.	分体式空调（KFR-50W QL=5KW）	台	4.			
51.	空调外机安装平台装饰栏杆	m2	5.85			
52.	卫生间通风器	台	2.			
53.	PP-RΦ20给水管（含管件安装费）	米	23.1			
54.	DN20给水管阀门	个	2.			
55.	PP-RΦ20三通弯头	个	2.			
56.	PP-RΦ20直角弯头	个	2.			
57.	304不锈钢水龙头	个	2.			
58.	厕所废地漏DN75	个	2.			
59.	DN75存水弯	个	2.			
60.	Φ75PVC废水管	米	3.15			

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
61.	斜45° 三通弯头 (DN100转DN75)	个	2.			
62.	DN100存水弯	个	2.			
63.	Φ 100PVC废水管	米	3. 15			
64.	直角弯头 (DN150转DN100)	个	2.			
65.	DN100直角弯头	个	2.			
66.	斜45° 三通弯头 (DN150转DN100)	个	2.			
67.	Φ 150PVC废水管	米	12. 6			
68.	DN100存水弯	个	4.			
69.	Φ 100PVC废水管	米	25. 2			
70.	直角弯头 (DN100)	个	4.			
71.	启闭机平台地漏DN100	个	3.			
72.	DN100存水弯	个	3.			
73.	Φ 100PVC废水管	米	37. 8			
74.	直角弯头 (DN100)	个	3.			
75.	DN40空调冷凝水管	米	46. 2			
76.	DN25空调冷凝水管	米	4. 2			
77.	里脚手架(钢管, 基层3. 6m)	m2	741. 31			
78.	综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20. 5	m2	895. 32			
79.	PP-R Φ 40给水管 (含管件安装费)	米	3.			
80.	PP-R Φ 50给水管 (含管件安装费)	米	4. 9			
81.	法兰水表 DN50 LXL	个	1.			
	三) 交通桥、护坦、铺盖					
1.	C30(防水砼P6~P8)底板, 厚1000mm	m3	345. 72			
2.	C30(防水砼P6~P8)铺盖和护坦, 厚600mm	m3	272. 25			

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30(防水砼P6~P8)侧墙，厚1000mm	m3	427.5			
4.	C30砼清污桥顶板	m3	147.6			
5.	C15砼垫层	m3	72.51			
6.	Φ80PVC排水管	m	60.			
7.	碎石反滤层	m3	217.32			
8.	土工布	m2	406.6			
9.	沥青木板分缝（缝宽20mm）	m2	57.2			
10.	抛石	m3	391.69			
11.	钢筋	t	80.34			
12.	铜片止水	延长米	43.			
13.	普通标准钢模板	m²	980.			
14.	满堂脚手架(钢管) 3.6m	m²	765.			
	四) 消力池、护坦、防冲槽					
1.	C30砼消力池	m3	185.34			
2.	C30(防水砼P6~P8)护坦，厚600mm	m3	273.35			
3.	C15砼垫层	m3	60.81			
4.	反滤料	m3	70.09			
5.	碎石反滤层	m3	112.7			
6.	Φ80PVC排水管	m	48.			
7.	土工布	m2	493.95			
8.	抛石整平及防冲槽	m3	902.7			
9.	沥青木板分缝（缝宽20mm）	m2	79.82			
10.	钢筋	t	30.2			

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	普通标准钢模板	m²	117.65			
12.	满堂脚手架(钢管) 3.6m	m²	117.65			
	五) 上下游挡墙部分					
1.	C30(防水砼P6~P8)护坦, 厚600mm	m3	261.7			
2.	C30砼挡土墙侧墙、扶壁、放浪墙	m3	222.22			
3.	C30砼护面	m3	59.95			
4.	C15砼垫层 厚100mm	m3	47.42			
5.	碎石垫层	m3	119.02			
6.	Φ80PVC排水管	m	80.4			
7.	反滤体	m3	40.2			
8.	砌砖挡水墙	m3	6.2			
9.	浆砌石挡墙修复	m3	11.62			
10.	钢筋	t	37.58			
11.	蘑菇石贴面	m2	186.79			
12.	C30砼路面	m2	964.3			
13.	8%水泥石粉垫层	m3	289.29			
14.	C30钢筋砼立柱镀锌钢管栏杆 (高1.10) 包括: C30砼柱、柱面喷漆、镀锌栏杆和 柱子钢筋	m	101.72			
15.	镀锌钢管栏杆 (高1.10)	m	99.54			
16.	镀锌钢管栏杆(高0.45m)	m	50.61			
17.	镀锌钢管栏杆(高0.25m)	m	33.39			
18.	镀锌钢管栏杆 (高1.0m)	t	0.149			
19.	路缘石 (规格300*500*1000)	延米	95.42			

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
20.	沥青木板分缝（缝宽20mm）	m2	49.6			
21.	砖砌排水沟	m3	15.46			
22.	C15砼排水沟垫层	m3	8.21			
23.	排水沟铸铁盖板：规格：350*600*40 共96个	m2	20.6			
24.	植台湾草(植草护坡及下沉式绿地)	m²	1330.			
25.	土工布	m2	1818.			
26.	种植土	m3	301.8			
27.	交通桥及清污桥石材栏杆(高1140mm, 宽170mm, 花岗岩材质)	米	43.			
28.	镀锌方管简易门（1100*800）	m2	0.88			
29.	普通标准钢模板	m²	1074.46			
30.	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m²	1074.46			
	六）泵站土石方、基础及其他工程					
1.	拆除旧闸、周边厂房地面及旧堤，弃渣外运15km	m3	1010.43			
2.	拆除周边厂房（砖砌结构）	m2	498.8			
3.	外购土方，支护桩施工平台土方	m3	1708.8			
4.	挖掘机开挖支护桩施工平台土方，利用率80%（场内运输500米内）	m3	1708.8			
5.	主体土方开挖，利用土方30%	m3	4502.41			
6.	土方开挖，弃土外运15km	m3	2273.96			
7.	回填外购土	m3	944.1			
8.	土方回填夯实	m3	4009.12			
9.	开挖淤泥，翻晒外运15km	m3	4584.53			
10.	挖原堤岸抛石，利用于本工程	m3	358.47			

建筑工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	Φ 400mm×95mm（AB型）预制混凝土管桩	米	3564.			
12.	Φ 600水泥搅拌桩，掺入量18%	米	15660.			
13.	Φ 600空桩	米	4866.			
14.	C30砼管桩封堵	m3	18.28			
15.	桩基施工平台回填粗砂, 弃运15km	m3	1053.3			
16.	钢筋	t	16.65			
17.	δ 6花纹钢板	t	0.77			
18.	旋挖机钻造灌注桩孔，桩径800mm	米	2035.			
19.	C30砼 Φ 800灌注桩	m3	1022.38			
20.	灌注桩钢筋制安	t	153.01			
21.	C30砼 Φ 800灌注桩冠梁	m3	76.84			
22.	Φ 500双管旋喷桩	米	1630.			
23.	标识牌(2000*1500mm铝合金标志)	个	4.			
24.	救生圈及救生绳	套	4.			
25.	救生爬梯	座	4.			
26.	pu警示柱	个	7.			
27.	界碑（截面200*200mm；高度1.2米）	个	4.			
	合 计	元				

设备及安装工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程							
	二 泵站设备及安装工程							
	一) 水泵设备及安装工程							
1.	1200ZLB-125型立式轴流泵（投入式液位变送器（测量范围0~3m线缆长度无缝钢管φ273x8 12米、60°弯头DN250 2个、投入式液位变送器（测量范围0~5m线缆长度8m）1套、电磁阀DN25 2个、球阀DN25 2个、球阀DN32 1个、镀锌钢管DN32 70米等全套系统）	1台	2.					
2.	移动式潜水泵（Q=80m3/h H=10m N=4kW）	台	2.					
3.	DN1200弯头30°	个	2.					
4.	DN1200法兰	个	6.					
5.	DN1400/DN1200异径管	个	2.					
6.	DN1400法兰	个	4.					
7.	压力变送器	套	2.					
8.	DN150弯头90°	个	4.					
9.	无缝钢管 φ159×4.5	米	6.					
10.	焊接钢管 φ1420×10	米	4.					
	二) 电动机设备及安装工程							
1.	柴油发电机（55kW，0.4kV，底座油箱、保护、消音、排烟等设备成套配置）	台	1.					
	四) 起重设备及安装工程							
1.	10t电动单梁桥式起重机	台	1.					

设备及安装工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	六) 电气设备及安装工程							
1.	检修电源箱	套	1.					
2.	QW清污机控制柜	台	1.					
3.	ZK1、ZK2水闸控制柜	台	2.					
4.	水泵控制柜	台	2.					
5.	φ 80镀锌连接管	米	180.					
6.	φ 50镀锌连接管	米	80.					
7.	金属线槽 MR150×300(2. 0mm)	米	25.					
8.	金属线槽 MR100×150(1. 5mm)	米	30.					
9.	柔性有机防火堵料	kg	100.					
10.	低压电缆ZRYJV-0. 6/1kV- 3×185+2×95	米	88.					
11.	低压电缆ZRYJV-0. 6/1kV- 3×185+1×95	米	128.					
12.	低压电缆ZRYJV-0. 6/1kV- 3×35+1×16	米	17.					
13.	低压电缆ZRYJV-0. 6/1kV- 5×16	米	72.					
14.	低压电缆ZRYJV-0. 6/1kV- 5×10	米	103.					
15.	低压电缆ZRYJV-0. 6/1kV- 4×10	米	74.					
16.	低压电缆ZRYJV-0. 6/1kV- 3×10	米	27.					
17.	电线（RVV-3×2. 5）	米	350.					
18.	控制信号线（UTP-6）	米	200.					

设备及安装工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
19.	控制电缆12*2. 5mm2	米	200.					
20.	控制电缆16*2. 5mm2	米	300.					
21.	信息插孔	个	12.					
22.	电话插孔	个	12.					
23.	信息线（UTP-6）	米	220.					
24.	电话线（UTP-5）	米	220.					
25.	保护管（金属软管DN20（2. 0）	米	27.					
	五 公用设备及安装工程							
	八)照明设施(灯具等)							
1.	照明配电箱	套	3.					
2.	单联单控翘板开关	个	4.					
3.	双联单控翘板开关	个	13.					
4.	三联单控翘板开关	个	1.					
5.	二、三孔插座	个	28.					
6.	三孔插座	个	2.					
7.	空调三孔插座	个	4.					
8.	单管荧光灯（18W(T8LED灯管） AC220V）	套	10.					
9.	双管荧光灯（18W×2(T8LED灯管） AC220V）	套	48.					
10.	吸顶灯（8W/10W (LED灯) AC220V）	套	10.					
11.	声控应急灯（8W/10W (LED灯) AC220V）	套	7.					
12.	小型投光灯（LED光源，50W）	套	6.					

设备及安装工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
13.	深照灯（LED光源，250W）	套	2.					
14.	双头应急灯（8W/10W (LED灯) AC220V）	套	22.					
15.	应急疏散指示标志灯（蓄电 池供电 ~220V）	套	4.					
16.	柜式空调专用开关箱	套	2.					
17.	排气扇	套	2.					
18.	电线（ZRBV-500V-4）	米	600.					
19.	电线（ZRBV-500V-2.5）	米	1500.					
20.	PC20难燃硬塑料管	米	600.					
21.	低压电缆ZRYJV-0.6/1kV- 3×6	米	50.					
22.	Φ 20镀锌连接管	米	100.					
	十一)水情自动测报系统设 备及安装工程							
1.	流速测量仪	套	1.					
2.	沉降和位移观测点	个	18.					
3.	固定水尺	把	2.					
	五)全厂接地及保护网							
1.	接闪杆（Φ 16热镀锌圆钢， H=600mm， L=600+300mm）	根	3.					
2.	接闪带和连接线（Φ 12热镀 锌圆钢）	米	120.					
3.	接闪带和连接线（Φ 16热镀 锌圆钢）	米	86.2					
4.	接地线—50×5热镀锌扁钢 （自然接地体）	米	740.29					
5.	总（局部）等电位端子箱	个	3.					

设备及安装工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
6.	接地电阻测量点	个	4.					
7.	电气系统调试安装 接地网	项	1.					
	四)信息管理系统							
1.	服务器	套	2.					
2.	机组LCU柜（PLC、触摸屏等）	台	1.					
3.	公用LCU柜（PLC、触摸屏等）	台	1.					
4.	软件（包括操作系统、数据库软件及组态软件等）	套	1.					
5.	以太网交换机	台	1.					
6.	Ups屏，6kVA/1h，在线式	套	1.					
7.	A3激光网络打印机	台	1.					
8.	GPS时钟	台	1.					
9.	网络机柜	套	1.					
10.	控制台、椅（2400×900×750（宽×深×高））	套	1.					
11.	浮子式水位计（含管材等配件）	套	2.					
12.	信号电缆STP-6	米	800.					
13.	信号电缆KVV3×2.5	米	300.					
14.	Φ 25镀锌保护管	米	1100.					
	十二)安全监测设备及安装工程							
1.	视频监视器75寸LCD监视器）	台	1.					
2.	视频监视器24寸LCD监视器）	台	1.					

设备及安装工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
3.	控制键盘鼠标	套	1.					
4.	网络硬盘录像机（硬盘不小于6T）	台	1.					
5.	以太网交换机	台	1.					
6.	二合一防雷器	套	4.					
7.	200万球型网络摄像机（分辨率1920×1080，CMOS图像传感器，最低照度彩色：0.02Lux黑白：0.002Lux，10M/100M/自适应以太网口）	台	9.					
8.	摄像机立杆（H=3.5M，热镀锌材料）	套	4.					
9.	立杆基础	个	4.					
10.	工业级防火墙（6个以大网接口, 2对Bypass, 2个USB2.0, 支持1个接口扩展槽）	套	1.					
11.	安全卫士（基于白名单技术的工业防护软件，只有可信软件和进程才可以运行，其他都被阻上）	套	1.					
12.	不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 10	套	1.					
13.	翻斗式雨量计	套	1.					
	第三部分 金属结构设备及安装工程							
	一 挡水工程							
	三) 拦污设备及安装工程							
1.	拦污栅	t	6.95					
2.	拦污删埋件	t	0.49					
3.	闸门、拦污栅、钢管镀锌防腐	m2	427.73					

设备及安装工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
4.	钢制格栅盖板	m2	43.					
5.	水泵层进入孔钢制格栅盖板	m2	1. 62					
6.	Φ 219钢管锚桩	t	2. 09					
	二 闸(涵)工程							
	一) 闸门设备及安装工程							
1.	工作闸门	1t	11. 08					
2.	检修闸门	1t	4. 478					
3.	闸门埋件	1t	9. 373					
4.	闸门锁定支座（锁定盒4个、锁定块4个、垫板4个）	套	1.					
5.	闸门防腐	m²	77. 25					
6.	闸门P型橡胶止水	延米	19. 1					
	二) 启闭设备及安装工程							
1.	QP2×160型启闭机，配套电机功率11kW	1台	1.					
2.	高效异步电动机（LD-10 T=10t L =7. 5m k）	1台	2.					
	合 计							

临时工程量清单表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程					
	一 导流工程					
	三)土石围堰工程					
1.	砂土包围堰填，拆除，弃渣外运15km	m3	4811.3			
2.	土工膜	m3	4012.91			
3.	15m拉森Ⅳ型钢板桩（含拉筋），支护工期9个月	t	718.09			
	四)临时支护工程					
1.	12m拉森Ⅳ型钢板桩，支护工期9个月	t	236.62			
	六)导流排水设施					
1.	施工期临时抽水台班	台班	104.			
	二 施工围蔽工程					
	一)围蔽工程					
1.	装配式高强度塑钢板围蔽，高2.5m，工期9个月	m2	695.			
	四 施工房屋建筑工程					
	一)施工仓库和施工工棚					
1.	施工仓库	m2	250.			
2.	施工工棚	m2	300.			
3.	施工加工厂	m2	500.			
	十 安全生产措施费	元			577999.57	
	十一 其他临时工程费	元				
	合 计	元				

主要材料价格汇总表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋（综合）	t					
2	热轧圆盘条 Φ10以内	t					
3	水泥	t					
4	水泥 42.5R	t					
5	水泥 42.5R	kg					
6	回填砂	m3					
7	砂	m3					
8	中砂	m3					
9	碎石	m3					
10	毛石	m3					
11	块石	m3					
12	柴油 0#	kg					
13	汽油 92#	kg					
14	纯混凝土C30 二级配 42.5R（商品）	m3					
15	纯混凝土C30 二级配 42.5R（商品）	m3					

主要材料价格汇总表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
16	C30防水泵送混凝土P6~P8（商品）	m3					
17	纯混凝土C40 防水砼P6~P8（商品）	m3					
18	纯混凝土C15 二级配 32.5R（商品）	m3					
19	C30防水泵送混凝土P6~P8（商品）	m3					
20	C30防水泵送混凝土P6~P8（商品）	m3					
21	汽油（机械用）国III93#	kg					
22	汽油（机械用）	kg					
23	柴油（机械用）0#	kg					
24	柴油（机械用）	kg					
25	柴油（机械用）0#	kg					

设备价格汇总表

工程名称：大石街山西狮子泵闸工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	备注
1	单梁桥式起重机 起重能力 10t	1台		
2	拦污栅 栅体	1t		
3	拦污栅 栅槽	1t		
4	闸门埋设件 每套埋件自重≤3t	1t		
5	QP2×160型，配套电机功率11kW 设备自重 5t	1台		
6	电动葫芦及单轨小车 电动葫芦 起重能力3t	1台		
7	1200ZLB-125型立式轴流泵 设备自重3t	1台		
8	水泵 设备自重1t	1台		
9	平板焊接闸门 每扇闸门自重 ≤10t	1t		
10	平板焊接闸门 每扇闸门自重 ≤5t	1t		