

丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

预算书

概算价 (小写): 9281990.63元

(大写): 玖佰贰拾捌万壹仟玖佰玖拾元陆角叁分

建设单位: _____
(单位盖章)

编制单位: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____



编制说明

一、工程概况

项目名称：丰顺县 2024 年历史遗留矿山生态修复项目

项目地点：分布在丰顺县九个乡镇，分别为大龙华镇、潘田镇、黄金镇、砂田镇、小胜镇、北斗镇、潭江镇、汤坑镇、留隍镇等。

实施对象：本项目设计拟治理图斑 47 处，涉及图斑总面积 61.51hm²，分布在九个镇。其中北斗镇 1 个矿山图斑，面积 5.61 公顷；大龙华镇 4 个矿山图斑，面积 7.12 公顷；黄金镇 6 个矿山图斑，面积 6.76 公顷；留隍镇 21 个矿山图斑，面积 26.62 公顷；潘田镇 1 个矿山图斑，面积 1.30 公顷；砂田镇 2 个矿山图斑，面积 0.26 公顷；潭江镇 2 个矿山图斑，面积 0.98 公顷；汤坑镇 7 个矿山图斑，面积 8.75 公顷；小胜镇 3 个矿山图斑，面积 4.13 公顷。

项目实施时间：2024 年 03 月-2024 年 12 月

（一）编制规定和依据

1. 《广东省水利水电工程设计预（估）算编制规定》（粤水建管[2017]37 号）
2. 《广东省水利水电建筑工程预算定额（2017）》
3. 《广东省水利水电施工机械台班费定额（2017）》
4. 《关于调整关于我省水利水电工程设计预（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明》（粤水造价函[2018]3 号）

5. 《广东省水利厅关于调整《广东省 水利水电工程设计预（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知》（广东省水利厅粤水建管[2018]892号）

6. 《工程勘察设计收费标准》（2002）

7. 《工程建设监理收费标准》（发改 [2007]670 号）

8. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）

9. 《广东省财政厅关于印发《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法》及配套制度的通知（有效期至 2027 年 5 月 31 日）》（粤财规〔2022〕2号）

10. 《关于我省水利水电工程设计预（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明》

11. 《土地开发整理项目预算编制暂行办法》

12. 《地质调查项目预算标准（2021年试用）》

13. 主要材料参照《丰顺县城区 2023 年度第四季度信息价》及市场价综合取定；次要材料价格建议按《2023 年广东省水利水电工程定额次要材料预算指导价格》及市场价综合取定取定。

14. 工程量按设计图纸、数据及有关资料计算。

（二）人工、材料、机械台班和利润费标准

人工预算单价普工为 65.1 元/工日，技工为 90.9 元/工日。

（三）其他临时工程

其他临时工程费按工程措施、植物措施投资合计的 1%计算。

（四）预备费

1、基本预备费：工程施工费、其他临时费、独立费、设备费之和的 5%计算。

2、价差预备费：不计。

三、造价编制中其他应说明的问题

1、水泥混凝土和沥青混凝土均按商品混凝土考虑。

2、水泥砂浆按预拌砂浆考虑。

四、投资预算总金额

项目预算总投资为 9281990.63 元；其中工程措施 8404706.42 元，监测、管护费 351237.6 元，施工临时工程 84047.06 元，预备费 441999.55 元。

五、资金筹措

本项目资金来源于省级专项资金 915 万元及县级财政配套资金。

六、附表

水土保持工程总预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用	合计
一	第一部分 工程措施	8404706.42				8404706.42
二	第三部分 监测、管护费	351237.6				351237.6
1	三 监测、管护费	351237.6				351237.6
三	第四部分 施工临时工程	84047.06				84047.06
1	其他临时工程费	84047.06				84047.06
四	第五部分 独立费用					
1	建设单位管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	科研勘测设计费					
I	一至五部分合计	8839991.08				8839991.08
II	基本预备费					441999.55
III	价差预备费					
IV	水土保持设施补偿费					
	静态投资 (I+II+IV)					9281990.63
	总投资 (I+II+III+IV)					9281990.63

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 工程措施				8404706.42	
	大龙华镇罗洋村1号矿				314519.6	
	地形整治工程				60149.01	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	4062.63	2.6	10562.84	[Y01155]
2	边坡修整	m2	7088.75	1.24	8790.05	[Y01016]
3	平整场地	m2	749.149	0.94	704.2	[Y01013]
4	土壤改良	m2	7088.75	2.99	21195.36	[Y09154]
5	覆土(耕植土)	m3	299.66	63.06	18896.56	E1-1-6
	植被恢复工程				175817.69	
1	覆椰丝草毯	m2	7088.75	11.67	82725.71	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	7088.75	9.27	65712.71	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	625.	10.54	6587.5	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	625.	11.91	7443.75	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	625.	13.29	8306.25	[Y09039]
6	栽植花卉(木薯)	m2	749.149	6.73	5041.77	[Y09072]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				8264.61	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	75.6	5.77	436.21	[Y01161]
2	原土回填	m3	126.	3.7	466.2	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	210.	7.84	1646.4	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	44.1	129.61	5715.8	[Y10033]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				16015.8	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	173.88	5.77	1003.29	[Y01161]
2	原土回填	m3	193.2	3.7	714.84	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	386.4	7.84	3029.38	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	86.94	129.61	11268.29	[Y10033]
	简易排水沟				1862.5	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	12.963	5.77	74.8	[Y01161]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2	原土回填	m3	86.418	3.7	319.75	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	187.239	7.84	1467.95	[Y10014]
	种植槽				6957.08	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	7.83	5.77	45.18	[Y01161]
2	原土回填	m3	32.625	3.7	120.71	[Y03139]
3	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	348.	7.85	2731.8	[Y09093]
4	生态袋填土	m3	31.32	129.61	4059.39	[Y10033]
	II型沉砂池(1.5*1.5*0.8m)				2175.28	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	5.06	2.6	13.16	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.72	568.47	409.3	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.09	597.96	651.78	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.32	597.31	191.14	[Y04101]
5	普通模板	m²	12.4	61.05	757.02	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.36	174.79	62.92	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.014	6425.46	89.96	[Y04234]
	宣传及警示牌				43277.63	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	187.21	225.83	42277.63	
	大龙华镇罗洋村2号矿				231158.72	
	地形整治工程				68403.39	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	3219.89	2.6	8371.71	[Y01155]
2	边坡修整	m2	5631.27	1.24	6982.77	[Y01016]
3	平整场地	m2	2021.29	0.94	1900.01	[Y01013]
4	土壤改良	m2	5631.27	2.99	16837.5	[Y09154]
5	覆土(运距6km)	m3	1010.645	33.95	34311.4	[Y01174]; [Y03119]
	植被恢复工程				138991.73	
1	覆椰丝草毯	m2	5631.27	11.67	65716.92	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	5631.27	9.27	52201.87	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	209.	10.54	2202.86	[Y09039]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	209.	11.91	2489.19	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	209.	13.29	2777.61	[Y09039]
6	栽植花卉(木薯)	m2	2021.29	6.73	13603.28	[Y09072]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				2892.61	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	26.46	5.77	152.67	[Y01161]
2	原土回填	m3	44.1	3.7	163.17	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	73.5	7.84	576.24	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	15.435	129.61	2000.53	[Y10033]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				12832.53	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	139.32	5.77	803.88	[Y01161]
2	原土回填	m3	154.8	3.7	572.76	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	309.6	7.84	2427.26	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	69.66	129.61	9028.63	[Y10033]
	简易排水沟				1178.04	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	8.199	5.77	47.31	[Y01161]
2	原土回填	m3	54.66	3.7	202.24	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	118.43	7.84	928.49	[Y10014]
	种植槽				4735.49	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	4.455	5.77	25.71	[Y01161]
2	原土回填	m3	18.563	3.7	68.68	[Y03139]
3	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	297.	7.85	2331.45	[Y09093]
4	生态袋填土	m3	17.82	129.61	2309.65	[Y10033]
	I型沉沙池(1.0*1.0*0.8m)				1124.93	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1.96	2.6	5.1	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.25	568.47	142.12	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	0.55	597.96	328.88	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.14	597.31	83.62	[Y04101]
5	普通模板	m²	8.14	61.05	496.95	[Y05001]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6	碎石回填	m3	0.17	174.79	29.71	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.006	6425.46	38.55	[Y04234]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	大龙华镇罗洋村3号矿				643602.86	
	地形整治工程				224340.82	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	7310.38	2.6	19006.99	[Y01155]
2	边坡修整	m2	12755.96	1.24	15817.39	[Y01016]
3	平整场地	m2	4662.03	0.94	4382.31	[Y01013]
4	土壤改良	m2	12755.96	2.99	38140.32	[Y09154]
5	覆土	m3	2331.015	63.06	146993.81	E1-1-6
	植被恢复工程				315354.54	
1	覆椰丝草毯	m2	12755.96	11.67	148862.05	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	12755.96	9.27	118247.75	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	472.	10.54	4974.88	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	472.	11.91	5621.52	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	472.	13.29	6272.88	[Y09039]
6	栽植花卉(木薯)	m2	4662.03	6.73	31375.46	[Y09072]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				48942.68	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	531.36	5.77	3065.95	[Y01161]
2	原土回填	m3	590.4	3.7	2184.48	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	1180.8	7.84	9257.47	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	265.68	129.61	34434.78	[Y10033]
	简易排水沟				1245.07	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	8.666	5.77	50.	[Y01161]
2	原土回填	m3	57.77	3.7	213.75	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	125.169	7.84	981.32	[Y10014]
	种植槽				5452.99	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	5.13	5.77	29.6	[Y01161]
2	原土回填	m3	21.375	3.7	79.09	[Y03139]
3	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	342.	7.85	2684.7	[Y09093]
4	生态袋填土	m3	20.52	129.61	2659.6	[Y10033]
	II型沉砂池(1.5*1.5*0.8)				2175.28	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	5.06	2.6	13.16	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.72	568.47	409.3	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.09	597.96	651.78	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.32	597.31	191.14	[Y04101]
5	普通模板	m²	12.4	61.05	757.02	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.36	174.79	62.92	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.014	6425.46	89.96	[Y04234]
	宣传及警示牌				46091.48	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	199.67	225.83	45091.48	
	大龙华镇罗洋村4号矿				206035.2	
	地形整治工程				90638.64	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1218.86	2.6	3169.04	[Y01155]
2	平整场地	m2	1218.86	0.94	1145.73	[Y01013]
3	土壤改良	m2	1218.86	2.99	3644.39	[Y09154]
4	覆土	m3	1311.124	63.06	82679.48	E1-1-6
	植被恢复工程				36381.86	
1	覆椰丝草毯	m2	1185.13	11.67	13830.47	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	1185.13	9.27	10986.16	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	53.	10.54	558.62	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	53.	11.91	631.23	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	53.	13.29	704.37	[Y09039]
6	栽植花卉(木薯)	m2	1437.	6.73	9671.01	[Y09072]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	简易排水沟				3089.94	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	21.505	5.77	124.09	[Y01161]
2	原土回填	m3	143.37	3.7	530.47	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	310.635	7.84	2435.38	[Y10014]
	种植槽				3998.33	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	4.5	5.77	25.97	[Y01161]
2	原土回填	m3	18.75	3.7	69.38	[Y03139]
3	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	200.	7.85	1570.	[Y09093]
4	生态袋填土	m3	18.	129.61	2332.98	[Y10033]
	宣传及警示牌				71926.43	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	314.07	225.83	70926.43	
	黄金镇湖田村1号矿				313291.56	
	地形整治工程				104408.51	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	2611.34	2.6	6789.48	[Y01155]
2	边坡修整	m2	4537.69	1.24	5626.74	[Y01016]
3	平整场地	m2	1712.49	0.94	1609.74	[Y01013]
4	覆土(运距3km)	m3	1361.307	26.73	36387.74	[Y01173]; [Y03119]
5	覆土	m3	856.245	63.06	53994.81	E1-1-6
	植被恢复工程				128423.39	
1	覆椰丝草毯	m2	4537.69	11.67	52954.84	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	6250.18	9.27	57939.17	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	168.	10.54	1770.72	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	168.	11.91	2000.88	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	168.	13.29	2232.72	[Y09039]
6	栽植花卉(木薯)	m2	1712.49	6.73	11525.06	[Y09072]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				6670.73	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	61.02	5.77	352.09	[Y01161]
2	原土回填	m3	101.7	3.7	376.29	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	169.5	7.84	1328.88	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	35.595	129.61	4613.47	[Y10033]
	简易排水沟				1862.5	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	12.963	5.77	74.8	[Y01161]
2	原土回填	m3	86.418	3.7	319.75	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	187.239	7.84	1467.95	[Y10014]
	宣传及警示牌				71926.43	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	314.07	225.83	70926.43	
	黄金镇湖田村2号矿				269323.23	
	地形整治工程				113079.38	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	2385.89	2.6	6203.31	[Y01155]
2	平整场地	m2	11929.45	0.94	11213.68	[Y01013]
3	覆土(运距3km)	m3	3578.84	26.73	95662.39	[Y01173]; [Y03119]
	植被恢复工程				126383.08	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m ² +每平方米灌木籽0.3kg/m ²)	m ²	11929.45	9.27	110586.	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	442.	10.54	4658.68	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	442.	11.91	5264.22	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	442.	13.29	5874.18	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				8323.65	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	76.14	5.77	439.33	[Y01161]
2	原土回填	m3	126.9	3.7	469.53	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	211.5	7.84	1658.16	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	44.415	129.61	5756.63	[Y10033]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				13031.49	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	141.48	5.77	816.34	[Y01161]
2	原土回填	m3	157.2	3.7	581.64	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	314.4	7.84	2464.9	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	70.74	129.61	9168.61	[Y10033]
	种植槽				6380.7	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	6.345	5.77	36.61	[Y01161]
2	原土回填	m3	26.438	3.7	97.82	[Y03139]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	70.5	10.54	743.07	[Y09039]
4	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	282.	7.85	2213.7	[Y09093]
5	生态袋填土	m3	25.38	129.61	3289.5	[Y10033]
	I型沉沙池(1.0*1.0*0.8m)				1124.93	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1.96	2.6	5.1	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.25	568.47	142.12	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	0.55	597.96	328.88	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.14	597.31	83.62	[Y04101]
5	普通模板	m²	8.14	61.05	496.95	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.17	174.79	29.71	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.006	6425.46	38.55	[Y04234]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	黄金镇龙山村1号矿				159630.8	
	地形整治工程				73696.85	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	778.69	2.6	2024.59	[Y01155]
2	边坡修整(裸露边坡)	m2	1597.23	1.24	1980.57	[Y01016]
3	平整场地	m2	3140.85	0.94	2952.4	[Y01013]
4	覆土(运距3km)	m3	1054.647	26.73	28190.71	[Y01173]; [Y03119]
5	覆土(耕植土)	m3	611.3	63.06	38548.58	E1-1-6
	植被恢复工程				64102.56	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	覆椰丝草毯	m2	1597.23	11.67	18639.67	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	3515.49	9.27	32588.59	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	130.	10.54	1370.2	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	130.	11.91	1548.3	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	130.	13.29	1727.7	[Y09039]
6	栽植花卉(木薯)	m2	1222.6	6.73	8228.1	[Y09072]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				13046.28	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	119.34	5.77	688.59	[Y01161]
2	原土回填	m3	198.9	3.7	735.93	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	331.5	7.84	2598.96	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	69.615	129.61	9022.8	[Y10033]
	种植槽				6511.43	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	6.12	5.77	35.31	[Y01161]
2	原土回填	m3	25.5	3.7	94.35	[Y03139]
3	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	408.78	7.85	3208.92	[Y09093]
4	生态袋填土	m3	24.48	129.61	3172.85	[Y10033]
	宣传及警示牌				2273.68	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	5.64	225.83	1273.68	
	黄金镇嶂背村1号矿				63690.1	
	地形整治工程				18889.79	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	386.33	2.6	1004.46	[Y01155]
2	边坡修整	m2	1931.67	1.24	2395.27	[Y01016]
3	覆土(运距3km)	m3	579.501	26.73	15490.06	[Y01173];[Y03119]
	植被恢复工程				20479.86	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	1931.67	9.27	17906.58	[Y09003]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	72.	10.54	758.88	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	72.	11.91	857.52	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	72.	13.29	956.88	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				10507.86	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	96.12	5.77	554.61	[Y01161]
2	原土回填	m3	160.2	3.7	592.74	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	267.	7.84	2093.28	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	56.07	129.61	7267.23	[Y10033]
	种植槽				7121.67	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	3.96	5.77	22.85	[Y01161]
2	原土回填	m3	16.5	3.7	61.05	[Y03139]
3	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	635.	7.85	4984.75	[Y09093]
4	生态袋填土	m3	15.84	129.61	2053.02	[Y10033]
	宣传及警示牌				6690.92	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	25.2	225.83	5690.92	
	黄金镇漳背村2-3号矿				109895.58	
	地形整治工程				36938.28	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	776.56	2.6	2019.06	[Y01155]
2	边坡修整	m2	444.37	1.24	551.02	[Y01016]
3	平整场地	m2	3438.42	0.94	3232.11	[Y01013]
4	覆土(运距3km)	m3	1164.837	26.73	31136.09	[Y01173]; [Y03119]
	植被恢复工程				41140.02	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	3882.79	9.27	35993.46	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	144.	10.54	1517.76	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	144.	11.91	1715.04	[Y09039]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	144.	13.29	1913.76	[Y09039]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				13230.44	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	143.64	5.77	828.8	[Y01161]
2	原土回填	m3	159.6	3.7	590.52	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	319.2	7.84	2502.53	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	71.82	129.61	9308.59	[Y10033]
	种植槽				5452.99	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	5.13	5.77	29.6	[Y01161]
2	原土回填	m3	21.375	3.7	79.09	[Y03139]
3	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	342.	7.85	2684.7	[Y09093]
4	生态袋填土	m3	20.52	129.61	2659.6	[Y10033]
	宣传及警示牌				13133.85	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	53.73	225.83	12133.85	
	北斗镇茜坑村1号矿				83728.07	
	地形整治工程				26514.58	
1	边坡修整(裸露边坡)	m2	2015.97	1.24	2499.8	[Y01016]
2	平整场地	m2	313.	0.94	294.22	[Y01013]
3	覆土(运距6km)	m3	698.691	33.95	23720.56	[Y01174]; [Y03119]
	植被恢复工程				51842.27	
1	覆椰丝草毯	m2	2328.97	11.67	27179.08	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	2328.97	9.27	21589.55	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	86.	10.54	906.44	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	86.	11.91	1024.26	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	86.	13.29	1142.94	[Y09039]
	宣传及警示牌				5371.22	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	宣传及警示牌	个	3.	1000.	3000.	
2	安全防护栏	m	10.5	225.83	2371.22	
	留隍镇茶背村1-2号矿				566047.42	
	地形整治工程				173521.24	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	4186.	2.6	10883.6	[Y01155]
2	边坡修整	m2	5233.	1.24	6488.92	[Y01016]
3	平整场地	m2	8425.	0.94	7919.5	[Y01013]
4	土壤改良 掺肥料	m3	3051.	2.99	9122.49	[Y09154]
5	覆土(运距6km)	m3	4097.4	33.95	139106.73	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				205763.21	
1	覆椰丝草毯	m2	5233.	11.67	61069.11	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	13658.	9.27	126609.66	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	506.	10.54	5333.24	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	506.	11.91	6026.46	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	506.	13.29	6724.74	[Y09039]
	II型砼排水沟(0.6*0.6m)				170394.97	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	369.	5.77	2129.13	[Y01161]
2	原土回填	m3	73.8	3.7	273.06	[Y03139]
3	混凝土垫层 C15砼	m3	41.	557.85	22871.85	[Y04111]
4	混凝土底板 C20砼	m3	82.	591.58	48509.56	[Y04062]
5	混凝土侧墙 C20砼	m3	98.4	615.29	60544.54	[Y04056]
6	普通模板	m²	492.	61.05	30036.6	[Y05001]
7	伸缩缝	m²	11.89	152.66	1815.13	[Y04395]
8	钢筋加工与安装	t	0.656	6425.46	4215.1	[Y04234]
	I型沉沙池(1.0*1.0*0.8m)				3374.78	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	5.88	2.6	15.29	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.75	568.47	426.35	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.65	597.96	986.63	[Y04073]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4	混凝土板 C25砼	m3	0.42	597.31	250.87	[Y04101]
5	普通模板	m²	24.42	61.05	1490.84	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.51	174.79	89.14	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.018	6425.46	115.66	[Y04234]
	种植槽				5173.15	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	659.	7.85	5173.15	[Y09093]
	宣传及警示牌				7820.07	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	30.2	225.83	6820.07	
	留隍镇溪南村1号矿				203467.27	
	地形整治工程				60111.86	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	792.	2.6	2059.2	[Y01155]
2	边坡修整(裸露边坡)	m2	3761.62	1.24	4664.41	[Y01016]
3	平整场地	m2	1355.16	0.94	1273.85	[Y01013]
4	覆土(运距6km)	m3	1535.034	33.95	52114.4	[Y01174]; [Y03119]
	植被恢复工程				98121.26	
1	覆椰丝草毯	m2	3761.62	11.67	43898.11	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	5116.78	9.27	47432.55	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	190.	10.54	2002.6	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	190.	11.91	2262.9	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	190.	13.29	2525.1	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				5726.19	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	52.38	5.77	302.23	[Y01161]
2	原土回填	m3	87.3	3.7	323.01	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	145.5	7.84	1140.72	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	30.555	129.61	3960.23	[Y10033]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				9549.79	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	103.68	5.77	598.23	[Y01161]
2	原土回填	m3	115.2	3.7	426.24	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	230.4	7.84	1806.34	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	51.84	129.61	6718.98	[Y10033]
	I型沉沙池(1.0*1.0*0.8m)				1124.93	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1.96	2.6	5.1	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.25	568.47	142.12	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	0.55	597.96	328.88	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.14	597.31	83.62	[Y04101]
5	普通模板	m²	8.14	61.05	496.95	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.17	174.79	29.71	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.006	6425.46	38.55	[Y04234]
	种植槽				2771.05	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	353.	7.85	2771.05	[Y09093]
	宣传及警示牌				26062.19	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
2	安全防护栏	m	106.55	225.83	24062.19	
	留隍镇崇下村1号矿				246638.81	
	地形整治工程				89227.3	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	941.	2.6	2446.6	[Y01155]
2	边坡修整(裸露边坡)	m2	902.75	1.24	1119.41	[Y01016]
3	平整场地	m2	7008.041	0.94	6587.56	[Y01013]
4	覆土(运距6km)	m3	2100.48	33.95	71311.3	[Y01174];[Y03119]
5	覆土(耕植土)	m3	123.096	63.06	7762.43	E1-1-6
	植被恢复工程				91097.47	
1	覆椰丝草毯	m2	902.75	11.67	10535.09	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	7603.42	9.27	70483.7	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	282.	10.54	2972.28	[Y09039]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	282.	11.91	3358.62	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	282.	13.29	3747.78	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				5312.96	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	48.6	5.77	280.42	[Y01161]
2	原土回填	m3	81.	3.7	299.7	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	135.	7.84	1058.4	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	28.35	129.61	3674.44	[Y10033]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				26361.4	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	286.2	5.77	1651.37	[Y01161]
2	原土回填	m3	318.	3.7	1176.6	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	636.	7.84	4986.24	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	143.1	129.61	18547.19	[Y10033]
	简易排水沟				699.32	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	4.867	5.77	28.08	[Y01161]
2	原土回填	m3	32.448	3.7	120.06	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	70.304	7.84	551.18	[Y10014]
	I型沉沙池(1.0*1.0*0.8m)				3374.78	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	5.88	2.6	15.29	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.75	568.47	426.35	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.65	597.96	986.63	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.42	597.31	250.87	[Y04101]
5	普通模板	m²	24.42	61.05	1490.84	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.51	174.79	89.14	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.018	6425.46	115.66	[Y04234]
	种植槽				5730.5	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	730.	7.85	5730.5	[Y09093]
	宣传及警示牌				24835.08	
1	宣传及警示牌	个	4.	1000.	4000.	
2	安全防护栏	m	92.26	225.83	20835.08	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	留隍镇崇下村2号矿				82667.04	
	地形整治工程				29450.25	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	2303.5	2.6	5989.1	[Y01155]
2	覆土(运距6km)	m3	691.05	33.95	23461.15	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				22597.92	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	1835.81	9.27	17017.96	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	68.	10.54	716.72	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	68.	11.91	809.88	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	68.	13.29	903.72	[Y09039]
5	栽植花卉(木薯)	m2	468.	6.73	3149.64	[Y09072]
	I型砼排水沟(0.3*0.3m)				28618.87	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	64.8	5.77	373.9	[Y01161]
2	原土回填	m3	14.4	3.7	53.28	[Y03139]
3	混凝土垫层 C15砼	m3	8.4	557.85	4685.94	[Y04111]
4	混凝土底板 C20砼	m3	16.8	591.58	9938.54	[Y04062]
5	混凝土侧墙 C20砼	m3	14.4	615.29	8860.18	[Y04056]
6	普通模板	m²	72.	61.05	4395.6	[Y05001]
7	伸缩缝	m²	2.04	152.66	311.43	[Y04395]
	宣传及警示牌				2000.	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
	留隍镇葛布村1号矿				403883.83	
	地形整治工程				203086.88	
1	平整场地	m2	18255.	0.94	17159.7	[Y01013]
2	覆土(运距6km)	m3	5476.5	33.95	185927.18	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				198796.95	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	18255.	10.89	198796.95	[Y09003]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	宣传及警示牌				2000.	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
	留隍镇金岗村1号矿				351238.45	
	地形整治工程				82687.53	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	2666.	2.6	6931.6	[Y01155]
2	边坡修整(裸露边坡)	m2	3332.	1.24	4131.68	[Y01016]
3	平整场地	m2	3387.67	0.94	3184.41	[Y01013]
4	覆土(运距6km)	m3	2015.901	33.95	68439.84	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				110075.04	
1	覆椰丝草毯	m2	3332.	11.67	38884.44	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	6719.67	9.27	62291.34	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	249.	10.54	2624.46	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	249.	11.91	2965.59	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	249.	13.29	3309.21	[Y09039]
	II型砼排水沟(0.6*0.6m)				104730.57	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	226.8	5.77	1308.64	[Y01161]
2	原土回填	m3	45.36	3.7	167.83	[Y03139]
3	混凝土垫层 C15砼	m3	25.2	557.85	14057.82	[Y04111]
4	混凝土底板 C20砼	m3	50.4	591.58	29815.63	[Y04062]
5	混凝土侧墙 C20砼	m3	60.48	615.29	37212.74	[Y04056]
6	普通模板	m²	302.4	61.05	18461.52	[Y05001]
7	伸缩缝	m²	7.308	152.66	1115.64	[Y04395]
8	钢筋加工与安装	t	0.403	6428.65	2590.75	[Y04234]
	I型沉沙池(1.0*1.0*0.8)				3374.78	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	5.88	2.6	15.29	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.75	568.47	426.35	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.65	597.96	986.63	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.42	597.31	250.87	[Y04101]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5	普通模板	m ²	24.42	61.05	1490.84	[Y05001]
6	碎石回填	m ³	0.51	174.79	89.14	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.018	6425.46	115.66	[Y04234]
	宣传及警示牌				50370.53	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
2	安全防护栏	m	214.19	225.83	48370.53	
	留隍镇金岗村2号矿				37050.26	
	地质灾害隐患消除				3172.33	
1	坡面石方开挖	m ³	66.8	47.49	3172.33	[Y02068]
	地形整治工程				16780.41	
1	平整场地	m ²	708.92	0.94	666.38	[Y01013]
2	剖面修整	m ³	415.69	11.21	4659.88	[Y01158]
3	覆土(运距6km)	m ³	337.383	33.95	11454.15	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				11926.12	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m ² +每平方米灌木籽0.3kg/m ²)	m ²	1124.6	9.27	10425.04	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	42.	10.54	442.68	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	42.	11.91	500.22	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	42.	13.29	558.18	[Y09039]
	种植槽				3171.4	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	404.	7.85	3171.4	[Y09093]
	宣传及警示牌				2000.	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
	留隍镇金岗村3-4号矿				125871.52	
	地形整治工程				15953.25	
1	平整场地	m ²	1434.	0.94	1347.96	[Y01013]
2	覆土(运距6km)	m ³	430.2	33.95	14605.29	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				95097.58	
1	覆椰丝草毯	m ²	4271.76	11.67	49851.44	[Y10015]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m ² +每平方米灌木籽0.3kg/m ²)	m ²	4271.76	9.27	39599.22	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	158.	10.54	1665.32	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	158.	11.91	1881.78	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	158.	13.29	2099.82	[Y09039]
	种植槽				3171.4	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	404.	7.85	3171.4	[Y09093]
	宣传及警示牌				11649.29	
1	宣传及警示牌	个	3.	1000.	3000.	
2	安全防护栏	m	38.3	225.83	8649.29	
	留隍镇金岗村5号矿				121070.26	
	地形整治工程				61499.	
1	平整场地	m ²	5528.	0.94	5196.32	[Y01013]
2	覆土(运距6km)	m ³	1658.4	33.95	56302.68	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				58571.26	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m ² +每平方米灌木籽0.3kg/m ²)	m ²	5528.	9.27	51244.56	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	205.	10.54	2160.7	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	205.	11.91	2441.55	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	205.	13.29	2724.45	[Y09039]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	留隍镇金岗村6号矿				281963.2	
	地形整治工程				162394.85	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m ³	4260.	2.6	11076.	[Y01155]
2	边坡修整(裸露边坡)	m ²	1576.08	1.24	1954.34	[Y01016]
3	平整场地	m ²	5753.29	0.94	5408.09	[Y01013]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4	覆土(运距6km)	m3	816.27	33.95	27712.37	[Y01174];[Y03119]
5	覆土(耕植土)	m3	1843.388	63.06	116244.05	E1-1-6
	植被恢复工程				78237.17	
1	覆椰丝草毯	m2	1576.08	11.67	18392.85	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	2720.9	9.27	25222.74	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	101.	10.54	1064.54	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	101.	11.91	1202.91	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	101.	13.29	1342.29	[Y09039]
6	栽植花卉(木薯)	m2	4608.	6.73	31011.84	[Y09072]
	II型砼排水沟(0.6*0.6m)				35325.8	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	76.5	5.77	441.41	[Y01161]
2	原土回填	m3	15.3	3.7	56.61	[Y03139]
3	混凝土垫层 C15砼	m3	8.5	557.85	4741.73	[Y04111]
4	混凝土底板 C20砼	m3	17.	591.58	10056.86	[Y04062]
5	混凝土侧墙 C20砼	m3	20.4	615.29	12551.92	[Y04056]
6	普通模板	m²	102.	61.05	6227.1	[Y05001]
7	伸缩缝	m²	2.465	152.66	376.31	[Y04395]
8	钢筋加工与安装	t	0.136	6425.46	873.86	[Y04234]
	简易排水沟				2088.41	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	14.535	5.77	83.87	[Y01161]
2	原土回填	m3	96.9	3.7	358.53	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	209.95	7.84	1646.01	[Y10014]
	种植槽				1916.97	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	244.2	7.85	1916.97	[Y09093]
	宣传及警示牌				2000.	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
	留隍镇金岗村7号矿				128192.7	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	地形整治工程				23131.59	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1281.53	2.6	3331.98	[Y01155]
2	边坡修整(裸露边坡)	m2	4271.76	1.24	5296.98	[Y01016]
3	覆土(运距6km)	m3	427.176	33.95	14502.63	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				95097.58	
1	覆椰丝草毯	m2	4271.76	11.67	49851.44	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	4271.76	9.27	39599.22	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	158.	10.54	1665.32	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	158.	11.91	1881.78	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	158.	13.29	2099.82	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3)				6788.79	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	62.1	5.77	358.32	[Y01161]
2	原土回填	m3	103.5	3.7	382.95	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	172.5	7.84	1352.4	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	36.225	129.61	4695.12	[Y10033]
	宣传及警示牌				3174.74	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	9.63	225.83	2174.74	
	留隍镇石九村1号矿				796945.53	
	地形整治工程				82743.08	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	19308.49	2.6	50202.07	[Y01155]
2	边坡修整(裸露边坡)	m2	13229.16	1.24	16404.16	[Y01016]
3	平整场地	m2	17166.86	0.94	16136.85	[Y01013]
	植被恢复工程				493917.18	
1	覆椰丝草毯	m2	13229.16	11.67	154384.3	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	30396.66	9.27	281777.04	[Y09003]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	1616.	10.54	17032.64	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	1616.	11.91	19246.56	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	1616.	13.29	21476.64	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				24085.45	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	220.32	5.77	1271.25	[Y01161]
2	原土回填	m3	367.2	3.7	1358.64	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	612.	7.84	4798.08	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	128.52	129.61	16657.48	[Y10033]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				84157.54	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	913.68	5.77	5271.93	[Y01161]
2	原土回填	m3	1015.2	3.7	3756.24	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	2030.4	7.84	15918.34	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	456.84	129.61	59211.03	[Y10033]
	种植槽				19435.77	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	16.47	5.77	95.03	[Y01161]
2	原土回填	m3	68.625	3.7	253.91	[Y03139]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	183.	10.54	1928.82	[Y09039]
4	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	1098.	7.85	8619.3	[Y09093]
5	生态袋填土	m3	65.88	129.61	8538.71	[Y10033]
	I型沉沙池(1.0*1.0*0.8)				2249.87	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	3.92	2.6	10.19	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.5	568.47	284.24	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.1	597.96	657.76	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.28	597.31	167.25	[Y04101]
5	普通模板	m²	16.28	61.05	993.89	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.34	174.79	59.43	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.012	6425.46	77.11	[Y04234]
	II型沉砂池(1.5*1.5*0.8m)				13051.64	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	30.36	2.6	78.94	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	4.32	568.47	2455.79	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	6.54	597.96	3910.66	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	1.92	597.31	1146.84	[Y04101]
5	普通模板	m²	74.4	61.05	4542.12	[Y05001]
6	碎石回填	m3	2.16	174.79	377.55	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.084	6425.46	539.74	[Y04234]
	宣传及警示牌				4000.	
1	宣传及警示牌	个	4.	1000.	4000.	
	施工便道				73305.	
1	施工便道 公路路面 泥结碎石 压实厚度20cm	m2	1500.	48.87	73305.	[Y10051]
	留隍镇锡坑村1号矿				19536.95	
	地形整治工程				7771.29	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	133.47	2.6	347.02	[Y01155]
2	平整场地	m2	667.35	0.94	627.31	[Y01013]
3	覆土(运距6km)	m3	200.205	33.95	6796.96	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				7079.83	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	667.35	9.27	6186.33	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	25.	10.54	263.5	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	25.	11.91	297.75	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	25.	13.29	332.25	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				2066.15	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	18.9	5.77	109.05	[Y01161]
2	原土回填	m3	31.5	3.7	116.55	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	52.5	7.84	411.6	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	11.025	129.61	1428.95	[Y10033]
	生态沟				1619.68	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	1.89	5.77	10.91	[Y01161]
2	原土回填	m3	15.75	3.7	58.28	[Y03139]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	17.5	10.54	184.45	[Y09039]
4	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	70.	7.85	549.5	[Y09093]
5	生态袋填土	m3	6.3	129.61	816.54	[Y10033]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	留隍镇溪北村1号矿				179483.16	
	地形整治工程				89142.34	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	782.92	2.6	2035.59	[Y01155]
2	平整场地	m2	7829.82	0.94	7360.03	[Y01013]
3	覆土(运距6km)	m3	2348.946	33.95	79746.72	[Y01174]; [Y03119]
	植被恢复工程				72582.43	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	7829.82	9.27	72582.43	[Y09003]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				6965.88	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	63.72	5.77	367.66	[Y01161]
2	原土回填	m3	106.2	3.7	392.94	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	177.	7.84	1387.68	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	37.17	129.61	4817.6	[Y10033]
	生态沟				8792.51	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	10.26	5.77	59.2	[Y01161]
2	原土回填	m3	85.5	3.7	316.35	[Y03139]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	95.	10.54	1001.3	[Y09039]
4	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	380.	7.85	2983.	[Y09093]
5	生态袋填土	m3	34.2	129.61	4432.66	[Y10033]
	宣传及警示牌				2000.	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	留隍镇下南村1号矿				62070.88	
	地形整治工程				28725.48	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1065.98	2.6	2771.55	[Y01155]
2	边坡修整	m2	1332.47	1.24	1652.26	[Y01016]
3	回填压实(利用开挖土方)	m3	1065.98	19.06	20317.58	[Y03119];[Y01170]
4	土壤改良	m2	1332.47	2.99	3984.09	[Y09154]
	植被恢复工程				29688.92	
1	覆椰丝草毯	m2	1332.47	11.67	15549.92	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	1332.47	9.27	12352.	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	50.	10.54	527.	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	50.	11.91	595.5	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	50.	13.29	664.5	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				2656.48	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	24.3	5.77	140.21	[Y01161]
2	原土回填	m3	40.5	3.7	149.85	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	67.5	7.84	529.2	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	14.175	129.61	1837.22	[Y10033]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	留隍镇下南村2号矿				40504.43	
	地形整治工程				18597.07	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	319.4	2.6	830.44	[Y01155]
2	平整场地	m2	1597.	0.94	1501.18	[Y01013]
3	覆土(运距6km)	m3	479.1	33.95	16265.45	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				16948.59	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	1597.	9.27	14804.19	[Y09003]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	60.	10.54	632.4	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	60.	11.91	714.6	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	60.	13.29	797.4	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				4958.77	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	45.36	5.77	261.73	[Y01161]
2	原土回填	m3	75.6	3.7	279.72	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	126.	7.84	987.84	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	26.46	129.61	3429.48	[Y10033]
	留隍镇仙丰村1号矿				160443.71	
	地形整治工程				77044.84	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1323.23	2.6	3440.4	[Y01155]
2	平整场地	m2	6616.13	0.94	6219.16	[Y01013]
3	覆土(运距6km)	m3	1984.839	33.95	67385.28	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				70123.57	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	6616.13	9.27	61331.53	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	246.	10.54	2592.84	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	246.	11.91	2929.86	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	246.	13.29	3269.34	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				11275.3	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	103.14	5.77	595.12	[Y01161]
2	原土回填	m3	171.9	3.7	636.03	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	286.5	7.84	2246.16	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	60.165	129.61	7797.99	[Y10033]
	宣传及警示牌				2000.	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	留隍镇仙丰村2号矿				139599.34	
	地形整治工程				70203.79	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1769.1	2.6	4599.66	[Y01155]
2	平整场地	m2	5897.	0.94	5543.18	[Y01013]
3	覆土(运距6km)	m3	1769.1	33.95	60060.95	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				62492.25	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	5897.	9.27	54665.19	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	219.	10.54	2308.26	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	219.	11.91	2608.29	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	219.	13.29	2910.51	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				5903.3	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	54.	5.77	311.58	[Y01161]
2	原土回填	m3	90.	3.7	333.	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	150.	7.84	1176.	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	31.5	129.61	4082.72	[Y10033]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	留隍镇志扬村1号矿				99814.16	
	地形整治工程				44266.3	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1781.34	2.6	4631.48	[Y01155]
2	平整场地	m2	3562.68	0.94	3348.92	[Y01013]
3	覆土(运距6km)	m3	1068.804	33.95	36285.9	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				37743.72	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	3562.68	9.27	33026.04	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	132.	10.54	1391.28	[Y09039]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	132.	11.91	1572.12	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	132.	13.29	1754.28	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				9799.47	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	89.64	5.77	517.22	[Y01161]
2	原土回填	m3	149.4	3.7	552.78	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	249.	7.84	1952.16	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	52.29	129.61	6777.31	[Y10033]
	种植槽				4121.25	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	525.	7.85	4121.25	[Y09093]
	宣传及警示牌				3883.42	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
2	安全防护栏	m	8.34	225.83	1883.42	
	潘田镇填江村1号矿				150915.96	
	地形整治工程				97625.	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	522.48	2.6	1358.45	[Y01155]
2	平整场地	m2	4836.52	0.94	4546.33	[Y01013]
3	覆土(运距5km)	m3	578.12	31.71	18332.19	[Y01174];[Y03119]
4	覆土(耕植土)	m3	1163.781	63.06	73388.03	E1-1-6
	植被恢复工程				40014.77	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	1927.068	9.27	17863.92	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	72.	10.54	758.88	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	72.	11.91	857.52	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	72.	13.29	956.88	[Y09039]
5	栽植花卉(木薯)	m2	2909.	6.73	19577.57	[Y09072]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3)				7733.32	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	70.74	5.77	408.17	[Y01161]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2	原土回填	m3	117.9	3.7	436.23	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	196.5	7.84	1540.56	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	41.265	129.61	5348.36	[Y10033]
	简易排水沟				2367.59	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	16.478	5.77	95.08	[Y01161]
2	原土回填	m3	109.854	3.7	406.46	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	238.017	7.84	1866.05	[Y10014]
	II型沉砂池(1.5*1.5*0.8)				2175.28	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	5.06	2.6	13.16	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.72	568.47	409.3	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.09	597.96	651.78	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.32	597.31	191.14	[Y04101]
5	普通模板	m²	12.4	61.05	757.02	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.36	174.79	62.92	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.014	6425.46	89.96	[Y04234]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	砂田镇沙溪村1-2号矿				53196.58	
	地形整治工程				9259.2	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	81.33	2.6	211.46	[Y01155]
2	平整场地	m2	813.28	0.94	764.48	[Y01013]
3	覆土(运距6km)	m3	243.984	33.95	8283.26	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				8611.31	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	813.28	9.27	7539.11	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	30.	10.54	316.2	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	30.	11.91	357.3	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	30.	13.29	398.7	[Y09039]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				21685.99	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	235.44	5.77	1358.49	[Y01161]
2	原土回填	m3	261.6	3.7	967.92	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	523.2	7.84	4101.89	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	117.72	129.61	15257.69	[Y10033]
	种植槽				1570.	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	200.	7.85	1570.	[Y09093]
	II型沉砂池(1.5*1.5*0.8)				2175.28	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	5.06	2.6	13.16	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.72	568.47	409.3	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.09	597.96	651.78	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.32	597.31	191.14	[Y04101]
5	普通模板	m²	12.4	61.05	757.02	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.36	174.79	62.92	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.014	6425.46	89.96	[Y04234]
	宣传及警示牌				2955.26	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
2	安全防护栏	m	4.23	225.83	955.26	
	施工便道				6939.54	
1	施工便道 公路路面 泥结碎石 压实厚度20cm	m2	142.	48.87	6939.54	[Y10051]
	潭江镇三洲溪村1号矿				89363.16	
	地形整治工程				47282.62	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	1476.6	2.6	3839.16	[Y01155]
2	边坡修整	m2	1845.76	1.24	2288.74	[Y01016]
3	回填压实(利用开挖土方)	m3	1476.6	24.53	36221.	[Y03122]; [Y01179]
4	覆土(运距3km)	m3	184.576	26.73	4933.72	[Y01173]; [Y03119]
	植被恢复工程				41080.54	
1	覆椰丝草毯	m2	1845.76	11.67	21540.02	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	1845.76	9.27	17110.2	[Y09003]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	68.	10.54	716.72	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	68.	11.91	809.88	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	68.	13.29	903.72	[Y09039]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	潭江镇溪西村1号矿				131862.89	
	地形整治工程				57262.02	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	399.87	2.6	1039.66	[Y01155]
2	平整场地	m2	3998.66	0.94	3758.74	[Y01013]
3	覆土(运距3km)	m3	843.441	26.73	22545.18	[Y01173];[Y03119]
4	覆土(耕植土)	m3	474.444	63.06	29918.44	E1-1-6
	植被恢复工程				37796.81	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	2811.47	9.27	26062.33	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	105.	10.54	1106.7	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	105.	11.91	1250.55	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	105.	13.29	1395.45	[Y09039]
5	栽植花卉(木薯)	m2	1186.	6.73	7981.78	[Y09072]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3)				5726.19	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	52.38	5.77	302.23	[Y01161]
2	原土回填	m3	87.3	3.7	323.01	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	145.5	7.84	1140.72	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	30.555	129.61	3960.23	[Y10033]
	种植槽				2849.55	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	363.	7.85	2849.55	[Y09093]
	宣传及警示牌				28228.32	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2	安全防护栏	m	120.57	225.83	27228.32	
	汤坑镇东里村1号矿				107050.12	
	地形整治工程				37312.11	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	868.47	2.6	2258.02	[Y01155]
2	平整场地	m2	3150.93	0.94	2961.87	[Y01013]
3	覆土(运距6km)	m3	945.279	33.95	32092.22	[Y01174]; [Y03119]
	植被恢复工程				34563.74	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	3262.05	9.27	30239.2	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	121.	10.54	1275.34	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	121.	11.91	1441.11	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	121.	13.29	1608.09	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3)				5312.96	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	48.6	5.77	280.42	[Y01161]
2	原土回填	m3	81.	3.7	299.7	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	135.	7.84	1058.4	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	28.35	129.61	3674.44	[Y10033]
	种植槽				10623.28	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	3.51	5.77	20.25	[Y01161]
2	原土回填	m3	14.625	3.7	54.11	[Y03139]
3	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	1112.	7.85	8729.2	[Y09093]
4	生态袋填土	m3	14.04	129.61	1819.72	[Y10033]
	宣传及警示牌				19238.03	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
2	安全防护栏	m	80.76	225.83	18238.03	
	汤坑镇虎局村1号矿				95232.2	
	地形整治工程				22531.05	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1813.36	2.6	4714.74	[Y01155]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2	平整场地	m2	4533.41	0.94	4261.41	[Y01013]
3	土壤改良	m2	4533.41	2.99	13554.9	[Y09154]
	植被恢复工程				48029.03	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	4533.41	9.27	42024.71	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	168.	10.54	1770.72	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	168.	11.91	2000.88	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	168.	13.29	2232.72	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				7851.38	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	71.82	5.77	414.4	[Y01161]
2	原土回填	m3	119.7	3.7	442.89	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	199.5	7.84	1564.08	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	41.895	129.61	5430.01	[Y10033]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				13329.91	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	144.72	5.77	835.03	[Y01161]
2	原土回填	m3	160.8	3.7	594.96	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	321.6	7.84	2521.34	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	72.36	129.61	9378.58	[Y10033]
	I型沉沙池(1.0*1.0*0.8m)				1124.93	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1.96	2.6	5.1	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.25	568.47	142.12	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	0.55	597.96	328.88	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.14	597.31	83.62	[Y04101]
5	普通模板	m²	8.14	61.05	496.95	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.17	174.79	29.71	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.006	6425.46	38.55	[Y04234]
	种植槽				1365.9	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	174.	7.85	1365.9	[Y09093]
	宣传及警示牌				1000.	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	汤坑镇铜盘村1号矿				8737.37	
	地形整治工程				6092.5	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	123.38	2.6	320.79	[Y01155]
2	平整场地	m2	246.76	0.94	231.95	[Y01013]
3	回填压实(场地外运3km取土回填)	m3	123.38	24.53	3026.51	[Y03122];[Y01179]
4	覆土(运距6km)	m3	74.028	33.95	2513.25	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				2644.87	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	246.76	9.27	2287.47	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	10.	10.54	105.4	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	10.	11.91	119.1	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	10.	13.29	132.9	[Y09039]
	汤坑镇下村村1号矿				25814.05	
	地形整治工程				15295.02	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	250.74	2.6	651.92	[Y01155]
2	平整场地	m2	501.47	0.94	471.38	[Y01013]
3	回填压实(场地外运6km取土回填)	m3	250.74	36.15	9064.25	[Y03122];[Y01174]
4	覆土(外来土运距6km)	m3	150.441	33.95	5107.47	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				5327.69	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	501.47	9.27	4648.63	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	19.	10.54	200.26	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	19.	11.91	226.29	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	19.	13.29	252.51	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				4191.34	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I ~ II	m3	38.34	5.77	221.22	[Y01161]
2	原土回填	m3	63.9	3.7	236.43	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	106.5	7.84	834.96	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	22.365	129.61	2898.73	[Y10033]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	汤坑镇下村村2号矿				74202.91	
	地形整治工程				51792.55	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	849.06	2.6	2207.56	[Y01155]
2	平整场地	m2	1698.11	0.94	1596.22	[Y01013]
3	回填压实(场地外运6km取土回填)	m3	849.06	36.15	30693.52	[Y03122];[Y01174]
4	覆土(运距6km)	m3	509.433	33.95	17295.25	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				17983.83	
1	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	1697.11	9.27	15732.21	[Y09003]
2	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	63.	10.54	664.02	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	63.	11.91	750.33	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	63.	13.29	837.27	[Y09039]
	种植槽				3426.53	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	436.5	7.85	3426.53	[Y09093]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	汤坑镇新铜村1-2号矿				623227.05	
	地形整治工程				124440.02	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I ~ II	m3	5431.76	2.6	14122.58	[Y01155]
2	边坡修整(裸露边坡)	m2	10942.73	1.24	13568.99	[Y01016]
3	平整场地	m2	8209.457	0.94	7716.89	[Y01013]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4	回填压实(场地外运6km取土回填)	m3	2462.837	36.15	89031.56	[Y03122];[Y01174]
	植被恢复工程				353668.62	
1	覆椰丝草毯	m2	12055.24	11.67	140684.65	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	19152.187	9.27	177540.77	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	710.	24.72	17551.2	[Y09039];E1-3-1*0.5
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	710.	11.91	8456.1	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	710.	13.29	9435.9	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				2951.65	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	27.	5.77	155.79	[Y01161]
2	原土回填	m3	45.	3.7	166.5	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	75.	7.84	588.	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	15.75	129.61	2041.36	[Y10033]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				44764.65	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	486.	5.77	2804.22	[Y01161]
2	原土回填	m3	540.	3.7	1998.	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	1080.	7.84	8467.2	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	243.	129.61	31495.23	[Y10033]
	种植槽				19668.61	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	18.045	5.77	104.12	[Y01161]
2	原土回填	m3	75.188	3.7	278.2	[Y03139]
3	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	1265.1	7.85	9931.04	[Y09093]
4	生态袋填土	m3	72.18	129.61	9355.25	[Y10033]
	宣传及警示牌				77733.5	
1	宣传及警示牌	个	4.	1000.	4000.	
2	安全防护栏	m	326.5	225.83	73733.5	
	小胜镇大南村1号矿				183077.23	

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	地形整治工程				52968.05	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	6642.73	2.6	17271.1	[Y01155]
2	边坡修整	m2	5013.92	1.24	6217.26	[Y01016]
3	平整场地	m2	3686.53	0.94	3465.34	[Y01013]
4	土壤改良	m2	8700.45	2.99	26014.35	[Y09154]
	植被恢复工程				104230.6	
1	覆椰丝草毯	m2	5013.92	11.67	58512.45	[Y10015]
2	直播种草(每平方米草籽0.1kg/m2+每平方米灌木籽0.3kg/m2)	m2	3686.53	9.27	34174.13	[Y09003]
3	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 湿地松)	株	323.	10.54	3404.42	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 黑木相思)	株	323.	11.91	3846.93	[Y09039]
5	栽植乔木(地径2cm, 株高1.2m, 木荷)	株	323.	13.29	4292.67	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				13341.45	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	122.04	5.77	704.17	[Y01161]
2	原土回填	m3	203.4	3.7	752.58	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	339.	7.84	2657.76	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	71.19	129.61	9226.94	[Y10033]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				7162.35	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	77.76	5.77	448.68	[Y01161]
2	原土回填	m3	86.4	3.7	319.68	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	172.8	7.84	1354.75	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	38.88	129.61	5039.24	[Y10033]
	I型沉沙池(1.0*1.0*0.8m)				3374.78	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	5.88	2.6	15.29	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.75	568.47	426.35	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.65	597.96	986.63	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.42	597.31	250.87	[Y04101]
5	普通模板	m²	24.42	61.05	1490.84	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.51	174.79	89.14	[Y03009]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7	钢筋加工与安装	t	0.018	6425.46	115.66	[Y04234]
	宣传及警示牌				2000.	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
	小胜镇荷坪村1号矿				265006.84	
	地形整治工程				128872.28	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	3510.57	2.6	9127.48	[Y01155]
2	边坡修整(裸露边坡)	m2	7890.15	1.24	9783.79	[Y01016]
3	平整场地	m2	3301.08	0.94	3103.02	[Y01013]
4	土壤改良	m2	7890.15	2.99	23591.55	[Y09154]
5	覆土(耕植土)	m3	1320.432	63.06	83266.44	E1-1-6
	植被恢复工程				124729.86	
1	覆椰丝草毯	m2	7890.15	11.67	92078.05	[Y10015]
2	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	292.	10.54	3077.68	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	292.	11.91	3477.72	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	292.	13.29	3880.68	[Y09039]
5	栽植花卉(木薯)	m2	3301.	6.73	22215.73	[Y09072]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				7083.96	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	64.8	5.77	373.9	[Y01161]
2	原土回填	m3	108.	3.7	399.6	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	180.	7.84	1411.2	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	37.8	129.61	4899.26	[Y10033]
	简易排水沟				1145.46	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	7.972	5.77	46.	[Y01161]
2	原土回填	m3	53.148	3.7	196.65	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	115.154	7.84	902.81	[Y10014]
	II型沉砂池(1.5*1.5*0.8)				2175.28	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	5.06	2.6	13.16	[Y01155]
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.72	568.47	409.3	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.09	597.96	651.78	[Y04073]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4	混凝土板 C25砼	m3	0.32	597.31	191.14	[Y04101]
5	普通模板	m²	12.4	61.05	757.02	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.36	174.79	62.92	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.014	6425.46	89.96	[Y04234]
	宣传及警示牌				1000.	
1	宣传及警示牌	个	1.	1000.	1000.	
	小胜镇丹竹村1号矿				155655.42	
	地形整治工程				36630.44	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	2212.43	2.6	5752.32	[Y01155]
2	边坡修整	m2	7374.76	1.24	9144.7	[Y01016]
3	覆土(运距4km)	m3	737.476	29.47	21733.42	[Y01174];[Y03119]
	植被恢复工程				95856.21	
1	覆椰丝草毯	m2	7374.76	11.67	86063.45	[Y10015]
2	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,湿地松)	株	274.	10.54	2887.96	[Y09039]
3	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,黑木相思)	株	274.	11.91	3263.34	[Y09039]
4	栽植乔木(地径2cm,株高1.2m,木荷)	株	274.	13.29	3641.46	[Y09039]
	I型生态袋排水沟(0.3*0.3m)				7261.05	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	66.42	5.77	383.24	[Y01161]
2	原土回填	m3	110.7	3.7	409.59	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	184.5	7.84	1446.48	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	38.745	129.61	5021.74	[Y10033]
	II型生态袋排水沟(0.6*0.6m)				7958.16	
1	挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	86.4	5.77	498.53	[Y01161]
2	原土回填	m3	96.	3.7	355.2	[Y03139]
3	土工膜防渗	m2	192.	7.84	1505.28	[Y10014]
4	生态袋填土	m3	43.2	129.61	5599.15	[Y10033]
	II型沉砂池(1.5*1.5*0.8)				2175.28	
1	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	5.06	2.6	13.16	[Y01155]

水土保持工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2	混凝土底板 C25砼	m3	0.72	568.47	409.3	[Y04021]
3	混凝土侧墙 C25砼	m3	1.09	597.96	651.78	[Y04073]
4	混凝土板 C25砼	m3	0.32	597.31	191.14	[Y04101]
5	普通模板	m²	12.4	61.05	757.02	[Y05001]
6	碎石回填	m3	0.36	174.79	62.92	[Y03009]
7	钢筋加工与安装	t	0.014	6425.46	89.96	[Y04234]
	种植槽				3774.28	
1	栽植攀缘植物(鸡血藤、葛藤)	株	480.8	7.85	3774.28	[Y09093]
	宣传及警示牌				2000.	
1	宣传及警示牌	个	2.	1000.	2000.	
	第三部分 监测、管护费				351237.6	
	三 监测、管护费				351237.6	
	监测、管护费				351237.6	
1	样方调查(监测次数(12次)、费用(技工90.9)、人次(5)、矿点(42))	宗	1.	229068.	229068.	
2	现场巡查管护(监测次数(8次)、费用(技工90.9)、人次(4)、矿点(42))	宗	1.	122169.6	122169.6	
	第四部分 施工临时工程					
	其他临时工程费	元	8404706.42	0.01	84047.06	
	合 计	元			8839991.08	

独立费用/预备费预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	总价(元)
四	第四部分 独立费用			
1	建设单位管理费			
2	招标业务费			
3	经济技术咨询费			
1)	技术咨询费			
2)	方案编制费			
4	工程建设监理费			
5	工程造价咨询服务费			
6	科研勘测设计费			
1)	科学研究试验费			
2)	勘测费			
3)	设计费			
五	预备费			441999.55
1	基本预备费	8839991.08	5.	441999.55
2	价差预备费			

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	柴油（机械用）	kg	7.33				
2	水泥 42.5R	t	377.				
3	纯混凝土C25 二级配 42.5R（商品）	m3	395.				
4	汽油（机械用）	kg	7.68				
5	碎石	m3	125.				
6	钢筋（综合）	t	3840.				
7	纯混凝土C15 二级配 42.5R（商品）	m3	375.				
8	纯混凝土C20 二级配 42.5R（商品）	m3	385.				
9	柴油（机械用）0#	kg	7.33				
10	汽油（机械用）国III93#	kg	7.68				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工 (机械用)	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	
4	人工费	元	1.	
5	型钢	kg	5.	
6	铁丝	kg	5.5	
7	椰丝草毯	m ²	6.5	
8	防渗土工膜	m ²	4.41	
9	薄膜	m ²	0.3	
10	生态袋	个	0.6	
11	无纺布 18g/m ²	m ²	1.3	
12	电焊条	kg	6.2	
13	合金钻头	个	21.35	
14	铁件	kg	5.5	
15	预埋铁件	kg	5.8	
16	石屑	m ³	90.	
17	黏土	m ³	18.	
18	土料	m ³		
19	余土外运	m ³		
20	熟耕土(松方)	m ³	41.94	
21	通用种植土(松方)	m ³	34.	
22	板枋材	m ³	1673.	
23	沥青	t	4200.	
24	湿地松 胸径2cm	株	6.	
25	黑木相思 2cm	株	7.	
26	木荷 2cm	株	8.	
27	鸡血藤、葛藤	株	2.5	
28	木薯	株	0.35	
29	杀虫剂	kg	17.09	
30	无机肥(复合肥)	kg	4.8	
31	有机肥	m ³	335.	
32	化肥	kg	4.8	
33	草籽(含灌草籽)	kg	50.	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
34	炸药	kg	16.	
35	电雷管	个	3.27	
36	导爆管	m	5.5	
37	导电线	m	1.	
38	导爆管雷管	个	55.	
39	木柴	t	705.	
40	水	m ³	0.6	
41	风	m ³	0.13	
42	标准钢模板	kg	5.5	
43	卡扣件	kg	6.	
44	维护费	元	1.	
45	电（机械用）	kw. h	0.85	
46	水（机械用）	m ³	0.6	
47	其他材料费	元	1.	
48	混凝土运输	m ³		

其他临时工程预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	费用名称	计算基础	费率(%)	总价
1.1	其他临时工程费	8404706.42	1.	84047.06
	合 计			84047.06

预备费预算表

工程名称： 丰顺县2024年历史遗留矿山生态修复项目

序号	费用名称	计算基础(元)	费率(%)	总价(元)
1.1	基本预备费	8839991.08	5.	441999.55
1.2	价差预备费			
	合 计			441999.55