

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程 单位: 元

编号	单位工程名称	金 额（元）	其中（元）	
			暂估价	绿色施工安全防护措施费
1	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）			309,980.84
2	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（桥梁工程）			18,957.00
3	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程）		22,000.00	95,759.91
4	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程）			62,463.98
5	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室电气工程）			2,584.01
6	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室防雷工程）			3,013.51
7	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房电气工程）			2,651.95
8	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房防雷工程）			2,141.98
9	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房给排水工程）			772.37
10	恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房消防工程）			72.73
	合 计		22,000.00	498,398.28

工程项目总价表

工程名称： 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资：	

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第1页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程							
		一、阵湾水闸							
1.	500102001001	机械开挖石方并弃运	1. 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 2. 运距：综合考虑	m3	1036.53				
2.	500101002001	机械开挖土方并弃运	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 2. 运距：综合考虑	m3	7114.02				
3.	500101002010	机械开挖土方	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机，就近堆土 2. 运距：综合考虑	m3	3708.79				
4.	500101002002	开挖土方场内运输(利用土)	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 2. 运距：综合考虑	m3	3708.79				
5.	500103001004	小型机械回填土	1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3	945.74				
6.	500103001001	机械回填土方	1. 推土机压实 土料	m3	2206.73				
7.	500102001002	机械拆除现状引水闸下游段石方	1. 混凝土拆除 一般拆除 液压岩石破碎机拆除//改:拆除钢筋混凝土 2. 0.50m厚、拆除现状水闸轴线上游处全部浆砌石，拆除边墩处、排砂闸、放水闸处混凝土 3. 运距：综合考虑	m3	946.05				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第2页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500102001003	挖装石方并弃运	1. 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 2. 运距：综合考虑	m3	465.1				
9.	500102001004	机械开挖石方	1. 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天，就近堆石 2. 运距：综合考虑	m3	480.95				
10.	500102001005	利用石方场内运输(利用于消力池回填)	1. 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 2. 运距：综合考虑	m3	480.95				
11.	500101002004	水闸上游清淤并弃运	1. 挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 2. 运距：综合考虑	m3	1173.55				
12.	500109001003	C30水闸墩墙	1. 墩 平均厚度 200cm 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	125.22				
13.	500109001002	C30水闸底板	1. 底板 平均厚度 20cm//改:非岩石基础 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	1759.11				
14.	500109001005	C30闸门二期砼	1. 二期混凝土 闸门槽二期 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	19.5				
15.	500109001039	C30检修桥、交通桥	1. 梁、板、柱 板 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	201.7				
16.	500109001004	C30刺墙	1. 墙 平面墙 墙厚 60cm 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	6.68				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第3页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
17.	500109001038	C30砼防撞墙	1. 栏杆、栏板混凝土 栏板 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	13.76				
18.	500114001007	不锈钢栏杆扶手	1. 钢管栏杆加工及安装 不锈钢管栏杆	m	76.44				
19.	500105001001	消力池底块石回填（利用拆除原水闸块石）	1. 推土机压实 石渣	m3	480.1				
20.	500109001006	C30钢筋砼消力池(含两侧挂壁)	1. 消力池//改:非岩石基础 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	799.53				
21.	500114001001	Φ100PVC排水管@2m×1m(消力池底部)	1. 塑料排水管理设 公称外径110mm// 换:PVC排水管Φ110	m	123.35				
22.	500109001007	C30钢筋砼引水闸	1. 墙 平面墙 墙厚 90cm 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	161.28				
23.	500109001009	C30钢筋砼空腹基础（冲砂闸两侧）	1. 基础混凝土 独立基础 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	91.34				
24.	500109001008	C25砼回填（闸室底+闸室侧）	1. 回填、封堵混凝土 露天回填 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	1079.87				
25.	500109001010	C30钢筋砼箱涵	1. 渠道 暗渠 平均厚度50cm//改:非岩石基础上的暗渠 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	207.36				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂—水闸除险加固工程（水利工程）

第4页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
26.	500109001012	C30钢筋砼U型渠道	1. 渠道 明渠底板 平均厚度25cm//改:非岩石基础上的明渠底板 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	48.75				
27.	500109001013	C30砼重力式挡墙(B、D、E)	1. 墩 平均厚度 200cm 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	138.66				
28.	500109001014	C30悬臂式挡墙(A、C、F)	1. 墙 平面墙 墙厚 90cm 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	614.72				
29.	500109001016	回填掺6%水泥石粉(L型挡墙侧部)	1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	239.62				
30.	500114001002	Φ75PVC排水管（挡墙A、B、C、D、E、交通桥防撞墙、箱涵、U型墙）	1. 塑料排水管理设 公称外径75mm//换:PVC排水管Φ75	m	217.32				
31.	500103014001	Φ75PVC排水管反滤土工布350g/m2（挡墙A、B、C、交通桥防撞墙）	1. 土工布铺设 斜铺 边坡 1:2.5	m2	1.01				
32.	500109001017	C15垫层150mm厚（消力池、冲砂闸、箱涵、挡墙、U型墙）	1. 垫层混凝土 平均厚度20cm//改:非岩石垫层 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	240.85				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第5页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
33.	500109001018	C30砼铺盖①400mm	1. 底板 平均厚度 40cm//改:非岩石基础 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	42.88				
34.	500109001019	C30砼铺盖②400mm	1. 底板 平均厚度 40cm//改:非岩石基础 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	54.42				
35.	500109001020	C30砼铺盖③400mm	1. 底板 平均厚度 40cm//改:非岩石基础 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	23.8				
36.	500109001021	C15垫层150mm厚（砼铺盖①②③）	1. 垫层混凝土 平均厚度20cm//改:非岩石垫层 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	45.41				
37.	500109001022	C30砼护面200mm厚	1. 护坡 平均厚度 20cm//改:非岩石基础 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	191.57				
38.	500109001023	掺6%水泥石粉垫层100mm厚（砼护面底部）	1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	77.67				
39.	500109001024	C30砼路面150mm厚	1. 公路路面 混凝土 压实厚度15cm	m2	281.77				
40.	500103007001	石粉找平层100mm厚（砼路面底部）	1. 公路基础 砂砾石 压实厚度10cm//换:石粉	m2	462.96				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第6页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
41.	500109001025	C30砼压顶300*500	1. 砌体压顶混凝土 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	11.7				
42.	500109001026	C30砼基座500*1000	1. 基础混凝土 条形基础 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	77.3				
43.	500105003001	M10浆砌石护坡500厚	1. 浆砌石 浆砌块石 护坡 平面	m3	18.72				
44.	500114001003	彩色铝合金扶手栏杆	1. 铝合金栏杆 制安//换:彩色铝合金扶手30×20×2 换:彩色铝合金扶手 换:彩色铝合金扶手40×30×2 2. 制作、安装 铝合金扶手100×44//换:彩色铝合金扶手70×60×2	m	273.26				
45.	500103016003	草皮护面	1. 植草 坡面植草 铺草皮 满铺	m2	1430.44				
46.	500103016004	三维土工网垫植草护坡	1. 植草 喷播植草 挂网客土喷播植草护坡	m2	999.05				
47.	500109001029	400*400砖砌排水沟(桥梁与闸室连接处)	1. 砖砌墙体 砖基础	m3	59.7				
48.	500109001030	回填掺6%水泥石粉垫层（水闸左侧底）	1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	162.3				
49.	500105001002	干砌石护脚（重力式挡墙D）	1. 干砌石 干砌块石 护底	m3	19.13				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第7页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
50.	500105001003	干砌石护脚（重力式挡墙D）	1. 干砌石 干砌块石 护底	m3	16. 5				
51.	500110001001	钢模板安装与拆除	1. 普通标准钢模板	m2	5537. 68				
52.	500111001001	钢筋制安 圆钢10内	1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:钢筋 圆钢10内	t	0. 12				
53.	500111001003	钢筋制安 钢筋螺纹钢10内	1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:钢筋螺纹钢10内	t	0. 99				
54.	500111001004	钢筋制安 钢筋螺纹钢12-14	1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:钢筋螺纹钢12-14	t	85. 41				
55.	500111001005	钢筋制安 钢筋螺纹钢16-25	1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:钢筋螺纹钢16-25	t	158. 66				
56.	500109008001	止水铜片0. 8mm	1. 止水 铜片止水//换:紫铜片厚0. 8	m	304. 83				
57.	500103014002	反滤土工布350g/m2(挡墙、压顶、基座、箱涵、U型墙分缝处)	1. 土工布铺设 斜铺 边坡 1:2. 5//改:土工布单位重量>300g/m²	m2	80. 19				
58.	500109011001	聚乙烯低发泡泡沫板填缝	1. 聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	213. 7				
59.	500107015001	基岩帷幕钻孔（粉砂岩）	1. 钻机钻岩石层灌浆孔 自下而上灌浆法 岩石级别 V～Ⅷ	m	370. 81				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第8页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
60.	500107015003	基岩帷幕灌浆	1. 坝基岩石帷幕灌浆 自下而上灌浆法 透水性 4~6Lu	m	370.81				
61.	500107015002	高喷灌浆钻孔（卵砾石）	1. 钻机钻高压喷射灌浆孔 地层类别 砂砾石	m	40.				
62.	500107015008	高喷灌浆（卵砾石）	1. 高压摆喷灌浆 地层类别 砂砾石	m	40.				
		二、防汛道路和箱涵							
1.	500101002005	机械开挖土(道路、箱涵)	1. 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	1434.61				
2.	500103001002	回填土方(道路、箱涵)	1. 推土机压实 土料	m3	358.16				
3.	500101002006	弃运土方(道路、箱涵)	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 //改:挖装 I、II类土 2. 运距: 综合考虑	m3	1013.25				
4.	500109001031	C30砼路面150mm厚	1. 公路路面 混凝土 压实厚度 15cm	m2	2597.				
5.	500103007003	石粉找平层100mm厚	1. 公路基础 砂砾石 压实厚度 10cm//换:石粉	m2	2745.4				
6.	500109001032	C30钢筋砼500mm厚（新建箱涵#1、#2）	1. 渠道 暗渠 平均厚度50cm//改:非岩石基础上的暗渠 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	66.8				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第9页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500109001033	C30砼防撞墙（新建箱涵#1、#2）	1. 墙 平面墙 墙厚 30cm 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	3.6				
8.	500114001008	不锈钢栏杆扶手	1. 钢管栏杆加工及安装 不锈钢管栏杆	m	20.				
9.	500109001034	C15砼垫层150mm厚（新建箱涵#1、#2）	1. 垫层混凝土 平均厚度20cm//改:非岩基垫层 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	8.11				
10.	500109001035	C30砼挡墙（新建箱涵#1、#2）	1. 墩 平均厚度 100cm 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	239.48				
11.	500105011002	抛石防冲槽（新建箱涵#1、#2）	1. 挖掘机抛石护底护岸 1m3挖掘机	m3	16.5				
12.	500114001004	Φ75PVC排水管@1.5m（新建箱涵#1、#2）	1. 塑料排水管理设 公称外径75mm//换:PVC排水管 Φ75×3.0mm 换:PVC排水管 Φ75	m	27.55				
13.	500103014003	Φ75PVC排水管@1.5m,外包反滤土工布（新建箱涵#1、#2）	1. 土工布铺设 斜铺 边坡 1:2.5	m2	0.49				
14.	500103016005	草皮护坡（新建箱涵#1、#2）	1. 植草 坡面植草 铺草皮 满铺	m2	86.37				
15.	500110001002	钢模板安装与拆除	1. 普通标准钢模板	m2	485.04				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第10页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
16.	500103014004	反滤土工布350g/m2(挡墙、基座、箱涵分缝处)	1. 土工布铺设 斜铺 边坡 1:2.5	m2	55.3				
17.	500109011002	聚乙烯低发泡泡沫板填缝	1. 聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	55.3				
18.	500111001006	钢筋制安 钢筋螺纹钢12-14	1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:钢筋圆钢10内 换:钢筋螺纹钢10内 换:钢筋螺纹钢12-14	t	2.93				
19.	500111001007	钢筋制安 钢筋螺纹钢16-25	1. 钢筋加工与安装 一般钢筋//换:钢筋圆钢10内 换:钢筋螺纹钢10内 换:钢筋螺纹钢12-14 换:钢筋螺纹钢16-25	t	5.44				
		三、临时工程							
		一)临时施工便道							
1.	500109001036	掺6%水泥石粉路面200mm（临时施工道路）	1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m3	205.				
2.	500114002006	工棚、仓库		m2	300.				
		二)围堰							
1.	500101002007	机械开挖土方并弃运	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 2. 运距：综合考虑	m3	18177.47				
2.	500101002011	机械开挖土方	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机，就近堆土 2. 运距：综合考虑	m3	12091.4				

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第11页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500101002009	机械开挖土方及场内运输（导流明渠利用）	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 2. 运距：综合考虑	m3	12091.4				
4.	500101002008	机械开挖土方及场内运输（围堰利用）	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 2. 运距：综合考虑	m3	2754.2				
5.	500103001003	夯实回填土方（导流明渠）	1. 推土机压实 土料	m3	10277.69				
6.	500114002001	围堰回填粘性土(利用开挖土)	1. 推土机压实 土料	m3	2117.91				
7.	500114002002	围堰粘性土拆除并弃运	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 2. 运距：综合考虑	m3	2117.91				
8.	500114002003	编织袋填土围堰堆填	1. 袋装土石围堰 填筑 编织袋装土	m3	223.16				
9.	500101002012	土围堰并弃运	1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 2. 运距：综合考虑	m3	223.16				
10.	500114002005	防渗土工膜	1. 土工膜黏结铺设 斜铺 边坡 1:2//换:防渗土工膜	m2	446.31				
11.	500107015004	高喷(摆喷)防渗墙钻孔（土层、卵砾石）	1. 钻机钻高压喷射灌浆孔 地层类别 砂砾石	m	135.				
12.	500107015006	高喷(摆喷)防渗墙灌浆（土层、卵砾石）	1. 高压摆喷灌浆 地层类别 砂砾石	m	135.				

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

建筑工程量清单计价表

合同编号：

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

第12页，共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13.	500107015005	高喷(摆喷)防渗墙钻孔（岩石层）	1. 钻机钻高压喷射灌浆孔 地层类别 砂	m	32.				
14.	500107015007	高喷(摆喷)防渗墙灌浆（岩石层）	1. 高压摆喷灌浆 地层类别 砂	m	32.				
15.	500109001037	C20砼护坡120厚	1. 护坡 平均厚度 20cm//改:非岩石基础 2. 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m	m3	346.8				
16.	500114002007	防渗土工膜	1. 土工膜黏结铺设 斜铺 边坡 1:2//换:防渗土工膜	m2	2890.				
17.	500103007004	中粗砂垫层100厚	1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层//换:回填砂 改:坡面铺筑换:中粗砂	m3	289.				
18.	011701002001	双排脚手架（15m以内）	1. 钢管脚手架 单排、双排脚手架 双排脚手架 15m以内	m2	2018.86				
19.	011701006001	满堂红脚手架（7m高）	1. 钢管脚手架 满堂脚手架 基本层7m	m2	572.4				
		合 计		元					

法定代表人

（或委托代理人）：_____（签字）

措施项目清单计价表

工程名称： 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程）

序号	项目名称	费率%	金额(元)
1	安全生产措施费		
2	其他临时工程费		
3	施工企业进退场费		
4	大型施工设备安拆费		
0	合 计		

材料预算价格汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(水利工程)

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	型钢 综合	kg		
2	钢筋 圆钢10内	t		
3	钢筋 螺纹钢10内	t		
4	钢筋 螺纹钢12-14	t		
5	钢筋 螺纹钢16-25	t		
6	镀锌低碳钢丝	kg		
7	铁丝	kg		
8	钢丝绳	kg		
9	紫铜片 厚0.8	kg		
10	钨棒	kg		
11	防渗土工膜	m²		
12	编织袋	个		
13	土工布	m²		
14	无纺布 18g/m²	m²		
15	铁钉	kg		
16	电焊条	kg		
17	铜电焊条	kg		
18	不锈钢焊丝	kg		
19	合金片	kg		
20	钻杆	m		
21	铁件	kg		
22	预埋铁件	kg		
23	保水剂 绿化用	kg		
24	三维土工网	m²		
25	水泥 42.5R	t		
26	水泥 42.5R	t		
27	水泥 42.5R	kg		
28	砂	m3		
29	中粗砂	m3		
30	石粉	m3		
31	石屑	m3		
32	种植壤土	m3		
33	毛石	m3		

材料预算价格汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(水利工程)

单位：元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
34	块石	m3		
35	标准砖 240×115×53	千块		
36	松杂板枋材	m3		
37	酚醛红丹防锈漆	kg		
38	沥青	t		
39	氩气	m3		
40	工程胶	kg		
41	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m²		
42	喷射管	m		
43	不锈钢管 综合	t		
44	彩色铝合金扶手 70×60×2	m		
45	彩色铝合金扶手 30×20×2	m		
46	彩色铝合金扶手 40×30×2	m		
47	彩色铝合金扶手 40×40×3	m		
48	PVC排水管 Φ75	m		
49	PVC排水管 Φ110	m		
50	高压胶管 Φ50	m		
51	岩芯管 Φ89	m		
52	钻杆接头	个		
53	大叶油草	m²		
54	复合肥料	kg		
55	草籽	kg		
56	纤维物 绿化用	kg		
57	木柴	t		
58	水	m3		
59	标准钢模板	kg		
60	脚手架接驳管 Φ43×350	支		
61	脚手架钢管底座	个		
62	脚手架钢管 Φ51×3.5	m		
63	卡扣件	kg		
64	脚手架扣件	kg		
65	纯混凝土C30 二级配 42.5R（商品）	m3		
66	纯混凝土C25 二级配 42.5R（商品）	m3		

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（水利工程） 单位： 元

序 号	名称及规格	单 位	预算价格	备 注
1	风	m3		
2	挖掘机 液压 斗容0.6m3	台班		
3	汽油 （机械用）	kg		
4	柴油 （机械用）	kg		
5	电 （机械用）	kw. h		
6	水 （机械用）	m3		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

桥梁涵洞工程					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
10402	小桥工程				
1040203	空心板桥				
QL01	基础工程				
QL0102	桩基础				
QL010201	灌注桩冲孔	m	114.000		
QL010202	灌注桩混凝土	m3	115.690		
QL010204	钢筋笼	t	10.394		
QL010205	灌注桩检测管	t	1.460		
QL010206	干处埋设钢护筒	t	4.080		
QL010207	20cm厚C20硬化支架基础	m3	76.080		
QL02	下部构造				
QL0201	C40桥台耳背墙	m3	11.360		
QL0202	C40桥台台帽	m3	12.000		
QL0202	C40桥墩盖梁	m3	33.380		
QL0202	C30桥墩立柱	m3	30.620		
QL0203	C40支座垫块	m3	0.760		
QL0204	C40墩台挡块	m3	1.600		
QL0205	支座调平钢板	t	0.790		
QL0206	满堂式钢管支架	m2立面积	317.000		
QL0207	C20硬化支架基础20cm	m3	76.080		
QL0208	支架预压	混凝土实体	197.260		
QL03	上部构造				
QL0302	C40钢筋混凝土空心板	m3	125.500		
QL04	桥面铺装				
QL0402	C40防水水泥混凝土铺装	m3	37.200		
QL0403	C30搭板	m3	12.600		
QL0404	搭板垫层（砂垫层20cm+碎石垫层20cm）	m2	40.000		
QL05	桥梁附属结构				
QL0501	桥梁支座				
QL050101	橡胶支座GBZJH200×200×44	dm3	14.080		
QL050102	橡胶支座GBZJ200×200×42	dm3	53.760		
QL0502	伸缩缝				
QL050201	D60型伸缩缝	m	10.000		
QL0503	护栏与护网				
QL050302	钢管扶手栏杆	t	3.180		
QL050304	C30混凝土防撞护栏，表面油漆	m	129.920		
QL06	其他工程				
GDQL0601	PVC塑料排水管Φ100mm	m	12.000		
GDQL0603	引道级配碎石基层15cm	m2	267.000		
GDQL0604	引道C30混凝土路面20cm	m2	240.000		
GDQL0605	浆砌片石锥坡防护	m3	12.400		
GDQL0606	砂砾垫层10cm	m3	2.030		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

5.1 工程量清单表

工程量清单表

[illegible]

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：恩平市阵湾水陂—水闸除险加固工程（桥梁工程）

编制范围：恩平市阵湾水陂—水闸除险加固工程（桥梁工程）

第 1 页 共 3 页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001			19	钢护筒	t	2003022		
2	机械工	工日	1051001			20	钢模板各类定型大块钢模板	t	2003025		
3	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	1511009			21	组合钢模板	t	2003026		
4	普C40-32.5-2(商)普C40-32.5-2(商)	m3	1511013			22	安全爬梯	t	2003028		
5	泵C20-32.5-2(商)泵C20-32.5-2(商)	m3	1511061			23	铸铁	kg	2003040		
6	泵C30-32.5-2(商)泵C30-32.5-2(商)	m3	1511063			24	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011		
7	泵C40-32.5-2(商)泵C40-32.5-2(商)	m3	1511066			25	螺栓混合规格	kg	2009013		
8	泵C20-32.5-4(商)泵C20-32.5-4(商)	m3	1511082			26	铁件铁件	kg	2009028		
9	泵C40-32.5-4(商)泵C40-32.5-4(商)	m3	1511087			27	铁钉混合规格	kg	2009030		
10	防C40-42.5-4(商)防C40-42.5-4(商)	m3	1511113			28	石油沥青	t	3001001		
11	HPB300钢筋	t	2001001			29	柴油0号，—10号，—20号	kg	3003003		
12	HRB400钢筋	t	2001002			30	煤	t	3005001		
13	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1~9mm；股丝6×37，绳径14.1~15.5mm	t	2001019			31	电	kW·h	3005002		
14	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021			32	水	m3	3005004		
15	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022			33	原木混合规格	m3	4003001		
16	型钢工字钢，角钢	t	2003004			34	锯材中板 δ =19~35mm，中方混合规格	m3	4003002		
17	钢板A3， δ =5~40mm	t	2003005			35	PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm	m	5001014		
18	钢管无缝钢管	t	2003008			36	油漆	kg	5009002		

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（桥梁工程）

编制范围：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（桥梁工程）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	反光油漆	kg	5009014			55	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083		
38	黏土堆方	m3	5501003			56	3.0-9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	8003076		
39	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005			57	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083		
40	砂砾堆方	m3	5503007			58	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085		
41	片石码方	m3	5505005			59	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002		
42	碎石（4cm）最大粒径4cm堆方	m3	5505013			60	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	8005010		
43	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016			61	排量60m3/h以内混凝土输送泵BSA1406,HBT60	台班	8005051		
44	32.5级水泥	t	5509001			62	装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162	台班	8007007		
45	橡胶支座GBZJH200×200×44	dm3	6001003-1			63	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015		
46	橡胶支座GBZJ200×200×42	dm3	6001003-2			64	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043		
47	D60型伸缩缝	m	6003001-1			65	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046		
48	其他材料费	元	7801001			66	提升质量12t以内汽车式起重机QY12	台班	8009027		
49	设备摊销费	元	7901001			67	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	8009028		
50	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027			68	提升质量20t以内汽车式起重机QY20	台班	8009029		
51	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械	台班	8001035			69	提升质量25t以内汽车式起重机QY25	台班	8009030		
52	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045			70	牵引力50kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-5	台班	8009081		
53	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058			71	JK8型冲击钻机55kW	台班	8011029		
54	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081			72	泥浆分离器ZX-200	台班	8011056		

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（桥梁工程）

编制范围：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（桥梁工程）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
73	容量100~150L泥浆搅拌机	台班	8011057		
74	出水口直径100mm以内泥浆泵4PN	台班	8013024		
75	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028		
76	容量42kV·A以内交流电弧焊机BX2-500	台班	8015029		
77	小型机具使用费	元	8099001		
78	定额基价	元	1999		

编制：

复核：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	一、砌筑工程		
1.2	二、混凝土及钢筋混凝土工程		
1.3	三、金属结构工程		
1.4	四、门窗工程		
1.5	五、屋面及防水工程		
1.6	六、保温、隔热工程		
1.7	七、楼地面装饰工程		
1.8	八、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	九、天棚工程		
1.10	十、油漆工程		
1.11	十一、其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一、砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	0.95			
2	010402001002	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	49.52			
3	010402001003	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	12.75			
		一、砌筑工程 合计						
		二、混凝土及 钢筋混凝土工程						
4	010502001001	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、 多边形、异形、圆形柱、钢管 柱 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	76.54			
5	010502002001	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	14.38			
6	010503002001	矩形梁	1. 现浇建筑物混凝土 单梁、 连续梁、异形梁 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高 度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合 考虑 C30	m3	1.49			
7	010503004001	圈梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过 、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m3	0.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	010503005001	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.15			
9	010505001001	有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	66.28			
10	010505001002	有梁板(斜板)	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 坡度超过26° 34' 人工*1.2 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	70.83			
11	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.15			
12	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.29			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010506001001	直形楼梯	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	8.43			
14	010507001001	散水	1. 垫层 3:7灰土 2. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m2	8.16			
15	010507002001	室外地坪 地1	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	12.03			
16	010507004001	台阶	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 垫层 3:7灰土 4. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m3	0.55			
17	010507005001	扶手、压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.76			
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10以内	t	0.724			
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	5.772			
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	6.646			
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	21.948			
22	010515001005	现浇构件钢筋箍筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.636			
23	010515001006	现浇构件钢筋箍筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	7.464			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	01B001	焊接连接	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	320			
25	01B002	焊接连接	1. 电渣压力焊接 ϕ 32以内	个	160			
26	010516003001	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 25以内	个	104			
27	010516003002	机械连接	1. 套筒冷挤压接头 ϕ 32以内	个	156			
		二、混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		三、金属结构工程						
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网玻璃纤维网	m2	130.65			
29	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网铁丝网	m2	191.55			
		三、金属结构工程合计						
		四、门窗工程						
30	010801002001	木质门带套	1. 成品平开门扇安装 2. 成品木质门(单扇平开, 含安装, 包边, 五金, 门锁, 拉手等)	m2	2.31			
31	010801002002	木质门带套	1. 成品平开门扇安装 2. 成品木质门(双扇平开, 含安装, 包边, 五金, 门锁, 拉手等)	m2	2.52			
32	010802003001	钢质防火门	1. 钢质防火门安装 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 钢质防火门 单扇(乙级) 4. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	2.64			
33	010807001001	铝合金固定窗	2. 60系列铝合断热金固定窗(5+12+5LOW-E中空玻璃, 壁厚 1.8)	m2	55.29			
34	010807001002	铝合金平开窗	2. 60系列铝合断热金平开窗(5+12+5LOW-E中空玻璃, 壁厚 1.8)	m2	44.88			
35	010807001003	铝合金上悬窗	2. 60系列铝合断热金上悬窗(5+12+5LOW-E中空玻璃, 壁厚 1.8)	m2	1.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		四、门窗工程合计						
		五、屋面及防水工程						
36	010901001001	瓦屋面(屋1、屋2)	1. 彩色水泥瓦 屋面板上或椽子 挂瓦条上铺设 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M2.5 4. 现浇构件圆钢 $\phi 10$ 内 5. 管型钢网格架	m2	416.49			
37	010902002001	屋面涂膜防水(屋1、屋2)	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	479.91			
38	010903002001	墙面涂膜防水外墙1	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	502.85			
39	010904002001	楼面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	15.46			
40	010902008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝 铝板0.8厚 缝宽100mm内 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 聚氨酯密封膏 4. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层	m	8.96			
41	01B003	顶棚变形缝	1. 顶棚变形缝 铝板1.5厚 缝宽100mm内	m	15.51			
42	010904004001	楼面变形缝	1. 钢板止水带 2. 楼面变形缝 铝板3厚 缝宽150mm内	m	4.6			
43	010903004001	墙面变形缝	1. 内墙变形缝 铝板1.5厚 缝宽100mm以内	m	8.72			
44	010903004002	墙面变形缝	1. 外墙变形缝 铝板1.5厚 缝宽100mm以内	m	8.5			
		五、屋面及防水工程合计						
		六、保温、隔热工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	011001001001	保温隔热屋面屋2	1. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	m2	259.16			
46	011001003001	保温隔热墙面外墙1	1. XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保温 20mm 换为【玻璃纤维网格布】	m2	176.71			
47	011001003002	保温隔热墙面外墙1	1. 无机轻集料保温砂浆 厚度mm 25 实际厚度(mm):5	m2	144.08			
48	011001003003	保温隔热墙面外墙1	1. 无机轻集料保温砂浆 厚度mm 25 实际厚度(mm):15	m2	32.63			
49	011001003004	保温隔热墙面	1. 无机轻集料保温砂浆 厚度mm 25 实际厚度(mm):30 柱面保温 人工*1.19, 材料*1.04	m2	319.21			
		六、保温、隔热工程合计						
		七、楼地面装饰工程						
50	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆整体面层 楼地面20mm 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	2.4			
51	011101003001	细石混凝土楼地面 楼面1	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 细石混凝土增加费 4. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	m2	191.44			
52	011101006001	平面砂浆找平层 屋2	1. 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 实际厚度(mm):7 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	259.16			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	011102003003	块料楼地面 地面1	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 5. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	12.03			
54	011102003001	块料楼地面 楼面2	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	3.42			
55	011102003002	块料楼地面 楼面2	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	10.7			
56	011106002001	块料楼梯面层 楼面2	1. 铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 换为【防滑地砖600×600】 换为【防滑地砖600×600】 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 防滑条 陶瓷砖 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	39.26			
57	011107001001	石材台阶面 台1	1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	2.4			
58	011105001001	水泥砂浆踢脚线 踢1	1. 水泥砂浆整体面层 踢脚线 12+8mm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	10.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
59	011105003001	块料踢脚线 踢2	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):8 4. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	1.75			
60	011105003002	楼梯块料踢脚线 踢2	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 楼梯踢脚线块料面层 人工*1.15, 材料*1.15 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):8 4. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	6.14			
		七、楼地面装饰工程合计						
		八、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
61	011201001002	墙面一般抹灰 内墙A	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):8 实际面厚度(mm):2 2. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	213.86			
62	011201001003	墙面一般抹灰 内墙A	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):8 实际面厚度(mm):2 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	322.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
63	011201004001	立面砂浆找平层 外墙1	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度 (mm):10 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:3	m2	502.85			
		八、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		九、天棚工程						
64	011301001001	天棚抹灰(棚A、棚B)	1. 水泥石灰砂浆一次成活 2. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	1039.5			
		九、天棚工程合计						
		十、油漆工程						
65	011406001001	抹灰面油漆 内墙A	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	549.74			
66	011406001002	抹灰面油漆 外墙1	1. 真石漆 墙面	m2	525.47			
67	011406001003	抹灰面油漆 外墙1	1. 真石漆 墙面 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料 人工*1.2	m2	319.21			
68	011406001004	抹灰面油漆 棚B	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1	m2	78.36			
69	011406003001	满刮腻子(棚A、棚B)	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	1039.5			
		十、油漆工程合计						
		十一、其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
70	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢扶手 $\phi 60$ 直型 2. 弯头制作、安装 不锈钢 $\phi 60$ 3. 不锈钢栏杆制安 直型 4. 预埋铁件	m	19.33			
		十一、其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
71	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	1082.75			
72	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	210.34			
73	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层 3.6m 实际高度(m):7.45	m2	233.29			
74	粤011701010002	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层 3.6m	m2	234.19			
75	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 工业建筑基本层3.6m 实际高度(m):7.45	m2	116.64			
76	粤011701011004	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 工业建筑基本层3.6m 实际高度(m):5.175	m2	7.78			
77	粤011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 工业建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.525	m2	109.32			
78	粤011701011003	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 工业建筑基本层3.6m	m2	14.65			
79	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m2	16.75			
80	011702002002	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m外 实际支模高度(m):4.6	m2	163.44			
81	011702002006	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m):4.6	m2	12.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
82	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.6	m2	24.97			
83	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):7.6	m2	46.61			
84	011702002005	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):7.6	m2	314.14			
85	011702003001	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	6.64			
86	011702003004	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.6	m2	174.37			
87	011702003002	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.6	m2	16.26			
88	011702003003	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):7.6	m2	6.19			
89	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	4.28			
90	011702006002	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	10.35			
91	011702006007	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 超过26° 34' 人工*1.2, 材料 [05030080] 含量*1.08, 材料 [03019021] 含量*1.08	m2	131.34			
92	011702006008	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 超过26° 34' 人工*1.2, 材料 [05030080] 含量*1.08, 材料 [03019021] 含量*1.08	m2	4.36			
93	011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6	m2	21.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程） 标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	011702006004	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6 超过26° 34' 人工*1.2, 材料 [05030080] 含量*1.08, 材料 [03019021] 含量*1.08	m2	13.96			
95	011702006005	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.6	m2	18.76			
96	011702006006	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.6	m2	311.35			
97	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	3.68			
98	011702009001	过梁	1. 圈梁模板	m2	20.42			
99	011702014002	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	2.57			
100	011702014005	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 超过26° 34' 人工*1.2, 材料 [05030080] 含量*1.08, 材料 [03019021] 含量*1.08	m2	226.98			
101	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6 超过26° 34' 人工*1.2, 材料 [05030080] 含量*1.08, 材料 [03019021] 含量*1.08	m2	95.74			
102	011702014003	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.6	m2	148.5			
103	011702014004	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.6 超过26° 34' 人工*1.2, 材料 [05030080] 含量*1.08, 材料 [03019021] 含量*1.08	m2	168			
104	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	13.92			
105	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	40.28			
106	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	2.4			
107	011702028001	压顶	1. 压顶、扶手模板	m	63.37			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(启闭室建筑工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.3$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： δ =合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(启闭室建筑工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	22000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	22000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程）

第 1 页 共 2 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
01010030	热轧圆盘条	Φ 10以内	t	1.5125		
01010040@5	螺纹钢	Φ 12~14以内	t	6.8122		
01010040@6	螺纹钢	Φ 16~25以内	t	22.4967		
01010120	螺纹钢	Φ 10以内	t	13.5007		
01090022	圆钢	Φ 10以内	t	0.6487		
01090023	圆钢	Φ 10以内	kg	34.4		
01290100	钢板	3.5~4.0	t	0.0432		
02270070	土工布		m2	634.7427		
02310070	玻璃纤维网格布		m2	203.2165		
03033161	闭门器		副	1.01		
03135001	低碳钢焊条	综合	kg	280.9784		
04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	16.0001		
04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0097		
04030015	中砂		m3	59.9896		
04050025	碎石	10	m3	0.1268		
04150010@1	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	2.2207		
04150030	蒸压加气混凝土砌块	600×300×300	千块	0.2282		
05030080	松杂板枋材		m3	7.8486		
05030370	松杂直边板		m3	0.7845		
05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m2	277.04		
07010001@2	陶瓷地砖	100×200	m2	8.9872		
07050030@1	防滑地砖	600×600	m2	83.6091		
08030080@1	麻面花岗岩	30厚	m2	3.7651		
09050100@1	铝板	1	m2	6.0117		
09090070@1	挤塑聚苯板B1	50mm	m3	3.7109		
11010240@1	成品木质门(单扇平开,含安装,包边,五金,门锁,拉手等)		m2	2.31		
11010240@2	成品木质门(双扇平开,含安装,包边,五金,门锁,拉手等)		m2	2.52		
12230010@1	不锈钢扶手	Φ 60*3	m	16.3558		
13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	3372.7483		
13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	135.5461		
13330340	自粘聚合物改性沥青防水卷材(有胎类)	3mm	m2	12.017		
15130110@1	挤塑聚苯板B1级	δ 70	m2	264.3432		
17050050@2	不锈钢管	D28	m	138.3479		

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室建筑工程）

第 2 页 共 2 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
18050010@1	不锈钢弯头	Φ60*3	个	13.13		
34110010	水		m3	111.1027		
MC1-102@1	60系列铝合断热金固定窗 (5+12+5LOW-E中空玻璃,壁厚1.8)		m2	55.29		
MC1-102@2	60系列铝合断热金平开窗 (5+12+5LOW-E中空玻璃,壁厚1.8)		m2	44.88		
MC1-102@3	60系列铝合断热金上悬窗 (5+12+5LOW-E中空玻璃,壁厚1.8)		m2	1.26		
MC1-74	钢质防火门	单扇(乙级)	m2	2.64		
8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.2271		
8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	10.9782		
8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	16.8569		
8021905@2	泵送混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	228.3854		
33010187@1	镀锌方形钢管	25*25*1.5	t	1.0246		
99450680	柴油	(机械用)0#	kg	616.0692		
99450700	电	(机械用)	kw·h	3482.0764		
99450700@1	电	(机械用)	kW·h	22.6246		
15550160@1	玻璃纤维网		m2	143.715		
04170150@1	彩色水泥瓦	420×332	千块	4.5814		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	一、土方工程		
1.2	二、砌筑工程		
1.3	三、混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	四、金属结构工程		
1.5	五、门窗工程		
1.6	六、屋面及防水工程		
1.7	七、保温、隔热工程		
1.8	八、楼地面装饰工程		
1.9	九、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	十、天棚工程		
1.11	十一、油漆工程		
1.12	十二、其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一、土方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	124.8			
2	010101003001	挖沟槽土方	2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	21.6			
3	010101004001	挖基坑土方	2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	1967.72			
4	010101004002	挖基坑土方	2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方四类土	m3	44.33			
5	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1911.64			
6	010103001002	回填方(房心回填)	1. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	16.08			
7	01B004	借土土方运输	1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 3. 运距：综合考虑	m3	183.23			
		一、土方工程合计						
		二、砌筑工程						
8	010401001001	砖基础（实心砖）	1. 砖基础 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	4.98			
9	010401001002	砖基础（实心砌块）	1. 砖基础 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	2.41			
10	010402001001	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	45.16			
11	010402001002	砌块墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 25cm 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	45.23			
		二、砌筑工程合计						
		三、混凝土及钢筋混凝土工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	14.31			
13	010501003001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	40.65			
14	010502001002	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	33.92			
15	010502001001	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	17.18			
16	010502002001	构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	21.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	10.42			
18	010503004001	圈梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.76			
19	010503004002	圈梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.95			
20	010503005001	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.08			
21	010505001001	有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	22.94			
22	010505001002	有梁板(斜板)	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 坡度超过26° 34′ 人工*1.2 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	44.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	010505006001	栏板	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.15			
24	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨蓬 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	9.1			
25	010506001001	直形楼梯	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 2. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 泵送混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	6.37			
26	010507001001	散水	1. 垫层 3:7灰土 2. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 3. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 原土打夯 机械夯实 夯实机夯实 5. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 6. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m2	21.12			
27	010507001002	坡道	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	2.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
28	010507002001	室内地坪	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度 (cm):10 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C15	m ²	107.21			
29	010507004001	台阶	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 3. 垫层 3:7灰土 4. 原土打夯 机械夯实 夯实机 夯实 5. 水泥砂浆整体面层 加浆抹 光随捣随抹 5mm 6. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:1	m ³	12.19			
30	010507005001	扶手、压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	m ³	0.56			
31	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10以内	t	1.203			
32	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	3.389			
33	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	4.899			
34	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	13.316			
35	010515001005	现浇构件钢筋 箍筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.679			
36	010515001006	现浇构件钢筋 箍筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	4.374			
37	010515001007	现浇构件钢筋 箍筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以外	t	0.107			
38	01B001	焊接连接	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	96			
39	01B002	焊接连接	1. 电渣压力焊接 ϕ 32以内	个	260			
40	010516003001	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 25以内	个	102			
41	010516003002	机械连接	1. 套筒冷挤压接头 ϕ 32以内	个	8			
		三、混凝土及钢筋混凝土工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		四、金属结构工程						
42	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网	m2	102.35			
43	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	125.55			
		四、金属结构工程合计						
		五、门窗工程						
44	010801002001	木质门带套	1. 成品平开门扇安装 2. 成品木质门(单扇平开, 含安装, 包边, 五金, 门锁, 拉手等)	m2	11.7			
45	010802003001	钢质防火门	1. 钢质防火门安装 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 钢质防火门 单扇(乙级) 4. 特殊五金安装 闭门器安装明装	m2	8.1			
46	010802001001	铝合金门连窗	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金门连窗(5+12+5LOW-E中空玻璃, 壁厚2.2)	m2	20.25			
47	010807001001	铝合金固定窗	2. 60系列铝合断热金固定窗(5+12+5LOW-E中空玻璃, 壁厚1.8)	m2	44.4			
48	010807001002	铝合金平开窗	2. 60系列铝合断热金平开窗(5+12+5LOW-E中空玻璃, 壁厚1.8)	m2	13.32			
		五、门窗工程合计						
		六、屋面及防水工程						
49	010901001001	瓦屋面 屋面1	1. 彩色水泥瓦 屋面板上或椽子 挂瓦条上铺设 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M2.5 4. 现浇构件圆钢 ϕ 10内 5. 管型钢网格架	m2	203.93			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	010901001002	瓦屋面 屋面2	1. 彩色水泥瓦 屋面板上或椽子 挂瓦条上铺设 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m2	24.96			
51	010902002001	屋面涂膜防水(屋1、屋2)	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	228.89			
52	010903002001	墙面涂膜防水外墙1	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	383			
53	010903002002	墙面涂膜防水内墙2	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	61.81			
54	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚	m2	26.59			
55	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 普通防水砂浆 立面 20mm厚 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	13.94			
56	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 普通防水砂浆 平面 20mm厚 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	3.97			
		六、屋面及防水工程合计						
		七、保温、隔热工程						
57	011001001001	保温隔热屋面屋1	1. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm	m2	203.93			
58	011001003001	保温隔热墙面外墙1	1. XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保温 20mm 换为【玻璃纤维网格布】	m2	383			
59	011001003002	保温隔热墙面外墙1	1. 无机轻集料保温砂浆 厚度 mm 25 实际厚度(mm):5	m2	182.61			
60	011001003003	保温隔热墙面外墙1	1. 无机轻集料保温砂浆 厚度 mm 25 实际厚度(mm):15	m2	200.39			
		七、保温、隔热工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		八、楼地面装饰工程						
61	011101006001	平面砂浆找平层 屋1	1. 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 20mm 实际厚度 (mm):7 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	203.93			
62	011101006002	平面砂浆找平层 屋2	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	24.96			
63	011102003001	块料楼地面 楼面1	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):40 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	176.92			
64	011102003002	块料楼地面 楼面2	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	18.59			
65	011106002001	块料楼梯面层 楼面1	1. 铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 换为【防滑地砖600×600】 换为【防滑地砖600×600】 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 防滑条 陶瓷砖 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 6. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	29.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	011105003001	块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:1 换为【建筑胶】 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2】 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	18.07			
67	011105003002	楼梯块料踢脚线	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 楼梯踢脚线块料面层 人工*1.15, 材料*1.15 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:1 换为【建筑胶】 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 换为【抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2】 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	3.56			
		八、楼地面装饰工程合计						
		九、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
68	011201004002	立面砂浆找平层 内墙1	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 换为【抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:0.5:1】 2. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	54.84			
69	011201004003	立面砂浆找平层 内墙1	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 换为【抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:0.5:1】 2. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	502.51			
70	011201004004	立面砂浆找平层 内墙1	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 换为【抹灰用混合砂浆(配合比)中砂 1:0.5:1】 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	87.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
71	011201004005	立面砂浆找平层 内墙1	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 换为【抹灰用混合砂浆（配合比）中砂 1:0.5:1】 墙面设计钉（挂）网者，钉（挂）网部分的墙面 人工*1.2 2. 抹灰用混合砂浆（配合比）中砂 1:1:6	m2	140.25			
72	011201004001	立面砂浆找平层 外墙1	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度（mm）:10 2. 水泥防水砂浆（配合比） 1:3	m2	364.38			
73	011204003001	块料墙面 内墙2	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 2. 水泥防水砂浆（配合比） 1:1 换为【建筑胶】 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度（mm）:9 4. 抹灰水泥砂浆（配合比） 中砂 1:3	m2	3			
74	011204003002	块料墙面 内墙2	1. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 2. 水泥防水砂浆（配合比） 1:1 换为【建筑胶】 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 换为【抹灰用混合砂浆（配合比）中砂 1:0.5:1】 4. 抹灰用混合砂浆（配合比） 中砂 1:1:6	m2	58.81			
		九、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		十、天棚工程						
75	011301001001	天棚抹灰 顶棚1	1. 水泥石灰砂浆一次成活 2. 抹灰水泥砂浆（配合比） 中砂 1:3	m2	424.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
76	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 铝合金方板面层 嵌入式平板	m2	18.43			
		十、天棚工程合计						
		十一、油漆工程						
77	011406001005	抹灰面油漆 内墙1	1. 仿瓷涂料 墙面 三遍	m2	803.65			
78	011406001002	抹灰面油漆 外墙1	1. 真石漆 墙面	m2	383			
79	011406001004	抹灰面油漆 顶棚1	1. 仿瓷涂料 天棚面 三遍	m2	424.04			
		十一、油漆工程合计						
		十二、其他装饰工程						
80	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢扶手 φ60 直型 2. 弯头制作、安装 不锈钢 φ60 3. 不锈钢栏杆制安 直型 4. 预埋铁件	m	11.94			
		十二、其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
81	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	398.16			
82	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	249.6			
83	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.5	m2	124.8			
84	粤011701011002	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.6	m2	124.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	011702001001	基础	1. 基础垫层模板	m2	27.47			
86	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	38.28			
87	011702002003	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.6	m2	55.74			
88	011702002004	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):5.6	m2	94.48			
89	011702002007	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.6	m2	164.4			
90	011702003002	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.6	m2	123.49			
91	011702003003	构造柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.6	m2	116.69			
92	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	71.59			
93	011702006003	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6	m2	18.51			
94	011702006010	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 超过26° 34' 人工*1.2, 材料 [05030080] 含量*1.08, 材料 [03019021] 含量*1.08	m2	17.79			
95	011702006004	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6	m2	72.18			
96	011702006009	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 超过26° 34' 人工*1.2, 材料 [05030080] 含量*1.08, 材料 [03019021] 含量*1.08	m2	43.65			
97	011702006005	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6	m2	26.56			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程） 标段：第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	011702006006	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm)25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6	m2	85.54			
99	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	43.82			
100	011702009001	过梁	1. 圈梁模板	m2	1.4			
101	011702014002	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.6 超过26° 34' 人工*1.2, 材料[05030080] 含量*1.08, 材料[03019021] 含量*1.08	m2	167.12			
102	011702014003	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.6	m2	82.75			
103	011702021001	栏板、反檐	1. 栏板、反檐模板	m2	1.33			
104	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 板模板 支模高度超过3.6m~8.4m 每增加1m内 2. 阳台、雨蓬模板 直形	m2	58.95			
105	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨蓬模板 直形 2. 板模板 支模高度超过3.6m~8.4m 每增加1m内	m2	27.74			
106	011702024001	楼梯	1. 楼梯模板 直形	m2	30.46			
107	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	37.44			
108	011702028001	压顶	1. 压顶、扶手模板	m	37.85			
109	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	249.6			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 恩平市陈湾水陂一水闸除险加固工程(管理房建筑工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费） $\times 0.3$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： δ =合同工期/定额工期）
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房建筑工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房建筑工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程）

第 1 页 共 2 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
01010030	热轧圆盘条	Φ 10以内	t	1.2798		
01010040@5	螺纹钢	Φ 12~14以内	t	5.1312		
01010040@6	螺纹钢	Φ 16~25以内	t	13.6489		
01010120	螺纹钢	Φ 10以内	t	7.9183		
01090022	圆钢	Φ 10以内	t	0.6926		
01090023	圆钢	Φ 10以内	kg	28.34		
02270070	土工布		m ²	435.4152		
02310070	玻璃纤维网格布		m ²	440.45		
03135001	低碳钢焊条	综合	kg	178.5391		
03230045	直螺纹套筒接头	Φ 25以内	个	103.02		
04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	21.2956		
04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.033		
04030010	细砂		m ³	0.0824		
04030015	中砂		m ³	60.1896		
04150010@1	蒸压加气混凝土砌块	600×180×200	千块	1.987		
04150020@1	蒸压加气混凝土砌块	600×240×200	千块	1.5007		
05030080	松杂板枋材		m ³	6.9221		
05030370	松杂直边板		m ³	0.416		
05050120	防水胶合板	模板用 18mm	m ²	162.8548		
07010001	釉面砖	100×200	m ²	22.6073		
07010025@2	釉面砖	300×600	m ²	64.2824		
07050030@1	防滑地砖	600×600	m ²	243.2839		
09050060	铝合金方板	0.8	m ²	18.7986		
09090070@1	挤塑聚苯板B1	50mm	m ³	8.043		
11010240@1	成品木质门(单扇平开, 含安装, 包边, 五金, 门锁, 拉手等)		m ²	11.7		
12230010@2	不锈钢扶手	Φ 60*3	m	10.1029		
13050153	聚氨酯防水涂料	双组份 I型	kg	62.2897		
13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	2329.6233		
13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	39.6698		
15130110@1	挤塑聚苯板B1级	δ 70	m ²	208.0086		
17050050@3	不锈钢管	D28	m	44.1571		
34110010	水		m ³	124.5378		
MC1-102@1	60系列铝合断热金固定窗 (5+12+5LOW-E中空玻璃, 壁厚1.8)		m ²	44.4		

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房建筑工程）

第 2 页 共 2 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
MC1-102@2	60系列铝合断热金平开窗 (5+12+5LOW-E中空玻璃, 壁厚1.8)		m2	13.32		
MC1-74	钢质防火门	单扇(乙级)	m2	8.1		
MC1-92@1	铝合金门连窗(5+12+5LOW-E中空玻璃, 壁厚2.2)		m2	20.25		
8021902	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	10.9354		
8021902@1	泵送混凝土	碎石粒径综合考虑 C15	m3	14.5963		
8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	14.6877		
8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	24.7349		
8021905@2	泵送混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	112.0663		
8021906@1	泵送混凝土	碎石粒径综合考虑 C35	m3	75.6886		
33010187@1	镀锌方形钢管	25*25*1.5	t	0.5017		
99450680	柴油	(机械用)0#	kg	837.7684		
99450700	电	(机械用)	kw·h	4912.8653		
99450700@1	电	(机械用)	kW·h	11.0809		
04170150@1	彩色水泥瓦	420×332	千块	2.5178		
15550160@1	玻璃纤维网		m2	112.585		
04130001@5	标准砖	240×115×53	千块	3.8694		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(启闭室电气工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	电气工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室电气工程） 标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017001	启闭室配电箱 AP	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2. 5	台	1			
2	030408001004	电力电缆 YJV-5*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	m	10			
3	030408001005	电力电缆 YJV-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	m	100			
4	030408001006	电力电缆 YJV-4*50	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	10			
5	030408006001	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35	个	12			
6	030408006002	电力电缆头	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70	个	2			
7	030411001006	配管SC25	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	8.5			
8	030411001009	配管SC32	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	95			
9	030411001010	配管RC100	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100	m	8			
10	031002003001	防水套管 RC100	1. 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	1			
11	030411003001	耐火电力桥架 150*100	1. 防火桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	13.5			
12	030411004001	配线 BV-1*2.5mm2	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	619.5			
13	030411004004	配线 NHBV-1*2.5mm2	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	284.26			
14	030411001003	塑料管 PC20	1. 半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	206.5			
15	030411001001	镀锌电线管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	104.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室电气工程） 标段：第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030404034003	三联单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关（单控）三联 2. 接线盒安装 开关（插座）盒暗装	个	2			
17	030404034001	单联单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关（单控）单联 2. 接线盒安装 开关（插座）盒暗装	个	1			
18	030412002001	A型应急照明壁灯	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	13			
19	030412004001	A型疏散出口标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号：171、172、173、174	套	1			
20	030412004002	A型单向疏散标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号：171、172、173、174	套	6			
21	030412004004	A型安全出口标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号：171、172、173、174	套	1			
22	030412004003	A型疏散楼层标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号：171、172、173、174	套	3			
23	030412005002	T5双管LED灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吊链式 双管	套	24			
24	030412001001	LED防水防尘壁灯	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	1			
25	030412005001	环型节能灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	6			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电	系统	1			
		电气工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
27	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(启闭室电气工程) 标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室电气工程） 标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(启闭室电气工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室电气工程）

第 1 页 共 2 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
01130060	镀锌扁钢	综合	kg	1.5		
03135001	低碳钢焊条	综合	kg	0.15		
14030040	汽油	综合	kg	10.0899		
34090230	塑料圆台		块	50.4		
17030001@4	镀锌钢管 SC25		m	8.755		
17030001@5	镀锌钢管 SC32		m	97.85		
17030001@6	镀锌钢管 RC100		m	8.24		
25000001@10	A型单向疏散标志灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	6.06		
25000001@11	A型疏散楼层标志灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	3.03		
25000001@12	A型安全出口标志灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	1.01		
25000001@13	A型应急照明壁灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	13.13		
25000001@14	A型疏散出口标志灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	1.01		
25000001@15	LED环型节能灯 220V 12W		套	6.06		
25000001@17	LED防水防尘壁灯 220V 12W		套	1.01		
25000001@8	T5双管LED灯 220V, 28W		套	24.24		
26050001@1	单联单控开关		个	1.02		
26050001@3	三联单控开关		个	2.04		
28030170@4	绝缘电线 BV-1*2.5mm ²		m	681.45		
28030170@7	绝缘电线 NHBV-1*2.5mm ²		m	312.686		
28110210@10	铜芯电缆 YJV-4*50		m	10.1		
28110210@8	铜芯电缆 YJV-5*4		m	10.1		
28110210@9	铜芯电缆 YJV-5*6		m	101		
29010010@1	耐火电力桥架 150*100		m	14.175		
29060030@1	镀锌电线管 JDG20		m	107.7689		
29060137@1	塑料管 PC20		m	218.89		
29060555@1	套接管 PC20		个	1.9618		
29110390	接线盒		个	3.06		
55090080@7	启闭室配电箱AP		台	1		

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室电气工程）第 2 页 共 2 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
99450680	柴油	(机械用)0#	kg	1.522		
99450700	电	(机械用)	kw·h	44.7172		
14390070	氧气		m3	2.457		
14390100	乙炔气		kg	0.819		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(启闭室防雷工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	防雷工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(启闭室防雷工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		防雷工程						
1	030409008001	启闭室等电位端子箱	1. 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700	台	2			
2	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	109			
3	030409005001	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设	m	169			
4	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	63.7			
5	030409008003	接地测试点	1. 接地测试板制作、安装	处	2			
6	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1			
		防雷工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
7	031302007001	高层施工增加		项	1			
8	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室防雷工程） 标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤 031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）* 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤 031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(启闭室防雷工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(启闭室防雷工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（启闭室防雷工程）第 1 页 共 1 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
01010105	镀锌热轧圆盘条	Φ 10以内	kg	9.161		
01130060	镀锌扁钢	综合	kg	7.739		
01290003	钢板	综合	kg	0.98		
03135001	低碳钢焊条	综合	kg	23.688		
27050080@2	镀锌圆钢Φ 10		m	177.45		
27060170@3	-40×4热镀锌扁钢		m	114.45		
55490180@1	启闭室等电位端子箱		台	2		
99450700	电	(机械用)	kw·h	580.597		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房电气工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房电气工程） 标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		电气工程						
1	030404017001	管理房配电箱 1AL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1			
2	030404017002	管理房配电箱 2AL	1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0	台	1			
3	030404017003	管理房配电箱 PD	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1			
4	030404017004	管理房FD弱电箱	1. 接线箱暗装 接线箱半周长(mm以内) 700	台	1			
5	030411001001	镀锌电线管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	67.5			
6	030411001002	塑料管 PC32	1. 半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	7.5			
7	030411001003	塑料管 PC20	1. 半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	431.49			
8	030411004001	配线 BV-1*2.5mm ²	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	342.96			
9	030411004002	配线 BV-1*4mm ²	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	988.77			
10	030411004003	配线 BV-1*6mm ²	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	58.02			
11	030411004004	配线 NHBV-1*2.5mm ²	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	150.4			
12	030412005001	环型节能灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1			
13	030412001001	防水防尘灯	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	9			
14	030412001002	LED节能吸顶灯	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	4			
15	030412005002	T5双管LED灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吊链式 双管	套	12			
16	030412005003	应急双管LED灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吊链式 双管	套	6			
17	030412002001	A型应急照明壁灯	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房电气工程） 标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	030412004001	A型疏散出口标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	3			
19	030412004002	A型单向疏散标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1			
20	030412004003	A型疏散楼层标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	2			
21	030412004004	A型安全出口标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	1			
22	030404035001	防溅型安全型单相五孔暗装插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	10			
23	030404035002	防溅型安全型单相三孔暗装插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	3			
24	030404035003	带接地插孔的单相五孔暗装插座(安全型)	1. 三相带接地暗插座安装(A以下) 16	个	28			
25	030404035004	单相暗装三极带开关插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16 2. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	7			
26	030404034001	单联单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	8			
27	030404034002	双联单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	10			
28	030404034003	三联单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	1			
29	030502012001	双孔信息插座	1. 安装光纤信息插座 双口	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房电气工程） 标段：第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030411001007	配管 RC32	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	11			
31	030411001008	配管 PC25	1. 半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	108.08			
32	030502005001	双绞线缆	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 2 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	120.47			
33	030404033001	百叶窗式排气扇	1. 风扇安装 排气扇	台	2			
34	030404033002	卫生间通风器	1. 风扇安装 排气扇	台	2			
35	031006012001	即热式电热水器	1. 电热水器安装 挂式 RS15型	台	2			
36	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1			
		电气工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
37	031302007001	高层施工增加		项	1			
38	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程, 除10章) 2. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 3. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房电气工程） 标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房电气工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房电气工程）

第 1 页 共 2 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	2		
04030015	中砂		m3	0.004		
14030040	汽油	综合	kg	8.7475		
29170230	镀锌地线夹	32	套	9.064		
34110010	水		m3	0.044		
25000001@10	LED节能吸顶灯 220V 12W		套	4.04		
25000001@11	T5双管LED灯 220V, 28W		套	12.12		
25000001@12	应急T5双管LED灯 220V, 28W（自带蓄电池，应急时间45分钟）		套	6.06		
25000001@13	A型单向疏散标志灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	1.01		
25000001@14	A型疏散楼层标志灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	2.02		
25000001@15	A型安全出口标志灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	1.01		
25000001@3	A型应急照明壁灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	8.08		
25000001@4	A型疏散出口标志灯DC36V, 6W, LED, PVC透光罩（自带蓄电池, 持续供电时间不少于45分钟）		套	3.03		
25000001@8	LED环型节能灯 220V 12W		套	1.01		
25000001@9	LED防水防尘灯 220V 12W		套	9.09		
26050001@1	单联单控开关		个	8.16		
26050001@2	双联单控开关		个	10.2		
26050001@3	三联单控开关		个	1.02		
26410060@11	防溅型安全型单相五孔暗装插座（250V, 10A）		个	10.2		
26410060@12	防溅型安全型单相三孔暗装插座（250V, 16A）		个	3.06		
26410060@13	带接地插孔的单相五孔暗装插座（安全型）250V, 10A		个	28.56		
26410060@14	单相暗装三极带开关插座（250V, 16A）		个	7.14		
28030170@6	绝缘电线 BV-1*2.5mm2		m	377.256		
28030170@7	绝缘电线 BV-1*4mm2		m	1067.8716		
28030170@8	绝缘电线 BV-1*6mm2		m	62.6616		

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房电气工程）

第 2 页 共 2 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
28030170@9	绝缘电线 NHBV-1*2.5mm ²		m	165.44		
28030270@1	超六类八芯双绞线		m	122.8794		
29060030@1	镀锌电线管 JDG20		m	69.525		
29060030@2	镀锌电线管 RC32		m	11.33		
29060137@1	塑料管 PC20		m	457.3794		
29060137@2	塑料管 PC32		m	7.95		
29060137@3	半硬质难燃管 PC25		m	114.5648		
29060555@1	套接管 PC20		个	4.0992		
29060555@2	套接管 PC32		个	0.093		
29060555@3	套接管 PC25		个	1.297		
29110390	接线盒		个	39.78		
29110400@1	管理房FD弱电箱		个	1		
30130010@1	信息插座		个	6.06		
50350010@1	风量:L=400m ³ /h，功率:N=25W。 墙上安装时，预留洞为 308mm*308mm		台	2		
50350010@2	风量:L=140m ³ /h，功率:N=25W， 转速630rpm，通风器带止回阀		台	2		
52010020@1	电热水器		台	2		
55090080@13	管理房配电箱2AL		台	1		
55090080@14	管理房配电箱PD		台	1		
55090080@4	管理房配电箱1AL		台	1		
99450700	电	(机械用)	kw·h	2.2873		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房防雷工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房防雷工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		防雷工程						
1	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	89.7			
2	030409005001	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设	m	76.3			
3	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	89.4			
4	030409008001	MEB等电位端子箱	1. 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700	台	1			
5	030409008002	LEB等电位端子箱	1. 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 700	台	2			
6	030409008003	接地测试点	1. 接地测试板制作、安装	处	2			
7	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1			
		防雷工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
8	031302007001	高层施工增加		项	1			
9	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程, 除10章)	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房防雷工程） 标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房防雷工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房防雷工程）

第 1 页 共 1 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
01010105	镀锌热轧圆盘条	Φ 10以内	kg	10.3405		
01130060	镀锌扁钢	综合	kg	6.3687		
01290003	钢板	综合	kg	0.98		
03011415	镀锌精制螺栓	1平1弹垫 M6×100以内	十套	2.04		
03011630	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.897		
03135001	低碳钢焊条	综合	kg	15.8117		
27050080@1	镀锌圆钢Φ10		m	80.115		
99450700	电	（机械用）	kw·h	520.122		
27060170@3	-40×4热镀锌扁钢		m	94.185		
55490180@1	MEB等电位端子箱		台	1		
55490180@2	LEB等电位端子箱		台	2		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房给排水工程）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	给排水工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房给排水工程）

标段：第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		给排水工程						
		给水工程						
1	031001006001	塑料给水管PP-R De20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	3.9			
2	031001006007	塑料给水管PP-R De25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	5			
3	031001006002	塑料给水管PP-R De32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	16.9			
4	031001006003	钢塑复合给水管 De25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	8.1			
5	031001006014	钢塑复合给水管 De40	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	m	3.7			
6	031001006008	钢塑复合给水管 De50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	4.8			
7	031001006004	塑料给水管PE De25	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房给排水工程）

标段：第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	031001006009	塑料给水管PE De50	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	3			
9	031003001002	截止阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	3			
10	031003001004	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2			
11	031003001001	止回阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	2			
12	031003001005	闸阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	1			
13	031003001003	闸阀DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	1			
14	031003013001	水表DN20	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 20	个	1			
15	031003013002	水表DN40	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 40	个	1			
16	031002003001	防水套管DN20	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	2			
17	031002003002	防水套管DN25	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	2			
18	031002003003	防水套管DN40	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50	个	2			
19	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 台下式 冷热水	组	2			
20	031004010001	淋浴器	1. 成套淋浴器 手动开关 冷水	套	2			
21	031004006002	大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	1			
		给水工程合计						
		排水工程						
22	031001006010	塑料排水管 UPVC实壁 De50	1. 给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	8.8			
23	031001006012	塑料排水管 UPVC实壁 De75	1. 给排水管道 室内塑料排水管道(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房给排水工程）

标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房给排水工程）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房给排水工程）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房给排水工程）

第 1 页 共 2 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
01130002	扁钢	综合	kg	3.78		
01290043	钢板	8~15	kg	0.1654		
04130070	页岩砖	235×115×53	千块	0.032		
34110010	水		m ³	0.7787		
03072021@2	地漏 De50		个	4.04		
03073011	瓷制大便器用存水弯		个	1.01		
03076181	角型阀(带铜活)	DN15	个	1.01		
17190005	金属软管	DN15	条	1.01		
17250050@1	塑料给水管PP-R De20		m	3.9624		
17250050@10	钢塑复合给水管 De25		m	8.2296		
17250050@2	塑料给水管PP-R De32		m	17.1704		
17250050@5	钢塑复合给水管 De50		m	4.8768		
17250050@6	塑料给水管PP-R De25		m	5.08		
17250050@7	钢塑复合给水管 De40		m	3.7592		
17250050@8	塑料给水管PE De25		m	3.06		
17250050@9	塑料给水管PE De50		m	3.06		
17250370@1	塑料排水管 UPVC实壁 De110		m	8.265		
17250370@3	塑料排水管 UPVC实壁De50		m	8.9056		
17250370@4	塑料排水管 UPVC实壁De75		m	6.86		
17250370@5	塑料排水管 UPVC中空 De110		m	11.115		
18030529	螺纹管件	DN15	个	1.01		
19000001@11	螺纹阀门 DN25		个	2.02		
19000001@12	螺纹阀门 DN40		个	1.01		
19000001@2	截止阀DN20		个	4.04		
19000001@5	螺纹阀门 DN32		个	2.02		
21050001@1	单管成品淋浴器（含配件）		套	2		
21090001	洗脸盆		套	2.02		
21150001	瓷蹲式大便器		个	1.01		
21150001@2	瓷蹲式大便器(含配件)		个	2.02		
24010020@1	螺纹水表 DN20		个	1		
24010020@2	螺纹水表 DN40		个	1		
99450700	电	(机械用)	kw·h	47.9537		
03078001	瓷蹲式大便器水箱配件		套	1.01		
04130070@1	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.016		
18250605	管卡(带膨胀螺栓)	DN32	套	1.05		

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房给排水工程）

第 2 页 共 2 页

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房消防工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	消防工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房消防工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房消防工程） 标段：第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程(管理房消防工程) 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称：恩平市阵湾水陂一水闸除险加固工程（管理房消防工程）

第 1 页 共 1 页

编码	名称	规格型号	单位	数量	不含税单价（元）	不含税合价（元）
23030040@1	室内消火栓参见12S4-17		套	2		
23070001@1	灭火器放置箱(含两支灭火器)		个	2		