

广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承
包-20240401工程

招标工程量清单

招标人：广州市重点公共建设项目管理中
心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承
包-20240401工程

招标工程量清单

招标人： 广州市重点公共建设项目管理
中心
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（开关房）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖，砂浆强度等级M7.5 2. 墙体类型:内墙 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.89				0
2	040504002001	入户井	1. 入户竖井 2. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖，砂浆强度等级M7.5 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				0

		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010502001001	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑：柱的截面形式、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.51				0
2	010503004001	过（圈）梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发	m3	1.59				0

			<p>生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	010515001001	I 级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：I 级钢筋</p> <p>2. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	0.159				0
4	010516002001	预埋铁件	<p>1. 材料:铁件</p> <p>2. 计价综合考虑：钢材类型、规格、尺寸、安装部位等</p> <p>3. 计价包括：预埋铁件、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	0.37				0
5	010516001001	预埋螺栓	<p>1. 材料:六角膨胀螺栓</p> <p>2. 计价综合考虑：螺栓类型、规格、尺寸、安装部位等</p> <p>3. 计价包括：预埋螺栓（不包括化学螺栓、高强螺栓等）、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用</p>	t	0.9				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010607005001	墙面钉（挂）钢丝网	1. 材料:钢丝网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3. 计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	99.38				0
2	010605001001	SMC盖板	1. 材料:SMC盖板，规格综合考虑 2. 计价包括支撑杆连接件预埋,结合面清理,构件吊装、就位、校正、垫实、固定,座浆料铺筑,搭设及拆除钢支撑及完成本清单项目所需的一切相关工作。 3. 当混凝土强度等级发生变更时，不予调整；当钢筋含量超出清单钢筋含量范围时，只调整清单钢筋含量范围外的钢筋材料的价差。	m2	0.3				0
3	010401014001	花纹钢板 (7800*1500)	1. 材料:花纹钢板盖板 2. 计价综合考虑:钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓	m2	11.7				0

			(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	010515001002	钢踏步	1. 材料:I级、圆钢 Φ10mm 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.002				0
		金属结构工程合计							
		门窗工程							
1	010807002001	不锈钢百叶窗	1. 窗种类:不锈钢百叶窗 2. 玻璃种类、规格:平板玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.66				0
		门窗工程合计							

		楼地面装饰工程							
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光，灰色防静电涂料 2. 计价综合考虑砂浆配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	32.45				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 材料:15厚1:2水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	99.38				0
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 材料:20厚1:2水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	14.04				0
3	011406001001	柱面一般抹灰	1. 材料:20厚1:2水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工	m2	27.83				0

			降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011201001003	大白浆墙面	1. 材料:墙面大白浆三遍 2. 计价综合考虑砂浆配合比、墙体类型 3. 计价包括基层处理、找平层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	141.2				0
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 内屋顶刷白 2. 计价综合考虑砂浆配合比、墙体类型 3. 计价包括基层处理、找平层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35.035				0
		油漆、涂料、裱糊工程合计							
	A. 15	其他装饰工程							
1	011502001001	防鼠板	1. 防鼠板250mm宽/2mm厚, 6×6mm网孔, 高度综合考虑 2. 含建筑物超高增加人工、机具 3. 其他:未尽事项详见图纸及国家相关规范等	m2	2.7				0
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（开关房）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGAQFHCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF000001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF00000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY000000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（开关房）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3957.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（开关房）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	3957.98	
合计			3957.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（开关房）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（开关房）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（开关房）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（开关房）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（开关房）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程-（5#专变高压电房）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		砌筑工程							
1	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖，砂浆强度等级M7.5 2. 墙体类型:内墙400mm 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.49				0
2	010402001003	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖，砂浆强度等级M7.5 2. 墙体类型:内墙240mm 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.57				0

		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001001	混凝土回填	1. 混凝土种类:陶粒混凝土 2. 混凝土强度等级:综合考虑 3. 综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4. 包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 含建筑物超高增加人工、机具	m3	17.45				0
2	010501005001	变压器基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑:基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等 3. 计价包括:混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费,以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时,只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.73				0
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土垫层	m3	2.92				0

			2. 混凝土强度等级:综合考虑 3. 综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4. 包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 含建筑物超高增加人工、机具						
4	010502001002	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑:柱的截面形式、类型(独立柱、构造柱)、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括:混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用),以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时,只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.75				0
5	010503004002	过(圈)梁	1. 混凝土强度等级:C20 2. 计价综合考虑:梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂	m3	1.72				0

			<p>等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	010515001003	I 级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：I 级钢筋</p> <p>2. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	0.262				0
7	010516002002	预埋铁件	<p>1. 材料：铁件</p> <p>2. 计价综合考虑：钢材类型、规格、尺寸、安装部位等</p> <p>3. 计价包括：预埋铁件、制做、运输、安装埋</p>	t	0.27				0

			设、焊接固定等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	010514002001	预制混凝土盖板	1. 构件类型:预制混凝土盖板 2. 构件混凝土强度等级:C20 3. 钢筋含量:满足设计要求 4. 含建筑物超高增加人工、机具 5. 其他:未尽事项详见图纸及国家相关规范等	m3	6.57				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010607005002	墙面钉(挂)钢丝网	1. 材料:钢丝网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3. 计价包括剪钢(铁)网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	180.59				0
2	010401014002	花纹钢板 (1500*1000)	1. 材料:花纹钢板盖板 2. 计价综合考虑:钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求,设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油	m2	1.5				0

			漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	010401014003	花纹钢板 (1800*1500)	1. 材料:花纹钢板盖板 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.7				0
4	010401014004	花纹钢板 (800*1000)	1. 材料:花纹钢板盖板 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.8				0
5	010401014005	花纹钢板	1. 材料:花纹钢板盖板	m2	0.3				0

		(200*1500)	<p>2. 计价综合考虑：钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等</p> <p>3. 计价包括：材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
		金属结构工程合计							
		门窗工程							
1	010807002002	不锈钢百叶窗	<p>1. 窗种类:不锈钢百叶窗</p> <p>2. 玻璃种类、规格:平板玻璃</p> <p>3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等</p> <p>4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	3.6				0
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	<p>1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光，灰色防静电涂料</p> <p>2. 计价综合考虑砂浆配合比、厚度、基底类型</p>	m2	23.36				0

			3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011201001004	墙面一般抹灰	1. 材料:10厚1:2水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	202.48				0
2	011406001003	柱面一般抹灰	1. 材料:10厚1:2水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	12.69				0
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011201001005	大白浆墙面	1. 材料:墙面大白浆三遍 2. 计价综合考虑砂浆配合比、墙体类型 3. 计价包括基层处理、找平层、分格缝制作、材料运输等相关费用	m2	180.59				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011406001004	抹灰面油漆	1. 内屋顶刷白	m2	68.376				0
		油漆、涂料、裱糊工程合计							
	A.15	其他装饰工程							
1	011502001002	防鼠板	1. 防鼠板250mm宽/2mm厚, 6×6mm网孔, 高度综合考虑 2. 含建筑物超高增加人工、机具 3. 其他: 未尽事项详见图纸及国家相关规范等	m2	4.32				0
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012003	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	202.48				0
2	粤 011701012004	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	68.38				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702002002	矩形柱模板	1. 柱截面周长: 1.2m以内 2. 支撑高度: 3.6m以内 3. 其他: 综合考虑, 详设计及满足现行设计施工规范	m2	10.01				0
2	011702008002	圈梁模板	1. 梁宽度: 综合考虑 2. 支撑高度: 综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.15				0
3	011702001001	变压器基础垫层	1. 基础类型: 综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.04				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							

合计			
----	--	--	--

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程-（5#专变高压电房）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGAQFHCSF0004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算

		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程-（5#专变高压电房）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4726.35		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程-（5#专变高压电房）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	4726.35	
合计			4726.35	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程-（5#专变高压电房）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程-（5#专变高压电房）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程-（5#专变高压电房）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程-（5#专变高压电房）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称： 广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程-（5#专变高压电房）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		砌筑工程							
1	010402001004	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖，砂浆强度等级M7.5 2. 墙体类型:内墙400mm 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.06				0
2	010402001005	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖，砂浆强度等级M7.5 2. 墙体类型:内墙240mm 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	12.69				0

		砌筑工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001003	混凝土回填	1. 混凝土种类:陶粒混凝土 2. 混凝土强度等级:综合考虑 3. 综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4. 包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 含建筑物超高增加人工、机具	m3	90.19				0
2	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:C15混凝土垫层 2. 混凝土强度等级:综合考虑 3. 综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4. 包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用 5. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 含建筑物超高增加人工、机具	m3	14.27				0
3	010501005002	变压器基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑:基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等	m3	11.88				0

			<p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	010514002002	预制混凝土盖板	<p>1. 构件类型:预制混凝土盖板</p> <p>2. 构件混凝土强度等级:C20</p> <p>3. 钢筋含量:满足设计要求</p> <p>4. 含建筑物超高增加人工、机具</p> <p>5. 其他:未尽事项详见图纸及国家相关规范等</p>	m3	5.94				0
5	010502001003	混凝土柱	<p>1. 混凝土强度等级:C25</p> <p>2. 计价综合考虑：柱的截面形式、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发</p>	m3	2.19				0

			<p>生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	010503004003	过（圈）梁	<p>1. 混凝土强度等级:C20</p> <p>2. 计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用），以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	7.5				0
7	010515001004	I 级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：I 级钢筋</p> <p>2. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计</p>	t	1.203				0

			接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	010516002003	预埋铁件	1. 材料:铁件 2. 计价综合考虑: 钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3. 计价包括: 预埋铁件、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.25				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010607005003	墙面钉（挂）钢丝网	1. 材料:钢丝网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3. 计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	923.64				0
2	010401014006	花纹钢板 （4200*1000）	1. 材料:花纹钢板盖板 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈（非设计图纸要求，设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列）、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。刷油	m2	4.2				0

			漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	010401014007	花纹钢板 (2700*1000)	1. 材料:花纹钢板盖板 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.7				0
4	010401014008	花纹钢板 (2000*1000)	1. 材料:花纹钢板盖板 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需	m2	4				0

			的一切相关工作						
5	010401014009	花纹钢板 (2400*1000*6)	1. 材料:花纹钢板盖板 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.8				0
6	010401014010	花纹钢板 (1000*1000)	1. 材料:花纹钢板盖板 2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2				0

7	010401014011	花纹钢板 (1000*1500)	<p>1. 材料:花纹钢板盖板</p> <p>2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等</p> <p>3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	1.5				0
8	010401014012	花纹钢板 (2800*1500)	<p>1. 材料:花纹钢板盖板</p> <p>2. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等</p> <p>3. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。刷油漆另行开项计算</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	4.2				0
		金属结构工程合计							
		门窗工程							
1	010807002003	铝合金固定窗	1. 窗种类:铝合金固定	m2	8.28				0

			窗 2. 玻璃种类、规格:平板玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		门窗工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光,灰色防静电涂料 2. 计价综合考虑砂浆配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	135.63				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011201001006	墙面一般抹灰	1. 材料:10厚1:2水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	633.78				0
2	011406001005	柱面一般抹灰	1. 材料:10厚1:2水泥砂浆	m2	48.46				0

			2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
1	011201001007	大白浆墙面	1. 材料:墙面大白浆三遍 2. 计价综合考虑砂浆配合比、墙体类型 3. 计价包括基层处理、找平层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	582.57				0
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 内屋顶刷白 2. 计价综合考虑砂浆配合比、墙体类型 3. 计价包括基层处理、找平层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	165				0
		油漆、涂料、裱糊工程合计							
	A. 15	其他装饰工程							
1	011502001003	防鼠板	1. 防鼠板250mm宽/2mm厚, 6×6mm网孔, 高度综合考虑 2. 含建筑物超高增加人工、机具 3. 其他:未尽事项详见图纸及国家相关规范等	m2	12.42				0
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGAQFHCSF0003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算

		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18033.78		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	18033.78	
合计			18033.78	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

计 日 工 表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称： 广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-土建工程（1#、2#、3#、4#专变高压电房）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040803002001	电缆保护管 Φ 160X8mm玻璃钢管	1. 名称及规格:3层4列排管（行车） Φ 160X8mm 2. 材质:玻璃钢管 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、管件及配件安装、标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30				0
2	040803002002	电缆保护管 Φ 160X8mm玻璃钢管	1. 名称及规格:2层2列排管（行车） Φ 160X8mm 2. 材质:玻璃钢管 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、管件及配件安装、标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100				0
3	040803002003	电缆保护管 Φ 160X8mm玻璃钢管	1. 名称及规格:1层2列排管（行车） Φ 160X8mm 2. 材质:玻璃钢管 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 包含垫层、基础浇筑	m	220				0

			、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、管件及配件安装、标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	040504002002	3层4列排管直线井(行车)井	1. 名称: 3层4列排管直线井(行车)井 2. 规格: 2980mm长*1540mm宽*2150mm高 3. 类型: C25钢筋混凝土井 4. 盖板类型: 1300*300*200钢包边防盗预制行车砼盖板 4. 包含垫层、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、井身钢筋制作、绑扎、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护、护爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				0
5	040504002003	3层4列排管三通井(行车)井	1. 名称: 3层4列排管三通井(行车)井 2. 规格: 3590mm长*1540mm宽*2150mm高, 凸井740mm长*1540mm宽*2150mm高 3. 类型: C25钢筋混凝土井	座	1				0

			<p>4. 盖板类型 :1300*300*200钢包边 防盗预制行车砼盖板</p> <p>4. 包含垫层、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、井身钢筋制作、绑扎、安装, 浇捣混凝土时钢筋维、护爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	040504002004	2层2列排管直线井(行车)井	<p>1. 名称: 2层2列排管直线井(行车)井</p> <p>2. 规格: 2980mm长*1390mm宽*1900mm高</p> <p>3. 类型: C25钢筋混凝土井</p> <p>4. 盖板类型 :1150*300*150钢包边 防盗预制行车砼盖板</p> <p>4. 包含垫层、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、井身钢筋制作、绑扎、安装, 浇捣混凝土时钢筋维、护爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用</p>	座	3				0

			5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	040504002005	2层2列排管转角井(行车)井	1. 名称: 2层2列排管转角井(行车)井 2. 规格: 2370mm长*1390mm宽*1900mm高, 凸井740mm长*1390mm宽*1900mm高 3. 类型: C25钢筋混凝土井 4. 盖板类型: 1150*300*150钢包边防盗预制行车砼盖板 4. 包含垫层、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、井身钢筋制作、绑扎、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护、护爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				0
8	040504002006	2层2列排管三通井(行车)井	1. 名称: 2层2列排管三通井(行车)井 2. 规格: 2980mm长*1390mm宽*1900mm高, 凸井740mm长*1390mm宽*1900mm高 3. 类型: C25钢筋混凝土井 4. 盖板类型: 1150*300*150钢包边	座	1				0

			<p>防盗预制行车砼盖板</p> <p>4. 包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、井身钢筋制作、绑扎、安装，浇捣混凝土时钢筋维护爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
9	040504002007	1层2列排管直线井(行车)井	<p>1. 名称: 1层2列排管直线井(行车)井</p> <p>2. 规格: 2370mm长*1390mm宽*1650mm高</p> <p>3. 类型: C25钢筋混凝土井</p> <p>4. 盖板类型: 1150*300*150钢包边防盗预制行车砼盖板</p> <p>4. 包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、井身钢筋制作、绑扎、安装，浇捣混凝土时钢筋维护爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范</p>	座	6				0

			要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	040504002008	1层2列排管转角井(行车)井	1. 名称: 1层2列排管转角井(行车)井 2. 规格: 2370mm长*1390mm宽*1650mm高, 凸井740mm长*1390mm宽*1650mm高 3. 类型: C25钢筋混凝土井 4. 盖板类型: 1150*300*150钢包边防盗预制行车砼盖板 4. 包含垫层、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、井身钢筋制作、绑扎、安装, 浇捣混凝土时钢筋维护、护爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3				0
11	041001001001	拆除路面	1. 材质: 根据现场实际按原路面拆除 2. 厚度: 路面厚度综合考虑 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	464.51				0
12	040203007001	恢复路面	1. 材质: 根据现场实际按原路面恢复 2. 厚度: 路面厚度综合	m2	464.51				0

			考虑、模板安拆 3. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
13	010101003001	挖土方	1. 名称: 挖土方 2. 土壤类型: 综合考虑 3. 开挖方式: 综合考虑 4. 开挖深度: 综合考虑 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	609.4				0
14	040103001001	石屑回填	1. 名称: 石屑回填 2. 回填材料: 石屑 3. 回填后夯实 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	481.41				0
15	010103001001	利用土方回填沟槽基 坑土方	1. 计价按综合土质、密 实度、回填方式、可能 发生的场内外二次转运 等计算 2. 计价包括将沟槽(坑)修整、回填、分层碾 压及可能发生的挖土、 整修等相关费用 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m3	15.92				0
16	040103002001	废料外运	1. 运距20km, 超过 25km按照25km计算, 不 足25km按照实际公里数 计算 2. 每天运输及作业时间 : 遵守建筑废弃物运输 时间要求, 综合考虑工 效 3. 综合考虑:土质、土 石比例、淤泥、废料、 装卸方式、垂直运输、 运输方式(含陆运、水	m3	713.78				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGAQFHCSF0 0005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	57510.44		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	建筑垃圾消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	57510.44	
合计			57510.44	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-市政工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-市政工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		高低压电气工程							
1	030401002001	干式变压器 SCB13-1250kV·A	1. 名称：变压器 2. 规格型号：SCB13 3. 容量(kV·A)：1250 4. 包含基础型钢制作安装、灌浆、本体及附件安装、引下线制作安装、端子箱（汇控箱）安装、辅助设备安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试、防护罩、变压器干燥、配套温控箱、网门、保护膜制安及地脚螺栓安装等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
2	030401002002	干式变压器 SCB13-1000kV·A	1. 名称：变压器 2. 规格型号：SCB13 3. 容量(kV·A)：1000 4. 包含基础型钢制作安装、灌浆、本体及附件安装、引下线制作安装、端子箱（汇控箱）安装、辅助设备安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试、防护罩、变压器干燥、配套温控箱、网门、保护膜制安及地脚螺栓安装等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需	台	2				0

			的一切相关工作						
3	030401002003	干式变压器 SCB13-630kV·A	1. 名称：变压器 2. 规格型号：SCB13 3. 容量(kV·A)：630 4. 包含基础型钢制作安装、灌浆、本体及附件安装、引下线制作安装、端子箱（汇控箱）安装、辅助设备安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试、防护罩、变压器干燥、配套温控箱、网门、保护膜制安及地脚螺栓安装等相关费用 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030402017001	高压柜 G01（#1高压室）	1. 名称及型号：高压柜 G01（#1高压室） 2. 规格：长800宽1500高2300 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030402017002	高压柜 G02（#1高压室）	1. 名称及型号：高压柜 G02（#1高压室） 2. 规格：长800宽1500高2300 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本	台	1				0

			<p>体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	030402017003	高压柜 G03（#1高压室）	<p>1. 名称及型号：高压柜 G03（#1高压室）</p> <p>2. 规格:长800宽1500高2300</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
7	030402017004	高压柜 G04（#1高压室）	<p>1. 名称及型号：高压柜 G04（#1高压室）</p> <p>2. 规格:长800宽1500高2300</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范</p>	台	1				0

			要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030402017005	高压柜 G05（#1高压室）	1. 名称及型号：高压柜 G05（#1高压室） 2. 规格：长800宽1500高2300 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
9	030402017006	高压柜 G06（#1高压室）	1. 名称及型号：高压柜 G06（#1高压室） 2. 规格：长800宽1500高2300 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
10	030402017007	高压柜 G07（#1高压室）	1. 名称及型号：高压柜 G07（#1高压室） 2. 规格：长800宽1500高2300 3. 包含基础型钢制作安	台	1				0

			<p>装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
11	030404013001	直流屏 40AH/DC220V	<p>1. 名称及型号: 直流屏 40AH/DC220V</p> <p>2. 规格:长600宽600高2000</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
12	030402017008	高压柜 G01（#2高压室）	<p>1. 名称及型号: 高压柜 G01（#2高压室）</p> <p>2. 规格:长800宽1500高2300</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单</p>	台	1				0

			体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030402017009	高压柜 G02（#2高压室）	1. 名称及型号：高压柜 G02（#2高压室） 2. 规格:长800宽1500高2300 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
14	030404013002	直流屏 10AH/DC220V	1. 名称及型号：直流屏 10AH/DC220V 2. 规格:长600宽600高2000 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
15	030404004001	低压柜 P01（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P01（#1低压室）	台	1				0

			<p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
16	030404004002	低压柜 P02（#1低压室）	<p>1. 名称及型号：低压柜 P02（#1低压室）</p> <p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
17	030404004003	低压柜 P03（#1低压室）	<p>1. 名称及型号：低压柜 P03（#1低压室）</p> <p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范</p>	台	1				0

			要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030404004004	低压柜 P04（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P04（#1低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
19	030404004005	低压柜 P05（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P05（#1低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
20	030404004006	低压柜 P06（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P06（#1低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板	台	1				0

			安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	030404004007	低压柜 P07（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P07（#1低压室） 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
22	030404004008	低压柜 P08（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P08（#1低压室） 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
23	030404004009	低压柜 P09（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P09（#1低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200	台	1				0

			3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
24	030404004010	低压柜 P10（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P10（#1低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
25	030404004011	低压柜 P11（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P11（#1低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需	台	1				0

			的一切相关工作						
26	030404004012	低压柜 P12（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P12（#1低压室） 2. 规格：长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
27	030404004013	低压柜 P13（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P13（#1低压室） 2. 规格：长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
28	030404004014	低压柜 P14（#1低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P14（#1低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单	台	1				0

			体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	030404004015	低压柜 P15 (#1低压室)	1. 名称及型号: 低压柜 P15 (#1低压室) 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊(压)、刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
30	030404004016	低压柜 P16 (#1低压室)	1. 名称及型号: 低压柜 P16 (#1低压室) 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊(压)、刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
31	030404004017	低压柜 P17 (#1低压室)	1. 名称及型号: 低压柜 P17 (#1低压室) 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间	台	1				0

			<p>连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
32	030404004018	低压柜 P18（#1低压室）	<p>1. 名称及型号：低压柜 P18（#1低压室）</p> <p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
33	030404004019	低压柜 P19（#1低压室）	<p>1. 名称及型号：低压柜 P19（#1低压室）</p> <p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
34	030404004020	低压柜 P20（#1低压	1. 名称及型号：低压柜	台	1				0

		室)	P20 (#1低压室) 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊(压)、刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
35	030404004021	低压柜 P21 (#1低压室)	1. 名称及型号: 低压柜 P21 (#1低压室) 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊(压)、刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
36	030404004022	低压柜 P22 (#1低压室)	1. 名称及型号: 低压柜 P22 (#1低压室) 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊(压)、刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、	台	1				0

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
37	030404004023	低压柜 P01（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P01（#2低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
38	030404004024	低压柜 P02（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P02（#2低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
39	030404004025	低压柜 P03（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P03（#2低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本	台	1				0

			体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
40	030404004026	低压柜 P04（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P04（#2低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
41	030404004027	低压柜 P05（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P05（#2低压室） 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
42	030404004028	低压柜 P06（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P06（#2低压室） 2. 规格:长600宽1000高	台	1				0

			<p>2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
43	030404004029	低压柜 P07（#2低压室）	<p>1. 名称及型号：低压柜 P07（#2低压室）</p> <p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
44	030404004030	低压柜 P08（#2低压室）	<p>1. 名称及型号：低压柜 P08（#2低压室）</p> <p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p>	台	1				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
45	030404004031	低压柜 P09（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P09（#2低压室） 2. 规格：长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
46	030404004032	低压柜 P10（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P10（#2低压室） 2. 规格：长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
47	030404004033	低压柜 P11（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P11（#2低压室） 2. 规格：长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷	台	1				0

			（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
48	030404004034	低压柜 P12（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P12（#2低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
49	030404004035	低压柜 P13（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P13（#2低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
50	030404004036	低压柜 P14（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P14（#2低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安	台	1				0

			装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
51	030404004037	低压柜 P15（#2低压室）	1. 名称及型号: 低压柜 P15（#2低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
52	030404004038	低压柜 P16（#2低压室）	1. 名称及型号: 低压柜 P16（#2低压室） 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0

53	030404004039	低压柜 P17（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P17（#2低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
54	030404004040	低压柜 P18（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P18（#2低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
55	030404004041	低压柜 P19（#2低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P19（#2低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用	台	1				0

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
56	030404004042	低压柜 P20 (#2低压室)	1. 名称及型号: 低压柜 P20 (#2低压室) 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊(压)、刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
57	030404004043	低压柜 P21 (#2低压室)	1. 名称及型号: 低压柜 P21 (#2低压室) 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊(压)、刷(喷)油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
58	030404004044	低压柜 P22 (#2低压室)	1. 名称及型号: 低压柜 P22 (#2低压室) 2. 规格:长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与	台	1				0

			柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
59	030404004045	低压柜 P01（#3低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P01（#3低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
60	030404004046	低压柜 P02（#3低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P02（#3低压室） 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
61	030404004047	低压柜 P03（#3低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P03（#3低压室）	台	1				0

			<p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
62	030404004048	低压柜 P04（#3低压室）	<p>1. 名称及型号：低压柜 P04（#3低压室）</p> <p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
63	030404004049	低压柜 P05（#3低压室）	<p>1. 名称及型号：低压柜 P05（#3低压室）</p> <p>2. 规格:长600宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范</p>	台	1				0

			要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
64	030404004050	低压柜 P06（#3低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P06（#3低压室） 2. 规格：长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
65	030404004051	低压柜 P07（#3低压室）	1. 名称及型号：低压柜 P07（#3低压室） 2. 规格：长600宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
66	040807002001	送配电装置系统调试	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 包含高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离	系统	1				0

			开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
67	030403006001	低压封闭式插接母线槽 2500A/4P	1. 名称:低压母线槽 2. 型号、规格:2500A/4P 3. 包含支吊架制作安装、母线槽安装(包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始末端母线、始端箱、膨胀接头等附件,与变压器等设备连接的软(硬)连接等)、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30				0
68	030403006002	低压封闭式插接母线槽 2000A/4P	1. 名称:低压母线槽 2. 型号、规格:2000A/4P 3. 包含支吊架制作安装、母线槽安装(包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始末端母线、始端箱、膨胀接头等附件,与变压器等设备连接的软(硬)连接等)、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45				0
69	030403006003	低压封闭式插接母线槽 1250A/4P	1. 名称:低压母线槽 2. 型号、规格	m	10				0

			:1250A/4P 3. 包含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始末端母线、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
70	030408001001	电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×240mm ²	1. 名称及规格:电力电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×240mm ² 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	214.53				0
71	030408001002	电力电缆 ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm ²	1. 名称及规格:电力电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm ² 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等	m	507.27				0

			<p>）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
72	030411003001	镀锌金属电缆桥架 500×200mm	<p>1. 名称及规格:镀锌金属电缆桥架500×200mm</p> <p>2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	25				0
73	030411003002	镀锌金属电缆桥架 300×200mm	<p>1. 名称及规格:镀锌金属电缆桥架300×200mm</p> <p>2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	30				0
74	030404017001	电房配电箱 XM	<p>1. 名称及型号:电房配电箱XM</p> <p>2. 规格:按照图纸</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关</p>	台	1				0

			费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
75	030404017002	电房配电箱 XM1	1. 名称及型号:电房配电箱XM1 2. 规格:按照图纸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				0
76	030411003003	塑料线槽 50×25mm	1. 名称及规格:塑料线槽50×25mm 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	509.86				0
77	030411004001	配线 ZR-BVV-6mm2	1. 名称及规格:配线ZR-BVV-6mm2 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端	m	117.326				0

			子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
78	030411004002	配线 ZR-BV-6mm2	1. 名称及规格:配线ZR- BV-6mm2 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	151.951				0
79	030411004003	配线 ZR-BVV-4mm2	1. 名称及规格:配线ZR- BVV-4mm2 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	863.07				0
80	030411004004	配线 ZR-BV-4mm2	1. 名称及规格:配线ZR- BV-4mm2 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、配线、管内穿线、线 槽配线、焊、压接线端 子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	562.729				0

81	030411004005	配线 ZR-BV-2.5mm2	1. 名称及规格:配线ZR-BV-2.5mm2 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1123.583				0
82	030412005001	LED日光灯 220V 36W	1. 名称及规格:LED日光灯220V36W 2. 安装方式:壁挂式 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	44				0
83	030412005002	LED日光灯 220V 36W	1. 名称及规格:LED日光灯220V36W 2. 安装方式:吸顶式 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				0
84	030412005003	红外线灯 220V 250W	1. 名称及规格:红外线灯220V250W 2. 安装方式:壁挂式 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯	套	28				0

			具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
85	030412005004	双头应急灯 220V 2×10W	1. 名称及规格:双头应急灯220V2×10W 2. 安装方式: 壁挂式 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14				0
86	030404035001	带保护接点二三极插座	1. 名称: 带保护接点二三极插座 2. 规格型号: 220V10A 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				0
87	030404035002	带保护接点四极插座	1. 名称: 带保护接点四极插座 2. 规格型号: 220V10A 3. 包含插座及其配件安	个	8				0

			<p>装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
88	030404035003	二极插座	<p>1. 名称：二极插座</p> <p>2. 规格型号：220V10A</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	12				0
89	030404035004	二三级插座	<p>1. 名称：二三级插座</p> <p>2. 规格型号：220V10A</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p>	个	2				0

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
90	030404035005	三极插座	1. 名称: 三极插座 2. 规格型号: 220V10A 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	32				0
91	030404033001	高、低压房、变压器室辅助设施	1. 名称: 高、低压房、变压器室辅助设施 2. 包含绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、排气扇、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
92	030404033002	防雷接地	1. 名称: 防雷接地 2. 包含接地极(板)制安、接地母线敷设、避	项	1				0

			雷引下线敷设、接地跨接线、金属构件、桩承台、门窗接地、总等电位端子箱安装、等电位联结端子箱安装、等电位连接、防雷设施制安、均压环敷设、避雷带（网）的连接、接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用 3. 包含地上、地下工程的防雷接地 4. 此费用单项包干，结算不做调整 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
93	030904012001	电力监控系统主机	1. 名称:电力监控系统主机（含软件、打印机） 2. 规格型号:SIMU 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、测试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
94	030507014001	显示屏	1. 名称:显示屏 2. 规格:22” 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
95	031101007001	UPS电源	1. 名称:UPS电源 2. 参数:1.5kVA, 30min 3. 包含安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
96	030502001001	机柜、机架	1. 名称:通讯机柜 2. 规格:按图规定 3. 包含机柜本体及配件	台	3				0

			安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
97	030501010001	收发器	1. 名称:光电转换器 2. 参数:按图规定 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				0
98	030501012001	8口交换机	1. 名称:交换机 2. 参数:8口 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
99	080703010001	光纤配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:12口 3. 包含本体安装, 机架安装, 端接模块、理线器安装, 跳线, 跳块卡接, 放布尾纤, 跳线测试, 标签的制作等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
100	030411005001	通讯管理机	1. 名称:通讯管理机 2. 规格:SIMU-S-01 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装、接地、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
101	030411001001	配管 SC20	1. 名称及规格: 配管 SC20	m	2990				0

			2. 材质: 焊接钢管 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
102	030411004006	配线 RVVSP 2*1.0mm ²	1. 名称及规格: 配线 RVVSP2*1.0mm ² 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4575				0
103	030502005001	双绞线缆CAT-6	1. 名称及规格: 双绞线缆CAT-6 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	100				0
104	030502007001	光缆	1. 名称及规格: 4芯单模光纤 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、测试、分线接线箱(盒)、终端盒安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	690.04				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGAQFHCSF0001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	366077.58		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	366077.58	
合计			366077.58	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州市残疾人托养中心(星安居)10kV供配电工程施工专业承包-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----