

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程						
	塘口村						
	整修田间道III-2（4米C30砼路面, 756m）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	302.4				
2.	土方开挖	m3	248.936				
3.	土方回填	m3实方	211.68				
4.	挖运土方2km	m3	423.904				
5.	路基夯实	m2	3477.6				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	504.63				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	3024.				
8.	道路切缝	m	604.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.956				
	整修田间道IV-1 （4.5米C30砼路面, 411m）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	184.95				
2.	土方开挖	m3	135.334				
3.	土方回填	m3实方	115.08				
4.	挖运土方2km	m3	246.896				
5.	路基夯实	m2	2096.1				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	305.168				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	1849.5				
8.	道路切缝	m	369.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.539				
	整修田间道III-1 (4米C30砼路面，221m)						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	79.56				
2.	挖运土方2km	m3	137.02				
3.	路基夯实	m2	795.6				
4.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	119.34				
5.	C30砼 路面厚20cm	m²	884.				
6.	道路切缝	m	176.				
7.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	1.289				
	无跨渠机耕口(共27座)						
1.	土方开挖	m3	7.15				
2.	夯实回填土	m3实方	6.08				
3.	挖运土方2km	m3	61.7				
4.	C25砼 挡土墙	m3	67.095				
5.	C25钢筋砼机耕口斜坡	m3	25.31				
6.	机耕口斜坡钢筋，螺纹钢Φ12--25	t	1.099				
	八字路口（共2个）						
1.	6%水泥石屑回填 垫层厚5cm	m3	2.06				
2.	C30砼 路面厚20cm	m²	13.74				
	会车道（共1个）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	3.13				
2.	土方开挖	m3	2.058				
3.	土方回填	m3实方	1.75				
4.	挖运土方2km	m3	1.822				
5.	路基夯实	m2	37.5				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚5cm	m3	4.69				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	31.25				
8.	道路切缝	m	7.5				
9.	沥青伸缩缝（2cm）	m²	3.				
	Φ60涵管（9处38m）						
1.	回填石屑	m3	38.76				
2.	挖运土方2km	m3	70.68				
3.	C20砼 过路涵基础	m3	14.82				
4.	Φ60cm过路涵购安运	m	38.				
5.	钢筋加工与安装，圆钢Φ10内	t	0.438				
	葵湖村						
	整修田间道 I -1、2（3米C30砼路面, 693m）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	207.9				
2.	土方开挖	m3	228.156				
3.	土方回填	m3实方	194.04				
4.	挖运土方2km	m3	303.534				
5.	路基夯实	m2	2494.8				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	358.627				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	2067.				
8.	道路切缝	m	519.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.595				
	整修田间道 I -2（3米C30砼路面，C25砼墙，278m，路渠分开方案）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	83.4				
2.	土方开挖	m3	182.68				
3.	土方回填	m3实方	155.34				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
4.	挖运土方2km	m3	116.65				
5.	路基夯实	m2	841.954				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	124.817				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	834.				
8.	道路切缝	m	207.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.305				
10.	C25砼 挡土墙	m3	193.077				
11.	模板	m²	778.3				
12.	2cm厚沥青杉木板	m²	12.45				
	整修田间道III（4米C30砼路面，C25砼墙，355m，路渠分开方案）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	142.				
2.	土方开挖	m3	96.02				
3.	土方回填	m3实方	81.65				
4.	挖运土方2km	m3	358.38				
5.	路基夯实	m2	1489.225				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	220.588				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	1420.				
8.	道路切缝	m	284.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.408				
10.	C25砼 挡土墙	m3	157.62				
11.	模板	m²	724.2				
12.	2cm厚沥青杉木板	m²	10.12				
	整修灌溉农渠II-1、2 J60, 共长444米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	223.3				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
2.	回填土	m3实方	100.32				
3.	弃土2km	m3	105.324				
4.	c25砼现浇 外墙均厚20cm	m3	53.3				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	37.3				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	37.3				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	7.9				
8.	C25钢筋砼现浇跨渠板	m3	0.38				
9.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	0.044				
10.	模板	m²	88.8				
11.	模板，沟渠边墙模板，墙厚≤20cm	m²	497.5				
	整修灌排斗渠 I J100（双墙），共长136米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	118.32				
2.	回填土	m3实方	59.84				
3.	弃土2km	m3	47.948				
4.	c25砼现浇 外墙均厚25cm	m3	54.4				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	20.4				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	20.4				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	4.1				
8.	C25钢筋砼现浇跨渠板	m3	1.13				
9.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	0.162				
10.	模板	m²	330.65				
11.	pvc50排水管	m	46.8				
12.	反滤料	m3	1.27				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
13.	土工布	m²	50.87				
14.	C25钢筋砼横撑杆	m3	0.08				
	无跨渠机耕口(共27座)						
1.	土方开挖	m3	7.15				
2.	夯实回填土	m3实方	6.08				
3.	挖运土方2km	m3	61.7				
4.	C25砼 挡土墙	m3	67.1				
5.	C25钢筋砼机耕口斜坡	m3	25.31				
6.	机耕口斜坡钢筋, 螺纹钢Φ12--25	t	1.099				
	八字路口(共1个)						
1.	6%水泥石屑回填 垫层厚5cm	m3	1.03				
2.	C30砼 路面厚20cm	m²	6.87				
	会车道(共1个)						
1.	表土清基(厚10cm, 弃运表土2km)	m3	3.13				
2.	土方开挖	m3	2.058				
3.	土方回填	m3实方	1.75				
4.	挖运土方2km	m3	1.822				
5.	路基夯实	m2	37.5				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚5cm	m3	4.69				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	31.25				
8.	道路切缝	m	7.5				
9.	沥青伸缩缝(2cm)	m²	3.				
	Φ60涵管(9处29m)						
1.	回填石屑	m3	29.58				
2.	挖运土方2km	m3	53.94				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
3.	C20砼 过路涵基础	m3	11.31				
4.	Φ60cm过路涵购安运	m	29.				
5.	钢筋加工与安装，圆钢Φ10内	t	0.334				
	重修箱涵-1（单孔1.5m高，4m跨4m宽，共一座）						
1.	拆除混凝土渠道及外运2km	m3实方	29.57				
2.	土方开挖	m3	32.91				
3.	土方回填	m3实方	38.702				
4.	C25钢筋砼箱涵 厚400mm	m3	28.61				
5.	C15砼垫层 厚200mm	m3	4.94				
6.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	3.3				
7.	机械打圆松木桩（平均桩长3m，尾径10cm）	m3	3.1				
8.	抛石	m3	14.25				
9.	C25砼翼墙	m3	14.45				
10.	C15砼垫层 厚100mm（翼墙）	m3	1.37				
11.	pvc50排水管	m	3.2				
12.	反滤包土工布	m²	14.71				
13.	反滤料	m3	1.44				
14.	袋装土筑围堰	m3	41.25				
15.	防渗彩条布	m²	9.24				
16.	Φ500HDPE双壁波纹管	m	17.				
17.	模板	m²	127.09				
18.	堰体拆除	m3	41.25				
	元岗村						
	整修田间道III-4 (4米C30砼路面，391m)						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	140.76				
2.	挖运土方2km	m3	242.42				
3.	路基夯实	m2	1395.87				
4.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	211.14				
5.	C30砼 路面厚20cm	m²	1564.				
6.	道路切缝	m	312.				
7.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	2.499				
	无跨渠机耕口(共8座)						
1.	土方开挖	m3	2.117				
2.	夯实回填土	m3实方	1.8				
3.	挖运土方2km	m3	18.283				
4.	C25砼 挡土墙	m3	19.88				
5.	C25钢筋砼机耕口斜坡	m3	7.5				
6.	机耕口斜坡钢筋，螺纹钢Φ12--25	t	0.326				
	八字路口（共2个）						
1.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	2.06				
2.	C30砼 路面厚20cm	m²	13.74				
	Φ60涵管（3处12m）						
1.	回填石屑	m3	12.24				
2.	挖运土方2km	m3	22.32				
3.	C20砼 过路涵基础	m3	4.68				
4.	Φ60cm过路涵购安运	m	12.				
5.	钢筋加工与安装，圆钢Φ10内	t	0.138				
	金兰寺村						
	整修田间路Ⅱ-1 (3.5米C30砼路面,501m)						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	153.15				
2.	土方开挖	m3	164.969				
3.	土方回填	m3实方	140.28				
4.	挖运土方2km	m3	217.731				
5.	路基夯实	m2	1832.1				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	263.543				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	1531.5				
8.	道路切缝	m	382.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.481				
	整修田间道III-5 （4米C30砼路面，C25砼墙，491m，路渠分开方案）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	196.4				
2.	土方开挖	m3	178.999				
3.	土方回填	m3实方	152.21				
4.	挖运土方2km	m3	488.761				
5.	路基夯实	m2	2059.745				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	305.095				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	1964.				
8.	道路切缝	m	392.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.687				
10.	C25砼 挡土墙	m3	279.87				
11.	模板	m²	1198.04				
12.	2cm厚沥青杉木板	m²	18.24				
	整修灌排农渠II-1、2 J60, 共长801米						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	机械挖沟槽土方	m3	447.77				
2.	回填土	m3实方	211.09				
3.	挖运土方2km	m3	199.528				
4.	c25砼现浇外墙均厚20cm	m3	111.1				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	70.28				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	70.28				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	15.				
8.	C25钢筋砼现浇跨渠板	m3	2.25				
9.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	0.264				
10.	模板	m²	160.2				
11.	模板，沟渠边墙模板，墙厚≤20cm	m²	1061.9				
	无跨渠机耕口(共20座)						
1.	土方开挖	m3	5.292				
2.	夯实回填土	m3实方	4.5				
3.	挖运土方2km	m3	45.708				
4.	C25砼 挡土墙	m3	49.7				
5.	C25钢筋砼机耕口斜坡	m3	18.75				
6.	机耕口斜坡钢筋，螺纹钢Φ12--25	t	0.814				
	八字路口（共4个）						
1.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	4.12				
2.	C30砼 路面厚20cm	m²	27.47				
	Φ60涵管（6处23m）						
1.	回填石屑	m3	23.46				
2.	挖运土方2km	m3	42.78				

建筑工程投标报价表

工程名称: 2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
3.	C20砼 过路涵基础	m3	8.97				
4.	Φ60cm过路涵购安运	m	23.				
5.	钢筋加工与安装，圆钢Φ10内	t	0.265				
	溪头村						
	整修田间道III-6、7 (4.0米C30砼路面，669m，路渠分开方案)						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	260.59				
2.	挖运土方2km	m3	387.13				
3.	路基夯实	m2	2585.83				
4.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	388.91				
5.	C30砼 路面厚20cm	m²	2676.				
6.	道路切缝	m	532.				
7.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	2.151				
	整修田间道III （4米C30砼路面，C25砼墙，193m，路渠分开方案）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	77.2				
2.	土方开挖	m3	20.427				
3.	土方回填	m3实方	17.37				
4.	挖运土方2km	m3	164.853				
5.	路基夯实	m2	656.2				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	100.36				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	772.				
8.	道路切缝	m	152.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	1.22				
10.	C25砼 挡土墙	m3	63.69				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
11.	模板	m²	314.59				
12.	2cm厚沥青杉木板	m²	3.96				
	整修灌排农渠III J80（单墙），共长193米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	120.96				
2.	回填土	m3实方	38.4				
3.	挖运土方2km	m3	75.802				
4.	c25砼现浇 外墙均厚25cm	m3	24.125				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	20.265				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	20.265				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	4.61				
8.	模板	m²	250.9				
9.	pvc50排水管	m	33.28				
10.	反滤料	m3	0.9				
11.	土工布	m²	36.17				
12.	C25砼垛	m3	3.41				
	整修灌排斗渠 I-1 J100（双墙），共长379米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	322.08				
2.	回填土	m3实方	117.12				
3.	挖运土方2km	m3	184.347				
4.	c25砼现浇 外墙均厚25cm	m3	151.6				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	56.85				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	56.85				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	11.55				
8.	C25钢筋砼现浇跨渠板	m3	3.94				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	0.547				
10.	模板	m²	1288.6				
11.	pvc50排水管	m	126.88				
12.	反滤料	m3	3.45				
13.	土工布	m²	137.91				
14.	C25钢筋砼横撑杆	m3	0.21				
	无跨渠机耕口(共18座)						
1.	土方开挖	m3	4.763				
2.	夯实回填土	m3实方	4.05				
3.	挖运土方2km	m3	41.137				
4.	C25砼 挡土墙	m3	44.73				
5.	C25钢筋砼机耕口斜坡	m3	16.88				
6.	机耕口斜坡钢筋，螺纹钢Φ12--25	t	0.733				
	八字路口（共3个）						
1.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	3.09				
2.	C30砼 路面厚20cm	m²	20.6				
	会车道（共3个）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	9.38				
2.	土方开挖	m3	6.174				
3.	土方回填	m3实方	5.25				
4.	挖运土方2km	m3	5.456				
5.	路基夯实	m2	112.5				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	14.06				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	93.75				
8.	道路切缝	m	22.5				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
9.	沥青伸缩缝（2cm）	m²	9.				
	Φ60涵管（5处20m）						
1.	回填石屑	m3	20.4				
2.	挖运土方2km	m3	37.2				
3.	C20砼 过路涵基础	m3	7.8				
4.	Φ60cm过路涵购安运	m	20.				
5.	钢筋加工与安装，圆钢Φ10内	t	0.23				
	重修泵站-1（材料考虑二次运输，胶轮车运100m） C25砼挡土墙工程（长10m）						
1.	机械挖沟槽土方	m3	113.7				
2.	土方回填	m3实方	47.9				
3.	弃土 2km	m3	57.37				
4.	C15砼垫层100mm（挡墙）	m3	4.4				
5.	C25砼挡土墙	m3	59.3				
6.	模板	m²	92.26				
7.	单排架手架	m2	66.				
8.	沥青杉木板	m²	11.86				
9.	pvc50排水管	m	21.7				
10.	土工布	m²	17.2				
11.	砂石反滤料	m3	1.68				
12.	机械打圆松木桩	m3	8.1				
	重修泵站-1主厂房部分						
1.	机械挖沟槽土方	m3	28.543				
2.	土方回填	m3实方	10.044				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
3.	弃土2km	m3	16.731				
4.	泵房C15砼垫层 厚100mm	m3	0.79				
5.	泵房C25砼 厚150mm	m3	1.29				
6.	泵房石屑垫层 厚100mm	m3	0.86				
7.	泵房C25砼机座（1.1X0.7X0.5）	m3	0.385				
8.	C25砼镇墩（500X500X700）	m3	0.35				
9.	泵房C25钢筋砼圈梁	m3	3.16				
10.	泵房M10浆砌砖墙（ 240mm）	m3	11.57				
11.	泵房钢筋砼梁	m3	1.728				
12.	C25钢筋砼泵房面板120mm	m3	1.523				
13.	C25钢筋砼屋檐	m3	1.332				
14.	C25砼柱子	m3	1.613				
15.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	1.99				
16.	DN100upvc落水管	m	15.2				
17.	内墙为1:1:6水泥石灰砂浆打底15mm厚, 1:0.5:3水泥石灰砂浆批面5mm厚,	m²	39.88				
18.	外墙为1:2.5水泥砂浆打底15mm厚, 刷素水泥浆一道, 再抹一层厚约2mm的稠水泥浆	m²	46.88				
19.	天花为1:1:6水泥石灰砂浆打底8mm厚, 石灰浆批面3mm厚	m²	17.49				
20.	外墙扫灰色高级涂料二度	m²	46.88				
21.	内墙白色光滑乳胶漆二度	m²	39.88				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
22.	天花白色光滑乳胶漆二度	m²	17.49				
23.	C25砼步级	m3	0.234				
24.	进水管及其附件（DN250钢管长6m）	m	10.1				
25.	有底阀滤网	副	1.				
26.	弯头	副	1.				
27.	DN250闸阀	个	1.				
28.	DN250止回阀	个	1.				
29.	DN250通气孔	个	1.				
30.	泵房控制柜（暂估）	套	1.				
31.	泵房照明系统（暂估）	宗	1.				
32.	Φ32mm upvc出水软管	m	20.				
33.	铝合金钢窗	m2	2.25				
34.	防盗网	m2	2.25				
35.	不锈钢防盗门, 双开 1200X2100	m2	2.52				
36.	模板制作、安装及拆除	m²	77.609				
37.	综合脚手架（含安全围网）	m2	62.16				
38.	Φ12镀锌圆钢屋顶避雷带	m	16.				
39.	避雷引下线	m	20.				
40.	屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平，40厚（最薄处）1:8水泥加气砼碎渣找2%坡	m2	12.69				
41.	屋面 坐砌轻质隔热砖 4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	12.69				
	重修泵站-1蓄水池工程						
1.	土方开挖	m3	4.69				
2.	土方回填	m3	3.42				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
3.	挖运土方2km	m3	0.93				
4.	C25砼现浇墙厚300mm	m3	1.581				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	0.542				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	0.361				
7.	C25钢筋砼盖板	m3	0.36				
8.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	0.027				
9.	模板	m²	11.52				
	重修泵站-1消防工程						
1.	消防箱	个	1.				
2.	干粉手提式灭火器(3A)	具	2.				
	重修泵站-1围堰工程						
1.	袋装土筑围堰	m3	144.				
2.	防渗彩条布	m²	135.84				
3.	堰体拆除	m3	144.				
	重修泵站-1破损泵房拆除工程						
1.	拆除原有泵房砖墙墙身及外运2km	m3	15.29				
2.	拆除原有泵房砼楼板及外运2km	m3	1.52				
	重修泵站-1电线工程						
1.	三相四线380V输电线路制安导线BVR-25mm2（新建泵房配置）	m	1748.				
2.	梢径Φ130水泥电线杆，高6米	根	15.				
3.	螺钉式电线支架	个	15.				
4.	电线杆土方开挖	m3	42.11				
5.	电线杆回填土	m3	41.48				
	石湖村						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	整修田间道Ⅰ（3米C30砼路面, 150m）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	45.				
2.	土方开挖	m3	49.392				
3.	土方回填	m3实方	42.				
4.	挖运土方2km	m3	78.108				
5.	路基夯实	m2	540.				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	77.625				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	450.				
8.	道路切缝	m	111.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.131				
	整修田间道Ⅳ（4.5米C30砼路面, 771m）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	346.95				
2.	土方开挖	m3	272.009				
3.	土方回填	m3实方	231.3				
4.	挖运土方2km	m3	514.411				
5.	路基夯实	m2	3932.1				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	572.467				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	3469.5				
8.	道路切缝	m	693.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	1.217				
	无跨渠机耕口(共18座)						
1.	土方开挖	m3	4.763				
2.	夯实回填土	m3实方	4.05				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
3.	挖运土方2km	m3	41.137				
4.	C25砼 挡土墙	m3	44.73				
5.	C25钢筋砼机耕口斜坡	m3	16.88				
6.	机耕口斜坡钢筋，螺纹钢Φ12--25	t	0.733				
	八字路口（共2个）						
1.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	2.06				
2.	C30砼 路面厚20cm	m²	13.74				
	Φ60涵管（6处26m）						
1.	回填石屑	m3	26.52				
2.	挖运土方2km	m3	48.36				
3.	C20砼 过路涵基础	m3	10.14				
4.	Φ60cm过路涵购安运	m	26.				
5.	钢筋加工与安装，圆钢Φ10内	t	0.3				
	石头村						
	整修生产路Ⅰ（2.5米C30砼路面，C25 砼墙，311m，路渠分开方案）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	77.75				
2.	土方开挖	m3	314.39				
3.	土方回填	m3实方	77.2				
4.	挖运土方2km	m3	229.55				
5.	路基夯实	m2	764.9				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	114.647				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	762.56				
8.	道路切缝	m	192.5				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.241				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
10.	C25砼 挡土墙	m3	105.195				
11.	模板	m²	430.1				
12.	2cm厚沥青杉木板	m²	5.76				
	整修灌排农渠Ⅱ-3、4-、5 J60, 共长760米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	506.17				
2.	回填土	m3实方	254.36				
3.	挖运土方2km	m3	207.043				
4.	c25砼现浇 外墙均厚20cm	m3	152.				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	76.				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	76.				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	14.7				
8.	C25钢筋砼现浇跨渠板	m3	5.25				
9.	钢筋制安, 螺纹钢Φ12--25	t	0.615				
10.	模板	m²	152.				
11.	模板, 沟渠边墙模板, 墙厚≤20cm	m²	1520.				
	整修排水斗沟Ⅰ-1、2 J100, 共长188米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	123.88				
2.	回填土	m3实方	40.32				
3.	挖运土方2km	m3	76.464				
4.	c25砼现浇 外墙均厚25cm	m3	50.4				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	25.1				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	25.1				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	5.3				
8.	C25钢筋砼现浇跨渠板	m3	0.56				
9.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	0.102				
10.	模板	m²	524.				
11.	pvc50排水管	m	43.16				
12.	反滤料	m3	1.17				
13.	土工布	m²	46.91				
14.	C25钢筋砼横撑杆	m3	0.09				
	无跨渠机耕口(共7座)						
1.	土方开挖	m3	1.764				
2.	夯实回填土	m3实方	1.58				
3.	挖运土方2km	m3	15.992				
4.	C25砼 挡土墙	m3	17.4				
5.	C25钢筋砼机耕口斜坡	m3	6.56				
6.	机耕口斜坡钢筋，螺纹钢Φ12--25	t	0.285				
	Φ60涵管（2处5m）						
1.	回填石屑	m3	5.1				
2.	土方弃运	m3	9.3				
3.	C20砼 过路涵基础	m3	1.95				
4.	Φ60cm过路涵购安运	m	5.				
5.	钢筋加工与安装，圆钢Φ10内	t	0.058				
	渠道清淤（共187m）						
1.	人工清淤（排水斗沟）（弃运2km）	m3	59.84				
	整修泵站-1泵房 C25砼挡土墙工程（长10m）						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	机械挖沟槽土方	m3	164.6				
2.	土方回填	m3实方	89.5				
3.	挖运土方2km	m3	66.25				
4.	C15砼垫层100mm（挡墙）	m3	5.				
5.	C25砼挡土墙	m3	88.7				
6.	模板	m²	123.14				
7.	单排架手架	m2	90.				
8.	沥青杉木板	m²	17.74				
9.	pvc50排水管	m	23.4				
10.	土工布	m²	17.2				
11.	砂石反滤料	m3	1.68				
12.	机械打圆松木桩	m3	9.				
	重修泵站-1主厂房部分						
1.	机械挖沟槽土方	m3	28.543				
2.	土方回填	m3实方	10.044				
3.	弃土2km	m3	16.731				
4.	泵房C15砼垫层 厚100mm	m3	0.79				
5.	泵房C25砼 厚150mm	m3	1.29				
6.	泵房石屑垫层 厚100mm	m3	0.86				
7.	泵房C25砼机座（1.1X0.7X0.5）	m3	0.385				
8.	C25砼镇墩（500X500X700）	m3	0.35				
9.	泵房C25钢筋砼圈梁	m3	3.16				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
10.	泵房M10浆砌砖墙（ 240mm）	m3	11.57				
11.	泵房钢筋砼梁	m3	1.728				
12.	C25钢筋砼泵房面板120mm	m3	1.523				
13.	C25钢筋砼屋檐	m3	1.332				
14.	C25砼柱子	m3	1.613				
15.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	1.99				
16.	DN100upvc落水管	m	15.2				
17.	内墙为1:1:6水泥石灰砂浆打底15mm厚,1:0.5:3水泥石灰砂浆批面5mm厚,	m²	39.88				
18.	外墙为1:2.5水泥砂浆打底15mm厚,刷素水泥浆一道,再抹一层厚约2mm的稠水泥浆	m²	46.88				
19.	天花为1:1:6水泥石灰砂浆打底8mm厚,石灰浆批面3mm厚	m²	17.49				
20.	外墙扫灰色高级涂料二度	m²	46.88				
21.	内墙白色光滑乳胶漆二度	m²	39.88				
22.	天花白色光滑乳胶漆二度	m²	17.49				
23.	C25砼步级	m3	0.234				
24.	进水管及其附件（DN150钢管长）	m	8.3				
25.	进水管及其附件（DN250钢管长）	m	4.1				
26.	有底阀滤网	副	1.				
27.	弯头	副	1.				
28.	DN150闸阀	个	1.				
29.	DN150止回阀	个	1.				
30.	DN150通气孔	个	1.				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
31.	泵房控制柜（暂估）	套	1.				
32.	泵房照明系统（暂估）	宗	1.				
33.	Φ 32mm upvc出水软管	m	20.				
34.	铝合金钢窗	m2	2. 25				
35.	防盗网	m2	2. 25				
36.	不锈钢防盗门, 双开 1200X2100	m2	2. 52				
37.	模板制作、安装及拆除	m²	77. 609				
38.	综合脚手架（含安全围网）	m2	62. 16				
39.	Φ 12镀锌圆钢屋顶避雷带	m	16.				
40.	避雷引下线	m	20.				
41.	屋面20厚1:2. 5水泥砂浆找平，40厚（最薄处） 1:8水泥加气砼碎渣找2%坡	m2	12. 69				
42.	屋面 坐砌轻质隔热砖 4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	12. 69				
	重修泵站-1蓄水池工程						
1.	土方开挖	m3	4. 69				
2.	土方回填	m3	3. 42				
3.	挖运土方2km	m3	0. 93				
4.	C25砼现浇墙厚300mm	m3	1. 581				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	0. 542				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	0. 361				
7.	C25钢筋砼盖板	m3	0. 36				
8.	钢筋制安，螺纹钢Φ 12--25	t	0. 027				
9.	模板	m²	11. 52				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	整修泵站-1 消防工程						
1.	消防箱	个	1.				
2.	干粉手提式灭火器(3A)	具	2.				
	整修泵站-1 围堰工程						
1.	袋装土筑围堰	m3	144.				
2.	防渗彩条布	m²	135.84				
3.	堰体拆除	m3	144.				
	整修泵站-2 C25砼挡土墙工程（长5m）						
1.	机械挖沟槽土方	m3	58.25				
2.	土方回填	m3实方	66.95				
3.	C15砼垫层100mm（挡墙）	m3	2.18				
4.	C25砼挡土墙	m3	28.6				
5.	模板	m²	50.94				
6.	单排架手架	m2	32.				
7.	pvc50排水管	m	3.2				
8.	土工布	m²	4.3				
9.	砂石反滤料	m3	0.84				
10.	机械打圆松木桩	m3	4.05				
	重修泵站-2主厂房部分						
1.	机械挖沟槽土方	m3	28.543				
2.	土方回填	m3实方	10.044				
3.	弃土2km	m3	16.731				
4.	泵房C15砼垫层 厚100mm	m3	0.79				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
5.	泵房C25砼 厚150mm	m3	1.29				
6.	泵房石屑垫层 厚100mm	m3	0.86				
7.	泵房C25砼机座（1.1X0.7X0.5）	m3	0.385				
8.	C25砼镇墩（500X500X700）	m3	0.35				
9.	泵房C25钢筋砼圈梁	m3	3.16				
10.	泵房M10浆砌砖墙（ 240mm）	m3	11.57				
11.	泵房钢筋砼梁	m3	1.728				
12.	C25钢筋砼泵房房面板120mm	m3	1.523				
13.	C25钢筋砼屋檐	m3	1.332				
14.	C25砼柱子	m3	1.613				
15.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	1.99				
16.	DN100upvc落水管	m	15.2				
17.	内墙为1:1:6水泥石灰砂浆打底15mm厚, 1:0.5:3水泥石灰砂浆批面5mm厚,	m²	39.88				
18.	外墙为1:2.5水泥砂浆打底15mm厚, 刷素水泥浆一道, 再抹一层厚约2mm的稠水泥浆	m²	46.88				
19.	天花为1:1:6水泥石灰砂浆打底8mm厚, 石灰浆批面3mm厚	m²	17.49				
20.	外墙扫灰色高级涂料二度	m²	46.88				
21.	内墙白色光滑乳胶漆二度	m²	39.88				
22.	天花白色光滑乳胶漆二度	m²	17.49				
23.	C25砼步级	m3	0.234				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
24.	进水管及其附件（DN150钢管长）	m	9.06				
25.	进水管及其附件（DN200钢管长）	m	171.8				
26.	有底阀滤网	副	1.				
27.	弯头	副	5.				
28.	DN150闸阀	个	1.				
29.	DN150止回阀	个	1.				
30.	DN150通气孔	个	1.				
31.	泵房控制柜（暂估）	套	1.				
32.	泵房照明系统（暂估）	宗	1.				
33.	Φ 32mm upvc出水软管	m	20.				
34.	铝合金钢窗	m2	2.25				
35.	防盗网	m2	2.25				
36.	不锈钢防盗门, 双开 1200X2100	m2	2.52				
37.	模板制作、安装及拆除	m²	77.609				
38.	综合脚手架（含安全围网）	m2	62.16				
39.	Φ12镀锌圆钢屋顶避雷带	m	16.				
40.	避雷引下线	m	20.				
41.	屋面20厚1:2.5水泥砂浆找平，40厚（最薄处） 1:8水泥加气砼碎渣找2%坡	m2	12.69				
42.	屋面 坐砌轻质隔热砖 4厚SBS改性沥青防水卷材	m2	12.69				
	整修泵站-2 蓄水池工程						
1.	土方开挖	m3	4.69				
2.	土方回填	m3	3.42				
3.	挖运土方2km	m3	0.93				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
4.	C25砼现浇墙厚300mm	m3	1.581				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	0.542				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	0.361				
7.	C25钢筋砼盖板	m3	0.36				
8.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	0.027				
9.	模板	m²	11.52				
	整修泵站-2 消防工程						
1.	消防箱	个	1.				
2.	干粉手提式灭火器(3A)	具	2.				
	整修泵站-2 围堰工程						
1.	袋装土筑围堰	m3	102.				
2.	防渗彩条布	m²	96.22				
3.	堰体拆除	m3	102.				
	整修泵站-2 进出水管工程（埋地部分）						
1.	土方开挖	m3	172.				
2.	土方回填	m3	163.74				
3.	中砂垫层 厚100mm	m3	12.04				
	整修泵站-2 电气工程						
1.	三相四线380V输电线路制安导线BVR-25mm2（新建泵房配置）	m	1088.				
	凰埔村						
	整修田间道 I - 5, k0+153~k0+197; k0+360~k0+652（3米C30砼路面, 336m）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	100.8				
2.	土方开挖	m3	110.638				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
3.	土方回填	m3实方	94.08				
4.	挖运土方2km	m3	144.722				
5.	路基夯实	m2	1008.				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	174.72				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	1008.				
8.	道路切缝	m	252.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.311				
	整修田间道Ⅱ-2（3.5米C30砼路面，247m，路渠分开方案）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	76.57				
2.	挖运土方2km	m3	133.38				
3.	路基夯实	m2	765.7				
4.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	113.62				
5.	C30砼 路面厚20cm	m²	864.5				
6.	道路切缝	m	213.5				
7.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	1.538				
	整修生产路Ⅰ-2（2.5米C30砼路面，两边C25砼墙，464m，路渠分开方案）						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	116.				
2.	土方开挖	m3	392.878				
3.	土方回填	m3实方	334.08				
4.	挖运土方2km	m3	799.602				
5.	路基夯实	m2	1160.				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	185.6				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	1160.				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
8.	道路切缝	m	290.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.371				
10.	C25砼 挡土墙	m3	528.96				
11.	模板	m²	2264.32				
12.	2cm厚沥青杉木板	m²	34.2				
	整修田间道 I -4(174) ,-5(153+103) (3.0米C30砼路面，C25砼墙，430m， 路渠分开方案)						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	129.				
2.	土方开挖	m3	186.714				
3.	土方回填	m3实方	158.77				
4.	挖运土方2km	m3	541.796				
5.	路基夯实	m2	1061.1				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	167.752				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	1290.				
8.	道路切缝	m	318.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	2.481				
10.	C25砼 挡土墙	m3	323.245				
11.	模板	m²	1498.27				
12.	2cm厚沥青杉木板	m²	20.3				
	整修田间道 I （3.0米C30砼路面，C25 砼墙，60m，路渠分开方案)						
1.	表土清基（厚10cm，弃运表土2km）	m3	18.				
2.	土方开挖	m3	88.2				
3.	土方回填	m3实方	75.				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
4.	挖运土方2km	m3	115.8				
5.	路基夯实	m2	180.				
6.	6%水泥石屑回填 垫层厚15cm	m3	28.2				
7.	C30砼 路面厚20cm	m²	180.				
8.	道路切缝	m	45.				
9.	伸缩缝钢筋拉杆，螺纹钢Φ12--25	t	0.024				
10.	M7.5浆砌石挡墙	m3	56.16				
11.	M7.5浆砌石挡墙 基础	m3	39.552				
12.	2cm厚沥青杉木板	m²	6.4				
13.	pvc50排水管	m	29.2				
14.	反滤料	m3	0.28				
15.	土工布	m²	11.3				
16.	级配碎石垫层	m3	19.776				
	整修灌溉农渠 I -1 J40（双墙），共长161米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	53.13				
2.	回填土	m3实方	16.1				
3.	挖运土方2km	m3	34.196				
4.	c25砼现浇 外墙均厚20cm	m3	25.76				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	12.88				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	12.88				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	2.				
8.	C25钢筋砼现浇跨渠板	m3	0.9				
9.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	0.106				
10.	模板	m²	32.2				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
11.	模板，沟渠边墙模板，墙厚≤20cm	m²	257.6				
12.	拆除混凝土渠道及外运2km	m3实方	19.2				
	整修灌排农渠 I -1 J40（单墙），共长153米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	36.72				
2.	回填土	m3实方	7.65				
3.	挖运土方2km	m3	27.724				
4.	c25砼现浇 外墙均厚20cm	m3	12.24				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	9.18				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	9.18				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	2.16				
8.	模板	m²	15.3				
9.	模板，沟渠边墙模板，墙厚≤20cm	m²	122.4				
	整修灌排农渠 II -6、7、8 J60（单墙），共长812米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	381.17				
2.	回填土	m3实方	154.09				
3.	挖运土方2km	m3	199.96				
4.	c25砼现浇 外墙均厚20cm	m3	81.2				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	64.96				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	64.96				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	15.6				
8.	模板	m²	81.2				
9.	模板，沟渠边墙模板，墙厚≤20cm	m²	812.				
	整修灌排农渠 III-2 J80（单墙），共长163米						

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	机械挖沟槽土方	m3	99.				
2.	回填土	m3实方	33.				
3.	挖运土方2km	m3	60.192				
4.	c25砼现浇 外墙均厚25cm	m3	24.45				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	14.715				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	14.715				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	3.81				
8.	模板	m²	211.9				
9.	pvc50排水管	m	28.6				
10.	反滤料	m3	0.78				
11.	土工布	m²	31.09				
12.	C25砼垛	m3	2.93				
	整修灌排斗渠Ⅱ J120（单墙），共长462米						
1.	机械挖沟槽土方	m3	291.06				
2.	回填土	m3实方	124.74				
3.	挖运土方2km	m3	144.366				
4.	c25砼现浇 外墙均厚25cm	m3	115.5				
5.	C25砼现浇砼底板	m3	66.99				
6.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	66.99				
7.	2cm厚沥青杉木板	m²	15.96				
8.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	0.124				
9.	模板	m²	970.2				
10.	pvc50排水管	m	95.48				
11.	反滤料	m3	2.18				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
12.	土工布	m²	87.04				
13.	C25钢筋砼横撑杆	m3	0.32				
	无跨渠机耕口(共31座)						
1.	土方开挖	m3	8.208				
2.	夯实回填土	m3实方	6.98				
3.	挖运土方2km	m3	70.842				
4.	C25砼 挡土墙	m3	77.04				
5.	C25钢筋砼机耕口斜坡	m3	29.06				
6.	机耕口斜坡钢筋，螺纹钢Φ12--25	t	1.262				
	八字路口（共3个）						
1.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚15cm	m3	3.09				
2.	C30砼 路面厚20cm	m²	20.6				
	Φ60涵管（11处33m）						
1.	回填石屑	m3	33.66				
2.	挖运土方2km	m3	61.38				
3.	C20砼 过路涵基础	m3	12.87				
4.	Φ60cm过路涵购安运	m	33.				
5.	钢筋加工与安装，圆钢Φ10内	t	0.38				
	重修箱涵-2（单孔1.5m高，4m跨4m宽，共一座）						
1.	拆除混凝土渠道及外运2km	m3实方	29.57				
2.	土方开挖	m3	32.91				
3.	土方回填	m3实方	38.702				
4.	C25钢筋砼箱涵 厚400mm	m3	28.61				
5.	C15砼垫层 厚200mm	m3	4.94				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
6.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	3.3				
7.	机械打圆松木桩（平均桩长3m，尾径10cm）	m3	3.1				
8.	抛石	m3	14.25				
9.	C25砼翼墙	m3	14.45				
10.	C15砼垫层 厚100mm（翼墙）	m3	1.37				
11.	pvc50排水管	m	3.2				
12.	反滤包土工布	m²	14.71				
13.	反滤料	m3	1.44				
14.	袋装土筑围堰	m3	41.25				
15.	防渗彩条布	m²	9.24				
16.	Φ500HDPE双壁波纹管	m	17.				
17.	模板	m²	127.09				
18.	堰体拆除	m3	41.25				
	重修箱涵-3（单孔1.5m高，5m跨4m宽，共一座）						
1.	拆除混凝土渠道及外运2km	m3	34.37				
2.	土方开挖	m3	32.91				
3.	土方回填	m3实方	38.9				
4.	C25钢筋砼箱涵 厚400mm	m3	32.45				
5.	C15砼垫层 厚200mm	m3	5.97				
6.	钢筋制安，螺纹钢Φ12--25	t	3.64				
7.	机械打圆松木桩（平均桩长3m，尾径10cm）	m3	3.72				
8.	抛石	m3	14.25				
9.	C25砼翼墙	m3	14.45				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
10.	C15砼垫层 厚100mm（翼墙）	m3	1.37				
11.	pvc50排水管	m	3.2				
12.	反滤包土工布	m²	14.71				
13.	反滤料	m3	1.44				
14.	袋装土筑围堰	m3	48.75				
15.	防渗彩条布	m²	10.92				
16.	Φ500HDPE双壁波纹管	m	19.				
17.	模板	m²	133.49				
18.	堰体拆除	m3	48.75				
	渠道A清淤、砂浆填缝,长度1203米						
1.	人工清淤（弃运2km）	m3	96.24				
2.	M7.5水泥砂浆填缝	m2	72.18				
	渠道B清淤、砂浆填缝,长度3871米						
1.	人工清淤土方（弃运2km）	m3	503.23				
2.	M7.5水泥砂浆填缝	m2	387.1				
	渠道C清淤、砂浆填缝,长度1026米						
1.	人工清淤土方（弃运2km）	m3	205.2				
2.	M7.5水泥砂浆填缝	m2	164.16				
	渠道D清淤、砂浆填缝,长度4430米						
1.	人工清淤（弃运2km）	m3	1018.9				
2.	M7.5水泥砂浆填缝	m2	886.				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	渠道E清淤, 长度724米						
1.	人工清淤土方（弃运2km）	m3	188.24				
	渠道A拆除、修复, 长度13米						
1.	拆除混凝土渠道及外运2km	m3实方	3.51				
2.	c25砼现浇 外墙均厚20cm	m3	2.6				
3.	C25砼现浇砼底板	m3	1.3				
4.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	1.3				
5.	2cm厚沥青杉木板	m²	0.2				
6.	模板	m²	26.				
	渠道B拆除、修复, 长度35米						
1.	pvc50排水管	m	11.96				
2.	反滤料	m3	0.32				
3.	反滤包土工布	m²	13.				
4.	拆除混凝土渠道及外运2km	m3实方	9.8				
5.	c25砼现浇 外墙均厚25cm	m3	10.5				
6.	C25砼现浇砼底板	m3	4.55				
7.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	4.55				
8.	2cm厚沥青杉木板	m²	0.65				
9.	模板	m²	84.				
	渠道C拆除、修复, 长度18米						
1.	pvc50排水管	m	6.24				
2.	反滤料	m3	0.17				
3.	反滤包土工布	m²	6.78				
4.	拆除混凝土渠道及外运2km	m3实方	14.94				
5.	c25砼现浇 外墙均厚25cm	m3	7.2				

建筑工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
6.	C25砼现浇砼底板	m3	2.7				
7.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	2.7				
8.	2cm厚沥青杉木板	m²	0.45				
9.	模板	m²	57.6				
	渠道D拆除、修复,长度242米						
1.	pvc50排水管	m	99.82				
2.	反滤料	m3	2.27				
3.	反滤包土工布	m²	91.				
4.	拆除混凝土渠道及外运2km	m3实方	203.28				
5.	c25砼现浇 外墙均厚25cm	m3	121.				
6.	C25砼现浇砼底板	m3	41.14				
7.	6%水泥石屑粉回填 垫层厚10cm	m3	41.14				
8.	2cm厚沥青杉木板	m²	9.6				
9.	模板	m²	1016.4				
	标志牌工程						
	标志牌工程						
1.	单项工程标识牌	块	305.				
2.	项目实施宣传栏	座	1.				
3.	项目竣工公示牌	座	1.				
4.	水尺	把	19.				
	合 计	元					

设备及安装工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程								
	溪头村								
	重修泵站-1主厂房部分								
1.	250KQW490-17-30/4水泵 (含电机)	台	1.						
2.	WQD5-5-0.25F潜水泵	台	1.						
	石头村								
	整修泵站-1 主厂房部分								
1.	150KQW140-20-11/4水泵 (含电机)	台	1.						
2.	WQD5-5-0.25F潜水泵	台	1.						
	整修泵站-2 主厂房部分								
1.	150KQW140-20-11/4水泵 (含电机)	台	1.						
2.	WQD5-5-0.25F潜水泵	台	1.						
	合 计								

临时工程投标报价表

工程名称：2024年度广州市增城区石滩镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程						
	四 施工房屋建筑工程						
	一) 施工仓库						
1.	施工仓库	m2	200.				
2.	施工工棚	m2	200.				
	安全生产措施费	元					
	其他临时工程费	元					
	合 计	元					