

广州市增城区教育城西消防救援站项目施工总承包工程

招标工程量清单

招标人：广州市重点公共建设项目管理中
心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州市增城区教育城西消防救援站项目施工总承包工程

招标工程量清单

招标人： 广州市重点公共建设项目管理
中心

单位盖章

造价咨询人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

法定代表人或
其授权人： _____

单位盖章

编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	A. 1	余泥渣土场外运输							
1	010103002001	土（石）方场外运输	1. 运距5km, 超过10km按照10km计算，不足10km按照实际公里数计算 2. 每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效 3. 综合考虑:土质、土石比例、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1571.54				0
2	010103002002	土（石）方场外运输费运距10km内每增减1km	1. 土（石）方场外运输费运距10km内每增减1km 2. 每天运输及作业时间：遵守建筑废弃物运输时间要求，综合考虑工效 3. 综合考虑:土质、土石比例、淤泥、废料、装卸方式、垂直运输、运输方式(含陆运、水运)、场外道路等，工作内容包括但不限于运输、排障、协调等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				0
		余泥渣土场外运输合							

		计							
	A. 2	土石方工程							
1	010101001001	平整场地	<p>1. 计价综合考虑土壤类别（含淤泥）、土石比例、挖土深度、场内运距、预制管桩桩头场内运距、挖土方式（含人工、机械、爆破）、干湿程度、场地内清表、就地挖填找平，原土打夯、碎土、平土、夯实、找平、洒水、废土外运、运输方式、运土高度等产生的费用等</p> <p>2. 计价包括开挖、清除场地表面杂草、灌木等、不可利用的土方、废料、杂物外运，外运距离综合考虑</p> <p>3. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	5648				0
2	010101003001	挖沟槽土(石)方	<p>1. 计价综合考虑土壤类别（含淤泥）、土石比例、挖土深度、场内运距、预制管桩桩头场内运距、挖土方式（含人工、机械、爆破）、干湿程度、运输方式、运土高度等产生的费用等</p> <p>2. 计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、桩间土、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、地下作业中的安全防护、施工单位自行的变形和安全监测、防排水措</p>	m3	14. 71				0

			<p>施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用</p> <p>3. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	010101004001	挖基坑土(石)方	<p>1. 计价综合考虑土壤类别（含淤泥）、土石比例、挖土深度、场内运距、预制管桩桩头场内外运距、挖土方式（含人工、机械、爆破）、干湿程度、运输方式、运土高度等产生的费用等</p> <p>2. 计价包括开挖、挡土板安拆、基底钎探（不含文物保护）、排地表水、场内运输等相关费用，为完成土方开挖所做的错台开挖、斜坡开挖、桩间土、排障（清除孤石、废旧基础、管线、管井、树根等）、翻挖、倒运、整修的费用、环保费用、以及可能发生的塌方、沉降、在支撑或支护下挖土、地下作业中的安全防护、施工单位自行的变形和安全监测、防排水措施及为方便土方挖运而修筑的临时道路费用、预制管桩桩头场内外运输费用</p> <p>3. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	1188.42				0
4	010103001001	利用土方回填	<p>1. 计价综合考虑城区内借土费用，密实度、回填方式（人工或机械）、垂直运土高度、运输方式、场内运距、夯实方式、为满足回填发生的翻晒及倒运、可能发生的场内二次转运等相关费用，包含室外地</p>	m3	2774.67				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土石方工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土石方工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8685.99		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	现场签证费用	0		
8	索赔费用	0		
9	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
10	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
11	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	工程保险费	0		
14	监理、设计、业主等单位现场办公和设施使用费用	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：土石方工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	8685.99	
合计			8685.99	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土石方工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土石方工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：土石方工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：土石方工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：土石方工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	A.3	桩基工程							
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 打D500PHC(125)AB型 预制钢筋混凝土管桩 2. 计价综合考虑：地质情况、送桩、桩倾斜度、桩芯填充材料种类、防护材料种类、单根桩长等 3. 计价包括：材料、打压桩、接桩、桩芯材料填充、刷防护材料、管桩内铁件预埋、打桩过程中出现滑桩、断桩、排障（孤石、清除废旧基础、管线、管井、树根等）、工作平台搭拆、为桩机移动铺筑临时道路等相关费用 4. 当发生符合规定的设计变更改变桩径，且在合同清单内又无相同桩径的情况时参照类似项目调整主材价格，如清单内只有Φ400、Φ500桩综合单价，变更增加Φ300、Φ600桩，Φ300桩参照Φ400桩综合单价，Φ600桩参照Φ500桩综合单价，只调整管桩材料的价差。当打桩方式发生变更时，只按定额子目价差调整 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2634.2				0
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1. 打D500PHC(125)AB型	m	55.5				0

			<p>预制钢筋混凝土管桩试验桩</p> <p>2. 计价综合考虑：地质情况、送桩、桩倾斜度、桩芯填充材料种类、防护材料种类、单根桩长等</p> <p>3. 计价包括：材料、打压桩、接桩、桩芯材料填充、刷防护材料、管桩内铁件预埋、打桩过程中出现滑桩、断桩、排障（孤石、清除废旧基础、管线、管井、树根等）、工作平台搭拆、为桩机移动铺筑临时道路等相关费用</p> <p>4. 当发生符合规定的设计变更改变桩径，且在合同清单内又无相同桩径的情况时参照类似项目调整主材价格，如清单内只有 $\phi 400$、$\phi 500$ 桩综合单价，变更增加 $\phi 300$、$\phi 600$ 桩，$\phi 300$ 桩参照 $\phi 400$ 桩综合单价，$\phi 600$ 桩参照 $\phi 500$ 桩综合单价，只调整管桩材料的价差。当打桩方式发生变更时，只按定额子目价差调整</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	010301004001	预制桩截(凿)桩头	<p>1. 计价综合考虑：桩类型、桩头截面、桩头高度、有无钢筋等</p> <p>2. 计价包括：截（凿）桩头等相关费用</p> <p>3. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	根	148				0
4	粤 010301005001	桩尖	<p>1. 计价综合考虑：桩尖类型、材质、质量、规格尺寸等</p> <p>2. 计价包括：材料、材料运输、桩尖制安、桩</p>	个	148				0

			尖场内运输等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		桩基工程合计							
	A. 4	砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:A7.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时,只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	302.17				0
2	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:A5.0加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时,只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	520.75				0
3	010401012001	砖砌台阶	1. 材料:标准砖 2. 计价同时综合考虑施工部位、砖规格、砂浆种类及配合比等 3. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砂浆等级	m2	11.32				0

			、砂浆配合比、材料、材料运输等相关费用 4. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		砌筑工程合计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001001	聚合物水泥混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 计价综合考虑：部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	146.22				0
2	010503004001	混凝土设备基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留	m3	13.32				0

			<p>孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	010501005001	混凝土基础	<p>1. 混凝土强度等级:C35</p> <p>2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	497.42				0
4	010501002001	混凝土集水坑	<p>1. 混凝土强度等级:C35P6</p> <p>2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工</p>	m3	9.71				0

			缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	010502001001	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C35 2. 计价综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.07				0
6	010502001002	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材	m3	265.17				0

			<p>料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
7	010502001003	混凝土构造柱	<p>1. 混凝土强度等级:C25</p> <p>2. 计价综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	67.7				0
8	010504001001	混凝土墙	<p>1. 混凝土强度等级:C30P6</p> <p>2. 计价综合考虑：墙类型（直形、弧形、电梯井墙、短肢剪力墙、挡</p>	m3	62.89				0

			<p>土墙等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
9	010504001002	混凝土墙	<p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 计价综合考虑：墙类型（直形、弧形、电梯井墙、短肢剪力墙、挡土墙等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	27.55				0

10	010505001001	混凝土板	<p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 计价综合考虑: 板类型【有梁板（包括主、次梁与板）、无梁板（含板和柱帽）、平板等】、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	480.04				0
11	010505001002	混凝土雨篷板	<p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 计价综合考虑: 板类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p>	m3	10.92				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	010506001001	混凝土楼梯	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑：楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	40.84				0
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土强度等级:C35 2. 计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土	m3	102.23				0

			土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑: 梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时, 只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	407.71				0
15	010503004002	圈梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑: 梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时, 只调整混凝土	m3	5.33				0

			土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	010503004003	栏板、反檐	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑: 栏板、反檐的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时, 只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	22.82				0
17	010503005001	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑: 梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时, 只调整混凝土	m3	8.17				0

			土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	010503005002	散水	1. 混凝土强度等级:C20 2. 计价综合考虑: 截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时, 只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	37.48				0
19	010503005003	混凝土台阶	1. 混凝土强度等级:C15 2. 计价综合考虑: 截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时, 只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需	m3	14.03				0

			的一切相关工作						
20	010503005004	混凝土坡道	1. 混凝土强度等级:C15 2. 计价综合考虑：截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.48				0
21	010515001001	I 级钢筋制安	1. 钢筋种类、规格：I 级钢筋 2. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等 3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	9.688				0

22	010515001002	III级钢筋制安	1. 钢筋种类、规格:III级钢筋制安 2. 计价综合考虑: 钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等 3. 计价包括: 材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头(综合接头形式)、浇捣混凝土时钢筋维护, 可能发生的倒运、存放、吊装、连接, 以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	265.294				0
23	010516002001	预埋铁件	1. 材料:铁件 2. 计价综合考虑: 钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3. 计价包括: 预埋铁件、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.04				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
	A.8	门窗工程							
1	010801001001	成品木门	1. 门种类:普通木门 2. 面层材料:夹板 3. 门框:夹板门框 4. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件, 油漆、防腐油、塞口、填缝等	m2	126				0

			5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	010801001002	成品木门	1. 门种类:铝合金仿木门 2. 面层材料:夹板 3. 门框:夹板门框 4. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 5. 计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	53.46				0
3	010802001001	铝合金推拉门	1. 材料种类:普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等 4. 计价包括各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	69.7				0
4	010802001002	铝合金推拉门	1. 材料种类:普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:8厚钢化玻璃	m2	22.44				0

			<p>3. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>4. 计价包括各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
5	010802001003	铝合金平开门	<p>1. 材料种类:普通铝合金框</p> <p>2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃</p> <p>3. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>4. 计价包括各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	3.84				0
6	010802001004	铝合金平开门	<p>1. 材料种类:断热铝合金框</p> <p>2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃</p> <p>3. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件，油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>4. 计价包括各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p>	m2	51.84				0

			用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	010802001005	铝合金平开门	1. 材料种类:普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:8厚钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件,油漆、防腐油、塞口、填缝等 4. 计价包括各种五金配件,安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.98				0
8	010802003001	钢质防火门	1. 门种类:甲级防火门 2. 综合考虑单、双扇防火门制作、安装,五金、门锁、闭门器、防护材料等 3. 计价包括制作、安装,五金、门锁、闭门器、防护等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	38.12				0
9	010802003002	钢质防火门	1. 门种类:乙级防火门 2. 综合考虑单、双扇防火门制作、安装,五金、门锁、闭门器、防护材料等 3. 计价包括制作、安装,五金、门锁、闭门器、防护等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	53.1				0
10	010802003003	钢质防火门	1. 门种类:丙级防火门 2. 综合考虑单、双扇防火门制作、安装,五金、门锁、闭门器、防护材料等	m2	7.2				0

			3. 计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、防护等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	010807001001	铝合金上悬窗	1. 窗种类::断热铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	205.19				0
12	010807001002	铝合金上悬窗	1. 窗种类::普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	72.53				0
13	010807001003	铝合金平开窗	1. 窗种类::普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等	m2	66.38				0

			4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	010807001004	铝合金推拉窗	1. 窗种类::普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	35.32				0
15	010807002001	铝合金固定窗	1. 窗种类:矩形固定窗-普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	19.3				0
16	010807002002	铝合金固定窗	1. 窗种类:非矩形固定窗-断热铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件	m2	0.42				0

			、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	010807002003	铝合金固定窗	1. 窗种类:非矩形固定窗-普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	55.72				0
18	010807003001	铝合金百叶窗	1. 窗种类:铝合金百叶窗 2. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	28.72				0
19	010802003004	钢质门	1. 门种类:钢质门 2. 综合考虑门制作、安装,五金、门锁、闭门器、防护材料等 3. 计价包括制作、安装,五金、门锁、闭门器、防护等费用 4. 完成本清单项目所需	m2	33.66				0

			的一切相关工作						
20	010802003005	钢质门	1. 门种类:钢质门带亮子 2. 综合考虑门制作、安装,五金、门锁、闭门器、防护材料等 3. 计价包括制作、安装,五金、门锁、闭门器、防护等费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	10.88				0
21	010807003002	不锈钢框防火窗	1. 窗种类:不锈钢框防火窗 2. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.5				0
22	010807003003	镀锌钢丝防虫网	1. 窗种类:镀锌钢丝防虫网 2. 综合考虑安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3. 计价包括运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20.01				0
23	010807003004	防盗网	1. 窗种类:3.0mm316钢丝,间距为50mm;防盗网 2. 综合考虑安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 3. 计价包括运输、安装、打胶、油漆、五金配	m2	11				0

			件、周边塞缝、防腐、 防雷处理等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		门窗工程合计							
	A. 9	屋面及防水工程							
1	011101001001	防水找平层	1. 8厚DWS-M20聚合物水 泥防水砂浆 2. 计价综合考虑平、立 面，砂浆种类、厚度、 配合比等 3. 计价包括材料费用、 材料运输、清理基层、 砂浆制作、运输、刷水 泥浆、铺筑、抹平压实 等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	3781.58				0
2	011101001002	防水找平层	1. 6厚聚合物水泥防水 砂浆 2. 计价综合考虑平、立 面，砂浆种类、厚度、 配合比等 3. 计价包括材料费用、 材料运输、清理基层、 砂浆制作、运输、刷水 泥浆、铺筑、抹平压实 等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	15.52				0
3	011101001003	防水找平层	1. 7厚聚合物水泥防水 砂浆 2. 计价综合考虑平、立 面，砂浆种类、厚度、 配合比等 3. 计价包括材料费用、 材料运输、清理基层、 砂浆制作、运输、刷水 泥浆、铺筑、抹平压实 等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	58.61				0
4	011101001004	防水找平层	1. 12厚DP-M15抗裂合成 纤维水泥砂浆	m2	534.05				0

			2. 计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等 3. 计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	011101001005	防水找平层	1. 12厚DP-M15抗裂合成纤维聚合物防水砂浆 2. 计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等 3. 计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1246.12				0
6	011101001006	防水找平层	1. 8厚DP-M15抗裂合成纤维水泥砂浆 2. 计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等 3. 计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	28.62				0
7	011101001007	防水找平层	1. 8厚DP-M15抗裂合成纤维聚合物防水砂浆 2. 计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等 3. 计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	66.78				0

8	011101001008	防水找平层	1. 10厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 2. 计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等 3. 计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	46.26				0
9	011101001009	涂膜防水	1. 材料:1.5厚聚合物水泥防水浆料(I型) 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时,只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	95.4				0
10	011101001010	涂膜防水	1. 材料:2厚双组分聚合物水泥防水浆料(I型) 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时,只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	406.77				0
11	010904001001	卷材防水	1. 材料:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 2. 计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、	m2	1344.13				0

			立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设等相关费用 4. 当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	010904001002	卷材防水	1. 材料:3厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设等相关费用 4. 当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1344.13				0
13	010903002001	涂膜防水	1. 材料:1.5厚高强度水性橡胶沥青防水涂料 2. 计价综合考虑：涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1344.13				0
14	010903002002	涂膜防水	1. 材料:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 计价综合考虑：涂膜遍数、平、立面等	m2	1728.98				0

			3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	010903002003	涂膜防水	1. 材料:2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 计价综合考虑：涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	234.49				0
16	010903002004	涂膜防水	1. 材料:2厚高耐水聚合物水泥防水涂料(TGN100型) 2. 计价综合考虑：涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	285.64				0
17	010903002005	涂膜防水	1. 材料:1厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 计价综合考虑：涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布	m2	46.26				0

			、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	010903002006	涂膜防水	1. 材料:1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	132.22				0
19	010903002007	涂膜防水	1. 材料:1.5厚单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型分3遍成活 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	73.51				0
20	010902003001	细石混凝土保护层	1. 材料:40厚C20细石混凝土平面内间距 ≤ 4000 设纵横分格缝,缝宽15~20,钢筋断开,缝内沥青密封膏 2. 计价综合考虑:砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括:基层处理、面层、混凝土制作、	m2	1197.53				0

			浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4. 当砼等级、砼厚度发生变化时，调整面层材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	010515003001	钢筋网片	1. 材料:屋面保护层内配筋 2. 计价综合考虑: 钢筋规格、钢筋等级、连接方式、安装部位等 3. 计价包括: 材料、钢筋网制作、运输、损耗、挂网、绑扎、焊接、搭接等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.709				0
22	010902001001	隔离层	1. 材料:200g/m ² 聚酯无纺布隔离层 2. 综合考虑:隔离层材料种类、规格、平面尺寸、搭接方式等 3. 计价包括:基层整平、铺设、固定等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1197.53				0
		屋面及防水工程合计							
	A.10	保温、隔热、防腐工程							
1	011001001001	顶板保温隔热	1. 材料:100厚(按节能要求)RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 2. 计价综合考虑: 保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比、厚度等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、	m2	1197.53				0

			刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 4. 当保温材料厚度、种类发生变更时，只调整材料价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 材料:15厚(按节能计算)保温砂浆(分两遍成活) 2. 计价综合考虑: 保温隔热部位、方式、做法、保温隔热材料规格和性能、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法等 3. 计价包括: 材料费用、材料运输、基层清理、刷界面剂、安装龙骨、填贴保温材料、保温板安装、铺设增强格网、抹抗裂、嵌缝、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 4. 当保温材料厚度、种类、龙骨材料品种发生变更时，只调整材料价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	304.11				0
		保温、隔热、防腐工程合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 20厚DP-M20防水砂浆 2. 计价综合考虑砂浆配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	79.64				0

2	011101001012	水泥砂浆楼地面	1. 20~30厚DW-M15水泥砂浆找平扫毛 2. 计价综合考虑砂浆配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	252.24				0
3	011101001013	水泥砂浆楼地面	1. 30厚DW-M15水泥砂浆找平扫毛 2. 计价综合考虑砂浆配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	511.32				0
4	011101001014	平面砂浆找平层	1. 15厚DW-M20水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7.36				0
5	011101001015	平面砂浆找平层	1. 20厚DW-M20水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	73.51				0
6	011101001016	平面砂浆找平层	1. 20厚DW-M15水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用	m2	7.36				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	011101001017	平面砂浆找平层	1. 20厚水泥砂浆保护层 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	51.25				0
8	011101001018	平面砂浆找平层	1. 15厚DW-M15水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	51.25				0
9	011101001019	平面砂浆找平层	1. 10~30厚DS-M20水泥防水砂浆(掺5%防水剂) 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	73.51				0
10	011101001020	聚合物水泥砂浆防油层	1. 15厚聚合物水泥砂浆防油层 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.76				0
11	011101001021	黄砂楼地面	1. 材料：满铺100厚黄砂 2. 计价综合考虑：沙子颗粒度大小和级配等与沙子价格有关的因素	m2	0.76				0

			3. 计价包括：基层处理、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	010902003002	细石混凝土楼地面	1. 面层材料:60厚C30细石混凝土, 设伸缩缝,, 缝内填聚氨酯密封膏 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、面层、混凝土制作、浇筑、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4. 当砼等级、砼厚度发生变化时, 调整面层材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	675.27				0
13	010902003003	细石混凝土楼地面	1. 面层材料:25厚(最薄处)C20细石混凝土 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、面层、混凝土制作、浇筑、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4. 当砼等级发生变化时, 调整面层材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	73.51				0
14	010902003004	细石混凝土楼地面	1. 面层材料:20厚(最薄处)C20细石混凝土 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、面层、混凝土制作、浇筑、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4. 当砼等级发生变化时	m2	51.25				0

			，调整面层材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	010515003002	钢筋网片	1. 材料:楼地面保护层内配筋A4、A6 2. 计价综合考虑: 钢筋规格、钢筋等级、连接方式、安装部位等 3. 计价包括: 材料、钢筋网制作、运输、损耗、挂网、绑扎、焊接、搭接等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.044				0
16	011101005001	环氧地坪楼地面	1. 面层: 环氧地坪漆:无溶剂环氧封闭底油1遍, 中涂2遍, 面漆2遍封闭面层 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、涂界面剂、涂刷中层漆、打磨吸尘、镬自流平面漆、拌合自流平面浆料、面层、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	494.5				0
17	011101005002	隔音涂料楼地面	1. 面层材料:5mmALE隔音涂料 2. 计价综合考虑配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、涂界面剂、涂刷中层漆、打磨吸尘、镬自流平面漆、拌合自流平面浆料、面层、材料运输等相关费用 4. 当面层厚度发生变更时, 调整材料价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	894.12				0
18	011102003001	防滑耐磨瓷砖楼地面	1. 面层材料:防滑耐磨瓷砖300*300*8 2. 找平层厚度、砂浆配	m2	1363.85				0

			合比:20厚DW-M15水泥 砂浆找平扫毛 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时, 调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	011102003002	防滑耐磨瓷砖楼地面	1. 面层材料:防滑耐磨瓷砖300*300*6 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DW-M20水泥砂浆找平扫毛 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时, 调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	97.55				0
20	011102003003	防滑耐磨瓷砖楼地面	1. 面层材料:防滑耐磨瓷砖600*600*8 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DW-M20水泥砂浆找平扫毛 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用	m2	77.76				0

			5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	011102003004	防滑耐磨瓷砖楼地面	1. 面层材料:防滑耐磨瓷砖600*600*8 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20~30厚DW-M15水泥砂浆找平扫毛 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	238.07				0
22	011102003005	抛光砖楼地面	1. 面层材料:600*600*8 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20~30厚DW-M15水泥砂浆找平扫毛 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	490.13				0
23	011102003006	抛光砖楼地面	1. 面层材料:800*800*10 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20~30厚DW-M15水泥砂浆找平扫毛 3. 计价综合考虑砂浆种	m2	81.8				0

			类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
24	011102003007	抛光砖楼地面	1. 面层材料:抛光砖 600*600*8 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆找平层 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	398.53				0
25	011102003008	耐磨砖楼地面	1. 面层材料:耐磨砖 600*600*8 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆找平层 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差	m2	398.48				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	011103003001	预制板楼地面	1. 面层材料:C20浇筑50厚钢筋混凝土预制板 2. 计价包括支撑杆连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 座浆料铺筑, 搭设及拆除钢支撑及完成本清单项目所需的一切相关工作。 3. 当混凝土强度等级发生变更时, 不予调整; 当钢筋含量超出清单钢筋含量范围时, 只调整清单钢筋含量范围外的钢筋材料的价差。	m2	73.51				0
27	011105003001	抛光砖踢脚线	1. 面层材料:抛光砖600*600*10 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆找平 3. 计价综合考虑面层规格、颜色; 砂浆配合比、厚度; 底层做法; 防护材料种类 4. 计价包括底层、面层、防护、材料运输等相关费用 5. 当面层材料种类、规格发生变更时, 调整面层材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	126.62				0
28	011102003009	陶瓷块料楼梯	1. 面层材料:防滑耐磨砖600*600*8, 面砖自带防滑条 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20-30水泥砂浆 3. 计价综合考虑找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度, 防滑条材料种类、防护材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层	m2	271.57				0

			、防滑条、防护、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010607005001	墙面钉（挂）钢丝网	1. 材料:钢丝网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3. 计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4543.97				0
2	011202001001	墙面一般抹灰	1. 材料:15厚DP-M10水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5262.64				0
3	011202001002	墙面一般抹灰	1. 材料:10厚DP-M10水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	401.87				0

4	011202001003	墙面一般抹灰	1. 材料:20厚水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	20.61				0
5	011202001004	墙面一般抹灰	1. 材料:15厚DP-M15水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	111.58				0
6	011202001005	墙面一般抹灰	1. 材料:12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	162.1				0
7	011204003001	瓷砖墙面	1. 面层材料:300*600*8耐磨砖 2. 粘结层:瓷砖专用胶 3. 找平层:15厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 4. 计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式,块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、	m2	732.86				0

			砂浆种类、配合比、厚度、防护材料种类、挂网增加人工降效等 5. 计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用 6. 当陶瓷块料种类、规格发生变更时，调整陶瓷块料的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	011204003002	瓷砖墙面	1. 面层材料:150*150白瓷片 2. 粘结层:5厚水泥胶浆 3. 计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式，块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、防护材料种类等 4. 计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用 5. 当陶瓷块料种类、规格发生变更时，调整陶瓷块料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	285.64				0
9	011207001001	吸音内墙墙面	1. 面层材料:铝板网面层，铝压条20*2 2. 基层材料种类、规格:40厚岩棉（霍玻璃棉）毡 3. 龙骨材料种类、规格、中距:双向C型轻钢龙骨50*50*0.7中距500，玻璃布一层绷紧与龙骨表面 4. 计价综合考虑基层种类、规格，龙骨规格、中距，隔离层材料种类、规格，面层材料规格、颜色，压条种类规格 5. 计价包括龙骨、隔离	m2	111.58				0

			层、基层、面层、压条、材料运输等相关费用 6. 当装饰板面层材质、厚度发生变更时，调整装饰板面层材料的价差。 当龙骨材质发生变更时，调整龙骨材料的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	011204001001	镶贴大理石材墙面	1. 面层材料:20-30厚大理石 2. 粘结层、找平层:30厚DP-M20水泥砂浆 4. 计价综合考虑石材的规格，圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式，嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、磨光、酸洗、打蜡、防护材料种类等 5. 计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、磨光、酸洗、打蜡、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用 6. 当石材厚度、种类发生变更时，调整石材的材料价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.85				0
11	011204003003	外墙砖墙面	1. 面层材料:150*150外墙饰面砖 2. 粘结层:瓷砖专用胶 3. 计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式，块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、防护材料种类等 4. 计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用 5. 当面砖块料种类、规格发生变更时，调整面	m2	1780.17				0

			砖块料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	011209001001	25mm蜂窝石材幕墙	1. 面层材料:25mm蜂窝石材 2. 骨架:热镀锌钢骨架 3. 计价综合考虑石材面层处理、规格、颜色、干挂样式,开孔、磨边、抛光、开槽;骨架规格、中距、表面处理,防雷装置、防护材料种类 4. 计价包括石材面层、切角、磨边、开孔、开槽,骨架、挂件、填缝膏、粘接胶水、油漆,防护等相关费用 5. 因设计变更引起的面层种类及厚度、骨架材质发生变化时,按相应的部位和清单调整面层及骨架的价差;除此之外因设计变更引起的一切费用的增减,均含在相应项目的投标报价内,结算时均不作调整 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	387.2				0
13	011209001002	28mm荔枝面花岗岩幕墙	1. 面层材料:28mm荔枝面花岗岩 2. 骨架:热镀锌钢骨架 3. 计价综合考虑石材面层处理、规格、颜色、干挂样式,开孔、磨边、抛光、开槽;骨架规格、中距、表面处理,防雷装置、防护材料种类 4. 计价包括石材面层、切角、磨边、开孔、开槽,骨架、挂件、填缝膏、粘接胶水、油漆,防护等相关费用 5. 因设计变更引起的面层种类及厚度、骨架材	m2	1166.47				0

			<p>质发生变化时，按相应的部位和清单调整面层及骨架的价差；除此之外因设计变更引起的一切费用的增减，均含在相应项目的投标报价内，结算时均不作调整</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
14	011209001003	3mm铝单板幕墙	<p>1. 面层材料:3mm铝单板</p> <p>2. 骨架:热镀锌钢骨架</p> <p>3. 计价综合考虑石材面层处理、规格、颜色、干挂样式，开孔、磨边、抛光、开槽；骨架规格、中距、表面处理，防雷装置、防护材料种类</p> <p>4. 计价包括石材面层、切角、磨边、开孔、开槽，骨架、挂件、填缝膏、粘接胶水、油漆，防护等相关费用</p> <p>5. 因设计变更引起的面层种类及厚度、骨架材质发生变化时，按相应的部位和清单调整面层及骨架的价差；除此之外因设计变更引起的一切费用的增减，均含在相应项目的投标报价内，结算时均不作调整</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	28.42				0
15	011209001004	金属铝格栅幕墙	<p>1. 面层材料:铝格栅</p> <p>2. 骨架:热镀锌钢骨架</p> <p>3. 计价综合考虑石材面层处理、规格、颜色、干挂样式，开孔、磨边、抛光、开槽；骨架规格、中距、表面处理，防雷装置、防护材料种类</p> <p>4. 计价包括石材面层、切角、磨边、开孔、开槽，骨架、挂件、填缝</p>	m2	136.23				0

			<p>膏、粘接胶水、油漆，防护等相关费用</p> <p>5. 因设计变更引起的面层种类及厚度、骨架材质发生变化时，按相应的部位和清单调整面层及骨架的价差；除此之外因设计变更引起的一切费用的增减，均含在相应项目的投标报价内，结算时均不作调整</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001001	铝扣板吊顶天棚	<p>1. 天棚类型:平面</p> <p>2. 材料:铝扣板 600*600*1</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨</p> <p>4. 计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨的中距、规格、类型；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量</p> <p>5. 计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层油漆、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等</p> <p>6. 当面层材料品种、厚度、龙骨材质发生变更时，调整面层材料、龙骨的价差</p>	m2	1393.03				0

			7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011302001002	铝板网吸音吊顶天棚	1. 天棚类型:平面 2. 材料:铝板网, 铝压条20*2, 40厚岩棉毡(或玻璃棉毡) 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨(玻璃丝布一层绷紧固定于轻钢龙骨表面) 4. 计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格; 龙骨的中距、规格、类型; 施工安装高度; 照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中, 不再另行计量 5. 计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层油漆、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 6. 当面层材料品种、厚度、龙骨材质发生变更时, 调整面层材料、龙骨的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	114.33				0
3	011302001003	硅钙板造型吊顶天棚	1. 天棚类型:造型 2. 材料:双层9厚1220x2440硅钙板平板 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格; 龙骨的中距、规格、类型; 施工安装高度	m2	80.61				0

			<p>；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。</p> <p>龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量</p> <p>5. 计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层油漆、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等</p> <p>6. 当面层材料品种、厚度、龙骨材质发生变更时，调整面层材料、龙骨的价差</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
		天棚工程合计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
1	011406001001	天棚抹灰面油漆(涂料、裱糊)	<p>1. 材料:无机内墙涂料，一底两面</p> <p>2. 刮腻子:满刮内墙腻子，不少于2遍</p> <p>3. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类</p> <p>4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用</p> <p>5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	1458.8				0
2	011406001002	天棚抹灰面油漆(涂料、裱糊)	<p>1. 材料:无机内墙涂料，一底两面</p>	m2	46.26				0

			2. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 3. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 4. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	011406001003	天棚抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机涂料，两遍 2. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 3. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 4. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	80.61				0
4	011406001004	天棚抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 刮腻子:满刮内墙腻子，不少于2遍 2. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 3. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 4. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	40.45				0
5	011406001005	墙柱面抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机内墙涂料(一底两面)燃烧性能A级 2. 刮腻子:满刮内墙腻子	m2	4713.26				0

			子不小于两道 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	011406001006	墙柱面抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机防霉涂料(一底两面)燃烧性能A级 2. 刮腻子:满刮内墙腻子不小于两道 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	524.17				0
7	011406001007	墙柱面抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机外墙涂料(一底两面)燃烧性能A级 2. 刮腻子:外墙腻子压入耐碱玻纤网格布 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整	m2	162.1				0

			油漆、涂料、裱糊材料 价差 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
8	011406001008	墙柱面抹灰面油漆(涂 料、裱糊)	1. 材料:无机外墙涂料 (一底两面) 燃烧性能 A级 2. 刮腻子:外墙腻子 (不少于2道) 3. 计价综合考虑遍数、 腻子种类; 基底类型、 防护材料种类 4. 计价包括基层、面层 、刮腻子、油漆、涂料 、裱糊、材料运输等相 关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊 种类发生变更时, 调整 油漆、涂料、裱糊材料 价差 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	95.4				0
		油漆、涂料、裱糊工 程合计							
	A. 15	其他装饰工程							
1	011503001001	金属栏杆(楼梯栏杆)	1. 栏杆高度:900mm 2. 材料:不锈钢 Φ 60扶 手、Φ 28立杆 3. 计价综合栏杆(栏板) 样式、栏杆规格, 栏 板平面尺寸、固定配件 种类, 油漆, 防护材料 种类等 4. 计价包括栏杆(栏板) 的制作、安装、油漆 、防护、运输等相关费 用 5. 当栏杆(栏板) 材质 、栏板厚度发生变更时 , 只调整栏杆(栏板) 材料的价差; 当相同 材质的栏杆(栏板) 高 度发生变更时, 其结算 单价按相邻高度的清单 子目综合单价折算成平	m	134.11				0

			<p>方米的单价取低值者进行换算</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	011503001002	金属栏杆（坡道栏杆）	<p>1. 栏杆高度:900mm</p> <p>2. 材料:不锈钢</p> <p>3. 计价综合栏杆（栏杆）样式、栏杆规格，栏杆平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等</p> <p>4. 计价包括栏杆（栏杆）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用</p> <p>5. 当栏杆（栏杆）材质、栏杆厚度发生变更时，只调整栏杆（栏杆）材料的价差；当相同材质的栏杆（栏杆）高度发生变更时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	6.3				0
3	011503001003	金属栏杆（二、四层露台栏杆）	<p>1. 栏杆高度:1250mm</p> <p>2. 材料:不锈钢网、50*3扶手、不锈钢立柱80*1</p> <p>3. 计价综合栏杆（栏杆）样式、栏杆规格，栏杆平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等</p> <p>4. 计价包括栏杆（栏杆）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用</p> <p>5. 当栏杆（栏杆）材质、栏杆厚度发生变更时，只调整栏杆（栏杆）材料的价差；当相同材质的栏杆（栏杆）高度发生变更时，其结算</p>	m	70.7				0

			单价按相邻高度的清单 子目综合单价折算成平 方米的单价取低值者进 行换算 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
4	011503001004	金属栏杆（三层露台栏杆）	1. 栏杆高度:1330mm 2. 材料:不锈钢网+不锈钢立柱 3. 计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等 4. 计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 5. 当栏杆（栏板）材质、栏板厚度发生变更时，只调整栏杆（栏板）材料的价差；当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变更时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.95				0
5	011503001005	金属栏杆（三层露台栏杆）	1. 栏杆高度:900mm 2. 材料:不锈钢网、50*3扶手、不锈钢立柱80*1 3. 计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等 4. 计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 5. 当栏杆（栏板）材质、栏板厚度发生变更时，只调整栏杆（栏板	m	7.9				0

			<p>）材料的价差；当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变更时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	011503001006	金属栏杆（护窗栏杆）	<p>1. 栏杆高度:900mm</p> <p>2. 材料:不锈钢</p> <p>3. 计价综合栏杆（栏板）样式、栏杆规格，栏板平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等</p> <p>4. 计价包括栏杆（栏板）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用</p> <p>5. 当栏杆（栏板）材质、栏板厚度发生变更时，只调整栏杆（栏板）材料的价差；当相同材质的栏杆（栏板）高度发生变更时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	15.48				0
7	011505001001	洗漱台	<p>1. 材料:石板材</p> <p>2. 计价综合台面的规格、厚度，支架（含石材、砖砌体、钢架、钢筋砼墙或板）类型、规格、中距等</p> <p>3. 计价包括洗漱台的台面、上下裙边，磨边、开孔及支架、防护材料、运输等相关费用</p> <p>4. 计算规则:按水平投影面积计算</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	10.83				0

8	011210005001	成品隔断	1. 材料: 卫生间成品隔断 2. 计价综合考虑基层种类、规格, 龙骨规格、中距, 隔离层材料种类、规格, 面层材料规格、颜色, 压条种类规格 3. 计价包括龙骨、隔离层、基层、面层、压条、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	28.16				0
9	010401014001	明沟铸铁盖板	1. 排水沟顶 2. 铸铁盖板 3. 尺寸: 320×500×18 4. 综合考虑: 盖板规格厚度, 施工安装高度、安装部位, 收口类型, 防护材料种类等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	145.98				0
10	010401014002	明沟铸铁盖板	1. 排水沟顶 2. 铸铁盖板 3. 尺寸: 500×500×18 4. 综合考虑: 盖板规格厚度, 施工安装高度、安装部位, 收口类型, 防护材料种类等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	83.65				0
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2932.3				0
2	粤 011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度: 综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3760				0

3	粤 011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1878.39				0
4	粤 011701015001	电梯井脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				0
5	MBZC001	模板的支架		t	9.456				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	基础垫层模板	1. 基础类型:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	194.98				0
2	011702001002	基础模板（底板、桩承台、天然基础承台、垫层、集水井等）	1. 基础类型:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1198.29				0
3	011702001003	设备基础模板	1. 基础类型:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	14.78				0
4	011702002001	矩形柱模板	1. 柱周长:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1701.46				0
5	011702003001	构造柱模板	1. 柱周长:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	906.84				0
6	011702004001	异形柱模板	1. 柱周长:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	29.85				0
7	011702006001	矩形梁模板	1. 梁宽度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3155.83				0
8	011702008001	圈梁模板	1. 梁宽度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	55.86				0
9	011702009001	过梁模板	1. 梁宽度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑	m2	128.6				0

			3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	011702011001	直形墙模板	1. 直形墙墙厚:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	524.46				0
11	011702014001	有梁板模板	1. 楼板厚度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3200.46				0
12	011702024001	楼梯模板模板 直形	1. 楼梯类型:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	142.37				0
13	011702027001	台阶模板	1. 构件类型:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.4				0
14	011702021001	栏板(含女儿墙)、反檐模板	1. 栏板类型:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	462.29				0
15	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1. 雨棚板类型:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	92.51				0
16	011703001001	垂直运输	垂直运输:运输高度30m内 1. 指建(构)筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用,该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等,包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建(构)筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等	m2	3760				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合楼-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	563354.14		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	现场签证费用	0		
10	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#综合楼-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	563354.14	
合计			563354.14	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合楼-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合楼-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1#综合楼-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合楼-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1#综合楼-建筑与装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#训练塔-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	A. 4	砌筑工程							
1	010402001003	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	43.72				0
2	010402001004	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	12.19				0
		砌筑工程合计							
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土							

		工程							
1	010501001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 计价综合考虑：部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.18				0
2	010501001003	聚合物水泥混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 计价综合考虑：部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需	m3	5.78				0

			的一切相关工作						
3	010501005002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C35 2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	27.79				0
4	010502001004	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土	m3	12.49				0

			土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	010502001005	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C35 2. 计价综合考虑: 柱的截面形式(矩形、多边形、异形、圆形)、类型(独立柱、构造柱)、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时, 只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	3.71				0
6	010502001006	混凝土柱	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑: 柱的截面形式(矩形、多边形、异形、圆形)、类型(独立柱、构造柱)、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工	m3	3.51				0

			缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	010503005005	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.81				0
8	010505001003	混凝土板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑：板类型【有梁板（包括主、次梁与板）、无梁板（含板和柱帽）、平板等】、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	15.45				0

			<p>等相关费用)、泵送费,以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时,只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
9	010505001004	混凝土板	<p>1. 混凝土强度等级:C35</p> <p>2. 计价综合考虑:板类型【有梁板(包括主、次梁与板)、无梁板(含板和柱帽)、平板等】、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括:混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费,以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时,只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	4.52				0
10	010505001005	混凝土雨篷板	<p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 计价综合考虑:板类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括:混凝土材</p>	m3	0.24				0

			<p>料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
11	010506001002	混凝土楼梯	<p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 计价综合考虑：楼梯的类型（直形楼梯、弧形楼梯）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	10.14				0
12	010503004004	压顶、扶手	<p>1. 混凝土强度等级:C25</p> <p>2. 计价综合考虑：压顶、扶手的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p>	m3	0.86				0

			<p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
13	010503004005	栏板、反檐	<p>1. 混凝土强度等级:C25</p> <p>2. 计价综合考虑：栏板的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	9.64				0
14	010515001003	I 级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：I 级钢筋</p> <p>2. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢</p>	t	0.109				0

			<p>筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
15	010515001004	III级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：III级钢筋制安</p> <p>2. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	14.517				0
16	010516002002	预埋铁件	<p>1. 材料：铁件</p> <p>2. 计价综合考虑：钢材类型、规格、尺寸、安装部位等</p> <p>3. 计价包括：预埋铁件、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费</p>	t	0.025				0

			用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	040901008001	植筋	1. 材料规格:钢筋直径8 2. 植入深度:300mm 3. 计价综合考虑: 钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 4. 计价包括: 预埋铁件、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	441				0
18	010606008001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:爬式 3. 计价综合考虑: 钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等 4. 计价包括: 材料费用、材料运输、除锈(非设计图纸要求, 设计图纸要求的除锈按除锈清单项开列)、加工制作、运输、拼接、安装、探伤等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓(不含预埋螺栓、高强螺栓)等所有辅助材料计入综合单价内。 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.09				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
	A.8	门窗工程							
1	010802001006	铝合金平开门	1. 材料种类:普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃	m2	2.88				0

			安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件, 油漆、防腐油、塞口、填缝等 4. 计价包括各种五金配件, 安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	010801001003	成品窗框	1. 窗种类:窗框 2. 面层材料:无色清漆两遍 3. 窗框:水曲柳窗框 4. 综合考虑亮子, 油漆、防腐油、塞口、填缝等 5. 计价包括成品窗框、各种五金配件, 安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.84				0
3	010807001005	铝合金推拉窗	1. 窗种类::普通铝合金框 2. 玻璃种类、规格:6厚钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	18.96				0
		门窗工程合计							
	A.9	屋面及防水工程							
1	010904001003	卷材防水	1. 材料:1.5厚纤维增强型高分子膜基自粘沥青	m2	89.74				0

			防水卷材 2. 计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设等相关费用 4. 当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	010904001004	卷材防水	1. 材料:3厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材 2. 计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设等相关费用 4. 当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	89.74				0
3	010903002008	涂膜防水	1. 材料:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料 2. 计价综合考虑：涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	89.74				0
4	010902003005	细石混凝土保护层	1. 材料:40厚C20细石混	m2	58.63				0

			凝土平面内间距 ≤ 4000 设纵横分格缝 , 缝宽 15~20, 钢筋断开 , 缝内沥青密封膏 2. 计价综合考虑: 砂浆 种类、配合比、厚度、 基底类型 3. 计价包括: 基层处理 、面层、混凝土制作、 浇捣、养护、砂浆制作 、摊铺、材料运输等相 关费用 4. 当砼等级、砼厚度发 生变化时, 调整面层材 料的价差 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	010902001002	隔离层	1. 材料: 200g/m ² 聚酯 无纺布隔离层 2. 综合考虑: 隔离层材 料种类、规格、平面尺 寸、搭接方式等 3. 计价包括: 基层整平 、铺设、固定等相关费 用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	58.63				0
6	011101001022	水泥砂浆屋面	1. 20厚 DW-M15 水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种 类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、 砂浆制作、抹找平层、 压实、材料运输等相关 费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	58.63				0
7	010903002009	涂膜防水	1. 材料: 1厚聚合物水泥 防水涂料 (II 型) 2. 计价综合考虑: 涂膜 遍数、平、立面等 3. 计价包括: 材料费用 、材料运输、基层处理 、刷基层处理剂、铺布 、涂刷防水膜、保护层 铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚	m2	58.63				0

			度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		屋面及防水工程合计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
1	011101001023	水泥砂浆楼地面	1. 20厚DS-M15干硬性水泥砂浆找平层 2. 计价综合考虑砂浆配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	149.94				0
2	011105003002	抛光砖踢脚线	1. 面层材料:抛光砖600*600*10 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆找平 3. 计价综合考虑面层规格、颜色;砂浆配合比、厚度;底层做法;防护材料种类 4. 计价包括底层、面层、防护、材料运输等相关费用 5. 当面层材料种类、规格发生变更时,调整面层材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	162.4				0
		楼地面装饰工程合计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断工程							
1	011202001006	墙面一般抹灰	1. 材料:15厚DP-M10水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝	m2	960.87				0

			制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	010607005002	墙面钉（挂）钢丝网	1. 材料:钢丝网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位 3. 计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1202.34				0
3	011204003004	成品红砖外墙墙面	1. 面层材料:成品红砖外墙 2. 粘结层:110厚水泥砂浆粘结层 3. 计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式,块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、防护材料种类等 4. 计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用 5. 当面砖块料种类、规格发生变更时,调整面砖块料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	133.62				0
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程							
1	011406001009	墙柱面抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机内墙涂料(一底两面)燃烧性能A级 2. 刮腻子:满刮内墙腻子不小于两道 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类;基底类型、防护材料种类	m2	480.65				0

			4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011406001010	天棚抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机内墙涂料，一底两遍 2. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 3. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 4. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	230.96				0
3	011406001011	墙柱面抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机外墙涂料（一底两面）燃烧性能A级 2. 刮腻子:外墙腻子（不少于2道） 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	518.47				0
		油漆、涂料、裱糊工程合计							

	A.15	其他装饰工程							
1	011503001007	金属栏杆（楼梯栏杆）	1. 栏杆高度:900mm 2. 材料:不锈钢 3. 计价综合栏杆（栏杆）样式、栏杆规格，栏杆平面尺寸、固定配件种类，油漆，防护材料种类等 4. 计价包括栏杆（栏杆）的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用 5. 当栏杆（栏杆）材质、栏杆厚度发生变更时，只调整栏杆（栏杆）材料的价差；当相同材质的栏杆（栏杆）高度发生变更时，其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.76				0
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701011002	里脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	180				0
2	粤 011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	593.18				0
3	MBZC001	模板的支架		t	0.533				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001004	基础垫层模板	1. 基础类型:综合考虑	m2	6.8				0

			2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011702001005	基础模板（底板、桩承台、天然基础承台、垫层、集水井等）	1. 基础类型:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	36.48				0
3	011702001006	基础梁模板	1. 基础类型:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	19.1				0
4	011702002002	矩形柱模板	1. 柱周长:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	111.7				0
5	011702003002	构造柱模板	1. 柱周长:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.16				0
6	011702006002	矩形梁模板	1. 梁宽度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	243.4				0
7	011702009002	过梁模板	1. 梁宽度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	167.32				0
8	011702014002	有梁板模板	1. 楼板厚度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	96.1				0
9	011702024002	楼梯模板模板 直形	1. 楼梯类型:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.86				0
10	011702028001	压顶	1. 宽度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	23.86				0
11	011702021002	栏板（含女儿墙）、反檐模板	1. 栏板类型:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	161.58				0
12	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1. 雨棚板类型:综合考虑	m2	0.24				0

			2. 支撑高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	011703001002	垂直运输	垂直运输:运输高度20m内 1. 指建（构）筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用，该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	180				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#训练塔-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#训练塔-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26134.09		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#训练塔-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	26134.09	
合计			26134.09	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#训练塔-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#训练塔-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2#训练塔-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2#训练塔-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2#训练塔-建筑与装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	A. 4	砌筑工程							
1	010402001005	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙200mm 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	6.34				0
2	010402001006	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙100mm 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.61				0
3	010402001007	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙200mm	m3	2.33				0

			3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	010402001008	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙100mm 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1.6				0
5	010401012002	砖砌基座	1. 材料:灰砂砖 2. 计价同时综合考虑施工部位、砖规格、砂浆种类及配合比等 3. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砂浆等级、砂浆配合比、材料、材料运输等相关费用 4. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	1				0
		砌筑工程合计							
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程							

1	010501001004	混凝土垫层	<p>1. 混凝土强度等级:C15</p> <p>2. 计价综合考虑：部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	8.84				0
2	010501001005	聚合物水泥混凝土垫层	<p>1. 混凝土强度等级:C20</p> <p>2. 计价综合考虑：部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	8.84				0

3	010501005003	混凝土基础	<p>1. 混凝土强度等级:C35</p> <p>2. 计价综合考虑：基础形式、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	9.9				0
4	010503001002	基础梁	<p>1. 混凝土强度等级:C35</p> <p>2. 计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	5.25				0
5	010502001007	混凝土柱	<p>1. 混凝土强度等级:C30</p>	m3	4.03				0

			<p>2. 计价综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	010502001008	混凝土柱	<p>1. 混凝土强度等级:C25</p> <p>2. 计价综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发</p>	m3	0.75				0

			<p>生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
7	010504001003	混凝土墙	<p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 计价综合考虑：墙类型（直形、弧形、电梯井墙、短肢剪力墙、挡土墙等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	2.4				0
8	010505001006	混凝土板	<p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 计价综合考虑：板类型【有梁板（包括主、次梁与板）、无梁板（含板和柱帽）、平板等】、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工</p>	m3	20.74				0

			缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	010503005006	过梁	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.13				0
10	010505001007	混凝土雨篷板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑：板类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工	m3	2.49				0

			缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	010503004006	栏板、反檐	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑：栏板的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	4.7				0
12	010503005007	散水	1. 混凝土强度等级:C25 2. 计价综合考虑：截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、	m3	11.78				0

			<p>或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
13	010515001005	I 级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：I 级钢筋</p> <p>2. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	t	0.691				0
14	010515001006	III级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格：III级钢筋制安</p> <p>2. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定</p>	t	2.765				0

			位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	010516002003	预埋铁件	1. 材料:铁件 2. 计价综合考虑: 钢材类型、规格、尺寸、安装部位等 3. 计价包括: 预埋铁件、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.2				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
	A.8	门窗工程							
1	010801001004	成品木门	1. 门种类:普通木门 2. 面层材料:夹板 3. 门框:夹板门框 4. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件, 油漆、防腐油、塞口、填缝等 5. 计价包括成品门、各种五金配件, 安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1.89				0
2	010801001005	成品木门	1. 门种类:铝合金仿木门 2. 面层材料:夹板 3. 门框:夹板门框 4. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五	m2	1.68				0

			<p>金配件, 油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>5. 计价包括成品门、各种五金配件, 安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	010802001007	铝合金平开门	<p>1. 材料种类: 普通铝合金框</p> <p>2. 玻璃种类、规格: 6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃</p> <p>3. 综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、拉手(长度1m以内)、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件, 油漆、防腐油、塞口、填缝等</p> <p>4. 计价包括各种五金配件, 安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	4.28				0
4	010807001006	铝合金推拉窗	<p>1. 窗种类:: 普通铝合金框</p> <p>2. 玻璃种类、规格: 6单银Low-E+12空气+6透明无色钢化玻璃</p> <p>3. 综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等</p> <p>4. 计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	14.5				0
5	010807002004	铝合金固定窗	<p>1. 窗种类: 矩形固定窗-普通铝合金框</p> <p>2. 玻璃种类、规格: 6单</p>	m2	14.87				0

			银Low-E+12空气+6透明 无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃 安装、打胶、五金配件 、周边塞缝、油漆、防 腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃 、运输、安装、打胶、 油漆、五金配件、周边 塞缝、防腐、防雷处理 等相关费用 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	010807001007	铝合金平开窗	1. 窗种类::普通铝合金 框 2. 玻璃种类、规格:6单 银Low-E+12空气+6透明 无色钢化玻璃 3. 综合考虑亮子、玻璃 安装、打胶、五金配件 、周边塞缝、油漆、防 腐、防雷塞口、填缝等 4. 计价包括框扇、玻璃 、运输、安装、打胶、 油漆、五金配件、周边 塞缝、防腐、防雷处理 等相关费用 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	0.88				0
7	010807003005	铝合金百叶窗	1. 窗种类:铝合金百叶 窗 2. 综合考虑亮子、玻璃 安装、打胶、五金配件 、周边塞缝、油漆、防 腐、防雷塞口、填缝等 3. 计价包括框扇、玻璃 、运输、安装、打胶、 油漆、五金配件、周边 塞缝、防腐、防雷处理 等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	6.96				0
		门窗工程合计							
	A. 9	屋面及防水工程							
1	010904001005	卷材防水	1. 材料:1.5厚纤维增强	m2	66.79				0

			<p>型高分子膜基自粘沥青防水卷材</p> <p>2. 计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、立面等</p> <p>3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设等相关费用</p> <p>4. 当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	010904001006	卷材防水	<p>1. 材料:3厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷材</p> <p>2. 计价综合考虑卷材规格、防水层做法、平、立面等</p> <p>3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设等相关费用</p> <p>4. 当防水卷材材料品种、厚度发生变更时，只调整防水卷材材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	66.79				0
3	010903002010	涂膜防水	<p>1. 材料:1.5厚高强水性橡胶沥青防水涂料</p> <p>2. 计价综合考虑：涂膜遍数、平、立面等</p> <p>3. 计价包括：材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用</p> <p>4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	66.79				0

4	010902003006	细石混凝土保护层	<p>1. 材料:40厚C20细石混凝土平面内间距≤ 4000设纵横分格缝,缝宽15~20,钢筋断开,缝内沥青密封膏</p> <p>2. 计价综合考虑:砂浆种类、配合比、厚度、基底类型</p> <p>3. 计价包括:基层处理、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用</p> <p>4. 当砼等级、砼厚度发生变化时,调整面层材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	66.79				0
5	010902001003	隔离层	<p>1. 材料:200g/m²聚酯无纺布隔离层</p> <p>2. 综合考虑:隔离层材料种类、规格、平面尺寸、搭接方式等</p> <p>3. 计价包括:基层整平、铺设、固定等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	66.79				0
6	011001001002	顶板保温隔热	<p>1. 材料:100厚(按节能要求)RC型B2级挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板</p> <p>2. 计价综合考虑:保温隔热材料规格、隔气层材料品种和厚度、粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比、厚度等</p> <p>3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷(喷)防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用</p> <p>4. 当保温材料厚度、种</p>	m2	66.79				0

			类发生变更时，只调整材料价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	011101001024	水泥砂浆屋面	1. 20厚DW-M15水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	66.79				0
8	010903002011	涂膜防水	1. 材料:1厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.23				0
9	011101001025	防水找平层	1. 8厚DP-M15抗裂合成纤维水泥砂浆 2. 计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等 3. 计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	116.68				0
10	010903002012	涂膜防水	1. 材料:1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理	m2	3.22				0

			、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	010903002013	涂膜防水	1. 材料:1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型) 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1				0
12	010903002014	涂膜防水	1. 材料:1.5厚单组份聚氨酯防水涂料Ⅰ型分3遍成活 2. 计价综合考虑:涂膜遍数、平、立面等 3. 计价包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜、保护层铺设等相关费用 4. 当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.22				0
13	011101001026	涂膜防水	1.2厚双组分聚合物水泥防水浆料(I型) 2. 计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等 3. 计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实	m2	22.52				0

			等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	011101001027	防水找平层	1. 8厚DP-M15抗裂合成纤维水泥砂浆 2. 计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等 3. 计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	116.68				0
15	011101001028	涂膜防水	1. 1.5厚聚合物水泥防水浆料(I型) 2. 计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等 3. 计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	116.68				0
		屋面及防水工程合计							
	A.11	楼地面装饰工程							
1	011102003010	防滑耐磨瓷砖楼地面	1. 面层材料:防滑耐磨瓷砖600*600*8 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20~30厚DW-M15水泥砂浆找平扫毛 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差	m2	38.8				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011102003011	防滑耐磨瓷砖楼地面	1. 面层材料:防滑耐磨瓷砖300*300*6 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DW-M20水泥砂浆找平扫毛 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块料颜色、嵌缝材料种类等 4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用 5. 当块料种类、块料规格发生变更时, 调整块料材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.22				0
3	010515003003	钢筋网片	1. 材料:保护层内配筋c4 2. 计价综合考虑: 钢筋规格、钢筋等级、连接方式、安装部位等 3. 计价包括: 材料、钢筋网制作、运输、损耗、挂网、绑扎、焊接、搭接等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	0.004				0
4	010902003007	细石混凝土楼地面	1. 面层材料:25厚(最薄处)C20细石混凝土 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型 3. 计价包括基层处理、面层、混凝土制作、浇捣、养护、砂浆制作、摊铺、材料运输等相关费用 4. 当砼等级、砼厚度发生变化时, 调整面层材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.22				0

5	011101001029	平面砂浆找平层	1. 10~30厚DS-M20水泥防水砂浆(掺5%防水剂) 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.22				0
6	011101001030	平面砂浆找平层	1. 20厚DW-M20水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度 3. 计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.22				0
7	011103003002	预制板楼地面	1. 面层材料:C20浇筑50厚钢筋混凝土预制板(约600x750, 内配c6@200单层双向钢筋网片), 板缝间用砂浆塞缝堵严 2. 计价包括支撑杆连接件预埋, 结合面清理, 构件吊装、就位、校正、垫实、固定, 座浆料铺筑, 搭设及拆除钢支撑及完成本清单项目所需的一切相关工作。 3. 当混凝土强度等级发生变更时, 不予调整; 当钢筋含量超出清单钢筋含量范围时, 只调整清单钢筋含量范围外的钢筋材料的价差。	m2	3.22				0
		楼地面装饰工程合计							
	A.12	墙、柱面装饰与隔断工程							
1	010607005003	墙面钉(挂)钢丝网	1. 材料:钢丝网 2. 综合考虑:计价综合考虑品种、材质、规格、厚度、安装部位	m2	1.22				0

			3. 计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011202001007	墙面一般抹灰	1. 材料:15厚DP-M10水泥砂浆 2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效 3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	94.39				0
3	011204003005	瓷砖墙面	1. 面层材料:300*600*8瓷砖 2. 粘结层:瓷砖专用胶 3. 找平层:15厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 4. 计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式,块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、防护材料种类等 5. 计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用 6. 当陶瓷块料种类、规格发生变更时,调整陶瓷块料的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	22.52				0
4	011105003003	抛光砖踢脚线	1. 面层材料:抛光砖600*600*10 2. 找平层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M15水泥砂浆找平 3. 计价综合考虑面层规格、颜色;砂浆配合比	m2	3.84				0

			、厚度；底层做法；防护材料种类 4. 计价包括底层、面层、防护、材料运输等相关费用 5. 当面层材料种类、规格发生变更时，调整面层材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		墙、柱面装饰与隔断工程合计							
	A. 13	天棚工程							
1	011302001004	铝扣板吊顶天棚	1. 天棚类型:平面 2. 材料:铝扣板 600*600*1 3. 龙骨材料种类、规格:轻钢龙骨 4. 计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨的中距、规格、类型；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量 5. 计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层油漆、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 6. 当面层材料品种、厚度、龙骨材质发生变更时，调整面层材料、龙骨的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.64				0

2	011302001005	铝扣板吊顶天棚	1. 天棚类型:平面 2. 材料:铝扣板 300*300*1 3. 龙骨材料种类、规格: 轻钢龙骨 4. 计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格; 龙骨的中距、规格、类型; 施工安装高度; 照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用; 以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中, 不再另行计量 5. 计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层油漆、基层板铺贴、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等 6. 当面层材料品种、厚度、龙骨材质发生变更时, 调整面层材料、龙骨的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.23				0
		天棚工程合计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
1	011406001012	墙柱面抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机内墙涂料(一底两面) 燃烧性能A级 2. 刮腻子:满刮内墙腻子不小于两道 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类; 基底类型、防护材料种类 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相	m2	94.39				0

			关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	011406001013	天棚抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机内墙涂料，一底两遍 2. 刮腻子:满刮内墙腻子，不少于2遍 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	46.11				0
3	011406001014	墙柱面抹灰面油漆(涂料、裱糊)	1. 材料:无机外墙涂料（一底两面）燃烧性能A级 2. 刮腻子:外墙腻子（不少于2道） 3. 计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类 4. 计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用 5. 当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	116.68				0
		油漆、涂料、裱糊工程合计							
	A.15	其他装饰工程							

1	011505001002	洗漱台	1. 材料:石板材 2. 计价综合台面的规格、厚度, 支架(含石材、砖砌体、钢架、钢筋砼墙或板)类型、规格、中距等 3. 计价包括洗漱台的台面、上下裙边, 磨边、开孔及支架、防护材料、运输等相关费用 4. 计算规则:按水平投影面积计算 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.6				0
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701010002	满堂脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	49.6				0
2	粤 011701011003	里脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	24.8				0
3	粤 011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合考虑 2. 综合考虑脚手架使用费 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	128.65				0
4	MBZC001	模板的支架		t	0.53				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001007	基础垫层模板	1. 基础类型:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.37				0
2	011702001008	基础模板(底板、桩承台、天然基础承台、垫层、集水井等)	1. 基础类型:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	61.05				0
3	011702002003	矩形柱模板	1. 柱周长:综合考虑	m2	37.22				0

			2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	011702003003	构造柱模板	1. 柱周长:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2				0
5	011702006003	矩形梁模板	1. 梁宽度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	57.05				0
6	011702009003	过梁模板	1. 梁宽度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	2.19				0
7	011702011002	直形墙模板	1. 直形墙墙厚:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 其他:完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	57.87				0
8	011702014003	有梁板模板	1. 楼板厚度:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	58.04				0
9	011702021003	栏板(含女儿墙)、反檐模板	1. 栏板类型:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	49.63				0
10	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板模板	1. 雨棚板类型:综合考虑 2. 支撑高度:综合考虑 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.72				0
11	011703001003	垂直运输	垂直运输:运输高度20m内 1. 指建(构)筑物施工中为了将施工物料、机具、人工等自地面运送至所需高度或自其它高度运送至地面而发生的费用,该费用综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等,包括塔吊及其基础、塔吊与墙体	m2	49.6				0

			等建（构）筑物间的拉 结连接、吊机行走线路 、卷扬机、外用电梯及 配合机械费用和其它运 输装置等 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#通讯室、门岗-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	11313.49		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#通讯室、门岗-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	11313.49	
合计			11313.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#通讯室、门岗-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#通讯室、门岗-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3#通讯室、门岗-建筑与装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		生活水泵房							
1	031006015001	不锈钢生活水箱	1. 名称及规格:水箱有效容积4m32m*2. 5m*2m 2. 材质:SUS316不锈钢 3. 本体及附件安装、保温 4. 设备基础支架制作安装、除锈刷油 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	031006011001	紫外线消毒器	1. 名称:紫外线消毒器 2. 型号、规格:RZ-UV2-LS3030m3/h, 功耗380W 3. 本体及附件安装 4. 设备基础型钢制作安装、除锈刷油 5. 地脚螺栓孔灌浆 6. 检查接线 7. 调试 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
3	031006013001	水箱臭氧自洁器	1. 名称:水箱臭氧自洁器 2. 型号、规格:WTS-2B臭氧发生量8g/h, 功耗745W双罐内置式 3. 本体及附件安装 4. 设备基础型钢制作安装、除锈刷油 5. 地脚螺栓孔灌浆 6. 检查接线 7. 调试 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	031006001001	生活给水变频泵组	1. 名称:生活给水变频	套	1				0

			泵组 2. 主要技术参数:主泵 (两用一备)) 12m³/h, 45m, 4KW; 辅 泵(一用) 4m³/h, 50m, 1.5KW; 气压罐: 600x1150- 1.0MPa泵组自带二级能 效发电机 3. 设备保温及附件安装 4. 水泵控制柜安装, 含 控制柜与电机的电气管 线连接 5. 减震器及设备基础型 钢制作、安装、除锈、 刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	031003013001	水表 DN100	1. 名称及规格:水表组 DN100 2. 附件配置:闸阀1个 ,Y型过滤器1个 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				0
6	031003003001	液动水位控制阀 DN100	1. 名称及规格:液动水 位控制阀DN100 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装浮球 阀连接管安装 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				0
7	031003001001	浮球阀 DN15	1. 名称及规格:浮球阀 DN15 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				0
8	031003001002	截止阀	1. 名称及规格:截止阀 DN32	个	1				0

			2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031003001003	截止阀	1. 名称及规格:截止阀 DN50 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
10	031003003002	闸阀	1. 名称及规格:闸阀 DN65 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
11	031003003003	闸阀	1. 名称及规格:闸阀 DN80 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
12	031003003004	闸阀	1. 名称及规格:闸阀 DN100 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				0
13	031003003005	闸阀	1. 名称及规格:闸阀 DN150 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
14	031003008001	Y型过滤器	1. 名称及规格:过滤器 DN150 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:法兰	组	1				0

			4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 本体及附件安装、调试 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				0
16	031003010001	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头DN50 2. 压力等级:按图纸 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
17	031003010002	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头DN65 2. 压力等级:按图纸 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
18	031003010003	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头DN80 2. 压力等级:按图纸 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
19	031003010004	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头DN100 2. 压力等级:按图纸 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
20	031003003006	止回阀	1. 名称及规格:止回阀DN65 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
21	031003003007	止回阀	1. 名称及规格:止回阀DN80 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:法兰 4. 本体及附件安装	个	3				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
22	030801006001	低压不锈钢管	1. 材质:SUS304不锈钢管DN150 2. 连接方式:焊接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8				0
23	030801006002	低压不锈钢管	1. 材质:SUS304不锈钢管DN100 2. 连接方式:焊接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.6				0
24	030801006003	低压不锈钢管	1. 材质:SUS304不锈钢管DN80 2. 连接方式:焊接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲	m	9.3				0

			洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
25	030801006004	低压不锈钢管	1. 材质:SUS304不锈钢管DN65 2. 连接方式:环压 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.1				0
26	030801006005	低压不锈钢管	1. 材质:SUS304不锈钢管DN50 2. 连接方式:环压 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.86				0
		生活水泵房合计							
		卫生器具							
1	031004003001	洗脸盆 单冷	1. 材质:感应式洗脸(手)盆单冷 2. 安装方式:综合考虑 3. 包含成套感应水龙头及其配件、角阀、软管、去水器等洁具配件 4. 本体及附件安装	组	7				0

			5. 电气接线、调试 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031004003002	洗脸盆 冷热水	1. 材质:感应式洗脸(手)盆冷热水 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含成套感应水龙头及其配件、角阀、软管、去水器等洁具配件 4. 本体及附件安装 5. 电气接线、调试 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	15				0
3	031004010001	淋浴器	1. 材质、规格:金属 2. 包含成套冷热水龙头、软管等配件 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15				0
4	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:感应蹲式大便器 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含成套感应大便器(含水箱、盖板等)、角阀、软管、冲洗管、存水弯等配件 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	20				0
5	031004006002	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 包含成套大便器(含水箱、盖板)、角阀、软管、存水弯等配件 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				0
6	031004007001	壁挂式小便器(红外感应)	1. 名称:感应式小便器 2. 安装方式: 感应式 3. 包含成套小便器、感应器、角阀、软管等配件 4. 本体及附件安装、凿槽补槽 5. 电气接线	组	7				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031004014001	地漏	1. 名称及规格:地漏DN75 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				0
8	031004014002	地漏	1. 名称及规格:地漏DN75 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13				0
9	031004014003	地面扫除口	1. 名称及规格:不锈钢扫除口DN100 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				0
10	031004014004	地面扫除口	1. 名称及规格:不锈钢扫除口DN50 2. 本体及其附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13				0
		卫生器具合计							
		给水系统							
1	031003013002	水表 DN50	1. 名称及规格:水表组DN50 2. 附件配置:带1截止阀 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				0
2	031003013003	水表 DN40	1. 名称及规格:水表组DN40 2. 附件配置:带1截止阀 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6				0
3	031003013004	水表 DN32	1. 名称及规格:水表组DN32 2. 附件配置:带1截止阀 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				0
4	031003013005	水表 DN15	1. 名称及规格:水表组	组	1				0

			DN15 2. 附件配置:带1截止阀 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031003013006	水表 DN50	1. 名称及规格:水表组 DN50 2. 附件配置:含2个闸阀, 1个Y型过滤器, 1个消声止回阀. 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
6	031003001004	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀排气阀 (含截止阀) DN20 2. 连接方式:螺纹连接 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
7	031003001005	截止阀	1. 名称及规格:截止阀 DN32 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
8	031003001006	截止阀	1. 名称及规格:截止阀 DN50 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
9	031003003008	电磁阀	1. 名称及规格:电磁阀 DN50 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
10	031003003009	电动阀	1. 名称及规格:电动阀 DN50 2. 材质:不锈钢	个	1				0

			3. 连接方式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031003003010	浮球阀	1. 名称及规格:浮球阀DN15 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
12	031003003011	液动水位控制阀 DN50	1. 名称及规格:液动水位控制阀DN50 2. 材质:不锈钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装浮球阀连接管安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
13	031001003001	SUS304不锈钢管DN100	1. 名称及规格: SUS304不锈钢管DN100 2. 连接方式:焊接 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油,管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.15				0
14	031001003002	SUS304不锈钢管 DN65	1. 名称及规格: SUS304不锈钢管DN65 2. 连接方式:环压 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装	m	27.17				0

			5. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	031001003003	SUS304不锈钢管 DN50	1. 名称及规格 : SUS304不锈钢管DN50 2. 连接方式:环压 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27.7				0
16	031001003004	SUS304不锈钢管 DN40	1. 名称及规格 : SUS304不锈钢管DN40 2. 连接方式:环压 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.26				0
17	031001003005	SUS304不锈钢管 DN32	1. 名称及规格 : SUS304不锈钢管DN32 2. 连接方式:环压 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、	m	50.66				0

			穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	031001003006	SUS304不锈钢管 DN15	1. 名称及规格 : SUS304不锈钢管DN15 2. 连接方式:环压 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道除锈、刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.51				0
19	031001006001	PP-R给水管 DN50	1. 名称及规格: PP-R给水管DN50 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件(含阻火圈)的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.52				0
20	031001006002	PP-R给水管 DN32	1. 名称及规格: PP-R给水管DN32 2. 连接方式:热熔连接 3. 管道、管件(含阻火圈)的制作、安装	m	9.46				0

			4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	031001006003	PP-R给水管 DN25	1. 名称及规格：PP-R给水管DN25 2. 连接方式：热熔连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	43.71				0
22	031001006004	PP-R给水管 DN20	1. 名称及规格：PP-R给水管DN20 2. 连接方式：热熔连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.73				0
23	031001006005	PP-R给水管 DN15	1. 名称及规格：PP-R给水管DN15 2. 连接方式：热熔连接 3. 管道、管件（含阻火圈）的制作、安装 4. 套管（含防水套管、	m	108.14				0

			穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		给水系统合计							
		屋面热水设备							
1	031006006001	空气源热泵(带辅助电加热)	1. 名称:空气源热泵(带辅助电加热) 2. 规格参数:制热量19.6KW额定功率4.63KW 3. 设备保温及附件安装 4. 热泵控制柜安装,含控制柜与热泵的电气管(槽)、线缆等电气连接 5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 设备检查接线 8. 调试 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
2	031006005001	平板型太阳能集热器	1. 名称:平板型太阳能集热器 2. 规格:每块采光面积1.7m ² 3. 集热器间连接及附件安装、管线保温 4. 设备基础型钢制作安装、铁件埋设、除锈、刷油 5. 地脚螺栓孔灌浆、混凝土基座制安 6. 检查接线 7. 调试 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	19				0
3	030109001001	空气源热泵循环泵	1. 名称:空气源热泵循环泵	台	2				0

			2. 规格参数: IL40/220- 1. 5/45m³/h, 17m, 1. 5KW 3. 设备保温及附件安装 4. 热泵控制柜安装, 含控制柜与热泵的电气管(槽)、线缆等电气连接 5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030109001002	太阳能循环泵	1. 名称: 太阳能循环泵 2. 型号: IL40/140- 2. 2/23. 6m³/h, 20m, 2. 2 KW. 3. 设备保温及附件安装 4. 水泵控制柜安装, 含控制柜与水泵的电气管(槽)、线缆等电气连接 5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
5	030109001003	热水循环泵	1. 名称: 热水循环泵 2. 型号: IL40/140- 2. 2/23. 6m³/h, 20m, 2. 2 KW 3. 设备保温及附件安装 4. 水泵控制柜安装, 含控制柜与水泵的电气管(槽)、线缆等电气连接 5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 设备检查接线	台	2				0

			8. 调试 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031006004001	气压罐	1. 名称:隔膜式气压罐 2. 型号、规格 : 600x1150-1.0MPa 3. 设备保温及附件安装 4. 设备基础型钢制作、 安装、除锈、刷油 5. 地脚螺栓孔灌浆 6. 检查接线压力控制装置及其电气管线连接 7. 调试 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
7	031006015002	承压式热水罐	1. 名称:带保温承压式热水罐 2. 型号、规格:SGW-2-0.6、容积2m3 3. 设备保温及附件安装 4. 设备基础型钢制作、 安装、除锈、刷油 5. 地脚螺栓孔灌浆 6. 检查接线压力控制装置及其电气管线连接 7. 调试 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
8	031006011002	紫外线消毒器	1. 名称:紫外线消毒器 2. 型号、规格:QL4-305m3/h, 功耗120W 3. 本体及附件安装 4. 设备基础型钢制作安装、除锈刷油 5. 地脚螺栓孔灌浆 6. 检查接线 7. 调试 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
9	031003001007	电磁阀	1. 类型:电磁阀DN32 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:丝扣连接 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需	个	1				0

			的一切相关工作						
10	030601001001	温度计	1. 名称:温度计 2. 本体及附件安装、调试 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	4				0
11	031003001008	截止阀	1. 类型:截止阀DN32 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
12	031003001009	截止阀	1. 类型:截止阀DN40 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				0
13	031003001010	截止阀	1. 类型:截止阀DN50 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				0
14	031003001011	截止阀	1. 类型:截止阀DN20 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
15	031003010005	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN40 3. 连接形式:焊接法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				0
16	031003010006	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:焊接法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0

17	030601002002	压力表	1. 名称:压力表 2. 本体及附件（含表弯、阀门）安装、调试 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	12				0
18	031003003012	止回阀	1. 类型:止回阀法兰连接 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
19	031003003013	止回阀	1. 类型:止回阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:焊接法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
20	031003008002	Y型过滤器	1. 材质:不锈钢 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
		屋面热水设备合计							
		热水系统							
1	031003001012	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀（含阀门） 2. 规格、压力等级:DN20 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
2	031003001013	截止阀	1. 类型:截止阀DN40 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
3	031003001014	截止阀	1. 类型:截止阀DN32	个	2				0

			2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031003001015	截止阀	1. 类型:截止阀DN20 2. 材质:不锈钢 3. 连接方式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
5	031003013007	水表 DN20	1. 名称及规格:水表组DN20 2. 附件配置:带1截止阀 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				0
6	031003013008	水表 DN25	1. 名称及规格:水表组DN25 2. 附件配置:带1截止阀 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6				0
7	031001003007	SUS304不锈钢管 DN20	1. 名称及规格 :SUS304不锈钢管DN20 2. 连接形式:环压式连接 3. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm 4. 管道、管件及卡箍的制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.97				0
8	031001003008	SUS304不锈钢管 DN25	1. 名称及规格 :SUS304不锈钢管DN25	m	9.28				0

			2. 连接形式:环压式连接 3. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm 4. 管道、管件及卡箍的制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031001003009	SUS304不锈钢管 DN32	1. 名称及规格: SUS304不锈钢管DN32 2. 连接形式:环压式连接 3. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm 4. 管道、管件及卡箍的制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	142.93				0
10	031001003010	SUS304不锈钢管 DN40	1. 名称及规格: SUS304不锈钢管DN40 2. 连接形式:环压式连接 3. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm	m	106.28				0

			4. 管道、管件及卡箍的制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031001003011	SUS304不锈钢管 DN50	1. 名称及规格: SUS304不锈钢管DN50 2. 连接形式:环压式连接 3. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm 4. 管道、管件及卡箍的制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.234				0
12	031001006006	PP-R给水管(耐温型) DN15	1. 名称及规格:PP-R给水管(耐温型)、DN15 2. 连接形式:热熔连接 3. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm 4. 管道、管件及卡箍的制作、安装 5. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油	m	96.36				0

			7. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	031001006007	PP-R给水管(耐高温) DN20	1. 名称及规格:PP-R给水管(耐高温型)、DN20 2. 连接形式:热熔连接 3. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm 4. 管道、管件及卡箍的制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.41				0
14	031001006008	PP-R给水管(耐高温) DN25	1. 名称及规格:PP-R给水管(耐高温型)、DN25 2. 连接形式:热熔连接 3. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm 4. 管道、管件及卡箍的制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 8. 凿(压)槽及修补 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.43				0
		热水系统合计							
		污水排水系统							

		污废水排水系统合计							
		重力流排水							
1	031001006009	UPVC排水管 DN50	1. 名称及规格:UPVC排水管、DN50 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件（含阻火圈）、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	77.65				0
2	031001006010	UPVC排水管 DN75	1. 名称及规格:UPVC排水管、DN75 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件（含阻火圈）、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.06				0
3	031001006011	UPVC排水管 DN100	1. 名称及规格:UPVC排水管、DN110 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件（含阻火圈）、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架	m	195.27				0

			制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031001006012	PVC-U中空螺旋管 DN100	1. 名称及规格:PVC-U中空螺旋管DN110 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件(含阻火圈)、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	122				0
5	031001006013	UPVC排水管 DN150	1. 名称及规格:UPVC排水管、DN150 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件(含阻火圈)、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.7				0
		重力流排水合计							
		压力流排水							
1	030109011001	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格参数:JYWQ50-23-12-1200-2.2Q=23m ³ /h; H=12m; N=2.2Kw 3. 设备保温及附件安装	台	2				0

			4. 水泵控制柜安装，含控制柜与电机的电气管线连接 5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030109011002	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 规格参数:JYWQ80-40-15-1600-4Q=40m3/h; H=15m; N=4Kw 3. 设备保温及附件安装 4. 水泵控制柜安装，含控制柜与电机的电气管线连接 5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
3	031003010007	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN100 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
4	030601002003	压力表	1. 名称:压力表 2. 本体及附件安装、调试 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				0
5	031003003014	止回阀	1. 名称及规格:止回阀 DN100 2. 材质:铸钢 3. 连接方式:法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需	个	4				0

			的一切相关工作						
6	031003003015	闸阀	1. 名称及规格: 闸阀 DN100 2. 材质: 铸钢 3. 连接方式: 法兰 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
7	031001001001	镀锌钢管	1. 名称及规格: 镀锌钢管 DN100 2. 连接方式: 法兰 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 5. 管道除锈、刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、消毒、冲洗 7. 凿 (压) 槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58.48				0
8	031001005001	铸铁管	1. 名称及规格: 铸铁管 DN150 2. 连接方式: 卡箍连接 3. 管道、管件、卡箍的制作、安装 4. 套管 (含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管) 制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿 (压) 槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.13				0
		压力流排水合计							
		冷凝水排水							
1	031001006014	PVC-U排水管 DN50	1. 名称及规格: UPVC 排水管 DN50 2. 连接形式: 粘接 3. 管道、管件 (含阻火	m	171.91				0

			<p>圈)、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装</p> <p>4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装</p> <p>5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油</p> <p>6. 水压、泄漏试验</p> <p>7. 凿(压)槽及修补</p> <p>8. 防结露措施:硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔, 保温层厚25mm</p> <p>9. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	031001006015	PVC-U给水管 DN32	<p>1. 名称及规格:PVC-U给水管DN32</p> <p>2. 连接形式:粘接</p> <p>3. 管道、管件(含阻火圈)、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装</p> <p>4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装</p> <p>5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油</p> <p>6. 水压、泄漏试验</p> <p>7. 凿(压)槽及修补</p> <p>8. 防结露措施:硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔, 保温层厚25mm</p> <p>9. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	53.38				0
3	031001006016	PVC-U给水管 DN25	<p>1. 名称及规格:PVC-U给水管DN25</p> <p>2. 连接形式:粘接</p> <p>3. 管道、管件(含阻火圈)、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装</p> <p>4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装</p>	m	51.34				0

			5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压、泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 防结露措施:硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔, 保温层厚25mm 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		冷凝水排水合计							
		雨水排水系统							
1	031004014005	87型雨水斗 DN75	1. 名称及规格:87型铸铁雨水斗DN75 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
2	031004014006	87型雨水斗 DN100	1. 名称及规格:87型铸铁雨水斗DN100 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				0
3	031004014007	87型雨水斗 DN150	1. 名称及规格:87型铸铁雨水斗DN150 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
4	031004014008	87型侧排雨水斗 DN75	1. 名称及规格:87型铸铁侧排雨水斗DN75 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
5	031004014009	溢流口 DN100	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
6	031004014010	溢流口 DN150	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN150 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				0
7	031001006017	PVC-U中空螺旋管	1. 安装部位:室内	m	6.3				0

		DN75	2. 介质:雨水 3. 材质、规格:PVC-U中空螺旋管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 6. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 水压及泄漏试验 9. 凿(压)槽及修补 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	031001006018	PVC-U中空螺旋管DN100	1. 名称及规格:PVC-U中空螺旋管DN100 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.9				0
9	031001006019	PVC-U中空螺旋管DN150	1. 名称及规格:PVC-U中空螺旋管DN150 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验	m	25				0

			7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	031001006020	PVC-U雨水管 DN100	1. 名称及规格:PVC-U雨水管DN100 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	97.93				0
11	031001006021	PVC-U雨水管 DN150	1. 名称及规格:PVC-U雨水管DN150 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	49.55				0
		雨水排水系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合楼-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27201.77		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#综合楼-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		27201.77	
合计			27201.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合楼-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1#综合楼-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合楼-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1#综合楼-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼-消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		消防水泵房							
1	030109001004	室内消火栓系统主泵： Q=15L/s, H=56m, N=15Kw	1. 名称:室内消火栓系统主泵 2. 参数 :Q=15L/s, H=56m, N=15Kw 3. 设备及附件安装 4. 控制柜安装，含控制柜至泵间的电气管（槽）、线缆等电气连接 5. 减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 6. 地脚螺栓孔灌浆 7. 设备检查接线 8. 调试 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
2	031003008003	Y型过滤器	1. 名称及规格:Y型过滤器DN150 2. 连接形式:法兰连接 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				0
3	031003003016	闸阀	1. 名称及规格:明杆闸阀DN150 2. 材质:铸钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				0
4	031003003017	闸阀	1. 名称及规格:明杆闸阀DN100 2. 材质:铸钢 3. 连接形式:法兰连接	个	2				0

			4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031003003018	闸阀	1. 名称及规格:明杆闸阀DN65 2. 材质:铸钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
6	031003003019	止回阀	1. 名称及规格:止回阀DN100 2. 材质:铸钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
7	031003010008	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
8	031003010009	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
9	030601002004	压力表	1. 名称:压力表 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				0
10	030601002005	压力表	1. 名称:真空表 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				0
11	031003003020	泄压阀	1. 名称及规格:泄压阀DN150 2. 材质:铸钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装	个	1				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	031003003021	电磁阀	1. 名称及规格:电磁阀 DN65 2. 材质:铸钢 3. 连接方式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
13	030601002006	压力开关	1. 名称:压力开关 2. 本体及附件安装、接线、调试 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
14	030601004001	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 本体及附件安装、接线、调试 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
15	031003003022	水力遥控浮球阀 DN100	1. 名称及规格:水力遥控浮球阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 本体及附件(浮球阀、浮球阀至本体管道)安装、调试 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
16	031003003023	水锤消除器 DN150	1. 类型:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装、接线、调试 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
17	030901002001	热浸镀锌无缝钢管 DN150	1. 名称及规格:热浸镀锌无缝钢管DN150 2. 连接方式:卡箍 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装	m	23.99				0

			4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 压力试验、吹扫、标识按设计要求 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030901002002	热浸镀锌无缝钢管DN100	1. 名称及规格：热浸镀锌无缝钢管DN100 2. 连接方式：卡箍 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 压力试验、吹扫、标识按设计要求 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.543				0
19	030901002003	热浸镀锌无缝钢管DN65	1. 名称及规格：热浸镀锌无缝钢管DN65 2. 连接方式：卡箍 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 压力试验、吹扫、标识按设计要求 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.844				0
		消防水泵房合计							
		消防稳压泵房							
1	031006001002	室内消火栓稳压泵组单泵 Q=1L/s, H=20m, N=0.37	1. 设备名称：室内消火栓稳压泵组 2. 水泵主要技术参数	套	1				0

		KW(一用一备) 气压罐规格 :SQL800×0.6	:Q=1L/s, H=20m, N=0.37 KW(一用一备) 3. 附件名称、规格、数量:气压罐 :SQL800×0.6 4. 基础定位、开箱检查、基础铲麻面、二次灌浆、泵体及其配套的部件和附件安装、减震器及设备支架制作安装、除锈刷油、单机试运转 5. 配套控制箱(含控制箱至水泵间电气管线、电缆头、接线端子等) 6. 电动机检查接线 7. 调试 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031003003024	液动水位控制阀 DN50	1. 类型:液动水位控制阀 2. 材质:按设计要求 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 本体及附件(浮球阀、浮球阀至本体管道)安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
3	031003001016	浮球阀 DN15	1. 类型:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
4	031003001017	截止阀	1. 名称及规格:截止阀 DN25 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
5	031003001018	截止阀	1. 名称及规格:截止阀 DN32	个	3				0

			2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	031003001019	截止阀	1. 名称及规格:截止阀 DN50 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
7	031003003025	闸阀	1. 名称及规格:明杆闸 阀DN100 2. 材质:铸钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
8	031003001020	止回阀	1. 名称及规格:止回阀 DN25 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
9	031003003026	止回阀	1. 名称及规格:止回阀 DN100 2. 材质:铸钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
10	031003010010	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软 接头 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
11	031003010011	可曲挠橡胶软接头	1. 类型:可曲挠橡胶软 接头 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	2				0

			4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	031003008004	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器DN32 2. 材质:铜 3. 连接形式:螺纹 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2				0
13	030601004002	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 连接形式:螺纹 3. 本体及附件安装、接线、调试 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
14	030601005001	UG-1玻璃管液位计	1. 名称:UG-1玻璃管液位计 2. 本体及附件（包含水位计旋塞）安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
15	031003003027	旋流防止器 DN100	1. 类型:旋流防止器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
16	030901002004	热浸镀锌无缝钢管 DN100	1. 名称及规格: 热浸镀锌无缝钢管DN100 2. 连接方式:卡箍 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.85				0
17	030901001001	热浸镀锌无缝钢管 DN50	1. 名称及规格: 热浸镀锌无缝钢管DN50	m	2.49				0

			2. 连接方式:螺纹 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
18	030901001002	热浸镀锌无缝钢管DN32	1. 名称及规格: 热浸镀锌无缝钢管DN32 2. 连接方式:螺纹 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.54				0
19	030901001003	热浸镀锌无缝钢管DN25	1. 名称及规格: 热浸镀锌无缝钢管DN25 2. 连接方式:螺纹 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.15				0
		消防稳压泵房合计							
		室内消火栓系统							
1	030901010001	室内消火栓	1. 名称及规格: 铝合金消火栓箱图集15S202-P19	套	22				0

			2. 消火栓规格:室内消火栓DN65 3. 消火栓、水带、软管卷盘、水枪、喷嘴、警铃、指示灯、2具MF/ABC4灭火器等。 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030901010002	兼屋面试验消火栓	1. 名称及规格:铝合金消火栓箱图集15S202-P19 2. 消火栓规格:室内消火栓DN65 3. 消火栓、水带、软管卷盘、水枪、喷嘴、警铃、指示灯、2具MF/ABC4灭火器、压力表等。 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
3	031003003028	闸阀	1. 名称及规格:明杆闸阀DN100 2. 材质:铸钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				0
4	031003003029	闸阀	1. 名称及规格:明杆闸阀DN150 2. 材质:铸钢 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				0
5	031003001021	自动排气阀	1. 类型:自动排气阀(含截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 4. 本体及附件安装 5. 其他:符合设计明示要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0

6	030901002005	热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称及规格: 热浸镀锌钢管DN65 2. 连接方式: 卡箍 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	79.95				0
7	030901001004	热浸镀锌钢管 DN100	1. 名称及规格: 热浸镀锌钢管DN100 2. 连接方式: 卡箍 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	105.82				0
8	030901001005	热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称及规格: 热浸镀锌钢管DN150 2. 连接方式: 卡箍 3. 管道、管件及卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 管道试压、冲洗 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	158.39				0
9	030905002001	消防水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 消火栓水系统调试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0

		室内消火栓系统合计							
		气体灭火系统							
1	030902009001	柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组) GQQ40L-2.5	1. 名称及规格:预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 型号、规格:GQQ40L-2.5 3. 介质、类型:七氟丙烷 4. 本体及附件安装、调试 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
2	030902009002	柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组) GQQ70L-2.5	1. 名称及规格:预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 型号、规格:GQQ70L-2.5 3. 介质、类型:七氟丙烷 4. 本体及附件安装、调试 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
3	030902009003	柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组) GQQ100L-2.5	1. 名称及规格:预制式七氟丙烷灭火装置(单瓶组) 2. 型号、规格:GQQ100L-2.5 3. 介质、类型:七氟丙烷 4. 本体及附件安装、调试 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
4	030902009004	悬挂式七氟丙烷气体灭火装置(感温型)	1. 名称及规格:悬挂式七氟丙烷气体灭火装置(感温型) 2. 型号、规格:10L、充装量4.00kg 3. 介质、类型:七氟丙烷 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0

5	030703001001	机械式泄压口 XYK (A) 410*310	1. 名称:机械式泄压口 XYK (A) 2. 规格:410*310	个	4				0
		气体灭火系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼-消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合楼-消防水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	13263.12		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#综合楼-消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		13263.12	
合计			13263.12	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合楼-消防水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合楼-消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1#综合楼-消防水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合楼-消防水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1#综合楼-消防水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统（预留套管）							
1	031002003001	空调套管制作安装	1. 名称、类型:空调套管制作安装 2. 材质:一般钢套管 3. 规格:DN80	个	66				0
2	031002003002	空调套管制作安装	1. 名称、类型:空调套管制作安装 2. 材质:一般钢套管 3. 规格:DN150	个	12				0
3	031002003003	空调套管制作安装	1. 名称、类型:空调套管制作安装 2. 材质:一般钢套管 3. 规格:DN200	个	2				0
		空调系统（预留套管）合计							
		排油烟系统							
1	030108001001	柜式离心风机 YP-RF-01	1. 名称:柜式离心风机 2. 规格:风量:10800CMH机外余压:700Pa转速: 950rpm参考电功率:7.5KW机组噪声: 71dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:综合考虑 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆、防雨罩) 安装 6. 软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装	台	1				0

			7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见 工程量清单计价说明、 设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030108003001	油烟处理器 EP-01-01	1. 名称:油烟处理器EP-01-01 2. 规格:风量 :12000CMH电机功率 : 360W除油、除味净化 效率: ≥95% 3. 安装方式:综合考虑 4. 减震垫(器)、支架制 作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家 配套控制箱、设备到控 制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软 接头、帆布软接)制作 安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见 工程量清单计价说明、 设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
3	030703001002	150℃高气密风管防火 阀(常开) 700*400	1. 名称:150℃高气密风 管防火阀(常开) 2. 规格:700*400 3. 本体及其配件安装 (包括执行器等随阀配 带的全部配件) 3. 支架制作、安装、除 锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	1				0
4	030703001003	150℃高气密风管防火 阀(常开) 600*600	1. 名称:150℃高气密风 管防火阀(常开) 2. 规格:600*600 3. 本体及其配件安装	个	1				0

			(包括执行器等随阀配带的全部配件) 3. 支架制作、安装、除锈和刷油 4. 电气接线 5. 调试 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030702003001	不锈钢排油烟风管 0.75mm	1. 名称:不锈钢风管 2. 材质:不锈钢 3. 长边长×壁厚: $\leq 700 \times 3$ 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	54.43				0
6	030702003002	不锈钢排油烟风管 0.75mm	1. 名称:不锈钢风管 2. 材质:不锈钢 3. 长边长×壁厚: $> 700 \times 3$ 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀	m2	3.78				0

			、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031208003001	防火板	1. 名称:防火板 2. 绝热厚度:综合考虑 3. 绝热时间:按设计要求 4. 含铁皮、龙骨、岩棉等, 综合考虑固定、支吊架、油漆等 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m2	56.21				0
8	031208003002	铝箔面防潮防腐面玻璃棉 40mm	1. 绝热材料品种:铝箔面防潮防腐面玻璃棉 2. 绝热厚度:40mm 3. 综合考虑安装方式、接缝处理 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m3	0.73				0
9	030704001001	通风工程检测、漏光、漏风试验、系统调试	1. 名称:检测、调试	项	1				0
		排油烟系统合计							
		通风系统							
1	030108001002	柜式离心风机(防爆型) P-01-01	1. 名称:柜式离心风机(防爆型)P-01-01 2. 规格:风量:2160CMH机外余压:300Pa转速:1500rpm参考电功率:7.5KW机组噪声:60dB(A) 风机效率:65% 3. 安装方式:吊装	台	1				0

			4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030108001003	柜式离心风机 P-01-11	1. 名称:柜式离心风机 P-01-11 2. 规格:风量:8000CMH机外余压:400Pa转速: 850pm参考电功率:7.5KW机组噪声: 65dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
3	030108001004	静音型管道式排风机 P-01-02	1. 名称:静音型管道式排风机P-01-02 2. 规格:风量:800CMH机外余压:250Pa转速: 1280pm参考电功率:0.163KW机组噪声: 37dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装	台	1				0

			4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030108001005	静音型管道式排风机P-03-01	1. 名称:静音型管道式排风机P-03-01 2. 规格:风量:600CMH机外余压:230Pa转速:1180pm参考电功率:0.155KW机组噪声:35dB(A)风机效率:65% 3. 安装方式:吊装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030108001006	静音型管道式排风机P-04-01	1. 名称:静音型管道式排风机P-04-01 2. 规格:风量:1000CMH机外余压:200Pa转速:820pm参考电功率:0.185KW机组噪声:40dB(A)风机效率:65% 3. 安装方式:吊装	台	1				0

			4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030108001007	管道式排风机 P-01-03	1. 名称:管道式排风机 P-01-03 2. 规格:风量:850CMH机外余压:250Pa转速: 1280pm参考电功率:0.163KW机组噪声: 37dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
7	030108001008	管道式排风机 P-01-04	1. 名称:管道式排风机 P-01-04 2. 规格:风量:1350CMH机外余压:350Pa转速: 880pm参考电功率:0.195KW机组噪声: 43dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装	台	1				0

			4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030108001009	管道式排风机 P-01-05	1. 名称:管道式排风机 P-01-05 2. 规格:风量:1000CMH机外余压:200Pa转速: 820pm参考电功率:0.185KW机组噪声: 40dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
9	030108001010	管道式排风机 P-01-06	1. 名称:管道式排风机 P-01-06 2. 规格:风量:900CMH机外余压:250Pa转速: 1280pm参考电功率:0.163KW机组噪声: 37dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装	台	1				0

			4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030108001011	管道式排风机 P-01-07	1. 名称:管道式排风机 P-01-07 2. 规格:风量:2500CMH机外余压:440Pa转速: 1230pm参考电功率:0.44KW机组噪声: 48dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
11	030108001012	管道式排风机 P-01-08	1. 名称:管道式排风机 P-01-08 2. 规格:风量:2200CMH机外余压:440Pa转速: 1230pm参考电功率:0.44KW机组噪声: 48dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装	台	1				0

			4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030108001013	管道式排风机 P-01-09	1. 名称:管道式排风机 P-01-09 2. 规格:风量:1000CMH机外余压:200Pa转速: 820pm参考电功率:0.185KW机组噪声: 40dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
13	030108001014	轴流风机(防爆) P-01-10	1. 名称:轴流风机(防爆)P-01-10 2. 规格:风量:500CMH全压: 250Pa转速: 1450pm参考电功率:0.25KW机组噪声: 61dB(A) 风机效率: 65% 3. 安装方式:吊装	台	1				0

			4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030404033001	排气扇 PQ100	1. 名称:排气扇 2. 型号:PQ100 3. 规格:风量:100CMH静压:50Pa参考功率:20W噪声:29dB(A) 4. 自带止回阀 5. 电气检查接线、调试 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	27				0
15	030404033002	排气扇 PQ200	1. 名称:排气扇 2. 型号:PQ200 3. 规格:风量:200CMH静压:50Pa参考功率:29W噪声:39dB(A) 4. 自带止回阀 5. 电气检查接线、调试 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	16				0
16	030404033003	排气扇 PQ400	1. 名称:排气扇 2. 型号:PQ400 3. 规格:风量:400CMH静压:30Pa参考功率	台	10				0

			:40W噪声:44dB(A) 4. 自带止回阀 5. 电气检查接线、调试 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030404033004	家用楼顶式电风扇	1. 名称:家用楼顶式电风扇 2. 规格:风量:60CMH参考功率:55W噪声:55dB(A) 扇叶直径 Φ 400 3. 本体和配件安装 4. 支架制作、安装、除锈、刷油 5. 电机检查接线 6. 调试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	16				0
18	030703020001	复合消声器 1000*400*900 (L)	1. 名称:复合消声器 2. 规格:1000*400*900 (L) 3. 本体及其配件安装(含保温) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
19	030703001004	70℃高气密防火阀(常开) Φ 150	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格: Φ 150 3. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油	个	14				0

			5. 电气接线 6. 调试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030703001005	70℃高气密防火阀(常开) 250*120	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:250*120 3. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 电气接线 6. 调试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
21	030703001006	70℃高气密防火阀(常开) 300*200	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:300*200 3. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 电气接线 6. 调试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
22	030703001007	70℃高气密火阀(常开) 400*200	1. 名称:70℃高气密防火阀(常开) 2. 规格:400*200 3. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 电气接线	个	1				0

			6. 调试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	030703001008	70℃高气密全自动防火阀(常开) 250*120	1. 名称:70℃高气密全自动防火阀(常开) 2. 规格:250*120 3. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 电气接线 6. 调试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
24	030703001009	70℃高气密全自动防火阀(常开) 400*400	1. 名称:70℃高气密全自动防火阀(常开) 2. 规格:400*400 3. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 电气接线 6. 调试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
25	030703001010	70℃高气密全自动防火阀(常开) 600*600	1. 名称:70℃高气密全自动防火阀(常开) 2. 规格:600*600 3. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 电气接线 6. 调试	个	4				0

			7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
26	030703001011	风管止回阀 300*200	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:300*200 3. 本体及其配件安装(包括执行器等随阀配带的全部配件) 4. 支架制作、安装、除锈和刷油 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
27	030703007001	单层百叶风口 200*200	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:200*200 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				0
28	030703007002	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:300×200 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
29	030703007003	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400×300 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
30	030703007004	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:400×400 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、	个	12				0

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
31	030703007005	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:600×600 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
32	030703007006	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:800×400 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
33	030703007007	单层百叶风口	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格:1020×700 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				0
34	030703007008	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:200×200 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
35	030703007009	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400×400 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0

36	030703007010	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600×600 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
37	030703007011	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1100×630 3. 本体及其配件安装 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
38	030702001001	镀锌薄钢板通风风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 0.5mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	92.74				0
39	030702001002	镀锌薄钢板通风风管 0.6mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 0.6mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查	m2	3.75				0

			孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
40	030702001003	镀锌薄钢板通风风管 0.75mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 0.75mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	99.43				0
41	030702001004	镀锌薄钢板通风风管 1.0mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 1.0mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制	m2	5.36				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 通风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合楼 通风工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10505.06		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#综合楼 通风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		10505.06	
合计			10505.06	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合楼 通风工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合楼 通风工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1#综合楼 通风工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合楼 通风工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1#综合楼 通风工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		低压电缆							
1	030408001001	矿物电缆 BTLY-5x10	1. 名称及规格:矿物电缆BTLY-5x10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	151				0
2	030408001002	矿物电缆 BTLY-5x6	1. 名称及规格:矿物电缆BTLY-5x6 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电	m	18.4				0

			缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030408001003	矿物电缆 NW-BTLY-4x25+1x16	1. 名称及规格:矿物电缆NW-BTLY-4x25+1x16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82.97				0
4	030408001004	电力电缆 WDZA-YJV-B1(d1, t1)-4x25+1x16	1. 名称及规格:电力电缆WDZA-YJV-B1(d1, t1)-4x25+1x16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试	m	68.74				0

			<p>、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
5	030408001005	电力电缆 WDZA-YJV-B1 (d1, t1)-4x50+1x25	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZA-YJV-B1 (d1, t1)-4x50+1x25</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	77.14				0
6	030408001006	电力电缆 WDZA-YJV-B1 (d1, t1)-5x16	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZA-YJV-B1 (d1, t1)-5x16</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试</p>	m	244.17				0

			、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030408001007	电力电缆 WDZB-YJV-B1 (d1, t1)-4x240+1x120	1. 名称及规格:电力电缆WDZB-YJV-B1 (d1, t1)-4x240+1x120 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.15				0
8	030414002001	1KV送配电装置系统调试(含门岗、训练塔)	1. 名称:1KV送配电装置系统调试 2. 包含低压电气系统调整试验低压母线、低压电缆试验等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
		低压电缆合计							
		配电箱							
		配电箱合计							

		动力配电箱							
1	030404017001	1ZAP配电箱	1. 名称:1ZAP配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404017002	2ZAP配电箱	1. 名称:2ZAP配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
3	030404017003	3ZAP配电箱	1. 名称:3ZAP配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0

4	030404017004	4ZAP配电箱	1. 名称:4ZAP配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030404017005	5ZAP配电箱	1. 名称:5ZAP配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
6	030404017006	1APEZ1配电箱	1. 名称:1APEZ1配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
7	030404017007	RAPRSB配电箱	1. 名称:RAPRSB配电箱	台	1				0

			2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		动力配电箱合计							
		照明配电箱							
1	030404017008	RATWYB配电箱	1. 名称:RATWYB配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404017009	1APJF配电箱	1. 名称:1APJF配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
3	030404017010	1ATSHB1配电箱	1. 名称:1ATSHB1配电箱	台	1				0

			2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404017011	1APPWB1配电箱	1. 名称:1APPWB1配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030404017012	1APPWB2配电箱	1. 名称:1APPWB2配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
6	030404017013	5ATDT1配电箱	1. 名称:5ATDT1配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关	台	1				0

			费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030404017014	1DFAP配电箱	1. 名称:1DFAP配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
8	030404017015	1CFAP配电箱	1. 名称:1CFAP配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
9	030404017016	3APKT配电箱	1. 名称:3APKT配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置	台	1				0

			5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030404017017	1ALG配电箱	1. 名称:1ALG配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
11	030404017018	1ALCT配电箱	1. 名称:1ALCT配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
12	030404017019	2ALG配电箱	1. 名称:2ALG配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需	台	1				0

			的一切相关工作						
13	030404017020	1ALCK配电箱	1. 名称:1ALCK配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
14	030404017021	1ALCQ1配电箱	1. 名称:1ALCQ1配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
15	030404017022	2ALBQ1配电箱	1. 名称:2ALBQ1配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				0
16	030404017023	2ALXS1配电箱	1. 名称:2ALXS1配电箱 2. 规格:以图纸为准	台	6				0

			3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030404017024	2ALBZ1配电箱	1. 名称:2ALBZ1配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
18	030404017025	3ALBQ1配电箱	1. 名称:3ALBQ1配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
19	030404017026	3ALBQ2配电箱	1. 名称:3ALBQ2配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用	台	1				0

			4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030404017027	3ALYW配电箱	1. 名称:3ALYW配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
21	030404017028	3ALCW配电箱	1. 名称:3ALCW配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
22	030404017029	3ALG配电箱	1. 名称:3ALG配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、	台	1				0

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	030404017030	3ALRY配电箱	1. 名称:3ALRY配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
24	030404017031	3ALDJ配电箱	1. 名称:3ALDJ配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
25	030404017032	3ALHY配电箱	1. 名称:3ALHY配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0

26	030404017033	3ALBG配电箱	1. 名称:3ALBG配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
27	030404017034	4ALSL配电箱	1. 名称:4ALSL配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
28	030404017035	4ALZJ配电箱	1. 名称:4ALZJ配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
29	030404017036	4ALBGT配电箱	1. 名称:4ALBGT配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、	台	1				0

			单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
30	030404017037	4ALG配电箱	1. 名称:4ALBGT配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
31	030404017038	5ALG配电箱	1. 名称:5ALG配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
32	030404017039	5ALTQ2配电箱	1. 名称:5ALTQ2配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模	台	4				0

			块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
33	030404017040	5ALTQ1配电箱	1. 名称:5ALTQ1配电箱 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				0
		照明配电箱合计							
		应急照明配电箱							
1	030404004001	消防水泵配电柜KG1	1. 名称:消防水泵配电柜KG1 2. 规格:综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404004002	消防水泵配电柜KG2	1. 名称:消防水泵配电柜KG2 2. 规格:综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本	台	1				0

			体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404017041	1ALE应急照明配电箱 10KW以下	1. 名称:1ALE应急照明配电箱 2. 规格:综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030404017042	2ALE应急照明配电箱 10KW以下	1. 名称:2ALE应急照明配电箱 2. 规格:综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030404017043	3ALE应急照明配电箱 10KW以下	1. 名称:3ALE应急照明配电箱 2. 规格:综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间	台	1				0

			<p>连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	030404017044	4ALE应急照明配电箱 10KW以下	<p>1. 名称:4ALE应急照明配电箱</p> <p>2. 规格:综合考虑</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
7	030404017045	5ALE应急照明配电箱 10KW以下	<p>1. 名称:5ALE应急照明配电箱</p> <p>2. 规格:综合考虑</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
		应急照明配电箱合计							
		动力线缆							

1	030408001008	电力电缆 WDZB-YJV-B1(d1, t1)-5x6	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZB-YJV-B1(d1, t1)-5x6</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	131.935				0
2	030408001009	电力电缆 WDZB-YJV-B1(d1, t1)-4x6	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZB-YJV-B1(d1, t1)-4x6</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	84				0

3	030408001010	电力电缆 WDZB-YJV-B1 (d1, t1)-4x4	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZB-YJV-B1 (d1, t1)-4x4</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	21.12				0
4	030408001011	电力电缆 WDZB-YJV-B1 (d1, t1)-4x2.5	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZB-YJV-B1 (d1, t1)-4x2.5</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	85.05				0

5	030408001012	电力电缆 WDZB-YJV-B1(d1, t1)-5x4	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZB-YJV-B1(d1, t1)-5x4</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	28.91				0
6	030408001013	电力电缆 WDZB-YJV-B1(d1, t1)-5x10	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZB-YJV-B1(d1, t1)-5x10</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	337.639				0

7	030408001014	电力电缆 WDZC-YJV-B1(d1, t1)-3x10	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZC-YJV-B1(d1, t1)-3x10</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	33.63				0
8	030408001015	电力电缆 WDZN-YJV-4x10	<p>1. 名称及规格:电力电缆WDZN-YJV-4x10</p> <p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	36.4				0
9	030408001016	电力电缆 WDZB-YJV-	1. 名称及规格:电力电	m	103.51				0

		B1 (d1, t1)-5x16	缆WDZB-YJV- B1 (d1, t1)-5x16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆头（含 中间接头、T接头等 ）制作及安装、电缆 T接箱的制作安装、连 接体、接地、试压、测 试、防火堵洞、电缆防 护、电缆防火隔板、电 缆防火涂料、单体调试 、电缆穿刺线夹制作及 安装、电缆标识牌等相 关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
10	030408001017	电力电缆 WDZB-YJV- B1 (d1, t1)-4x50+1x25	1. 名称及规格:电力电 缆WDZB-YJV- B1 (d1, t1)-4x50+1x25 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综 合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、 电缆敷设、电缆头（含 中间接头、T接头等 ）制作及安装、电缆 T接箱的制作安装、连 接体、接地、试压、测 试、防火堵洞、电缆防 护、电缆防火隔板、电 缆防火涂料、单体调试 、电缆穿刺线夹制作及 安装、电缆标识牌等相 关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	10.88				0
11	030408001018	电力电缆 WDZB-YJV-	1. 名称及规格:电力电	m	11.77				0

		B1 (d1, t1)-4x35+1x16	缆WDZB-YJV- B1 (d1, t1)-4x35+1x16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆头(含 中间接头、T接头等)制作及安装、电缆 T接箱的制作安装、连 接体、接地、试压、测 试、防火堵洞、电缆防 护、电缆防火隔板、电 缆防火涂料、单体调试 、电缆穿刺线夹制作及 安装、电缆标识牌等相 关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作					
12	030408001019	矿物电缆 BTLY-5x4	1. 名称及规格:矿物电 缆BTLY-5x4 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综 合考虑 4. 包含揭(盖)盖板、 电缆敷设、电缆头(含 中间接头、T接头等)制作及安装、电缆 T接箱的制作安装、连 接体、接地、试压、测 试、防火堵洞、电缆防 护、电缆防火隔板、电 缆防火涂料、单体调试 、电缆穿刺线夹制作及 安装、电缆标识牌等相 关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	44.74			0
13	030408001020	矿物电缆 BTLY-3x2.5	1. 名称及规格:矿物电 缆BTLY-3x2.5	m	47.82			0

			<p>2. 材质:铜芯</p> <p>3. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
14	030411004001	配线 WDZN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5	<p>1. 名称及规格: 配线 WDZN-BYJ-B1(d1,t1)-2.5</p> <p>2. 敷设方式: 综合考虑</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	189.76				0
15	030411004002	配线 WDZN-BYJ-2.5	<p>1. 名称及规格: 配线 WDZN-BYJ-2.5</p> <p>2. 敷设方式: 综合考虑</p> <p>3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需</p>	m	287.43				0

			的一切相关工作						
16	030411004003	配线 WDZC-BYJ-B1 (d1, t1)-2.5	1. 名称及规格：配线 WDZC-BYJ-B1 (d1, t1)-2.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	286.759				0
17	030411004004	配线 WDZC-BYJ-B1 (d1, t1)-10	1. 名称及规格：配线 WDZC-BYJ-B1 (d1, t1)-10 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1663.43				0
18	030411004005	配线 WDZC-BYJ-B1 (d1, t1)-6	1. 名称及规格：配线 WDZC-BYJ-B1 (d1, t1)-6 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1507.06				0
19	030411004006	配线 WDZN-BYJ-6	1. 名称及规格：配线 WDZN-BYJ-6 2. 敷设方式：综合考虑	m	67.78				0

			3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030411004007	配线 ZC-RVS-2x1.5	1. 名称及规格: 配线 ZC-RVS-2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	50.04				0
21	030411004008	配线 ZR-RVS-2x1.0	1. 名称及规格: 配线 ZR-RVS-2x1.0 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.33				0
22	030411001001	配管 PC20	1. 名称及规格: PC电线管 $\Phi 20$ 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线	m	200.5				0

			盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	030411001002	配管 SC20	1. 名称及规格: 镀锌电线管SC20 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	209.137				0
24	030411001003	配管 PC25	1. 名称及规格: PC电线管Φ25 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	238.87				0
25	030411001004	配管 SC25	1. 名称及规格: 镀锌电线管SC25	m	28.52				0

			<p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
26	030411001005	配管 PC32	<p>1. 名称及规格: PC电线管 $\Phi 32$</p> <p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	85.58				0
27	030411001006	配管 SC32	<p>1. 名称及规格: 镀锌电线管SC32</p> <p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关</p>	m	11.35				0

			费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
28	030411001007	配管 SC40	1. 名称及规格: 镀锌电线管SC40 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	68.27				0
29	030411001008	配管 SC50	1. 名称及规格: 镀锌电线管SC50 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	52.28				0
		动力线缆合计							
		照明系统							
		照明系统合计							

		照明灯具							
1	030412005001	1x16W单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1x16W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				0
2	030412005002	防爆灯具 12W	1. 名称:防爆灯具 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
3	030412004001	防水防雾筒灯 9W	1. 名称:防水防雾筒灯 2. 规格:9W 3. 安装形式:嵌入式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				0
4	030412005003	1x16W单管荧光灯(防水)	1. 名称:单管荧光灯(防水)	套	6				0

			2. 规格:1x16W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030412005004	1x16W单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1x16W 3. 安装形式:壁装 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				0
6	030412005005	2x16W双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2x16W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
7	030412005006	2x16W双管荧光灯(带金属保护罩)	1. 名称:双管荧光灯(带金属保护罩) 2. 规格:2x16W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设	套	96				0

			、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030412005007	2x32W双管荧光灯（带金属保护罩）	1. 名称:双管荧光灯（带金属保护罩） 2. 规格:2x32W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				0
9	030412005008	600*600栅格灯 36W	1. 名称:600*600栅格灯 2. 规格:36W 3. 安装形式:嵌入式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	64				0
10	030412005009	600*600栅格灯 24W	1. 名称:600*600栅格灯 2. 规格:24W 3. 安装形式:嵌入式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、	套	17				0

			接地、焊压接线端子、 支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
11	030412005010	LED圆形吸顶灯 32W	1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 规格:32W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、成套灯 具(含光源)及配件安 装、金属软管、接线、 接地、焊压接线端子、 支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	19				0
12	030412005011	LED圆形吸顶灯 24W	1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 规格:24W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、成套灯 具(含光源)及配件安 装、金属软管、接线、 接地、焊压接线端子、 支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	21				0
13	030412005012	LED圆形吸顶灯 12W	1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设 、接线盒安装、成套灯 具(含光源)及配件安 装、金属软管、接线、 接地、焊压接线端子、 支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范	套	23				0

			要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030412005013	防炫目矿工灯 100w	1. 名称:防炫目矿工灯 2. 规格:100w 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	24				0
15	030412001001	紧凑式节能灯 7W	1. 名称:紧凑式节能灯 2. 规格:7W 3. 安装形式:壁挂式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15				0
16	030904005001	出警警示灯	1. 名称:出警警示灯 2. 本体安装 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	22				0

17	030904004001	消防警铃	1. 名称:消防警铃 2. 本体安装 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28				0
		照明灯具合计							
		开关插座							
1	030404034001	单联单控开关 10A	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙壁暗装,底边距地1.3m 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装,本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36				0
2	030404034002	单联双控开关 10A	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙壁暗装,底边距地1.3m 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用	个	16				0

			<p>5. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	030404034003	双联单控开关 10A	<p>1. 名称:双联单控开关</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 安装方式:墙壁暗装，底边距地1.3m</p> <p>4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>5. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>7. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	38				0
4	030404034004	三联单控开关 10A	<p>1. 名称:三联单控开关</p> <p>2. 规格:10A</p> <p>3. 安装方式:墙壁暗装，底边距地1.3m</p> <p>4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>5. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p>	个	33				0

			6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030404034005	三联单控开关 10A	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 底边距地1.3m 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
6	030404034006	声光控延迟开关	1. 名称:声光控延迟开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:与灯具配合安装 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				0

7	030404035001	二三极安全型插座	1. 名称:二三极安全型插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	318				0
8	030404035002	防水二三极安全型插座	1. 名称:防水二三极安全型插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				0
9	030404035003	二三极安全型地面插座	1. 名称:二三极安全型地面插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、	个	23				0

			接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	030404035004	二三极安全型空调插座	1. 名称:二三极安全型空调插座 2. 规格:AC250V, 16A 3. 安装方式:暗装 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	59				0
		开关插座合计							
		照明线管							
1	030411004009	配线 WDZN-BYJ-B1-2.5	1. 名称及规格: 配线 WDZN-BYJ-B1-2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、	m	779.85				0

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030411004010	配线 WDZC-BYJ-B1-2.5	1. 名称及规格：配线 WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14430.88				0
3	030411004011	配线 WDZC-BYJ-B1-4	1. 名称及规格：配线 WDZC-BYJ-B1-4 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6459.69				0
4	030411004012	配线 ZCN-BV-3*2.5	1. 名称及规格：配线 ZCN-BV-3*2.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	43.755				0
5	030411001009	配管 PC20	1. 名称及规格：PC电线管 Φ20	m	6487.89				0

			<p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
6	030411001010	配管 PC25	<p>1. 名称及规格: PC电线管 $\Phi 25$</p> <p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	216.839				0
7	030411001011	配管 SC20	<p>1. 名称及规格: 镀锌电线管SC20</p> <p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关</p>	m	30.089				0

			费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		照明线管合计							
		集中控制型应急照明系统							
		集中控制型应急照明系统合计							
		集中电源							
1	030404017046	1ALEK应急照明集中电源装置(A型)	1. 名称:1ALEK应急照明集中电源装置(A型) 2. 规格:按图纸综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404017047	2ALEK应急照明集中电源装置(A型)	1. 名称:2ALEK应急照明集中电源装置(A型) 2. 规格:按图纸综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404017048	3ALEK应急照明集中电源装置(A型)	1. 名称:3ALEK应急照明集中电源装置(A型) 2. 规格:按图纸综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030404017049	4ALEK应急照明集中电源装置(A型)	1. 名称:4ALEK应急照明集中电源装置(A型) 2. 规格:按图纸综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030404017050	5ALEK应急照明集中电源装置(A型)	1. 名称:5ALEK应急照明集中电源装置(A型) 2. 规格:按图纸综合考虑 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监	台	1				0

			控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		集中电源合计							
		应急照明灯具							
1	030412002001	集中型安全出口标志灯 1W	1. 名称:集中型安全出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书明示要求,综合考虑施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	8				0
2	030412002002	集中型疏散出口标志灯 1W	1. 名称:集中型疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书明示要求,综合考虑施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				0
3	030412002003	集中型方向标志灯 1W	1. 名称:集中型方向标志灯	套	36				0

			2. 规格:1W 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书明示要求,综合考虑施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030412002004	集中型楼层指示灯 1W	1. 名称:集中型楼层指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书明示要求,综合考虑施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11				0
5	030412002005	双面多信息复合指示灯 1W	1. 名称:双面多信息复合指示灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书明示要求,综合考虑施工规范要求	套	10				0

			求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030412002006	应急灯,A型LED灯 2*3W	1. 名称:应急灯,A型LED灯 2. 规格:2*3W 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书明示要求,综合考虑施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	47				0
7	030412002007	应急灯,A型LED灯 7W	1. 名称:应急灯,A型LED灯 2. 规格:7W 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含各类预埋件留设、预埋插座、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书明示要求,综合考虑施工规范要求 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	69				0
		应急照明灯具合计							
		应急照明线管							
1	030411004013	配线 WDZN-BYJ-B1-2.5	1. 名称及规格: 配线WDZN-BYJ-B1-2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线	m	2762.35				0

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030411001012	配管 SC20	1. 名称及规格: 镀锌电线管SC20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1363.57				0
		应急照明线管合计							
		防雷系统							
1	030414009001	防雷接地	1. 名称: 防雷接地 2. 包含接地极(板)制安、接地母线敷设、避雷引下线敷设、接地跨接线、金属构件、桩承台、门窗接地、总等电位端子箱安装、等电位联结端子箱安装、等电位连接、防雷设施制安、均压环敷设、避雷带(网)的连接、接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用 3. 包含地上、地下工程(含电房、弱电机房)的防雷接地 4. 此费用单项包干, 结算不做调整	项	1				0

			5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		防雷系统合计							
		线槽、桥架							
1	030411003001	电缆桥架 CT-200*150	1. 名称、规格:CT-200*150厚度1.5mm 2. 包含本体及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	58.83				0
2	030411003002	电缆桥架 CT-300*150	1. 名称、规格:CT-300*150厚度1.5mm 2. 包含本体及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2.67				0
3	030411003003	电缆桥架 CT-100*50	1. 名称、规格:CT-100*50厚度1.5mm 2. 包含本体及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.117				0
4	030411003004	电缆桥架 CT-200*100	1. 名称、规格:CT-	m	207.31				0

			200*100厚度1.5mm 2. 包含本体及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030411003005	电缆桥架 CT-150*100	1. 名称、规格:CT-150*100厚度1.5mm 2. 包含本体及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.36				0
6	030411003006	防火桥架 CT-100*50	1. 名称、规格:CT-100*50厚度1.5mm 2. 包含本体及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	107.612				0
7	030411003007	电缆桥架 CT-100*100	1. 名称、规格:CT-100*100厚度1.5mm 2. 包含本体及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需	m	51.548				0

			的一切相关工作						
		线槽、桥架合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				0
2	031301017004	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	系统联合调试费用	5000	100				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合楼 电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	55157.44		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#综合楼 电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		55157.44	
合计			55157.44	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合楼 电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合楼 电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1#综合楼 电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合楼 电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1#综合楼 电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警系统							
1	030904005002	火灾声光警报器	1. 声光报警器 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体调试、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28				0
2	030904003001	手动报警按钮	1. 手动报警按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
3	030904003002	消火栓按钮	1. 带指示灯的消火栓按钮 2. 参数详见设计说明及图纸 3. 包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用	个	24				0

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030411004014	WDZBN-RYJS-B1-2*1.5	1. 名称:报警总线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS-B1 4. 规格:2x1.5 5. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82.356				0
5	030411004015	WDZBN-BYJ-B1-2.5	1. 名称:电源支线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-BYJ-B1 4. 规格:2.5 5. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	845.403				0
6	030411004016	WDZBN-KYJY-B1-1.5	1. 配线形式:穿管敷设 2. 型号:WDZBN-KYJY-B1 3. 规格:1.5 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	328.561				0

7	030411001013	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	427.233				0
8	030411001014	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	81.54				0
		火灾自动报警系统合计							
		气体灭火系统							
		气体灭火系统合计							
		可燃气体灭火系统							
1	030507002001	可燃气体灭火控制器	1. 名称:可燃气体灭火	套	1				0

			控制器 2. 包含主体及配件安装、接线、接地、单体及系统调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030904001001	可燃气体灭火探测器	1. 名称:可燃气体灭火探测器 2. 包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、单体及系统调试、焊压接线端子等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
3	030411004017	报警总线: WDZBN-RYJS-B1-2*1.5	1. 名称:报警总线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:WDZBN-RYJS-B1 4. 规格:2x1.5 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.18				0
4	030411001015	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、	m	15.98				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 火灾自动报警工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合楼 火灾自动报警工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1912.56		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#综合楼 火灾自动报警工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1912.56	
合计			1912.56	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合楼 火灾自动报警工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合楼 火灾自动报警工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1#综合楼 火灾自动报警工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合楼 火灾自动报警工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1#综合楼 火灾自动报警工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合布线系统							
1	030502001001	42U标准机柜	1. 名称:42U落地机柜 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				0
2	030502011001	100对110语音配线架	1. 名称:110型配线架 2. 规格:100对 3. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装、端接模块、理线器安装，跳线，跳块卡接，放布尾纤，跳线测试，标签的制作等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
3	030502012001	六类数据信息插座	1. 名称:六类数据信息插座 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书	个	151				0

			3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、系统调试等相关费用 4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030502012002	六类数据信息插座	1. 名称:六类数据信息插座(摄像机) 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、系统调试等相关费用 4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	27				0
5	030502012003	语音信息插座(六类信息插座)	1. 名称:语音信息插座(六类信息插座) 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、系统调试等相关费用 4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	38				0
6	030502010001	24口RJ45配线架(含模块、理线器、尾纤)	1. 名称:RJ45配线(含模块、理线器、尾纤)	个	12				0

)	2. 规格:24口 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装、端接模块、理线器安装,跳线,跳块卡接,放布尾纤,跳线测试,标签的制作等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030502010002	24芯LC口光纤配线架(含模块、理线器、尾纤)	1. 名称:LC口光纤配线架(含模块、理线器、尾纤) 2. 规格:24芯 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装、端接模块、理线器安装,跳线,跳块卡接,放布尾纤,跳线测试,标签的制作等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
8	030502010003	12芯LC口光纤配线架(含模块、理线器、尾纤)	1. 名称:LC口光纤配线架(含模块、理线器、尾纤) 2. 规格:12芯 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装、端接模块、理线器安装,跳线,跳块卡接,放布尾纤,跳线测试,标签的制作等相关费用 4. 接地、单体及系统调试	个	3				0

			5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030502007001	24芯室内单模光纤	1. 名称:室内单模光纤 2. 规格:24芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、测试、分线接线箱(盒)、终端盒安装、单体及系统调试等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	128.11				0
10	030502005001	六类4对UTP	1. 名称:六类UTP 2. 线缆对数:4对 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装、单体及系统调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7909.39				0
11	030411001016	配管 JDG20	1. 名称及规格:镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1691.47				0
		综合布线系统合计							
		计算机网络系统							
1	030501012001	核心交换机	1. 名称:核心交换机	套	1				0

			2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件安装、接线、单体及系统调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030501012002	24口POE交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件安装、接线、单体及系统调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				0
3	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1. 名称:计算机网络系统调试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
		计算机网络系统合计							
		视频安防系统							
1	030507001001	高清半球IP摄像机(1080P)	1. 名称:高清半球IP摄像机(1080P, 含支架) 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 本体安装、附件(含底座、支吊架、电源及适配器等)安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	12				0
2	030507001002	人脸识别高清半球	1. 名称:人脸识别高清	套	2				0

		IP摄像机(1080P)	半球IP摄像机 (1080P, 含支架) 2. 规格型号: 详见图纸及用户需求书 3. 本体安装、附件(含底座、支吊架、电源及适配器等)安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030507001003	室内彩色半球宽动态摄像机(1080P)	1. 名称: 日夜型室外高清枪式IP摄像机 (1080P, 含支架) 2. 规格型号: 详见图纸及用户需求书 3. 本体安装、附件(含底座、支吊架、电源及适配器等)安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4. 调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	套	4				0
4	030501013001	无线网桥	1. 名称: 无线网桥 2. 包含本体安装、接线、接地、调试、试运行等相关费用 3. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				0
5	030501013002	视频(人脸)分析服务器	1. 名称: 视频(人脸)分析服务器 2. 规格型号: 详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件安装、接线、操作系统及系统应用软件安装、测试	台	1				0

			等相关费用 4. 调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030501004001	网络磁盘阵列机	1. 名称:网络磁盘阵列机（15块5T硬盘） 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含设备主材及其随机配套配件安装，支架制作、安装，除锈、刷油，校接线，接地，单体调试、试运行，联合调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需一切工作内容	台	1				0
7	030502005002	六类4对UTP	1. 名称:六类UTP 2. 线缆对数:4对 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装、单体及系统调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1749.07				0
8	030411001017	配管 JDG20	1. 名称及规格:镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、	m	132.71				0

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:视频监控系统调试 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
		视频安防系统合计							
		光纤入户系统							
1	030502001002	42U标准机柜	1. 名称:42U落地机柜 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030502010004	24芯ODF配线架（含模块、理线器、尾纤）	1. 名称:ODF配线架（含模块、理线器、尾纤） 2. 规格:24芯 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装、端接模块、理线器安装，跳线，跳块卡接，放布尾纤，跳线测试，标签的制作等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
3	030502001003	配线箱	1. 名称:配线箱 2. 安装方式:综合考虑 3. 包含接线箱安装，孔洞预留、支架制作、安	台	2				0

			装,除锈、刷油,接地等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404017051	24芯光纤分纤箱	1. 名称:24芯光纤分纤箱 2. 规格、要求:详见图纸及用户需求书 3. 支架制作、安装及其除锈刷油 4. 箱体安装、接地、单体及系统调试 5. 含模块、布放尾纤、光纤耦合器安装,尾纤测试、熔接等 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030502012004	六类数据信息插座	1. 名称:六类数据信息插座 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、系统调试等相关费用 4. 包含底盒安装,本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补,焊、压接线端子等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				0
6	030502007002	12芯室内单模光纤	1. 名称:室内单模光纤 2. 规格:12芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤	m	80.2				0

			连接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、终端盒安装、单体及系统调试等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030502007003	24芯室内单模光纤	1. 名称:室内单模光纤 2. 规格:24芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、终端盒安装、单体及系统调试等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	37.67				0
8	030502005003	六类4对UTP	1. 名称:六类UTP 2. 线缆对数:4对 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装、单体及系统调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	79.42				0
9	030411001018	配管 JDG20	1. 名称及规格:镀锌电线管JDG20 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	89.21				0
		光纤入户系统合计							
		五方通话系统							

1	030501007001	网关	1. 名称:网关 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含本体及配件安装、接线、单体及系统调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030411004018	电梯监控线 ZR-RVSP-4X1.5	1. 名称:电梯监控线 2. 型号:ZR-RVSP 3. 规格:4x1.5 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、焊、压接线端子、接地等费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	73.33				0
3	030411004019	五方通话线 ZR-RVVP-3X1.0	1. 名称:五方通话线 2. 型号:ZR-RVVP 3. 规格:3x1.0 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、焊、压接线端子、接地等费用 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	73.33				0
4	030411001019	配管 JDG25	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG25 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	146.66				0

		五方通话系统合计							
		配电系统							
1	030404017052	弱电机房双电源配电箱ZRDAP1 15KW	1. 名称:弱电机房双电源配电箱ZRDAP1 2. 规格:15KW 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404017053	弱电机房配电箱ZRDAP1-1 10.5KW	1. 名称:弱电机房配电箱ZRDAP1-1 2. 规格:10.5KW 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
3	030414007001	UPS不间断电源10kVA 180min	1. 名称:UPS不间断电源10kVA180min 2. 包含安装、蓄电池、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				0
4	030411004020	配线 ZC-BV-10	1. 名称及规格: 配线 ZC-BV-10 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用	m	125.372				0

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		配电系统合计							
		弱电线槽							
1	030411002002	金属线槽 MR-200*100	1. 名称、规格:金属线槽MR-200*100厚度1.5mm 5.. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	248.02				0
2	030411002003	金属线槽 MR-100*100	1. 名称、规格:金属线槽MR-100*100厚度1.5mm 5.. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 6. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	248.02				0
		弱电线槽合计							
		无线通信部分							
1	031102002001	室内吸顶天线	1. 名称:全向吸顶天线 2. 规格型号: 高频:800~3700MHz高频4.8dBi 3. 包含本体安装、接线	副	39				0

			、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031102002002	壁装天线	1. 名称:定向壁挂天线 2. 规格型号: 宽频:800~3700MHz (低频90° 7dBi, 高频75° 8dBi) 3. 包含本体安装、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	副	2				0
3	031102004001	阻燃馈线 1/2"	1. 名称及规格:阻燃馈线1/2" 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线接线箱(盒)安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	445.4				0
4	031102004002	阻燃馈线 7/8"	1. 名称及规格:阻燃馈线7/8" 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线接线箱(盒)安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26				0
5	031102007001	耦合器	1. 名称:耦合器 2. 规格:腔体/200W/5dB (800MHz-3700MHz) 3. 包含本体安装、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
6	031102007002	耦合器	1. 名称:耦合器 2. 规格:腔体/200W/6dB (800MHz-3700MHz) 3. 包含本体安装、接线、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需	个	2				0

			的一切相关工作						
7	031102007003	耦合器	1. 名称:耦合器 2. 规格:腔体 /200W/7dB (800MHz- 3700MHz) 3. 包含本体安装、接线 、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	9				0
8	031102007004	耦合器	1. 名称:耦合器 2. 规格:腔体 /200W/10dB (800MHz- 3700MHz) 3. 包含本体安装、接线 、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	7				0
9	031102007005	耦合器	1. 名称:耦合器 2. 规格:腔体 /200W/12dB (800MHz- 3700MHz) 3. 包含本体安装、接线 、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	8				0
10	031102007006	耦合器	1. 名称:耦合器 2. 规格:腔体 /200W/15dB (800MHz- 3700MHz) 3. 包含本体安装、接线 、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				0
11	031102007007	功分器	1. 名称:功分器 2. 规格:腔体/200W/二 功分 (800MHz- 3700MHz) 3. 包含本体安装、接线 、调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	4				0
12	031102012001	基站设备	1. 名称:光缆终端箱 2. 包含接线箱安装, 孔 洞预留、支架制作、安	套	1				0

			装, 除锈、刷油, 接地等相关费用 3. 接地、调试 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030411002004	线槽	1. 名称及规格: 塑料PVC线槽99*40 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5				0
14	030411001020	配管	1. 名称及规格: 塑料电线管PC40 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				0
15	030411001021	配管	1. 名称及规格: 塑料电线管PC32 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上	m	80				0

			<p>开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
16	030411001022	难燃波纹管 32	<p>1. 名称及规格: 塑料难燃波纹管DN32</p> <p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	20				0
17	030411001023	难燃波纹管 40	<p>1. 名称及规格: 塑料难燃波纹管DN40</p> <p>2. 敷设方式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需</p>	m	10				0

			的一切相关工作						
18	030404035005	二三极安全型插座	1. 名称:二三极安全型插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	318				0
19	030404031001	电表 10A	1. 名称:单相电表 220V10A 2. 型号规格:按设计要求 3. 包含本体及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
		无线通信部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007005	高层施工增加		项	1				0
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合楼 智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	24667.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#综合楼 智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	24667.34	
合计			24667.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合楼 智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合楼 智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1#综合楼 智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合楼 智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1#综合楼 智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 电梯工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030107001001	无障碍电梯	1. 名称:无障碍电梯 （无机房） 2. 层数:5层 3. 站数:5站 4. 提升高度、速度:提升高度17.4米，载重量1350kg, 额定速度1m/s 5. 要求:含预埋件、井道及机房通风空调、照明、控制系统、联动系统、接地系统，整体安装、金属门套、控制电箱（柜）及其至电机间的管线、试运行、验收 6. 轿厢：尺寸不应小于1.50m(深度)X1.60m(宽度)（厂家为准），轿厢的侧壁上应设高0.90~1.10m带盲文的选层按钮,盲文宜设于按钮旁;轿厢三面壁上应设高0.85~0.90m扶手;轿厢内应设电梯运行显示装置和报层音响;轿厢正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料;参照13ZJ301P43\12J926G2 7. 电梯门前：呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m~1.10m,且距内转角处侧墙距离不应小于400mm;按钮应设置盲文标志;呼叫按钮前应设置提示盲道;应设置电梯运行显示装置和抵	部	1				0

			达音响。参照 13ZJ301P43\12J926G2。 8.其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 9.完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007006	高层施工增加		项	1				0
2	031301017007	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合楼 电梯工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合楼 电梯工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9015.87		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：1#综合楼 电梯工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9015.87	
合计			9015.87	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合楼 电梯工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合楼 电梯工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：1#综合楼 电梯工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合楼 电梯工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：1#综合楼 电梯工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#训练塔-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		雨水排水系统							
1	031004014011	87型雨水斗 DN100	1. 名称及规格:87型铸铁雨水斗DN100 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
2	031004014012	溢流口 DN100	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
3	031004014013	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
4	031001006022	PVC-U中空螺旋管 DN100	1. 名称及规格:PVC-U中空螺旋管DN110 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件（含阻火圈）、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	79				0
5	031001006023	PVC-U雨水管 DN100	1. 名称及规格::PVC-U雨水管DN100 4. 连接形式:粘接	m	11.74				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#训练塔-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#训练塔-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	547.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#训练塔-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	547.89	
合计			547.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#训练塔-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#训练塔-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2#训练塔-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2#训练塔-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2#训练塔-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#训练塔-消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室内消火栓系统							
1	030901010003	室内消火栓	1. 名称及规格:铝合金消火栓箱图集15S202-P19 2. 消火栓规格:室内消火栓DN65 3. 消火栓、水带、软管卷盘、水枪、喷嘴、警铃、指示灯、2具MF/ABC4灭火器等。 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11				0
2	030901010004	兼屋面试验消火栓	1. 名称及规格:铝合金消火栓箱图集15S202-P19 2. 消火栓规格:室内消火栓DN65 3. 消火栓、水带、软管卷盘、水枪、喷嘴、警铃、指示灯、2具MF/ABC4灭火器、压力表等。 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
3	031003003030	闸阀	1. 类型:明杆闸阀DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 本体及附件安装 5. 其他: 符合设计明示要求.. 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
4	030901002006	热浸镀锌钢管 DN65	1. 名称及规格: 热浸镀锌钢管DN65	m	17.53				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#训练塔-消防水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#训练塔-消防水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1476.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#训练塔-消防水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1476.91	
合计			1476.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#训练塔-消防水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#训练塔-消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2#训练塔-消防水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2#训练塔-消防水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2#训练塔-消防水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#训练塔-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		进线电缆							
1	030408001021	电力电缆 WDZC-YJV-B1 (d1, t1)-3x10	1. 名称及规格:电力电缆WDZC-YJV-B1 (d1, t1)-3x10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.22				0
		进线电缆合计							
		配电箱							
1	030404017054	1APXLT照明配电箱 10KW以下	1. 名称:照明配电箱1APXLT 2. 规格:以图纸为准 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模	台	1				0

			块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		配电箱合计							
		照明系统							
1	030412005014	LED圆形吸顶灯 12W	1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	17				0
2	030404034007	声光控延迟开关	1. 名称:声光控延迟开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙壁暗装,底边距地1.3m 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装,本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补,焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				0
3	030404035006	二三极安全型插座	1. 名称:二三极安全型插座	个	6				0

			2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030411004021	配线 WDZC-BYJ-B1-2.5	1. 名称及规格: 配线 WDZC-BYJ-B1-2.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	348.75				0
5	030411004022	配线 WDZC-BYJ-B1-4	1. 名称及规格: 配线 WDZC-BYJ-B1-4 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	241.72				0
6	030411001024	配管 JDG20	1. 名称及规格: 镀锌电线管JDG20	m	194.62				0

			2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		照明系统合计							
		防雷系统							
1	030414009002	防雷接地	1. 名称: 防雷接地 2. 包含接地极(板)制安、接地母线敷设、避雷引下线敷设、接地跨接线、金属构件、桩承台、门窗接地、总等电位端子箱安装、等电位联结端子箱安装、等电位连接、防雷设施制安、均压环敷设、避雷带(网)的连接、接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用 3. 包含地上、地下工程的防雷接地 4. 此费用单项包干, 结算不做调整 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
		防雷系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007009	高层施工增加		项	1				0
2	031301017010	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#训练塔-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#训练塔-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1150.07		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：2#训练塔-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1150.07	
合计			1150.07	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#训练塔-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#训练塔-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：2#训练塔-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：2#训练塔-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：2#训练塔-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-通风工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		空调系统（预留套管）							
1	031002003004	空调套管制作安装	1. 名称、类型:空调套管制作安装 2. 材质:一般钢套管 3. 规格:DN80 4. 其他详见设计图纸及相关设计规范	个	3				0
		空调系统（预留套管）合计							
		通风系统							
1	030404033005	排气扇 PQ200	1. 名称:排气扇 2. 型号:PQ200 3. 规格:风量:200CMH静压:50Pa参考功率:29W噪声:39dB(A) 自带止回阀 3. 安装方式:吊装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱、设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 软管接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装 7. 电机检查接线、调试 8. 其他:未尽事项详见工程量清单计价说明、设计图纸、技术需求等 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404033006	家用楼顶式电风扇	1. 名称:家用楼顶式电风扇 2. 规格:风量:60CMH参	台	1				0

			考功率:55W噪声 :55dB(A)扇叶直径 Φ400 3. 电气检查接线 5. 电气检查接线、调试 6. 支架制作、安装、除锈、刷油 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030702001005	镀锌薄钢板通风风管 0.5mm	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度: 厚0.5mm 4. 综合考虑: 接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架除锈、刷油 8. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.33				0
		通风系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007011	高层施工增加		项	1				0
2	031301017012	脚手架搭拆费		项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-通风工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#通讯室、门岗-通风工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	46.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#通讯室、门岗-通风工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		46.98	
合计			46.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#通讯室、门岗-通风工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#通讯室、门岗-通风工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-通风工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-通风工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3#通讯室、门岗-通风工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通信室、门岗-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		低压电缆							
1	030408001022	电力电缆 WDZA-YJV-B1 (d1, t1)-4x25+1x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJV-B1 (d1, t1) 3. 规格:4*25+1*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8.25				0
2	030408001023	电力电缆 WDZB-YJV-B1 (d1, t1)-4x185+1x95	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJV-B1 (d1, t1) 3. 规格:4*185+1*95 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆	m	8.25				0

			T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		低压电缆合计							
		配电箱							
1	030404017055	1APTXS双电源动力配电箱 11-50KW	1. 名称:1APTXS双电源动力配电箱 2. 规格:11-50KW 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
		配电箱合计							
		动力线缆							
		动力线缆合计							
		照明系统							
		照明系统合计							
		照明灯具							
1	030412005015	LED圆形吸顶灯 12W	1. 名称:LED圆形吸顶灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、	套	2				0

			接地、焊压接线端子、 支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
2	030412005016	600*600栅格灯 36W	1. 名称:600*600栅格灯 2. 规格:36W 4. 包含各类预埋件留设、 接线盒安装、成套灯具 (含光源)及配件安装、 金属软管、接线、 接地、焊压接线端子、 支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	4				0
3	030412005017	1x16W单管荧光灯	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:1x16W 3. 安装形式:吸顶式 4. 包含各类预埋件留设、 接线盒安装、成套灯具 (含光源)及配件安装、 金属软管、接线、 接地、焊压接线端子、 支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	套	2				0
4	030412004002	防水防雾筒灯 9W	1. 名称:防水防雾筒灯 2. 规格:12W 3. 安装形式:嵌入式 4. 包含各类预埋件留设、 接线盒安装、成套灯具 (含光源)及配件安装、 金属软管、接线、 接地、焊压接线端子、 支架、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	套	2				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		照明灯具合计							
		开关插座							
1	030404035007	二三极安全型插座	1. 名称:二三极安全型插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				0
2	030404035008	防水二三极安全型插座	1. 名称:防水二三极安全型插座 2. 规格:AC250V, 10A 3. 安装方式:暗装 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
3	030404034008	双联单控开关 10A	1. 名称:双联单控开关	个	1				0

			2. 规格:10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 底边距地1.3m 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404034009	三联单控开关 10A	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:墙壁暗装, 底边距地1.3m 4. 包含本体及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 5. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
		开关插座合计							
		照明线管							
1	030411004023	配线 WDZC-BYJ-B1-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZC-BYJ-B1 3. 规格:2.5	m	143.71				0

			4. 敷设方式: 综合考虑 5. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、焊、压接线端子、接地等费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030411004024	配线 WDZC-BYJ-B1-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:WDZC-BYJ-B1 3. 规格:4 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、焊、压接线端子、接地等费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	182.08				0
3	030411001025	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	55.19				0
4	030411001026	配管 JDG25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25*1.5mm	m	43.23				0

			4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		照明线管合计							
		防雷系统							
1	030414009003	防雷接地	1. 名称: 防雷接地 2. 包含接地极(板)制安、接地母线敷设、避雷引下线敷设、接地跨接线、金属构件、桩承台、门窗接地、总等电位端子箱安装、等电位联结端子箱安装、等电位连接、防雷设施制安、均压环敷设、避雷带(网)的连接、接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用 3. 包含地上、地下工程的防雷接地 4. 此费用单项包干, 结算不做调整 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
		防雷系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措							

		施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007012	高层施工增加		项	1				0
2	031301017013	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通信室、门岗-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#通信室、门岗-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1576.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#通信室、门岗-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1576.21	
合计			1576.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#通信室、门岗-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#通信室、门岗-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3#通信室、门岗-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3#通信室、门岗-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3#通信室、门岗-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通信室、门岗-智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合布线系统							
1	030502001004	9U机柜	1. 名称:9U机柜 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030502010005	24口RJ45配线架（含模块、理线器、尾纤）	1. 名称:RJ45配线（含模块、理线器、尾纤） 2. 规格:24口 3. 型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装、端接模块、理线器安装，跳线，跳块卡接，放布尾纤，跳线测试，标签的制作等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				0
3	030502010006	24芯LC口光纤配线架（含模块、理线器、尾纤）	1. 名称:LC口光纤配线架（含模块、理线器、尾纤）	个	1				0

			2. 规格:24芯 3. 包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装、端接模块、理线器安装,跳线,跳块卡接,放布尾纤,跳线测试,标签的制作等相关费用 4. 接地、单体及系统调试 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030502012005	六类数据信息插座	1. 名称:六类数据信息插座 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、系统调试等相关费用 4. 包含底盒安装,本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补,焊、压接线端子等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
5	030502012006	语音信息插座(六类信息插座)	1. 名称:语音信息插座(六类信息插座) 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、系统调试等相关费用 4. 包含底盒安装,本体安装,接线,接地,于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补,焊、压接线端子等 5. 完成本清单项目所	个	4				0

			需的一切相关工作						
6	030502007004	24芯室内单模光纤	1. 名称:单模光纤 2. 规格:24芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、终端盒安装、单体及系统调试等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.26				0
7	030502005004	六类4对UTP	1. 名称:六类UTP 2. 线缆对数:4对 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线盒安装、单体及系统调试等相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	107				0
8	030411001027	配管 JDG20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20*1.5mm 4. 敷设方式:综合考虑 5. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开创槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	107				0
9	030502009001	网络跳线	1. 名称:网络跳线 2. 敷设、焊（绕、卡）接、试通 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所	条	8				0

			需的一切相关工作						
10	030502009002	光纤跳线	1. 名称:光纤跳线 2. 敷设、焊（绕、卡）接、试通 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 4完成本清单项目所需的一切相关工作	条	1				0
		综合布线系统合计							
		计算机网络系统							
1	030501012003	24口POE交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件安装、接线、单体及系统调试等相关费用 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
		计算机网络系统合计							
		视频安防监控系统							
1	030507014001	网络控制键盘	1. 名称:网络控制键盘 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含设备主材及其随机配套配件安装, 校接线, 接地, 单体调试、试运行, 系统调试等相关费用 4. 调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	台	1				0
2	030506004001	网络视频解码器	1. 名称:网络视频解码器 2. 规格:详见图纸及用户需求书 3. 包含设备主材及其随机配套配件安装, 校接	台	1				0

			线，接地，单体调试、试运行，系统调试等相关费用 4. 调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	030501013003	视频监控管理工作站	1. 名称:视频监控管理工作站 2. 规格:详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件安装、接线、操作系统及系统应用软件安装、测试等相关费用 4. 调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
		视频安防监控系统合计							
		公共广播系统							
1	030501013004	NTP服务器(对时服务器)	1. 名称:NTP服务器(对时服务器) 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件安装、接线、操作系统及系统应用软件安装、测试等相关费用 4. 单体及系统调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030506007001	前置放大器	1. 名称:前置放大器 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书	个	1				0

			3. 包含本体及配件安装、接线、测试等相关费用 4. 系统调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030506001001	寻呼话筒	1. 名称:寻呼话筒 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件(含底座、适配器、电池等)安装、接线、测试等相关费用 4. 系统调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030506004002	合并式播放器	1. 名称:合并式播放器 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件安装、接线、操作系统及系统应用软件安装、测试等相关费用 4. 单体及系统调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030506004003	IP网络控制主机	1. 名称:IP网络控制主机 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 本体安装、附件安装 4. 调试、试运行 5. 未尽事项详见图纸、	台	1				0

			招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等						
6	030506004004	智能控制主机	1. 名称:智能控制主机 2. 规格型号:详见图纸 及用户需求书 3. 包含本体及配件安装 、接线、操作系统及系 统应用软件安装、测试 等相关费用 4. 单体及系统调试、试 运行 5. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
7	030506004005	消防采集器	1. 名称:消防采集器 2. 规格型号:详见图纸 及用户需求书 3. 包含本体及配件安装 、接线、调试等相关费 用 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
8	030506001002	IP网络音箱	1. 名称:IP网络音箱 2. 规格型号:详见图纸 及用户需求书 3. 包含本体及配件安装 、接线、调试等相关费 用 4. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
		公共广播系统合计							
		智能配电系统							

1	030414007002	UPS不间断电源10kVA 180min	1. 名称:UPS不间断电源 10kVA180min 2. 包含安装、电池、接 地、单机调试、接线等 相关费用 3. 未尽事项详见图纸、 招标文件、工程量清单 计价说明、国家相关规 范等 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	系统	1				0
2	030404017056	门岗双电源配电箱 ZRDAP2 15KW	1. 名称:门岗双电源配 电箱ZRDAP2 2. 规格:15KW 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
3	030404017057	门岗弱电配电箱AF- RDAP1 7.5KW	1. 名称:门岗弱电配电 箱AF-RDAP1 2. 规格:7.5KW 3. 包含基础型钢制作安 装、箱体安装、接地、 单机调试、接线等相关 费用 4. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
4	030411004025	配线 ZC-BV-10	1. 名称:配线 2. 配线形式:ZC-BV 3. 规格:10 4. 敷设方式: 综合考虑 5. 包含支持体(夹板、 绝缘子、街码等)安装 、焊、压接线端子、接 地等费用 6. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑	m	92.677				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通信室、门岗-智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010014	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011014	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008014	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009014							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#通信室、门岗-智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6169.43		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#通信室、门岗-智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		6169.43	
合计			6169.43	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#通信室、门岗-智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#通信室、门岗-智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3#通信室、门岗-智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3#通信室、门岗-智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3#通信室、门岗-智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		卫生器具							
1	031004003003	洗脸盆 冷热水	1. 材质:感应式洗脸（手）盆冷热水 2. 安装方式：综合考虑 3. 包含成套感应水龙头及其配件、角阀、软管、去水器等洁具配件 4. 本体及附件安装 5. 电气接线、调试 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
2	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格:金属 2. 包含成套冷热水龙头、软管等配件 3. 本体、及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
3	031004006003	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 包含成套大便器（含水箱、盖板）、角阀、软管、存水弯等配件 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
4	031004014014	地漏	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN75 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
		卫生器具合计							
		给水系统							
1	031003013009	水表 DN32	1. 安装部位(室内外):室内 2. 型号、规格:DN32	组	1				0

			3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:带1截止阀 5. 其他详见设计图纸及相关设计规范6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001006024	PP-R给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管、DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件(含阻火圈)的制作、安装 6. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 9. 凿(压)槽及修补 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.45				0
3	031001006025	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管、DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件(含阻火圈)的制作、安装 6. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 9. 凿(压)槽及修补 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.32				0
4	031001006026	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R给水管、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件(含阻火	m	7.12				0

			圈)的制作、安装 6. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 9. 凿(压)槽及修补 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		给水系统合计							
		热水系统							
1	031001006027	PP-R给水管(耐温型) DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R给水管(耐温型)、DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装 7. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 8. 管道支架制作安装及除锈刷油 9. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 10. 凿(压)槽及修补 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.87				0
2	031001006028	PP-R给水管(耐温型) DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R给水管(耐温型)、DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. . 绝热材料品种:超细玻璃棉保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔厚25mm 6. 管道、管件及卡箍的制作、安装	m	7.6				0

			7. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 8. 管道支架制作安装及除锈刷油 9. 管道试压、消毒、吹洗、冲洗 10. 凿(压)槽及修补 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		热水系统合计							
		污废水排水系统							
		污废水排水系统合计							
		重力流排水							
1	031001006029	UPVC排水管 DN50	1. 名称及规格:UPVC排水管、DN50 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件（含阻火圈）、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.01				0
2	031001006030	UPVC排水管 DN100	1. 名称及规格:UPVC排水管、DN110 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件（含阻火圈）、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压及泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补	m	3.1				0

			8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		重力流排水合计							
		冷凝水排水							
1	031001006031	PVC-U排水管 DN50	1. 名称及规格:UPVC排水管DN50 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件(含阻火圈)、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压、泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 防结露措施:硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔, 保温层厚25mm 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1.15				0
2	031001006032	PVC-U给水管 DN32	1. 名称及规格:PVC-U给水管DN32 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件(含阻火圈)、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 5. 管道刷油, 管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压、泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 防结露措施:硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔, 保温层厚25mm 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4				0
3	031001006033	PVC-U给水管 DN25	1. 名称及规格:PVC-U给	m	6				0

			水管DN25 2. 连接形式:粘接 3. 管道、管件（含阻火圈）、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 4. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 5. 管道刷油，管道支架制作安装及除锈刷油 6. 水压、泄漏试验 7. 凿(压)槽及修补 8. 防结露措施:硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔, 保温层厚25mm 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		冷凝水排水合计							
		雨水排水系统							
1	031004014015	87型雨水斗 DN100	1. 名称及规格:87型铸铁雨水斗DN100 2. 本体及附件安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
2	031004014016	溢流口 DN100	1. 材质:塑料 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
3	031001006034	PVC-U中空螺旋管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:中空螺旋管PVC-UDN100 4. 连接形式:粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈的制作、安装 6. 套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油	m	9.6				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#通讯室、门岗-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	341.81		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#通讯室、门岗-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		341.81	
合计			341.81	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#通讯室、门岗-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#通讯室、门岗-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3#通讯室、门岗-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3#通讯室、门岗-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		广场铺装							
1	040203007001	透水混凝土地坪	1. 混凝土强度等级 :220厚C30透水混凝土 2. 综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3. 包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	723.51				0
2	040203007002	混凝土地坪	1. 混凝土强度等级 :220厚C25混凝土 2. 综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3. 包括混凝土材料、外	m2	1592.78				0

			<p>加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	040202003001	水泥稳定石屑	<p>1. 材料:级配砂石</p> <p>2. 厚度:300</p> <p>3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算；配合比发生变更时，只调整相应材料的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	2440.01				0
4	040202003002	水泥稳定石屑	<p>1. 材料:级配砂石</p> <p>2. 厚度:150</p> <p>3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算</p>	m2	129				0

			：配合比发生变更时，只调整相应材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	040303001001	100厚砼垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：100 3. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 5. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	12.9				0
6	040204002001	耐磨砖铺设	1. 材料：600*600耐磨砖 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆 3. 计价综合考虑块料规格、颜色；铺贴部位、方式；砂浆种类、配合比；图形图案等 4. 计价包括砂垫层（结合层）、人行道砖铺设、嵌缝、材料及材料运输等相关费用 5. 当人行道砖品种发生变更时，只调整材料的价差；当块料厚度发生变更时，按厚度比进行换算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	129				0
7	050201003001	PC仿石立道牙	1. 材料：600X150X350PC仿石立道牙 2. 水泥砂浆：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑基础、垫层、后座的材料品种、安装部位、方式、砂浆种	m	69.63				0

			类、强度等级、配合比等 4. 当侧(平、缘)石材质发生变更时，只调整材料的价差；当侧(平、缘)石的规格发生变更时，按截面比进行换算 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	050201003002	PC仿石立道牙	1. 材料 : 600X150X200PC仿石平道牙 2. 水泥砂浆: 30厚 1:3干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑基础、垫层、后座的材料品种、安装部位、方式、砂浆种类、强度等级、配合比等 4. 当侧(平、缘)石材质发生变更时，只调整材料的价差；当侧(平、缘)石的规格发生变更时，按截面比进行换算 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	289.56				0
		广场铺装合计							
		停车位							
1	040203007003	混凝土地坪	1. 混凝土强度等级 :220厚C25混凝土 2. 综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等 3. 包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水	m2	124.5				0

			<p>膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	050201005001	80厚8字植草砖	<p>1. 嵌草砖规格:80厚8字植草砖</p> <p>2. 垫层: 35厚黄土粗砂（砂: 土=1: 1），震捣密实</p> <p>3. 计价综合考虑嵌草砖规格、颜色、漏空部分填土要求、铺设方式、垫层材料种类及厚度、砂浆种类、强度等级等</p> <p>4. 计价包括基层清理、原土夯实、垫层铺设、铺砖、填土、抹找平层、结合层、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>5. 当嵌草砖（格）材料品种发生变更时，只调整材料的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	124.5				0
3	040202003003	水泥稳定石屑	<p>1. 材料:级配砂石</p> <p>2. 厚度:300</p> <p>3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算；配合比发生变更时，只调整相应材料的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	124.5				0

		停车位合计							
		篮球场							
1	040205006001	硅PU橡胶面层	1. 材料品种:7厚硅PU橡胶 2. 计价综合考虑粘结层种类、厚度,压条材料种类,面层铺贴方式,材料颜色、规格等 3. 计价包括基层处理、面层、压条、材料运输等相关费用 4. 当面层材料种类、厚度发生变更时,调整面料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	467.96				0
2	040202003004	水泥稳定石屑	1. 材料:级配砂石 2. 厚度:150 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当基层厚度发生变化,按厚度比进行换算;配合比发生变更时,只调整相应材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	467.96				0
3	040203006001	细粒式沥青混凝土	1. 材料:30厚细沥青混凝土 2. 计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、粘(透)层油、材料运输等 3. 计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、喷油、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用	m2	14.04				0

			<p>4. 当沥青面层种类发生变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	040203006002	中粒式沥青混凝土	<p>1. 材料:40厚中粒石沥青混凝土</p> <p>2. 计价综合考虑石料粒径、掺和料、支模方式、粘（透）层油、材料运输等</p> <p>3. 计价包括清理下承面、沥青混凝土加工、运输、喷油、布料、面层铺筑、压实、整型等相关费用</p> <p>4. 当沥青面层种类发生变更时，只调整材料的价差；沥青面层铺装厚度发生变化，按厚度比进行换算</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	18.72				0
5	040303001002	100厚砼垫层	<p>1. 混凝土强度等级：C20</p> <p>2. 厚度：100</p> <p>3. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂</p> <p>4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它</p> <p>5. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	46.79				0
6	04B001	篮球架	<p>1. 材料:篮球架</p> <p>2. 计价综合篮球架样式、高度、尺寸、埋件、油漆，防护材料种类等</p> <p>3. 计价包括篮球架的制作、安装、埋件预埋、固定配件种类、油漆、</p>	座	2				0

			防护,混凝土基础等材料运输等一切相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	040205006002	球场标线	1.材料品种:球场PU漆白色线 2.计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等 3.计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用 4.当标线材料品种发生变更时,只调整材料的价差 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	9.85				0
		篮球场合计							
		升旗台							
1	010501003001	升旗杆(含基础)	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.基础规格:1000*1000 4.立杆材质、规格:16m高不锈钢旗杆 5.立杆安装: 6.计价综合考虑基础、垫层材料品种及厚度、除锈、防腐、油漆、底座、法兰加劲板、雨帽板、基础预埋件、土方挖填及场内运输等 7.计价包括基础、垫层铺筑、制作、喷漆或镀锌、底盘、拉盘、卡盘及杆件安装、材料及材料运输等一切相关费用 8.完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
2	010401001002	砖基础	1.材料:Mu10M7.5非黏土烧结砖砌筑 2.计价同时综合考虑施工部位、砖规格、砂浆种类及配合比等 3.计价包括砂浆制作、	m3	0.94				0

			运输、砌砖、砂浆等级、砂浆配合比、材料、材料运输等相关费用 4. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	040303001003	100厚砼垫层	1. 混凝土强度等级：C15 2. 厚度：100 3. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它 5. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	12.9				0
4	040202003005	水泥稳定石屑	1. 材料：级配砂石 2. 厚度：150 3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等 4. 计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算；配合比发生变更时，只调整相应材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	129				0
5	011102003012	防滑耐磨瓷砖楼地面	1. 面层材料：防滑耐磨瓷砖600*600*8 2. 找平层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆 3. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、块	m2	15.65				0

			<p>料颜色、嵌缝材料种类等</p> <p>4. 计价包括基层处理、找平层、结合层、面层、嵌缝、嵌防滑条、材料运输等相关费用</p> <p>5. 当块料种类、块料规格发生变更时，调整块料材料的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
		升旗台合计							
		景观构件							
1	010507003001	线形排水沟	<p>1. 成品缝隙式排水沟头</p> <p>2. 计价综合考虑抹灰砂浆种类、配合比；砌筑砂浆强度等级；伸缩缝填塞、抹面、盖板规格、构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等等</p> <p>3. 计价包括基础、垫层铺筑；混凝土拌和、运输、浇筑；侧墙浇筑或砌筑；勾缝、抹面；盖板安装、找平层、面层、混凝土材料、外加剂材料、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆等相关费用等相关费用</p> <p>4. 当砌体或垫层材料种类发生变更时，只调整砌体或垫层材料的价差；当沟截面尺寸发生变更时，按砌体截面积比进行换算；当盖板材质发生变更时，只调整盖板的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	100.94				0

2	040406001001	排水沟侧壁	<p>1. 混凝土强度等级:C20</p> <p>2. 综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等</p> <p>3. 包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费,以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时,只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	13.12				0
3	040202003006	水泥稳定石屑	<p>1. 材料:级配砂石</p> <p>2. 厚度:150</p> <p>3. 计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距等</p> <p>4. 计价包括路床(槽)整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>5. 当基层厚度发生变化,按厚度比进行换算;配合比发生变更时,只调整相应材料的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	129				0
4	010507007001	种植池	<p>1. 基座:C20混凝土浇筑</p> <p>2. 压顶面层:600X300X50芝麻灰光面花岗岩压顶</p>	m	3.5				0

			3. 侧壁面层 : 300X300X15芝麻灰光面花岗岩 4. 找平层: 20厚 1:2.5水泥砂浆 5. 垫层: 150厚级配砂石 6. 回填材料及厚度 : 400厚中砂 7. 隔离层: 土工布2层 8. 疏水层: 碎石疏水层 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	010507007002	训练塔沙池	1. 基座:C20混凝土浇筑 2. 压顶面层 : 600X300仿石砖压顶 3. 侧壁面层 : 300X300仿石砖 4. 找平层: 20厚 1:2.5水泥砂浆 5. 垫层: 150厚级配砂石 6. 回填材料及厚度 : 400厚中砂 7. 隔离层: 土工布2层 8. 疏水层: 碎石疏水层 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.6				0
6	010507007003	单双杠沙池	1. 基座:C20混凝土浇筑 2. 压顶面层 : 600X300X50芝麻灰光面花岗岩压顶 3. 侧壁面层 : 300X300X15芝麻灰光面花岗岩 4. 找平层: 20厚 1:2.5水泥砂浆 5. 垫层: 150厚级配砂石 6. 回填材料及厚度 : 400厚中砂 7. 隔离层: 土工布2层 8. 疏水层: 碎石疏水层 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	31.6				0
7	011503001008	钢丝网围栏	1. 栏杆高度:2300mm	m	285				0

			<p>2. 材料:A4钢筋网片, 80*60M型冷弯型钢详见15J001100页</p> <p>3. 计价综合栏杆(栏板)样式、栏杆规格, 栏板平面尺寸、固定配件种类, 油漆, 防护材料种类、混凝土基础等</p> <p>4. 计价包括栏杆(栏板)及基础的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用</p> <p>5. 当栏杆(栏板)材质、栏板厚度发生变更时, 只调整栏杆(栏板)材料的价差; 当相同材质的栏杆(栏板)高度发生变更时, 其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
8	011503001009	围墙铁艺栏杆	<p>1. 栏杆高度:2150mm</p> <p>2. 材料:20X20铸铁方管@110, 3厚40X60矩形钢喷深灰色防锈漆</p> <p>3. 计价综合栏杆(栏板)样式、栏杆规格, 栏板平面尺寸、固定配件种类, 油漆, 防护材料种类、混凝土基础等</p> <p>4. 计价包括栏杆(栏板)及基础的制作、安装、油漆、防护、运输等相关费用</p> <p>5. 当栏杆(栏板)材质、栏板厚度发生变更时, 只调整栏杆(栏板)材料的价差; 当相同材质的栏杆(栏板)高度发生变更时, 其结算单价按相邻高度的清单子目综合单价折算成平方米的单价取低值者进行换算</p>	m	3.2				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		景观构件合计							
		电动闸门							
1	050307014001	成品铁艺电子门	1. 成品铁艺电子门购置、安装、含电动装置系统 2. 安装场地及方式:综合考虑 3. 规格:1.9m高, 1.7m宽 4. 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	个	1				0
2	010504001004	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10M7.5非黏土烧结砖砌筑 2. 墙体类型:砌筑外墙 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时, 只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	2.01				0
3	010503001003	基础梁	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑:梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括:混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留	m3	0.82				0

			<p>孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	010503004007	圈梁	<p>1. 混凝土强度等级:C25</p> <p>2. 计价综合考虑：梁的类型、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m3	0.65				0
5	010502001009	混凝土柱	<p>1. 混凝土强度等级:C30</p> <p>2. 计价综合考虑：柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形）、类型（独立柱、构造柱）、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等</p> <p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运</p>	m3	0.5				0

			输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时, 只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	010502002001	混凝土构造柱	1. 混凝土强度等级:C30 2. 计价综合考虑: 柱的截面形式(矩形、多边形、异形、圆形)、类型(独立柱、构造柱)、升板柱帽、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等 3. 计价包括: 混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业(制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用)、泵送费, 以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条(不含设计图纸要求的止水带)等相关费用 4. 当混凝土强度等级发生变更时, 只调整混凝土材料的价差 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.97				0
7	010501001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 计价综合考虑: 部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等	m3	0.46				0

			<p>3. 计价包括：混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用</p> <p>4. 当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
8	011202001008	墙面一般抹灰	<p>1. 材料:30厚1: 2.5水泥砂浆</p> <p>2. 计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型、挂网增加人工降效</p> <p>3. 计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	28.32				0
9	010515001007	III级钢筋制安	<p>1. 钢筋种类、规格:III级钢筋制安</p> <p>2. 计价综合考虑：钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位、钢筋抗震等级等</p> <p>3. 计价包括：材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺</p>	t	0.5				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000019	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	59253.46		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		59253.46	
合计			59253.46	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园林工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		乔木							
1	050102001001	木棉	1. 种类、胸径:木棉，假植苗Φ15-17cm 2. 冠幅及苗高:H450cm、B300-350cm 3. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 4. 计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中 5. 当苗木种类、规格发生变更时，按相同胸径清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同胸径清单子目，按相近胸径（胸径差在5cm以内，含5cm）清单子目的综合单价取低值者进行换算，只调整主材的价差；没有相同或相近胸径清单子目的，按新增综合单价计算 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1				0
2	050102001002	凤凰木	1. 种类、胸径:凤凰木，假植苗Φ14-16cm 2. 冠幅及苗高:H400-	株	3				0

			<p>450cm、B300-350cm</p> <p>3. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月</p> <p>4. 计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费包含在综合单价中</p> <p>5. 当苗木种类、规格发生变更时，按相同胸径清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同胸径清单子目，按相近胸径（胸径差在5cm以内，含5cm）清单子目的综合单价取低值者进行换算，只调整主材的价差；没有相同或相近胸径清单子目的，按新增综合单价计算</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	050102001003	香樟	<p>1. 种类、胸径:香樟，假植苗 Φ 12-14cm</p> <p>2. 冠幅及苗高:H450-500cm、B250-300cm</p> <p>3. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月</p> <p>4. 计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费包含在综合单价中</p>	株	2				0

			<p>5. 当苗木种类、规格发生变更时，按相同胸径清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同胸径清单子目，按相近胸径（胸径差在5cm以内，含5cm）清单子目的综合单价取低值者进行换算，只调整主材的价差；没有相同或相近胸径清单子目的，按新增综合单价计算</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	050102001004	秋枫	<p>1. 种类、胸径:秋枫，假植苗 Φ 12-14cm</p> <p>2. 冠幅及苗高:H500-550cm、B300-350cm</p> <p>3. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月</p> <p>4. 计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中</p> <p>5. 当苗木种类、规格发生变更时，按相同胸径清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同胸径清单子目，按相近胸径（胸径差在5cm以内，含5cm）清单子目的综合单价取低值者进行换算，只调整主材的价差；没有相同或相近胸径清单子目的，按新增综合单价计算</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	株	9				0

5	050102001005	大花紫薇	<p>1. 种类、胸径:大花紫薇, 假植苗 ϕ 10-12cm</p> <p>2. 冠幅及苗高:H350-400cm、B200-250cm</p> <p>3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月</p> <p>4. 计价按综合苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类, 并满足设计和规范要求)、有机肥、树木支撑、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中</p> <p>5. 当苗木种类、规格发生变更时, 按相同胸径清单子目综合单价换算, 只调整主材价差; 没有相同胸径清单子目, 按相近胸径(胸径差在5cm以内, 含5cm)清单子目的综合单价取低值者进行换算, 只调整主材的价差; 没有相同或相近胸径清单子目的, 按新增综合单价计算</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	株	1				0
6	050102001006	黄槐	<p>1. 种类、胸径:黄槐, 假植苗 ϕ 10-12cm</p> <p>2. 冠幅及苗高:H350-400cm、B200-250cm</p> <p>3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月</p> <p>4. 计价按综合苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类, 并满足设计和规范要求)、有机肥、树木支撑、养护(含成活保养和保存保</p>	株	2				0

			<p>养)等费用计算,打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中</p> <p>5.当苗木种类、规格发生变更时,按相同胸径清单子目综合单价换算,只调整主材价差;没有相同胸径清单子目,按相近胸径(胸径差在5cm以内,含5cm)清单子目的综合单价取低值者进行换算,只调整主材的价差;没有相同或相近胸径清单子目的,按新增综合单价计算</p> <p>6.完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
7	050102001007	火焰木	<p>1.种类、胸径:火焰木,假植苗Φ12-14cm</p> <p>2.冠幅及苗高:H250-300cm、B450-500cm</p> <p>3.养护期:成活保养3个月,保存保养9个月</p> <p>4.计价按综合苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类,并满足设计和规范要求)、有机肥、树木支撑、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算,打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中</p> <p>5.当苗木种类、规格发生变更时,按相同胸径清单子目综合单价换算,只调整主材价差;没有相同胸径清单子目,按相近胸径(胸径差在5cm以内,含5cm)清单子目的综合单价取低值者进行换算,只调整主材的价差;没有相同或相近胸径清单子目的,按新增综合单价计算</p>	株	1				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		乔木合计							
		灌木							
1	050102002001	梔子花	1. 种类:梔子花 2. 冠幅及苗高:H100cm, B80cm 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 计价按综合苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类, 并满足设计和规范要求)、有机肥、树木支撑、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中 5. 当苗木种类、规格发生变更时, 按相同规格(苗高、冠幅)清单子目综合单价换算, 只调整主材价差; 没有相同规格清单子目时, 按相似清单子目(苗高、冠幅差在20cm以内, 含20cm)的综合单价取低值者进行换算, 只调整主材价差。当种植密度发生变更时, 按实调整主材的数量和相应的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	株	2				0
2	050102002002	细叶紫薇	1. 种类:细叶紫薇 2. 冠幅及苗高:H120cm, B100cm 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 计价按综合苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖	株	11				0

			<p>方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护</p> <p>（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费包含在综合单价中</p> <p>5. 当苗木种类、规格发生变更时，按相同规格（苗高、冠幅）清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同规格清单子目时，按相似清单子目（苗高、冠幅差在20cm以内，含20cm）的综合单价取低值者进行换算，只调整主材价差。当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
3	050102002003	海桐球	<p>1. 种类:海桐球</p> <p>2. 冠幅及苗高: H100cm, B80cm</p> <p>3. 养护期: 成活保养3个月，保存保养9个月</p> <p>4. 计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护</p> <p>（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费包含在综合单价中</p> <p>5. 当苗木种类、规格发生变更时，按相同规格（苗高、冠幅）清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同</p>	株	4				0

			<p>规格清单子目时，按相似清单子目（苗高、冠幅差在20cm以内，含20cm）的综合单价取低值者进行换算，只调整主材价差。当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	050102002004	四季桂花	<p>1. 种类:四季桂花</p> <p>2. 冠幅及苗高 :H100cm, B80cm</p> <p>3. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月</p> <p>4. 计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费包含在综合单价中</p> <p>5. 当苗木种类、规格发生变更时，按相同规格（苗高、冠幅）清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同规格清单子目时，按相似清单子目（苗高、冠幅差在20cm以内，含20cm）的综合单价取低值者进行换算，只调整主材价差。当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	株	4				0
5	050102002005	红花继木球	<p>1. 种类:红花继木球</p> <p>2. 冠幅及苗高</p>	株	1				0

			:H100cm, B80cm 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 计价按综合苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类, 并满足设计和规范要求)、有机肥、树木支撑、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 打凿地面、障碍物凿运费包含在综合单价中 5. 当苗木种类、规格发生变更时, 按相同规格(苗高、冠幅)清单子目综合单价换算, 只调整主材价差; 没有相同规格清单子目时, 按相似清单子目(苗高、冠幅差在20cm以内, 含20cm)的综合单价取低值者进行换算, 只调整主材价差。当种植密度发生变更时, 按实调整主材的数量和相应的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	050102002006	希茉莉	1. 种类:希茉莉 2. 冠幅及苗高:H100cm, B80cm 3. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 4. 计价按综合苗木消耗量(含成活率及运输损耗)、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类, 并满足设计和规范要求)、有机肥、树木支撑、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算, 打凿地面、障碍物凿运费	株	3				0

			<p>包含在综合单价中</p> <p>5. 当苗木种类、规格发生变更时，按相同规格（苗高、冠幅）清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同规格清单子目时，按相似清单子目（苗高、冠幅差在20cm以内，含20cm）的综合单价取低值者进行换算，只调整主材价差。当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
7	050102002007	柳叶榕	<p>1. 种类:柳叶榕（密植）</p> <p>2. 冠幅及苗高: H100cm, B150cm</p> <p>3. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月</p> <p>4. 计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中</p> <p>5. 当苗木种类、规格发生变更时，按相同规格（苗高、冠幅）清单子目综合单价换算，只调整主材价差；没有相同规格清单子目时，按相似清单子目（苗高、冠幅差在20cm以内，含20cm）的综合单价取低值者进行换算，只调整主材价差。当种植密度发生变更时，按实调整</p>	m2	113.67				0

			主材的数量和相应的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		灌木合计							
		地被							
1	050102002008	黄金假连翘	1. 种类:黄金假连翘 2. 苗高、冠幅:300-400 3. 种植密度:36株/m2 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 计价综合消耗量(含成活率及运输损耗)、栽植方式(单一、混栽、图案等)、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算 6. 当苗木规格、种类发生变更时,只调整主材价差;当种植密度发生变更时,按实调整主材的数量和相应的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	47.98				0
2	050102002009	鸭脚木	1. 种类:鸭脚木 2. 苗高、冠幅:300-400 3. 种植密度:25株/m2 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 计价综合消耗量(含成活率及运输损耗)、栽植方式(单一、混栽、图案等)、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算 6. 当苗木规格、种类发生变更时,只调整主材	m2	24.66				0

			价差；当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	050102002010	毛杜鹃	1. 种类:毛杜鹃 2. 苗高、冠幅:350-450 3. 种植密度:25株/m ² 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 计价综合消耗量（含成活率及运输损耗）、栽植方式（单一、混栽、图案等）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算 6. 当苗木规格、种类发生变更时，只调整主材价差；当种植密度发生变更时，按实调整主材的数量和相应的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	25.37				0
4	050102002011	大红花	1. 种类:大红花 2. 苗高、冠幅:350-450 3. 种植密度:25株/m ² 4. 养护期:成活保养3个月，保存保养9个月 5. 计价综合消耗量（含成活率及运输损耗）、栽植方式（单一、混栽、图案等）、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算 6. 当苗木规格、种类发生变更时，只调整主材价差；当种植密度发生变更时，按实调整主材	m ²	73.9				0

			的数量和相应的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	050102002012	红花继木	1. 种类:红花继木 2. 苗高、冠幅:300-400 3. 种植密度:49株/m ² 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 计价综合消耗量(含成活率及运输损耗)、栽植方式(单一、混栽、图案等)、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算 6. 当苗木规格、种类发生变更时, 只调整主材价差; 当种植密度发生变更时, 按实调整主材的数量和相应的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	36.06				0
6	050102002013	肾蕨	1. 种类:肾蕨 2. 苗高、冠幅:120-250 3. 种植密度:36株/m ² 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 计价综合消耗量(含成活率及运输损耗)、栽植方式(单一、混栽、图案等)、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类, 并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算 6. 当苗木规格、种类发生变更时, 只调整主材价差; 当种植密度发生变更时, 按实调整主材的数量和相应的价差 7. 完成本清单项目所需	m ²	35.2				0

			的一切相关工作						
7	050102002014	红背桂	1. 种类:红背桂 2. 苗高、冠幅:350-450 3. 种植密度:36株/m2 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 计价综合消耗量(含成活率及运输损耗)、栽植方式(单一、混栽、图案等)、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算 6. 当苗木规格、种类发生变更时,只调整主材价差;当种植密度发生变更时,按实调整主材的数量和相应的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	11.58				0
8	050102002015	花叶良姜	1. 种类:花叶良姜 2. 苗高、冠幅:25株/m2 3. 种植密度:350-450 4. 养护期:成活保养3个月, 保存保养9个月 5. 计价综合消耗量(含成活率及运输损耗)、栽植方式(单一、混栽、图案等)、开挖土质、运费、种植、肥泥、种植土(综合考虑厚度、种类,并满足设计和规范要求)、有机肥、养护(含成活保养和保存保养)等费用计算 6. 当苗木规格、种类发生变更时,只调整主材价差;当种植密度发生变更时,按实调整主材的数量和相应的价差 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.97				0
9	050102012001	台湾草	1. 草皮种类:台湾草	m2	489.72				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外园林工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000020	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外园林工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9131.01		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外园林工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		9131.01	
合计			9131.01	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外园林工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外园林工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外园林工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外园林工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外园林工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		给水工程							
1	050103002001	散射喷嘴 12A	1. 喷头规格:散射喷嘴 12A 2. 喷头参数:工作压力 2.1Bars, 射程3.7m, 半圆流量0.30m³/h, 角度可调型 3. 材质:塑料 4. 连接形式:综合考虑 5. 本体及附件安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				36.66
2	050103002002	散射喷嘴17A	1. 喷头规格:散射喷嘴 17A 2. 喷头参数:工作压力 2.1Bars, 射程5.2m, 半圆流量0.53m³/h, 角度可调型 3. 材质:塑料 4. 连接形式:综合考虑 5. 本体及附件安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20				36.66
3	050103002003	散射条形喷嘴RCS515	1. 喷头规格:散射条形喷嘴RCS515 2. 喷头参数:工作压力 2.1Bars, 射程 1.5*4.5m, 流量 0.15m³/h, 矩形喷洒 3. 材质:塑料 4. 连接形式:综合考虑 5. 本体及附件安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	46				36.66
4	031003005001	Qn取水阀	1. 规格:DN25Qn取水阀	个	1				0

			塑料3/4"接口 2. 连接形式:综合考虑 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031003005002	Qn取水阀	1. 规格:DN40Qn取水阀 塑料3/4"接口 2. 连接形式:综合考虑 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
6	031003005003	Qn取水阀	1. 规格:DN50Qn取水阀 塑料3/4"接口 2. 连接形式:综合考虑 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
7	031003005004	Qn取水阀	1. 规格:DN65Qn取水阀 塑料3/4"接口 2. 连接形式:综合考虑 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
8	030807004001	1.5寸电磁阀	1. 名称:电磁阀安装 DN40 2. 规格参数:9V直流 1.5寸电磁阀, 承压 10.3Bars 3. 连接形式:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
9	030807004002	1.5寸电磁阀	1. 名称:电磁阀安装 DN25 2. 规格参数:9V直流 1.5寸电磁阀, 承压 10.3Bars 3. 连接形式:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
10	030807004003	3寸电磁阀	1. 名称:电磁阀安装 DN65 2. 规格参数:9V直流3寸	个	1				0

			电磁阀，承压1.5MPa 3. 连接形式:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031003001022	进排气阀DN50	1. 类型:进排气阀DN50 2. 连接形式:综合考虑 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
12	031003001023	泄水阀DN65	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
13	031003001024	截止阀 DN25	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
14	031003001025	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
15	031003001026	闸阀 DN40	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
16	031003001027	闸阀 DN65	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:综合考虑 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需	个	4				0

			的一切相关工作						
17	粤 050101024001	708阀箱	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:708阀箱 2. 包含箱体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	10				0
18	粤 050101024002	910阀箱	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:910阀箱 2. 包含箱体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	7				0
19	粤 050101024003	1320阀箱	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:1320阀箱 2. 包含箱体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	5				0
20	粤 050101024004	1419-12阀箱	1. 砌筑材料品种、规格、强度等级:1419-12阀箱 2. 包含箱体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				0
21	030404022001	控制器 NODE-BT-100	1. 名称:控制器NODE-BT-100 2. 型号:单站蓝牙无线控制器, 使用9V直流电磁阀, 自带直流电磁头 3. 包含本体安装、接线、接地、单体及系统调试等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				0
22	030405001001	碱性电池 9V	1. 名称:碱性电池9V 2. 型号:用于无线遥控接收器、控制器 3. 其他详见设计图纸及	个	4				0

			相关设计规范，完成本清单项目所需的一切相关工作						
23	030503006001	降雨传感器 RAIN-CLIK	1. 名称:降雨传感器 RAIN-CLIK 2. 规格:直流，塑料外壳 3. 其他详见设计图纸及相关设计规范，完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
24	031001001002	热镀锌钢过路保护套管D159	1. 安装部位:室外 2. 介质:用于De90、De110塑料管 3. 规格、压力等级:热镀锌钢套管D159 4. 综合考虑:垫层种类及厚度 5. 包含管沟开挖、回填、土方外运 6. 包含路面层拆除及恢复 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53.63				0
25	031001006036	PE给水管 DN15 (1.0MPa)	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:干管 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件(含阻火圈)的制作、安装 6. 套管(含防水套管)制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含管沟开挖、回填、土方外运 11. 包含路面层拆除及恢复 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	81.021				0
26	031001006037	PE给水管	1. 安装部位:室外	m	84.367				0

		DN20 (1.0MPa)	2. 介质:水 3. 材质、规格:干管 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 6. 套管 (含防水套管) 制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含管沟开挖、回填、土方外运 11. 包含路面层拆除及恢复 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
27	031001006038	PE给水管 DN25 (1.6MPa)	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:支管 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 6. 套管 (含防水套管) 制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含管沟开挖、回填、土方外运 11. 包含路面层拆除及恢复 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	163.31				0
28	031001006039	PE给水管 DN32 (1.6MPa)	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:支管 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 6. 套管 (含防水套管)	m	80.115				0

) 制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含管沟开挖、回填、土方外运 11. 包含路面层拆除及恢复 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	031001006040	PE给水管 DN40 (1.0MPa)	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:干管 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 6. 套管 (含防水套管) 制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含管沟开挖、回填、土方外运 11. 包含路面层拆除及恢复 12. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	134.6				0
30	031001006041	PE给水管 DN50 (1.0MPa)	1. 安装部位:室外 2. 介质:水 3. 材质、规格:干管 4. 连接形式:热熔连接 5. 管道、管件 (含阻火圈) 的制作、安装 6. 套管 (含防水套管) 制作、安装 7. 管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类	m	2.799				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010015	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011015	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008015	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009015							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000021	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3572.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		3572.34	
合计			3572.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：景观给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：景观给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		配电装置							
1	030404017058	配电总箱1YLAL	1. 名称:配电总箱1YLAL 2. 箱内元器件:参考配电箱系统图 3. 安装方式:落地安装 4. 其他详见设计图纸及相关设计规范	台	1				0
		配电装置合计							
		照明器具							
1	030412008001	庭院灯	1. 名称:庭院灯 2. 灯杆的材质及高度:灯杆高3.5米 3. 灯架的型号、规格:暖白色30W, LED灯 4. 包含挖填土、基础制做、各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试、防水防火封堵等相关费用； 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	19				0
2	030412004003	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 型号:暖白色5W, LED灯 3. 安装形式:综合考虑； 4. 包含挖填土、基础制做、各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具	套	6				0

			（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试、防水防火封堵等相关费用； 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030412008002	球场灯	1. 名称:球场灯 2. 灯杆的材质及高度:6米 3. 灯架的型号、规格:功率2x200W, LED灯 4. 包含挖填土、基础制做、各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试、防水防火封堵等相关费用； 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				0
		照明器具合计							
		配管、配线							
1	030408001024	电力电缆 VV-3x4.0	1. 名称:电力电缆 2. 型号:VV 3. 规格:3x4.0 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防水及防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单	m	792				0

			<p>体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌、电缆标志桩等相关费用</p> <p>7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>8. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	040803002001	电缆保护管	<p>1. 规格:Φ100</p> <p>2. 材质:热镀锌钢管</p> <p>3. 敷设方式:埋地敷设</p> <p>4. 包含挖填管沟、垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	244.458				0
3	040804001001	电缆保护管	<p>1. 材质:PC塑料管</p> <p>2. 规格:Φ32</p> <p>3. 配置形式:埋地敷设</p> <p>4. 包含挖填管沟、垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	640.45				0
4	040504002001	手孔井	<p>1. 名称:手孔井</p> <p>2. 规格:1m×1m×1.2m</p> <p>3. 类型:砌筑井</p> <p>4. 包含挖填井坑、垫层、基础铺筑及养护,模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,井身砌筑、勾缝及</p>	座	1				0

			抹面,流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、爬梯制作安装、电缆支架、预埋电缆套管、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	040504002002	手孔井	1.名称:手孔井 2.规格:0.8mx0.8mx1m 3.类型:砌筑井 4.包含挖填井坑、垫层、基础铺筑及养护,模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,井身砌筑、勾缝及抹面,流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、爬梯制作安装、电缆支架、预埋电缆套管、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	座	7				0
		配管、配线合计							
		土石方工程							
		土石方工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007015	高层施工增加		项	1				0

2	031301017016	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010016	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011016	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008016	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009016							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000022	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7432.34		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		7432.34	
合计			7432.34	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：景观电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：景观电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：景观电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：景观电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		市政给水系统							
1	031003013010	生活用水水表 DN150	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN150 3. 附件配置:闸阀2个,倒流防止器1个,Y型过滤器1个 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
2	031003013011	消防用水水表 DN100	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN100 3. 附件配置:闸阀2个,倒流防止器1个,Y型过滤器1个 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
3	031003013012	绿化水表 DN80	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN80 3. 附件配置:闸阀2个,倒流防止器1个,Y型过滤器1个 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
4	040504001001	水表井	1. 名称:砖砌矩形水表井 3. 类型:砌筑井规格按设计图纸 4. 包含垫层、基础铺筑及养护,模板制作安装、混凝土制作、运输、	座	3				0

			浇筑、养护,模板制作、安装、拆除,井身砌筑、勾缝及抹面,流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、爬梯制作安装、电缆支架、预埋电缆套管、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001005002	球墨铸铁给水管DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN150 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装 6. 套管(含防水套管)制作、安装 7. 管道除锈、刷油、防腐,管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含路面层拆除及恢复 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				0
6	031001005003	球墨铸铁给水管DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN100 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装 6. 套管(含防水套管)制作、安装 7. 管道除锈、刷油、防	m	120.32				0

			腐，管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含路面层拆除及恢复 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031001005004	球墨铸铁给水管 DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN80 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装 6. 套管(含防水套管)制作、安装 7. 管道除锈、刷油、防腐，管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含路面层拆除及恢复 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				0
8	031001005005	球墨铸铁给水管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN32 4. 连接形式:承插式胶圈接口 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装 6. 套管(含防水套管)制作、安装 7. 管道除锈、刷油、防腐，管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗	m	24.72				0

			9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含路面层拆除及恢复 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		市政给水系统合计							
		消防给水系统							
1	030901012001	消火栓水泵接合器 (带三阀)	1. 安装部位:地上 2. 型号、规格:SQD150-1.6 3. 附件材质、规格:自带安全阀、止回阀、闸阀	套	2				0
2	粤 050101024005	消防取水口 DN150	1. 名称:消防取水口 2. 规格:DN150 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、材料场内外运输等 4. 按图纸设计施工,具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2				0
3	031003003031	闸阀 DN150	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2				0
4	040504001002	阀门井	1. 名称:砖砌圆形阀门井 2. 详见设计图纸及图集 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、材料场内外运输等 4. 按图纸设计施工,具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	2				0
5	031001005006	球墨铸铁给水管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁给水管DN150 4. 连接形式:承插式胶圈接口	m	219.35				0

			5. 管道、管件及卡箍的制作、安装 6. 套管（含防水套管）制作、安装 7. 管道除锈、刷油、防腐，管道支架制作安装及除锈刷油 8. 管道试压、消毒、冲洗 9. 综合考虑：垫层种类及厚度 10. 包含路面层拆除及恢复 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		消防给水系统合计							
		污水排水系统							
1	031004019001	钢筋混凝土隔油池 GG-1S	1. 类型：钢筋混凝土隔油池 2. 型号、规格：GG-1S 3. 安装部位：地下 4. 详国标图集04S519	套	1				0
2	031004019002	钢筋混凝土化粪池 G7-20SQF	1. 类型：钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格：G7-20SQF 3. 安装部位：地下 4. 详国标图集03S702	套	1				0
3	040504002003	预制式钢筋混凝土检查井 Φ 1000	1. 井深、尺寸：井深3m井径 Φ 1000 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径：C20 3. 垫层厚度、材料品种：C10混凝土、厚100mm 4. 定型井名称、图号：预制装配式钢筋混凝土排水检查井、06MS201-5	座	14				0
4	031001006043	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE双壁波纹管DN300 4. 连接形式：承插式橡胶密封圈接口	m	181				0

			5. 管道、管件制作安装、管道闭水试验 6. 综合考虑:管枕、垫层种类及厚度 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001006044	UPVC双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管DN100 4. 连接形式:承插式橡胶密封圈接口 5. 管道、管件制作安装、管道闭水试验 6. 综合考虑:管枕、垫层种类及厚度 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	27.34				0
		污废水排水系统合计							
		雨水排水系统							
1	040504009001	平篦式单篦雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单平篦680×380铸铁 2. 井深、尺寸:井深1m 3. 混凝土强度等级:垫层及底板C20 4. 砌筑材料品种、规格:标准砖 5. 砂浆强度等级及配合比:M10 6. 综合考虑:垫层种类及厚度、井圈及盖板等 7. 按图纸设计施工,具体做法详见设计图集 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	12				0
2	040504009002	偏沟式单篦雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单平篦680×380铸铁 2. 井深、尺寸:井深1m 3. 混凝土强度等级:垫层及底板C20 4. 砌筑材料品种、规格:标准砖 5. 砂浆强度等级及配合	座	8				0

			比:M10 6. 综合考虑:垫层种类及厚度、井圈及盖板等 7. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	040504002004	预制式钢筋混凝土检查井 ϕ 1000	1. 井深、尺寸:井深3m井径 ϕ 1000 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20 3. 垫层厚度、材料品种:C10混凝土、厚100mm 4. 定型井名称、图号:预制装配式钢筋混凝土排水检查井、06MS201-5 5. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、材料场内外运输等 6. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	15				0
4	040504001003	雨水管断接井	1. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑砖砌体 3. 勾缝、抹面要求:内侧M10水泥砂浆勾缝 4. 盖板材质、规格:成品上凸型雨水篦子 5. 砾石过滤室 20~30mm石子堆满 50~80mm石子200厚 6. 含截污篮、DN50软式透水管 7. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、材料场内外运输等 8. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 9. 完成本清单项目所需	座	9				0

			的一切相关工作						
5	031001006045	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN450 4. 连接形式:承插式橡胶密封圈接口 5. 管道、管件制作安装、管道闭水试验 6. 综合考虑:管枕、垫层种类及厚度 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.86				0
6	031001006046	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN400 4. 连接形式:承插式橡胶密封圈接口 5. 管道、管件制作安装、管道闭水试验 6. 综合考虑:管枕、垫层种类及厚度 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	37.97				0
7	031001006047	HDPE双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4. 连接形式:承插式橡胶密封圈接口 5. 管道、管件制作安装、管道闭水试验 6. 综合考虑:管枕、垫层种类及厚度 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	178.8				0
8	031001006048	UPVC双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管DN200 4. 连接形式:承插式橡胶密封圈接口 5. 管道、管件制作安装、管道闭水试验	m	137.4				0

			6. 综合考虑:管枕、垫层种类及厚度 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031001006049	UPVC双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管DN100 4. 连接形式:承插式橡胶密封圈接口 5. 管道、管件制作安装、管道闭水试验 6. 综合考虑:管枕、垫层种类及厚度 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	63.87				0
		雨水排水系统合计							
		土方工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	503.5				0
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:回填原土	m3	177.91				0
3	040103001002	回填砂	1. 填方材料品种:回填中粗砂	m3	185.26				0
4	040103001003	回填石屑	1. 填方材料品种:回填中粗砂	m3	112.96				0
		土方工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1		临水工程费用	1. 临水接驳口由承包人根据临水接入工程的招标图纸接入项目红线范围内 2. 临时用水接入工程费用包括由于施工需要而	项	1				0

			<p>发生临时占用道路开挖或顶管、恢复、管线开口接驳、阀门、水表、管道、管径等管件、阀门井、水表井、冲洗（含耗水费）、水质检验费、开关水闸费、测量费、设计图纸、办理相关申报手续（含增容费）、在本项目竣工验收合格后，承包人须对临时用水工程进行拆除、清运等所有实施费用。该费用属合价包干项目，所有相关费用均含于此费用中，除合同另有约定外，结算时不作调整。</p> <p>3. 临水工程项目红线范围后的线路由承包人自行敷设、维护、拆除、清运等，相关费用已含本项目安全防护、文明施工措施费中，发包人不再另行支付费用。</p>						
2	031301017017	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010017	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011017	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008017	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009017							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000023	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25625.14		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		25625.14	
合计			25625.14	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外埋管、电缆井							
1	040205001001	低压过线井	1. 名称:低压过线井 2. 规格尺寸:详见图纸 3. 类型: 砌筑井 4. 包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、预埋电缆套管、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	6				0
2	030408003002	镀锌钢管 SC100	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC100 3. 敷设方式:埋地 4. 包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	155.87				0
3	030408003003	镀锌钢管 SC80	1. 名称:镀锌钢管	m	130.03				0

			2. 规格:SC80 3. 敷设方式:埋地 4. 包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030408003004	镀锌钢管 SC50	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 敷设方式:埋地 4. 包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.4				0
5	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 一、二类土深度在2m内 3. 开挖方式:综合考虑 4. 开挖深度:综合考虑 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	165				0
6	010103001002	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. . 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	186.48				0

		室外埋管、电缆井合计							
		电力电缆							
1	030408001025	电力电缆 WDZA-YJV-B1 (d1, t1)-4x25+1x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJV-B1 (d1, t1) 3. 规格:4x25+1x16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	71.81				0
2	030408001026	电力电缆 WDZB-YJV-B1 (d1, t1)-4x185+1x95	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJV-B1 (d1, t1) 3. 规格:4X185+1X95 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用	m	71.81				0

			7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030408001027	电力电缆 WDZA-YJV-B1 (d1, t1)-5x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJV-B1 (d1, t1) 3. 规格:5x16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	85.26				0
4	030408001028	电力电缆 WDZC-YJV-B1 (d1, t1)-3x10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZC-YJV-B1 (d1, t1) 3. 规格:3x10 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:综合考虑 6. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头、T接头等)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及	m	18.61				0

			安装、电缆标识牌等相关费用 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		电力电缆合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007016	高层施工增加		项	1				0
2		临电接入费用	1. 临电接驳口由承包人根据临电接入工程的招标图纸接入项目红线范围内 2. 临时用电接入工程费用包括由于施工需要而发生临时电缆管、电缆进线转角井、电缆进线直通井、专用箱式配电、电力电缆、破、复混凝土路面、设计图纸、办理相关申报手续（含增容费）、在本项目竣工验收合格后，承包人须对临时用电工程进行拆除、清运等所有实施费用。该费用属合价包干项目，所有相关费用均含于此费用中，除合同另有约定外，结算时不作调整。 3. 临电工程项目红线范围后的线路由承包人自行敷设、维护、拆除、清运等，相关费用已含本项目安全防护、文明施工措施费中，发包人不再另行支付费用。	项	1				0

3	031301017018	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00024	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010018	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011018	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008018	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009018							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000024	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8135.69		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		8135.69	
合计			8135.69	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		视频监控系统（室外）							
1	030501010001	光纤收发器	1. 名称:光纤收发器 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				0
2	030904016001	摄像机电源	1. 名称:摄像机电源 2. 规格型号:详见图纸及用户需求书 3. 包含本体及配件安装、接线、调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				0
3	030412009001	室外立杆	1. 名称:室外立杆 2. 立杆高度:5m 3. 包含挖填土、基础制做、各类预埋件留设、接线盒安装、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试、防水防火封堵等相关费用； 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需	根	2				0

			的一切相关工作						
4	030411001028	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地 5. 包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15				0
5	030502007005	4芯单模光纤	1. 名称:单模光纤 2. 规格:4芯 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	127.46				0
6	030502005005	六类4对UTP	1. 名称:六类UTP 2. 线缆对数:4对 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15				0
		视频监控系统（室外）合计							
		公共广播系统（室外）							
		公共广播系统（室外）合计							
		电缆井、埋管							
1	040205001002	通信井	1. 名称:通信井 2. 规格尺寸:详见图纸 3. 类型:砌筑井 4. 包含垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作	座	7				0

			、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、预埋电缆套管、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030408003005	通信管 PVC100	1. 名称:通信管 2. 规格:PVC100 3. 敷设方式:埋地 4. 包含垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、过路套管、五孔子管、穿线用牵引铁线、盖板制安、管件、配件、支吊架制作、安装等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	278.43				0
3	010101003003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 一、二类土深度在2m内 3. 开挖方式: 综合考虑 4. 开挖深度: 综合考虑 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	136.4307				0
4	010103001003	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. . 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	49.01				0

		电缆井、埋管合计							
		主干线缆							
1	030502007006	24芯室外单模光纤	1. 名称:室外单模光纤 2. 规格:24芯 3. 其他:按设计图纸、 技术要求书及施工规范 要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	65				0
2	030502007007	4芯单模光纤	1. 名称:单模光纤 2. 规格:4芯 3. 其他:按设计图纸、 技术要求书及施工规范 要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	135				0
		主干线缆合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007017	高层施工增加		项	1				0
2	031301017019	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00025	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010019	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011019	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008019	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009019							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000025	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4619.2		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		4619.2	
合计			4619.2	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：树木保护（迁移）工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	粤 050101016001	乔木迁移	1. 苗木种类:女贞 2. 苗木规格:胸径: 17 3. 运距:5KM内 4. 养护期:12个月 5. 计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1				0
2	粤 050101016002	乔木迁移	1. 苗木种类:楝 2. 苗木规格:胸径: 11 3. 运距:5KM内 4. 养护期:12个月 5. 计价按综合苗木消耗量（含成活率及运输损耗）、开挖土质、起挖方式、运费、种植、肥泥、种植土（综合考虑厚度、种类，并满足设计和规范要求）、有机肥、树木支撑、养护（含成活保养和保存保养）等费用计算，打凿地面、障碍物凿运费用包含在综合单价中 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	株	1				0

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：树木保护（迁移）工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00033	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	050405006002	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000033	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：树木保护（迁移）工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	99.8		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：树木保护（迁移）工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	99.8	
合计			99.8	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：树木保护（迁移）工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：树木保护（迁移）工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	树木保护（迁移）费用	按概算暂列	0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：树木保护（迁移）工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：树木保护（迁移）工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：树木保护（迁移）工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	011508004001	牌匾	1. 材料：松木 2. 规格：33*200CM，高、宽比例为6:1，名称牌外沿高度与牌内文字高度比例为1.1:1、宽度为1.5:1，厚度为4厘米，统一为白底黑字，字体为方正大标宋。 3. 计价综合考虑安装部位、高度等 4. 计价包括制作、安装、材料及材料运输等一切相关费用 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
2	080802013001	减速标识牌	1. 类型：减速标识牌 2. 材质、规格尺寸：600*800 3. 计价综合考虑安装部位、高度等 4. 计价包括制作、安装、材料及材料运输等一切相关费用 5. 当标志板材质、反光膜等级发生变更时，只调整材料的价差；当标志板规格尺寸发生变更时，按标志板面和比讲行换直 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	1				0
3	080802013002	限速行驶标志牌	1. 名称：圆形指示牌 2. 规格：直径800 3. 计价综合考虑安装部位、高度等 4. 计价包括制作、安装	套	1				0

			<p>、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>5. 当标志板材质、反光膜等级发生变更时, 只调整材料的价差: 当标志板规格尺寸发生变更时 • 按标志板面和比讲行换直</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
4	040205006003	车位禁停线及人行道标线	<p>1. 材料品种: 热熔画线。</p> <p>2. 计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等</p> <p>3. 计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>4. 当标线材料品种发生变更时, 只调整材料的价差</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m2	150				0
5	粤 040205006001	钢制车挡	<p>1. 名称: 钢制车挡</p> <p>2. 规格: 长2m, 80*5钢管, 车挡做法参17J927-1车库建筑构造3-5页①、3-6页①;</p> <p>3. 计价综合考虑安装部位、高度等</p> <p>4. 计价包括制作、安装、材料及材料运输等一切相关费用</p> <p>5. 当钢管发生变更时, 只调整材料的价差:</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	6				0
6	080505003001	橡胶护角	<p>1. 类型: 橡胶护角</p> <p>2. 规格: 详见图纸参数</p> <p>3. 综合考虑: 高度、宽度、颜色、运输、就位安装、校正、修整缝口、固定、其它</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	37				0

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00026	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19.8				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000026	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1011.21		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金	项	1011.21	
合计			1011.21	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：标识工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：标识工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：标识工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：燃气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室外燃气							
1	031001006050	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 材质、规格:PE管 De63x5.8 4. 连接形式:电熔连接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装 6. 套管（含防水套管）制作、安装 7. 管道防腐，示踪线、保护板、管道支架制作安装及除锈刷油、标志桩、热缩套； 8. 管道试压、消毒、吹扫、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含路面层拆除及恢复 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	115				0
2	031003003032	埋地聚乙烯阀门	1. 类型:埋地聚乙烯阀门 2. 材质:聚乙烯 3. 规格、压力等级:De63 4. 连接形式:螺纹连接 5. 本体及附件安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
3	粤 050101024006	可调式防沉降井	1. 名称:可调式防沉降井	座	1				0
4	031003001028	球阀	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级	个	1				0

			:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031007011001	调压箱	1. 类型:壁挂式调压箱 2. 型号、规格:100Q 3. 含护栏、基础制作安装、基础浇筑、各类预埋件留设、配件安装、接线、接地、支架、除锈刷油、编号、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
6	031002003005	钢塑转换管件	1. 名称、类型:钢塑转换管件 2. 规格:De63/D57 3. 连接形式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
7	040501016001	保护管沟	1. 断面规格:250*380 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌 3. 盖板材质及规格:预制钢筋混凝土盖板620*500 4. 内填干砂	m	20				0
		室外燃气合计							
		室内燃气							
1	031003001029	球阀	1. 类型:球阀 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
2	030807004004	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:综合考虑	个	1				0

			4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001002001	钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:燃气 3. 材质、规格:无缝钢管D57x3.5 4. 连接形式:焊接 5. 管道、管件及卡箍的制作、安装 6. 套管(含防水套管)制作、安装 7. 管道防腐,示踪线、保护板、管道支架制作安装及除锈刷油、标志桩、热缩套; 8. 管道试压、消毒、吹扫、冲洗 9. 综合考虑:垫层种类及厚度 10. 包含路面层拆除及恢复 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4				0
		室内燃气合计							
		土方工程							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 一、二类土深度在2m内 3. 开挖方式:综合考虑 4. 开挖深度:综合考虑 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	72.68				0
2	010501001007	垫层	1. 混凝土种类:C20砼 2. 厚度:100厚	m3	6.84				0
3	010103001004	回填方	1. 填方材料品种:石粉 2. 密实度要求:按规范要求,夯填 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m3	43.22				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：燃气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00027	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010020	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011020	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008020	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009020							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000027	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：燃气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3557.89		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：燃气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		3557.89	
合计			3557.89	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：燃气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：燃气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：燃气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：燃气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：燃气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		抗震支架-桥架							
1	031002001001	单管侧向抗震支吊架	1. 类型:单管侧向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-200-T 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	22				0
2	031002001002	单管侧向及纵向抗震支吊架	1. 类型:单管侧向及纵向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-200-TL 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	15				0
3	031002001003	单管侧向抗震支吊架	1. 类型:单管侧向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-250-T 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
		抗震支架-桥架合计							
		抗震支架-水管							
1	031002001004	单管侧向抗震支吊架	1. 类型:单管侧向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-DN65-T	套	11				0
2	031002001005	单管侧向抗震支吊架	1. 类型:单管侧向抗震支吊架 2. 材质:槽钢	套	4				0

			3. 规格:S-DN100-T 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031002001006	单管侧向及纵向抗震支吊架	1. 类型:单管侧向及纵向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-DN65-TL 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	6				0
4	031002001007	单管侧向及纵向抗震支吊架	1. 类型:单管侧向及纵向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-DN100-TL 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				0
5	031002001008	双管侧向抗震支吊架	1. 类型:双管侧向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-2*DN-T 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				0
6	031002001009	双管侧向及纵向抗震支吊架	1. 类型:双管侧向及纵向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-2*DN-TL 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				0
7	031002001010	三管侧向抗震支吊架	1. 类型:三管侧向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-3*DN-T 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				0

8	031002001011	三管侧向及纵向抗震支吊架	1. 类型:三管侧向及纵向抗震支吊架 2. 材质:槽钢 3. 规格:S-3*DN-TL 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				0
		抗震支架-水管合计							
		抗震支架-风管							
1	031002002001	风机设备抗震支架	1. 名称:风机设备抗震支架 2. 规格:F-FJ-TL 3. 材质:槽钢 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				0
2	031002002002	矩形风管单管侧向抗震支架	1. 名称:矩形风管单管侧向抗震支架 2. 规格:F-1000*400-T 3. 材质:槽钢 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				0
3	031002002003	矩形风管单管侧向抗震支架	1. 名称:矩形风管单管侧向抗震支架 2. 规格:F-1100*630-T 3. 材质:槽钢 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
4	031002002004	矩形风管单管侧纵向抗震支架	1. 名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架 2. 规格:F-500*250-TL 3. 材质:槽钢 4. 按图纸设计施工, 具体做法详见设计图集 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
5	031002002005	矩形风管单管侧纵向抗震支架	1. 名称:矩形风管单管侧纵向抗震支架	套	4				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：抗震支架

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00028	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008021	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009021							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000028	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：抗震支架

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1958.36		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：抗震支架

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1958.36	
合计			1958.36	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：抗震支架

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：抗震支架

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：抗震支架

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：抗震支架

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：抗震支架

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		高压配电系统							
1	030402017001	高压柜	1. 名称及型号：高压柜G01 2. 规格：长500宽900高1650 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030402017002	高压柜	1. 名称及型号：高压柜G02 2. 规格：长500宽900高1650 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范	台	1				0

			要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030402017003	高压柜	1. 名称及型号：高压柜G03 2. 规格：长500宽900高1650 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的高压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装、穿通板制作安装、母线桥安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	080802013003	高、低压房、变压器室辅助设施	1. 名称：高、低压房、变压器室辅助设施 2. 包含绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、排气扇、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱相关费用 3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
5	030414002002	电气系统调试	1. 名称：电气系统 2. 包含高低压电气系统调整试验(含继保值的整定)；变压器系统调	项	1				0

			<p>试；母线、避雷器、电容器装置调试；电缆试验、瓷瓶耐压、自动开关或断路器调试、隔离开关调试、常规保护装置调试、自动投入装置调试等本项目涉及的高低压电气相关调试、试验费用</p> <p>3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
		高压配电系统合计							
		低压配电系统							
1	030404004003	低压开关柜（GCK）	<p>1. 名称及型号：低压柜 1D01</p> <p>2. 规格:长800宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	台	1				0
2	030404004004	低压开关柜（GCK）	<p>1. 名称及型号：低压柜 1D02</p> <p>2. 规格:长800宽1000高2200</p> <p>3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用</p>	台	1				0

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404004005	低压开关柜 (GCK)	1. 名称及型号: 低压柜 1D03 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊 (压)、刷 (喷) 油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030404004006	低压开关柜 (GCK)	1. 名称及型号: 低压柜 1D04 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊 (压)、刷 (喷) 油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030404004007	低压开关柜 (GCK)	1. 名称及型号: 低压柜 1D05 2. 规格:长800宽1000高2200 3. 包含基础型钢制作安装、灌浆、柜与柜之间连接的低压母线、柜与	台	1				0

			柜之间连接的铜排、本体及附件安装、端子板安装、焊（压）、刷（喷）油漆、接地、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	080801011001	CCX-1000A/4P母线槽安装	1. 名称:低压封闭插接母线槽 2. 型号、规格:CCX-1000A/4P 3. 包含支吊架制作安装、母线槽安装（包括水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始末端母线、始端箱、膨胀接头等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等）、接地、防火堵洞、母线槽防护、除锈刷油等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10				0
		低压配电系统合计							
		变压器配电系统							
1	030401001001	干式电力变压器 SCB13-500KVA	1. 名称: 变压器 2. 规格型号: SCB13-500KVA 3. 容量 (kV·A): 500KVA 4. 包含基础型钢制作安装、灌浆、本体及附件安装、引下线制作安装、端子箱（汇控箱）安装、辅助设备安装、刷（喷）油漆、接地、单体调试、防护罩、变压器干燥、配套温控箱、网门、保护膜制安及地	台	1				0

			脚螺栓安装等相关费用 5. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
		变压器配电系统合计							
		其他							
1	010507003002	变配电房电缆沟	1. 名称:电缆沟 2. 基础、垫层:材料品 种、厚度:100厚C10素 砼 3. 砌体材料:M5水泥砂 浆砌Mu10砼砖 4. 盖板材质、规格:综 合考虑现浇或预制混凝 土盖板 5. 包含土方开挖、回填 、余土外运,模板制作 、安装、拆除;基础、 垫层铺筑;混凝土搅拌 、运输、浇筑、养护 ;侧墙浇筑或砌筑;勾 缝、抹面;电缆支架、 电缆套管及排水管预埋 ,盖板安装等相关费用 6. 其他:按设计图纸、 技术需求书及施工规范 要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	13.7				0
		其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007020	高层施工增加		项	1				0
2	031301017022	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00029	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010022	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011022	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008022	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009022							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000029	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高低压变配电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	30155.99		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：高低压变配电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		30155.99	
合计			30155.99	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高低压变配电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高低压变配电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：高低压变配电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：高低压变配电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：高低压变配电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：充电桩工程（不含末端）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030404017059	1APCDZ双电源动力配电箱 130KW	1. 名称:双电源动力配电箱1APCDZ 2. 规格:130KW综合考虑箱体尺寸 3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007021	高层施工增加		项	1				0
2	031301017023	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：充电桩工程（不含末端）

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00030	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010023	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011023	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF023	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008023	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002023	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF023	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009023							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF023	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000030	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：充电桩工程（不含末端）

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	559.79		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：充电桩工程（不含末端）

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		559.79	
合计			559.79	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：充电桩工程（不含末端）

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：充电桩工程（不含末端）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：充电桩工程（不含末端）

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：充电桩工程（不含末端）

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：充电桩工程（不含末端）

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：柴油发电机工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		柴油发电机							
1	030113008001	柴油发电机 常用功率320KW	<div>1. 名称：柴油发电机组</div> <div>2. 规格型号：320kW按设计图纸</div> <div>3. 包含柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、排烟管道安装及隔热处理、发电机房照明、消音、隔音、送排风系统、尾气净化处理（净化器、送排风管安装）、基础型钢制作安装、二次灌浆、单机试运行、系统调试、补刷（喷）油漆、引下线制作安装、接地、端子箱（汇控箱）安装、辅助设备安装、防护罩安装、保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、支吊架制作安装及自用水系统等相关费用</div> <div>4. 柴油发电机房绿色环保工程根据设计图纸及技术要求，含深化设计及验收，竣工验收须达到行业规范标准并符合技术质量安全规定和通过建设主管部门环保验收</div> <div>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</div>	台	1				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030408001029	电力电缆 WDZN-YJV-B1 (d1, t1)-4x240+1x120	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-B1 (d1, t1) 3. 规格:4X240+1X120 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	28.996				0
3	030408002001	控制电缆 ZBN-KVV22-4x2.5	1. 名称规格:控制电缆 ZBN-KVV22-4x2.5 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	16.298				0
		柴油发电机合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007022	高层施工增加		项	1				0
2	031301017024	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：柴油发电机工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00031	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010024	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011024	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF024	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008024	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002024	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF024	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009024							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF024	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000031	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：柴油发电机工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8700.12		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：柴油发电机工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		8700.12	
合计			8700.12	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：柴油发电机工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：柴油发电机工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：柴油发电机工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：柴油发电机工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：柴油发电机工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外电接入工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	030408001030	敷设电力电缆 ZR-YJV22-3×70mm²	1. 名称及规格:电力电缆ZR-YJV22-3×70mm² 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式:综合考虑 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头（含中间接头、T接头等）制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	120				0
2	040504002005	1层2列排管(行车)转角井 (2370×1390+1390×740)×H1650)	1. 名称：1层2列排管(行车)转角井 2. 规格：(2370×1390+1390×740)×H1650 3. 类型：（砌筑井或混凝土井） 4. 包含土方开挖、回填、余土外运，垫层、基础铺筑及养护，模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护，模板制作、安装、拆除，井身砌筑、勾缝及抹面，流槽砌筑、井口板	座	1				0

			浇筑、井圈井盖（井板）、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	040504002006	1层2列排管(行车)直线井 (2370×1390×H1650)	1. 名称: 1层2列排管(行车)直线井 2. 规格: 2370×1390×H1650 3. 类型: (砌筑井或混凝土井) 4. 包含土方开挖、回填、余土外运, 垫层、基础铺筑及养护, 模板制作安装、混凝土制作、运输、浇筑、养护, 模板制作、安装、拆除, 井身砌筑、勾缝及抹面, 流槽砌筑、井口板浇筑、井圈井盖(井板)、爬梯制作安装、电缆支架、电缆套管及排水管预埋、防水、止水、防火堵洞和标识等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				0
4	040803003001	1层2列行车排管(行车) HDPE160	1. 名称及规格: 电缆保护管HDPEDN160 2. 材质: HDPE 3. 敷设方式: 埋地 4. 包含土方开挖、回填、余土外运。垫层、基础浇筑、管枕浇筑、管道敷设、穿线用牵引铁线、管件及配件安装、等相关费用	m	68				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：外电接入工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00032	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010025	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011025	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF025	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008025	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002025	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF025	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009025							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF025	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000032	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：外电接入工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	6682.11		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：外电接入工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		6682.11	
合计			6682.11	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：外电接入工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：外电接入工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	外电接入	按概算暂列	0			
合计			0			

总承包服务费计价表

工程名称：外电接入工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：外电接入工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：外电接入工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----