序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		土石方平整					
		填方					
1	040103001001	回填方	1. 密实度要求:压路机碾压 2. 填方材料品种:原土回填	m3	236820. 12	7.98	1889824.56
		填方合计					1889824.56
		挖方					
2	050101010001	整理绿化用地	1. 类别:场地清表30cm 2. 弃渣运距:暂按1km	m2	324690. 97	4.34	1409158.81
3	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃渣运距:暂按1km	m3	3743.72	14.45	54096.75
4	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:挖土,装土,清理机下余土,工作面内排水,修理边坡 3. 标段内自平衡 运距200m内 4. 利用方松填	m3	376947. 04	9.90	3731775.70
5	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:挖土,装土,清理机下余土,工作面内排水,修理边坡 3. 标段内自平衡 运距200m内 4. 利用方压实回填	m3	236820. 12	11.12	2633439.73
6	040101001003	挖一般土方-余方外运	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸 3. 运距:暂按1km	m3	121991. 57	15.20	1854271.86
7	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:四类土 2. 挖土深度:按设计图纸 3. 运距:暂按1km	m3	840198. 78	16.65	13989309.69
8	040102001003	挖一般石方-余方外运	1. 岩石类别:极软岩 2. 开凿深度:按设计图纸 3. 运距:暂按1km	m3	210005. 13	30.35	6373655.70
9	040102001005	挖一般石方-余方外运	1. 岩石类别:软岩 2. 开凿深度:按设计图纸 3. 运距:暂按1km	m3	23175.4 4	34.05	789123.73
		挖方合计					30834831.97
		鱼塘					
10	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 部位:鱼塘清淤 2. 挖掘深度:按设计图纸 3. 运距:暂按1km	m3	1325.80	26.05	34537.09
本页小计							32759193.62

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	4.35	1123105.47	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20		以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15		按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0		按实际发生或经批准的施工方案计算

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	0		赶工措施费= (1- δ)*分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ = 合同工期/定 额工期)
7	QTFY00000001	其他费用				按实际发生或 经批准的施工 组织设计方案 计算
合 计					1123105.47	

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		— 明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
5	预算包干费		
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	0.00	—

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他 项目	34374175.26	9	3093675.77
合 计					3093675.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
		污水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸 3. 运距:暂按1km	m3	9699.97	20.78	201565.38
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实符合规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	3067.95	138.67	425432.63
3	040501004001	塑料管	1. 管道材料名称:HDPE 双壁波纹管 2. 管材规格:DN400 SN8 3. 埋设深度:按纵断面 4. 接口形式:橡胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	337	185.70	62580.90
4	040501004002	塑料管	1. 管道材料名称:HDPE 双壁波纹管 2. 管材规格:DN500 SN8 3. 埋设深度:按纵断面 4. 接口形式:橡胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1379.95	280.36	386882.78
5	040305001001	垫层	1. 部位:检查井垫层(暂定) 2. 材料品种、规格:碎石 3. 厚度:10cm	m3	16.62	237.52	3947.58
6	040504001001	污水检查井 50	Φ=12 1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求:抹面、平缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 5. 盖板材质、规格:Φ700球墨铸铁井盖 6. 井深:2.1m 7. 踏步材质、规格:塑钢 8. 检查井周围混凝土板加固	座	51	2828.14	144235.14
本页小计							1224644.41

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
7	040504001002	污水沉泥井 0	Φ125 1. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、 强度等级:标准砖240*115 *53 3. 勾缝、抹面要求:抹面、 平缝、座浆、抹三角灰均 用1:2水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 5. 盖板材质、规格:Φ700 球墨铸铁井盖 6. 井深:2.6 7. 踏步材质、规格:塑钢 8. 检查井周围混凝土板加 固	座	12	2991.92	35903.04
		污水合计					1260547.45
		雨水					
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 运距:暂按1km	m ³	1000.42	20.44	20448.58
9	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:石屑 2. 密实度:符合设计及规范 要求	m ³	795.44	138.67	110303.66
10	040501001002	混凝土管	1. 材质:离心机制钢筋混凝 土II级圆管 2. 规格:DN300 3. 埋设深度:按纵断面 4. 接口形式:现浇砼套环接 口, C20商品砼 5. 管道闭水试验	m	534.00	90.10	48113.40
11	040501001001	混凝土管	1. 材质:离心机制钢筋混凝 土II级圆管 2. 规格:DN800 3. 埋设深度:按纵断面 4. 接口形式:现浇砼套环接 口, C20商品砼 5. 管道闭水试验	m	28.00	216.97	6075.16
本页小计							220843.84

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
12	040504001003	沉沙井	1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土底板 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求：抹面、平缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆 4. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 5. 格栅固定于雨水管进口处	座	8	5925.74	47405.92
13	040504001004	砌筑井	1、雨水井型号：单平篦(750*450) 2、井深：1.5米 3、混凝土强度：C15商品砼 4、防蚊、防臭罩安装 5. 垫层：碎石垫层	座	132	1255.65	165745.80
14	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m 内	m ³	9340.45	10.56	98635.15
15	040103001004	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m ³	9340.45	18.65	174199.39
16	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：1km	m ³	10387.17	17.99	186865.19
17	040305001002	垫层	1. 部位：水沟垫层（暂定） 2. 材料品种、规格：碎石 3. 厚度：10cm	m ³	1264.96	233.78	295722.35
18	040501018001	砖砌明沟	1. 断面规格：500mm*500mm 2. 基础混凝土强度等级：C20混凝土 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥m7.5 4. 勾缝、抹面要求：抹面、平缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆	m	1553	276.87	429979.11
本页小计							1398552.91

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
19	040501018002	砖砌明沟	1. 断面规格:300mm*300mm 2. 基础混凝土强度等级:C20混凝土 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥m7.5 4. 勾缝、抹面要求:抹面、平缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆	m	1820	178.01	323978.20
20	040501018003	浆砌块石明沟	1. 断面规格:1000mm*1000mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌块石 3. 底板混凝土强度等级:C25混凝土 4. 勾缝、抹面要求:抹面、平缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆	m	3173	972.30	3085107.90
21	040501018004	浆砌块石明沟（加盖板）	1. 断面规格:1000mm*1000mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌块石 3. 底板混凝土强度等级:C25混凝土 4. 勾缝、抹面要求:抹面、平缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆 5. 盖板类型:现浇C25混凝土盖板	m	100	1219.05	121905.00
22	040501018005	浆砌块石横过沟	1. 断面规格:1000mm*1000mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌块石 3. 底板混凝土强度等级:C25混凝土 4. 勾缝、抹面要求:抹面、平缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆 5. 盖板类型:现浇C25混凝土盖板	m	50	1689.07	84453.50
		雨水合计					5198938.31
		箱涵					
23	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸	m ³	1641.31	10.20	16741.36
本页小计							3632185.96

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
24	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:原土回填 2. 密实度:符合设计及规范要求	m ³	1641.31	18.65	30610.43
25	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂按1km	m ³	433.4	17.13	7424.14
26	040501019001	混凝土渠道	1. 材料品种:钢筋砼 2. 断面:内空1000×1000 3. 混凝土强度等级:商品砼C35 垫层C20 4. 沉降缝:沥青木丝板 5. 沟渠闭水试验 砖堵24cm	m	197	808.46	159266.62
27	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	7.87	6666.03	52461.66
28	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	19.79	6281.11	124303.17
		箱涵合计					390807.38
		分部分项合计					6850293.14
		措施项目					
29	041101005001	井字架	1. 井深:4m内	座	63	240.36	15142.68
30	041101005002	井字架		座	140	124.87	17481.80
31	041101001002	墙面脚手架		m ²	610.7	8.34	5093.24
32	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:箱涵	m ²	58.58	40.71	2384.79
33	041102002001	基础模板	1. 构件类型:箱涵	m ²	79.36	46.82	3715.64
34	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 构件类型:墙身	m ²	945.60	52.28	49435.97
35	041102024001	箱涵顶板模板	1. 构件类型:盖板	m ²	197.00	56.85	11199.45
36	041102002002	基础模板	1. 构件类型:管基	m ²	273.45	45.95	12565.03
37	041102002003	基础模板	1. 构件类型:排水沟基础模板	m ²	1491.33	45.95	68526.61
38	041102033001	井顶(盖)板模板	1. 构件类型:盖板	m ²	49.06	62.32	3057.42
		单价措施合计					188602.63
本页小计							562668.65
合 计							7038895.77

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	437915.35	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20		以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15		按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0		按实际发生或经批准的施工方案计算

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	0		赶工措施费= (1- δ)*分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ = 合同工期/定 额工期)
7	QTFY00000001	其他费用				按实际发生或 经批准的施工 组织设计方案 计算
合 计					437915.35	

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
5	预算包干费		
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	0.00	—

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他 项目	7476811.12	9	672913.00
合 计					672913

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	不含税单价 (元)	备注
1	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	9.2738	5000	
2	螺纹钢 ϕ 10~25	t	24.0531	5000	
3	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	721.1993	480	
4	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.393	480	
5	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.1879	480	
6	中砂	m ³	2402.9706	154.16	
7	中砂	m ³	1.5046	154.16	
8	中砂	m ³	0.5631	154.16	
9	碎石 40	m ³	1720.5513	119	
10	块石	m ³	3853.1418	98	
11	石屑	m ³	4111.053	86	
12	石屑	m ³	1065.8896	86	
13	生石灰	t	0.0011	400	
14	标准砖 240×115×53	千块	503.6322	353	
15	标准砖 240×115×53	千块	2.5229	353	
16	板枋材 综合	m ³	3.8688	1391.18	
17	板枋材 综合	m ³	0.025	1391.18	
18	板枋材 综合	m ³	0.0052	1391.18	
19	柴油	kg	0.7228	7.46	
20	水	m ³	1818.3108	3.93	
21	水	m ³	545.4722	3.93	
22	水	m ³	121.3356	3.93	
23	水	m ³	9.0741	3.93	
24	脚手架钢管 ϕ 51×3.5	m	20.7638	31.65	
25	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	36.531	440	
26	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	315.7503	450	
27	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	47.7528	450	
28	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	971.618	460	
29	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m ³	194.9906	485	
30	不锈钢板	kg	677.25	17.78	
31	橡胶圈 DN500	个	281.5093	16	
32	橡胶圈 DN400	个	69.422	13.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		给水					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 运距:暂按1km	m3	3294.80	20.44	67345.71
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、密实度:符合规范要求	m3	2128.39	138.67	295143.84
3	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:PE聚乙烯给水管 PE100级 PN1.0MPa DN400 2. 连接形式:热熔带接口 3. 铺设深度:2m内 4. 管道检验及试验要求:试压、消毒	m	1981	694.72	1376240.32
4	040501003001	铸铁管	1. 材质及规格:球墨铸铁给水管 DN150 2. 接口方式:橡胶圈 3. 铺设深度:2m内 4. 管道检验及试验要求:试压、消毒 5. 集中防腐运距:三油二布	m	48	172.08	8259.84
5	040502005003	阀门	1. 种类:法兰蝶阀(含伸缩节) 2. 材质及规格:DN400 铸铁 3. 连接形式:PE聚乙烯法兰套+法兰盘 4. 试验要求:水压试验	个	28	8695.22	243466.16
6	040502005001	阀门	1、公称直径: DN50 2、压力要求: 1.0MPa 3、阀门类型: 排气阀 4、阀门水压试验	个	2	378.25	756.50
7	040502005002	阀门	1、公称直径: DN100 2、压力要求: 1.0MPa 3、阀门类型: 排泥阀 4、阀门水压试验	个	3	1002.75	3008.25
8	040305001001	垫层	1. 部位:阀门井垫层(暂定) 2. 材料品种、规格:碎石 3. 厚度:10cm	m3	9.51	271.02	2577.40
本页小计							1996798.02

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	综合合价
9	040504001001	砌筑阀门井	1. 蝶阀井 2. 井的尺寸、深度: $\Phi 1200$ H=1.75m 3. 井身M7.5水泥砂浆砖砌 4. C20商品砼底板200mm, C25商品砼预制盖板150mm 5. 钢筋制安 6. 预制混凝土井盖	座	28	2578.53	72198.84
10	040504001002	砌筑井	1. 定型井名称:排气井 2. 井的尺寸、深度:直筒式 井内径1.2m 井深1.45m 3. 井身M7.5水泥砂浆砖砌 4. C20商品砼底板200mm, C25商品砼预制盖板150mm 5. 参照国标05S502	座	2	2099.59	4199.18
11	030901011001	室外消火栓	1. 室外消火栓 2. 型号、规格:SS100/65- 1.0	套	16	526.55	8424.80
12	040503002001	混凝土支墩	1. 名称:水平支墩 无筋每 处5m3以内 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.32	681.83	218.19
13	040504001003	砌筑阀门井	1. 排泥井 2. 井的尺寸、深度: $\Phi 1200$ H=1.2m 3. 井身M7.5水泥砂浆砖砌 4. C20商品砼底板 5. 参照国标05S502-60.61 7. 预制混凝土井盖 $\Phi 800$	座	3	2858.83	8576.49
		给水合计					2090415.52
		分部分项合计					2090415.52
		措施项目					
14	041101005001	井字架	1. 井深:2m内	座	33	124.87	4120.71
		单价措施合计					4120.71
本页小计							97738.21
合 计							2094536.23

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	36256.09	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20		以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15		按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0		按实际发生或经批准的施工方案计算

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	0		赶工措施费= (1- δ)*分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ = 合同工期/定 额工期)
7	QTFY00000001	其他费用				按实际发生或 经批准的施工 组织设计方案 计算
合 计					36256.09	

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		— 明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
5	预算包干费		
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	0.00	—

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他 项目	2130792.32	9	191771.31
合 计					191771.31

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 给水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	不含税单价 (元)	备注
1	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.1224	5000	
2	螺纹钢 $\phi 10\sim 25$	t	1.04	5000	
3	角钢 综合	kg	5.6	5.5	
4	钢板 综合	kg	95.0802	5.29	
5	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	5.4217	480	
6	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	7.52	0.49	
7	中砂	m ³	25.3582	154.16	
8	碎石 40	m ³	10.5751	119	
9	石屑	m ³	2852.0426	86	
10	标准砖 240×115×53	千块	27.937	353	
11	松杂原木 综合	m ³	2.996	1391.18	
12	汽油 综合	kg	12.528	8.9	
13	水	m ³	861.3546	3.93	
14	电	kW·h	33.651	0.69	
15	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	44.397	450	
16	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	0.3232	450	
17	橡胶圈 DN150	个	8.256	10.24	
18	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	1.557	10.81	
19	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	15.57	10.81	
20	球墨铸铁给水管 DN150	m	48	122.67	
21	PE聚乙烯给水管 PE100级 PN1.0MPa DN400	m	1981	591.8	
22	法兰伸缩节 DN400	副	28	1612.14	
23	PE塑料管件 DN400	个	198.1	454.5	
24	法兰蝶阀 DN400	个	28	4489.46	
25	排气阀 DN50, 1.0MPa	个	2	239.07	
26	排泥阀 DN100, 1.0MPa	个	3	784.87	
27	钢板平焊法兰 DN100	副	8	60	
28	PE聚乙烯法兰套+法兰盘 DN400	副	28	859.77	
29	钢板平焊法兰 DN100	副	3	60	
30	地上式消防栓 SS100/65-1.0	套	16	384.96	
31	预制混凝土井盖 $\phi 800$	套	30	253	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
		边坡护脚挡土墙					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:暂按1km	m3	421.42	16.15	6805.93
2	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土毛石挡墙 3. 泄水孔:UPVC110 4. 滤水层要求:碎石滤水层,外包土工布 5. 沉降缝要求:沥青木丝板	m3	623.3	646.34	402863.72
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:粘土 2、密实度:>90% 3、部位:挡墙	m3	104.34	18.65	1945.94
		边坡护脚挡土墙合计					411615.59
		边坡护坡					
4	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:三维植被网 2. 搭接方式:U型钉连接、钢钉	m2	47044.16	10.90	512781.34
5	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填厚度:10cm 2. 回填土质要求:种植土	m3	4704.42	46.63	219367.10
6	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:3个月 2. 铺种方式:满铺	m2	47044.16	38.09	1791912.05
		边坡护坡合计					2524060.49
		急流槽					
7	010507004001	急流槽	1. 急流槽 2. 混凝土强度等级:边壁C20, 阶梯段C20, C20混凝土基础	m3	1.77	645.55	1142.62
		急流槽合计					1142.62
		分部分项合计					2936818.70
		措施项目					
8	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 单排脚手架(钢管)高度(m以内) 10 2. 挡土墙	m2	1246.6	8.34	10396.64
9	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡墙模板	m2	2493.2	59.43	148170.88
		单价措施合计					158567.52
本页小计							3095386.22
合 计							3095386.22

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	158256.61	以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0		以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20		以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15		按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0		按实际发生或经批准的施工方案计算

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	备注
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+ 分部分项机具费	0		赶工措施费= (1- δ)*分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ = 合同工期/定 额工期)
7	QTFY00000001	其他费用				按实际发生或 经批准的施工 组织设计方案 计算
合 计					158256.61	

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		— 明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
5	预算包干费		
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	0.00	—

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他 项目	3253642.83	9	292827.85
合 计					292827.85

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	2200000.00	明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价	—	明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工		明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
5	预算包干费		
6	工程优质费		
7	概算幅度差		
8	现场签证费用		
9	索赔费用		
10	其他费用		
	合 计	2200000.00	—