单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	12393079.41	
1.1	独立柱装修	1041159.19	
1.2	综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道装修	8517694.52	
1.3	综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修	188708.39	
1.4	值机岛装修	1785082.83	
1.5	其他统一部位装修工程	860434.48	
2	措施合计	490722.45	
2.1	绿色施工安全防护措施费	198332.53	
2.2	其他措施费	292389.92	
3	其他项目	1292705.16	—
3.1	暂列金额	1239307.94	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	53397.22	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	14176507.02	
5	增值税销项税额	1275885.63	—
6	总造价	15452392.65	
7	人工费	1461949.58	
招标控制价合计=1+2+3+5		15,452,392.65	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		独立柱装修					1041159.19	
1	011406001001	仿清水混凝土柱面	1.部位:停车楼停车区结构柱 2.腻子种类:满刮耐水腻子三道（内贴抗裂纤维布），砂纸磨平 3.水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 4.水性100%丙烯酸涂料二道 4.面层:硅丙透明亚光罩面漆一道 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4823.84	60.12	290009.26	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1.部位:停车楼停车区结构柱 2.基层类型:综合考虑 3.混凝土结构表面处理:打磨凸面，去除柱体表面金属、油迹、锈斑、污痕 4.挂网:按设计要求综合考虑 5.底层抹灰厚度、材料种类:9厚WP M5水泥砂浆打底扫毛（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 6.面层抹灰厚度、材料种类:6厚WP M10水泥砂浆抹面 7.计算规则:清单计算规则 8.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4823.84	51.63	249054.86	
本页小计							539064.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 2 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	011208001001	柱(梁)面装饰	1.部位:GTC中庭公共区结构柱 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板,其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	675.23	487.39	329100.35	
4	011207001001	不锈钢柱裙	1.部位:公共区独立柱 2.柱裙高度:按设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 4.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚304拉丝不锈钢 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	149.11	1056.64	157555.59	
本页小计							486655.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 3 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	011207001002	不锈钢踢脚	1.部位:公共区独立柱 2.踢脚高度:按设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 4.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝不锈钢 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.69	784.11	15439.13	
		综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道装修					8517694.52	
		楼地面装饰工程					1281414.21	
6	011102001001	石材楼地面	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石（800*800*30，密缝，颜色综合考虑），含门槛石，专用美缝剂填缝，石材为甲供 5.节点处理:与扶梯交接处6厚镀锌钢板，详见相关节点大样图 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10274.43	69.74	716538.75	
本页小计							731977.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 4 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	010501001001	细石混凝土垫层（找平层）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:表面机械收光处理、管线铺设及找平层每6-8m设置一道伸缩缝，缝宽1cm等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	924.7	532.30	492217.81	
8	011105006001	不锈钢踢脚线	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.踢脚线高度:100mm 3.基层材料种类、规格:木方骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4.面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考虑，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300 5.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:彩拼接位置设置铜条分割，每米4眼固定在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.8	720.81	72657.65	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					3023519.07	
本页小计							564875.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 5 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	011207001003	墙面装饰板（直段）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于45μm 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2976.33	494.33	1471289.21	
本页小计							1471289.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 6 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	011207001004	墙面装饰板（弧段）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于45μm 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	383.41	522.47	200320.22	
本页小计							200320.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 7 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	011210003001	防火玻璃隔断墙（直形）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.固定方式:结构连接固定 3.骨架材料种类、规格:按设计要求 4.防火时限:满足设计要求 5.品种、规格、颜色:8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃 6.计量方式:清单计量规则 7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、立柱、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 8.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	125.92	2648.17	333457.57	
12	011210003002	防火玻璃隔断墙（弧形）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.固定方式:结构连接固定 3.骨架材料种类、规格:按设计要求 4.防火时限:满足设计要求 5.品种、规格、颜色:8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃 6.计量方式:清单计量规则 7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、立柱、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 8.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.76	3014.58	41480.62	
本页小计							374938.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 8 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	011207001005	墙面装饰板	1.部位:中庭墙身侧边包板（直段、弧段综合考虑） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚米白色铝单板，表面处理及其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1686	494.51	833743.86	
本页小计							833743.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 9 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011207001006	墙面装饰板	1.部位:中庭墙身侧边包板（直段、弧段综合考虑） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	286.92	499.19	143227.59	
		天棚工程					4212761.24	
本页小计							143227.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 10 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	011302001001	吊顶天棚	1.部位:回廊、与停车楼连接通道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径^2.0mm，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要	m2	9692.53	434.64	4212761.24	
本页小计							4212761.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 11 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			求					
		综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修					188708.39	
		楼地面装饰工程					36967.92	
16	011102003001	块料楼地面	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	188.76	151.29	28557.50	
17	010501001002	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	12.12	532.30	6451.48	
本页小计							35008.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 12 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	011105003001	块料踢脚线	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.59	169.02	1958.94	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					73456.64	
19	011204003001	块料墙面	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	294.9	182.96	53954.90	
20	011101006001	水泥砂浆保护层	1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆，表面抹光 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	294.9	20.35	6001.22	
本页小计							61915.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 13 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	011201001002	墙面一般抹灰	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.墙体类型:综合考虑 3.挂网:按设计要求综合考虑 4.面层厚度、砂浆配合比:15厚DP M20水泥砂浆找平层（掺适量杜拉纤维） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	294.9	45.78	13500.52	
		天棚工程					78283.83	
本页小计							13500.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 14 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011302001002	吊顶天棚	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径^2.0mm，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要	m2	186.59	419.55	78283.83	
本页小计							78283.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 15 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			求					
		值机岛装修					1785082.83	
		楼地面装饰工程					233878.54	
23	011102001002	石材楼地面	1.部位:值机岛上人平台 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石（800*800*30，密缝，颜色综合考虑），含门槛石，专用美缝剂填缝，石材为甲供 5.节点处理:与扶梯交接处6厚镀锌钢板，详见相关节点大样图 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1523.32	69.74	106236.34	
24	011106001001	石材楼梯面层	1.部位:梯段、休息平台 2..结合层厚度、砂浆配合比:20厚1：3干硬性水泥砂浆（厚度满足招标文件及设计要求综合考虑） 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗石，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	201.03	113.87	22891.29	
本页小计							129127.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 16 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	011104004001	防静电活动地板	1.部位:行李设备处 2.:刷防尘剂两遍 3.支架高度、材料种类:按设计要求，支架与地面的连接在单价内综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:600x600x35厚,150~350高成品防静电架空地板(下表面为合金钢板,上表面为直接覆盖防静电陶瓷地板)，其他按设计要求 5.计量规则:清单计量规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	52.24	391.52	20453.00	
26	010501001003	细石混凝土垫层（找平层）	1.部位:值机岛上人平台 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:表面机械收光处理、管线铺设及找平层每6-8m设置一道伸缩缝，缝宽1cm等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	91.4	532.30	48652.22	
27	010501001004	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:台阶处垫层（回填） 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	20	521.70	10434.00	
本页小计							79539.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 17 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	011101005001	水性环氧地坪漆地坪	1.部位:值机岛 2.钢筋混凝土楼板，机械原浆磨平整综合考虑 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.面层:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 5.计算规则:清单计量规则 6.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计中环氧砂浆的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	133.8	63.58	8507.00	
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.部位:值机岛花池 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	119.2	30.97	3691.62	
30	010501001005	细石混凝土垫层	1.部位:值机岛花池 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	11.92	532.30	6345.02	
本页小计							18543.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 18 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.部位:值机岛花池 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	119.2	55.94	6668.05	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1546570.37	
32	011201001003	墙面一般抹灰	1.部位:值机岛花池 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WP M25水泥砂浆压实打毛（或压光） 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	256.54	10.81	2773.20	
33	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:值机岛花池 2.品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3.厚度、遍数:1.2mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	256.54	35.13	9012.25	
本页小计							18453.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 19 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011207001007	墙面装饰板（直、弧段）	1.部位:值机岛隔墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:双层12mm厚防火纸面石膏板+防火岩棉+双层12mm厚防火纸面石膏板（厚度及容重按设计要求综合考虑） 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸单面垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	972.88	265.44	258241.27	
本页小计							258241.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 20 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011207001008	墙面装饰板	1.部位:值机岛屏幕、扶梯侧面及底面（直段、弧段综合考虑） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚米白色铝单板，表面处理及其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑） 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	617.63	475.23	293516.30	
本页小计							293516.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 21 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011207001009	墙面装饰板	1.部位:扶梯侧面及底面（直段、弧段综合考虑） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，表面处理及其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑） 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	373.4	494.03	184470.80	
本页小计							184470.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 22 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	011207001010	墙面装饰板（直段）	1.部位:值机岛墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，表面处理及其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	605.24	499.01	302020.81	
本页小计							302020.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 23 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	011207001011	墙面装饰板（弧段）	1.部位:值机岛墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，表面处理及其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100	531.85	53185.00	
本页小计							53185.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 24 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	011207001012	灯箱铝板墙面	1.部位:值机岛墙面、楼梯侧面处灯箱铝板墙面（含面板、箱体及底板） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚氟碳喷涂米白色冲孔铝板（内贴白色透光膜），其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算（含嵌入式线性灯所占的投影面积，底板不再单独计算） 6.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨（箱体龙骨）、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	373.94	1185.62	443350.74	
		其他工程					4633.92	
40	010401012001	零星砌砖	1.部位:值机岛砖砌台阶及花池等 2.砖品种、规格、强度等级:按设计要求 3.砂浆强度等级:按设计要求 4.计量方式:执行工程量计算规范 5.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价	m3	6	772.32	4633.92	
		其他统一部位装修工程					860434.48	
本页小计							447984.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 25 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	010805006001	嵌墙消火栓门	1.部位:墙体饰面材料为铝板 2.门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板，颜色综合考虑 3.其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4.计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套面积） 5.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50	313.36	15668.00	
42	010805006002	嵌墙消火栓门	1.部位:墙体饰面材料为玻璃 2.门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板，颜色综合考虑 3.其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4.计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套及铝单板面板的面积） 5.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50	313.36	15668.00	
本页小计							31336.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 26 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	011207001013	墙面装饰板	1.部位:直饮水点 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚雪花纱不锈钢板，12厚纤维增强硅酸盐板基层板 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸展开面积计算（含侧面、顶面面积，不含收边） 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	59.28	560.44	33222.88	
本页小计							33222.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 27 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	011210006001	挡烟垂壁	1.部位:挡烟垂壁（适用公共区） 2.材料、规格:吊顶外挡烟硅胶布+6mm+1.14PVB+6mm厚钢化夹胶透明C类防火玻璃(耐火极限0.5小时) 3.龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸相关大样 4.高度:综合考虑 5.计算规则:按平面图布置长度以m计算（高度综合考虑） 6.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、角钢、钢板、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m	164.82	452.34	74554.68	
本页小计							74554.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 28 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	011210006002	电动挡烟垂壁	1.材料、规格:0.8mm挡烟硅胶布、配套电机、支架板、龙骨、驱动装置、卷轴、控制器、控制箱、铝合金底座、挡烟垂壁阻燃布等 2.电动装置:功率96w，电机12v直流马达，220w经过控制箱变压成12v供给电机工作，按设计要求综合考虑 3.高度:综合考虑 4.计算规则:按平面图布置长度以m计算（高度综合考虑） 5.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、主支撑板、副支撑板、控制箱、卷轴、滚筒电机、控制箱（能接收与反馈火灾自动报警系统的联动控制信号）、按钮盒（含与控制箱间的接线及配管）、配重底座、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m	988.49	729.72	721320.92	
		措施项目						
本页小计							721320.92	
合　计							12393079.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 1 页　共 56 页

序号	1	项目编码	011406001001	计量单位	m2
项目名称		仿清水混凝土柱面		综合单价	60.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-169	天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	100m2	0.01	747.43	163.96		112.64	149.49	7.47	1.64		1.13	1.49
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2　实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	883.10	202.61		133.08	176.62	8.83	2.03		1.33	1.77
A1-15-170 R*1.2	抗碱底漆一遍 墙柱面　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	100m2	0.01	458.95	378.03		69.16	91.79	4.59	3.78		0.69	0.92
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	774.09	489.55		116.66	154.82	7.74	4.90		1.17	1.55
A1-15-158 R*1.2	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	100m2	0.01	377.60	400.43		56.90	75.52	3.78	4.00		0.57	0.76
人工单价		小计							32.41	16.35		4.88	6.48

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.41
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	29.681	32.41
1.2	材料费	元			16.35
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0716	0.07
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
09270040	抗裂纤维网	m2	0.85	1.08	0.92

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	1.00	0.4131	0.41
13350125	嵌缝膏	kg	4.50	0.063	0.28
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
13030570@16	硅丙透明亚光罩面漆	kg	28.00	0.1428	4.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.88
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.48
3	综合单价	元		定额直接费+利润	60.12

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 3 页　共 56 页

序号	2	项目编码	011201001001	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	51.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙　实际底厚度(mm):9　实际面厚度(mm):6 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2　圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15	100m2	0.01	1720.01	26.78		266.60	344.00	17.20	0.27		2.67	3.44
8005907	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	0.0069		451.80					3.12			
8005906	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.0101		446.40					4.51			
人工单价		小计							26.56	15.64		4.12	5.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			26.56
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	24.3264	26.56
1.2	材料费	元			15.64
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0002	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0003	0.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.9155	0.92
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0101	4.51
8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	451.80	0.0069	3.12
34110010@2	水	m3	4.58	0.0064	0.03
1.3	机具费	元			

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 4 页　共 56 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.12
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	51.63

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 5 页　共 56 页

序号	3	项目编码	011208001001	计量单位	m2
项目名称		柱(梁)面装饰		综合单价	487.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	4447.85	458.51	209.56	270.41	8.94	44.48	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	40742.92		196.28	253.27	12.66	407.43		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	451.91	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			451.91
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	7.531	43.68
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形）	m2	376.11	1.06	398.68
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	487.39

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 6 页　共 56 页

序号	4	项目编码	011207001001	计量单位	m2
项目名称		不锈钢柱裙		综合单价	1056.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	4447.85	458.51	209.56	270.41	8.94	44.48	4.59	2.10	2.70
A1-13-243换	不锈钢面板饰面层 墙面 换为【3mm厚304拉丝不锈钢】	100m2	0.01	3287.20	94834.99	69.98	520.36	671.44	32.87	948.35	0.70	5.20	6.71
人工单价		小计							41.81	992.83	5.28	7.30	9.42

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			41.81
00010010	人工费	元	1.09	38.285	41.81
1.2	材料费	元			992.83
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0836	2.80
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
12030090@7	3mm厚304拉丝不锈钢	m2	892.03	1.06	945.55
01210001@10	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	7.531	43.68
1.3	机具费	元			5.28
990732050	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	659.94	0.001	0.66
990737040	折方机厚度×宽度4×2000(mm)	台班	39.84	0.001	0.04
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	7.30
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.42
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1056.64

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 7 页　共 56 页

序号	5	项目编码	011207001002	计量单位	m2
项目名称		不锈钢踢脚		综合单价	784.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	12718.07	458.51	209.56	270.41	8.94	127.18	4.59	2.10	2.70
A1-12-171	踢脚线 金属板	100m2	0.01	4262.65	57989.74		755.77	852.53	42.63	579.90		7.56	8.53
人工单价		小计							51.56	707.08	4.59	9.65	11.23

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			51.56
00010010	人工费	元	1.09	47.2177	51.56
1.2	材料费	元			707.08
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410060	903胶	kg	5.50	0.4	2.20
12030090@5	2厚不锈钢踢脚综合	m2	566.37	1.02	577.70
01210001@10	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	21.79	126.38
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.65
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.23
3	综合单价	元		定额直接费+利润	784.11

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 8 页　共 56 页

序号	6	项目编码	011102001001	计量单位	m2
项目名称		石材楼地面		综合单价	69.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-53 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内　合并制作子目　干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	2869.32	1199.20	43.92	516.52	582.65	28.69	11.99	0.44	5.17	5.83
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm　合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15　单价*2	100m2	0.01	344.11	1080.38	43.93	68.80	77.61	3.44	10.80	0.44	0.69	0.78
A1-7-88 换	压型钢板楼层板	100m2	0.0001	1140.12	22547.83	261.71	405.69	280.37	0.07	1.35	0.02	0.02	0.02
人工单价		小计							32.20	24.15	0.89	5.88	6.62

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.20
00010010	人工费	元	1.09	29.4896	32.20
1.2	材料费	元			24.15
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.2488	0.25
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
05030320	垫木	m3	1549.95		
14390070	氧气	m3	5.16	0.0002	
02290030	麻袋	个	1.89	0.22	0.42
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0265	0.08
14310050	草酸	kg	5.59	0.0099	0.06
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.06	21.38
14050050	溶剂油	kg	3.94	0.0001	
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99		
14390030	二氧化碳	m3	4.72		
34110010@2	水	m3	4.58	0.0373	0.17
13050440@1	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0007	0.01

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 9 页　共 56 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
14390100@1	乙炔气	kg	13.30	0.0001	
01090021	圆钢综合	kg	3.73	0.0001	
01290308@1	镀锌钢板6mm	m2	217.10	0.0061	1.33
08030080@8	花岗岩石板（甲供）	m2		1.015	
1.3	机具费	元			0.89
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0031	0.88
990913015@1	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.0001	0.01
990732050@1	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	659.94		0.01
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.88
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.62
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.74

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 10 页　共 56 页

序号	7	项目编码	010501001001	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（找平层）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 11 页　共 56 页

序号	8	项目编码	011105006001	计量单位	m2
项目名称		不锈钢踢脚线		综合单价	720.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-197	木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300	100m2	0.01	1031.21	2617.83	7.32	160.97	207.71	10.31	26.18	0.07	1.61	2.08
A1-13-220换	龙骨上钉胶合板基层　换为【12厚木夹板板踢脚线】	100m2	0.01	486.13	3536.18		75.35	97.23	4.86	35.36		0.75	0.97
A1-12-171	踢脚线 金属板	100m2	0.01	4262.65	57989.74		755.77	852.53	42.63	579.90		7.56	8.53
人工单价		小计							57.80	641.44	0.07	9.92	11.57

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.80
00010010	人工费	元	1.09	52.9303	57.80
1.2	材料费	元			641.44
03019031	射钉	十个	0.06	4.95	0.30
14410060	903胶	kg	5.50	0.4	2.20
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0546	0.19
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0078	14.60
14410500	乳液	kg	5.83	0.035	0.20
14010001	防腐油	kg	31.33	0.0299	0.94
05250020	木砖	m3	1637.22	0.0064	10.51
12030090@5	2厚不锈钢踢脚综合	m2	566.37	1.02	577.70
12110001@5	12厚木夹板板踢脚线	m2	33.14	1.05	34.80
1.3	机具费	元			0.07
990706010@1	木工圆锯机直径500(mm)	台班	28.17	0.0026	0.07
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.57
3	综合单价	元		定额直接费+利润	720.81

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 12 页　共 56 页

序号	9	项目编码	011207001003	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（直段）		综合单价	494.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	458.85	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			458.85
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
09050010@23	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	494.33

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 13 页　共 56 页

序号	10	项目编码	011207001004	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（弧段）		综合单价	522.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	40742.92		196.28	253.27	12.66	407.43		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	486.99	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			486.99
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形）	m2	376.11	1.06	398.68
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	522.47

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 14 页　共 56 页

序号	11	项目编码	011210003001	计量单位	m2
项目名称		防火玻璃隔断墙（直形）		综合单价	2648.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-320换	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(宽×高)1050×1600 全明框	100m2	0.01	13679.27	245196.91	800.64	2244.39	2895.98	136.79	2451.97	8.01	22.44	28.96
人工单价		小计							136.79	2451.97	8.01	22.44	28.96

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			136.79
00010010	人工费	元	1.09	125.268	136.79
1.2	材料费	元			2451.97
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.308	1.72
99450760	其他材料费	元	1.00	5.85	5.85
03213121	镀锌铁件	kg	8.41	3.9114	32.89
01510010	铝合金型材150系列	kg	23.45	0.497	11.65
14410450	耐候胶	L	61.79	0.64	39.55
14430190	双面贴宽10	m	0.92	0.76	0.70
31190010	美纹纸	m	0.05	5	0.25
34050020	包装膜纸宽101.6	m	0.57	6	3.42
03010155@1	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	0.286	0.64
01000001@1	型钢综合	kg	3.85	17.758	68.37
02030030@1	空心胶条	m	1.50	7.88	11.82
03010145@1	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	9.70	0.528	5.12
03010160@1	不锈钢螺钉M6×30	十套	6.18	0.286	1.77
03011215	不锈钢六角螺栓M6×45	十套	5.40	0.77	4.16
03011265@1	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	45.11	0.087	3.92
03015001@1	双头螺柱M10×25	十套	7.48	0.088	0.66
06210001@6	8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（直形）18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防火硅（直形）	m2	2339.00	0.966	2259.47
1.3	机具费	元			8.01
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.08	7.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 15 页　共 56 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
990772070@1	电动双头切割机	台班	15.94	0.027	0.43
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.44
2	利润	元	20	人工费+机具费	28.96
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2648.17

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 16 页　共 56 页

序号	12	项目编码	011210003002	计量单位	m2
项目名称		防火玻璃隔断墙（弧形）		综合单价	3014.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-320 R*1.1	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(宽×高)1050×1600 全明框　弧形幕墙 人工*1.1	100m2	0.01	15047.19	279984.50	800.64	2456.41	3169.57	150.47	2799.84	8.01	24.56	31.70
人工单价		小计							150.47	2799.84	8.01	24.56	31.70

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			150.47
00010010	人工费	元	1.09	137.7948	150.47
1.2	材料费	元			2799.85
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.308	1.72
99450760	其他材料费	元	1.00	5.85	5.85
03213121	镀锌铁件	kg	8.41	3.9114	32.89
01510010	铝合金型材150系列	kg	23.45	0.497	11.65
14410450	耐候胶	L	61.79	0.64	39.55
14430190	双面贴宽10	m	0.92	0.76	0.70
31190010	美纹纸	m	0.05	5	0.25
34050020	包装膜纸宽101.6	m	0.57	6	3.42
03010155@1	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	0.286	0.64
01000001@1	型钢综合	kg	3.85	17.758	68.37
02030030@1	空心胶条	m	1.50	7.88	11.82
03010145@1	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	9.70	0.528	5.12
03010160@1	不锈钢螺钉M6×30	十套	6.18	0.286	1.77
03011215	不锈钢六角螺栓M6×45	十套	5.40	0.77	4.16
03011265@1	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	45.11	0.087	3.92
03015001@1	双头螺柱M10×25	十套	7.48	0.088	0.66
06210001@7	8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（弧形）18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防火硅（弧形）	m2	2699.12	0.966	2607.36
1.3	机具费	元			8.01
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.08	7.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 17 页　共 56 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
990772070@1	电动双头切割机	台班	15.94	0.027	0.43
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.56
2	利润	元	20	人工费+机具费	31.70
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3014.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 18 页　共 56 页

序号	13	项目编码	011207001005	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	494.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7974.25	458.51	209.56	270.41	8.94	79.74	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	459.03	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			459.03
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.611	78.94
09050010@20	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	494.51

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 19 页　共 56 页

序号	14	项目编码	011207001006	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	499.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7974.25	458.51	209.56	270.41	8.94	79.74	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	38397.14		196.28	253.27	12.66	383.97		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	463.71	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			463.71
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.611	78.94
09050010@25	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	1.06	375.22
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	499.19

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 20 页　共 56 页

序号	15	项目编码	011302001001	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	434.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-47换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1680.74	1702.47	9.47	254.71	338.04	16.81	17.02	0.09	2.55	3.38
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.0093	1260.39	32614.04		189.94	252.08	11.70	302.81		1.76	2.34
A1-14-114	不锈钢板面层	100m2	0.0007	1852.38	59597.21		279.15	370.48	1.33	42.63		0.20	0.27
A1-14-130	收边、侧板	100m2		1008.48	36765.29		151.98	201.70	0.03	1.12		0.00	0.01
人工单价		小计							31.87	390.50	0.55	5.23	6.49
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.87
00010010	人工费	元	1.09	29.1889	31.87
1.2	材料费	元			366.14
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5466	0.55
14410120	玻璃胶	L	33.47		
03019031	射钉	十个	0.06	0.2125	0.01
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0001	0.13
14410600	胶粘剂	kg	1.88	0.0233	0.04
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.4855	0.58
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.316	0.89
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0134	0.16

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 21 页　共 56 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.158	0.16
10010060	轻钢大龙骨h=60	m	6.49		
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
01010030@3	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.001	3.73
03213001@2	铁件综合	kg	6.91	1.7489	12.08
05030180@1	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.24
10010040@1	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030@1	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
13010210@1	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14390100@1	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
09050140@7	2.5mm氟碳喷涂铝单板吊顶	m2	349.56	0.0032	1.12
09050140@9	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶	m2	318.58	0.947	301.71
09050260@2	2.0mm厚雪花纱不锈钢	m2	566.37	0.0751	42.54
17090020	方钢管25×25×2.5	kg	4.30	0.0251	0.11
1.3	机具费	元			0.55
990304036@1	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0021	0.19
990913015@1	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
991003030@1	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.23
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.49
3	综合单价	元		定额直接费+利润	434.64

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 22 页　共 56 页

序号	16	项目编码	011102003001	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
07050030@17	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34110010@2	水	m3	4.58	0.037	0.17
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 24 页　共 56 页

序号	17	项目编码	010501001002	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 25 页　共 56 页

序号	18	项目编码	011105003001	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
14410710@2	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
34110010@2	水	m3	4.58	0.0259	0.12
80090445@1	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0028	-1.08
80110250@2	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 27 页　共 56 页

序号	19	项目编码	011204003001	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	182.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
07010023@8	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
34110010@2	水	m3	4.58	0.003	0.01
13030500@2	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 28 页　共 56 页

序号	20	项目编码	011101006001	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@2	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 29 页　共 56 页

序号	21	项目编码	011201001002	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	45.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
A1-13-1 R*1.2	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	1265.26	820.04		196.12	253.05	12.65	8.20		1.96	2.53
人工单价		小计							22.02	15.94		3.41	4.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.02
00010010	人工费	元	1.09	20.1618	22.02
1.2	材料费	元			15.94
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.9129	0.91
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	468.00	0.0167	7.82
34110010@2	水	m3	4.58	0.0102	0.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.41
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	45.78

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 30 页　共 56 页

序号	22	项目编码	011302001002	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	419.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-47换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1680.74	1702.47	9.47	254.71	338.04	16.81	17.02	0.09	2.55	3.38
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	32614.04		189.94	252.08	12.60	326.14		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.50	5.27		0.08	0.10
人工单价		小计							31.92	375.35	0.55	5.24	6.50
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.92
00010010	人工费	元	1.09	29.2347	31.92
1.2	材料费	元			350.98
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5655	0.57
14410120	玻璃胶	L	33.47		
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0001	0.13
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.316	0.89
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0134	0.16
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.158	0.16
10010060	轻钢大龙骨h=60	m	6.49		
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 31 页　共 56 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
01010030@3	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.001	3.73
03213001@2	铁件综合	kg	6.91	1.7489	12.08
05030180@1	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.25
10010040@1	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030@1	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
13010210@1	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14390100@1	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
09050140@9	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶	m2	318.58	1.02	324.95
17090020	方钢管25×25×2.5	kg	4.30	0.0251	0.11
09050140@16	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0525	5.24
1.3	机具费	元			0.55
990304036@1	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990913015@1	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
991003030@1	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.24
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	419.55

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 32 页　共 56 页

序号	23	项目编码	011102001002	计量单位	m2
项目名称		石材楼地面		综合单价	69.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-53 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内　合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	2869.32	1199.20	43.92	516.52	582.65	28.69	11.99	0.44	5.17	5.83
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm　合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15　单价*2	100m2	0.01	344.11	1080.38	43.93	68.80	77.61	3.44	10.80	0.44	0.69	0.78
A1-7-88 换	压型钢板楼层板	100m2	0.0001	1140.12	22547.83	261.71	405.69	280.37	0.07	1.35	0.02	0.02	0.02
人工单价		小计							32.20	24.15	0.89	5.88	6.62

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.20
00010010	人工费	元	1.09	29.4896	32.20
1.2	材料费	元			24.15
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
34110010	水	m3	4.58	0.0373	0.17
99450760	其他材料费	元	1.00	0.2488	0.25
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
05030320	垫木	m3	1549.95		
14390070	氧气	m3	5.16	0.0002	
02290030	麻袋	个	1.89	0.22	0.42
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0265	0.08
14310050	草酸	kg	5.59	0.0099	0.06
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.06	21.38
14050050	溶剂油	kg	3.94	0.0001	
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99		
14390030	二氧化碳	m3	4.72		
08030080@6	花岗岩石板	m2			

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
13050440@1	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0007	0.01
14390100@1	乙炔气	kg	13.30	0.0001	
01090021	圆钢综合	kg	3.73	0.0001	
01290308@1	镀锌钢板6mm	m2	217.10	0.0061	1.33
1.3	机具费	元			0.89
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0031	0.88
990913015@1	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.0001	0.01
990732050@1	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	659.94		0.01
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.88
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.62
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.74

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 34 页　共 56 页

序号	24	项目编码	011106001001	计量单位	m2
项目名称		石材楼梯面层		综合单价	113.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-57 换	铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M 15	100m2	0.01	7231.48	1427.50		1282.14	1446.30	72.31	14.28		12.82	14.46
人工单价		小计							72.31	14.28		12.82	14.46

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.31
00010010	人工费	元	1.09	66.2223	72.31
1.2	材料费	元			14.28
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0008	0.28
34110010	水	m3	4.58	0.0312	0.14
99450760	其他材料费	元	1.00	0.2196	0.22
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0206	0.24
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
02290030	麻袋	个	1.89	0.3003	0.57
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0362	0.11
14310050	草酸	kg	5.59	0.0135	0.08
08030080@9	30厚花岗岩（甲供）	m2		1.4469	
8005910@5	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	454.50	0.0276	12.54
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.82
2	利润	元	20	人工费+机具费	14.46
3	综合单价	元		定额直接费+利润	113.87

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 35 页　共 56 页

序号	25	项目编码	011104004001	计量单位	m2
项目名称		防静电活动地板		综合单价	391.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-173	防静电活动地板安装(架空) 铝质	100m2	0.01	3572.90	34231.33		633.48	714.58	35.73	342.31		6.33	7.15
人工单价		小计							35.73	342.31		6.33	7.15

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			35.73
00010010	人工费	元	1.09	32.7189	35.73
1.2	材料费	元			342.31
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
07250010	铝质活动地板500×500×30	m2	216.00	1.05	226.80
33010030	镀锌钢板横梁	根	2.30	8.08	18.58
33050030	支架铸铁	套	19.97	4.848	96.81
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.33
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.15
3	综合单价	元		定额直接费+利润	391.52

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 36 页　共 56 页

序号	26	项目编码	010501001003	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（找平层）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 37 页　共 56 页

序号	27	项目编码	010501001004	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
34110010	水	m3	4.58	0.2	0.92
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@3	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 38 页　共 56 页

序号	28	项目编码	011101005001	计量单位	m2
项目名称		水性环氧地坪漆地坪		综合单价	63.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-29 换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面	100m2	0.01	1105.16	2783.38	12.36	198.14	223.50	11.05	27.83	0.12	1.98	2.24
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							18.74	37.60	0.12	3.34	3.77

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.74
00010010	人工费	元	1.09	17.1604	18.74
1.2	材料费	元			37.60
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
34110010	水	m3	4.58	0.004	0.02
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1657	0.17
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
13010200@6	防滑防尘水性环氧地坪底漆	kg	18.78	0.22	4.13
13010250@10	防滑防尘水性环氧地坪面漆	kg	23.72	0.297	7.04
13010260@6	防滑防尘水性环氧地坪中层漆	kg	17.81	0.935	16.65
1.3	机具费	元			0.12
990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.0056	0.12
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.34
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.77
3	综合单价	元		定额直接费+利润	63.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 39 页　共 56 页

序号	29	项目编码	011101001001	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
34110010	水	m3	4.58	0.0337	0.15
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
BCCLF1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 40 页　共 56 页

序号	30	项目编码	010501001005	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 41 页　共 56 页

序号	31	项目编码	010904002001	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 42 页　共 56 页

序号	32	项目编码	011201001003	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	10.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	611.77	252.34		94.82	122.35	6.12	2.52		0.95	1.22
人工单价		小计							6.12	2.52		0.95	1.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.12
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	5.6025	6.12
1.2	材料费	元			2.52
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0005	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
34110010	水	m3	4.58	0.0092	0.04
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0379	0.04
8005909@3	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	476.10	0.0047	2.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.81

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 43 页　共 56 页

序号	33	项目编码	010903003001	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	35.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-99换	聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	586.62	2724.25		84.83	117.32	5.87	27.24		0.85	1.17
人工单价		小计							5.87	27.24		0.85	1.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.87
00010010	人工费	元	1.09	5.372	5.87
1.2	材料费	元			27.24
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1	0.10
80050620@3	聚合物水泥防水涂料(II型)	kg	11.75	2.31	27.14
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.85
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.17
3	综合单价	元		定额直接费+利润	35.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 44 页　共 56 页

序号	34	项目编码	011207001007	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（直、弧段）		综合单价	265.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-257	饰面层 岩棉吸音板	100m2	0.02	502.95	5267.61		77.96	100.59	10.06	105.35		1.56	2.01
A1-13-301换	轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)双面	100m2	0.01	3005.59	10573.30		465.87	601.12	30.06	105.73		4.66	6.01
人工单价		小计							40.11	211.09		6.22	8.02

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			40.11
00010010	人工费	元	1.09	36.7353	40.11
1.2	材料费	元			211.09
99450760	其他材料费	元	1.00	0.8405	0.84
03019031	射钉	十个	0.06	0.0151	
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0424	0.15
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0006	1.13
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	0.0036	
04090160	石膏粉	kg	1.37	0.84	1.15
10010001	隔墙轻钢龙骨75×40	m	5.92	3.23	19.12
14430010	穿孔纸带	m	0.36	2.17	0.78
09010020@5	12厚防火石膏板	m2	19.18	4.2	80.56
16030030@7	防火岩棉100kg/m3	m2	49.56	2.1	104.08
10010010@2	隔墙轻钢龙骨38*12	m	4.09	0.8021	3.28
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	8.02
3	综合单价	元		定额直接费+利润	265.44

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 45 页　共 56 页

序号	35	项目编码	011207001008	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	475.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	6046.33	458.51	209.56	270.41	8.94	60.46	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	439.75	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			439.75
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	10.287	59.66
09050010@20	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	475.23

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 46 页　共 56 页

序号	36	项目编码	011207001009	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	494.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7457.47	458.51	209.56	270.41	8.94	74.57	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	38397.14		196.28	253.27	12.66	383.97		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	458.55	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			458.55
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	12.72	73.78
09050010@25	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	1.06	375.22
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	494.03

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 47 页　共 56 页

序号	37	项目编码	011207001010	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（直段）		综合单价	499.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	38397.14		196.28	253.27	12.66	383.97		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	463.53	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			463.53
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
09050010@25	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	1.06	375.22
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	499.01

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 48 页　共 56 页

序号	38	项目编码	011207001011	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（弧段）		综合单价	531.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	41681.02		196.28	253.27	12.66	416.81		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	496.37	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			496.37
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
09050010@31	2.5厚仿木纹铝单板（弧段）	m2	384.96	1.06	408.06
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	531.85

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 49 页　共 56 页

序号	39	项目编码	011207001012	计量单位	m2
项目名称		灯箱铝板墙面		综合单价	1185.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	9394.67	458.51	209.56	270.41	8.94	93.95	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.02	1266.35	40836.20		196.28	253.27	25.33	816.72		3.93	5.07
A1-11-53	聚乙烯薄膜 0.5mm厚	100m2	0.01	316.77	21805.30		45.80	63.35	3.17	218.05		0.46	0.63
人工单价		小计							37.43	1128.72	4.59	6.48	8.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			37.43
00010010	人工费	元	1.09	34.2764	37.43
1.2	材料费	元			1128.72
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	5.01	0.75
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	2.1302	16.47
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.021	0.29
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	16.06	93.15
02090041@1	0.21mm厚透光膜	m2	198.23	1.1	218.05
09050010@30	2.5mm厚氟碳喷涂米白色穿孔铝板	m2	376.99	2.12	799.22
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.48
2	利润	元	20	人工费+机具费	8.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1185.62

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 50 页　共 56 页

序号	40	项目编码	010401012001	计量单位	m3
项目名称		零星砌砖		综合单价	772.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-4-116换	零星砌体　合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.1	3492.36	3003.67		528.74	698.47	349.24	300.37		52.87	69.85
人工单价		小计							349.24	300.37		52.87	69.85

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			349.24
00010010	人工费	元	1.09	319.813	349.24
1.2	材料费	元			300.37
34110010	水	m3	4.58	0.11	0.50
99450760	其他材料费	元	1.00	1.678	1.68
04130001@4	标准砖240×115×53	千块	371.68	0.5514	204.94
8005902@1	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	441.90	0.211	93.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	52.87
2	利润	元	20	人工费+机具费	69.85
3	综合单价	元		定额直接费+利润	772.32

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 51 页　共 56 页

序号	41	项目编码	010805006001	计量单位	m2
项目名称		嵌墙消火栓门		综合单价	313.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-92	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.01	1683.18	25304.18		246.75	336.64	16.83	253.04		2.47	3.37
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
人工单价		小计							24.70	273.23	5.02	4.47	5.95

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.70
00010010	人工费	元	1.09	22.6226	24.70
1.2	材料费	元			273.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.26	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板	m2	238.94	1.05	250.89
1.3	机具费	元			5.02
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.95
3	综合单价	元		定额直接费+利润	313.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 52 页　共 56 页

序号	42	项目编码	010805006002	计量单位	m2
项目名称		嵌墙消火栓门		综合单价	313.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-92	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.01	1683.18	25304.18		246.75	336.64	16.83	253.04		2.47	3.37
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
人工单价		小计							24.70	273.23	5.02	4.47	5.95

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.70
00010010	人工费	元	1.09	22.6226	24.70
1.2	材料费	元			273.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.26	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板	m2	238.94	1.05	250.89
1.3	机具费	元			5.02
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.95
3	综合单价	元		定额直接费+利润	313.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 53 页　共 56 页

序号	43	项目编码	011207001013	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	560.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
A1-13-222换	胶合板基层 9mm 换为【12mm厚纤维增强硅酸盐板】	100m2	0.01	737.46	3491.28	125.18	133.71	172.53	7.37	34.91	1.25	1.34	1.73
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	45901.94		196.28	253.27	12.66	459.02		1.96	2.53
人工单价		小计							27.91	514.12	6.28	5.30	6.84

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			27.91
00010010	人工费	元	1.09	25.5588	27.91
1.2	材料费	元			514.12
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
03019041	枪钉	盒	6.35	0.009	0.06
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050070@1	12mm厚纤维增强硅酸盐板	m2	32.33	1.05	33.95
09050010@29	1.5mm厚雪花纱不锈钢板	m2	424.78	1.06	450.27
1.3	机具费	元			6.28
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
991003010@1	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.30
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.84
3	综合单价	元		定额直接费+利润	560.44

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 55 页　共 56 页

序号	44	项目编码	011210006001	计量单位	m
项目名称		挡烟垂壁		综合单价	452.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.0075	893.52	3838.27	458.51	209.56	270.41	6.70	28.79	3.44	1.57	2.03
A1-13-234	饰面层 贴丝绒	100m2	0.0075	3093.99	16509.84		479.57	618.80	23.20	123.82		3.60	4.64
A1-13-288换	玻璃隔断 全玻璃隔断	100m2	0.0075	3295.39	29445.63	20.83	514.01	663.24	24.72	220.84	0.16	3.86	4.97
人工单价		小计							54.62	373.45	3.60	9.02	11.64

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			54.62
00010010	人工费	元	1.09	50.0199	54.62
1.2	材料费	元			373.45
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0345	0.19
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1416	0.14
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0589	1.97
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1867	0.49
14410580	万能胶1kg/瓶	kg	11.97	0.165	1.98
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	4.86	28.19
02030010	胶条	m	0.67	1.1842	0.79
03013001@1	膨胀螺栓综合	十套	2.63	0.2656	0.70
06050020@1	6mm+1.14PVB+6mm厚钢化夹胶透明C类防火玻璃	m2	286.73	0.7575	217.20
09330030@1	0.8mm厚挡烟硅胶布	m2	145.00	0.84	121.80
1.3	机具费	元			3.60
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0131	3.30
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0032	0.30
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.02
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.64
3	综合单价	元		定额直接费+利润	452.34

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 56 页　共 56 页

序号	45	项目编码	011210006002	计量单位	m
项目名称		电动挡烟垂壁		综合单价	729.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.015	893.52	1692.27	458.51	209.56	270.41	13.40	25.38	6.88	3.14	4.06
A1-13-234	饰面层 贴丝绒	100m2	0.015	3093.99	16509.84		479.57	618.80	46.41	247.65		7.19	9.28
A1-9-195	电动挡烟垂壁安装	100m2	0.0065	4721.38			692.15	944.28	30.69			4.50	6.14
MC1-83	电动挡烟垂壁	m2	0.65		500.00					325.00			
人工单价		小计							90.50	598.03	6.88	14.84	19.48

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			90.50
00010010	人工费	元	1.09	82.8769	90.50
1.2	材料费	元			598.03
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0214	0.12
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1857	0.19
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.3735	0.99
14410580	万能胶1kg/瓶	kg	11.97	0.33	3.95
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	4.17	24.19
09330030@1	0.8mm厚挡烟硅胶布	m2	145.00	1.68	243.60
MC1-83@2	电动挡烟垂壁(含电动装置)0.8mm挡烟硅胶布	m2	500.00	0.65	325.00
1.3	机具费	元			6.88
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0263	6.59
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.003	0.28
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	14.84
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.48
3	综合单价	元		定额直接费+利润	729.72

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	198332.53			
2	2.1	洞内、地下室内、库内或暗室内施工增加费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	分部分项人工费	20	292389.92			
3	QTFY00000001	其他费用						
合　计					490722.45			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1239307.94		
2	预算包干费	53397.22		
	合　计	1292705.16		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	14176507.02	9	1275885.63
合　计					1275885.63

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	02090041@1	0.21mm厚透光膜		m2	411.334	198.23	81538.74		
2	09330030@1	0.8mm厚挡烟硅胶布		m2	1799.112	145.00	260871.24		
3	09050010@29	1.5mm厚雪花纱不锈钢板		m2	62.8368	424.78	26691.82		
4	05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板		m2	105	238.94	25088.70		
5	07010001@5	10厚抛光砖	踢脚	m2	11.8218	75.83	896.45		
6	05050070@1	12mm厚纤维增强硅酸盐板		m2	62.244	32.33	2012.35		
7	09010020@5	12厚防火石膏板		m2	4086.096	19.18	78371.32		
8	12110001@5	12厚木夹板板踢脚线		m2	105.84	33.14	3507.54		
9	09050140@16	1mm铝合金反光板		m2	9.796	99.72	976.86		
10	09050260@2	2.0mm厚雪花纱不锈钢		m2	728.049	566.37	412345.11		
11	09050140@7	2.5mm氟碳喷涂铝单板吊顶		m2	30.996	349.56	10834.96		
12	09050140@9	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶		m2	9369.4548	318.58	2984920.91		
13	09050010@30	2.5mm厚氟碳喷涂米白色穿孔铝板		m2	792.7528	376.99	298859.88		
14	09050010@31	2.5厚仿木纹铝单板（弧段）		m2	106	384.96	40805.76		
15	09050010@25	2.5厚仿木纹铝单板（直段）		m2	1341.4936	353.98	474861.90		
16	09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形）		m2	1122.1584	376.11	422055.00		
17	09050010@23	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）		m2	3154.9098	349.56	1102830.27		
18	09050010@20	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）		m2	2441.8478	349.56	853572.32		
19	12030090@5	2厚不锈钢踢脚	综合	m2	122.8998	566.37	69606.76		
20	08030080@9	30厚花岗岩（甲供）		m2	290.8703				
21	12030090@7	3mm厚304拉丝不锈钢		m2	158.0566	892.03	140991.23		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
22	13030500@2	3厚高分子防水益胶泥		kg	549.3987	2.94	1615.23		
23	BCCLF1	5%防水粉		kg	47.68	2.40	114.43		
24	06050020@1	6mm+1.14PVB+6mm厚钢化夹胶透明C类防火玻璃		m2	124.8512	286.73	35798.58		
25	06210001@7	8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（弧形）	18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防火硅（弧形）	m2	13.2922	2699.12	35877.24		
26	06210001@6	8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（直形）	18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防火硅（直形）	m2	121.6387	2339.00	284512.92		
27	14410060	903胶		kg	48.196	5.50	265.08		
28	34090010	白棉纱		kg	187.6737	11.47	2152.62		
29	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	1.2283	712.94	875.70		
30	34050020	包装膜纸	宽101.6	m	838.08	0.57	477.71		
31	04130001@4	标准砖	240×115×53	千块	3.3084	371.68	1229.67		
32	14410120	玻璃胶		L	22.2005	33.47	743.05		
33	03011215	不锈钢六角螺栓	M6×45	十套	107.5536	5.40	580.79		
34	03011265@1	不锈钢六角螺栓	M12×110	十套	12.1521	45.11	548.18		
35	03010160@1	不锈钢螺钉	M6×30	十套	39.9485	6.18	246.88		
36	03010155@1	不锈钢螺钉	M5×12	十套	39.9485	2.23	89.09		
37	03010145@1	不锈钢自攻螺钉	M5×12	十套	73.7511	9.70	715.39		
38	CLFTZ	材料费调整		元	-0.3781	1.00	-0.38		
39	14310050	草酸		kg	119.5117	5.59	668.07		
40	14430010	穿孔纸带		m	2111.1496	0.36	760.01		
41	14410710@2	瓷砖胶		kg	51.2336	1.89	96.83		
42	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	136.7586	12.75	1743.67		
43	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	314.2944	5.60	1760.05		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
44	MC1-83@2	电动挡烟垂壁(含电动装置)	0.8mm挡烟硅胶布	m2	642.5185	500.00	321259.25		
45	05030320	垫木		m3	0.1386	1549.95	214.82		
46	01630130	吊装夹具		套	0.8299	180.00	149.38		
47	01290308@1	镀锌钢板	6mm	m2	72.2022	217.10	15675.10		
48	33010030	镀锌钢板横梁		根	422.0992	2.30	970.83		
49	10010070@2	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	317.6999	5.92	1880.78		
50	10010080@2	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	169.4421	6.99	1184.40		
51	03213121	镀锌铁件		kg	546.3444	8.41	4594.76		
52	01210001@10	镀锌型钢龙骨	综合	kg	1551.9925	5.80	9001.56		
53	01210001@4	镀锌型钢龙骨	综合	kg	109172.7123	5.80	633201.73		
54	14390030	二氧化碳		m3	569.228	4.72	2686.76		
55	03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	574.7871	10.99	6316.91		
56	17090020	方钢管	25×25×2.5	kg	247.9659	4.30	1066.25		
57	14010001	防腐油		kg	3.0139	31.33	94.43		
58	07050030@17	防滑地砖	600×600*10	m2	193.479	83.19	16095.52		
59	13010200@6	防滑防尘水性环氧地坪底漆		kg	29.436	18.78	552.81		
60	13010250@10	防滑防尘水性环氧地坪面漆		kg	39.7386	23.72	942.60		
61	13010260@6	防滑防尘水性环氧地坪中层漆		kg	125.103	17.81	2228.08		
62	16030030@7	防火岩棉	100kg/m3	m2	2043.048	49.56	101253.46		
63	13050440@1	酚醛红丹防锈漆		kg	8.2821	17.25	142.87		
64	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	1303.6055	1.88	2450.78		
65	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	9.6113	342.00	3287.06		
66	80090465	干混地面砂浆	M15	t	716.4158	356.40	255330.59		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
67	80090445@1	干混抹灰砂浆	M15	t	-0.033	378.90	-12.50		
68	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	136.0948	3.66	498.11		
69	03210090	钢丝网	综合	m2	5630.614	5.90	33220.62		
70	03011315	高强螺栓		kg	132.3802	12.00	1588.56		
71	10010001	隔墙轻钢龙骨	75×40	m	3142.4024	5.92	18603.02		
72	10010010@2	隔墙轻钢龙骨	38*12	m	780.347	4.09	3191.62		
73	13030570@16	硅丙透明亚光罩面漆		kg	688.8444	28.00	19287.64		
74	08030080@8	花岗岩石板（甲供）		m2	10428.5465				
75	13010210@1	环氧富锌底漆		kg	43.9818	26.00	1143.53		
76	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	4.3982	31.25	137.44		
77	02030010	胶条		m	195.1757	0.67	130.77		
78	14410600	胶粘剂		kg	225.6952	1.88	424.31		
79	14410650	胶粘剂	CX-404	kg	89.3688	13.68	1222.57		
80	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	437.9158	12.54	5491.46		
81	80050620@3	聚合物水泥防水涂料(II型)		kg	592.6074	11.75	6963.14		
82	09270040	抗裂纤维网		m2	5209.7472	0.85	4428.29		
83	02030030@1	空心胶条		m	1100.6784	1.50	1651.02		
84	03010320	螺母	综合	十个	3121.8019	2.82	8803.48		
85	01510010	铝合金型材	150系列	kg	69.4209	23.45	1627.92		
86	12030180	铝合金压条	16×1.5	m	9065.4069	7.73	70075.60		
87	07250010	铝质活动地板	500×500×30	m2	54.852	216.00	11848.03		
88	02290030	麻袋		个	2655.8743	1.89	5019.60		
89	03019161	马钉	综合	kg	204.7496	5.21	1066.75		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
90	31190010	美纹纸		m	698.4	0.05	34.92		
91	03010200	木螺钉	M6×10	十套	21320.8568	0.15	3198.13		
92	05250020	木砖		m3	0.6471	1637.22	1059.45		
93	14410450	耐候胶		L	89.3952	61.79	5523.73		
94	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	7959.336	1.20	9551.20		
95	13030500	腻子粉	成品(一般型)	kg	1992.7283	1.00	1992.73		
96	03013001@1	膨胀螺栓	综合	十套	43.7696	2.63	115.11		
97	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	3004.9941	2.65	7963.23		
98	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	1055.7421	431.10	455130.42		
99	99450760	其他材料费		元	16193.584	1.00	16193.58		
100	13350125	嵌缝膏		kg	303.9019	4.50	1367.56		
101	03019041	枪钉		盒	0.5335	6.35	3.39		
102	01010030@3	热轧圆盘条	Φ10以内	t	9.8791	3728.00	36829.28		
103	14050050	溶剂油		kg	0.9663	3.94	3.81		
104	14410500	乳液		kg	44.3509	5.83	258.57		
105	05030140	杉木枋		m3	2.0595	1876.74	3865.15		
106	03019031	射钉		十个	2572.9891	0.06	154.38		
107	8005910@5	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	5.5484	454.50	2521.75		
108	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	11.0676	464.40	5139.79		
109	8005909@3	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	1.2057	476.10	574.03		
110	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	48.7208	446.40	21748.97		
111	8005907	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	33.2845	451.80	15037.94		
112	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	4.9248	468.00	2304.81		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
113	8005902@1	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	1.266	441.90	559.45		
114	04090160	石膏粉		kg	817.2192	1.37	1119.59		
115	14090070	石蜡		kg	319.9177	3.00	959.75		
116	14430190	双面贴	宽10	m	106.1568	0.92	97.66		
117	03015001@1	双头螺柱	M10×25	十套	12.2919	7.48	91.94		
118	34110010@2	水		m3	589.59	4.58	2700.32		
119	34110010	水		m3	92.3787	4.58	423.09		
120	03134011	水砂纸		张	210.6476	0.77	162.20		
121	05030180@1	松木板		m3	1.5885	1474.42	2342.12		
122	34110010@3	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	20.3	380.53	7724.76		
123	03213001@2	铁件	综合	kg	17277.2926	6.91	119386.09		
124	14410580	万能胶	1kg/瓶	kg	353.397	11.97	4230.16		
125	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	1377.6887	17.10	23558.48		
126	13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	578.8608	15.20	8798.68		
127	14350680	稀释剂		kg	742.8714	12.60	9360.18		
128	01000001@1	型钢	综合	kg	2480.4375	3.85	9549.68		
129	14390070	氧气		m3	570.8335	5.16	2945.50		
130	14390100@1	乙炔气		kg	313.9566	13.30	4175.62		
131	07010023@8	釉面砖	300*600*10	m2	305.2215	81.42	24851.13		
132	03019021	圆钉	50~75	kg	48.2714	3.54	170.88		
133	01090021	圆钢	综合	kg	1.4157	3.73	5.28		
134	33050030	支架	铸铁	套	253.2595	19.97	5057.59		
135	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	1560.9009	0.99	1545.29		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域　　第 7 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
136	35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨		t	41.4923	5801.72	240726.71		
137	03010126	自攻螺钉	M3×10	十套	178.3936	0.25	44.60		
138	03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	14700.6864	0.39	5733.27		
		合　计					10306393.59		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	25309182.59	
1.1	室内不上人屋面装修	38848.02	
1.2	交通设施	325354.67	
1.3	地下管廊、行李管廊装修	1476471.62	
1.4	人防区域装修	18918110.46	
1.5	发电机房装修	133430.51	
1.6	消声除尘室装修	93130.70	
1.7	地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修	773942.53	
1.8	楼梯间、前室装修	1900169.24	
1.9	停车楼电梯厅装修	97471.96	
1.10	办公区等房间装修	900964.47	
1.11	送排风井检修通道(卫生间)装修	26178.85	
1.12	其他统一部位装修工程	625109.56	
2	措施合计	2232922.06	
2.1	绿色施工安全防护措施费	883604.15	
2.2	其他措施费	1349317.91	
3	其他项目	2768811.69	—
3.1	暂列金额	2530918.26	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	237893.43	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	30310916.34	
5	增值税销项税额	2727982.47	—
6	总造价	33038898.81	
7	人工费	6746589.54	
招标控制价合计=1+2+3+5		33,038,898.81	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室内不上人屋面装修					38848.02	
1	011101005002	水性环氧地坪漆地坪	1.部位:室内不上人屋面 2.钢筋混凝土楼板，机械原浆磨平整综合考虑 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.面层:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 5.计算规则:清单计量规则 6.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计中环氧砂浆的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	611.01	63.58	38848.02	
		交通设施					325354.67	
		标志标线					75147.24	
2	040205006001	标线	1.部位：标准车位线、充电/无障碍车位线、无障碍划线、微型车位线、临时车位线、边线、道路中线、禁停线 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.规格、型号:详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3343.79	16.56	55373.16	
3	040205006002	标线	1.部位：坡道划线 2.材料品种:热熔划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.规格、型号:详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	281.09	35.07	9857.83	
本页小计							104079.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 2 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	040205006003	标线	1.部位：斑马线 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.规格、型号:详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	194.4	19.26	3744.14	
5	040205007001	标记	1.部位：直行箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	56	12.43	696.08	
6	040205007002	标记	1.部位：直行左转箭头、直行右转箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	34	21.17	719.78	
7	040205007003	标记	1.部位：左转箭头、右转箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	57	16.11	918.27	
8	040205007004	标记	1.部位：双向箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	18	25.32	455.76	
本页小计							6534.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 3 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	040205007005	标记	1.部位：三向箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	2	29.92	59.84	
10	040205007006	标记	1.部位：掉头箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	8	23.25	186.00	
11	040205007007	标记	1.部位：车位导向 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:长300mm，详图纸大样 4.计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	884	1.71	1511.64	
12	040205007008	标记	1.部位：无障碍标识（含文字、字符：不无障碍车位） 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:详图纸大样 4.计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	21	9.54	200.34	
13	040205007009	标记	1.部位：车位编号、文字、字符（临时车位、即停即走）等 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:详图纸大样 4.计算规则:按按单体的外围矩形面积以“m2”计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	65.16	21.86	1424.40	
		其他设施					250207.43	
本页小计							3382.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 4 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040205019001	减速垄	1.部位：橡胶减速坡（含橡胶减速坡端头） 2.材料品种:优质成品橡胶减速档 3.规格、型号:500x300x35 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	m	28	107.53	3010.84	
15	040205019002	限位器	1.部位：汽车钢管限位器 2.材料品种:钢管限位器，钢管反光膜或反光漆综合考虑 3.规格、型号:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:综合单价包含预埋件、连接钢板、油漆、和其它配件等费用	m	2172	71.55	155406.60	
16	040205019003	优质成品橡胶护角	1.部位：优质成品橡胶护角 2.材料品种:优质成品橡胶减速档 3.规格、型号:800*200*5mm 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	m	985.6	45.67	45012.35	
17	040205005001	道钉	1.部位：道钉 2.材料品种:铝合金+反光片，其他详设计图纸 3.规格、型号:100X100x20mm 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	只	724	38.81	28098.44	
18	040205005002	轮廓标	1.部位：轮廓标 2.材料品种:塑胶支架+反光片 3.规格、型号:180X40x40mm 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	只	724	25.80	18679.20	
		地下管廊、行李管廊装修					1476471.62	
		楼地面装饰工程					752768.63	
本页小计							250207.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 5 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011101005003	水性环氧地坪漆地坪	1.部位:行李管廊 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 3.面层:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 4.计算规则:清单计量规则 5.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计中环氧砂浆的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5466.29	63.58	347546.72	
20	010501001006	细石混凝土垫层	1.部位:行李管廊 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:包括但不限于分缝等单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	438.3	532.30	233307.09	
21	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.部位:行李管廊 2.品种:1.5kg/m2水泥基渗透结晶防水涂料 3.厚度、遍数:满足招标文件及设计要求综合考虑 4.反边高度:按设计要求 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5466.29	31.45	171914.82	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					338636.71	
本页小计							752768.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 6 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011406001002	抹灰面油漆	1.部位:地下管廊、行李管廊 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9809.87	34.52	338636.71	
		天棚工程					385066.28	
23	011406001003	抹灰面油漆	1.部位:地下管廊、行李管廊装修 2.基层类型:钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9540.79	40.36	385066.28	
		人防区域装修					18918110.46	
		楼地面装饰工程					13964895.08	
		楼地面一					21144.75	
24	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.部位:人防区域 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	704.59	30.01	21144.75	
本页小计							744847.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 7 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼地面二					674.80	
25	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.部位:人防区域 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10	30.97	309.70	
26	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:人防区域 2.砂浆厚度、配合比:15厚聚合物水泥砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:含界面处理剂一道等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	10	36.51	365.10	
		楼地面三					145743.71	
27	011102003002	块料楼地面	1.部位:人防区域 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒水泥粉（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:3厚纯水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:8厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，干水泥擦缝或1：1水泥砂浆勾缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1031.96	141.23	145743.71	
		楼地面四					496306.64	
本页小计							146418.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 8 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	011101005004	水性环氧地坪漆地坪	1.部位:人防区域（空调、给排水专业机房） 2.面层:3厚环氧地坪漆 3.计算规则:清单计量规则 4.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2035.13	89.19	181513.24	
29	011101005005	水性环氧地坪漆地坪	1.部位:人防区域（电气专业机房） 2.面层:3厚环氧静电地坪漆 3.计算规则:清单计量规则 4.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	115.54	99.32	11475.43	
30	010501001007	细石混凝土垫层	1.部位:人防区域 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	162.15	546.46	88608.49	
31	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.部位:人防区域 2.品种:聚合物水泥基防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2384.34	66.53	158630.14	
本页小计							440227.30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 9 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011101006002	平面砂浆找平层	1.部位:人防区域 2.找平层砂浆等级、规格、厚度:20厚DS M15水泥砂浆找平 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2385.34	23.51	56079.34	
		楼地面五					13267761.16	
33	011101005006	水性聚氨酯楼地面	1.部位:人防区域 2.底油:无溶剂环氧树脂底油（0.3厚）用量0.35kg/m2 3.中层:无溶剂环氧树脂中层(1.5mm厚)用量1.5kg/m2,加石英砂,用量1kg/m2 4.自流平:无溶剂聚氨脂自流平(1.0mm厚)用量1.8kg/m2 5.面层:超耐磨水性聚氨脂罩光面层(0.2mm厚)用量0.3kg/m2 6.计算规则:清单计量规则 7.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	43330.31	187.39	8119666.79	
34	011101005007	水性聚氨酯坡道地面	1.部位:人防区域坡道 2.底油:无溶剂环氧树脂底油（0.3厚）用量0.35kg/m2 3.中层:无溶剂环氧树脂中层(2.0mm厚)用量3kg/m2,加石英砂,用量2kg/m2 4.黑刚玉撒砂（2.5mm厚）用量3kg/m2 5.面层:水性聚氨脂罩光清漆(0.2mm厚)用量1.5kg/m2 6.计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3122.4	335.25	1046784.60	
本页小计							9222530.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 10 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011101003001	细石混凝土楼地面	1.部位:人防区域及坡道 2.钢筋混凝土楼板 3.原砼面刨面5毫米,涂刷丁苯类共聚物胶乳介面剂(混凝土浇前涂刷) 4.找坡层:50-100厚C30钢纤维(20kg/m3)细石混凝土,找1%坡,内配 Φ6双向螺纹钢筋@200X200,压实赶光,每5mX5m留分仓缝,缝内填沥青油膏 5.计算规则:清单计量规则 6.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46452.71	88.29	4101309.77	
		踢脚一					1866.32	
36	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.部位:人防区域 2.踢脚线高度:100mm 3.3厚外加剂专用砂浆抹基地刮糙（抹前用水喷湿墙面） 4.7厚1：1：6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 5.素水泥结合层一遍 6.面层厚度、砂浆配合比:6厚1：2.5水泥砂浆批面，加水泥粉随手抹光 7.计算规则:清单计算规则 8.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	60.34	30.93	1866.32	
		踢脚二					14716.85	
37	011105001002	涂料踢脚线	1.部位:人防区域 2.踢脚线高度:100mm 3.基层类型:抹灰面 4.腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 5.底漆:底漆一遍 6.油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料两道 7.计算规则:清单计算规则 8.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	325.45	34.52	11234.53	
本页小计							4114410.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 11 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	011201001004	墙面一般抹灰（踢脚线）	1.部位:人防区域涂料踢脚线 2.基层类型:综合考虑 3.抹灰厚度、材料种类:5厚1：1：4混合砂浆抹平（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	325.45	10.70	3482.32	
		踢脚三					16680.85	
39	011105003002	块料踢脚线	1.部位:人防区域 2.踢脚线高度:100mm 3.底层砂浆厚度、材料种类:15厚1：1：4混合砂浆，分两次抹灰（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.粘贴层厚度、材料种类:3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，水泥浆擦缝 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	89.05	187.32	16680.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2095334.27	
40	011406001004	抹灰面油漆	1.部位:人防区域 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 4.底漆:底漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46336.45	34.52	1599534.25	
本页小计							1619697.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 12 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	011201001005	墙面一般抹灰	1.部位:人防区域 2.基层类型:综合考虑 3.抹灰厚度、材料种类:5厚1：1：4混合砂浆抹平（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46336.45	10.70	495800.02	
		天棚工程					2857881.11	
42	011406001005	抹灰面油漆	1.部位:人防区域 2.基层类型:综合考虑 3.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 4.找平层:3~5厚底基防裂腻子分遍找平 5.腻子种类:2厚耐水腻子刮平 4.底漆:底漆一遍 5.油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	70809.74	40.36	2857881.11	
		发电机房装修					133430.51	
		楼地面装饰工程					133430.51	
本页小计							3353681.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 13 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	011102003003	块料楼地面	1.部位:发电机房 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	660.8	151.29	99972.43	
44	010501001008	细石混凝土板（垫层）	1.部位:发电机房 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	37.05	532.30	19721.72	
45	010501001009	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:发电机房 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	26.33	521.70	13736.36	
		消声除尘室装修					93130.70	
本页小计							133430.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 14 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程					11510.42	
46	011102003004	块料楼地面	1.部位:消声除尘室 2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺108胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（300*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则（含斜坡过渡工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	32.34	127.57	4125.61	
47	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:消声除尘室 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	32.34	49.07	1586.92	
48	010501001010	细石混凝土垫层	1.部位:消声除尘室 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	3.23	532.30	1719.33	
49	011101006003	水泥砂浆保护层	1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	32.34	20.35	658.12	
本页小计							8089.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 15 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.部位:消声除尘室 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	49.38	55.94	2762.32	
51	011101006004	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	32.34	20.35	658.12	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					75361.22	
52	011204003002	块料墙面	1.部位:消声除尘室 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	411.9	182.96	75361.22	
		天棚工程					1696.73	
本页小计							78781.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 16 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	011406001006	抹灰面油漆	1.部位:消声除尘室 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	42.04	40.36	1696.73	
		其他工程					4562.33	
54	010505003001	C20混凝土板	1.部位:洗涤池 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	0.43	535.43	230.23	
55	011102003005	块料楼地面	1.部位:洗涤池 2.20厚WS M20防水水泥砂浆 3.专用瓷砖胶一道 5.5厚300*300瓷砖，专用填缝剂填缝 6.计量规则:清单计量规则 7.其他:满足招标文件和设计及规范要求	m2	2.4	105.84	254.02	
56	011204003003	块料墙面	1.部位:洗涤池 2.20厚WS M20防水水泥砂浆 3.专用瓷砖胶一道 5.5厚300*300瓷砖，专用填缝剂填缝 6.计量规则:清单计量规则 7.其他:满足招标文件和设计及规范要求	m2	19.83	157.69	3126.99	
本页小计							5307.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 17 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	010401003001	砖砌体	1.部位:洗涤池 2.工作内容:含运料、淋砖、砂浆（制作）运输、砌砖等 3.砖品种、规格、强度等级:按设计要求 4.砂浆等级:按设计要求 5.计量规则:清单计量规则 6.其他:满足招标文件和设计及规范要求	m3	1.08	474.66	512.63	
58	010515001001	现浇构件钢筋	1.部位:洗涤池 2.钢筋种类、规格:四级钢，其他详设计图纸要求综合考虑 3.其他说明:工程量按设计图示长度乘单位理论质量计算。各类焊接、搭接或机械连接形式、马凳筋及其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算 4.工作内容及要求:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求	t	0.04	4983.80	199.35	
59	010515001002	现浇构件钢筋 箍筋	1.部位:洗涤池 2.钢筋种类、规格:一级钢、其他详设计图纸要求综合考虑 3.其他说明:工程量按设计图示长度乘单位理论质量计算。各类焊接、搭接或机械连接形式及其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算 4.工作内容及要求:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求	t	0.04	5977.81	239.11	
		地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修					773942.53	
		楼地面装饰工程					395613.68	
本页小计							951.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 18 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	011102003006	块料楼地面	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1918.81	151.29	290296.76	
61	010501001011	细石混凝土板（垫层）	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	127.56	532.30	67900.19	
本页小计							358196.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 19 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	010501001012	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	9.52	521.70	4966.58	
63	011105003003	块料踢脚线	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	191.99	169.02	32450.15	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					259768.52	
64	011406001007	抹灰面油漆	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7525.16	34.52	259768.52	
本页小计							297185.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 20 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		天棚工程					118560.33	
65	011406001008	抹灰面油漆	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2937.57	40.36	118560.33	
		楼梯间、前室装修					1900169.24	
		楼地面装饰工程					1266067.41	
66	011106002001	块料楼梯面层	1.部位:梯段、休息平台 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）（厚度满足招标文件及设计要求综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（金属防滑条在单价内综合考虑），专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2728.29	365.04	995934.98	
本页小计							1114495.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 21 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	011102003007	块料楼地面	1.部位:楼梯间、前室 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1339.58	151.29	202665.06	
68	010501001013	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:楼梯间、前室 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	72.87	532.30	38788.70	
69	010501001014	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:楼梯间、前室 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	10	521.70	5217.00	
本页小计							246670.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 22 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	011105003004	块料踢脚线	1.部位:楼梯间、前室 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	138.81	169.02	23461.67	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					437185.79	
71	011406001009	抹灰面油漆	1.部位:楼梯间、前室 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12664.71	34.52	437185.79	
		天棚工程					196916.04	
72	011406001010	抹灰面油漆	1.部位:梯段、休息平台、楼梯间、前室 2.基层类型:钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4878.99	40.36	196916.04	
本页小计							657563.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 23 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		停车楼电梯厅装修					97471.96	
		楼地面装饰工程					28600.21	
73	011102003008	块料楼地面	1.部位:停车楼电梯厅 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	142.68	151.29	21586.06	
74	010501001015	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:停车楼电梯厅 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	9.47	532.30	5040.88	
本页小计							26626.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 24 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	011105003005	块料踢脚线	1.部位:停车楼电梯厅 2.踢脚线高度:100mm 3.底层砂浆厚度、材料种类:15厚DP M15水泥砂浆打底（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.39	189.92	1973.27	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					9178.18	
76	011406001011	抹灰面油漆	1.部位:停车楼电梯厅 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	265.88	34.52	9178.18	
		天棚工程					59693.57	
本页小计							11151.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 25 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
77	011302001003	吊顶天棚	1.部位:停车楼电梯厅 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径^2.0mm，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	142.28	419.55	59693.57	
本页小计							59693.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 26 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		办公区等房间装修					900964.47	
		楼地面装饰工程					357285.63	
78	011102003009	块料楼地面	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1916.47	143.75	275492.56	
79	010501001016	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	108.44	532.30	57722.61	
本页小计							333215.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 27 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
80	011105003006	块料踢脚线	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.踢脚线高度:100mm 3.底层砂浆厚度、材料种类:15厚DP M15水泥砂浆打底（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.74	189.92	24070.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					123573.32	
81	011406001012	抹灰面油漆	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3579.76	34.52	123573.32	
		天棚工程					420105.52	
本页小计							147643.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 28 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
82	011302001004	吊顶天棚	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不小于0.5mm，龙骨双面镀锌处理 5.面层材料品种、规格:600x600x1mm厚暗架微孔铝合金方块板，孔径Φ2.5mm，穿孔率20%，表面聚脂预辊涂,正面涂层厚度不少于25μm,方块板内置黑色国内优质无纺玻璃纤维吸音棉 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1911.83	219.74	420105.52	
本页小计							420105.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 29 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		送排风井检修通道(卫生间)装修					26178.85	
		楼地面装饰工程					5681.53	
83	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.98	30.97	1052.36	
84	010501001017	细石混凝土垫层	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	2.72	532.30	1447.86	
85	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	56.87	55.94	3181.31	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					20092.78	
本页小计							5681.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 30 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
86	011201001006	墙面一般抹灰	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WP M25水泥砂浆压实打毛（或压光） 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	437.37	10.81	4727.97	
87	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3.厚度、遍数:1.2mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	437.37	35.13	15364.81	
		天棚工程					404.54	
88	011406001013	大白浆面	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.基层类型:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:喷大白浆二道 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	36.81	10.99	404.54	
		其他统一部位装修工程					625109.56	
本页小计							20497.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 31 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	010805006003	嵌墙消火栓门	1.部位:墙体饰面材料为涂料 2.门扇品种、厚度:1+18+1mm厚蜂窝板，颜色综合考虑 3.其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4.计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套面积） 5.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	733.52	313.36	229855.83	
90	011502001001	拉丝不锈钢护角	1.部位:涂料墙面护角 2.基层类型:综合考虑 3.护角规格、尺寸:1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	77	84.56	6511.12	
91	011210006003	挡烟垂壁	1.部位:挡烟垂壁（适用于吊顶内或无吊顶区域） 1.材料、规格:0.8mm厚挡烟硅胶布 2.龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸相关大样 3.高度:综合考虑 4.计算规则:按平面图布置长度以m计算（高度综合考虑） 5.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、帘布加强筋、角钢、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m	164.82	363.40	59895.59	
本页小计							296262.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 32 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	030411002001	管线封槽	1.部位:管线封槽 2.线槽规格:综合考虑 3.封槽材料:按设计要求综合考虑 4.计算规格:按签证工程量计量 5.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	30004.29	10.96	328847.02	
		措施项目						
本页小计							328847.02	
合　计							25309182.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 1 页　共 107 页

序号	1	项目编码	011101005002	计量单位	m2
项目名称		水性环氧地坪漆地坪		综合单价	63.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-29 换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面	100m2	0.01	1105.16	2783.38	12.36	198.14	223.50	11.05	27.83	0.12	1.98	2.24
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							18.74	37.60	0.12	3.34	3.77

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.74
00010010	人工费	元	1.09	17.1604	18.74
1.2	材料费	元			37.60
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1657	0.17
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
13010200@6	防滑防尘水性环氧地坪底漆	kg	18.78	0.22	4.13
13010250@10	防滑防尘水性环氧地坪面漆	kg	23.72	0.297	7.04
13010260@6	防滑防尘水性环氧地坪中层漆	kg	17.81	0.935	16.65
34110010@2	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			0.12
990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.0056	0.12
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.34
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.77
3	综合单价	元		定额直接费+利润	63.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 2 页　共 107 页

序号	2	项目编码	040205006001	计量单位	m2
项目名称		标线		综合单价	16.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-30	路面标线 常温溶剂型漆	10m2	0.1	18.02	111.96	22.81	4.64	8.17	1.80	11.20	2.28	0.46	0.82
人工单价		小计							1.80	11.20	2.28	0.46	0.82

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.80
00010010	人工费	元	1.09	1.65	1.80
1.2	材料费	元			11.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.111	0.11
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.015	0.19
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.454	10.90
1.3	机具费	元			2.28
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0036	2.15
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0036	0.13
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	16.56

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 3 页　共 107 页

序号	3	项目编码	040205006002	计量单位	m2
项目名称		标线		综合单价	35.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-32	热熔标线 普通型	10m2	0.1	30.03	206.77	79.51	12.44	21.91	3.00	20.68	7.95	1.24	2.19
人工单价		小计							3.00	20.68	7.95	1.24	2.19

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.00
00010010	人工费	元	1.09	2.75	3.00
1.2	材料费	元			20.68
99450760	其他材料费	元	1.00	0.362	0.36
13010530	热塑标线底漆	kg	3.65	0.17	0.62
13110040	热熔标线涂料	kg	3.65	4.873	17.79
14390080	液化石油气	m3	6.97	0.157	1.09
36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	2.45	0.332	0.81
1.3	机具费	元			7.95
990146010	汽车式路面划线机喷涂宽度450(mm)	台班	690.42	0.0045	3.11
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0045	2.69
991215050	热熔釜溶解车	台班	478.91	0.0045	2.16
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.24
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.19
3	综合单价	元		定额直接费+利润	35.07

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 4 页　共 107 页

序号	4	项目编码	040205006003	计量单位	m2
项目名称		标线		综合单价	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-42	横道线 常温溶剂型漆	10m2	0.1	36.04	111.97	25.35	6.97	12.28	3.60	11.20	2.54	0.70	1.23
人工单价		小计							3.60	11.20	2.54	0.70	1.23

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.60
00010010	人工费	元	1.09	3.3	3.60
1.2	材料费	元			11.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.112	0.11
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.015	0.19
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.454	10.90
1.3	机具费	元			2.54
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.004	2.39
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.004	0.14
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.70
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.23
3	综合单价	元		定额直接费+利润	19.26

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 5 页　共 107 页

序号	5	项目编码	040205007001	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	12.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.054	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	2.43	7.25	1.51	0.45	0.79
人工单价		小计							2.43	7.25	1.51	0.45	0.79

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			2.43
00010010	人工费	元	1.09	2.2275	2.43
1.2	材料费	元			7.25
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0718	0.07
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0097	0.12
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.2942	7.06
1.3	机具费	元			1.51
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0024	1.42
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0024	0.09
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.45
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.79
3	综合单价	元		定额直接费+利润	12.43

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 6 页　共 107 页

序号	6	项目编码	040205007002	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	21.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.092	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	4.14	12.36	2.56	0.76	1.34
人工单价		小计							4.14	12.36	2.56	0.76	1.34

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.14
00010010	人工费	元	1.09	3.795	4.14
1.2	材料费	元			12.36
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1224	0.12
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0166	0.21
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.5012	12.03
1.3	机具费	元			2.56
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.004	2.42
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.004	0.15
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.76
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.34
3	综合单价	元		定额直接费+利润	21.17

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 7 页　共 107 页

序号	7	项目编码	040205007003	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	16.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.07	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	3.15	9.40	1.95	0.58	1.02
人工单价		小计							3.15	9.40	1.95	0.58	1.02

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.15
00010010	人工费	元	1.09	2.8875	3.15
1.2	材料费	元			9.40
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0931	0.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0126	0.16
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.3814	9.15
1.3	机具费	元			1.95
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0031	1.84
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0031	0.11
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.02
3	综合单价	元		定额直接费+利润	16.11

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 8 页　共 107 页

序号	8	项目编码	040205007004	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	25.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.11	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	4.96	14.78	3.07	0.91	1.60
人工单价		小计							4.96	14.78	3.07	0.91	1.60

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.96
00010010	人工费	元	1.09	4.5375	4.95
1.2	材料费	元			14.78
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1463	0.15
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0198	0.25
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.5993	14.38
1.3	机具费	元			3.07
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0048	2.89
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0048	0.17
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.91
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.60
3	综合单价	元		定额直接费+利润	25.32

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 9 页　共 107 页

序号	9	项目编码	040205007005	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	29.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.13	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	5.86	17.47	3.62	1.08	1.90
人工单价		小计							5.86	17.47	3.62	1.08	1.90

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.86
00010010	人工费	元	1.09	5.3625	5.86
1.2	材料费	元			17.47
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1729	0.17
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0234	0.29
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.7083	17.00
1.3	机具费	元			3.62
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0057	3.41
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0057	0.21
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.08
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.90
3	综合单价	元		定额直接费+利润	29.92

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 10 页　共 107 页

序号	10	项目编码	040205007006	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	23.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.101	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	4.55	13.57	2.82	0.84	1.47
人工单价		小计							4.55	13.57	2.82	0.84	1.47

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.55
00010010	人工费	元	1.09	4.1663	4.55
1.2	材料费	元			13.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1343	0.13
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0182	0.23
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.5503	13.21
1.3	机具费	元			2.82
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0045	2.66
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0045	0.16
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.84
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.47
3	综合单价	元		定额直接费+利润	23.25

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 11 页　共 107 页

序号	11	项目编码	040205007007	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	1.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.0078	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	0.56	0.65	0.24	0.09	0.16
人工单价		小计							0.56	0.65	0.24	0.09	0.16

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			0.56
00010010	人工费	元	1.09	0.5148	0.56
1.2	材料费	元			0.65
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0065	0.01
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0009	0.01
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.0266	0.64
1.3	机具费	元			0.24
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0004	0.22
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0004	0.01
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.09
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.16
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1.71

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 12 页　共 107 页

序号	12	项目编码	040205007008	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	9.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.0437	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	3.15	3.67	1.33	0.51	0.90
人工单价		小计							3.15	3.67	1.33	0.51	0.90

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.15
00010010	人工费	元	1.09	2.8816	3.15
1.2	材料费	元			3.67
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0362	0.04
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0049	0.06
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.1487	3.57
1.3	机具费	元			1.33
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0021	1.25
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0021	0.08
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.51
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.90
3	综合单价	元		定额直接费+利润	9.54

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 13 页　共 107 页

序号	13	项目编码	040205007009	计量单位	m2
项目名称		标记		综合单价	21.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.1	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	7.21	8.40	3.04	1.16	2.05
人工单价		小计							7.21	8.40	3.04	1.16	2.05

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.21
00010010	人工费	元	1.09	6.6	7.21
1.2	材料费	元			8.40
99450760	其他材料费	元	1.00	0.083	0.08
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0113	0.14
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.3405	8.17
1.3	机具费	元			3.04
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0048	2.87
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0048	0.17
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.16
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.05
3	综合单价	元		定额直接费+利润	21.86

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 14 页　共 107 页

序号	14	项目编码	040205019001	计量单位	m
项目名称		减速垄		综合单价	107.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-54	减速垄	m	1	14.29	88.76		1.62	2.86	14.29	88.76		1.62	2.86
人工单价		小计							14.29	88.76		1.62	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.29
00010010	人工费	元	1.09	13.09	14.29
1.2	材料费	元			88.76
99450760	其他材料费	元	1.00	0.43	0.43
14210050	环氧树脂综合	kg	24.89	0.255	6.35
03013051	膨胀螺栓M10	十套	5.82	0.204	1.19
36210070@1	橡胶减速坡500x300x35	m	80.00	1.01	80.80
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.62
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	107.53

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 15 页　共 107 页

序号	15	项目编码	040205019002	计量单位	m
项目名称		限位器		综合单价	71.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-54	减速垄	m	1	14.29	52.78		1.62	2.86	14.29	52.78		1.62	2.86
人工单价		小计							14.29	52.78		1.62	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.29
00010010	人工费	元	1.09	13.09	14.29
1.2	材料费	元			52.78
99450760	其他材料费	元	1.00	0.43	0.43
14210050	环氧树脂综合	kg	24.89	0.255	6.35
03013051	膨胀螺栓M10	十套	5.82	0.204	1.19
36210070@4	钢管限位器Φ100*2	m	44.37	1.01	44.81
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.62
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	71.55

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 16 页　共 107 页

序号	16	项目编码	040205019003	计量单位	m
项目名称		优质成品橡胶护角		综合单价	45.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-54	减速垄	m	1	14.29	26.90		1.62	2.86	14.29	26.90		1.62	2.86
人工单价		小计							14.29	26.90		1.62	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.29
00010010	人工费	元	1.09	13.09	14.29
1.2	材料费	元			26.90
99450760	其他材料费	元	1.00	0.43	0.43
14210050	环氧树脂综合	kg	24.89	0.255	6.35
03013051	膨胀螺栓M10	十套	5.82	0.204	1.19
36210070@3	优质成品橡胶护角800*200*5	m	18.75	1.01	18.94
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.62
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	45.67

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 17 页　共 107 页

序号	17	项目编码	040205005001	计量单位	只
项目名称		道钉		综合单价	38.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-28	视线诱导器安装 突起路标(反光道钉)	只	1	8.65	19.59	5.98	1.66	2.93	8.65	19.59	5.98	1.66	2.93
人工单价		小计							8.65	19.59	5.98	1.66	2.93
		未计价材料费							14.56				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			8.65
00010010	人工费	元	1.09	7.92	8.65
1.2	材料费	元			5.03
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
14210050	环氧树脂综合	kg	24.89	0.2	4.98
1.3	机具费	元			5.98
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.01	5.98
1.4	主材费	元			14.56
25430001@1	反光道钉100X100x20	块	14.56	1	14.56
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.66
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.93
3	综合单价	元		定额直接费+利润	38.81

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 18 页　共 107 页

序号	18	项目编码	040205005002	计量单位	只
项目名称		轮廓标		综合单价	25.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-29	视线诱导器安装轮廓标	只	1	8.65	6.58	5.98	1.66	2.93	8.65	6.58	5.98	1.66	2.93
人工单价		小计							8.65	6.58	5.98	1.66	2.93
		未计价材料费							6.19				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			8.65
00010010	人工费	元	1.09	7.92	8.65
1.2	材料费	元			0.39
99450760	其他材料费	元	1.00	0.01	0.01
03013111	膨胀螺栓M6×50	十套	1.89	0.2	0.38
1.3	机具费	元			5.98
990401015@1	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.01	5.98
1.4	主材费	元			6.19
34130030@1	路边线轮廓标180X40x40	块	6.19	1	6.19
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.66
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.93
3	综合单价	元		定额直接费+利润	25.80

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 19 页　共 107 页

序号	19	项目编码	011101005003	计量单位	m2
项目名称		水性环氧地坪漆地坪		综合单价	63.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-29 换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面	100m2	0.01	1105.16	2783.38	12.36	198.14	223.50	11.05	27.83	0.12	1.98	2.24
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							18.74	37.60	0.12	3.34	3.77

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.74
00010010	人工费	元	1.09	17.1604	18.74
1.2	材料费	元			37.60
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1657	0.17
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
13010200@6	防滑防尘水性环氧地坪底漆	kg	18.78	0.22	4.13
13010250@10	防滑防尘水性环氧地坪面漆	kg	23.72	0.297	7.04
13010260@6	防滑防尘水性环氧地坪中层漆	kg	17.81	0.935	16.65
34110010@2	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			0.12
990773010@1	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.0056	0.12
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.34
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.77
3	综合单价	元		定额直接费+利润	63.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 20 页　共 107 页

序号	20	项目编码	010501001006	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 21 页　共 107 页

序号	21	项目编码	010904002002	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	31.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-141	水泥基渗透结晶型涂料 1mm厚	100m2	0.01	630.53	2297.31		91.17	126.11	6.31	22.97		0.91	1.26
人工单价		小计							6.31	22.97		0.91	1.26

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.31
00010010	人工费	元	1.09	5.7741	6.31
1.2	材料费	元			22.97
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3965	0.40
13050310@1	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	13.11	1.7221	22.58
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.91
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.26
3	综合单价	元		定额直接费+利润	31.45

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 22 页　共 107 页

序号	22	项目编码	011406001002	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@13	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 23 页　共 107 页

序号	23	项目编码	011406001003	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@13	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 24 页　共 107 页

序号	24	项目编码	011101001002	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
人工单价		小计							14.33	10.27		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			10.27
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@2	水	m3	4.58	0.0337	0.15
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.01

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 25 页　共 107 页

序号	25	项目编码	011101001003	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
BCCLF1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
34110010@2	水	m3	4.58	0.0337	0.15
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 26 页　共 107 页

序号	26	项目编码	010904003001	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	36.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109换	普通防水砂浆 平面 20mm厚 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	683.79	2644.85	64.75	108.24	149.71	6.84	26.45	0.65	1.08	1.50
人工单价		小计							6.84	26.45	0.65	1.08	1.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.84
00010010	人工费	元	1.09	6.2618	6.84
1.2	材料费	元			26.45
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1217	0.12
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	1.8905	18.66
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0171	7.54
34110010@2	水	m3	4.58	0.0285	0.13
1.3	机具费	元			0.65
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0024	0.65
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.08
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	36.51

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 27 页　共 107 页

序号	27	项目编码	011102003002	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	141.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
人工单价		小计							31.93	96.64	0.44	5.74	6.47

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.93
00010010	人工费	元	1.09	29.24	31.93
1.2	材料费	元			96.64
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0803	0.08
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@12	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
80090465@1	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.03	10.69
34110010@2	水	m3	4.58	0.0336	0.15
1.3	机具费	元			0.44
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0016	0.44
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.74
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.47
3	综合单价	元		定额直接费+利润	141.23

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 28 页　共 107 页

序号	28	项目编码	011101005004	计量单位	m2
项目名称		水性环氧地坪漆地坪		综合单价	89.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-29换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面　实际环氧面漆厚度(mm):1.8	100m2	0.01	1480.60	6848.62	22.96	266.58	300.71	14.81	68.49	0.23	2.67	3.01
人工单价		小计							14.81	68.49	0.23	2.67	3.01

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.81
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	13.5585	14.81
1.2	材料费	元			68.49
99450760	其他材料费	元	1.00	0.025	0.03
13010200	环氧底漆	kg	18.78	0.22	4.13
13010260	环氧中层漆	kg	17.81	0.935	16.65
13010250@6	环氧面漆	kg	23.72	2.01	47.68
1.3	机具费	元			0.23
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.0104	0.23
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.67
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.01
3	综合单价	元		定额直接费+利润	89.19

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 29 页　共 107 页

序号	29	项目编码	011101005005	计量单位	m2
项目名称		水性环氧地坪漆地坪		综合单价	99.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-29换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面　实际环氧面漆厚度(mm):1.8	100m2	0.01	1480.60	7861.58	22.96	266.58	300.71	14.81	78.62	0.23	2.67	3.01
人工单价		小计							14.81	78.62	0.23	2.67	3.01

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.81
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	13.5585	14.81
1.2	材料费	元			78.62
99450760	其他材料费	元	1.00	0.025	0.03
13010200@3	环氧底漆（防静电）	kg	22.83	0.22	5.02
13010250@7	环氧面漆（防静电）	kg	28.00	2.01	56.28
13010260@3	环氧中层漆（防静电）	kg	18.49	0.935	17.29
1.3	机具费	元			0.23
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.0104	0.23
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.67
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.01
3	综合单价	元		定额直接费+利润	99.32

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 30 页　共 107 页

序号	30	项目编码	010501001007	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	546.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	631.57	4525.14		181.58	126.31	63.16	452.51		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	452.51		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			452.51
8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	445.05	1.015	451.73
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	546.46

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 31 页　共 107 页

序号	31	项目编码	010904002003	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	66.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-139	聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	100m2	0.01	696.83	5715.73		100.76	139.37	6.97	57.16		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	57.16		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			57.16
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	11.75	4.8219	56.66
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	66.53

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 32 页　共 107 页

序号	32	项目编码	011101006002	计量单位	m2
项目名称		平面砂浆找平层		综合单价	23.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	848.17	1121.39	44.38	158.25	178.51	8.48	11.21	0.44	1.58	1.79
人工单价		小计							8.48	11.21	0.44	1.58	1.79

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			8.48
00010010	人工费	元	1.09	7.7671	8.48
1.2	材料费	元			11.21
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0303	10.80
34110010@2	水	m3	4.58	0.0107	0.05
1.3	机具费	元			0.44
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0016	0.44
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.79
3	综合单价	元		定额直接费+利润	23.51

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 33 页　共 107 页

序号	33	项目编码	011101005006	计量单位	m2
项目名称		水性聚氨酯楼地面		综合单价	187.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-89 换	单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):0.2	100m2	0.01	2.28	3830.80		0.33	0.46	0.02	38.31		0.00	0.00
A1-12-29 换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面	100m2	0.01	1292.87	13100.10	17.66	232.36	262.11	12.93	131.00	0.18	2.32	2.62
人工单价		小计							12.95	169.31	0.18	2.33	2.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			12.95
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	11.8605	12.95
1.2	材料费	元			169.31
99450760	其他材料费	元	1.00	0.094	0.09
04030010	细砂	m3	302.23		
04030045	石英砂	kg	1.99	1	1.99
13050157@2	超耐磨水性聚氨脂漆	kg	127.43	0.3	38.23
13010200@4	无溶剂环氧树脂底油漆	kg	27.88	0.35	9.76
13010260@4	无溶剂环氧树脂中层漆	kg	27.88	1.5	41.82
13010250@8	无溶剂聚氨脂面漆	kg	43.01	1.8	77.42
1.3	机具费	元			0.18
990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.008	0.18
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.33
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	187.39

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 34 页　共 107 页

序号	34	项目编码	011101005007	计量单位	m2
项目名称		水性聚氨酯坡道地面		综合单价	335.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-89换	单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):0.2	100m2	0.01	2.28	19720.90		0.33	0.46	0.02	197.21		0.00	0.00
A1-12-36换	楼地面层 金钢砂	100m2	0.01	582.04	1444.25	7.77	104.57	117.96	5.82	14.44	0.08	1.05	1.18
A1-12-29换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面	100m2	0.01	1292.87	9739.30	17.66	232.36	262.11	12.93	97.39	0.18	2.32	2.62
人工单价		小计							18.77	309.04	0.25	3.37	3.81

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.77
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	17.1905	18.77
1.2	材料费	元			309.04
99450760	其他材料费	元	1.00	0.109	0.11
04030010	细砂	m3	302.23		
13010250@6	环氧面漆	kg	23.72		
04030045	石英砂	kg	1.99	2	3.98
13050157@3	水性聚氨脂罩光清漆	kg	131.42	1.5	197.13
14350880	养护剂	kg	0.35	0.25	0.09
04030055@1	黑刚玉	kg	4.78	3	14.34
13010200@4	无溶剂环氧树脂底油漆	kg	27.88	0.35	9.76
13010260@4	无溶剂环氧树脂中层漆	kg	27.88	3	83.64
1.3	机具费	元			0.25
990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.008	0.18
990617010	混凝土抹平机功率5.5(kW)	台班	25.91	0.003	0.08
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.37
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	335.25

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 35 页　共 107 页

序号	35	项目编码	011101003001	计量单位	m2
项目名称		细石混凝土楼地面		综合单价	88.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm　实际厚度(mm):75 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2418.20	3520.85	7.04	430.00	485.05	24.18	35.21	0.07	4.30	4.85
补子目3	钢纤维	kg	1.5		4.87					7.31			
A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.0024	775.59	3867.37	28.66	231.22	160.85	1.89	9.45	0.07	0.56	0.39
人工单价		小计							26.08	51.96	0.14	4.86	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			26.08
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	23.8796	26.08
1.2	材料费	元			51.96
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0284	0.03
8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	457.20	0.0765	34.98
01010030@3	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0025	9.29
01030031@1	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	5.85	0.0222	0.13
补充材料003	钢纤维	kg	4.87	1.5	7.31
34110010@2	水	m3	4.58	0.006	0.03
1.3	机具费	元			0.14
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	11.72	0.006	0.07
990701015@1	钢筋调直机直径40(mm)	台班	54.68	0.0006	0.03
990702010@1	钢筋切断机直径40(mm)	台班	48.31	0.0003	0.01
990703010@1	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	30.06	0.0008	0.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.86
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	88.29

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 37 页　共 107 页

序号	36	项目编码	011105001001	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆踢脚线		综合单价	30.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-12 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆 底 水泥石灰砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):3 实际面厚度(mm):7	100m2	0.01	1022.87	21.82		158.54	204.57	10.23	0.22		1.59	2.05
8005906	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.0081		446.40					3.62			
8005906	外加剂专用砂浆	m3	0.0029		446.40					1.29			
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):6 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	656.03	305.69		101.68	131.21	6.56	3.06		1.02	1.31
人工单价		小计							16.79	8.19		2.60	3.36

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			16.79
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	15.3747	16.79
1.2	材料费	元			8.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0009	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0009	0.31
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1354	0.14
8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	468.00	0.0059	2.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.011	4.91
34110010@2	水	m3	4.58	0.0152	0.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.60

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.36
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.93

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 39 页　共 107 页

序号	37	项目编码	011105001002	计量单位	m2
项目名称		涂料踢脚线		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030340@11	无机涂料底漆	kg	15.20	0.12	1.82
13030570@13	无机涂料面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 40 页　共 107 页

序号	38	项目编码	011201001004	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰（踢脚线）		综合单价	10.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	100m2	0.01	611.77	240.92		94.82	122.35	6.12	2.41		0.95	1.22
人工单价		小计							6.12	2.41		0.95	1.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.12
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	5.6025	6.12
1.2	材料费	元			2.41
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0005	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0379	0.04
8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	451.80	0.0047	2.12
34110010@2	水	m3	4.58	0.0092	0.04
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.70

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 41 页　共 107 页

序号	39	项目编码	011105003002	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	187.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	6510.34	8305.03		1154.28	1302.07	65.10	83.05		11.54	13.02
A1-13-7 *-6.5	水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 单价*-6.5	100m2	0.01	-287.69	-371.48		-44.59	-57.54	-2.88	-3.71		-0.45	-0.58
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	100m2	0.01	1054.38	792.99		163.43	210.88	10.54	7.93		1.63	2.11
人工单价		小计							72.77	87.27		12.73	14.55

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.77
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	66.6395	72.77
1.2	材料费	元			87.27
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0003	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1754	0.18
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	468.00	0.0023	1.08
8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	451.80	0.0167	7.54
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
07010001@7	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
34110010@2	水	m3	4.58	0.0372	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 42 页　共 107 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.73
2	利润	元	20	人工费+机具费	14.55
3	综合单价	元		定额直接费+利润	187.32

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 43 页　共 107 页

序号	40	项目编码	011406001004	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030340@11	无机涂料底漆	kg	15.20	0.12	1.82
13030570@13	无机涂料面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 44 页　共 107 页

序号	41	项目编码	011201001005	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	10.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	100m2	0.01	611.77	240.92		94.82	122.35	6.12	2.41		0.95	1.22
人工单价		小计							6.12	2.41		0.95	1.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.12
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	5.6025	6.12
1.2	材料费	元			2.41
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0005	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0379	0.04
8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	451.80	0.0047	2.12
34110010@2	水	m3	4.58	0.0092	0.04
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.70

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 45 页　共 107 页

序号	42	项目编码	011406001005	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030340@11	无机涂料底漆	kg	15.20	0.156	2.37
13030570@13	无机涂料面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 46 页　共 107 页

序号	43	项目编码	011102003003	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
07050030@12	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34110010@2	水	m3	4.58	0.037	0.17
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 48 页　共 107 页

序号	44	项目编码	010501001008	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土板（垫层）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 49 页　共 107 页

序号	45	项目编码	010501001009	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@2	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@3	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 50 页　共 107 页

序号	46	项目编码	011102003004	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	127.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-73 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5	100m2	0.01	2429.20	9411.09		430.70	485.84	24.29	94.11		4.31	4.86
人工单价		小计							24.29	94.11		4.31	4.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.29
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	22.2456	24.29
1.2	材料费	元			94.11
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	-0.0415	-0.04
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@2	水	m3	4.58	0.027	0.12
07050020@3	防滑地砖300*600*10	m2	83.19	1.025	85.27
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.31
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	127.57

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 51 页　共 107 页

序号	47	项目编码	010904003002	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	49.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚	100m2	0.01	905.02	3573.56	86.70	143.40	198.34	9.05	35.74	0.87	1.43	1.98
人工单价		小计							9.05	35.74	0.87	1.43	1.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.05
00010010	人工费	元	1.09	8.2877	9.05
1.2	材料费	元			35.74
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1622	0.16
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
34110010@2	水	m3	4.58	0.038	0.17
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.07

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 52 页　共 107 页

序号	48	项目编码	010501001010	计量单位	m3
项目名称	细石混凝土垫层			综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 53 页　共 107 页

序号	49	项目编码	011101006003	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@2	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 54 页　共 107 页

序号	50	项目编码	010904002004	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 55 页　共 107 页

序号	51	项目编码	011101006004	计量单位	m2
项目名称		平面砂浆找平层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@2	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 56 页　共 107 页

序号	52	项目编码	011204003002	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	182.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@2	水	m3	4.58	0.0029	0.01
13030500@2	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
07010023@12	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 57 页　共 107 页

序号	53	项目编码	011406001006	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@13	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 58 页　共 107 页

序号	54	项目编码	010505003001	计量单位	m3
项目名称		C20混凝土板		综合单价	535.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	508.90	4575.48	14.65	150.52	104.71	50.89	457.55	1.47	15.05	10.47
人工单价		小计							50.89	457.55	1.47	15.05	10.47

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			50.89
00010010	人工费	元	1.09	46.603	50.89
1.2	材料费	元			457.55
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.01	435.41
99450760	其他材料费	元	1.00	2.4821	2.48
02270070	土工布	m2	6.69	2.8609	19.14
34110010@2	水	m3	4.58	0.1126	0.52
1.3	机具费	元			1.47
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	11.72	0.1251	1.47
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.05
2	利润	元	20	人工费+机具费	10.47
3	综合单价	元		定额直接费+利润	535.43

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 59 页　共 107 页

序号	55	项目编码	011102003005	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	105.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5	100m2	0.01	2748.14	4735.04		487.25	549.63	27.48	47.35		4.87	5.50
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.01	768.76	1005.60		136.30	153.75	7.69	10.06		1.36	1.54
人工单价		小计							35.17	57.41		6.24	7.03

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			35.17
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.2059	35.17
1.2	材料费	元			57.41
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1192	0.12
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@2	水	m3	4.58	0.031	0.14
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0012	0.40
07010023@13	瓷砖300*300*5	m2	37.57	1.025	38.51
34090010@3	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
8005915@1	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	478.80	0.0202	9.68
04010045@1	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.06
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.24
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.03
3	综合单价	元		定额直接费+利润	105.84

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 60 页　共 107 页

序号	56	项目编码	011204003003	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	157.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	4740.07		803.85	1037.23	51.86	47.40		8.04	10.37
A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.01	2119.06	1130.31		328.45	423.81	21.19	11.30		3.28	4.24
人工单价		小计							73.05	58.70		11.32	14.61

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			73.05
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	66.8974	73.05
1.2	材料费	元			58.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0002	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.2551	0.26
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@2	水	m3	4.58	0.0129	0.06
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
07010023@13	瓷砖300*300*5	m2	37.57	1.035	38.89
34090010@3	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
8005915@1	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	478.80	0.0227	10.87
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	11.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	14.61
3	综合单价	元		定额直接费+利润	157.69

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 61 页　共 107 页

序号	57	项目编码	010401003001	计量单位	m3
项目名称		砖砌体		综合单价	474.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-4-58 换	蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 11.5 cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5 mm M10	10m3	0.1	2020.20	2016.49		305.86	404.04	202.02	201.65		30.59	40.40
人工单价		小计							202.02	201.65		30.59	40.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			202.02
00010010	人工费	元	1.09	185	202.02
1.2	材料费	元			201.65
99450760	其他材料费	元	1.00	0.94	0.94
05030080	松杂板枋材	m3	1348.10	0.0011	1.50
34110010@2	水	m3	4.58	0.136	0.62
03019021@2	圆钉50~75	kg	3.54	0.023	0.08
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0019	0.67
04130030@2	蒸压灰砂砖240×115×115	千块	510.00	0.2847	145.21
8005903@1	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	446.40	0.118	52.66
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	30.59
2	利润	元	20	人工费+机具费	40.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	474.66

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 62 页　共 107 页

序号	58	项目编码	010515001001	计量单位	t
项目名称		现浇构件钢筋		综合单价	4983.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	1	716.37	3874.47	29.40	214.41	149.15	716.37	3874.47	29.40	214.41	149.15
人工单价		小计							716.37	3874.47	29.40	214.41	149.15

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			716.37
00010010	人工费	元	1.09	656.02	716.37
1.2	材料费	元			3874.47
99450760	其他材料费	元	1.00	11.89	11.89
01010120@3	四级螺纹钢筋φ10以内	t	3754.50	1.02	3829.59
01030031@2	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	5.85	5.64	32.99
1.3	机具费	元			29.40
990701015@2	钢筋调直机直径40(mm)	台班	54.68	0.27	14.76
990702010@2	钢筋切断机直径40(mm)	台班	48.31	0.11	5.31
990703010@2	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	30.06	0.31	9.32
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	214.41
2	利润	元	20	人工费+机具费	149.15
3	综合单价	元		定额直接费+利润	4983.80

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 63 页　共 107 页

序号	59	项目编码	010515001002	计量单位	t
项目名称		现浇构件钢筋 箍筋		综合单价	5977.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	1	1360.74	3865.31	59.43	408.30	284.03	1360.74	3865.31	59.43	408.30	284.03
人工单价		小计							1360.74	3865.31	59.43	408.30	284.03

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1360.74
00010010	人工费	元	1.09	1246.1	1360.74
1.2	材料费	元			3865.31
99450760	其他材料费	元	1.00	11.62	11.62
01030031@2	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	5.85	8.74	51.13
01090022@1	圆钢φ10以内	t	3728.00	1.02	3802.56
1.3	机具费	元			59.43
990701015@2	钢筋调直机直径40(mm)	台班	54.68	0.3	16.40
990702010@2	钢筋切断机直径40(mm)	台班	48.31	0.2	9.66
990703010@2	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	30.06	1.11	33.37
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	408.30
2	利润	元	20	人工费+机具费	284.03
3	综合单价	元		定额直接费+利润	5977.81

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 64 页　共 107 页

序号	60	项目编码	011102003006	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
07050030@17	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34110010@2	水	m3	4.58	0.037	0.17
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 66 页　共 107 页

序号	61	项目编码	010501001011	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土板（垫层）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 67 页　共 107 页

序号	62	项目编码	010501001012	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@2	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@3	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@2	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　

序号	63	项目编码	011105003003	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
14410710@2	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
34110010@2	水	m3	4.58	0.0259	0.12
80090445@1	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0029	-1.08
80110250@2	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 70 页　共 107 页

序号	64	项目编码	011406001007	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030340@13	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
13030570@15	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 71 页　共 107 页

序号	65	项目编码	011406001008	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030340@13	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
13030570@15	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 72 页　共 107 页

序号	66	项目编码	011106002001	计量单位	m2
项目名称		块料楼梯面层		综合单价	365.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	11895.72	13665.52	61.27	2119.97	2391.40	118.96	136.66	0.61	21.20	23.91
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆 找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
A1-12-178	防滑条 金属条	100m	0.0203	747.36	1612.60		132.51	149.47	15.17	32.74		2.69	3.03
人工单价		小计							137.18	174.94	0.84	24.47	27.60

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			137.18
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	125.6269	137.18
1.2	材料费	元			174.94
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.191	0.19
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.021	0.24
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.8526	0.18
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0571	20.37
07050030@17	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	0.3869	32.19
34110010@2	水	m3	4.58	0.0453	0.21
80110250@2	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.0014	0.73
07050030@18	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.06	88.18
12030080@1	金属防滑条50×20	m	15.13	2.1518	32.56
1.3	机具费	元			0.84
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.003	0.84
1.4	主材费	元			

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 73 页　共 107 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	27.60
3	综合单价	元		定额直接费+利润	365.04

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 74 页　共 107 页

序号	67	项目编码	011102003007	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
34110010@2	水	m3	4.58	0.037	0.17
07050030@18	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 76 页　共 107 页

序号	68	项目编码	010501001013	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 77 页　共 107 页

序号	69	项目编码	010501001014	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@2	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@4	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 78 页　共 107 页

序号	70	项目编码	011105003004	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
14410710@2	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
34110010@2	水	m3	4.58	0.0259	0.12
80090445@1	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0028	-1.08
80110250@2	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 80 页　共 107 页

序号	71	项目编码	011406001009	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 81 页　共 107 页

序号	72	项目编码	011406001010	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 82 页　共 107 页

序号	73	项目编码	011102003008	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
07050030@17	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34110010@2	水	m3	4.58	0.037	0.17
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 84 页　共 107 页

序号	74	项目编码	010501001015	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 85 页　共 107 页

序号	75	项目编码	011105003005	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	189.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *5	水泥石灰砂浆抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*5	100m2	0.01	244.90	346.99	13.25	40.01	51.63	2.45	3.47	0.13	0.40	0.52
人工单价		小计							67.95	95.91	0.35	12.05	13.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			67.95
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	62.2246	67.95
1.2	材料费	元			95.91
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1518	0.15
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
14410710@2	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
34110010@2	水	m3	4.58	0.0342	0.16
80090445@1	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	0.0241	9.15
07010001@9	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
80110250@3	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
1.3	机具费	元			0.35
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0007	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.36
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.05

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	13.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	189.92

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 87 页　共 107 页

序号	76	项目编码	011406001011	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

序号	77	项目编码	011302001003	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	419.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-47换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1680.74	1702.47	9.47	254.71	338.04	16.81	17.02	0.09	2.55	3.38
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	32614.04		189.94	252.08	12.60	326.14		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.50	5.27		0.08	0.10
人工单价		小计							31.92	375.35	0.55	5.24	6.50
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.92
00010010	人工费	元	1.09	29.2347	31.92
1.2	材料费	元			350.98
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5655	0.57
14410120	玻璃胶	L	33.47		
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0001	0.13
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.316	0.89
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0134	0.16
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.158	0.16
10010060	轻钢大龙骨h=60	m	6.49		
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 89 页　共 107 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
01010030@3	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.001	3.73
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
03213001@2	铁件综合	kg	6.91	1.7489	12.08
05030180@1	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.25
10010040@1	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030@1	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
13010210@1	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14390100@1	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
09050140@9	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶	m2	318.58	1.02	324.95
17090020	方钢管25×25×2.5	kg	4.30	0.0251	0.11
09050140@16	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0525	5.24
1.3	机具费	元			0.55
990304036@1	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0021	0.19
990913015@1	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
991003030@1	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.24
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	419.55

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 90 页　共 107 页

序号	78	项目编码	011102003009	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	143.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	8910.06	43.92	573.91	647.39	31.93	89.10	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	94.65	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			94.65
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
34110010@2	水	m3	4.58	0.037	0.17
07050030@19	抛光地砖600×600*10	m2	75.83	1.025	77.73
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	143.75

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 92 页　共 107 页

序号	79	项目编码	010501001016	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 93 页　共 107 页

序号	80	项目编码	011105003006	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	189.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *5	水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*5	100m2	0.01	244.90	346.99	13.25	40.01	51.63	2.45	3.47	0.13	0.40	0.52
人工单价		小计							67.95	95.91	0.35	12.05	13.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			67.95
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	62.2246	67.95
1.2	材料费	元			95.91
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1518	0.15
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
14410710@2	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
34110010@2	水	m3	4.58	0.0342	0.16
80090445@1	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	0.0242	9.15
07010001@9	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
80110250@3	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
1.3	机具费	元			0.35
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0007	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.35
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.05

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	13.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	189.92

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 95 页　共 107 页

序号	81	项目编码	011406001012	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 96 页　共 107 页

序号	82	项目编码	011302001004	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	219.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-133换	方型铝扣板面层 600×600	100m2	0.01	1008.48	14268.50		151.98	201.70	10.08	142.69		1.52	2.02
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.50	5.27		0.08	0.10
人工单价		小计							28.56	180.07	0.55	4.73	5.82
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.56
00010010	人工费	元	1.09	26.1561	28.56
1.2	材料费	元			155.70
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5382	0.54
14410120	玻璃胶	L	33.47		
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
01010030@3	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
03213001@2	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
05030180@1	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.31
10010040@1	轻钢中龙骨	m	6.49		
10010050@1	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10130030@1	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
13010210@1	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14390100@1	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
09050140@11	暗架微孔铝合金方块板600×600×1	m2	137.95	1.03	142.09
09050140@16	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0525	5.24
1.3	机具费	元			0.55
990304036@1	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990913015@1	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
991003030@1	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.73
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	219.74

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 98 页　共 107 页

序号	83	项目编码	011101001004	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
34110010@2	水	m3	4.58	0.0336	0.15
8005911@2	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
BCCLF1@1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 99 页　共 107 页

序号	84	项目编码	010501001017	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 100 页　共 107 页

序号	85	项目编码	010904002005	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157@4	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 101 页　共 107 页

序号	86	项目编码	011201001006	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	10.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	611.77	252.34		94.82	122.35	6.12	2.52		0.95	1.22
人工单价		小计							6.12	2.52		0.95	1.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.12
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	5.6025	6.12
1.2	材料费	元			2.52
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0005	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0379	0.04
34110010@2	水	m3	4.58	0.0092	0.04
8005909@2	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	476.10	0.0047	2.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.81

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 102 页　共 107 页

序号	87	项目编码	010903003002	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	35.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-99换	聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	586.62	2724.25		84.83	117.32	5.87	27.24		0.85	1.17
人工单价		小计							5.87	27.24		0.85	1.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.87
00010010	人工费	元	1.09	5.372	5.87
1.2	材料费	元			27.24
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1	0.10
80050620@3	聚合物水泥防水涂料(II型)	kg	11.75	2.31	27.14
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.85
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.17
3	综合单价	元		定额直接费+利润	35.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 103 页　共 107 页

序号	88	项目编码	011406001013	计量单位	m2
项目名称		大白浆面		综合单价	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-220	大白浆 天棚面三遍	100m2	0.01	798.46	20.23		120.33	159.69	7.98	0.20		1.20	1.60
人工单价		小计							7.98	0.20		1.20	1.60

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.98
00010010	人工费	元	1.09	7.3119	7.98
1.2	材料费	元			0.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0074	0.01
04090105@1	羧甲基纤维素	kg	6.00	0.0093	0.06
14230030@1	大白粉	kg	0.30	0.3845	0.12
14230140@1	氧化铁红	kg	4.29	0.0056	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.20
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.60
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.99

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 104 页　共 107 页

序号	89	项目编码	010805006003	计量单位	m2
项目名称		嵌墙消火栓门		综合单价	313.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-92	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.01	1683.18	25304.18		246.75	336.64	16.83	253.04		2.47	3.37
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
人工单价		小计							24.70	273.23	5.02	4.47	5.95

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.70
00010010	人工费	元	1.09	22.6226	24.70
1.2	材料费	元			273.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.26	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板	m2	238.94	1.05	250.89
1.3	机具费	元			5.02
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.95
3	综合单价	元		定额直接费+利润	313.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 105 页　共 107 页

序号	90	项目编码	011502001001	计量单位	m
项目名称		拉丝不锈钢护角		综合单价	84.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-85	压条 金属条	100m	0.01	176.91	8218.87		24.89	35.38	1.77	82.19		0.25	0.35
人工单价		小计							1.77	82.19		0.25	0.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.77
00010010	人工费	元	1.09	1.6201	1.77
1.2	材料费	元			82.19
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	0.409	0.16
12030180@9	1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角	m	79.64	1.03	82.03
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	84.56

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 106 页　共 107 页

序号	91	项目编码	011210006003	计量单位	m
项目名称		挡烟垂壁		综合单价	363.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.015	893.52	1692.27	458.51	209.56	270.41	13.40	25.38	6.88	3.14	4.06
A1-13-234	饰面层 贴丝绒	100m2	0.015	3093.99	16509.84		479.57	618.80	46.41	247.65		7.19	9.28
人工单价		小计							59.81	273.03	6.88	10.34	13.34

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			59.81
00010010	人工费	元	1.09	54.7734	59.81
1.2	材料费	元			273.03
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1857	0.19
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.3735	0.99
14410580	万能胶1kg/瓶	kg	11.97	0.33	3.95
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0215	0.12
01210001@4	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	4.17	24.19
09330030@1	0.8mm厚挡烟硅胶布	m2	145.00	1.68	243.60
1.3	机具费	元			6.88
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0262	6.59
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.003	0.28
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.34
2	利润	元	20	人工费+机具费	13.34
3	综合单价	元		定额直接费+利润	363.40

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 107 页　共 107 页

序号	92	项目编码	030411002001	计量单位	m
项目名称		管线封槽		综合单价	10.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C4-13-48	沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	10m	0.1	57.65	23.80		16.57	11.53	5.77	2.38		1.66	1.15
人工单价		小计							5.77	2.38		1.66	1.15

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.77
00010010	人工费	元	1.09	5.279	5.76
1.2	材料费	元			2.38
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.002	0.68
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
04030015	中砂	m3	235.11	0.007	1.65
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.15
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.96

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	883604.15			
2	2.1	洞内、地下室内、库内或暗室内施工增加费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	分部分项人工费	20	1349317.91			
3	QTFY00000002	其他费用						
合　计					2232922.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2530918.26		
2	预算包干费	237893.43		
	合　计	2768811.69		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	30310916.34	9	2727982.47
合　计					2727982.47

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	09330030@1	0.8mm厚挡烟硅胶布		m2	276.8976	145.00	40150.15		
2	12030180@9	1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角		m	79.31	79.64	6316.25		
3	05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板		m2	770.196	238.94	184030.63		
4	07010001@9	10厚抛光砖	踢脚	m2	139.8726	75.83	10606.54		
5	07010001@5	10厚抛光砖	踢脚	m2	337.416	75.83	25586.26		
6	07010001@7	10厚抛光砖	踢脚	m2	90.831	75.83	6887.71		
7	09050140@16	1mm铝合金反光板		m2	107.8408	99.72	10753.88		
8	09050140@9	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶		m2	145.1256	318.58	46234.11		
9	13030500@2	3厚高分子防水益胶泥		kg	767.3697	2.94	2256.07		
10	BCCLF1@1	5%防水粉		kg	13.592	2.40	32.62		
11	BCCLF1	5%防水粉		kg	4	2.40	9.60		
12	09050140@11	暗架微孔铝合金方块板	600×600×1	m2	1969.1849	137.95	271649.06		
13	34090010@3	白棉纱		kg	0.2442	11.47	2.80		
14	34090010	白棉纱		kg	172.8286	11.47	1982.34		
15	04010045@1	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0002	712.94	0.14		
16	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	1.1643	712.94	830.08		
17	14410120	玻璃胶		L	0.0822	33.47	2.75		
18	CLFTZ	材料费调整		元	-39.647	1.00	-39.65		
19	13050157@2	超耐磨水性聚氨脂漆		kg	12999.093	127.43	1656474.42		
20	07010023@13	瓷砖	300*300*5	m2	22.9841	37.57	863.51		
21	14410710@2	瓷砖胶		kg	2068.4846	1.89	3909.44		
22	14230030@1	大白粉		kg	14.1527	0.30	4.25		
23	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	28.4354	12.75	362.55		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
24	03135001@2	低碳钢焊条	综合	kg	29.828	5.60	167.04		
25	05030320	垫木		m3	0.0259	1549.95	40.14		
26	01630130	吊装夹具		套	0.1726	180.00	31.07		
27	01030031@2	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	0.5752	5.85	3.36		
28	01030031@1	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	1031.5696	5.85	6034.68		
29	10010070@2	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	1463.079	5.92	8661.43		
30	10010080@2	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	780.3186	6.99	5454.43		
31	01210001@4	镀锌型钢龙骨	综合	kg	687.2994	5.80	3986.34		
32	14390030	二氧化碳		m3	118.2884	4.72	558.32		
33	03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	119.4271	10.99	1312.50		
34	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	93.3219	2.45	228.64		
35	25430001@1	反光道钉	100X100x20	块	724	14.56	10541.44		
36	17090020	方钢管	25×25×2.5	kg	3.5712	4.30	15.36		
37	07050020@3	防滑地砖	300*600*10	m2	33.1485	83.19	2757.62		
38	07050030@17	防滑地砖	600×600*10	m2	3168.6027	83.19	263596.06		
39	07050030@18	防滑地砖	600×600*10	m2	4265.0569	83.19	354810.08		
40	07050030@12	防滑地砖	600×600*10	m2	1735.079	83.19	144341.22		
41	13010200@6	防滑防尘水性环氧地坪底漆		kg	1337.006	18.78	25108.97		
42	13010250@10	防滑防尘水性环氧地坪面漆		kg	1804.9581	23.72	42813.61		
43	13010260@6	防滑防尘水性环氧地坪中层漆		kg	5682.2756	17.81	101201.33		
44	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	2062.0307	1.88	3876.62		
45	04010015@5	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.0168	342.00	5.75		
46	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	134.0092	342.00	45831.15		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
47	80090465	干混地面砂浆	M15	t	499.0163	356.40	177849.41		
48	80090465@1	干混地面砂浆	M15	t	30.9588	356.40	11033.72		
49	80090445@1	干混抹灰砂浆	M15	t	2.3689	378.90	897.58		
50	36210070@4	钢管限位器	Φ100*2	m	2193.72	44.37	97335.36		
51	01050001	钢丝绳	φ14.1~15	kg	28.2974	3.66	103.57		
52	补充材料003	钢纤维		kg	69679.065	4.87	339337.05		
53	03011315	高强螺栓		kg	25.2309	12.00	302.77		
54	04030055@1	黑刚玉		kg	9367.2	4.78	44775.22		
55	13010200	环氧底漆		kg	447.7286	18.78	8408.34		
56	13010200@3	环氧底漆（防静电）		kg	25.4188	22.83	580.31		
57	13010210@1	环氧富锌底漆		kg	9.1449	26.00	237.77		
58	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.9144	31.25	28.58		
59	13010250@6	环氧面漆		kg	4090.6113	23.72	97029.30		
60	13010250@7	环氧面漆（防静电）		kg	232.2354	28.00	6502.59		
61	14210050	环氧树脂	综合	kg	957.128	24.89	23822.92		
62	13010260	环氧中层漆		kg	1902.8466	17.81	33889.70		
63	13010260@3	环氧中层漆（防静电）		kg	108.0299	18.49	1997.47		
64	12030080@1	金属防滑条	50×20	m	5870.7344	15.13	88824.21		
65	13050157@4	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	208.9284	12.54	2619.96		
66	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	181.4118	12.54	2274.90		
67	14350410	聚合物乳液		kg	101.5337	9.87	1002.14		
68	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	11497.049	11.75	135090.33		
69	80050620@3	聚合物水泥防水涂料(II型)		kg	1010.3247	11.75	11871.32		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 4 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
70	34130030@1	路边线轮廓标	180X40x40	块	724	6.19	4481.56		
71	03010320	螺母	综合	十个	717.9247	2.82	2024.55		
72	13110010	氯化橡胶马路划线漆		kg	1726.9845	24.00	41447.63		
73	03010215	木螺钉	M3.5×22~25	十套	2326.1401	0.21	488.49		
74	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	286215.0473	1.20	343458.06		
75	07050030@19	抛光地砖	600×600*10	m2	1964.3818	75.83	148959.07		
76	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	649.8624	5.82	3782.20		
77	03013111	膨胀螺栓	M6×50	十套	144.8	1.89	273.67		
78	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	244.2068	2.65	647.15		
79	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	812.0691	431.10	350082.99		
80	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	164.5823	445.05	73247.35		
81	8021905	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	3553.6323	457.20	1624720.69		
82	99450760	其他材料费		元	26253.6192	1.00	26253.62		
83	13110040	热熔标线涂料		kg	1369.7516	3.65	4999.59		
84	13010530	热塑标线底漆		kg	47.7853	3.65	174.42		
85	01010030@3	热轧圆盘条	Φ10以内	t	116.4313	3728.00	434055.89		
86	14410500	乳液		kg	238.394	5.83	1389.84		
87	05030140	杉木枋		m3	0.01	1876.74	18.77		
88	03019031	射钉		十个	292.51	0.06	17.55		
89	8005911@2	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	0.6864	464.40	318.76		
90	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	138.5028	464.40	64320.70		
91	8005915@1	湿拌防水砂浆：P6	用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	0.4986	478.80	238.73		
92	8005909@2	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	2.0556	476.10	978.67		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
93	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.6638	446.40	296.32		
94	8005907	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	220.798	451.80	99756.54		
95	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	0.5608	468.00	262.45		
96	8005903@1	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M10	m3	0.1274	446.40	56.87		
97	04030045	石英砂		kg	49575.11	1.99	98654.47		
98	34110010@2	水		m3	1447.7869	4.58	6630.86		
99	34110010	水		m3	2.4842	4.58	11.38		
100	13050310@1	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	9413.4433	13.11	123410.24		
101	03134011	水砂纸		张	6773.3704	0.77	5215.50		
102	13050157@3	水性聚氨脂罩光清漆		kg	4683.6	131.42	615518.71		
103	01010120@3	四级螺纹钢筋	Φ10以内	t	0.0408	3754.50	153.18		
104	05030180@1	松木板		m3	0.4257	1474.42	627.66		
105	05030080	松杂板枋材		m3	0.0012	1348.10	1.62		
106	04090105@1	羧甲基纤维素		kg	0.3405	6.00	2.04		
107	34110010@4	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	10.15	380.53	3862.38		
108	34110010@3	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	36.3878	380.53	13846.65		
109	03213001@2	铁件	综合	kg	1098.5794	6.91	7591.18		
110	02270070	土工布		m2	1.2302	6.69	8.23		
111	14410580	万能胶	1kg/瓶	kg	54.3906	11.97	651.06		
112	13030570@15	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	2966.4177	17.10	50725.74		
113	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	11540.3332	17.10	197339.70		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
114	13030340@13	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	4033.3859	15.20	61307.47		
115	13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	2742.3644	15.20	41683.94		
116	13030340@11	无机涂料底漆		kg	16645.7474	15.20	253015.36		
117	13030570@13	无机涂料面漆		kg	33025.9083	17.10	564743.03		
118	13010200@4	无溶剂环氧树脂底油漆		kg	16258.4485	27.88	453285.54		
119	13010260@4	无溶剂环氧树脂中层漆		kg	74362.665	27.88	2073231.10		
120	13010250@8	无溶剂聚氨脂面漆		kg	77994.558	43.01	3354545.94		
121	14350680	稀释剂		kg	26039.3933	12.60	328096.36		
122	36210070@1	橡胶减速坡	500x300x35	m	28.28	80.00	2262.40		
123	14350880	养护剂		kg	780.6	0.35	273.21		
124	14230140@1	氧化铁红		kg	0.2061	4.29	0.88		
125	14390070	氧气		m3	118.2884	5.16	610.37		
126	14390080	液化石油气		m3	44.1311	6.97	307.59		
127	14390100@1	乙炔气		kg	65.0582	13.30	865.27		
128	36210070@3	优质成品橡胶护角	800*200*5	m	995.456	18.75	18664.80		
129	07010023@12	釉面砖	300*600*10	m2	426.3165	81.42	34710.69		
130	03019021@2	圆钉	50~75	kg	0.0248	3.54	0.09		
131	01090022@1	圆钢	Φ10以内	t	0.0408	3728.00	152.10		
132	04130030@2	蒸压灰砂砖	240×115×115	千块	0.3075	510.00	156.83		
133	04030015	中砂		m3	211.0206	235.11	49613.05		
134	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	358.9623	0.99	355.37		
135	35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨		t	8.6273	5801.72	50053.18		
136	03010126	自攻螺钉	M3×10	十套	821.5424	0.25	205.39		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域　　第 7 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
137	03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	259.141	0.39	101.06		
		合　计					16015340.94		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1872652.51	
1.1	办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修	1872652.51	
2	措施合计	128398.42	
2.1	绿色施工安全防护措施费	51476.29	
2.2	其他措施费	76922.13	
3	其他项目	201124.25	—
3.1	暂列金额	187265.25	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	13859.00	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2202175.18	
5	增值税销项税额	198195.77	—
6	总造价	2400370.95	
7	人工费	384610.64	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,400,370.95	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修					1872652.51	
		楼地面装饰工程					463634.72	
1	011102003010	块料楼地面	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺108胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（300*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则（含斜坡过渡工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	578.73	127.57	73828.59	
2	011102003011	块料楼地面	1.部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.粘结层:素水泥浆结合层一道 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑墙地砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则（含斜坡过渡工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.89	121.25	5079.16	
本页小计							78907.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	620.62	49.07	30453.82	
4	010501001018	细石混凝土垫层	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	61.85	532.30	32922.76	
5	010501001019	地面陶粒混凝土垫层	1.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 2.混凝土强度等级:按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	467.38	521.70	243832.15	
6	011101006005	水泥砂浆保护层	1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	620.62	20.35	12629.62	
本页小计							319838.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	620.62	55.94	34717.48	
8	011101006006	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	620.62	20.35	12629.62	
9	010501001020	蹲位高差陶粒混凝土垫层	1.部位:蹲位高差陶粒混凝土垫层 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC5.0 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	14.29	486.85	6957.09	
10	010507007001	混凝土其他构件	1.构件的类型:混凝土反坎 2.混凝土强度等级:C20 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	5	719.57	3597.85	
本页小计							57902.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:反坎大样 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10	49.07	490.70	
12	011105002001	石材踢脚线	1.部位:洗手台下方踢脚（封板） 2.踢脚线高度:100mm 3.基层类型:综合考虑 4.面层:12mm厚深灰色人造石 5.施工方式:由投标人根据自身方案综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.86	1336.60	6495.88	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1212594.06	
本页小计							6986.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	011207001014	墙面装饰板	1.部位:公共区卫生间、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板,其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5	499.01	2495.05	
本页小计							2495.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011207001015	墙面装饰板	1.部位:化妆台与洗手台连续布置处 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚木色木纹铝单板，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13.02	348.93	4543.07	
本页小计							4543.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	011207001016	墙面装饰板	1.部位:卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚仿木纹抗倍特板，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.15	653.80	10558.87	
16	011204003004	块料墙面	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1627.04	182.96	297683.24	
本页小计							308242.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	011204001001	岩板墙面	1.部位:公共区卫生间 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚米白色岩板（规格800*1600，颜色综合考虑），专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	72.26	527.35	38106.31	
18	011204003005	块料墙面	1.部位:小便器处上方墙面及卫生间等墙面 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚釉面艺术花砖（规格150*150、颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	58.58	300.20	17585.72	
19	011204003006	块料墙面	1.部位:小便器处、座便器处及上方 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），环氧胶填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.56	163.06	16397.31	
本页小计							72089.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	011204001002	石材墙面	1.部位:小便器处、座便器处及上方 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业胶一道，12mm厚白色人造石（规格、颜色综合考虑），填缝综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.28	1354.04	15273.57	
21	011505001001	人造石置物台	1.部位:小便器处、座便器处 2.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石置物台 3.支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	25.07	1637.80	41059.65	
22	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.挂网:按设计要求综合考虑 3.品种:聚合物水泥防水砂浆 4.厚度、遍数:20mm厚 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3743.81	96.68	361951.55	
本页小计							418284.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011207001017	墙面装饰板	1.部位:墙垛包边 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋)，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	40.08	200.39	8031.63	
本页小计							8031.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	011207001018	铝合金型材盖板	1.部位:铝合金型材盖板 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚白色铝合金型材盖板，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3	386.07	1158.21	
25	011502001002	拉丝不锈钢护角	1.部位:涂料墙面卫生间门洞收口处 2.基层类型:综合考虑 3.护角规格、尺寸:3mm厚拉丝不锈钢护角，其他按设计要求 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	46	66.34	3051.64	
本页小计							4209.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	011502001003	铝合金护角	1.部位:瓷砖墙面护角 2.基层类型:综合考虑 3.护角规格、尺寸:5mm厚铝合金护角，其他按设计要求 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	49.1	64.86	3184.63	
27	011201004001	水泥砂浆保护层	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DP M20水泥砂浆保护层，表面抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	136.91	28.87	3952.59	
28	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.品种:聚合物水泥基防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	136.91	61.13	8369.31	
29	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.品种:聚合物水泥防水砂浆 3.厚度、遍数:7mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	136.91	33.21	4546.78	
本页小计							20053.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	011201001007	墙面一般抹灰	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.基层类型:综合考虑 3.挂网:按设计要求综合考虑 4.面层厚度、砂浆配合比:15厚DP M20水泥砂浆找平层（掺适量杜拉纤维） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	136.91	49.12	6725.02	
31	011207001019	墙面装饰板	1.部位:小便器处、坐便器处等及上方 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚埃特板，其他按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计量规则 5.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。	m2	136.91	183.56	25131.20	
本页小计							31856.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	010807003001	排风格栅	1.部位:坐便器处、蹲便器处 2.骨架材质、规格:详设计图纸 3.格栅材质、规格:详设计图纸 4.计量方式:按图示尺寸垂直投影面积计算（含框面积） 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、龙骨材质及规格、相关构件的表面处理满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9.81	310.44	3045.42	
33	011210006004	小便器隔断	1.材质:18mm木色木纹抗倍特板小便位隔板 2.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.44	636.76	4737.49	
34	011210006005	成品隔断	1.部位:卫生间隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚仿木纹抗倍特板隔断（包含隔断门面积、配套五金、不锈钢挡板、指示牌、指示灯等） 3.配件品种、规格:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（含门面积，不含镂空部分的面积） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	526.11	636.76	335005.80	
		天棚工程					196423.73	
本页小计							342788.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011302001005	吊顶天棚	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5.面层材料品种、规格:1厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	586.18	277.50	162664.95	
本页小计							162664.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011302001006	吊顶天棚	1.部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5.面层材料品种、规格:1厚250mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	41.24	284.95	11751.34	
本页小计							11751.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
37	011302001007	吊顶天棚	1.部位:卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4.基层材料种类、规格:按设计图纸综合考虑 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚仿木纹铝单板，其他按设计图纸综合考虑 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	42.02	484.58	20362.05	
本页小计							20362.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	011406001014	抹灰面油漆	1.部位:卫生间 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	20	40.36	807.20	
39	010807003002	百叶风口	1.部位:百叶风口 2.型号、规格:综合考虑 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计算规则:按图示百叶尺寸投影面积计算（含框面积） 6.其他:满足设计及相关规范要求	m2	2.7	310.44	838.19	
		措施项目						
本页小计							1645.39	
合　计							1872652.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 1 页　共 43 页

序号	1	项目编码	011102003010	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	127.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-73 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5	100m2	0.01	2429.20	9411.09		430.70	485.84	24.29	94.11		4.31	4.86
人工单价		小计							24.29	94.11		4.31	4.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.29
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	22.2456	24.29
1.2	材料费	元			94.11
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	-0.0415	-0.04
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@2	水	m3	4.58	0.027	0.12
07050020@2	防滑地砖300*600*10	m2	83.19	1.025	85.27
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.31
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	127.57

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 2 页　共 43 页

序号	2	项目编码	011102003011	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	121.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.01	2716.15	8802.74		481.57	543.23	27.16	88.03		4.82	5.43
A1-12-3 *-1	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 单价*-1	100m2	0.01	-132.74	-235.86		-23.53	-26.55	-1.33	-2.36		-0.24	-0.27
人工单价		小计							25.83	85.67		4.58	5.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			25.83
00010010	人工费	元	1.09	23.6576	25.83
1.2	材料费	元			85.67
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.20
99450760	其他材料费	元	1.00	-0.0821	-0.08
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@12	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34110010@2	水	m3	4.58	0.027	0.12
8005910@4	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	454.50	-0.0002	-0.09
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.17

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	121.25

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 4 页　共 43 页

序号	3	项目编码	010904003003	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	49.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚	100m2	0.01	905.02	3573.56	86.70	143.40	198.34	9.05	35.74	0.87	1.43	1.98
人工单价		小计							9.05	35.74	0.87	1.43	1.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.05
00010010	人工费	元	1.09	8.2877	9.05
1.2	材料费	元			35.74
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1622	0.16
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
34110010@2	水	m3	4.58	0.038	0.17
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.07

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 5 页　共 43 页

序号	4	项目编码	010501001018	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 6 页　共 43 页

序号	5	项目编码	010501001019	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@2	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@4	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 7 页　共 43 页

序号	6	项目编码	011101006005	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@2	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 8 页　共 43 页

序号	7	项目编码	010904002006	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 9 页　共 43 页

序号	8	项目编码	011101006006	计量单位	m2
项目名称		平面砂浆找平层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@2	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 10 页　共 43 页

序号	9	项目编码	010501001020	计量单位	m3
项目名称		蹲位高差陶粒混凝土垫层		综合单价	486.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】	10m3	0.1	726.05	3610.34	119.74	243.16	169.16	72.61	361.03	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	361.03	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			361.03
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
80230030@7	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC5.0	m3	346.19	1.015	351.38
34110010@2	水	m3	4.58	0.2	0.92
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.98
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	486.85

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 11 页　共 43 页

序号	10	项目编码	010507007001	计量单位	m3
项目名称		混凝土其他构件		综合单价	719.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-30 换	现浇混凝土其他构件 栏板、反檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1877.97	4371.05	20.98	545.95	379.79	187.80	437.11	2.10	54.60	37.98
人工单价		小计							187.80	437.11	2.10	54.60	37.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			187.80
00010010	人工费	元	1.09	171.975	187.80
1.2	材料费	元			437.11
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.01	435.41
99450760	其他材料费	元	1.00	0.495	0.50
34110010@2	水	m3	4.58	0.2617	1.20
1.3	机具费	元			2.10
990605060@1	混凝土振捣器(插入式)	台班	10.49	0.2	2.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	54.60
2	利润	元	20	人工费+机具费	37.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	719.57

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 12 页　共 43 页

序号	11	项目编码	010904003004	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	49.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚	100m2	0.01	905.02	3573.56	86.70	143.40	198.34	9.05	35.74	0.87	1.43	1.98
人工单价		小计							9.05	35.74	0.87	1.43	1.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.05
00010010	人工费	元	1.09	8.2877	9.05
1.2	材料费	元			35.74
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1622	0.16
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
34110010@2	水	m3	4.58	0.038	0.17
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.07

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 13 页　共 43 页

序号	12	项目编码	011105002001	计量单位	m2
项目名称		石材踢脚线		综合单价	1336.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-59	铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	5125.89	126973.97		908.82	1025.18	51.26	1269.74		9.09	10.25
A1-12-3 *-2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 单价*-2	100m2	0.01	-265.48	-8.12		-47.07	-53.10	-2.65	-0.08		-0.47	-0.53
人工单价		小计							48.60	1269.66		8.62	9.72

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			48.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	44.5092	48.60
1.2	材料费	元			1269.66
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0795	0.08
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0003	0.19
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0265	0.08
14310050	草酸	kg	5.59	0.01	0.06
34110010@2	水	m3	4.58	0.0271	0.12
08030080@7	12mm厚深灰色人造石（有机）	m2	1250.00	1.015	1268.75
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.62
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.72
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1336.60

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 14 页　共 43 页

序号	13	项目编码	011207001014	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	499.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	38397.14		196.28	253.27	12.66	383.97		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	463.53	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			463.53
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
09050010@25	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	1.06	375.22
01210001@9	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	499.01

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 15 页　共 43 页

序号	14	项目编码	011207001015	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	348.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	23388.60		196.28	253.27	12.66	233.89		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	313.45	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			313.45
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
01210001@9	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
09050010@30	1.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	212.39	1.06	225.13
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	348.93

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 16 页　共 43 页

序号	15	项目编码	011207001016	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	653.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.01	1246.95	59924.91		193.28	249.39	12.47	599.25		1.93	2.49
人工单价		小计							20.34	619.43	5.02	3.93	5.07

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			20.34
00010010	人工费	元	1.09	18.6279	20.34
1.2	材料费	元			619.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0286	0.03
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.3255	1.90
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
03019041	枪钉	盒	6.35	0.022	0.14
05050130@1	18厚仿木纹抗倍特板	m2	540.00	1.1	594.00
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
12010280@1	木压条15×40	m	2.29	1.39	3.18
1.3	机具费	元			5.02
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.93
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.07
3	综合单价	元		定额直接费+利润	653.80

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 17 页　共 43 页

序号	16	项目编码	011204003004	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	182.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
07010023@8	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
34110010@2	水	m3	4.58	0.003	0.01
13030500@2	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 18 页　共 43 页

序号	17	项目编码	011204001001	计量单位	m2
项目名称		岩板墙面		综合单价	527.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	43717.14		803.85	1037.23	51.86	437.17		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	442.72		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			442.72
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@2	水	m3	4.58	0.003	0.01
07010023@9	米白色岩板800*1600*10	m2	414.16	1.035	428.66
13030500@2	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	527.35

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 19 页　共 43 页

序号	18	项目编码	011204003005	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	300.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	21001.99		803.85	1037.23	51.86	210.02		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	215.57		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			215.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@2	水	m3	4.58	0.0029	0.01
07010023@10	釉面艺术花砖150*150*10	m2	194.69	1.035	201.50
13030500@2	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	300.20

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 20 页　共 43 页

序号	19	项目编码	011204003006	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	163.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
人工单价		小计							51.86	92.79		8.04	10.37

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			51.86
00010010	人工费	元	1.09	47.4923	51.86
1.2	材料费	元			92.79
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0747	0.07
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
07010023@8	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
34110010@2	水	m3	4.58	0.0022	0.01
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.04
2	利润	元	20	人工费+机具费	10.37
3	综合单价	元		定额直接费+利润	163.06

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 21 页　共 43 页

序号	20	项目编码	011204001002	计量单位	m2
项目名称		石材墙面		综合单价	1354.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-134换	镶贴花岗岩(水泥砂浆）墙面	100m2	0.01	5075.45	128526.98		786.69	1015.09	50.75	1285.27		7.87	10.15
人工单价		小计							50.75	1285.27		7.87	10.15

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			50.75
00010010	人工费	元	1.09	46.4785	50.75
1.2	材料费	元			1285.27
99450760	其他材料费	元	1.00	0.08	0.08
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
14410600	胶粘剂	kg	1.88	0.42	0.79
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0002	0.11
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
14010010	清油	kg	13.07	0.0053	0.07
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0265	0.08
14310050	草酸	kg	5.59	0.01	0.06
14010030	松节油	kg	8.84	0.006	0.05
14030020	灯用煤油	kg	14.94	0.04	0.60
34110010@2	水	m3	4.58	0.0028	0.01
08030050@1	12mm厚白色人造石墙面（有机）	m2	1250.00	1.02	1275.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	7.87
2	利润	元	20	人工费+机具费	10.15
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1354.04

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 22 页　共 43 页

序号	21	项目编码	011505001001	计量单位	m2
项目名称		人造石置物台		综合单价	1637.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	141584.41	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1415.84	12.10	23.29	33.11
人工单价		小计							153.45	1415.84	12.10	23.29	33.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			153.45
00010010	人工费	元	1.09	140.5242	153.45
1.2	材料费	元			1415.84
03210115	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	458.10		
14090070@1	人造石专用胶粘剂	kg	3.00	1.5	4.50
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
01210001@2	角钢综合	kg	3.88	21.0719	81.76
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
08000040@8	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
13050440@1	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
1.3	机具费	元			12.10
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	23.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	33.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1637.80

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 23 页　共 43 页

序号	22	项目编码	010903003003	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	96.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-23 R *1.2	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	100m2	0.01	2914.80	3558.24	86.70	465.23	600.30	29.15	35.58	0.87	4.65	6.00
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
人工单价		小计							38.51	43.33	0.87	6.10	7.88

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			38.51
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	35.2676	38.51
1.2	材料费	元			43.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.963	0.96
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.10
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.88
3	综合单价	元		定额直接费+利润	96.68

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 24 页　共 43 页

序号	23	项目编码	011207001017	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	200.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	18322.86		196.28	253.27	12.66	183.23		1.96	2.53
人工单价		小计							12.66	183.23		1.96	2.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			12.66
00010010	人工费	元	1.09	11.5966	12.66
1.2	材料费	元			183.23
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@12	1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋)	m2	164.60	1.06	174.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	200.39

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 25 页　共 43 页

序号	24	项目编码	011207001018	计量单位	m2
项目名称		铝合金型材盖板		综合单价	386.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	10357.47	458.51	209.56	270.41	8.94	103.57	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	24701.94		196.28	253.27	12.66	247.02		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	350.59	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			350.59
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
09050010@27	2厚白色铝合金型材盖板	m2	224.78	1.06	238.27
01210001@9	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	17.72	102.78
1.3	机具费	元			4.59
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	386.07

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 26 页　共 43 页

序号	25	项目编码	011502001002	计量单位	m
项目名称		拉丝不锈钢护角		综合单价	66.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-85	压条 金属条	100m	0.01	176.91	6396.80		24.89	35.38	1.77	63.97		0.25	0.35
人工单价		小计							1.77	63.97		0.25	0.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.77
00010010	人工费	元	1.09	1.6201	1.77
1.2	材料费	元			63.97
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	0.409	0.16
12030180@3	3mm厚拉丝不锈钢护角	m	61.95	1.03	63.81
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	66.34

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 27 页　共 43 页

序号	26	项目编码	011502001003	计量单位	m
项目名称		铝合金护角		综合单价	64.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-85 换	压条 金属条 换为【镀锌角钢综合】	100m	0.01	176.91	6249.00		24.89	35.38	1.77	62.49		0.25	0.35
人工单价		小计							1.77	62.49		0.25	0.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.77
00010010	人工费	元	1.09	1.6201	1.77
1.2	材料费	元			62.49
03010128@1	Φ6膨胀螺栓	十套	0.39	0.409	0.16
12030180@4	5mm厚铝合金护角	m	46.55	1.03	47.95
01210001@9	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	2.48	14.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	64.86

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 28 页　共 43 页

序号	27	项目编码	011201004001	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	28.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	0.01	1341.33	1020.27	36.69	213.59	275.60	13.41	10.20	0.37	2.14	2.76
人工单价		小计							13.41	10.20	0.37	2.14	2.76

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			13.41
00010010	人工费	元	1.09	12.2832	13.41
1.2	材料费	元			10.20
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0002	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1804	0.18
34110010@2	水	m3	4.58	0.017	0.08
80090455@2	干混抹灰砂浆M20	t	388.80	0.0251	9.74
1.3	机具费	元			0.37
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.37
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.14
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.76
3	综合单价	元		定额直接费+利润	28.87

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 29 页　共 43 页

序号	28	项目编码	010903003004	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	61.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1173.17	4535.85		169.64	234.63	11.73	45.36		1.70	2.35
人工单价		小计							11.73	45.36		1.70	2.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.73
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	10.7432	11.73
1.2	材料费	元			45.36
99450760	其他材料费	元	1.00	0.121	0.12
13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	11.75	3.85	45.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.70
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	61.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 30 页　共 43 页

序号	29	项目编码	010903003005	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	33.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7	100m2	0.01	1570.01	1153.05	29.64	247.95	319.93	15.70	11.53	0.30	2.48	3.20
人工单价		小计							15.70	11.53	0.30	2.48	3.20

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			15.70
00010010	人工费	元	1.09	14.3774	15.70
1.2	材料费	元			11.53
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0002	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0595	0.06
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	0.8273	8.17
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0075	3.31
1.3	机具费	元			0.30
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0011	0.30
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.48
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.20
3	综合单价	元		定额直接费+利润	33.21

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 31 页　共 43 页

序号	30	项目编码	011201001007	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	49.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
A1-13-1 R*1.2	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	100m2	0.01	1330.91	1015.32	36.69	211.98	273.52	13.31	10.15	0.37	2.12	2.74
人工单价		小计							22.67	17.90	0.37	3.57	4.61

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.67
00010010	人工费	元	1.09	20.763	22.67
1.2	材料费	元			17.90
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.9129	0.91
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
34110010@2	水	m3	4.58	0.0165	0.08
80090455@2	干混抹灰砂浆M20	t	388.80	0.0251	9.74
1.3	机具费	元			0.37
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.37
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.61
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.12

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 32 页　共 43 页

序号	31	项目编码	011207001019	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	183.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	12827.75	458.51	209.56	270.41	8.94	128.28	4.59	2.10	2.70
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	737.46	2527.38	125.18	133.71	172.53	7.37	25.27	1.25	1.34	1.73
人工单价		小计							16.31	153.55	5.84	3.43	4.43

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			16.31
00010010	人工费	元	1.09	14.9357	16.31
1.2	材料费	元			153.55
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03019041	枪钉	盒	6.35	0.009	0.06
03019021@2	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
05050080@8	8厚埃特板	m2	23.15	1.05	24.31
01210001@9	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	21.9791	127.48
1.3	机具费	元			5.84
990772060@1	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
991003010@1	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.43
3	综合单价	元		定额直接费+利润	183.56

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 33 页　共 43 页

序号	32	项目编码	010807003001	计量单位	m2
项目名称		排风格栅		综合单价	310.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-210	铝合金框百页窗 铝合金百页窗	100m2	0.01	2968.82	3329.40		435.23	593.76	29.69	33.29		4.35	5.94
MC1-104	铝合金隐框固定窗	m2	1		237.17					237.17			
人工单价		小计							29.69	270.46		4.35	5.94

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.69
00010010	人工费	元	1.09	27.187	29.69
1.2	材料费	元			270.46
99450760	其他材料费	元	1.00	4.55	4.55
03010195	木螺钉M5×50	十套	0.32	3.9285	1.26
03213111	镀锌铁码	支	0.47	18.75	8.81
13410050	软填料	kg	3.90	0.6671	2.60
14410490	墙边胶	L	46.77	0.25	11.69
03010155@1	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	1.9642	4.38
MC1-104@1	铝合金隐框固定窗	m2	237.17	1	237.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.35
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.94
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.44

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 34 页　共 43 页

序号	33	项目编码	011210006004	计量单位	m2
项目名称		小便器隔断		综合单价	636.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层）成品隔断	100m2	0.01	2281.57	60584.00		353.64	456.31	22.82	605.84		3.54	4.56
人工单价		小计							22.82	605.84		3.54	4.56

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.82
00010010	人工费	元	1.09	20.8935	22.82
1.2	材料费	元			605.84
09390060@5	成品隔断18mm厚木色木纹抗倍特板	m2	605.84	1	605.84
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.56
3	综合单价	元		定额直接费+利润	636.76

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 35 页　共 43 页

序号	34	项目编码	011210006005	计量单位	m2
项目名称		成品隔断		综合单价	636.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层）成品隔断	100m2	0.01	2281.57	60584.00		353.64	456.31	22.82	605.84		3.54	4.56
人工单价		小计							22.82	605.84		3.54	4.56

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.82
00010010	人工费	元	1.09	20.8935	22.82
1.2	材料费	元			605.84
09390060@8	成品隔断18mm厚仿木纹抗倍特板	m2	605.84	1	605.84
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.56
3	综合单价	元		定额直接费+利润	636.76

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 36 页　共 43 页

序号	35	项目编码	011302001005	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	277.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	19526.42		189.94	252.08	12.60	195.26		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0007	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.66	6.85		0.10	0.13
人工单价		小计							31.23	234.23	0.55	5.13	6.36
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.23
00010010	人工费	元	1.09	28.6014	31.23
1.2	材料费	元			209.86
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5699	0.57
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0001	
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
01010030@3	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 37 页　共 43 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
03213001@2	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
05030180@1	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.26
09050150@7	1.0mm厚300mm宽条形针孔铝板吊顶	m2	190.27	1.02	194.08
10010040@1	轻钢中龙骨	m	6.49		
10010050@1	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10130030@1	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
13010210@1	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14390100@1	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
09050140@16	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0683	6.81
1.3	机具费	元			0.55
990304036@1	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0021	0.19
990913015@1	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
991003030@1	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.13
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.36
3	综合单价	元		定额直接费+利润	277.50

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 38 页　共 43 页

序号	36	项目编码	011302001006	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	284.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	20271.02		189.94	252.08	12.60	202.71		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0007	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.66	6.85		0.10	0.13
人工单价		小计							31.23	241.67	0.55	5.13	6.36
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.23
00010010	人工费	元	1.09	28.6014	31.23
1.2	材料费	元			217.31
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5699	0.57
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0001	
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
01010030@3	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 39 页　共 43 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
03213001@2	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
05030180@1	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.25
09050150@10	1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶	m2	197.57	1.02	201.52
10010040@1	轻钢中龙骨	m	6.49		
10010050@1	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10130030@1	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
13010210@1	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14390100@1	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
09050140@16	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0682	6.81
1.3	机具费	元			0.55
990304036@1	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990913015@1	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
991003030@1	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.13
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.36
3	综合单价	元		定额直接费+利润	284.95

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 40 页　共 43 页

序号	37	项目编码	011302001007	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	484.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	4521.88	9.47	242.01	321.19	15.96	45.22	0.09	2.42	3.21
A1-14-131	铝板面层 1200×300	100m2	0.01	1092.45	37232.96		164.63	218.49	10.92	372.33		1.65	2.18
人工单价		小计							28.90	444.47	0.55	4.78	5.89
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.90
00010010	人工费	元	1.09	26.4633	28.90
1.2	材料费	元			420.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5508	0.55
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0008	0.03
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.01
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
01010030@3	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.05
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
03213001@2	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
05030180@1	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.29

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 41 页　共 43 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
09050150@9	2.5厚仿木纹铝单板吊顶	m2	353.98	1.05	371.68
10010040@1	轻钢中龙骨	m	6.49	2.4934	16.18
10010050@1	轻钢大龙骨h=45	m	7.56	1.3685	10.35
10130030@1	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49	2.0784	13.49
13010210@1	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14390100@1	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
1.3	机具费	元			0.55
990304036@1	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990913015@1	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
991003030@1	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.78
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.89
3	综合单价	元		定额直接费+利润	484.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 42 页　共 43 页

序号	38	项目编码	011406001014	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@2	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 43 页　共 43 页

序号	39	项目编码	010807003002	计量单位	m2
项目名称		百叶风口		综合单价	310.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-210	铝合金框百页窗 铝合金百页窗	100m2	0.01	2968.82	3329.40		435.23	593.76	29.69	33.29		4.35	5.94
MC1-106 换	全铝合金百页窗	m2	1		237.17					237.17			
人工单价		小计							29.69	270.46		4.35	5.94
		未计价材料费							237.17				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.69
00010010	人工费	元	1.09	27.187	29.69
1.2	材料费	元			33.29
99450760	其他材料费	元	1.00	4.55	4.55
03010195	木螺钉M5×50	十套	0.32	3.9285	1.26
03213111	镀锌铁码	支	0.47	18.75	8.81
13410050	软填料	kg	3.90	0.6671	2.60
14410490	墙边胶	L	46.77	0.25	11.69
03010155@1	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	1.9642	4.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			237.17
MC1-106@3	百叶风口	m2	237.17	1	237.17
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.35
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.94
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.44

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	51476.29			
2	2.1	洞内、地下室内、库内或暗室内施工增加费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	分部分项人工费	20	76922.13			
3	QTFY00000003	其他费用						
合　计					128398.42			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	187265.25		
2	预算包干费	13859.00		
	合　计	201124.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	2202175.18	9	198195.77
合　计					198195.77

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 1 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	09050150@10	1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶		m2	42.0648	197.57	8310.74		
2	09050150@7	1.0mm厚300mm宽条形针孔铝板吊顶		m2	597.9036	190.27	113763.12		
3	09050010@30	1.5厚仿木纹铝单板（直段）		m2	13.8012	212.39	2931.24		
4	09050010@12	1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋)		m2	42.4848	164.60	6993.00		
5	08030050@1	12mm厚白色人造石墙面（有机）		m2	11.5056	1250.00	14382.00		
6	08000040@8	12mm厚灰白色人造石台面（有机）		m2	26.3235	1250.00	32904.38		
7	08030080@7	12mm厚深灰色人造石（有机）		m2	4.9329	1250.00	6166.13		
8	05050130@1	18厚仿木纹抗倍特板		m2	17.765	540.00	9593.10		
9	09050140@16	1mm铝合金反光板		m2	42.8214	99.72	4270.15		
10	09050010@25	2.5厚仿木纹铝单板（直段）		m2	5.3	353.98	1876.09		
11	09050150@9	2.5厚仿木纹铝单板吊顶		m2	44.121	353.98	15617.95		
12	09050010@27	2厚白色铝合金型材盖板		m2	3.18	224.78	714.80		
13	12030180@3	3mm厚拉丝不锈钢护角		m	47.38	61.95	2935.19		
14	13030500@2	3厚高分子防水益胶泥		kg	3274.9304	2.94	9628.30		
15	12030180@4	5mm厚铝合金护角		m	50.573	46.55	2354.17		
16	05050080@8	8厚埃特板		m2	143.7555	23.15	3327.94		
17	03010128@1	Φ6膨胀螺栓		十套	20.0819	0.39	7.83		
18	34090010	白棉纱		kg	29.0087	11.47	332.73		
19	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0651	712.94	46.41		
20	MC1-106@3	百叶风口		m2	2.7	237.17	640.36		
21	14410120	玻璃胶		L	0.0662	33.47	2.22		
22	03010155@1	不锈钢螺钉	M5×12	十套	24.5721	2.23	54.80		
23	CLFTZ	材料费调整		元	-0.002	1.00			

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
24	14310050	草酸		kg	0.1614	5.59	0.90		
25	09390060@5	成品隔断	18mm厚木色木纹抗倍特板	m2	7.44	605.84	4507.45		
26	09390060@8	成品隔断	18mm厚仿木纹抗倍特板	m2	526.11	605.84	318738.48		
27	14030020	灯用煤油		kg	0.4512	14.94	6.74		
28	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	9.2672	12.75	118.16		
29	03135001@2	低碳钢焊条	综合	kg	25.0646	5.60	140.36		
30	05030320	垫木		m3	0.0084	1549.95	13.02		
31	01630130	吊装夹具		套	0.0562	180.00	10.12		
32	10010070@2	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	32.2128	5.92	190.70		
33	10010080@2	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	17.1804	6.99	120.09		
34	03213111	镀锌铁码		支	234.5625	0.47	110.24		
35	01210001@9	镀锌型钢龙骨	综合	kg	3428.7982	5.80	19887.03		
36	14390030	二氧化碳		m3	38.5506	4.72	181.96		
37	03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	38.9217	10.99	427.75		
38	07050020@2	防滑地砖	300*600*10	m2	593.1983	83.19	49348.17		
39	07050030@12	防滑地砖	600×600*10	m2	42.9373	83.19	3571.95		
40	13050440@1	酚醛红丹防锈漆		kg	2.2187	17.25	38.27		
41	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	10823.3732	1.88	20347.94		
42	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	58.0314	342.00	19846.74		
43	80090455@2	干混抹灰砂浆	M20	t	6.8592	388.80	2666.86		
44	03210115	钢板网	0.8	m2	26.9227	8.21	221.04		
45	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	9.2222	3.66	33.75		
46	03210090	钢丝网	综合	m2	4268.792	5.90	25185.87		
47	03011315	高强螺栓		kg	8.1671	12.00	98.01		
48	13010210@1	环氧富锌底漆		kg	2.9804	26.00	77.49		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
49	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.2981	31.25	9.32		
50	14410600	胶粘剂		kg	4.7376	1.88	8.91		
51	14410650	胶粘剂	CX-404	kg	0.6415	13.68	8.78		
52	01210001@2	角钢	综合	kg	528.2725	3.88	2049.70		
53	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	2280.0275	12.54	28591.54		
54	14350410	聚合物乳液		kg	11289.9343	9.87	111431.65		
55	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	527.1035	11.75	6193.47		
56	03010320	螺母	综合	十个	235.6429	2.82	664.51		
57	12030180	铝合金压条	16×1.5	m	65.0776	7.73	503.05		
58	MC1-104@1	铝合金隐框固定窗		m2	9.81	237.17	2326.64		
59	03019161	马钉	综合	kg	155.2288	5.21	808.74		
60	07010023@9	米白色岩板	800*1600*10	m2	74.7891	414.16	30974.65		
61	03010195	木螺钉	M5×50	十套	49.1456	0.32	15.73		
62	03010200	木螺钉	M6×10	十套	153.0555	0.15	22.96		
63	12010280@1	木压条	15×40	m	22.4485	2.29	51.41		
64	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	34.776	1.20	41.73		
65	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	431.418	2.65	1143.26		
66	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	19.6669	4.54	89.29		
67	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	67.8278	431.10	29240.56		
68	99450760	其他材料费		元	9196.7381	1.00	9196.74		
69	03019041	枪钉		盒	1.5875	6.35	10.08		
70	14410490	墙边胶		L	3.1275	46.77	146.27		
71	10010050@1	轻钢大龙骨	h=45	m	57.5044	7.56	434.73		
72	10010040@1	轻钢中龙骨		m	104.7727	6.49	679.97		
73	10130030@1	轻钢中龙骨横撑	h19	m	87.3344	6.49	566.80		
74	14010010	清油		kg	0.0598	13.07	0.78		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
75	01010030@3	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.1874	3728.00	698.63		
76	14090070@1	人造石专用胶粘剂		kg	37.605	3.00	112.82		
77	14410500	乳液		kg	24.479	5.83	142.71		
78	13410050	软填料		kg	8.3455	3.90	32.55		
79	03019031	射钉		十个	102.4243	0.06	6.15		
80	8005910@4	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	-0.0083	454.50	-3.77		
81	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	25.073	464.40	11643.90		
82	14090070	石蜡		kg	0.4277	3.00	1.28		
83	34110010@2	水		m3	164.1176	4.58	751.66		
84	34110010	水		m3	35.2642	4.58	161.51		
85	03134011	水砂纸		张	106.2728	0.77	81.83		
86	14010030	松节油		kg	0.0677	8.84	0.60		
87	05030180@1	松木板		m3	0.1169	1474.42	172.36		
88	34110010@4	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	474.3907	380.53	180519.89		
89	03213001@2	铁件	综合	kg	297.5457	6.91	2056.04		
90	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	5.564	17.10	95.14		
91	13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	3.12	15.20	47.42		
92	14350680	稀释剂		kg	3.08	12.60	38.81		
93	14390070	氧气		m3	38.5506	5.16	198.92		
94	14390100@1	乙炔气		kg	21.2027	13.30	282.00		
95	07010023@10	釉面艺术花砖	150*150*10	m2	60.6303	194.69	11804.11		
96	07010023@8	釉面砖	300*600*10	m2	1788.066	81.42	145584.33		
97	03019021@2	圆钉	50~75	kg	3.5049	3.54	12.41		
98	04070001	粘土陶粒		m3	18.5656	245.00	4548.57		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间　　第 5 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
99	04030015	中砂		m3	110.1401	235.11	25895.04		
100	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	117.8214	0.99	116.64		
101	35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨		t	2.8117	5801.72	16312.70		
102	03010126	自攻螺钉	M3×10	十套	18.088	0.25	4.52		
103	03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	1022.686	0.39	398.85		
		合　计					1329670.63		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	520183.16	
1.1	办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修	520183.16	
2	措施合计	8157.87	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3267.23	
2.2	其他措施费	4890.64	
3	其他项目	52897.96	—
3.1	暂列金额	52018.32	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	879.64	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	581238.99	
5	增值税销项税额	52311.51	—
6	总造价	633550.50	
7	人工费	24453.19	
招标控制价合计=1+2+3+5		633,550.50	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修					520183.16	
		卫生间洁具					520183.16	
1	031004006001	蹲式大便器（男）	1.部位:公区卫生间 2.名:蹲式大便器（男卫） 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5.尺寸较大、有踏板 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	17	871.04	14807.68	
2	031004006002	蹲式大便器（女）	1.部位:公区卫生间 2.名称:蹲式大便器（女卫） 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5.尺寸较长、 窄边且无踏板 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	36	871.04	31357.44	
本页小计							46165.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	031004006003	坐式大便器	1.部位:卫生间 2.名称:坐式大便器 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	4	2169.41	8677.64	
4	031004006004	坐式大便器	1.部位:残疾人座便器（含靠垫） 2.名称:残疾人坐式大便器（含靠垫） 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含残疾人坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	8	2169.41	17355.28	
本页小计							26032.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	031004006005	儿童坐式大便器	1.部位:卫生间 2.名称:儿童坐式大便器 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含儿童坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	5	1232.69	6163.45	
6	031004007001	小便器	1.部位:小便器 2.名称:小便器 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求综合考虑 5.附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	19	885.52	16824.88	
本页小计							22988.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	031004007002	小便器（残卫、家庭卫生间）	1.部位:残卫、家庭卫生间 2.名称:小便器 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求综合考虑 5.附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	6	1066.96	6401.76	
8	031004007003	儿童小便器	1.部位:儿童小便器 2.名称:儿童小便器 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求综合考虑 5.附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	519.37	519.37	
本页小计							6921.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	031004003001	洗脸盆	1.部位:公共区等卫生间 2.名称:洗手盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	46	310.85	14299.10	
10	031004003002	儿童洗脸盆	1.部位:公共区等卫生间 2.名称:儿童洗手盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	3	523.58	1570.74	
11	031004003003	无障碍背挂式洗脸盆	1.部位:残卫、家庭卫生间 2.名称:无障碍背挂式洗脸盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含自动感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	8	355.55	2844.40	
本页小计							18714.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	031004008001	自动感应龙头	1.部位:感应水龙头 2.名称:洗手盆感应水龙头 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含自动感应水龙头及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	49	345.52	16930.48	
13	031004008002	清洁间龙头	1.部位:清洁间龙头 2.名称:清洁间龙头 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含水龙头及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	8	36.27	290.16	
14	031004010001	淋浴装置	1.材质、规格:淋浴装置 2.名称:淋浴器 3.材质:满足设计要求 4.附件名称、数量:冷热淋浴龙头安装、墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花洒连管等整套附件 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	268.71	268.71	
15	011503004001	扶手	1.部位:坐便器用扶手（W018） 2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手，包括可垂直转动扶手等 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8	365.00	2920.00	
本页小计							20409.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	011503004002	扶手	1.部位:坐便器用扶手（W019） 2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手，包括L型拉杆等 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	65	138.87	9026.55	
17	011503004003	扶手	1.部位:无障碍小便器用(W020) 2.名称:小便器钢芯尼龙扶手抓杆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	6	432.03	2592.18	
18	011503004004	扶手	1.部位:残疾人卫生间台面用扶手（W021） 2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手，包括无障碍背挂式洗脸盆扶手等 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8	405.23	3241.84	
19	031004008003	龙头一体干手器	1.部位:残卫龙头一体干手器 2.材质:详设计图纸 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含龙头一体干手器及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	8	1494.80	11958.40	
本页小计							26818.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	011505001002	洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石（含台下地柜） 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:清单计算规则（含低位洗手台工程量） 5.其它:包括但不限于龙骨（支架）制安（含踢脚或封板处）、不锈钢圆筒、地柜整套配套五金、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.82	2477.15	49097.11	
21	011505001003	洗手台（侧板为石材）	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石（含台下地柜） 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:清单计算规则（含低位洗手台工程量） 5.其它:包括但不限于龙骨（支架）制安（含踢脚或封板处）、不锈钢圆筒、地柜整套配套五金、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.61	2215.88	74475.73	
本页小计							123572.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011505001004	化妆台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:清单计算规则（含洗手台侧面面积） 5.其它:包括但不限于龙骨（支架）制安、不锈钢圆筒、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.7	2781.08	7508.92	
23	031004008004	感应皂液器	1.材质:感应皂液器 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	49	300.00	14700.00	
24	031004009001	自动感应干手机（内嵌）	1.部位:残卫 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	6	290.83	1744.98	
25	031004009002	自动感应干手机	1.部位:公共区等 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	14	520.92	7292.88	
26	011505008001	擦手纸箱（三合一）	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:暗藏式嵌墙擦手纸箱 3.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	12	1566.86	18802.32	
本页小计							50049.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 10 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011505008002	手纸箱盒	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:镜柜内手纸箱盒 3.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	51	191.30	9756.30	
28	011505008003	透明双纸筒	1.材料品种、规格、颜色:透明双纸筒 2.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	64	171.14	10952.96	
29	011505010001	穿衣镜	1.镜面玻璃品种、规格:穿衣镜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含木方龙骨框架、基层板、亚克力透光片等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	459.78	459.78	
本页小计							21169.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 11 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	011505010002	5mm厚防雾银镜及镜柜（公共区洗手台处）	1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜，含镜柜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	39.82	579.95	23093.61	
31	011505010003	5mm厚防雾银镜及镜柜（化妆台处）	1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜，含镜柜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.68	579.95	2134.22	
本页小计							25227.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 12 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011505010004	8mm防雾镜及镜柜（无障碍卫生间）	1.镜面玻璃品种、规格:8mm厚防雾镜、镜面反底蚀砂透光，含镜柜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.76	640.13	4327.28	
33	031004008005	伸缩镜	1.材质:伸缩镜 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	4	336.28	1345.12	
34	031004008006	不锈钢小置物板	1.材质:厕格不锈钢小置物板 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	57	32.74	1866.18	
35	011505002001	挂衣钩	1.材料品种、规格、颜色:按设计 2.支架、配件品种、规格:按设计 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	207	40.47	8377.29	
36	011505002002	内嵌隐藏弹簧衣钩	1.材料品种、规格、颜色:按设计 2.支架、配件品种、规格:按设计 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	46	92.82	4269.72	
本页小计							20185.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 13 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	031004008007	折叠休息椅	1.材质:折叠休息椅 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4	224.78	899.12	
38	031004008008	婴儿尿布更换台（婴儿台）	1.材质:婴儿尿布更换台（婴儿台） 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2	3454.00	6908.00	
39	031004008009	婴儿安全凳	1.材质:婴儿安全凳 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	7	1560.00	10920.00	
40	031004008010	多功能折叠台（婴儿床）	1.材质:多功能折叠台（婴儿床） 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	10	3774.00	37740.00	
41	031004008011	更衣踏板	1.材质:更衣踏板 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5	340.00	1700.00	
42	031004008012	不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）	1.材质:不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁） 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4	645.00	2580.00	
43	031004008013	不锈钢置物架	1.材质:不锈钢置物架 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8	585.00	4680.00	
本页小计							65427.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 14 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	011505001005	20厚人造石边盆一体置物台	1.材料品种、规格、颜色:20厚人造石边盆一体置物台（含台盆及柜体，不含感应龙头） 2.置物台规格尺寸:按设计要求 2.支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3.计算规则:按设计图示数量以套计算 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8	3347.35	26778.80	
45	031004008014	成品洗手台（配储物地柜、台下盆）	1.材质:成品洗手台（配储物地柜、台下盆）、不含感应龙头 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2	2384.96	4769.92	
46	011505008004	坐便垫圈纸盒	1.材料品种、规格、颜色:坐便垫圈纸盒 2.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	17	101.45	1724.65	
47	070205001001	不锈钢水篦子	1.部位:沐浴间 2.篦子材质:按设计要求 3.水篦子规格和尺寸：按设计要求 4.工作内容：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、水篦子制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	605.63	605.63	
本页小计							33879.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 15 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	031004008015	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:详设计图纸（含地漏及安装所需的整套附件） 3.直径:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	44	156.03	6865.32	
49	031004008016	清扫口	1.材质:不锈钢清扫口 2.规格、类型:详设计图纸（含地漏及安装所需的整套附件） 3.直径:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	26	173.51	4511.26	
50	011505008005	厕所清洁剂分配器	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:厕所清洁剂分配器 3.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	7	178.00	1246.00	
		措施项目						
本页小计							12622.58	
合　计							520183.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 1 页　共 52 页

序号	1	项目编码	031004006001	计量单位	组
项目名称		蹲式大便器（男）		综合单价	871.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-34换	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	954.82	7299.97		264.68	190.96	95.48	730.00		26.47	19.10
人工单价		小计							95.48	730.00		26.47	19.10
		未计价材料费							690.01				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			95.48
00010010	人工费	元	1.09	87.438	95.48
1.2	材料费	元			39.99
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.272	1.27
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.309	17.48
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.042	0.17
03139281	钢锯条	条	0.43	0.15	0.06
03078051	大便器胶皮碗	个	0.95	1.05	1.00
04030001	砂子	kg	0.08	0.009	
04090055	石灰膏	m3	378.64	0.0185	7.00
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
04130070@1	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	345.42	0.016	5.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			690.01
21150001@5	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150001@9	瓷蹲式大便器（男）含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	155.75	1.01	157.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	26.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.10
3	综合单价	元		定额直接费+利润	871.04

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 2 页　共 52 页

序号	2	项目编码	031004006002	计量单位	组
项目名称		蹲式大便器（女）		综合单价	871.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-34换	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	954.82	7299.97		264.68	190.96	95.48	730.00		26.47	19.10
人工单价		小计							95.48	730.00		26.47	19.10
		未计价材料费							690.01				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			95.48
00010010	人工费	元	1.09	87.438	95.48
1.2	材料费	元			39.99
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.272	1.27
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.309	17.48
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.042	0.17
03139281	钢锯条	条	0.43	0.15	0.06
03078051	大便器胶皮碗	个	0.95	1.05	1.00
04030001	砂子	kg	0.08	0.009	
04090055	石灰膏	m3	378.64	0.0185	7.00
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
04130070@1	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	345.42	0.016	5.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			690.01
21150001@5	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150001@8	瓷蹲式大便器（女）含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	155.75	1.01	157.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	26.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.10
3	综合单价	元		定额直接费+利润	871.04

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 3 页　共 52 页

序号	3	项目编码	031004006003	计量单位	组
项目名称		坐式大便器		综合单价	2169.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-38	坐式大便器安装挂墙水箱	10套	0.1	814.29	20491.18		225.72	162.86	81.43	2049.12		22.57	16.29
人工单价		小计							81.43	2049.12		22.57	16.29
		未计价材料费							2003.91				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			81.43
00010010	人工费	元	1.09	74.569	81.43
1.2	材料费	元			45.21
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.317	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.4	5.04
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.515	29.13
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.2	0.09
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
21150140	大便器排水接头	个	5.20	1.01	5.25
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			2003.91
21150001@5	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150050@9	落地式坐便器含坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	1456.64	1.01	1471.21
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.29
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2169.41

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 4 页　共 52 页

序号	4	项目编码	031004006004	计量单位	组
项目名称		坐式大便器		综合单价	2169.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-38	坐式大便器安装 挂墙水箱	10套	0.1	814.29	20491.18		225.72	162.86	81.43	2049.12		22.57	16.29
人工单价		小计							81.43	2049.12		22.57	16.29
		未计价材料费							2003.91				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			81.43
00010010	人工费	元	1.09	74.569	81.43
1.2	材料费	元			45.21
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.317	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.4	5.04
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.515	29.13
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.2	0.09
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
21150140	大便器排水接头	个	5.20	1.01	5.25
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			2003.91
21150001@5	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150050@8	残疾人-落地式坐便器含残疾人坐便器（含靠垫）、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	1456.64	1.01	1471.21
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.29
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2169.41

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 5 页　共 52 页

序号	5	项目编码	031004006005	计量单位	组
项目名称		儿童坐式大便器		综合单价	1232.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-38	坐式大便器安装挂墙水箱	10套	0.1	814.29	11124.03		225.72	162.86	81.43	1112.40		22.57	16.29
人工单价		小计							81.43	1112.40		22.57	16.29
		未计价材料费							1067.20				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			81.43
00010010	人工费	元	1.09	74.569	81.43
1.2	材料费	元			45.21
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.317	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.4	5.04
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.515	29.13
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.2	0.09
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
21150140	大便器排水接头	个	5.20	1.01	5.25
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1067.20
21150001@5	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150050@7	儿童落地式坐便器含儿童坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	529.20	1.01	534.49
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.29
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1232.69

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 6 页　共 52 页

序号	6	项目编码	031004007001	计量单位	组
项目名称		小便器		综合单价	885.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	390.43	8278.48		108.23	78.09	39.04	827.85		10.82	7.81
人工单价		小计							39.04	827.85		10.82	7.81
		未计价材料费							787.45				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.04
00010010	人工费	元	1.09	35.754	39.04
1.2	材料费	元			40.40
34110010	水	m3	4.58	0.01	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.177	1.18
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.04	0.02
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.07	0.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			787.45
21170001@7	壁挂式节水型自动感应小便器含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	779.65	1.01	787.45
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.82
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	885.52

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 7 页　共 52 页

序号	7	项目编码	031004007002	计量单位	组
项目名称		小便器（残卫、家庭卫生间）		综合单价	1066.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	390.43	10092.84		108.23	78.09	39.04	1009.28		10.82	7.81
人工单价		小计							39.04	1009.28		10.82	7.81
		未计价材料费							968.88				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.04
00010010	人工费	元	1.09	35.754	39.04
1.2	材料费	元			40.40
99450760	其他材料费	元	1.00	1.177	1.18
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.04	0.02
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.07	0.57
34110010@2	水	m3	4.58	0.01	0.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			968.88
21170001@1	感应一体壁挂式小便斗（220V交流电）含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	959.29	1.01	968.88
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.82
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1066.96

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 8 页　共 52 页

序号	8	项目编码	031004007003	计量单位	组
项目名称		儿童小便器		综合单价	519.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	390.43	4616.92		108.23	78.09	39.04	461.69		10.82	7.81
人工单价		小计							39.04	461.69		10.82	7.81
		未计价材料费							421.29				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.04
00010010	人工费	元	1.09	35.754	39.04
1.2	材料费	元			40.40
34110010	水	m3	4.58	0.01	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.177	1.18
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.04	0.02
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.07	0.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			421.29
21170001@5	感应一体化儿童小便斗（壁挂式,，带感应冲洗阀）含整套附件含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	417.12	1.01	421.29
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.82
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	519.37

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 9 页　共 52 页

序号	9	项目编码	031004003001	计量单位	组
项目名称		洗脸盆		综合单价	310.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	2258.42		159.53	115.10	57.55	225.84		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	225.84		15.95	11.51
		未计价材料费							180.55				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
34110010	水	m3	4.58	0.02	0.09
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			180.55
21090001@9	台下式洗脸盆等整套附件-公共区含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	178.76	1.01	180.55
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.85

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 10 页　共 52 页

序号	10	项目编码	031004003002	计量单位	组
项目名称		儿童洗脸盆		综合单价	523.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	4385.68		159.53	115.10	57.55	438.57		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	438.57		15.95	11.51
		未计价材料费							393.27				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
34110010@2	水	m3	4.58	0.02	0.09
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			393.27
21090001@4	儿童洗手盆等整套附件含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	389.38	1.01	393.27
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	523.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 11 页　共 52 页

序号	11	项目编码	031004003003	计量单位	组
项目名称		无障碍背挂式洗脸盆		综合单价	355.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	2705.34		159.53	115.10	57.55	270.53		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	270.53		15.95	11.51
		未计价材料费							225.24				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
34110010	水	m3	4.58	0.02	0.09
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			225.24
21090001@8	无障碍背挂式洗脸盆含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	223.01	1.01	225.24
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	355.55

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 12 页　共 52 页

序号	12	项目编码	031004008001	计量单位	组
项目名称		自动感应龙头		综合单价	345.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	32.33	3407.43		8.96	6.47	3.23	340.74		0.90	0.65
人工单价		小计							3.23	340.74		0.90	0.65
		未计价材料费							339.64				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.23
00010010	人工费	元	1.09	2.961	3.23
1.2	材料费	元			1.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			339.64
03071061@10	自动感应水龙头（含整套附件）	个	336.28	1.01	339.64
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.90
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	345.52

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 13 页　共 52 页

序号	13	项目编码	031004008002	计量单位	组
项目名称		清洁间龙头		综合单价	36.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	32.33	314.91		8.96	6.47	3.23	31.49		0.90	0.65
人工单价		小计							3.23	31.49		0.90	0.65
		未计价材料费							30.39				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.23
00010010	人工费	元	1.09	2.961	3.23
1.2	材料费	元			1.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			30.39
03071061@11	清洁间龙头（含整套附件）	个	30.09	1.01	30.39
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.90
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	36.27

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 14 页　共 52 页

序号	14	项目编码	031004010001	计量单位	套
项目名称		淋浴装置		综合单价	268.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-60	成套淋浴器 手动开关 冷热水	10套	0.1	189.67	2406.89		52.58	37.93	18.97	240.69		5.26	3.79
人工单价		小计							18.97	240.69		5.26	3.79
		未计价材料费							234.51				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.97
00010010	人工费	元	1.09	17.369	18.97
1.2	材料费	元			6.18
34110010	水	m3	4.58	0.016	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.18	0.18
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.8	5.88
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.011	0.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			234.51
21050010@3	办公区-成品淋浴器冷热淋浴龙头安装、墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花洒连管等整套附件	套	234.51	1	234.51
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.26
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.79
3	综合单价	元		定额直接费+利润	268.71

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 15 页　共 52 页

序号	15	项目编码	011503004001	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	365

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	35947.89		57.92	82.33	4.12	359.48		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	359.48		0.58	0.82
		未计价材料费							359.31				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			359.31
21310090@4	可垂直转动扶手（W018）	套	355.75	1.01	359.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	365.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 16 页　共 52 页

序号	16	项目编码	011503004002	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	138.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	13335.00		57.92	82.33	4.12	133.35		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	133.35		0.58	0.82
		未计价材料费							133.18				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			133.18
21310090@3	L型拉杆（W019）	套	131.86	1.01	133.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	138.87

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 17 页　共 52 页

序号	17	项目编码	011503004003	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	432.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	42651.26		57.92	82.33	4.12	426.51		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	426.51		0.58	0.82
		未计价材料费							426.34				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			426.34
21310090@1	无障碍小便器扶手（WO20）	套	422.12	1.01	426.34
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	432.03

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 18 页　共 52 页

序号	18	项目编码	011503004004	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	405.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	39970.72		57.92	82.33	4.12	399.71		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	399.71		0.58	0.82
		未计价材料费							399.54				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			399.54
21310090@2	无障碍背挂式洗脸盆扶手（W021）	套	395.58	1.01	399.54
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	405.23

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 19 页　共 52 页

序号	19	项目编码	031004008003	计量单位	组
项目名称		龙头一体干手器		综合单价	1494.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84换	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1		14948.00					1494.80			
人工单价		小计								1494.80			
		未计价材料费							1494.80				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
00010010	人工费	元	1.09		
1.2	材料费	元			
99450760	其他材料费	元	1.00		
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10		
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1494.80
03071061@4	残卫龙头一体干手器（含整套附件）	个	1480.00	1.01	1494.80
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1494.80

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 20 页　共 52 页

序号	20	项目编码	011505001002	计量单位	m2
项目名称		洗手台		综合单价	2477.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	199392.22	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.0049	1246.95	51630.91		193.28	249.39	6.11	252.99		0.95	1.22
人工单价		小计							159.56	2246.91	12.10	24.24	34.33

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			159.56
00010010	人工费	元	1.09	146.1195	159.56
1.2	材料费	元			2246.91
99450760	其他材料费	元	1.00	0.014	0.01
03210115	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
14410500	乳液	kg	5.83	0.1595	0.93
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
03019041	枪钉	盒	6.35	0.0108	0.07
01210001@3	不锈钢角钢综合	kg	30.97	21.0719	652.60
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
05050130@2	12厚木色木纹抗倍特板	m2	464.60	0.539	250.42
08000040@6	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
12010280@1	木压条15×40	m	2.29	0.6811	1.56
13050440@1	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
1.3	机具费	元			12.10
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.24
2	利润	元	20	人工费+机具费	34.33

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2477.15

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 22 页　共 52 页

序号	21	项目编码	011505001003	计量单位	m2
项目名称		洗手台（侧板为石材）		综合单价	2215.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	199392.22	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11
人工单价		小计							153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			153.45
00010010	人工费	元	1.09	140.5242	153.45
1.2	材料费	元			1993.92
03210115	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
01210001@3	不锈钢角钢综合	kg	30.97	21.0719	652.60
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
08000040@6	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
13050440@1	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
1.3	机具费	元			12.10
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	23.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	33.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2215.88

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 23 页　共 52 页

序号	22	项目编码	011505001004	计量单位	m2
项目名称		化妆台		综合单价	2781.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	199392.22	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.0106	1246.95	51630.91		193.28	249.39	13.22	547.29		2.05	2.64
人工单价		小计							166.67	2541.21	12.10	25.34	35.75

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			166.67
00010010	人工费	元	1.09	152.6283	166.67
1.2	材料费	元			2541.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0303	0.03
03210115	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
14410500	乳液	kg	5.83	0.345	2.01
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
03019041	枪钉	盒	6.35	0.0233	0.15
01210001@3	不锈钢角钢综合	kg	30.97	21.0719	652.60
03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
05050130@2	12厚木色木纹抗倍特板	m2	464.60	1.166	541.72
08000040@6	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
12010280@1	木压条15×40	m	2.29	1.4734	3.37
13050440@1	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
1.3	机具费	元			12.10
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	25.34
2	利润	元	20	人工费+机具费	35.75

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2781.08

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 25 页　共 52 页

序号	23	项目编码	031004008004	计量单位	个
项目名称		感应皂液器		综合单价	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	感应皂液器	套	1		300.00					300.00			
人工单价		小计								300.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			300.00
BCCLF12@2	感应皂液器	套	300.00	1	300.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	300.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 26 页　共 52 页

序号	24	项目编码	031004009001	计量单位	个
项目名称		自动感应干手机（内嵌）		综合单价	290.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-52	烘手器安装	10台	0.1	114.05	2739.86		31.61	22.81	11.41	273.99		3.16	2.28
人工单价		小计							11.41	273.99		3.16	2.28
		未计价材料费							249.56				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.41
00010010	人工费	元	1.09	10.444	11.40
1.2	材料费	元			24.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.711	0.71
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.416	23.53
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.044	0.18
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			249.56
21270001@4	自动感应干手机（内嵌）残卫	台	249.56	1	249.56
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.28
3	综合单价	元		定额直接费+利润	290.83

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 27 页　共 52 页

序号	25	项目编码	031004009002	计量单位	个
项目名称		自动感应干手机		综合单价	520.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-52	烘手器安装	10台	0.1	114.05	5040.76		31.61	22.81	11.41	504.08		3.16	2.28
人工单价		小计							11.41	504.08		3.16	2.28
		未计价材料费							479.65				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.41
00010010	人工费	元	1.09	10.444	11.40
1.2	材料费	元			24.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.711	0.71
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.416	23.53
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.044	0.18
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			479.65
21270001@3	自动感应干手机公共区	台	479.65	1	479.65
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.28
3	综合单价	元		定额直接费+利润	520.92

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 28 页　共 52 页

序号	26	项目编码	011505008001	计量单位	组
项目名称		擦手纸箱（三合一）		综合单价	1566.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	擦手纸箱	100只	0.01	328.80	156245.47		46.26	65.76	3.29	1562.45		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	1562.45		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			1562.45
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@7	暗藏式嵌墙擦手纸箱（三合一）	个	1546.90	1.01	1562.37
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1566.86

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 29 页　共 52 页

序号	27	项目编码	011505008002	计量单位	个
项目名称		手纸箱盒		综合单价	191.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	卫生纸盒	100只	0.01	328.80	18689.53		46.26	65.76	3.29	186.90		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	186.90		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			186.90
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@4	镜柜内手纸箱盒	个	184.96	1.01	186.81
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	191.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 30 页　共 52 页

序号	28	项目编码	011505008003	计量单位	个
项目名称		透明双纸筒		综合单价	171.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	透明双纸筒	100只	0.01	328.80	16673.57		46.26	65.76	3.29	166.74		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	166.74		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			166.74
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@5	透明双纸筒	个	165.00	1.01	166.65
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	171.14

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 31 页　共 52 页

序号	29	项目编码	011505010001	计量单位	m2
项目名称		穿衣镜		综合单价	459.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-102换	卫生间镜面玻璃胶合板面	100m2	0.01	1444.13	44041.71		203.19	288.83	14.44	440.42		2.03	2.89
人工单价		小计							14.44	440.42		2.03	2.89

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.44
00010010	人工费	元	1.09	13.2246	14.44
1.2	材料费	元			440.42
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.2908	9.73
03019111	不锈钢钉	kg	24.09	0.0247	0.60
06550040@7	8厚防雾镜（穿衣镜）表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	430.09	1	430.09
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.03
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.89
3	综合单价	元		定额直接费+利润	459.78

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 32 页　共 52 页

序号	30	项目编码	011505010002	计量单位	m2
项目名称		5mm厚防雾银镜及镜柜（公共区洗手台处）		综合单价	579.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	56075.43		201.44	286.34	14.32	560.75		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	560.75		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			560.75
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1938	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46	6.809	146.12
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@6	5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	405.31	1	405.31
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	579.95

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 33 页　共 52 页

序号	31	项目编码	011505010003	计量单位	m2
项目名称		5mm厚防雾银镜及镜柜（化妆台处）		综合单价	579.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	56075.43		201.44	286.34	14.32	560.75		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	560.75		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			560.75
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1939	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46	6.809	146.12
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@6	5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	405.31	1	405.31
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	579.95

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 34 页　共 52 页

序号	32	项目编码	011505010004	计量单位	m2
项目名称		8mm防雾镜及镜柜（无障碍卫生间）		综合单价	640.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	62093.43		201.44	286.34	14.32	620.93		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	620.93		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			620.93
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1938	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46	6.809	146.12
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@5	8mm厚防雾银镜及镜柜含LED灯带	m2	465.49	1	465.49
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	640.13

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 35 页　共 52 页

序号	33	项目编码	031004008005	计量单位	个
项目名称		伸缩镜		综合单价	336.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	伸缩镜	套	1		336.28					336.28			
人工单价		小计								336.28			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			336.28
BCCLF12@17	伸缩镜	套	336.28	1	336.28
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	336.28

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 36 页　共 52 页

序号	34	项目编码	031004008006	计量单位	个
项目名称		不锈钢小置物板		综合单价	32.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	不锈钢小置物板	套	1		32.74					32.74			
人工单价		小计								32.74			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			32.74
BCCLF12@4	洗手台置物架	套	32.74	1	32.74
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	32.74

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 37 页　共 52 页

序号	35	项目编码	011505002001	计量单位	个
项目名称		挂衣钩		综合单价	40.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-182	挂衣钩	100副	0.01	205.62	3771.31		28.93	41.12	2.06	37.71		0.29	0.41
人工单价		小计							2.06	37.71		0.29	0.41

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			2.06
00010010	人工费	元	1.09	1.883	2.06
1.2	材料费	元			37.71
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
21310060@2	挂衣钩	套	37.17	1.01	37.54
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.41
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.47

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 38 页　共 52 页

序号	36	项目编码	011505002002	计量单位	个
项目名称		内嵌隐藏弹簧衣钩		综合单价	92.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-182	内嵌隐藏弹簧衣钩	100副	0.01	205.62	9006.14		28.93	41.12	2.06	90.06		0.29	0.41
人工单价		小计							2.06	90.06		0.29	0.41

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			2.06
00010010	人工费	元	1.09	1.883	2.06
1.2	材料费	元			90.06
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
21310060@1	内嵌隐藏弹簧衣钩（自动回弹）	套	89.00	1.01	89.89
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.41
3	综合单价	元		定额直接费+利润	92.82

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 39 页　共 52 页

序号	37	项目编码	031004008007	计量单位	套
项目名称		折叠休息椅		综合单价	224.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	折叠休息椅	套	1		224.78					224.78			
人工单价		小计								224.78			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			224.78
BCCLF12@10	折叠休息椅	套	224.78	1	224.78
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	224.78

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 40 页　共 52 页

序号	38	项目编码	031004008008	计量单位	套
项目名称	婴儿尿布更换台（婴儿台）			综合单价	3454

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	婴儿尿布更换台（婴儿台）	套	1		3454.00					3454.00			
人工单价		小计								3454.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3454.00
BCCLF12@15	婴儿尿布更换台（婴儿尿布更换台（婴儿台））	套	3454.00	1	3454.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3454.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 41 页　共 52 页

序号	39	项目编码	031004008009	计量单位	套
项目名称		婴儿安全凳		综合单价	1560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	婴儿安全凳	套	1		1560.00					1560.00			
人工单价		小计								1560.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			1560.00
BCCLF12@8	婴儿安全凳	套	1560.00	1	1560.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1560.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 42 页　共 52 页

序号	40	项目编码	031004008010	计量单位	套
项目名称		多功能折叠台（婴儿床）		综合单价	3774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	多功能折叠台（婴儿床）	套	1		3774.00					3774.00			
人工单价		小计								3774.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3774.00
BCCLF12@9	多功能折叠台（婴儿床）	套	3774.00	1	3774.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3774.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 43 页　共 52 页

序号	41	项目编码	031004008011	计量单位	套
项目名称		更衣踏板		综合单价	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	更衣踏板	套	1		340.00					340.00			
人工单价		小计								340.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			340.00
BCCLF12@11	更衣踏板	套	340.00	1	340.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	340.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 44 页　共 52 页

序号	42	项目编码	031004008012	计量单位	套
项目名称		不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）		综合单价	645

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）	套	1		645.00					645.00			
人工单价		小计								645.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			645.00
BCCLF12@12	不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）	套	645.00	1	645.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	645.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 45 页　共 52 页

序号	43	项目编码	031004008013	计量单位	套
项目名称		不锈钢置物架		综合单价	585

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	不锈钢置物架	套	1		585.00					585.00			
人工单价		小计								585.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			585.00
BCCLF12@14	不锈钢置物架	套	585.00	1	585.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	585.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 46 页　共 52 页

序号	44	项目编码	011505001005	计量单位	套
项目名称		20厚人造石边盆一体置物台		综合单价	3347.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目6	20厚人造石边盆一体置物台	套	1		3347.35					3347.35			
人工单价		小计								3347.35			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3347.35
BCCLF28	20厚人造石边盆一体置物台1300*150*1000	套	3347.35	1	3347.35
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3347.35

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 47 页　共 52 页

序号	45	项目编码	031004008014	计量单位	套
项目名称		成品洗手台（配储物地柜、台下盆）		综合单价	2384.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	成品洗手台（配储物地柜、台下盆）	套	1		2384.96					2384.96			
人工单价		小计								2384.96			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			2384.96
BCCLF12@13	成品洗手台（配储物地柜、台下盆）	套	2384.96	1	2384.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2384.96

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 48 页　共 52 页

序号	46	项目编码	011505008004	计量单位	个
项目名称		坐便垫圈纸盒		综合单价	101.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	坐便垫圈纸盒	100只	0.01	328.80	9704.57		46.26	65.76	3.29	97.05		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	97.05		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			97.05
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@6	坐便垫圈纸盒	个	96.00	1.01	96.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	101.45

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 49 页　共 52 页

序号	47	项目编码	070205001001	计量单位	m2
项目名称		不锈钢水篦子		综合单价	605.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-4-109 换	明沟铸铁盖板安装 49cm宽	100m	0.0667	1339.95	7273.52		202.87	267.99	89.33	484.90		13.52	17.87
人工单价		小计							89.33	484.90		13.52	17.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			89.33
00010010	人工费	元	1.09	81.8044	89.33
1.2	材料费	元			484.90
14010030	松节油	kg	8.84	0.5933	5.24
03214106@1	150mm宽25mm高水篦子	m2	434.48	1	434.48
13050500@1	油性防锈漆	kg	13.58	3.3267	45.18
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	13.52
2	利润	元	20	人工费+机具费	17.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	605.63

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 50 页　共 52 页

序号	48	项目编码	031004008015	计量单位	组
项目名称		地漏		综合单价	156.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-98	金属地漏安装公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	333.76	1067.26		92.52	66.75	33.38	106.73		9.25	6.68
人工单价		小计							33.38	106.73		9.25	6.68
		未计价材料费							101.77				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			33.38
00010010	人工费	元	1.09	30.564	33.38
1.2	材料费	元			4.96
99450760	其他材料费	元	1.00	0.132	0.13
04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.34	0.7	0.24
13030240	厚漆	kg	10.26	0.02	0.21
17010065	焊接钢管DN100	m	43.81	0.1	4.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			101.77
03072021@2	不锈钢地漏	个	101.77	1	101.77
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.68
3	综合单价	元		定额直接费+利润	156.03

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 51 页　共 52 页

序号	49	项目编码	031004008016	计量单位	组
项目名称		清扫口		综合单价	173.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-98	金属地漏安装公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	333.76	1242.06		92.52	66.75	33.38	124.21		9.25	6.68
人工单价		小计							33.38	124.21		9.25	6.68
		未计价材料费							119.25				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			33.38
00010010	人工费	元	1.09	30.564	33.38
1.2	材料费	元			4.96
99450760	其他材料费	元	1.00	0.132	0.13
04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.34	0.7	0.24
13030240	厚漆	kg	10.26	0.02	0.21
17010065	焊接钢管DN100	m	43.81	0.1	4.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			119.25
03072021@3	不锈钢清扫口	个	119.25	1	119.25
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.68
3	综合单价	元		定额直接费+利润	173.51

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 52 页　共 52 页

序号	50	项目编码	011505008005	计量单位	个
项目名称		厕所清洁剂分配器		综合单价	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	厕所清洁剂分配器	套	1		178.00					178.00			
人工单价		小计								178.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			178.00
BCCLF12@18	厕所清洁剂分配器	套	178.00	1	178.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	178.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	3267.23			
2	2.1	洞内、地下室内、库内或暗室内施工增加费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	分部分项人工费	20	4890.64			
3	QTFY00000004	其他费用						
合　计					8157.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	52018.32		
2	预算包干费	879.64		
	合　计	52897.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	581238.99	9	52311.51
合　计					52311.51

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	08000040@6	12mm厚灰白色人造石台面（有机）		m2	58.9365	1250.00	73670.63		
2	05050130@2	12厚木色木纹抗倍特板		m2	13.8312	464.60	6425.98		
3	03214106@1	150mm宽25mm高水篦子		m2	1	434.48	434.48		
4	BCCLF28	20厚人造石边盆一体置物台	1300*150*1000	套	8	3347.35	26778.80		
5	06550040@6	5mm厚防雾银镜及镜柜	表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	43.5	405.31	17630.99		
6	06550040@5	8mm厚防雾银镜及镜柜	含LED灯带	m2	6.76	465.49	3146.71		
7	06550040@7	8厚防雾镜（穿衣镜）	表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	1	430.09	430.09		
8	21310090@3	L型拉杆（W019）		套	65.65	131.86	8656.61		
9	21310070@7	暗藏式嵌墙擦手纸箱（三合一）		个	12.12	1546.90	18748.43		
10	21050010@3	办公区-成品淋浴器	冷热淋浴龙头安装、墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花洒连管等整套附件	套	1	234.51	234.51		
11	21170001@7	壁挂式节水型自动感应小便器	含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	19.19	779.65	14961.48		
12	14410120	玻璃胶		L	10.0337	33.47	335.83		
13	BCCLF12@12	不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）		套	4	645.00	2580.00		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 2 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
14	03072021@2	不锈钢地漏		个	44	101.77	4477.88		
15	03019111	不锈钢钉		kg	0.0247	24.09	0.60		
16	01210001@3	不锈钢角钢	综合	kg	1182.7658	30.97	36630.26		
17	03072021@3	不锈钢清扫口		个	26	119.25	3100.50		
18	BCCLF12@14	不锈钢置物架		套	8	585.00	4680.00		
19	21150050@8	残疾人-落地式坐便器	含残疾人坐便器（含靠垫）、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	8.08	1456.64	11769.65		
20	03071061@4	残卫龙头一体干手器（含整套附件）		个	8.08	1480.00	11958.40		
21	BCCLF12@18	厕所清洁剂分配器		套	7	178.00	1246.00		
22	BCCLF12@13	成品洗手台（配储物地柜、台下盆）		套	2	2384.96	4769.92		
23	03139081	冲击钻头	φ8~16	个	9.717	4.14	40.23		
24	21150001@9	瓷蹲式大便器（男）	含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	17.17	155.75	2674.23		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
25	21150001@8	瓷蹲式大便器（女）	含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	36.36	155.75	5663.07		
26	03078051	大便器胶皮碗		个	55.65	0.95	52.87		
27	21150140	大便器排水接头		个	17.17	5.20	89.28		
28	03135001@2	低碳钢焊条	综合	kg	31.8762	5.60	178.51		
29	BCCLF12@9	多功能折叠台（婴儿床）		套	10	3774.00	37740.00		
30	21150050@7	儿童落地式坐便器	含儿童坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	5.05	529.20	2672.46		
31	21090001@4	儿童洗手盆等整套附件	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	3.03	389.38	1179.82		
32	13350035	防水密封胶		支	45.37	8.10	367.50		
33	13050440@1	酚醛红丹防锈漆		kg	4.9676	17.25	85.69		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具　　第 4 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
34	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	49	0.34	16.66		
35	21150001@5	感应式大便器冲水阀		个	70.7	527.43	37289.30		
36	21170001@1	感应一体壁挂式小便斗（220V交流电）	含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	6.06	959.29	5813.30		
37	21170001@5	感应一体化儿童小便斗（壁挂式,，带感应冲洗阀）含整套附件	含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	1.01	417.12	421.29		
38	BCCLF12@2	感应皂液器		套	49	300.00	14700.00		
39	03210115	钢板网	0.8	m2	60.278	8.21	494.88		
40	03139281	钢锯条		条	18.09	0.43	7.78		
41	BCCLF12@11	更衣踏板		套	5	340.00	1700.00		
42	21310060@2	挂衣钩		套	209.07	37.17	7771.13		
43	17010065	焊接钢管	DN100	m	7	43.81	306.67		
44	03139121	合金钢钻头	综合	个	3.0156	5.29	15.95		
45	13030240	厚漆		kg	1.4	10.26	14.36		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
46	21310070@4	镜柜内手纸箱盒		个	51.51	184.96	9527.29		
47	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	399.14	2.10	838.19		
48	21310090@4	可垂直转动扶手（WO18）		套	8.08	355.75	2874.46		
49	21150050@9	落地式坐便器	含坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	4.04	1456.64	5884.83		
50	12030130	铝合金收口条	150×3	m	342.2203	21.46	7344.05		
51	03010215	木螺钉	M3.5×22~25	十套	336.192	0.21	70.60		
52	12010280@1	木压条	15×40	m	17.4776	2.29	40.02		
53	21310060@1	内嵌隐藏弹簧衣钩（自动回弹）		套	46.46	89.00	4134.94		
54	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	84.746	56.57	4794.08		
55	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	44.0329	4.54	199.91		
56	99450760	其他材料费		元	282.9427	1.00	282.94		
57	03019041	枪钉		盒	0.2767	6.35	1.76		
58	03071061@11	清洁间龙头（含整套附件）		个	8.08	30.09	243.13		
59	14410500	乳液		kg	4.0928	5.83	23.86		
60	04030001	砂子		kg	0.477	0.08	0.04		
61	04130070@1	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.848	345.42	292.92		
62	BCCLF12@17	伸缩镜		套	4	336.28	1345.12		
63	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	1.4762	446.40	658.98		
64	04090055	石灰膏		m3	0.9805	378.64	371.26		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
65	14430180	双面强力弹性胶带	宽18	m	253.9638	0.26	66.03		
66	34110010@2	水		m3	0.12	4.58	0.55		
67	34110010	水		m3	2.136	4.58	9.78		
68	14010030	松节油		kg	0.5933	8.84	5.24		
69	21090001@9	台下式洗脸盆等整套附件-公共区	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	46.46	178.76	8305.19		
70	21310070@5	透明双纸筒		个	64.64	165.00	10665.60		
71	21090001@8	无障碍背挂式洗脸盆	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	8.08	223.01	1801.92		
72	21310090@2	无障碍背挂式洗脸盆扶手（WO21）		套	8.08	395.58	3196.29		
73	21310090@1	无障碍小便器扶手（WO20）		套	6.06	422.12	2558.05		
74	BCCLF12@4	洗手台置物架		套	57	32.74	1866.18		
75	BCCLF12@8	婴儿安全凳		套	7	1560.00	10920.00		
76	BCCLF12@15	婴儿尿布更换台（婴儿尿布更换台（婴儿台））		套	2	3454.00	6908.00		
77	13050500@1	油性防锈漆		kg	3.3267	13.58	45.18		
78	BCCLF12@10	折叠休息椅		套	4	224.78	899.12		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
79	21270001@3	自动感应干手机	公共区	台	14	479.65	6715.10		
80	21270001@4	自动感应干手机（内嵌）	残卫	台	6	249.56	1497.36		
81	03071061@10	自动感应水龙头（含整套附件）		个	49.49	336.28	16642.50		
82	21310070@6	坐便垫圈纸盒		个	17.17	96.00	1648.32		
		合 计					484641.52		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2870009.86	
1.1	门窗工程	2870009.86	
2	措施合计	43590.31	
2.1	绿色施工安全防护措施费	17171.94	
2.2	其他措施费	26418.37	
3	其他项目	291624.20	—
3.1	暂列金额	287000.99	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	4623.21	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3205224.37	
5	增值税销项税额	288470.19	—
6	总造价	3493694.56	
7	人工费	132091.83	
招标控制价合计=1+2+3+5		3,493,694.56	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		门窗工程					2870009.86	
		门五金					590707.76	
		欧标					271999.72	
1	020509023001	门五金件	1.名称:铰链（合页） 2.代号:B-H5A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	1428	41.12	58719.36	
2	020509023002	门五金件	1.名称:手动木门插销 2.代号:B-FB2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	48	20.55	986.40	
3	020509023003	门五金件	1.名称:自动金属门插销 2.代号:B-FB3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	484	50.06	24229.04	
4	020509023004	门五金件	1.名称:防尘筒 2.代号:B-DPS1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	266	9.38	2495.08	
5	020509023005	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:B-CR1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	62	218.98	13576.76	
6	020509023006	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:B-CO 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	120	205.58	24669.60	
7	020509023007	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:B-CO-1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	3	205.58	616.74	
本页小计							125292.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 2 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	020509023008	门五金件	1.名称:斜舌式逃生装置 2.代号:B-PD1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	75	391.49	29361.75	
9	020509023009	门五金件	1.名称:明装插销式逃生装置 2.代号:B-PD10 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	62	480.87	29813.94	
10	020509023010	门五金件	1.名称:欧标插芯锁 2.代号:B-EU10 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	180	156.42	28155.60	
11	020509023011	门五金件	1.名称:欧标辅助锁 2.代号:B-EU16 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	6	160.88	965.28	
12	020509023012	门五金件	1.名称:欧标辅助锁 2.代号:B-EU19 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	9	131.39	1182.51	
13	020509023013	门五金件	1.名称:逃生装置外执手（含锁芯） 2.代号:B-01ML 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	75	134.07	10055.25	
14	020509023014	门五金件	1.名称:美标地锁 2.代号:B-AL3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4	84.02	336.08	
15	020509023015	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	391	74.18	29004.38	
本页小计							128874.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 3 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	020509023016	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC1-1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	23	65.25	1500.75	
17	020509023017	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC2A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	46	315.51	14513.46	
18	020509023018	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC1A-1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2	71.51	143.02	
19	020509023019	门五金件	1.名称:踢脚护板 2.代号:B-KP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:按设计要求综合考虑，尺寸综合考虑，满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	6	114.23	685.38	
20	020509023020	门五金件	1.名称:拖把护板 2.代号:B-MP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:按设计要求综合考虑，尺寸综合考虑，满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	6	71.09	426.54	
21	020509023021	门五金件	1.名称:门止 2.代号:B-ST1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	42	13.40	562.80	
		美标					318708.04	
22	020509023022	门五金件	1.名称:铰链（合页） 2.代号:G-H5A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	293	42.69	12508.17	
本页小计							30340.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 4 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	020509023023	门五金件	1.名称:手动木门插销 2.代号:G-FB2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4	53.53	214.12	
24	020509023024	门五金件	1.名称:自动金属门插销 2.代号:G-FB3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	32	339.36	10859.52	
25	020509023025	门五金件	1.名称:防尘筒 2.代号:G-DPS1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	9	49.49	445.41	
26	020509023026	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:G-CR1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	15	536.31	8044.65	
27	020509023027	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:G-CO 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	8	1072.62	8580.96	
28	020509023028	门五金件	1.名称:斜舌式逃生装置 2.代号:G-PD1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	47	2502.78	117630.66	
29	020509023029	门五金件	1.名称:明装插销式逃生装置 2.代号:G-PD10 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	15	3127.97	46919.55	
30	020509023030	门五金件	1.名称:美标插芯锁 2.代号:G-ML6 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	9	1430.16	12871.44	
本页小计							205566.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 5 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	020509023031	门五金件	1.名称:逃生装置外执手（含锁芯） 2.代号:G-01ML 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	46	505.00	23230.00	
32	020509023032	门五金件	1.名称:闭门器 2.代号:G-DC1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	78	965.31	75294.18	
33	020509023033	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:G-DC1A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2	1054.69	2109.38	
		门工程					2279302.10	
34	010802001001	钢质门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5.其他:含门套，不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	79.09	1106.59	87520.20	
本页小计							188153.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 6 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	010802001002	钢质门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5.其他:含门套，不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	48.3	1106.59	53448.30	
36	010802003001	甲级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	46.71	833.47	38931.38	
本页小计							92379.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 7 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	010802003002	甲级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	496.84	833.47	414101.23	
38	010802003003	甲级钢质防火门（单扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	62.81	891.00	55963.71	
本页小计							470064.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 8 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010802003004	甲级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	230.4	891.00	205286.40	
40	010802003005	铝板饰面甲级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	29.9	1289.07	38543.19	
本页小计							243829.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 9 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	010802003006	乙级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	17.94	815.78	14635.09	
42	010802003007	乙级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	22.05	815.78	17987.95	
本页小计							32623.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 10 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	010802003008	乙级钢质防火门（单扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	48.07	873.30	41979.53	
44	010802003009	乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	101.43	873.30	88578.82	
本页小计							130558.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 11 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010802003010	铝板饰面乙级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	7.36	1271.38	9357.36	
46	010802003011	铝板饰面乙级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	13.8	1271.38	17545.04	
本页小计							26902.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 12 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010802003012	铝板饰面乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	36.8	1328.90	48903.52	
48	010802003013	丙级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	11.55	815.78	9422.26	
本页小计							58325.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 13 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	010803002001	防火卷帘(闸)门（特级）	1.门窗编号:详见设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3.卷帘材质:双轨双帘无机布防火卷帘，耐火时间大于3小时 4.启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	1944.53	448.58	872277.27	
50	010803002002	防火卷帘(闸)门	1.门窗编号:详见设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3.卷帘材质:钢质单轨单帘防火卷帘，耐火时间大于2小时 4.启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	29.2	478.58	13974.54	
本页小计							886251.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 14 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	010805001001	自动门（第三卫生间/残卫）	1.门窗编号:ZDM1123 2.门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:按设计图示数量以樘计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	7	20523.11	143661.77	
本页小计							143661.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 15 页　共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	010805001002	自动门（母婴室/家庭卫生间）	1.门窗编号:ZDM1123 2.门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:按设计图示数量以樘计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	3	20523.11	61569.33	
53	010805005001	防火玻璃门	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:25mm水晶硅防火玻璃（5mm白玻+5mm进口无机防火硅+5mm白玻+5mm进口无机防火硅+5mm白玻）(耐火极限≥1.0h) 4.其他:含整套配套五金 5.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	13.8	3305.45	45615.21	
		措施项目						
本页小计							107184.54	
合　计							2870009.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 1 页　共 53 页

序号	1	项目编码	020509023001	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	41.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		4111.71					41.12			
人工单价		小计								41.12			
		未计价材料费											41.12

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			41.12
03033051@28	铰链（合页） B-H5A	片	40.71	1.01	41.12
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	41.12

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 2 页　共 53 页

序号	2	项目编码	020509023002	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	20.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		2055.35					20.55			
人工单价		小计								20.55			
		未计价材料费											20.55

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			20.55
03033051@26	手动金属门插销 B-FB2	组	20.35	1.01	20.55
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.55

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 3 页　共 53 页

序号	3	项目编码	020509023003	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	50.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		5005.56					50.06			
人工单价		小计								50.06			
		未计价材料费											50.06

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			50.06
03033051@22	自动金属门插销 B-FB3	组	49.56	1.01	50.06
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	50.06

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 4 页　共 53 页

序号	4	项目编码	020509023004	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	9.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		938.29					9.38			
人工单价		小计								9.38			
		未计价材料费											9.38

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			9.38
03033051@27	防尘筒 B-DPS1	组	9.29	1.01	9.38
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	9.38

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 5 页　共 53 页

序号	5	项目编码	020509023005	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	218.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		21897.81					218.98			
人工单价		小计								218.98			
		未计价材料费											218.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			218.98
03034095@15	顺位调整器 B-CR1	组	216.81	1.01	218.98
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	218.98

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 6 页　共 53 页

序号	6	项目编码	020509023006	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	205.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		20557.54					205.58			
人工单价		小计								205.58			
		未计价材料费											205.58

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			205.58
03034095@17	顺位调整器 B-C0	组	203.54	1.01	205.58
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	205.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 7 页　共 53 页

序号	7	项目编码	020509023007	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	205.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		20557.54					205.58			
人工单价		小计								205.58			
		未计价材料费											205.58

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			205.58
03034095@18	顺位调整器 B-CO-1	组	203.54	1.01	205.58
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	205.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 8 页　共 53 页

序号	8	项目编码	020509023008	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	391.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223 换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		39148.61					391.49			
人工单价		小计								391.49			
		未计价材料费											391.49

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			391.49
03032011@48	斜舌式逃生装置 B-PD1	个	387.61	1.01	391.49
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	391.49

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 9 页　共 53 页

序号	9	项目编码	020509023009	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	480.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		48087.11					480.87			
人工单价		小计								480.87			
		未计价材料费											480.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			480.87
03032011@49	明装插销式逃生装置 B-PD10	个	476.11	1.01	480.87
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	480.87

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 10 页　共 53 页

序号	10	项目编码	020509023010	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	156.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		15641.87					156.42			
人工单价		小计								156.42			
		未计价材料费											156.42

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			156.42
03032011@50	欧标插芯锁 B-EU10	组	154.87	1.01	156.42
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	156.42

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 11 页　共 53 页

序号	11	项目编码	020509023011	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	160.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		16088.29					160.88			
人工单价		小计								160.88			
		未计价材料费											160.88

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			160.88
03032011@51	欧标辅助锁 B-EU16	组	159.29	1.01	160.88
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	160.88

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 12 页　共 53 页

序号	12	项目编码	020509023012	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	131.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		13139.09					131.39			
人工单价		小计								131.39			
		未计价材料费											131.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			131.39
03032011@56	欧标辅助锁 B-EU19	组	130.09	1.01	131.39
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	131.39

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 13 页　共 53 页

序号	13	项目编码	020509023013	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	134.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		13406.74					134.07			
人工单价		小计								134.07			
		未计价材料费											134.07

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			134.07
03032011@59	逃生装置外执手（含锁芯）B-01ML	组	132.74	1.01	134.07
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	134.07

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 14 页　共 53 页

序号	14	项目编码	020509023014	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	84.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-226 换	特殊五金安装 地锁	100套	0.01		8402.19					84.02			
人工单价		小计								84.02			
		未计价材料费											84.02

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			84.02
03032011@60	美标地锁 B-AL3	组	83.19	1.01	84.02
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	84.02

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 15 页　共 53 页

序号	15	项目编码	020509023015	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	74.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		7418.45					74.18			
人工单价		小计								74.18			
		未计价材料费											74.18

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			74.18
03033161@19	明装式闭门器 B-DC2	组	73.45	1.01	74.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	74.18

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 16 页　共 53 页

序号	16	项目编码	020509023016	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	65.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		6524.60					65.25			
人工单价		小计								65.25			
		未计价材料费											65.25

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			65.25
03033161@23	明装式闭门器 B-DC1-1	组	64.60	1.01	65.25
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	65.25

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 17 页　共 53 页

序号	17	项目编码	020509023017	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	315.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		31551.39					315.51			
人工单价		小计								315.51			
		未计价材料费											315.51

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			315.51
03033161@16	明装闭门器 B-DC2A	组	312.39	1.01	315.51
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	315.51

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 18 页　共 53 页

序号	18	项目编码	020509023018	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	71.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		7150.80					71.51			
人工单价		小计								71.51			
		未计价材料费											71.51

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			71.51
03033161@17	明装闭门器 B-DC1A-1	组	70.80	1.01	71.51
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	71.51

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 19 页　共 53 页

序号	19	项目编码	020509023019	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	114.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		11423.10					114.23			
人工单价		小计								114.23			
		未计价材料费											114.23

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			114.23
03032011@47	踢脚护板 B-KP1	片	113.10	1.01	114.23
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	114.23

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 20 页　共 53 页

序号	20	项目编码	020509023020	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	71.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		7109.39					71.09			
人工单价		小计								71.09			
		未计价材料费											71.09

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			71.09
03032011@55	拖把护把 B-MP1	片	70.39	1.01	71.09
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	71.09

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 21 页　共 53 页

序号	21	项目编码	020509023021	计量单位	个
项目名称		门五金件		综合单价	13.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215 换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		1340.27					13.40			
人工单价		小计								13.40			
		未计价材料费											13.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			13.40
03033021@8	门止 B-ST1	个	13.27	1.01	13.40
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	13.40

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 22 页　共 53 页

序号	22	项目编码	020509023022	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	42.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		4269.27					42.69			
人工单价		小计								42.69			
		未计价材料费											42.69

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			42.69
03033051@29	铰链（合页） G-H5A	片	42.27	1.01	42.69
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	42.69

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 23 页　共 53 页

序号	23	项目编码	020509023023	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	53.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		5353.00					53.53			
人工单价		小计								53.53			
		未计价材料费								53.53			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			53.53
03033051@23	手动木门插销 G-FB2	组	53.00	1.01	53.53
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	53.53

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 24 页　共 53 页

序号	24	项目编码	020509023024	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	339.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		33936.00					339.36			
人工单价		小计								339.36			
		未计价材料费											339.36

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			339.36
03033051@30	自动金属门插销 G-FB3	组	336.00	1.01	339.36
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	339.36

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 25 页　共 53 页

序号	25	项目编码	020509023025	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	49.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		4949.00					49.49			
人工单价		小计								49.49			
		未计价材料费											49.49

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			49.49
03033051@24	防尘筒G-DPS1	组	49.00	1.01	49.49
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.49

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 26 页　共 53 页

序号	26	项目编码	020509023026	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	536.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		53631.00					536.31			
人工单价		小计								536.31			
		未计价材料费											536.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			536.31
03034095@19	顺位调整器 G-CR1	组	531.00	1.01	536.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	536.31

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 27 页　共 53 页

序号	27	项目编码	020509023027	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1072.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		107262.00					1072.62			
人工单价		小计								1072.62			
		未计价材料费							1072.62				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1072.62
03034095@16	顺位调整器 G-CO	组	1062.00	1.01	1072.62
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1072.62

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 28 页　共 53 页

序号	28	项目编码	020509023028						计量单位			组
项目名称		门五金件							综合单价			2502.78
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		250278.00					2502.78			
人工单价		小计								2502.78			
		未计价材料费							2502.78				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			2502.78
03032011@58	斜舌式逃生装置 G-PD1	个	2478.00	1.01	2502.78
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2502.78

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 29 页　共 53 页

序号	29	项目编码	020509023029	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	3127.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		312797.00					3127.97			
人工单价		小计								3127.97			
		未计价材料费							3127.97				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			3127.97
03032011@46	明装插销式逃生装置 G-PD10	个	3097.00	1.01	3127.97
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3127.97

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 30 页　共 53 页

序号	30	项目编码	020509023030	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1430.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		143016.00					1430.16			
人工单价		小计								1430.16			
		未计价材料费							1430.16				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1430.16
03032011@57	美标插芯锁 G-ML6	组	1416.00	1.01	1430.16
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1430.16

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 31 页　共 53 页

序号	31	项目编码	020509023031	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	505

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		50500.00					505.00			
人工单价		小计								505.00			
		未计价材料费											505.00

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			505.00
03032011@45	逃生装置外执手（含锁芯）G-01ML	组	500.00	1.01	505.00
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	505.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 32 页　共 53 页

序号	32	项目编码	020509023032	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	965.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		96530.75					965.31			
人工单价		小计								965.31			
		未计价材料费											965.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			965.31
03033161@22	明装闭门器 G-DC1	组	955.75	1.01	965.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	965.31

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 33 页　共 53 页

序号	33	项目编码	020509023033	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1054.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		105469.25					1054.69			
人工单价		小计								1054.69			
		未计价材料费							1054.69				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1054.69
03033161@21	明装闭门器 G-DC1A	组	1044.25	1.01	1054.69
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1054.69

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 34 页　共 53 页

序号	34	项目编码	010802001001	计量单位	m2
项目名称		钢质门（单扇）		综合单价	1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73	钢质门 单扇	m2	1		1074.00					1074.00			
人工单价		小计							18.90	1081.13		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			1081.13
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-73@5	钢质门单扇	m2	1074.00	1	1074.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1106.59

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 35 页　共 53 页

序号	35	项目编码	010802001002	计量单位	m2
项目名称		钢质门（双扇）		综合单价	1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质门 双扇	m2	1		1074.00					1074.00			
人工单价		小计							18.90	1081.13		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			1081.13
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75@7	钢质门双扇	m2	1074.00	1	1074.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1106.59

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 36 页　共 53 页

序号	36	项目编码	010802003001	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（单扇）		综合单价	833.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
人工单价		小计							18.90	808.01		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			808.01
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-73@1	钢质防火门单扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	833.47

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 37 页　共 53 页

序号	37	项目编码	010802003002	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（双扇）		综合单价	833.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
人工单价		小计							18.90	808.01		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			808.01
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75@2	钢质防火门双扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	833.47

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 38 页　共 53 页

序号	38	项目编码	010802003003	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（单扇，带观察窗）		综合单价	891

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73 换	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	1		858.41					858.41			
人工单价		小计							18.90	865.54		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			865.54
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75@6	钢质防火门（带观察窗）单扇(甲级)	m2	858.41	1	858.41
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	891.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 39 页　共 53 页

序号	39	项目编码	010802003004	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（双扇，带观察窗）		综合单价	891

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	1		858.41					858.41			
人工单价		小计							18.90	865.54		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			865.54
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75@4	钢质防火门（带观察窗）双扇(甲级)	m2	858.41	1	858.41
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	891.00

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 40 页　共 53 页

序号	40	项目编码	010802003005	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面甲级钢质防火门（双扇）		综合单价	1289.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1213.59		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1213.59
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
MC1-75@2	钢质防火门双扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
09050010@23	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1289.07

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 41 页　共 53 页

序号	41	项目编码	010802003006	计量单位	m2
项目名称		乙级钢质防火门（单扇）		综合单价	815.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-74	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	1		783.19					783.19			
人工单价		小计							18.90	790.32		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			790.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	815.78

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 42 页　共 53 页

序号	42	项目编码	010802003007	计量单位	m2
项目名称		乙级钢质防火门（双扇）		综合单价	815.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		783.19					783.19			
人工单价		小计							18.90	790.32		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			790.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	815.78

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 43 页　共 53 页

序号	43	项目编码	010802003008	计量单位	m2
项目名称		乙级钢质防火门（单扇，带观察窗）		综合单价	873.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-74	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	1		840.71					840.71			
人工单价		小计							18.90	847.84		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			847.84
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-74@4	钢质防火门（带观察窗）单扇(乙级)	m2	840.71	1	840.71
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	873.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 44 页　共 53 页

序号	44	项目编码	010802003009	计量单位	m2
项目名称		乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）		综合单价	873.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		840.71					840.71			
人工单价		小计							18.90	847.84		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			847.84
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-76@2	钢质防火门（带观察窗）双扇(乙级)	m2	840.71	1	840.71
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	873.30

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 45 页　共 53 页

序号	45	项目编码	010802003010	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面乙级钢质防火门（单扇）		综合单价	1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-74	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	1		783.19					783.19			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1195.90		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1195.90
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	783.19	1	783.19
09050010@23	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1271.38

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 46 页　共 53 页

序号	46	项目编码	010802003011	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面乙级钢质防火门（双扇）		综合单价	1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		783.19					783.19			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1195.90		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1195.90
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	783.19	1	783.19
09050010@23	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1271.38

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 47 页　共 53 页

序号	47	项目编码	010802003012	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）		综合单价	1328.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		840.71					840.71			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1253.42		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1253.42
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
MC1-76@2	钢质防火门（带观察窗）双扇(乙级)	m2	840.71	1	840.71
09050010@23	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1328.90

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 48 页　共 53 页

序号	48	项目编码	010802003013	计量单位	m2
项目名称		丙级钢质防火门（单扇）		综合单价	815.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-74	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	1		783.19					783.19			
人工单价		小计							18.90	790.32		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			790.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-74@3	钢质防火门单扇(丙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	815.78

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 49 页　共 53 页

序号	49	项目编码	010803002001	计量单位	m2
项目名称		防火卷帘(闸)门（特级）		综合单价	448.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-195	防火卷帘门安装	100m2	0.01	4721.38			692.15	944.28	47.21			6.92	9.44
MC1-84	钢质防火卷帘复合片	m2	1		385.00					385.00			
人工单价		小计							47.21	385.00		6.92	9.44

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			47.21
00010010	人工费	元	1.09	43.2361	47.21
1.2	材料费	元			385.00
MC1-84@1	双轨双帘无机布防火卷帘门，耐火时间大于3小时含启动装置	m2	385.00	1	385.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.44
3	综合单价	元		定额直接费+利润	448.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 50 页　共 53 页

序号	50	项目编码	010803002002	计量单位	m2
项目名称		防火卷帘(闸)门		综合单价	478.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
MC1-83	钢质防火卷帘单片	m2	1		415.00					415.00			
A1-9-195	防火卷帘门安装	100m2	0.01	4721.38			692.15	944.28	47.21			6.92	9.44
人工单价		小计							47.21	415.00		6.92	9.44

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			47.21
00010010	人工费	元	1.09	43.2361	47.21
1.2	材料费	元			415.00
MC1-83@1	钢质单轨单帘防火卷帘门，耐火时间大于2小时含启动装置	m2	415.00	1	415.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.44
3	综合单价	元		定额直接费+利润	478.58

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 51 页　共 53 页

序号	51	项目编码	010805001001	计量单位	樘
项目名称		自动门（第三卫生间/残卫）		综合单价	20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-187	电子感应自动门 铝板门	樘	1	1040.17	16.51		152.49	208.03	1040.17	16.51		152.49	208.03
MC1-68	电子感应自动门(铝板门)	套	1		18938.00					18938.00			
A1-9-92	门面贴饰面板不拼花	100m2	0.01	1683.18	14524.88		246.75	336.64	16.83	145.25		2.47	3.37
人工单价		小计							1057.00	19099.76		154.96	211.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1057.00
00010010	人工费	元	1.09	967.9537	1057.01
1.2	材料费	元			19099.76
99450760	其他材料费	元	1.00	16.77	16.77
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
05050130@4	3mm厚浅木纹木饰面	m2	136.28	1.05	143.09
MC1-68@4	电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a第三卫生间/残卫成品自动门	套	18938.00	1	18938.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	154.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	211.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20523.11

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 52 页　共 53 页

序号	52	项目编码	010805001002	计量单位	樘
项目名称		自动门（母婴室/家庭卫生间）		综合单价	20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-187	电子感应自动门 铝板门	樘	1	1040.17	16.51		152.49	208.03	1040.17	16.51		152.49	208.03
MC1-68	电子感应自动门(铝板门)	套	1		18938.00					18938.00			
A1-9-92	门面贴饰面板不拼花	100m2	0.01	1683.18	14524.88		246.75	336.64	16.83	145.25		2.47	3.37
人工单价		小计							1057.00	19099.76		154.96	211.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1057.00
00010010	人工费	元	1.09	967.9537	1057.01
1.2	材料费	元			19099.76
99450760	其他材料费	元	1.00	16.77	16.77
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
05050130@4	3mm厚浅木纹木饰面	m2	136.28	1.05	143.09
MC1-68@2	电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a母婴室/家庭卫生间	套	18938.00	1	18938.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	154.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	211.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20523.11

综合单价分析表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　第 53 页　共 53 页

序号	53	项目编码	010805005001	计量单位	m2
项目名称		防火玻璃门		综合单价	3305.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-199	地弹门安装 铝合金玻璃门	100m2	0.01	4457.75	304.94		653.51	891.55	44.58	3.05		6.54	8.92
A1-9-217换	特殊五金安装 地弹簧	100台	0.0058	5012.39	390.00		734.82	1002.48	29.06	2.26		4.26	5.81
A1-9-229换	特殊五金安装 顺位器	100套	0.0029	2792.74			409.42	558.55	8.09			1.19	1.62
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.0058	2792.74			409.42	558.55	16.19			2.37	3.24
A1-9-222换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.0058	402.23			58.97	80.45	2.33			0.34	0.47
MC1-90	防火玻璃隔断门	m2	1		3165.14					3165.14			
人工单价		小计							100.25	3170.45		14.70	20.05

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			100.25
00010010	人工费	元	1.09	91.8052	100.25
1.2	材料费	元			3170.45
99450760	其他材料费	元	1.00	3.5609	3.56
03033051	不锈钢铰链5#	只	7.72		
03034095	顺位器	套	93.00		
03033161	闭门器	副	61.54		
03033156	地弹簧	台	255.13		
80010420	水泥砂浆1:2	m3	514.53	0.0034	1.75
MC1-90@3	防火玻璃隔断门 25mm水晶硅防火玻璃（5mm白玻+5mm进口无机防火硅+5mm白玻+5mm进口无机防火硅+5mm白玻）(耐火极限≥1.0h)含整套五金	m2	3165.14	1	3165.14
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	14.70
2	利润	元	20	人工费+机具费	20.05
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3305.45

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	17171.94			
2	2.1	洞内、地下室内、库内或暗室内施工增加费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	分部分项人工费	20	26418.37			
3	QTFY00000005	其他费用						
合　　计					43590.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	287000.99		
2	预算包干费	4623.21		
	合　计	291624.20		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	3205224.37	9	288470.19
合　计					288470.19

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	09050010@23	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）		m2	101.039	349.56	35319.19		
2	05050130@4	3mm厚浅木纹木饰面		m2	10.5	136.28	1430.94		
3	14410130	玻璃胶	335克/支	支	18.7757	13.73	257.79		
4	MC1-68@2	电子感应自动门(铝板门)	ZDM1123a母婴室/家庭卫生间	套	3	18938.00	56814.00		
5	MC1-68@4	电子感应自动门(铝板门)	ZDM1123a第三卫生间/残卫成品自动门	套	7	18938.00	132566.00		
6	03033051@27	防尘筒 B-DPS1		组	268.66	9.29	2495.85		
7	03033051@24	防尘筒G-DPS1		组	9.09	49.00	445.41		
8	MC1-90@3	防火玻璃隔断门 25mm水晶硅防火玻璃（5mm白玻+5mm进口无机防火硅+5mm白玻+5mm进口无机防火硅+5mm白玻）(耐火极限≥1.0h)	含整套五金	m2	13.8	3165.14	43678.93		
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.0255	342.00	8.72		
10	MC1-83@1	钢质单轨单帘防火卷帘门，耐火时间大于2小时	含启动装置	m2	29.2	415.00	12118.00		
11	MC1-74@3	钢质防火门	单扇(丙级)	m2	11.55	783.19	9045.84		
12	MC1-73@1	钢质防火门	单扇(甲级)	m2	46.71	800.88	37409.10		
13	MC1-75@2	钢质防火门	双扇(甲级)	m2	526.74	800.88	421855.53		
14	MC1-74	钢质防火门	单扇(乙级)	m2	25.3	783.19	19814.71		
15	MC1-76	钢质防火门	双扇(乙级)	m2	35.85	783.19	28077.36		
16	MC1-75@6	钢质防火门（带观察窗）	单扇(甲级)	m2	62.81	858.41	53916.73		
17	MC1-74@4	钢质防火门（带观察窗）	单扇(乙级)	m2	48.07	840.71	40412.93		
18	MC1-75@4	钢质防火门（带观察窗）	双扇(甲级)	m2	230.4	858.41	197777.66		
19	MC1-76@2	钢质防火门（带观察窗）	双扇(乙级)	m2	138.23	840.71	116211.34		
20	MC1-73@5	钢质门	单扇	m2	79.09	1074.00	84942.66		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
21	MC1-75@7	钢质门	双扇	m2	48.3	1074.00	51874.20		
22	03033051@28	铰链（合页） B-H5A		片	1442.28	40.71	58715.22		
23	03033051@29	铰链（合页） G-H5A		片	295.93	42.27	12508.96		
24	03032011@57	美标插芯锁 G-ML6		组	9.09	1416.00	12871.44		
25	03032011@60	美标地锁 B-AL3		组	4.04	83.19	336.09		
26	03033021@8	门止 B-ST1		个	42.42	13.27	562.91		
27	03033161@17	明装闭门器 B-DC1A-1		组	2.02	70.80	143.02		
28	03033161@16	明装闭门器 B-DC2A		组	46.46	312.39	14513.64		
29	03033161@22	明装闭门器 G-DC1		组	78.78	955.75	75293.99		
30	03033161@21	明装闭门器 G-DC1A		组	2.02	1044.25	2109.39		
31	03032011@49	明装插销式逃生装置 B-PD10		个	62.62	476.11	29814.01		
32	03032011@46	明装插销式逃生装置 G-PD10		个	15.15	3097.00	46919.55		
33	03033161@23	明装式闭门器 B-DC1-1		组	23.23	64.60	1500.66		
34	03033161@19	明装式闭门器 B-DC2		组	394.91	73.45	29006.14		
35	03032011@50	欧标插芯锁 B-EU10		组	181.8	154.87	28155.37		
36	03032011@51	欧标辅助锁 B-EU16		组	6.06	159.29	965.30		
37	03032011@56	欧标辅助锁 B-EU19		组	9.09	130.09	1182.52		
38	99450760	其他材料费		元	1658.5696	1.00	1658.57		
39	14410500	乳液		kg	3.25	5.83	18.95		
40	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	16.9162	446.40	7551.39		
41	03033051@26	手动金属门插销 B-FB2		组	48.48	20.35	986.57		
42	03033051@23	手动木门插销 G-FB2		组	4.04	53.00	214.12		

主要材料价格表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
43	MC1-84@1	双轨双帘无机布防火卷帘门，耐火时间大于3小时	含启动装置	m2	1944.53	385.00	748644.05		
44	34110010	水		m3	0.0141	4.58	0.06		
45	03034095@17	顺位调整器 B-CO		组	121.2	203.54	24669.05		
46	03034095@18	顺位调整器 B-CO-1		组	3.03	203.54	616.73		
47	03034095@15	顺位调整器 B-CR1		组	62.62	216.81	13576.64		
48	03034095@16	顺位调整器 G-CO		组	8.08	1062.00	8580.96		
49	03034095@19	顺位调整器 G-CR1		组	15.15	531.00	8044.65		
50	03032011@59	逃生装置外执手（含锁芯）B-01ML		组	75.75	132.74	10055.06		
51	03032011@45	逃生装置外执手（含锁芯）G-01ML		组	46.46	500.00	23230.00		
52	03032011@47	踢脚护板 B-KP1		片	6.06	113.10	685.39		
53	03032011@55	拖把护把 B-MP1		片	6.06	70.39	426.56		
54	03032011@48	斜舌式逃生装置 B-PD1		个	75.75	387.61	29361.46		
55	03032011@58	斜舌式逃生装置 G-PD1		个	47.47	2478.00	117630.66		
56	04030015	中砂		m3	0.0506	235.11	11.90		
57	03033051@22	自动金属门插销 B-FB3		组	488.84	49.56	24226.91		
58	03033051@30	自动金属门插销 G-FB3		组	32.32	336.00	10859.52		
		合 计					2692120.30		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	43955647.13	
1.1	电梯装修	37196.37	
1.2	观光电梯装修	15439.93	
1.3	独立柱装修	1300987.91	
1.4	交通设施	522729.62	
1.5	停车库、旅客候车区装修	41648304.98	
1.6	综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区)装修	174383.84	
1.7	综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修	256604.48	
2	措施合计	1132640.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1132640.60	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	4700506.41	—
3.1	暂列金额	4395564.71	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	304941.70	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	49788794.14	
5	增值税销项税额	4480991.47	—
6	总造价	54269785.61	
7	人工费	8646960.82	
招标控制价合计=1+2+3+5		54,269,785.61	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		电梯装修					37196.37	
1	010808004001	电梯门套	1.部位:公共区电梯门套（含电梯门头上方） 2.面层材料品种、规格:1.5mm厚雪花纱不锈钢 3.骨架:详见设计图纸 4.工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容 5.计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑） 6.其它:含各节点细部做法、不锈钢面板、防火石棉封堵、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	48.19	652.81	31458.91	
2	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.部位:电梯基坑平面 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光，坡向排水孔 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	31	30.97	960.07	
本页小计							32418.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.部位:电梯基坑平面 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	35.64	55.94	1993.70	
4	011406001015	抹灰面油漆	1.部位:电梯基坑立面 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	80.64	34.52	2783.69	
		观光电梯装修					15439.93	
本页小计							4777.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	010808004002	电梯门套	1.部位:电梯门套 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚凹凸铝型材 3.骨架:详见设计图纸 4.工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容 5.计算规则:按装饰面投影面积计算(不扣除预留孔洞面积,凹凸侧面的工程量在单价内综合考虑） 6.其它:含各节点细部做法、2.0mm厚凹凸铝型材、防火封堵、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	23.52	317.86	7476.07	
6	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.部位:电梯基坑平面 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光，坡向排水孔 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	47.4	30.97	1467.98	
7	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.部位:电梯基坑平面 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	49.6	55.94	2774.62	
本页小计							11718.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	011406001016	抹灰面油漆	1.部位:电梯基坑立面 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	107.8	34.52	3721.26	
		独立柱装修					1300987.91	
9	011406001017	仿清水混凝土柱面	1.部位:停车楼停车区结构柱 2.腻子种类:满刮耐水腻子三道（内贴抗裂纤维布），砂纸磨平 3.水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 4.水性100%丙烯酸涂料二道 4.面层:硅丙透明亚光罩面漆一道 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11641.95	60.12	699914.03	
10	011201001008	墙面一般抹灰	1.部位:停车楼停车区结构柱 2.基层类型:综合考虑 3.混凝土结构表面处理:打磨凸面，去除柱体表面金属、油迹、锈斑、污痕 4.挂网:按设计要求综合考虑 5.底层抹灰厚度、材料种类:9厚WP M5水泥砂浆打底扫毛（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 6.面层抹灰厚度、材料种类:6厚WP M10水泥砂浆抹面 7.计算规则:清单计算规则 8.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11641.95	51.63	601073.88	
		交通设施					522729.62	
本页小计							1304709.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		标志标线					156810.35	
11	040205006004	标线	1.部位：标准车位线、充电/无障碍车位线、无障碍划线、微型车位线、临时车位线、边线、道路中线、禁停线 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.规格、型号:详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6637.98	16.56	109924.95	
12	040205006005	标线	1.部位：坡道划线 2.材料品种:热熔划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.规格、型号:详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	353.84	35.07	12409.17	
13	040205006006	标线	1.部位：斑马线 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.规格、型号:详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	430.8	19.26	8297.21	
14	040205007010	标记	1.部位：直行箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	151	12.43	1876.93	
15	040205007011	标记	1.部位：直行左转箭头、直行右转箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	49	21.17	1037.33	
本页小计							133545.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	040205007012	标记	1.部位：左转箭头、右转箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	107	16.11	1723.77	
17	040205007013	标记	1.部位：双向箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	21	25.32	531.72	
18	040205007014	标记	1.部位：三向箭头 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:3m长，详图纸大样 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	3	29.92	89.76	
19	040205007015	标记	1.部位：车位导向 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:长300mm，详图纸大样 4.计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1769	1.71	3024.99	
20	040205007016	标记	1.部位：充电标识团图案（含文字、字符：充电车位、EV） 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:详图纸大样 4.计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	910	11.88	10810.80	
本页小计							16181.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040205007017	标记	1.部位：无障碍标识（含文字、字符：不无障碍车位） 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:详图纸大样 4.计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	34	9.54	324.36	
22	040205007018	标记	1.部位：地面标识1（STOP） 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:详图纸大样 4.计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	38	39.00	1482.00	
23	040205007019	标记	1.部位：地面标识2（上客区） 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:详图纸大样 4.计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	6	51.59	309.54	
24	040205007020	标记	1.部位：地面标识3（疏散通道） 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:详图纸大样 4.计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	8	89.18	713.44	
本页小计							2829.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	040205007021	标记	1.部位：地面标识4 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:详图纸大样 4.计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	6	26.23	157.38	
26	040205007022	标记	1.部位：车位编号、文字、字符（临时车位、即停即走）等 2.材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑，其他按设计要求 3.类型:详图纸大样 4.计算规则:按按单体的外围矩形面积以“m2”计算 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	187.42	21.86	4097.00	
		其他设施					365919.27	
27	040205019004	减速垄	1.部位：橡胶减速坡（含橡胶减速坡端头） 2.材料品种:优质成品橡胶减速档 3.规格、型号:500x300x35 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	m	67	107.53	7204.51	
28	040205019005	限位器	1.部位：汽车钢管限位器 2.材料品种:钢管限位器，钢管反光膜或反光漆综合考虑 3.规格、型号:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:综合单价包含预埋件、连接钢板、油漆、和其它配件等费用	m	4327.2	71.55	309611.16	
本页小计							321070.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	040205005003	道钉	1.部位：道钉 2.材料品种:铝合金+反光片，其他详设计图纸 3.规格、型号:100X100x20mm 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	只	760	38.81	29495.60	
30	040205005004	轮廓标	1.部位：轮廓标 2.材料品种:塑胶支架+反光片 3.规格、型号:180X40x40mm 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	只	760	25.80	19608.00	
		停车库、旅客候车区装修					41648304.98	
		楼地面装饰工程					27768907.18	
31	011101005008	水性聚氨酯楼地面	1.部位:停车库、旅客候车区 2.底油:无溶剂环氧树脂底油（0.3厚）用量0.35kg/m2 3.中层:无溶剂环氧树脂中层(1.5mm厚)用量1.5kg/m2,加石英砂,用量1kg/m2 4.自流平:无溶剂聚氨脂自流平(1.0mm厚)用量1.8kg/m2 5.面层:超耐磨水性聚氨脂罩光面层(0.2mm厚)用量0.3kg/m2 6.计算规则:清单计量规则 7.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	94146.8	187.39	17642168.85	
本页小计							17691272.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011101005009	水性聚氨酯坡道地面	1.部位:停车库、旅客候车区坡道 2.底油:无溶剂环氧树脂底油（0.3厚）用量0.35kg/m2 3.中层:无溶剂环氧树脂中层(2.0mm厚)用量3kg/m2,加石英砂,用量2kg/m2 4.黑刚玉撒砂（2.5mm厚）用量3kg/m2 5.面层:水性聚氨脂罩光清漆(0.2mm厚)用量1.5kg/m2 6.计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4284.17	335.25	1436267.99	
33	011101003002	细石混凝土楼地面	1.部位:停车库、旅客候车区坡道 2.钢筋混凝土楼板 3.原砼面刨面5毫米,涂刷丁苯类共聚物胶乳介面剂(混凝土浇前涂刷) 4.找坡层:50-100厚C30钢纤维(20kg/m3)细石混凝土,找1%坡,内配 Φ6双向螺纹钢筋@200X200,压实赶光,每5mX5m留分仓缝,缝内填沥青油膏 5.计算规则:清单计量规则 6.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	98430.97	88.29	8690470.34	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1210387.88	
本页小计							10126738.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011406001018	抹灰面油漆	1.部位:停车库、旅客候车区 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	35063.38	34.52	1210387.88	
		天棚工程					12669009.92	
35	011406001019	抹灰面油漆	1.部位:停车库、旅客候车区 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	125250.91	40.36	5055126.73	
本页小计							6265514.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011302001008	吊顶天棚	1.部位:停车库、旅客候车区 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径^2.0mm，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	18916.01	402.51	7613883.19	
本页小计							7613883.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区)装修					174383.84	
		楼地面装饰工程					68882.45	
37	011102003012	块料楼地面	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	348	151.29	52648.92	
38	010501001021	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	21.82	532.30	11614.79	
本页小计							64263.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	010501001022	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	1	521.70	521.70	
40	011105003007	块料踢脚线	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	24.24	169.02	4097.04	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					35442.03	
41	011406001020	抹灰面油漆	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1026.71	34.52	35442.03	
本页小计							40060.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		天棚工程					70059.36	
42	011302002001	吊顶天棚	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4.基层材料种类、规格:钢质双面烘漆厂家配套专用吊装龙骨，龙骨厚度不少于0.6mm 5.面层材料品种、规格:1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、镂空天花以上楼板底、梁、墙面、龙骨、钢结构及管道等按设计要求涂色、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	348	201.32	70059.36	
本页小计							70059.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修					256604.48	
		楼地面装饰工程					55904.81	
43	011102003013	块料楼地面	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	242.01	151.29	36613.69	
44	010501001023	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	15.33	532.30	8160.16	
本页小计							44773.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010501001024	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	16	521.70	8347.20	
46	011105003008	块料踢脚线	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.47	169.02	2783.76	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					107813.63	
47	011204003007	块料墙面	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	432.83	182.96	79190.58	
本页小计							90321.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	011101006007	水泥砂浆保护层	1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆，表面抹光 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	432.83	20.35	8808.09	
49	011201001009	墙面一般抹灰	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.墙体类型:综合考虑 3.挂网:按设计要求综合考虑 4.面层厚度、砂浆配合比:15厚DP M20水泥砂浆找平层（掺适量杜拉纤维） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	432.83	45.78	19814.96	
		天棚工程					92886.04	
本页小计							28623.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	011302001009	吊顶天棚	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径^2.0mm，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要	m2	238.8	388.97	92886.04	
本页小计							92886.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 20 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			求					
		措施项目						
本页小计								
合　计							43955647.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 1 页　共 60 页

序号	1	项目编码	010808004001	计量单位	m2
项目名称		电梯门套		综合单价	652.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-101换	门窗套、筒子板贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【1.5mm厚雪花纱不锈钢板】	100m2	0.01	6322.90	56766.13		926.94	1264.58	63.23	567.66		9.27	12.65
人工单价		小计							63.23	567.66		9.27	12.65

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.23
00010010	人工费	元	1.09	57.902	63.23
1.2	材料费	元			567.66
99450760	其他材料费	元	1.00	1.0734	1.07
14410500	乳液	kg	5.83	0.305	1.78
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
05050080@28	防火石棉封堵	m2	49.56	0.1	4.96
01210001@22	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	11.797	68.42
09050010@49	1.5mm厚雪花纱不锈钢板	m2	424.78	1.15	488.50
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.27
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	652.81

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 2 页　共 60 页

序号	2	项目编码	011101001005	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.0337	0.15
BCCLF1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 3 页　共 60 页

序号	3	项目编码	010904002007	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 4 页　共 60 页

序号	4	项目编码	011406001015	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 5 页　共 60 页

序号	5	项目编码	010808004002	计量单位	m2
项目名称		电梯门套		综合单价	317.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-101换	门窗套、筒子板贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【角钢综合】	100m2	0.01	6322.90	23271.09		926.94	1264.58	63.23	232.71		9.27	12.65
人工单价		小计							63.23	232.71		9.27	12.65

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.23
00010010	人工费	元	1.09	57.902	63.23
1.2	材料费	元			232.71
99450760	其他材料费	元	1.00	1.0734	1.07
14410500	乳液	kg	5.83	0.305	1.78
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
01210001@22	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	5.14	29.81
09050010@38	2.0mm厚凹凸铝型材	kg	23.72	8.31	197.11
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.27
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	317.86

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 6 页　共 60 页

序号	6	项目编码	011101001006	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.0336	0.15
BCCLF1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 7 页　共 60 页

序号	7	项目编码	010904002008	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 8 页　共 60 页

序号	8	项目编码	011406001016	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 9 页　共 60 页

序号	9	项目编码	011406001017	计量单位	m2
项目名称		仿清水混凝土柱面		综合单价	60.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-169	天棚、墙、柱面粘贴抗裂纤维网	100m2	0.01	747.43	163.96		112.64	149.49	7.47	1.64		1.13	1.49
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2　实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	883.10	202.61		133.08	176.62	8.83	2.03		1.33	1.77
A1-15-170 R*1.2	抗碱底漆一遍 墙柱面　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	100m2	0.01	458.95	378.03		69.16	91.79	4.59	3.78		0.69	0.92
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	774.09	489.55		116.66	154.82	7.74	4.90		1.17	1.55
A1-15-158 R*1.2	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	100m2	0.01	377.60	400.43		56.90	75.52	3.78	4.00		0.57	0.76
人工单价		小计							32.41	16.35		4.88	6.48

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.41
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	29.681	32.41
1.2	材料费	元			16.35
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0716	0.07
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
09270040	抗裂纤维网	m2	0.85	1.08	0.92
13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	1.00	0.4131	0.41

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 10 页　共 60 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
13350125	嵌缝膏	kg	4.50	0.063	0.28
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
13030570@15	硅丙透明亚光罩面漆	kg	28.00	0.1428	4.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.88
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.48
3	综合单价	元		定额直接费+利润	60.12

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 11 页　共 60 页

序号	10	项目编码	011201001008	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	51.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙　实际底厚度(mm):9　实际面厚度(mm):6 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2　圆柱、圆弧墙、锯齿型等不规则墙面抹灰及镶贴块料 人工*1.15	100m2	0.01	1720.01	26.78		266.60	344.00	17.20	0.27		2.67	3.44
8005907	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	0.0069		451.80					3.12			
8005906	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.0101		446.40					4.51			
人工单价		小计							26.56	15.64		4.12	5.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			26.56
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	24.3264	26.56
1.2	材料费	元			15.64
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0002	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0003	0.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.9155	0.92
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0101	4.51
8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	451.80	0.0069	3.12
34110010@1	水	m3	4.58	0.0064	0.03
1.3	机具费	元			

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 12 页　共 60 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.12
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	51.63

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 13 页　共 60 页

序号	11	项目编码	040205006004	计量单位	m2
项目名称		标线		综合单价	16.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-30	路面标线 常温溶剂型漆	10m2	0.1	18.02	111.96	22.81	4.64	8.17	1.80	11.20	2.28	0.46	0.82
人工单价		小计							1.80	11.20	2.28	0.46	0.82

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.80
00010010	人工费	元	1.09	1.65	1.80
1.2	材料费	元			11.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.111	0.11
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.015	0.19
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.454	10.90
1.3	机具费	元			2.28
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0036	0.13
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0036	2.15
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	16.56

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 14 页　共 60 页

序号	12	项目编码	040205006005	计量单位	m2
项目名称		标线		综合单价	35.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-32	热熔标线 普通型	10m2	0.1	30.03	206.77	79.51	12.44	21.91	3.00	20.68	7.95	1.24	2.19
人工单价		小计							3.00	20.68	7.95	1.24	2.19

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.00
00010010	人工费	元	1.09	2.75	3.00
1.2	材料费	元			20.68
99450760	其他材料费	元	1.00	0.362	0.36
13010530	热塑标线底漆	kg	3.65	0.17	0.62
13110040	热熔标线涂料	kg	3.65	4.873	17.79
14390080	液化石油气	m3	6.97	0.157	1.09
36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	2.45	0.332	0.81
1.3	机具费	元			7.95
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0045	2.69
990146010	汽车式路面划线机喷涂宽度450(mm)	台班	690.42	0.0045	3.11
991215050	热熔釜溶解车	台班	478.91	0.0045	2.16
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.24
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.19
3	综合单价	元		定额直接费+利润	35.07

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 15 页　共 60 页

序号	13	项目编码	040205006006	计量单位	m2
项目名称		标线		综合单价	19.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-42	横道线 常温溶剂型漆	10m2	0.1	36.04	111.97	25.35	6.97	12.28	3.60	11.20	2.54	0.70	1.23
人工单价		小计							3.60	11.20	2.54	0.70	1.23

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.60
00010010	人工费	元	1.09	3.3	3.60
1.2	材料费	元			11.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.112	0.11
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.015	0.19
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.454	10.90
1.3	机具费	元			2.54
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.004	0.14
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.004	2.39
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.70
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.23
3	综合单价	元		定额直接费+利润	19.26

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 16 页　共 60 页

序号	14	项目编码	040205007010	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	12.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.054	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	2.43	7.25	1.51	0.45	0.79
人工单价		小计							2.43	7.25	1.51	0.45	0.79

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			2.43
00010010	人工费	元	1.09	2.2275	2.43
1.2	材料费	元			7.25
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0718	0.07
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0097	0.12
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.2942	7.06
1.3	机具费	元			1.51
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0024	0.09
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0024	1.42
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.45
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.79
3	综合单价	元		定额直接费+利润	12.43

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 17 页　共 60 页

序号	15	项目编码	040205007011	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	21.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.092	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	4.14	12.36	2.56	0.76	1.34
人工单价		小计							4.14	12.36	2.56	0.76	1.34

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.14
00010010	人工费	元	1.09	3.795	4.14
1.2	材料费	元			12.36
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1224	0.12
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0166	0.21
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.5012	12.03
1.3	机具费	元			2.56
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.004	0.15
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.004	2.42
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.76
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.34
3	综合单价	元		定额直接费+利润	21.17

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 18 页　共 60 页

序号	16	项目编码	040205007012	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	16.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.07	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	3.15	9.40	1.95	0.58	1.02
人工单价		小计							3.15	9.40	1.95	0.58	1.02

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.15
00010010	人工费	元	1.09	2.8875	3.15
1.2	材料费	元			9.40
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0931	0.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0126	0.16
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.3814	9.15
1.3	机具费	元			1.95
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0031	0.11
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0031	1.84
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.02
3	综合单价	元		定额直接费+利润	16.11

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 19 页　共 60 页

序号	17	项目编码	040205007013	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	25.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.11	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	4.96	14.78	3.07	0.91	1.60
人工单价		小计							4.96	14.78	3.07	0.91	1.60

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.96
00010010	人工费	元	1.09	4.5375	4.95
1.2	材料费	元			14.78
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1463	0.15
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0198	0.25
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.5993	14.38
1.3	机具费	元			3.07
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0048	0.17
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0048	2.89
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.91
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.60
3	综合单价	元		定额直接费+利润	25.32

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 20 页　共 60 页

序号	18	项目编码	040205007014	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	29.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-34	箭头 常温溶剂型漆	10m2	0.13	45.05	134.35	27.88	8.28	14.59	5.86	17.47	3.62	1.08	1.90
人工单价		小计							5.86	17.47	3.62	1.08	1.90

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.86
00010010	人工费	元	1.09	5.3625	5.86
1.2	材料费	元			17.47
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1729	0.17
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0234	0.29
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.7082	17.00
1.3	机具费	元			3.62
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0057	0.21
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0057	3.43
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.08
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.90
3	综合单价	元		定额直接费+利润	29.92

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 21 页　共 60 页

序号	19	项目编码	040205007015	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	1.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.0078	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	0.56	0.65	0.24	0.09	0.16
人工单价		小计							0.56	0.65	0.24	0.09	0.16

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			0.56
00010010	人工费	元	1.09	0.5148	0.56
1.2	材料费	元			0.65
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0065	0.01
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0009	0.01
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.0266	0.64
1.3	机具费	元			0.24
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0004	0.01
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0004	0.22
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.09
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.16
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1.71

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 22 页　共 60 页

序号	20	项目编码	040205007016	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	11.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.0543	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	3.92	4.56	1.65	0.63	1.11
人工单价		小计							3.92	4.56	1.65	0.63	1.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.92
00010010	人工费	元	1.09	3.5858	3.92
1.2	材料费	元			4.56
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0451	0.05
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0061	0.08
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.185	4.44
1.3	机具费	元			1.65
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0026	0.09
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0026	1.56
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.63
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	11.88

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 23 页　共 60 页

序号	21	项目编码	040205007017	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	9.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.0437	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	3.15	3.67	1.33	0.51	0.90
人工单价		小计							3.15	3.67	1.33	0.51	0.90

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.15
00010010	人工费	元	1.09	2.8816	3.15
1.2	材料费	元			3.67
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0362	0.04
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0049	0.06
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.1487	3.57
1.3	机具费	元			1.33
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0021	0.08
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0021	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.51
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.90
3	综合单价	元		定额直接费+利润	9.54

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 24 页　共 60 页

序号	22	项目编码	040205007018	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.1784	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	12.86	14.98	5.43	2.08	3.66
人工单价		小计							12.86	14.98	5.43	2.08	3.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			12.86
00010010	人工费	元	1.09	11.7744	12.86
1.2	材料费	元			14.98
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1481	0.15
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0202	0.25
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.6075	14.58
1.3	机具费	元			5.43
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0086	0.31
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0086	5.12
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.08
2	利润	元	15	人工费+机具费	3.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	39.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 25 页　共 60 页

序号	23	项目编码	040205007019	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	51.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.236	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	17.01	19.82	7.18	2.75	4.84
人工单价		小计							17.01	19.82	7.18	2.75	4.84

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.01
00010010	人工费	元	1.09	15.576	17.01
1.2	材料费	元			19.82
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1959	0.20
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0267	0.34
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.8036	19.29
1.3	机具费	元			7.18
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0113	0.41
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0113	6.77
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.75
2	利润	元	15	人工费+机具费	4.84
3	综合单价	元		定额直接费+利润	51.59

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 26 页　共 60 页

序号	24	项目编码	040205007020	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	89.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.408	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	29.40	34.26	12.41	4.75	8.36
人工单价		小计							29.40	34.26	12.41	4.75	8.36

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.40
00010010	人工费	元	1.09	26.928	29.41
1.2	材料费	元			34.26
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3386	0.34
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0461	0.58
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	1.3892	33.34
1.3	机具费	元			12.41
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0196	0.71
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0196	11.71
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.75
2	利润	元	15	人工费+机具费	8.36
3	综合单价	元		定额直接费+利润	89.18

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 27 页　共 60 页

序号	25	项目编码	040205007021	计量单位	个
项目名称		标记		综合单价	26.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.12	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	8.65	10.08	3.65	1.40	2.46
人工单价		小计							8.65	10.08	3.65	1.40	2.46

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			8.65
00010010	人工费	元	1.09	7.92	8.65
1.2	材料费	元			10.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0996	0.10
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0136	0.17
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.4086	9.81
1.3	机具费	元			3.65
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0058	0.21
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0058	3.45
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.40
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.46
3	综合单价	元		定额直接费+利润	26.23

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 28 页　共 60 页

序号	26	项目编码	040205007022	计量单位	m2
项目名称		标记		综合单价	21.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-37	文字、字符、图形标记 常温溶剂型漆	10m2	0.1	72.07	83.97	30.41	11.64	20.50	7.21	8.40	3.04	1.16	2.05
人工单价		小计							7.21	8.40	3.04	1.16	2.05

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.21
00010010	人工费	元	1.09	6.6	7.21
1.2	材料费	元			8.40
99450760	其他材料费	元	1.00	0.083	0.08
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0113	0.14
13110010	氯化橡胶马路划线漆	kg	24.00	0.3405	8.17
1.3	机具费	元			3.04
990783180	喷涂机	台班	36.05	0.0048	0.17
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.0048	2.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.16
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.05
3	综合单价	元		定额直接费+利润	21.86

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 29 页　共 60 页

序号	27	项目编码	040205019004	计量单位	m
项目名称		减速垄		综合单价	107.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-54	减速垄	m	1	14.29	88.76		1.62	2.86	14.29	88.76		1.62	2.86
人工单价		小计							14.29	88.76		1.62	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.29
00010010	人工费	元	1.09	13.09	14.29
1.2	材料费	元			88.76
99450760	其他材料费	元	1.00	0.43	0.43
14210050	环氧树脂综合	kg	24.89	0.255	6.35
03013051	膨胀螺栓M10	十套	5.82	0.204	1.19
36210070@1	橡胶减速坡500x300x35	m	80.00	1.01	80.80
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.62
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	107.53

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 30 页　共 60 页

序号	28	项目编码	040205019005	计量单位	m
项目名称		限位器		综合单价	71.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-54	减速垄	m	1	14.29	52.78		1.62	2.86	14.29	52.78		1.62	2.86
人工单价		小计							14.29	52.78		1.62	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.29
00010010	人工费	元	1.09	13.09	14.29
1.2	材料费	元			52.78
99450760	其他材料费	元	1.00	0.43	0.43
14210050	环氧树脂综合	kg	24.89	0.255	6.35
03013051	膨胀螺栓M10	十套	5.82	0.204	1.19
36210070@4	钢管限位器Φ100*2	m	44.37	1.01	44.81
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.62
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	71.55

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 31 页　共 60 页

序号	29	项目编码	040205005003	计量单位	只
项目名称		道钉		综合单价	38.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-28	视线诱导器安装 突起路标(反光道钉)	只	1	8.65	19.59	5.98	1.66	2.93	8.65	19.59	5.98	1.66	2.93
人工单价		小计							8.65	19.59	5.98	1.66	2.93
		未计价材料费							14.56				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			8.65
00010010	人工费	元	1.09	7.92	8.65
1.2	材料费	元			5.03
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
14210050	环氧树脂综合	kg	24.89	0.2	4.98
1.3	机具费	元			5.98
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.01	5.98
1.4	主材费	元			14.56
25430001@1	反光道钉100X100x20	块	14.56	1	14.56
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.66
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.93
3	综合单价	元		定额直接费+利润	38.81

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 32 页　共 60 页

序号	30	项目编码	040205005004	计量单位	只
项目名称		轮廓标		综合单价	25.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借D2-5-29	视线诱导器安装轮廓标	只	1	8.65	6.58	5.98	1.66	2.93	8.65	6.58	5.98	1.66	2.93
人工单价		小计							8.65	6.58	5.98	1.66	2.93
		未计价材料费							6.19				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			8.65
00010010	人工费	元	1.09	7.92	8.65
1.2	材料费	元			0.39
99450760	其他材料费	元	1.00	0.01	0.01
03013111	膨胀螺栓M6×50	十套	1.89	0.2	0.38
1.3	机具费	元			5.98
990401015	载货汽车装载质量4(t)	台班	597.58	0.01	5.98
1.4	主材费	元			6.19
34130030@1	路边线轮廓标180X40x40	块	6.19	1	6.19
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.66
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.93
3	综合单价	元		定额直接费+利润	25.80

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 33 页　共 60 页

序号	31	项目编码	011101005008	计量单位	m2
项目名称		水性聚氨酯楼地面		综合单价	187.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-89 换	单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):0.2	100m2	0.01	2.28	3830.80		0.33	0.46	0.02	38.31		0.00	0.00
A1-12-29 换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面	100m2	0.01	1292.87	13100.10	17.66	232.36	262.11	12.93	131.00	0.18	2.32	2.62
人工单价		小计							12.95	169.31	0.18	2.33	2.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			12.95
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	11.8605	12.95
1.2	材料费	元			169.31
99450760	其他材料费	元	1.00	0.094	0.09
04030010@2	细砂	m3	302.23		
04030045	石英砂	kg	1.99	1	1.99
13050157@2	超耐磨水性聚氨脂漆	kg	127.43	0.3	38.23
13010200@5	无溶剂环氧树脂底油漆	kg	27.88	0.35	9.76
13010250@6	无溶剂聚氨脂面漆	kg	43.01	1.8	77.42
13010260@5	无溶剂环氧树脂中层漆	kg	27.88	1.5	41.82
1.3	机具费	元			0.18
990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.008	0.18
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.33
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	187.39

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 34 页　共 60 页

序号	32	项目编码	011101005009	计量单位	m2
项目名称		水性聚氨酯坡道地面		综合单价	335.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-89换	单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):0.2	100m2	0.01	2.28	19720.90		0.33	0.46	0.02	197.21		0.00	0.00
A1-12-36换	楼地面层 金钢砂	100m2	0.01	582.04	1444.25	7.77	104.57	117.96	5.82	14.44	0.08	1.05	1.18
A1-12-29换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面	100m2	0.01	1292.87	9739.30	17.66	232.36	262.11	12.93	97.39	0.18	2.32	2.62
人工单价		小计							18.77	309.04	0.25	3.37	3.81

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.77
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	17.1905	18.77
1.2	材料费	元			309.04
99450760	其他材料费	元	1.00	0.109	0.11
13010250	环氧面漆	kg	16.35		
04030010@2	细砂	m3	302.23		
04030045	石英砂	kg	1.99	2	3.98
13050157@3	水性聚氨脂罩光清漆	kg	131.42	1.5	197.13
14350880	养护剂	kg	0.35	0.25	0.09
04030055@1	黑刚玉	kg	4.78	3	14.34
13010200@5	无溶剂环氧树脂底油漆	kg	27.88	0.35	9.76
13010260@5	无溶剂环氧树脂中层漆	kg	27.88	3	83.64
1.3	机具费	元			0.25
990773010	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.008	0.18
990617010	混凝土抹平机功率5.5(kW)	台班	25.91	0.003	0.08
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.37
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	335.25

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 35 页　共 60 页

序号	33	项目编码	011101003002	计量单位	m2
项目名称		细石混凝土楼地面		综合单价	88.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):75 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2418.20	3520.85	7.04	430.00	485.05	24.18	35.21	0.07	4.30	4.85
补子目3	钢纤维	kg	1.5		4.87					7.31			
A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.0024	775.59	3867.37	28.66	231.22	160.85	1.89	9.45	0.07	0.56	0.39
人工单价		小计							26.08	51.96	0.14	4.86	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			26.08
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	23.8796	26.08
1.2	材料费	元			51.96
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
34110010	水	m3	4.58	0.006	0.03
01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	5.85	0.0222	0.13
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0284	0.03
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0025	9.29
8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	457.20	0.0765	34.98
补充材料003	钢纤维	kg	4.87	1.5	7.31
1.3	机具费	元			0.14
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	11.72	0.006	0.07
990701015	钢筋调直机直径40(mm)	台班	54.68	0.0006	0.03
990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	48.31	0.0003	0.01
990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	30.06	0.0008	0.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.86

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	88.29

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 37 页　共 60 页

序号	34	项目编码	011406001018	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 38 页　共 60 页

序号	35	项目编码	011406001019	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 39 页　共 60 页

序号	36	项目编码	011302001008	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	402.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-47换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1680.74	1702.47	9.47	254.71	338.04	16.81	17.02	0.09	2.55	3.38
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.0093	1260.39	32614.04		189.94	252.08	11.72	303.26		1.77	2.34
A1-14-114	不锈钢板面层	100m2	0.0007	1852.38	59597.21		279.15	370.48	1.30	41.81		0.20	0.26
人工单价		小计							29.83	362.10	0.09	4.51	5.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.83
00010010	人工费	元	1.09	27.3137	29.83
1.2	材料费	元			362.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3239	0.32
03019031	射钉	十个	0.06	0.2084	0.01
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0001	0.13
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.24
14410600	胶粘剂	kg	1.88	0.0228	0.04
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.4878	0.58
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.001	3.73
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.316	0.89
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0134	0.16
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.158	0.16
03213001	铁件综合	kg	6.91	1.7044	11.78
10010060	轻钢大龙骨h=60	m	6.49		
09050260	2.0mm厚雪花纱不锈钢	m2	566.37	0.0737	41.72
03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
17090020	方钢管25×25×2.5	kg	4.30	0.0251	0.11
09050140@15	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶	m2	318.58	0.9484	302.15
1.3	机具费	元			0.09

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 40 页　共 60 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.51
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	402.51

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 41 页　共 60 页

序号	37	项目编码	011102003012	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
80090465@1	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 43 页　共 60 页

序号	38	项目编码	010501001021	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 44 页　共 60 页

序号	39	项目编码	010501001022	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@5	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 45 页　共 60 页

序号	40	项目编码	011105003007	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0029	-1.08
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
34110010@1	水	m3	4.58	0.0259	0.12
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 47 页　共 60 页

序号	41	项目编码	011406001020	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
03134011@1	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
13030490@2	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
14350680@3	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 48 页　共 60 页

序号	42	项目编码	011302002001	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	201.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-39 换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-131	铝板面层 1200×300	100m2	0.01	1092.45	15397.16		164.63	218.49	10.92	153.97		1.65	2.18
A1-15-158	喷黑、喷白	100m2	0.01	314.67	144.82		47.42	62.93	3.15	1.45		0.47	0.63
人工单价		小计							30.04	160.62	0.09	4.54	6.03

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			30.04
00010010	人工费	元	1.09	2.8816	3.15
00010010@1	人工费	元	1.09	24.6237	26.89
1.2	材料费	元			160.62
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3348	0.33
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0008	0.03
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
13030570	乳胶漆8205	kg	10.10	0.1428	1.44
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.29
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
03213001@1	铁件综合	kg	6.91	0.4	2.76
09050150@27	1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45um	m2	146.02	1.05	153.32
1.3	机具费	元			0.09
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09
1.4	主材费	元			

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 49 页　共 60 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.03
3	综合单价	元		定额直接费+利润	201.32

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 50 页　共 60 页

序号	43	项目编码	011102003013	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
80090465@1	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 52 页　共 60 页

序号	44	项目编码	010501001023	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 53 页　共 60 页

序号	45	项目编码	010501001024	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@5	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 54 页　共 60 页

序号	46	项目编码	011105003008	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0029	-1.08
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
34110010@1	水	m3	4.58	0.0259	0.12
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 56 页　共 60 页

序号	47	项目编码	011204003007	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	182.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.0029	0.01
07010023@5	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
13030500@1	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 57 页　共 60 页

序号	48	项目编码	011101006007	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010@1	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 58 页　共 60 页

序号	49	项目编码	011201001009	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	45.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
A1-13-1 R*1.2	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	1265.26	820.04		196.12	253.05	12.65	8.20		1.96	2.53
人工单价		小计							22.02	15.94		3.41	4.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.02
00010010@1	人工费	元	1.09	20.1618	22.02
1.2	材料费	元			15.94
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.9129	0.91
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	468.00	0.0167	7.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0102	0.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.41
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	45.78

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 59 页　共 60 页

序号	50	项目编码	011302001009	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	388.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-47换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1680.74	1702.47	9.47	254.71	338.04	16.81	17.02	0.09	2.55	3.38
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	32614.04		189.94	252.08	12.60	326.14		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.50	5.27		0.08	0.10
人工单价		小计							29.92	348.43	0.09	4.52	6.00

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.92
00010010	人工费	元	1.09	27.3952	29.92
1.2	材料费	元			348.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3436	0.34
14410120	玻璃胶	L	33.47		
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0001	0.13
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.25
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.001	3.73
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.316	0.89
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0134	0.16
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.158	0.16
03213001	铁件综合	kg	6.91	1.7044	11.78
10010060	轻钢大龙骨h=60	m	6.49		
03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
17090020	方钢管25×25×2.5	kg	4.30	0.0251	0.11
09050140@15	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶	m2	318.58	1.02	324.95
09050140@17	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0525	5.24
1.3	机具费	元			0.09

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 60 页　共 60 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.52
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.00
3	综合单价	元		定额直接费+利润	388.97

总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	1132640.60			
2	QTFY00000006	其他费用						
合　计					1132640.60			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	4395564.71		
2	预算包干费	304941.70		
	合　计	4700506.41		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	49788794.14	9	4480991.47
合　计					4480991.47

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	09050010@49	1.5mm厚雪花纱不锈钢板		m2	55.4185	424.78	23540.67		
2	07010001@5	10厚抛光砖	踢脚	m2	41.5242	75.83	3148.78		
3	09050150@27	1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45um		m2	365.4	146.02	53355.71		
4	09050140@17	1mm铝合金反光板		m2	12.537	99.72	1250.19		
5	09050010@38	2.0mm厚凹凸铝型材		kg	195.4512	23.72	4636.10		
6	09050260	2.0mm厚雪花纱不锈钢		m2	1393.4025	566.37	789181.37		
7	09050140@15	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶		m2	18184.3152	318.58	5793159.14		
8	13030500@1	3厚高分子防水益胶泥		kg	806.3623	2.94	2370.71		
9	BCCLF1	5%防水粉		kg	31.36	2.40	75.26		
10	34090010@4	白棉纱		kg	8.8502	11.47	101.51		
11	34090010	白棉纱		kg	4.9518	11.47	56.80		
12	04010045@3	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.059	712.94	42.06		
13	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0057	712.94	4.06		
14	14410130	玻璃胶	335克/支	支	15.3244	13.73	210.40		
15	14410120	玻璃胶		L	0.288	33.47	9.64		
16	CLFTZ	材料费调整		元	-19.5906	1.00	-19.59		
17	13050157@2	超耐磨水性聚氨脂漆		kg	28244.04	127.43	3599138.02		
18	14410710@1	瓷砖胶		kg	179.9585	1.89	340.12		
19	03135001@1	低碳钢焊条	综合	kg	249.6359	5.60	1397.96		
20	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	2185.8441	5.85	12787.19		
21	01210001@22	镀锌型钢龙骨	综合	kg	689.3902	5.80	3998.46		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
22	36210030	反光材料(玻璃珠)		kg	117.4749	2.45	287.81		
23	25430001@1	反光道钉	100X100x20	块	760	14.56	11065.60		
24	17090020	方钢管	25×25×2.5	kg	480.7858	4.30	2067.38		
25	07050030@22	防滑地砖	600×600*10	m2	604.7603	83.19	50310.01		
26	05050080@28	防火石棉封堵		m2	4.819	49.56	238.83		
27	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	1913.325	1.88	3597.05		
28	04010015@5	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.354	342.00	121.07		
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	63.2661	342.00	21637.01		
30	80090465@1	干混地面砂浆	M15	t	26.7275	356.40	9525.68		
31	80090445	干混抹灰砂浆	M15	t	-0.1161	378.90	-43.99		
32	36210070@4	钢管限位器	Φ100*2	m	4370.472	44.37	193917.84		
33	03210090	钢丝网	综合	m2	13282.258	5.90	78365.32		
34	补充材料003	钢纤维		kg	147646.455	4.87	719038.24		
35	03011315	高强螺栓		kg	260.92	12.00	3131.04		
36	13030570@15	硅丙透明亚光罩面漆		kg	1662.4705	28.00	46549.17		
37	04030055@1	黑刚玉		kg	12852.51	4.78	61435.00		
38	14210050	环氧树脂	综合	kg	1272.521	24.89	31673.05		
39	14410600	胶粘剂		kg	431.9548	1.88	812.08		
40	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	313.1539	12.54	3926.95		
41	09270040	抗裂纤维网		m2	12573.306	0.85	10687.31		
42	34130030@1	路边线轮廓标	180X40x40	块	760	6.19	4704.40		
43	03010320	螺母	综合	十个	6175.416	2.82	17414.67		
44	13110010	氯化橡胶马路划线漆		kg	3659.3921	24.00	87825.41		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
45	03019161	马钉	综合	kg	482.9912	5.21	2516.38		
46	13030490@2	腻子粉	成品(防水型)	kg	1694.0715	1.20	2032.89		
47	13030500	腻子粉	成品(一般型)	kg	4809.2895	1.00	4809.29		
48	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	295161.0028	1.20	354193.20		
49	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	1207.478	2.65	3199.82		
50	03013051	膨胀螺栓	M10	十套	896.4168	5.82	5217.15		
51	03013111	膨胀螺栓	M6×50	十套	152	1.89	287.28		
52	8021903@4	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	37.7073	431.10	16255.62		
53	8021905@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m3	7529.9692	457.20	3442701.92		
54	99450760	其他材料费		元	40342.1448	1.00	40342.14		
55	13350125	嵌缝膏		kg	733.4429	4.50	3300.49		
56	13110040	热熔标线涂料		kg	1724.2623	3.65	6293.56		
57	13010530	热塑标线底漆		kg	60.1528	3.65	219.56		
58	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	264.5284	3728.00	986161.88		
59	13030570	乳胶漆	8205	kg	49.6944	10.10	501.91		
60	14410500	乳液		kg	21.8716	5.83	127.51		
61	05030140	杉木枋		m3	1.3408	1876.74	2516.33		
62	03019031	射钉		十个	3994.5825	0.06	239.67		
63	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	10.3269	464.40	4795.81		
64	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	117.5837	446.40	52489.36		
65	8005907	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	80.3295	451.80	36292.87		
66	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	7.2283	468.00	3382.84		
67	04030045	石英砂		kg	102715.14	1.99	204403.13		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
68	34110010	水		m3	590.6074	4.58	2704.98		
69	34110010@1	水		m3	203.8468	4.58	933.62		
70	03134011@1	水砂纸		张	41.0684	0.77	31.62		
71	03134011	水砂纸		张	6911.757	0.77	5322.05		
72	13050157@3	水性聚氨脂罩光清漆		kg	6426.255	131.42	844538.43		
73	05030180	松木板		m3	3.1367	1474.42	4624.81		
74	34110010@5	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	17.255	380.53	6566.05		
75	03213001	铁件	综合	kg	32647.4581	6.91	225593.94		
76	03213001@1	铁件	综合	kg	139.2	6.91	961.87		
77	13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	293.2284	17.10	5014.21		
78	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	48237.6639	17.10	824864.05		
79	13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	136.1412	15.20	2069.35		
80	13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	25153.4584	15.20	382332.57		
81	13010200@5	无溶剂环氧树脂底油漆		kg	34450.8395	27.88	960489.41		
82	13010260@5	无溶剂环氧树脂中层漆		kg	154072.71	27.88	4295547.15		
83	13010250@6	无溶剂聚氨脂面漆		kg	169464.24	43.01	7288656.96		
84	14350680@3	稀释剂		kg	158.1133	12.60	1992.23		
85	14350680	稀释剂		kg	26631.2334	12.60	335553.54		
86	36210070@1	橡胶减速坡	500x300x35	m	67.67	80.00	5413.60		
87	14350880	养护剂		kg	1071.0425	0.35	374.86		
88	14390080	液化石油气		m3	55.5529	6.97	387.20		
89	07010023@5	釉面砖	300*600*10	m2	447.9791	81.42	36474.46		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域　　第 5 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
90	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	3087.708	0.99	3056.83		
91	03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	28524.416	0.39	11124.52		
		合　计					32063980.41		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3916589.69	
1.1	室内不上人屋面装修	30767.63	
1.2	地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修	398222.28	
1.3	楼梯间、前室装修	892387.09	
1.4	办公区等房间装修	1285646.71	
1.5	员工餐厅装修	635622.62	
1.6	送排风井检修通道(卫生间)装修	23129.68	
1.7	其他统一部位装修工程	650813.68	
2	措施合计	156518.60	
2.1	绿色施工安全防护措施费	156518.60	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	433798.59	—
3.1	暂列金额	391658.97	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	42139.62	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4506906.88	
5	增值税销项税额	405621.62	—
6	总造价	4912528.50	
7	人工费	1191089.07	
招标控制价合计=1+2+3+5		4,912,528.50	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室内不上人屋面装修					30767.63	
1	011101005010	水性环氧地坪漆地坪	1.部位:室内不上人屋面 2.钢筋混凝土楼板，机械原浆磨平整综合考虑 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.面层:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 5.计算规则:清单计量规则 6.其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计中环氧砂浆的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	483.92	63.58	30767.63	
		地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修					398222.28	
		楼地面装饰工程					213249.11	
2	011102003014	块料楼地面	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1024.92	151.29	155060.15	
本页小计							185827.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 2 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010501001025	细石混凝土板（垫层）	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	61.54	532.30	32757.74	
4	010501001026	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	11	521.70	5738.70	
5	011105003009	块料踢脚线	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	116.51	169.02	19692.52	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					127210.34	
本页小计							58188.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 3 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	011406001021	抹灰面油漆	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3685.12	34.52	127210.34	
		天棚工程					57762.83	
7	011406001022	抹灰面油漆	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1431.19	40.36	57762.83	
		楼梯间、前室装修					892387.09	
		楼地面装饰工程					591607.41	
本页小计							184973.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 4 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	011106002002	块料楼梯面层	1.部位:梯段、休息平台 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水)（厚度满足招标文件及设计要求综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（金属防滑条在单价内综合考虑），专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1184.36	365.04	432338.77	
9	011102003015	块料楼地面	1.部位:楼梯间、前室 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	495.51	151.29	74965.71	
10	010501001027	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:楼梯间、前室 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	84.36	532.30	44904.83	
本页小计							552209.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 5 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010501001028	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:楼梯间、前室 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	4.24	521.70	2212.01	
12	011105003010	块料踢脚线	1.部位:楼梯间、前室 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	220.01	169.02	37186.09	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					212087.77	
13	011406001023	抹灰面油漆	1.部位:楼梯间、前室 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6143.91	34.52	212087.77	
		天棚工程					88691.91	
本页小计							251485.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 6 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011406001024	抹灰面油漆	1.部位:梯段、休息平台、楼梯间、前室 2.基层类型:钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2197.52	40.36	88691.91	
		办公区等房间装修					1285646.71	
		楼地面装饰工程					537917.19	
15	011102003016	块料楼地面	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2803.09	143.75	402944.19	
本页小计							491636.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 7 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010501001029	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	168.71	532.30	89804.33	
17	011105003011	块料踢脚线	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.踢脚线高度:100mm 3.底层砂浆厚度、材料种类:15厚DP M15水泥砂浆打底（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	237.83	189.92	45168.67	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					217118.37	
本页小计							134973.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 8 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	011406001025	抹灰面油漆	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6289.64	34.52	217118.37	
		天棚工程					530611.15	
本页小计							217118.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 9 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011302001010	吊顶天棚	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不小于0.5mm，龙骨双面镀锌处理 5.面层材料品种、规格:600x600x1mm厚暗架微孔铝合金方块板，孔径Φ2.5mm，穿孔率20%，表面聚脂预辊涂,正面涂层厚度不少于25μm,方块板内置黑色国内优质无纺玻璃纤维吸音棉 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2805.24	189.15	530611.15	
本页小计							530611.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 10 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		员工餐厅装修					635622.62	
		楼地面装饰工程					245659.38	
20	011102003017	块料楼地面	1.部位:员工餐厅、员工餐厅包间 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（800*800，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1253.99	151.29	189716.15	
21	010501001030	细石混凝土垫层	1.部位:员工餐厅、员工餐厅包间、储藏室 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	75.13	532.30	39991.70	
本页小计							229707.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 11 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011105006002	不锈钢踢脚线	1.部位:员工餐厅、员工餐厅包间（含独立柱） 2.踢脚线高度:50mm 3.基层材料种类、规格:木方骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4.面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考虑，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300 5.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	22.13	720.81	15951.53	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					279407.00	
23	011406001026	抹灰面油漆	1.部位:员工餐厅、员工餐厅配套用房 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道（阴阳角不锈钢护角在综合单价内考虑） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1447.8	34.52	49978.06	
本页小计							65929.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 12 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	011406001027	抹灰面油漆	1.部位:员工餐厅独立柱 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则（含消火栓门处工程量） 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	420.31	39.28	16509.78	
25	011204003008	块料墙面	1.部位:茶水台背面 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则（阴阳角不锈钢护角在综合单价内考虑） 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.5	182.96	823.32	
本页小计							17333.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 13 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	011208001002	柱(梁)面装饰	1.部位:员工餐厅独立柱 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:双层9MM石膏板 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示外围尺寸以面积计算（含消防栓隐形门面积） 6.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、消火栓面板字体、配套五金、门套及把手等、收口线、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	90.55	181.65	16448.41	
27	011201004002	水泥砂浆保护层	1.部位:绿化墙处 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DS M20水泥砂浆保护层，表面抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	38.35	35.57	1364.11	
28	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:绿化墙处 2.品种:聚合物水泥基防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	38.35	61.13	2344.34	
本页小计							20156.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 14 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:绿化墙处 2.品种:聚合物水泥防水砂浆 3.厚度、遍数:7mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	38.35	33.21	1273.60	
30	011207001020	墙面装饰板	1.部位:绿化墙处 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.基层板材料:12mm厚硅酸钙板（固定方式综合考虑） 4.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚木纹长城饰面板，其他详见设计图纸 5.计算规则:按饰面在墙面上的垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 6.工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、面板、开启页的配套五金、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.4	444.52	6845.61	
本页小计							8119.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 15 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	011207001021	墙面装饰板	1.部位:绿化墙处 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.基层板材料:12mm厚硅酸钙板（固定方式综合考虑） 4.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚米白色铝板、2.5mm厚橙色铝板等，其他详见设计图纸 5.计算规则:按饰面在墙面上的垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含拉丝不锈钢板收边板的面积、斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 6.工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、面板、开启页的配套五金、不锈钢装饰条、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	16.62	514.88	8557.31	
本页小计							8557.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 16 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011207001022	墙面装饰板	1.部位:仿真绿植墙（不含面层仿真绿植） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:12mm厚硅酸钙板（固定方式综合考虑） 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按饰面在墙面上的垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含仿木纹装饰铝板的面积、斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 6.工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、PVC板、绿色网格、不锈钢装饰条（收边条）、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	38.35	476.23	18263.42	
本页小计							18263.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 17 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	011204003009	块料墙面	1.部位:打餐窗口房间 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.骨架种类、规格:详设计图纸 5.基层材料品种、规格:9mm厚硅酸钙板 6.面层材料品种、规格、颜色:300*600*10厚白色瓷砖，专用胶粘剂粘贴 7.工作内容:详见相关节点 8.计算规则:按实际施工区域的镶贴表面积计算(包含综合单价考虑在内的不锈钢装饰条的面积) 9.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。	m2	263.75	265.92	70136.40	
本页小计							70136.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 18 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011207001023	墙面装饰板	1.部位:取餐口处 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm穿孔铝板面板，颜色综合考虑，其他详见设计图纸 5.计算规则:按饰面在墙面上的垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 6.工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、面板、不锈钢装饰条、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	23.85	499.30	11908.31	
35	011502008001	装饰线条	1.部位:取窗口大样铝板装饰板顶部 2.基层板:双层9mm厚硅酸盖板 3.线条规格:按图纸设计要求 4.面层材料:刮腻子两道、无机涂料底漆、无机涂料面漆两道 5.工作内容:按设计节点所有工作内容, 6.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	18.2	9.22	167.80	
本页小计							12076.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 19 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011304001001	灯带(槽)	1.部位:LED显示屏上方灯带 2.灯槽型式、尺寸:详设计要求 3.龙骨:按设计要求 4.基层材料品种、规格:9mm玻镁板 5.面层材料品种、规格:1.5厚米白色铝板 6.工作内容:详图纸相关节点 7.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、EPDM胶板、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 8.计算规则:按设计图尺寸以延长米计算 9.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	18.2	62.03	1128.95	
本页小计							1128.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 20 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	011207001024	LED显示屏背景	1.部位:员工餐厅 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚木纹长城铝板，颜色综合考虑 4.工作内容:详图纸各节点,满足设计、招标文件及相关规范要求 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 6.计算规则:按1.2mm厚MT-01不锈钢装饰面面积计算 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	67.64	368.99	24958.48	
本页小计							24958.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 21 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	011210005001	夹胶钢化玻璃隔断	1.部位:取餐口玻璃窗口隔断 2.材质、规格:4mm+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃夹胶钢化玻璃 3.计量方式:按隔段在竖直方向上的垂直投影面积计算(含下拉关闭窗口玻璃面积，不扣除镂空窗口部分的面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 4.配件品种、规格:按设计要求 5.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、封口板、下拉关闭窗口玻璃及全部五金等所有工作内容、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	27.66	181.82	5029.14	
本页小计							5029.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 22 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	011207001025	墙面装饰板	1.部位:台面下方墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.基层板材料:12mm厚硅酸钙板（粘结层与胶塞螺丝固定） 4.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚橡木纹木饰面，其他详见设计图纸 5.计算规则:按装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含综合单价考虑在内的墙面对应的踢脚线龙骨费用，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 6.工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、面板、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	35.94	316.93	11390.46	
本页小计							11390.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 23 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	011505001006	打餐窗口台面	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚白色人造石ST-02 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:按清单计算规则计算 5.其它:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、灯带、基层板、连接件、固定件等设计要求所包含的全部内容均在综合报价中考虑，满足招标文件、设计及相关规范要求满足设计，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	15.13	1752.55	26516.08	
41	011501009001	茶水台下方低柜	1.材料品种、规格、颜色:3mm厚橡木木饰面(WD-03) 2.支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算(截面尺寸：1800mm(宽)*850mm(高)) 4.其它:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层板、隔板、下柜封堵板、连接件、固定件、柜体整体配套五金等设计要求所包含的全部内容均在综合报价中考虑，满足招标文件、设计及相关规范要求	m	1.8	783.95	1411.11	
本页小计							27927.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 24 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	011501009002	茶水台上方吊柜	1.材料品种、规格、颜色:3mm厚橡木木饰面(WD-03) 2.支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算(截面尺寸：1800mm(宽)*1000mm(高)) 4.其它:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层板、隔板、柜上封堵板、连接件、固定件、柜体整体配套五金等设计要求所包含的全部内容均在综合报价中考虑，满足招标文件、设计及相关规范要求	m	1.8	744.57	1340.23	
43	011505001007	洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚ST-02白色人造石洗手台等 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.62	1645.04	2664.96	
44	031004003004	茶水台台上盆	1.部位:茶水台台上盆 2.名称:台上盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含手动水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	310.85	310.85	
本页小计							4316.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 25 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	031004008017	水龙头	1.部位:茶水台台上盆龙头 2.名称:茶水台台上盆龙头 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含水龙头及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	36.27	36.27	
		天棚工程					110556.24	
46	011406001028	抹灰面油漆	1.部位:员工餐厅 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1968.31	40.36	79440.99	
本页小计							79477.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 26 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	011302001011	吊顶天棚	1.部位:员工餐厅配套用房 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢骨架，符合设计要求（需要固定龙骨的结构，视具体部位需要而定） 4.龙骨转换层龙骨规格、尺寸:按设计图纸综合考虑 5.面层材料品种、规格:双层跌级异性9厚硅酸钙板,其他按设计要求 6.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯槽、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内综合考虑，封边、侧边板、灯槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不单独计算，在单价内综合考虑 7.工作内容和其它要求:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、吊杆、灯带(槽)、天花跌级、不锈钢装饰条、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	52	172.57	8973.64	
本页小计							8973.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 27 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	011406001029	抹灰面油漆	1.部位:员工餐厅配套用房吊顶面层 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯槽、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内综合考虑，封边、侧边板、灯槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不单独计算，在单价内综合考虑 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53	40.36	2139.08	
本页小计							2139.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 28 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	011302001012	吊顶天棚	1.部位:打餐窗口房间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套龙骨 5.面层材料品种、规格:800*800*1mm厚铝扣板，其他按设计要求综合考虑 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	94.7	211.22	20002.53	
		送排风井检修通道(卫生间)装修					23129.68	
		楼地面装饰工程					4628.73	
本页小计							20002.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 29 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	27.51	30.97	851.98	
51	010501001031	细石混凝土垫层	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	2.2	532.30	1171.06	
52	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46.58	55.94	2605.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					17947.38	
本页小计							4628.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 30 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	011201001010	墙面一般抹灰	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WP M25水泥砂浆压实打毛（或压光） 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	390.67	10.81	4223.14	
54	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3.厚度、遍数:1.2mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	390.67	35.13	13724.24	
		天棚工程					553.57	
55	011406001030	大白浆面	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.基层类型:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:喷大白浆二道 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	50.37	10.99	553.57	
		其他统一部位装修工程					650813.68	
本页小计							18500.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 31 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	010805006004	嵌墙消火栓门	1.部位:墙体饰面材料为涂料 2.门扇品种、厚度:1+18+1mm厚蜂窝板，颜色综合考虑 3.其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4.计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套面积） 5.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	824.6	313.36	258396.66	
57	010805006005	嵌墙消火栓门	1.部位:墙体饰面材料为铝板 2.门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板，颜色综合考虑 3.其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4.计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套面积） 5.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50	313.36	15668.00	
本页小计							274064.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 32 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	010805006006	嵌墙消火栓门	1.部位:墙体饰面材料为玻璃 2.门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板，颜色综合考虑 3.其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4.计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套及铝单板面板的面积） 5.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50	313.36	15668.00	
59	011502001004	拉丝不锈钢护角	1.部位:涂料墙面护角 2.基层类型:综合考虑 3.护角规格、尺寸:1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	170.8	84.56	14442.85	
60	030411002002	管线封槽	1.部位:管线封槽 2.线槽规格:综合考虑 3.封槽材料:按设计要求综合考虑 4.计算规格:按签证工程量计量 5.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	31627.57	10.96	346638.17	
		措施项目						
本页小计							376749.02	
合　计							3916589.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 1 页　共 79 页

序号	1	项目编码	011101005010	计量单位	m2
项目名称		水性环氧地坪漆地坪		综合单价	63.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-29 换	环氧自流平地面 厚度0.2+1+1mm 平地面	100m2	0.01	1105.16	2783.38	12.36	198.14	223.50	11.05	27.83	0.12	1.98	2.24
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							18.74	37.60	0.12	3.34	3.77

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.74
00010010	人工费	元	1.09	17.1604	18.74
1.2	材料费	元			37.60
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1657	0.17
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.004	0.02
13010200@6	防滑防尘水性环氧地坪底漆	kg	18.78	0.22	4.13
13010250@7	防滑防尘水性环氧地坪面漆	kg	23.72	0.297	7.04
13010260@7	防滑防尘水性环氧地坪中层漆	kg	17.81	0.935	16.65
1.3	机具费	元			0.12
990773010@2	平面磨石机功率3(kW)	台班	22.07	0.0056	0.12
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.34
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.77
3	综合单价	元		定额直接费+利润	63.58

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 2 页　共 79 页

序号	2	项目编码	011102003014	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
80090465@1	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 3 页　共 79 页

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 4 页　共 79 页

序号	3	项目编码	010501001025	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土板（垫层）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 5 页　共 79 页

序号	4	项目编码	010501001026	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@5	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 6 页　共 79 页

序号	5	项目编码	011105003009	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0029	-1.08
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
34110010@1	水	m3	4.58	0.0259	0.12
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 8 页　共 79 页

序号	6	项目编码	011406001021	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
03134011@1	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
13030490@2	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
14350680@3	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 9 页　共 79 页

序号	7	项目编码	011406001022	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
03134011@1	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
13030490@2	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
14350680@3	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 10 页　共 79 页

序号	8	项目编码	011106002002	计量单位	m2
项目名称		块料楼梯面层		综合单价	365.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	11895.72	13665.52	61.27	2119.97	2391.40	118.96	136.66	0.61	21.20	23.91
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆 找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
A1-12-178	防滑条 金属条	100m	0.0203	747.36	1612.60		132.51	149.47	15.17	32.74		2.69	3.03
人工单价		小计							137.18	174.94	0.84	24.47	27.60

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			137.18
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	125.6269	137.18
1.2	材料费	元			174.94
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
34110010	水	m3	4.58	0.0453	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.191	0.19
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.021	0.24
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.8526	0.18
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.0014	0.73
07050030@14	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	0.3869	32.19
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0572	20.37
12030080@2	金属防滑条50×20	m	15.13	2.1518	32.56
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.06	88.18
1.3	机具费	元			0.84
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.003	0.84
1.4	主材费	元			

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 11 页　共 79 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	27.60
3	综合单价	元		定额直接费+利润	365.04

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 12 页　共 79 页

序号	9	项目编码	011102003015	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 14 页　共 79 页

序号	10	项目编码	010501001027	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 15 页　共 79 页

序号	11	项目编码	010501001028	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@3	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 16 页　共 79 页

序号	12	项目编码	011105003010	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0028	-1.08
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
34110010@1	水	m3	4.58	0.0259	0.12
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 18 页　共 79 页

序号	13	项目编码	011406001023	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 19 页　共 79 页

序号	14	项目编码	011406001024	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 20 页　共 79 页

序号	15	项目编码	011102003016	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	143.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	8910.06	43.92	573.91	647.39	31.93	89.10	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	94.65	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			94.65
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
07050030@20	抛光地砖600×600*10	m2	75.83	1.025	77.73
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	143.75

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 22 页　共 79 页

序号	16	项目编码	010501001029	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 23 页　共 79 页

序号	17	项目编码	011105003011	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	189.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *5	水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*5	100m2	0.01	244.90	346.99	13.25	40.01	51.63	2.45	3.47	0.13	0.40	0.52
人工单价		小计							67.95	95.91	0.35	12.05	13.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			67.95
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	62.2246	67.95
1.2	材料费	元			95.91
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1518	0.15
34110010@1	水	m3	4.58	0.0342	0.16
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
07010001@10	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445@2	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	0.0242	9.15
80110250@2	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
1.3	机具费	元			0.35
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0007	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.35
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.05
2	利润	元	20	人工费+机具费	13.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	189.92

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 25 页　共 79 页

序号	18	项目编码	011406001025	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 26 页　共 79 页

序号	19	项目编码	011302001010	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	189.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-133换	方型铝扣板面层 600×600	100m2	0.01	1008.48	14268.50		151.98	201.70	10.08	142.69		1.52	2.02
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.50	5.27		0.08	0.10
人工单价		小计							26.55	153.15	0.09	4.02	5.33

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			26.55
00010010	人工费	元	1.09	24.3166	26.55
1.2	材料费	元			153.15
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3163	0.32
14410120	玻璃胶	L	33.47		
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.31
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4	2.76
09050140@7	暗架微孔铝合金方块板600×600×1	m2	137.95	1.03	142.09
09050140@17	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0525	5.24
1.3	机具费	元			0.09
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.02
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.33
3	综合单价	元		定额直接费+利润	189.15

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 28 页　共 79 页

序号	20	项目编码	011102003017	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
07050030@21	防滑地砖800*800*10	m2	83.19	1.025	85.27
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 30 页　共 79 页

序号	21	项目编码	010501001030	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 31 页　共 79 页

序号	22	项目编码	011105006002	计量单位	m2
项目名称		不锈钢踢脚线		综合单价	720.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-197	木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300	100m2	0.01	1031.21	2617.83	7.32	160.97	207.71	10.31	26.18	0.07	1.61	2.08
A1-13-220换	龙骨上钉胶合板基层　换为【12厚木夹板板踢脚线】	100m2	0.01	486.13	3536.18		75.35	97.23	4.86	35.36		0.75	0.97
A1-12-171	踢脚线 金属板	100m2	0.01	4262.65	57989.74		755.77	852.53	42.63	579.90		7.56	8.53
人工单价		小计							57.80	641.44	0.07	9.92	11.57

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.80
00010010	人工费	元	1.09	52.9303	57.80
1.2	材料费	元			641.44
03019031	射钉	十个	0.06	4.95	0.30
14410060	903胶	kg	5.50	0.4	2.20
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0546	0.19
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0078	14.60
14410500	乳液	kg	5.83	0.035	0.20
12030090@4	2厚不锈钢踢脚综合	m2	566.37	1.02	577.70
05250020	木砖	m3	1637.22	0.0064	10.51
14010001	防腐油	kg	31.33	0.0299	0.94
12110001@7	12厚木夹板板踢脚线	m2	33.14	1.05	34.80
1.3	机具费	元			0.07
990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	28.17	0.0026	0.07
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.57
3	综合单价	元		定额直接费+利润	720.81

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 32 页　共 79 页

序号	23	项目编码	011406001026	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 33 页　共 79 页

序号	24	项目编码	011406001027	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	39.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2　实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	883.10	202.61		133.08	176.62	8.83	2.03		1.33	1.77
A1-15-170 R*1.2	抗碱底漆一遍 墙柱面　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	100m2	0.01	458.95	378.03		69.16	91.79	4.59	3.78		0.69	0.92
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍　独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	774.09	489.55		116.66	154.82	7.74	4.90		1.17	1.55
人工单价		小计							21.16	10.70		3.19	4.23

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.16
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	19.3784	21.16
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.19
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.23
3	综合单价	元		定额直接费+利润	39.28

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 35 页　共 79 页

序号	25	项目编码	011204003008	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	182.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.98	554.64		160.19	212.60	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.003	0.01
07010023@5	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
13030500@1	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 36 页　共 79 页

序号	26	项目编码	011208001002	计量单位	m2
项目名称		柱(梁)面装饰		综合单价	181.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	8617.47	458.51	209.56	270.41	8.94	86.17	4.59	2.10	2.70
A1-13-219	石膏板基层	100m2	0.02	699.19	2910.55		108.37	139.84	13.98	58.21		2.17	2.80
人工单价		小计							22.92	144.39	4.59	4.26	5.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.92
00010010	人工费	元	1.09	8.1824	8.94
00010010@4	人工费	元	1.09	12.8056	13.98
1.2	材料费	元			144.39
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.2808	1.64
09010001@1	10mm厚中密度纤维增强硅酸盐板	m2	26.94	2.1	56.57
01210001@20	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	14.72	85.38
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.26
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	181.65

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 37 页　共 79 页

序号	27	项目编码	011201004002	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	35.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-8	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙	100m2	0.01	1467.69	31.73		227.49	293.54	14.68	0.32		2.27	2.94
80090450	干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	m3	0.0057	39.31	584.93	21.96	9.50	12.25	0.22	3.33	0.13	0.05	0.07
80090450	干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	m3	0.0173	39.31	584.93	21.96	9.50	12.25	0.68	10.12	0.38	0.16	0.21
人工单价		小计							15.58	13.77	0.51	2.49	3.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			15.58
00010010	人工费	元	1.09	14.2684	15.58
1.2	材料费	元			13.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0003	0.10
34110010	水	m3	4.58	0.0156	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.183	0.18
80090455	干混抹灰砂浆M20	t	388.80	0.0345	13.41
1.3	机具费	元			0.51
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0018	0.51
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.49
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	35.57

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 38 页　共 79 页

序号	28	项目编码	010903003006	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	61.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-95换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1173.16	4535.85		169.64	234.63	11.73	45.36		1.70	2.35
人工单价		小计							11.73	45.36		1.70	2.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.73
00010010	人工费	元	1.09	10.7432	11.73
1.2	材料费	元			45.36
99450760	其他材料费	元	1.00	0.121	0.12
13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	11.75	3.85	45.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.70
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	61.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 39 页　共 79 页

序号	29	项目编码	010903003007	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	33.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-23换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7	100m2	0.01	1570.01	1153.05	29.64	247.95	319.93	15.70	11.53	0.30	2.48	3.20
人工单价		小计							15.70	11.53	0.30	2.48	3.20

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			15.70
00010010	人工费	元	1.09	14.3774	15.70
1.2	材料费	元			11.53
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0002	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0595	0.06
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	0.8273	8.17
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0075	3.31
1.3	机具费	元			0.30
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0011	0.30
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.48
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.20
3	综合单价	元		定额直接费+利润	33.21

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 40 页　共 79 页

序号	30	项目编码	011207001020	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	444.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	5822.27	458.51	209.56	270.41	8.94	58.22	4.59	2.10	2.70
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	737.46	3019.83	125.18	133.71	172.53	7.37	30.20	1.25	1.34	1.73
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	30893.40		196.28	253.27	12.66	308.93		1.96	2.53
人工单价		小计							28.97	397.36	5.84	5.40	6.96

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.97
00010010	人工费	元	1.09	26.5323	28.97
1.2	材料费	元			397.36
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
03019041	枪钉	盒	6.35	0.009	0.06
01210001	角钢综合	kg	3.88	14.8	57.42
05050080@26	12mm厚硅酸钙板	m2	27.84	1.05	29.23
09050010@35	1.5mm厚木纹长城饰面板	m2	283.19	1.06	300.18
1.3	机具费	元			5.84
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.40
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.96

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	444.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 42 页　共 79 页

序号	31	项目编码	011207001021	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	514.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	5822.27	458.51	209.56	270.41	8.94	58.22	4.59	2.10	2.70
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	737.46	3019.83	125.18	133.71	172.53	7.37	30.20	1.25	1.34	1.73
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							28.97	467.71	5.84	5.40	6.96

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.97
00010010	人工费	元	1.09	26.5323	28.97
1.2	材料费	元			467.71
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
03019041	枪钉	盒	6.35	0.009	0.06
01210001	角钢综合	kg	3.88	14.8	57.42
05050080@26	12mm厚硅酸钙板	m2	27.84	1.05	29.23
09050010@40	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
1.3	机具费	元			5.84
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.40
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.96

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	514.88

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 44 页　共 79 页

序号	32	项目编码	011207001022	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	476.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	8663.87	458.51	209.56	270.41	8.94	86.64	4.59	2.10	2.70
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	737.46	3019.83	125.18	133.71	172.53	7.37	30.20	1.25	1.34	1.73
A1-13-230	饰面层 塑料板面	100m2	0.01	563.30	13277.57		87.31	112.66	5.63	132.78		0.87	1.13
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.0009	1266.35	38397.14		196.28	253.27	1.11	33.54		0.17	0.22
A1-16-85换	压条 金属条 换为【2.0mm厚拉丝不锈钢】	100m	0.0096	176.91	15874.31		24.89	35.38	1.69	151.66		0.24	0.34
人工单价		小计							24.74	434.82	5.84	4.72	6.12

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.74
00010010	人工费	元	1.09	22.655	24.74
1.2	材料费	元			434.82
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
05030180	松木板	m3	1474.42		0.07
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	0.3908	0.15
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	0.2188	0.03
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	0.093	0.72
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0009	0.01
03019041	枪钉	盒	6.35	0.009	0.06
05050080@26	12mm厚硅酸钙板	m2	27.84	1.05	29.23
01210001@20	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	14.8	85.84
03011450	镀锌六角螺栓	十套	0.51	0.51	0.26
12090020	塑料板扫脚盖板	m	12.02	0.56	6.73
12090030	塑料板压口盖板	m	15.77	0.56	8.83
12090040	塑料板阴阳角卡口板	m	2.15	0.5	1.08

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 45 页　共 79 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
02110020@1	15厚PVC板	m2	110.29	1.05	115.80
09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	0.0926	32.78
09050270@13	2.0mm厚拉丝不锈钢	m2	566.37	0.2675	151.51
1.3	机具费	元			5.84
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.72
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.12
3	综合单价	元		定额直接费+利润	476.23

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 46 页　共 79 页

序号	33	项目编码	011204003009	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	265.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	5546.37	458.51	209.56	270.41	8.94	55.46	4.59	2.10	2.70
A1-13-220换	龙骨上钉胶合板基层　换为【9mm厚硅酸钙板】	100m2	0.01	486.13	2248.88		75.35	97.23	4.86	22.49		0.75	0.97
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
人工单价		小计							65.66	170.74	4.59	10.89	14.05

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			65.66
00010010	人工费	元	1.09	60.1264	65.66
1.2	材料费	元			170.74
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1335	0.13
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03019031	射钉	十个	0.06	4.95	0.30
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.018	0.06
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
14410500	乳液	kg	5.83	0.035	0.20
34110010@1	水	m3	4.58	0.0022	0.01
01210001@20	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	9.425	54.67
05050080@30	9mm厚硅酸钙板	m2	20.88	1.05	21.92
07010023@11	白色瓷砖300*600*10厚	m2	81.42	1.035	84.27
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.89
2	利润	元	20	人工费+机具费	14.05
3	综合单价	元		定额直接费+利润	265.92

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 48 页　共 79 页

序号	34	项目编码	011207001023	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	499.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	5546.37	458.51	209.56	270.41	8.94	55.46	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	40836.20		196.28	253.27	12.66	408.36		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	463.83	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			463.83
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@20	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	9.425	54.67
09050010@39	2.5mm厚氟碳喷涂米白色穿孔铝板	m2	376.99	1.06	399.61
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	499.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 49 页　共 79 页

序号	35	项目编码	011502008001	计量单位	m
项目名称		装饰线条		综合单价	9.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-222*2	胶合板基层 9mm 单价*2	100m2	0.0004	1474.92	4578.06	250.36	267.42	345.06	0.59	1.83	0.10	0.11	0.14
A1-15-153换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.0016	920.67	213.27		138.74	184.13	1.47	0.34		0.22	0.29
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.0016	459.49	432.75		69.25	91.90	0.74	0.69		0.11	0.15
A1-15-159换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.0016	776.32	476.89		116.99	155.26	1.24	0.76		0.19	0.25
人工单价		小计							4.04	3.63	0.10	0.63	0.83

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.04
00010010	人工费	元	1.09	0.5403	0.59
00010010@7	人工费	元	1.09	3.1597	3.45
1.2	材料费	元			3.63
CLFTZ	材料费调整	元	1.00		
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0065	0.01
03134011	水砂纸	张	0.77	0.0064	
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	0.2782	0.33
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.0246	0.31
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.0445	0.76
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.002	0.01
14410500	乳液	kg	5.83	0.0112	0.07
03019041	枪钉	盒	6.35	0.0007	
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.025	0.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.0001	
05050080@30	9mm厚硅酸钙板	m2	20.88	0.084	1.75
1.3	机具费	元			0.10
JXFTZ	机械费调整	元	1.00		
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.003	0.10

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 50 页　共 79 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.63
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.83
3	综合单价	元		定额直接费+利润	9.22

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 51 页　共 79 页

序号	36	项目编码	011304001001	计量单位	m
项目名称		灯带(槽)		综合单价	62.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-197	木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300	100m2	0.0017	1031.21	2617.83	7.32	160.97	207.71	1.71	4.35	0.01	0.27	0.34
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.0017	737.46	2177.73	125.18	133.71	172.53	1.22	3.62	0.21	0.22	0.29
A1-13-241换	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.0019	1266.35	24910.00		196.28	253.27	2.37	46.58		0.37	0.47
人工单价		小计							5.30	54.54	0.22	0.86	1.10

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.30
00010010	人工费	元	1.09	4.8572	5.30
1.2	材料费	元			54.54
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0103	0.04
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0013	2.42
14410500	乳液	kg	5.83	0.0233	0.14
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	0.4684	0.07
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73		
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.002	0.03
03019041	枪钉	盒	6.35	0.0015	0.01
05250020	木砖	m3	1637.22	0.0011	1.75
14010001	防腐油	kg	31.33	0.005	0.16
09050010@33	1.5厚米白色铝板	m2	234.51	0.1982	46.48
05050080@27	9mm玻镁板	m2	19.82	0.1743	3.45
1.3	机具费	元			0.22
990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	28.17	0.0004	0.01
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0062	0.21
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.86
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.10

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	62.03

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 53 页　共 79 页

序号	37	项目编码	011207001024	计量单位	m2
项目名称		LED显示屏背景		综合单价	368.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	2457.87	458.51	209.56	270.41	8.94	24.58	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	30893.40		196.28	253.27	12.66	308.93		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	333.51	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			333.51
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@20	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	4.1	23.78
09050010@35	1.5mm厚木纹长城饰面板	m2	283.19	1.06	300.18
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	368.99

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 54 页　共 79 页

序号	38	项目编码	011210005001	计量单位	m2
项目名称		夹胶钢化玻璃隔断		综合单价	181.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-290换	玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 换为【镀锌型钢龙骨综合】	100m2	0.0075	3487.67	19383.85		540.59	697.53	26.30	146.18		4.08	5.26
人工单价		小计							26.30	146.18		4.08	5.26

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			26.30
00010010	人工费	元	1.09	24.0866	26.30
1.2	材料费	元			146.18
99450760	其他材料费	元	1.00	0.2522	0.25
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1166	3.90
05030180	松木板	m3	1474.42		0.05
03213121	镀锌铁件	kg	8.41	0.0222	0.19
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.4427	0.36
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.2579	1.17
06050001@1	4mm+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃夹胶钢化玻璃	m2	123.54	0.7919	97.83
01210001@28	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	7.3153	42.43
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.08
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.26
3	综合单价	元		定额直接费+利润	181.82

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 55 页　共 79 页

序号	39	项目编码	011207001025	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	316.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	5546.37	458.51	209.56	270.41	8.94	55.46	4.59	2.10	2.70
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	737.46	3019.83	125.18	133.71	172.53	7.37	30.20	1.25	1.34	1.73
A1-13-223换	饰面层 胶合板面	100m2	0.01	1246.95	18436.21		193.28	249.39	12.47	184.36		1.93	2.49
人工单价		小计							28.78	270.02	5.84	5.37	6.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.78
00010010	人工费	元	1.09	26.3547	28.78
1.2	材料费	元			270.02
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0874	0.09
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
14410500	乳液	kg	5.83	0.4659	2.72
12010280	木压条15×40	m	2.29	1.39	3.18
03019041	枪钉	盒	6.35	0.031	0.20
05050080@26	12mm厚硅酸钙板	m2	27.84	1.05	29.23
09050010@34	3mm厚橡木纹木饰面	m2	162.83	1.1	179.11
01210001@20	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	9.425	54.67
1.3	机具费	元			5.84
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.37
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	316.93

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 56 页　共 79 页

序号	40	项目编码	011505001006	计量单位	m2
项目名称		打餐窗口台面		综合单价	1752.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	150952.54	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1509.53	12.10	23.29	33.11
借C4-12-235	LED装饰灯安装 LED灯带 软灯带	10m	0.1203	24.56	138.55		7.06	4.91	2.95	16.67		0.85	0.59
人工单价		小计							156.41	1526.19	12.10	24.14	33.70
		未计价材料费							16.54				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			156.41
00010010	人工费	元	1.09	143.2295	156.41
1.2	材料费	元			1509.66
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0601	0.06
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
03210115@7	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.18	0.2752	0.05
25590001	塑料灯带卡子	十个	0.15	0.1389	0.02
01210001@20	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	29	168.20
08000040@13	12mm厚白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			16.54
25570010	软灯带	m	13.61	1.2149	16.54
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.14
2	利润	元	20	人工费+机具费	33.70

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1752.55

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 58 页　共 79 页

序号	41	项目编码	011501009001	计量单位	m
项目名称		茶水台下方低柜		综合单价	783.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-6-65	成品橱柜 下柜	10m	0.1	300.06	7435.41		43.99	60.01	30.01	743.54		4.40	6.00
人工单价		小计							30.01	743.54		4.40	6.00
		未计价材料费							738.94				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			30.01
00010010	人工费	元	1.09	27.478	30.01
1.2	材料费	元			4.60
99450760	其他材料费	元	1.00	4.18	4.18
13350230	密封胶	L	12.02	0.035	0.42
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			738.94
33310100@16	茶水台下方低柜1800mm(宽)*850mm(高)	m	738.94	1	738.94
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.40
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.00
3	综合单价	元		定额直接费+利润	783.95

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 59 页　共 79 页

序号	42	项目编码	011501009002	计量单位	m
项目名称		茶水台上方吊柜		综合单价	744.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-6-64	成品橱柜 上柜	10m	0.1	330.81	7000.20		48.50	66.16	33.08	700.02		4.85	6.62
人工单价		小计							33.08	700.02		4.85	6.62
		未计价材料费							695.58				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			33.08
00010010	人工费	元	1.09	30.294	33.08
1.2	材料费	元			4.44
99450760	其他材料费	元	1.00	4.019	4.02
13350230	密封胶	L	12.02	0.035	0.42
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			695.58
33310100@17	茶水台上方吊柜1800mm(宽)*1000mm(高)	m	695.58	1	695.58
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.85
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.62
3	综合单价	元		定额直接费+利润	744.57

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 60 页　共 79 页

序号	43	项目编码	011505001007	计量单位	m2
项目名称		洗手台		综合单价	1645.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	142308.44	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1423.08	12.10	23.29	33.11
人工单价		小计							153.45	1423.08	12.10	23.29	33.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			153.45
00010010	人工费	元	1.09	140.5242	153.45
1.2	材料费	元			1423.08
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
01210001	角钢综合	kg	3.88	21.0719	81.76
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
03210115@7	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
08000040@13	12mm厚白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	23.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	33.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1645.04

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 61 页　共 79 页

序号	44	项目编码	031004003004	计量单位	组
项目名称		茶水台台上盆		综合单价	310.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	2258.42		159.53	115.10	57.55	225.84		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	225.84		15.95	11.51
		未计价材料费							180.55				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
34110010@1	水	m3	4.58	0.02	0.09
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			180.55
21090001@1	茶水台台上盆等整套附件含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	178.76	1.01	180.55
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.85

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 62 页　共 79 页

序号	45	项目编码	031004008017	计量单位	组
项目名称		水龙头		综合单价	36.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	32.33	314.91		8.96	6.47	3.23	31.49		0.90	0.65
人工单价		小计							3.23	31.49		0.90	0.65
		未计价材料费							30.39				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.23
00010010	人工费	元	1.09	2.961	3.23
1.2	材料费	元			1.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			30.39
03071061@20	手动水龙头（含整套附件）	个	30.09	1.01	30.39
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.90
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	36.27

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 63 页　共 79 页

序号	46	项目编码	011406001028	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010@7	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 64 页　共 79 页

序号	47	项目编码	011302001011	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	172.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	4521.88	9.47	242.01	321.19	15.96	45.22	0.09	2.42	3.21
A1-14-89 换	石膏板　换为【9mm厚硅酸钙板】,换为【9mm厚硅酸钙板】	100m2	0.011	924.17	2288.99		139.27	184.83	10.17	25.18		1.53	2.03
A1-14-89 R **0.8	石膏板　天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8　换为【9mm厚硅酸钙板】	100m2	0.011	739.34	2288.99		111.42	147.87	8.13	25.18		1.23	1.63
人工单价		小计							36.27	122.49	0.55	5.89	7.36
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			36.27
00010010	人工费	元	1.09	33.2161	36.27
1.2	材料费	元			98.13
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3735	0.37
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	5.06	1.97
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56	1.3685	10.35

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 65 页　共 79 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49	2.4934	16.18
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49	2.0784	13.49
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.05
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
05050080@33	9mm厚硅酸钙板	m2	20.88	2.31	48.23
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0021	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.89
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.36
3	综合单价	元		定额直接费+利润	172.57

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 66 页　共 79 页

序号	48	项目编码	011406001029	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010@7	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 67 页　共 79 页

序号	49	项目编码	011302001012					计量单位				m2
项目名称		吊顶天棚						综合单价				211.22
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-133换	方型铝扣板面层 600×600	100m2	0.01	1008.48	14012.03		151.98	201.70	10.08	140.12		1.52	2.02
人工单价		小计							28.06	172.24	0.55	4.65	5.72
		未计价材料费							24.36				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.06
00010010	人工费	元	1.09	25.6944	28.06
1.2	材料费	元			147.87
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5235	0.52
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.29
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 68 页　共 79 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
09050140@16	800*800*1白色铝扣板	m2	135.46	1.03	139.52
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.36
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.65
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.72
3	综合单价	元		定额直接费+利润	211.22

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 69 页　共 79 页

序号	50	项目编码	011101001007	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.0336	0.15
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
8005911@3	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
BCCLF1@1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 70 页　共 79 页

序号	51	项目编码	010501001031	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 71 页　共 79 页

序号	52	项目编码	010904002009	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157@4	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 72 页　共 79 页

序号	53	项目编码	011201001010	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	10.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	611.77	252.34		94.82	122.35	6.12	2.52		0.95	1.22
人工单价		小计							6.12	2.52		0.95	1.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.12
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	5.6025	6.12
1.2	材料费	元			2.52
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0005	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0379	0.04
34110010@1	水	m3	4.58	0.0092	0.04
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
8005909@5	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	476.10	0.0047	2.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.81

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 73 页　共 79 页

序号	54	项目编码	010903003008	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	35.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-99换	聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	586.62	2724.25		84.83	117.32	5.87	27.24		0.85	1.17
人工单价		小计							5.87	27.24		0.85	1.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.87
00010010	人工费	元	1.09	5.372	5.87
1.2	材料费	元			27.24
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1	0.10
80050620@4	聚合物水泥防水涂料(II型)	kg	11.75	2.31	27.14
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.85
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.17
3	综合单价	元		定额直接费+利润	35.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 74 页　共 79 页

序号	55	项目编码	011406001030	计量单位	m2
项目名称		大白浆面		综合单价	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-220	大白浆 天棚面 三遍	100m2	0.01	798.46	20.23		120.33	159.69	7.98	0.20		1.20	1.60
人工单价		小计							7.98	0.20		1.20	1.60

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.98
00010010	人工费	元	1.09	7.3119	7.98
1.2	材料费	元			0.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0074	0.01
04090105@2	羧甲基纤维素	kg	6.00	0.0092	0.06
14230030@1	大白粉	kg	0.30	0.3845	0.12
14230140@1	氧化铁红	kg	4.29	0.0056	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.20
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.60
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.99

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 75 页　共 79 页

序号	56	项目编码	010805006004	计量单位	m2
项目名称		嵌墙消火栓门		综合单价	313.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-92	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.01	1683.18	25304.18		246.75	336.64	16.83	253.04		2.47	3.37
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
人工单价		小计							24.70	273.23	5.02	4.47	5.95

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.70
00010010	人工费	元	1.09	15.4137	16.83
00010010@2	人工费	元	1.09	7.2089	7.87
1.2	材料费	元			273.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.26	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板	m2	238.94	1.05	250.89
1.3	机具费	元			5.02
990772060@2	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.95
3	综合单价	元		定额直接费+利润	313.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 76 页　共 79 页

序号	57	项目编码	010805006005	计量单位	m2
项目名称		嵌墙消火栓门		综合单价	313.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-92	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.01	1683.18	25304.18		246.75	336.64	16.83	253.04		2.47	3.37
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
人工单价		小计							24.70	273.23	5.02	4.47	5.95

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.70
00010010	人工费	元	1.09	15.4137	16.83
00010010@2	人工费	元	1.09	7.2089	7.87
1.2	材料费	元			273.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.26	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板	m2	238.94	1.05	250.89
1.3	机具费	元			5.02
990772060@2	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.95
3	综合单价	元		定额直接费+利润	313.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 77 页　共 79 页

序号	58	项目编码	010805006006	计量单位	m2
项目名称		嵌墙消火栓门		综合单价	313.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-92	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.01	1683.18	25304.18		246.75	336.64	16.83	253.04		2.47	3.37
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
人工单价		小计							24.70	273.23	5.02	4.47	5.95

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.70
00010010	人工费	元	1.09	15.4137	16.83
00010010@2	人工费	元	1.09	7.2089	7.87
1.2	材料费	元			273.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.26	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板	m2	238.94	1.05	250.89
1.3	机具费	元			5.02
990772060@2	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.95
3	综合单价	元		定额直接费+利润	313.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 78 页　共 79 页

序号	59	项目编码	011502001004	计量单位	m
项目名称		拉丝不锈钢护角		综合单价	84.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-85	压条 金属条	100m	0.01	176.91	8218.87		24.89	35.38	1.77	82.19		0.25	0.35
人工单价		小计							1.77	82.19		0.25	0.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.77
00010010	人工费	元	1.09	1.6201	1.77
1.2	材料费	元			82.19
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	0.409	0.16
12030180@22	1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角	m	79.64	1.03	82.03
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	84.56

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 79 页　共 79 页

序号	60	项目编码	030411002002	计量单位	m
项目名称		管线封槽		综合单价	10.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C4-13-48	沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	10m	0.1	57.65	23.80		16.57	11.53	5.77	2.38		1.66	1.15
人工单价		小计							5.77	2.38		1.66	1.15

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.77
00010010	人工费	元	1.09	5.279	5.76
1.2	材料费	元			2.38
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.002	0.68
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
04030015	中砂	m3	235.11	0.007	1.65
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.15
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.96

总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	156518.60			
2	QTFY00000007	其他费用						
合　计					156518.60			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	391658.97		
2	预算包干费	42139.62		
	合　计	433798.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	4506906.88	9	405621.62
合　计					405621.62

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	12030180@22	1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角		m	175.924	79.64	14010.59		
2	09050010@35	1.5mm厚木纹长城饰面板		m2	88.0224	283.19	24927.06		
3	09050010@33	1.5厚米白色铝板		m2	3.6076	234.51	846.02		
4	05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板		m2	970.83	238.94	231970.12		
5	09010001@1	10mm厚中密度纤维增强硅酸盐板		m2	190.155	26.94	5122.78		
6	07010001@10	10厚抛光砖	踢脚	m2	242.5866	75.83	18395.34		
7	07010001@5	10厚抛光砖	踢脚	m2	343.2504	75.83	26028.68		
8	08000040@13	12mm厚白色人造石台面（有机）		m2	17.5875	1250.00	21984.38		
9	05050080@26	12mm厚硅酸钙板		m2	111.6255	27.84	3107.65		
10	12110001@7	12厚木夹板板踢脚线		m2	23.2365	33.14	770.06		
11	02110020@1	15厚PVC板		m2	40.2675	110.29	4441.10		
12	09050140@17	1mm铝合金反光板		m2	147.2751	99.72	14686.27		
13	09050270@13	2.0mm厚拉丝不锈钢		m2	10.2592	566.37	5810.50		
14	09050010@39	2.5mm厚氟碳喷涂米白色穿孔铝板		m2	25.281	376.99	9530.68		
15	09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）		m2	3.551	353.98	1256.98		
16	09050010@40	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）		m2	17.6172	349.56	6158.27		
17	12030090@4	2厚不锈钢踢脚	综合	m2	22.5726	566.37	12784.44		
18	09050010@34	3mm厚橡木纹木饰面		m2	39.534	162.83	6437.32		
19	13030500@1	3厚高分子防水益胶泥		kg	8.3835	2.94	24.65		
20	06050001@1	4mm+0.76PVB+4mm钢化夹胶玻璃夹胶钢化玻璃		m2	21.903	123.54	2705.90		
21	BCCLF1@1	5%防水粉		kg	11.004	2.40	26.41		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 2 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
22	09050140@16	800*800*1白色铝扣板		m2	97.541	135.46	13212.90		
23	14410060	903胶		kg	8.852	5.50	48.69		
24	05050080@27	9mm玻镁板		m2	3.1723	19.82	62.87		
25	05050080@30	9mm厚硅酸钙板		m2	278.4663	20.88	5814.38		
26	05050080@33	9mm厚硅酸钙板		m2	120.12	20.88	2508.11		
27	09050140@7	暗架微孔铝合金方块板	600×600×1	m2	2889.3972	137.95	398592.34		
28	34090010@4	白棉纱		kg	17.7521	11.47	203.62		
29	34090010	白棉纱		kg	99.3425	11.47	1139.46		
30	07010023@11	白色瓷砖	300*600*10厚	m2	272.9813	81.42	22226.14		
31	04010045@3	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.1358	712.94	96.82		
32	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.6682	712.94	476.39		
33	14410120	玻璃胶		L	3.3372	33.47	111.70		
34	CLFTZ	材料费调整		元	-1.9007	1.00	-1.90		
35	33310100@17	茶水台上方吊柜	1800mm(宽)*1000mm(高)	m	1.8	695.58	1252.04		
36	21090001@1	茶水台台上盆等整套附件	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	1.01	178.76	180.55		
37	33310100@16	茶水台下方低柜	1800mm(宽)*850mm(高)	m	1.8	738.94	1330.09		
38	03139081	冲击钻头	φ8~16	个	0.066	4.14	0.27		
39	14410710@1	瓷砖胶		kg	2538.9142	1.89	4798.55		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
40	14230030@1	大白粉		kg	19.3663	0.30	5.81		
41	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	2.0308	12.75	25.89		
42	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	55.1923	5.60	309.08		
43	05030320	垫木		m3	0.0019	1549.95	2.94		
44	01630130	吊装夹具		套	0.0124	180.00	2.23		
45	03011450	镀锌六角螺栓		十套	19.5585	0.51	9.97		
46	10010070@2	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	1844.2072	5.92	10917.71		
47	10010080@2	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	983.5895	6.99	6875.29		
48	03213121	镀锌铁件		kg	0.6154	8.41	5.18		
49	01210001@20	镀锌型钢龙骨	综合	kg	5665.9346	5.80	32862.42		
50	01210001@28	镀锌型钢龙骨	综合	kg	202.342	5.80	1173.58		
51	14390030	二氧化碳		m3	8.4479	4.72	39.87		
52	03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	8.5292	10.99	93.74		
53	14010001	防腐油		kg	0.752	31.33	23.56		
54	07050030@22	防滑地砖	600×600*10	m2	2813.8624	83.19	234085.21		
55	07050030@21	防滑地砖	800*800*10	m2	1285.3398	83.19	106927.42		
56	07050030@14	防滑地砖	600×600*10	m2	458.2289	83.19	38120.06		
57	13010200@6	防滑防尘水性环氧地坪底漆		kg	106.4624	18.78	1999.36		
58	13010250@7	防滑防尘水性环氧地坪面漆		kg	143.7242	23.72	3409.14		
59	13010260@7	防滑防尘水性环氧地坪中层漆		kg	452.4652	17.81	8058.41		
60	13350035	防水密封胶		支	0.15	8.10	1.22		
61	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	1.4824	17.25	25.57		
62	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	1185.7992	1.88	2229.30		
63	04010015@5	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.2639	342.00	432.25		
64	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	69.4808	342.00	23762.43		
65	80090465@1	干混地面砂浆	M15	t	46.4289	356.40	16547.26		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
66	80090465	干混地面砂浆	M15	t	273.9185	356.40	97624.55		
67	80090445@2	干混抹灰砂浆	M15	t	5.7436	378.90	2176.25		
68	80090445	干混抹灰砂浆	M15	t	-0.9591	378.90	-363.40		
69	80090455	干混抹灰砂浆	M20	t	1.3232	388.80	514.46		
70	03210115@7	钢板网	0.8	m2	17.9878	8.21	147.68		
71	03139281	钢锯条		条	0.1	0.43	0.04		
72	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	2.021	3.66	7.40		
73	03011315	高强螺栓		kg	36.0136	12.00	432.16		
74	13010210	环氧富锌底漆		kg	0.6531	26.00	16.98		
75	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.0654	31.25	2.04		
76	14410650	胶粘剂	CX-404	kg	1.3677	13.68	18.71		
77	01210001	角钢	综合	kg	508.0325	3.88	1971.17		
78	12030080@2	金属防滑条	50×20	m	2548.5058	15.13	38558.89		
79	13050157@4	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	171.1251	12.54	2145.91		
80	14350410	聚合物乳液		kg	31.727	9.87	313.15		
81	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	147.6475	11.75	1734.86		
82	80050620@4	聚合物水泥防水涂料(II型)		kg	902.4477	11.75	10603.76		
83	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	4.02	2.10	8.44		
84	03010320	螺母	综合	十个	1039.0829	2.82	2930.21		
85	12030180	铝合金压条	16×1.5	m	135.1186	7.73	1044.47		
86	13350230	密封胶		L	0.126	12.02	1.51		
87	03010200	木螺钉	M6×10	十套	326.3099	0.15	48.95		
88	03010225	木螺钉	M2~4×6~65	十套	4.1642	0.18	0.75		
89	03010215	木螺钉	M3.5×22~25	十套	1009.7853	0.21	212.05		
90	12010280	木压条	15×40	m	49.9566	2.29	114.40		
91	05250020	木砖		m3	0.1615	1637.22	264.41		
92	13030490@2	腻子粉	成品(防水型)	kg	8569.0012	1.20	10282.80		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 5 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
93	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	30938.504	1.20	37126.20		
94	07050030@20	抛光地砖	600×600*10	m2	2873.1673	75.83	217872.28		
95	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	367.6986	2.65	974.40		
96	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	20.2742	4.54	92.04		
97	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	0.618	56.57	34.96		
98	8021903@4	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	235.9368	431.10	101712.35		
99	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	161.8824	431.10	69787.50		
100	99450760	其他材料费		元	5293.1578	1.00	5293.16		
101	03019041	枪钉		盒	1.7879	6.35	11.35		
102	10010050	轻钢大龙骨	h=45	m	71.162	7.56	537.98		
103	10010040	轻钢中龙骨		m	129.6568	6.49	841.47		
104	10130030	轻钢中龙骨横撑	h19	m	108.0768	6.49	701.42		
105	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.8266	3728.00	3081.56		
106	14410500	乳液		kg	363.1803	5.83	2117.34		
107	25570010	软灯带		m	18.382	13.61	250.18		
108	05030140	杉木枋		m3	0.1957	1876.74	367.28		
109	03019031	射钉		十个	1866.7528	0.06	112.01		
110	8005911@3	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	0.5557	464.40	258.07		
111	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	9.7752	464.40	4539.60		
112	8005909@5	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	1.8361	476.10	874.17		
113	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.4405	446.40	196.64		
114	03071061@20	手动水龙头（含整套附件）		个	1.01	30.09	30.39		
115	34110010@4	水		m3	0.1262	4.58	0.58		
116	34110010	水		m3	55.4215	4.58	253.83		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
117	34110010@1	水		m3	312.7328	4.58	1432.32		
118	03134011@1	水砂纸		张	204.6524	0.77	157.58		
119	03134011	水砂纸		张	741.2061	0.77	570.73		
120	05030180	松木板		m3	0.6109	1474.42	900.72		
121	12090020	塑料板扫脚盖板		m	21.476	12.02	258.14		
122	12090030	塑料板压口盖板		m	21.476	15.77	338.68		
123	12090040	塑料板阴阳角卡口板		m	19.175	2.15	41.23		
124	25590001	塑料灯带卡子		十个	2.1021	0.15	0.32		
125	04090105@2	羧甲基纤维素		kg	0.4659	6.00	2.80		
126	34110010@5	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	11.165	380.53	4248.62		
127	34110010@3	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	4.3036	380.53	1637.65		
128	03213001	铁件	综合	kg	1187.2997	6.91	8204.24		
129	13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	1450.6274	17.10	24805.73		
130	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	5259.0427	17.10	89929.63		
131	13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	665.48	15.20	10115.30		
132	13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	1834.8391	15.20	27889.55		
133	13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	539.9519	15.20	8207.27		
134	14350680@3	稀释剂		kg	787.9118	12.60	9927.69		
135	14350680	稀释剂		kg	2852.6038	12.60	35942.81		
136	14230140@1	氧化铁红		kg	0.2821	4.29	1.21		
137	14390070	氧气		m3	8.4479	5.16	43.59		
138	14390100	乙炔气		kg	4.6464	13.30	61.80		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域　　第 7 页　共 7 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
139	07010023@5	釉面砖	300*600*10	m2	4.6575	81.42	379.21		
140	03019021	圆钉	50~75	kg	8.9026	3.54	31.52		
141	04030015	中砂		m3	221.7033	235.11	52124.66		
142	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	519.5414	0.99	514.35		
143	35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨		t	0.6161	5801.72	3574.44		
144	03010126	自攻螺钉	M3×10	十套	1075.4572	0.25	268.86		
145	03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	347.963	0.39	135.71		
		合　计					2250648.84		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1964815.51	
1.1	办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修	1964815.51	
2	措施合计	57047.98	
2.1	绿色施工安全防护措施费	57047.98	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	211840.62	—
3.1	暂列金额	196481.55	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	15359.07	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2233704.11	
5	增值税销项税额	201033.37	—
6	总造价	2434737.48	
7	人工费	428572.16	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,434,737.48	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修					1964815.51	
		楼地面装饰工程					459973.15	
1	011102003018	块料楼地面	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺108胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（300*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则（含斜坡过渡工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	628.31	127.57	80153.51	
2	011102003019	块料楼地面	1.部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.粘结层:素水泥浆结合层一道 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑墙地砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则（含斜坡过渡工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	66.9	121.25	8111.63	
本页小计							88265.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	697.02	49.07	34202.77	
4	010501001032	细石混凝土垫层	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	69.15	532.30	36808.55	
5	010501001033	地面陶粒混凝土垫层	1.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 2.混凝土强度等级:按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	408.26	521.70	212989.24	
6	011101006008	水泥砂浆保护层	1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	697.02	20.35	14184.36	
本页小计							298184.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	697.02	55.94	38991.30	
8	011101006009	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	697.02	20.35	14184.36	
9	010501001034	蹲位高差陶粒混凝土垫层	1.部位:蹲位高差陶粒混凝土垫层 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC5.0 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	16	486.85	7789.60	
10	010507007002	混凝土其他构件	1.构件的类型:混凝土反坎 2.混凝土强度等级:C20 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	5	719.57	3597.85	
本页小计							64563.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:反坎大样 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5	49.07	245.35	
12	011105002002	石材踢脚线	1.部位:洗手台下方踢脚（封板） 2.踢脚线高度:100mm 3.基层类型:综合考虑 4.面层:12mm厚深灰色人造石 5.施工方式:由投标人根据自身方案综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.52	1336.60	8714.63	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1297489.90	
本页小计							8959.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	011207001026	墙面装饰板	1.部位:公共区卫生间、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板,其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5	499.01	2495.05	
本页小计							2495.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011207001027	墙面装饰板	1.部位:化妆台与洗手台连续布置处 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚木色木纹铝单板，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	38.37	348.93	13388.44	
本页小计							13388.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	011207001028	墙面装饰板	1.部位:卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚仿木纹抗倍特板，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.52	653.80	5570.38	
16	011204003010	块料墙面	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2391.17	182.96	437488.46	
本页小计							443058.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	011204003011	块料墙面	1.部位:小便器处上方墙面及卫生间等墙面 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚釉面艺术花砖（规格150*150、颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	211.51	300.20	63495.30	
18	011204003012	块料墙面	1.部位:小便器处、座便器处及上方 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），环氧胶填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	98.38	163.06	16041.84	
19	011505001008	人造石置物台	1.部位:小便器处、座便器处 2.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石置物台 3.支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.4	1637.80	46513.52	
本页小计							126050.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.挂网:按设计要求综合考虑 3.品种:聚合物水泥防水砂浆 4.厚度、遍数:20mm厚 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3494.78	96.68	337875.33	
21	011207001029	墙面装饰板	1.部位:墙垛包边 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋)，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	47.62	200.39	9542.57	
本页小计							347417.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011502001005	拉丝不锈钢护角	1.部位:涂料墙面卫生间门洞收口处 2.基层类型:综合考虑 3.护角规格、尺寸:3mm厚拉丝不锈钢护角，其他按设计要求 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	75.9	66.34	5035.21	
23	011502001006	铝合金护角	1.部位:瓷砖墙面护角 2.基层类型:综合考虑 3.护角规格、尺寸:5mm厚铝合金护角，其他按设计要求 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	56.7	64.86	3677.56	
24	011201004003	水泥砂浆保护层	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DP M20水泥砂浆保护层，表面抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.78	28.87	3660.14	
25	010903003010	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.品种:聚合物水泥基防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.78	61.13	7750.06	
本页小计							20122.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	010903003011	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.品种:聚合物水泥防水砂浆 3.厚度、遍数:7mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.78	33.21	4210.36	
27	011201001011	墙面一般抹灰	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.基层类型:综合考虑 3.挂网:按设计要求综合考虑 4.面层厚度、砂浆配合比:15厚DP M20水泥砂浆找平层（掺适量杜拉纤维） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.78	49.12	6227.43	
28	011207001030	墙面装饰板	1.部位:小便器处、坐便器处等及上方 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚埃特板，其他按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计量规则 5.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。	m2	126.78	183.56	23271.74	
本页小计							33709.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	010807003003	排风格栅	1.部位:坐便器处、蹲便器处 2.骨架材质、规格:详设计图纸 3.格栅材质、规格:详设计图纸 4.计量方式:按图示尺寸垂直投影面积计算（含框面积） 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、龙骨材质及规格、相关构件的表面处理满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.05	310.44	3430.36	
30	011210006006	小便器隔断	1.材质:18mm木色木纹抗倍特板小便位隔板 2.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.93	636.76	5686.27	
31	011210006007	成品隔断	1.部位:卫生间隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚仿木纹抗倍特板隔断（包含隔断门面积、配套五金、不锈钢挡板、指示牌、指示灯等） 3.配件品种、规格:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（含门面积，不含镂空部分的面积） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	474.48	636.76	302129.88	
		天棚工程					207352.46	
本页小计							311246.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 13 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011302001013	吊顶天棚	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5.面层材料品种、规格:1厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	637.24	246.91	157340.93	
本页小计							157340.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	011302001014	吊顶天棚	1.部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5.面层材料品种、规格:1厚250mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	74.25	254.36	18886.23	
本页小计							18886.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	011302001015	吊顶天棚	1.部位:卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4.基层材料种类、规格:按设计图纸综合考虑 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚仿木纹铝单板，其他按设计图纸综合考虑 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	61.59	454.00	27961.86	
本页小计							27961.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011406001031	抹灰面油漆	1.部位:卫生间 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	20	40.36	807.20	
36	010807003004	百叶风口	1.部位:百叶风口 2.型号、规格:综合考虑 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计算规则:按图示百叶尺寸投影面积计算（含框面积） 6.其他:满足设计及相关规范要求	m2	7.59	310.44	2356.24	
		措施项目						
本页小计							3163.44	
合　计							1964815.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 1 页　共 40 页

序号	1	项目编码	011102003018	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	127.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-73 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5	100m2	0.01	2429.20	9411.09		430.70	485.84	24.29	94.11		4.31	4.86
人工单价		小计							24.29	94.11		4.31	4.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.29
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	22.2456	24.29
1.2	材料费	元			94.11
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	-0.0415	-0.04
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.027	0.12
07050020@1	防滑地砖300*600*10	m2	83.19	1.025	85.27
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.31
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	127.57

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 2 页　共 40 页

序号	2	项目编码	011102003019	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	121.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.01	2716.15	8802.74		481.57	543.23	27.16	88.03		4.82	5.43
A1-12-3 *-1	楼地面水泥砂浆 找平层 每增减5mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 单价*-1	100m2	0.01	-132.74	-235.86		-23.53	-26.55	-1.33	-2.36		-0.24	-0.27
人工单价		小计							25.83	85.67		4.58	5.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			25.83
00010010	人工费	元	1.09	23.6576	25.83
1.2	材料费	元			85.67
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.20
99450760	其他材料费	元	1.00	-0.0821	-0.08
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	454.50	-0.0002	-0.09
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@4	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34110010@1	水	m3	4.58	0.027	0.12
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.17

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 3 页　共 40 页

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	121.25

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 4 页　共 40 页

序号	3	项目编码	010904003005	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	49.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚	100m2	0.01	905.02	3573.56	86.70	143.40	198.34	9.05	35.74	0.87	1.43	1.98
人工单价		小计							9.05	35.74	0.87	1.43	1.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.05
00010010	人工费	元	1.09	8.2877	9.05
1.2	材料费	元			35.74
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1622	0.16
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
34110010@1	水	m3	4.58	0.038	0.17
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.07

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 5 页　共 40 页

序号	4	项目编码	010501001032	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 6 页　共 40 页

序号	5	项目编码	010501001033	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@3	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 7 页　共 40 页

序号	6	项目编码	011101006008	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 8 页　共 40 页

序号	7	项目编码	010904002010	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 9 页　共 40 页

序号	8	项目编码	011101006009	计量单位	m2
项目名称		平面砂浆找平层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 10 页　共 40 页

序号	9	项目编码	010501001034	计量单位	m3
项目名称		蹲位高差陶粒混凝土垫层		综合单价	486.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】	10m3	0.1	726.05	3610.34	119.74	243.16	169.16	72.61	361.03	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	361.03	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			361.03
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
80230030@6	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC5.0	m3	346.19	1.015	351.38
1.3	机具费	元			11.97
990610035	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	486.85

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 11 页　共 40 页

序号	10	项目编码	010507007002	计量单位	m3
项目名称		混凝土其他构件		综合单价	719.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-30 换	现浇混凝土其他构件 栏板、反檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1877.97	4371.05	20.98	545.95	379.79	187.80	437.11	2.10	54.60	37.98
人工单价		小计							187.80	437.11	2.10	54.60	37.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			187.80
00010010	人工费	元	1.09	171.975	187.80
1.2	材料费	元			437.11
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.01	435.41
99450760	其他材料费	元	1.00	0.495	0.50
34110010@1	水	m3	4.58	0.2617	1.20
1.3	机具费	元			2.10
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	10.49	0.2	2.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	54.60
2	利润	元	20	人工费+机具费	37.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	719.57

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 12 页　共 40 页

序号	11	项目编码	010904003006	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	49.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚	100m2	0.01	905.02	3573.56	86.70	143.40	198.34	9.05	35.74	0.87	1.43	1.98
人工单价		小计							9.05	35.74	0.87	1.43	1.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.05
00010010	人工费	元	1.09	8.2877	9.05
1.2	材料费	元			35.74
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1622	0.16
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
34110010@1	水	m3	4.58	0.038	0.17
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.07

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 13 页　共 40 页

序号	12	项目编码	011105002002	计量单位	m2
项目名称		石材踢脚线		综合单价	1336.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-59	铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	5125.89	126973.97		908.82	1025.18	51.26	1269.74		9.09	10.25
A1-12-3 *-2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 单价*-2	100m2	0.01	-265.48	-8.12		-47.07	-53.10	-2.65	-0.08		-0.47	-0.53
人工单价		小计							48.60	1269.66		8.62	9.72

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			48.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	44.5092	48.60
1.2	材料费	元			1269.66
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0795	0.08
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0003	0.20
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0265	0.08
14310050	草酸	kg	5.59	0.01	0.06
34110010@1	水	m3	4.58	0.0271	0.12
08030080@9	12mm厚深灰色人造石（有机）	m2	1250.00	1.015	1268.75
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.62
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.72
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1336.60

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 14 页　共 40 页

序号	13	项目编码	011207001026	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	499.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	38397.14		196.28	253.27	12.66	383.97		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	463.53	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			463.53
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	1.06	375.22
01210001@28	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	499.01

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 15 页　共 40 页

序号	14	项目编码	011207001027	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	348.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	23388.60		196.28	253.27	12.66	233.89		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	313.45	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			313.45
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@28	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
09050010@49	1.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	212.39	1.06	225.13
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	348.93

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 16 页　共 40 页

序号	15	项目编码	011207001028	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	653.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.01	1246.95	59924.91		193.28	249.39	12.47	599.25		1.93	2.49
人工单价		小计							20.34	619.43	5.02	3.93	5.07

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			20.34
00010010	人工费	元	1.09	18.6279	20.34
1.2	材料费	元			619.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0286	0.03
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.3255	1.90
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
12010280	木压条15×40	m	2.29	1.39	3.18
03019041	枪钉	盒	6.35	0.022	0.14
05050130@7	18厚仿木纹抗倍特板	m2	540.00	1.1	594.00
1.3	机具费	元			5.02
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.93
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.07
3	综合单价	元		定额直接费+利润	653.80

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 17 页　共 40 页

序号	16	项目编码	011204003010	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	182.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.003	0.01
07010023@5	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
13030500@1	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 18 页　共 40 页

序号	17	项目编码	011204003011	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	300.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	21001.99		803.85	1037.23	51.86	210.02		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	215.57		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			215.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.0029	0.01
13030500@1	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
07010023@9	釉面艺术花砖150*150*10	m2	194.69	1.035	201.50
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	300.20

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 19 页　共 40 页

序号	18	项目编码	011204003012	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	163.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
人工单价		小计							51.86	92.79		8.04	10.37

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			51.86
00010010	人工费	元	1.09	47.4923	51.86
1.2	材料费	元			92.79
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0747	0.07
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.0022	0.01
07010023@5	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.04
2	利润	元	20	人工费+机具费	10.37
3	综合单价	元		定额直接费+利润	163.06

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 20 页　共 40 页

序号	19	项目编码	011505001008	计量单位	m2
项目名称		人造石置物台		综合单价	1637.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	141584.41	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1415.84	12.10	23.29	33.11
人工单价		小计							153.45	1415.84	12.10	23.29	33.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			153.45
00010010	人工费	元	1.09	140.5242	153.45
1.2	材料费	元			1415.84
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	458.10		
14090070@1	人造石专用胶粘剂	kg	3.00	1.5	4.50
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
01210001	角钢综合	kg	3.88	21.0719	81.76
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
03210115@7	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
08000040@3	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	23.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	33.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1637.80

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 21 页　共 40 页

序号	20	项目编码	010903003009	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	96.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-23 R *1.2	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	100m2	0.01	2914.80	3558.24	86.70	465.23	600.30	29.15	35.58	0.87	4.65	6.00
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
人工单价		小计							38.51	43.33	0.87	6.10	7.88

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			38.51
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	35.2676	38.51
1.2	材料费	元			43.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.963	0.96
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.10
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.88
3	综合单价	元		定额直接费+利润	96.68

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 22 页　共 40 页

序号	21	项目编码	011207001029	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	200.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	18322.86		196.28	253.27	12.66	183.23		1.96	2.53
人工单价		小计							12.66	183.23		1.96	2.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			12.66
00010010	人工费	元	1.09	11.5966	12.66
1.2	材料费	元			183.23
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@44	1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋)	m2	164.60	1.06	174.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	200.39

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 23 页　共 40 页

序号	22	项目编码	011502001005	计量单位	m
项目名称		拉丝不锈钢护角		综合单价	66.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-85	压条 金属条	100m	0.01	176.91	6396.80		24.89	35.38	1.77	63.97		0.25	0.35
人工单价		小计							1.77	63.97		0.25	0.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.77
00010010	人工费	元	1.09	1.6201	1.77
1.2	材料费	元			63.97
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	0.409	0.16
12030180@20	3mm厚拉丝不锈钢护角	m	61.95	1.03	63.81
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	66.34

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 24 页　共 40 页

序号	23	项目编码	011502001006	计量单位	m
项目名称		铝合金护角		综合单价	64.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-85换	压条 金属条换为【镀锌角钢综合】	100m	0.01	176.91	6249.00		24.89	35.38	1.77	62.49		0.25	0.35
人工单价		小计							1.77	62.49		0.25	0.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.77
00010010	人工费	元	1.09	1.6201	1.77
1.2	材料费	元			62.49
12030180@21	5mm厚铝合金护角	m	46.55	1.03	47.95
03010128@2	Φ6膨胀螺栓	十套	0.39	0.409	0.16
01210001@28	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	2.48	14.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	64.86

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 25 页　共 40 页

序号	24	项目编码	011201004003	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	28.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	0.01	1341.33	1020.27	36.69	213.59	275.60	13.41	10.20	0.37	2.14	2.76
人工单价		小计							13.41	10.20	0.37	2.14	2.76

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			13.41
00010010	人工费	元	1.09	12.2832	13.41
1.2	材料费	元			10.20
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0002	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1804	0.18
80090455	干混抹灰砂浆M20	t	388.80	0.025	9.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.017	0.08
1.3	机具费	元			0.37
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.37
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.14
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.76
3	综合单价	元		定额直接费+利润	28.87

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 26 页　共 40 页

序号	25	项目编码	010903003010	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	61.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1173.17	4535.85		169.64	234.63	11.73	45.36		1.70	2.35
人工单价		小计							11.73	45.36		1.70	2.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.73
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	10.7432	11.73
1.2	材料费	元			45.36
99450760	其他材料费	元	1.00	0.121	0.12
13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	11.75	3.85	45.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.70
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	61.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 27 页　共 40 页

序号	26	项目编码	010903003011	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	33.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7	100m2	0.01	1570.01	1153.05	29.64	247.95	319.93	15.70	11.53	0.30	2.48	3.20
人工单价		小计							15.70	11.53	0.30	2.48	3.20

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			15.70
00010010	人工费	元	1.09	14.3774	15.70
1.2	材料费	元			11.53
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0002	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0595	0.06
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	0.8273	8.17
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0075	3.31
1.3	机具费	元			0.30
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0011	0.30
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.48
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.20
3	综合单价	元		定额直接费+利润	33.21

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 28 页　共 40 页

序号	27	项目编码	011201001011	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	49.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
A1-13-1 R*1.2	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	100m2	0.01	1330.91	1015.32	36.69	211.98	273.52	13.31	10.15	0.37	2.12	2.74
人工单价		小计							22.67	17.90	0.37	3.57	4.61

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.67
00010010	人工费	元	1.09	20.763	22.67
1.2	材料费	元			17.90
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.9129	0.91
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
80090455	干混抹灰砂浆M20	t	388.80	0.025	9.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.0165	0.08
1.3	机具费	元			0.37
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.37
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.61
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.12

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 29 页　共 40 页

序号	28	项目编码	011207001030	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	183.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	12827.75	458.51	209.56	270.41	8.94	128.28	4.59	2.10	2.70
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	737.46	2527.38	125.18	133.71	172.53	7.37	25.27	1.25	1.34	1.73
人工单价		小计							16.31	153.55	5.84	3.43	4.43

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			16.31
00010010	人工费	元	1.09	14.9357	16.31
1.2	材料费	元			153.55
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03019041	枪钉	盒	6.35	0.009	0.06
05050080@8	8厚埃特板	m2	23.15	1.05	24.31
01210001@28	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	21.9791	127.48
1.3	机具费	元			5.84
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.43
3	综合单价	元		定额直接费+利润	183.56

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 30 页　共 40 页

序号	29	项目编码	010807003003	计量单位	m2
项目名称		排风格栅		综合单价	310.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-210	铝合金框百页窗 铝合金百页窗	100m2	0.01	2968.82	3329.40		435.23	593.76	29.69	33.29		4.35	5.94
MC1-104	铝合金隐框固定窗	m2	1		237.17					237.17			
人工单价		小计							29.69	270.46		4.35	5.94

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.69
00010010	人工费	元	1.09	27.187	29.69
1.2	材料费	元			270.46
99450760	其他材料费	元	1.00	4.55	4.55
03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	1.9642	4.38
03010195	木螺钉M5×50	十套	0.32	3.9285	1.26
03213111	镀锌铁码	支	0.47	18.75	8.81
13410050	软填料	kg	3.90	0.6671	2.60
14410490	墙边胶	L	46.77	0.25	11.69
MC1-104	铝合金隐框固定窗	m2	237.17	1	237.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.35
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.94
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.44

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 31 页　共 40 页

序号	30	项目编码	011210006006	计量单位	m2
项目名称		小便器隔断		综合单价	636.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层）成品隔断	100m2	0.01	2281.57	60584.00		353.64	456.31	22.82	605.84		3.54	4.56
人工单价		小计							22.82	605.84		3.54	4.56

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.82
00010010	人工费	元	1.09	20.8935	22.82
1.2	材料费	元			605.84
09390060@11	成品隔断18mm厚木色木纹抗倍特板	m2	605.84	1	605.84
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.56
3	综合单价	元		定额直接费+利润	636.76

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 32 页　共 40 页

序号	31	项目编码	011210006007	计量单位	m2
项目名称		成品隔断		综合单价	636.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层）成品隔断	100m2	0.01	2281.57	60584.00		353.64	456.31	22.82	605.84		3.54	4.56
人工单价		小计							22.82	605.84		3.54	4.56

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.82
00010010	人工费	元	1.09	20.8935	22.82
1.2	材料费	元			605.84
09390060@4	成品隔断18mm厚仿木纹抗倍特板	m2	605.84	1	605.84
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.56
3	综合单价	元		定额直接费+利润	636.76

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 33 页　共 40 页

序号	32	项目编码	011302001013	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	246.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-39 换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-138 换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	19526.42		189.94	252.08	12.60	195.26		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0007	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.66	6.85		0.10	0.13
人工单价		小计							29.22	207.31	0.09	4.42	5.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.22
00010010	人工费	元	1.09	26.7619	29.22
1.2	材料费	元			207.31
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.348	0.35
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0001	
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.26
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4	2.76
09050150@19	1.0mm厚300mm宽条形针孔铝板吊顶	m2	190.27	1.02	194.08
09050140@17	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0682	6.81
1.3	机具费	元			0.09
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 34 页　共 40 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.42
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	246.91

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 35 页　共 40 页

序号	33	项目编码	011302001014	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	254.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	20271.02		189.94	252.08	12.60	202.71		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0007	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.66	6.85		0.10	0.13
人工单价		小计							29.22	214.76	0.09	4.42	5.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.22
00010010	人工费	元	1.09	26.7619	29.22
1.2	材料费	元			214.76
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.348	0.35
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0001	
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.26
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4	2.76
09050150@26	1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶	m2	197.57	1.02	201.52
09050140@17	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0683	6.81
1.3	机具费	元			0.09
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 36 页　共 40 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.42
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	254.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 37 页　共 40 页

序号	34	项目编码	011302001015	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	454

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	4521.88	9.47	242.01	321.19	15.96	45.22	0.09	2.42	3.21
A1-14-131	铝板面层 1200×300	100m2	0.01	1092.45	37232.96		164.63	218.49	10.92	372.33		1.65	2.18
人工单价		小计							26.89	417.55	0.09	4.07	5.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			26.89
00010010	人工费	元	1.09	24.6237	26.89
1.2	材料费	元			417.55
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3289	0.33
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0008	0.03
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.29
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56	1.3685	10.35
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49	2.4934	16.18
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49	2.0784	13.49
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4	2.76
09050150@25	2.5厚仿木纹铝单板吊顶	m2	353.98	1.05	371.68
1.3	机具费	元			0.09
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.07

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	454.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 39 页　共 40 页

序号	35	项目编码	011406001031	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 40 页　共 40 页

序号	36	项目编码	010807003004						计量单位			m2
项目名称		百叶风口							综合单价			310.44
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-210	铝合金框百页窗 铝合金百页窗	100m2	0.01	2968.82	3329.40		435.23	593.76	29.69	33.29		4.35	5.94
MC1-106 换	全铝合金百页窗	m2	1		237.17					237.17			
人工单价		小计							29.69	270.46		4.35	5.94
		未计价材料费							237.17				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.69
00010010	人工费	元	1.09	27.187	29.69
1.2	材料费	元			33.29
99450760	其他材料费	元	1.00	4.55	4.55
03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	1.9642	4.38
03010195	木螺钉M5×50	十套	0.32	3.9285	1.26
03213111	镀锌铁码	支	0.47	18.75	8.81
13410050	软填料	kg	3.90	0.6671	2.60
14410490	墙边胶	L	46.77	0.25	11.69
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			237.17
MC1-106@5	百叶风口	m2	237.17	1	237.17
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.35
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.94
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.44

总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	57047.98			
2	QTFY00000008	其他费用						
合　计					57047.98			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	196481.55		
2	预算包干费	15359.07		
	合　计	211840.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	2233704.11	9	201033.37
合　计					201033.37

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	09050150@26	1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶		m2	75.735	197.57	14962.96		
2	09050150@19	1.0mm厚300mm宽条形针孔铝板吊顶		m2	649.9848	190.27	123672.61		
3	09050010@49	1.5厚仿木纹铝单板（直段）		m2	40.6722	212.39	8638.37		
4	09050010@44	1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋)		m2	50.4772	164.60	8308.55		
5	08000040@3	12mm厚灰白色人造石台面（有机）		m2	29.82	1250.00	37275.00		
6	08030080@9	12mm厚深灰色人造石（有机）		m2	6.6178	1250.00	8272.25		
7	05050130@7	18厚仿木纹抗倍特板		m2	9.372	540.00	5060.88		
8	09050140@17	1mm铝合金反光板		m2	48.5592	99.72	4842.32		
9	09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）		m2	5.3	353.98	1876.09		
10	09050150@25	2.5厚仿木纹铝单板吊顶		m2	64.6695	353.98	22891.71		
11	12030180@20	3mm厚拉丝不锈钢护角		m	78.177	61.95	4843.07		
12	13030500@1	3厚高分子防水益胶泥		kg	4848.7928	2.94	14255.45		
13	12030180@21	5mm厚铝合金护角		m	58.401	46.55	2718.57		
14	05050080@8	8厚埃特板		m2	133.119	23.15	3081.70		
15	03010128@2	Φ6膨胀螺栓		十套	23.1903	0.39	9.04		
16	34090010	白棉纱		kg	38.8872	11.47	446.04		
17	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0713	712.94	50.83		
18	MC1-106@5	百叶风口		m2	7.59	237.17	1800.12		
19	14410120	玻璃胶		L	0.0863	33.47	2.89		
20	03010155	不锈钢螺钉	M5×12	十套	36.6127	2.23	81.65		
21	CLFTZ	材料费调整		元	-0.002	1.00			
22	14310050	草酸		kg	0.0652	5.59	0.36		
23	09390060@4	成品隔断	18mm厚仿木纹抗倍特板	m2	474.48	605.84	287458.96		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
24	09390060@11	成品隔断	18mm厚木色木纹抗倍特板	m2	8.93	605.84	5410.15		
25	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	28.4571	5.60	159.36		
26	10010070	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	16.994	5.92	100.60		
27	10010080	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	9.0636	6.99	63.35		
28	03213111	镀锌铁码		支	349.5	0.47	164.27		
29	01210001@28	镀锌型钢龙骨	综合	kg	3516.0909	5.80	20393.33		
30	07050020@1	防滑地砖	300*600*10	m2	644.0178	83.19	53575.84		
31	07050030@4	防滑地砖	600×600*10	m2	68.5725	83.19	5704.55		
32	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	2.5134	17.25	43.36		
33	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	14717.4802	1.88	27668.86		
34	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	54.5677	342.00	18662.15		
35	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.4778	342.00	505.41		
36	80090455	干混抹灰砂浆	M20	t	6.3516	388.80	2469.50		
37	03210115@7	钢板网	0.8	m2	30.4988	8.21	250.40		
38	03210090	钢丝网	综合	m2	3983.716	5.90	23503.92		
39	03011315	高强螺栓		kg	9.4316	12.00	113.18		
40	14410650	胶粘剂	CX-404	kg	0.9554	13.68	13.07		
41	01210001	角钢	综合	kg	598.442	3.88	2321.95		
42	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	2560.7051	12.54	32111.24		
43	14350410	聚合物乳液		kg	10827.7091	9.87	106869.49		
44	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	488.103	11.75	5735.21		
45	03010320	螺母	综合	十个	272.1242	2.82	767.39		
46	12030180	铝合金压条	16×1.5	m	96.9135	7.73	749.14		
47	MC1-104	铝合金隐框固定窗		m2	11.05	237.17	2620.73		
48	03019161	马钉	综合	kg	144.8624	5.21	754.73		
49	03010200	木螺钉	M6×10	十套	227.93	0.15	34.19		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
50	03010195	木螺钉	M5×50	十套	73.2272	0.32	23.43		
51	12010280	木压条	15×40	m	11.8428	2.29	27.12		
52	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	34.776	1.20	41.73		
53	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	406.6448	2.65	1077.61		
54	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	22.2792	4.54	101.15		
55	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	75.2373	431.10	32434.80		
56	99450760	其他材料费		元	8506.9287	1.00	8506.93		
57	03019041	枪钉		盒	1.3284	6.35	8.44		
58	14410490	墙边胶		L	4.66	46.77	217.95		
59	10010050	轻钢大龙骨	h=45	m	84.2859	7.56	637.20		
60	10010040	轻钢中龙骨		m	153.5685	6.49	996.66		
61	10130030	轻钢中龙骨横撑	h19	m	128.0087	6.49	830.78		
62	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.2164	3728.00	806.74		
63	14090070@1	人造石专用胶粘剂		kg	42.6	3.00	127.80		
64	14410500	乳液		kg	20.5732	5.83	119.94		
65	13410050	软填料		kg	12.4348	3.90	48.50		
66	03019031	射钉		十个	118.2813	0.06	7.10		
67	8005910	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	-0.0134	454.50	-6.09		
68	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	28.1596	464.40	13077.32		
69	14090070	石蜡		kg	0.1728	3.00	0.52		
70	34110010	水		m3	29.3691	4.58	134.51		
71	34110010@1	水		m3	166.5851	4.58	762.96		
72	03134011	水砂纸		张	156.9608	0.77	120.86		
73	05030180	松木板		m3	0.1355	1474.42	199.78		
74	34110010@3	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	414.3839	380.53	157685.51		
75	03213001	铁件	综合	kg	309.232	6.91	2136.79		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间　　第 4 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
76	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	5.564	17.10	95.14		
77	13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	3.12	15.20	47.42		
78	14350680	稀释剂		kg	3.08	12.60	38.81		
79	07010023@9	釉面艺术花砖	150*150*10	m2	218.9129	194.69	42620.15		
80	07010023@5	釉面砖	300*600*10	m2	2576.6843	81.42	209793.64		
81	03019021	圆钉	50~75	kg	3.2456	3.54	11.49		
82	04070001@1	粘土陶粒		m3	20.7872	245.00	5092.86		
83	04030015	中砂		m3	105.6309	235.11	24834.88		
84	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	136.062	0.99	134.70		
85	03010126	自攻螺钉	M3×10	十套	9.5424	0.25	2.39		
86	03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	1169.4271	0.39	456.08		
		合　计					1364568.39		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	566319.17	
1.1	办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修	566319.17	
2	措施合计	3672.33	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3672.33	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	57620.63	—
3.1	暂列金额	56631.92	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	988.71	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	627612.13	
5	增值税销项税额	56485.09	—
6	总造价	684097.22	
7	人工费	27602.93	
招标控制价合计=1+2+3+5		684,097.22	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修					566319.17	
		卫生间洁具					566319.17	
1	031004006006	蹲式大便器（男）	1.部位:公区卫生间 2.名:蹲式大便器（男卫） 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5.尺寸较大、有踏板 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	21	871.04	18291.84	
2	031004006007	蹲式大便器（女）	1.部位:公区卫生间 2.名称:蹲式大便器（女卫） 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5.尺寸较长、 窄边且无踏板 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	38	871.04	33099.52	
本页小计							51391.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	031004006008	坐式大便器	1.部位:残疾人座便器（含靠垫） 2.名称:残疾人坐式大便器（含靠垫） 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含残疾人坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	11	2169.41	23863.51	
4	031004006009	儿童坐式大便器	1.部位:卫生间 2.名称:儿童坐式大便器 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含儿童坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	5	1232.69	6163.45	
本页小计							30026.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	031004007004	小便器	1.部位:小便器 2.名称:小便器 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求综合考虑 5.附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	27	885.52	23909.04	
6	031004007005	小便器（残卫、家庭卫生间）	1.部位:残卫、家庭卫生间 2.名称:小便器 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求综合考虑 5.附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	7	1066.96	7468.72	
本页小计							31377.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	031004003005	洗脸盆	1.部位:办公区卫生间 2.名称:洗手盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	2	263.49	526.98	
8	031004003006	洗脸盆	1.部位:公共区等卫生间 2.名称:洗手盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	57	310.85	17718.45	
9	031004003007	儿童洗脸盆	1.部位:公共区等卫生间 2.名称:儿童洗手盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	5	523.58	2617.90	
本页小计							20863.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	031004003008	无障碍背挂式洗脸盆	1.部位:残卫、家庭卫生间 2.名称:无障碍背挂式洗脸盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含自动感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	9	355.55	3199.95	
11	031004008018	自动感应龙头	1.部位:感应水龙头 2.名称:洗手盆感应水龙头 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含自动感应水龙头及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	62	345.52	21422.24	
12	031004008019	清洁间龙头	1.部位:清洁间龙头 2.名称:清洁间龙头 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含水龙头及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	7	36.27	253.89	
13	011503004005	扶手	1.部位:坐便器用扶手（W018） 2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手，包括可垂直转动扶手等 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	11	365.00	4015.00	
本页小计							28891.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011503004006	扶手	1.部位:坐便器用扶手（W019） 2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手，包括L型拉杆等 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	70	138.87	9720.90	
15	011503004007	扶手	1.部位:无障碍小便器用(W020) 2.名称:小便器钢芯尼龙扶手抓杆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	7	432.03	3024.21	
16	011503004008	扶手	1.部位:残疾人卫生间台面用扶手（W021） 2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手，包括无障碍背挂式洗脸盆扶手等 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	9	405.23	3647.07	
17	031004008020	龙头一体干手器	1.部位:残卫龙头一体干手器 2.材质:详设计图纸 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含龙头一体干手器及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	9	1494.80	13453.20	
本页小计							29845.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	011505001009	洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石（含台下地柜） 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:清单计算规则（含低位洗手台工程量） 5.其它:包括但不限于龙骨（支架）制安（含踢脚或封板处）、不锈钢圆筒、地柜整套配套五金、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	52.25	2477.15	129431.09	
19	011505001010	化妆台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:清单计算规则（含洗手台侧面面积） 5.其它:包括但不限于龙骨（支架）制安、不锈钢圆筒、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1.11	2781.08	3087.00	
20	031004008021	感应皂液器	1.材质:感应皂液器 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	62	300.00	18600.00	
21	031004009003	自动感应干手机（内嵌）	1.部位:残卫 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	7	290.83	2035.81	
本页小计							153153.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	031004009004	自动感应干手机	1.部位:公共区等 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	14	520.92	7292.88	
23	011505008006	擦手纸箱（三合一）	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:暗藏式嵌墙擦手纸箱 3.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16	1566.86	25069.76	
24	011505008007	手纸箱盒	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:镜柜内手纸箱盒 3.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	68	191.30	13008.40	
25	011505008008	透明双纸筒	1.材料品种、规格、颜色:透明双纸筒 2.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	78	171.14	13348.92	
本页小计							58719.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	011505010005	5mm厚防雾银镜及镜柜（公共区洗手台处）	1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜，含镜柜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	36.18	579.95	20982.59	
27	011505010006	5mm厚防雾银镜及镜柜（化妆台处）	1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜，含镜柜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.2	579.95	1275.89	
本页小计							22258.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	011505010007	8mm防雾镜及镜柜（无障碍卫生间）	1.镜面玻璃品种、规格:8mm厚防雾镜、镜面反底蚀砂透光，含镜柜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.64	640.13	5530.72	
29	011505010008	防雾镜（办公区洗手台处）	1.镜面玻璃品种、规格:8mm防雾镜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含3mm厚拉丝不锈钢框等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2	416.52	833.04	
30	031004008022	伸缩镜	1.材质:伸缩镜 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	2	336.28	672.56	
31	031004008023	不锈钢小置物板	1.材质:厕格不锈钢小置物板 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	59	32.74	1931.66	
32	011505002003	挂衣钩	1.材料品种、规格、颜色:按设计 2.支架、配件品种、规格:按设计 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	265	40.47	10724.55	
本页小计							19692.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	011505002004	内嵌隐藏弹簧衣钩	1.材料品种、规格、颜色:按设计 2.支架、配件品种、规格:按设计 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	57	92.82	5290.74	
34	031004008024	折叠休息椅	1.材质:折叠休息椅 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	224.78	224.78	
35	031004008025	婴儿尿布更换台（婴儿台）	1.材质:婴儿尿布更换台（婴儿台） 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	3	3454.00	10362.00	
36	031004008026	婴儿安全凳	1.材质:婴儿安全凳 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5	1560.00	7800.00	
37	031004008027	多功能折叠台（婴儿床）	1.材质:多功能折叠台（婴儿床） 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8	3774.00	30192.00	
38	031004008028	更衣踏板	1.材质:更衣踏板 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5	340.00	1700.00	
39	031004008029	不锈钢置物架	1.材质:不锈钢置物架 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	10	585.00	5850.00	
本页小计							61419.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	011505001011	20厚人造石边盆一体置物台	1.材料品种、规格、颜色:20厚人造石边盆一体置物台（含台盆及柜体，不含感应龙头） 2.置物台规格尺寸:按设计要求 2.支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3.计算规则:按设计图示数量以套计算 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	11	3347.35	36820.85	
41	011505008009	坐便垫圈纸盒	1.材料品种、规格、颜色:坐便垫圈纸盒 2.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	16	101.45	1623.20	
42	031004008030	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:详设计图纸（含地漏及安装所需的整套附件） 3.直径:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	86	156.03	13418.58	
43	031004008031	清扫口	1.材质:不锈钢清扫口 2.规格、类型:详设计图纸（含地漏及安装所需的整套附件） 3.直径:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	28	173.51	4858.28	
44	011505008010	厕所清洁剂分配器	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:厕所清洁剂分配器 3.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	11	178.00	1958.00	
本页小计							58678.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		措施项目						
本页小计								
合　计							566319.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 1 页　共 46 页

序号	1	项目编码	031004006006	计量单位	组
项目名称		蹲式大便器（男）		综合单价	871.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-34换	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	954.82	7299.97		264.68	190.96	95.48	730.00		26.47	19.10
人工单价		小计							95.48	730.00		26.47	19.10
		未计价材料费							690.01				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			95.48
00010010	人工费	元	1.09	87.438	95.48
1.2	材料费	元			39.99
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.272	1.27
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.042	0.17
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.309	17.48
03139281	钢锯条	条	0.43	0.15	0.06
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
03078051	大便器胶皮碗	个	0.95	1.05	1.00
04030001	砂子	kg	0.08	0.009	
04090055	石灰膏	m3	378.64	0.0185	7.00
04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	345.42	0.016	5.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			690.01
21150001@6	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150001@10	瓷蹲式大便器（男）含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	155.75	1.01	157.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	26.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.10
3	综合单价	元		定额直接费+利润	871.04

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 2 页　共 46 页

序号	2	项目编码	031004006007	计量单位	组
项目名称		蹲式大便器（女）		综合单价	871.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-34换	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	954.82	7299.97		264.68	190.96	95.48	730.00		26.47	19.10
人工单价		小计							95.48	730.00		26.47	19.10
		未计价材料费							690.01				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			95.48
00010010	人工费	元	1.09	87.438	95.48
1.2	材料费	元			39.99
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.272	1.27
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.042	0.17
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.309	17.48
03139281	钢锯条	条	0.43	0.15	0.06
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
03078051	大便器胶皮碗	个	0.95	1.05	1.00
04030001	砂子	kg	0.08	0.009	
04090055	石灰膏	m3	378.64	0.0185	7.00
04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	345.42	0.016	5.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			690.01
21150001@6	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150001@9	瓷蹲式大便器（女）含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	155.75	1.01	157.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	26.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.10
3	综合单价	元		定额直接费+利润	871.04

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 3 页　共 46 页

序号	3	项目编码	031004006008						计量单位			组
项目名称		坐式大便器							综合单价			2169.41
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-38	坐式大便器安装挂墙水箱	10套	0.1	814.29	20491.18		225.72	162.86	81.43	2049.12		22.57	16.29
人工单价		小计							81.43	2049.12		22.57	16.29
		未计价材料费							2003.91				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			81.43
00010010	人工费	元	1.09	74.569	81.43
1.2	材料费	元			45.21
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.317	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.4	5.04
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.515	29.13
03139281	钢锯条	条	0.43	0.2	0.09
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
21150140	大便器排水接头	个	5.20	1.01	5.25
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			2003.91
21150001@6	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150050@25	残疾人-落地式坐便器含残疾人坐便器（含靠垫）、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	1456.64	1.01	1471.21
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.29
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2169.41

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 4 页　共 46 页

序号	4	项目编码	031004006009	计量单位	组
项目名称		儿童坐式大便器		综合单价	1232.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-38	坐式大便器安装挂墙水箱	10套	0.1	814.29	11124.03		225.72	162.86	81.43	1112.40		22.57	16.29
人工单价		小计							81.43	1112.40		22.57	16.29
		未计价材料费							1067.20				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			81.43
00010010	人工费	元	1.09	74.569	81.43
1.2	材料费	元			45.21
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.317	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.4	5.04
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.515	29.13
03139281	钢锯条	条	0.43	0.2	0.09
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
21150140	大便器排水接头	个	5.20	1.01	5.25
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1067.20
21150001@6	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150050@23	儿童落地式坐便器含儿童坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	529.20	1.01	534.49
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.29
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1232.69

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 5 页　共 46 页

序号	5	项目编码	031004007004	计量单位	组
项目名称		小便器		综合单价	885.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	390.43	8278.48		108.23	78.09	39.04	827.85		10.82	7.81
人工单价		小计							39.04	827.85		10.82	7.81
		未计价材料费							787.45				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.04
00010010	人工费	元	1.09	35.754	39.04
1.2	材料费	元			40.40
34110010	水	m3	4.58	0.01	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.177	1.18
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.04	0.02
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.07	0.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			787.45
21170001@14	壁挂式节水型自动感应小便器含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	779.65	1.01	787.45
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.82
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	885.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 6 页　共 46 页

序号	6	项目编码	031004007005	计量单位	组
项目名称		小便器（残卫、家庭卫生间）		综合单价	1066.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	390.43	10092.84		108.23	78.09	39.04	1009.28		10.82	7.81
人工单价		小计							39.04	1009.28		10.82	7.81
		未计价材料费							968.88				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.04
00010010	人工费	元	1.09	35.754	39.04
1.2	材料费	元			40.40
34110010	水	m3	4.58	0.01	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.177	1.18
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.04	0.02
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.07	0.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			968.88
21170001@13	感应一体壁挂式小便斗（220V交流电）含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	959.29	1.01	968.88
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.82
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1066.96

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 7 页　共 46 页

序号	7	项目编码	031004003005	计量单位	组
项目名称		洗脸盆		综合单价	263.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	1784.73		159.53	115.10	57.55	178.47		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	178.47		15.95	11.51
		未计价材料费							133.18				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
34110010	水	m3	4.58	0.02	0.09
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			133.18
21090001@21	椭圆台下盆等整套附件-办公区含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	131.86	1.01	133.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	263.49

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 8 页　共 46 页

序号	8	项目编码	031004003006	计量单位	组
项目名称		洗脸盆		综合单价	310.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	2258.42		159.53	115.10	57.55	225.84		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	225.84		15.95	11.51
		未计价材料费							180.55				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
34110010	水	m3	4.58	0.02	0.09
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			180.55
21090001@20	台下式洗脸盆等整套附件-公共区含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	178.76	1.01	180.55
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.85

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 9 页　共 46 页

序号	9	项目编码	031004003007	计量单位	组
项目名称		儿童洗脸盆		综合单价	523.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	4385.68		159.53	115.10	57.55	438.57		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	438.57		15.95	11.51
		未计价材料费							393.27				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
34110010	水	m3	4.58	0.02	0.09
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			393.27
21090001@19	儿童洗手盆等整套附件含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	389.38	1.01	393.27
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	523.58

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 10 页　共 46 页

序号	10	项目编码	031004003008	计量单位	组
项目名称		无障碍背挂式洗脸盆		综合单价	355.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	2705.34		159.53	115.10	57.55	270.53		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	270.53		15.95	11.51
		未计价材料费							225.24				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
34110010	水	m3	4.58	0.02	0.09
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			225.24
21090001@18	无障碍背挂式洗脸盆含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	223.01	1.01	225.24
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	355.55

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 11 页　共 46 页

序号	11	项目编码	031004008018	计量单位	组
项目名称		自动感应龙头		综合单价	345.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	32.33	3407.43		8.96	6.47	3.23	340.74		0.90	0.65
人工单价		小计							3.23	340.74		0.90	0.65
		未计价材料费							339.64				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.23
00010010	人工费	元	1.09	2.961	3.23
1.2	材料费	元			1.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			339.64
03071061@20	自动感应水龙头（含整套附件）	个	336.28	1.01	339.64
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.90
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	345.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 12 页　共 46 页

序号	12	项目编码	031004008019	计量单位	组
项目名称		清洁间龙头		综合单价	36.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	32.33	314.91		8.96	6.47	3.23	31.49		0.90	0.65
人工单价		小计							3.23	31.49		0.90	0.65
		未计价材料费							30.39				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.23
00010010	人工费	元	1.09	2.961	3.23
1.2	材料费	元			1.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			30.39
03071061@19	清洁间龙头（含整套附件）	个	30.09	1.01	30.39
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.90
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	36.27

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 13 页　共 46 页

序号	13	项目编码	011503004005	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	365

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	35947.89		57.92	82.33	4.12	359.48		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	359.48		0.58	0.82
		未计价材料费							359.31				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			359.31
21310090@4	可垂直转动扶手（W018）	套	355.75	1.01	359.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	365.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 14 页　共 46 页

序号	14	项目编码	011503004006	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	138.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	13335.00		57.92	82.33	4.12	133.35		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	133.35		0.58	0.82
		未计价材料费							133.18				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			133.18
21310090@3	L型拉杆（W019）	套	131.86	1.01	133.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	138.87

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 15 页　共 46 页

序号	15	项目编码	011503004007	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	432.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	42651.26		57.92	82.33	4.12	426.51		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	426.51		0.58	0.82
		未计价材料费							426.34				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			426.34
21310090@1	无障碍小便器扶手（WO20）	套	422.12	1.01	426.34
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	432.03

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 16 页　共 46 页

序号	16	项目编码	011503004008	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	405.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	39970.72		57.92	82.33	4.12	399.71		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	399.71		0.58	0.82
		未计价材料费							399.54				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			399.54
21310090@2	无障碍背挂式洗脸盆扶手（W021）	套	395.58	1.01	399.54
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	405.23

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 17 页　共 46 页

序号	17	项目编码	031004008020	计量单位	组
项目名称		龙头一体干手器		综合单价	1494.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84换	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1		14948.00					1494.80			
人工单价		小计								1494.80			
		未计价材料费							1494.80				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
00010010	人工费	元	1.09		
1.2	材料费	元			
99450760	其他材料费	元	1.00		
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10		
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1494.80
03071061@17	残卫龙头一体干手器（含整套附件）	个	1480.00	1.01	1494.80
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1494.80

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 18 页　共 46 页

序号	18	项目编码	011505001009	计量单位	m2
项目名称		洗手台		综合单价	2477.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	199392.22	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.0049	1246.95	51630.91		193.28	249.39	6.11	252.99		0.95	1.22
人工单价		小计							159.56	2246.91	12.10	24.24	34.33

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			159.56
00010010	人工费	元	1.09	146.1195	159.56
1.2	材料费	元			2246.91
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
99450760	其他材料费	元	1.00	0.014	0.01
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
14410500	乳液	kg	5.83	0.1595	0.93
12010280	木压条15×40	m	2.29	0.6811	1.56
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
03019041	枪钉	盒	6.35	0.0108	0.07
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
03210115@7	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
05050130@8	12厚木色木纹抗倍特板	m2	464.60	0.539	250.42
01210001@24	不锈钢角钢综合	kg	30.97	21.0719	652.60
08000040@17	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.24
2	利润	元	20	人工费+机具费	34.33

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2477.15

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 20 页　共 46 页

序号	19	项目编码	011505001010	计量单位	m2
项目名称		化妆台		综合单价	2781.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	199392.22	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.0106	1246.95	51630.91		193.28	249.39	13.22	547.29		2.05	2.64
人工单价		小计							166.67	2541.21	12.10	25.34	35.75

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			166.67
00010010	人工费	元	1.09	152.6284	166.67
1.2	材料费	元			2541.21
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0304	0.03
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
14410500	乳液	kg	5.83	0.345	2.01
12010280	木压条15×40	m	2.29	1.4734	3.37
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
03019041	枪钉	盒	6.35	0.0233	0.15
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
03210115@7	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
05050130@8	12厚木色木纹抗倍特板	m2	464.60	1.166	541.74
01210001@24	不锈钢角钢综合	kg	30.97	21.0719	652.60
08000040@17	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.11
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	25.34
2	利润	元	20	人工费+机具费	35.75

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2781.08

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 22 页　共 46 页

序号	20	项目编码	031004008021	计量单位	个
项目名称		感应皂液器		综合单价	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	感应皂液器	套	1		300.00					300.00			
人工单价		小计								300.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			300.00
BCCLF12@16	感应皂液器	套	300.00	1	300.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	300.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 23 页　共 46 页

序号	21	项目编码	031004009003	计量单位	个
项目名称		自动感应干手机（内嵌）		综合单价	290.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-52	烘手器安装	10台	0.1	114.05	2739.86		31.61	22.81	11.41	273.99		3.16	2.28
人工单价		小计							11.41	273.99		3.16	2.28
		未计价材料费							249.56				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.41
00010010	人工费	元	1.09	10.444	11.40
1.2	材料费	元			24.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.711	0.71
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.044	0.18
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.416	23.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			249.56
21270001@8	自动感应干手机（内嵌）残卫	台	249.56	1	249.56
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.28
3	综合单价	元		定额直接费+利润	290.83

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 24 页　共 46 页

序号	22	项目编码	031004009004	计量单位	个
项目名称		自动感应干手机		综合单价	520.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-52	烘手器安装	10台	0.1	114.05	5040.76		31.61	22.81	11.41	504.08		3.16	2.28
人工单价		小计							11.41	504.08		3.16	2.28
		未计价材料费							479.65				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.41
00010010	人工费	元	1.09	10.444	11.40
1.2	材料费	元			24.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.711	0.71
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.044	0.18
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.416	23.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			479.65
21270001@4	自动感应干手机公共区	台	479.65	1	479.65
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.28
3	综合单价	元		定额直接费+利润	520.92

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 25 页　共 46 页

序号	23	项目编码	011505008006	计量单位	组
项目名称		擦手纸箱（三合一）		综合单价	1566.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	擦手纸箱	100只	0.01	328.80	156245.47		46.26	65.76	3.29	1562.45		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	1562.45		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			1562.45
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@9	暗藏式嵌墙擦手纸箱（三合一）	个	1546.90	1.01	1562.37
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1566.86

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 26 页　共 46 页

序号	24	项目编码	011505008007	计量单位	个
项目名称		手纸箱盒		综合单价	191.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	卫生纸盒	100只	0.01	328.80	18689.53		46.26	65.76	3.29	186.90		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	186.90		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			186.90
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@13	镜柜内手纸箱盒	个	184.96	1.01	186.81
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	191.30

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 27 页　共 46 页

序号	25	项目编码	011505008008	计量单位	个
项目名称		透明双纸筒		综合单价	171.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	透明双纸筒	100只	0.01	328.80	16673.57		46.26	65.76	3.29	166.74		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	166.74		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			166.74
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@3	透明双纸筒	个	165.00	1.01	166.65
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	171.14

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 28 页　共 46 页

序号	26	项目编码	011505010005	计量单位	m2
项目名称		5mm厚防雾银镜及镜柜（公共区洗手台处）		综合单价	579.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	56075.43		201.44	286.34	14.32	560.75		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	560.75		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			560.75
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1939	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46	6.809	146.12
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@12	5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	405.31	1	405.31
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	579.95

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 29 页　共 46 页

序号	27	项目编码	011505010006	计量单位	m2
项目名称		5mm厚防雾银镜及镜柜（化妆台处）		综合单价	579.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	56075.43		201.44	286.34	14.32	560.75		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	560.75		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			560.75
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1939	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46	6.809	146.12
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@12	5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	405.31	1	405.31
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	579.95

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 30 页　共 46 页

序号	28	项目编码	011505010007	计量单位	m2
项目名称		8mm防雾镜及镜柜（无障碍卫生间）		综合单价	640.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	62093.43		201.44	286.34	14.32	620.93		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	620.93		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			620.93
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1939	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46	6.809	146.12
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@11	8mm厚防雾银镜及镜柜含LED灯带	m2	465.49	1	465.49
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	640.13

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 31 页　共 46 页

序号	29	项目编码	011505010008	计量单位	m2
项目名称		防雾镜（办公区洗手台处）		综合单价	416.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	39732.31		201.44	286.34	14.32	397.32		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	397.32		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			397.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1939	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@8	8厚防雾镜（含不锈钢边框）	m2	388.00	1	388.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	416.52

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 32 页　共 46 页

序号	30	项目编码	031004008022	计量单位	个
项目名称		伸缩镜		综合单价	336.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	伸缩镜	套	1		336.28					336.28			
人工单价		小计								336.28			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			336.28
BCCLF12@9	伸缩镜	套	336.28	1	336.28
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	336.28

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 33 页　共 46 页

序号	31	项目编码	031004008023	计量单位	个
项目名称		不锈钢小置物板		综合单价	32.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	不锈钢小置物板	套	1		32.74					32.74			
人工单价		小计								32.74			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			32.74
BCCLF12@20	洗手台置物架	套	32.74	1	32.74
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	32.74

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 34 页　共 46 页

序号	32	项目编码	011505002003	计量单位	个
项目名称		挂衣钩		综合单价	40.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-182	挂衣钩	100副	0.01	205.62	3771.31		28.93	41.12	2.06	37.71		0.29	0.41
人工单价		小计							2.06	37.71		0.29	0.41

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			2.06
00010010	人工费	元	1.09	1.883	2.06
1.2	材料费	元			37.71
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
21310060@2	挂衣钩	套	37.17	1.01	37.54
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.41
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.47

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 35 页　共 46 页

序号	33	项目编码	011505002004	计量单位	个
项目名称		内嵌隐藏弹簧衣钩		综合单价	92.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-182	内嵌隐藏弹簧衣钩	100副	0.01	205.62	9006.14		28.93	41.12	2.06	90.06		0.29	0.41
人工单价		小计							2.06	90.06		0.29	0.41

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			2.06
00010010	人工费	元	1.09	1.883	2.06
1.2	材料费	元			90.06
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
21310060@11	内嵌隐藏弹簧衣钩（自动回弹）	套	89.00	1.01	89.89
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.41
3	综合单价	元		定额直接费+利润	92.82

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 36 页　共 46 页

序号	34	项目编码	031004008024	计量单位	套
项目名称		折叠休息椅		综合单价	224.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	折叠休息椅	套	1		224.78					224.78			
人工单价		小计								224.78			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			224.78
BCCLF12@27	折叠休息椅	套	224.78	1	224.78
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	224.78

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 37 页　共 46 页

序号	35	项目编码	031004008025	计量单位	套
项目名称		婴儿尿布更换台（婴儿台）		综合单价	3454

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	婴儿尿布更换台（婴儿台）	套	1		3454.00					3454.00			
人工单价		小计								3454.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3454.00
BCCLF12@32	婴儿尿布更换台（婴儿尿布更换台（婴儿台））	套	3454.00	1	3454.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3454.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 38 页　共 46 页

序号	36	项目编码	031004008026	计量单位	套
项目名称		婴儿安全凳		综合单价	1560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	婴儿安全凳	套	1		1560.00					1560.00			
人工单价		小计								1560.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			1560.00
BCCLF12@25	婴儿安全凳	套	1560.00	1	1560.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1560.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 39 页　共 46 页

序号	37	项目编码	031004008027	计量单位	套
项目名称		多功能折叠台（婴儿床）		综合单价	3774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	多功能折叠台（婴儿床）	套	1		3774.00					3774.00			
人工单价		小计								3774.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3774.00
BCCLF12@26	多功能折叠台（婴儿床）	套	3774.00	1	3774.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3774.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 40 页　共 46 页

序号	38	项目编码	031004008028	计量单位	套
项目名称		更衣踏板		综合单价	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	更衣踏板	套	1		340.00					340.00			
人工单价		小计								340.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			340.00
BCCLF12@28	更衣踏板	套	340.00	1	340.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	340.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 41 页　共 46 页

序号	39	项目编码	031004008029	计量单位	套
项目名称		不锈钢置物架		综合单价	585

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	不锈钢置物架	套	1		585.00					585.00			
人工单价		小计								585.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			585.00
BCCLF12@31	不锈钢置物架	套	585.00	1	585.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	585.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 42 页　共 46 页

序号	40	项目编码	011505001011	计量单位	套
项目名称		20厚人造石边盆一体置物台		综合单价	3347.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目6	20厚人造石边盆一体置物台	套	1		3347.35					3347.35			
人工单价		小计								3347.35			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3347.35
BCCLF28@1	20厚人造石边盆一体置物台1300*150*1000	套	3347.35	1	3347.35
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3347.35

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 43 页　共 46 页

序号	41	项目编码	011505008009	计量单位	个
项目名称		坐便垫圈纸盒		综合单价	101.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	坐便垫圈纸盒	100只	0.01	328.80	9704.57		46.26	65.76	3.29	97.05		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	97.05		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			97.05
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@4	坐便垫圈纸盒	个	96.00	1.01	96.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	101.45

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 44 页　共 46 页

序号	42	项目编码	031004008030	计量单位	组
项目名称		地漏		综合单价	156.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-98	金属地漏安装公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	333.76	1067.26		92.52	66.75	33.38	106.73		9.25	6.68
人工单价		小计							33.38	106.73		9.25	6.68
		未计价材料费							101.77				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			33.38
00010010	人工费	元	1.09	30.564	33.38
1.2	材料费	元			4.96
99450760	其他材料费	元	1.00	0.132	0.13
04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.34	0.7	0.24
13030240	厚漆	kg	10.26	0.02	0.21
17010065	焊接钢管DN100	m	43.81	0.1	4.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			101.77
03072021@3	不锈钢地漏	个	101.77	1	101.77
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.68
3	综合单价	元		定额直接费+利润	156.03

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 45 页　共 46 页

序号	43	项目编码	031004008031	计量单位	组
项目名称		清扫口		综合单价	173.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-98	金属地漏安装公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	333.76	1242.06		92.52	66.75	33.38	124.21		9.25	6.68
人工单价		小计							33.38	124.21		9.25	6.68
		未计价材料费							119.25				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			33.38
00010010	人工费	元	1.09	30.564	33.38
1.2	材料费	元			4.96
99450760	其他材料费	元	1.00	0.132	0.13
04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.34	0.7	0.24
13030240	厚漆	kg	10.26	0.02	0.21
17010065	焊接钢管DN100	m	43.81	0.1	4.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			119.25
03072021@9	不锈钢清扫口	个	119.25	1	119.25
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.68
3	综合单价	元		定额直接费+利润	173.51

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 46 页　共 46 页

序号	44	项目编码	011505008010	计量单位	个
项目名称		厕所清洁剂分配器		综合单价	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	厕所清洁剂分配器	套	1		178.00					178.00			
人工单价		小计								178.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			178.00
BCCLF12@33	厕所清洁剂分配器	套	178.00	1	178.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	178.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	3672.33			
2	QTFY00000009	其他费用						
合　计					3672.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	56631.92		
2	预算包干费	988.71		
	合　计	57620.63		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	627612.13	9	56485.09
合　计					56485.09

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 1 页　共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	08000040@17	12mm厚灰白色人造石台面（有机）		m2	56.028	1250.00	70035.00		
2	05050130@8	12厚木色木纹抗倍特板		m2	29.4571	464.60	13685.77		
3	BCCLF28@1	20厚人造石边盆一体置物台	1300*150*1000	套	11	3347.35	36820.85		
4	06550040@12	5mm厚防雾银镜及镜柜	表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	38.38	405.31	15555.80		
5	06550040@11	8mm厚防雾银镜及镜柜	含LED灯带	m2	8.64	465.49	4021.83		
6	06550040@8	8厚防雾镜（含不锈钢边框）		m2	2	388.00	776.00		
7	21310090@3	L型拉杆（W019）		套	70.7	131.86	9322.50		
8	21310070@9	暗藏式嵌墙擦手纸箱（三合一）		个	16.16	1546.90	24997.90		
9	21170001@14	壁挂式节水型自动感应小便器	含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	27.27	779.65	21261.06		
10	14410120	玻璃胶		L	9.5026	33.47	318.05		
11	03072021@3	不锈钢地漏		个	86	101.77	8752.22		
12	01210001@24	不锈钢角钢	综合	kg	1124.3966	30.97	34822.56		
13	03072021@9	不锈钢清扫口		个	28	119.25	3339.00		
14	BCCLF12@31	不锈钢置物架		套	10	585.00	5850.00		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 2 页　共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
15	21150050@25	残疾人-落地式坐便器	含残疾人坐便器（含靠垫）、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	11.11	1456.64	16183.27		
16	03071061@17	残卫龙头一体干手器（含整套附件）		个	9.09	1480.00	13453.20		
17	BCCLF12@33	厕所清洁剂分配器		套	11	178.00	1958.00		
18	03139081	冲击钻头	Φ8~16	个	11.52	4.14	47.69		
19	21150001@10	瓷蹲式大便器（男）	含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	21.21	155.75	3303.46		
20	21150001@9	瓷蹲式大便器（女）	含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	38.38	155.75	5977.69		
21	03078051	大便器胶皮碗		个	61.95	0.95	58.85		
22	21150140	大便器排水接头		个	16.16	5.20	84.03		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
23	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	30.3032	5.60	169.70		
24	BCCLF12@26	多功能折叠台（婴儿床）		套	8	3774.00	30192.00		
25	21150050@23	儿童落地式坐便器	含儿童坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	5.05	529.20	2672.46		
26	21090001@19	儿童洗手盆等整套附件	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	5.05	389.38	1966.37		
27	13350035	防水密封胶		支	50.83	8.10	411.72		
28	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	4.7223	17.25	81.46		
29	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	79.8	0.34	27.13		
30	21150001@6	感应式大便器冲水阀		个	75.75	527.43	39952.82		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
31	21170001@13	感应一体壁挂式小便斗（220V交流电）	含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	7.07	959.29	6782.18		
32	BCCLF12@16	感应皂液器		套	62	300.00	18600.00		
33	03210115@7	钢板网	0.8	m2	57.3033	8.21	470.46		
34	03139281	钢锯条		条	20.71	0.43	8.91		
35	BCCLF12@28	更衣踏板		套	5	340.00	1700.00		
36	21310060@2	挂衣钩		套	267.65	37.17	9948.55		
37	17010065	焊接钢管	DN100	m	11.4	43.81	499.43		
38	03139121	合金钢钻头	综合	个	2.9412	5.29	15.56		
39	13030240	厚漆		kg	2.28	10.26	23.39		
40	21310070@13	镜柜内手纸箱盒		个	68.68	184.96	12703.05		
41	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	478.66	2.10	1005.19		
42	21310090@4	可垂直转动扶手（W018）		套	11.11	355.75	3952.38		
43	12030130	铝合金收口条	150×3	m	320.1592	21.46	6870.62		
44	03010215	木螺钉	M3.5×22~25	十套	414.528	0.21	87.05		
45	12010280	木压条	15×40	m	37.223	2.29	85.24		
46	21310060@11	内嵌隐藏弹簧衣钩（自动回弹）		套	57.57	89.00	5123.73		
47	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	41.8599	4.54	190.04		
48	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	101.333	56.57	5732.41		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
49	99450760	其他材料费		元	325.6302	1.00	325.63		
50	03019041	枪钉		盒	0.5892	6.35	3.74		
51	03071061@19	清洁间龙头（含整套附件）		个	7.07	30.09	212.74		
52	14410500	乳液		kg	8.7166	5.83	50.82		
53	04030001	砂子		kg	0.531	0.08	0.04		
54	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.944	345.42	326.08		
55	BCCLF12@9	伸缩镜		套	2	336.28	672.56		
56	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	1.4034	446.40	626.48		
57	04090055	石灰膏		m3	1.0915	378.64	413.29		
58	14430180	双面强力弹性胶带	宽18	m	247.698	0.26	64.40		
59	34110010	水		m3	2.7	4.58	12.37		
60	21090001@20	台下式洗脸盆等整套附件-公共区	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	57.57	178.76	10291.21		
61	21310070@3	透明双纸筒		个	78.78	165.00	12998.70		
62	21090001@21	椭圆台下盆等整套附件-办公区	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	2.02	131.86	266.36		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具　　第 6 页　共 6 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
63	21090001@18	无障碍背挂式洗脸盆	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	9.09	223.01	2027.16		
64	21310090@2	无障碍背挂式洗脸盆扶手（W021）		套	9.09	395.58	3595.82		
65	21310090@1	无障碍小便器扶手（W020）		套	7.07	422.12	2984.39		
66	BCCLF12@20	洗手台置物架		套	59	32.74	1931.66		
67	BCCLF12@25	婴儿安全凳		套	5	1560.00	7800.00		
68	BCCLF12@32	婴儿尿布更换台（婴儿尿布更换台（婴儿台））		套	3	3454.00	10362.00		
69	BCCLF12@27	折叠休息椅		套	1	224.78	224.78		
70	21270001@4	自动感应干手机	公共区	台	14	479.65	6715.10		
71	21270001@8	自动感应干手机（内嵌）	残卫	台	7	249.56	1746.92		
72	03071061@20	自动感应水龙头（含整套附件）		个	62.62	336.28	21057.85		
73	21310070@4	坐便垫圈纸盒		个	16.16	96.00	1551.36		
		合　计					526158.04		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3572443.50	
1.1	门窗工程	3572443.50	
2	措施合计	28772.95	
2.1	绿色施工安全防护措施费	28772.95	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	364990.91	—
3.1	暂列金额	357244.35	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	7746.56	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	3966207.36	
5	增值税销项税额	356958.66	—
6	总造价	4323166.02	
7	人工费	221330.41	
招标控制价合计=1+2+3+5		4,323,166.02	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		门窗工程					3572443.50	
		门五金					639460.21	
		欧标					151355.20	
1	020509023034	门五金件	1.名称:铰链（合页） 2.代号:B-H5A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	890	41.12	36596.80	
2	020509023035	门五金件	1.名称:地弹簧 2.代号:B-FC3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2	149.27	298.54	
3	020509023036	门五金件	1.名称:手动金属门插销 2.代号:B-FB1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	14	25.92	362.88	
4	020509023037	门五金件	1.名称:手动木门插销 2.代号:B-FB2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	136	20.55	2794.80	
5	020509023038	门五金件	1.名称:自动金属门插销 2.代号:B-FB3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	212	50.06	10612.72	
6	020509023039	门五金件	1.名称:防尘筒 2.代号:B-DPS1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	174	9.38	1632.12	
7	020509023040	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:B-CR1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	218.98	218.98	
本页小计							52516.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 2 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	020509023041	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:B-CO 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	53	205.58	10895.74	
9	020509023042	门五金件	1.名称:斜舌式逃生装置 2.代号:B-PD1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4	391.49	1565.96	
10	020509023043	门五金件	1.名称:明装插销式逃生装置 2.代号:B-PD10 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	480.87	480.87	
11	020509023044	门五金件	1.名称:欧标插芯锁 2.代号:B-EU3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	156.42	156.42	
12	020509023045	门五金件	1.名称:欧标插芯锁 2.代号:B-EU10 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	179	156.42	27999.18	
13	020509023046	门五金件	1.名称:欧标辅助锁 2.代号:B-EU16 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	160.88	160.88	
14	020509023047	门五金件	1.名称:欧标辅助锁 2.代号:B-EU19 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	22	131.39	2890.58	
15	020509023048	门五金件	1.名称:逃生装置外执手（含锁芯） 2.代号:B-01ML 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4	134.07	536.28	
本页小计							44685.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 3 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	020509023049	门五金件	1.名称:拉手板 2.代号:B-DP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	支	4	69.72	278.88	
17	020509023050	门五金件	1.名称:推板 2.代号:B-DP2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	4	69.72	278.88	
18	020509023051	门五金件	1.名称:凹槽把手 2.代号:B-DP4 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	28	40.22	1126.16	
19	020509023052	门五金件	1.名称:推拉门把 2.代号:B-DP11 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	2	102.79	205.58	
20	020509023053	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	145	74.18	10756.10	
21	020509023054	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC1-1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	65.25	65.25	
22	020509023055	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC2A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	128	315.51	40385.28	
本页小计							53096.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 4 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	020509023056	门五金件	1.名称:踢脚护板 2.代号:B-KP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:按设计要求综合考虑，尺寸综合考虑，满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	1	114.23	114.23	
24	020509023057	门五金件	1.名称:拖把护板 2.代号:B-MP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:按设计要求综合考虑，尺寸综合考虑，满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	1	71.09	71.09	
25	020509023058	门五金件	1.名称:门止 2.代号:B-ST1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	65	13.40	871.00	
		美标					488105.01	
26	020509023059	门五金件	1.名称:铰链（合页） 2.代号:G-H5A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	460	42.69	19637.40	
27	020509023060	门五金件	1.名称:手动木门插销 2.代号:G-FB2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	20	53.53	1070.60	
28	020509023061	门五金件	1.名称:自动金属门插销 2.代号:G-FB3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	110	339.36	37329.60	
29	020509023062	门五金件	1.名称:防尘筒 2.代号:G-DPS1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	65	49.49	3216.85	
本页小计							62310.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 5 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	020509023063	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:G-CR1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	31	536.31	16625.61	
31	020509023064	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:G-CO 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	28	1072.62	30033.36	
32	020509023065	门五金件	1.名称:斜舌式逃生装置 2.代号:G-PD1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	34	2502.78	85094.52	
33	020509023066	门五金件	1.名称:明装插销式逃生装置 2.代号:G-PD10 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	31	3127.97	96967.07	
34	020509023067	门五金件	1.名称:美标插芯锁 2.代号:G-ML6 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	33	1430.16	47195.28	
35	020509023068	门五金件	1.名称:美标插芯锁 2.代号:G-ML7 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	1519.04	1519.04	
36	020509023069	门五金件	1.名称:美标插芯锁 2.代号:G-ML18 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2	1519.04	3038.08	
37	020509023070	门五金件	1.名称:逃生装置外执手（含锁芯） 2.代号:G-01ML 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	34	505.00	17170.00	
本页小计							297642.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 6 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	020509023071	门五金件	1.名称:拉手板 2.代号:G-DP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	支	2	134.33	268.66	
39	020509023072	门五金件	1.名称:推板 2.代号:G-DP2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2	134.33	268.66	
40	020509023073	门五金件	1.名称:闭门器 2.代号:G-DC1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	130	965.31	125490.30	
41	020509023074	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:G-DC1A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2	1054.69	2109.38	
42	020509023075	门五金件	1.名称:大护板 2.代号:G-AP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4	267.65	1070.60	
		门工程					2932983.29	
本页小计							129207.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 7 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	010802001003	钢质门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5.其他:含门套，不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	83.72	1106.59	92643.71	
44	010802001004	钢质门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5.其他:含门套，不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	221.95	1106.59	245607.65	
本页小计							338251.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 8 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010802003014	甲级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	121.67	833.47	101408.29	
46	010802003015	甲级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	83.95	833.47	69969.81	
本页小计							171378.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 9 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010802003016	甲级钢质防火门（单扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	22.77	891.00	20288.07	
48	010802003017	甲级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	328.9	891.00	293049.90	
本页小计							313337.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	010802003018	铝板饰面甲级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	9.66	1289.07	12452.42	
50	010802003019	乙级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	3.45	815.78	2814.44	
本页小计							15266.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	010802003020	丙级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	16.79	815.78	13696.95	
52	010802003021	丙级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	8.97	815.78	7317.55	
本页小计							21014.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	010803002003	防火卷帘(闸)门（特级）	1.门窗编号:详见设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3.卷帘材质:双轨双帘无机布防火卷帘，耐火时间大于3小时 4.启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	4028.12	448.58	1806934.07	
54	010805001003	自动门（第三卫生间/残卫）	1.门窗编号:ZDM1123 2.门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:按设计图示数量以樘计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	7	20523.11	143661.77	
本页小计							1950595.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 13 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	010805001004	自动门（母婴室/家庭卫生间）	1.门窗编号:ZDM1123 2.门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:按设计图示数量以樘计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	6	20523.11	123138.66	
		措施项目						
本页小计							123138.66	
合　计							3572443.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 1 页　共 55 页

序号	1	项目编码	020509023034	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	41.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		4111.71					41.12			
人工单价		小计								41.12			
		未计价材料费											41.12

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			41.12
03033051@5	铰链（合页） B-H5A	片	40.71	1.01	41.12
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	41.12

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 2 页　共 55 页

序号	2	项目编码	020509023035	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	149.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-217换	特殊五金安装地弹簧	100台	0.01		14926.79					149.27			
人工单价		小计								149.27			
		未计价材料费											149.27

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			149.27
03033051@17	地弹簧 B-FC3	片	147.79	1.01	149.27
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	149.27

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 3 页　共 55 页

序号	3	项目编码	020509023036	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	25.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		2591.66					25.92			
人工单价		小计								25.92			
		未计价材料费											25.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			25.92
03033051@13	手动金属门插销 B-FB1	组	25.66	1.01	25.92
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	25.92

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 4 页　共 55 页

序号	4	项目编码	020509023037	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	20.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		2055.35					20.55			
人工单价		小计								20.55			
		未计价材料费											20.55

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			20.55
03033051@18	手动金属门插销 B-FB2	组	20.35	1.01	20.55
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.55

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 5 页　共 55 页

序号	5	项目编码	020509023038	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	50.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		5005.56					50.06			
人工单价		小计								50.06			
		未计价材料费											50.06

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			50.06
03033051@14	自动金属门插销 B-FB3	组	49.56	1.01	50.06
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	50.06

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 6 页　共 55 页

序号	6	项目编码	020509023039	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	9.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		938.29					9.38			
人工单价		小计								9.38			
		未计价材料费											9.38

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			9.38
03033051@19	防尘筒 B-DPS1	组	9.29	1.01	9.38
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	9.38

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 7 页　共 55 页

序号	7	项目编码	020509023040	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	218.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		21897.81					218.98			
人工单价		小计								218.98			
		未计价材料费											218.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			218.98
03034095@10	顺位调整器 B-CR1	组	216.81	1.01	218.98
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	218.98

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 8 页　共 55 页

序号	8	项目编码	020509023041	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	205.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		20557.54					205.58			
人工单价		小计								205.58			
		未计价材料费											205.58

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			205.58
03034095@13	顺位调整器 B-C0	组	203.54	1.01	205.58
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	205.58

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 9 页　共 55 页

序号	9	项目编码	020509023042	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	391.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		39148.61					391.49			
人工单价		小计								391.49			
		未计价材料费											391.49

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			391.49
03032011@27	斜舌式逃生装置 B-PD1	个	387.61	1.01	391.49
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	391.49

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 10 页　共 55 页

序号	10	项目编码	020509023043	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	480.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		48087.11					480.87			
人工单价		小计								480.87			
		未计价材料费											480.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			480.87
03032011@28	明装插销式逃生装置 B-PD10	个	476.11	1.01	480.87
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	480.87

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 11 页　共 55 页

序号	11	项目编码	020509023044	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	156.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		15641.87					156.42			
人工单价		小计								156.42			
		未计价材料费											156.42

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			156.42
03032011@29	欧标插芯锁 B-EU3	组	154.87	1.01	156.42
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	156.42

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 12 页　共 55 页

序号	12	项目编码	020509023045	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	156.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		15641.87					156.42			
人工单价		小计								156.42			
		未计价材料费											156.42

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			156.42
03032011@31	欧标插芯锁 B-EU10	组	154.87	1.01	156.42
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	156.42

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 13 页　共 55 页

序号	13	项目编码	020509023046	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	160.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		16088.29					160.88			
人工单价		小计								160.88			
		未计价材料费											160.88

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			160.88
03032011@32	欧标辅助锁 B-EU16	组	159.29	1.01	160.88
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	160.88

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 14 页　共 55 页

序号	14	项目编码	020509023047	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	131.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		13139.09					131.39			
人工单价		小计								131.39			
		未计价材料费											131.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			131.39
03032011@39	欧标辅助锁 B-EU19	组	130.09	1.01	131.39
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	131.39

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 15 页　共 55 页

序号	15	项目编码	020509023048	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	134.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		13406.74					134.07			
人工单价		小计								134.07			
		未计价材料费											134.07

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			134.07
03032011@44	逃生装置外执手（含锁芯）B-01ML	组	132.74	1.01	134.07
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	134.07

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 16 页　共 55 页

序号	16	项目编码	020509023049	计量单位	支
项目名称		门五金件		综合单价	69.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		6972.03					69.72			
人工单价		小计								69.72			
		未计价材料费											69.72

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			69.72
03032011@35	拉手板 B-DP1	片	69.03	1.01	69.72
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.72

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 17 页　共 55 页

序号	17	项目编码	020509023050	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	69.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		6972.03					69.72			
人工单价		小计								69.72			
		未计价材料费											69.72

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			69.72
03032011@36	推板 B-DP2	片	69.03	1.01	69.72
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.72

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 18 页　共 55 页

序号	18	项目编码	020509023051	计量单位	个
项目名称		门五金件		综合单价	40.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		4021.82					40.22			
人工单价		小计								40.22			
		未计价材料费											40.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			40.22
03032011@37	凹槽把手 B-DP4	个	39.82	1.01	40.22
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.22

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 19 页　共 55 页

序号	19	项目编码	020509023052	计量单位	个
项目名称		门五金件		综合单价	102.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		10278.77					102.79			
人工单价		小计								102.79			
		未计价材料费											102.79

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			102.79
03032011@46	推拉门把 B-DP11	个	101.77	1.01	102.79
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	102.79

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 20 页　共 55 页

序号	20	项目编码	020509023053	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	74.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		7418.45					74.18			
人工单价		小计								74.18			
		未计价材料费											74.18

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			74.18
03033161@15	明装式闭门器 B-DC2	组	73.45	1.01	74.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	74.18

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 21 页　共 55 页

序号	21	项目编码	020509023054	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	65.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		6524.60					65.25			
人工单价		小计								65.25			
		未计价材料费											65.25

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			65.25
03033161@9	明装式闭门器 B-DC1-1	组	64.60	1.01	65.25
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	65.25

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 22 页　共 55 页

序号	22	项目编码	020509023055	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	315.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		31551.39					315.51			
人工单价		小计								315.51			
		未计价材料费											315.51

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			315.51
03033161@12	明装闭门器 B-DC2A	组	312.39	1.01	315.51
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	315.51

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 23 页　共 55 页

序号	23	项目编码	020509023056	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	114.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		11423.10					114.23			
人工单价		小计								114.23			
		未计价材料费											114.23

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			114.23
03032011@19	踢脚护板 B-KP1	片	113.10	1.01	114.23
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	114.23

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 24 页　共 55 页

序号	24	项目编码	020509023057	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	71.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		7109.39					71.09			
人工单价		小计								71.09			
		未计价材料费							71.09				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			71.09
03032011@38	拖把护把 B-MP1	片	70.39	1.01	71.09
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	71.09

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 25 页　共 55 页

序号	25	项目编码	020509023058	计量单位	个
项目名称		门五金件		综合单价	13.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		1340.27					13.40			
人工单价		小计								13.40			
		未计价材料费											13.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			13.40
03033021@4	门止 B-ST1	个	13.27	1.01	13.40
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	13.40

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 26 页　共 55 页

序号	26	项目编码	020509023059	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	42.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		4269.27					42.69			
人工单价		小计								42.69			
		未计价材料费											42.69

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			42.69
03033051@6	铰链（合页） G-H5A	片	42.27	1.01	42.69
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	42.69

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 27 页　共 55 页

序号	27	项目编码	020509023060	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	53.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		5353.00					53.53			
人工单价		小计								53.53			
		未计价材料费											53.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			53.53
03033051@15	手动木门插销 G-FB2	组	53.00	1.01	53.53
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	53.53

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 28 页　共 55 页

序号	28	项目编码	020509023061	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	339.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		33936.00					339.36			
人工单价		小计								339.36			
		未计价材料费											339.36

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			339.36
03033051@8	自动金属门插销 G-FB3	组	336.00	1.01	339.36
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	339.36

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 29 页　共 55 页

序号	29	项目编码	020509023062	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	49.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		4949.00					49.49			
人工单价		小计								49.49			
		未计价材料费											49.49

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			49.49
03033051@16	防尘筒G-DPS1	组	49.00	1.01	49.49
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.49

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 30 页　共 55 页

序号	30	项目编码	020509023063	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	536.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		53631.00					536.31			
人工单价		小计								536.31			
		未计价材料费											536.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			536.31
03034095@4	顺位调整器 G-CR1	组	531.00	1.01	536.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	536.31

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 31 页　共 55 页

序号	31	项目编码	020509023064	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1072.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		107262.00					1072.62			
人工单价		小计								1072.62			
		未计价材料费							1072.62				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1072.62
03034095@12	顺位调整器 G-CO	组	1062.00	1.01	1072.62
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1072.62

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 32 页　共 55 页

序号	32	项目编码	020509023065	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	2502.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		250278.00					2502.78			
人工单价		小计								2502.78			
		未计价材料费							2502.78				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			2502.78
03032011@43	斜舌式逃生装置 G-PD1	个	2478.00	1.01	2502.78
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2502.78

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 33 页　共 55 页

序号	33	项目编码	020509023066	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	3127.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		312797.00					3127.97			
人工单价		小计								3127.97			
		未计价材料费							3127.97				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			3127.97
03032011@14	明装插销式逃生装置 G-PD10	个	3097.00	1.01	3127.97
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3127.97

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 34 页　共 55 页

序号	34	项目编码	020509023067	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1430.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223 换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		143016.00					1430.16			
人工单价		小计								1430.16			
		未计价材料费							1430.16				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1430.16
03032011@4	美标插芯锁 G-ML6	组	1416.00	1.01	1430.16
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1430.16

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 35 页　共 55 页

序号	35	项目编码	020509023068	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1519.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		151904.00					1519.04			
人工单价		小计								1519.04			
		未计价材料费							1519.04				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1519.04
03032011@52	美标插芯锁 G-ML7	组	1504.00	1.01	1519.04
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1519.04

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 36 页　共 55 页

序号	36	项目编码	020509023069	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1519.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		151904.00					1519.04			
人工单价		小计								1519.04			
		未计价材料费							1519.04				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1519.04
03032011@53	美标插芯锁 G-ML18	组	1504.00	1.01	1519.04
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1519.04

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 37 页　共 55 页

序号	37	项目编码	020509023070	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	505

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		50500.00					505.00			
人工单价		小计								505.00			
		未计价材料费											505.00

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			505.00
03032011@11	逃生装置外执手（含锁芯）G-01ML	组	500.00	1.01	505.00
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	505.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 38 页　共 55 页

序号	38	项目编码	020509023071	计量单位	支
项目名称		门五金件		综合单价	134.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		13433.00					134.33			
人工单价		小计								134.33			
		未计价材料费							134.33				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			134.33
03032011@54	美标拉手板 G-DP1	片	133.00	1.01	134.33
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	134.33

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 39 页　共 55 页

序号	39	项目编码	020509023072	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	134.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		13433.00					134.33			
人工单价		小计								134.33			
		未计价材料费											134.33

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			134.33
03032011@55	美标推板 G-DP2	片	133.00	1.01	134.33
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	134.33

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 40 页　共 55 页

序号	40	项目编码	020509023073	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	965.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		96530.75					965.31			
人工单价		小计								965.31			
		未计价材料费											965.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			965.31
03033161@3	明装闭门器 G-DC1	组	955.75	1.01	965.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	965.31

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 41 页　共 55 页

序号	41	项目编码	020509023074	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1054.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		105469.25					1054.69			
人工单价		小计								1054.69			
		未计价材料费							1054.69				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1054.69
03033161@2	明装闭门器 G-DC1A	组	1044.25	1.01	1054.69
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1054.69

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 42 页　共 55 页

序号	42	项目编码	020509023075	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	267.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		26765.00					267.65			
人工单价		小计								267.65			
		未计价材料费							267.65				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			267.65
03033161@16	大护板 G-AP1	组	265.00	1.01	267.65
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	267.65

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 43 页　共 55 页

序号	43	项目编码	010802001003	计量单位	m2
项目名称		钢质门（单扇）		综合单价	1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73	钢质门 单扇	m2	1		1074.00					1074.00			
人工单价		小计							18.90	1081.13		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			1081.13
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-73@3	钢质门单扇	m2	1074.00	1	1074.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1106.59

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 44 页　共 55 页

序号	44	项目编码	010802001004	计量单位	m2
项目名称		钢质门（双扇）		综合单价	1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质门 双扇	m2	1		1074.00					1074.00			
人工单价		小计							18.90	1081.13		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			1081.13
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75@7	钢质门双扇	m2	1074.00	1	1074.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1106.59

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 45 页　共 55 页

序号	45	项目编码	010802003014	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（单扇）		综合单价	833.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
人工单价		小计							18.90	808.01		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			808.01
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	833.47

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 46 页　共 55 页

序号	46	项目编码	010802003015	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（双扇）		综合单价	833.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
人工单价		小计							18.90	808.01		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			808.01
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75	钢质防火门双扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	833.47

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 47 页　共 55 页

序号	47	项目编码	010802003016	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（单扇，带观察窗）		综合单价	891

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73 换	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	1		858.41					858.41			
人工单价		小计							18.90	865.54		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			865.54
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75@5	钢质防火门（带观察窗）单扇(甲级)	m2	858.41	1	858.41
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	891.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 48 页　共 55 页

序号	48	项目编码	010802003017	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（双扇，带观察窗）		综合单价	891

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	1		858.41					858.41			
人工单价		小计							18.90	865.54		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			865.54
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75@2	钢质防火门（带观察窗）双扇(甲级)	m2	858.41	1	858.41
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	891.00

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 49 页　共 55 页

序号	49	项目编码	010802003018	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面甲级钢质防火门（单扇）		综合单价	1289.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1213.59		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1213.59
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1289.07

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 50 页　共 55 页

序号	50	项目编码	010802003019	计量单位	m2
项目名称		乙级钢质防火门（双扇）		综合单价	815.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		783.19					783.19			
人工单价		小计							18.90	790.32		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			790.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	815.78

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 51 页　共 55 页

序号	51	项目编码	010802003020	计量单位	m2
项目名称		丙级钢质防火门（单扇）		综合单价	815.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-74	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	1		783.19					783.19			
人工单价		小计							18.90	790.32		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			790.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-74@1	钢质防火门单扇(丙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	815.78

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 52 页　共 55 页

序号	52	项目编码	010802003021	计量单位	m2
项目名称		丙级钢质防火门（双扇）		综合单价	815.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	丙级钢质防火门（双扇）	m2	1		783.19					783.19			
人工单价		小计							18.90	790.32		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			790.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-76@1	钢质防火门双扇(丙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	815.78

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 53 页　共 55 页

序号	53	项目编码	010803002003	计量单位	m2
项目名称		防火卷帘(闸)门（特级）		综合单价	448.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-195	防火卷帘门安装	100m2	0.01	4721.38			692.15	944.28	47.21			6.92	9.44
MC1-84	钢质防火卷帘复合片	m2	1		385.00					385.00			
人工单价		小计							47.21	385.00		6.92	9.44

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			47.21
00010010	人工费	元	1.09	43.2361	47.21
1.2	材料费	元			385.00
MC1-84@1	双轨双帘无机布防火卷帘门，耐火时间大于3小时含启动装置	m2	385.00	1	385.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.44
3	综合单价	元		定额直接费+利润	448.58

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 54 页　共 55 页

序号	54	项目编码	010805001003	计量单位	樘
项目名称		自动门（第三卫生间/残卫）		综合单价	20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-187	电子感应自动门 铝板门	樘	1	1040.17	16.51		152.49	208.03	1040.17	16.51		152.49	208.03
MC1-68	电子感应自动门(铝板门)	套	1		18938.00					18938.00			
A1-9-92	门面贴饰面板不拼花	100m2	0.01	1683.18	14524.88		246.75	336.64	16.83	145.25		2.47	3.37
人工单价		小计							1057.00	19099.76		154.96	211.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1057.00
00010010	人工费	元	1.09	967.9537	1057.01
1.2	材料费	元			19099.76
99450760	其他材料费	元	1.00	16.77	16.77
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
MC1-68@3	电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a第三卫生间/残卫成品自动门	套	18938.00	1	18938.00
05050130@9	3mm厚浅木纹木饰面	m2	136.28	1.05	143.09
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	154.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	211.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20523.11

综合单价分析表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 55 页　共 55 页

序号	55	项目编码	010805001004	计量单位	樘
项目名称		自动门（母婴室/家庭卫生间）		综合单价	20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-187	电子感应自动门 铝板门	樘	1	1040.17	16.51		152.49	208.03	1040.17	16.51		152.49	208.03
MC1-68	电子感应自动门(铝板门)	套	1		18938.00					18938.00			
A1-9-92	门面贴饰面板不拼花	100m2	0.01	1683.18	14524.88		246.75	336.64	16.83	145.25		2.47	3.37
人工单价		小计							1057.00	19099.76		154.96	211.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1057.00
00010010	人工费	元	1.09	967.9537	1057.01
1.2	材料费	元			19099.76
99450760	其他材料费	元	1.00	16.77	16.77
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
05050130@9	3mm厚浅木纹木饰面	m2	136.28	1.05	143.09
MC1-68@10	电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a母婴室/家庭卫生间	套	18938.00	1	18938.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	154.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	211.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20523.11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	28772.95			
2	QTFY00000010	其他费用						
合　计					28772.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	357244.35		
2	预算包干费	7746.56		
	合　计	364990.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	3966207.36	9	356958.66
合　计					356958.66

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）		m2	11.109	349.56	3883.26		
2	05050130@9	3mm厚浅木纹木饰面		m2	13.65	136.28	1860.22		
3	03032011@37	凹槽把手 B-DP4		个	28.28	39.82	1126.11		
4	14410130	玻璃胶	335克/支	支	2.0643	13.73	28.34		
5	03033161@16	大护板 G-AP1		组	4.04	265.00	1070.60		
6	03033051@17	地弹簧 B-FC3		片	2.02	147.79	298.54		
7	MC1-68@3	电子感应自动门(铝板门)	ZDM1123a第三卫生间/残卫成品自动门	套	7	18938.00	132566.00		
8	MC1-68@10	电子感应自动门(铝板门)	ZDM1123a母婴室/家庭卫生间	套	6	18938.00	113628.00		
9	03033051@19	防尘筒 B-DPS1		组	175.74	9.29	1632.62		
10	03033051@16	防尘筒G-DPS1		组	65.65	49.00	3216.85		
11	MC1-76	钢质防火门	双扇(乙级)	m2	3.45	783.19	2702.01		
12	MC1-76@1	钢质防火门	双扇(丙级)	m2	8.97	783.19	7025.21		
13	MC1-74@1	钢质防火门	单扇(丙级)	m2	16.79	783.19	13149.76		
14	MC1-75	钢质防火门	双扇(甲级)	m2	83.95	800.88	67233.88		
15	MC1-73	钢质防火门	单扇(甲级)	m2	131.33	800.88	105179.57		
16	MC1-75@2	钢质防火门（带观察窗）	双扇(甲级)	m2	328.9	858.41	282331.05		
17	MC1-75@5	钢质防火门（带观察窗）	单扇(甲级)	m2	22.77	858.41	19546.00		
18	MC1-73@3	钢质门	单扇	m2	83.72	1074.00	89915.28		
19	MC1-75@7	钢质门	双扇	m2	221.95	1074.00	238374.30		
20	03033051@5	铰链（合页） B-H5A		片	898.9	40.71	36594.22		
21	03033051@6	铰链（合页） G-H5A		片	464.6	42.27	19638.64		
22	03032011@35	拉手板 B-DP1		片	4.04	69.03	278.88		
23	03032011@53	美标插芯锁 G-ML18		组	2.02	1504.00	3038.08		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
24	03032011@4	美标插芯锁 G-ML6		组	33.33	1416.00	47195.28		
25	03032011@52	美标插芯锁 G-ML7		组	1.01	1504.00	1519.04		
26	03032011@54	美标拉手板 G-DP1		片	2.02	133.00	268.66		
27	03032011@55	美标推板 G-DP2		片	2.02	133.00	268.66		
28	03033021@4	门止 B-ST1		个	65.65	13.27	871.18		
29	03033161@12	明装闭门器 B-DC2A		组	129.28	312.39	40385.78		
30	03033161@3	明装闭门器 G-DC1		组	131.3	955.75	125489.98		
31	03033161@2	明装闭门器 G-DC1A		组	2.02	1044.25	2109.39		
32	03032011@28	明装插销式逃生装置 B-PD10		个	1.01	476.11	480.87		
33	03032011@14	明装插销式逃生装置 G-PD10		个	31.31	3097.00	96967.07		
34	03033161@9	明装式闭门器 B-DC1-1		组	1.01	64.60	65.25		
35	03033161@15	明装式闭门器 B-DC2		组	146.45	73.45	10756.75		
36	03032011@31	欧标插芯锁 B-EU10		组	180.79	154.87	27998.95		
37	03032011@29	欧标插芯锁 B-EU3		组	1.01	154.87	156.42		
38	03032011@32	欧标辅助锁 B-EU16		组	1.01	159.29	160.88		
39	03032011@39	欧标辅助锁 B-EU19		组	22.22	130.09	2890.60		
40	99450760	其他材料费		元	1220.8115	1.00	1220.81		
41	14410500	乳液		kg	4.225	5.83	24.63		
42	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	12.1747	446.40	5434.79		
43	03033051@13	手动金属门插销 B-FB1		组	14.14	25.66	362.83		
44	03033051@18	手动金属门插销 B-FB2		组	137.36	20.35	2795.28		
45	03033051@15	手动木门插销 G-FB2		组	20.2	53.00	1070.60		

主要材料价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程　　第 3 页　共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
46	MC1-84@1	双轨双帘无机布防火卷帘门，耐火时间大于3小时	含启动装置	m2	4028.12	385.00	1550826.20		
47	03034095@13	顺位调整器 B-CO		组	53.53	203.54	10895.50		
48	03034095@10	顺位调整器 B-CR1		组	1.01	216.81	218.98		
49	03034095@12	顺位调整器 G-CO		组	28.28	1062.00	30033.36		
50	03034095@4	顺位调整器 G-CR1		组	31.31	531.00	16625.61		
51	03032011@44	逃生装置外执手（含锁芯）B-01ML		组	4.04	132.74	536.27		
52	03032011@11	逃生装置外执手（含锁芯）G-01ML		组	34.34	500.00	17170.00		
53	03032011@19	踢脚护板 B-KP1		片	1.01	113.10	114.23		
54	03032011@36	推板 B-DP2		片	4.04	69.03	278.88		
55	03032011@46	推拉门把 B-DP11		个	2.02	101.77	205.58		
56	03032011@38	拖把护把 B-MP1		片	1.01	70.39	71.09		
57	03032011@27	斜舌式逃生装置 B-PD1		个	4.04	387.61	1565.94		
58	03032011@43	斜舌式逃生装置 G-PD1		个	34.34	2478.00	85094.52		
59	03033051@14	自动金属门插销 B-FB3		组	214.12	49.56	10611.79		
60	03033051@8	自动金属门插销 G-FB3		组	111.1	336.00	37329.60		
		合　计					3274388.67		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	28380767.25	
1.1	砌筑工程	320057.40	
1.2	电梯装修	93389.29	
1.3	观光电梯装修	1292344.82	
1.4	扶梯装修	920983.31	
1.5	独立柱装修	869100.11	
1.6	室外大巴候车区架空层、东西楼连接车道装修	507743.75	
1.7	交通中心中庭檐口花池	32779.06	
1.8	综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道装修	18085239.98	
1.9	长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区装修	352360.32	
1.10	综合交通中心屋面门厅装修	272417.39	
1.11	综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区)装修	2004667.31	
1.12	停车楼电梯厅装修	74959.63	
1.13	综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修	702812.21	
1.14	其他统一部位装修工程	2851912.67	
2	措施合计	5419468.47	
2.1	绿色施工安全防护措施费	455969.62	
2.2	其他措施费	4963498.85	
3	其他项目	3960837.78	—
3.1	暂列金额	2838076.73	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	122761.05	
3.6	工程优质费	1000000.00	
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	37761073.50	
5	增值税销项税额	3398496.62	—
6	总造价	41159570.12	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
7	人工费	4595988.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		砌筑工程					320057.40	
1	010402001001	砌块墙	1.部位:外墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.墙体类型:综合考虑 4.砌体品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，其他满足设计和规范要求 5.砂浆强度等级:综合考虑 6.计量方式:含砌体、不到顶的墙和板底及梁底压墙增加混凝土压顶梁及此梁模板、钢筋、预留洞封堵等由投标人综合报价 7.施工要求:满足招标文件及设计要求	m3	100	674.05	67405.00	
2	010402001002	砌块墙	1.部位:内墙 2.墙体厚度:综合考虑 3.墙体类型:综合考虑 4.砌体品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块，其他满足设计和规范要求 5.砂浆强度等级:综合考虑 6.计量方式:含砌体、不到顶的墙和板底及梁底压墙增加混凝土压顶梁及此梁模板、钢筋、预留洞封堵等由投标人综合报价 7.施工要求:满足招标文件及设计要求	m3	100	660.78	66078.00	
3	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:按设计要求 3.混凝土浇捣方式：综合考虑 4.计量方式：按清单计价规范计量 5.施工要求:满足招标文件及设计要求 6.工作内容：包括混凝土制作、浇捣、养护、泵送增加费等	m3	50	786.56	39328.00	
本页小计							172811.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 2 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	010503004001	圈梁	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:按设计要求 3.混凝土浇捣方式：综合考虑 4.施工要求:满足招标文件及设计要求 5.计量方式：按清单计价规范计量 6.工作内容：包括混凝土制作、浇捣、养护、泵送增加费等	m3	50	686.42	34321.00	
5	010503004002	墙基	1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:按设计要求 3.混凝土浇捣方式：综合考虑 4.施工要求:满足招标文件及设计要求 5.计量方式：按清单计价规范计量 6.工作内容：包括混凝土制作、浇捣、养护、泵送增加费等	m3	50	686.42	34321.00	
6	010515001003	现浇构件钢筋	1.部位:圈梁、构造柱、墙基钢筋等 2.钢筋种类、规格:按设计要求综合考虑 3.其他:各种钢筋焊接接头及机械连接接头、撑铁、垫铁、钢筋损耗等由投标人综合考虑报在综合单价中,清单工程量不包括这部分工程量，结算时不因采用方式变化而调整综合单价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求 5.计量方式:图示用量以t计算、损耗含在单价内	t	5	4983.80	24919.00	
7	010515001004	墙体拉结筋	1.部位:墙体拉结筋等 2.钢筋种类、规格:按设计要求综合考虑 3.施工要求:满足招标文件及设计要求 4.计量方式:图示用量、损耗含在单价内	t	3	4983.80	14951.40	
本页小计							108512.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 3 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040901008001	植筋	1.植筋种类、规格:Φ6.5钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	5.64	564.00	
9	040901008002	植筋	1.植筋种类、规格:Φ8钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	5.82	582.00	
10	040901008003	植筋	1.植筋种类、规格:Φ10钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	12.04	1204.00	
11	040901008004	植筋	1.植筋种类、规格:Φ12钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	12.27	1227.00	
本页小计							3577.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 4 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040901008005	植筋	1.植筋种类、规格:Φ14钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	19.39	1939.00	
13	040901008006	植筋	1.植筋种类、规格:Φ16钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	19.68	1968.00	
14	040901008007	植筋	1.植筋种类、规格:Φ18钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	30.91	3091.00	
15	040901008008	植筋	1.植筋种类、规格:Φ20钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	31.96	3196.00	
本页小计							10194.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 5 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	040901008009	植筋	1.植筋种类、规格:Φ22钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	51.15	5115.00	
17	040901008010	植筋	1.植筋种类、规格:Φ25钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	52.43	5243.00	
18	040901008011	植筋	1.植筋种类、规格:Φ28钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	72.05	7205.00	
19	040901008012	植筋	1.植筋种类、规格:Φ32钢筋 2.工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3.计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4.施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100	74.00	7400.00	
		电梯装修					93389.29	
本页小计							24963.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 6 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010808004003	电梯门套	1.部位:公共区电梯门套（含电梯门头上方） 2.面层材料品种、规格:1.5mm厚雪花纱不锈钢 3.骨架:详见设计图纸 4.工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容 5.计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑） 6.其它:含各节点细部做法、不锈钢面板、防火石棉封堵、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	73.65	652.81	48079.46	
本页小计							48079.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 7 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	010808004004	电梯门套	1.部位:非公共区电梯门套（含电梯门头上方） 2.面层材料品种、规格:1.5mm厚拉丝不锈钢 3.骨架:详见设计图纸 4.工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容 5.计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑） 6.其它:含各节点细部做法、不锈钢面板、防火石棉封堵、8厚硅酸盐板、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	44.04	639.48	28162.70	
22	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.部位:电梯基坑平面 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光，坡向排水孔 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	83.7	30.97	2592.19	
本页小计							30754.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 8 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1.部位:电梯基坑平面 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	131.34	55.94	7347.16	
24	011406001032	抹灰面油漆	1.部位:电梯基坑立面 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	208.8	34.52	7207.78	
		观光电梯装修					1292344.82	
本页小计							14554.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 9 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	011209001001	带骨架幕墙	1.部位:室内观光电梯 2.骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材，表面氟碳喷涂，具体按设计要求 3.幕墙材料品种、规格、品牌、颜色:按设计要求 4.玻璃品种、规格、品牌、颜色:10超白+1.52PVB+10mm超白钢化夹胶玻璃，其他满足设计要求 5.粘结塞口材料种类:三元乙丙橡胶密封条（与硅酮密封胶接触的胶条采用改性硅胶条） 6.计算规则:根据图示立面区域，按垂直投影面积计算（含立面上与铝板连接处铝合金扣盖板、铝合金压板等垂直投影面积，不含立面铝板与幕墙重合区域的面积） 7.其他:含各节点细部做法、连接件（包括与预埋件与骨架的连接钢构件）、肋板、固定件、转接件、铝合金纵横梁、铝合金立柱、铝合金封口板、铝合金套芯、铝合金装饰扣盖、铝合金附框、铝合金压板、铝合金压块、铝合金装饰条、不锈钢螺栓组、不锈钢销轴、铝角码、铝合金附框补偿料、密封胶条及胶垫、密封胶、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、玻璃（弧形、异形）增加费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 8.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价	m2	1313.94	830.07	1090662.18	
本页小计							1090662.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 10 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	011209001002	2.0mm厚凹凸铝型材墙面	1.部位:室内观光电梯 2.材料品种、规格:2.0mm厚凹凸铝型材，表面按设计要求 3.骨架品种、规格、表面处理:按设计要求 4.各项性能及检测指标:符合设计、规范及招标文件要求 5.计算规则:按装饰面投影面积计算（相邻铝单板连接节点处的凹槽内的铝板、与骨架连接节点处的凹槽内的铝型材计算在单价内，不含在此展开宽度内） 7.其他:含铝单板的弯弧、异形铝单板、钢结构骨架弯弧、钢骨架运输、伸缩缝做法、骨架、角铝耳板、各细部节点做法、连接件（包括与预埋件与骨架的连接钢构件）、固定件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、与幕墙交界处的收口、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、制安及安装完后自清洁等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 8.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价	m2	85.8	271.96	23334.17	
本页小计							23334.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 11 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	011209001003	铝单板幕墙	1.部位:室内观光电梯 2.材料品种、规格:3.0mm厚铝单板，表面氟碳喷涂处理，具体按设计要求 3.骨架品种、规格、表面处理:按设计要求 4.各项性能及检测指标:符合设计、规范及招标文件要求 5.计算规则:按设计图示尺寸展开面积计算（相邻铝单板连接节点处的凹槽内的铝板、与骨架连接节点处的凹槽内的铝板计算在单价内，不含在此展开宽度内） 7.其他:含铝单板的弯弧、异形铝单板、钢结构骨架弯弧、钢骨架运输、伸缩缝做法、骨架、角铝耳板、各细部节点做法、连接件（包括与预埋件与骨架的连接钢构件）、固定件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、与幕墙交界处的收口、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、制安及安装完后自清洁等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 8.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价	m2	75.74	717.80	54366.17	
本页小计							54366.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 12 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	011302001016	304黑色不锈钢丝网	1.部位:室内观光电梯顶部 2.骨架材料种类、规格、中矩:按设计要求 3.型材品种、规格：304黑色不锈钢丝网(8目,丝径0.4mm) 4.各项性能及检测指标：符合设计、规范及招标文件要求 5.其他：含铺装搭接、与其他构件相交接做法，材料运输等在综合单价内综合考虑 6.工程量计算规则：按设计图示尺寸面积计算（搭接面积综合在单价内考虑）	m2	110.12	561.00	61777.32	
29	011207001031	铝单板收口	1.部位:室内观光电梯底部侧面 2.材料品种、规格:3.0mm厚铝单板，表面氟碳喷涂处理，具体按设计要求 3.各项性能及检测指标:符合设计、规范及招标文件要求 4.计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、各类型材及钢材、加强背筋、预埋件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 6.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价	m2	62.83	411.13	25831.30	
本页小计							87608.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 13 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	011209001004	防火岩棉	1.部位:室内观光电梯底部侧面 2.材料品种、规格、颜色:50mm厚防火岩棉（容重120kg/m3，带铝箔） 3.各项性能及检测指标:符合设计、规范和招标文件技术要求 4.计算规则:按设计图示尺寸面积计算（搭接面积综合在单价内考虑） 5.其他:含细部做法、搭接、连接件、固定件、密封胶条及胶垫、防火封堵、铝箔、相关构件的表面处理等均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 6.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价	m2	7.69	33.87	260.46	
31	011207001032	镀锌钢板	1.部位:室内观光电梯底部、顶部侧面 2.材料品种、规格:1.5mm镀锌钢板，表面热镀锌处理，具体按设计要求 3.各项性能及检测指标:符合设计、规范及招标文件要求 4.计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、各类型材及钢材、预埋件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 6.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价	m2	15.37	80.26	1233.60	
本页小计							1494.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 14 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	010808004005	电梯门套	1.部位:电梯门套 2.面层材料品种、规格:2.0mm厚凹凸铝型材 3.骨架:详见设计图纸 4.工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容 5.计算规则:按装饰面投影面积计算(不扣除预留孔洞面积,凹凸侧面的工程量在单价内综合考虑） 6.其它:含各节点细部做法、2.0mm厚凹凸铝型材、防火封堵、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	65.92	317.86	20953.33	
33	011101001009	水泥砂浆楼地面	1.部位:电梯基坑平面 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光，坡向排水孔 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	86.06	30.97	2665.28	
34	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1.部位:电梯基坑平面 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	89.76	55.94	5021.17	
本页小计							28639.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 15 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011406001033	抹灰面油漆	1.部位:电梯基坑立面 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	180.76	34.52	6239.84	
		扶梯装修					920983.31	
36	011207001033	墙面装饰板	1.部位:扶梯底面、侧面及平面铝单板 2.龙骨材料种类、规格、中距:符合设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚米白色铝单板饰面，耐腐蚀、耐划刻氟碳预辊涂，其他按设计要求 4.工作内容:详见图纸相关节点工作内容 5.计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑） 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1774.68	503.96	894367.73	
本页小计							900607.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 16 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	011503008001	亚克力挡板	1.部位:扶梯处 2.挡板的种类、规格、颜色:8mm白色亚克力板 3.工作内容:相关节点所有工作内容，包括但不限于挡板制作与安装等，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 4.计量规则:按挡板的垂直投影面积计算 5.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5	229.67	1148.35	
38	060106006001	扶梯防攀爬标识安装（仅安装）	1.部位:扶梯防攀爬标识 2.材料规格、尺寸:按设计要求 3.计算规则:按设计图示以“套”计算 4.工作内容:含各节点细部做法，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	套	18	50.00	900.00	
39	060106006002	扶梯防碰头标识安装（仅安装）	1.部位:扶梯防碰头标识 2.材料规格、尺寸:按设计要求 3.计算规则:按设计图示以“套”计算 4.工作内容:含各节点细部做法，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	套	18	50.00	900.00	
40	011101001010	水泥砂浆楼地面	1.部位:扶梯基坑平面 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光，坡向排水孔 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	157.76	30.97	4885.83	
本页小计							7834.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 17 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
41	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1.部位:扶梯基坑平面 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	172.46	55.94	9647.41	
42	011406001034	抹灰面油漆	1.部位:扶梯基坑立面 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	264.6	34.52	9133.99	
		独立柱装修					869100.11	
本页小计							18781.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 18 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	011208001003	柱(梁)面装饰	1.部位:GTC中庭公共区结构柱 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板,其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	908.46	487.39	442774.32	
44	011207001034	不锈钢柱裙	1.部位:公共区独立柱 2.柱裙高度:按设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 4.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚304拉丝不锈钢 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	367.46	1056.64	388272.93	
本页小计							831047.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 19 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	011207001035	不锈钢踢脚	1.部位:公共区独立柱 2.踢脚高度:按设计要求 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 4.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝不锈钢 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	48.53	784.11	38052.86	
		室外大巴候车区架空层、东西楼连接车道装修					507743.75	
		天棚工程					507743.75	
本页小计							38052.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 20 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	011302002002	吊顶天棚	1.部位:室外大巴候车区架空层、东西楼连接车道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4.基层材料种类、规格:钢质双面烘漆厂家配套专用吊装龙骨，龙骨厚度不少于0.6mm 5.面层材料品种、规格:1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、镂空天花以上楼板底、梁、墙面、龙骨、钢结构及管道等按设计要求涂色、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2189.4	231.91	507743.75	
		交通中心中庭檐口花池					32779.06	
本页小计							507743.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 21 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程					26229.40	
47	011101001011	水泥砂浆楼地面	1.部位:交通中心中庭檐口花池 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	177.67	30.97	5502.44	
48	010501001035	细石混凝土垫层	1.部位:交通中心中庭檐口花池 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	17.77	532.30	9458.97	
49	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1.部位:交通中心中庭檐口花池 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	201.43	55.94	11267.99	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					6549.66	
本页小计							26229.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 22 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	011201001012	墙面一般抹灰	1.部位:交通中心中庭檐口花池 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WP M25水泥砂浆压实打毛（或压光） 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	142.57	10.81	1541.18	
51	010903003012	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:交通中心中庭檐口花池 2.品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3.厚度、遍数:1.2mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	142.57	35.13	5008.48	
		综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道装修					18085239.98	
		楼地面装饰工程					1503888.90	
本页小计							6549.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 23 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	011102001003	石材楼地面	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石（800*800*30，密缝，颜色综合考虑），含门槛石，专用美缝剂填缝，石材为甲供 5.节点处理:与扶梯交接处6厚镀锌钢板，详见相关节点大样图 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15618.47	69.74	1089232.10	
53	010501001036	细石混凝土垫层（找平层）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:表面机械收光处理、管线铺设及找平层每6-8m设置一道伸缩缝，缝宽1cm等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	619.29	532.30	329648.07	
本页小计							1418880.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 24 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	010515003001	钢筋网片	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.钢筋种类、规格:Φ6@200单层双向钢筋网片 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1	5063.69	5063.69	
55	011105006003	不锈钢踢脚线	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.踢脚线高度:100mm 3.基层材料种类、规格:木方骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4.面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考虑，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300 5.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:彩拼接位置设置铜条分割，每米4眼固定在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	110.91	720.81	79945.04	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					9375896.57	
本页小计							85008.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 25 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
56	011207001036	墙面装饰板（直段）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于45μm 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2422.32	494.33	1197425.45	
本页小计							1197425.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 26 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	011207001037	墙面装饰板（弧段）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于45μm 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	63.58	522.47	33218.64	
本页小计							33218.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 27 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	011210003003	防火玻璃隔断墙（直形）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.固定方式:结构连接固定 3.骨架材料种类、规格:按设计要求 4.防火时限:满足设计要求 5.品种、规格、颜色:8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃 6.计量方式:清单计量规则 7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、立柱、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 8.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	928.73	2648.17	2459434.92	
59	011210003004	防火玻璃隔断墙（弧形）	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.固定方式:结构连接固定 3.骨架材料种类、规格:按设计要求 4.防火时限:满足设计要求 5.品种、规格、颜色:8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃 6.计量方式:清单计量规则 7.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、立柱、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 8.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	71.19	3014.58	214607.95	
本页小计							2674042.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 28 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	011207001038	墙面装饰板	1.部位:中庭墙身侧边包板（直段、弧段综合考虑） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚米白色铝单板，表面处理及其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3396.79	494.51	1679746.62	
本页小计							1679746.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 29 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	011207001039	墙面装饰板	1.部位:中庭墙身侧边包板（直段、弧段综合考虑） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2214.35	499.19	1105381.38	
本页小计							1105381.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 30 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	011207001040	墙面装饰板	1.部位:公区墙面（直段、弧段综合考虑） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚雪花纱不锈钢，表面处理及其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	366.06	596.44	218332.83	
本页小计							218332.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 31 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	011207001041	墙面装饰板（直段）	1.部位:公区墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	457.91	499.01	228501.67	
本页小计							228501.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 32 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	011207001042	墙面装饰板（弧段）	1.部位:公区墙面 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	30.5	531.85	16221.43	
本页小计							16221.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 33 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	011207001043	灯膜装饰墙面	1.部位:中庭处灯膜装饰墙面（含灯膜面板、2.5厚米白色铝板（2.5mm厚仿木纹铝板）箱体及底板） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:0.21mm厚透光膜 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算（底板不再单独计算） 6.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨（箱体龙骨）、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	237.75	1454.76	345869.19	
本页小计							345869.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 34 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
66	011207001044	灯箱铝板墙面	1.部位:中庭处灯箱铝板墙面（含面板、箱体及底板） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚氟碳喷涂米白色冲孔铝板（内贴白色透光膜），其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算（含嵌入式线性灯所占的投影面积，底板不再单独计算） 6.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨（箱体龙骨）、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	757.87	1313.28	995295.51	
本页小计							995295.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 35 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	011207001045	店招铝板墙面	1.部位:公区店招铝板墙面（含面板、箱体及底板） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝板，其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算 6.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨（箱体龙骨）、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	145.41	1001.60	145642.66	
本页小计							145642.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 36 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
68	011207001046	店招铝板墙面	1.部位:公区店招铝板墙面（含面板、箱体及底板） 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚雪花纱不锈钢，其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算 6.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨（箱体龙骨）、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	153.18	1289.29	197493.44	
69	011304001002	灯带(槽)	1.部位:店招处、其他墙面处 2.灯带（槽）截面尺寸:按设计要求 3.框架材料:3.0mm厚氟碳喷涂铝板,其他按设计要求 4.面层材料:2厚亚克力板，其他按设计要求 5.计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 6.工作内容:按设计相关节点所有工作内容，不含LED线性（芯片）灯 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	1376.29	21.58	29700.34	
本页小计							227193.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 37 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	011207001047	墙面装饰板	1.部位:中庭顶部透风口处 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚米白色铝单板，表面处理及其他按设计要求 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	809.73	507.73	411124.21	
71	070205001002	热镀锌钢格栅板	1.部位:中庭墙身检修通道处 2.钢材材质:按设计要求 3.盖板规格:600*1000*30*3mm热镀锌钢格栅板 4.骨架:L50*50角钢 5.盖板做法:详见图纸相关大样 6.工作内容:盖板制作或采购、安装、盖板面层油漆等	m2	239.33	409.06	97900.33	
		天棚工程					7205454.51	
本页小计							509024.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 38 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	011302001017	吊顶天棚	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径^2.0mm，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规	m2	15727.42	455.38	7161952.52	
本页小计							7161952.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 39 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			范要求					
73	011302005001	透光膜吊顶	1.部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4.面层材料品种、规格:0.21mm透光膜，可开启 5.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 6.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含扣边条的面积，斜面、坡面增加面积在单价内综合考虑），收边板、封边板不单独计算，在单价内综合考虑。 7.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、纤维增强硅酸盐背板、内贴反光材料、可开启扇配套五金、扣边条、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、天花铝合金条形板设备带、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	115.82	375.60	43501.99	
		长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区装修					352360.32	
		楼地面装饰工程					48990.27	
本页小计							43501.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 40 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
74	011102001004	石材楼地面	1.部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石（800*800*30，密缝，颜色综合考虑），含门槛石，专用美缝剂填缝，石材为甲供 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	413.51	68.26	28226.19	
75	010501001037	细石混凝土垫层	1.部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	33.05	532.30	17592.52	
本页小计							45818.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 41 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	011105006004	不锈钢踢脚线	1.部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2.踢脚线高度:100mm 3.基层材料种类、规格:木方骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4.面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考虑，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300 5.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:彩拼接位置设置铜条分割，每米4眼固定在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.4	720.81	3171.56	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					95456.08	
本页小计							3171.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 42 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
77	011207001048	墙面装饰板（直段）	1.部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于45μm 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	161.42	494.33	79794.75	
本页小计							79794.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 43 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
78	011207001049	墙面装饰板（弧段）	1.部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于45μm 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12.4	522.47	6478.63	
本页小计							6478.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 44 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
79	011406001035	抹灰面油漆	1.部位:收票窗处防盗卷帘顶部槽及顶板出（平面+侧面） 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4厚镀锌角钢、40*4镀锌方钢、间距按设计要求 3.基层板:12mm厚硅酸钙板 4.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 5.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 6.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 7.计算规则:清单计算规则 8.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.62	155.31	406.91	
80	011207001050	1.5mm厚雪花纱不锈钢板	1.部位:收票窗口四周边板 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚雪花纱不锈钢板 4.工作内容:详图纸各节点,满足设计、招标文件及相关规范要求 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 6.计算规则:按1.2mm厚MT-01不锈钢装饰面面积计算 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.96	476.18	457.13	
本页小计							864.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 45 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
81	011210005002	钢化玻璃隔断	1.部位:收票窗处隔断 2.材质、规格:12mm厚钢化清玻璃 3.计量方式:按隔段在竖直方向上的垂直投影面积计算(含下拉关闭窗口玻璃面积，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 4.配件品种、规格:按设计要求 5.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨及玻璃槽、封口板、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	5.6	171.82	962.19	
82	011505001012	收票窗窗口台面	1.部位:收票窗处 2.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石 3.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:按清单计算规则计算 6.其它:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层板、连接件、固定件等设计要求所包含的全部内容均在综合报价中考虑，满足招标文件、设计及相关规范要求满足设计，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	1.68	1800.24	3024.40	
本页小计							3986.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 46 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
83	011210006008	收票窗窗台下方隔墙	1.部位:收票窗窗台下方隔墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:40*4镀锌方钢，间距按设计要求 4.面层材料品种、规格、颜色:一面为双层12mm厚硅酸钙板刷白色乳胶漆、另外一面为2.5m米白色铝板，其他详见设计图纸 5.计算规则:按装饰面单面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含综合单价考虑在内的墙面对应的踢脚线龙骨费用，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量) 6.工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、面板、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	5.6	736.52	4124.51	
本页小计							4124.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 47 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	011105006005	不锈钢踢脚线	1.部位:收票窗窗台下方隔墙下方踢脚 2.踢脚线高度:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚雪花纱不锈钢踢脚 5.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:不含龙骨，龙骨在隔墙清单内计取，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.42	494.19	207.56	
		天棚工程					207913.97	
本页小计							207.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 48 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
85	011302001018	吊顶天棚	1.部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径^2.0mm，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要	m2	413.19	432.67	178774.92	
本页小计							178774.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 49 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			求					
86	011302005002	透光膜吊顶	1.部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4.面层材料品种、规格:0.21mm透光膜，可开启 5.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 6.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含扣边条的面积，斜面、坡面增加面积在单价内综合考虑），收边板、封边板不单独计算，在单价内综合考虑。 7.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、纤维增强硅酸盐背板、内贴反光材料、可开启扇配套五金、扣边条、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、天花铝合金条形板设备带、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	77.58	375.60	29139.05	
		综合交通中心屋面门厅装修					272417.39	
		楼地面装饰工程					40436.72	
本页小计							29139.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 50 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
87	011102001005	石材楼地面	1.部位:综合交通中心屋面门厅 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石（800*800*30，密缝，颜色综合考虑），含门槛石，专用美缝剂填缝，石材为甲供 5.节点处理:与扶梯交接处6厚镀锌钢板，详见相关节点大样图 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	394.47	69.74	27510.34	
88	010501001038	细石混凝土垫层（找平层）	1.部位:综合交通中心屋面门厅 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:表面机械收光处理、管线铺设及找平层每6-8m设置一道伸缩缝，缝宽1cm等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	15.78	532.30	8399.69	
本页小计							35910.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 51 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	011105006006	不锈钢踢脚线	1.部位:综合交通中心屋面门厅 2.踢脚线高度:100mm 3.基层材料种类、规格:木方骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4.面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考虑，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300 5.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:彩拼接位置设置铜条分割，每米4眼固定在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.28	720.81	4526.69	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					115250.48	
本页小计							4526.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 52 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
90	011207001051	墙面装饰板（直段）	1.部位:综合交通中心屋面门厅 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于45μm 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	152.29	494.33	75281.52	
本页小计							75281.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 53 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	011207001052	墙面装饰板（弧段）	1.部位:综合交通中心屋面门厅 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于45μm 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	76.5	522.47	39968.96	
		天棚工程					116730.19	
本页小计							39968.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 54 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
92	011302001019	吊顶天棚	1.部位:综合交通中心屋面门厅 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径^2.0mm，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要	m2	263.66	442.73	116730.19	
本页小计							116730.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 55 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			求					
		综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区)装修					2004667.31	
		楼地面装饰工程					900141.44	
93	011102003020	块料楼地面	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2702.87	151.29	408917.20	
94	010501001039	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	205.52	532.30	109398.30	
本页小计							518315.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 56 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
95	010501001040	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	670.05	521.70	349565.09	
96	011105003012	块料踢脚线	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	190.87	169.02	32260.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					477703.29	
本页小计							381825.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 57 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
97	011406001036	抹灰面油漆	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13838.45	34.52	477703.29	
		天棚工程					626822.58	
本页小计							477703.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 58 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
98	011302002003	吊顶天棚	1.部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4.基层材料种类、规格:钢质双面烘漆厂家配套专用吊装龙骨，龙骨厚度不少于0.6mm 5.面层材料品种、规格:1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、镂空天花以上楼板底、梁、墙面、龙骨、钢结构及管道等按设计要求涂色、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2702.87	231.91	626822.58	
本页小计							626822.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 59 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		停车楼电梯厅装修					74959.63	
		楼地面装饰工程					35625.11	
99	011102003021	块料楼地面	1.部位:停车楼电梯厅 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	152.4	151.29	23056.60	
100	010501001041	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:停车楼电梯厅 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	9.98	532.30	5312.35	
本页小计							28368.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 60 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
101	010501001042	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:停车楼电梯厅 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	11	521.70	5738.70	
102	011105003013	块料踢脚线	1.部位:停车楼电梯厅 2.踢脚线高度:100mm 3.底层砂浆厚度、材料种类:15厚DP M15水泥砂浆打底（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.99	189.92	1517.46	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					8447.73	
103	011406001037	抹灰面油漆	1.部位:停车楼电梯厅 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	244.72	34.52	8447.73	
		天棚工程					30886.79	
本页小计							15703.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 61 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
104	011302001020	吊顶天棚	1.部位:停车楼电梯厅 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢骨架，符合设计要求（需要固定龙骨的结构，视具体部位需要而定） 4.龙骨转换层龙骨规格、尺寸:按设计图纸综合考虑 5.面层材料品种、规格:双层9厚硅酸钙板,其他按设计要求 6.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯槽、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内综合考虑，封边、侧边板、灯槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不单独计算，在单价内综合考虑 7.工作内容和其它要求:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、吊杆、灯带(槽)、天花跌级、不锈钢装饰条、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	149.66	165.75	24806.15	
本页小计							24806.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 62 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
105	011406001038	抹灰面油漆	1.部位:停车楼电梯厅吊顶面层 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯槽、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内综合考虑，封边、侧边板、灯槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不单独计算，在单价内综合考虑 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	150.66	40.36	6080.64	
		综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修					702812.21	
		楼地面装饰工程					130621.91	
106	011102003022	块料楼地面	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	511.11	151.29	77325.83	
本页小计							83406.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 63 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
107	010501001043	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	35.05	532.30	18657.12	
108	010501001044	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	55.07	521.70	28730.02	
109	011105003014	块料踢脚线	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	34.96	169.02	5908.94	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					361055.96	
本页小计							53296.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 64 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
110	011204003013	块料墙面	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1449.5	182.96	265200.52	
111	011101006010	水泥砂浆保护层	1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆，表面抹光 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1449.5	20.35	29497.33	
112	011201001013	墙面一般抹灰	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.墙体类型:综合考虑 3.挂网:按设计要求综合考虑 4.面层厚度、砂浆配合比:15厚DP M20水泥砂浆找平层（掺适量杜拉纤维） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1449.5	45.78	66358.11	
		天棚工程					211134.34	
本页小计							361055.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 65 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
113	011302001021	吊顶天棚	1.部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度≥16μm，孔径^2.0mm，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数NRC≥0.75，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要	m2	503.24	419.55	211134.34	
本页小计							211134.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 66 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
			求					
		其他统一部位装修工程					2851912.67	
114	010805006007	嵌墙消火栓门	1.部位:墙体饰面材料为涂料 2.门扇品种、厚度:1+18+1mm厚蜂窝板，颜色综合考虑 3.其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4.计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套面积） 5.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	349.88	313.36	109638.40	
115	010805006008	嵌墙消火栓门	1.部位:墙体饰面材料为铝板 2.门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板，颜色综合考虑 3.其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4.计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套面积） 5.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50	313.36	15668.00	
本页小计							125306.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 67 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
116	010805006009	嵌墙消火栓门	1.部位:墙体饰面材料为玻璃 2.门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板，颜色综合考虑 3.其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4.计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套及铝单板面板的面积） 5.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50	313.36	15668.00	
117	011502001007	拉丝不锈钢护角	1.部位:涂料墙面护角 2.基层类型:综合考虑 3.护角规格、尺寸:1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	100.8	84.56	8523.65	
118	010904004001	楼(地)面变形缝	1.部位:地面变形缝 2.材料种类:铝合金板变形缝，含止水带及阻火带、其他详设计要求 3.工作内容:详见图纸相关节点工作内容 4.计量规则:清单计量规则（承重型与非承重型请投标人在投标报价中综合考虑） 5.其他:包括但不限于整套安装配件、混凝土等由投标人在投标报价内综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	288.2	301.84	86990.29	
本页小计							111181.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 68 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
119	010903004001	墙面变形缝	1.部位:涂料墙面变形缝 2.材料种类:铝合金板变形缝，含防火带等、其他详设计要求 3.工作内容:详见图纸相关节点工作内容 4.计量规则:清单计量规则（承重型与非承重型请投标人在投标报价中综合考虑） 5.其他:包括但不限于整套安装配件、混凝土等由投标人在投标报价内综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	108	128.40	13867.20	
120	011207001053	墙面装饰板	1.部位:直饮水点 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚雪花纱不锈钢板，12厚纤维增强硅酸盐板基层板 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸展开面积计算（含侧面、顶面面积，不含收边） 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	119.96	560.44	67230.38	
本页小计							81097.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 69 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
121	011102001006	石材楼梯面层	1.部位:室外台阶、休息平台 2.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（厚度满足招标文件及设计要求综合考虑） 4.面层材料品种、规格、颜色:30厚荔枝面花岗岩条石，长度≤1500mm（防滑槽在单价内综合考虑） 5.计算规则:按水平投影面积计算 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2100.87	113.28	237986.55	
122	010808004006	卷帘门套	1.部位:防火卷帘、防盗卷帘处门套 2.面层材料品种、规格:1.5mm厚雪花纱不锈钢 3.骨架:详见设计图纸 4.工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容 5.计算规则:根据图示尺寸按展开面积计算(不扣除预留孔洞面积） 6.其它:含各节点细部做法、不锈钢门套、防火板+防火岩棉+防火板、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、收口处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	832.74	616.21	513142.72	
本页小计							751129.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 70 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
123	011210006009	电动挡烟垂壁	1.材料、规格:0.8mm挡烟硅胶布、配套电机、支架板、龙骨、驱动装置、卷轴、控制器、控制箱、铝合金底座、挡烟垂壁阻燃布等 2.电动装置:功率96w，电机12v直流马达，220w经过控制箱变压成12v供给电机工作，按设计要求综合考虑 3.高度:综合考虑 4.计算规则:按平面图布置长度以m计算（高度综合考虑） 5.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、主支撑板、副支撑板、控制箱、卷轴、滚筒电机、控制箱（能接收与反馈火灾自动报警系统的联动控制信号）、按钮盒（含与控制箱间的接线及配管）、配重底座、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m	1957.96	729.72	1428762.57	
本页小计							1428762.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 71 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
124	穗011210007001	轻质隔墙	1.部位:医疗急救中心及其他部位轻质隔墙 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:100厚龙骨双层石膏板隔墙，中间填充防火岩棉（厚度及容重按设计要求综合考虑） 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.52	148.44	3936.63	
125	070205001003	成品不锈钢格栅沟盖板	1.部位:楼梯间排水沟 2.钢材材质:按设计要求 3.盖板规格:25厚成品不锈钢格栅 4.盖板做法:详见排水沟大样 5.工作内容:盖板制作或采购、运输、安装等	m2	10	876.69	8766.90	
本页小计							12703.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 72 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
126	010903002001	墙面涂膜防水	1.部位:楼梯间排水沟底面和侧面 2.保护层:15厚WP M20水泥砂浆保护层、找坡综合考虑 3.防水层:2厚高聚合物改性沥青防水涂料 4.找平层:15厚WP M15水泥砂浆层 5.计量规则:清单工程量按清单计价规范计价	m2	9	92.08	828.72	
127	011601001001	拆除砖砌体及外运	1.砌体名称:砌体拆除及开洞 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.废料外运及运距:综合考虑 5.计算规则:按实际拆除的砌体和圈梁、过梁、构造柱体积计算，该墙体抹灰和装饰面层的体积包含在单价内，拆除钢筋不扣除，钢筋残值在报价内综合考虑，拆除需搭设的脚手架或其他保护措施包含在单价内，预埋管线等综合考虑在报价内） 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	100	190.67	19067.00	
128	011605001001	拆除地面装饰及外运	1.构件名称:拆除地面装饰及外运 2.饰面材料种类:石材、地板砖等装饰面层材质综合考虑 3.废料外运及运距:综合考虑 4.清单计算规则:因非承包人原因导致拆除，按实际拆除地面饰面签证工程量计算 5.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100	22.37	2237.00	
本页小计							22132.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 73 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
129	011606002001	拆除墙面装饰及外运	1.构件名称:拆除墙面装饰及外运 2.饰面材料种类:铝板、石材、涂料等装饰面层材质综合考虑 3.废料外运及运距:综合考虑 4.清单计算规则:因非承包人原因导致拆除，按实际拆除墙面饰面签证工程量计算，龙骨及饰面残值在报价内综合考虑，拆除需搭设的脚手架或其他保护措施包含在单价内 5.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100	17.05	1705.00	
130	011606003001	拆除吊顶及外运	1.构件名称:拆除吊顶及外运 2.材料种类:吊顶材质综合考虑 3.废料外运及运距:综合考虑 4.清单计算规则:因非承包人原因导致拆除，按实际拆除吊顶饰面水平投影面积签证工程量计算 5.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100	10.39	1039.00	
131	011615001001	砖砌体开洞	1.名称:砖砌体开洞 2.规格:孔洞面积≤0.1㎡，孔洞厚度综合考虑 3.工作内容:钻孔、清理、修补及其他需配合的工作内容，由投标人综合考虑 4.清单计算规则:土建单位已完成混凝土浇筑后，根据设计变更需要再在砖砌体墙面开洞 5.其他：开洞高度、开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑	个	100	111.08	11108.00	
本页小计							13852.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 74 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
132	011615001002	砖砌体开洞	1.名称:砖砌体开洞 2.规格:孔洞面积＞0.1㎡，孔洞厚度综合考虑 3.工作内容:钻孔、清理、修补及其他需配合的工作内容，由投标人综合考虑 4.清单计算规则:土建单位已完成混凝土浇筑后，根据设计变更需要再在砖砌体墙面开洞 5.其他：开洞高度、开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑	个	100	158.07	15807.00	
133	011615001003	混凝土开洞	1.名称:混凝土开洞（墙体、板等） 2.规格:孔洞面积≤0.1㎡，孔洞厚度综合考虑 3.工作内容:钻孔、清理、修补及其他需配合的工作内容，由投标人综合考虑 4.清单计算规则:土建单位已完成混凝土浇筑后，根据设计变更需要再在混凝土墙面和地面开洞 5.其他：开洞高度、开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑	个	100	134.58	13458.00	
134	011615001004	混凝土开洞	1.名称:混凝土开洞（墙体、板等） 2.规格:孔洞面积＞0.1㎡，孔洞厚度综合考虑 3.工作内容:钻孔、清理、修补及其他需配合的工作内容，由投标人综合考虑 4.清单计算规则:土建单位已完成混凝土浇筑后，根据设计变更需要再在混凝土墙面和地面开洞 5.其他:开洞高度、开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑	个	100	202.93	20293.00	
本页小计							49558.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 75 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
135	011615001005	地板装饰面层开洞	1.部位:地板装饰面层开洞 2.打洞部位材质:石材、地板砖等装饰面层材质综合考虑 3.洞尺寸:综合考虑 4.清单计算规则:因非承包人原因导致开洞，按实际签证工程量计算 5.其他1:开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑 6.其他2::满足设计、招标文件及相关规范要求	个	100	9.24	924.00	
136	011615001006	墙面装饰面层开洞	1.部位:墙面装饰面层开洞 2.打洞部位材质:铝板、涂料、石材、面砖等装饰面层材质综合考虑 3.洞尺寸:综合考虑 4.清单计算规则:因非承包人原因导致开洞，按实际签证工程量计算 5.其他1:开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑 6.其他2::满足设计、招标文件及相关规范要求	个	100	11.17	1117.00	
137	011615001007	吊顶面层开洞	1.部位:吊顶面层开洞 2.打洞部位材质:吊顶材质综合考虑 3.洞尺寸:综合考虑 4.清单计算规则:因非承包人原因导致开洞，按实际签证工程量计算 5.其他1:开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑 6.其他2::满足设计、招标文件及相关规范要求	个	100	8.97	897.00	
138	010802003022	挡鼠板	1.部位:其他 2.龙骨规格、尺寸:按设计要求 3.2.5mm成品铝合金边槽 4.成品铝合金挡鼠板600高 7.计量规则:清单计量规则 8.其他:满足招标文件和设计及规范要求	m2	10	239.38	2393.80	
本页小计							5331.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 76 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
139	030411002003	管线封槽	1.部位:管线封槽 2.线槽规格:综合考虑 3.封槽材料:按设计要求综合考虑 4.计算规格:按签证工程量计量 5.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	22888.4	10.96	250856.86	
		措施项目					4751808.39	
140	粤011701010001	脚手架（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	1、部位：各类脚手架(含使用费及该项工作所涉及的所有费用) 2、规格：满足招标文件或相关规范要求	项	1	1693090.72	1693090.72	
141	011702001001	模板（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	1.基础类型:各种现浇构件混凝土模板（模板类型综合考虑） 2.工作内容:含模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输等全部内容 3.其他说明:工程量包含本工程需要使用的相关模板，采用钢模、木模由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算	项	1	1521.64	1521.64	
142	031301018001	垂直运输费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		项	1	1043659.49	1043659.49	
143	031301018002	深化设计费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		项	1	87102.14	87102.14	
本页小计							3076230.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 77 页　共 77 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
144	031301018003	BIM费用（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		项	1	1320000.00	1320000.00	
145	031301018004	施工现场临时厕所（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	1.部位：施工现场临时厕所 2.规格、尺寸：综合考虑 3.工作内容：临时厕所（含化粪池）采购（或租赁），规格满足招标文件要求由投标人综合考虑、运输、临时厕所安装、污水管道到安装、使用期间日常清洁、用水、用电、清洁用品、污物（水）清理、外运处理及项目完工后临时厕所实体的拆除、外运处置等所有费用，残值归投标人所有 4.计算规则：按发包人签证工程量计算 5.其他：满足设计及相关规范要求	月/座	440	1378.26	606434.40	
本页小计							1926434.40	
合　计							33132575.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 1 页　共 167 页

序号	1	项目编码	010402001001	计量单位	m3
项目名称		砌块墙		综合单价	674.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-4-48 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	10m3	0.1	1766.56	3063.94		267.46	353.31	176.66	306.39		26.75	35.33
A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.02	1263.14	4547.59	13.11	366.92	255.25	25.26	90.95	0.26	7.34	5.11
人工单价		小计							201.92	397.35	0.26	34.08	40.44

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			201.92
00010010	人工费	元	1.09	184.9074	201.92
1.2	材料费	元			397.35
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0046	1.57
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	0.202	87.08
99450760	其他材料费	元	1.00	1.1506	1.15
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.039	0.14
05030080	松杂板枋材	m3	1348.10	0.0018	2.43
34110010@1	水	m3	4.58	0.1734	0.79
02270070	土工布	m2	6.69	0.4734	3.17
04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	6720.96	0.0396	266.15
8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	446.40	0.0781	34.86
1.3	机具费	元			0.26
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	10.49	0.025	0.26
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	34.08
2	利润	元	20	人工费+机具费	40.44
3	综合单价	元		定额直接费+利润	674.05

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 2 页　共 167 页

序号	2	项目编码	010402001002	计量单位	m3
项目名称		砌块墙		综合单价	660.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-4-52 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10	10m3	0.1	1686.76	3039.11		255.38	337.35	168.68	303.91		25.54	33.74
A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.02	1263.14	4547.59	13.11	366.92	255.25	25.26	90.95	0.26	7.34	5.11
人工单价		小计							193.94	394.86	0.26	32.88	38.84

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			193.94
00010010	人工费	元	1.09	177.5994	193.94
1.2	材料费	元			394.86
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0007	0.24
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	0.202	87.08
99450760	其他材料费	元	1.00	1.1506	1.15
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.019	0.07
05030080	松杂板枋材	m3	1348.10	0.001	1.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.1734	0.79
02270070	土工布	m2	6.69	0.4734	3.17
04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	6720.96	0.0396	266.15
8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M10	m3	446.40	0.0781	34.86
1.3	机具费	元			0.26
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	10.49	0.025	0.26
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	32.88
2	利润	元	20	人工费+机具费	38.84
3	综合单价	元		定额直接费+利润	660.78

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 3 页　共 167 页

序号	3	项目编码	010502002001	计量单位	m3
项目名称		构造柱		综合单价	786.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-6 换	现浇建筑物混凝土 构造柱　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	2058.81	4506.44	13.01	595.65	414.36	205.88	450.64	1.30	59.57	41.44
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	16.58	35.83	145.75	46.67	32.47	1.66	3.58	14.58	4.67	3.25
人工单价		小计							207.54	454.23	15.88	64.23	44.68

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			207.54
00010010	人工费	元	1.09	190.054	207.54
1.2	材料费	元			454.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.579	0.58
8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	445.05	1.015	451.73
02050260	密封胶圈	个	13.33	0.027	0.36
17270180	高压橡胶管综合	m	59.37	0.009	0.53
18250615	管箍	个	9.29	0.006	0.06
34110010@1	水	m3	4.58	0.2121	0.97
1.3	机具费	元			15.88
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	10.49	0.124	1.30
990607030	混凝土输送泵车输送量90(m3/h)	台班	2649.95	0.0055	14.57
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	64.23
2	利润	元	20	人工费+机具费	44.68
3	综合单价	元		定额直接费+利润	786.56

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 4 页　共 167 页

序号	4	项目编码	010503004001	计量单位	m3
项目名称		圈梁		综合单价	686.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	1263.14	4688.48	13.11	366.92	255.25	126.31	468.85	1.31	36.69	25.53
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	16.58	35.83	145.75	46.67	32.47	1.66	3.58	14.58	4.67	3.25
人工单价		小计							127.97	472.43	15.89	41.36	28.77

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			127.97
00010010	人工费	元	1.09	117.19	127.97
1.2	材料费	元			472.43
99450760	其他材料费	元	1.00	3.308	3.31
8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	445.05	1.015	451.73
02050260	密封胶圈	个	13.33	0.027	0.36
17270180	高压橡胶管综合	m	59.37	0.009	0.53
18250615	管箍	个	9.29	0.006	0.06
34110010@1	水	m3	4.58	0.1336	0.61
02270070	土工布	m2	6.69	2.367	15.84
1.3	机具费	元			15.89
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	10.49	0.125	1.31
990607030	混凝土输送泵车输送量90(m3/h)	台班	2649.95	0.0055	14.57
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	41.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	28.77
3	综合单价	元		定额直接费+利润	686.42

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 5 页　共 167 页

序号	5	项目编码	010503004002					计量单位				m3
项目名称		墙基						综合单价				686.42
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	1263.14	4688.48	13.11	366.92	255.25	126.31	468.85	1.31	36.69	25.53
A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	16.58	35.83	145.75	46.67	32.47	1.66	3.58	14.58	4.67	3.25
人工单价		小计							127.97	472.43	15.89	41.36	28.77

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			127.97
00010010	人工费	元	1.09	117.19	127.97
1.2	材料费	元			472.43
99450760	其他材料费	元	1.00	3.308	3.31
8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	445.05	1.015	451.73
02050260	密封胶圈	个	13.33	0.027	0.36
17270180	高压橡胶管综合	m	59.37	0.009	0.53
18250615	管箍	个	9.29	0.006	0.06
34110010@1	水	m3	4.58	0.1336	0.61
02270070	土工布	m2	6.69	2.367	15.84
1.3	机具费	元			15.89
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	10.49	0.125	1.31
990607030	混凝土输送泵车输送量90(m3/h)	台班	2649.95	0.0055	14.57
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	41.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	28.77
3	综合单价	元		定额直接费+利润	686.42

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 6 页　共 167 页

序号	6	项目编码	010515001003	计量单位	t
项目名称		现浇构件钢筋		综合单价	4983.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	1	716.37	3874.47	29.40	214.41	149.15	716.37	3874.47	29.40	214.41	149.15
人工单价		小计							716.37	3874.47	29.40	214.41	149.15

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			716.37
00010010	人工费	元	1.09	656.02	716.37
1.2	材料费	元			3874.47
01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	5.85	5.64	32.99
99450760	其他材料费	元	1.00	11.89	11.89
01010120	螺纹钢筋φ10以内	t	3754.50	1.02	3829.59
1.3	机具费	元			29.40
990701015	钢筋调直机直径40(mm)	台班	54.68	0.27	14.76
990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	48.31	0.11	5.31
990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	30.06	0.31	9.32
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	214.41
2	利润	元	20	人工费+机具费	149.15
3	综合单价	元		定额直接费+利润	4983.80

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 7 页　共 167 页

序号	7	项目编码	010515001004	计量单位	t
项目名称		墙体拉结筋		综合单价	4983.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	1	716.37	3874.47	29.40	214.41	149.15	716.37	3874.47	29.40	214.41	149.15
人工单价		小计							716.37	3874.47	29.40	214.41	149.15

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			716.37
00010010	人工费	元	1.09	656.02	716.37
1.2	材料费	元			3874.47
01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	5.85	5.64	32.99
99450760	其他材料费	元	1.00	11.89	11.89
01010120	螺纹钢筋φ10以内	t	3754.50	1.02	3829.59
1.3	机具费	元			29.40
990701015	钢筋调直机直径40(mm)	台班	54.68	0.27	14.76
990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	48.31	0.11	5.31
990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	30.06	0.31	9.32
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	214.41
2	利润	元	20	人工费+机具费	149.15
3	综合单价	元		定额直接费+利润	4983.80

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 8 页　共 167 页

序号	8	项目编码	040901008001	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	5.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-151	植筋 钢筋直径(mm) 6.5	10根	0.1	32.99	7.32		9.48	6.60	3.30	0.73		0.95	0.66
人工单价		小计							3.30	0.73		0.95	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.30
00010010	人工费	元	1.09	3.021	3.30
1.2	材料费	元			0.73
99450760	其他材料费	元	1.00	0.613	0.61
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.0014	0.12
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.95
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	5.64

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 9 页　共 167 页

序号	9	项目编码	040901008002	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	5.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-152	植筋 钢筋直径(mm) 8	10根	0.1	32.99	9.09		9.48	6.60	3.30	0.91		0.95	0.66
人工单价		小计							3.30	0.91		0.95	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.30
00010010	人工费	元	1.09	3.021	3.30
1.2	材料费	元			0.91
99450760	其他材料费	元	1.00	0.705	0.71
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.0024	0.20
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.95
2	利润	元	15	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	5.82

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 10 页　共 167 页

序号	10	项目编码	040901008003	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	12.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-153	植筋 钢筋直径(mm) 10	10根	0.1	73.32	11.30		21.08	14.66	7.33	1.13		2.11	1.47
人工单价		小计							7.33	1.13		2.11	1.47

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.33
00010010	人工费	元	1.09	6.714	7.33
1.2	材料费	元			1.13
99450760	其他材料费	元	1.00	0.815	0.82
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.0037	0.31
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.11
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.47
3	综合单价	元		定额直接费+利润	12.04

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 11 页　共 167 页

序号	11	项目编码	040901008004	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	12.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-154	植筋 钢筋直径(mm) 12	10根	0.1	73.32	13.65		21.08	14.66	7.33	1.37		2.11	1.47
人工单价		小计							7.33	1.37		2.11	1.47

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.33
00010010	人工费	元	1.09	6.714	7.33
1.2	材料费	元			1.37
99450760	其他材料费	元	1.00	0.931	0.93
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.0051	0.43
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.11
2	利润	元	15	人工费+机具费	1.47
3	综合单价	元		定额直接费+利润	12.27

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 12 页　共 167 页

序号	12	项目编码	040901008005	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	19.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-155	植筋 钢筋直径(mm) 14	10根	0.1	119.40	16.26		34.33	23.88	11.94	1.63		3.43	2.39
人工单价		小计							11.94	1.63		3.43	2.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.94
00010010	人工费	元	1.09	10.934	11.94
1.2	材料费	元			1.63
99450760	其他材料费	元	1.00	1.048	1.05
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.0068	0.58
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.43
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	19.39

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 13 页　共 167 页

序号	13	项目编码	040901008006	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	19.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-156	植筋 钢筋直径(mm) 16	10根	0.1	119.40	19.22		34.33	23.88	11.94	1.92		3.43	2.39
人工单价		小计							11.94	1.92		3.43	2.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.94
00010010	人工费	元	1.09	10.934	11.94
1.2	材料费	元			1.92
99450760	其他材料费	元	1.00	1.174	1.17
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.0088	0.75
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.43
2	利润	元	15	人工费+机具费	2.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	19.68

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 14 页　共 167 页

序号	14	项目编码	040901008007	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	30.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-157	植筋 钢筋直径(mm) 18	10根	0.1	192.72	22.40		55.41	38.54	19.27	2.24		5.54	3.85
人工单价		小计							19.27	2.24		5.54	3.85

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			19.27
00010010	人工费	元	1.09	17.648	19.27
1.2	材料费	元			2.24
99450760	其他材料费	元	1.00	1.305	1.31
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.011	0.94
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.54
2	利润	元	15	人工费+机具费	3.85
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.91

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 15 页　共 167 页

序号	15	项目编码	040901008008	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	31.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-158	植筋 钢筋直径(mm) 20	10根	0.1	192.72	32.94		55.41	38.54	19.27	3.29		5.54	3.85
人工单价		小计							19.27	3.29		5.54	3.85

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			19.27
00010010	人工费	元	1.09	17.648	19.27
1.2	材料费	元			3.29
99450760	其他材料费	元	1.00	1.84	1.84
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.0171	1.45
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.54
2	利润	元	15	人工费+机具费	3.85
3	综合单价	元		定额直接费+利润	31.96

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 16 页　共 167 页

序号	16	项目编码	040901008009	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	51.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-159	植筋 钢筋直径(mm) 22	10根	0.1	318.93	37.11		91.69	63.79	31.89	3.71		9.17	6.38
人工单价		小计							31.89	3.71		9.17	6.38

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.89
00010010	人工费	元	1.09	29.206	31.89
1.2	材料费	元			3.71
99450760	其他材料费	元	1.00	1.586	1.59
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.025	2.13
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.17
2	利润	元	15	人工费+机具费	6.38
3	综合单价	元		定额直接费+利润	51.15

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 17 页　共 167 页

序号	17	项目编码	040901008010	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	52.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-160	植筋 钢筋直径(mm) 25	10根	0.1	318.93	49.85		91.69	63.79	31.89	4.99		9.17	6.38
人工单价		小计							31.89	4.99		9.17	6.38

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.89
00010010	人工费	元	1.09	29.206	31.89
1.2	材料费	元			4.99
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.038	3.23
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.17
2	利润	元	15	人工费+机具费	6.38
3	综合单价	元		定额直接费+利润	52.43

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 18 页　共 167 页

序号	18	项目编码	040901008011	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	72.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-161	植筋 钢筋直径(mm) 28	10根	0.1	434.67	73.90		124.97	86.93	43.47	7.39		12.50	8.69
人工单价		小计							43.47	7.39		12.50	8.69

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			43.47
00010010	人工费	元	1.09	39.805	43.47
1.2	材料费	元			7.39
99450760	其他材料费	元	1.00	1.967	1.97
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.0638	5.42
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.50
2	利润	元	15	人工费+机具费	8.69
3	综合单价	元		定额直接费+利润	72.05

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 19 页　共 167 页

序号	19	项目编码	040901008012	计量单位	根
项目名称		植筋		综合单价	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-162	植筋 钢筋直径(mm) 32	10根	0.1	434.67	93.45		124.97	86.93	43.47	9.35		12.50	8.69
人工单价		小计							43.47	9.35		12.50	8.69

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			43.47
00010010	人工费	元	1.09	39.805	43.47
1.2	材料费	元			9.35
99450760	其他材料费	元	1.00	2.315	2.32
14410480	强力植筋胶	L	85.00	0.0827	7.03
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.50
2	利润	元	15	人工费+机具费	8.69
3	综合单价	元		定额直接费+利润	74.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 20 页　共 167 页

序号	20	项目编码	010808004003	计量单位	m2
项目名称		电梯门套		综合单价	652.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-101换	门窗套、筒子板贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【1.5mm厚雪花纱不锈钢板】	100m2	0.01	6322.90	56766.13		926.94	1264.58	63.23	567.66		9.27	12.65
人工单价		小计							63.23	567.66		9.27	12.65

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.23
00010010	人工费	元	1.09	57.902	63.23
1.2	材料费	元			567.66
99450760	其他材料费	元	1.00	1.0734	1.07
14410500	乳液	kg	5.83	0.305	1.78
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	11.797	68.42
05050080@28	防火石棉封堵	m2	49.56	0.1	4.96
09050010@50	1.5mm厚雪花纱不锈钢板	m2	424.78	1.15	488.50
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.27
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	652.81

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 21 页　共 167 页

序号	21	项目编码	010808004004	计量单位	m2
项目名称		电梯门套		综合单价	639.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-101换	门窗套、筒子板贴不锈钢板饰面板 带木龙骨换为【1.5mm厚拉丝不锈钢】	100m2	0.01	6322.90	55433.79		926.94	1264.58	63.23	554.34		9.27	12.65
人工单价		小计							63.23	554.34		9.27	12.65

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.23
00010010	人工费	元	1.09	57.902	63.23
1.2	材料费	元			554.34
99450760	其他材料费	元	1.00	1.0734	1.07
14410500	乳液	kg	5.83	0.305	1.78
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
05050080@20	8mm厚硅酸盐板	m2	20.35	0.1	2.04
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	9.149	53.06
05050080@28	防火石棉封堵	m2	49.56	0.1	4.96
09050010@48	1.5mm厚拉丝不锈钢	m2	424.78	1.15	488.50
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.27
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	639.48

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 22 页　共 167 页

序号	22	项目编码	011101001008	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.0336	0.15
BCCLF1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 23 页　共 167 页

序号	23	项目编码	010904002011	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 24 页　共 167 页

序号	24	项目编码	011406001032	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 25 页　共 167 页

序号	25	项目编码	011209001001	计量单位	m2
项目名称		带骨架幕墙		综合单价	830.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-319换	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(宽×高)1050×1600 半隐框	100m2	0.01	15776.76	60322.58	964.85	2594.95	3348.32	157.77	603.23	9.65	25.95	33.48
人工单价		小计							157.77	603.23	9.65	25.95	33.48

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			157.77
00010010@5	人工费	元	1.09	144.4758	157.77
1.2	材料费	元			603.23
99450760	其他材料费	元	1.00	5.85	5.85
14430190	双面贴宽10	m	0.92	2.76	2.54
31190010	美纹纸	m	0.05	5	0.25
34050020	包装膜纸宽101.6	m	0.57	6	3.42
34090170	泡沫条φ18	m	0.17	1.38	0.23
03213121@1	镀锌铁件	kg	6.96		
01510010@3	铝合金型材氟碳喷涂，三涂两烤	kg	23.45	8.745	205.07
02030030@1	空心胶条	m	1.50	5.28	7.92
03010145@1	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	9.70	0.528	5.12
03010155@1	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	0.297	0.66
03010160@1	不锈钢螺钉M6×30	十套	6.18	0.288	1.78
03011210@1	不锈钢六角螺栓M6×30	十套	4.00	0.462	1.85
03011215@1	不锈钢六角螺栓M6×45	十套	5.40	0.308	1.66
03011265@1	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	45.11	0.087	3.92
03015001@1	双头螺柱M10×25	十套	7.48	0.088	0.66
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.308	1.72
06210001@10	10超白+1.52PVB+10mm超白钢化夹胶玻璃	m2	307.39	0.9806	301.43
14410210@1	硅酮结构胶双组份	L	50.64	0.46	23.29
14410450@1	耐候胶	L	61.79	0.58	35.84
1.3	机具费	元			9.65
990772070@2	电动双头切割机	台班	15.94	0.027	0.43

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 26 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
990783220@1	双组分注胶机	台班	171.05	0.0096	1.64
990901015@5	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.08	7.58
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	25.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	33.48
3	综合单价	元		定额直接费+利润	830.07

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 27 页　共 167 页

序号	26	项目编码	011209001002	计量单位	m2
项目名称		2.0mm厚凹凸铝型材墙面		综合单价	271.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	3061.07	458.51	209.56	270.41	8.94	30.61	4.59	2.10	2.70
A1-13-241换	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	20586.58		196.28	253.27	12.66	205.87		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	236.48	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			236.48
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	5.14	29.81
09050010@38	2.0mm厚凹凸铝型材	kg	23.72	8.31	197.11
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	271.96

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 28 页　共 167 页

序号	27	项目编码	011209001003	计量单位	m2
项目名称		铝单板幕墙		综合单价	717.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-331换	平面铝板幕墙钢骨架　换为【镀锌角钢综合】	100m2	0.01	14142.94	51804.06	599.78	2285.12	2948.54	141.43	518.04	6.00	22.85	29.49
人工单价		小计							141.43	518.04	6.00	22.85	29.49

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			141.43
00010010@5	人工费	元	1.09	129.5141	141.43
1.2	材料费	元			518.04
99450760	其他材料费	元	1.00	3.25	3.25
31190010	美纹纸	m	0.05	4.03	0.20
34090170	泡沫条φ18	m	0.17	1.79	0.30
03213121@1	镀锌铁件	kg	6.96		
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	30.66	177.83
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.4526	2.53
14410450@1	耐候胶	L	61.79	0.293	18.10
03010060@1	抽芯铝铆钉综合	十个	0.68	5	3.40
03010130@1	自攻螺钉M5×25	十套	0.78	1.236	0.96
03011455@1	镀锌六角螺栓M8×25	十套	7.04	0.148	1.04
03013171@1	膨胀螺栓M10×110	十套	8.32	0.296	2.46
03214011@1	铝角码	只	0.51	12.26	6.25
03214026@1	镀锌角码80×150×8	个	6.29	0.81	5.09
09050180@3	3mm厚氟碳喷涂铝单板	m2	287.41	1.03	296.03
13010170@1	红丹漆	kg	17.25	0.033	0.57
1.3	机具费	元			6.00
990772070@2	电动双头切割机	台班	15.94	0.027	0.43
990901015@5	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0588	5.57
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.85

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	29.49
3	综合单价	元		定额直接费+利润	717.80

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 30 页　共 167 页

序号	28	项目编码	011302001016	计量单位	m2
项目名称		304黑色不锈钢丝网		综合单价	561

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-114换	不锈钢板面层换为【镀锌角钢综合】	100m2	0.01	1852.38	53598.07		279.15	370.48	18.52	535.98		2.79	3.70
人工单价		小计							18.52	535.98		2.79	3.70

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.52
00010010	人工费	元	1.09	16.9632	18.52
1.2	材料费	元			535.98
99450760	其他材料费	元	1.00	0.2575	0.26
03019031	射钉	十个	0.06	2.97	0.18
14410600	胶粘剂	kg	1.88	0.3255	0.61
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	15.33	88.91
09050260@23	304黑色不锈钢丝网(8目,丝径0.4mm)	m2	424.78	1.05	446.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.79
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.70
3	综合单价	元		定额直接费+利润	561.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 31 页　共 167 页

序号	29	项目编码	011207001031	计量单位	m2
项目名称		铝单板收口		综合单价	411.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-238	铝塑板饰面层安装在轻钢龙骨上 拼密缝	100m2	0.01	4008.22	35681.91		621.27	801.64	40.08	356.82		6.21	8.02
人工单价		小计							40.08	356.82		6.21	8.02

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			40.08
00010010@5	人工费	元	1.09	36.7053	40.08
1.2	材料费	元			356.82
99450760	其他材料费	元	1.00	0.65	0.65
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0381	1.28
09130010@1	铝单板3.0mm 氟碳喷涂，三涂两烤	m2	287.41	1.2348	354.89
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.21
2	利润	元	20	人工费+机具费	8.02
3	综合单价	元		定额直接费+利润	411.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 32 页　共 167 页

序号	30	项目编码	011209001004	计量单位	m2
项目名称		防火岩棉		综合单价	33.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-218	隔音墙加装吸音棉	100m2	0.01	275.90	3013.50		42.76	55.18	2.76	30.14		0.43	0.55
人工单价		小计							2.76	30.14		0.43	0.55

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			2.76
00010010@5	人工费	元	1.09	2.5266	2.76
1.2	材料费	元			30.14
14410580	万能胶1kg/瓶	kg	11.97	0.15	1.80
15070040@5	防火岩棉50mm 容重120kg/m3	m2	26.99	1.05	28.34
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.55
3	综合单价	元		定额直接费+利润	33.87

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 33 页　共 167 页

序号	31	项目编码	011207001032	计量单位	m2
项目名称		镀锌钢板		综合单价	80.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-242	饰面层 镀锌薄钢板墙面	100m2	0.01	1205.86	6392.36		186.91	241.17	12.06	63.92		1.87	2.41
人工单价		小计							12.06	63.92		1.87	2.41

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			12.06
00010010@5	人工费	元	1.09	11.0427	12.06
1.2	材料费	元			63.92
03137051	粗焊锡	kg	30.09	0.03	0.90
01290215@6	镀锌钢板1.5mm	m2	55.22	1.14	62.95
03019021@3	圆钉50~75	kg	3.54	0.0198	0.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.87
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.41
3	综合单价	元		定额直接费+利润	80.26

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 34 页　共 167 页

序号	32	项目编码	010808004005	计量单位	m2
项目名称		电梯门套		综合单价	317.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-101换	门窗套、筒子板贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【角钢综合】	100m2	0.01	6322.90	23271.09		926.94	1264.58	63.23	232.71		9.27	12.65
人工单价		小计							63.23	232.71		9.27	12.65

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.23
00010010	人工费	元	1.09	57.902	63.23
1.2	材料费	元			232.71
99450760	其他材料费	元	1.00	1.0734	1.07
14410500	乳液	kg	5.83	0.305	1.78
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	5.14	29.81
09050010@38	2.0mm厚凹凸铝型材	kg	23.72	8.31	197.11
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.27
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	317.86

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 35 页　共 167 页

序号	33	项目编码	011101001009	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.0336	0.15
BCCLF1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 36 页　共 167 页

序号	34	项目编码	010904002012	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 37 页　共 167 页

序号	35	项目编码	011406001033	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 38 页　共 167 页

序号	36	项目编码	011207001033	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	503.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	8919.07	458.51	209.56	270.41	8.94	89.19	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	468.48	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			468.48
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@27	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	15.24	88.39
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	503.96

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 39 页　共 167 页

序号	37	项目编码	011503008001	计量单位	m2
项目名称		亚克力挡板		综合单价	229.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-297 R*0.3	塑钢隔断 全塑钢板 人工*0.3	100m2	0.01	930.87	20249.21	1075.05	310.92	401.18	9.31	202.49	10.75	3.11	4.01
人工单价		小计							9.31	202.49	10.75	3.11	4.01

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.31
00010010	人工费	元	1.09	8.5244	9.31
1.2	材料费	元			202.49
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0436	1.46
02030040	门窗密封橡胶条	m	2.55	6.2684	15.98
09390020@1	8mm亚克力板	m2	181.42	1.02	185.05
1.3	机具费	元			10.75
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0428	10.75
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.11
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.01
3	综合单价	元		定额直接费+利润	229.67

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 40 页　共 167 页

序号	38	项目编码	060106006001	计量单位	套
项目名称		扶梯防攀爬标识安装（仅安装）		综合单价	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目4	扶梯防攀爬标识安装（仅安装）	套	1		50.00					50.00			
人工单价		小计								50.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			50.00
BCCLF15@1	扶梯防攀爬标识安装（仅安装）	套	50.00	1	50.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	50.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 41 页　共 167 页

序号	39	项目编码	060106006002	计量单位	套
项目名称		扶梯防碰头标识安装（仅安装）		综合单价	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目4	扶梯防碰头标识安装（仅安装）	套	1		50.00					50.00			
人工单价		小计								50.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			50.00
BCCLF15	扶梯防碰头标识安装（仅安装）	套	50.00	1	50.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	50.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 42 页　共 167 页

序号	40	项目编码	011101001010	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.0336	0.15
BCCLF1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 43 页　共 167 页

序号	41	项目编码	010904002013	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 44 页　共 167 页

序号	42	项目编码	011406001034	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 45 页　共 167 页

序号	43	项目编码	011208001003	计量单位	m2
项目名称		柱(梁)面装饰		综合单价	487.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	4447.85	458.51	209.56	270.41	8.94	44.48	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	40742.92		196.28	253.27	12.66	407.43		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	451.91	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			451.91
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@21	2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形）	m2	376.11	1.06	398.68
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	7.531	43.68
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	487.39

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 46 页　共 167 页

序号	44	项目编码	011207001034	计量单位	m2
项目名称		不锈钢柱裙		综合单价	1056.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	4447.85	458.51	209.56	270.41	8.94	44.48	4.59	2.10	2.70
A1-13-243换	不锈钢面板饰面层 墙面 换为【3mm厚304拉丝不锈钢】	100m2	0.01	3287.20	94834.99	69.98	520.36	671.44	32.87	948.35	0.70	5.20	6.71
人工单价		小计							41.81	992.83	5.28	7.30	9.42

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			41.81
00010010	人工费	元	1.09	38.285	41.81
1.2	材料费	元			992.83
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0836	2.80
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
12030090@5	3mm厚304拉丝不锈钢	m2	892.03	1.06	945.55
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	7.531	43.68
1.3	机具费	元			5.28
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990732050@2	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	659.94	0.001	0.66
990737040@2	折方机厚度×宽度4×2000(mm)	台班	39.84	0.001	0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	7.30
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.42
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1056.64

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 47 页　共 167 页

序号	45	项目编码	011207001035	计量单位	m2
项目名称		不锈钢踢脚		综合单价	784.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	12718.07	458.51	209.56	270.41	8.94	127.18	4.59	2.10	2.70
A1-12-171	踢脚线 金属板	100m2	0.01	4262.65	57989.74		755.77	852.53	42.63	579.90		7.56	8.53
人工单价		小计							51.56	707.08	4.59	9.65	11.23

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			51.56
00010010	人工费	元	1.09	47.2177	51.56
1.2	材料费	元			707.08
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410060	903胶	kg	5.50	0.4	2.20
12030090@4	2厚不锈钢踢脚综合	m2	566.37	1.02	577.70
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	21.79	126.38
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.65
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.23
3	综合单价	元		定额直接费+利润	784.11

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 48 页　共 167 页

序号	46	项目编码	011302002002					计量单位				m2
项目名称		吊顶天棚						综合单价				231.91
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-131	铝板面层 1200×300	100m2	0.01	1092.45	15397.16		164.63	218.49	10.92	153.97		1.65	2.18
A1-15-158	喷黑、喷白	100m2	0.01	314.67	144.82		47.42	62.93	3.15	1.45		0.47	0.63
人工单价		小计							32.04	187.54	0.55	5.25	6.52
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.04
00010010	人工费	元	1.09	2.8816	3.15
00010010@1	人工费	元	1.09	26.4633	28.90
1.2	材料费	元			163.17
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5567	0.56
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0008	0.03
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
13030570	乳胶漆8205	kg	10.10	0.1428	1.44
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.29
01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 49 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
03213001@1	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
09050150@28	1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45um	m2	146.02	1.05	153.32
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0021	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
990304036@1	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.52
3	综合单价	元		定额直接费+利润	231.91

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 50 页　共 167 页

序号	47	项目编码	011101001011	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.0337	0.15
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
8005911@3	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
BCCLF1@1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 51 页　共 167 页

序号	48	项目编码	010501001035	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 52 页　共 167 页

序号	49	项目编码	010904002014	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157@4	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 53 页　共 167 页

序号	50	项目编码	011201001012	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	10.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	611.77	252.34		94.82	122.35	6.12	2.52		0.95	1.22
人工单价		小计							6.12	2.52		0.95	1.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.12
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	5.6025	6.12
1.2	材料费	元			2.52
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0005	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0379	0.04
34110010@1	水	m3	4.58	0.0092	0.04
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
8005909@5	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	476.10	0.0047	2.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.81

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 54 页　共 167 页

序号	51	项目编码	010903003012	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	35.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-99换	聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	586.62	2724.25		84.83	117.32	5.87	27.24		0.85	1.17
人工单价		小计							5.87	27.24		0.85	1.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.87
00010010	人工费	元	1.09	5.372	5.87
1.2	材料费	元			27.24
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1	0.10
80050620@4	聚合物水泥防水涂料(II型)	kg	11.75	2.31	27.14
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.85
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.17
3	综合单价	元		定额直接费+利润	35.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 55 页　共 167 页

序号	52	项目编码	011102001003	计量单位	m2
项目名称		石材楼地面		综合单价	69.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-53 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内　合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	2869.32	1199.20	43.92	516.52	582.65	28.69	11.99	0.44	5.17	5.83
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm　合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15　单价*2	100m2	0.01	344.11	1080.38	43.93	68.80	77.61	3.44	10.80	0.44	0.69	0.78
A1-7-88 换	压型钢板楼层板	100m2	0.0001	1140.12	22547.83	261.71	405.69	280.37	0.07	1.35	0.02	0.02	0.02
人工单价		小计							32.20	24.15	0.89	5.88	6.62

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.20
00010010	人工费	元	1.09	29.4896	32.20
1.2	材料费	元			24.15
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.2488	0.25
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
05030320	垫木	m3	1549.95		
14390070	氧气	m3	5.16	0.0002	
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0001	
02290030	麻袋	个	1.89	0.22	0.42
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0265	0.08
14310050	草酸	kg	5.59	0.0099	0.06
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0007	0.01
34110010@1	水	m3	4.58	0.0373	0.17
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99		
14390030	二氧化碳	m3	4.72		
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.06	21.38

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 56 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
14050050	溶剂油	kg	3.94	0.0001	
01090021	圆钢综合	kg	3.73	0.0001	
01290308@1	镀锌钢板6mm	m2	217.10	0.0061	1.33
08030080@11	花岗岩石板（甲供）	m2		1.015	
1.3	机具费	元			0.89
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0031	0.88
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.0001	0.01
990732050	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	659.94		0.01
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.88
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.62
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.74

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 57 页　共 167 页

序号	53	项目编码	010501001036	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（找平层）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 58 页　共 167 页

序号	54	项目编码	010515003001	计量单位	t
项目名称		钢筋网片		综合单价	5063.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-102	现浇构件圆钢φ10内	t	1	775.59	3867.37	28.66	231.22	160.85	775.59	3867.37	28.66	231.22	160.85
人工单价		小计							775.59	3867.37	28.66	231.22	160.85

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			775.59
00010010	人工费	元	1.09	710.25	775.59
1.2	材料费	元			3867.37
01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	5.85	9.09	53.18
99450760	其他材料费	元	1.00	11.62	11.62
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	1.02	3802.56
1.3	机具费	元			28.66
990701015	钢筋调直机直径40(mm)	台班	54.68	0.24	13.12
990702010	钢筋切断机直径40(mm)	台班	48.31	0.11	5.31
990703010	钢筋弯曲机直径40(mm)	台班	30.06	0.34	10.22
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	231.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	160.85
3	综合单价	元		定额直接费+利润	5063.69

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 59 页　共 167 页

序号	55	项目编码	011105006003	计量单位	m2
项目名称		不锈钢踢脚线		综合单价	720.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-197	木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300	100m2	0.01	1031.21	2617.83	7.32	160.97	207.71	10.31	26.18	0.07	1.61	2.08
A1-13-220换	龙骨上钉胶合板基层　换为【12厚木夹板板踢脚线】	100m2	0.01	486.13	3536.18		75.35	97.23	4.86	35.36		0.75	0.97
A1-12-171	踢脚线 金属板	100m2	0.01	4262.65	57989.74		755.77	852.53	42.63	579.90		7.56	8.53
人工单价		小计							57.80	641.44	0.07	9.92	11.57

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.80
00010010	人工费	元	1.09	52.9303	57.80
1.2	材料费	元			641.44
03019031	射钉	十个	0.06	4.95	0.30
14410060	903胶	kg	5.50	0.4	2.20
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0078	14.60
14410500	乳液	kg	5.83	0.035	0.20
12030090@4	2厚不锈钢踢脚综合	m2	566.37	1.02	577.70
05250020	木砖	m3	1637.22	0.0064	10.51
14010001	防腐油	kg	31.33	0.0299	0.94
03019021@3	圆钉50~75	kg	3.54	0.0546	0.19
12110001@7	12厚木夹板板踢脚线	m2	33.14	1.05	34.80
1.3	机具费	元			0.07
990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	28.17	0.0026	0.07
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.57
3	综合单价	元		定额直接费+利润	720.81

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 60 页　共 167 页

序号	56	项目编码	011207001036	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（直段）		综合单价	494.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	458.85	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			458.85
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	494.33

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 61 页　共 167 页

序号	57	项目编码	011207001037	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（弧段）		综合单价	522.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	40742.92		196.28	253.27	12.66	407.43		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	486.99	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			486.99
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@21	2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形）	m2	376.11	1.06	398.68
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	522.47

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 62 页　共 167 页

序号	58	项目编码	011210003003	计量单位	m2
项目名称		防火玻璃隔断墙（直形）		综合单价	2648.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-320换	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(宽×高)1050×1600 全明框	100m2	0.01	13679.27	245196.91	800.64	2244.39	2895.98	136.79	2451.97	8.01	22.44	28.96
人工单价		小计							136.79	2451.97	8.01	22.44	28.96

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			136.79
00010010	人工费	元	1.09	125.268	136.79
1.2	材料费	元			2451.97
99450760	其他材料费	元	1.00	5.85	5.85
03213121	镀锌铁件	kg	8.41	3.9114	32.89
01510010	铝合金型材150系列	kg	23.45	0.497	11.65
02030030	空心胶条	m	1.50	7.88	11.82
03010145	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	9.70	0.528	5.12
03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	0.286	0.64
03010160	不锈钢螺钉M6×30	十套	6.18	0.286	1.77
03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	45.11	0.087	3.92
03015001	双头螺柱M10×25	十套	7.48	0.088	0.66
14410450	耐候胶	L	61.79	0.64	39.55
14430190	双面贴宽10	m	0.92	0.76	0.70
31190010	美纹纸	m	0.05	5	0.25
34050020	包装膜纸宽101.6	m	0.57	6	3.42
01000001	型钢综合	kg	3.85	17.758	68.37
06210001@4	8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（直形）18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防火硅（直形）	m2	2339.00	0.966	2259.47
03011215	不锈钢六角螺栓M6×45	十套	5.40	0.77	4.16
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.308	1.72
1.3	机具费	元			8.01
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.08	7.58
990772070	电动双头切割机	台班	15.94	0.027	0.43

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.44
2	利润	元	20	人工费+机具费	28.96
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2648.17

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 64 页　共 167 页

序号	59	项目编码	011210003004	计量单位	m2
项目名称		防火玻璃隔断墙（弧形）		综合单价	3014.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-320 R*1.1	平面(含折线)铝合金玻璃幕墙 楼层高3.2m,玻璃分格(宽×高)1050×1600 全明框　弧形幕墙 人工*1.1	100m2	0.01	15047.19	279984.50	800.64	2456.41	3169.57	150.47	2799.84	8.01	24.56	31.70
人工单价		小计							150.47	2799.84	8.01	24.56	31.70

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			150.47
00010010	人工费	元	1.09	137.7948	150.47
1.2	材料费	元			2799.85
99450760	其他材料费	元	1.00	5.85	5.85
03213121	镀锌铁件	kg	8.41	3.9114	32.89
01510010	铝合金型材150系列	kg	23.45	0.497	11.65
02030030	空心胶条	m	1.50	7.88	11.82
03010145	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	9.70	0.528	5.12
03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	0.286	0.64
03010160	不锈钢螺钉M6×30	十套	6.18	0.286	1.77
03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	45.11	0.087	3.92
03015001	双头螺柱M10×25	十套	7.48	0.088	0.66
14410450	耐候胶	L	61.79	0.64	39.55
14430190	双面贴宽10	m	0.92	0.76	0.70
31190010	美纹纸	m	0.05	5	0.25
34050020	包装膜纸宽101.6	m	0.57	6	3.42
01000001	型钢综合	kg	3.85	17.758	68.37
06210001@5	8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（弧形）18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防火硅（弧形）	m2	2699.12	0.966	2607.35
03011215	不锈钢六角螺栓M6×45	十套	5.40	0.77	4.16
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.308	1.72
1.3	机具费	元			8.01
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.08	7.58

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
990772070	电动双头切割机	台班	15.94	0.027	0.43
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.56
2	利润	元	20	人工费+机具费	31.70
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3014.58

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 66 页　共 167 页

序号	60	项目编码	011207001038	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	494.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7974.25	458.51	209.56	270.41	8.94	79.74	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	459.03	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			459.03
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@27	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.611	78.94
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	494.51

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 67 页　共 167 页

序号	61	项目编码	011207001039	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	499.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7974.25	458.51	209.56	270.41	8.94	79.74	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	38397.14		196.28	253.27	12.66	383.97		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	463.71	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			463.71
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.611	78.94
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	1.06	375.22
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	499.19

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 68 页　共 167 页

序号	62	项目编码	011207001040	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	596.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-243	不锈钢面板饰面层 墙面	100m2	0.01	3287.20	45306.49	69.98	520.36	671.44	32.87	453.06	0.70	5.20	6.71
人工单价		小计							41.81	532.63	5.28	7.30	9.42

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			41.81
00010010	人工费	元	1.09	38.285	41.81
1.2	材料费	元			532.63
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0836	2.80
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
09050260@26	1.5mm厚雪花纱不锈钢	m2	424.78	1.06	450.27
1.3	机具费	元			5.28
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990732050	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	659.94	0.001	0.66
990737040	折方机厚度×宽度4×2000(mm)	台班	39.84	0.001	0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	7.30
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.42
3	综合单价	元		定额直接费+利润	596.44

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 69 页　共 167 页

序号	63	项目编码	011207001041	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（直段）		综合单价	499.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	38397.14		196.28	253.27	12.66	383.97		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	463.53	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			463.53
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	1.06	375.22
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	499.01

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 70 页　共 167 页

序号	64	项目编码	011207001042	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（弧段）		综合单价	531.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	41681.02		196.28	253.27	12.66	416.81		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	496.37	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			496.37
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
09050010@46	2.5厚仿木纹铝单板（弧段）	m2	384.96	1.06	408.06
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	531.85

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 71 页　共 167 页

序号	65	项目编码	011207001043	计量单位	m2
项目名称		灯膜装饰墙面		综合单价	1454.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	14677.31	458.51	209.56	270.41	8.94	146.77	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.0267	1266.35	37928.62		196.28	253.27	33.81	1012.69		5.24	6.76
A1-14-220换	软膜吊顶 矩形	100m2	0.01	1681.91	20844.15		253.46	336.38	16.82	208.44		2.53	3.36
人工单价		小计							59.57	1367.91	4.59	9.87	12.83

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			59.57
00010010	人工费	元	1.09	54.5474	59.57
1.2	材料费	元			1367.91
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3588	0.36
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	6.6883	1.00
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	2.8438	21.98
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.028	0.38
09050010@27	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）	m2	349.56	2.8302	989.32
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	25.168	145.97
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
02090251@1	0.21mm厚透光膜	m2	198.23	1.05	208.14
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.87
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.83
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1454.76

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 72 页　共 167 页

序号	66	项目编码	011207001044	计量单位	m2
项目名称		灯箱铝板墙面		综合单价	1313.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	9394.67	458.51	209.56	270.41	8.94	93.95	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.023	1266.35	40836.20		196.28	253.27	29.13	939.23		4.51	5.83
A1-11-53	聚乙烯薄膜 0.5mm厚	100m2	0.01	316.77	21805.30		45.80	63.35	3.17	218.05		0.46	0.63
人工单价		小计							41.23	1251.23	4.59	7.07	9.16

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			41.23
00010010	人工费	元	1.09	37.7554	41.23
1.2	材料费	元			1251.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	5.7615	0.86
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	2.4497	18.94
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0242	0.33
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	16.06	93.15
09050010@39	2.5mm厚氟碳喷涂米白色穿孔铝板	m2	376.99	2.438	919.10
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
02090041@1	0.21mm厚透光膜	m2	198.23	1.1	218.05
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	7.07
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.16
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1313.28

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 73 页　共 167 页

序号	67	项目编码	011207001045	计量单位	m2
项目名称		店招铝板墙面		综合单价	1001.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	2457.87	458.51	209.56	270.41	8.94	24.58	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.0239	1266.35	38397.14		196.28	253.27	30.27	917.69		4.69	6.05
人工单价		小计							39.20	942.27	4.59	6.79	8.76

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.20
00010010	人工费	元	1.09	35.8983	39.20
1.2	材料费	元			942.27
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	5.987	0.90
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	2.5456	19.68
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0251	0.34
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	4.1	23.78
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	2.5334	896.77
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.79
2	利润	元	20	人工费+机具费	8.76
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1001.60

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 74 页　共 167 页

序号	68	项目编码	011207001046	计量单位	m2
项目名称		店招铝板墙面		综合单价	1289.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	2457.87	458.51	209.56	270.41	8.94	24.58	4.59	2.10	2.70
A1-13-243	不锈钢面板饰面层 墙面	100m2	0.025	3287.20	45306.49	69.98	520.36	671.44	82.18	1132.66	1.75	13.01	16.79
人工单价		小计							91.12	1157.24	6.33	15.10	19.49

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			91.12
00010010	人工费	元	1.09	83.4389	91.12
1.2	材料费	元			1157.24
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.209	7.00
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	4.1	23.78
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
09050260@26	1.5mm厚雪花纱不锈钢	m2	424.78	2.65	1125.67
1.3	机具费	元			6.33
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
990732050	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	659.94	0.0025	1.65
990737040	折方机厚度×宽度4×2000(mm)	台班	39.84	0.0025	0.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.10
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.49
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1289.29

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 75 页　共 167 页

序号	69	项目编码	011304001002	计量单位	m
项目名称		灯带(槽)		综合单价	21.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.004	893.52	2457.87	458.51	209.56	270.41	3.57	9.83	1.83	0.84	1.08
A1-13-230换	饰面层 塑料板面	100m2	0.0008	563.30	4762.80		87.31	112.66	0.45	3.81		0.07	0.09
人工单价		小计							4.02	13.64	1.83	0.91	1.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.02
00010010	人工费	元	1.09	3.6856	4.02
1.2	材料费	元			13.64
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0235	0.02
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.0996	0.26
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	1.64	9.51
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0057	0.03
02110020@2	2mm厚白色亚克力板	m2	45.36	0.084	3.81
1.3	机具费	元			1.83
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0008	0.08
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.007	1.76
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.91
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.17
3	综合单价	元		定额直接费+利润	21.58

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 76 页　共 167 页

序号	70	项目编码	011207001047	计量单位	m2
项目名称	墙面装饰板			综合单价	507.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	9296.07	458.51	209.56	270.41	8.94	92.96	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	472.25	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			472.25
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@27	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	15.89	92.16
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	507.73

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 77 页　共 167 页

序号	71	项目编码	070205001002	计量单位	m2
项目名称		热镀锌钢格栅板		综合单价	409.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	9131.35	458.51	209.56	270.41	8.94	91.31	4.59	2.10	2.70
F-3-17	人行道装饰井盖安置 人行道装饰井盖(每个) 1.0m2内	m2	1	70.87	206.34		8.05	14.17	70.87	206.34		8.05	14.17
人工单价		小计							79.81	297.65	4.59	10.15	16.87
		未计价材料费							205.31				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			79.81
00010010	人工费	元	1.09	73.0824	79.81
1.2	材料费	元			92.34
99450760	其他材料费	元	1.00	1.0888	1.09
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	15.606	90.51
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			205.31
X02001@1	600*1000*30*3mm热镀锌钢格栅板	m2	205.31	1	205.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.15
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	409.06

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 78 页　共 167 页

序号	72	项目编码	011302001017					计量单位				m2
项目名称		吊顶天棚						综合单价				455.38
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-47换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1680.74	1702.47	9.47	254.71	338.04	16.81	17.02	0.09	2.55	3.38
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.0091	1260.39	32614.04		189.94	252.08	11.51	297.78		1.73	2.30
A1-14-114	不锈钢板面层	100m2	0.0009	1852.38	59597.21		279.15	370.48	1.61	51.83		0.24	0.32
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	36765.29		151.98	201.70	0.47	16.98		0.07	0.09
人工单价		小计							32.40	410.53	0.55	5.31	6.59
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.40
00010010	人工费	元	1.09	29.671	32.40
1.2	材料费	元			386.16
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5582	0.56
14410120	玻璃胶	L	33.47		
03019031	射钉	十个	0.06	0.2583	0.02
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0001	0.13
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.25
14410600	胶粘剂	kg	1.88	0.0283	0.05
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.4609	0.57
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 79 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.001	3.73
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.316	0.89
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0134	0.16
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.158	0.16
03213001	铁件综合	kg	6.91	1.7489	12.08
10010060	轻钢大龙骨h=60	m	6.49		
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
17090020	方钢管25×25×2.5	kg	4.30	0.0251	0.11
09050140@10	2.5mm氟碳喷涂铝单板吊顶	m2	349.56	0.0485	16.96
09050140@15	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶	m2	318.58	0.9313	296.69
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
09050260@24	2.0mm厚雪花纱不锈钢	m2	566.37	0.0913	51.72
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0021	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.31
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.59
3	综合单价	元		定额直接费+利润	455.38

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 80 页　共 167 页

序号	73	项目编码	011302005001	计量单位	m2
项目名称		透光膜吊顶		综合单价	375.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-39 换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-88	胶合板	100m2	0.01	668.47	3431.24		100.74	133.69	6.68	34.31		1.01	1.34
A1-14-220	软膜吊顶 矩形	100m2	0.01	1681.91	28264.70		253.46	336.38	16.82	282.65		2.53	3.36
人工单价		小计							39.47	322.16	0.09	5.96	7.91

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.47
00010010	人工费	元	1.09	21.5236	23.50
00010010@4	人工费	元	1.09	14.6196	15.96
1.2	材料费	元			322.16
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3689	0.37
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.2	0.53
03019031	射钉	十个	0.06	5.103	0.31
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	5.85	0.03	0.18
01010030@2	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03213001@1	铁件综合	kg	6.91	0.4	2.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
05050070@1	12mm厚纤维增强硅酸盐板	m2	32.33	1.05	33.95
02090251@2	0.21mm厚透光膜含边框及开启及整套配套五金等	m2	268.23	1.05	281.64
1.3	机具费	元			0.09
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09
1.4	主材费	元			

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 81 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.91
3	综合单价	元		定额直接费+利润	375.60

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 82 页　共 167 页

序号	74	项目编码	011102001004	计量单位	m2
项目名称		石材楼地面		综合单价	68.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-53 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内　合并制作子目　干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	2869.32	1199.20	43.92	516.52	582.65	28.69	11.99	0.44	5.17	5.83
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm　合并制作子目　干混地面砂浆 DS M15　单价*2	100m2	0.01	344.11	1080.38	43.93	68.80	77.61	3.44	10.80	0.44	0.69	0.78
人工单价		小计							32.13	22.80	0.88	5.85	6.60

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.13
00010010	人工费	元	1.09	29.427	32.13
1.2	材料费	元			22.80
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.2419	0.24
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
02290030	麻袋	个	1.89	0.22	0.42
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0265	0.08
14310050	草酸	kg	5.59	0.0099	0.06
34110010@1	水	m3	4.58	0.0373	0.17
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.06	21.38
08030080@11	花岗岩石板（甲供）	m2		1.015	
1.3	机具费	元			0.88
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0031	0.88
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.85
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.60
3	综合单价	元		定额直接费+利润	68.26

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 84 页　共 167 页

序号	75	项目编码	010501001037	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 85 页　共 167 页

序号	76	项目编码	011105006004	计量单位	m2
项目名称		不锈钢踢脚线		综合单价	720.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-197	木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300	100m2	0.01	1031.21	2617.83	7.32	160.97	207.71	10.31	26.18	0.07	1.61	2.08
A1-13-220换	龙骨上钉胶合板基层　换为【12厚木夹板板踢脚线】	100m2	0.01	486.13	3536.18		75.35	97.23	4.86	35.36		0.75	0.97
A1-12-171	踢脚线 金属板	100m2	0.01	4262.65	57989.74		755.77	852.53	42.63	579.90		7.56	8.53
人工单价		小计							57.80	641.44	0.07	9.92	11.57

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.80
00010010	人工费	元	1.09	52.9303	57.80
1.2	材料费	元			641.44
03019031	射钉	十个	0.06	4.95	0.30
14410060	903胶	kg	5.50	0.4	2.20
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0078	14.59
14410500	乳液	kg	5.83	0.035	0.20
12030090@4	2厚不锈钢踢脚综合	m2	566.37	1.02	577.70
05250020	木砖	m3	1637.22	0.0064	10.49
14010001	防腐油	kg	31.33	0.0299	0.94
03019021@3	圆钉50~75	kg	3.54	0.0546	0.19
12110001@7	12厚木夹板板踢脚线	m2	33.14	1.05	34.80
1.3	机具费	元			0.07
990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	28.17	0.0026	0.07
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.57
3	综合单价	元		定额直接费+利润	720.81

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 86 页　共 167 页

序号	77	项目编码	011207001048	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（直段）		综合单价	494.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	458.85	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			458.85
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	494.33

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 87 页　共 167 页

序号	78	项目编码	011207001049	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（弧段）		综合单价	522.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	40742.92		196.28	253.27	12.66	407.43		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	486.99	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			486.99
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@21	2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形）	m2	376.11	1.06	398.68
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	522.47

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 88 页　共 167 页

序号	79	项目编码	011406001035	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	155.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-89 换	石膏板　换为【12mm厚硅酸钙板】	100m2	0.01	924.17	3019.79		139.27	184.83	9.24	30.20		1.39	1.85
A1-13-213 换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	5978.47	458.51	209.56	270.41	8.94	59.78	4.59	2.10	2.70
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍　实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍　实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							35.81	100.68	4.59	6.15	8.08

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			35.81
00010010	人工费	元	1.09	32.7942	35.81
1.2	材料费	元			100.68
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1684	0.17
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	2.3	0.90
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
05050080@26	12mm厚硅酸钙板	m2	27.84	1.05	29.23
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	10.17	58.99
13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
1.3	机具费	元			4.59

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 89 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.15
2	利润	元	20	人工费+机具费	8.08
3	综合单价	元		定额直接费+利润	155.31

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 90 页　共 167 页

序号	80	项目编码	011207001050	计量单位	m2
项目名称		1.5mm厚雪花纱不锈钢板		综合单价	476.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-241换	饰面层 铝合金装饰扣板　换为【1.5mm厚雪花纱不锈钢】	100m2	0.01	1266.35	45901.94		196.28	253.27	12.66	459.02		1.96	2.53
人工单价		小计							12.66	459.02		1.96	2.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			12.66
00010010	人工费	元	1.09	11.5966	12.66
1.2	材料费	元			459.02
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050260@20	1.5mm厚雪花纱不锈钢	m2	424.78	1.06	450.27
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	476.18

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 91 页　共 167 页

序号	81	项目编码	011210005002	计量单位	m2
项目名称		钢化玻璃隔断		综合单价	171.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-290换	玻璃隔断 铝合金玻璃固定隔断 换为【镀锌型钢龙骨综合】	100m2	0.01	3487.67	12456.29		540.59	697.53	34.88	124.56		5.41	6.98
人工单价		小计							34.88	124.56		5.41	6.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.88
00010010	人工费	元	1.09	31.9384	34.88
1.2	材料费	元			124.56
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3344	0.33
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1546	5.17
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0001	0.08
03213121	镀锌铁件	kg	8.41	0.0295	0.25
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.913	0.48
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.342	1.55
06050001@1	12mm厚钢化清玻璃	m2	88.38	1.05	92.80
01210001@33	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	4.1211	23.90
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.41
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	171.82

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 92 页　共 167 页

序号	82	项目编码	011505001012	计量单位	m2
项目名称		收票窗窗口台面		综合单价	1800.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	150952.54	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1509.53	12.10	23.29	33.11
A1-13-219换	石膏板基层 换为【12mm厚硅酸钙板】	100m2	0.01	699.19	5928.25		108.37	139.84	6.99	59.28		1.08	1.40
人工单价		小计							160.44	1568.81	12.10	24.38	34.51

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			160.44
00010010	人工费	元	1.09	146.927	160.44
1.2	材料费	元			1568.81
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
03210115@7	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	29	168.20
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
08000040@18	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
8005906@6	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
05050080@34	12mm厚硅酸钙板	m2	27.84	2.1	58.46
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.38
2	利润	元	20	人工费+机具费	34.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1800.24

综合单价分析表

序号	83	项目编码	011210006008	计量单位	m2
项目名称		收票窗窗台下方隔墙		综合单价	736.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	26481.47	458.51	209.56	270.41	8.94	264.81	4.59	2.10	2.70
A1-13-222换	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	737.46	5943.03	125.18	133.71	172.53	7.37	59.43	1.25	1.34	1.73
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.009	1266.35	37928.62		196.28	253.27	11.46	343.17		1.78	2.29
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.89	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	289.63		97.21	129.01	6.45	2.90		0.97	1.29
人工单价		小计							41.58	672.33	5.84	7.29	9.48

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			41.58
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	38.0742	41.58
1.2	材料费	元			672.33
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0836	0.08
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
13030570	乳胶漆8205	kg	10.10	0.2856	2.88
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.2664	0.34
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	0.9637	7.45
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0095	0.13
03019041	枪钉	盒	6.35	0.009	0.06
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
09050010@27	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）	m2	349.56	0.9591	335.25

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 94 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
05050080@26	12mm厚硅酸钙板	m2	27.84	2.1	58.46
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	45.52	264.02
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			5.84
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	7.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.48
3	综合单价	元		定额直接费+利润	736.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 95 页　共 167 页

序号	84	项目编码	011105006005	计量单位	m2
项目名称		不锈钢踢脚线		综合单价	494.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-171	踢脚线 金属板	100m2	0.01	4262.65	43547.56		755.77	852.53	42.63	435.48		7.56	8.53
人工单价		小计							42.63	435.48		7.56	8.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			42.63
00010010	人工费	元	1.09	39.0352	42.63
1.2	材料费	元			435.48
14410060	903胶	kg	5.50	0.4	2.20
12030090@7	1.5mm厚雪花纱不锈钢踢脚	m2	424.78	1.02	433.28
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	7.56
2	利润	元	20	人工费+机具费	8.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	494.19

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 96 页　共 167 页

序号	85	项目编码	011302001018	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	432.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-47换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1680.74	1702.47	9.47	254.71	338.04	16.81	17.02	0.09	2.55	3.38
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	32614.04		189.94	252.08	12.60	326.14		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	36765.29		151.98	201.70	0.50	18.38		0.08	0.10
人工单价		小计							31.92	388.46	0.55	5.24	6.50
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.92
00010010	人工费	元	1.09	29.2347	31.92
1.2	材料费	元			364.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5655	0.57
14410120	玻璃胶	L	33.47		
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0001	0.13
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.25
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.001	3.73

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 97 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.316	0.89
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0134	0.16
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.158	0.16
03213001	铁件综合	kg	6.91	1.7489	12.08
10010060	轻钢大龙骨h=60	m	6.49		
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
17090020	方钢管25×25×2.5	kg	4.30	0.0251	0.11
09050140@10	2.5mm氟碳喷涂铝单板吊顶	m2	349.56	0.0525	18.35
09050140@15	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶	m2	318.58	1.02	324.95
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.24
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	432.67

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 98 页　共 167 页

序号	86	项目编码	011302005002	计量单位	m2
项目名称		透光膜吊顶		综合单价	375.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-39 换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-88	胶合板	100m2	0.01	668.47	3431.24		100.74	133.69	6.68	34.31		1.01	1.34
A1-14-220	软膜吊顶 矩形	100m2	0.01	1681.91	28264.70		253.46	336.38	16.82	282.65		2.53	3.36
人工单价		小计							39.47	322.16	0.09	5.96	7.91

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.47
00010010	人工费	元	1.09	21.5236	23.50
00010010@4	人工费	元	1.09	14.6196	15.96
1.2	材料费	元			322.16
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3689	0.37
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.2	0.53
03019031	射钉	十个	0.06	5.103	0.31
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	5.85	0.03	0.18
01010030@2	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03213001@1	铁件综合	kg	6.91	0.4	2.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
05050070@1	12mm厚纤维增强硅酸盐板	m2	32.33	1.05	33.95
02090251@2	0.21mm厚透光膜含边框及开启及整套配套五金等	m2	268.23	1.05	281.64
1.3	机具费	元			0.09
990901015@1	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09
1.4	主材费	元			

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.91
3	综合单价	元		定额直接费+利润	375.60

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 100 页　共 167 页

序号	87	项目编码	011102001005	计量单位	m2
项目名称		石材楼地面		综合单价	69.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-53 换	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内　合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	2869.32	1199.20	43.92	516.52	582.65	28.69	11.99	0.44	5.17	5.83
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm　合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15　单价*2	100m2	0.01	344.11	1080.38	43.93	68.80	77.61	3.44	10.80	0.44	0.69	0.78
A1-7-88 换	压型钢板楼层板	100m2	0.0001	1140.12	22547.83	261.71	405.69	280.37	0.07	1.35	0.02	0.02	0.02
人工单价		小计							32.20	24.15	0.89	5.88	6.62

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.20
00010010	人工费	元	1.09	29.4896	32.20
1.2	材料费	元			24.15
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.2488	0.25
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
05030320	垫木	m3	1549.95		
14390070	氧气	m3	5.16	0.0002	
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0001	
02290030	麻袋	个	1.89	0.22	0.42
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0265	0.08
14310050	草酸	kg	5.59	0.0099	0.06
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0007	0.01
34110010@1	水	m3	4.58	0.0373	0.17
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99		
14390030	二氧化碳	m3	4.72		
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.06	21.38

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 101 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
14050050	溶剂油	kg	3.94	0.0001	
01090021	圆钢综合	kg	3.73	0.0001	
01290308@1	镀锌钢板6mm	m2	217.10	0.0061	1.33
08030080@11	花岗岩石板（甲供）	m2		1.015	
1.3	机具费	元			0.89
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0031	0.88
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.0001	0.01
990732050	剪板机厚度×宽度40×3100(mm)	台班	659.94		0.01
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.88
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.62
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.74

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 102 页　共 167 页

序号	88	项目编码	010501001038	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（找平层）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 103 页　共 167 页

序号	89	项目编码	011105006006	计量单位	m2
项目名称		不锈钢踢脚线		综合单价	720.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-197	木龙骨 断面7.5cm2 木龙骨平均中距(mm以内) 300	100m2	0.01	1031.21	2617.83	7.32	160.97	207.71	10.31	26.18	0.07	1.61	2.08
A1-13-220换	龙骨上钉胶合板基层　换为【12厚木夹板板踢脚线】	100m2	0.01	486.13	3536.18		75.35	97.23	4.86	35.36		0.75	0.97
A1-12-171	踢脚线 金属板	100m2	0.01	4262.65	57989.74		755.77	852.53	42.63	579.90		7.56	8.53
人工单价		小计							57.80	641.44	0.07	9.92	11.57

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.80
00010010	人工费	元	1.09	52.9303	57.80
1.2	材料费	元			641.44
03019031	射钉	十个	0.06	4.95	0.30
14410060	903胶	kg	5.50	0.4	2.20
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0078	14.61
14410500	乳液	kg	5.83	0.035	0.20
12030090@4	2厚不锈钢踢脚综合	m2	566.37	1.02	577.70
05250020	木砖	m3	1637.22	0.0064	10.51
14010001	防腐油	kg	31.33	0.0299	0.94
03019021@3	圆钉50~75	kg	3.54	0.0546	0.19
12110001@7	12厚木夹板板踢脚线	m2	33.14	1.05	34.80
1.3	机具费	元			0.07
990706010	木工圆锯机直径500(mm)	台班	28.17	0.0026	0.07
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.57
3	综合单价	元		定额直接费+利润	720.81

综合单价分析表

序号	90	项目编码	011207001051	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（直段）		综合单价	494.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	37928.62		196.28	253.27	12.66	379.29		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	458.85	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			458.85
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.06	370.53
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	494.33

综合单价分析表

序号	91	项目编码	011207001052	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板（弧段）		综合单价	522.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	40742.92		196.28	253.27	12.66	407.43		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	486.99	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			486.99
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@21	2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形）	m2	376.11	1.06	398.68
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	522.47

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 106 页　共 167 页

序号	92	项目编码	011302001019	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	442.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-47换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1680.74	1702.47	9.47	254.71	338.04	16.81	17.02	0.09	2.55	3.38
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.009	1260.39	32614.04		189.94	252.08	11.28	291.95		1.70	2.26
A1-14-114	不锈钢板面层	100m2	0.001	1852.38	59597.21		279.15	370.48	1.94	62.48		0.29	0.39
人工单价		小计							32.04	398.37	0.55	5.25	6.52
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.04
00010010	人工费	元	1.09	29.3413	32.04
1.2	材料费	元			374.00
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5433	0.54
03019031	射钉	十个	0.06	0.3114	0.02
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0001	0.13
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.24
14410600	胶粘剂	kg	1.88	0.0341	0.06
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.4323	0.56
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 107 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.001	3.73
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.316	0.89
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0134	0.16
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.158	0.16
03213001	铁件综合	kg	6.91	1.7489	12.08
10010060	轻钢大龙骨h=60	m	6.49		
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
17090020	方钢管25×25×2.5	kg	4.30	0.0251	0.11
09050140@15	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶	m2	318.58	0.9131	290.89
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
09050260@24	2.0mm厚雪花纱不锈钢	m2	566.37	0.1101	62.34
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.52
3	综合单价	元		定额直接费+利润	442.73

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 108 页　共 167 页

序号	93	项目编码	011102003020	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
80090465@1	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 110 页　共 167 页

序号	94	项目编码	010501001039	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 111 页　共 167 页

序号	95	项目编码	010501001040	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@5	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 112 页　共 167 页

序号	96	项目编码	011105003012	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0029	-1.08
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
34110010@1	水	m3	4.58	0.0259	0.12
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 114 页　共 167 页

序号	97	项目编码	011406001036	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
03134011@1	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
13030490@2	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
14350680@3	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 115 页　共 167 页

序号	98	项目编码	011302002003	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	231.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-131	铝板面层 1200×300	100m2	0.01	1092.45	15397.16		164.63	218.49	10.92	153.97		1.65	2.18
A1-15-158	喷黑、喷白	100m2	0.01	314.67	144.82		47.42	62.93	3.15	1.45		0.47	0.63
人工单价		小计							32.04	187.54	0.55	5.25	6.52
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			32.04
00010010	人工费	元	1.09	2.8816	3.15
00010010@1	人工费	元	1.09	26.4633	28.90
1.2	材料费	元			163.17
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5567	0.56
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0008	0.03
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
13030570	乳胶漆8205	kg	10.10	0.1428	1.44
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.29
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 116 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
03213001@1	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
09050150@27	1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45um	m2	146.02	1.05	153.32
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0021	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
990304036@1	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.52
3	综合单价	元		定额直接费+利润	231.91

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 117 页　共 167 页

序号	99	项目编码	011102003021	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
80090465@1	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 119 页　共 167 页

序号	100	项目编码	010501001041	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 120 页　共 167 页

序号	101	项目编码	010501001042	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@5	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

序号	102	项目编码	011105003013	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	189.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *5	水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*5	100m2	0.01	244.90	346.99	13.25	40.01	51.63	2.45	3.47	0.13	0.40	0.52
人工单价		小计							67.95	95.91	0.35	12.05	13.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			67.95
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	62.2246	67.95
1.2	材料费	元			95.91
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1518	0.15
34110010@1	水	m3	4.58	0.0342	0.16
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
07010001@10	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445@2	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	0.0241	9.15
80110250@2	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
1.3	机具费	元			0.35
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0007	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.35
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.05
2	利润	元	20	人工费+机具费	13.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	189.92

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 123 页　共 167 页

序号	103	项目编码	011406001037	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

序号	104	项目编码	011302001020	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	165.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	4521.88	9.47	242.01	321.19	15.96	45.22	0.09	2.42	3.21
A1-14-89 换	石膏板　换为【9mm厚硅酸钙板】	100m2	0.01	924.17	2288.99		139.27	184.83	9.24	22.89		1.39	1.85
A1-14-89 R **0.8	石膏板　天棚基层如做两层，第二层基层 人工*0.8　换为【9mm厚硅酸钙板】	100m2	0.01	739.34	2288.99		111.42	147.87	7.39	22.89		1.11	1.48
人工单价		小计							34.61	117.92	0.55	5.64	7.03
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.61
00010010	人工费	元	1.09	31.6927	34.61
1.2	材料费	元			93.55
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3597	0.36
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	4.6	1.79
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56	1.3685	10.35
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49	2.4934	16.18

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 125 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49	2.0784	13.49
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
05050080@33	9mm厚硅酸钙板	m2	20.88	2.1	43.85
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.03
3	综合单价	元		定额直接费+利润	165.75

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 126 页　共 167 页

序号	105	项目编码	011406001038	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 127 页　共 167 页

序号	106	项目编码	011102003022	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
80090465@1	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 128 页　共 167 页

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 129 页　共 167 页

序号	107	项目编码	010501001043	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 130 页　共 167 页

序号	108	项目编码	010501001044	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@5	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 131 页　共 167 页

序号	109	项目编码	011105003014	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0029	-1.08
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
34110010@1	水	m3	4.58	0.0259	0.12
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 133 页　共 167 页

序号	110	项目编码	011204003013	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	182.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.0029	0.01
07010023@5	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
13030500@1	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 134 页　共 167 页

序号	111	项目编码	011101006010	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010@1	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 135 页　共 167 页

序号	112	项目编码	011201001013	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	45.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
A1-13-1 R*1.2	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	1265.26	820.04		196.12	253.05	12.65	8.20		1.96	2.53
人工单价		小计							22.02	15.94		3.41	4.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.02
00010010@1	人工费	元	1.09	20.1618	22.02
1.2	材料费	元			15.94
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.9129	0.91
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	468.00	0.0167	7.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0102	0.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.41
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	45.78

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 136 页　共 167 页

序号	113	项目编码	011302001021	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	419.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-47换	装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1680.74	1702.47	9.47	254.71	338.04	16.81	17.02	0.09	2.55	3.38
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	32614.04		189.94	252.08	12.60	326.14		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.50	5.27		0.08	0.10
人工单价		小计							31.92	375.35	0.55	5.24	6.50
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.92
00010010	人工费	元	1.09	29.2347	31.92
1.2	材料费	元			350.98
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5655	0.57
14410120	玻璃胶	L	33.47		
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0001	0.13
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.25
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.001	3.73

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 137 页　共 167 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.316	0.89
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0134	0.16
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.158	0.16
03213001	铁件综合	kg	6.91	1.7489	12.08
10010060	轻钢大龙骨h=60	m	6.49		
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
17090020	方钢管25×25×2.5	kg	4.30	0.0251	0.11
09050140@15	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶	m2	318.58	1.02	324.95
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
09050140@17	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0525	5.24
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.24
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	419.55

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 138 页　共 167 页

序号	114	项目编码	010805006007	计量单位	m2
项目名称		嵌墙消火栓门		综合单价	313.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-92	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.01	1683.18	25304.18		246.75	336.64	16.83	253.04		2.47	3.37
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
人工单价		小计							24.70	273.23	5.02	4.47	5.95

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.70
00010010	人工费	元	1.09	15.4137	16.83
00010010@2	人工费	元	1.09	7.2089	7.87
1.2	材料费	元			273.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.26	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板	m2	238.94	1.05	250.89
1.3	机具费	元			5.02
990772060@2	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.95
3	综合单价	元		定额直接费+利润	313.36

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 139 页　共 167 页

序号	115	项目编码	010805006008	计量单位	m2
项目名称		嵌墙消火栓门		综合单价	313.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-92	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.01	1683.18	25304.18		246.75	336.64	16.83	253.04		2.47	3.37
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
人工单价		小计							24.70	273.23	5.02	4.47	5.95

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.70
00010010	人工费	元	1.09	15.4137	16.83
00010010@2	人工费	元	1.09	7.2089	7.87
1.2	材料费	元			273.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.26	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板	m2	238.94	1.05	250.89
1.3	机具费	元			5.02
990772060@2	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.95
3	综合单价	元		定额直接费+利润	313.36

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 140 页　共 167 页

序号	116	项目编码	010805006009	计量单位	m2
项目名称		嵌墙消火栓门		综合单价	313.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-92	门面贴饰面板 不拼花	100m2	0.01	1683.18	25304.18		246.75	336.64	16.83	253.04		2.47	3.37
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
人工单价		小计							24.70	273.23	5.02	4.47	5.95

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.70
00010010	人工费	元	1.09	15.4137	16.83
00010010@2	人工费	元	1.09	7.2089	7.87
1.2	材料费	元			273.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.26	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070@2	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080@2	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板	m2	238.94	1.05	250.89
1.3	机具费	元			5.02
990772060@2	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.95
3	综合单价	元		定额直接费+利润	313.36

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 141 页　共 167 页

序号	117	项目编码	011502001007	计量单位	m
项目名称		拉丝不锈钢护角		综合单价	84.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-85	压条 金属条	100m	0.01	176.91	8218.87		24.89	35.38	1.77	82.19		0.25	0.35
人工单价		小计							1.77	82.19		0.25	0.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.77
00010010	人工费	元	1.09	1.6201	1.77
1.2	材料费	元			82.19
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	0.409	0.16
12030180@1	1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角	m	79.64	1.03	82.03
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	84.56

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 142 页　共 167 页

序号	118	项目编码	010904004001	计量单位	m
项目名称		楼(地)面变形缝		综合单价	301.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-205换	楼面变形缝 铝板3厚 缝宽150mm内	100m	0.01	1531.52	17710.77		221.46	306.30	15.32	177.11		2.21	3.06
A1-10-181换	预埋式止水带橡胶	100m	0.01	1141.18	8879.48		165.01	228.24	11.41	88.79		1.65	2.28
人工单价		小计							26.73	265.90		3.86	5.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			26.73
00010010	人工费	元	1.09	24.4753	26.73
1.2	材料费	元			265.90
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1616	0.16
14210050	环氧树脂综合	kg	24.89	0.0304	0.76
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.68	1.80
13370060	橡胶止水带	m	52.39	1.05	55.01
14330030	丙酮	kg	9.74	0.0304	0.30
14330180	甲苯	kg	7.50	0.024	0.18
14330300	乙二胺	kg	14.18	0.0024	0.03
13370060@1	阻火带	m	30.97	1.05	32.52
12030170@4	铝合金盖板变形缝（楼地面）W330	m	173.41	1.01	175.14
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.86
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	301.84

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 143 页　共 167 页

序号	119	项目编码	010903004001	计量单位	m
项目名称		墙面变形缝		综合单价	128.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-181换	阻火带	100m	0.01	1141.18	3251.85		165.01	228.24	11.41	32.52		1.65	2.28
A1-10-193换	内墙变形缝 铝板1.5厚 缝宽100mm以内	100m	0.01	979.43	6736.88		141.63	195.89	9.79	67.37		1.42	1.96
人工单价		小计							21.21	99.89		3.07	4.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.21
00010010	人工费	元	1.09	8.9691	9.79
00010010@2	人工费	元	1.09	10.4504	11.41
1.2	材料费	元			99.89
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1551	0.16
13370060@3	阻火带包括≥0.1厚不锈钢板、硅酸铝耐火纤维毡、≥0.1厚不锈钢板	m	30.97	1.05	32.52
12030170@6	铝合金盖板变形缝（墙面）W240	m	173.41	0.3876	67.21
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.07
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	128.40

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 144 页　共 167 页

序号	120	项目编码	011207001053	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	560.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
A1-13-222换	胶合板基层 9mm 换为【12mm厚纤维增强硅酸盐板】	100m2	0.01	737.46	3491.28	125.18	133.71	172.53	7.37	34.91	1.25	1.34	1.73
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	45901.94		196.28	253.27	12.66	459.02		1.96	2.53
人工单价		小计							27.91	514.12	6.28	5.30	6.84

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			27.91
00010010	人工费	元	1.09	25.5588	27.91
1.2	材料费	元			514.12
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
03019041	枪钉	盒	6.35	0.009	0.06
03019021@3	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
09050010@43	1.5mm厚雪花纱不锈钢板	m2	424.78	1.06	450.27
05050070@2	12mm厚纤维增强硅酸盐板	m2	32.33	1.05	33.95
1.3	机具费	元			6.28
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.84
3	综合单价	元		定额直接费+利润	560.44

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 146 页　共 167 页

序号	121	项目编码	011102001006	计量单位	m2
项目名称		石材楼梯面层		综合单价	113.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-58 换	铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	6128.56	1790.30	65.66	1098.24	1238.84	61.29	17.90	0.66	10.98	12.39
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆 找平层 每增减5 mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							64.34	23.45	0.88	11.56	13.04

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			64.34
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	58.9207	64.34
1.2	材料费	元			23.45
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0009	0.30
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3191	0.32
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0222	0.25
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.11
02290030	麻袋	个	1.89	0.3256	0.62
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0393	0.12
14310050	草酸	kg	5.59	0.0147	0.08
34110010@1	水	m3	4.58	0.0469	0.21
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0601	21.44
08030080@8	30厚荔枝面花岗岩条石（甲供）	m2		1.5688	
1.3	机具费	元			0.88
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0031	0.88
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	11.56
2	利润	元	20	人工费+机具费	13.04
3	综合单价	元		定额直接费+利润	113.28

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 148 页　共 167 页

序号	122	项目编码	010808004006	计量单位	m2
项目名称		卷帘门套		综合单价	616.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-101换	门窗套、筒子板贴不锈钢板饰面板 带木龙骨 换为【1.5mm厚雪花纱不锈钢】	100m2	0.01	6322.90	53107.02		926.94	1264.58	63.23	531.07		9.27	12.65
人工单价		小计							63.23	531.07		9.27	12.65

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.23
00010010	人工费	元	1.09	57.902	63.23
1.2	材料费	元			531.07
99450760	其他材料费	元	1.00	1.0734	1.07
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.007	13.14
14410500	乳液	kg	5.83	0.305	1.78
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
05050080@31	防火板9mm	m2	15.98	1.48	23.65
09050260@26	1.5mm厚雪花纱不锈钢	m2	424.78	1.15	488.50
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.27
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	616.21

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 149 页　共 167 页

序号	123	项目编码	011210006009	计量单位	m
项目名称		电动挡烟垂壁		综合单价	729.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.015	893.52	1692.27	458.51	209.56	270.41	13.40	25.38	6.88	3.14	4.06
A1-13-234	饰面层 贴丝绒	100m2	0.015	3093.99	16509.84		479.57	618.80	46.41	247.65		7.19	9.28
A1-9-195	电动挡烟垂壁安装	100m2	0.0065	4721.38			692.15	944.28	30.69			4.50	6.14
MC1-83	电动挡烟垂壁	m2	0.65		500.00					325.00			
人工单价		小计							90.50	598.03	6.88	14.84	19.48

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			90.50
00010010	人工费	元	1.09	54.7734	59.81
00010010@2	人工费	元	1.09	28.1035	30.69
1.2	材料费	元			598.03
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1857	0.19
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.3735	0.99
14410580	万能胶1kg/瓶	kg	11.97	0.33	3.95
01210001@19	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	4.17	24.19
MC1-83@2	电动挡烟垂壁(含电动装置)0.8mm挡烟硅胶布	m2	500.00	0.65	325.00
03135001@5	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0214	0.12
09330030@7	0.8mm厚挡烟硅胶布	m2	145.00	1.68	243.60
1.3	机具费	元			6.88
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.003	0.28
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0263	6.59
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	14.84
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.48
3	综合单价	元		定额直接费+利润	729.72

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 150 页　共 167 页

序号	124	项目编码	穗011210007001	计量单位	m2
项目名称		轻质隔墙		综合单价	148.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-257	饰面层 岩棉吸音板	100m2	0.01	502.95	5267.61		77.96	100.59	5.03	52.68		0.78	1.01
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
A1-13-307换	轻质条板隔墙 板厚(mm) ≤120	100m2	0.01	1528.41	3017.71	30.08	241.57	311.70	15.28	30.18	0.30	2.42	3.12
人工单价		小计							28.19	103.04	5.32	5.19	6.70

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.19
00010010	人工费	元	1.09	25.8111	28.19
1.2	材料费	元			103.04
99450760	其他材料费	元	1.00	0.255	0.26
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
05030140	杉木枋	m3	1876.74	0.0003	0.57
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
01010120	螺纹钢筋φ10以内	t	3754.50	0.0008	2.93
01290490	墙板固定金属配件(镀锌钢板)	kg	4.26	0.3457	1.47
02310070	玻璃纤维网格布	m2	3.43	0.2139	0.73
03131001	砂轮片综合	片	12.87	0.0255	0.33
03019021@3	圆钉50~75	kg	3.54	0.0212	0.08
16030030@7	防火岩棉100kg/m3	m2	49.56	1.05	52.04
09010020@5	12厚石膏板	m2	11.99	2.04	24.46
1.3	机具费	元			5.32
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
990772020	砂轮切割机砂轮直径350(mm)	台班	29.55	0.0102	0.30
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.19

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.70
3	综合单价	元		定额直接费+利润	148.44

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 152 页　共 167 页

序号	125	项目编码	070205001003	计量单位	m2
项目名称		成品不锈钢格栅沟盖板		综合单价	876.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-4-108换	明沟铸铁盖板安装 32cm宽	100m	0.0333	905.14	25077.58		137.04	181.03	30.17	835.92		4.57	6.03
人工单价		小计							30.17	835.92		4.57	6.03

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			30.17
00010010@9	人工费	元	1.09	27.6293	30.17
1.2	材料费	元			835.92
14010030	松节油	kg	8.84	0.16	1.41
03214106@2	不锈钢格栅盖板25厚	块	145.00	5.65	819.25
13050500@1	油性防锈漆	kg	13.58	1.1233	15.25
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.03
3	综合单价	元		定额直接费+利润	876.69

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 153 页　共 167 页

序号	126	项目编码	010903002001	计量单位	m2
项目名称		墙面涂膜防水		综合单价	92.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.01	636.01	720.66		112.76	127.20	6.36	7.21		1.13	1.27
A1-10-93 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	943.17	4300.85		136.38	188.63	9.43	43.01		1.36	1.89
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	768.76	983.78		136.30	153.75	7.69	9.84		1.36	1.54
人工单价		小计							23.48	60.05		3.85	4.70

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			23.48
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010@9	人工费	元	1.09	21.5012	23.48
1.2	材料费	元			60.05
99450760	其他材料费	元	1.00	0.4018	0.40
8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	468.00	0.0202	9.45
34110010@1	水	m3	4.58	0.008	0.04
13050170@1	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	11.75	3.65	42.89
04010015@7	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0012	0.41
8005910@5	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	454.50	0.0151	6.86
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.85
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.70

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	92.08

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 155 页　共 167 页

序号	127	项目编码	011601001001	计量单位	m3
项目名称		拆除砖砌体及外运		综合单价	190.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-19-4	墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	100m3	0.01	8323.25			1171.08	1664.65	83.23			11.71	16.65
A1-19-69换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	10m3	0.1	161.90		427.94	82.99	117.97	16.19		42.79	8.30	11.80
人工单价		小计							99.42		42.79	20.01	28.44

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			99.42
00010010@10	人工费	元	1.09	91.0462	99.42
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			42.79
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.001	
990402015	自卸汽车装载质量5(t)	台班	701.56	0.061	42.80
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	20.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	28.44
3	综合单价	元		定额直接费+利润	190.67

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 156 页　共 167 页

序号	128	项目编码	011605001001	计量单位	m2
项目名称		拆除地面装饰及外运		综合单价	22.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-19-27	平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层	100m2	0.01	1491.26			209.82	298.25	14.91			2.10	2.98
A1-19-69换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内　实际运距(km):5	10m3	0.003	161.90		427.94	82.99	117.97	0.49		1.28	0.25	0.35
人工单价		小计							15.40		1.28	2.35	3.34

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			15.40
00010010@10	人工费	元	1.09	14.101	15.40
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			1.28
JXFTZ	机械费调整	元	1.00		
990402015	自卸汽车装载质量5(t)	台班	701.56	0.0018	1.28
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.35
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.34
3	综合单价	元		定额直接费+利润	22.37

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 157 页　共 167 页

序号	129	项目编码	011606002001	计量单位	m2
项目名称		拆除墙面装饰及外运		综合单价	17.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-19-34	墙柱面拆除 金属龙骨	100m2	0.01	1094.54			154.00	218.91	10.95			1.54	2.19
A1-19-69换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	10m3	0.003	161.90		427.94	82.99	117.97	0.49		1.28	0.25	0.35
人工单价		小计							11.43		1.28	1.79	2.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.43
00010010@10	人工费	元	1.09	10.4681	11.43
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			1.28
JXFTZ	机械费调整	元	1.00		
990402015	自卸汽车装载质量5(t)	台班	701.56	0.0018	1.28
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.79
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	17.05

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 158 页　共 167 页

序号	130	项目编码	011606003001	计量单位	m2
项目名称		拆除吊顶及外运		综合单价	10.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-19-38	天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面	100m2	0.01	715.82			100.72	143.16	7.16			1.01	1.43
A1-19-69 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	10m3	0.001	161.90		427.94	82.99	117.97	0.16		0.43	0.08	0.12
人工单价		小计							7.32		0.43	1.09	1.55

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.32
00010010@10	人工费	元	1.09	6.7034	7.32
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			0.43
JXFTZ	机械费调整	元	1.00		
990402015	自卸汽车装载质量5(t)	台班	701.56	0.0006	0.43
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.09
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.55
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.39

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 159 页　共 167 页

序号	131	项目编码	011615001001	计量单位	个
项目名称		砖砌体开洞		综合单价	111.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-19-64	开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 砖砌体	个	1	82.85			11.66	16.57	82.85			11.66	16.57
人工单价		小计							82.85			11.66	16.57

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			82.85
00010010	人工费	元	1.09	75.87	82.85
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	11.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.57
3	综合单价	元		定额直接费+利润	111.08

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 160 页　共 167 页

序号	132	项目编码	011615001002	计量单位	个
项目名称		砖砌体开洞		综合单价	158.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-19-66	开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m外(工作面) 砖砌体	个	1	117.90			16.59	23.58	117.90			16.59	23.58
人工单价		小计							117.90			16.59	23.58

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			117.90
00010010	人工费	元	1.09	107.97	117.90
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	16.59
2	利润	元	20	人工费+机具费	23.58
3	综合单价	元		定额直接费+利润	158.07

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 161 页　共 167 页

序号	133	项目编码	011615001003	计量单位	个
项目名称		混凝土开洞		综合单价	134.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-19-65	开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m内(工作面) 混凝土	个	1	100.38			14.12	20.08	100.38			14.12	20.08
人工单价		小计							100.38			14.12	20.08

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			100.38
00010010	人工费	元	1.09	91.92	100.38
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	14.12
2	利润	元	20	人工费+机具费	20.08
3	综合单价	元		定额直接费+利润	134.58

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 162 页　共 167 页

序号	134	项目编码	011615001004	计量单位	个
项目名称		混凝土开洞		综合单价	202.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-19-67	开孔打洞(0.1-0.3m2) 高1.5m外(工作面) 混凝土	个	1	151.36			21.30	30.27	151.36			21.30	30.27
人工单价		小计							151.36			21.30	30.27

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			151.36
00010010	人工费	元	1.09	138.61	151.36
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	21.30
2	利润	元	20	人工费+机具费	30.27
3	综合单价	元		定额直接费+利润	202.93

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 163 页　共 167 页

序号	135	项目编码	011615001005	计量单位	个
项目名称		地板装饰面层开洞		综合单价	9.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-186	石材面开孔不需磨边 0.30m2内	100个	0.01	498.98	104.00	112.81	86.08	122.36	4.99	1.04	1.13	0.86	1.22
人工单价		小计							4.99	1.04	1.13	0.86	1.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.99
00010010	人工费	元	1.09	4.5694	4.99
1.2	材料费	元			1.04
99450760	其他材料费	元	1.00	1.04	1.04
1.3	机具费	元			1.13
990220040	混凝土开孔机综合	台班	32.23	0.035	1.13
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.86
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	9.24

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 164 页　共 167 页

序号	136	项目编码	011615001006	计量单位	个
项目名称		墙面装饰面层开洞		综合单价	11.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-189	墙体开孔 0.10m2内	100个	0.01	530.24	104.00	225.61	106.35	151.17	5.30	1.04	2.26	1.06	1.51
人工单价		小计							5.30	1.04	2.26	1.06	1.51

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.30
00010010	人工费	元	1.09	4.8557	5.30
1.2	材料费	元			1.04
99450760	其他材料费	元	1.00	1.04	1.04
1.3	机具费	元			2.26
990220040	混凝土开孔机综合	台班	32.23	0.07	2.26
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	11.17

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 165 页　共 167 页

序号	137	项目编码	011615001007	计量单位	个
项目名称		吊顶面层开洞		综合单价	8.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-190	钢筋混凝土楼面开孔 0.05m2内	100个	0.01	530.24	78.00	80.58	85.94	122.16	5.30	0.78	0.81	0.86	1.22
人工单价		小计							5.30	0.78	0.81	0.86	1.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.30
00010010	人工费	元	1.09	4.8557	5.30
1.2	材料费	元			0.78
99450760	其他材料费	元	1.00	0.78	0.78
1.3	机具费	元			0.81
990220040	混凝土开孔机综合	台班	32.23	0.025	0.81
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.86
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	8.97

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 166 页　共 167 页

序号	138	项目编码	010802003022	计量单位	m2
项目名称		挡鼠板		综合单价	239.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-156	不锈钢支架 制作	t	0.0013	3685.48	26080.41	333.26	1163.02	803.75	4.87	34.48	0.44	1.54	1.06
A1-7-157	不锈钢支架 安装	t	0.0013	1330.47	156.44	37.10	395.77	273.51	1.76	0.21	0.05	0.52	0.36
A1-16-243	灯箱、广告牌面层 不锈钢	10m2	0.1	223.31	1641.51		31.42	44.66	22.33	164.15		3.14	4.47
人工单价		小计							28.96	198.84	0.49	5.20	5.89

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.96
00010010	人工费	元	1.09	26.5224	28.96
1.2	材料费	元			198.84
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1288	0.13
03136071	不锈钢焊丝	kg	25.32	0.013	0.33
14210050	环氧树脂综合	kg	24.89	0.0123	0.31
14390060	氩气	m3	12.08	0.0365	0.44
03019001	圆钉综合	kg	5.36	0.2089	1.12
14410020	202胶FSC-2	kg	19.76	0.204	4.03
01000020@1	铝合金边槽综合	t	23450.00	0.0014	33.53
01290300@6	25mm厚成品铝合金挡鼠板	m2	150.00	1.06	159.00
1.3	机具费	元			0.49
990912010	氩弧焊机电流500(A)	台班	106.01	0.0017	0.18
990747020	管子切断机管径150(mm)	台班	39.91	0.0078	0.31
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.20
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.89
3	综合单价	元		定额直接费+利润	239.38

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 167 页　共 167 页

序号	139	项目编码	030411002003	计量单位	m
项目名称		管线封槽		综合单价	10.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C4-13-48	沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	10m	0.1	57.65	23.80		16.57	11.53	5.77	2.38		1.66	1.15
人工单价		小计							5.77	2.38		1.66	1.15

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.77
00010010	人工费	元	1.09	5.279	5.76
1.2	材料费	元			2.38
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.002	0.68
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
04030015	中砂	m3	235.11	0.007	1.65
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.15
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.96

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	455969.62			
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
3	2.5	材料及小型构件二次运输费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
4	GGCSF0000001	赶工措施费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	分部分项人工费+分部分项机具费	0				
5	011707002001	夜间施工增加费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		20				
6	2.8	甲购材料运输保管费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	14112697.33	1.5	211690.46			
7	2.9	材料现场样板及样板间（段）设置及拆除费用（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
8	2.10	安全通道和参观展台展板费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
9	2.11	与其他项目、标段的施工配合费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
10	2.14	BIM合模费用（包						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
		含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
11	2.15	陪伴运行费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
12	2.17	成品保护费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
13	2.18	联合建设智能建造联合创新工作室（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
14	2.19	不停航施工增加费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
15	QTFY00000011	其他费用						
合　　计					667660.08			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2838076.73		
2	预算包干费	122761.05		
3	工程优质费	1000000.00		
	合　计	3960837.78		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	37761073.5	9	3398496.62
合　计					3398496.62

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	02090251@1	0.21mm厚透光膜		m2	249.6375	198.23	49485.64		
2	02090041@1	0.21mm厚透光膜		m2	833.657	198.23	165255.83		
3	02090251@2	0.21mm厚透光膜	含边框及开启及整套配套五金等	m2	203.07	268.23	54469.47		
4	09330030@7	0.8mm厚挡烟硅胶布		m2	3289.3728	145.00	476959.06		
5	12030180@1	1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角		m	103.824	79.64	8268.54		
6	09050010@48	1.5mm厚拉丝不锈钢		m2	50.646	424.78	21513.41		
7	09050260@26	1.5mm厚雪花纱不锈钢		m2	1751.6016	424.78	744045.33		
8	09050260@20	1.5mm厚雪花纱不锈钢		m2	1.0176	424.78	432.26		
9	09050010@43	1.5mm厚雪花纱不锈钢板		m2	127.1576	424.78	54014.01		
10	09050010@50	1.5mm厚雪花纱不锈钢板		m2	84.6975	424.78	35977.80		
11	12030090@7	1.5mm厚雪花纱不锈钢踢脚		m2	0.4284	424.78	181.98		
12	05050130@6	1+18+1mm厚白色蜂窝铝板		m2	472.374	238.94	112869.04		
13	06210001@10	10超白+1.52PVB+10mm超白钢化夹胶玻璃		m2	1288.4496	307.39	396056.52		
14	07010001@10	10厚抛光砖	踢脚	m2	8.1498	75.83	618.00		
15	07010001@5	10厚抛光砖	踢脚	m2	230.3466	75.83	17467.18		
16	06050001@1	12mm厚钢化清玻璃		m2	5.88	88.38	519.67		
17	05050080@26	12mm厚硅酸钙板		m2	14.511	27.84	403.99		
18	05050080@34	12mm厚硅酸钙板		m2	3.528	27.84	98.22		
19	08000040@18	12mm厚灰白色人造石台面（有机）		m2	1.764	1250.00	2205.00		
20	05050070@1	12mm厚纤维增强硅酸盐板		m2	203.07	32.33	6565.25		
21	05050070@2	12mm厚纤维增强硅酸盐板		m2	125.958	32.33	4072.22		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
22	12110001@7	12厚木夹板板踢脚线		m2	127.6695	33.14	4230.97		
23	09010020@5	12厚石膏板		m2	54.1008	11.99	648.67		
24	09050150@28	1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45um		m2	2298.87	146.02	335681.00		
25	09050150@27	1mm厚50mm宽*50mm高 铝合金方通（50mm宽，200mm中心间距），高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45um		m2	2838.0135	146.02	414406.73		
26	09050140@17	1mm铝合金反光板		m2	26.4201	99.72	2634.61		
27	09050010@38	2.0mm厚凹凸铝型材		kg	1260.7932	23.72	29906.01		
28	09050260@24	2.0mm厚雪花纱不锈钢		m2	1465.086	566.37	829780.76		
29	09050140@10	2.5mm氟碳喷涂铝单板吊顶		m2	784.549	349.56	274246.95		
30	09050140@15	2.5mm厚2400mm*800mm宽微孔铝合金条形板吊顶		m2	15822.4338	318.58	5040710.96		
31	09050010@39	2.5mm厚氟碳喷涂米白色穿孔铝板		m2	1847.6871	376.99	696559.56		
32	09050010@46	2.5厚仿木纹铝单板（弧段）		m2	32.33	384.96	12445.76		
33	09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）		m2	3200.9773	353.98	1133081.94		
34	09050010@21	2.5厚氟碳喷涂铝单板（弧形）		m2	1124.5964	376.11	422971.95		
35	09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）		m2	2900.1918	349.56	1013791.05		
36	09050010@27	2.5厚氟碳喷涂米白色铝单板（直段）		m2	7018.3228	349.56	2453324.92		
37	14410020	202胶	FSC-2	kg	2.04	19.76	40.31		
38	01290300@6	25mm厚成品铝合金挡鼠板		m2	10.6	150.00	1590.00		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
39	02110020@2	2mm厚白色亚克力板		m2	115.6084	45.36	5244.00		
40	12030090@4	2厚不锈钢踢脚	综合	m2	173.5224	566.37	98277.88		
41	09050260@23	304黑色不锈钢丝网(8目,丝径0.4mm)		m2	115.626	424.78	49115.61		
42	08030080@8	30厚荔枝面花岗岩条石（甲供）		m2	3295.8449				
43	12030090@5	3mm厚304拉丝不锈钢		m2	389.5076	892.03	347452.46		
44	09050180@3	3mm厚氟碳喷涂铝单板		m2	78.0122	287.41	22421.49		
45	13030500@1	3厚高分子防水益胶泥		kg	2700.4185	2.94	7939.23		
46	BCCLF1@1	5%防水粉		kg	71.068	2.40	170.56		
47	BCCLF1	5%防水粉		kg	131.008	2.40	314.42		
48	X02001@1	600*1000*30*3mm热镀锌钢格栅板		m2	239.33	205.31	49136.84		
49	06210001@5	8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（弧形）	18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防火硅（弧形）	m2	68.7695	2699.12	185617.13		
50	06210001@4	8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃（直形）	18mm高硼硅防火玻璃 进口无机防火硅（直形）	m2	897.1532	2339.00	2098441.33		
51	05050080@20	8mm厚硅酸盐板		m2	4.404	20.35	89.62		
52	09390020@1	8mm亚克力板		m2	5.1	181.42	925.24		
53	14410060	903胶		kg	68.216	5.50	375.19		
54	05050080@33	9mm厚硅酸钙板		m2	314.286	20.88	6562.29		
55	BCCLF33@5	BIM费用（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		项	1	1320000.00	1320000.00		
56	34090010@4	白棉纱		kg	50.5757	11.47	580.10		
57	34090010	白棉纱		kg	310.5143	11.47	3561.60		
58	04010045@3	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.3377	712.94	240.76		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
59	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	1.9893	712.94	1418.25		
60	34050020	包装膜纸	宽101.6	m	13883.16	0.57	7913.40		
61	14330030	丙酮		kg	8.7613	9.74	85.34		
62	14410130	玻璃胶	335克/支	支	217.1939	13.73	2982.07		
63	14410120	玻璃胶		L	101.3461	33.47	3392.05		
64	02310070	玻璃纤维网格布		m2	5.6724	3.43	19.46		
65	03214106@2	不锈钢格栅盖板	25厚	块	56.4999	145.00	8192.49		
66	03136071	不锈钢焊丝		kg	0.1298	25.32	3.29		
67	03011210@1	不锈钢六角螺栓	M6×30	十套	607.0403	4.00	2428.16		
68	03011215@1	不锈钢六角螺栓	M6×45	十套	404.6935	5.40	2185.34		
69	03011265@1	不锈钢六角螺栓	M12×110	十套	114.3128	45.11	5156.65		
70	03011265	不锈钢六角螺栓	M12×110	十套	86.993	45.11	3924.25		
71	03011215	不锈钢六角螺栓	M6×45	十套	769.9384	5.40	4157.67		
72	03010155@1	不锈钢螺钉	M5×12	十套	390.2402	2.23	870.24		
73	03010160@1	不锈钢螺钉	M6×30	十套	378.4147	6.18	2338.60		
74	03010155	不锈钢螺钉	M5×12	十套	285.9771	2.23	637.73		
75	03010160	不锈钢螺钉	M6×30	十套	285.9771	6.18	1767.34		
76	03010145@1	不锈钢自攻螺钉	M5×12	十套	693.7603	9.70	6729.47		
77	03010145	不锈钢自攻螺钉	M5×12	十套	527.9577	9.70	5121.19		
78	CLFTZ	材料费调整		元	0.6064	1.00	0.61		
79	14310050	草酸		kg	193.5047	5.59	1081.69		
80	03010060@1	抽芯铝铆钉	综合	十个	378.7	0.68	257.52		
81	BCCLF33@6	垂直运输费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		项	1	1043659.49	1043659.49		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
82	14410710@1	瓷砖胶		kg	1033.6013	1.89	1953.51		
83	03137051	粗焊锡		kg	0.4611	30.09	13.87		
84	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	303.8506	12.75	3874.10		
85	03135001@5	低碳钢焊条	综合	kg	1275.1592	5.60	7140.89		
86	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	18.9772	5.60	106.27		
87	MC1-83@2	电动挡烟垂壁(含电动装置)	0.8mm挡烟硅胶布	m2	1272.674	500.00	636337.00		
88	05030320	垫木		m3	0.2958	1549.95	458.48		
89	01630130	吊装夹具		套	1.8437	180.00	331.87		
90	01030035	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	5.802	5.85	33.94		
91	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	54.21	5.85	317.13		
92	01290215@6	镀锌钢板	1.5mm	m2	17.5218	55.22	967.55		
93	01290308@1	镀锌钢板	6mm	m2	97.9991	217.10	21275.60		
94	03214026@1	镀锌角码	80×150×8	个	61.3494	6.29	385.89		
95	03011455@1	镀锌六角螺栓	M8×25	十套	11.2095	7.04	78.91		
96	10010070@2	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	897.3306	5.92	5312.20		
97	10010080@2	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	478.5823	6.99	3345.29		
98	10010070	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	292.169	5.92	1729.64		
99	10010080	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	155.8254	6.99	1089.22		
100	03213121	镀锌铁件		kg	3911.2523	8.41	32893.63		
101	01210001@19	镀锌型钢龙骨	综合	kg	217710.3635	5.80	1262720.11		
102	01210001@33	镀锌型钢龙骨	综合	kg	23.0782	5.80	133.85		
103	14390030	二氧化碳		m3	1264.4287	4.72	5968.10		
104	03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	1276.7089	10.99	14031.03		
105	17090020	方钢管	25×25×2.5	kg	424.3785	4.30	1824.83		
106	14010001	防腐油		kg	3.6356	31.33	113.90		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
107	07050030@22	防滑地砖	600×600*10	m2	3450.5396	83.19	287050.39		
108	05050080@31	防火板	9mm	m2	1232.4552	15.98	19694.63		
109	05050080@28	防火石棉封堵		m2	11.769	49.56	583.27		
110	15070040@5	防火岩棉	50mm 容重120kg/m3	m2	8.0745	26.99	217.93		
111	16030030@7	防火岩棉	100kg/m3	m2	27.846	49.56	1380.05		
112	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	98.0733	17.25	1691.76		
113	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	6407.5148	1.88	12046.13		
114	BCCLF15@1	扶梯防攀爬标识安装（仅安装）		套	18	50.00	900.00		
115	BCCLF15	扶梯防碰头标识安装（仅安装）		套	18	50.00	900.00		
116	04010015@7	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.0108	342.00	3.69		
117	04010015@5	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	2.4179	342.00	826.92		
118	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	60.6749	342.00	20750.82		
119	80090465@1	干混地面砂浆	M15	t	152.497	356.40	54349.93		
120	80090465	干混地面砂浆	M15	t	1111.9543	356.40	396300.51		
121	80090445@2	干混抹灰砂浆	M15	t	0.1929	378.90	73.09		
122	80090445	干混抹灰砂浆	M15	t	-0.6437	378.90	-243.90		
123	03210115@7	钢板网	0.8	m2	1.8042	8.21	14.81		
124	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	302.3754	3.66	1106.69		
125	03210090	钢丝网	综合	m2	1594.45	5.90	9407.26		
126	03011315	高强螺栓		kg	290.4316	12.00	3485.18		
127	17270180	高压橡胶管	综合	m	1.35	59.37	80.15		
128	14350250	隔离剂		kg	2.309	7.05	16.28		
129	18250615	管箍		个	0.9	9.29	8.36		
130	14410210@1	硅酮结构胶	双组份	L	604.4124	50.64	30607.44		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
131	13010170@1	红丹漆		kg	2.4994	17.25	43.11		
132	08030080@11	花岗岩石板（甲供）		m2	16672.8469				
133	13010210	环氧富锌底漆		kg	97.7189	26.00	2540.69		
134	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	9.7718	31.25	305.37		
135	14210050	环氧树脂	综合	kg	8.884	24.89	221.12		
136	14330180	甲苯		kg	6.9168	7.50	51.88		
137	14410600	胶粘剂		kg	490.0207	1.88	921.24		
138	14410650	胶粘剂	CX-404	kg	161.8907	13.68	2214.66		
139	35030050	脚手架钢管	Φ51×3.5	m	128.1409	14.98	1919.55		
140	35030030	脚手架钢管底座		个	8.794	7.05	62.00		
141	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	14.6566	6.03	88.38		
142	35030020	脚手架接驳管	Φ43×350	支	43.5511	5.74	249.98		
143	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	97.9901	5.77	565.40		
144	13050157@4	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	740.0115	12.54	9279.74		
145	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	1445.8568	12.54	18131.04		
146	13050170@1	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	32.85	11.75	385.99		
147	80050620@4	聚合物水泥防水涂料(II型)		kg	329.3367	11.75	3869.71		
148	02030030@1	空心胶条		m	6937.6032	1.50	10406.40		
149	02030030	空心胶条		m	7879.3696	1.50	11819.05		
150	03010320	螺母	综合	十个	7185.6092	2.82	20263.42		
151	01010120	螺纹钢筋	Φ10以内	t	8.1807	3754.50	30714.44		
152	09130010@1	铝单板	3.0mm 氟碳喷涂，三涂两烤	m2	77.5825	287.41	22297.99		
153	01000020@1	铝合金边槽	综合	t	0.0143	23450.00	335.34		
154	12030170@4	铝合金盖板变形缝（楼地面）	W330	m	291.082	173.41	50476.53		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
155	12030170@6	铝合金盖板变形缝（墙面）	W240	m	41.8608	173.41	7259.08		
156	01510010@3	铝合金型材	氟碳喷涂，三涂两烤	kg	11490.4053	23.45	269450.00		
157	01510010	铝合金型材	150系列	kg	496.9602	23.45	11653.72		
158	12030180	铝合金压条	16×1.5	m	16421.861	7.73	126940.99		
159	03214011@1	铝角码		只	928.5724	0.51	473.57		
160	02290030	麻袋		个	4297.8623	1.89	8122.96		
161	03019161	马钉	综合	kg	57.98	5.21	302.08		
162	31190010	美纹纸		m	11874.5322	0.05	593.73		
163	02030040	门窗密封橡胶条		m	31.342	2.55	79.92		
164	02050260	密封胶圈		个	4.05	13.33	53.99		
165	03010200	木螺钉	M6×10	十套	38622.4412	0.15	5793.37		
166	05250020	木砖		m3	0.7805	1637.22	1277.85		
167	14410450@1	耐候胶		L	784.277	61.79	48460.48		
168	14410450	耐候胶		L	639.9488	61.79	39542.44		
169	13030490@2	腻子粉	成品(防水型)	kg	22833.4425	1.20	27400.13		
170	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	1758.6826	1.20	2110.42		
171	34090170	泡沫条	Φ18	m	1948.8118	0.17	331.30		
172	03013171@1	膨胀螺栓	M10×110	十套	22.419	8.32	186.53		
173	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	5104.2207	2.65	13526.18		
174	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	3.2331	4.54	14.68		
175	8021903@4	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	272.3449	431.10	117407.89		
176	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	718.5419	431.10	309763.41		
177	8021904	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C25	m3	152.25	445.05	67758.86		
178	99450760	其他材料费		元	47994.3609	1.00	47994.36		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
179	13410010	嵌缝料		kg	2.309	0.58	1.34		
180	03019041	枪钉		盒	1.13	6.35	7.18		
181	14410480	强力植筋胶		L	26.58	85.00	2259.30		
182	01290490	墙板固定金属配件	(镀锌钢板)	kg	9.1682	4.26	39.06		
183	10010050	轻钢大龙骨	h=45	m	204.8097	7.56	1548.36		
184	10010040	轻钢中龙骨		m	373.1622	6.49	2421.82		
185	10130030	轻钢中龙骨横撑	h19	m	311.0533	6.49	2018.74		
186	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	19.3392	3728.00	72096.54		
187	01010030@2	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.0541	3728.00	201.68		
188	14050050	溶剂油		kg	1.3115	3.94	5.17		
189	13030570	乳胶漆	8205	kg	700.2155	10.10	7072.18		
190	14410500	乳液		kg	478.318	5.83	2788.59		
191	03131001	砂轮片	综合	片	0.6752	12.87	8.69		
192	05030140	杉木枋		m3	7.9667	1876.74	14951.42		
193	03019031	射钉		十个	6831.3628	0.06	409.88		
194	BCCLF33@4	深化设计费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		项	1	87102.14	87102.14		
195	BCCLF33@3	施工现场临时厕所（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		项	440	1378.26	606434.40		
196	8005910@5	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	0.1359	454.50	61.77		
197	8005911@3	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	3.5889	464.40	1666.69		
198	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	35.8958	464.40	16670.01		
199	8005906@6	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.0442	446.40	19.73		
200	8005909@5	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	0.6701	476.10	319.03		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
201	8005909	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	24.3885	468.00	11413.82		
202	8005903	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M10	m3	15.62	446.40	6972.77		
203	14090070	石蜡		kg	517.8652	3.00	1553.60		
204	14430190	双面贴	宽10	m	4386.4136	0.92	4035.50		
205	03015001@1	双头螺柱	M10×25	十套	115.6267	7.48	864.89		
206	03015001	双头螺柱	M10×25	十套	87.9929	7.48	658.19		
207	34110010@4	水		m3	0.0042	4.58	0.02		
208	34110010	水		m3	0.1198	4.58	0.55		
209	34110010@1	水		m3	1258.9479	4.58	5765.98		
210	03134011@1	水砂纸		张	553.538	0.77	426.22		
211	03134011	水砂纸		张	129.2804	0.77	99.55		
212	14010030	松节油		kg	11.2315	8.84	99.29		
213	05030180	松木板		m3	3.8384	1474.42	5659.41		
214	05030080	松杂板枋材		m3	0.6714	1348.10	905.11		
215	34110010@5	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	747.1619	380.53	284317.52		
216	03213001	铁件	综合	kg	29635.5496	6.91	204781.65		
217	03213001@1	铁件	综合	kg	2251.8252	6.91	15560.11		
218	02270070	土工布		m2	331.38	6.69	2216.93		
219	14410580	万能胶	1kg/瓶	kg	647.2803	11.97	7747.95		
220	13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	3952.2613	17.10	67583.67		
221	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	299.3821	17.10	5119.43		
222	13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	1684.4314	15.20	25603.36		
223	13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	29.3664	15.20	446.37		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
224	13030340@8	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	78.4992	15.20	1193.19		
225	14350680@3	稀释剂		kg	2131.1213	12.60	26852.13		
226	14350680	稀释剂		kg	162.0326	12.60	2041.61		
227	13370060	橡胶止水带		m	302.61	52.39	15853.74		
228	01000001	型钢	综合	kg	17756.5793	3.85	68362.83		
229	14390060	氩气		m3	0.3653	12.08	4.41		
230	14390070	氧气		m3	1266.6078	5.16	6535.70		
231	14330300	乙二胺		kg	0.6917	14.18	9.81		
232	14390100	乙炔气		kg	696.63	13.30	9265.18		
233	13050500@1	油性防锈漆		kg	11.2333	13.58	152.55		
234	07010023@5	釉面砖	300*600*10	m2	1500.2325	81.42	122148.93		
235	03019021@3	圆钉	50~75	kg	16.5634	3.54	58.63		
236	03019001	圆钉	综合	kg	2.089	5.36	11.20		
237	03019021	圆钉	50~75	kg	5.9434	3.54	21.04		
238	01090021	圆钢	综合	kg	1.9215	3.73	7.17		
239	04150010	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	7.92	6720.96	53230.00		
240	04030015	中砂		m3	160.2188	235.11	37669.04		
241	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	3592.8047	0.99	3556.88		
242	35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨		t	92.1878	5801.72	534847.80		
243	03010130@1	自攻螺钉	M5×25	十套	93.6146	0.78	73.02		
244	03010126	自攻螺钉	M3×10	十套	678.636	0.25	169.66		
245	03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	25555.1932	0.39	9966.53		
246	13370060@3	阻火带	包括≥0.1厚不锈钢板、硅酸铝耐火纤维毡、≥0.1厚不锈钢板	m	113.4	30.97	3512.00		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域　　第 12 页　共 12 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
247	13370060@1	阻火带		m	302.61	30.97	9371.83		
		合　计					26630518.28		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1892773.12	
1.1	地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修	34688.09	
1.2	楼梯间、前室装修	731432.08	
1.3	办公区等房间装修	1015573.53	
1.4	送排风井检修通道(卫生间)装修	68150.75	
1.5	垃圾暂存间装修	42928.67	
2	措施合计	73622.07	
2.1	绿色施工安全防护措施费	73622.07	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	209098.64	—
3.1	暂列金额	189277.31	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	19821.33	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2175493.83	
5	增值税销项税额	195794.44	—
6	总造价	2371288.27	
7	人工费	561895.87	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,371,288.27	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修					34688.09	
		楼地面装饰工程					19784.22	
1	011102003023	块料楼地面	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	65.94	151.29	9976.06	
2	010501001045	细石混凝土板（垫层）	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	4.8	532.30	2555.04	
本页小计							12531.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 2 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010501001046	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	11	521.70	5738.70	
4	011105003015	块料踢脚线	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.96	169.02	1514.42	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					11941.85	
5	011406001039	抹灰面油漆	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	345.94	34.52	11941.85	
本页小计							19194.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 3 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		天棚工程					2962.02	
6	011406001040	抹灰面油漆	1.部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	73.39	40.36	2962.02	
		楼梯间、前室装修					731432.08	
		楼地面装饰工程					489226.83	
7	011106002003	块料楼梯面层	1.部位:梯段、休息平台 2.找平层厚度、砂浆配合比:30厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水)（厚度满足招标文件及设计要求综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（金属防滑条在单价内综合考虑），专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	966.4	365.04	352774.66	
本页小计							355736.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 4 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	011102003024	块料楼地面	1.部位:楼梯间、前室 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	542.16	151.29	82023.39	
9	010501001047	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:楼梯间、前室 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	64.41	532.30	34285.44	
10	010501001048	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:楼梯间、前室 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	4.24	521.70	2212.01	
本页小计							118520.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 5 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	011105003016	块料踢脚线	1.部位:楼梯间、前室 2.踢脚线高度:100mm 3.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	106.09	169.02	17931.33	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					168852.16	
12	011406001041	抹灰面油漆	1.部位:楼梯间、前室 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4891.43	34.52	168852.16	
		天棚工程					73353.09	
13	011406001042	抹灰面油漆	1.部位:梯段、休息平台、楼梯间、前室 2.基层类型:钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1817.47	40.36	73353.09	
本页小计							260136.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 6 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		办公区等房间装修					1015573.53	
		楼地面装饰工程					388029.91	
14	011102003025	块料楼地面	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2154.79	143.75	309751.06	
15	010501001049	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	65.09	532.30	34647.41	
本页小计							344398.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 7 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	010501001050	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	21	521.70	10955.70	
17	011105003017	块料踢脚线	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.踢脚线高度:100mm 3.底层砂浆厚度、材料种类:15厚DP M15水泥砂浆打底（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	172.05	189.92	32675.74	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					154715.88	
本页小计							43631.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 8 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	011406001043	抹灰面油漆	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4481.92	34.52	154715.88	
		天棚工程					472827.74	
本页小计							154715.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 9 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011302001022	吊顶天棚	1.部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不小于0.5mm，龙骨双面镀锌处理 5.面层材料品种、规格:600x600x1mm厚暗架微孔铝合金方块板，孔径Φ2.5mm，穿孔率20%，表面聚脂预辊涂,正面涂层厚度不少于25μm,方块板内置黑色国内优质无纺玻璃纤维吸音棉 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2151.76	219.74	472827.74	
本页小计							472827.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 10 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		送排风井检修通道(卫生间)装修					68150.75	
		楼地面装饰工程					10121.10	
20	011101001012	水泥砂浆楼地面	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.素水泥浆结合层一遍 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	60.92	30.97	1886.69	
21	010501001051	细石混凝土垫层	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	4.87	532.30	2592.30	
22	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.86	55.94	5642.11	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					57118.58	
本页小计							10121.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 11 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	011201001014	墙面一般抹灰	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WP M25水泥砂浆压实打毛（或压光） 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1243.33	10.81	13440.40	
24	010903003013	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3.厚度、遍数:1.2mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1243.33	35.13	43678.18	
		天棚工程					911.07	
25	011406001044	大白浆面	1.部位:送排风井检修通道(卫生间) 2.基层类型:综合考虑 3.油漆品种、刷漆遍数:喷大白浆二道 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	82.9	10.99	911.07	
		垃圾暂存间装修					42928.67	
		楼地面装饰工程					21055.07	
本页小计							58029.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 12 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	011102003026	块料楼地面	1.部位:垃圾暂存间 2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺108胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（300*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则（含斜坡过渡工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53.26	127.57	6794.38	
27	010904003007	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:垃圾暂存间 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53.26	49.07	2613.47	
28	010501001052	细石混凝土垫层	1.部位:垃圾暂存间 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	5.31	532.30	2826.51	
29	010501001053	地面陶粒混凝土垫层	1.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 2.混凝土强度等级:按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	5.31	521.70	2770.23	
本页小计							15004.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 13 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	011101006011	水泥砂浆保护层	1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53.26	20.35	1083.84	
31	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1.部位:垃圾暂存间 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	69.41	55.94	3882.80	
32	011101006012	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53.26	20.35	1083.84	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					19079.07	
33	011204003014	块料墙面	1.部位:垃圾暂存间 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	104.28	182.96	19079.07	
		天棚工程					2794.53	
本页小计							25129.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 14 页　共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011406001045	抹灰面油漆	1.部位:垃圾暂存间 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	69.24	40.36	2794.53	
		措施项目						
本页小计							2794.53	
合　计							1892773.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 1 页　共 42 页

序号	1	项目编码	011102003023	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
80090465@1	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.15
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 3 页　共 42 页

序号	2	项目编码	010501001045	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土板（垫层）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 4 页　共 42 页

序号	3	项目编码	010501001046	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@5	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 5 页　共 42 页

序号	4	项目编码	011105003015	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0029	-1.08
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
34110010@1	水	m3	4.58	0.0259	0.12
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 7 页　共 42 页

序号	5	项目编码	011406001039	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
03134011@1	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
13030490@2	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
14350680@3	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 8 页　共 42 页

序号	6	项目编码	011406001040	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
03134011@1	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
13030490@2	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
14350680@3	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 9 页　共 42 页

序号	7	项目编码	011106002003	计量单位	m2
项目名称		块料楼梯面层		综合单价	365.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-77 换	铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	11895.72	13665.52	61.27	2119.97	2391.40	118.96	136.66	0.61	21.20	23.91
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆 找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
A1-12-178	防滑条 金属条	100m	0.0203	747.36	1612.60		132.51	149.47	15.17	32.74		2.69	3.03
人工单价		小计							137.18	174.94	0.84	24.47	27.60

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			137.18
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	125.6269	137.18
1.2	材料费	元			174.94
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.191	0.19
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.021	0.24
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.8526	0.18
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.0014	0.73
34110010@1	水	m3	4.58	0.0453	0.21
07050030@14	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.06	88.18
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0571	20.37
12030080@2	金属防滑条50×20	m	15.13	2.1518	32.56
07050030@22	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	0.3869	32.19
1.3	机具费	元			0.84
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.003	0.84
1.4	主材费	元			

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 10 页　共 42 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	27.60
3	综合单价	元		定额直接费+利润	365.04

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 11 页　共 42 页

序号	8	项目编码	011102003024	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	151.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	9664.46	43.92	573.91	647.39	31.93	96.64	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	102.19	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			102.19
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
07050030@14	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	151.29

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 13 页　共 42 页

序号	9	项目编码	010501001047	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 14 页　共 42 页

序号	10	项目编码	010501001048	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@3	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 15 页　共 42 页

序号	11	项目编码	011105003016	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	169.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *-10	水泥石灰砂浆抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*-10	100m2	0.01	-489.79	-693.97	-26.49	-80.02	-103.26	-4.90	-6.94	-0.26	-0.80	-1.03
人工单价		小计							60.60	85.50	-0.04	10.85	12.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			60.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0003	
00010010	人工费	元	1.09	55.4971	60.60
1.2	材料费	元			85.50
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0093	0.01
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	-0.0028	-1.08
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
80110250	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
34110010@1	水	m3	4.58	0.0259	0.12
07010001@5	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
1.3	机具费	元			-0.04
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	-0.0014	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	-0.0001	-0.04
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.85

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 16 页　共 42 页

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	169.02

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 17 页　共 42 页

序号	12	项目编码	011406001041	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 18 页　共 42 页

序号	13	项目编码	011406001042	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 19 页　共 42 页

序号	14	项目编码	011102003025	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	143.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	8910.06	43.92	573.91	647.39	31.93	89.10	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	94.65	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			94.65
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
34110010@1	水	m3	4.58	0.037	0.17
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
07050030@20	抛光地砖600×600*10	m2	75.83	1.025	77.73
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	143.75

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 21 页　共 42 页

序号	15	项目编码	010501001049	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 22 页　共 42 页

序号	16	项目编码	010501001050	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@5	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 23 页　共 42 页

序号	17	项目编码	011105003017	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	189.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *5	水泥石灰砂浆 抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*5	100m2	0.01	244.90	346.99	13.25	40.01	51.63	2.45	3.47	0.13	0.40	0.52
人工单价		小计							67.95	95.91	0.35	12.05	13.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			67.95
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	62.2246	67.95
1.2	材料费	元			95.91
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1518	0.15
34110010@1	水	m3	4.58	0.0342	0.16
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.10
07010001@10	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
34090010@4	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
80090445@2	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	0.0242	9.15
80110250@2	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.53
1.3	机具费	元			0.35
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0007	
990610020@2	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.35
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.05
2	利润	元	20	人工费+机具费	13.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	189.92

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 25 页　共 42 页

序号	18	项目编码	011406001043	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 26 页　共 42 页

序号	19	项目编码	011302001022					计量单位				m2
项目名称		吊顶天棚						综合单价				219.74
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-133换	方型铝扣板面层 600×600	100m2	0.01	1008.48	14268.50		151.98	201.70	10.08	142.69		1.52	2.02
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.50	5.27		0.08	0.10
人工单价		小计							28.56	180.07	0.55	4.73	5.82
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.56
00010010	人工费	元	1.09	26.1561	28.56
1.2	材料费	元			155.70
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5382	0.54
14410120	玻璃胶	L	33.47		
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.31
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 27 页　共 42 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
09050140@7	暗架微孔铝合金方块板600×600×1	m2	137.95	1.03	142.09
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
09050140@17	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0525	5.24
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.73
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	219.74

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 28 页　共 42 页

序号	20	项目编码	011101001012	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆楼地面		综合单价	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-11换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	100m2	0.01	1432.69	1027.37		254.02	286.54	14.33	10.27		2.54	2.87
B-1	5%防水粉	kg	0.4		2.40					0.96			
人工单价		小计							14.33	11.23		2.54	2.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.33
00010010	人工费	元	1.09	13.1199	14.33
1.2	材料费	元			11.23
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
34110010@1	水	m3	4.58	0.0337	0.15
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0017	0.58
8005911@3	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
BCCLF1@1	5%防水粉	kg	2.40	0.4	0.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	30.97

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 29 页　共 42 页

序号	21	项目编码	010501001051	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@4	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 30 页　共 42 页

序号	22	项目编码	010904002015	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157@4	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 31 页　共 42 页

序号	23	项目编码	011201001014	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	10.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	611.77	252.34		94.82	122.35	6.12	2.52		0.95	1.22
人工单价		小计							6.12	2.52		0.95	1.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.12
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	5.6025	6.12
1.2	材料费	元			2.52
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0005	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0379	0.04
34110010@1	水	m3	4.58	0.0092	0.04
04010015@5	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
8005909@5	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	476.10	0.0047	2.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.22
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.81

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 32 页　共 42 页

序号	24	项目编码	010903003013	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	35.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-99换	聚合物水泥防水浆料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	586.62	2724.25		84.83	117.32	5.87	27.24		0.85	1.17
人工单价		小计							5.87	27.24		0.85	1.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			5.87
00010010	人工费	元	1.09	5.372	5.87
1.2	材料费	元			27.24
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1	0.10
80050620@4	聚合物水泥防水涂料(II型)	kg	11.75	2.31	27.14
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.85
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.17
3	综合单价	元		定额直接费+利润	35.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 33 页　共 42 页

序号	25	项目编码	011406001044	计量单位	m2
项目名称		大白浆面		综合单价	10.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-220	大白浆 天棚面三遍	100m2	0.01	798.46	20.23		120.33	159.69	7.98	0.20		1.20	1.60
人工单价		小计							7.98	0.20		1.20	1.60

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.98
00010010	人工费	元	1.09	7.3119	7.98
1.2	材料费	元			0.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0074	0.01
04090105@2	羧甲基纤维素	kg	6.00	0.0092	0.06
14230030@1	大白粉	kg	0.30	0.3845	0.12
14230140@1	氧化铁红	kg	4.29	0.0056	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.20
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.60
3	综合单价	元		定额直接费+利润	10.99

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 34 页　共 42 页

序号	26	项目编码	011102003026	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	127.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-73 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5	100m2	0.01	2429.20	9411.09		430.70	485.84	24.29	94.11		4.31	4.86
人工单价		小计							24.29	94.11		4.31	4.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.29
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	22.2456	24.29
1.2	材料费	元			94.11
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	-0.0415	-0.04
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.027	0.12
07050020@1	防滑地砖300*600*10	m2	83.19	1.025	85.27
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.31
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	127.57

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 35 页　共 42 页

序号	27	项目编码	010904003007	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	49.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚	100m2	0.01	905.02	3573.56	86.70	143.40	198.34	9.05	35.74	0.87	1.43	1.98
人工单价		小计							9.05	35.74	0.87	1.43	1.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.05
00010010	人工费	元	1.09	8.2877	9.05
1.2	材料费	元			35.74
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1622	0.16
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
34110010@1	水	m3	4.58	0.038	0.17
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.07

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 36 页　共 42 页

序号	28	项目编码	010501001052	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 37 页　共 42 页

序号	29	项目编码	010501001053	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@3	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.98
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 38 页　共 42 页

序号	30	项目编码	011101006011	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 39 页　共 42 页

序号	31	项目编码	010904002016	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 40 页　共 42 页

序号	32	项目编码	011101006012	计量单位	m2
项目名称		平面砂浆找平层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 41 页　共 42 页

序号	33	项目编码	011204003014					计量单位				m2
项目名称		块料墙面						综合单价				182.96
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.0029	0.01
07010023@5	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
13030500@1	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 42 页　共 42 页

序号	34	项目编码	011406001045	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	73622.07			
2	QTFY00000012	其他费用						
合　计					73622.07			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	189277.31		
2	预算包干费	19821.33		
	合　计	209098.64		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	2175493.83	9	195794.44
合　计					195794.44

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	07010001@10	10厚抛光砖	踢脚	m2	175.491	75.83	13307.48		
2	07010001@5	10厚抛光砖	踢脚	m2	117.351	75.83	8898.73		
3	09050140@17	1mm铝合金反光板		m2	112.9674	99.72	11265.11		
4	13030500@1	3厚高分子防水益胶泥		kg	194.2736	2.94	571.16		
5	BCCLF1@1	5%防水粉		kg	24.368	2.40	58.48		
6	09050140@7	暗架微孔铝合金方块板	600×600×1	m2	2216.3128	137.95	305740.35		
7	34090010@4	白棉纱		kg	2.7096	11.47	31.08		
8	34090010	白棉纱		kg	63.793	11.47	731.71		
9	04010045@3	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0307	712.94	21.89		
10	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.4265	712.94	304.07		
11	14410120	玻璃胶		L	0.0861	33.47	2.88		
12	CLFTZ	材料费调整		元	-1.4109	1.00	-1.41		
13	14410710@1	瓷砖胶		kg	1269.1255	1.89	2398.65		
14	14230030@1	大白粉		kg	31.8734	0.30	9.56		
15	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	29.7872	12.75	379.79		
16	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	27.5425	5.60	154.24		
17	05030320	垫木		m3	0.0271	1549.95	42.00		
18	01630130	吊装夹具		套	0.1807	180.00	32.53		
19	14390030	二氧化碳		m3	123.9117	4.72	584.86		
20	03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	125.1046	10.99	1374.90		
21	07050030@22	防滑地砖	600×600*10	m2	441.4887	83.19	36727.44		
22	07050020@1	防滑地砖	300*600*10	m2	54.5915	83.19	4541.47		
23	07050030@14	防滑地砖	600×600*10	m2	1580.098	83.19	131448.35		
24	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	696.4055	1.88	1309.24		
25	04010015@5	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.1548	342.00	394.94		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
26	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	4.6127	342.00	1577.54		
27	80090465@1	干混地面砂浆	M15	t	2.9871	356.40	1064.60		
28	80090465	干混地面砂浆	M15	t	177.4015	356.40	63225.89		
29	80090445@2	干混抹灰砂浆	M15	t	4.1551	378.90	1574.37		
30	80090445	干混抹灰砂浆	M15	t	-0.3279	378.90	-124.24		
31	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	29.6426	3.66	108.49		
32	03011315	高强螺栓		kg	26.2515	12.00	315.02		
33	13010210	环氧富锌底漆		kg	9.5796	26.00	249.07		
34	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.958	31.25	29.94		
35	12030080@2	金属防滑条	50×20	m	2079.4995	15.13	31462.83		
36	13050157@4	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	370.5385	12.54	4646.55		
37	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	254.9978	12.54	3197.67		
38	14350410	聚合物乳液		kg	136.0793	9.87	1343.10		
39	80050620@4	聚合物水泥防水涂料(II型)		kg	2872.0923	11.75	33747.08		
40	03010320	螺母	综合	十个	757.4195	2.82	2135.92		
41	03010215	木螺钉	M3.5×22~25	十套	823.9526	0.21	173.03		
42	13030490@2	腻子粉	成品(防水型)	kg	698.4115	1.20	838.09		
43	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	18746.6388	1.20	22495.97		
44	07050030@20	抛光地砖	600×600*10	m2	2208.6598	75.83	167482.67		
45	8021903@4	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	75.8815	431.10	32712.51		
46	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	70.7659	431.10	30507.18		
47	99450760	其他材料费		元	2954.6917	1.00	2954.69		
48	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.6025	3728.00	2246.12		
49	03019031	射钉		十个	329.2193	0.06	19.75		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
50	8005911@3	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	1.2306	464.40	571.49		
51	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	2.1518	464.40	999.30		
52	8005909@5	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M25	m3	5.8437	476.10	2782.19		
53	34110010@4	水		m3	0.0913	4.58	0.42		
54	34110010	水		m3	1.1337	4.58	5.19		
55	34110010@1	水		m3	211.6698	4.58	969.45		
56	03134011@1	水砂纸		张	16.7732	0.77	12.92		
57	03134011	水砂纸		张	456.6592	0.77	351.63		
58	05030180	松木板		m3	0.4519	1474.42	666.29		
59	04090105@2	羧甲基纤维素		kg	0.7668	6.00	4.60		
60	34110010@5	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	32.48	380.53	12359.61		
61	34110010@3	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	9.6933	380.53	3688.59		
62	03213001	铁件	综合	kg	956.3919	6.91	6608.67		
63	13030570@17	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	119.2176	17.10	2038.62		
64	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	3201.9116	17.10	54752.69		
65	13030340@16	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	52.9616	15.20	805.02		
66	13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	1419.1287	15.20	21570.76		
67	14350680@3	稀释剂		kg	64.5769	12.60	813.67		
68	14350680	稀释剂		kg	1734.0493	12.60	21849.02		
69	14230140@1	氧化铁红		kg	0.4642	4.29	1.99		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域　　第 4 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
70	14390070	氧气		m3	123.9117	5.16	639.38		
71	14390100	乙炔气		kg	68.151	13.30	906.41		
72	07010023@5	釉面砖	300*600*10	m2	107.9298	81.42	8787.64		
73	04030015	中砂		m3	1.3275	235.11	312.11		
74	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	378.7098	0.99	374.92		
75	35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨		t	9.0374	5801.72	52432.46		
		合　计					1118618.38		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3771947.72	
1.1	办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修	3771947.72	
2	措施合计	110924.15	
2.1	绿色施工安全防护措施费	110924.15	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	407058.96	—
3.1	暂列金额	377194.77	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	29864.19	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4289930.83	
5	增值税销项税额	386093.77	—
6	总造价	4676024.60	
7	人工费	830153.33	
招标控制价合计=1+2+3+5		4,676,024.60	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修					3771947.72	
		楼地面装饰工程					837821.79	
1	011102003027	块料楼地面	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2.粘结层:5厚水泥胶浆（掺108胶） 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（300*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则（含斜坡过渡工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1114.95	127.57	142234.17	
2	011102003028	块料楼地面	1.部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.粘结层:素水泥浆结合层一道 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑墙地砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则（含斜坡过渡工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	72.62	121.25	8805.18	
本页小计							151039.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	010904003008	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1195.88	49.07	58681.83	
4	010501001054	细石混凝土垫层	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	117.97	532.30	62795.43	
5	010501001055	地面陶粒混凝土垫层	1.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 2.混凝土强度等级:按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	811.64	521.70	423432.59	
6	011101006013	水泥砂浆保护层	1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1187.57	20.35	24167.05	
本页小计							569076.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1195.88	55.94	66897.53	
8	011101006014	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1187.57	20.35	24167.05	
9	010501001056	蹲位高差陶粒混凝土垫层	1.部位:蹲位高差陶粒混凝土垫层 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC5.0 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	18.32	486.85	8919.09	
10	010507007003	混凝土其他构件	1.构件的类型:混凝土反坎 2.混凝土强度等级:C20 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	5	719.57	3597.85	
本页小计							103581.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	010904003009	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:反坎大样 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10	49.07	490.70	
12	011105002003	石材踢脚线	1.部位:洗手台下方踢脚（封板） 2.踢脚线高度:100mm 3.基层类型:综合考虑 4.面层:12mm厚深灰色人造石 5.施工方式:由投标人根据自身方案综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.2	1336.60	13633.32	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2555317.70	
本页小计							14124.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	011207001054	墙面装饰板	1.部位:公共区卫生间、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板,开缝5mm,高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于60μm，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5	499.01	2495.05	
本页小计							2495.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	011207001055	墙面装饰板	1.部位:化妆台与洗手台连续布置处 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚木色木纹铝单板，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	59.52	348.93	20768.31	
本页小计							20768.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	011207001056	墙面装饰板	1.部位:卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚仿木纹抗倍特板，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	14.3	653.80	9349.34	
16	011204003015	块料墙面	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4310.84	182.96	788711.29	
本页小计							798060.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	011204003016	块料墙面	1.部位:小便器处上方墙面及卫生间等墙面 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚釉面艺术花砖（规格150*150、颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	360.96	300.20	108360.19	
18	011204003017	块料墙面	1.部位:小便器处、座便器处及上方 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），环氧胶填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	146.32	163.06	23858.94	
19	011505001013	人造石置物台	1.部位:小便器处、座便器处 2.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石置物台 3.支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	36.3	1637.80	59452.14	
本页小计							191671.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	010903003014	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.挂网:按设计要求综合考虑 3.品种:聚合物水泥防水砂浆 4.厚度、遍数:20mm厚 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7749.73	96.68	749243.90	
21	011207001057	墙面装饰板	1.部位:墙垛包边 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋)，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	65.88	200.39	13201.69	
本页小计							762445.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011207001058	铝合金型材盖板	1.部位:铝合金型材盖板 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3.面层材料品种、规格、颜色:2mm厚白色铝合金型材盖板，其他按设计要求综合考虑 4.工作内容:详见相关节点 5.计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.4	386.07	5945.48	
23	011502001008	拉丝不锈钢护角	1.部位:涂料墙面卫生间门洞收口处 2.基层类型:综合考虑 3.护角规格、尺寸:3mm厚拉丝不锈钢护角，其他按设计要求 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	92	66.34	6103.28	
本页小计							12048.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	011502001009	铝合金护角	1.部位:瓷砖墙面护角 2.基层类型:综合考虑 3.护角规格、尺寸:5mm厚铝合金护角，其他按设计要求 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	49.6	64.86	3217.06	
25	011201004004	水泥砂浆保护层	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.墙体类型:综合考虑 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚DP M20水泥砂浆保护层，表面抹光 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	182.62	28.87	5272.24	
26	010903003015	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.品种:聚合物水泥基防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	182.62	61.13	11163.56	
27	010903003016	墙面砂浆防水(防潮)	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.品种:聚合物水泥防水砂浆 3.厚度、遍数:7mm厚 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	182.62	33.21	6064.81	
本页小计							25717.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	011201001015	墙面一般抹灰	1.部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2.基层类型:综合考虑 3.挂网:按设计要求综合考虑 4.面层厚度、砂浆配合比:15厚DP M20水泥砂浆找平层（掺适量杜拉纤维） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	182.62	49.12	8970.29	
29	011207001059	墙面装饰板	1.部位:小便器处、坐便器处等及上方 2.龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑 3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚埃特板，其他按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计量规则 5.其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。	m2	182.62	183.56	33521.73	
本页小计							42492.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	010807003005	排风格栅	1.部位:坐便器处、蹲便器处 2.骨架材质、规格:详设计图纸 3.格栅材质、规格:详设计图纸 4.计量方式:按图示尺寸垂直投影面积计算（含框面积） 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、龙骨材质及规格、相关构件的表面处理满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	14.46	310.44	4488.96	
31	011210006010	小便器隔断	1.材质:18mm木色木纹抗倍特板小便位隔板 2.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.84	636.76	10086.28	
32	011210006011	成品隔断	1.部位:卫生间隔断 2.隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚仿木纹抗倍特板隔断（包含隔断门面积、配套五金、不锈钢挡板、指示牌、指示灯等） 3.配件品种、规格:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（含门面积，不含镂空部分的面积） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	746.96	636.76	475634.25	
本页小计							490209.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
33	020510004001	座椅	1.部位:卫生间前室座椅 2.骨架材质、规格:80*5厚方通、防锈处理、表面黑色油漆二遍 3.座椅规格、尺寸:0.55*0.45m 4.椅子板材规格、尺寸:18mm厚木纹免漆板 5.计算规格:按设计图示尺寸以延长米计算 6.工作内容:包括但不限于龙骨制安、椅子面板制安等在单价内综合考虑 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	279.13	750.22	209408.91	
		天棚工程					378808.23	
本页小计							209408.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	011302001023	吊顶天棚	1.部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5.面层材料品种、规格:1厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1123.68	277.50	311821.20	
本页小计							311821.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	011302001024	吊顶天棚	1.部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5.面层材料品种、规格:1厚250mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	70.69	284.95	20143.12	
本页小计							20143.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	011302001025	吊顶天棚	1.部位:卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4.基层材料种类、规格:按设计图纸综合考虑 5.面层材料品种、规格:2.5mm厚仿木纹铝单板，其他按设计图纸综合考虑 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	84.42	484.58	40908.24	
本页小计							40908.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	011406001046	抹灰面油漆	1.部位:卫生间 2.基层类型:综合考虑 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	20	40.36	807.20	
38	010807003006	百叶风口	1.部位:百叶风口 2.型号、规格:综合考虑 3.技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4.工作内容:应包括本体安装，及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5.计算规则:按图示百叶尺寸投影面积计算（含框面积） 6.其他:满足设计及相关规范要求	m2	16.52	310.44	5128.47	
		措施项目						
本页小计							5935.67	
合　计							3771947.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 1 页　共 42 页

序号	1	项目编码	011102003027	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	127.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-73 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5	100m2	0.01	2429.20	9411.09		430.70	485.84	24.29	94.11		4.31	4.86
人工单价		小计							24.29	94.11		4.31	4.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			24.29
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	22.2456	24.29
1.2	材料费	元			94.11
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	-0.0415	-0.04
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.027	0.12
07050020@1	防滑地砖300*600*10	m2	83.19	1.025	85.27
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.31
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	127.57

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 2 页　共 42 页

序号	2	项目编码	011102003028	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	121.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.01	2716.15	8802.74		481.57	543.23	27.16	88.03		4.82	5.43
A1-12-3 *-1	楼地面水泥砂浆 找平层 每增减5mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 单价*-1	100m2	0.01	-132.74	-235.86		-23.53	-26.55	-1.33	-2.36		-0.24	-0.27
人工单价		小计							25.83	85.67		4.58	5.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			25.83
00010010	人工费	元	1.09	23.6576	25.83
1.2	材料费	元			85.67
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	-0.0821	-0.08
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	454.50	-0.0002	-0.09
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@4	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
34110010@1	水	m3	4.58	0.027	0.12
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.17

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 3 页　共 42 页

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	121.25

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 4 页　共 42 页

序号	3	项目编码	010904003008	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	49.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚	100m2	0.01	905.02	3573.56	86.70	143.40	198.34	9.05	35.74	0.87	1.43	1.98
人工单价		小计							9.05	35.74	0.87	1.43	1.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.05
00010010	人工费	元	1.09	8.2877	9.05
1.2	材料费	元			35.74
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1622	0.16
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
34110010@1	水	m3	4.58	0.038	0.17
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.07

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 5 页　共 42 页

序号	4	项目编码	010501001054	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
34110010@1	水	m3	4.58	0.172	0.79
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 6 页　共 42 页

序号	5	项目编码	010501001055	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@3	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 7 页　共 42 页

序号	6	项目编码	011101006013	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 8 页　共 42 页

序号	7	项目编码	010904002017	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 9 页　共 42 页

序号	8	项目编码	011101006014	计量单位	m2
项目名称		平面砂浆找平层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
34110010@1	水	m3	4.58	0.004	0.02
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 10 页　共 42 页

序号	9	项目编码	010501001056	计量单位	m3
项目名称		蹲位高差陶粒混凝土垫层		综合单价	486.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】	10m3	0.1	726.05	3610.34	119.74	243.16	169.16	72.61	361.03	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	361.03	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			361.03
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.2	0.92
80230030@6	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC5.0	m3	346.19	1.015	351.38
1.3	机具费	元			11.97
990610035	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	486.85

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 11 页　共 42 页

序号	10	项目编码	010507007003	计量单位	m3
项目名称		混凝土其他构件		综合单价	719.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-30 换	现浇混凝土其他构件 栏板、反檐　合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1877.97	4371.05	20.98	545.95	379.79	187.80	437.11	2.10	54.60	37.98
人工单价		小计							187.80	437.11	2.10	54.60	37.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			187.80
00010010	人工费	元	1.09	171.975	187.80
1.2	材料费	元			437.11
8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.01	435.41
99450760	其他材料费	元	1.00	0.495	0.50
34110010@1	水	m3	4.58	0.2617	1.20
1.3	机具费	元			2.10
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	10.49	0.2	2.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	54.60
2	利润	元	20	人工费+机具费	37.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	719.57

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 12 页　共 42 页

序号	11	项目编码	010904003009	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	49.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚	100m2	0.01	905.02	3573.56	86.70	143.40	198.34	9.05	35.74	0.87	1.43	1.98
人工单价		小计							9.05	35.74	0.87	1.43	1.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.05
00010010	人工费	元	1.09	8.2877	9.05
1.2	材料费	元			35.74
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1622	0.16
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
34110010@1	水	m3	4.58	0.038	0.17
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.07

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 13 页　共 42 页

序号	12	项目编码	011105002003	计量单位	m2
项目名称		石材踢脚线		综合单价	1336.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-59	铺贴花岗岩 踢脚线 水泥砂浆	100m2	0.01	5125.89	126973.97		908.82	1025.18	51.26	1269.74		9.09	10.25
A1-12-3 *-2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 单价*-2	100m2	0.01	-265.48	-8.12		-47.07	-53.10	-2.65	-0.08		-0.47	-0.53
人工单价		小计							48.60	1269.66		8.62	9.72

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			48.60
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	44.5092	48.60
1.2	材料费	元			1269.66
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.20
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0795	0.08
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0003	0.20
14090070	石蜡	kg	3.00	0.0265	0.08
14310050	草酸	kg	5.59	0.01	0.06
34110010@1	水	m3	4.58	0.0271	0.12
08030080@9	12mm厚深灰色人造石（有机）	m2	1250.00	1.015	1268.75
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.62
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.72
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1336.60

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 14 页　共 42 页

序号	13	项目编码	011207001054	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	499.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	38397.14		196.28	253.27	12.66	383.97		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	463.53	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			463.53
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	353.98	1.06	375.22
01210001@29	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	499.01

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 15 页　共 42 页

序号	14	项目编码	011207001055	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	348.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	7956.27	458.51	209.56	270.41	8.94	79.56	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	23388.60		196.28	253.27	12.66	233.89		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	313.45	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			313.45
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
01210001@29	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	13.58	78.76
09050010@50	1.5厚仿木纹铝单板（直段）	m2	212.39	1.06	225.13
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	348.93

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 16 页　共 42 页

序号	15	项目编码	011207001056	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	653.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-214	轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500	100m2	0.01	787.21	2018.38	502.36	199.88	257.91	7.87	20.18	5.02	2.00	2.58
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.01	1246.95	59924.91		193.28	249.39	12.47	599.25		1.93	2.49
人工单价		小计							20.34	619.43	5.02	3.93	5.07

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			20.34
00010010	人工费	元	1.09	18.6279	20.34
1.2	材料费	元			619.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0286	0.03
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
14410500	乳液	kg	5.83	0.3255	1.90
03010126	自攻螺钉M3×10	十套	0.25	1.12	0.28
10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	5.92	1.9946	11.81
10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	6.99	1.0638	7.44
12010280	木压条15×40	m	2.29	1.39	3.18
03019041	枪钉	盒	6.35	0.022	0.14
05050130@7	18厚仿木纹抗倍特板	m2	540.00	1.1	594.00
1.3	机具费	元			5.02
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.02	5.02
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.93
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.07
3	综合单价	元		定额直接费+利润	653.80

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 17 页　共 42 页

序号	16	项目编码	011204003015	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	182.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.0029	0.01
07010023@5	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
13030500@1	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 18 页　共 42 页

序号	17	项目编码	011204003016	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	300.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	21001.99		803.85	1037.23	51.86	210.02		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	215.57		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			215.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.0029	0.01
13030500@1	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
07010023@9	釉面艺术花砖150*150*10	m2	194.69	1.035	201.50
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	300.20

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 19 页　共 42 页

序号	18	项目编码	011204003017	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	163.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
人工单价		小计							51.86	92.79		8.04	10.37

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			51.86
00010010	人工费	元	1.09	47.4923	51.86
1.2	材料费	元			92.79
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0747	0.07
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
34110010@1	水	m3	4.58	0.0022	0.01
07010023@5	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.04
2	利润	元	20	人工费+机具费	10.37
3	综合单价	元		定额直接费+利润	163.06

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 20 页　共 42 页

序号	19	项目编码	011505001013	计量单位	m2
项目名称		人造石置物台		综合单价	1637.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	141584.41	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1415.84	12.10	23.29	33.11
人工单价		小计							153.45	1415.84	12.10	23.29	33.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			153.45
00010010	人工费	元	1.09	140.5242	153.45
1.2	材料费	元			1415.84
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	458.10		
14090070@1	人造石专用胶粘剂	kg	3.00	1.5	4.50
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
01210001	角钢综合	kg	3.88	21.0719	81.76
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
03210115@7	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
08000040@3	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	23.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	33.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1637.80

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 21 页　共 42 页

序号	20	项目编码	010903003014	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	96.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-23 R *1.2	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	100m2	0.01	2914.80	3558.24	86.70	465.23	600.30	29.15	35.58	0.87	4.65	6.00
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
人工单价		小计							38.51	43.33	0.87	6.10	7.88

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			38.51
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	35.2676	38.51
1.2	材料费	元			43.33
99450760	其他材料费	元	1.00	0.963	0.96
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.10
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.88
3	综合单价	元		定额直接费+利润	96.68

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 22 页　共 42 页

序号	21	项目编码	011207001057	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	200.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	18322.86		196.28	253.27	12.66	183.23		1.96	2.53
人工单价		小计							12.66	183.23		1.96	2.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			12.66
00010010	人工费	元	1.09	11.5966	12.66
1.2	材料费	元			183.23
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@44	1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋)	m2	164.60	1.06	174.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	200.39

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 23 页　共 42 页

序号	22	项目编码	011207001058	计量单位	m2
项目名称		铝合金型材盖板		综合单价	386.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	10357.47	458.51	209.56	270.41	8.94	103.57	4.59	2.10	2.70
A1-13-241	饰面层 铝合金装饰扣板	100m2	0.01	1266.35	24701.94		196.28	253.27	12.66	247.02		1.96	2.53
人工单价		小计							21.60	350.59	4.59	4.06	5.24

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.60
00010010	人工费	元	1.09	19.779	21.60
1.2	材料费	元			350.59
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03010200	木螺钉M6×10	十套	0.15	2.505	0.38
12030180	铝合金压条16×1.5	m	7.73	1.0651	8.23
14410650	胶粘剂CX-404	kg	13.68	0.0105	0.14
09050010@49	2厚白色铝合金型材盖板	m2	224.78	1.06	238.27
01210001@29	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	17.72	102.78
1.3	机具费	元			4.59
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.06
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.24
3	综合单价	元		定额直接费+利润	386.07

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 24 页　共 42 页

序号	23	项目编码	011502001008	计量单位	m
项目名称		拉丝不锈钢护角		综合单价	66.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-85	压条 金属条	100m	0.01	176.91	6396.80		24.89	35.38	1.77	63.97		0.25	0.35
人工单价		小计							1.77	63.97		0.25	0.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.77
00010010	人工费	元	1.09	1.6201	1.77
1.2	材料费	元			63.97
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	0.409	0.16
12030180@20	3mm厚拉丝不锈钢护角	m	61.95	1.03	63.81
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	66.34

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 25 页　共 42 页

序号	24	项目编码	011502001009	计量单位	m
项目名称		铝合金护角		综合单价	64.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-85换	压条 金属条换为【镀锌角钢综合】	100m	0.01	176.91	6249.00		24.89	35.38	1.77	62.49		0.25	0.35
人工单价		小计							1.77	62.49		0.25	0.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1.77
00010010	人工费	元	1.09	1.6201	1.77
1.2	材料费	元			62.49
12030180@21	5mm厚铝合金护角	m	46.55	1.03	47.95
03010128@2	Φ6膨胀螺栓	十套	0.39	0.409	0.16
01210001@29	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	2.48	14.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	64.86

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 26 页　共 42 页

序号	25	项目编码	011201004004	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	28.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	0.01	1341.33	1020.27	36.69	213.59	275.60	13.41	10.20	0.37	2.14	2.76
人工单价		小计							13.41	10.20	0.37	2.14	2.76

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			13.41
00010010	人工费	元	1.09	12.2832	13.41
1.2	材料费	元			10.20
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0002	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1804	0.18
80090455	干混抹灰砂浆M20	t	388.80	0.025	9.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.017	0.08
1.3	机具费	元			0.37
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.37
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.14
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.76
3	综合单价	元		定额直接费+利润	28.87

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 27 页　共 42 页

序号	26	项目编码	010903003015	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	61.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	100m2	0.01	1173.17	4535.85		169.64	234.63	11.73	45.36		1.70	2.35
人工单价		小计							11.73	45.36		1.70	2.35

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.73
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	10.7432	11.73
1.2	材料费	元			45.36
99450760	其他材料费	元	1.00	0.121	0.12
13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	11.75	3.85	45.24
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.70
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.35
3	综合单价	元		定额直接费+利润	61.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 28 页　共 42 页

序号	27	项目编码	010903003016	计量单位	m2
项目名称		墙面砂浆防水(防潮)		综合单价	33.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7	100m2	0.01	1570.01	1153.05	29.64	247.95	319.93	15.70	11.53	0.30	2.48	3.20
人工单价		小计							15.70	11.53	0.30	2.48	3.20

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			15.70
00010010	人工费	元	1.09	14.3774	15.70
1.2	材料费	元			11.53
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0002	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0595	0.06
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	0.8273	8.17
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0075	3.31
1.3	机具费	元			0.30
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0011	0.30
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.48
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.20
3	综合单价	元		定额直接费+利润	33.21

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 29 页　共 42 页

序号	28	项目编码	011201001015	计量单位	m2
项目名称		墙面一般抹灰		综合单价	49.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.01	936.41	774.34		145.14	187.28	9.36	7.74		1.45	1.87
A1-13-1 R*1.2	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M20	100m2	0.01	1330.91	1015.32	36.69	211.98	273.52	13.31	10.15	0.37	2.12	2.74
人工单价		小计							22.67	17.90	0.37	3.57	4.61

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.67
00010010	人工费	元	1.09	20.763	22.67
1.2	材料费	元			17.90
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
99450760	其他材料费	元	1.00	0.9129	0.91
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.1	0.27
03019161	马钉综合	kg	5.21	0.04	0.21
03210090	钢丝网综合	m2	5.90	1.1	6.49
80090455	干混抹灰砂浆M20	t	388.80	0.025	9.74
34110010@1	水	m3	4.58	0.0165	0.08
1.3	机具费	元			0.37
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0013	0.37
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.61
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.12

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 30 页　共 42 页

序号	29	项目编码	011207001059	计量单位	m2
项目名称		墙面装饰板		综合单价	183.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.01	893.52	12827.75	458.51	209.56	270.41	8.94	128.28	4.59	2.10	2.70
A1-13-222	胶合板基层 9mm	100m2	0.01	737.46	2527.38	125.18	133.71	172.53	7.37	25.27	1.25	1.34	1.73
人工单价		小计							16.31	153.55	5.84	3.43	4.43

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			16.31
00010010	人工费	元	1.09	14.9357	16.31
1.2	材料费	元			153.55
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0143	0.08
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0588	0.06
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.249	0.66
03019021	圆钉50~75	kg	3.54	0.0256	0.09
14410500	乳液	kg	5.83	0.1404	0.82
03019041	枪钉	盒	6.35	0.009	0.06
05050080@8	8厚埃特板	m2	23.15	1.05	24.31
01210001@29	镀锌型钢龙骨综合	kg	5.80	21.9791	127.48
1.3	机具费	元			5.84
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.0175	4.40
991003010	电动空气压缩机排气量0.3(m3/min)	台班	33.38	0.0375	1.25
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.43
3	综合单价	元		定额直接费+利润	183.56

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 31 页　共 42 页

序号	30	项目编码	010807003005	计量单位	m2
项目名称		排风格栅		综合单价	310.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-210	铝合金框百页窗 铝合金百页窗	100m2	0.01	2968.82	3329.40		435.23	593.76	29.69	33.29		4.35	5.94
MC1-104	铝合金隐框固定窗	m2	1		237.17					237.17			
人工单价		小计							29.69	270.46		4.35	5.94

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.69
00010010	人工费	元	1.09	27.187	29.69
1.2	材料费	元			270.46
99450760	其他材料费	元	1.00	4.55	4.55
03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	1.9642	4.38
03010195	木螺钉M5×50	十套	0.32	3.9285	1.26
03213111	镀锌铁码	支	0.47	18.75	8.81
13410050	软填料	kg	3.90	0.6671	2.60
14410490	墙边胶	L	46.77	0.25	11.69
MC1-104	铝合金隐框固定窗	m2	237.17	1	237.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.35
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.94
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.44

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 32 页　共 42 页

序号	31	项目编码	011210006010	计量单位	m2
项目名称	小便器隔断			综合单价	636.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层）成品隔断	100m2	0.01	2281.57	60584.00		353.64	456.31	22.82	605.84		3.54	4.56
人工单价		小计							22.82	605.84		3.54	4.56

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.82
00010010	人工费	元	1.09	20.8935	22.82
1.2	材料费	元			605.84
09390060@11	成品隔断18mm厚木色木纹抗倍特板	m2	605.84	1	605.84
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.56
3	综合单价	元		定额直接费+利润	636.76

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 33 页　共 42 页

序号	32	项目编码	011210006011	计量单位	m2
项目名称		成品隔断		综合单价	636.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层）成品隔断	100m2	0.01	2281.57	60584.00		353.64	456.31	22.82	605.84		3.54	4.56
人工单价		小计							22.82	605.84		3.54	4.56

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			22.82
00010010	人工费	元	1.09	20.8935	22.82
1.2	材料费	元			605.84
09390060@4	成品隔断18mm厚仿木纹抗倍特板	m2	605.84	1	605.84
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.54
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.56
3	综合单价	元		定额直接费+利润	636.76

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 34 页　共 42 页

序号	33	项目编码	020510004001	计量单位	m
项目名称		座椅		综合单价	750.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-213换	型钢龙骨 单向1500	100m2	0.02	893.52	10748.17	458.51	209.56	270.41	17.87	214.96	9.17	4.19	5.41
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.02	1246.95	22304.91		193.28	249.39	24.94	446.10		3.87	4.99
A1-15-124换	防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	100m2	0.02	510.80	246.47		76.98	102.16	10.22	4.93		1.54	2.04
人工单价		小计							53.03	665.99	9.17	9.60	12.44

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			53.03
00010010	人工费	元	1.09	48.5581	53.03
1.2	材料费	元			665.99
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0002	
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0286	0.16
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5278	0.53
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.498	1.32
14410500	乳液	kg	5.83	0.651	3.80
14010030	松节油	kg	8.84	0.133	1.18
12010280	木压条15×40	m	2.29	2.78	6.37
03019041	枪钉	盒	6.35	0.044	0.28
05050130@10	18mm木纹免漆板	m2	198.00	2.2	435.60
13050450	酚醛铁红防锈漆	kg	7.99	0.4256	3.40
01210001@30	80*5方通	kg	4.30	49.62	213.37
1.3	机具费	元			9.17
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.004	0.38
990772060	电动切割机	台班	251.18	0.035	8.79
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.60
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.44
3	综合单价	元		定额直接费+利润	750.22

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 35 页　共 42 页

序号	34	项目编码	011302001023	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	277.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	19526.42		189.94	252.08	12.60	195.26		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0007	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.66	6.85		0.10	0.13
人工单价		小计							31.23	234.23	0.55	5.13	6.36
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.23
00010010	人工费	元	1.09	28.6014	31.23
1.2	材料费	元			209.86
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5699	0.57
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0001	
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.26
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 36 页　共 42 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
09050150@19	1.0mm厚300mm宽条形针孔铝板吊顶	m2	190.27	1.02	194.08
09050140@17	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0683	6.81
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0021	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.13
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.36
3	综合单价	元		定额直接费+利润	277.50

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 37 页　共 42 页

序号	35	项目编码	011302001024	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	284.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-138换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	20271.02		189.94	252.08	12.60	202.71		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0007	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.66	6.85		0.10	0.13
人工单价		小计							31.23	241.67	0.55	5.13	6.36
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			31.23
00010010	人工费	元	1.09	28.6015	31.23
1.2	材料费	元			217.31
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5699	0.57
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0001	
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.25
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 38 页　共 42 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
09050150@26	1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶	m2	197.57	1.02	201.52
09050140@17	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0683	6.81
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.13
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.36
3	综合单价	元		定额直接费+利润	284.95

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 39 页　共 42 页

序号	36	项目编码	011302001025					计量单位				m2
项目名称		吊顶天棚						综合单价				484.58
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-7-24	住宅钢结构 钢支撑 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.0042	478.29	6408.77	108.72	169.88	117.40	2.01	26.92	0.46	0.71	0.49
A1-14-39	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	4521.88	9.47	242.01	321.19	15.96	45.22	0.09	2.42	3.21
A1-14-131	铝板面层 1200×300	100m2	0.01	1092.45	37232.96		164.63	218.49	10.92	372.33		1.65	2.18
人工单价		小计							28.90	444.47	0.55	4.78	5.89
		未计价材料费							24.37				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			28.90
00010010	人工费	元	1.09	26.4633	28.90
1.2	材料费	元			420.10
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5508	0.55
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0008	0.03
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.30
01050001	钢丝绳φ14.1~15	kg	3.66	0.0138	0.05
01630130	吊装夹具	套	180.00	0.0001	0.02
03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12.75	0.0138	0.18
05030320	垫木	m3	1549.95		0.02
13010210	环氧富锌底漆	kg	26.00	0.0045	0.12
14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	31.25	0.0004	0.01
14390070	氧气	m3	5.16	0.0576	0.30
14390100	乙炔气	kg	13.30	0.0317	0.42
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56	1.3685	10.35
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49	2.4934	16.18
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49	2.0784	13.49
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4445	3.07
03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	10.99	0.0581	0.64
14390030	二氧化碳	m3	4.72	0.0576	0.27
09050150@25	2.5厚仿木纹铝单板吊顶	m2	353.98	1.05	371.68
1.3	机具费	元			0.55
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.002	0.19
991003030	电动空气压缩机排气量1(m3/min)	台班	56.30	0.0003	0.02
990304036	汽车式起重机提升质量40(t)	台班	1999.36	0.0001	0.22
990913015	二氧化碳气体保护焊机电流450(A)	台班	120.86	0.001	0.12
1.4	主材费	元			24.37
35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨	t	5801.72	0.0042	24.37
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.78
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.89
3	综合单价	元		定额直接费+利润	484.58

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 41 页　共 42 页

序号	37	项目编码	011406001046	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	40.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-153 换	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	920.67	213.27		138.74	184.13	9.21	2.13		1.39	1.84
A1-15-171	抗碱底漆一遍 天棚面	100m2	0.01	459.49	432.75		69.25	91.90	4.59	4.33		0.69	0.92
A1-15-159 换	抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	776.32	476.89		116.99	155.26	7.76	4.77		1.17	1.55
人工单价		小计							21.56	11.23		3.25	4.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			21.56
00010010	人工费	元	1.09	19.748	21.56
1.2	材料费	元			11.23
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.7388	2.09
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2782	4.76
13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.156	2.37
34110010@1	水	m3	4.58	0.0005	
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	4.31
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.36

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 42 页　共 42 页

序号	38	项目编码	010807003006	计量单位	m2
项目名称		百叶风口		综合单价	310.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-210	铝合金框百页窗 铝合金百页窗	100m2	0.01	2968.82	3329.40		435.23	593.76	29.69	33.29		4.35	5.94
MC1-106 换	全铝合金百页窗	m2	1		237.17					237.17			
人工单价		小计							29.69	270.46		4.35	5.94
		未计价材料费							237.17				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.69
00010010	人工费	元	1.09	27.187	29.69
1.2	材料费	元			33.29
99450760	其他材料费	元	1.00	4.55	4.55
03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	1.9642	4.38
03010195	木螺钉M5×50	十套	0.32	3.9285	1.26
03213111	镀锌铁码	支	0.47	18.75	8.81
13410050	软填料	kg	3.90	0.6671	2.60
14410490	墙边胶	L	46.77	0.25	11.69
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			237.17
MC1-106@5	百叶风口	m2	237.17	1	237.17
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.35
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.94
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.44

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	110924.15			
2	QTFY00000013	其他费用						
合　计					110924.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	377194.77		
2	预算包干费	29864.19		
	合　计	407058.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	4289930.83	9	386093.77
合　计					386093.77

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间　　第 1 页　共 5 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	09050150@26	1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶		m2	72.1038	197.57	14245.55		
2	09050150@19	1.0mm厚300mm宽条形针孔铝板吊顶		m2	1146.1536	190.27	218078.65		
3	09050010@50	1.5厚仿木纹铝单板（直段）		m2	63.0912	212.39	13399.94		
4	09050010@44	1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋)		m2	69.8328	164.60	11494.48		
5	08000040@3	12mm厚灰白色人造石台面（有机）		m2	38.115	1250.00	47643.75		
6	08030080@9	12mm厚深灰色人造石（有机）		m2	10.353	1250.00	12941.25		
7	05050130@10	18mm木纹免漆板		m2	614.086	198.00	121589.03		
8	05050130@7	18厚仿木纹抗倍特板		m2	15.73	540.00	8494.20		
9	09050140@17	1mm铝合金反光板		m2	81.5158	99.72	8128.76		
10	09050010@41	2.5厚仿木纹铝单板（直段）		m2	5.3	353.98	1876.09		
11	09050150@25	2.5厚仿木纹铝单板吊顶		m2	88.641	353.98	31377.14		
12	09050010@49	2厚白色铝合金型材盖板		m2	16.324	224.78	3669.31		
13	12030180@20	3mm厚拉丝不锈钢护角		m	94.76	61.95	5870.38		
14	13030500@1	3厚高分子防水益胶泥		kg	8703.5634	2.94	25588.48		
15	12030180@21	5mm厚铝合金护角		m	51.088	46.55	2378.15		
16	01210001@30	80*5方通		kg	13850.4306	4.30	59556.85		
17	05050080@8	8厚埃特板		m2	191.751	23.15	4439.04		
18	03010128@2	Φ6膨胀螺栓		十套	20.2864	0.39	7.91		
19	34090010	白棉纱		kg	68.5569	11.47	786.35		
20	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.1216	712.94	86.69		
21	MC1-106@5	百叶风口		m2	16.52	237.17	3918.05		
22	14410120	玻璃胶		L	0.1296	33.47	4.34		
23	03010155	不锈钢螺钉	M5×12	十套	60.8509	2.23	135.70		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
24	CLFTZ	材料费调整		元	0.0538	1.00	0.05		
25	14310050	草酸		kg	0.102	5.59	0.57		
26	09390060@4	成品隔断	18mm厚仿木纹抗倍特板	m2	746.96	605.84	452538.25		
27	09390060@11	成品隔断	18mm厚木色木纹抗倍特板	m2	15.84	605.84	9596.51		
28	03135071	低合金钢耐热焊条	综合	kg	17.7025	12.75	225.71		
29	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	48.7207	5.60	272.84		
30	05030320	垫木		m3	0.0162	1549.95	25.11		
31	01630130	吊装夹具		套	0.1074	180.00	19.33		
32	10010070	镀锌轻钢龙骨	75×40	m	28.5228	5.92	168.85		
33	10010080	镀锌轻钢龙骨	75×50	m	15.2123	6.99	106.33		
34	03213111	镀锌铁码		支	580.875	0.47	273.01		
35	01210001@29	镀锌型钢龙骨	综合	kg	5285.9008	5.80	30658.22		
36	14390030	二氧化碳		m3	73.6407	4.72	347.58		
37	03136191	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	74.3496	10.99	817.10		
38	07050020@1	防滑地砖	300*600*10	m2	1142.8238	83.19	95071.51		
39	07050030@4	防滑地砖	600×600*10	m2	74.4355	83.19	6192.29		
40	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	3.2126	17.25	55.42		
41	13050450	酚醛铁红防锈漆		kg	118.7977	7.99	949.19		
42	14410710	粉状型建筑胶粘剂		kg	26227.136	1.88	49307.02		
43	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	115.4396	342.00	39480.34		
44	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	1.6921	342.00	578.70		
45	80090455	干混抹灰砂浆	M20	t	9.1492	388.80	3557.21		
46	03210115@7	钢板网	0.8	m2	38.9826	8.21	320.05		
47	01050001	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	17.6166	3.66	64.48		
48	03210090	钢丝网	综合	m2	8725.585	5.90	51480.95		
49	03011315	高强螺栓		kg	15.6012	12.00	187.21		
50	13010210	环氧富锌底漆		kg	5.6931	26.00	148.02		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
51	14350300	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.5694	31.25	17.79		
52	14410650	胶粘剂	CX-404	kg	1.5309	13.68	20.94		
53	01210001	角钢	综合	kg	764.91	3.88	2967.85		
54	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	4393.412	12.54	55093.39		
55	14350410	聚合物乳液		kg	23032.6651	9.87	227332.40		
56	13050170	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	703.087	11.75	8261.27		
57	03010320	螺母	综合	十个	450.1341	2.82	1269.38		
58	12030180	铝合金压条	16×1.5	m	155.2916	7.73	1200.40		
59	MC1-104	铝合金隐框固定窗		m2	14.46	237.17	3429.48		
60	03019161	马钉	综合	kg	317.294	5.21	1653.10		
61	03010200	木螺钉	M6×10	十套	365.229	0.15	54.78		
62	03010195	木螺钉	M5×50	十套	121.7049	0.32	38.95		
63	12010280	木压条	15×40	m	795.8584	2.29	1822.52		
64	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	34.776	1.20	41.73		
65	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	1001.1749	2.65	2653.11		
66	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	28.4766	4.54	129.28		
67	8021903	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	124.7896	431.10	53796.80		
68	99450760	其他材料费		元	17554.7109	1.00	17554.71		
69	03019041	枪钉		盒	14.2399	6.35	90.42		
70	14410490	墙边胶		L	7.745	46.77	362.23		
71	10010050	轻钢大龙骨	h=45	m	115.5288	7.56	873.40		
72	10010040	轻钢中龙骨		m	210.4928	6.49	1366.10		
73	10130030	轻钢中龙骨横撑	h19	m	175.4585	6.49	1138.73		
74	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.358	3728.00	1334.62		
75	14090070@1	人造石专用胶粘剂		kg	54.45	3.00	163.35		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
76	14410500	乳液		kg	212.0081	5.83	1236.01		
77	13410050	软填料		kg	20.6668	3.90	80.60		
78	03019031	射钉		十个	195.6549	0.06	11.74		
79	8005910	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	-0.0146	454.50	-6.64		
80	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	47.9778	464.40	22280.89		
81	14090070	石蜡		kg	0.2703	3.00	0.81		
82	34110010	水		m3	62.4733	4.58	286.13		
83	34110010@1	水		m3	301.4066	4.58	1380.44		
84	03134011	水砂纸		张	281.108	0.77	216.45		
85	14010030	松节油		kg	37.1243	8.84	328.18		
86	05030180	松木板		m3	0.2235	1474.42	329.53		
87	34110010@3	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	823.8146	380.53	313486.17		
88	03213001	铁件	综合	kg	568.3833	6.91	3927.53		
89	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	5.564	17.10	95.14		
90	13030340@4	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	3.12	15.20	47.42		
91	14350680	稀释剂		kg	3.08	12.60	38.81		
92	14390070	氧气		m3	73.6407	5.16	379.99		
93	14390100	乙炔气		kg	40.5021	13.30	538.68		
94	07010023@9	釉面艺术花砖	150*150*10	m2	373.5936	194.69	72734.94		
95	07010023@5	釉面砖	300*600*10	m2	4613.1606	81.42	375603.54		
96	03019021	圆钉	50~75	kg	4.6751	3.54	16.55		
97	04070001@1	粘土陶粒		m3	23.8013	245.00	5831.32		
98	04030015	中砂		m3	224.6956	235.11	52828.18		
99	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	225.067	0.99	222.82		
100	35090237@3	转换层龙骨-镀锌型钢龙骨		t	5.371	5801.72	31161.04		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
101	03010126	自攻螺钉	M3×10	十套	16.016	0.25	4.00		
102	03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	1948.62	0.39	759.96		
		合 计					2604638.90		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	1171705.39	
1.1	办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修	1171705.39	
2	措施合计	5105.27	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5105.27	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	118545.04	—
3.1	暂列金额	117170.54	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1374.50	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1295355.70	
5	增值税销项税额	116582.01	—
6	总造价	1411937.71	
7	人工费	38283.23	
招标控制价合计=1+2+3+5		1,411,937.71	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修					1171705.39	
		卫生间洁具					1171705.39	
1	031004006010	蹲式大便器（男）	1.部位:公区卫生间 2.名:蹲式大便器（男卫） 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5.尺寸较大、有踏板 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	20	871.04	17420.80	
2	031004006011	蹲式大便器（女）	1.部位:公区卫生间 2.名称:蹲式大便器（女卫） 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5.尺寸较长、 窄边且无踏板 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	44	871.04	38325.76	
本页小计							55746.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 2 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
3	031004006012	坐式大便器	1.部位:卫生间 2.名称:坐式大便器 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16	2169.41	34710.56	
4	031004006013	坐式大便器	1.部位:残疾人座便器（含靠垫） 2.名称:残疾人坐式大便器（含靠垫） 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含残疾人坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16	2169.41	34710.56	
本页小计							69421.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 3 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	031004006014	儿童坐式大便器	1.部位:卫生间 2.名称:儿童坐式大便器 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含儿童坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	12	1232.69	14792.28	
6	031004007006	小便器	1.部位:小便器 2.名称:小便器 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求综合考虑 5.附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	32	885.52	28336.64	
本页小计							43128.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 4 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	031004007007	小便器（残卫、家庭卫生间）	1.部位:残卫、家庭卫生间 2.名称:小便器 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求综合考虑 5.附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	8	1066.96	8535.68	
8	031004007008	儿童小便器	1.部位:儿童小便器 2.名称:儿童小便器 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求综合考虑 5.附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	519.37	519.37	
本页小计							9055.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 5 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	031004003009	洗脸盆	1.部位:办公区卫生间 2.名称:洗手盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	263.49	263.49	
10	031004003010	洗脸盆	1.部位:公共区等卫生间 2.名称:洗手盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	80	310.85	24868.00	
11	031004003011	儿童洗脸盆	1.部位:公共区等卫生间 2.名称:儿童洗手盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	2	523.58	1047.16	
本页小计							26178.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 6 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	031004003012	无障碍背挂式洗脸盆	1.部位:残卫、家庭卫生间 2.名称:无障碍背挂式洗脸盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含自动感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16	355.55	5688.80	
13	031004008032	自动感应龙头	1.部位:感应水龙头 2.名称:洗手盆感应水龙头 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含自动感应水龙头及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	82	345.52	28332.64	
14	031004008033	清洁间拖布池	1.材质:详设计图纸 2.名称:成品地拖池及配套水龙头 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:详设计图纸 5.附件名称、数量:详设计图纸（含地拖盆配套及水龙头安装、角阀（含）与地拖盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与地拖盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	4	453.60	1814.40	
本页小计							35835.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 7 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	031004008034	清洁间龙头	1.部位:清洁间龙头 2.名称:清洁间龙头 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含水龙头及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	8	36.27	290.16	
16	031004010002	淋浴装置	1.材质、规格:淋浴装置 2.名称:淋浴器 3.材质:满足设计要求 4.附件名称、数量:冷热淋浴龙头安装、墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花洒连管等整套附件 5.计算规则:清单计算规则 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1	268.71	268.71	
17	011503004009	扶手	1.部位:坐便器用扶手（W018） 2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手，包括可垂直转动扶手等 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	28	365.00	10220.00	
18	011503004010	扶手	1.部位:坐便器用扶手（W019） 2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手，包括L型拉杆等 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	92	138.87	12776.04	
本页小计							23554.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 8 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	011503004011	扶手	1.部位:无障碍小便器用(W020) 2.名称:小便器钢芯尼龙扶手抓杆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8	432.03	3456.24	
20	011503004012	扶手	1.部位:残疾人卫生间台面用扶手（W021） 2.栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手，包括无障碍背挂式洗脸盆扶手等 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	16	405.23	6483.68	
21	031004008035	龙头一体干手器	1.部位:残卫龙头一体干手器 2.材质:详设计图纸 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含龙头一体干手器及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16	1494.80	23916.80	
本页小计							33856.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 9 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	011505001014	洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石（含台下地柜） 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:清单计算规则（含低位洗手台工程量） 5.其它:包括但不限于龙骨（支架）制安（含踢脚或封板处）、不锈钢圆筒、地柜整套配套五金、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	70.76	2477.15	175283.13	
23	011505001015	化妆台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:清单计算规则（含洗手台侧面面积） 5.其它:包括但不限于龙骨（支架）制安、不锈钢圆筒、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.88	2781.08	30258.15	
24	031004008036	感应皂液器	1.材质:感应皂液器 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	82	300.00	24600.00	
25	031004009005	自动感应干手机（内嵌）	1.部位:残卫 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	8	290.83	2326.64	
本页小计							232467.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 10 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
26	031004009006	自动感应干手机	1.部位:公共区等 2.材质:按设计要求 3.型号、规格:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	16	520.92	8334.72	
27	011505008011	擦手纸箱（三合一）	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:暗藏式嵌墙擦手纸箱 3.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16	1566.86	25069.76	
28	011505008012	手纸箱盒	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:镜柜内手纸箱盒 3.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	96	191.30	18364.80	
29	011505008013	透明双纸筒	1.材料品种、规格、颜色:透明双纸筒 2.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	104	171.14	17798.56	
本页小计							69567.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 11 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	011505010009	穿衣镜	1.镜面玻璃品种、规格:穿衣镜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含木方龙骨框架、基层板、亚克力透光片等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10	459.78	4597.80	
31	011505010010	5mm厚防雾银镜及镜柜（公共区洗手台处）	1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜，含镜柜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	61.64	579.95	35748.12	
本页小计							40345.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 12 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	011505010011	5mm厚防雾银镜及镜柜（化妆台处）	1.镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜，含镜柜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7	579.95	4059.65	
33	011505010012	8mm防雾镜及镜柜（无障碍卫生间）	1.镜面玻璃品种、规格:8mm厚防雾镜、镜面反底蚀砂透光，含镜柜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:包括但不限于LED灯及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.52	640.13	7374.30	
34	011505010013	防雾镜（办公区洗手台处）	1.镜面玻璃品种、规格:8mm防雾镜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含3mm厚拉丝不锈钢框等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	416.52	416.52	
本页小计							11850.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 13 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	031004008037	伸缩镜	1.材质:伸缩镜 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	16	336.28	5380.48	
36	031004008038	不锈钢小置物板	1.材质:厕格不锈钢小置物板 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	70	32.74	2291.80	
37	011505002005	挂衣钩	1.材料品种、规格、颜色:按设计 2.支架、配件品种、规格:按设计 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	240	40.47	9712.80	
38	011505002006	内嵌隐藏弹簧衣钩	1.材料品种、规格、颜色:按设计 2.支架、配件品种、规格:按设计 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	80	92.82	7425.60	
39	031004008039	折叠休息椅	1.材质:折叠休息椅 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	16	224.78	3596.48	
40	031004008040	婴儿尿布更换台（婴儿台）	1.材质:婴儿尿布更换台（婴儿台） 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4	3454.00	13816.00	
41	031004008041	婴儿安全凳	1.材质:婴儿安全凳 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	24	1560.00	37440.00	
本页小计							79663.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 14 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	031004008042	多功能折叠台（婴儿床）	1.材质:多功能折叠台（婴儿床） 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	28	3774.00	105672.00	
43	031004008043	更衣踏板	1.材质:更衣踏板 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	16	340.00	5440.00	
44	031004008044	不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）	1.材质:不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁） 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	12	645.00	7740.00	
45	031004008045	不锈钢置物架	1.材质:不锈钢置物架 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	12	585.00	7020.00	
46	011505001016	20厚人造石边盆一体置物台	1.材料品种、规格、颜色:20厚人造石边盆一体置物台（含台盆及柜体，不含感应龙头） 2.置物台规格尺寸:按设计要求 2.支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3.计算规则:按设计图示数量以套计算 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	16	3347.35	53557.60	
47	031004008046	成品导盲犬厕所	1.材质:成品导盲犬厕所 2.规格、类型:详设计图纸 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	4	600.00	2400.00	
本页小计							181829.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 15 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
48	031004008047	多功能污物清洗盆（造瘘设备）	1.材质:详设计图纸 2.规格、类型:详设计图纸（含清洗池及配套水龙头等相关附件） 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	2	116278.26	232556.52	
49	011505008014	坐便垫圈纸盒	1.材料品种、规格、颜色:坐便垫圈纸盒 2.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3.计算规则:清单计算规则 4.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	44	101.45	4463.80	
50	070205001004	不锈钢水篦子	1.部位:沐浴间 2.篦子材质:按设计要求 3.水篦子规格和尺寸：按设计要求 4.工作内容：含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、水篦子制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1	605.63	605.63	
51	031004008048	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:详设计图纸（含地漏及安装所需的整套附件） 3.直径:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	80	156.03	12482.40	
本页小计							250108.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 16 页　共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	031004008049	清扫口	1.材质:不锈钢清扫口 2.规格、类型:详设计图纸（含地漏及安装所需的整套附件） 3.直径:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	36	173.51	6246.36	
53	011505008015	厕所清洁剂分配器	1.部位:卫生间 2.材料品种、规格、颜色:厕所清洁剂分配器 3.支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	16	178.00	2848.00	
		措施项目						
本页小计							9094.36	
合　计							1171705.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 1 页　共 55 页

序号	1	项目编码	031004006010	计量单位	组
项目名称		蹲式大便器（男）		综合单价	871.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-34换	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	954.82	7299.97		264.68	190.96	95.48	730.00		26.47	19.10
人工单价		小计							95.48	730.00		26.47	19.10
		未计价材料费							690.01				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			95.48
00010010	人工费	元	1.09	87.438	95.48
1.2	材料费	元			39.99
99450760	其他材料费	元	1.00	1.272	1.27
34110010@1	水	m3	4.58	0.012	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.042	0.17
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.309	17.48
03139281	钢锯条	条	0.43	0.15	0.06
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
03078051	大便器胶皮碗	个	0.95	1.05	1.00
04030001	砂子	kg	0.08	0.009	
04090055	石灰膏	m3	378.64	0.0185	7.00
04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	345.42	0.016	5.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			690.01
21150001@6	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150001@8	瓷蹲式大便器（男）含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	155.75	1.01	157.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	26.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.10
3	综合单价	元		定额直接费+利润	871.04

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 2 页　共 55 页

序号	2	项目编码	031004006011	计量单位	组
项目名称		蹲式大便器（女）		综合单价	871.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-34换	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	954.82	7299.97		264.68	190.96	95.48	730.00		26.47	19.10
人工单价		小计							95.48	730.00		26.47	19.10
		未计价材料费							690.01				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			95.48
00010010	人工费	元	1.09	87.438	95.48
1.2	材料费	元			39.99
99450760	其他材料费	元	1.00	1.272	1.27
34110010@1	水	m3	4.58	0.012	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.042	0.17
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.309	17.48
03139281	钢锯条	条	0.43	0.15	0.06
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
03078051	大便器胶皮碗	个	0.95	1.05	1.00
04030001	砂子	kg	0.08	0.009	
04090055	石灰膏	m3	378.64	0.0185	7.00
04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	345.42	0.016	5.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			690.01
21150001@6	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150001@7	瓷蹲式大便器（女）含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	155.75	1.01	157.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	26.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.10
3	综合单价	元		定额直接费+利润	871.04

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 3 页　共 55 页

序号	3	项目编码	031004006012	计量单位	组
项目名称		坐式大便器		综合单价	2169.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-38	坐式大便器安装挂墙水箱	10套	0.1	814.29	20491.18		225.72	162.86	81.43	2049.12		22.57	16.29
人工单价		小计							81.43	2049.12		22.57	16.29
		未计价材料费							2003.91				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			81.43
00010010	人工费	元	1.09	74.569	81.43
1.2	材料费	元			45.21
99450760	其他材料费	元	1.00	1.317	1.32
34110010@1	水	m3	4.58	0.012	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.4	5.04
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.515	29.13
03139281	钢锯条	条	0.43	0.2	0.09
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
21150140	大便器排水接头	个	5.20	1.01	5.25
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			2003.91
21150050@9	落地式坐便器含坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	1456.64	1.01	1471.21
21150001@6	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.29
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2169.41

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 4 页　共 55 页

序号	4	项目编码	031004006013	计量单位	组
项目名称		坐式大便器		综合单价	2169.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-38	坐式大便器安装挂墙水箱	10套	0.1	814.29	20491.18		225.72	162.86	81.43	2049.12		22.57	16.29
人工单价		小计							81.43	2049.12		22.57	16.29
		未计价材料费							2003.91				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			81.43
00010010	人工费	元	1.09	74.569	81.43
1.2	材料费	元			45.21
99450760	其他材料费	元	1.00	1.317	1.32
34110010@1	水	m3	4.58	0.012	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.4	5.04
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.515	29.13
03139281	钢锯条	条	0.43	0.2	0.09
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
21150140	大便器排水接头	个	5.20	1.01	5.25
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			2003.91
21150050@22	残疾人-落地式坐便器含残疾人坐便器（含靠垫）、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	1456.64	1.01	1471.21
21150001@6	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.29
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2169.41

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 5 页　共 55 页

序号	5	项目编码	031004006014	计量单位	组
项目名称		儿童坐式大便器		综合单价	1232.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-38	坐式大便器安装挂墙水箱	10套	0.1	814.29	11124.03		225.72	162.86	81.43	1112.40		22.57	16.29
人工单价		小计							81.43	1112.40		22.57	16.29
		未计价材料费							1067.20				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			81.43
00010010	人工费	元	1.09	74.569	81.43
1.2	材料费	元			45.21
99450760	其他材料费	元	1.00	1.317	1.32
34110010@1	水	m3	4.58	0.012	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.4	5.04
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.515	29.13
03139281	钢锯条	条	0.43	0.2	0.09
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
21150140	大便器排水接头	个	5.20	1.01	5.25
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1067.20
21150050@15	儿童落地式坐便器含儿童坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	529.20	1.01	534.49
21150001@6	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	22.57
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.29
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1232.69

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 6 页　共 55 页

序号	6	项目编码	031004007006	计量单位	组
项目名称		小便器		综合单价	885.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	390.43	8278.48		108.23	78.09	39.04	827.85		10.82	7.81
人工单价		小计							39.04	827.85		10.82	7.81
		未计价材料费							787.45				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.04
00010010	人工费	元	1.09	35.754	39.04
1.2	材料费	元			40.40
99450760	其他材料费	元	1.00	1.177	1.18
34110010@1	水	m3	4.58	0.01	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.04	0.02
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.07	0.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			787.45
21170001@12	壁挂式节水型自动感应小便器含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	779.65	1.01	787.45
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.82
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	885.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 7 页　共 55 页

序号	7	项目编码	031004007007	计量单位	组
项目名称		小便器（残卫、家庭卫生间）		综合单价	1066.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	390.43	10092.84		108.23	78.09	39.04	1009.28		10.82	7.81
人工单价		小计							39.04	1009.28		10.82	7.81
		未计价材料费							968.88				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.04
00010010	人工费	元	1.09	35.754	39.04
1.2	材料费	元			40.40
34110010	水	m3	4.58	0.01	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.177	1.18
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.04	0.02
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.07	0.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			968.88
21170001@13	感应一体壁挂式小便斗（220V交流电）含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	959.29	1.01	968.88
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.82
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1066.96

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 8 页　共 55 页

序号	8	项目编码	031004007008	计量单位	组
项目名称		儿童小便器		综合单价	519.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	390.43	4616.92		108.23	78.09	39.04	461.69		10.82	7.81
人工单价		小计							39.04	461.69		10.82	7.81
		未计价材料费							421.29				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			39.04
00010010	人工费	元	1.09	35.754	39.04
1.2	材料费	元			40.40
99450760	其他材料费	元	1.00	1.177	1.18
34110010@1	水	m3	4.58	0.01	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.04	0.02
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.07	0.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			421.29
21170001@7	感应一体化儿童小便斗（壁挂式,，带感应冲洗阀）含整套附件含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	417.12	1.01	421.29
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.82
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.81
3	综合单价	元		定额直接费+利润	519.37

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 9 页　共 55 页

序号	9	项目编码	031004003009	计量单位	组
项目名称		洗脸盆		综合单价	263.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	1784.73		159.53	115.10	57.55	178.47		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	178.47		15.95	11.51
		未计价材料费							133.18				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
34110010@1	水	m3	4.58	0.02	0.09
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			133.18
21090001@16	椭圆台下盆等整套附件-办公区含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	131.86	1.01	133.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	263.49

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 10 页　共 55 页

序号	10	项目编码	031004003010	计量单位	组
项目名称		洗脸盆		综合单价	310.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	2258.42		159.53	115.10	57.55	225.84		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	225.84		15.95	11.51
		未计价材料费							180.55				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
34110010@1	水	m3	4.58	0.02	0.09
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			180.55
21090001@14	台下式洗脸盆等整套附件-公共区含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	178.76	1.01	180.55
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.85

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 11 页　共 55 页

序号	11	项目编码	031004003011	计量单位	组
项目名称		儿童洗脸盆		综合单价	523.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	4385.68		159.53	115.10	57.55	438.57		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	438.57		15.95	11.51
		未计价材料费							393.27				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
34110010	水	m3	4.58	0.02	0.09
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			393.27
21090001@18	儿童洗手盆等整套附件含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	389.38	1.01	393.27
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	523.58

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 12 页　共 55 页

序号	12	项目编码	031004003012	计量单位	组
项目名称		无障碍背挂式洗脸盆		综合单价	355.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	2705.34		159.53	115.10	57.55	270.53		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	270.53		15.95	11.51
		未计价材料费							225.24				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
34110010@1	水	m3	4.58	0.02	0.09
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			225.24
21090001@17	无障碍背挂式洗脸盆含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	223.01	1.01	225.24
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	355.55

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 13 页　共 55 页

序号	13	项目编码	031004008032	计量单位	组
项目名称		自动感应龙头		综合单价	345.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	32.33	3407.43		8.96	6.47	3.23	340.74		0.90	0.65
人工单价		小计							3.23	340.74		0.90	0.65
		未计价材料费							339.64				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.23
00010010	人工费	元	1.09	2.961	3.23
1.2	材料费	元			1.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			339.64
03071061@6	自动感应水龙头（含整套附件）	个	336.28	1.01	339.64
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.90
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	345.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 14 页　共 55 页

序号	14	项目编码	031004008033	计量单位	组
项目名称		清洁间拖布池		综合单价	453.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-23	洗涤盆安装 单嘴	10组	0.1	384.56	3967.93		106.60	76.91	38.46	396.79		10.66	7.69
人工单价		小计							38.46	396.79		10.66	7.69
		未计价材料费							370.03				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			38.46
00010010	人工费	元	1.09	35.216	38.46
1.2	材料费	元			26.76
34110010	水	m3	4.58	0.04	0.18
99450760	其他材料费	元	1.00	0.779	0.78
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.044	0.18
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.412	23.31
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			370.03
03071071@1	清洁间拖布池配套水龙头	套	30.09	1.01	30.39
03071071@4	清洁间拖布池含地拖盆配套安装、角阀（含）与地拖盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与地拖盆之间的管道及整套配件	套	336.28	1.01	339.64
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.69
3	综合单价	元		定额直接费+利润	453.60

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 15 页　共 55 页

序号	15	项目编码	031004008034	计量单位	组
项目名称		清洁间龙头		综合单价	36.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	32.33	314.91		8.96	6.47	3.23	31.49		0.90	0.65
人工单价		小计							3.23	31.49		0.90	0.65
		未计价材料费							30.39				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.23
00010010	人工费	元	1.09	2.961	3.23
1.2	材料费	元			1.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			30.39
03071061@20	清洁间龙头（含整套附件）	个	30.09	1.01	30.39
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.90
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	36.27

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 16 页　共 55 页

序号	16	项目编码	031004010002	计量单位	套
项目名称		淋浴装置		综合单价	268.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-60	成套淋浴器 手动开关 冷热水	10套	0.1	189.67	2406.89		52.58	37.93	18.97	240.69		5.26	3.79
人工单价		小计							18.97	240.69		5.26	3.79
		未计价材料费							234.51				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.97
00010010	人工费	元	1.09	17.369	18.97
1.2	材料费	元			6.18
34110010	水	m3	4.58	0.016	0.07
99450760	其他材料费	元	1.00	0.18	0.18
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	2.8	5.88
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.011	0.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			234.51
21050010@3	办公区-成品淋浴器冷热淋浴龙头安装、墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花洒连管等整套附件	套	234.51	1	234.51
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	5.26
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.79
3	综合单价	元		定额直接费+利润	268.71

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 17 页　共 55 页

序号	17	项目编码	011503004009	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	365

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	35947.89		57.92	82.33	4.12	359.48		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	359.48		0.58	0.82
		未计价材料费							359.31				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			359.31
21310090@4	可垂直转动扶手（W018）	套	355.75	1.01	359.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	365.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 18 页　共 55 页

序号	18	项目编码	011503004010	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	138.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	13335.00		57.92	82.33	4.12	133.35		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	133.35		0.58	0.82
		未计价材料费							133.18				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			133.18
21310090@3	L型拉杆（W019）	套	131.86	1.01	133.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	138.87

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 19 页　共 55 页

序号	19	项目编码	011503004011	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	432.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	42651.26		57.92	82.33	4.12	426.51		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	426.51		0.58	0.82
		未计价材料费							426.34				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			426.34
21310090@1	无障碍小便器扶手（WO20）	套	422.12	1.01	426.34
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	432.03

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 20 页　共 55 页

序号	20	项目编码	011503004012	计量单位	套
项目名称		扶手		综合单价	405.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-181换	金属 不锈钢浴缸拉手	100副	0.01	411.66	39970.72		57.92	82.33	4.12	399.71		0.58	0.82
人工单价		小计							4.12	399.71		0.58	0.82
		未计价材料费							399.54				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			4.12
00010010	人工费	元	1.09	3.7698	4.12
1.2	材料费	元			0.17
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			399.54
21310090@2	无障碍背挂式洗脸盆扶手（W021）	套	395.58	1.01	399.54
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.82
3	综合单价	元		定额直接费+利润	405.23

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 21 页　共 55 页

序号	21	项目编码	031004008035	计量单位	组
项目名称		龙头一体干手器		综合单价	1494.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84换	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1		14948.00					1494.80			
人工单价		小计								1494.80			
		未计价材料费							1494.80				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
00010010	人工费	元	1.09		
1.2	材料费	元			
99450760	其他材料费	元	1.00		
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10		
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1494.80
03071061@17	残卫龙头一体干手器（含整套附件）	个	1480.00	1.01	1494.80
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1494.80

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 22 页　共 55 页

序号	22	项目编码	011505001014	计量单位	m2
项目名称		洗手台		综合单价	2477.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	199392.22	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.0049	1246.95	51630.91		193.28	249.39	6.11	252.99		0.95	1.22
人工单价		小计							159.56	2246.91	12.10	24.24	34.33

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			159.56
00010010	人工费	元	1.09	146.1195	159.56
1.2	材料费	元			2246.91
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
99450760	其他材料费	元	1.00	0.014	0.01
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
14410500	乳液	kg	5.83	0.1595	0.93
12010280	木压条15×40	m	2.29	0.6811	1.56
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
03019041	枪钉	盒	6.35	0.0108	0.07
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
03210115@7	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
05050130@8	12厚木色木纹抗倍特板	m2	464.60	0.539	250.42
01210001@24	不锈钢角钢综合	kg	30.97	21.0719	652.60
08000040@17	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.24
2	利润	元	20	人工费+机具费	34.33

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2477.15

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 24 页　共 55 页

序号	23	项目编码	011505001015	计量单位	m2
项目名称		化妆台		综合单价	2781.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	199392.22	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11
A1-13-223	饰面层 胶合板面	100m2	0.0106	1246.95	51630.91		193.28	249.39	13.22	547.29		2.05	2.64
人工单价		小计							166.67	2541.21	12.10	25.34	35.75

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			166.67
00010010	人工费	元	1.09	152.6283	166.67
1.2	材料费	元			2541.21
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0303	0.03
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.74
14410500	乳液	kg	5.83	0.345	2.01
12010280	木压条15×40	m	2.29	1.4734	3.37
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
03019041	枪钉	盒	6.35	0.0233	0.15
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
03210115@7	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
05050130@8	12厚木色木纹抗倍特板	m2	464.60	1.166	541.72
01210001@24	不锈钢角钢综合	kg	30.97	21.0719	652.60
08000040@17	12mm厚灰白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	25.34
2	利润	元	20	人工费+机具费	35.75

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2781.08

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 26 页　共 55 页

序号	24	项目编码	031004008036	计量单位	个
项目名称		感应皂液器		综合单价	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	感应皂液器	套	1		300.00					300.00			
人工单价		小计								300.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			300.00
BCCLF12@16	感应皂液器	套	300.00	1	300.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	300.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 27 页　共 55 页

序号	25	项目编码	031004009005	计量单位	个
项目名称		自动感应干手机（内嵌）		综合单价	290.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-52	烘手器安装	10台	0.1	114.05	2739.86		31.61	22.81	11.41	273.99		3.16	2.28
人工单价		小计							11.41	273.99		3.16	2.28
		未计价材料费							249.56				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.41
00010010	人工费	元	1.09	10.444	11.40
1.2	材料费	元			24.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.711	0.71
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.044	0.18
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.416	23.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			249.56
21270001@8	自动感应干手机（内嵌）残卫	台	249.56	1	249.56
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.28
3	综合单价	元		定额直接费+利润	290.83

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 28 页　共 55 页

序号	26	项目编码	031004009006	计量单位	个
项目名称		自动感应干手机		综合单价	520.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-52	烘手器安装	10台	0.1	114.05	5040.76		31.61	22.81	11.41	504.08		3.16	2.28
人工单价		小计							11.41	504.08		3.16	2.28
		未计价材料费							479.65				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			11.41
00010010	人工费	元	1.09	10.444	11.40
1.2	材料费	元			24.43
99450760	其他材料费	元	1.00	0.711	0.71
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.044	0.18
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.416	23.53
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			479.65
21270001@4	自动感应干手机公共区	台	479.65	1	479.65
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	3.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.28
3	综合单价	元		定额直接费+利润	520.92

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 29 页　共 55 页

序号	27	项目编码	011505008011	计量单位	组
项目名称		擦手纸箱（三合一）		综合单价	1566.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	擦手纸箱	100只	0.01	328.80	156245.47		46.26	65.76	3.29	1562.45		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	1562.45		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			1562.45
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@9	暗藏式嵌墙擦手纸箱（三合一）	个	1546.90	1.01	1562.37
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1566.86

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 30 页　共 55 页

序号	28	项目编码	011505008012	计量单位	个
项目名称		手纸箱盒		综合单价	191.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	卫生纸盒	100只	0.01	328.80	18689.53		46.26	65.76	3.29	186.90		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	186.90		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			186.90
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@13	镜柜内手纸箱盒	个	184.96	1.01	186.81
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	191.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 31 页　共 55 页

序号	29	项目编码	011505008013	计量单位	个
项目名称		透明双纸筒		综合单价	171.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	透明双纸筒	100只	0.01	328.80	16673.57		46.26	65.76	3.29	166.74		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	166.74		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			166.74
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@3	透明双纸筒	个	165.00	1.01	166.65
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	171.14

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 32 页　共 55 页

序号	30	项目编码	011505010009	计量单位	m2
项目名称		穿衣镜		综合单价	459.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-102换	卫生间镜面玻璃胶合板面	100m2	0.01	1444.13	44041.71		203.19	288.83	14.44	440.42		2.03	2.89
人工单价		小计							14.44	440.42		2.03	2.89

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.44
00010010	人工费	元	1.09	13.2246	14.44
1.2	材料费	元			440.42
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.2908	9.73
03019111	不锈钢钉	kg	24.09	0.0247	0.60
06550040@3	8厚防雾镜（穿衣镜）表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	430.09	1	430.09
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.03
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.89
3	综合单价	元		定额直接费+利润	459.78

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 33 页　共 55 页

序号	31	项目编码	011505010010	计量单位	m2
项目名称		5mm厚防雾银镜及镜柜（公共区洗手台处）		综合单价	579.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	56075.43		201.44	286.34	14.32	560.75		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	560.75		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			560.75
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1938	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46	6.809	146.12
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@12	5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	405.31	1	405.31
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	579.95

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 34 页　共 55 页

序号	32	项目编码	011505010011	计量单位	m2
项目名称		5mm厚防雾银镜及镜柜（化妆台处）		综合单价	579.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	56075.43		201.44	286.34	14.32	560.75		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	560.75		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			560.75
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1939	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46	6.809	146.12
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@12	5mm厚防雾银镜及镜柜表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	405.31	1	405.31
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	579.95

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 35 页　共 55 页

序号	33	项目编码	011505010012	计量单位	m2
项目名称		8mm防雾镜及镜柜（无障碍卫生间）		综合单价	640.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	62093.43		201.44	286.34	14.32	620.93		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	620.93		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			620.93
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1939	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
12030130	铝合金收口条150×3	m	21.46	6.809	146.12
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@11	8mm厚防雾银镜及镜柜含LED灯带	m2	465.49	1	465.49
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	640.13

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 36 页　共 55 页

序号	34	项目编码	011505010013	计量单位	m2
项目名称		防雾镜（办公区洗手台处）		综合单价	416.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	39732.31		201.44	286.34	14.32	397.32		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	397.32		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			397.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1939	6.49
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.053	1.31
06550040@8	8厚防雾镜（含不锈钢边框）	m2	388.00	1	388.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	416.52

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 37 页　共 55 页

序号	35	项目编码	031004008037	计量单位	个
项目名称		伸缩镜		综合单价	336.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	伸缩镜	套	1		336.28					336.28			
人工单价		小计								336.28			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			336.28
BCCLF12@9	伸缩镜	套	336.28	1	336.28
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	336.28

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 38 页　共 55 页

序号	36	项目编码	031004008038	计量单位	个
项目名称		不锈钢小置物板		综合单价	32.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	不锈钢小置物板	套	1		32.74					32.74			
人工单价		小计								32.74			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			32.74
BCCLF12@20	洗手台置物架	套	32.74	1	32.74
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	32.74

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 39 页　共 55 页

序号	37	项目编码	011505002005	计量单位	个
项目名称		挂衣钩		综合单价	40.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-182	挂衣钩	100副	0.01	205.62	3771.31		28.93	41.12	2.06	37.71		0.29	0.41
人工单价		小计							2.06	37.71		0.29	0.41

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			2.06
00010010	人工费	元	1.09	1.883	2.06
1.2	材料费	元			37.71
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
21310060@2	挂衣钩	套	37.17	1.01	37.54
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.41
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.47

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 40 页　共 55 页

序号	38	项目编码	011505002006	计量单位	个
项目名称		内嵌隐藏弹簧衣钩		综合单价	92.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-182	内嵌隐藏弹簧衣钩	100副	0.01	205.62	9006.14		28.93	41.12	2.06	90.06		0.29	0.41
人工单价		小计							2.06	90.06		0.29	0.41

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			2.06
00010010	人工费	元	1.09	1.883	2.06
1.2	材料费	元			90.06
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.816	0.17
21310060@11	内嵌隐藏弹簧衣钩（自动回弹）	套	89.00	1.01	89.89
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.41
3	综合单价	元		定额直接费+利润	92.82

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 41 页　共 55 页

序号	39	项目编码	031004008039	计量单位	套
项目名称		折叠休息椅		综合单价	224.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	折叠休息椅	套	1		224.78					224.78			
人工单价		小计								224.78			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			224.78
BCCLF12@27	折叠休息椅	套	224.78	1	224.78
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	224.78

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 42 页　共 55 页

序号	40	项目编码	031004008040	计量单位	套
项目名称		婴儿尿布更换台（婴儿台）		综合单价	3454

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	婴儿尿布更换台（婴儿台）	套	1		3454.00					3454.00			
人工单价		小计								3454.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3454.00
BCCLF12@32	婴儿尿布更换台（婴儿尿布更换台（婴儿台））	套	3454.00	1	3454.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3454.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 43 页　共 55 页

序号	41	项目编码	031004008041	计量单位	套
项目名称		婴儿安全凳		综合单价	1560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	婴儿安全凳	套	1		1560.00					1560.00			
人工单价		小计								1560.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			1560.00
BCCLF12@25	婴儿安全凳	套	1560.00	1	1560.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1560.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 44 页　共 55 页

序号	42	项目编码	031004008042	计量单位	套
项目名称		多功能折叠台（婴儿床）		综合单价	3774

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	多功能折叠台（婴儿床）	套	1		3774.00					3774.00			
人工单价		小计								3774.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3774.00
BCCLF12@26	多功能折叠台（婴儿床）	套	3774.00	1	3774.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3774.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 45 页　共 55 页

序号	43	项目编码	031004008043	计量单位	套
项目名称		更衣踏板		综合单价	340

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	更衣踏板	套	1		340.00					340.00			
人工单价		小计								340.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			340.00
BCCLF12@28	更衣踏板	套	340.00	1	340.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	340.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 46 页　共 55 页

序号	44	项目编码	031004008044	计量单位	套
项目名称		不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）		综合单价	645

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）	套	1		645.00					645.00			
人工单价		小计								645.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			645.00
BCCLF12@29	不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）	套	645.00	1	645.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	645.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 47 页　共 55 页

序号	45	项目编码	031004008045	计量单位	套
项目名称		不锈钢置物架		综合单价	585

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	不锈钢置物架	套	1		585.00					585.00			
人工单价		小计								585.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			585.00
BCCLF12@31	不锈钢置物架	套	585.00	1	585.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	585.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 48 页　共 55 页

序号	46	项目编码	011505001016	计量单位	套
项目名称		20厚人造石边盆一体置物台		综合单价	3347.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目6	20厚人造石边盆一体置物台	套	1		3347.35					3347.35			
人工单价		小计								3347.35			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			3347.35
BCCLF28@1	20厚人造石边盆一体置物台1300*150*1000	套	3347.35	1	3347.35
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3347.35

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 49 页　共 55 页

序号	47	项目编码	031004008046	计量单位	个
项目名称		成品导盲犬厕所		综合单价	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	成品导盲犬厕所	套	1		600.00					600.00			
人工单价		小计								600.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			600.00
BCCLF12@10	成品导盲犬厕所	套	600.00	1	600.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	600.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 50 页　共 55 页

序号	48	项目编码	031004008047					计量单位				组
项目名称		多功能污物清洗盆（造瘘设备）						综合单价				116278.26
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-23	洗涤盆安装 单嘴	10组	0.1	384.56	1162214.52		106.60	76.91	38.46	116221.45		10.66	7.69
人工单价		小计							38.46	116221.45		10.66	7.69
		未计价材料费							116194.69				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			38.46
00010010	人工费	元	1.09	35.216	38.46
1.2	材料费	元			26.76
99450760	其他材料费	元	1.00	0.779	0.78
34110010@1	水	m3	4.58	0.04	0.18
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.044	0.18
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.412	23.31
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			116194.69
03071071@6	多功能污物清洗盆	套	115044.25	1.01	116194.69
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	10.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.69
3	综合单价	元		定额直接费+利润	116278.26

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 51 页　共 55 页

序号	49	项目编码	011505008014	计量单位	个
项目名称		坐便垫圈纸盒		综合单价	101.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-177	坐便垫圈纸盒	100只	0.01	328.80	9704.57		46.26	65.76	3.29	97.05		0.46	0.66
人工单价		小计							3.29	97.05		0.46	0.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.29
00010010	人工费	元	1.09	3.011	3.29
1.2	材料费	元			97.05
03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	0.21	0.408	0.09
21310070@4	坐便垫圈纸盒	个	96.00	1.01	96.96
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	101.45

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 52 页　共 55 页

序号	50	项目编码	070205001004	计量单位	m2
项目名称		不锈钢水篦子		综合单价	605.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-4-109 换	明沟铸铁盖板安装 49cm宽	100m	0.0667	1339.95	7273.52		202.87	267.99	89.33	484.90		13.52	17.87
人工单价		小计							89.33	484.90		13.52	17.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			89.33
00010010	人工费	元	1.09	81.8044	89.33
1.2	材料费	元			484.90
14010030	松节油	kg	8.84	0.5933	5.24
13050500	油性防锈漆	kg	13.58	3.3267	45.18
03214106@1	150mm宽25mm高水篦子	m2	434.48	1	434.48
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	13.52
2	利润	元	20	人工费+机具费	17.87
3	综合单价	元		定额直接费+利润	605.63

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 53 页　共 55 页

序号	51	项目编码	031004008048	计量单位	组
项目名称		地漏		综合单价	156.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-98	金属地漏安装公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	333.76	1067.26		92.52	66.75	33.38	106.73		9.25	6.68
人工单价		小计							33.38	106.73		9.25	6.68
		未计价材料费							101.77				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			33.38
00010010	人工费	元	1.09	30.564	33.38
1.2	材料费	元			4.96
99450760	其他材料费	元	1.00	0.132	0.13
04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.34	0.7	0.24
13030240	厚漆	kg	10.26	0.02	0.21
17010065	焊接钢管DN100	m	43.81	0.1	4.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			101.77
03072021@3	不锈钢地漏	个	101.77	1	101.77
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.68
3	综合单价	元		定额直接费+利润	156.03

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 54 页　共 55 页

序号	52	项目编码	031004008049	计量单位	组
项目名称		清扫口		综合单价	173.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-98	金属地漏安装公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	333.76	1242.06		92.52	66.75	33.38	124.21		9.25	6.68
人工单价		小计							33.38	124.21		9.25	6.68
		未计价材料费							119.25				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			33.38
00010010	人工费	元	1.09	30.564	33.38
1.2	材料费	元			4.96
99450760	其他材料费	元	1.00	0.132	0.13
04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	0.34	0.7	0.24
13030240	厚漆	kg	10.26	0.02	0.21
17010065	焊接钢管DN100	m	43.81	0.1	4.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			119.25
03072021@9	不锈钢清扫口	个	119.25	1	119.25
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.25
2	利润	元	20	人工费+机具费	6.68
3	综合单价	元		定额直接费+利润	173.51

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 55 页　共 55 页

序号	53	项目编码	011505008015	计量单位	个
项目名称		厕所清洁剂分配器		综合单价	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
补子目3	厕所清洁剂分配器	套	1		178.00					178.00			
人工单价		小计								178.00			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			178.00
BCCLF12@33	厕所清洁剂分配器	套	178.00	1	178.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	178.00

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	5105.27			
2	QTFY00000014	其他费用						
合　计					5105.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	117170.54		
2	预算包干费	1374.50		
	合　计	118545.04		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1295355.7	9	116582.01
合　计					116582.01

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	08000040@17	12mm厚灰白色人造石台面（有机）		m2	85.722	1250.00	107152.50		
2	05050130@8	12厚木色木纹抗倍特板		m2	50.8257	464.60	23613.62		
3	03214106@1	150mm宽25mm高水篦子		m2	1	434.48	434.48		
4	BCCLF28@1	20厚人造石边盆一体置物台	1300*150*1000	套	16	3347.35	53557.60		
5	06550040@12	5mm厚防雾银镜及镜柜	表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	68.64	405.31	27820.48		
6	06550040@11	8mm厚防雾银镜及镜柜	含LED灯带	m2	11.52	465.49	5362.44		
7	06550040@3	8厚防雾镜（穿衣镜）	表面设30mm宽LED灯(平镜面)	m2	10	430.09	4300.90		
8	06550040@8	8厚防雾镜（含不锈钢边框）		m2	1	388.00	388.00		
9	21310090@3	L型拉杆（WO19）		套	92.92	131.86	12252.43		
10	21310070@9	暗藏式嵌墙擦手纸箱（三合一）		个	16.16	1546.90	24997.90		
11	21050010@3	办公区-成品淋浴器	冷热淋浴龙头安装、墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花洒连管等整套附件	套	1	234.51	234.51		
12	21170001@12	壁挂式节水型自动感应小便器	含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	32.32	779.65	25198.29		
13	14410120	玻璃胶		L	18.6407	33.47	623.90		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
14	BCCLF12@29	不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）		套	12	645.00	7740.00		
15	03072021@3	不锈钢地漏		个	80	101.77	8141.60		
16	03019111	不锈钢钉		kg	0.247	24.09	5.95		
17	01210001@24	不锈钢角钢	综合	kg	1720.3099	30.97	53278.00		
18	03072021@9	不锈钢清扫口		个	36	119.25	4293.00		
19	BCCLF12@31	不锈钢置物架		套	12	585.00	7020.00		
20	21150050@22	残疾人-落地式坐便器	含残疾人坐便器（含靠垫）、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	16.16	1456.64	23539.30		
21	03071061@17	残卫龙头一体干手器（含整套附件）		个	16.16	1480.00	23916.80		
22	BCCLF12@33	厕所清洁剂分配器		套	16	178.00	2848.00		
23	BCCLF12@10	成品导盲犬厕所		套	4	600.00	2400.00		
24	03139081	冲击钻头	φ8~16	个	16.163	4.14	66.91		
25	21150001@8	瓷蹲式大便器（男）	含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	20.2	155.75	3146.15		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
26	21150001@7	瓷蹲式大便器（女）	含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	44.44	155.75	6921.53		
27	03078051	大便器胶皮碗		个	67.2	0.95	63.84		
28	21150140	大便器排水接头		个	44.44	5.20	231.09		
29	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	46.3634	5.60	259.64		
30	03071071@6	多功能污物清洗盆		套	2.02	115044.25	232389.39		
31	BCCLF12@26	多功能折叠台（婴儿床）		套	28	3774.00	105672.00		
32	21150050@15	儿童落地式坐便器	含儿童坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	12.12	529.20	6413.90		
33	21090001@18	儿童洗手盆等整套附件	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	2.02	389.38	786.55		
34	13350035	防水密封胶		支	72.62	8.10	588.22		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具　　第 4 页　共 8 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
35	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	7.2252	17.25	124.63		
36	04010020	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	81.2	0.34	27.61		
37	21150001@6	感应式大便器冲水阀		个	109.08	527.43	57532.06		
38	21170001@13	感应一体壁挂式小便斗（220V交流电）	含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	8.08	959.29	7751.06		
39	21170001@7	感应一体化儿童小便斗（壁挂式,，带感应冲洗阀）含整套附件	含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件	个	1.01	417.12	421.29		
40	BCCLF12@16	感应皂液器		套	82	300.00	24600.00		
41	03210115@7	钢板网	0.8	m2	87.6732	8.21	719.80		
42	03139281	钢锯条		条	30.54	0.43	13.13		
43	BCCLF12@28	更衣踏板		套	16	340.00	5440.00		
44	21310060@2	挂衣钩		套	242.4	37.17	9010.01		
45	17010065	焊接钢管	DN100	m	11.6	43.81	508.20		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
46	03139121	合金钢钻头	综合	个	4.8696	5.29	25.76		
47	13030240	厚漆		kg	2.32	10.26	23.80		
48	21310070@13	镜柜内手纸箱盒		个	96.96	184.96	17933.72		
49	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	672.88	2.10	1413.05		
50	21310090@4	可垂直转动扶手（W018）		套	28.28	355.75	10060.61		
51	21150050@9	落地式坐便器	含坐便器、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件	个	16.16	1456.64	23539.30		
52	12030130	铝合金收口条	150×3	m	545.8095	21.46	11713.07		
53	03010215	木螺钉	M3.5×22~25	十套	484.704	0.21	101.79		
54	12010280	木压条	15×40	m	64.2252	2.29	147.08		
55	21310060@11	内嵌隐藏弹簧衣钩（自动回弹）		套	80.8	89.00	7191.20		
56	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	64.0449	4.54	290.76		
57	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	141.412	56.57	7999.68		
58	99450760	其他材料费		元	458.9458	1.00	458.95		
59	03019041	枪钉		盒	1.0165	6.35	6.45		
60	03071061@20	清洁间龙头（含整套附件）		个	8.08	30.09	243.13		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
61	03071071@4	清洁间拖布池	含地拖盆配套安装、角阀（含）与地拖盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与地拖盆之间的管道及整套配件	套	4.04	336.28	1358.57		
62	03071071@1	清洁间拖布池配套水龙头		套	4.04	30.09	121.56		
63	14410500	乳液		kg	15.0398	5.83	87.68		
64	04030001	砂子		kg	0.576	0.08	0.05		
65	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	1.024	345.42	353.71		
66	BCCLF12@9	伸缩镜		套	16	336.28	5380.48		
67	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	2.1471	446.40	958.47		
68	04090055	石灰膏		m3	1.184	378.64	448.31		
69	14430180	双面强力弹性胶带	宽18	m	410.1015	0.26	106.63		
70	34110010	水		m3	0.296	4.58	1.36		
71	34110010@1	水		m3	3.646	4.58	16.70		
72	14010030	松节油		kg	0.5933	8.84	5.24		
73	21090001@14	台下式洗脸盆等整套附件-公共区	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	80.8	178.76	14443.81		
74	21310070@3	透明双纸筒		个	105.04	165.00	17331.60		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
75	21090001@16	椭圆台下盆等整套附件-办公区	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	1.01	131.86	133.18		
76	21090001@17	无障碍背挂式洗脸盆	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	16.16	223.01	3603.84		
77	21310090@2	无障碍背挂式洗脸盆扶手（W021）		套	16.16	395.58	6392.57		
78	21310090@1	无障碍小便器扶手（W020）		套	8.08	422.12	3410.73		
79	BCCLF12@20	洗手台置物架		套	70	32.74	2291.80		
80	BCCLF12@25	婴儿安全凳		套	24	1560.00	37440.00		
81	BCCLF12@32	婴儿尿布更换台（婴儿尿布更换台（婴儿台））		套	4	3454.00	13816.00		
82	13050500	油性防锈漆		kg	3.3267	13.58	45.18		
83	BCCLF12@27	折叠休息椅		套	16	224.78	3596.48		
84	21270001@4	自动感应干手机	公共区	台	16	479.65	7674.40		
85	21270001@8	自动感应干手机（内嵌）	残卫	台	8	249.56	1996.48		
86	03071061@6	自动感应水龙头（含整套附件）		个	82.82	336.28	27850.71		
87	21310070@4	坐便垫圈纸盒		个	44.44	96.00	4266.24		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

		合　计					1116086.84		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	4176084.86	
1.1	门窗工程	4176084.86	
2	措施合计	26842.62	
2.1	绿色施工安全防护措施费	26842.62	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	424835.35	—
3.1	暂列金额	417608.49	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	7226.86	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4627762.83	
5	增值税销项税额	416498.65	—
6	总造价	5044261.48	
7	人工费	206194.41	
招标控制价合计=1+2+3+5		5,044,261.48	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		门窗工程					4176084.86	
		门五金					639460.21	
		欧标					151355.20	
1	020509023076	门五金件	1.名称:铰链（合页） 2.代号:B-H5A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	890	41.12	36596.80	
2	020509023077	门五金件	1.名称:地弹簧 2.代号:B-FC3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2	149.27	298.54	
3	020509023078	门五金件	1.名称:手动金属门插销 2.代号:B-FB1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	14	25.92	362.88	
4	020509023079	门五金件	1.名称:手动木门插销 2.代号:B-FB2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	136	20.55	2794.80	
5	020509023080	门五金件	1.名称:自动金属门插销 2.代号:B-FB3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	212	50.06	10612.72	
6	020509023081	门五金件	1.名称:防尘筒 2.代号:B-DPS1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	174	9.38	1632.12	
7	020509023082	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:B-CR1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	218.98	218.98	
本页小计							52516.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	020509023083	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:B-CO 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	53	205.58	10895.74	
9	020509023084	门五金件	1.名称:斜舌式逃生装置 2.代号:B-PD1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4	391.49	1565.96	
10	020509023085	门五金件	1.名称:明装插销式逃生装置 2.代号:B-PD10 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	480.87	480.87	
11	020509023086	门五金件	1.名称:欧标插芯锁 2.代号:B-EU3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	156.42	156.42	
12	020509023087	门五金件	1.名称:欧标插芯锁 2.代号:B-EU10 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	179	156.42	27999.18	
13	020509023088	门五金件	1.名称:欧标辅助锁 2.代号:B-EU16 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	160.88	160.88	
14	020509023089	门五金件	1.名称:欧标辅助锁 2.代号:B-EU19 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	22	131.39	2890.58	
15	020509023090	门五金件	1.名称:逃生装置外执手（含锁芯） 2.代号:B-01ML 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4	134.07	536.28	
本页小计							44685.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	020509023091	门五金件	1.名称:拉手板 2.代号:B-DP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	支	4	69.72	278.88	
17	020509023092	门五金件	1.名称:推板 2.代号:B-DP2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	4	69.72	278.88	
18	020509023093	门五金件	1.名称:凹槽把手 2.代号:B-DP4 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	28	40.22	1126.16	
19	020509023094	门五金件	1.名称:推拉门把 2.代号:B-DP11 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	2	102.79	205.58	
20	020509023095	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	145	74.18	10756.10	
21	020509023096	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC1-1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	65.25	65.25	
22	020509023097	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC2A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	128	315.51	40385.28	
本页小计							53096.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	020509023098	门五金件	1.名称:踢脚护板 2.代号:B-KP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:按设计要求综合考虑，尺寸综合考虑，满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	1	114.23	114.23	
24	020509023099	门五金件	1.名称:拖把护板 2.代号:B-MP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:按设计要求综合考虑，尺寸综合考虑，满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	1	71.09	71.09	
25	020509023100	门五金件	1.名称:门止 2.代号:B-ST1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	65	13.40	871.00	
		美标					488105.01	
26	020509023101	门五金件	1.名称:铰链（合页） 2.代号:G-H5A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	460	42.69	19637.40	
27	020509023102	门五金件	1.名称:手动木门插销 2.代号:G-FB2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	20	53.53	1070.60	
28	020509023103	门五金件	1.名称:自动金属门插销 2.代号:G-FB3 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	110	339.36	37329.60	
29	020509023104	门五金件	1.名称:防尘筒 2.代号:G-DPS1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	65	49.49	3216.85	
本页小计							62310.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	020509023105	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:G-CR1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	31	536.31	16625.61	
31	020509023106	门五金件	1.名称:顺位调整器 2.代号:G-CO 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	28	1072.62	30033.36	
32	020509023107	门五金件	1.名称:斜舌式逃生装置 2.代号:G-PD1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	34	2502.78	85094.52	
33	020509023108	门五金件	1.名称:明装插销式逃生装置 2.代号:G-PD10 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	31	3127.97	96967.07	
34	020509023109	门五金件	1.名称:美标插芯锁 2.代号:G-ML6 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	33	1430.16	47195.28	
35	020509023110	门五金件	1.名称:美标插芯锁 2.代号:G-ML7 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1	1519.04	1519.04	
36	020509023111	门五金件	1.名称:美标插芯锁 2.代号:G-ML18 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2	1519.04	3038.08	
37	020509023112	门五金件	1.名称:逃生装置外执手（含锁芯） 2.代号:G-01ML 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	34	505.00	17170.00	
本页小计							297642.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
38	020509023113	门五金件	1.名称:拉手板 2.代号:G-DP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	支	2	134.33	268.66	
39	020509023114	门五金件	1.名称:推板 2.代号:G-DP2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2	134.33	268.66	
40	020509023115	门五金件	1.名称:闭门器 2.代号:G-DC1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	130	965.31	125490.30	
41	020509023116	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:G-DC1A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2	1054.69	2109.38	
42	020509023117	门五金件	1.名称:大护板 2.代号:G-AP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4	267.65	1070.60	
		门工程					3424347.82	
本页小计							129207.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
43	010802001005	钢质门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5.其他:含门套，不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	233.22	1106.59	258078.92	
44	010802001006	钢质门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5.其他:含门套，不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	65.09	1106.59	72027.94	
本页小计							330106.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	010802003023	甲级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	3.68	833.47	3067.17	
46	010802003024	甲级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	263.58	833.47	219686.02	
本页小计							222753.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
47	010802003025	铝板饰面甲级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	5.06	1289.07	6522.69	
48	010802003026	铝板饰面甲级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	122.59	1289.07	158027.09	
本页小计							164549.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 10 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	010802003027	铝板饰面甲级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	7.36	1346.60	9910.98	
50	010802003028	乙级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	55.66	815.78	45406.31	
本页小计							55317.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 11 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
51	010802003029	乙级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	20.7	815.78	16886.65	
52	010802003030	乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	51.52	873.30	44992.42	
本页小计							61879.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 12 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	010802003031	铝板饰面乙级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	5.06	1271.38	6433.18	
54	010802003032	铝板饰面乙级钢质防火门（双扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	13.8	1271.38	17545.04	
本页小计							23978.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 13 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	010802003033	铝板饰面乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	7.36	1328.90	9780.70	
56	010802003034	丙级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	5.98	815.78	4878.36	
本页小计							14659.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 14 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
57	010802003035	铝板饰面丙级钢质防火门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	6.9	1271.38	8772.52	
58	010803002004	防火卷帘(闸)门（特级）	1.门窗编号:详见设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3.卷帘材质:双轨双帘无机布防火卷帘，耐火时间大于3小时 4.启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	251.74	448.58	112925.53	
59	010803002005	防火卷帘(闸)门	1.门窗编号:详见设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3.卷帘材质:钢质单轨单帘防火卷帘，耐火时间大于2小时 4.启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	1510.21	478.58	722756.30	
本页小计							844454.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 15 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门窗编号:详见设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3.卷帘材质:不锈钢防盗卷帘 4.启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	1264.07	409.68	517864.20	
61	010805001005	铝合金玻璃自动门	1.门窗编号:MQZDM4025 2.门代号及洞口尺寸:4000*2500mm 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化超白玻璃 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌），外开逃生功能、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:按设计图示数量以樘计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	12	59617.20	715406.40	
本页小计							1233270.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 16 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	010805001006	铝合金玻璃自动门	1.门窗编号:MQZDM4030 2.门代号及洞口尺寸:4000*3000mm 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化超白玻璃 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌），外开逃生功能、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:按设计图示数量以樘计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	1	62917.20	62917.20	
本页小计							62917.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 17 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	010805001007	自动门（第三卫生间/残卫）	1.门窗编号:ZDM1123 2.门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:按设计图示数量以樘计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	8	20523.11	164184.88	
本页小计							164184.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 18 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	010805001008	自动门（母婴室/家庭卫生间）	1.门窗编号:ZDM1123 2.门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5.其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:按设计图示数量以樘计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	12	20523.11	246277.32	
		窗工程					112276.83	
本页小计							246277.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 19 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
65	010807003007	金属百叶窗	1.部位:百叶窗 2.门窗编号:详见图纸 3.窗代号及洞口尺寸:详见图纸 4.框、扇材质:1.2mm厚氟碳喷涂铝合金百叶，其他按设计要求综合考虑 5.计量方式:按图示百叶尺寸投影面积计算（含框面积），通风率由投标人在综合单价中考虑 6.其他:含各节点细部做法、连接件、龙骨、固定件、转接件、龙骨材质及规格、相关构件的表面处理满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	361.67	310.44	112276.83	
		措施项目						
本页小计							112276.83	
合　计							4176084.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 1 页　共 65 页

序号	1	项目编码	020509023076	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	41.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		4111.71					41.12			
人工单价		小计								41.12			
		未计价材料费											41.12

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			41.12
03033051@5	铰链（合页） B-H5A	片	40.71	1.01	41.12
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	41.12

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 2 页　共 65 页

序号	2	项目编码	020509023077	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	149.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-217换	特殊五金安装地弹簧	100台	0.01		14926.79					149.27			
人工单价		小计								149.27			
		未计价材料费											149.27

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			149.27
03033051@17	地弹簧 B-FC3	片	147.79	1.01	149.27
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	149.27

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 3 页　共 65 页

序号	3	项目编码	020509023078	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	25.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		2591.66					25.92			
人工单价		小计								25.92			
		未计价材料费											25.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			25.92
03033051@13	手动金属门插销 B-FB1	组	25.66	1.01	25.92
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	25.92

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 4 页　共 65 页

序号	4	项目编码	020509023079	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	20.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		2055.35					20.55			
人工单价		小计								20.55			
		未计价材料费											20.55

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			20.55
03033051@18	手动金属门插销 B-FB2	组	20.35	1.01	20.55
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.55

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 5 页　共 65 页

序号	5	项目编码	020509023080	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	50.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		5005.56					50.06			
人工单价		小计								50.06			
		未计价材料费											50.06

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			50.06
03033051@14	自动金属门插销 B-FB3	组	49.56	1.01	50.06
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	50.06

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 6 页　共 65 页

序号	6	项目编码	020509023081	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	9.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		938.29					9.38			
人工单价		小计								9.38			
		未计价材料费											9.38

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			9.38
03033051@19	防尘筒 B-DPS1	组	9.29	1.01	9.38
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	9.38

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 7 页　共 65 页

序号	7	项目编码	020509023082	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	218.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		21897.81					218.98			
人工单价		小计								218.98			
		未计价材料费											218.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			218.98
03034095@10	顺位调整器 B-CR1	组	216.81	1.01	218.98
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	218.98

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 8 页　共 65 页

序号	8	项目编码	020509023083	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	205.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		20557.54					205.58			
人工单价		小计								205.58			
		未计价材料费											205.58

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			205.58
03034095@13	顺位调整器 B-C0	组	203.54	1.01	205.58
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	205.58

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 9 页　共 65 页

序号	9	项目编码	020509023084	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	391.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		39148.61					391.49			
人工单价		小计								391.49			
		未计价材料费											391.49

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			391.49
03032011@27	斜舌式逃生装置 B-PD1	个	387.61	1.01	391.49
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	391.49

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 10 页　共 65 页

序号	10	项目编码	020509023085	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	480.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		48087.11					480.87			
人工单价		小计								480.87			
		未计价材料费											480.87

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			480.87
03032011@28	明装插销式逃生装置 B-PD10	个	476.11	1.01	480.87
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	480.87

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 11 页　共 65 页

序号	11	项目编码	020509023086	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	156.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		15641.87					156.42			
人工单价		小计								156.42			
		未计价材料费											156.42

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			156.42
03032011@47	欧标插芯锁 B-EU3	组	154.87	1.01	156.42
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	156.42

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 12 页　共 65 页

序号	12	项目编码	020509023087	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	156.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		15641.87					156.42			
人工单价		小计								156.42			
		未计价材料费											156.42

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			156.42
03032011@31	欧标插芯锁 B-EU10	组	154.87	1.01	156.42
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	156.42

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 13 页　共 65 页

序号	13	项目编码	020509023088	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	160.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		16088.29					160.88			
人工单价		小计								160.88			
		未计价材料费											160.88

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			160.88
03032011@32	欧标辅助锁 B-EU16	组	159.29	1.01	160.88
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	160.88

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 14 页　共 65 页

序号	14	项目编码	020509023089	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	131.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		13139.09					131.39			
人工单价		小计								131.39			
		未计价材料费											131.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			131.39
03032011@39	欧标辅助锁 B-EU19	组	130.09	1.01	131.39
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	131.39

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 15 页　共 65 页

序号	15	项目编码	020509023090	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	134.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		13406.74					134.07			
人工单价		小计								134.07			
		未计价材料费											134.07

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			134.07
03032011@44	逃生装置外执手（含锁芯）B-01ML	组	132.74	1.01	134.07
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	134.07

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 16 页　共 65 页

序号	16	项目编码	020509023091	计量单位	支
项目名称		门五金件		综合单价	69.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		6972.03					69.72			
人工单价		小计								69.72			
		未计价材料费											69.72

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			69.72
03032011@35	拉手板 B-DP1	片	69.03	1.01	69.72
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.72

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 17 页　共 65 页

序号	17	项目编码	020509023092	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	69.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		6972.03					69.72			
人工单价		小计								69.72			
		未计价材料费											69.72

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			69.72
03032011@36	推板 B-DP2	片	69.03	1.01	69.72
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.72

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 18 页　共 65 页

序号	18	项目编码	020509023093	计量单位	个
项目名称		门五金件		综合单价	40.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223 换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		4021.82					40.22			
人工单价		小计								40.22			
		未计价材料费											40.22

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			40.22
03032011@37	凹槽把手 B-DP4	个	39.82	1.01	40.22
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	40.22

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 19 页　共 65 页

序号	19	项目编码	020509023094	计量单位	个
项目名称		门五金件		综合单价	102.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		10278.77					102.79			
人工单价		小计								102.79			
		未计价材料费											102.79

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			102.79
03032011@46	推拉门把 B-DP11	个	101.77	1.01	102.79
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	102.79

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 20 页　共 65 页

序号	20	项目编码	020509023095	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	74.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		7418.45					74.18			
人工单价		小计								74.18			
		未计价材料费											74.18

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			74.18
03033161@14	明装式闭门器 B-DC2	组	73.45	1.01	74.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	74.18

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 21 页　共 65 页

序号	21	项目编码	020509023096	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	65.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		6524.60					65.25			
人工单价		小计								65.25			
		未计价材料费											65.25

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			65.25
03033161@9	明装式闭门器 B-DC1-1	组	64.60	1.01	65.25
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	65.25

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 22 页　共 65 页

序号	22	项目编码	020509023097	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	315.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		31551.39					315.51			
人工单价		小计								315.51			
		未计价材料费											315.51

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			315.51
03033161@10	明装闭门器 B-DC2A	组	312.39	1.01	315.51
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	315.51

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 23 页　共 65 页

序号	23	项目编码	020509023098	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	114.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		11423.10					114.23			
人工单价		小计								114.23			
		未计价材料费											114.23

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			114.23
03032011@19	踢脚护板 B-KP1	片	113.10	1.01	114.23
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	114.23

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 24 页　共 65 页

序号	24	项目编码	020509023099	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	71.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		7109.39					71.09			
人工单价		小计								71.09			
		未计价材料费								71.09			

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			71.09
03032011@38	拖把护把 B-MP1	片	70.39	1.01	71.09
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	71.09

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 25 页　共 65 页

序号	25	项目编码	020509023100	计量单位	个
项目名称		门五金件		综合单价	13.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215 换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		1340.27					13.40			
人工单价		小计								13.40			
		未计价材料费											13.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			13.40
03033021@4	门止 B-ST1	个	13.27	1.01	13.40
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	13.40

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 26 页　共 65 页

序号	26	项目编码	020509023101	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	42.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		4269.27					42.69			
人工单价		小计								42.69			
		未计价材料费											42.69

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			42.69
03033051@6	铰链（合页） G-H5A	片	42.27	1.01	42.69
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	42.69

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 27 页　共 65 页

序号	27	项目编码	020509023102	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	53.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		5353.00					53.53			
人工单价		小计								53.53			
		未计价材料费											53.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			53.53
03033051@15	手动木门插销 G-FB2	组	53.00	1.01	53.53
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	53.53

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 28 页　共 65 页

序号	28	项目编码	020509023103	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	339.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		33936.00					339.36			
人工单价		小计								339.36			
		未计价材料费											339.36

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			339.36
03033051@8	自动金属门插销 G-FB3	组	336.00	1.01	339.36
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	339.36

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 29 页　共 65 页

序号	29	项目编码	020509023104	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	49.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222换	特殊五金安装防盗链(扣)安装	100套	0.01		4949.00					49.49			
人工单价		小计								49.49			
		未计价材料费											49.49

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			49.49
03033051@16	防尘筒G-DPS1	组	49.00	1.01	49.49
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.49

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 30 页　共 65 页

序号	30	项目编码	020509023105	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	536.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		53631.00					536.31			
人工单价		小计								536.31			
		未计价材料费											536.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			536.31
03034095@4	顺位调整器 G-CR1	组	531.00	1.01	536.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	536.31

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 31 页　共 65 页

序号	31	项目编码	020509023106	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1072.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-229换	特殊五金安装顺位器	100套	0.01		107262.00					1072.62			
人工单价		小计								1072.62			
		未计价材料费							1072.62				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1072.62
03034095@12	顺位调整器 G-CO	组	1062.00	1.01	1072.62
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1072.62

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 32 页　共 65 页

序号	32	项目编码	020509023107	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	2502.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		250278.00					2502.78			
人工单价		小计								2502.78			
		未计价材料费							2502.78				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			2502.78
03032011@43	斜舌式逃生装置 G-PD1	个	2478.00	1.01	2502.78
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2502.78

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 33 页　共 65 页

序号	33	项目编码	020509023108	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	3127.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		312797.00					3127.97			
人工单价		小计								3127.97			
		未计价材料费							3127.97				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			3127.97
03032011@14	明装插销式逃生装置 G-PD10	个	3097.00	1.01	3127.97
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	3127.97

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 34 页　共 65 页

序号	34	项目编码	020509023109	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1430.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223 换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		143016.00					1430.16			
人工单价		小计								1430.16			
		未计价材料费							1430.16				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1430.16
03032011@4	美标插芯锁 G-ML6	组	1416.00	1.01	1430.16
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1430.16

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 35 页　共 65 页

序号	35	项目编码	020509023110	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1519.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		151904.00					1519.04			
人工单价		小计								1519.04			
		未计价材料费							1519.04				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1519.04
03032011@48	美标插芯锁 G-ML7	组	1504.00	1.01	1519.04
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1519.04

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 36 页　共 65 页

序号	36	项目编码	020509023111	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1519.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		151904.00					1519.04			
人工单价		小计								1519.04			
		未计价材料费							1519.04				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1519.04
03032011@49	美标插芯锁 G-ML18	组	1504.00	1.01	1519.04
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1519.04

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 37 页　共 65 页

序号	37	项目编码	020509023112	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	505

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		50500.00					505.00			
人工单价		小计								505.00			
		未计价材料费											505.00

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			505.00
03032011@11	逃生装置外执手（含锁芯）G-01ML	组	500.00	1.01	505.00
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	505.00

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 38 页　共 65 页

序号	38	项目编码	020509023113	计量单位	支
项目名称		门五金件		综合单价	134.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		13433.00					134.33			
人工单价		小计								134.33			
		未计价材料费											134.33

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			134.33
03032011@50	美标拉手板 G-DP1	片	133.00	1.01	134.33
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	134.33

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 39 页　共 65 页

序号	39	项目编码	020509023114	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	134.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		13433.00					134.33			
人工单价		小计								134.33			
		未计价材料费											134.33

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			134.33
03032011@51	美标推板 G-DP2	片	133.00	1.01	134.33
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	134.33

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 40 页　共 65 页

序号	40	项目编码	020509023115	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	965.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		96530.75					965.31			
人工单价		小计								965.31			
		未计价材料费											965.31

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			965.31
03033161@3	明装闭门器 G-DC1	组	955.75	1.01	965.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	965.31

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 41 页　共 65 页

序号	41	项目编码	020509023116	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	1054.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		105469.25					1054.69			
人工单价		小计								1054.69			
		未计价材料费							1054.69				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			1054.69
03033161@2	明装闭门器 G-DC1A	组	1044.25	1.01	1054.69
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1054.69

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 42 页　共 65 页

序号	42	项目编码	020509023117	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	267.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		26765.00					267.65			
人工单价		小计								267.65			
		未计价材料费							267.65				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			267.65
03033161@15	大护板 G-AP1	组	265.00	1.01	267.65
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	267.65

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 43 页　共 65 页

序号	43	项目编码	010802001005	计量单位	m2
项目名称		钢质门（单扇）		综合单价	1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73	钢质门 单扇	m2	1		1074.00					1074.00			
人工单价		小计							18.90	1081.13		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			1081.13
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-73@3	钢质门单扇	m2	1074.00	1	1074.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1106.59

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 44 页　共 65 页

序号	44	项目编码	010802001006	计量单位	m2
项目名称		钢质门（双扇）		综合单价	1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质门 双扇	m2	1		1074.00					1074.00			
人工单价		小计							18.90	1081.13		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			1081.13
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75@6	钢质门双扇	m2	1074.00	1	1074.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1106.59

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 45 页　共 65 页

序号	45	项目编码	010802003023	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（单扇）		综合单价	833.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
人工单价		小计							18.90	808.01		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			808.01
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	833.47

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 46 页　共 65 页

序号	46	项目编码	010802003024	计量单位	m2
项目名称		甲级钢质防火门（双扇）		综合单价	833.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
人工单价		小计							18.90	808.01		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			808.01
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-75	钢质防火门双扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	833.47

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 47 页　共 65 页

序号	47	项目编码	010802003025	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面甲级钢质防火门（单扇）		综合单价	1289.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1213.59		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1213.59
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1289.07

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 48 页　共 65 页

序号	48	项目编码	010802003026	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面甲级钢质防火门（双扇）		综合单价	1289.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	1		800.88					800.88			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1213.59		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1213.59
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
MC1-75	钢质防火门双扇(甲级)	m2	800.88	1	800.88
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1289.07

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 49 页　共 65 页

序号	49	项目编码	010802003027	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面甲级钢质防火门（双扇，带观察窗）		综合单价	1346.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-75	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	1		858.41					858.41			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1271.12		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1271.12
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
MC1-75@4	钢质防火门（带观察窗）双扇(甲级)	m2	858.41	1	858.41
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1346.60

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 50 页　共 65 页

序号	50	项目编码	010802003028	计量单位	m2
项目名称		乙级钢质防火门（单扇）		综合单价	815.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-74	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	1		783.19					783.19			
人工单价		小计							18.90	790.32		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			790.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	815.78

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 51 页　共 65 页

序号	51	项目编码	010802003029	计量单位	m2
项目名称		乙级钢质防火门（双扇）		综合单价	815.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		783.19					783.19			
人工单价		小计							18.90	790.32		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			790.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	815.78

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 52 页　共 65 页

序号	52	项目编码	010802003030	计量单位	m2
项目名称		乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）		综合单价	873.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		840.71					840.71			
人工单价		小计							18.90	847.84		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			847.84
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-76@2	钢质防火门（带观察窗）双扇(乙级)	m2	840.71	1	840.71
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	873.30

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 53 页　共 65 页

序号	53	项目编码	010802003031	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面乙级钢质防火门（单扇）		综合单价	1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-74	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	1		783.19					783.19			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1195.90		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1195.90
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
MC1-74	钢质防火门单扇(乙级)	m2	783.19	1	783.19
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1271.38

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 54 页　共 65 页

序号	54	项目编码	010802003032	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面乙级钢质防火门（双扇）		综合单价	1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		783.19					783.19			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1195.90		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1195.90
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	783.19	1	783.19
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1271.38

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 55 页　共 65 页

序号	55	项目编码	010802003033	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）		综合单价	1328.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	1		840.71					840.71			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1253.42		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1253.42
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
MC1-76@2	钢质防火门（带观察窗）双扇(乙级)	m2	840.71	1	840.71
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1328.90

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 56 页　共 65 页

序号	56	项目编码	010802003034	计量单位	m2
项目名称		丙级钢质防火门（单扇）		综合单价	815.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-74	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	1		783.19					783.19			
人工单价		小计							18.90	790.32		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			790.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.02
MC1-74@1	钢质防火门单扇(丙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	815.78

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 57 页　共 65 页

序号	57	项目编码	010802003035	计量单位	m2
项目名称		铝板饰面丙级钢质防火门（单扇）		综合单价	1271.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-74	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	1		783.19					783.19			
A1-9-95 换	门面贴金属饰面板 不拼花	100m2	0.01	3715.15	40557.81		544.64	743.03	37.15	405.58		5.45	7.43
人工单价		小计							56.05	1195.90		8.22	11.21

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			56.05
00010010	人工费	元	1.09	51.3323	56.05
1.2	材料费	元			1195.90
99450760	其他材料费	元	1.00	1.755	1.76
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
14410130	玻璃胶335克/支	支	13.73	0.2137	2.93
09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）	m2	349.56	1.15	401.99
MC1-74@5	钢质防火门单扇(丙级)	m2	783.19	1	783.19
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	8.22
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.21
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1271.38

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 58 页　共 65 页

序号	58	项目编码	010803002004					计量单位				m2
项目名称		防火卷帘(闸)门（特级）						综合单价				448.58
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）			
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-195	防火卷帘门安装	100m2	0.01	4721.38			692.15	944.28	47.21			6.92	9.44
MC1-84	钢质防火卷帘复合片	m2	1		385.00					385.00			
人工单价		小计							47.21	385.00		6.92	9.44

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			47.21
00010010	人工费	元	1.09	43.2361	47.21
1.2	材料费	元			385.00
MC1-84@1	双轨双帘无机布防火卷帘门，耐火时间大于3小时含启动装置	m2	385.00	1	385.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.44
3	综合单价	元		定额直接费+利润	448.58

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 59 页　共 65 页

序号	59	项目编码	010803002005	计量单位	m2
项目名称		防火卷帘(闸)门		综合单价	478.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
MC1-83	钢质防火卷帘单片	m2	1		415.00					415.00			
A1-9-195	防火卷帘门安装	100m2	0.01	4721.38			692.15	944.28	47.21			6.92	9.44
人工单价		小计							47.21	415.00		6.92	9.44

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			47.21
00010010	人工费	元	1.09	43.2361	47.21
1.2	材料费	元			415.00
MC1-83@3	钢质单轨单帘防火卷帘门，耐火时间大于2小时含启动装置	m2	415.00	1	415.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.92
2	利润	元	20	人工费+机具费	9.44
3	综合单价	元		定额直接费+利润	478.58

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 60 页　共 65 页

序号	60	项目编码	010803001001	计量单位	m2
项目名称		金属卷帘(闸)门		综合单价	409.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-194	镀锌钢卷闸门安装	100m2	0.01	4347.89	1100.14	22.73	640.73	874.12	43.48	11.00	0.23	6.41	8.74
MC1-82	镀锌钢卷闸门	m2	1		339.82					339.82			
人工单价		小计							43.48	350.82	0.23	6.41	8.74

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			43.48
00010010	人工费	元	1.09	39.8158	43.48
1.2	材料费	元			350.82
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.288	1.99
03013181	膨胀螺栓M12×100	十套	12.10	0.53	6.41
03135041	不锈钢焊条综合	kg	45.49	0.0571	2.60
MC1-82@2	不锈钢防盗闸门含启动装置	m2	339.82	1	339.82
1.3	机具费	元			0.23
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.0024	0.23
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.41
2	利润	元	20	人工费+机具费	8.74
3	综合单价	元		定额直接费+利润	409.68

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 61 页　共 65 页

序号	61	项目编码	010805001005	计量单位	樘
项目名称		铝合金玻璃自动门		综合单价	59617.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-187	电子感应自动门 玻璃门	樘	1	1040.17	16.51		152.49	208.03	1040.17	16.51		152.49	208.03
MC1-68	电子感应自动门(玻璃门)	套	1		58200.00					58200.00			
人工单价		小计							1040.17	58216.51		152.49	208.03

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1040.17
00010010	人工费	元	1.09	952.54	1040.17
1.2	材料费	元			58216.51
99450760	其他材料费	元	1.00	16.51	16.51
MC1-68@8	电子感应自动门(12mm厚钢化超白玻璃门) 4000*2500mm	套	58200.00	1	58200.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	152.49
2	利润	元	20	人工费+机具费	208.03
3	综合单价	元		定额直接费+利润	59617.20

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 62 页　共 65 页

序号	62	项目编码	010805001006	计量单位	樘
项目名称		铝合金玻璃自动门		综合单价	62917.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-187	电子感应自动门 玻璃门	樘	1	1040.17	16.51		152.49	208.03	1040.17	16.51		152.49	208.03
MC1-68	电子感应自动门(玻璃门)	套	1		61500.00					61500.00			
人工单价		小计							1040.17	61516.51		152.49	208.03

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1040.17
00010010	人工费	元	1.09	952.54	1040.17
1.2	材料费	元			61516.51
99450760	其他材料费	元	1.00	16.51	16.51
MC1-68@9	电子感应自动门(12mm厚钢化超白玻璃门) 4000*3000mm	套	61500.00	1	61500.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	152.49
2	利润	元	20	人工费+机具费	208.03
3	综合单价	元		定额直接费+利润	62917.20

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 63 页　共 65 页

序号	63	项目编码	010805001007	计量单位	樘
项目名称		自动门（第三卫生间/残卫）		综合单价	20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-187	电子感应自动门 铝板门	樘	1	1040.17	16.51		152.49	208.03	1040.17	16.51		152.49	208.03
MC1-68	电子感应自动门(铝板门)	套	1		18938.00					18938.00			
A1-9-92	门面贴饰面板不拼花	100m2	0.01	1683.18	14524.88		246.75	336.64	16.83	145.25		2.47	3.37
人工单价		小计							1057.00	19099.76		154.96	211.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1057.00
00010010	人工费	元	1.09	967.9537	1057.01
1.2	材料费	元			19099.76
99450760	其他材料费	元	1.00	16.77	16.77
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
MC1-68@3	电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a第三卫生间/残卫成品自动门	套	18938.00	1	18938.00
05050130@9	3mm厚浅木纹木饰面	m2	136.28	1.05	143.09
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	154.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	211.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20523.11

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 64 页　共 65 页

序号	64	项目编码	010805001008	计量单位	樘
项目名称		自动门（母婴室/家庭卫生间）		综合单价	20523.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-187	电子感应自动门 铝板门	樘	1	1040.17	16.51		152.49	208.03	1040.17	16.51		152.49	208.03
MC1-68	电子感应自动门(铝板门)	套	1		18938.00					18938.00			
A1-9-92	门面贴饰面板不拼花	100m2	0.01	1683.18	14524.88		246.75	336.64	16.83	145.25		2.47	3.37
人工单价		小计							1057.00	19099.76		154.96	211.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			1057.00
00010010	人工费	元	1.09	967.9537	1057.01
1.2	材料费	元			19099.76
99450760	其他材料费	元	1.00	16.77	16.77
14410500	乳液	kg	5.83	0.325	1.89
05050130@9	3mm厚浅木纹木饰面	m2	136.28	1.05	143.09
MC1-68@10	电子感应自动门(铝板门)ZDM1123a母婴室/家庭卫生间	套	18938.00	1	18938.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	154.96
2	利润	元	20	人工费+机具费	211.40
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20523.11

综合单价分析表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　第 65 页　共 65 页

序号	65	项目编码	010807003007	计量单位	m2
项目名称		金属百叶窗		综合单价	310.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-210	铝合金框百页窗 铝合金百页窗	100m2	0.01	2968.82	3329.40		435.23	593.76	29.69	33.29		4.35	5.94
MC1-104	铝合金隐框固定窗	m2	1		237.17					237.17			
人工单价		小计							29.69	270.46		4.35	5.94

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.69
00010010	人工费	元	1.09	27.187	29.69
1.2	材料费	元			270.46
99450760	其他材料费	元	1.00	4.55	4.55
03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	2.23	1.9642	4.38
03010195	木螺钉M5×50	十套	0.32	3.9285	1.26
03213111	镀锌铁码	支	0.47	18.75	8.81
13410050	软填料	kg	3.90	0.6671	2.60
14410490	墙边胶	L	46.77	0.25	11.69
MC1-104@2	铝合金百叶窗	m2	237.17	1	237.17
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.35
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.94
3	综合单价	元		定额直接费+利润	310.44

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	26842.62			
2	QTFY00000015	其他费用						
合　计					26842.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	417608.49		
2	预算包干费	7226.86		
	合　计	424835.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	4627762.83	9	416498.65
合　计					416498.65

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	09050010@22	2.5厚氟碳喷涂铝单板（直段）		m2	193.3495	349.56	67587.25		
2	05050130@9	3mm厚浅木纹木饰面		m2	21	136.28	2861.88		
3	03032011@37	凹槽把手 B-DP4		个	28.28	39.82	1126.11		
4	14410130	玻璃胶	335克/支	支	35.9293	13.73	493.31		
5	MC1-82@2	不锈钢防盗闸门	含启动装置	m2	1264.07	339.82	429556.27		
6	03135041	不锈钢焊条	综合	kg	72.2037	45.49	3284.55		
7	03010155	不锈钢螺钉	M5×12	十套	710.3922	2.23	1584.17		
8	03033161@15	大护板 G-AP1		组	4.04	265.00	1070.60		
9	03033051@17	地弹簧 B-FC3		片	2.02	147.79	298.54		
10	MC1-68@8	电子感应自动门(12mm厚钢化超白玻璃门)	4000*2500mm	套	12	58200.00	698400.00		
11	MC1-68@9	电子感应自动门(12mm厚钢化超白玻璃门)	4000*3000mm	套	1	61500.00	61500.00		
12	MC1-68@3	电子感应自动门(铝板门)	ZDM1123a第三卫生间/残卫成品自动门	套	8	18938.00	151504.00		
13	MC1-68@10	电子感应自动门(铝板门)	ZDM1123a母婴室/家庭卫生间	套	12	18938.00	227256.00		
14	03213111	镀锌铁码		支	6781.3125	0.47	3187.22		
15	03033051@19	防尘筒 B-DPS1		组	175.74	9.29	1632.62		
16	03033051@16	防尘筒G-DPS1		组	65.65	49.00	3216.85		
17	MC1-83@3	钢质单轨单帘防火卷帘门，耐火时间大于2小时	含启动装置	m2	1510.21	415.00	626737.15		
18	MC1-74@5	钢质防火门	单扇(丙级)	m2	6.9	783.19	5404.01		
19	MC1-76	钢质防火门	双扇(乙级)	m2	34.5	783.19	27020.06		
20	MC1-74	钢质防火门	单扇(乙级)	m2	60.72	783.19	47555.30		
21	MC1-74@1	钢质防火门	单扇(丙级)	m2	5.98	783.19	4683.48		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
22	MC1-75	钢质防火门	双扇(甲级)	m2	386.17	800.88	309275.83		
23	MC1-73	钢质防火门	单扇(甲级)	m2	8.74	800.88	6999.69		
24	MC1-76@2	钢质防火门（带观察窗）	双扇(乙级)	m2	58.88	840.71	49501.00		
25	MC1-75@4	钢质防火门（带观察窗）	双扇(甲级)	m2	7.36	858.41	6317.90		
26	MC1-73@3	钢质门	单扇	m2	233.22	1074.00	250478.28		
27	MC1-75@6	钢质门	双扇	m2	65.09	1074.00	69906.66		
28	03033051@5	铰链（合页） B-H5A		片	898.9	40.71	36594.22		
29	03033051@6	铰链（合页） G-H5A		片	464.6	42.27	19638.64		
30	03032011@35	拉手板 B-DP1		片	4.04	69.03	278.88		
31	MC1-104@2	铝合金百叶窗		m2	361.67	237.17	85777.27		
32	03032011@49	美标插芯锁 G-ML18		组	2.02	1504.00	3038.08		
33	03032011@4	美标插芯锁 G-ML6		组	33.33	1416.00	47195.28		
34	03032011@48	美标插芯锁 G-ML7		组	1.01	1504.00	1519.04		
35	03032011@50	美标拉手板 G-DP1		片	2.02	133.00	268.66		
36	03032011@51	美标推板 G-DP2		片	2.02	133.00	268.66		
37	03033021@4	门止 B-ST1		个	65.65	13.27	871.18		
38	03033161@10	明装闭门器 B-DC2A		组	129.28	312.39	40385.78		
39	03033161@3	明装闭门器 G-DC1		组	131.3	955.75	125489.98		
40	03033161@2	明装闭门器 G-DC1A		组	2.02	1044.25	2109.39		
41	03032011@28	明装插销式逃生装置 B-PD10		个	1.01	476.11	480.87		
42	03032011@14	明装插销式逃生装置 G-PD10		个	31.31	3097.00	96967.07		
43	03033161@9	明装式闭门器 B-DC1-1		组	1.01	64.60	65.25		
44	03033161@14	明装式闭门器 B-DC2		组	146.45	73.45	10756.75		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
45	03010195	木螺钉	M5×50	十套	1420.8206	0.32	454.66		
46	03032011@31	欧标插芯锁 B-EU10		组	180.79	154.87	27998.95		
47	03032011@47	欧标插芯锁 B-EU3		组	1.01	154.87	156.42		
48	03032011@32	欧标辅助锁 B-EU16		组	1.01	159.29	160.88		
49	03032011@39	欧标辅助锁 B-EU19		组	22.22	130.09	2890.60		
50	03013181	膨胀螺栓	M12×100	十套	669.9571	12.10	8106.48		
51	99450760	其他材料费		元	3263.5669	1.00	3263.57		
52	14410490	墙边胶		L	90.4175	46.77	4228.83		
53	14410500	乳液		kg	6.5	5.83	37.90		
54	13410050	软填料		kg	241.2701	3.90	940.95		
55	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	11.7122	446.40	5228.33		
56	03033051@13	手动金属门插销 B-FB1		组	14.14	25.66	362.83		
57	03033051@18	手动金属门插销 B-FB2		组	137.36	20.35	2795.28		
58	03033051@15	手动木门插销 G-FB2		组	20.2	53.00	1070.60		
59	MC1-84@1	双轨双帘无机布防火卷帘门，耐火时间大于3小时	含启动装置	m2	251.74	385.00	96919.90		
60	03034095@13	顺位调整器 B-CO		组	53.53	203.54	10895.50		
61	03034095@10	顺位调整器 B-CR1		组	1.01	216.81	218.98		
62	03034095@12	顺位调整器 G-CO		组	28.28	1062.00	30033.36		
63	03034095@4	顺位调整器 G-CR1		组	31.31	531.00	16625.61		
64	03032011@44	逃生装置外执手（含锁芯）B-01ML		组	4.04	132.74	536.27		
65	03032011@11	逃生装置外执手（含锁芯）G-01ML		组	34.34	500.00	17170.00		
66	03032011@19	踢脚护板 B-KP1		片	1.01	113.10	114.23		

主要材料价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
67	03213001	铁件	综合	kg	364.0395	6.91	2515.51		
68	03032011@36	推板 B-DP2		片	4.04	69.03	278.88		
69	03032011@46	推拉门把 B-DP11		个	2.02	101.77	205.58		
70	03032011@38	拖把护把 B-MP1		片	1.01	70.39	71.09		
71	03032011@27	斜舌式逃生装置 B-PD1		个	4.04	387.61	1565.94		
72	03032011@43	斜舌式逃生装置 G-PD1		个	34.34	2478.00	85094.52		
73	03033051@14	自动金属门插销 B-FB3		组	214.12	49.56	10611.79		
74	03033051@8	自动金属门插销 G-FB3		组	111.1	336.00	37329.60		
		合 计					3898026.77		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	417233.93	
2	措施合计	8266.88	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8266.88	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	43949.09	—
3.1	暂列金额	41723.39	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2225.70	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	469449.90	
5	增值税销项税额	42250.49	—
6	总造价	511700.39	
7	人工费	63591.38	
招标控制价合计=1+2+3+5		511,700.39	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽　　标段：　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					417233.93	
1	011207001060	商铺围蔽	1.部位:商铺围蔽(含围蔽门) 2.围蔽面层类型、规格：喷绘布四面张拉，吸附在岩棉夹芯板表面，四周采用L型铝合金压条固定于岩棉夹芯板，内光阻燃抗UV喷绘布选用760G规格，基网1000×1000，燃烧性能为B1。喷绘布材质、喷绘布表面色号及图案需由业主确认。 3.围蔽基层类型、规格：50厚岩棉夹芯板基板，岩棉夹芯板内外面均选用0.4厚光面彩钢板，上下采用U型铝合金槽固定于楼板。 4.围蔽高度：高度对齐附近商铺门或公共区饰面材料分缝隙，具体满足业主要求 5.固定件种类、规格：28×28×2.0角铝，50×25×1.0金合金槽，胶塞及M3.5×35mm自攻钉@200，拉铆钉等 6.工作内容：新建围蔽制作安装（按新做考虑，不得采用废旧建材）、施工期间维护（日常翻修、破损维修等）、场内外运输综合考虑。综合单价不因工期变化调整 7.计算规则：计量支付 （含结算）按签证工程量计算，工程量按实际施工长度乘以围蔽立面高度以面积计算 8.其他：含围蔽标准门（2.3m×1.0m）、非标门（宽度1.0m）、合页、门锁、拉手等五金，其它满足设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑	m2	1490.34	229.84	342539.75	
本页小计							342539.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽　　标段：　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
2	011210003005	防火玻璃隔断贴磨砂膜	1.部位:防火玻璃隔断墙（直形、弧形综合考虑） 2.磨砂膜规格、颜色:2mil磨砂膜、其他按设计要求 3.计量方式:清单计量规则（含防火玻璃隔断门的面积） 4.其他:包括但不限于基层清理、贴膜等在单价内综合考虑 5.:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1153.4	64.76	74694.18	
		措施项目						
本页小计							74694.18	
合　计							417233.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽　　第 1 页　共 2 页

序号	1	项目编码	011207001060	计量单位	m2
项目名称		商铺围蔽		综合单价	229.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-261换	饰面板 彩钢夹芯墙面板 50mm	100m2	0.01	3787.19	10315.70		587.01	757.44	37.87	103.16		5.87	7.57
A1-21-83换	广告布（材料）	100m2	0.01	234.56	4038.88		36.17	46.91	2.35	40.39		0.36	0.47
A1-21-83换	广告布（喷绘）	100m2	0.01		3180.00					31.80			
人工单价		小计							40.22	175.35		6.23	8.04

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			40.22
00010010	人工费	元	1.09	36.8292	40.22
1.2	材料费	元			175.35
03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	2.65	0.04	0.11
01490001	角铝25.4×1	m	6.72		
01490060	槽铝50	m	6.45		
01490090	工字铝综合	m	6.87		
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.087	2.91
01490090@1	铝合金型材综合	kg	23.45	1.23	28.84
09250010@1	50mm岩棉夹芯板	m2	67.26	1.06	71.30
01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	5.85	0.0186	0.11
02190001@1	内光阴燃抗UV喷绘布（材料）	m2	38.00	1.06	40.28
02190001@2	内光阴燃抗UV喷绘布（喷绘）	m2	30.00	1.06	31.80
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.23
2	利润	元	20	人工费+机具费	8.04
3	综合单价	元		定额直接费+利润	229.84

综合单价分析表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽　　第 2 页　共 2 页

序号	2	项目编码	011210003005	计量单位	m2
项目名称		防火玻璃隔断贴磨砂膜		综合单价	64.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-11-53	聚乙烯薄膜 0.5mm厚	100m2	0.01	316.77	6050.00		45.80	63.35	3.17	60.50		0.46	0.63
人工单价		小计							3.17	60.50		0.46	0.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.17
00010010	人工费	元	1.09	2.9008	3.17
1.2	材料费	元			60.50
02090041@1	2mil磨砂膜	m2	55.00	1.1	60.50
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.46
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	64.76

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	8266.88			
2	QTFY00000016	其他费用						
合　计					8266.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	41723.39		
2	预算包干费	2225.70		
	合　计	43949.09		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	469449.9	9	42250.49
合　计					42250.49

主要材料价格表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	01030031	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	27.7203	5.85	162.16		
2	01490090@1	铝合金型材	综合	kg	1833.1182	23.45	42986.62		
3	02090041@1	2mil磨砂膜		m2	1268.74	55.00	69780.70		
4	02190001@1	内光阴燃抗UV喷绘布	（材料）	m2	1579.7604	38.00	60030.90		
5	02190001@2	内光阴燃抗UV喷绘布	（喷绘）	m2	1579.7604	30.00	47392.81		
6	03013121	膨胀螺栓	M6×80	十套	59.6136	2.65	157.98		
7	09250010@1	50mm岩棉夹芯板		m2	1579.7604	67.26	106254.68		
8	14410120	玻璃胶		L	129.6596	33.47	4339.71		
		合　计					331105.56		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计	1465787.07	
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费	1465787.07	
3	其他项目		—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1465787.07	
5	增值税销项税额	87947.22	—
6	总造价	1553734.29	
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5		1,553,734.29	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
		措施项目					1465787.07	
1	031301018005	开荒保洁费（开荒费用）		项	1	1313523.87	1313523.87	
2	031301018006	开荒保洁费（日常保洁）	1、每月进行常态化清洗，达到清洁服务质量标准 2、保洁要求，按相关文件约定标准执行 3、其它要求：需符合招标文件及国家、地方或行业现行有关技术规范和标准的要求	月	3	50754.40	152263.20	
本页小计							1465787.07	
合　计							1465787.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				
2	QTFY00000017	其他费用						
合　计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	预算包干费			
	合　计	0.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	1465787.07	6	87947.22
合　计					87947.22

主要材料价格表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁　　第 1 页　共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	BCCLF33	开荒保洁费（开荒费用）		项	1	1313523.87	1313523.87		
2	BCCLF33@1	开荒保洁费（日常保洁）		月	3	50754.40	152263.20		
		合　计					1465787.07		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	32552.66	
1.1	车辆检查站	13004.62	
1.2	卫生间	12465.64	
1.3	门窗工程	7082.40	
2	措施合计	717.94	
2.1	绿色施工安全防护措施费	717.94	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	3448.56	—
3.1	暂列金额	3255.27	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	193.29	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	36719.16	
5	增值税销项税额	3304.72	—
6	总造价	40023.88	
7	人工费	5437.01	
招标控制价合计=1+2+3+5		40,023.88	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		车辆检查站					13004.62	
		楼地面装饰工程					6407.81	
1	011102003029	块料楼地面	1.部位:车辆检查站 2.找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3.结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.7	143.75	3838.13	
2	010501001057	细石混凝土垫层（混凝土板）	1.部位:车辆检查站 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	2.67	532.30	1421.24	
3	010501001058	地面陶粒混凝土垫层	1.部位:车辆检查站 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	1	521.70	521.70	
本页小计							5781.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	011105003018	块料踢脚线	1.部位:车辆检查站 2.踢脚线高度:100mm 3.底层砂浆厚度、材料种类:15厚DP M15水泥砂浆打底（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4.粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5.面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.3	189.92	626.74	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1546.50	
5	011406001047	抹灰面油漆	1.部位:车辆检查站 2.基层类型:抹灰面 3.腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4.底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5.油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	44.8	34.52	1546.50	
		天棚工程					5050.31	
本页小计							2173.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	011302001026	吊顶天棚	1.部位:车辆检查站 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不小于0.5mm，龙骨双面镀锌处理 5.面层材料品种、规格:600x600x1mm厚暗架微孔铝合金方块板，孔径Φ2.5mm，穿孔率20%，表面聚脂预辊涂,正面涂层厚度不少于25μm,方块板内置黑色国内优质无纺玻璃纤维吸音棉 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.7	189.15	5050.31	
		卫生间					12465.64	
		楼地面装饰工程					3157.91	
本页小计							5050.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	011102003030	块料楼地面	1.部位:卫生间 2.粘结层:素水泥浆结合层一道 3.面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑墙地砖（600*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝 4.计算规则:清单计算规则（含斜坡过渡工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.1	121.25	618.38	
8	010904003010	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.部位:卫生间 2.砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3.反边高度:按设计要求 4.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.1	49.07	250.26	
9	010501001059	细石混凝土垫层	1.部位:卫生间 2.混凝土种类:细石混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	0.5	532.30	266.15	
10	010501001060	地面陶粒混凝土垫层	1.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 2.混凝土强度等级:按设计要求 3.厚度:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	2	521.70	1043.40	
本页小计							2178.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	011101006015	水泥砂浆保护层	1.保护层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.1	20.35	103.79	
12	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1.部位:卫生间 2.品种:单组份聚氨脂防水涂料 3.厚度、遍数:2mm厚 4.反边高度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.1	55.94	285.29	
13	011101006016	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚WS M20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 2.计算规则:清单计算规则 3.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.1	20.35	103.79	
14	010501001061	蹲位高差陶粒混凝土垫层	1.部位:蹲位高差陶粒混凝土垫层 2.混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC5.0 3.混凝土强度等级:按设计要求 4.厚度:综合考虑 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	1	486.85	486.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					4233.69	
本页小计							979.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	011204003018	块料墙面	1.部位:卫生间 2.墙体类型:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道，10厚瓷质釉面防滑砖（规格600*300，颜色综合考虑），灰色专用填缝剂勾缝 5.粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6.计算规则:清单计算规则 7.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.14	182.96	4233.69	
		天棚工程					1281.97	
本页小计							4233.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	011302001027	吊顶天棚	1.部位:卫生间 2.吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4.基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5.面层材料品种、规格:1厚250mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32μm 6.工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7.计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8.其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.04	254.36	1281.97	
		卫生间洁具					3792.07	
本页小计							1281.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	031004006015	蹲式大便器	1.部位:卫生间 2.名:蹲式大便器 3.规格、类型:按设计要求 4.附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5.尺寸较大、有踏板 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	871.04	871.04	
18	031004003013	洗脸盆	1.部位:办公区卫生间 2.名称:洗手盆 3.规格、类型:详设计图纸 4.组装形式:按设计要求 5.附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6.计算规则:清单计算规则 7.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	263.49	263.49	
19	031004008050	自动感应龙头	1.部位:感应水龙头 2.名称:洗手盆感应水龙头 3.规格、类型:详设计图纸 4.附件名称、数量:详设计图纸（含自动感应水龙头及整套附件） 5.计算规则:清单计算规则 6.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1	345.52	345.52	
本页小计							1480.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	011505001017	洗手台	1.材料品种、规格、颜色:12mm厚白色人造石 2.支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3.工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:包括但不限于龙骨（支架）制安、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.94	2215.88	2082.93	
21	011505010014	防雾镜	1.镜面玻璃品种、规格:8mm防雾镜 2.框材质、断面尺寸:按设计图纸（含3mm厚拉丝不锈钢框等） 3.基层材料种类:综合考虑 4.计算规则:清单计算规则 5.其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.55	416.52	229.09	
		门窗工程					7082.40	
		门五金					1494.12	
		欧标					1494.12	
22	020509023118	门五金件	1.名称:铰链（合页） 2.代号:B-H5A 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	6	41.12	246.72	
23	020509023119	门五金件	1.名称:手动木门插销 2.代号:B-FB2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4	20.55	82.20	
24	020509023120	门五金件	1.名称:防尘筒 2.代号:B-DPS1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2	9.38	18.76	
本页小计							2659.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 10 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	020509023121	门五金件	1.名称:欧标辅助锁 2.代号:B-EU16 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2	160.88	321.76	
26	020509023122	门五金件	1.名称:拉手板 2.代号:B-DP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	支	2	69.72	139.44	
27	020509023123	门五金件	1.名称:推板 2.代号:B-DP2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2	69.72	139.44	
28	020509023124	门五金件	1.名称:明装式闭门器 2.代号:B-DC2 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2	74.18	148.36	
29	020509023125	门五金件	1.名称:踢脚护板 2.代号:B-KP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:按设计要求综合考虑，尺寸综合考虑，满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2	114.23	228.46	
30	020509023126	门五金件	1.名称:拖把护板 2.代号:B-MP1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:按设计要求综合考虑，尺寸综合考虑，满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2	71.09	142.18	
31	020509023127	门五金件	1.名称:门止 2.代号:B-ST1 3.饰面材质:按设计要求 4.其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	2	13.40	26.80	
		门工程					5588.28	
本页小计							1146.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
32	010802001007	钢质门（单扇）	1.门窗编号:详设计图纸 2.门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3.门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4.门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5.其他:含门套，不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 6.计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 7.:满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	5.05	1106.59	5588.28	
		措施项目						
本页小计							5588.28	
合　计							32552.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 1 页　共 36 页

序号	1	项目编码	011102003029	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	143.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15	100m2	0.01	3193.01	8910.06	43.92	573.91	647.39	31.93	89.10	0.44	5.74	6.47
A1-12-3 *2	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 干混地面砂浆 DS M15 单价*2	100m2	0.01	305.58	554.98	22.42	58.15	65.60	3.06	5.55	0.22	0.58	0.66
人工单价		小计							34.99	94.65	0.66	6.32	7.13

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			34.99
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	32.0384	34.99
1.2	材料费	元			94.65
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.20
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
07050030@2	抛光地砖600×600*10	m2	75.83	1.025	77.73
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
34110010	水	m3	4.58	0.037	0.17
80090465	干混地面砂浆M15	t	356.40	0.0453	16.14
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1615	0.16
1.3	机具费	元			0.66
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0001	
990610020	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0024	0.66
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	6.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	7.13
3	综合单价	元		定额直接费+利润	143.75

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 2 页　共 36 页

序号	2	项目编码	010501001057	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层（混凝土板）		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 3 页　共 36 页

序号	3	项目编码	010501001058	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
34110010	水	m3	4.58	0.2	0.92
34110010@2	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
1.3	机具费	元			11.97
990610035@1	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 4 页　共 36 页

序号	4	项目编码	011105003018	计量单位	m2
项目名称		块料踢脚线		综合单价	189.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-79 换	铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15	100m2	0.01	6550.05	9243.61	22.19	1165.26	1314.45	65.50	92.44	0.22	11.65	13.14
A1-13-7 *5	水泥石灰砂浆抹灰厚度 每增减1mm　合并制作子目 干混抹灰砂浆(配合比) DP M15　单价*5	100m2	0.01	244.90	346.99	13.25	40.01	51.63	2.45	3.47	0.13	0.40	0.52
人工单价		小计							67.95	95.91	0.35	12.05	13.66

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			67.95
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	0.0002	
00010010	人工费	元	1.09	62.2246	67.95
1.2	材料费	元			95.91
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	0.0001	
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0002	0.11
07010001@1	10厚抛光砖踢脚	m2	75.83	1.02	77.35
14410710@1	瓷砖胶	kg	1.89	4.4205	8.35
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.01	0.11
34110010	水	m3	4.58	0.0342	0.16
80090445@1	干混抹灰砂浆M15	t	378.90	0.0242	9.15
80110250@1	素水泥浆(配合比)	m3	521.20	0.001	0.54
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1518	0.15
1.3	机具费	元			0.35
JXFTZ	机械费调整	元	1.00	0.0007	
990610020@1	灰浆搅拌机拌筒容量400(L)	台班	281.57	0.0012	0.35
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	12.05

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 5 页　共 36 页

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
2	利润	元	20	人工费+机具费	13.66
3	综合单价	元		定额直接费+利润	189.92

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 6 页　共 36 页

序号	5	项目编码	011406001047	计量单位	m2
项目名称		抹灰面油漆		综合单价	34.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	0.01	735.90	202.61		110.90	147.18	7.36	2.03		1.11	1.47
A1-15-170	抗碱底漆一遍 墙柱面	100m2	0.01	382.46	378.03		57.64	76.49	3.82	3.78		0.58	0.76
A1-15-158 换	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	100m2	0.01	645.07	489.55		97.21	129.01	6.45	4.90		0.97	1.29
人工单价		小计							17.63	10.70		2.66	3.53

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			17.63
00010010	人工费	元	1.09	16.1487	17.63
1.2	材料费	元			10.70
CLFTZ	材料费调整	元	1.00	-0.0001	
03134011	水砂纸	张	0.77	0.04	0.03
13030340@2	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆	kg	15.20	0.12	1.82
13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	1.20	1.65	1.98
13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆	kg	17.10	0.2856	4.88
14350680	稀释剂	kg	12.60	0.154	1.94
34110010	水	m3	4.58	0.0005	
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0407	0.04
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.66
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.53
3	综合单价	元		定额直接费+利润	34.52

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 7 页　共 36 页

序号	6	项目编码	011302001026	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	189.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-39 换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-133 换	方型铝扣板面层 600×600	100m2	0.01	1008.48	14268.50		151.98	201.70	10.08	142.69		1.52	2.02
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0005	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.50	5.27		0.08	0.10
人工单价		小计							26.55	153.15	0.09	4.02	5.33

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			26.55
00010010	人工费	元	1.09	24.3166	26.55
1.2	材料费	元			153.15
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.05
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4	2.76
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.31
09050140@1	暗架微孔铝合金方块板600×600×1	m2	137.95	1.03	142.09
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
99450760	其他材料费	元	1.00	0.3163	0.32
14410120	玻璃胶	L	33.47		
09050140@2	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0525	5.24
1.3	机具费	元			0.09
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 8 页　共 36 页

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.02
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.33
3	综合单价	元		定额直接费+利润	189.15

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 9 页　共 36 页

序号	7	项目编码	011102003030	计量单位	m2
项目名称		块料楼地面		综合单价	121.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):5 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.01	2716.15	8802.74		481.57	543.23	27.16	88.03		4.82	5.43
A1-12-3 *-1	楼地面水泥砂浆找平层 每增减5mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 单价*-1	100m2	0.01	-132.74	-235.86		-23.53	-26.55	-1.33	-2.36		-0.24	-0.27
人工单价		小计							25.83	85.67		4.58	5.17

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			25.83
00010010	人工费	元	1.09	23.6576	25.83
1.2	材料费	元			85.67
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	712.94	0.0001	0.07
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.015	0.17
34110010	水	m3	4.58	0.027	0.12
99450760	其他材料费	元	1.00	-0.0821	-0.08
07050030@3	防滑地砖600×600*10	m2	83.19	1.025	85.27
8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	454.50	-0.0002	-0.09
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.58
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.17

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程

取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
3	综合单价	元		定额直接费+利润	121.25

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 11 页　共 36 页

序号	8	项目编码	010904003010	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)		综合单价	49.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚	100m2	0.01	905.02	3573.56	86.70	143.40	198.34	9.05	35.74	0.87	1.43	1.98
人工单价		小计							9.05	35.74	0.87	1.43	1.98

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			9.05
00010010	人工费	元	1.09	8.2877	9.05
1.2	材料费	元			35.74
34110010	水	m3	4.58	0.038	0.17
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1622	0.16
14350410	聚合物乳液	kg	9.87	2.555	25.22
80010210	抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m3	440.76	0.0231	10.18
1.3	机具费	元			0.87
990610010	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	274.37	0.0032	0.87
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.43
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.98
3	综合单价	元		定额直接费+利润	49.07

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 12 页　共 36 页

序号	9	项目编码	010501001059	计量单位	m3
项目名称		细石混凝土垫层		综合单价	532.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-78 换	混凝土垫层　合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	631.57	4383.54		181.58	126.31	63.16	438.35		18.16	12.63
人工单价		小计							63.16	438.35		18.16	12.63

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			63.16
00010010	人工费	元	1.09	57.836	63.16
1.2	材料费	元			438.35
34110010	水	m3	4.58	0.172	0.79
8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	431.10	1.015	437.57
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	18.16
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.63
3	综合单价	元		定额直接费+利润	532.30

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 13 页　共 36 页

序号	10	项目编码	010501001060	计量单位	m3
项目名称		地面陶粒混凝土垫层		综合单价	521.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 LC7.5】	10m3	0.1	726.05	3958.89	119.74	243.16	169.16	72.61	395.89	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	395.89	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			395.89
34110010	水	m3	4.58	0.2	0.92
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
34110010@3	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	380.53	1.015	386.24
1.3	机具费	元			11.97
990610035@2	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	521.70

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 14 页　共 36 页

序号	11	项目编码	011101006015	计量单位	m2
项目名称		水泥砂浆保护层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
34110010	水	m3	4.58	0.004	0.02
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 15 页　共 36 页

序号	12	项目编码	010904002018	计量单位	m2
项目名称		楼(地)面涂膜防水		综合单价	55.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-10-131	单组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面	100m2	0.01	696.83	4656.93		100.76	139.37	6.97	46.57		1.01	1.39
人工单价		小计							6.97	46.57		1.01	1.39

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			6.97
00010010	人工费	元	1.09	6.3812	6.97
1.2	材料费	元			46.57
99450760	其他材料费	元	1.00	0.5	0.50
13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	12.54	3.6738	46.07
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.39
3	综合单价	元		定额直接费+利润	55.94

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 16 页　共 36 页

序号	13	项目编码	011101006016	计量单位	m2
项目名称		平面砂浆找平层		综合单价	20.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20 mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.01	768.76	976.51		136.30	153.75	7.69	9.77		1.36	1.54
人工单价		小计							7.69	9.77		1.36	1.54

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			7.69
00010010	人工费	元	1.09	7.0399	7.69
1.2	材料费	元			9.77
04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	342.00	0.0006	0.21
34110010	水	m3	4.58	0.004	0.02
99450760	其他材料费	元	1.00	0.1607	0.16
8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	464.40	0.0202	9.38
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	1.36
2	利润	元	20	人工费+机具费	1.54
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.35

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 17 页　共 36 页

序号	14	项目编码	010501001061	计量单位	m3
项目名称		蹲位高差陶粒混凝土垫层		综合单价	486.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-5-79 换	轻质混凝土垫层 换为【陶粒混凝土 C25】	10m3	0.1	726.05	3610.34	119.74	243.16	169.16	72.61	361.03	11.97	24.32	16.92
人工单价		小计							72.61	361.03	11.97	24.32	16.92

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			72.61
00010010	人工费	元	1.09	66.488	72.60
1.2	材料费	元			361.03
34110010	水	m3	4.58	0.2	0.92
80230030@2	陶粒混凝土容重不大于10KN/m3，强度不低于LC5.0	m3	346.19	1.015	351.38
99450760	其他材料费	元	1.00	8.735	8.74
1.3	机具费	元			11.97
990610035@2	滚筒式混凝土搅拌机出料容量400(L)	台班	305.47	0.0392	11.97
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	24.32
2	利润	元	20	人工费+机具费	16.92
3	综合单价	元		定额直接费+利润	486.85

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 18 页　共 36 页

序号	15	项目编码	011204003018	计量单位	m2
项目名称		块料墙面		综合单价	182.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-13-162	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	100m2	0.01	5186.16	9278.55		803.85	1037.23	51.86	92.79		8.04	10.37
A1-15-150换	成品腻子粉(一般型)Y型 墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):3	100m2	0.01	1062.96	554.64		160.19	212.59	10.63	5.55		1.60	2.13
人工单价		小计							62.49	98.33		9.64	12.50

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			62.49
RGFTZ	人工费调整	元	1.00	-0.0001	
00010010	人工费	元	1.09	57.2264	62.49
1.2	材料费	元			98.33
03134011	水砂纸	张	0.77	0.06	0.05
34090010	白棉纱	kg	11.47	0.0105	0.12
34110010	水	m3	4.58	0.003	0.01
99450760	其他材料费	元	1.00	0.0942	0.09
07010023@2	釉面砖300*600*10	m2	81.42	1.035	84.27
13030500@1	3厚高分子防水益胶泥	kg	2.94	1.863	5.48
14410710@2	粉状型建筑胶粘剂	kg	1.88	4.4205	8.31
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	9.64
2	利润	元	20	人工费+机具费	12.50
3	综合单价	元		定额直接费+利润	182.96

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 19 页　共 36 页

序号	16	项目编码	011302001027	计量单位	m2
项目名称		吊顶天棚		综合单价	254.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-14-39 换	装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面	100m2	0.01	1596.46	520.20	9.47	242.01	321.19	15.96	5.20	0.09	2.42	3.21
A1-14-138 换	长条型铝扣板面层	100m2	0.01	1260.39	20271.02		189.94	252.08	12.60	202.71		1.90	2.52
A1-14-130	收边、侧板	100m2	0.0007	1008.48	10532.09		151.98	201.70	0.66	6.85		0.10	0.13
人工单价		小计							29.22	214.76	0.09	4.42	5.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			29.22
00010010	人工费	元	1.09	26.7619	29.22
1.2	材料费	元			214.76
01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	3728.00	0.0003	1.04
03010320	螺母综合	十个	2.82	0.352	0.99
03011315	高强螺栓	kg	12.00	0.0122	0.15
03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	0.99	0.176	0.17
03019031	射钉	十个	0.06	0.153	0.01
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.0128	0.07
03213001	铁件综合	kg	6.91	0.4	2.76
05030180	松木板	m3	1474.42	0.0002	0.26
10010040	轻钢中龙骨	m	6.49		
10010050	轻钢大龙骨h=45	m	7.56		
10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	6.49		
99450760	其他材料费	元	1.00	0.348	0.35
03010128	自攻螺钉M4×15	十套	0.39	1.6	0.62
09050150@5	1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶	m2	197.57	1.02	201.52
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.0001	
09050140@2	1mm铝合金反光板	m2	99.72	0.0683	6.81
1.3	机具费	元			0.09
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.001	0.09
1.4	主材费	元			

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 20 页　共 36 页

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	4.42
2	利润	元	20	人工费+机具费	5.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	254.36

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 21 页　共 36 页

序号	17	项目编码	031004006015	计量单位	组
项目名称		蹲式大便器		综合单价	871.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-34换	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	954.82	7299.97		264.68	190.96	95.48	730.00		26.47	19.10
人工单价		小计							95.48	730.00		26.47	19.10
		未计价材料费							690.01				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			95.48
00010010	人工费	元	1.09	87.438	95.48
1.2	材料费	元			39.99
34110010	水	m3	4.58	0.012	0.05
99450760	其他材料费	元	1.00	1.272	1.27
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	1.6	3.36
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.309	17.48
03078051	大便器胶皮碗	个	0.95	1.05	1.00
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.042	0.17
03139281	钢锯条	条	0.43	0.15	0.06
04030001	砂子	kg	0.08	0.009	
04090055	石灰膏	m3	378.64	0.0185	7.00
04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	345.42	0.016	5.53
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.5	4.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			690.01
21150001@4	感应式大便器冲水阀	个	527.43	1.01	532.70
21150001@9	瓷蹲式大便器含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	155.75	1.01	157.31
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	26.47
2	利润	元	20	人工费+机具费	19.10
3	综合单价	元		定额直接费+利润	871.04

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 22 页　共 36 页

序号	18	项目编码	031004003013	计量单位	组
项目名称		洗脸盆		综合单价	263.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-17	洗脸盆 挂墙式成套安装 冷热水	10组	0.1	575.49	1784.73		159.53	115.10	57.55	178.47		15.95	11.51
人工单价		小计							57.55	178.47		15.95	11.51
		未计价材料费							133.18				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			57.55
00010010	人工费	元	1.09	52.701	57.55
1.2	材料费	元			45.29
34110010	水	m3	4.58	0.02	0.09
99450760	其他材料费	元	1.00	1.319	1.32
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	3.52	7.39
03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	56.57	0.618	34.96
03139081	冲击钻头φ8~16	个	4.14	0.066	0.27
03139281	钢锯条	条	0.43	0.1	0.04
13350035	防水密封胶	支	8.10	0.15	1.22
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			133.18
21090001@8	椭圆台下盆等整套附件-办公区含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	131.86	1.01	133.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	15.95
2	利润	元	20	人工费+机具费	11.51
3	综合单价	元		定额直接费+利润	263.49

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 23 页　共 36 页

序号	19	项目编码	031004008050	计量单位	组
项目名称		自动感应龙头		综合单价	345.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
借C10-4-84	单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	10个	0.1	32.33	3407.43		8.96	6.47	3.23	340.74		0.90	0.65
人工单价		小计							3.23	340.74		0.90	0.65
		未计价材料费							339.64				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			3.23
00010010	人工费	元	1.09	2.961	3.23
1.2	材料费	元			1.10
99450760	其他材料费	元	1.00	0.05	0.05
02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.10	0.5	1.05
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			339.64
03071061@5	自动感应水龙头（含整套附件）	个	336.28	1.01	339.64
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	0.90
2	利润	元	20	人工费+机具费	0.65
3	综合单价	元		定额直接费+利润	345.52

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 24 页　共 36 页

序号	20	项目编码	011505001017	计量单位	m2
项目名称		洗手台		综合单价	2215.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-174换	洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	15345.24	199392.22	1210.27	2329.36	3311.10	153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11
人工单价		小计							153.45	1993.92	12.10	23.29	33.11

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			153.45
00010010	人工费	元	1.09	140.5241	153.45
1.2	材料费	元			1993.92
03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.60	0.5679	3.18
01210001@1	不锈钢角钢综合	kg	30.97	21.0719	652.60
03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	4.54	0.7845	3.56
03210115@1	钢板网0.8	m2	8.21	1.0739	8.82
08000040@3	12mm厚白色人造石台面（有机）	m2	1250.00	1.05	1312.50
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	17.25	0.0885	1.53
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0263	11.73
1.3	机具费	元			12.10
990901015	交流弧焊机容量30(kV·A)	台班	94.70	0.1278	12.10
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	23.29
2	利润	元	20	人工费+机具费	33.11
3	综合单价	元		定额直接费+利润	2215.88

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 25 页　共 36 页

序号	21	项目编码	011505010014	计量单位	m2
项目名称		防雾镜		综合单价	416.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-16-104换	卫生间镜面玻璃陶瓷石材面	100m2	0.01	1431.71	39732.31		201.44	286.34	14.32	397.32		2.01	2.86
人工单价		小计							14.32	397.32		2.01	2.86

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			14.32
00010010	人工费	元	1.09	13.1109	14.32
1.2	材料费	元			397.32
99450760	其他材料费	元	1.00	1.2038	1.20
03139121	合金钢钻头综合	个	5.29	0.06	0.32
06550040@7	8厚防雾镜（含不锈钢边框）	m2	388.00	1	388.00
14410120	玻璃胶	L	33.47	0.1938	6.49
14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	0.26	5.0531	1.31
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.01
2	利润	元	20	人工费+机具费	2.86
3	综合单价	元		定额直接费+利润	416.52

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 26 页　共 36 页

序号	22	项目编码	020509023118	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	41.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		4111.71					41.12			
人工单价		小计								41.12			
		未计价材料费											41.12

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			41.12
03033051@12	铰链（合页） B-H5A	片	40.71	1.01	41.12
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	41.12

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 27 页　共 36 页

序号	23	项目编码	020509023119	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	20.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		2055.35					20.55			
人工单价		小计								20.55			
		未计价材料费											20.55

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			20.55
03033051@7	手动金属门插销 B-FB2	组	20.35	1.01	20.55
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	20.55

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 28 页　共 36 页

序号	24	项目编码	020509023120	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	9.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-222 换	特殊五金安装 防盗链(扣)安装	100套	0.01		938.29					9.38			
人工单价		小计								9.38			
		未计价材料费											9.38

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			9.38
03033051@8	防尘筒 B-DPS1	组	9.29	1.01	9.38
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	9.38

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 29 页　共 36 页

序号	25	项目编码	020509023121	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	160.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-223换	特殊五金安装 门锁安装 单向	100套	0.01		16088.29					160.88			
人工单价		小计								160.88			
		未计价材料费											160.88

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			160.88
03032011@13	欧标辅助锁 B-EU16	组	159.29	1.01	160.88
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	160.88

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 30 页　共 36 页

序号	26	项目编码	020509023122	计量单位	支
项目名称		门五金件		综合单价	69.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		6972.03					69.72			
人工单价		小计								69.72			
		未计价材料费											69.72

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			69.72
03032011@14	拉手板 B-DP1	片	69.03	1.01	69.72
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.72

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 31 页　共 36 页

序号	27	项目编码	020509023123	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	69.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		6972.03					69.72			
人工单价		小计								69.72			
		未计价材料费											69.72

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			69.72
03032011@15	推板 B-DP2	片	69.03	1.01	69.72
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	69.72

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 32 页　共 36 页

序号	28	项目编码	020509023124	计量单位	组
项目名称		门五金件		综合单价	74.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-227换	特殊五金安装 闭门器安装 明装	100套	0.01		7418.45					74.18			
人工单价		小计								74.18			
		未计价材料费											74.18

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			74.18
03033161@11	明装式闭门器 B-DC2	组	73.45	1.01	74.18
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	74.18

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 33 页　共 36 页

序号	29	项目编码	020509023125	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	114.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		11423.10					114.23			
人工单价		小计								114.23			
		未计价材料费											114.23

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			114.23
03032011@7	踢脚护板 B-KP1	片	113.10	1.01	114.23
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	114.23

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 34 页　共 36 页

序号	30	项目编码	020509023126	计量单位	片
项目名称		门五金件		综合单价	71.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		7109.39					71.09			
人工单价		小计								71.09			
		未计价材料费							71.09				

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			71.09
03032011@17	拖把护把 B-MP1	片	70.39	1.01	71.09
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	71.09

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 35 页　共 36 页

序号	31	项目编码	020509023127	计量单位	个
项目名称		门五金件		综合单价	13.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-215 换	特殊五金安装 拉手安装 长度30以下	100套	0.01		1340.27					13.40			
人工单价		小计								13.40			
		未计价材料费											13.40

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			
1.2	材料费	元			
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			13.40
03033021@3	门止 B-ST1	个	13.27	1.01	13.40
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	
2	利润	元	20	人工费+机具费	
3	综合单价	元		定额直接费+利润	13.40

综合单价分析表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 36 页　共 36 页

序号	32	项目编码	010802001007	计量单位	m2
项目名称		钢质门（单扇）		综合单价	1106.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价（元）					合价（元）				
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	人工费	材料费	机具费	管理费	利润
A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5	100m2	0.01	1890.34	713.14		277.12	378.07	18.90	7.13		2.77	3.78
MC1-73	钢质门 单扇	m2	1		1074.00					1074.00			
人工单价		小计							18.90	1081.13		2.77	3.78

序号	工料机名称、规格、型号	单位	单价（元）	数量	合价（元）
1.1	人工费	元			18.90
00010010	人工费	元	1.09	17.3108	18.90
1.2	材料费	元			1081.13
99450760	其他材料费	元	1.00	1.105	1.11
8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	446.40	0.0135	6.03
MC1-73@4	钢质门单扇	m2	1074.00	1	1074.00
1.3	机具费	元			
1.4	主材费	元			
1.5	设备费	元			
取费	费用名称	单位	费率（%）	取费基数	合价（元）
1.6	管理费	元		管理费	2.77
2	利润	元	20	人工费+机具费	3.78
3	综合单价	元		定额直接费+利润	1106.59

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	717.94			
2	QTFY00000018	其他费用						
合　计					717.94			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3255.27		
2	预算包干费	193.29		
	合　计	3448.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	36719.16	9	3304.72
合　计					3304.72

主要材料价格表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
1	01010030	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.0089	3728.00	33.18		
2	01210001@1	不锈钢角钢	综合	kg	19.8076	30.97	613.44		
3	02130075	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	5.62	2.10	11.80		
4	03010128	自攻螺钉	M4×15	十套	8.064	0.39	3.14		
5	03010320	螺母	综合	十个	11.1725	2.82	31.51		
6	03011315	高强螺栓		kg	0.3872	12.00	4.65		
7	03011350	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	0.927	56.57	52.44		
8	03013151	膨胀螺栓	M8×80	十套	0.7374	4.54	3.35		
9	03016191	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	5.5862	0.99	5.53		
10	03019031	射钉		十个	4.8562	0.06	0.29		
11	03078051	大便器胶皮碗		个	1.05	0.95	1.00		
12	03134011	水砂纸		张	3.1804	0.77	2.45		
13	03135001	低碳钢焊条	综合	kg	0.9401	5.60	5.26		
14	03139081	冲击钻头	Φ8~16	个	0.108	4.14	0.45		
15	03139121	合金钢钻头	综合	个	0.033	5.29	0.17		
16	03139281	钢锯条		条	0.25	0.43	0.11		
17	03210115@1	钢板网	0.8	m2	1.0095	8.21	8.29		
18	03213001	铁件	综合	kg	12.696	6.91	87.73		
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	0.1869	342.00	63.92		
20	04010045	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0037	712.94	2.64		
21	04030001	砂子		kg	0.009	0.08			
22	04030015	中砂		m3	0.1271	235.11	29.88		
23	04070001@1	粘土陶粒		m3	1.2992	245.00	318.30		
24	04090055	石灰膏		m3	0.0185	378.64	7.00		
25	04130070	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.016	345.42	5.53		
26	05030180	松木板		m3	0.0065	1474.42	9.58		
27	06550040@7	8厚防雾镜（含不锈钢边框）		m2	0.55	388.00	213.40		
28	07010001@1	10厚抛光砖	踢脚	m2	3.366	75.83	255.24		
29	07010023@2	釉面砖	300*600*10	m2	23.9499	81.42	1950.00		

主要材料价格表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
30	07050030@2	抛光地砖	600×600*10	m2	27.3675	75.83	2075.28		
31	07050030@3	防滑地砖	600×600*10	m2	5.2275	83.19	434.88		
32	08000040@3	12mm厚白色人造石台面（有机）		m2	0.987	1250.00	1233.75		
33	09050140@1	暗架微孔铝合金方块板	600×600×1	m2	27.501	137.95	3793.76		
34	09050140@2	1mm铝合金反光板		m2	1.7458	99.72	174.09		
35	09050150@5	1.0mm厚250mm宽条形无孔铝合金板吊顶		m2	5.1408	197.57	1015.67		
36	13030340@2	无机水性纯丙烯酸抗碱底漆		kg	5.376	15.20	81.72		
37	13030490	腻子粉	成品(防水型)	kg	73.92	1.20	88.70		
38	13030500@1	3厚高分子防水益胶泥		kg	43.1098	2.94	126.74		
39	13030570@1	无机水性100%丙烯酸面漆		kg	12.7949	17.10	218.79		
40	13050157	聚氨酯防水涂料	单组份 I型	kg	18.7363	12.54	234.95		
41	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	0.0832	17.25	1.44		
42	13350035	防水密封胶		支	0.65	8.10	5.27		
43	14350410	聚合物乳液		kg	13.0305	9.87	128.61		
44	14350680	稀释剂		kg	6.8992	12.60	86.93		
45	14410120	玻璃胶		L	0.108	33.47	3.61		
46	14410710@1	瓷砖胶		kg	14.5877	1.89	27.57		
47	14410710@2	粉状型建筑胶粘剂		kg	102.2904	1.88	192.31		
48	14430180	双面强力弹性胶带	宽18	m	2.7792	0.26	0.72		
49	34090010	白棉纱		kg	0.753	11.47	8.64		
50	34110010	水		m3	3.3016	4.58	15.12		
51	34110010@1	水		m3	0.0018	4.58	0.01		
52	34110010@2	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	1.015	380.53	386.24		

主要材料价格表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
53	34110010@3	陶粒混凝土	容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5	m3	2.03	380.53	772.48		
54	99450760	其他材料费		元	67.4352	1.00	67.44		
55	CLFTZ	材料费调整		元	-0.0015	1.00			
56	MC1-73@4	钢质门	单扇	m2	5.05	1074.00	5423.70		
57	8021903@1	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.2176	431.10	1387.11		
58	8005906	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	0.0929	446.40	41.47		
59	8005910	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	-0.001	454.50	-0.45		
60	8005911	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m3	0.206	464.40	95.67		
61	80090445@1	干混抹灰砂浆	M15	t	0.0797	378.90	30.20		
62	80090465	干混地面砂浆	M15	t	1.2095	356.40	431.07		
63	03032011@13	欧标辅助锁 B-EU16		组	2.02	159.29	321.77		
64	03032011@14	拉手板 B-DP1		片	2.02	69.03	139.44		
65	03032011@15	推板 B-DP2		片	2.02	69.03	139.44		
66	03032011@17	拖把护把 B-MP1		片	2.02	70.39	142.19		
67	03032011@7	踢脚护板 B-KP1		片	2.02	113.10	228.46		
68	03033021@3	门止 B-ST1		个	2.02	13.27	26.81		
69	03033051@12	铰链（合页） B-H5A		片	6.06	40.71	246.70		
70	03033051@7	手动金属门插销 B-FB2		组	4.04	20.35	82.21		
71	03033051@8	防尘筒 B-DPS1		组	2.02	9.29	18.77		
72	03033161@11	明装式闭门器 B-DC2		组	2.02	73.45	148.37		
73	03071061@5	自动感应水龙头（含整套附件）		个	1.01	336.28	339.64		

主要材料价格表

工程名称：车辆检查站装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	材料编码	材料名称	规格	单位	数量	市场价（元）	市场价合计（元）	品牌/厂商	产地
74	21090001@8	椭圆台下盆等整套附件-办公区	含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件	套	1.01	131.86	133.18		
75	21150001@4	感应式大便器冲水阀		个	1.01	527.43	532.70		
76	21150001@9	瓷蹲式大便器	含蹲便器、手动冲水按钮、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件	个	1.01	155.75	157.31		
		合　计					24960.76		