

广州白云国际机场三期扩建工程交通中心及停车楼装修工程

招标工程量清单



招标人：广东省机场管理集团有限公司工
程建设指挥部

单位盖章



造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州白云国际机场三期扩建工程交通中心及停车楼装修工程

招标工程量清单

招标人：广东省机场管理集团有限公司
工程建设指挥部

单位盖章

造价咨询人：_____

单位盖章

法定代表人或
其授权人：_____

单位盖章

法定代表人或
其授权人：_____

单位盖章

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003027	块料楼地面	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2. 粘结层:5厚水泥胶浆(掺108胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(300*600, 含门槛石), 颜色综合考虑, 专用美缝剂填缝 4. 计算规则:清单计算规则(含斜坡过渡工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1114.95				0
2	011102003028	块料楼地面	1. 部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 粘结层:素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格	m2	72.62				0

			、颜色:10厚防滑墙地砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 4. 计算规则:清单计算规则(含斜坡过渡工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010904003008	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1195.88				0
4	010501001054	细石混凝土垫层	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	117.97				0
5	010501001055	地面陶粒混凝土垫层	1. 混凝土种类:陶粒混凝土,容重不大于10KN/m3,强度不低于LC7.5 2. 混凝土强度等级:按	m3	811.64				0

			设计要求 3. 厚度:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011101006013	水泥砂浆保护层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1187.57				0
7	010904002017	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 品种:单组份聚氨脂防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1195.88				0
8	011101006014	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1187.57				0
9	010501001056	蹲位高差陶粒混凝土垫层	1. 部位:蹲位高差陶粒混凝土垫层 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC5.0 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑	m3	18.32				0

			5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	010507007003	混凝土其他构件	1. 构件的类型:混凝土反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	5				0
11	010904003009	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:反坎大样 2. 砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10				0
12	011105002003	石材踢脚线	1. 部位:洗手台下方踢脚(封板) 2. 踢脚线高度:100mm 3. 基层类型:综合考虑 4. 面层:12mm厚深灰色人造石 5. 施工方式:由投标人根据自身方案综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.2				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001054	墙面装饰板	1. 部位:公共区卫生间、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板,开缝5mm,高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于	m2	5				0

			<p>60 μ m, 其他按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工作内容: 详见相关节点</p> <p>5. 计算规则: 按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它: 含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. : 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011207001055	墙面装饰板	<p>1. 部位: 化妆台与洗手台连续布置处</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距: 按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色: 1.5厚木色木纹铝单板, 其他按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工作内容: 详见相关节点</p> <p>5. 计算规则: 按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它: 含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连</p>	m2	59.52				0

			接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011207001056	墙面装饰板	1. 部位:卫生间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:18厚仿木纹抗倍特板，其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文	m2	14.3				0

			件及相关规范要求						
4	011204003015	块料墙面	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4310.84				0
5	011204003016	块料墙面	1. 部位:小便器处上方墙面及卫生间等墙面 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚釉面艺术花砖(规格150*150、颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	360.96				0
6	011204003017	块料墙面	1. 部位:小便器处、座便器处及上方 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 环氧胶	m2	146.32				0

			填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011505001013	人造石置物台	1. 部位:小便器处、座便器处 2. 材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石置物台 3. 支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	36.3				0
8	010903003014	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 挂网:按设计要求综合考虑 3. 品种:聚合物水泥防水砂浆 4. 厚度、遍数:20mm厚 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7749.73				0
9	011207001057	墙面装饰板	1. 部位:墙垛包边 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋), 其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除	m2	65.88				0

			<p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
10	011207001058	铝合金型材盖板	<p>1. 部位:铝合金型材盖板</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚白色铝合金型材盖板, 其他按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m²洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及</p>	m2	15.4			0

			设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	011502001008	拉丝不锈钢护角	1. 部位:涂料墙面卫生间门洞收口处 2. 基层类型:综合考虑 3. 护角规格、尺寸:3mm厚拉丝不锈钢护角，其他按设计要求 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	92				0
12	011502001009	铝合金护角	1. 部位:瓷砖墙面护角 2. 基层类型:综合考虑 3. 护角规格、尺寸:5mm厚铝合金护角，其他按设计要求 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	49.6				0
13	011201004004	水泥砂浆保护层	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 墙体类型:综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DPM20水泥砂浆保护层，表面抹光 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	182.62				0
14	010903003015	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 品种:聚合物水泥基防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 计算规则:清单计算	m2	182.62				0

			规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
15	010903003016	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 品种:聚合物水泥防水砂浆 3. 厚度、遍数:7mm厚 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	182.62				0
16	011201001015	墙面一般抹灰	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 基层类型:综合考虑 3. 挂网:按设计要求综合考虑 4. 面层厚度、砂浆配合比:15厚DPM20水泥砂浆找平层(掺适量杜拉纤维) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	182.62				0
17	011207001059	墙面装饰板	1. 部位:小便器处、坐便器处等及上方 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚埃特板,其他按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计量规则 5. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角	m2	182.62				0

			、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。						
18	010807003005	排风格栅	1. 部位:坐便器处、蹲便器处 2. 骨架材质、规格:详设计图纸 3. 格栅材质、规格:详设计图纸 4. 计量方式:按图示尺寸垂直投影面积计算(含框面积) 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、龙骨材质及规格、相关构件的表面处理满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	14.46				0
19	011210006010	小便器隔断	1. 材质:18mm木色木纹抗倍特板小便位隔板 2. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	15.84				0
20	011210006011	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚仿木纹抗倍特板隔断(包含隔断门面积、配套五金、不锈钢挡板、指示牌、指示灯等) 3. 配件品种、规格:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(含门面积,不含	m2	746.96				0

			镂空部分的面积) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
21	020510004001	座椅	1. 部位:卫生间前室座椅 2. 骨架材质、规格:80*5厚方通、防锈处理、表面黑色油漆二遍 3. 座椅规格、尺寸:0.55*0.45m 4. 椅子板材规格、尺寸:18mm厚木纹免漆板 5. 计算规格:按设计图示尺寸以延长米计算 6. 工作内容:包括但不限于龙骨制安、椅子面板制安等在单价内综合考虑 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	279.13				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001023	吊顶天棚	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5. 面层材料品种、规格:1厚300mm宽条形无孔铝合金板,高耐腐蚀,耐划刻聚酯预辊涂,涂层厚度不低于32 μm 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内的灯具	m2	1123.68				0

			<p>、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001024	吊顶天棚	<p>1. 部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨</p> <p>4. 基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨</p> <p>5. 面层材料品种、规格:1厚250mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32 μ m</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等</p>	m2	70.69			0

			<p>面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
3	011302001025	吊顶天棚	<p>1. 部位:卫生间</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 基层材料种类、规格:按设计图纸综合考虑</p> <p>5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚仿木纹铝单板，其他按设计图纸综合考虑</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯</p>	m2	84.42			0

			<p>槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011406001046	抹灰面油漆	<p>1. 部位:卫生间</p> <p>2. 基层类型:综合考虑</p> <p>3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平</p> <p>4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道</p> <p>5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	20				0
5	010807003006	百叶风口	<p>1. 部位:百叶风口</p> <p>2. 型号、规格:综合考虑</p> <p>3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求</p> <p>4. 工作内容:应包括本体安装，及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑</p>	m2	16.52				0

			5. 计算规则:按图示百叶尺寸投影面积计算 (含框面积) 6. 其他:满足设计及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000013	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	377194.77		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	377194.77	
合计			377194.77	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------



规费、税金项目计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修合计							
		卫生间洁具							
1	031004006010	蹲式大便器（男）	1. 部位:公区卫生间 2. 名:蹲式大便器（男卫） 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5. 尺寸较大、有踏板 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	20				0
2	031004006011	蹲式大便器（女）	1. 部位:公区卫生间 2. 名称:蹲式大便器	组	44				0

			(女卫) 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀(含)与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件) 5. 尺寸较长、窄边且无踏板 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	031004006012	坐式大便器	1. 部位:卫生间 2. 名称:坐式大便器 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀(含)与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16				0
4	031004006013	坐式大便器	1. 部位:残疾人座便器(含靠垫) 2. 名称:残疾人坐式大便器(含靠垫) 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含残疾人坐便器、自动感应冲水器	组	16				0

			、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	031004006014	儿童坐式大便器	1. 部位:卫生间 2. 名称:儿童坐式大便器 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸（含儿童坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	12				0
6	031004007006	小便器	1. 部位:小便器 2. 名称:小便器 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求综合考虑 5. 附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件）	组	32				0

			6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	031004007007	小便器（残卫、家庭卫生间）	1. 部位:残卫、家庭卫生间 2. 名称:小便器 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求综合考虑 5. 附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	8				0
8	031004007008	儿童小便器	1. 部位:儿童小便器 2. 名称:儿童小便器 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求综合考虑 5. 附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1				0
9	031004003009	洗脸盆	1. 部位:办公区卫生间	组	1				0

			2. 名称:洗手盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	031004003010	洗脸盆	1. 部位:公共区等卫生间 2. 名称:洗手盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	80				0
11	031004003011	儿童洗脸盆	1. 部位:公共区等卫生间 2. 名称:儿童洗手盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸（不含感应水龙头，含洗手盆安装、	组	2				0

			角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	031004003012	无障碍背挂式洗脸盆	1. 部位:残卫、家庭卫生间 2. 名称:无障碍背挂式洗脸盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸（不含自动感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16				0
13	031004008032	自动感应龙头	1. 部位:感应水龙头 2. 名称:洗手盆感应水龙头 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 附件名称、数量:详设计图纸（含自动感应水龙头及整套附件） 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	82				0
14	031004008033	清洁间拖布池	1. 材质:详设计图纸 2. 名称:成品地拖池及配套水龙头 3. 规格、类型:详设计	组	4				0

			<p>图纸</p> <p>4. 组装形式:详设计图纸</p> <p>5. 附件名称、数量:详设计图纸(含地拖盆配套及水龙头安装、角阀(含)与地拖盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与地拖盆之间的管道及整套配件)</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
15	031004008034	清洁间龙头	<p>1. 部位:清洁间龙头</p> <p>2. 名称:清洁间龙头</p> <p>3. 规格、类型:详设计图纸</p> <p>4. 附件名称、数量:详设计图纸(含水龙头及整套附件)</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	组	8				0
16	031004010002	淋浴装置	<p>1. 材质、规格:淋浴装置</p> <p>2. 名称:淋浴器</p> <p>3. 材质:满足设计要求</p> <p>4. 附件名称、数量:冷热淋浴龙头安装、墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花洒连管等整套附件</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	套	1				0
17	011503004009	扶手	<p>1. 部位:坐便器用扶手(W018)</p> <p>2. 栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手,包括可垂直转动扶手等</p> <p>3. 规格、类型:详设计图纸</p>	套	28				0

			4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
18	011503004010	扶手	1. 部位:坐便器用扶手(W019) 2. 栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手, 包括L型拉杆等 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	92				0
19	011503004011	扶手	1. 部位:无障碍小便器用(W020) 2. 名称:小便器钢芯尼龙扶手抓杆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				0
20	011503004012	扶手	1. 部位:残疾人卫生间台面用扶手(W021) 2. 栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手, 包括无障碍背挂式洗脸盆扶手等 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要	套	16				0

			求 5. 附件名称、数量:钢 芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算 规则 7. 其他:满足设计、招 标文件及相关规范要求						
21	031004008035	龙头一体干手器	1. 部位:残卫龙头一体 干手器 2. 材质:详设计图纸 3. 规格、类型:详设计 图纸 4. 附件名称、数量:详 设计图纸(含龙头一体 干手器及整套附件) 5. 计算规则:清单计算 规则 6. 其它:满足设计、招 标文件及相关规范要求	组	16				0
22	011505001014	洗手台	1. 材料品种、规格、颜 色:12mm厚灰白色人造 石(含台下地柜) 2. 支架、配件品种、规 格:按设计图纸综合考 虑 3. 工作内容:详见图纸 相关节点全部工作内容 4. 计算规则:清单计算 规则(含低位洗手台工 程量) 5. 其它:包括但不限于 龙骨(支架)制安(含 踢脚或封板处)、不锈 钢圆筒、地柜整套配套 五金、橡胶垫、石材开 孔磨边等在单价内综合 考虑,满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	70.76				0
23	011505001015	化妆台	1. 材料品种、规格、颜 色:12mm厚灰白色人造 石 2. 支架、配件品种、规 格:按设计图纸综合考 虑 3. 工作内容:详见图纸 相关节点全部工作内容	m2	10.88				0

			4. 计算规则:清单计算规则 (含洗手台侧面面积) 5. 其它:包括但不限于龙骨 (支架) 制安、不锈钢圆筒、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
24	031004008036	感应皂液器	1. 材质:感应皂液器 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	82				0
25	031004009005	自动感应干手机 (内嵌)	1. 部位:残卫 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	8				0
26	031004009006	自动感应干手机	1. 部位:公共区等 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	16				0
27	011505008011	擦手纸箱 (三合一)	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:暗藏式嵌墙擦手纸箱 3. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16				0
28	011505008012	手纸箱盒	1. 部位:卫生间	个	96				0

			2. 材料品种、规格、颜色:镜柜内手纸箱盒 3. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
29	011505008013	透明双纸筒	1. 材料品种、规格、颜色:透明双纸筒 2. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	104				0
30	011505010009	穿衣镜	1. 镜面玻璃品种、规格:穿衣镜 2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸(含木方龙骨框架、基层板、亚克力透光片等) 3. 基层材料种类:综合考虑 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10				0
31	011505010010	5mm厚防雾银镜及镜柜(公共区洗手台处)	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜,含镜柜 2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸(含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等) 3. 基层材料种类:综合考虑	m2	61.64				0

			4. 工作内容:详见图纸 相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算 规则 6. 其它:包括但不限于 LED灯(平镜面)及其配 套的电源驱动器、预留 电源接口等在单价内综 合考虑,满足设计、招 标文件及相关规范要求						
32	011505010011	5mm厚防雾银镜及镜柜 (化妆台处)	1. 镜面玻璃品种、规格 :5mm厚防雾银镜,含镜 柜 2. 框材质、断面尺寸 :按设计图纸(含钢龙 骨框架、基层板、不锈 钢板、亚克力透光片等) 3. 基层材料种类:综合 考虑 4. 工作内容:详见图纸 相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算 规则 6. 其它:包括但不限于 LED灯(平镜面)及其配 套的电源驱动器、预留 电源接口等在单价内综 合考虑,满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	7				0
33	011505010012	8mm防雾镜及镜柜(无 障碍卫生间)	1. 镜面玻璃品种、规格 :8mm厚防雾镜、镜面反 底蚀砂透光,含镜柜 2. 框材质、断面尺寸 :按设计图纸(含钢龙 骨框架、基层板、不锈 钢板等) 3. 基层材料种类:综合 考虑 4. 工作内容:详见图纸 相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算 规则 6. 其它:包括但不限于 LED灯及其配套的电源 驱动器、预留电源接口	m2	11.52				0

			等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
34	011505010013	防雾镜（办公区洗手台处）	1. 镜面玻璃品种、规格：8mm防雾镜 2. 框材质、断面尺寸：按设计图纸（含3mm厚拉丝不锈钢框等） 3. 基层材料种类：综合考虑 4. 计算规则：清单计算规则 5. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1				0
35	031004008037	伸缩镜	1. 材质：伸缩镜 2. 规格、类型：详设计图纸 3. 计算规则：清单计算规则 4. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	16				0
36	031004008038	不锈钢小置物板	1. 材质：厕格不锈钢小置物板 2. 规格、类型：详设计图纸 3. 计算规则：清单计算规则 4. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	70				0
37	011505002005	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色：按设计 2. 支架、配件品种、规格：按设计 3. 计算规则：清单计算规则 4. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	240				0
38	011505002006	内嵌隐藏弹簧衣钩	1. 材料品种、规格、颜色：按设计 2. 支架、配件品种、规格：按设计 3. 计算规则：清单计算规则 4. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	个	80				0

39	031004008039	折叠休息椅	1. 材质:折叠休息椅 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	16				0
40	031004008040	婴儿尿布更换台（婴儿台）	1. 材质:婴儿尿布更换台（婴儿台） 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4				0
41	031004008041	婴儿安全凳	1. 材质:婴儿安全凳 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	24				0
42	031004008042	多功能折叠台（婴儿床）	1. 材质:多功能折叠台（婴儿床） 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	28				0
43	031004008043	更衣踏板	1. 材质:更衣踏板 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	16				0
44	031004008044	不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁）	1. 材质:不锈钢成品置物架（带钢丝密码锁） 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	12				0

45	031004008045	不锈钢置物架	1. 材质:不锈钢置物架 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	12				0
46	011505001016	20厚人造石边盆一体置物台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚人造石边盆一体置物台(含台盆及柜体,不含感应龙头) 2. 置物台规格尺寸:按设计要求 2. 支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3. 计算规则:按设计图示数量以套计算 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	16				0
47	031004008046	成品导盲犬厕所	1. 材质:成品导盲犬厕所 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	4				0
48	031004008047	多功能污物清洗盆(造瘘设备)	1. 材质:详设计图纸 2. 规格、类型:详设计图纸(含清洗池及配套水龙头等相关附件) 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	2				0
49	011505008014	坐便垫圈纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:坐便垫圈纸盒 2. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	44				0
50	070205001004	不锈钢水篦子	1. 部位:沐浴间	m2	1				0

			2. 篦子材质:按设计要求 3. 水篦子规格和尺寸: 按设计要求 4. 工作内容: 含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、水篦子制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
51	031004008048	地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:详设计图纸(含地漏及安装所需的整套附件) 3. 直径:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	80				0
52	031004008049	清扫口	1. 材质:不锈钢清扫口 2. 规格、类型:详设计图纸(含地漏及安装所需的整套附件) 3. 直径:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	36				0
53	011505008015	厕所清洁剂分配器	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:厕所清洁剂分配器 3. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	16				0
		卫生间洁具合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000014	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	117170.54		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	117170.54	
合计			117170.54	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		门五金							
		门五金合计							
		欧标							
1	020509023076	门五金件	1. 名称:铰链（合页） 2. 代号:B-H5A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	890				0
2	020509023077	门五金件	1. 名称:地弹簧 2. 代号:B-FC3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2				0
3	020509023078	门五金件	1. 名称:手动金属门插销 2. 代号:B-FB1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	14				0
4	020509023079	门五金件	1. 名称:手动木门插销 2. 代号:B-FB2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范	组	136				0

			要求						
5	020509023080	门五金件	1. 名称:自动金属门插销 2. 代号:B-FB3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	212				0
6	020509023081	门五金件	1. 名称:防尘筒 2. 代号:B-DPS1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	174				0
7	020509023082	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:B-CR1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
8	020509023083	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:B-C0 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	53				0
9	020509023084	门五金件	1. 名称:斜舌式逃生装置 2. 代号:B-PD1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4				0
10	020509023085	门五金件	1. 名称:明装插销式逃生装置 2. 代号:B-PD10 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件	组	1				0

			、招标文件与相关规范要求						
11	020509023086	门五金件	1. 名称:欧标插芯锁 2. 代号:B-EU3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
12	020509023087	门五金件	1. 名称:欧标插芯锁 2. 代号:B-EU10 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	179				0
13	020509023088	门五金件	1. 名称:欧标辅助锁 2. 代号:B-EU16 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
14	020509023089	门五金件	1. 名称:欧标辅助锁 2. 代号:B-EU19 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	22				0
15	020509023090	门五金件	1. 名称:逃生装置外执手(含锁芯) 2. 代号:B-01ML 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4				0
16	020509023091	门五金件	1. 名称:拉手板 2. 代号:B-DP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范	支	4				0

			要求						
17	020509023092	门五金件	1. 名称:推板 2. 代号:B-DP2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	4				0
18	020509023093	门五金件	1. 名称:凹槽把手 2. 代号:B-DP4 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	28				0
19	020509023094	门五金件	1. 名称:推拉门把 2. 代号:B-DP11 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	2				0
20	020509023095	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	145				0
21	020509023096	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC1-1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
22	020509023097	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC2A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	128				0
23	020509023098	门五金件	1. 名称:踢脚护板	片	1				0

			2. 代号:B-KP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:按设计要求综合考虑, 尺寸综合考虑, 满足设计文件、招标文件与相关规范要求						
24	020509023099	门五金件	1. 名称:拖把护板 2. 代号:B-MP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:按设计要求综合考虑, 尺寸综合考虑, 满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	1				0
25	020509023100	门五金件	1. 名称:门止 2. 代号:B-ST1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	65				0
		欧标合计							
		美标							
1	020509023101	门五金件	1. 名称:铰链(合页) 2. 代号:G-H5A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	460				0
2	020509023102	门五金件	1. 名称:手动木门插销 2. 代号:G-FB2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	20				0
3	020509023103	门五金件	1. 名称:自动金属门插销 2. 代号:G-FB3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件	组	110				0

			、招标文件与相关规范要求						
4	020509023104	门五金件	1. 名称:防尘筒 2. 代号:G-DPS1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	65				0
5	020509023105	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:G-CR1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	31				0
6	020509023106	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:G-C0 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	28				0
7	020509023107	门五金件	1. 名称:斜舌式逃生装置 2. 代号:G-PD1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	34				0
8	020509023108	门五金件	1. 名称:明装插销式逃生装置 2. 代号:G-PD10 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	31				0
9	020509023109	门五金件	1. 名称:美标插芯锁 2. 代号:G-ML6 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件	组	33				0

			、招标文件与相关规范要求						
10	020509023110	门五金件	1. 名称:美标插芯锁 2. 代号:G-ML7 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
11	020509023111	门五金件	1. 名称:美标插芯锁 2. 代号:G-ML18 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2				0
12	020509023112	门五金件	1. 名称:逃生装置外执手(含锁芯) 2. 代号:G-01ML 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	34				0
13	020509023113	门五金件	1. 名称:拉手板 2. 代号:G-DP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	支	2				0
14	020509023114	门五金件	1. 名称:推板 2. 代号:G-DP2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2				0
15	020509023115	门五金件	1. 名称:闭门器 2. 代号:G-DC1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范	组	130				0

			要求						
16	020509023116	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:G-DC1A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2				0
17	020509023117	门五金件	1. 名称:大护板 2. 代号:G-AP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4				0
		美标合计							
		门工程							
1	010802001005	钢质门（单扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5. 其他:含门套，不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 6. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	233.22				0
2	010802001006	钢质门（双扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、	m2	65.09				0

			<p>材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑</p> <p>5. 其他:含门套, 不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>6. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>7. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
3	010802003023	甲级钢质防火门 (单扇)	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>	m2	3.68				0
4	010802003024	甲级钢质防火门 (双扇)	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑</p>	m2	263.58				0

			<p>在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
5	010802003025	铝板饰面甲级钢质防火门 (单扇)	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>	m2	5.06				0
6	010802003026	铝板饰面甲级钢质防火门 (双扇)	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	122.59				0

			。						
7	010802003027	铝板饰面甲级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	7.36				0
8	010802003028	乙级钢质防火门（单扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	55.66				0
9	010802003029	乙级钢质防火门（双扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标	m2	20.7				0

			<p>文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
10	010802003030	乙级钢质防火门(双扇, 带观察窗)	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>	m2	51.52				0
11	010802003031	铝板饰面乙级钢质防火门(单扇)	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口</p>	m2	5.06				0

			尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
12	010802003032	铝板饰面乙级钢质防火门（双扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	13.8				0
13	010802003033	铝板饰面乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	7.36				0
14	010802003034	丙级钢质防火门（单	1. 门窗编号:详设计图	m2	5.98				0

		扇)	<p>纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金,气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
15	010802003035	铝板饰面丙级钢质防火门(单扇)	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金,气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>	m2	6.9				0
16	010803002004	防火卷帘(闸)门(特级)	<p>1. 门窗编号:详见设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸</p> <p>3. 卷帘材质:双轨双帘无机布防火卷帘,耐火时间大于3小时</p> <p>4. 启动装置品种、规格:详见设计及招标文件</p>	m2	251.74				0

			要求 5. 其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
17	010803002005	防火卷帘(闸)门	1. 门窗编号:详见设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3. 卷帘材质:钢质单轨单帘防火卷帘, 耐火时间大于2小时 4. 启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5. 其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	1510.21				0
18	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门窗编号:详见设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3. 卷帘材质:不锈钢防盗卷帘 4. 启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5. 其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	1264.07				0
19	010805001005	铝合金玻璃自动门	1. 门窗编号:MQZDM4025 2. 门代号及洞口尺寸	樘	12				0

			<p>:4000*2500mm</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化超白玻璃</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器(必须与门体为同一品牌), 外开逃生功能、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金, 气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>6. 计量方式:按设计图示数量以樘计算</p> <p>7. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>					
20	010805001006	铝合金玻璃自动门	<p>1. 门窗编号:MQZDM4030</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:4000*3000mm</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化超白玻璃</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器(必须与门体为同一品牌), 外开逃生功能、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套</p>	樘	1			0

			配套五金，气密压条等 综合考虑在报价内 6. 计量方式:按设计图 示数量以樘计算 7. :满足设计、规范及 招标文件要求，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 。						
21	010805001007	自动门（第三卫生间/残卫）	1. 门窗编号:ZDM1123 2. 门代号及洞口尺寸 :1100*2300mm 3. 门框或扇外围尺寸、 材质:详见设计及招标 文件要求 4. 饰面材质、规格:详 见设计及招标文件要求 5. 其他:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、电机、主控制器、导 轨、吊件、门体、传感 器（必须与门体为同一 品牌）、相关构件的表 面处理等满足招标文件 及设计要求的所有内容 均综合报价，结算时不 因采用方式变化和深化 设计而调整综合单价。 含整套配套五金，气密 压条等综合考虑在报价 内 6. 计量方式:按设计图 示数量以樘计算 7. :满足设计、规范及 招标文件要求，结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 。	樘	8				0
22	010805001008	自动门（母婴室/家庭卫生间）	1. 门窗编号:ZDM1123 2. 门代号及洞口尺寸 :1100*2300mm 3. 门框或扇外围尺寸、 材质:详见设计及招标 文件要求 4. 饰面材质、规格:详 见设计及招标文件要求	樘	12				0

			<p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密封条等综合考虑在报价内</p> <p>6. 计量方式:按设计图示数量以樘计算</p> <p>7. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
		门工程合计							
		窗工程							
1	010807003007	金属百叶窗	<p>1. 部位:百叶窗</p> <p>2. 门窗编号:详见图纸</p> <p>3. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸</p> <p>4. 框、扇材质:1.2mm厚氟碳喷涂铝合金百叶，其他按设计要求综合考虑</p> <p>5. 计量方式:按图示百叶尺寸投影面积计算（含框面积），通风率由投标人在综合单价中考虑</p> <p>6. 其他:含各节点细部做法、连接件、龙骨、固定件、转接件、龙骨材质及规格、相关构件的表面处理满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>7. :满足设计、规范及</p>	m2	361.67				0

			招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
		窗工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000015	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	417608.49		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	417608.49	
合计			417608.49	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-门窗工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	011207001060	商铺围蔽	<p>1. 部位:商铺围蔽(含围蔽门)</p> <p>2. 围蔽面层类型、规格：喷绘布四面张拉，吸附在岩棉夹芯板表面，四周采用L型铝合金压条固定于岩棉夹芯板，内光阻燃抗UV喷绘布选用760G规格，基网1000×1000，燃烧性能为B1。喷绘布材质、喷绘布表面色号及图案需由业主确认。</p> <p>3. 围蔽基层类型、规格：50厚岩棉夹芯板基板，岩棉夹芯板内外面均选用0.4厚光面彩钢板，上下采用U型铝合金槽固定于楼板。</p> <p>4. 围蔽高度：高度对齐附近商铺门或公共区饰面材料分缝隙，具体满足业主要求</p> <p>5. 固定件种类、规格：28×28×2.0角铝，50×25×1.0金合金槽，胶塞及M3.5×35mm自攻钉@200，拉铆钉等</p> <p>6. 工作内容：新建围蔽制作安装（按新做考虑，不得采用废旧建材）、施工期间维护（日常翻修、破损维修等）、场内外运输综合考虑。综合单价不因工期变化调整</p>	m2	1490.34				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000016	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	41723.39		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	41723.39	
合计			41723.39	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-商铺围蔽

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000017	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	6	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：交通中心及停车楼装修工程-开荒保洁

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		独立柱装修							
1	011406001001	仿清水混凝土柱面	1. 部位:停车楼停车区结构柱 2. 腻子种类:满刮耐水腻子三道（内贴抗裂纤维布），砂纸磨平 3. 水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 4. 水性100%丙烯酸涂料二道 4. 面层:硅丙透明亚光罩面漆一道 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4823.84				0
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:停车楼停车区结构柱 2. 基层类型:综合考虑 3. 混凝土结构表面处理:打磨凸面，去除柱体表面金属、油迹、锈斑、污痕 4. 挂网:按设计要求综合考虑 5. 底层抹灰厚度、材料种类:9厚WPM5水泥砂浆打底扫毛（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 6. 面层抹灰厚度、材料种类:6厚WPM10水泥砂浆抹面 7. 计算规则:清单计算规则 8. 其它:满足设计、招	m2	4823.84				0

			标文件及相关规范要求						
3	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 部位:GTC中庭公共区结构柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板,其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算,该区域内的门、窗、大于1m ² 洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	675.23				0
4	011207001001	不锈钢柱裙	1. 部位:公共区独立柱 2. 柱裙高度:按设计要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 4. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚304拉丝不锈钢 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招	m2	149.11				0

			标文件及相关规范要求						
5	011207001002	不锈钢踢脚	1. 部位:公共区独立柱 2. 踢脚高度:按设计要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 4. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝不锈钢 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	19.69				0
		独立柱装修合计							
		综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道装修							
		综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001001	石材楼地面	1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石(800*800*30,密缝,颜色综合考虑),含门槛石,专用美缝剂填缝,石材为甲供 5. 节点处理:与扶梯交接处6厚镀锌钢板,详	m2	10274.43				0

			见相关节点大样图 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010501001001	细石混凝土垫层（找平层）	1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6. 其他:表面机械收光处理、管线铺设及找平层每6-8m设置一道伸缩缝，缝宽1cm等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	924.7				0
3	011105006001	不锈钢踢脚线	1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2. 踢脚线高度:100mm 3. 基层材料种类、规格:木方骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4. 面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚，颜色综合考虑，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300 5. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:彩拼接位置设置铜条分割，每米4眼固定在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.8				0

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001003	墙面装饰板（直段）	1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45 μ m 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m ² 洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2976.33				0
2	011207001004	墙面装饰板（弧段）	1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板	m2	383.41				0

			<p>，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45 μ m</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
3	011210003001	防火玻璃隔断墙（直形）	<p>1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道</p> <p>2. 固定方式:结构连接固定</p> <p>3. 骨架材料种类、规格:按设计要求</p> <p>4. 防火时限:满足设计要求</p> <p>5. 品种、规格、颜色:8mm超白+1. 52PVB+8mm高硼硅防火玻璃</p> <p>6. 计量方式:清单计量规则</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、立柱、密封</p>	m2	125. 92			0

			<p>胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>8. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011210003002	防火玻璃隔断墙（弧形）	<p>1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道</p> <p>2. 固定方式:结构连接固定</p> <p>3. 骨架材料种类、规格:按设计要求</p> <p>4. 防火时限:满足设计要求</p> <p>5. 品种、规格、颜色:8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃</p> <p>6. 计量方式:清单计量规则</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、立柱、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>8. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	13.76				0
5	011207001005	墙面装饰板	<p>1. 部位:中庭墙身侧边包板（直段、弧段综合考虑）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚米白色铝单板，表面处理及其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关</p>	m2	1686				0

			<p>节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
6	011207001006	墙面装饰板	<p>1. 部位:中庭墙身侧边包板(直段、弧段综合考虑)</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板, 其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋</p>	m2	286.92				0

			<p>、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	吊顶天棚	<p>1. 部位:回廊、与停车楼连接通道</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨</p> <p>4. 基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨</p> <p>5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度$\geq 16\mu m$，孔径$\leq 2.0mm$，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数$NRC\geq 0.75$，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面</p>	m2	9692.53				0

			<p>积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		天棚工程合计							
		综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修							
		综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003001	块料楼地面	<p>1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道</p> <p>2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑)</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道</p>	m2	188.76				0

			4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600, 含门槛石), 颜色综合考虑, 专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010501001002	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	12.12				0
3	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.59				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003001	块料墙面	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 墙体类型:综合考虑	m2	294.9				0

			3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011101006001	水泥砂浆保护层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆, 表面抹光 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	294.9				0
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 墙体类型:综合考虑 3. 挂网:按设计要求综合考虑 4. 面层厚度、砂浆配合比:15厚DPM20水泥砂浆找平层(掺适量杜拉纤维) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	294.9				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001002	吊顶天棚	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨	m2	186.59				0

		<p>4. 基层材料种类、规格 :厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨</p> <p>5. 面层材料品种、规格 :2.5mm厚 2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度$\geq 16\mu m$，孔径$\leq 2.0mm$，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数$NRC\geq 0.75$，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			范要求						
		天棚工程合计							
		值机岛装修							
		值机岛装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001002	石材楼地面	1. 部位:值机岛上人平台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石(800*800*30,密缝,颜色综合考虑),含门槛石,专用美缝剂填缝,石材为甲供 5. 节点处理:与扶梯交接处6厚镀锌钢板,详见相关节点大样图 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1523.32				0
2	011106001001	石材楼梯面层	1. 部位:梯段、休息平台 2. .结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆(厚度满足招标文件及设计要求综合考虑) 3. 面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗石,专用美缝剂填缝 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招	m2	201.03				0

			标文件及相关规范要求						
3	011104004001	防静电活动地板	1. 部位:行李设备处 2. :刷防尘剂两遍 3. 支架高度、材料种类: 按设计要求, 支架与地面的连接在单价内综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:600x600x35厚, 150~350高成品防静电架空地板(下表面为合金钢板, 上表面为直接覆盖防静电陶瓷地板), 其他按设计要求 5. 计量规则:清单计量规则 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	52.24				0
4	010501001003	细石混凝土垫层(找平层)	1. 部位:值机岛上人平台 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:表面机械收光处理、管线铺设及找平层每6-8m设置一道伸缩缝, 缝宽1cm等在单价内综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	91.4				0
5	010501001004	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:台阶处垫层(回填) 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算	m3	20				0

			规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011101005001	水性环氧地坪漆地坪	1. 部位:值机岛 2. 钢筋混凝土楼板,机械原浆磨平整综合考虑 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 4. 面层:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 5. 计算规则:清单计量规则 6. 其它:施工前需清理、清扫地面,满足招标文件及设计中环氧砂浆的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	133.8				0
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 部位:值机岛花池 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	119.2				0
8	010501001005	细石混凝土垫层	1. 部位:值机岛花池 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	11.92				0
9	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:值机岛花池 2. 品种:单组份聚氨脂防水涂料	m2	119.2				0

			3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 (反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001003	墙面一般抹灰	1. 部位:值机岛花池 2. 墙体类型:综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WPM25水泥砂浆压实打毛 (或压光) 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	256.54				0
2	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:值机岛花池 2. 品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 厚度、遍数:1.2mm厚 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	256.54				0
3	011207001007	墙面装饰板 (直、弧段)	1. 部位:值机岛隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:双层12mm厚防火纸面石膏板+防火岩棉+双层12mm厚防火纸面石膏板 (厚度及容重按设计要求综合考虑) 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸单面垂直投影面积计算,该	m2	972.88				0

			<p>区域内的门、窗、大于1m²洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011207001008	墙面装饰板	<p>1. 部位:值机岛屏幕、扶梯侧面及底面（直段、弧段综合考虑）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚米白色铝单板，表面处理及其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑）</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵</p>	m ²	617.63				0

			、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011207001009	墙面装饰板	1. 部位:扶梯侧面及底面（直段、弧段综合考虑） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，表面处理及其他按设计要求 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑） 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	373.4				0
6	011207001010	墙面装饰板（直段）	1. 部位:值机岛墙面 2. 龙骨材料种类、规格	m2	605.24				0

			<p>、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板, 表面处理及其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
7	011207001011	墙面装饰板(弧段)	<p>1. 部位:值机岛墙面</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板, 表面处理及其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收</p>	m2	100			0

			<p>口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
8	011207001012	灯箱铝板墙面	<p>1. 部位:值机岛墙面、楼梯侧面处灯箱铝板墙面（含面板、箱体及底板）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚氟碳喷涂米白色冲孔铝板（内贴白色透光膜），其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算（含嵌入式线性灯所占的投影面积，底板不再单独计算）</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨（箱体龙骨）、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的</p>	m2	373.94			0

			所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		其他工程							
1	010401012001	零星砌砖	1. 部位:值机岛砖砌台阶及花池等 2. 砖品种、规格、强度等级:按设计要求 3. 砂浆强度等级:按设计要求 4. 计量方式:执行工程量计算规范 5. 其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价	m3	6				0
		其他工程合计							
		其他统一部位装修工程							
1	010805006001	嵌墙消防栓门	1. 部位:墙体饰面材料为铝板 2. 门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板，颜色综合考虑 3. 其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消防栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4. 计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套面积） 5. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50				0

2	010805006002	嵌墙消火栓门	<p>1. 部位:墙体饰面材料为玻璃</p> <p>2. 门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板, 颜色综合考虑</p> <p>3. 其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>4. 计算规则:按垂直投影面积计算(含铝板门套及铝单板面板的面积)</p> <p>5. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求</p>	m2	50				0
3	011207001013	墙面装饰板	<p>1. 部位:直饮水点</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚雪花砂不锈钢板, 12厚纤维增强硅酸盐板基层板</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸展开面积计算(含侧面、顶面面积, 不含收边)</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的</p>	m2	59.28				0

			<p>所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011210006001	挡烟垂壁	<p>1. 部位:挡烟垂壁（适用公共区）</p> <p>2. 材料、规格:吊顶外挡烟硅胶布+6mm+1. 14PVB+6mm厚钢化夹胶透明C类防火玻璃(耐火极限0.5小时)</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:详见设计图纸相关大样</p> <p>4. 高度:综合考虑</p> <p>5. 计算规则:按平面图布置长度以m计算（高度综合考虑）</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、角钢、钢板、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>7. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求</p>	m	164.82				0
5	011210006002	电动挡烟垂壁	<p>1. 材料、规格:0.8mm挡烟硅胶布、配套电机、支架板、龙骨、驱动装置、卷轴、控制器、控制箱、铝合金底座、挡烟垂壁阻燃布等</p> <p>2. 电动装置:功率96w，电机12v直流马达，220w经过控制箱变成12v供给电机工作，按设计要求综合考虑</p> <p>3. 高度:综合考虑</p> <p>4. 计算规则:按平面图布置长度以m计算（高</p>	m	988.49				0

			度综合考虑) 5. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、主支撑板、副支撑板、控制箱、卷轴、滚筒电机、控制箱(能接收与反馈火灾自动报警系统的联动控制信号)、按钮盒(含与控制箱间的接线及配管)、配重底座、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求						
		其他统一部位装修工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	2.1	洞内、地下室内、库内或 暗室内施工增加费（包含 本工程所有该项费用，其 余单位工程不再单独列项 ）	QRG	20				
2	QTFY00000001	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1239307.94		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1239307.94	
合计			1239307.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下装饰工程-公共区域

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电梯装修							
1	010808004001	电梯门套	1. 部位:公共区电梯门套（含电梯门头上方） 2. 面层材料品种、规格:1.5mm厚雪花纱不锈钢 3. 骨架:详见设计图纸 4. 工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容 5. 计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑） 6. 其它:含各节点细部做法、不锈钢面板、防火石棉封堵、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	48.19				0
2	011101001005	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电梯基坑平面 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹	m2	31				0

			光，坡向排水孔 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:电梯基坑平面 2. 品种:单组份聚氨脂防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则（反边工程量并入清单工程量） 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	35.64				0
4	011406001015	抹灰面油漆	1. 部位:电梯基坑立面 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	80.64				0
		电梯装修合计							
		观光电梯装修							
1	010808004002	电梯门套	1. 部位:电梯门套 2. 面层材料品种、规格:2.0mm厚凹凸铝型材 3. 骨架:详见设计图纸 4. 工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容 5. 计算规则:按装饰面投影面积计算(不扣除预留孔洞面积，凹凸侧面的工程量在单价内综合考虑)	m2	23.52				0

			6. 其它:含各节点细部做法、2.0mm厚凹凸铝型材、防火封堵、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求						
2	011101001006	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电梯基坑平面 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光,坡向排水孔 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	47.4				0
3	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:电梯基坑平面 2. 品种:单组份聚氨酯防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	49.6				0
4	011406001016	抹灰面油漆	1. 部位:电梯基坑立面 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道	m2	107.8				0

			5. 油漆品种、刷漆遍数 :无机水性100%丙烯酸 面漆两道 6. 计算规则:清单计算 规则 7. 其它:满足设计、招 标文件及相关规范要求						
		观光电梯装修合计							
		独立柱装修							
1	011406001017	仿清水混凝土柱面	1. 部位:停车楼停车区 结构柱 2. 腻子种类:满刮耐水 腻子三道 (内贴抗裂纤 维布), 砂纸磨平 3. 水性纯丙烯酸抗碱底 漆一道 4. 水性100%丙烯酸涂料 二道 4. 面层:硅丙透明亚光 罩面漆一道 5. 计算规则:清单计算 规则 6. 其它:满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	11641.9 5				0
2	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位:停车楼停车区 结构柱 2. 基层类型:综合考虑 3. 混凝土结构表面处理 :打磨凸面, 去除柱体 表面金属、油迹、锈斑 、污痕 4. 挂网:按设计要求综 合考虑 5. 底层抹灰厚度、材料 种类:9厚WPM5水泥砂浆 打底扫毛 (厚度满足招 标文件 and 设计要求综合 考虑) 6. 面层抹灰厚度、材料 种类:6厚WPM10水泥砂 浆抹面 7. 计算规则:清单计算 规则 8. 其它:满足设计、招 标文件及相关规范要求	m2	11641.9 5				0

		独立柱装修合计							
		交通设施							
		交通设施合计							
		标志标线							
1	040205006004	标线	1. 部位：标准车位线、充电/无障碍车位线、无障碍划线、微型车位线、临时车位线、边线、道路中线、禁停线 2. 材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑,其他按设计要求 3. 规格、型号:详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6637.98				0
2	040205006005	标线	1. 部位：坡道划线 2. 材料品种:热熔划线,颜色综合考虑,其他按设计要求 3. 规格、型号:详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	353.84				0
3	040205006006	标线	1. 部位：斑马线 2. 材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑,其他按设计要求 3. 规格、型号:详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	430.8				0
4	040205007010	标记	1. 部位：直行箭头 2. 材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑,其他按设计要求 3. 类型:3m长,详图纸大样	个	151				0

			4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	040205007011	标记	1. 部位: 直行左转弯头、直行右转弯头 2. 材料品种:冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型:3m长, 详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	49				0
6	040205007012	标记	1. 部位: 左转弯头、右转弯头 2. 材料品种:冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型:3m长, 详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	107				0
7	040205007013	标记	1. 部位: 双向箭头 2. 材料品种:冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型:3m长, 详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	21				0
8	040205007014	标记	1. 部位: 三向箭头 2. 材料品种:冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型:3m长, 详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招	个	3				0

			标文件及相关规范要求						
9	040205007015	标记	1. 部位: 车位导向 2. 材料品种: 冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型: 长300mm, 详图纸大样 4. 计算规则: 按设计图尺尺寸以数量计算 5. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	1769				0
10	040205007016	标记	1. 部位: 充电标识团图案 (含文字、字符: 充电车位、EV) 2. 材料品种: 冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型: 详图纸大样 4. 计算规则: 按设计图尺尺寸以数量计算 5. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	910				0
11	040205007017	标记	1. 部位: 无障碍标识 (含文字、字符: 无障碍车位) 2. 材料品种: 冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型: 详图纸大样 4. 计算规则: 按设计图尺尺寸以数量计算 5. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	34				0
12	040205007018	标记	1. 部位: 地面标识 1 (STOP) 2. 材料品种: 冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型: 详图纸大样 4. 计算规则: 按设计图尺尺寸以数量计算 5. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	38				0
13	040205007019	标记	1. 部位: 地面标识 2 (上客区)	个	6				0

			2. 材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑,其他按设计要求 3. 类型:详图纸大样 4. 计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
14	040205007020	标记	1. 部位: 地面标识 3 (疏散通道) 2. 材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑,其他按设计要求 3. 类型:详图纸大样 4. 计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	8				0
15	040205007021	标记	1. 部位: 地面标识4 2. 材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑,其他按设计要求 3. 类型:详图纸大样 4. 计算规则:按设计图尺尺寸以数量计算 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	6				0
16	040205007022	标记	1. 部位: 车位编号、文字、字符 (临时车位、即停即走) 等 2. 材料品种:冷涂划线,颜色综合考虑,其他按设计要求 3. 类型:详图纸大样 4. 计算规则:按按单体的外围矩形面积以“m2” 计算 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	187.42				0
		标志标线合计							
		其他设施							
1	040205019004	减速垄	1. 部位: 橡胶减速坡 (含橡胶减速坡端头) 2. 材料品种:优质成品	m	67				0

			橡胶减速档 3. 规格、型号 :500x300x35 4. 计算规则:清单计算 规则 5. 其它:综合单价包含 预埋件和其它配件的费 用						
2	040205019005	限位器	1. 部位: 汽车钢管限位 器 2. 材料品种:钢管限位 器, 钢管反光膜或反光 漆综合考虑 3. 规格、型号:按设计 要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算 规则 5. 其它:综合单价包含 预埋件、连接钢板、油 漆、和其它配件等费用	m	4327.2				0
3	040205005003	道钉	1. 部位: 道钉 2. 材料品种:铝合金+反 光片, 其他详设计图纸 3. 规格、型号 :100X100x20mm 4. 计算规则:清单计算 规则 5. 其它:综合单价包含 预埋件和其它配件的费 用	只	760				0
4	040205005004	轮廓标	1. 部位: 轮廓标 2. 材料品种:塑胶支架 +反光片 3. 规格、型号 :180X40x40mm 4. 计算规则:清单计算 规则 5. 其它:综合单价包含 预埋件和其它配件的费 用	只	760				0
		其他设施合计							
		停车库、旅客候车区 装修							
		停车库、旅客候车区							

		装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101005008	水性聚氨酯楼地面	1. 部位:停车库、旅客候车区 2. 底油:无溶剂环氧树脂底油 (0.3厚) 用量 0.35kg/m ² 3. 中层:无溶剂环氧树脂中层 (1.5mm厚) 用量 1.5kg/m ² , 加石英砂, 用量 1kg/m ² 4. 自流平:无溶剂聚氨酯自流平 (1.0mm厚) 用量 1.8kg/m ² 5. 面层:超耐磨水性聚氨酯罩光面层 (0.2mm厚) 用量 0.3kg/m ² 6. 计算规则:清单计量规则 7. 其它:施工前需清理、清扫地面, 满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	94146.8				0
2	011101005009	水性聚氨酯坡道地面	1. 部位:停车库、旅客候车区坡道 2. 底油:无溶剂环氧树脂底油 (0.3厚) 用量 0.35kg/m ² 3. 中层:无溶剂环氧树脂中层 (2.0mm厚) 用量 3kg/m ² , 加石英砂, 用量 2kg/m ² 4. 黑刚玉撒砂 (2.5mm厚) 用量 3kg/m ² 5. 面层:水性聚氨酯罩光清漆 (0.2mm厚) 用量 1.5kg/m ² 6. 计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 其它:施工前需清理、清扫地面, 满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	4284.17				0

			文件及相关规范要求						
3	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 部位:停车库、旅客候车区坡道 2. 钢筋混凝土楼板 3. 原砼面刨面5毫米, 涂刷丁苯类共聚物胶乳介面剂(混凝土浇前涂刷) 4. 找坡层:50-100厚 C30钢纤维(20kg/m3)细石混凝土, 找1%坡, 内配Φ6双向螺纹钢@200X200, 压实赶光, 每5mX5m留分仓缝, 缝内填沥青油膏 5. 计算规则:清单计量规则 6. 其它:施工前需清理、清扫地面, 满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	98430.97				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001018	抹灰面油漆	1. 部位:停车库、旅客候车区 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	35063.38				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001019	抹灰面油漆	1. 部位:停车库、旅客候车区 2. 基层类型:综合考虑	m2	125250.91				0

			<p>3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平</p> <p>4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道</p> <p>5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001008	吊顶天棚	<p>1. 部位:停车库、旅客候车区</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨</p> <p>4. 基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨</p> <p>5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板, 采用双面预辊涂聚酯烤漆, 正面涂层厚度$\geq 16\mu\text{m}$, 孔径$\leq 2.0\text{mm}$, 孔心距5mm, 穿孔率15%, 内面粘覆黑色吸音无纺布, 厚度0.2mm, 吸音系数$\text{NRC}\geq 0.75$, 具有防尘和吸音的功能, 每块铝板可单独拆卸</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算(含天花铝合金条形板设备带的面积), 该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除, 不扣除面积在单价内总综合考虑</p>	m2	18916.01			0

			，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区)装修							
		综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区)装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003012	块料楼地面	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层	m2	348				0

			一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600, 含门槛石), 颜色综合考虑, 专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010501001021	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	21.82				0
3	010501001022	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	1				0
4	011105003007	块料踢脚线	1. 部位:综合交通中心	m2	24.24				0

			、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道 (面向公共区) 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001020	抹灰面油漆	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道 (面向公共区) 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1026.71				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302002001	吊顶天棚	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道 (面向公共区) 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑	m2	348				0

			<p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 基层材料种类、规格:钢质双面烘漆厂家配套专用吊装龙骨, 龙骨厚度不少于0.6mm</p> <p>5. 面层材料品种、规格:1mm厚50mm宽*50mm高铝合金方通 (50mm宽, 200mm中心间距), 高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂, 涂层厚度不低于45 μ m</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除, 灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、镂空天花以上楼板底、梁、墙面、龙骨、钢结构及管道等按设计要求涂色、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		天棚工程合计							

		综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修							
		综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003013	块料楼地面	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	242.01				0
2	010501001023	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	15.33				0
3	010501001024	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的	m3	16				0

			公共通道 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
4	011105003008	块料踢脚线	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.47				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003007	块料墙面	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 灰色专	m2	432.83				0

			用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥（兼粘结层） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011101006007	水泥砂浆保护层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆, 表面抹光 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	432.83				0
3	011201001009	墙面一般抹灰	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 墙体类型:综合考虑 3. 挂网:按设计要求综合考虑 4. 面层厚度、砂浆配合比:15厚DPM20水泥砂浆找平层（掺适量杜拉纤维） 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	432.83				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001009	吊顶天棚	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微	m2	238.8				0

			<p>孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度$\geq 16\mu\text{m}$，孔径$\leq 2.0\text{mm}$，孔心距$\leq 5\text{mm}$，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm，吸音系数$\text{NRC}\geq 0.75$，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		天棚工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY000000006	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	4395564.71		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	4395564.71	
合计			4395564.71	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-公共区域

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		车辆检查站							
		车辆检查站合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003029	块料楼地面	1. 部位:车辆检查站 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.7				0
2	010501001057	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:车辆检查站 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	2.67				0

3	010501001058	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:车辆检查站 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	1				0
4	011105003018	块料踢脚线	1. 部位:车辆检查站 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层砂浆厚度、材料种类:15厚DPM15水泥砂浆打底(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 4. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3.3				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001047	抹灰面油漆	1. 部位:车辆检查站 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数	m2	44.8				0

			:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001026	吊顶天棚	1. 部位:车辆检查站 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:配套专用暗架钢龙骨, 龙骨厚度不小于0.5mm, 龙骨双面镀锌处理 5. 面层材料品种、规格:600x600x1mm厚暗架微孔铝合金方块板, 孔径Φ2.5mm, 穿孔率20%, 表面聚脂预辊涂, 正面涂层厚度不少于25 μ m, 方块板内置黑色国内优质无纺玻璃纤维吸音棉 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除, 灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑。 8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶	m2	26.7				0

			条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		卫生间							
		卫生间合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003030	块料楼地面	1. 部位:卫生间 2. 粘结层:素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑墙地砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 4. 计算规则:清单计算规则(含斜坡过渡工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.1				0
2	010904003010	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间 2. 砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5.1				0
3	010501001059	细石混凝土垫层	1. 部位:卫生间 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑	m3	0.5				0

			5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	010501001060	地面陶粒混凝土垫层	1. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m ³ , 强度不低于LC7.5 2. 混凝土强度等级:按设计要求 3. 厚度:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m ³	2				0
5	011101006015	水泥砂浆保护层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	5.1				0
6	010904002018	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:卫生间 2. 品种:单组份聚氨脂防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	5.1				0
7	011101006016	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	5.1				0
8	010501001061	蹲位高差陶粒混凝土垫层	1. 部位:蹲位高差陶粒混凝土垫层	m ³	1				0

			2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC5.0 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003018	块料墙面	1. 部位:卫生间 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	23.14				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001027	吊顶天棚	1. 部位:卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5. 面层材料品种、规格:1厚250mm宽条形无孔铝合金板, 高耐腐蚀, 耐划刻聚酯预辊涂	m2	5.04				0

			<p>，涂层厚度不低于32 μ m</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		天棚工程合计							
		卫生间洁具							
1	031004006015	蹲式大便器	<p>1. 部位:卫生间</p> <p>2. 名:蹲式大便器</p> <p>3. 规格、类型:按设计要求</p> <p>4. 附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给排水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的</p>	组	1				0

			管道及整套配件) 5. 尺寸较大、有踏板 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	031004003013	洗脸盆	1. 部位:办公区卫生间 2. 名称:洗手盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸(不含感应水龙头,含洗手盆安装、角阀(含)与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1				0
3	031004008050	自动感应龙头	1. 部位:感应水龙头 2. 名称:洗手盆感应水龙头 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含自动感应水龙头及整套附件) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1				0
4	011505001017	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚白色人造石 2. 支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:包括但不限于	m2	0.94				0

			龙骨（支架）制安、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011505010014	防雾镜	1. 镜面玻璃品种、规格：8mm防雾镜 2. 框材质、断面尺寸：按设计图纸（含3mm厚拉丝不锈钢框等） 3. 基层材料种类：综合考虑 4. 计算规则：清单计算规则 5. 其它：满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	0.55				0
		卫生间洁具合计							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		门五金							
		门五金合计							
		欧标							
1	020509023118	门五金件	1. 名称：铰链（合页） 2. 代号：B-H5A 3. 饰面材质：按设计要求 4. 其他：满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	6				0
2	020509023119	门五金件	1. 名称：手动木门插销 2. 代号：B-FB2 3. 饰面材质：按设计要求 4. 其他：满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4				0
3	020509023120	门五金件	1. 名称：防尘筒 2. 代号：B-DPS1 3. 饰面材质：按设计要求 4. 其他：满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2				0

4	020509023121	门五金件	1. 名称:欧标辅助锁 2. 代号:B-EU16 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2				0
5	020509023122	门五金件	1. 名称:拉手板 2. 代号:B-DP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	支	2				0
6	020509023123	门五金件	1. 名称:推板 2. 代号:B-DP2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2				0
7	020509023124	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2				0
8	020509023125	门五金件	1. 名称:踢脚护板 2. 代号:B-KP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:按设计要求综合考虑, 尺寸综合考虑, 满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2				0
9	020509023126	门五金件	1. 名称:拖把护板 2. 代号:B-MP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:按设计要求综合考虑, 尺寸综合考虑, 满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000018	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3255.27		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3255.27	
合计			3255.27	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：车辆检查站装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1. 部位:外墙 2. 墙体厚度:综合考虑 3. 墙体类型:综合考虑 4. 砌体品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 其他满足设计和规范要求 5. 砂浆强度等级:综合考虑 6. 计量方式:含砌体、不到顶的墙和板底及梁底压墙增加混凝土压顶梁及此梁模板、钢筋、预留洞封堵等由投标人综合报价 7. 施工要求:满足招标文件及设计要求	m3	100				0
2	010402001002	砌块墙	1. 部位:内墙 2. 墙体厚度:综合考虑 3. 墙体类型:综合考虑 4. 砌体品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, 其他满足设计和规范要求 5. 砂浆强度等级:综合考虑 6. 计量方式:含砌体、不到顶的墙和板底及梁底压墙增加混凝土压顶梁及此梁模板、钢筋、预留洞封堵等由投标人综合报价 7. 施工要求:满足招标文件及设计要求	m3	100				0
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土强度等级:C25	m3	50				0

			2. 混凝土拌和料要求 :按设计要求 3. 混凝土浇捣方式: 综合考虑 4. 计量方式: 按清单计价规范计量 5. 施工要求: 满足招标文件及设计要求 6. 工作内容: 包括混凝土制作、浇捣、养护、泵送增加费等						
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求 :按设计要求 3. 混凝土浇捣方式: 综合考虑 4. 施工要求: 满足招标文件及设计要求 5. 计量方式: 按清单计价规范计量 6. 工作内容: 包括混凝土制作、浇捣、养护、泵送增加费等	m3	50				0
5	010503004002	墙基	1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土拌和料要求 :按设计要求 3. 混凝土浇捣方式: 综合考虑 4. 施工要求: 满足招标文件及设计要求 5. 计量方式: 按清单计价规范计量 6. 工作内容: 包括混凝土制作、浇捣、养护、泵送增加费等	m3	50				0
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 部位: 圈梁、构造柱、墙基钢筋等 2. 钢筋种类、规格: 按设计要求综合考虑 3. 其他: 各种钢筋焊接接头及机械连接接头、撑铁、垫铁、钢筋损耗等由投标人综合考虑报在综合单价中, 清单工程量不包括这部分工程量, 结算时不因采用方	t	5				0

			式变化而调整综合单价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求 5. 计量方式:图示用量以t计算、损耗含在单价内						
7	010515001004	墙体拉结筋	1. 部位:墙体拉结筋等 2. 钢筋种类、规格:按设计要求综合考虑 3. 施工要求:满足招标文件及设计要求 4. 计量方式:图示用量、损耗含在单价内	t	3				0
8	040901008001	植筋	1. 植筋种类、规格:Φ6.5钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100				0
9	040901008002	植筋	1. 植筋种类、规格:Φ8钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100				0
10	040901008003	植筋	1. 植筋种类、规格:Φ10钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二	根	100				0

			次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求						
11	040901008004	植筋	1. 植筋种类、规格: Φ12钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100				0
12	040901008005	植筋	1. 植筋种类、规格: Φ14钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100				0
13	040901008006	植筋	1. 植筋种类、规格: Φ16钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100				0
14	040901008007	植筋	1. 植筋种类、规格: Φ18钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑	根	100				0

			3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求						
15	040901008008	植筋	1. 植筋种类、规格:Φ20钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100				0
16	040901008009	植筋	1. 植筋种类、规格:Φ22钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100				0
17	040901008010	植筋	1. 植筋种类、规格:Φ25钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100				0
18	040901008011	植筋	1. 植筋种类、规格:Φ28钢筋	根	100				0

			2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求						
19	040901008012	植筋	1. 植筋种类、规格:Φ32钢筋 2. 工作内容:清表、钻孔,清孔、植筋胶固定、二次浇筑 3. 计量方式:含钻孔、植筋胶品种、植筋深度、C45微膨胀混凝土二次浇筑等由投标人按规范综合报价 4. 施工要求:满足招标文件及设计要求	根	100				0
		砌筑工程合计							
		电梯装修							
1	010808004003	电梯门套	1. 部位:公共区电梯门套(含电梯门头上方) 2. 面层材料品种、规格:1.5mm厚雪花纱不锈钢 3. 骨架:详见设计图纸 4. 工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容 5. 计算规则:按图示实际铺贴面积计算(不含成品铝板的折边面积,成品铝板的折边面积在单价内综合考虑) 6. 其它:含各节点细部做法、不锈钢面板、防火石棉封堵、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标	m2	73.65				0

			<p>文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>7. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求</p>						
2	010808004004	电梯门套	<p>1. 部位:非公共区电梯门套（含电梯门头上方）</p> <p>2. 面层材料品种、规格:1.5mm厚拉丝不锈钢</p> <p>3. 骨架:详见设计图纸</p> <p>4. 工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容</p> <p>5. 计算规则:按图示实际铺贴面积计算（不含成品铝板的折边面积，成品铝板的折边面积在单价内综合考虑）</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、不锈钢面板、防火石棉封堵、8厚硅酸盐板、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>7. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求</p>	m2	44.04				0
3	011101001008	水泥砂浆楼地面	<p>1. 部位:电梯基坑平面</p> <p>2. 素水泥浆结合层一遍</p> <p>3. 面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光,坡向排水孔</p> <p>4. 计算规则:清单计算</p>	m2	83.7				0

			规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	010904002011	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:电梯基坑平面 2. 品种:单组份聚氨酯防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	131.34				0
5	011406001032	抹灰面油漆	1. 部位:电梯基坑立面 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	208.8				0
		电梯装修合计							
		观光电梯装修							
1	011209001001	带骨架幕墙	1. 部位:室内观光电梯 2. 骨架材料种类、规格、中距:铝合金型材,表面氟碳喷涂,具体按设计要求 3. 幕墙材料品种、规格、品牌、颜色:按设计要求 4. 玻璃品种、规格、品牌、颜色:10超白+1.52PVB+10mm超白钢化夹胶玻璃,其他满足设计要求 5. 粘结塞口材料种类	m2	1313.94				0

			<p>:三元乙丙橡胶密封条 (与硅酮密封胶接触的胶条采用改性硅胶条)</p> <p>6. 计算规则:根据图示立面区域,按垂直投影面积计算(含立面上与铝板连接处铝合金扣盖板、铝合金压板等垂直投影面积,不含立面铝板与幕墙重合区域的面积)</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件(包括与预埋件与骨架的连接钢构件)、肋板、固定件、转接件、铝合金纵横梁、铝合金立柱、铝合金封口板、铝合金套芯、铝合金装饰扣盖、铝合金附框、铝合金压板、铝合金压块、铝合金装饰条、不锈钢螺栓组、不锈钢销轴、铝角码、铝合金附框补偿料、密封胶条及胶垫、密封胶、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、玻璃(弧形、异形)增加费等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>8. 其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求,全部包含在综合单价内报价</p>					
2	011209001002	2. 0mm厚凹凸铝型材墙面	<p>1. 部位:室内观光电梯</p> <p>2. 材料品种、规格 :2. 0mm厚凹凸铝型材,表面按设计要求</p> <p>3. 骨架品种、规格、表面处理:按设计要求</p> <p>4. 各项性能及检测指标</p>	m2	85. 8			0

			<p>:符合设计、规范及招标文件要求</p> <p>5. 计算规则:按装饰面投影面积计算（相邻铝单板连接节点处的凹槽内的铝板、与骨架连接节点处的凹槽内的铝型材计算在单价内，不在此展开宽度内）</p> <p>7. 其他:含铝单板的弯弧、异形铝单板、钢结构骨架弯弧、钢骨架运输、伸缩缝做法、骨架、角铝耳板、各细部节点做法、连接件（包括与预埋件与骨架的连接钢构件）、固定件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、与幕墙交界处的收口、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、制安及安装完后自清洁等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>8. 其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价</p>					
3	011209001003	铝单板幕墙	<p>1. 部位:室内观光电梯</p> <p>2. 材料品种、规格:3.0mm厚铝单板，表面氟碳喷涂处理，具体按设计要求</p> <p>3. 骨架品种、规格、表面处理:按设计要求</p> <p>4. 各项性能及检测指标:符合设计、规范及招标文件要求</p> <p>5. 计算规则:按设计图示尺寸展开面积计算（相邻铝单板连接节点处的凹槽内的铝板、与</p>	m2	75.74			0

			<p>骨架连接节点处的凹槽内的铝板计算在单价内，不含在此展开宽度内）</p> <p>7. 其他:含铝单板的弯弧、异形铝单板、钢结构骨架弯弧、钢骨架运输、伸缩缝做法、骨架、角铝耳板、各细部节点做法、连接件（包括与预埋件与骨架的连接钢构件）、固定件、转接件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、与幕墙交界处的收口、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、制安及安装完后自清洁等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>8. 其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价</p>					
4	011302001016	304黑色不锈钢丝网	<p>1. 部位:室内观光电梯顶部</p> <p>2. 骨架材料种类、规格、中矩:按设计要求</p> <p>3. 型材品种、规格：304黑色不锈钢丝网（8目, 丝径0.4mm）</p> <p>4. 各项性能及检测指标：符合设计、规范及招标文件要求</p> <p>5. 其他：含铺装搭接、与其他构件相交接做法，材料运输等在综合单价内综合考虑</p> <p>6. 工程量计算规则：按设计图示尺寸面积计算（搭接面积综合在单价内考虑）</p>	m2	110.12			0

5	011207001031	铝单板收口	<p>1. 部位:室内观光电梯底部侧面</p> <p>2. 材料品种、规格:3.0mm厚铝单板,表面氟碳喷涂处理,具体按设计要求</p> <p>3. 各项性能及检测指标:符合设计、规范及招标文件要求</p> <p>4. 计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、各类型材及钢材、加强背筋、预埋件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>6. 其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求,全部包含在综合单价内报价</p>	m2	62.83				0
6	011209001004	防火岩棉	<p>1. 部位:室内观光电梯底部侧面</p> <p>2. 材料品种、规格、颜色:50mm厚防火岩棉(容重120kg/m3,带铝箔)</p> <p>3. 各项性能及检测指标:符合设计、规范和招标文件技术要求</p> <p>4. 计算规则:按设计图示尺寸面积计算(搭接面积综合在单价内考虑)</p> <p>5. 其他:含细部做法、搭接、连接件、固定件、密封胶条及胶垫、防火封堵、铝箔、相关构件的表面处理等均综合报价,结算时不因采用</p>	m2	7.69				0

			<p>方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>6. 其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求,全部包含在综合单价内报价</p>						
7	011207001032	镀锌钢板	<p>1. 部位:室内观光电梯底部、顶部侧面</p> <p>2. 材料品种、规格:1.5mm镀锌钢板,表面热镀锌处理,具体按设计要求</p> <p>3. 各项性能及检测指标:符合设计、规范及招标文件要求</p> <p>4. 计算规则:按设计图示尺寸以展开面积计算</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、各类型材及钢材、预埋件、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>6. 其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求,全部包含在综合单价内报价</p>	m2	15.37				0
8	010808004005	电梯门套	<p>1. 部位:电梯门套</p> <p>2. 面层材料品种、规格:2.0mm厚凹凸铝型材</p> <p>3. 骨架:详见设计图纸</p> <p>4. 工作内容:详见图纸相关节点大样图工作内容</p> <p>5. 计算规则:按装饰面投影面积计算(不扣除预留孔洞面积,凹凸侧面的工程量在单价内综合考虑)</p>	m2	65.92				0

			6. 其它:含各节点细部做法、2.0mm厚凹凸铝型材、防火封堵、龙骨、龙骨材质及规格、连接件、固定件、预埋件、预留孔洞、相关构件的表面处理、配合电梯厂家安装及收口等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 7. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求						
9	011101001009	水泥砂浆楼地面	1. 部位:电梯基坑平面 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光,坡向排水孔 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	86.06				0
10	010904002012	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:电梯基坑平面 2. 品种:单组份聚氨酯防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	89.76				0
11	011406001033	抹灰面油漆	1. 部位:电梯基坑立面 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道	m2	180.76				0

			5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		观光电梯装修合计							
		扶梯装修							
1	011207001033	墙面装饰板	1. 部位:扶梯底面、侧面及平面铝单板 2. 龙骨材料种类、规格、中距:符合设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚米白色铝单板饰面,耐腐蚀、耐划刻氟碳预辊涂,其他按设计要求 4. 工作内容:详见图纸相关节点工作内容 5. 计算规则:按图示实际铺贴面积计算(不含成品铝板的折边面积,成品铝板的折边面积在单价内综合考虑) 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1774.68				0
2	011503008001	亚克力挡板	1. 部位:扶梯处	m2	5				0

			2. 挡板的种类、规格、颜色:8mm白色亚克力板 3. 工作内容:相关节点所有工作内容,包括但不限于挡板制作与安装等,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 4. 计量规则:按挡板的垂直投影面积计算 5. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	060106006001	扶梯防攀爬标识安装 (仅安装)	1. 部位:扶梯防攀爬标识 2. 材料规格、尺寸:按设计要求 3. 计算规则:按设计图示以“套”计算 4. 工作内容:含各节点细部做法,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	套	18				0
4	060106006002	扶梯防碰头标识安装 (仅安装)	1. 部位:扶梯防碰头标识 2. 材料规格、尺寸:按设计要求 3. 计算规则:按设计图示以“套”计算 4. 工作内容:含各节点细部做法,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求	套	18				0
5	011101001010	水泥砂浆楼地面	1. 部位:扶梯基坑平面 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:最薄20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光,坡向排水孔 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招	m2	157.76				0

			标文件及相关规范要求						
6	010904002013	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:扶梯基坑平面 2. 品种:单组份聚氨脂防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	172.46				0
7	011406001034	抹灰面油漆	1. 部位:扶梯基坑立面 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	264.6				0
		扶梯装修合计							
		独立柱装修							
1	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 部位:GTC中庭公共区结构柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板,其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算,该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部	m2	908.46				0

			做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011207001034	不锈钢柱裙	1. 部位:公共区独立柱 2. 柱裙高度:按设计要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 4. 面层材料品种、规格、颜色:3mm厚304拉丝不锈钢 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	367.46				0
3	011207001035	不锈钢踢脚	1. 部位:公共区独立柱 2. 踢脚高度:按设计要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 4. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚拉丝不锈钢 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	48.53				0
		独立柱装修合计							
		室外大巴候车区架空层、东西楼连接车道							

		装修							
		室外大巴候车区架空层、东西楼连接车道装修合计							
		天棚工程							
1	011302002002	吊顶天棚	1. 部位:室外大巴候车区架空层、东西楼连接车道 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4. 基层材料种类、规格:钢质双面烘漆厂家配套专用吊装龙骨, 龙骨厚度不少于0.6mm 5. 面层材料品种、规格:1mm厚50mm宽*50mm高铝合金方通(50mm宽, 200mm中心间距), 高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂, 涂层厚度不低于45 μm 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除, 灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑。 8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、镂空天花以上楼板底、梁、墙面、龙骨、钢结构及管道等按设计要求涂色、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同	m2	2189.4				0

			金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		交通中心中庭檐口花池							
		交通中心中庭檐口花池合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001011	水泥砂浆楼地面	1. 部位:交通中心中庭檐口花池 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	177.67				0
2	010501001035	细石混凝土垫层	1. 部位:交通中心中庭檐口花池 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	17.77				0
3	010904002014	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:交通中心中庭檐口花池 2. 品种:单组份聚氨酯	m2	201.43				0

			防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001012	墙面一般抹灰	1. 部位:交通中心中庭檐口花池 2. 墙体类型:综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WPM25水泥砂浆压实打毛(或压光) 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	142.57				0
2	010903003012	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:交通中心中庭檐口花池 2. 品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 厚度、遍数:1.2mm厚 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	142.57				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道装修							
		综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道装修合计							
		楼地面装饰工程							

1	011102001003	石材楼地面	<p>1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道</p> <p>2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑)</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石(800*800*30,密缝,颜色综合考虑),含门槛石,专用美缝剂填缝,石材为甲供</p> <p>5. 节点处理:与扶梯交接处6厚镀锌钢板,详见相关节点大样图</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	15618.47				0
2	010501001036	细石混凝土垫层(找平层)	<p>1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道</p> <p>2. 混凝土种类:细石混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级:C20</p> <p>4. 厚度:综合考虑</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑</p> <p>6. 其他:表面机械收光处理、管线铺设及找平层每6-8m设置一道伸缩缝,缝宽1cm等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	619.29				0

3	010515003001	钢筋网片	1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2. 钢筋种类、规格:Φ6@200单层双向钢筋网片 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	t	1				0
4	011105006003	不锈钢踢脚线	1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2. 踢脚线高度:100mm 3. 基层材料种类、规格:木方骨架,涂防火漆,12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4. 面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚,颜色综合考虑,下端用水泥钉钉入地面垫层,中距300 5. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:彩拼接位置设置铜条分割,每米4眼固定在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	110.91				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001036	墙面装饰板(直段)	1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板,开缝10mm,高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂,涂层厚度不低于45μm	m2	2422.32				0

			<p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011207001037	墙面装饰板（弧段）	<p>1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板, 开缝10mm, 高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂, 涂层厚度不低于45 μ m</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连</p>	m2	63.58			0

			<p>接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011210003003	防火玻璃隔断墙（直形）	<p>1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道</p> <p>2. 固定方式:结构连接固定</p> <p>3. 骨架材料种类、规格:按设计要求</p> <p>4. 防火时限:满足设计要求</p> <p>5. 品种、规格、颜色:8mm超白+1.52PVB+8mm高硼硅防火玻璃</p> <p>6. 计量方式:清单计量规则</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、立柱、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>8. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	928.73				0
4	011210003004	防火玻璃隔断墙（弧形）	<p>1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道</p> <p>2. 固定方式:结构连接</p>	m2	71.19				0

			<p>固定</p> <p>3. 骨架材料种类、规格:按设计要求</p> <p>4. 防火时限:满足设计要求</p> <p>5. 品种、规格、颜色:8mm超白</p> <p>+1. 52PVB+8mm高硼硅防火玻璃</p> <p>6. 计量方式:清单计量规则</p> <p>7. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、立柱、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>8. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
5	011207001038	墙面装饰板	<p>1. 部位:中庭墙身侧边包板（直段、弧段综合考虑）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚米白色铝单板，表面处理及其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不</p>	m2	3396.79			0

			同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011207001039	墙面装饰板	1. 部位:中庭墙身侧边包板（直段、弧段综合考虑） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，其他按设计要求 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2214.35				0
7	011207001040	墙面装饰板	1. 部位:公区墙面（直	m2	366.06				0

			<p>段、弧段综合考虑)</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚雪花砂不锈钢,表面处理及其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算,该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
8	011207001041	墙面装饰板(直段)	<p>1. 部位:公区墙面</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板,其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算,该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部</p>	m2	457.91			0

			做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
9	011207001042	墙面装饰板（弧段）	1. 部位:公区墙面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板，其他按设计要求 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	30.5				0

			计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011207001043	灯膜装饰墙面	1. 部位:中庭处灯膜装饰墙面（含灯膜面板、 2. 5厚米白色铝板（2. 5mm厚仿木纹铝板）箱体及底板） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:0. 21mm厚透光膜 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算（底板不再单独计算） 6. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨（箱体龙骨）、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	237. 75				0
11	011207001044	灯箱铝板墙面	1. 部位:中庭处灯箱铝板墙面（含面板、箱体及底板） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2. 5厚氟碳喷涂米白色冲孔铝板（内贴白色透光膜），其他按设计要求 4. 工作内容:详见相关	m2	757. 87				0

			<p>节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算(含嵌入式线性灯所占的投影面积,底板不再单独计算)</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨(箱体龙骨)、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
12	011207001045	店招铝板墙面	<p>1. 部位:公区店招铝板墙面(含面板、箱体及底板)</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝板,其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨(箱体龙骨)、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足</p>	m2	145.41				0

			招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	011207001046	店招铝板墙面	1. 部位:公区店招铝板墙面（含面板、箱体及底板） 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚雪花纱不锈钢，其他按设计要求 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算 6. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨（箱体龙骨）、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	153.18				0
14	011304001002	灯带(槽)	1. 部位:店招处、其他墙面处 2. 灯带（槽）截面尺寸:按设计要求 3. 框架材料:3.0mm厚氟碳喷涂铝板,其他按设计要求 4. 面层材料:2厚亚克力板，其他按设计要求	m	1376.29				0

			5. 计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 6. 工作内容:按设计相关节点所有工作内容, 不含LED线性(芯片)灯 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
15	011207001047	墙面装饰板	1. 部位:中庭顶部透风口处 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚米白色铝单板, 表面处理及其他按设计要求 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m ² 洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	809.73				0
16	070205001002	热镀锌钢格栅板	1. 部位:中庭墙身检修通道处 2. 钢材材质:按设计要求	m ²	239.33				0

			3. 盖板规格 :600*1000*30*3mm热镀锌钢格栅板 4. 骨架:L50*50角钢 5. 盖板做法:详见图纸相关大样 6. 工作内容:盖板制作或采购、安装、盖板面层油漆等						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001017	吊顶天棚	1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板,采用双面预辊涂聚酯烤漆,正面涂层厚度 $\geq 16\mu m$,孔径 $\leq 2.0mm$,孔心距5mm,穿孔率15%,内面粘覆黑色吸音无纺布,厚度0.2mm,吸音系数 $NRC\geq 0.75$,具有防尘和吸音的功能,每块铝板可单独拆卸 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算(含天花铝合金条形板设备带的面积),该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除,不扣除面积在单价内总综合考虑	m2	15727.42				0

			<p>，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011302005001	透光膜吊顶	<p>1. 部位:综合交通中心一层回廊、二层回廊、与停车楼连接通道</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 面层材料品种、规格:0.21mm透光膜，可开启</p> <p>5. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>6. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含扣边条的面积，斜面、坡面增加面积在单价内综合考虑），收边板、封边板不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>7. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结</p>	m2	115.82				0

			构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、纤维增强硅酸盐背板、内贴反光材料、可开启扇配套五金、扣边条、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、天花铝合金条形板设备带、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区装修							
		长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001004	石材楼地面	1. 部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石（800*800*30，密缝，颜色综合考虑），含门槛石，专用美缝剂填	m2	413.51				0

			缝, 石材为甲供 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010501001037	细石混凝土垫层	1. 部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	33.05				0
3	011105006004	不锈钢踢脚线	1. 部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区 2. 踢脚线高度:100mm 3. 基层材料种类、规格:木方骨架, 涂防火漆, 12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4. 面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚, 颜色综合考虑, 下端用水泥钉钉入地面垫层, 中距300 5. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:彩拼接位置设置铜条分割, 每米4眼固定在单价内综合考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.4				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001048	墙面装饰板(直段)	1. 部位:长途大巴候车	m2	161.42				0

			<p>区、大巴安检区、商旅大巴候车区</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45 μ m</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011207001049	墙面装饰板（弧段）	<p>1. 部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45 μ m</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p>	m2	12.4			0

			<p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算,该区域内的门、窗、大于1m²洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011406001035	抹灰面油漆	<p>1. 部位:收票窗处防盗卷帘顶部槽及顶板出(平面+侧面)</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40*4厚镀锌角钢、40*4镀锌方钢、间距按设计要求</p> <p>3. 基层板:12mm厚硅酸钙板</p> <p>4. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平</p> <p>5. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道</p> <p>6. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道</p> <p>7. 计算规则:清单计算规则</p> <p>8. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m ²	2.62				0
4	011207001050	1.5mm厚雪花纱不锈钢板	<p>1. 部位:收票窗口四周边板</p>	m ²	0.96				0

			<p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚雪花纱不锈钢板</p> <p>4. 工作内容:详图纸各节点,满足设计、招标文件及相关规范要求</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>6. 计算规则:按1.2mm厚MT-01不锈钢装饰面面积计算</p> <p>7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011210005002	钢化玻璃隔断	<p>1. 部位:收票窗处隔断</p> <p>2. 材质、规格:12mm厚钢化清玻璃</p> <p>3. 计量方式:按隔段在竖直方向上的垂直投影面积计算(含下拉关闭窗口玻璃面积,斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量,请投标人在综合单价中考虑,不另计算工程量)</p> <p>4. 配件品种、规格:按设计要求</p> <p>5. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨及玻璃槽、封口板、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防</p>	m2	5.6				0

			腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价						
6	011505001012	收票窗窗口台面	1. 部位:收票窗处 2. 材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石 3. 支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:按清单计算规则计算 6. 其它:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、基层板、连接件、固定件等设计要求所包含的全部内容均在综合报价中考虑，满足招标文件、设计及相关规范要求满足设计，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价	m2	1.68				0
7	011210006008	收票窗窗台下方隔墙	1. 部位:收票窗窗台下方隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*4镀锌方钢，间距按设计要求 4. 面层材料品种、规格、颜色:一面为双层12mm厚硅酸钙板刷白色乳胶漆、另外一面为2.5mm白色铝板，其他详见设计图纸 5. 计算规则:按装饰面单面面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含综合单价考虑在内的墙	m2	5.6				0

			<p>面对应的踢脚线龙骨费用，斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>6. 工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、面板、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
8	011105006005	不锈钢踢脚线	<p>1. 部位:收票窗窗台下方隔墙下方踢脚</p> <p>2. 踢脚线高度:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚雪花纱不锈钢踢脚</p> <p>5. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其它:不含龙骨，龙骨在隔墙清单内计取，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	0.42				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							

1	011302001018	吊顶天棚	<p>1. 部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨</p> <p>4. 基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨</p> <p>5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板,采用双面预辊涂聚酯烤漆,正面涂层厚度$\geq 16\mu\text{m}$,孔径$\leq 2.0\text{mm}$,孔心距5mm,穿孔率15%,内面粘覆黑色吸音无纺布,厚度0.2mm,吸音系数$\text{NRC}\geq 0.75$,具有防尘和吸音的功能,每块铝板可单独拆卸</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算(含天花铝合金条形板设备带的面积),该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除,不扣除面积在单价内总综合考虑,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、</p>	m2	413.19			0
---	--------------	------	--	----	--------	--	--	---

			不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011302005002	透光膜吊顶	<p>1. 部位:长途大巴候车区、大巴安检区、商旅大巴候车区</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 面层材料品种、规格:0.21mm透光膜，可开启</p> <p>5. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>6. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含扣边条的面积，斜面、坡面增加面积在单价内综合考虑），收边板、封边板不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>7. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、纤维增强硅酸盐背板、内贴反光材料、可开启扇配套五金、扣边条、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、天花铝合金条形板设备带、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有</p>	m2	77.58				0

			内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		综合交通中心屋面门厅装修							
		综合交通中心屋面门厅装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102001005	石材楼地面	1. 部位:综合交通中心屋面门厅 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥，洒适量清水（厚度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑） 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:30厚天然光面花岗石（800*800*30，密缝，颜色综合考虑），含门槛石，专用美缝剂填缝，石材为甲供 5. 节点处理:与扶梯交接处6厚镀锌钢板，详见相关节点大样图 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	394.47				0
2	010501001038	细石混凝土垫层（找平层）	1. 部位:综合交通中心屋面门厅 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算	m3	15.78				0

			<p>规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑</p> <p>6. 其他：表面机械收光处理、管线铺设及找平层每6-8m设置一道伸缩缝，缝宽1cm等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
3	011105006006	不锈钢踢脚线	<p>1. 部位：综合交通中心屋面门厅</p> <p>2. 踢脚线高度：100mm</p> <p>3. 基层材料种类、规格：木方骨架，涂防火漆，12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色：2厚不锈钢踢脚，颜色综合考虑，下端用水泥钉钉入地面垫层，中距300</p> <p>5. 工作内容：详见图纸相关节点全部工作内容</p> <p>6. 计算规则：清单计算规则</p> <p>7. 其它：彩拼接位置设置铜条分割，每米4眼固定在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	6.28				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001051	墙面装饰板（直段）	<p>1. 部位：综合交通中心屋面门厅</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距：按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色：2.5厚铝单板，开缝10mm，高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂，涂层厚度不低于45 μ m</p> <p>4. 工作内容：详见相关</p>	m2	152.29				0

			<p>节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011207001052	墙面装饰板（弧段）	<p>1. 部位:综合交通中心屋面门厅</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚铝单板, 开缝10mm, 高耐腐蚀、耐刻划氟碳预喷涂, 涂层厚度不低于45 μ m</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨</p>	m2	76.5				0

			材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001019	吊顶天棚	1. 部位:综合交通中心屋面门厅 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度 $\geq 16\mu\text{m}$ ，孔径 $\leq 2.0\text{mm}$ ，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数 $\text{NRC}\geq 0.75$ ，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、	m2	263.66				0

			灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区)装修							
		综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区)装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003020	块料楼地面	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价	m2	2702.87				0

			中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600, 含门槛石), 颜色综合考虑, 专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010501001039	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	205.52				0
3	010501001040	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式	m3	670.05				0

			变化和深化设计而调整综合单价。						
4	011105003012	块料踢脚线	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖,踢脚顶部圆角处理,专用填缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	190.87				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001036	抹灰面油漆	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区) 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	13838.45				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302002003	吊顶天棚	1. 部位:综合交通中心、设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向公共区)	m2	2702.87				0

			<p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 基层材料种类、规格:钢质双面烘漆厂家配套专用吊装龙骨, 龙骨厚度不少于0.6mm</p> <p>5. 面层材料品种、规格:1mm厚50mm宽*50mm高铝合金方通 (50mm宽, 200mm中心间距), 高耐腐蚀耐刻划氟碳预喷涂, 涂层厚度不低于45 μ m</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除, 灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内综合考虑, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、镂空天花以上楼板底、梁、墙面、龙骨、钢结构及管道等按设计要求涂色、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		停车楼电梯厅装修							
		停车楼电梯厅装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003021	块料楼地面	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	152.4				0
2	010501001041	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	9.98				0
3	010501001042	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 混凝土种类:陶粒混凝土,容重不大于10KN/m3,强度不低于LC7.5	m3	11				0

			3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
4	011105003013	块料踢脚线	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层砂浆厚度、材料种类:15厚DPM15水泥砂浆打底(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 4. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.99				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001037	抹灰面油漆	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招	m2	244.72				0

			标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001020	吊顶天棚	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢骨架,符合设计要求(需要固定龙骨的结构,视具体部位需要而定) 4. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:按设计图纸综合考虑 5. 面层材料品种、规格:双层9厚硅酸钙板,其他按设计要求 6. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内的灯槽、风口、镂空等面积不扣除,不扣除面积在单价内综合考虑,封边、侧边板、灯槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不单独计算,在单价内综合考虑 7. 工作内容和其它要求:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、吊杆、灯带(槽)、天花跌级、不锈钢装饰条、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满	m2	149.66				0

			足招标文件、设计及相 关规范要求						
2	011406001038	抹灰面油漆	1. 部位:停车楼电梯厅 吊顶面层 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:满刮耐水 腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙 烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数 :无机水性100%丙烯酸 面漆两道 6. 计算规则:按实际施 工区域的水平投影面积 计算, 该区域内的灯槽 、风口、镂空等面积不 扣除, 不扣除面积在单 价内综合考虑, 封边、 侧边板、灯槽、窗帘盒 、不锈钢装饰条不单独 计算, 在单价内综合考 虑 7. 其它:基层的机械打 磨修补平整由投标人在 综合单价内考虑, 满足 设计、招标文件及相关 规范要求	m2	150.66				0
		天棚工程合计							
		综合交通中心或停车 楼通往卫生间的公共 通道装修							
		综合交通中心或停车 楼通往卫生间的公共 通道装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003022	块料楼地面	1. 部位:综合交通中心 或停车楼通往卫生间的 公共通道 2. 找平层厚度、砂浆配 合比:30mm厚DSM15干硬 性水泥砂浆, 面撒2厚素 水泥, 洒适量清水 (厚 度按各设计要求, 如实 际与设计不符, 在报价	m2	511.11				0

			中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600, 含门槛石), 颜色综合考虑, 专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010501001043	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	35.05				0
3	010501001044	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	55.07				0

4	011105003014	块料踢脚线	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖,踢脚顶部圆角处理,专用填缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	34.96				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003013	块料墙面	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道,10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300,颜色综合考虑),灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1449.5				0
2	011101006010	水泥砂浆保护层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆,表面抹光 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1449.5				0
3	011201001013	墙面一般抹灰	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道	m2	1449.5				0

			2. 墙体类型:综合考虑 3. 挂网:按设计要求综合考虑 4. 面层厚度、砂浆配合比:15厚DPM20水泥砂浆找平层（掺适量杜拉纤维） 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001021	吊顶天棚	1. 部位:综合交通中心或停车楼通往卫生间的公共通道 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨 5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板,采用双面预辊涂聚酯烤漆,正面涂层厚度 $\geq 16\mu\text{m}$,孔径 $\leq 2.0\text{mm}$,孔心距5mm,穿孔率15%,内面粘覆黑色吸音无纺布,厚度0.2mm,吸音系数 $\text{NRC}\geq 0.75$,具有防尘和吸音的功能,每块铝板可单独拆卸 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积）,该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面	m2	503.24				0

			<p>积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		天棚工程合计							
		其他统一部位装修工程							
1	010805006007	嵌墙消防栓门	<p>1. 部位:墙体饰面材料为涂料</p> <p>2. 门扇品种、厚度:1+18+1mm厚蜂窝板，颜色综合考虑</p> <p>3. 其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消防栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p> <p>4. 计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套面积）</p> <p>5. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范</p>	m2	349.88				0

			要求						
2	010805006008	嵌墙消火栓门	1. 部位:墙体饰面材料为铝板 2. 门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板, 颜色综合考虑 3. 其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4. 计算规则:按垂直投影面积计算(含铝板门套面积) 5. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50				0
3	010805006009	嵌墙消火栓门	1. 部位:墙体饰面材料为玻璃 2. 门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板, 颜色综合考虑 3. 其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4. 计算规则:按垂直投影面积计算(含铝板门套及铝单板面板的面积) 5. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50				0
4	011502001007	拉丝不锈钢护角	1. 部位:涂料墙面护角 2. 基层类型:综合考虑 3. 护角规格、尺寸:1.5mm厚100*100mm拉	m	100.8				0

			丝不锈钢护角 4. 工作内容:详见图纸 相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算 规则 6. 其它:满足设计、招 标文件及相关规范要求						
5	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 部位:地面变形缝 2. 材料种类:铝合金板 变形缝, 含止水带及阻 火带、其他详设计要求 3. 工作内容:详见图纸 相关节点工作内容 4. 计量规则:清单计量 规则(承重型与非承重 型请投标人在投标报价 中综合考虑) 5. 其他:包括但不限于 整套安装配件、混凝土 等由投标人在投标报价 内综合考虑 6. 其他:满足设计、招 标文件及相关规范要求	m	288.2				0
6	010903004001	墙面变形缝	1. 部位:涂料墙面变形 缝 2. 材料种类:铝合金板 变形缝, 含防火带等、 其他详设计要求 3. 工作内容:详见图纸 相关节点工作内容 4. 计量规则:清单计量 规则(承重型与非承重 型请投标人在投标报价 中综合考虑) 5. 其他:包括但不限于 整套安装配件、混凝土 等由投标人在投标报价 内综合考虑 6. 其他:满足设计、招 标文件及相关规范要求	m	108				0
7	011207001053	墙面装饰板	1. 部位:直饮水点 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格 、颜色:1.5mm厚雪花纱 不锈钢板, 12厚纤维增	m2	119.96				0

			<p>强硅酸盐板基层板</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸展开面积计算(含侧面、顶面面积,不含收边)</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
8	011102001006	石材楼梯面层	<p>1. 部位:室外台阶、休息平台</p> <p>2. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(厚度满足招标文件及设计要求综合考虑)</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:30厚荔枝面花岗岩条石,长度≤1500mm(防滑槽在单价内综合考虑)</p> <p>5. 计算规则:按水平投影面积计算</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	2100.87				0
9	010808004006	卷帘门套	<p>1. 部位:防火卷帘、防</p>	m2	832.74				0

			<p>盗卷帘处门套</p> <p>2. 面层材料品种、规格 :1. 5mm厚雪花纱不锈钢</p> <p>3. 骨架:详见设计图纸</p> <p>4. 工作内容:详见图纸 相关节点大样图工作内容</p> <p>5. 计算规则:根据图示 尺寸按展开面积计算 (不扣除预留孔洞面积)</p> <p>6. 其它:含各节点细部 做法、不锈钢门套、防 火板+防火岩棉+防火板 、龙骨、龙骨材质及规 格、连接件、固定件、 预埋件、预留孔洞、相 关构件的表面处理、收 口处理等满足招标文件 及设计要求的所有内容 均综合报价, 结算时不 因采用方式变化和深化 设计而调整综合单价</p> <p>7. 其他:满足设计文件 、招标文件与相关规范 要求</p>					
10	011210006009	电动挡烟垂壁	<p>1. 材料、规格:0. 8mm挡 烟硅胶布、配套电机、 支架板、龙骨、驱动装 置、卷轴、控制器、控 制箱、铝合金底座、挡 烟垂壁阻燃布等</p> <p>2. 电动装置:功率 96w, 电机12v直流马达 , 220w经过控制箱变压 成12v供给电机工作 , 按设计要求综合考虑</p> <p>3. 高度:综合考虑</p> <p>4. 计算规则:按平面图 布置长度以m计算(高 度综合考虑)</p> <p>5. 其它:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、主支撑板、副支撑板 、控制箱、卷轴、滚筒 电机、控制箱(能接收 与反馈火灾自动报警系</p>	m	1957. 96			0

			统的联动控制信号)、按钮盒(含与控制箱间的接线及配管)、配重底座、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 6. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求						
11	穗 011210007001	轻质隔墙	1. 部位:医疗急救中心及其他部位轻质隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:100厚龙骨双层石膏板隔墙,中间填充防火岩棉(厚度及容重按设计要求综合考虑) 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算,该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	26.52				0

12	070205001003	成品不锈钢格栅沟盖板	1. 部位:楼梯间排水沟 2. 钢材材质:按设计要求 3. 盖板规格:25厚成品不锈钢格栅 4. 盖板做法:详见排水沟大样 5. 工作内容:盖板制作或采购、运输、安装等	m2	10				0
13	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:楼梯间排水沟底面和侧面 2. 保护层:15厚WPM20水泥砂浆保护层、找坡综合考虑 3. 防水层:2厚高聚合物改性沥青防水涂料 4. 找平层:15厚WPM15水泥砂浆层 5. 计量规则:清单工程量按清单计价规范计价	m2	9				0
14	011601001001	拆除砖砌体及外运	1. 砌体名称:砌体拆除及开洞 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 废料外运及运距:综合考虑 5. 计算规则:按实际拆除的砌体和圈梁、过梁、构造柱体积计算,该墙体抹灰和装饰面层的体积包含在单价内,拆除钢筋不扣除,钢筋残值在报价内综合考虑,拆除需搭设的脚手架或其他保护措施包含在单价内,预埋管线等综合考虑在报价内) 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	100				0
15	011605001001	拆除地面装饰及外运	1. 构件名称:拆除地面装饰及外运 2. 饰面材料种类:石材、地板砖等装饰面层材质综合考虑 3. 废料外运及运距:综合考虑	m2	100				0

			<p>4. 清单计算规则:因非承包人原因导致拆除,按实际拆除地面饰面签证工程量计算</p> <p>5. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
16	011606002001	拆除墙面装饰及外运	<p>1. 构件名称:拆除墙面装饰及外运</p> <p>2. 饰面材料种类:铝板、石材、涂料等装饰面层材质综合考虑</p> <p>3. 废料外运及运距:综合考虑</p> <p>4. 清单计算规则:因非承包人原因导致拆除,按实际拆除墙面饰面签证工程量计算,龙骨及饰面残值在报价内综合考虑,拆除需搭设的脚手架或其他保护措施包含在单价内</p> <p>5. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	100				0
17	011606003001	拆除吊顶及外运	<p>1. 构件名称:拆除吊顶及外运</p> <p>2. 材料种类:吊顶材质综合考虑</p> <p>3. 废料外运及运距:综合考虑</p> <p>4. 清单计算规则:因非承包人原因导致拆除,按实际拆除吊顶饰面水平投影面积签证工程量计算</p> <p>5. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	100				0
18	011615001001	砖砌体开洞	<p>1. 名称:砖砌体开洞</p> <p>2. 规格:孔洞面积$\leq 0.1\text{m}^2$,孔洞厚度综合考虑</p> <p>3. 工作内容:钻孔、清理、修补及其他需配合的工作内容,由投标人综合考虑</p> <p>4. 清单计算规则:土建单位已完成混凝土浇筑</p>	个	100				0

			后，根据设计变更需要 再在砖砌体墙面开洞 5. 其他：开洞高度、开 洞废料外运及运距在投 标报价内综合考虑						
19	011615001002	砖砌体开洞	1. 名称:砖砌体开洞 2. 规格:孔洞面积 >0.1m²，孔洞厚度综 合考虑 3. 工作内容:钻孔、清 理、修补及其他需配合 的工作内容，由投标人 综合考虑 4. 清单计算规则:土建 单位已完成混凝土浇筑 后，根据设计变更需要 再在砖砌体墙面开洞 5. 其他：开洞高度、开 洞废料外运及运距在投 标报价内综合考虑	个	100				0
20	011615001003	混凝土开洞	1. 名称:混凝土开洞 (墙体、板等) 2. 规格:孔洞面积 ≤0.1m²，孔洞厚度综 合考虑 3. 工作内容:钻孔、清 理、修补及其他需配合 的工作内容，由投标人 综合考虑 4. 清单计算规则:土建 单位已完成混凝土浇筑 后，根据设计变更需要 再在混凝土墙面和地面 开洞 5. 其他：开洞高度、开 洞废料外运及运距在投 标报价内综合考虑	个	100				0
21	011615001004	混凝土开洞	1. 名称:混凝土开洞 (墙体、板等) 2. 规格:孔洞面积 >0.1m²，孔洞厚度综 合考虑 3. 工作内容:钻孔、清 理、修补及其他需配合 的工作内容，由投标人 综合考虑	个	100				0

			4. 清单计算规则:土建单位已完成混凝土浇筑后, 根据设计变更需要再在混凝土墙面和地面开洞 5. 其他:开洞高度、开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑						
22	011615001005	地板装饰面层开洞	1. 部位:地板装饰面层开洞 2. 打洞部位材质:石材、地板砖等装饰面层材质综合考虑 3. 洞尺寸:综合考虑 4. 清单计算规则:因非承包人原因导致开洞, 按实际签证工程量计算 5. 其他1:开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑 6. 其他2::满足设计、招标文件及相关规范要求	个	100				0
23	011615001006	墙面装饰面层开洞	1. 部位:墙面装饰面层开洞 2. 打洞部位材质:铝板、涂料、石材、面砖等装饰面层材质综合考虑 3. 洞尺寸:综合考虑 4. 清单计算规则:因非承包人原因导致开洞, 按实际签证工程量计算 5. 其他1:开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑 6. 其他2::满足设计、招标文件及相关规范要求	个	100				0
24	011615001007	吊顶面层开洞	1. 部位:吊顶面层开洞 2. 打洞部位材质:吊顶材质综合考虑 3. 洞尺寸:综合考虑 4. 清单计算规则:因非承包人原因导致开洞	个	100				0

			，按实际签证工程量计算 5. 其他1:开洞废料外运及运距在投标报价内综合考虑 6. 其他2: :满足设计、招标文件及相关规范要求						
25	010802003022	挡鼠板	1. 部位:其他 2. 龙骨规格、尺寸:按设计要求 3. 2. 5mm成品铝合金边槽 4. 成品铝合金挡鼠板600高 7. 计量规则:清单计量规则 8. 其他:满足招标文件和设计及规范要求	m2	10				0
26	030411002003	管线封槽	1. 部位:管线封槽 2. 线槽规格:综合考虑 3. 封槽材料:按设计要求综合考虑 4. 计算规格:按签证工程量计量 5. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	22888.4				0
		其他统一部位装修工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701010001	脚手架（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）	1、部位：各类脚手架（含使用费及该项工作所涉及的所有费用） 2、规格：满足招标文件或相关规范要求	项	1				0
2	011702001001	模板（包含本工程所有该项费用，其余单	1. 基础类型:各种现浇构件混凝土模板（模板	项	1				0

		位工程不再单独列项) 2. 工作内容:含模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输等全部内容 3. 其他说明:工程量包含本工程需要使用的相关模板,采用钢模、木模由投标人在报价中考虑,结算时不再另行计算							
3	031301018001	垂直运输费(包含本工程所有该项费用,其余单位工程不再单独列项)		项	1				0
4	031301018002	深化设计费(包含本工程所有该项费用,其余单位工程不再单独列项)		项	1				0
5	031301018003	BIM费用(包含本工程所有该项费用,其余单位工程不再单独列项)		项	1				0
6	031301018004	施工现场临时厕所(包含本工程所有该项费用,其余单位工程不再单独列项)	1. 部位:施工现场临时厕所 2. 规格、尺寸:综合考虑 3. 工作内容:临时厕所(含化粪池)采购(或租赁),规格满足招标文件要求由投标人综合考虑、运输、临时厕所安装、污水管道到安装、使用期间日常清洁、用水、用电、清洁用品、污物(水)清理、外运处理及项目完工后临时厕所实体的拆除、外运处置等所有费用,残值归投标人所有 4. 计算规则:按发包人签证工程量计算 5. 其他:满足设计及相关规范要求	月/座	440				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费（包含本 工程所有该项费用，其余 单位工程不再单独列项）	QRG+QJX	0				
2	2.5	材料及小型构件二次运输 费（包含本工程所有该项 费用，其余单位工程不再 单独列项）		100				
3	GGCSF0000001	赶工措施费（包含本工程 所有该项费用，其余单位 工程不再单独列项）	QRG+QJX	0				
4	011707002001	夜间施工增加费（包含本 工程所有该项费用，其余 单位工程不再单独列项）		20				
5	2.8	甲购材料运输保管费（包 含本工程所有该项费用 ，其余单位工程不再单独 列项）	14112697.33	1.5				
6	2.9	材料现场样板及样板间 （段）设置及拆除费用 （包含本工程所有该项费 用，其余单位工程不再单 独列项）		100				
7	2.10	安全通道和参观展台展板 费（包含本工程所有该项 费用，其余单位工程不再 单独列项）		100				
8	2.11	与其他项目、标段的施工 配合费（包含本工程所有 该项费用，其余单位工程 不再单独列项）		100				
9	2.14	BIM合模费用（包含本工程		100				

		所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）						
10	2.15	陪伴运行费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		100				
11	2.17	成品保护费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		100				
12	2.18	联合建设智能建造联合创新工作室（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		100				
13	2.19	不停航施工增加费（包含本工程所有该项费用，其余单位工程不再单独列项）		100				
14	QTFY00000011	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2838076.73		
2	预算包干费	0		
3	工程优质费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2838076.73	
合计			2838076.73	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-公共区域

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室内不上人屋面装修							
1	011101005002	水性环氧地坪漆地坪	1. 部位:室内不上人屋面 2. 钢筋混凝土楼板，机械原浆磨平整综合考虑 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4. 面层:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 5. 计算规则:清单计量规则 6. 其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计中环氧砂浆的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	611.01				0
		室内不上人屋面装修合计							
		交通设施							
		交通设施合计							
		标志标线							
1	040205006001	标线	1. 部位：标准车位线、充电/无障碍车位线、无障碍划线、微型车位线、临时车位线、边线、道路中线、禁停线 2. 材料品种:冷涂划线，颜色综合考虑，其他按设计要求 3. 规格、型号:详图纸大样	m2	3343.79				0

			4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	040205006002	标线	1. 部位: 坡道划线 2. 材料品种:热熔划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 规格、型号:详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	281.09				0
3	040205006003	标线	1. 部位: 斑马线 2. 材料品种:冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 规格、型号:详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	194.4				0
4	040205007001	标记	1. 部位: 直行箭头 2. 材料品种:冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型:3m长, 详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	56				0
5	040205007002	标记	1. 部位: 直行左转弯箭头、直行右转弯箭头 2. 材料品种:冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型:3m长, 详图纸大样 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	34				0

6	040205007003	标记	1. 部位: 左转箭头、右转箭头 2. 材料品种: 冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型: 3m长, 详图纸大样 4. 计算规则: 清单计算规则 5. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	57				0
7	040205007004	标记	1. 部位: 双向箭头 2. 材料品种: 冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型: 3m长, 详图纸大样 4. 计算规则: 清单计算规则 5. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	18				0
8	040205007005	标记	1. 部位: 三向箭头 2. 材料品种: 冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型: 3m长, 详图纸大样 4. 计算规则: 清单计算规则 5. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	2				0
9	040205007006	标记	1. 部位: 掉头箭头 2. 材料品种: 冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型: 3m长, 详图纸大样 4. 计算规则: 清单计算规则 5. 其它: 满足设计、招标文件及相关规范要求	个	8				0
10	040205007007	标记	1. 部位: 车位导向 2. 材料品种: 冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求	个	884				0

			3. 类型:长300mm, 详图纸大样 4. 计算规则:按设计图尺寸以数量计算 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
11	040205007008	标记	1. 部位: 无障碍标识(含文字、字符: 不无障碍车位) 2. 材料品种:冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型:详图纸大样 4. 计算规则:按设计图尺寸以数量计算 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	21				0
12	040205007009	标记	1. 部位: 车位编号、文字、字符(临时车位、即停即走)等 2. 材料品种:冷涂划线, 颜色综合考虑, 其他按设计要求 3. 类型:详图纸大样 4. 计算规则:按按单体的外围矩形面积以“m2”计算 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	65.16				0
		标志标线合计							
		其他设施							
1	040205019001	减速垄	1. 部位: 橡胶减速坡(含橡胶减速坡端头) 2. 材料品种:优质成品橡胶减速档 3. 规格、型号:500x300x35 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	m	28				0
2	040205019002	限位器	1. 部位: 汽车钢管限位器	m	2172				0

			2. 材料品种:钢管限位器, 钢管反光膜或反光漆综合考虑 3. 规格、型号:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:综合单价包含预埋件、连接钢板、油漆、和其它配件等费用						
3	040205019003	优质成品橡胶护角	1. 部位: 优质成品橡胶护角 2. 材料品种:优质成品橡胶减速档 3. 规格、型号:800*200*5mm 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	m	985.6				0
4	040205005001	道钉	1. 部位: 道钉 2. 材料品种:铝合金+反光片, 其他详设计图纸 3. 规格、型号:100X100x20mm 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	只	724				0
5	040205005002	轮廓标	1. 部位: 轮廓标 2. 材料品种:塑胶支架+反光片 3. 规格、型号:180X40x40mm 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:综合单价包含预埋件和其它配件的费用	只	724				0
		其他设施合计							
		地下管廊、行李管廊装修							

		地下管廊、行李管廊 装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101005003	水性环氧地坪漆地坪	1. 部位:行李管廊 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 3. 面层:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 4. 计算规则:清单计量规则 5. 其它:施工前需清理、清扫地面,满足招标文件及设计中环氧砂浆的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5466.29				0
2	010501001006	细石混凝土垫层	1. 部位:行李管廊 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于分缝等单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	438.3				0
3	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:行李管廊 2. 品种:1.5kg/m2水泥基渗透结晶防水涂料 3. 厚度、遍数:满足招标文件及设计要求综合考虑 4. 反边高度:按设计要求 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5466.29				0

		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位:地下管廊、行李管廊 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9809.87				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位:地下管廊、行李管廊装修 2. 基层类型:钢筋混凝土楼板,机械打磨修补平整 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	9540.79				0
		天棚工程合计							
		人防区域装修							
		人防区域装修合计							
		楼地面装饰工程							

		楼地面装饰工程合计							
		楼地面一							
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位:人防区域 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆批面,加水泥粉随手抹光 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	704.59				0
		楼地面一合计							
		楼地面二							
1	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位:人防区域 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10				0
2	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:人防区域 2. 砂浆厚度、配合比:15厚聚合物水泥砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:含界面处理剂一道等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	10				0
		楼地面二合计							
		楼地面三							
1	011102003002	块料楼地面	1. 部位:人防区域 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DSM15干硬性	m2	1031.96				0

			水泥砂浆，面撒水泥粉 （厚度按各设计要求 ，如实际与设计不符 ，在报价中综合考虑） 3. 结合层厚度、砂浆配 合比:3厚纯水泥浆结合 层一道 4. 面层材料品种、规格 、颜色:8厚防滑砖 （600*600，含门槛石 ），颜色综合考虑，干 水泥擦缝或1: 1水泥砂 浆勾缝 5. 计算规则:清单计算 规则 6. 其它:满足设计、招 标文件及相关规范要求						
		楼地面三合计							
		楼地面四							
1	011101005004	水性环氧地坪漆地坪	1. 部位:人防区域（空 调、给排水专业机房） 2. 面层:3厚环氧地坪漆 3. 计算规则:清单计量 规则 4. 其它:施工前需清理 、清扫地面，满足招标 文件及设计的施工要求 。其他满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	2035.13				0
2	011101005005	水性环氧地坪漆地坪	1. 部位:人防区域（电 气专业机房） 2. 面层:3厚环氧静电地 坪漆 3. 计算规则:清单计量 规则 4. 其它:施工前需清理 、清扫地面，满足招标 文件及设计的施工要求 。其他满足设计、招标 文件及相关规范要求	m2	115.54				0
3	010501001007	细石混凝土垫层	1. 部位:人防区域 2. 混凝土种类:细石混 凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 厚度:综合考虑	m3	162.15				0

			5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:人防区域 2. 品种:聚合物水泥基防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 (反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2384.34				0
5	011101006002	平面砂浆找平层	1. 部位:人防区域 2. 找平层砂浆等级、规格、厚度:20厚DSM15水泥砂浆找平 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2385.34				0
		楼地面四合计							
		楼地面五							
1	011101005006	水性聚氨酯楼地面	1. 部位:人防区域 2. 底油:无溶剂环氧树脂底油 (0.3厚) 用量0.35kg/m2 3. 中层:无溶剂环氧树脂中层 (1.5mm厚) 用量1.5kg/m2, 加石英砂, 用量1kg/m2 4. 自流平:无溶剂聚氨酯自流平 (1.0mm厚) 用量1.8kg/m2 5. 面层:超耐磨水性聚氨酯罩光面层 (0.2mm厚) 用量0.3kg/m2 6. 计算规则:清单计量	m2	43330.31				0

			规则 7. 其它:施工前需清理、清扫地面, 满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011101005007	水性聚氨酯坡道地面	1. 部位:人防区域坡道 2. 底油:无溶剂环氧树脂底油 (0.3厚) 用量 0.35kg/m ² 3. 中层:无溶剂环氧树脂中层 (2.0mm厚) 用量 3kg/m ² , 加石英砂, 用量 2kg/m ² 4. 黑刚玉撒砂 (2.5mm厚) 用量 3kg/m ² 5. 面层:水性聚氨脂罩光清漆 (0.2mm厚) 用量 1.5kg/m ² 6. 计算规则:按设计图示尺寸以水平投影面积计算 7. 其它:施工前需清理、清扫地面, 满足招标文件及设计的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m ²	3122.4				0
3	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位:人防区域及坡道 2. 钢筋混凝土楼板 3. 原砼面刨面5毫米, 涂刷丁苯类共聚物胶乳介面剂 (混凝土浇前涂刷) 4. 找坡层:50-100厚 C30钢纤维 (20kg/m ³) 细石混凝土, 找1%坡, 内配 Φ6双向螺纹钢 @200X200, 压实赶光, 每5mX5m留分仓缝, 缝内填沥青油膏 5. 计算规则:清单计量规则 6. 其它:施工前需清理、清扫地面, 满足招标文件及设计的施工要求	m ²	46452.71				0

			。其他满足设计、招标文件及相关规范要求						
		楼地面五合计							
		踢脚一							
1	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 部位:人防区域 2. 踢脚线高度:100mm 3. 3厚外加剂专用砂浆抹基底刮糙(抹前用水喷湿墙面) 4. 7厚1: 1: 6水泥石灰膏砂浆打底划出纹道 5. 素水泥结合层一遍 6. 面层厚度、砂浆配合比:6厚1: 2. 5水泥砂浆批面, 加水泥粉随手抹光 7. 计算规则:清单计算规则 8. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	60. 34				0
		踢脚一合计							
		踢脚二							
1	011105001002	涂料踢脚线	1. 部位:人防区域 2. 踢脚线高度:100mm 3. 基层类型:抹灰面 4. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 5. 底漆:底漆一遍 6. 油漆品种、刷漆遍数:灰色无机涂料两道 7. 计算规则:清单计算规则 8. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	325. 45				0
2	011201001004	墙面一般抹灰(踢脚线)	1. 部位:人防区域涂料踢脚线 2. 基层类型:综合考虑 3. 抹灰厚度、材料种类:5厚1: 1: 4混合砂浆抹平(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 4. 计算规则:清单计算规则	m2	325. 45				0

			5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		踢脚二合计							
		踢脚三							
1	011105003002	块料踢脚线	1. 部位:人防区域 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层砂浆厚度、材料种类:15厚1: 1: 4混合砂浆, 分两次抹灰 (厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 4. 粘贴层厚度、材料种类:3~4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 水泥浆擦缝 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	89.05				0
		踢脚三合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:人防区域 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 底漆:底漆一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46336.45				0
2	011201001005	墙面一般抹灰	1. 部位:人防区域 2. 基层类型:综合考虑 3. 抹灰厚度、材料种类:5厚1: 1: 4混合砂浆抹平 (厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 4. 计算规则:清单计算规则	m2	46336.45				0

			5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001005	抹灰面油漆	1. 部位:人防区域 2. 基层类型:综合考虑 3. 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 4. 找平层:3~5厚底基防裂腻子分遍找平 5. 腻子种类:2厚耐水腻子刮平 4. 底漆:底漆一遍 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料二遍 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	70809.74				0
		天棚工程合计							
		发电机房装修							
		发电机房装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003003	块料楼地面	1. 部位:发电机房 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算	m2	660.8				0

			规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010501001008	细石混凝土板（垫层）	1. 部位:发电机房 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	37.05				0
3	010501001009	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:发电机房 2. 混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	26.33				0
		楼地面装饰工程合计							
		消声除尘室装修							
		消声除尘室装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003004	块料楼地面	1. 部位:消声除尘室 2. 粘结层:5厚水泥胶浆（掺108胶） 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖（300*600，含门槛石），颜色综合考虑，专用美缝剂填缝	m2	32.34				0

			4. 计算规则:清单计算规则 (含斜坡过渡工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:消声除尘室 2. 砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则 (反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	32.34				0
3	010501001010	细石混凝土垫层	1. 部位:消声除尘室 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	3.23				0
4	011101006003	水泥砂浆保护层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	32.34				0
5	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:消声除尘室 2. 品种:单组份聚氨脂防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 (反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	49.38				0
6	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	32.34				0

			合比:20厚WSM20水泥砂浆(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003002	块料墙面	1. 部位:消声除尘室 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	411.9				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001006	抹灰面油漆	1. 部位:消声除尘室 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	42.04				0

		天棚工程合计							
		其他工程							
1	010505003001	C20混凝土板	1. 部位:洗涤池 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	0.43				0
2	011102003005	块料楼地面	1. 部位:洗涤池 2. 20厚WSM20防水水泥砂浆 3. 专用瓷砖胶一道 5. 5厚300*300瓷砖, 专用填缝剂填缝 6. 计量规则:清单计量规则 7. 其他:满足招标文件和设计及规范要求	m2	2.4				0
3	011204003003	块料墙面	1. 部位:洗涤池 2. 20厚WSM20防水水泥砂浆 3. 专用瓷砖胶一道 5. 5厚300*300瓷砖, 专用填缝剂填缝 6. 计量规则:清单计量规则 7. 其他:满足招标文件和设计及规范要求	m2	19.83				0
4	010401003001	砖砌体	1. 部位:洗涤池 2. 工作内容:含运料、淋砖、砂浆(制作)运输、砌砖等 3. 砖品种、规格、强度等级:按设计要求 4. 砂浆等级:按设计要求 5. 计量规则:清单计量规则 6. 其他:满足招标文件	m3	1.08				0

			和设计及规范要求						
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 部位:洗涤池 2. 钢筋种类、规格:四级钢, 其他详设计图纸要求综合考虑 3. 其他说明:工程量按设计图示长度乘单位理论质量计算。各类焊接、搭接或机械连接形式、马凳筋及其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑, 结算时不再另行计算 4. 工作内容及要求:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求	t	0.04				0
6	010515001002	现浇构件钢筋 箍筋	1. 部位:洗涤池 2. 钢筋种类、规格:一级钢、其他详设计图纸要求综合考虑 3. 其他说明:工程量按设计图示长度乘单位理论质量计算。各类焊接、搭接或机械连接形式及其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑, 结算时不再另行计算 4. 工作内容及要求:满足招标文件、设计图纸及施工规范要求	t	0.04				0
		其他工程合计							
		地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修							
		地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003006	块料楼地面	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)	m2	1918.81				0

			<p>2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑)</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	010501001011	细石混凝土板(垫层)	<p>1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)</p> <p>2. 混凝土种类:细石混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级:C20</p> <p>4. 厚度:综合考虑</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑</p> <p>6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	127.56				0
3	010501001012	地面陶粒混凝土垫层	<p>1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)</p> <p>2. 混凝土种类:陶粒混凝土,容重不大于10KN/m3,强度不低于LC7.5</p> <p>3. 混凝土强度等级:按设计要求</p> <p>4. 厚度:综合考虑</p> <p>5. 计算规则:清单计算</p>	m3	9.52				0

			<p>规则</p> <p>6. 其它:含钢筋混凝土 楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
4	011105003003	块料踢脚线	<p>1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)</p> <p>2. 踢脚线高度:100mm</p> <p>3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	191.99				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001007	抹灰面油漆	<p>1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)</p> <p>2. 基层类型:抹灰面</p> <p>3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平</p> <p>4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道</p> <p>5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	7525.16				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		天棚工程							
1	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2937.57				0
		天棚工程合计							
		楼梯间、前室装修							
		楼梯间、前室装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002001	块料楼梯面层	1. 部位:梯段、休息平台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水)(厚度满足招标文件及设计要求综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(金属防滑条在单价内综合考虑),专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招	m2	2728.29				0

			标文件及相关规范要求						
2	011102003007	块料楼地面	1. 部位:楼梯间、前室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1339.58				0
3	010501001013	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:楼梯间、前室 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	72.87				0
4	010501001014	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:楼梯间、前室 2. 混凝土种类:陶粒混凝土,容重不大于10KN/m3,强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	10				0

5	011105003004	块料踢脚线	1. 部位:楼梯间、前室 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	138.81				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001009	抹灰面油漆	1. 部位:楼梯间、前室 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	12664.71				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001010	抹灰面油漆	1. 部位:梯段、休息平台、楼梯间、前室 2. 基层类型:钢筋混凝土楼板, 机械打磨修补平整 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道	m2	4878.99				0

			6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		停车楼电梯厅装修							
		停车楼电梯厅装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003008	块料楼地面	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥, 洒适量清水 (厚度按各设计要求, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖 (600*600, 含门槛石), 颜色综合考虑, 专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	142.68				0
2	010501001015	细石混凝土垫层 (混凝土板)	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	9.47				0

3	011105003005	块料踢脚线	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层砂浆厚度、材料种类:15厚DPM15水泥砂浆打底(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 4. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖,踢脚顶部圆角处理,专用填缝剂填缝 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10.39				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001011	抹灰面油漆	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	265.88				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001003	吊顶天棚	1. 部位:停车楼电梯厅 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格	m2	142.28				0

			<p>:厂家配套加强背筋、轻钢上人龙骨</p> <p>5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚2400mm*800mm宽条形微孔铝合金板，采用双面预辊涂聚酯烤漆，正面涂层厚度$\geq 16\mu m$，孔径$\leq 2.0mm$，孔心距5mm，穿孔率15%，内面粘覆黑色吸音无纺布，厚度0.2mm,吸音系数$NRC\geq 0.75$，具有防尘和吸音的功能，每块铝板可单独拆卸</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算（含天花铝合金条形板设备带的面积），该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、不锈钢设备灯带及装饰板、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		天棚工程合计							
		办公区等房间装修							
		办公区等房间装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003009	块料楼地面	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1916.47				0
2	010501001016	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑	m3	108.44				0

			6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105003006	块料踢脚线	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层砂浆厚度、材料种类:15厚DPM15水泥砂浆打底(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 4. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖,踢脚顶部圆角处理,专用填缝剂填缝 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.74				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001012	抹灰面油漆	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招	m2	3579.76				0

			标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001004	吊顶天棚	<p>1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨</p> <p>4. 基层材料种类、规格:配套专用暗架钢龙骨, 龙骨厚度不小于0.5mm, 龙骨双面镀锌处理</p> <p>5. 面层材料品种、规格:600x600x1mm厚暗架微孔铝合金方块板, 孔径Φ2.5mm, 穿孔率20%, 表面聚脂预辊涂, 正面涂层厚度不少于25 μ m, 方块板内置黑色国内优质无纺玻璃纤维吸音棉</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除, 灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑, 收边板、封边板、灯槽不单独计算, 在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶</p>	m2	1911.83				0

			条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		送排风井检修通道(卫生间)装修							
		送排风井检修通道(卫生间)装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.98				0
2	010501001017	细石混凝土垫层	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	2.72				0
3	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间)	m2	56.87				0

			2. 品种:单组份聚氨脂防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001006	墙面一般抹灰	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 墙体类型:综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WPM25水泥砂浆压实打毛(或压光) 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	437.37				0
2	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 厚度、遍数:1.2mm厚 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	437.37				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001013	大白浆面	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 基层类型:综合考虑 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷大白浆二道 4. 计算规则:清单计算	m2	36.81				0

			规则 5. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		其他统一部位装修工程							
1	010805006003	嵌墙消火栓门	1. 部位:墙体饰面材料为涂料 2. 门扇品种、厚度:1+18+1mm厚蜂窝板, 颜色综合考虑 3. 其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4. 计算规则:按垂直投影面积计算(含铝板门套面积) 5. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	733.52				0
2	011502001001	拉丝不锈钢护角	1. 部位:涂料墙面护角 2. 基层类型:综合考虑 3. 护角规格、尺寸:1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	77				0
3	011210006003	挡烟垂壁	1. 部位:挡烟垂壁(适用于吊顶内或无吊顶区域) 1. 材料、规格:0.8mm厚挡烟硅胶布	m	164.82				0

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	2.1	洞内、地下室内、库内或 暗室内施工增加费（包含 本工程所有该项费用，其 余单位工程不再单独列项 ）	QRG	20				
2	QTFY000000002	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2530918.26		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2530918.26	
合计			2530918.26	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下装饰工程-非公共区域

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003010	块料楼地面	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2. 粘结层:5厚水泥胶浆(掺108胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(300*600, 含门槛石), 颜色综合考虑, 专用美缝剂填缝 4. 计算规则:清单计算规则(含斜坡过渡工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	578.73				0
2	011102003011	块料楼地面	1. 部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 粘结层:素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格	m2	41.89				0

			、颜色:10厚防滑墙地砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 4. 计算规则:清单计算规则(含斜坡过渡工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	620.62				0
4	010501001018	细石混凝土垫层	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	61.85				0
5	010501001019	地面陶粒混凝土垫层	1. 混凝土种类:陶粒混凝土,容重不大于10KN/m3,强度不低于LC7.5 2. 混凝土强度等级:按	m3	467.38				0

			设计要求 3. 厚度:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011101006005	水泥砂浆保护层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	620.62				0
7	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 品种:单组份聚氨酯防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	620.62				0
8	011101006006	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	620.62				0
9	010501001020	蹲位高差陶粒混凝土垫层	1. 部位:蹲位高差陶粒混凝土垫层 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC5.0 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑	m3	14.29				0

			5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	010507007001	混凝土其他构件	1. 构件的类型:混凝土反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	5				0
11	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:反坎大样 2. 砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	10				0
12	011105002001	石材踢脚线	1. 部位:洗手台下方踢脚(封板) 2. 踢脚线高度:100mm 3. 基层类型:综合考虑 4. 面层:12mm厚深灰色人造石 5. 施工方式:由投标人根据自身方案综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.86				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001014	墙面装饰板	1. 部位:公共区卫生间、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板,其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关	m2	5				0

			<p>节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011207001015	墙面装饰板	<p>1. 部位:化妆台与洗手台连续布置处</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚木色木纹铝单板, 其他按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋</p>	m2	13.02				0

			、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011207001016	墙面装饰板	1. 部位:卫生间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:18厚仿木纹抗倍特板，其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	16.15				0
4	011204003004	块料墙面	1. 部位:公共区卫生间	m2	1627.04				0

			、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011204001001	岩板墙面	1. 部位:公共区卫生间 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚米白色岩板(规格800*1600, 颜色综合考虑), 专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	72.26				0
6	011204003005	块料墙面	1. 部位:小便器处上方墙面及卫生间等墙面 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚釉面艺术花砖(规格150*150、颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层)	m2	58.58				0

			6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011204003006	块料墙面	1. 部位:小便器处、座便器处及上方 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 环氧胶填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.56				0
8	011204001002	石材墙面	1. 部位:小便器处、座便器处及上方 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业胶一道, 12mm厚白色人造石(规格、颜色综合考虑), 填缝综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	11.28				0
9	011505001001	人造石置物台	1. 部位:小便器处、座便器处 2. 材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石置物台 3. 支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	25.07				0
10	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家	m2	3743.81				0

			庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 挂网:按设计要求综合考虑 3. 品种:聚合物水泥防水砂浆 4. 厚度、遍数:20mm厚 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求					
11	011207001017	墙面装饰板	1. 部位:墙垛包边 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋),其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算,该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	40.08			0

12	011207001018	铝合金型材盖板	<p>1. 部位:铝合金型材盖板</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚白色铝合金型材盖板, 其他按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m²洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m ²	3				0
13	011502001002	拉丝不锈钢护角	<p>1. 部位:涂料墙面卫生间门洞收口处</p> <p>2. 基层类型:综合考虑</p> <p>3. 护角规格、尺寸:3mm厚拉丝不锈钢护角, 其他按设计要求</p> <p>4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m	46				0

14	011502001003	铝合金护角	1. 部位:瓷砖墙面护角 2. 基层类型:综合考虑 3. 护角规格、尺寸:5mm厚铝合金护角, 其他按设计要求 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	49.1				0
15	011201004001	水泥砂浆保护层	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 墙体类型:综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DPM20水泥砂浆保护层, 表面抹光 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	136.91				0
16	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 品种:聚合物水泥基防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	136.91				0
17	010903003005	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 品种:聚合物水泥防水砂浆 3. 厚度、遍数:7mm厚 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	136.91				0
18	011201001007	墙面一般抹灰	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 基层类型:综合考虑 3. 挂网:按设计要求综合考虑 4. 面层厚度、砂浆配合	m2	136.91				0

			比:15厚DPM20水泥砂浆找平层(掺适量杜拉纤维) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
19	011207001019	墙面装饰板	1. 部位:小便器处、坐便器处等及上方 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚埃特板,其他按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计量规则 5. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,满足设计、招标文件及相关规范要求。	m2	136.91				0
20	010807003001	排风格栅	1. 部位:坐便器处、蹲便器处 2. 骨架材质、规格:详设计图纸 3. 格栅材质、规格:详设计图纸 4. 计量方式:按图示尺寸垂直投影面积计算(含框面积)	m2	9.81				0

			5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、龙骨材质及规格、相关构件的表面处理满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
21	011210006004	小便器隔断	1. 材质:18mm木色木纹抗倍特板小便位隔板 2. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	7.44				0
22	011210006005	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚仿木纹抗倍特板隔断(包含隔断门面积、配套五金、不锈钢挡板、指示牌、指示灯等) 3. 配件品种、规格:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(含门面积, 不含镂空部分的面积) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	526.11				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001005	吊顶天棚	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨	m2	586.18				0

			<p>5. 面层材料品种、规格:1厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32 μ m</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001006	吊顶天棚	<p>1. 部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨</p> <p>4. 基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨</p> <p>5. 面层材料品种、规格</p>	m2	41.24			0

			<p>:1厚250mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32 μ m</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
3	011302001007	吊顶天棚	<p>1. 部位:卫生间</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑</p> <p>4. 基层材料种类、规格:按设计图纸综合考虑</p> <p>5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚仿木纹铝单板，其他按设计图纸综合</p>	m2	42.02			0

			<p>考虑</p> <p>6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容</p> <p>7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除,灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
4	011406001014	抹灰面油漆	<p>1. 部位:卫生间</p> <p>2. 基层类型:综合考虑</p> <p>3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平</p> <p>4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道</p> <p>5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	20				0

5	010807003002	百叶风口	1. 部位:百叶风口 2. 型号、规格:综合考虑 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装, 及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 计算规则:按图示百叶尺寸投影面积计算(含框面积) 6. 其他:满足设计及相关规范要求	m2	2.7				0
		天棚工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	2.1	洞内、地下室内、库内或 暗室内施工增加费（包含 本工程所有该项费用，其 余单位工程不再单独列项 ）	QRG	20				
2	QTFY00000003	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	187265.25		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	187265.25	
合计			187265.25	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003018	块料楼地面	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2. 粘结层:5厚水泥胶浆(掺108胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(300*600, 含门槛石), 颜色综合考虑, 专用美缝剂填缝 4. 计算规则:清单计算规则(含斜坡过渡工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	628.31				0
2	011102003019	块料楼地面	1. 部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 粘结层:素水泥浆结合层一道 3. 面层材料品种、规格	m2	66.9				0

			、颜色:10厚防滑墙地砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 4. 计算规则:清单计算规则(含斜坡过渡工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010904003005	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	697.02				0
4	010501001032	细石混凝土垫层	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	69.15				0
5	010501001033	地面陶粒混凝土垫层	1. 混凝土种类:陶粒混凝土,容重不大于10KN/m3,强度不低于LC7.5 2. 混凝土强度等级:按	m3	408.26				0

			设计要求 3. 厚度:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
6	011101006008	水泥砂浆保护层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	697.02				0
7	010904002010	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 品种:单组份聚氨酯防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	697.02				0
8	011101006009	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	697.02				0
9	010501001034	蹲位高差陶粒混凝土垫层	1. 部位:蹲位高差陶粒混凝土垫层 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC5.0 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑	m3	16				0

			5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	010507007002	混凝土其他构件	1. 构件的类型:混凝土反坎 2. 混凝土强度等级:C20 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	5				0
11	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:反坎大样 2. 砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	5				0
12	011105002002	石材踢脚线	1. 部位:洗手台下方踢脚(封板) 2. 踢脚线高度:100mm 3. 基层类型:综合考虑 4. 面层:12mm厚深灰色人造石 5. 施工方式:由投标人根据自身方案综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6.52				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001026	墙面装饰板	1. 部位:公共区卫生间、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5厚仿木纹铝单板,其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关	m2	5				0

			<p>节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	011207001027	墙面装饰板	<p>1. 部位:化妆台与洗手台连续布置处</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚木色木纹铝单板, 其他按设计要求综合考虑</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算, 该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋</p>	m2	38.37				0

			、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011207001028	墙面装饰板	1. 部位:卫生间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:18厚仿木纹抗倍特板，其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7. :满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	8.52				0
4	011204003010	块料墙面	1. 部位:公共区卫生间	m2	2391.17				0

			、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	011204003011	块料墙面	1. 部位:小便器处上方墙面及卫生间等墙面 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚釉面艺术花砖(规格150*150、颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	211.51				0
6	011204003012	块料墙面	1. 部位:小便器处、座便器处及上方 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 环氧胶填缝 5. 计算规则:清单计算	m2	98.38				0

			规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	011505001008	人造石置物台	1. 部位:小便器处、座便器处 2. 材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石置物台 3. 支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	28.4				0
8	010903003009	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 挂网:按设计要求综合考虑 3. 品种:聚合物水泥防水砂浆 4. 厚度、遍数:20mm厚 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	3494.78				0
9	011207001029	墙面装饰板	1. 部位:墙垛包边 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5厚深灰色定制成品铝合金包边(带加劲肋),其他按设计要求综合考虑 4. 工作内容:详见相关节点 5. 计算规则:按实际施工区域的图示尺寸装饰面面积计算,该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除 6. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收	m2	47.62				0

			口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 7.:满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	011502001005	拉丝不锈钢护角	1. 部位:涂料墙面卫生间门洞收口处 2. 基层类型:综合考虑 3. 护角规格、尺寸:3mm厚拉丝不锈钢护角，其他按设计要求 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	75.9				0
11	011502001006	铝合金护角	1. 部位:瓷砖墙面护角 2. 基层类型:综合考虑 3. 护角规格、尺寸:5mm厚铝合金护角，其他按设计要求 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	56.7				0
12	011201004003	水泥砂浆保护层	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 墙体类型:综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DPM20水泥砂浆保护层，表面抹光	m2	126.78				0

			4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
13	010903003010	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 品种:聚合物水泥基防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.78				0
14	010903003011	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 品种:聚合物水泥防水砂浆 3. 厚度、遍数:7mm厚 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.78				0
15	011201001011	墙面一般抹灰	1. 部位:卫生间小便器处与座便器处及上方 2. 基层类型:综合考虑 3. 挂网:按设计要求综合考虑 4. 面层厚度、砂浆配合比:15厚DPM20水泥砂浆找平层(掺适量杜拉纤维) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	126.78				0
16	011207001030	墙面装饰板	1. 部位:小便器处、坐便器处等及上方 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:8mm厚埃特板,其他按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计量	m2	126.78				0

			<p>规则</p> <p>5. 其它:含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
17	010807003003	排风格栅	<p>1. 部位:坐便器处、蹲便器处</p> <p>2. 骨架材质、规格:详设计图纸</p> <p>3. 格栅材质、规格:详设计图纸</p> <p>4. 计量方式:按图示尺寸垂直投影面积计算(含框面积)</p> <p>5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、龙骨材质及规格、相关构件的表面处理满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	11.05				0
18	011210006006	小便器隔断	<p>1. 材质:18mm木色木纹抗倍特板小便位隔板</p> <p>2. 计算规则:按设计图示尺寸以面积计算</p> <p>3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	8.93				0

19	011210006007	成品隔断	1. 部位:卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚仿木纹抗倍特板隔断(包含隔断门面积、配套五金、不锈钢挡板、指示牌、指示灯等) 3. 配件品种、规格:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(含门面积,不含镂空部分的面积) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	474.48				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001013	吊顶天棚	1. 部位:公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5. 面层材料品种、规格:1厚300mm宽条形无孔铝合金板,高耐腐蚀,耐划刻聚酯预辊涂,涂层厚度不低于32 μ m 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算,该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除,灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑,收边板、封边板、灯槽不单独计算,在单价内综合考虑。	m2	637.24				0

			8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求					
2	011302001014	吊顶天棚	1. 部位:卫生间(办公区)、清洁间、更衣室、茶水间(办公区) 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套专用龙骨 5. 面层材料品种、规格:1厚250mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀，耐划刻聚酯预辊涂，涂层厚度不低于32 μ m 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8. 其它:含各节点细部	m2	74.25			0

			做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011302001015	吊顶天棚	1. 部位:卫生间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计图纸综合考虑 4. 基层材料种类、规格:按设计图纸综合考虑 5. 面层材料品种、规格:2.5mm厚仿木纹铝单板，其他按设计图纸综合考虑 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、加强背	m2	61.59				0

			筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	011406001031	抹灰面油漆	1. 部位:卫生间 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	20				0
5	010807003004	百叶风口	1. 部位:百叶风口 2. 型号、规格:综合考虑 3. 技术要求:符合相关的国家或行业标准,满足设计与招标要求 4. 工作内容:应包括本体安装,及设计、招标文件要求的其他辅助性工作投标人综合考虑 5. 计算规则:按图示百叶尺寸投影面积计算(含框面积) 6. 其他:满足设计及相关规范要求	m2	7.59				0
		天棚工程合计							

		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY000000008	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	196481.55		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	196481.55	
合计			196481.55	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室内不上人屋面装修							
1	011101005010	水性环氧地坪漆地坪	1. 部位:室内不上人屋面 2. 钢筋混凝土楼板，机械原浆磨平整综合考虑 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆（厚度满足招标文件和设计要求综合考虑） 4. 面层:1.5厚防滑防尘水性环氧地坪漆 5. 计算规则:清单计量规则 6. 其它:施工前需清理、清扫地面，满足招标文件及设计中环氧砂浆的施工要求。其他满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	483.92				0
		室内不上人屋面装修合计							
		地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修							
		地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003014	块料楼地面	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)	m2	1024.92				0

			<p>2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑)</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	010501001025	细石混凝土板(垫层)	<p>1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)</p> <p>2. 混凝土种类:细石混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级:C20</p> <p>4. 厚度:综合考虑</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑</p> <p>6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	61.54				0
3	010501001026	地面陶粒混凝土垫层	<p>1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)</p> <p>2. 混凝土种类:陶粒混凝土,容重不大于10KN/m3,强度不低于LC7.5</p> <p>3. 混凝土强度等级:按设计要求</p> <p>4. 厚度:综合考虑</p> <p>5. 计算规则:清单计算</p>	m3	11				0

			<p>规则</p> <p>6. 其它:含钢筋混凝土 楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
4	011105003009	块料踢脚线	<p>1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)</p> <p>2. 踢脚线高度:100mm</p> <p>3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	116.51				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001021	抹灰面油漆	<p>1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)</p> <p>2. 基层类型:抹灰面</p> <p>3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平</p> <p>4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道</p> <p>5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	3685.12				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							

		天棚工程							
1	011406001022	抹灰面油漆	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1431.19				0
		天棚工程合计							
		楼梯间、前室装修							
		楼梯间、前室装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002002	块料楼梯面层	1. 部位:梯段、休息平台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水)(厚度满足招标文件及设计要求综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(金属防滑条在单价内综合考虑),专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招	m2	1184.36				0

			标文件及相关规范要求						
2	011102003015	块料楼地面	1. 部位:楼梯间、前室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	495.51				0
3	010501001027	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:楼梯间、前室 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则,起算点按设计的结构标高,如实际与设计标高不符,在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	84.36				0
4	010501001028	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:楼梯间、前室 2. 混凝土种类:陶粒混凝土,容重不大于10KN/m3,强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	4.24				0

5	011105003010	块料踢脚线	1. 部位:楼梯间、前室 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	220.01				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001023	抹灰面油漆	1. 部位:楼梯间、前室 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	6143.91				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001024	抹灰面油漆	1. 部位:梯段、休息平台、楼梯间、前室 2. 基层类型:钢筋混凝土楼板, 机械打磨修补平整 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道	m2	2197.52				0

			6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		办公区等房间装修							
		办公区等房间装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003016	块料楼地面	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥, 洒适量清水(厚度按各设计要求, 如实际与设计不符, 在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖(600*600, 含门槛石), 颜色综合考虑, 专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2803.09				0
2	010501001029	细石混凝土垫层(混凝土板)	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 混凝土种类:细石混	m3	168.71				0

			凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	011105003011	块料踢脚线	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 踢脚线高度:100mm 3. 底层砂浆厚度、材料种类:15厚DPM15水泥砂浆打底(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 4. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	237.83				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001025	抹灰面油漆	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平	m2	6289.64				0

			4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001010	吊顶天棚	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:配套专用暗架钢龙骨, 龙骨厚度不小于0.5mm, 龙骨双面镀锌处理 5. 面层材料品种、规格:600x600x1mm厚暗架微孔铝合金方块板, 孔径Φ2.5mm, 穿孔率20%, 表面聚脂预辊涂, 正面涂层厚度不少于25 μ m, 方块板内置黑色国内优质无纺玻璃纤维吸音棉 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除, 灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑	m2	2805.24				0

			，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。 8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求						
		天棚工程合计							
		员工餐厅装修							
		员工餐厅装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003017	块料楼地面	1. 部位:员工餐厅、员工餐厅包间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(800*800,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1253.99				0

2	010501001030	细石混凝土垫层	1. 部位:员工餐厅、员工餐厅包间、储藏室 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	75.13				0
3	011105006002	不锈钢踢脚线	1. 部位:员工餐厅、员工餐厅包间(含独立柱) 2. 踢脚线高度:50mm 3. 基层材料种类、规格:木方骨架, 涂防火漆, 12厚阻燃木夹板与不锈钢踢脚黏贴连接 4. 面层材料品种、规格、颜色:2厚不锈钢踢脚, 颜色综合考虑, 下端用水泥钉钉入地面垫层, 中距300 5. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	22.13				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001026	抹灰面油漆	1. 部位:员工餐厅、员工餐厅配套用房 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道(阴阳角不锈	m2	1447.8				0

			钢护角在综合单价内考虑) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
2	011406001027	抹灰面油漆	1. 部位:员工餐厅独立柱 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则(含消火栓门处工程量) 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	420.31				0
3	011204003008	块料墙面	1. 部位:茶水台背面 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道,10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300),灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则(阴阳角不锈钢护角在综合单价内考虑) 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	4.5				0
4	011208001002	柱(梁)面装饰	1. 部位:员工餐厅独立柱 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑 3. 面层材料品种、规格、颜色:双层9MM石膏板 4. 工作内容:详见相关节点	m2	90.55				0

			<p>5. 计算规则:按实际施工区域的图示外围尺寸以面积计算 (含消防栓隐形门面积)</p> <p>6. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、消火栓面板字体、配套五金、门套及把手等、收口线、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p> <p>7. :满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
5	011201004002	水泥砂浆保护层	<p>1. 部位:绿化墙处</p> <p>2. 墙体类型:综合考虑</p> <p>3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚DSM20水泥砂浆保护层, 表面抹光</p> <p>4. 计算规则:清单计算规则</p> <p>5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	38.35				0
6	010903003006	墙面砂浆防水(防潮)	<p>1. 部位:绿化墙处</p> <p>2. 品种:聚合物水泥基防水涂料</p> <p>3. 厚度、遍数:2mm厚</p> <p>4. 计算规则:清单计算规则</p> <p>5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	38.35				0
7	010903003007	墙面砂浆防水(防潮)	<p>1. 部位:绿化墙处</p> <p>2. 品种:聚合物水泥防水砂浆</p> <p>3. 厚度、遍数:7mm厚</p> <p>4. 计算规则:清单计算规则</p> <p>5. 其它:满足设计、招</p>	m2	38.35				0

			标文件及相关规范要求						
8	011207001020	墙面装饰板	1. 部位:绿化墙处 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 基层板材料:12mm厚硅酸钙板(固定方式综合考虑) 4. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚木纹长城饰面板,其他详见设计图纸 5. 计算规则:按饰面在墙面上的垂直投影面积计算,该区域内的门、窗、大于1m ² 洞口面积扣除(包含斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量,请投标人在综合单价中考虑,不另计算工程量) 6. 工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容,含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、面板、开启页的配套五金、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价,并满足招标文件、设计及相关规范要求	m2	15.4				0
9	011207001021	墙面装饰板	1. 部位:绿化墙处 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求	m2	16.62				0

			<p>3. 基层板材料:12mm厚硅酸钙板（固定方式综合考虑）</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm厚米白色铝板、2.5mm厚橙色铝板等，其他详见设计图纸</p> <p>5. 计算规则:按饰面在墙面上的垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含拉丝不锈钢板收边板的面积、斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>6. 工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、面板、开启页的配套五金、不锈钢装饰条、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
10	011207001022	墙面装饰板	<p>1. 部位:仿真绿植墙（不含面层仿真绿植）</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求综合考虑</p>	m2	38.35			0

			<p>3. 面层材料品种、规格、颜色:12mm厚硅酸钙板（固定方式综合考虑）</p> <p>4. 工作内容:详见相关节点</p> <p>5. 计算规则:按饰面在墙面上的垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含仿木纹装饰铝板的面积、斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面非平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>6. 工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、PVC板、绿色网格、不锈钢装饰条（收边条）、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>					
11	011204003009	块料墙面	<p>1. 部位:打餐窗口房间</p> <p>2. 墙体类型:综合考虑</p> <p>3. 安装方式:综合考虑</p> <p>4. 骨架种类、规格:详设计图纸</p> <p>5. 基层材料品种、规格:9mm厚硅酸钙板</p> <p>6. 面层材料品种、规格</p>	m2	263.75			0

			<p>、颜色:300*600*10厚白色瓷砖，专用胶粘剂粘贴</p> <p>7. 工作内容:详见相关节点</p> <p>8. 计算规则:按实际施工区域的镶贴表面积计算(包含综合单价考虑在内的不锈钢装饰条的面积)</p> <p>9. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，满足设计、招标文件及相关规范要求。</p>						
12	011207001023	墙面装饰板	<p>1. 部位:取餐口处</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求</p> <p>3. 面层材料品种、规格、颜色:2.5mm穿孔铝板面板，颜色综合考虑，其他详见设计图纸</p> <p>5. 计算规则:按饰面在墙面上的垂直投影面积计算，该区域内的门、窗、大于1m2洞口面积扣除(包含斜拼、凸出和凹进等饰面与墙面不平行的工程量，请投标人在综合单价中考虑，不另计算工程量)</p> <p>6. 工作内容和其它要求:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连</p>	m2	23.85				0

			接处、固定件、基层板、面板、不锈钢装饰条、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价, 并满足招标文件、设计及相关规范要求						
13	011502008001	装饰线条	1. 部位:取窗口大样铝板装饰板顶部 2. 基层板:双层9mm厚硅酸盖板 3. 线条规格:按图纸设计要求 4. 面层材料:刮腻子两道、无机涂料底漆、无机涂料面漆两道 5. 工作内容:按设计节点所有工作内容, 6. 计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	m	18.2				0
14	011304001001	灯带(槽)	1. 部位:LED显示屏上方灯带 2. 灯槽型式、尺寸:详设计要求 3. 龙骨:按设计要求 4. 基层材料品种、规格:9mm玻镁板 5. 面层材料品种、规格:1.5厚米白色铝板 6. 工作内容:详图纸相关节点 7. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、密封胶条及胶垫、EPDM胶	m	18.2				0

			板、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 8. 计算规则:按设计图尺寸以延长米计算 9. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
15	011207001024	LED显示屏背景	1. 部位:员工餐厅 2. 龙骨材料种类、规格、中距:按设计要求 3. 面层材料品种、规格、颜色:1.5mm厚木纹长城铝板，颜色综合考虑 4. 工作内容:详图纸各节点,满足设计、招标文件及相关规范要求 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、龙骨、龙骨材质及规格、加强背筋、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。 6. 计算规则:按1.2mm厚MT-01不锈钢装饰面面积计算 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	67.64				0
16	011210005001	夹胶钢化玻璃隔断	1. 部位:取餐口玻璃窗口隔断 2. 材质、规格:4mm+0.76PVB+4mm钢化	m2	27.66				0

			<p>夹胶玻璃夹胶钢化玻璃</p> <p>3. 计量方式:按隔段在 竖直方向上的垂直投影 面积计算(含下拉关闭 窗口玻璃面积, 不扣除 镂空窗口部分的面积 , 斜拼、凸出和凹进等 饰面与墙面非平行的工 程量, 请投标人在综合 单价中考虑, 不另计算 工程量)</p> <p>4. 配件品种、规格:按 设计要求</p> <p>5. 其它:含各节点细部 做法、连接件、固定件 、预埋件、转接件、龙 骨、封口板、下拉关闭 窗口玻璃及全部五金等 所有工作内容、密封胶 条及胶垫、不同金属材 料交界处设置防腐蚀胶 垫、防火封堵、相关构 件的表面处理、焊缝探 伤检测等满足招标文件 及设计要求的所有内容 均综合报价, 结算时不 因采用方式变化和深化 设计而调整综合单价</p>					
17	011207001025	墙面装饰板	<p>1. 部位:台面下方墙面</p> <p>2. 龙骨材料种类、规格 、中距:按设计要求</p> <p>3. 基层板材料:12mm厚 硅酸钙板(粘结层与胶 塞螺丝固定)</p> <p>4. 面层材料品种、规格 、颜色:3mm厚橡木纹木 饰面, 其他详见设计图 纸</p> <p>5. 计算规则:按装饰面 面积计算, 该区域内的 门、窗、大于1m2洞口 面积扣除(包含综合单 价考虑在内的墙面对应 的踢脚线龙骨费用, 斜 拼、凸出和凹进等饰面 与墙面非平行的工程量 , 请投标人在综合单价</p>	m2	35.94			0

			<p>中考虑，不另计算工程量)</p> <p>6. 工作内容和其它要求: 详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、阴阳角及洞口收口、洞口周边增加龙骨、不同材料交接处、连接处、固定件、基层板、面板、含灯带(槽)、龙骨、龙骨材质及规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、防撞转角、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求</p>						
18	011505001006	打餐窗口台面	<p>1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚白色人造石ST-02</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容</p> <p>4. 计算规则:按清单计算规则计算</p> <p>5. 其它:详图纸相关各节点工作内容，含各节点细部做法、灯带、基层板、连接件、固定件等设计要求所包含的全部内容均在综合报价中考虑，满足招标文件、设计及相关规范要求满足设计，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价</p>	m2	15.13				0
19	011501009001	茶水台下方低柜	<p>1. 材料品种、规格、颜色:3mm厚橡木木饰面</p>	m	1.8				0

			(WD-03) 2. 支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3. 计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 (截面尺寸: 1800mm(宽)*850mm(高)) 4. 其它:详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、基层板、隔板、下柜封堵板、连接件、固定件、柜体整体配套五金等设计要求所包含的全部内容均在综合报价中考虑, 满足招标文件、设计及相关规范要求						
20	011501009002	茶水台上方吊柜	1. 材料品种、规格、颜色:3mm厚橡木木饰面(WD-03) 2. 支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3. 计算规则:按设计图示尺寸以延长米计算 (截面尺寸: 1800mm(宽)*1000mm(高)) 4. 其它:详图纸相关各节点工作内容, 含各节点细部做法、基层板、隔板、柜上封堵板、连接件、固定件、柜体整体配套五金等设计要求所包含的全部内容均在综合报价中考虑, 满足招标文件、设计及相关规范要求	m	1.8				0
21	011505001007	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚ST-02白色人造石洗手台等 2. 支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4. 计算规则:清单计算规则	m2	1.62				0

			5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
22	031004003004	茶水台台上盆	1. 部位:茶水台台上盆 2. 名称:台上盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸(不含手动水龙头,含洗手盆安装、角阀(含)与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1				0
23	031004008017	水龙头	1. 部位:茶水台台上盆龙头 2. 名称:茶水台台上盆龙头 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含水龙头及整套附件) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001028	抹灰面油漆	1. 部位:员工餐厅 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道	m2	1968.31				0

			<p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求</p>					
2	011302001011	吊顶天棚	<p>1. 部位:员工餐厅配套用房</p> <p>2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢骨架, 符合设计要求(需要固定龙骨的结构, 视具体部位需要而定)</p> <p>4. 龙骨转换层龙骨规格、尺寸:按设计图纸综合考虑</p> <p>5. 面层材料品种、规格:双层跌级异性9厚硅酸钙板, 其他按设计要求</p> <p>6. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算, 该区域内的灯槽、风口、镂空等面积不扣除, 不扣除面积在单价内综合考虑, 封边、侧边板、灯槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不单独计算, 在单价内综合考虑</p> <p>7. 工作内容和其它要求:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、吊杆、灯带(槽)、天花跌级、不锈钢装饰条、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测等满足招标文件及设计要求的所有内容均综</p>	m2	52			0

			合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价，并满足招标文件、设计及相关规范要求						
3	011406001029	抹灰面油漆	1. 部位:员工餐厅配套用房吊顶面层 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道，砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积计算，该区域内的灯槽、风口、镂空等面积不扣除，不扣除面积在单价内综合考虑，封边、侧边板、灯槽、窗帘盒、不锈钢装饰条不单独计算，在单价内综合考虑 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53				0
4	011302001012	吊顶天棚	1. 部位:打餐窗口房间 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:按设计图纸综合考虑 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格:厂家配套龙骨 5. 面层材料品种、规格:800*800*1mm厚铝扣板，其他按设计要求综合考虑 6. 工作内容:详图纸相关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施工区域的水平投影面积	m2	94.7				0

			<p>计算，该区域内的灯具、灯带、风口、镂空等面积不扣除，灯具、灯带、风口、镂空等面积在单价内总综合考虑，收边板、封边板、灯槽不单独计算，在单价内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		天棚工程合计							
		送排风井检修通道(卫生间) 装修							
		送排风井检修通道(卫生间) 装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001007	水泥砂浆楼地面	<p>1. 部位:送排风井检修通道(卫生间)</p> <p>2. 素水泥浆结合层一遍</p> <p>3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面,加水泥粉随手抹光</p> <p>4. 计算规则:清单计算规则</p> <p>5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	27.51				0
2	010501001031	细石混凝土垫层	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间)	m3	2.2				0

			2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010904002009	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 品种:单组份聚氨酯防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	46.58				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001010	墙面一般抹灰	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 墙体类型:综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WPM25水泥砂浆压实打毛(或压光) 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	390.67				0
2	010903003008	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 厚度、遍数:1.2mm厚 4. 计算规则:清单计算	m2	390.67				0

			规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001030	大白浆面	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 基层类型:综合考虑 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷大白浆二道 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	50.37				0
		天棚工程合计							
		其他统一部位装修工程							
1	010805006004	嵌墙消火栓门	1. 部位:墙体饰面材料为涂料 2. 门扇品种、厚度:1+18+1mm厚蜂窝板, 颜色综合考虑 3. 其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4. 计算规则:按垂直投影面积计算(含铝板门套面积) 5. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	824.6				0
2	010805006005	嵌墙消火栓门	1. 部位:墙体饰面材料为铝板 2. 门扇品种、厚度	m2	50				0

			:1+18+1mm厚白色蜂窝板，颜色综合考虑 3. 其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4. 计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套面积） 5. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求						
3	010805006006	嵌墙消火栓门	1. 部位:墙体饰面材料为玻璃 2. 门扇品种、厚度:1+18+1mm厚白色蜂窝板，颜色综合考虑 3. 其它:含各节点细部做法、龙骨制安、消火栓面板字体、配套五金、铝板门套及把手等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 4. 计算规则:按垂直投影面积计算（含铝板门套及铝单板面板的面积） 5. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	m2	50				0
4	011502001004	拉丝不锈钢护角	1. 部位:涂料墙面护角 2. 基层类型:综合考虑 3. 护角规格、尺寸:1.5mm厚100*100mm拉丝不锈钢护角 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算	m	170.8				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY000000007	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	391658.97		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	391658.97	
合计			391658.97	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-非公共区域

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		门五金							
		门五金合计							
		欧标							
1	020509023001	门五金件	1. 名称:铰链（合页） 2. 代号:B-H5A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	1428				0
2	020509023002	门五金件	1. 名称:手动木门插销 2. 代号:B-FB2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	48				0
3	020509023003	门五金件	1. 名称:自动金属门插销 2. 代号:B-FB3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	484				0
4	020509023004	门五金件	1. 名称:防尘筒 2. 代号:B-DPS1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范	组	266				0

			要求						
5	020509023005	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:B-CR1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	62				0
6	020509023006	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:B-CO 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	120				0
7	020509023007	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:B-CO-1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	3				0
8	020509023008	门五金件	1. 名称:斜舌式逃生装置 2. 代号:B-PD1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	75				0
9	020509023009	门五金件	1. 名称:明装插销式逃生装置 2. 代号:B-PD10 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	62				0
10	020509023010	门五金件	1. 名称:欧标插芯锁 2. 代号:B-EU10 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范	组	180				0

			要求						
11	020509023011	门五金件	1. 名称:欧标辅助锁 2. 代号:B-EU16 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	6				0
12	020509023012	门五金件	1. 名称:欧标辅助锁 2. 代号:B-EU19 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	9				0
13	020509023013	门五金件	1. 名称:逃生装置外执手(含锁芯) 2. 代号:B-01ML 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	75				0
14	020509023014	门五金件	1. 名称:美标地锁 2. 代号:B-AL3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4				0
15	020509023015	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	391				0
16	020509023016	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC1-1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	23				0

17	020509023017	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC2A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	46				0
18	020509023018	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC1A-1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2				0
19	020509023019	门五金件	1. 名称:踢脚护板 2. 代号:B-KP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:按设计要求综合考虑, 尺寸综合考虑, 满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	6				0
20	020509023020	门五金件	1. 名称:拖把护板 2. 代号:B-MP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:按设计要求综合考虑, 尺寸综合考虑, 满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	6				0
21	020509023021	门五金件	1. 名称:门止 2. 代号:B-ST1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	42				0
		欧标合计							
		美标							
1	020509023022	门五金件	1. 名称:铰链 (合页) 2. 代号:G-H5A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件	片	293				0

			、招标文件与相关规范要求						
2	020509023023	门五金件	1. 名称:手动木门插销 2. 代号:G-FB2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4				0
3	020509023024	门五金件	1. 名称:自动金属门插销 2. 代号:G-FB3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	32				0
4	020509023025	门五金件	1. 名称:防尘筒 2. 代号:G-DPS1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	9				0
5	020509023026	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:G-CR1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	15				0
6	020509023027	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:G-CO 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	8				0
7	020509023028	门五金件	1. 名称:斜舌式逃生装置 2. 代号:G-PD1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件	组	47				0

			、招标文件与相关规范要求						
8	020509023029	门五金件	1. 名称:明装插销式逃生装置 2. 代号:G-PD10 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	15				0
9	020509023030	门五金件	1. 名称:美标插芯锁 2. 代号:G-ML6 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	9				0
10	020509023031	门五金件	1. 名称:逃生装置外执手(含锁芯) 2. 代号:G-01ML 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	46				0
11	020509023032	门五金件	1. 名称:闭门器 2. 代号:G-DC1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	78				0
12	020509023033	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:G-DC1A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2				0
		美标合计							
		门工程							
1	010802001001	钢质门(单扇)	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸	m2	79.09				0

			:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5. 其他:含门套, 不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内 6. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
2	010802001002	钢质门(双扇)	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5. 其他:含门套, 不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内 6. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	48.3				0
3	010802003001	甲级钢质防火门(单扇)	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、	m2	46.71				0

			材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金,气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
4	010802003002	甲级钢质防火门(双扇)	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金,气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	496.84				0
5	010802003003	甲级钢质防火门(单扇,带观察窗)	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金,气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米	m2	62.81				0

			<p>计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
6	010802003004	甲级钢质防火门（双扇，带观察窗）	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>	m2	230.4				0
7	010802003005	铝板饰面甲级钢质防火门（双扇）	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>	m2	29.9				0

8	010802003006	乙级钢质防火门（单扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	17.94				0
9	010802003007	乙级钢质防火门（双扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	22.05				0
10	010802003008	乙级钢质防火门（单扇，带观察窗）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭	m2	48.07				0

			<p>门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
11	010802003009	乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p> <p>6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>	m2	101.43				0
12	010802003010	铝板饰面乙级钢质防火门（单扇）	<p>1. 门窗编号:详设计图纸</p> <p>2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸</p> <p>3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求</p> <p>4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内</p> <p>5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算</p>	m2	7.36				0

			6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
13	010802003011	铝板饰面乙级钢质防火门（双扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	13.8				0
14	010802003012	铝板饰面乙级钢质防火门（双扇，带观察窗）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条、窗口防火玻璃等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	36.8				0
15	010802003013	丙级钢质防火门（单扇）	1. 门窗编号:详设计图纸	m2	11.55				0

			2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金,气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
16	010803002001	防火卷帘(闸)门(特级)	1. 门窗编号:详见设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3. 卷帘材质:双轨双帘无机布防火卷帘,耐火时间大于3小时 4. 启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5. 其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6. :满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	1944.53				0
17	010803002002	防火卷帘(闸)门	1. 门窗编号:详见设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3. 卷帘材质:钢质单帘单帘防火卷帘,耐火时间大于2小时 4. 启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5. 其他:含整套配套五	m2	29.2				0

			金、电动装置、控制箱及控制按钮等 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
18	010805001001	自动门（第三卫生间/残卫）	1. 门窗编号:ZDM1123 2. 门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6. 计量方式:按设计图示数量以樘计算 7. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	7				0
19	010805001002	自动门（母婴室/家庭卫生间）	1. 门窗编号:ZDM1123 2. 门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件	樘	3				0

			、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密封条等综合考虑在报价内 6. 计量方式:按设计图示数量以樘计算 7. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
20	010805005001	防火玻璃门	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:25mm水晶硅防火玻璃（5mm白玻+5mm进口无机防火硅+5mm白玻+5mm进口无机防火硅+5mm白玻）（耐火极限 $\geq 1.0h$ ） 4. 其他:含整套配套五金 5. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	13.8				0
		门工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	2.1	洞内、地下室内、库内或 暗室内施工增加费（包含 本工程所有该项费用，其 余单位工程不再单独列项 ）	QRG	20				
2	QTFY00000005	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	287000.99		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	287000.99	
合计			287000.99	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下装饰工程-门窗工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		门五金							
		门五金合计							
		欧标							
1	020509023034	门五金件	1. 名称:铰链（合页） 2. 代号:B-H5A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	890				0
2	020509023035	门五金件	1. 名称:地弹簧 2. 代号:B-FC3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2				0
3	020509023036	门五金件	1. 名称:手动金属门插销 2. 代号:B-FB1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	14				0
4	020509023037	门五金件	1. 名称:手动木门插销 2. 代号:B-FB2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范	组	136				0

			要求						
5	020509023038	门五金件	1. 名称:自动金属门插销 2. 代号:B-FB3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	212				0
6	020509023039	门五金件	1. 名称:防尘筒 2. 代号:B-DPS1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	174				0
7	020509023040	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:B-CR1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
8	020509023041	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:B-C0 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	53				0
9	020509023042	门五金件	1. 名称:斜舌式逃生装置 2. 代号:B-PD1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4				0
10	020509023043	门五金件	1. 名称:明装插销式逃生装置 2. 代号:B-PD10 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件	组	1				0

			、招标文件与相关规范要求						
11	020509023044	门五金件	1. 名称:欧标插芯锁 2. 代号:B-EU3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
12	020509023045	门五金件	1. 名称:欧标插芯锁 2. 代号:B-EU10 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	179				0
13	020509023046	门五金件	1. 名称:欧标辅助锁 2. 代号:B-EU16 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
14	020509023047	门五金件	1. 名称:欧标辅助锁 2. 代号:B-EU19 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	22				0
15	020509023048	门五金件	1. 名称:逃生装置外执手(含锁芯) 2. 代号:B-01ML 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4				0
16	020509023049	门五金件	1. 名称:拉手板 2. 代号:B-DP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范	支	4				0

			要求						
17	020509023050	门五金件	1. 名称:推板 2. 代号:B-DP2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	4				0
18	020509023051	门五金件	1. 名称:凹槽把手 2. 代号:B-DP4 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	28				0
19	020509023052	门五金件	1. 名称:推拉门把 2. 代号:B-DP11 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	2				0
20	020509023053	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	145				0
21	020509023054	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC1-1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
22	020509023055	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:B-DC2A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	128				0
23	020509023056	门五金件	1. 名称:踢脚护板	片	1				0

			2. 代号:B-KP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:按设计要求综合考虑, 尺寸综合考虑, 满足设计文件、招标文件与相关规范要求						
24	020509023057	门五金件	1. 名称:拖把护板 2. 代号:B-MP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:按设计要求综合考虑, 尺寸综合考虑, 满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	1				0
25	020509023058	门五金件	1. 名称:门止 2. 代号:B-ST1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	个	65				0
		欧标合计							
		美标							
1	020509023059	门五金件	1. 名称:铰链(合页) 2. 代号:G-H5A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	460				0
2	020509023060	门五金件	1. 名称:手动木门插销 2. 代号:G-FB2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	20				0
3	020509023061	门五金件	1. 名称:自动金属门插销 2. 代号:G-FB3 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件	组	110				0

			、招标文件与相关规范要求						
4	020509023062	门五金件	1. 名称:防尘筒 2. 代号:G-DPS1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	65				0
5	020509023063	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:G-CR1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	31				0
6	020509023064	门五金件	1. 名称:顺位调整器 2. 代号:G-C0 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	28				0
7	020509023065	门五金件	1. 名称:斜舌式逃生装置 2. 代号:G-PD1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	34				0
8	020509023066	门五金件	1. 名称:明装插销式逃生装置 2. 代号:G-PD10 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	31				0
9	020509023067	门五金件	1. 名称:美标插芯锁 2. 代号:G-ML6 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件	组	33				0

			、招标文件与相关规范要求						
10	020509023068	门五金件	1. 名称:美标插芯锁 2. 代号:G-ML7 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	1				0
11	020509023069	门五金件	1. 名称:美标插芯锁 2. 代号:G-ML18 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2				0
12	020509023070	门五金件	1. 名称:逃生装置外执手(含锁芯) 2. 代号:G-01ML 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	34				0
13	020509023071	门五金件	1. 名称:拉手板 2. 代号:G-DP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	支	2				0
14	020509023072	门五金件	1. 名称:推板 2. 代号:G-DP2 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	片	2				0
15	020509023073	门五金件	1. 名称:闭门器 2. 代号:G-DC1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范	组	130				0

			要求						
16	020509023074	门五金件	1. 名称:明装式闭门器 2. 代号:G-DC1A 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	2				0
17	020509023075	门五金件	1. 名称:大护板 2. 代号:G-AP1 3. 饰面材质:按设计要求 4. 其他:满足设计文件、招标文件与相关规范要求	组	4				0
		美标合计							
		门工程							
1	010802001003	钢质门（单扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5. 其他:含门套，不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 6. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	83.72				0
2	010802001004	钢质门（双扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、	m2	221.95				0

			材质:详见设计及招标文件要求 4. 门框、门扇表面、外观处理:按设计要求综合考虑 5. 其他:含门套, 不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内 6. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 7. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
3	010802003014	甲级钢质防火门 (单扇)	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量, 按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	121.67				0
4	010802003015	甲级钢质防火门 (双扇)	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金, 气密压条等综合考虑	m2	83.95				0

			在报价内 5. 计量方式:以平方米 计量, 按设计图示洞口 尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及 招标文件要求, 结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 。						
5	010802003016	甲级钢质防火门(单 扇, 带观察窗)	1. 门窗编号:详设计图 纸 2. 门代号及洞口尺寸 :详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、 材质:详见设计及招标 文件要求 4. 其他:不含门锁、闭 门器等单列的特殊五金 , 气密压条、窗口防火 玻璃等综合考虑在报价 内 5. 计量方式:以平方米 计量, 按设计图示洞口 尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及 招标文件要求, 结算时 不因采用方式变化和深 化设计而调整综合单价 。	m2	22.77				0
6	010802003017	甲级钢质防火门(双 扇, 带观察窗)	1. 门窗编号:详设计图 纸 2. 门代号及洞口尺寸 :详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、 材质:详见设计及招标 文件要求 4. 其他:不含门锁、闭 门器等单列的特殊五金 , 气密压条、窗口防火 玻璃等综合考虑在报价 内 5. 计量方式:以平方米 计量, 按设计图示洞口 尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及 招标文件要求, 结算时	m2	328.9				0

			不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
7	010802003018	铝板饰面甲级钢质防火门（单扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	9.66				0
8	010802003019	乙级钢质防火门（双扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金，气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量，按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	3.45				0
9	010802003020	丙级钢质防火门（单扇）	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、	m2	16.79				0

			材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金,气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
10	010802003021	丙级钢质防火门(双扇)	1. 门窗编号:详设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详设计图纸 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 其他:不含门锁、闭门器等单列的特殊五金,气密压条等综合考虑在报价内 5. 计量方式:以平方米计量,按设计图示洞口尺寸以面积计算 6. :满足设计、规范及招标文件要求,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m2	8.97				0
11	010803002003	防火卷帘(闸)门(特级)	1. 门窗编号:详见设计图纸 2. 门代号及洞口尺寸:详见设计图纸 3. 卷帘材质:双轨双帘无机布防火卷帘,耐火时间大于3小时 4. 启动装置品种、规格:详见设计及招标文件要求 5. 其他:含整套配套五金、电动装置、控制箱及控制按钮等	m2	4028.12				0

			6. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
12	010805001003	自动门（第三卫生间/残卫）	1. 门窗编号:ZDM1123 2. 门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密封条等综合考虑在报价内 6. 计量方式:按设计图示数量以樘计算 7. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	樘	7				0
13	010805001004	自动门（母婴室/家庭卫生间）	1. 门窗编号:ZDM1123 2. 门代号及洞口尺寸:1100*2300mm 3. 门框或扇外围尺寸、材质:详见设计及招标文件要求 4. 饰面材质、规格:详见设计及招标文件要求 5. 其他:含各节点细部做法、连接件、固定件、电机、主控制器、导轨、吊件、门体、传感	樘	6				0

			器（必须与门体为同一品牌）、相关构件的表面处理等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。含整套配套五金，气密压条等综合考虑在报价内 6. 计量方式:按设计图示数量以樘计算 7. :满足设计、规范及招标文件要求，结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。						
		门工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000010	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	357244.35		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	357244.35	
合计			357244.35	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-门窗工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修合计							
		卫生间洁具							
1	031004006001	蹲式大便器（男）	1. 部位:公区卫生间 2. 名:蹲式大便器（男卫） 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给排水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5. 尺寸较大、有踏板 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	17				0
2	031004006002	蹲式大便器（女）	1. 部位:公区卫生间 2. 名称:蹲式大便器	组	36				0

			(女卫) 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀(含)与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件) 5. 尺寸较长、窄边且无踏板 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	031004006003	坐式大便器	1. 部位:卫生间 2. 名称:坐式大便器 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀(含)与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	4				0
4	031004006004	坐式大便器	1. 部位:残疾人座便器(含靠垫) 2. 名称:残疾人坐式大便器(含靠垫) 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含残疾人坐便器、自动感应冲水器	组	8				0

			、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	031004006005	儿童坐式大便器	1. 部位:卫生间 2. 名称:儿童坐式大便器 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸（含儿童坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	5				0
6	031004007001	小便器	1. 部位:小便器 2. 名称:小便器 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求综合考虑 5. 附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件）	组	19				0

			6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	031004007002	小便器（残卫、家庭卫生间）	1. 部位:残卫、家庭卫生间 2. 名称:小便器 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求综合考虑 5. 附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	6				0
8	031004007003	儿童小便器	1. 部位:儿童小便器 2. 名称:儿童小便器 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求综合考虑 5. 附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	1				0
9	031004003001	洗脸盆	1. 部位:公共区等卫生	组	46				0

			间 2. 名称:洗手盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸(不含感应水龙头,含洗手盆安装、角阀(含)与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	031004003002	儿童洗脸盆	1. 部位:公共区等卫生间 2. 名称:儿童洗手盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸(不含感应水龙头,含洗手盆安装、角阀(含)与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	3				0
11	031004003003	无障碍背挂式洗脸盆	1. 部位:残卫、家庭卫生间 2. 名称:无障碍背挂式洗脸盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详	组	8				0

			<p>设计图纸（不含自动感应水龙头，含洗手盆安装、角阀（含）与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件）</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
12	031004008001	自动感应龙头	<p>1. 部位:感应水龙头</p> <p>2. 名称:洗手盆感应水龙头</p> <p>3. 规格、类型:详设计图纸</p> <p>4. 附件名称、数量:详设计图纸（含自动感应水龙头及整套附件）</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	组	49				0
13	031004008002	清洁间龙头	<p>1. 部位:清洁间龙头</p> <p>2. 名称:清洁间龙头</p> <p>3. 规格、类型:详设计图纸</p> <p>4. 附件名称、数量:详设计图纸（含水龙头及整套附件）</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	组	8				0
14	031004010001	淋浴装置	<p>1. 材质、规格:淋浴装置</p> <p>2. 名称:淋浴器</p> <p>3. 材质:满足设计要求</p> <p>4. 附件名称、数量:冷热淋浴龙头安装、墙体明装固定花洒的、明装硬质不锈钢花洒连管等整套附件</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p>	套	1				0

			6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
15	011503004001	扶手	1. 部位:坐便器用扶手(W018) 2. 栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手, 包括可垂直转动扶手等 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				0
16	011503004002	扶手	1. 部位:坐便器用扶手(W019) 2. 栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手, 包括L型拉杆等 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	65				0
17	011503004003	扶手	1. 部位:无障碍小便器用(W020) 2. 名称:小便器钢芯尼龙扶手抓杆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	6				0

18	011503004004	扶手	1. 部位:残疾人卫生间台面用扶手 (W021) 2. 栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手, 包括无障碍背挂式洗脸盆扶手等 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				0
19	031004008003	龙头一体干手器	1. 部位:残卫龙头一体干手器 2. 材质:详设计图纸 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 附件名称、数量:详设计图纸 (含龙头一体干手器及整套附件) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	8				0
20	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石 (含台下地柜) 2. 支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4. 计算规则:清单计算规则 (含低位洗手台工程量) 5. 其它:包括但不限于龙骨 (支架) 制安 (含踢脚或封板处)、不锈钢圆筒、地柜整套配套五金、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑, 满足设计、招标	m2	19.82				0

			文件及相关规范要求						
21	011505001003	洗手台（侧板为石材）	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石（含台下地柜） 2. 支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4. 计算规则:清单计算规则（含低位洗手台工程量） 5. 其它:包括但不限于龙骨（支架）制安（含踢脚或封板处）、不锈钢圆筒、地柜整套配套五金、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	33.61				0
22	011505001004	化妆台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石 2. 支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑 3. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 4. 计算规则:清单计算规则（含洗手台侧面面积） 5. 其它:包括但不限于龙骨（支架）制安、不锈钢圆筒、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑，满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.7				0
23	031004008004	感应皂液器	1. 材质:感应皂液器 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	49				0

24	031004009001	自动感应干手机（内嵌）	1. 部位:残卫 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	6				0
25	031004009002	自动感应干手机	1. 部位:公共区等 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	14				0
26	011505008001	擦手纸箱（三合一）	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:暗藏式嵌墙擦手纸箱 3. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	12				0
27	011505008002	手纸箱盒	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:镜柜内手纸箱盒 3. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	51				0
28	011505008003	透明双纸筒	1. 材料品种、规格、颜色:透明双纸筒 2. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招	个	64				0

			标文件及相关规范要求						
29	011505010001	穿衣镜	1. 镜面玻璃品种、规格:穿衣镜 2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸(含木方龙骨框架、基层板、亚克力透光片等) 3. 基层材料种类:综合考虑 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1				0
30	011505010002	5mm厚防雾银镜及镜柜 (公共区洗手台处)	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜,含镜柜 2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸(含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等) 3. 基层材料种类:综合考虑 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	39.82				0
31	011505010003	5mm厚防雾银镜及镜柜 (化妆台处)	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜,含镜柜 2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸(含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等)	m2	3.68				0

			<p>)</p> <p>3. 基层材料种类:综合考虑</p> <p>4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
32	011505010004	8mm防雾镜及镜柜(无障碍卫生间)	<p>1. 镜面玻璃品种、规格:8mm厚防雾镜、镜面反底蚀砂透光,含镜柜</p> <p>2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸(含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板等)</p> <p>3. 基层材料种类:综合考虑</p> <p>4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:包括但不限于LED灯及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	6.76				0
33	031004008005	伸缩镜	<p>1. 材质:伸缩镜</p> <p>2. 规格、类型:详设计图纸</p> <p>3. 计算规则:清单计算规则</p> <p>4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	个	4				0
34	031004008006	不锈钢小置物板	<p>1. 材质:厕格不锈钢小置物板</p> <p>2. 规格、类型:详设计图纸</p> <p>3. 计算规则:清单计算规则</p> <p>4. 其它:满足设计、招</p>	个	57				0

			标文件及相关规范要求						
35	011505002001	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色:按设计 2. 支架、配件品种、规格:按设计 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	207				0
36	011505002002	内嵌隐藏弹簧衣钩	1. 材料品种、规格、颜色:按设计 2. 支架、配件品种、规格:按设计 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	46				0
37	031004008007	折叠休息椅	1. 材质:折叠休息椅 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4				0
38	031004008008	婴儿尿布更换台（婴儿台）	1. 材质:婴儿尿布更换台（婴儿台） 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	2				0
39	031004008009	婴儿安全凳	1. 材质:婴儿安全凳 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	7				0
40	031004008010	多功能折叠台（婴儿床）	1. 材质:多功能折叠台（婴儿床） 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算	套	10				0

			规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
41	031004008011	更衣踏板	1. 材质:更衣踏板 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5				0
42	031004008012	不锈钢成品置物架 (带钢丝密码锁)	1. 材质:不锈钢成品置物架(带钢丝密码锁) 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	4				0
43	031004008013	不锈钢置物架	1. 材质:不锈钢置物架 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				0
44	011505001005	20厚人造石边盆一体置物台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚人造石边盆一体置物台(含台盆及柜体,不含感应龙头) 2. 置物台规格尺寸:按设计要求 2. 支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3. 计算规则:按设计图示数量以套计算 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				0
45	031004008014	成品洗手台(配储物地柜、台下盆)	1. 材质:成品洗手台(配储物地柜、台下盆)、不含感应龙头 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招	套	2				0

			标文件及相关规范要求						
46	011505008004	坐便垫圈纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:坐便垫圈纸盒 2. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	17				0
47	070205001001	不锈钢水篦子	1. 部位:沐浴间 2. 篦子材质:按设计要求 3. 水篦子规格和尺寸:按设计要求 4. 工作内容:含各节点细部做法、连接件、固定件、预埋件、转接件、水篦子制作安装等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价,结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1				0
48	031004008015	地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:详设计图纸(含地漏及安装所需的整套附件) 3. 直径:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	44				0
49	031004008016	清扫口	1. 材质:不锈钢清扫口 2. 规格、类型:详设计图纸(含地漏及安装所需的整套附件) 3. 直径:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	26				0
50	011505008005	厕所清洁剂分配器	1. 部位:卫生间	个	7				0

			2. 材料品种、规格、颜色:厕所清洁剂分配器 3. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		卫生间洁具合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	2.1	洞内、地下室内、库内或 暗室内施工增加费（包含 本工程所有该项费用，其 余单位工程不再单独列项 ）	QRG	20				
2	QTFY00000004	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	52018.32		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	52018.32	
合计			52018.32	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：地下装饰工程-卫生间洁具

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修							
		办公区、公共区卫生间、母婴室、无障碍卫生间、第三类卫生间、家庭卫生间、清洁间、更衣室、茶水间(办公区)装修合计							
		卫生间洁具							
1	031004006006	蹲式大便器（男）	1. 部位:公区卫生间 2. 名:蹲式大便器（男卫） 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸（含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀（含）与蹲便器之间所有给排水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件） 5. 尺寸较大、有踏板 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	21				0
2	031004006007	蹲式大便器（女）	1. 部位:公区卫生间 2. 名称:蹲式大便器	组	38				0

			(女卫) 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含蹲便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水按钮的安装、角阀(含)与蹲便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与蹲便器之间的管道及整套配件) 5. 尺寸较长、窄边且无踏板 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	031004006008	坐式大便器	1. 部位:残疾人座便器(含靠垫) 2. 名称:残疾人坐式大便器(含靠垫) 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含残疾人坐便器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀(含)与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	11				0
4	031004006009	儿童坐式大便器	1. 部位:卫生间 2. 名称:儿童坐式大便器 3. 规格、类型:按设计要求 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含儿童坐便	组	5				0

			器、自动感应冲水器、自动感应装置检修盖板、手动冲水阀等安装、角阀（含）与坐便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与坐便器之间的管道及整套配件） 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
5	031004007004	小便器	1. 部位:小便器 2. 名称:小便器 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求综合考虑 5. 附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件） 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	27				0
6	031004007005	小便器（残卫、家庭卫生间）	1. 部位:残卫、家庭卫生间 2. 名称:小便器 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求综合考虑 5. 附件名称、数量:详设计图纸（含小便斗、自动感应装置、自动感应装置检修盖板等的安装、角阀（含）与小便器之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存	组	7				0

			水弯、存水弯与小便器之间的管道及整套配件) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
7	031004003005	洗脸盆	1. 部位:办公区卫生间 2. 名称:洗手盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸(不含感应水龙头,含洗手盆安装、角阀(含)与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	2				0
8	031004003006	洗脸盆	1. 部位:公共区等卫生间 2. 名称:洗手盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸(不含感应水龙头,含洗手盆安装、角阀(含)与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	57				0
9	031004003007	儿童洗脸盆	1. 部位:公共区等卫生间	组	5				0

			2. 名称:儿童洗手盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸(不含感应水龙头,含洗手盆安装、角阀(含)与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
10	031004003008	无障碍背挂式洗脸盆	1. 部位:残卫、家庭卫生间 2. 名称:无障碍背挂式洗脸盆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:详设计图纸(不含自动感应水龙头,含洗手盆安装、角阀(含)与洗手盆之间所有给水管道及整套配件、排水栓、存水弯、存水弯与洗手盆之间的管道及整套配件) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	9				0
11	031004008018	自动感应龙头	1. 部位:感应水龙头 2. 名称:洗手盆感应水龙头 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含自动感应水龙头及整套附件)	组	62				0

			5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
12	031004008019	清洁间龙头	1. 部位:清洁间龙头 2. 名称:清洁间龙头 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含水龙头及整套附件) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	7				0
13	011503004005	扶手	1. 部位:坐便器用扶手(W018) 2. 栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手, 包括可垂直转动扶手等 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	11				0
14	011503004006	扶手	1. 部位:坐便器用扶手(W019) 2. 栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手, 包括L型拉杆等 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	70				0

15	011503004007	扶手	1. 部位:无障碍小便器用(W020) 2. 名称:小便器钢芯尼龙扶手抓杆 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	7				0
16	011503004008	扶手	1. 部位:残疾人卫生间台面用扶手(W021) 2. 栏杆的规格:无障碍钢芯尼龙扶手,包括无障碍背挂式洗脸盆扶手等 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 组装形式:按设计要求 5. 附件名称、数量:钢芯尼龙扶手抓杆安装 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	9				0
17	031004008020	龙头一体干手器	1. 部位:残卫龙头一体干手器 2. 材质:详设计图纸 3. 规格、类型:详设计图纸 4. 附件名称、数量:详设计图纸(含龙头一体干手器及整套附件) 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	9				0
18	011505001009	洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石(含台下地柜) 2. 支架、配件品种、规	m2	52.25				0

			<p>格:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容</p> <p>4. 计算规则:清单计算规则(含低位洗手台工程量)</p> <p>5. 其它:包括但不限于龙骨(支架)制安(含踢脚或封板处)、不锈钢圆筒、地柜整套配套五金、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
19	011505001010	化妆台	<p>1. 材料品种、规格、颜色:12mm厚灰白色人造石</p> <p>2. 支架、配件品种、规格:按设计图纸综合考虑</p> <p>3. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容</p> <p>4. 计算规则:清单计算规则(含洗手台侧面面积)</p> <p>5. 其它:包括但不限于龙骨(支架)制安、不锈钢圆筒、橡胶垫、石材开孔磨边等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	1.11				0
20	031004008021	感应皂液器	<p>1. 材质:感应皂液器</p> <p>2. 规格、类型:详设计图纸</p> <p>3. 计算规则:清单计算规则</p> <p>4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	个	62				0
21	031004009003	自动感应干手机(内嵌)	<p>1. 部位:残卫</p> <p>2. 材质:按设计要求</p> <p>3. 型号、规格:按设计要求</p> <p>4. 计算规则:清单计算规则</p>	个	7				0

			5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
22	031004009004	自动感应干手机	1. 部位:公共区等 2. 材质:按设计要求 3. 型号、规格:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	14				0
23	011505008006	擦手纸箱 (三合一)	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:暗藏式嵌墙擦手纸箱 3. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	16				0
24	011505008007	手纸箱盒	1. 部位:卫生间 2. 材料品种、规格、颜色:镜柜内手纸箱盒 3. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	68				0
25	011505008008	透明双纸筒	1. 材料品种、规格、颜色:透明双纸筒 2. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	78				0
26	011505010005	5mm厚防雾银镜及镜柜 (公共区洗手台处)	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜, 含镜柜 2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸 (含钢龙	m2	36.18				0

			骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等) 3. 基层材料种类:综合考虑 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
27	011505010006	5mm厚防雾银镜及镜柜 (化妆台处)	1. 镜面玻璃品种、规格:5mm厚防雾银镜,含镜柜 2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸(含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板、亚克力透光片等) 3. 基层材料种类:综合考虑 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:包括但不限于LED灯(平镜面)及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2.2				0
28	011505010007	8mm防雾镜及镜柜(无障碍卫生间)	1. 镜面玻璃品种、规格:8mm厚防雾镜、镜面反底蚀砂透光,含镜柜 2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸(含钢龙骨框架、基层板、不锈钢板等) 3. 基层材料种类:综合考虑 4. 工作内容:详见图纸相关节点全部工作内容	m2	8.64				0

			5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:包括但不限于LED灯及其配套的电源驱动器、预留电源接口等在单价内综合考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求						
29	011505010008	防雾镜 (办公区洗手台处)	1. 镜面玻璃品种、规格:8mm防雾镜 2. 框材质、断面尺寸:按设计图纸 (含3mm厚拉丝不锈钢框等) 3. 基层材料种类:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	2				0
30	031004008022	伸缩镜	1. 材质:伸缩镜 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	2				0
31	031004008023	不锈钢小置物板	1. 材质:厕格不锈钢小置物板 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	59				0
32	011505002003	挂衣钩	1. 材料品种、规格、颜色:按设计 2. 支架、配件品种、规格:按设计 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	265				0
33	011505002004	内嵌隐藏弹簧衣钩	1. 材料品种、规格、颜色:按设计 2. 支架、配件品种、规	个	57				0

			格:按设计 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
34	031004008024	折叠休息椅	1. 材质:折叠休息椅 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	1				0
35	031004008025	婴儿尿布更换台（婴儿台）	1. 材质:婴儿尿布更换台（婴儿台） 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	3				0
36	031004008026	婴儿安全凳	1. 材质:婴儿安全凳 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5				0
37	031004008027	多功能折叠台（婴儿床）	1. 材质:多功能折叠台（婴儿床） 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	8				0
38	031004008028	更衣踏板	1. 材质:更衣踏板 2. 规格、类型:详设计图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	5				0
39	031004008029	不锈钢置物架	1. 材质:不锈钢置物架 2. 规格、类型:详设计	套	10				0

			图纸 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
40	011505001011	20厚人造石边盆一体置物台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚人造石边盆一体置物台(含台盆及柜体,不含感应龙头) 2. 置物台规格尺寸:按设计要求 2. 支架、配件品种、规格:详设计图纸要求 3. 计算规则:按设计图示数量以套计算 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	套	11				0
41	011505008009	坐便垫圈纸盒	1. 材料品种、规格、颜色:坐便垫圈纸盒 2. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 3. 计算规则:清单计算规则 4. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	个	16				0
42	031004008030	地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格、类型:详设计图纸(含地漏及安装所需的整套附件) 3. 直径:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	86				0
43	031004008031	清扫口	1. 材质:不锈钢清扫口 2. 规格、类型:详设计图纸(含地漏及安装所需的整套附件) 3. 直径:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	组	28				0
44	011505008010	厕所清洁剂分配器	1. 部位:卫生间	个	11				0

			2. 材料品种、规格、颜色:厕所清洁剂分配器 3. 支架、配件品种、规格:按设计要求综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		卫生间洁具合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000009	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	56631.92		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	56631.92	
合计			56631.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称： 停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：停车楼地上装饰工程-卫生间洁具

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修							
		地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区)装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003023	块料楼地面	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	65.94				0
2	010501001045	细石混凝土板(垫层)	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公	m3	4.8				0

			共区) 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010501001046	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:含钢筋混凝土楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。	m3	11				0
4	011105003015	块料踢脚线	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则	m2	8.96				0

			6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001039	抹灰面油漆	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	345.94				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001040	抹灰面油漆	1. 部位:地下室设备后勤区走道、停车楼设备后勤区走道(面向非公共区) 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	73.39				0
		天棚工程合计							

		楼梯间、前室装修							
		楼梯间、前室装修合 计							
		楼地面装饰工程							
1	011106002003	块料楼梯面层	1. 部位:梯段、休息平台 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水)(厚度满足招标文件及设计要求综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(金属防滑条在单价内综合考虑),专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	966.4				0
2	011102003024	块料楼地面	1. 部位:楼梯间、前室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚度按各设计要求,如实际与设计不符,在报价中综合考虑) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(600*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	542.16				0
3	010501001047	细石混凝土垫层(混	1. 部位:楼梯间、前室	m3	64.41				0

		凝土板)	2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	010501001048	地面陶粒混凝土垫层	1. 部位:楼梯间、前室 2. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC7.5 3. 混凝土强度等级:按设计要求 4. 厚度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	4.24				0
5	011105003016	块料踢脚线	1. 部位:楼梯间、前室 2. 踢脚线高度:100mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝 5. 计算规则:清单计算规则 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	106.09				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001041	抹灰面油漆	1. 部位:楼梯间、前室 2. 基层类型:抹灰面 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道	m2	4891.43				0

			5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001042	抹灰面油漆	1. 部位:梯段、休息平台、楼梯间、前室 2. 基层类型:钢筋混凝土楼板,机械打磨修补平整 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道,砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1817.47				0
		天棚工程合计							
		办公区等房间装修							
		办公区等房间装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003025	块料楼地面	1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚DSM15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥,洒适量清水(厚	m2	2154.79				0

			<p>度按各设计要求，如实际与设计不符，在报价中综合考虑)</p> <p>3. 结合层厚度、砂浆配合比:素水泥浆结合层一道</p> <p>4. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖(600*600，含门槛石)，颜色综合考虑，专用美缝剂填缝</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则</p> <p>6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
2	010501001049	细石混凝土垫层(混凝土板)	<p>1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室</p> <p>2. 混凝土种类:细石混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级:C20</p> <p>4. 厚度:综合考虑</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则，起算点按设计的结构标高，如实际与设计标高不符，在报价中综合考虑</p> <p>6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m3	65.09				0
3	010501001050	地面陶粒混凝土垫层	<p>1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室</p> <p>2. 混凝土种类:陶粒混凝土，容重不大于10KN/m3，强度不低于LC7.5</p> <p>3. 混凝土强度等级:按设计要求</p> <p>4. 厚度:综合考虑</p> <p>5. 计算规则:清单计算</p>	m3	21				0

			<p>规则</p> <p>6. 其它:含钢筋混凝土 楼板机械打磨平整等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。</p>						
4	011105003017	块料踢脚线	<p>1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室</p> <p>2. 踢脚线高度:100mm</p> <p>3. 底层砂浆厚度、材料种类:15厚DPM15水泥砂浆打底(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑)</p> <p>4. 粘贴层厚度、材料种类:4厚专用瓷砖胶结合层</p> <p>5. 面层材料品种、规格、颜色:10厚抛光砖, 踢脚顶部圆角处理, 专用填缝剂填缝</p> <p>6. 计算规则:清单计算规则</p> <p>7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	172.05				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001043	抹灰面油漆	<p>1. 部位:办公室、业务用房、值班室、休息室、医疗急救室、公安执勤点、工具间、备品备件室配套管理用房、网约车休息室</p> <p>2. 基层类型:抹灰面</p> <p>3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平</p> <p>4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道</p>	m2	4481.92				0

			5. 油漆品种、刷漆遍数 :无机水性100%丙烯酸 面漆两道 6. 计算规则:清单计算 规则 7. 其它:满足设计、招 标文件及相关规范要求						
		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001022	吊顶天棚	1. 部位:办公室、业务 用房、值班室、休息室 、医疗急救室、公安执 勤点、工具间、备品备 件室配套管理用房、网 约车休息室 2. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:按设计图纸综 合考虑 3. 龙骨材料种类、规格 、中距:镀锌钢龙骨 4. 基层材料种类、规格 :配套专用暗架钢龙骨 ，龙骨厚度不小于 0.5mm，龙骨双面镀锌 处理 5. 面层材料品种、规格 :600x600x1mm厚暗架微 孔铝合金方块板，孔径 Φ2.5mm，穿孔率 20%，表面聚脂预辊涂 ，正面涂层厚度不少于 25 μ m，方块板内置黑色 国内优质无纺玻璃纤维 吸音棉 6. 工作内容:详图纸相 关各节点工作内容 7. 计算规则:按实际施 工区域的水平投影面积 计算，该区域内的灯具 、灯带、风口、镂空等 面积不扣除，灯具、灯 带、风口、镂空等面积 在单价内总综合考虑 ，收边板、封边板、灯 槽不单独计算，在单价	m2	2151.76				0

			<p>内综合考虑。</p> <p>8. 其它:含各节点细部做法、连接件、固定件、转接件、转换层钢结构制安及防腐、龙骨、龙骨材质规格、密封胶条及胶垫、不同金属材料交界处设置防腐蚀胶垫、防火封堵、相关构件的表面处理、焊缝探伤检测、安装方式综合考虑等满足招标文件及设计要求的所有内容均综合报价, 结算时不因采用方式变化和深化设计而调整综合单价。满足设计、招标文件及相关规范要求</p>						
		天棚工程合计							
		送排风井检修通道(卫生间) 装修							
		送排风井检修通道(卫生间) 装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011101001012	水泥砂浆楼地面	<p>1. 部位:送排风井检修通道(卫生间)</p> <p>2. 素水泥浆结合层一遍</p> <p>3. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20预拌水泥砂浆(掺5%防水粉)批面, 加水泥粉随手抹光</p> <p>4. 计算规则:清单计算规则</p> <p>5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求</p>	m2	60.92				0
2	010501001051	细石混凝土垫层	<p>1. 部位:送排风井检修通道(卫生间)</p> <p>2. 混凝土种类:细石混凝土</p> <p>3. 混凝土强度等级:C20</p> <p>4. 厚度:综合考虑</p> <p>5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设</p>	m3	4.87				0

			计标高不符，在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
3	010904002015	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 品种:单组份聚氨脂防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	100.86				0
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011201001014	墙面一般抹灰	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 墙体类型:综合考虑 3. 面层厚度、砂浆配合比:面批5厚WPM25水泥砂浆压实打毛(或压光) 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1243.33				0
2	010903003013	墙面砂浆防水(防潮)	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 品种:聚合物水泥防水涂料(II型) 3. 厚度、遍数:1.2mm厚 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	1243.33				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							

1	011406001044	大白浆面	1. 部位:送排风井检修通道(卫生间) 2. 基层类型:综合考虑 3. 油漆品种、刷漆遍数:喷大白浆二道 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑,满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	82.9				0
		天棚工程合计							
		垃圾暂存间装修							
		垃圾暂存间装修合计							
		楼地面装饰工程							
1	011102003026	块料楼地面	1. 部位:垃圾暂存间 2. 粘结层:5厚水泥胶浆(掺108胶) 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑砖(300*600,含门槛石),颜色综合考虑,专用美缝剂填缝 4. 计算规则:清单计算规则(含斜坡过渡工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53.26				0
2	010904003007	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:垃圾暂存间 2. 砂浆厚度、配合比:20厚聚合物防水砂浆 3. 反边高度:按设计要求 4. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53.26				0
3	010501001052	细石混凝土垫层	1. 部位:垃圾暂存间 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 厚度:综合考虑	m3	5.31				0

			5. 计算规则:清单计算规则, 起算点按设计的结构标高, 如实际与设计标高不符, 在报价中综合考虑 6. 其他:满足设计、招标文件及相关规范要求						
4	010501001053	地面陶粒混凝土垫层	1. 混凝土种类:陶粒混凝土, 容重不大于10KN/m3, 强度不低于LC7.5 2. 混凝土强度等级:按设计要求 3. 厚度:综合考虑 4. 计算规则:清单计算规则 5. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m3	5.31				0
5	011101006011	水泥砂浆保护层	1. 保护层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53.26				0
6	010904002016	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:垃圾暂存间 2. 品种:单组份聚氨酯防水涂料 3. 厚度、遍数:2mm厚 4. 反边高度:综合考虑 5. 计算规则:清单计算规则(反边工程量并入清单工程量) 6. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	69.41				0
7	011101006012	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚WSM20水泥砂浆(厚度满足招标文件和设计要求综合考虑) 2. 计算规则:清单计算规则 3. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	53.26				0
		楼地面装饰工程合计							

		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003014	块料墙面	1. 部位:垃圾暂存间 2. 墙体类型:综合考虑 3. 安装方式:综合考虑 4. 面层材料品种、规格、颜色:专业瓷砖胶一道, 10厚瓷质釉面防滑砖(规格600*300, 颜色综合考虑), 灰色专用填缝剂勾缝 5. 粘结层:3厚高分子防水益胶泥(兼粘结层) 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	104.28				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011406001045	抹灰面油漆	1. 部位:垃圾暂存间 2. 基层类型:综合考虑 3. 腻子种类:满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平 4. 底漆:无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道 5. 油漆品种、刷漆遍数:无机水性100%丙烯酸面漆两道 6. 计算规则:清单计算规则 7. 其它:基层的机械打磨修补平整由投标人在综合单价内考虑, 满足设计、招标文件及相关规范要求	m2	69.24				0
		天棚工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

支

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	QTFY00000012	其他费用		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	189277.31		
2	预算包干费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	189277.31	
合计			189277.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：交通中心地上装饰工程-非公共区域

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

