

清远市和秧合社农文旅项目工程

招标工程量清单

招标人： 清远市和秧合社农文旅

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

清远市和秧合社农文旅项目工程

招标工程量清单

招标人： 清远市和秧合社农文旅
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：103地块水豚之家

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101002001	土方开挖（基坑）	1. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运 2. 土方种类及场内转运综合考虑	m3	2102.91				0
2	010103001001	土方回填	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	1937.24				0
		土石方工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	011702029001	散水	1. 300厚回填土(回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2. 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚碎石或碎砖灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4. 素土夯实,向外坡5% 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	96.16				0
2	010501001001	C20垫层	1. 高度：综合 2. 类型：矩形、圆形、异形等综合 3. 强度等级：C20商品砼	m3	12.7				0

			<p>4. 含制作、运输、浇捣、清理、养护、损耗、取样及试验；塌落度、泵送方式及运距综合考虑，不同砼强度标号交接处的节点砼，在浇筑停顿处设置和处理施工缝、结构拉缝，表面打磨、修补及找平</p> <p>5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑</p>						
3	010501002001	C30独立基础	<p>1. 混凝土种类：商品砼</p> <p>2. 混凝土强度等级：C30</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护</p> <p>4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）</p> <p>5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式</p> <p>6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）</p> <p>7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑</p>	m3	13.17				0
4	010503001001	C30基础梁	<p>1. 混凝土种类：商品砼</p> <p>2. 混凝土强度等级：C30</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护</p> <p>4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）</p> <p>5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式</p> <p>6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）</p> <p>7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑</p>	m3	22.34				0

5	010502001001	C30矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等） 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等） 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	10.72				0
6	010502001002	C40微膨胀混凝土	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等） 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等） 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	0.06				0
7	010515001001	III级钢筋（HRB400）	1. 种类及规格：III级钢筋（HRB400） 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产	t	7.37				0

			生的重量差别 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑						
8	010516003001	套筒直螺纹钢筋接头 Φ32以内	1. 套筒直螺纹钢筋接头 Φ32以内 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	个	252				0
9	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件 2其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	t	0.52				0
10	010516002002	预埋螺栓	1. 地脚螺栓 2其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	t	0.15				0
11	010516003002	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M14 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	个	40				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		木结构工程							
		木结构工程合计							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
		屋面及防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：103地块水豚之家

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：103地块水豚之家

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	1133577.39		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	1133577.39		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：103地块水豚之家

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：103地块水豚之家

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：103地块水豚之家

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	木结构工程-水豚馆		1133577.39			含木结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程、天棚工程、其他装饰工程、脚手架、垂直运输
合计			1133577.39			

总承包服务费计价表

工程名称：103地块水豚之家

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：103地块水豚之家

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：103地块水豚之家

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：104地块农夫之家

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101002002	土方开挖（基坑）	1. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运 2. 土方种类及场内转运综合考虑	m3	4652.21				0
2	010103001002	土方回填	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	4490.91				0
		土石方工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	011702029002	散水	1. 300厚回填土(回填土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2. 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚碎石或碎砖灌M2.5混合砂浆,宽出面层100 4. 素土夯实,向外坡5% 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	153.64				0
2	010501001002	C20垫层	1. 高度：综合 2. 类型：矩形、圆形、异形等综合 3. 强度等级：C20商品砼	m3	21.32				0

			<p>4. 含制作、运输、浇捣、清理、养护、损耗、取样及试验；塌落度、泵送方式及运距综合考虑，不同砼强度标号交接处的节点砼，在浇筑停顿处设置和处理施工缝、结构拉缝，表面打磨、修补及找平</p> <p>5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑</p>						
3	010501002002	C30独立基础	<p>1. 混凝土种类：商品砼</p> <p>2. 混凝土强度等级：C30</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护</p> <p>4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）</p> <p>5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式</p> <p>6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）</p> <p>7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑</p>	m3	20.21				0
4	010503001002	C30基础梁	<p>1. 混凝土种类：商品砼</p> <p>2. 混凝土强度等级：C30</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护</p> <p>4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）</p> <p>5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式</p> <p>6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）</p> <p>7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑</p>	m3	32.71				0

5	010502001003	C30矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等） 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等） 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	24.84				0
6	010502001004	C40微膨胀混凝土	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C40微膨胀混凝土 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等） 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等） 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	2.05				0
7	010515001002	I 级钢筋（HPB300）	1. 种类及规格：I 级钢筋（HPB300） 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之误差	t	0.118				0

			生的重量差别 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑						
8	010515001003	III级钢筋（HRB400）	1. 种类及规格：III级钢筋（HRB400） 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	t	17.193				0
9	010516002003	预埋螺栓	1. 地脚螺栓 2其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	t	0.047				0
10	010516003003	高强螺栓	1. 螺栓种类: 高强螺栓 2. 规格: M14 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	个	896				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		木结构工程							
		木结构工程合计							
		门窗工程							
		门窗工程合计							
		屋面及防水工程							
		屋面及防水工程合计							
		楼地面装饰工程							
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							

		墙、柱面装饰与隔断 、幕墙工程合计							
		天棚工程							
		天棚工程合计							
		其他装饰工程							
		其他装饰工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001005	垫层模板	1. 垫层模板 2. 其他完成本项所需的一 切工作，详见图纸要求综 合考虑	m2	77.45				0
2	011702001006	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 其他完成本项所需的一 切工作，详见图纸要求综 合考虑	m2	38.88				0
3	011702001007	基础梁模板	1. 基础梁模板 2. 其他完成本项所需的一 切工作，详见图纸要求综 合考虑	m2	262.64				0
4	011702001008	矩形柱模板	1. 矩形柱模板 2. 其他完成本项所需的一 切工作，详见图纸要求综 合考虑	m2	205.53				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：104地块农夫之家

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：104地块农夫之家

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	2318552.56		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	2318552.56		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：104地块农夫之家

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：104地块农夫之家

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：104地块农夫之家

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	木结构工程-农夫之家		2318552. 56			含木结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程、天棚工程、其他装饰工程、脚手架、垂直运输
合计			2318552. 56			

总承包服务费计价表

工程名称：104地块农夫之家

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：104地块农夫之家

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：104地块农夫之家

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：农家乐-南、北楼建筑、结构

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		土石方工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 弃土运距：投标人自行考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	532.48				0
2	010101002003	土方开挖	1. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运； 2. 土方种类及场内转运综合考虑； 3. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	1505.53				0
3	010103001003	土方回填	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	1260.2				0
		土石方工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501001003	C20垫层	1. 高度：综合； 2. 类型：矩形、圆形、异形等综合； 3. 强度等级：C20商品砼； 4. 含制作、运输、浇捣、清理、养护、损耗、取样及试验；塌落度、泵送方式及运距综合考虑，不同砼强度标号交接处的节点砼，在浇筑	m3	42.21				0

			停顿处设置和处理施工缝、结构拉缝，表面打磨、修补及找平； 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
2	010501003001	C30独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	131.65				0
3	010503001003	C30基础梁	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C30； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	32.94				0
4	010502001005	C30矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C30；	m3	53.94				0

			3. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂 (如泵送剂. 早强剂. 速凝剂等); 7. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。						
5	010503002001	C30矩形梁	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C30; 3. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂 (如泵送剂. 早强剂. 速凝剂等); 7. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m3	111. 01				0
6	010503006001	C30弧形、拱形梁	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C30; 3. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂 (如泵送剂. 早	m3	0. 52				0

			强剂.速凝剂等)； 7.其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
7	010505001001	C30有梁板	1.混凝土种类：商品砼； 2.混凝土强度等级：C30； 3.混凝土的制作.运输.浇捣.养护； 4.混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水.薄膜.干草覆盖等）； 5.结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6.综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂.早强剂.速凝剂等）； 7.其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	129.11				0
8	010505003001	C30阳台雨棚	1.混凝土种类：商品砼； 2.混凝土强度等级：C30； 3.混凝土的制作.运输.浇捣.养护； 4.混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水.薄膜.干草覆盖等）； 5.结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6.综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂.早强剂.速凝剂等）； 7.其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	6.48				0
9	010502002001	C25构造柱	1.混凝土种类：商品砼； 2.混凝土强度等级：C25； 3.混凝土的制作.运输.浇捣.养护；	m3	9.26				0

			<p>4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）；</p> <p>5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式；</p> <p>6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）；</p> <p>7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>						
10	010503005001	C25过梁	<p>1. 混凝土种类：商品砼；</p> <p>2. 混凝土强度等级：C25；</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护；</p> <p>4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）；</p> <p>5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式；</p> <p>6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）；</p> <p>7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>	m3	0.73				0
11	010515001004	现浇构件钢筋	<p>1. 种类及规格：Ⅰ级钢筋（HPB300）（钢筋规格：Φ10以内）</p> <p>2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别；</p> <p>3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要</p>	t	0.624				0

			求综合考虑。						
12	010515001005	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：螺纹钢（HRB400） Φ 10以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	8.555				0
13	010515001006	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：：螺纹钢（HRB400） Φ 25以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	9.598				0
14	010515001007	现浇构件钢筋-四级钢筋	1. 种类及规格：螺纹钢（HRB400） Φ 10以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别；	t	1.815				0

			3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
15	010515001008	现浇构件钢筋-四级钢筋	1. 种类及规格：螺纹钢（HRB400） ϕ 10以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	23.911				0
16	010515001009	现浇构件钢筋-圆钢箍筋	1. 种类及规格：I 级钢筋（HPB300）（钢筋规格： ϕ 10以内） 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.174				0
17	010515001010	现浇构件钢筋-三级钢筋	1. 种类及规格：螺纹钢（HRB400） ϕ 10以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换	t	6.498				0

			、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
18	010515001011	现浇构件钢筋-四级钢箍筋	1. 种类及规格：螺纹钢（HRB400） $\phi 10$ 以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	3.32				0
19	010516003004	电渣压力焊接	1. 连接方式：电渣压力焊接 2. 规格： $\phi 18$ 以内 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	个	934				0
20	010516003005	直螺纹接头 $20\text{mm} \leq$ 直径 $\leq 28\text{mm}$	1. 直螺纹接头 $20\text{mm} \leq$ 直径 $\leq 28\text{mm}$ 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	个	70				0
21	010516003006	套管挤压	1. 套管挤压 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	个	30				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010606008001	钢梯	1. 钢梯含钢梁、钢板踏步、连接件等所用钢板、型钢等材料品种、型号、规格综合考虑	t	23.959				0

			2. 螺栓种类:综合考虑 3. 综合考虑制作、安装、拼装、场内、场外运输及二次运输等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		金属结构工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	加气混凝土砌块外墙	1、墙类型、高度、厚度、勾缝要求:综合考虑; 2、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,镶嵌砖量、三线砖及滚砖等包括在工程量中,单价综合考虑; 3、砌筑砂浆强度等级:砂浆等级、配合比例按砌筑技术要求 4、砌体加固筋及因施工工艺导致的砌体拉结筋植筋、钻孔等费用综合考虑; 5、砌筑要求:专用粘结剂砌筑,双面勾缝,顶缝微膨胀砂浆塞缝处理,满足工程施工技术要求及《中建建筑构造标准化做法要求》 6. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m3	109.8				0
2	010402001002	加气混凝土砌块内墙	1、墙类型、高度、厚度、勾缝要求:综合考虑; 2、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,镶嵌砖量、三线砖及滚砖等包括在工程量中,单价综合考虑; 3、砌筑砂浆强度等级:砂浆等级、配合比例	m3	62.67				0

			<p>按砌筑技术要求</p> <p>4、砌体加固筋及因施工工艺导致的砌体拉结筋植筋、钻孔等费用综合考虑；</p> <p>5、砌筑要求：专用粘结剂砌筑，双面勾缝，顶缝微膨胀砂浆塞缝处理，满足工程施工技术要求及《中建建筑构造标准化做法要求》</p> <p>6. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>						
		砌筑工程合计							
		外墙面装饰工程							
1	011207001001	外墙-木格栅	<p>1. 铝合金标注龙骨架</p> <p>2. 面层：木格栅。</p> <p>3. 金属板安装分：暗架式、挂钩式</p> <p>4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>	m2	25.89				0
2	011406001001	外墙仿清水混凝土涂料	<p>1. 外墙表面清理于净(加气砼墙需刷专用界面剂一遍)</p> <p>2. 15厚DPM15/WPM15抹灰砂浆打底(加气砼墙则用专用抹灰砂浆),分两次抹灰找平</p> <p>3. 5.0mm聚合物水泥防水砂浆抹平(注:混凝土结构外墙可取消一道防水砂浆层)+15mm聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型)</p> <p>4. 抗裂柔性耐水腻子-遍分二道施工,细砂纸磨平</p> <p>5. 刷高分子乳液弹性底层涂料-遍</p> <p>6. 外墙仿清水混凝土涂料(底涂、主涂、面涂二遍),工艺详厂家</p> <p>7. 其他完成本项所需的</p>	m2	573.71				0

			一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
3	011207001002	木饰面N01	1. 20mm厚生态木(颜色综合考虑) 2. 15厚DPM15/WPM15抹灰砂浆打底(加气砼墙则用专用抹灰砂浆),分两次抹灰找平 3. 5.0mm聚合物水泥防水砂浆抹平(注:混凝土结构外墙可取消一道防水砂浆层)+15mm聚合物水泥防水涂料(II型) 4. 20厚生态木(防腐防潮处理) 5. 板缝涂中性密封胶一道 6. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	109.73				0
		外墙面装饰工程合计							
		屋面及防水工程							
1	010902003001	平屋面R02	1. 40厚C20内配Φ6@200X200细石混凝土刚性保护层,分割缝间距3000x3000,缝宽深为20、防水油膏灌缝,表面加水泥粉随手抹光。 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层(200g/m2) 3. 保温层:挤塑聚苯板节能计算厚度80mm(施工厚度为100mm)。(燃烧性能等级:B1级) 4. 防水层:第二、三道:1.5+1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)遇墙上反高出屋面建筑完成面300,遇反梁上反至梁面不少于50,转角位置作R≥50圆孤处理。第一道:2.0厚聚氨酯防水涂料阴角与阳角位置分别作	m2	88.5				0

			$R \geq 50$ 及 $R \geq 10$ 的圆处理,反高出完成面300 5. 刷基层处理剂一遍 6. 30厚最(薄处)细石混凝土建筑找2%坡,坡向地漏或排水沟,与结构板一起表面压光。 7. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑						
2	010901004001	廊顶(玻璃+格栅)	1. 玻璃钢品种、规格:6mm镀膜高透光玻璃+9mm空气+6透明玻璃 2. 骨架材料品种、规格:仿木纹铝合金梁200mm×300mm、铝合金檩条100mm×300mm骨架厚度综合考虑 3. 玻璃钢固定方式:综合考虑 4. 接缝、嵌缝材料种类:综合考虑 5. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑	m2	59.67				0
		屋面及防水工程合计							
		门窗工程							
1	010802003001	钢质防火门	1. 门种类:双扇乙级防火门 2. 综合考虑防火门制作、安装,五金、门锁、闭门器、门窗塞缝、防护材料等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.64				0
2	010802001001	玻璃门M1224	1. 材质、规格:玻璃门框架型材综合考虑 2. 尺寸:综合考虑 3. 玻璃品种:6mm镀膜高透光玻璃+9mm空气+6透明玻璃 4. 综合考虑门制作、安装,五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 5. 其他完成本项所需的	m2	2.88				0

			一切工作，详见图纸要求综合考虑						
3	010802001002	门联窗	1. 材质、规格：铝合金窗+铝合金门 2. 尺寸：综合考虑 3. 玻璃品种：6mm镀膜高透光玻璃+9mm空气+6透明玻璃 4. 综合考虑门制作、安装，五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	252.01				0
4	010802001003	铝合金推拉门	1. 材质、规格：铝合金推拉门 2. 尺寸：综合考虑 3. 玻璃品种：6mm镀膜高透光玻璃+9mm空气+6透明玻璃 4. 综合考虑门制作、安装，五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	29.92				0
5	010802001004	钛合金门	1. 材质、规格：钛合金门 2. 尺寸：综合考虑 3. 综合考虑门制作、安装，五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	16.8				0
6	010802001005	玻璃门	1. 材质、规格：玻璃门框架型材综合考虑 2. 尺寸：综合考虑 3. 玻璃品种：6mm镀膜高透光玻璃+9mm空气+6透明玻璃 4. 综合考虑门制作、安装，五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 5. 其他完成本项所需的	m2	10.8				0

			一切工作，详见图纸要求综合考虑						
7	010807001001	铝合金推拉窗	1. 材质、规格：铝合金推拉窗 2. 尺寸：综合考虑 3. 玻璃品种：6mm镀膜高透光玻璃+9mm空气+6透明玻璃 4. 综合考虑窗制作、安装，五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	34.65				0
8	010807001002	铝合金固定窗	1. 材质、规格：铝合金固定窗 2. 尺寸：综合考虑 3. 玻璃品种：6mm镀膜高透光玻璃+9mm空气+6透明玻璃 4. 综合考虑窗制作、安装，五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	220.29				0
9	010807001003	玻璃天窗	1. 材质、规格：天窗框架材质、厚度综合考虑 2. 玻璃品种厚度：综合考虑； 3. 综合考虑窗制作、安装，五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	10.72				0
10	010807003001	铝合金防雨百页	1. 金属百叶窗，铝材厚度颜色等综合考虑 2. 内带防虫网 3. 综合考虑窗制作、安装，五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	16.64				0
		门窗工程合计							

		其他工程							
1	011503001001	不锈钢栏杆	1. 楼梯栏杆高度为1200, 栏杆最大净距不大于110mm; 2. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m	111.81				0
2	011503001002	不锈钢栏杆	1. 楼梯栏杆高度为1100, 栏杆最大净距不大于110mm; 2. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m	42.78				0
		其他工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701008001	综合钢脚手架	1. 综合脚手架搭拆, 高度4.5米以内。	m2	600.36				0
2	粤 011701008002	综合钢脚手架	1. 综合脚手架搭拆, 高度12.5米以内。	m2	494.83				0
3	粤 011701008003	综合钢脚手架	1. 综合脚手架搭拆, 高度20.5米以内。	m2	514.94				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701011001	里脚手架, H=4.8m以内	1. 里脚手架(钢管) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	660.75				0
2	粤 011701011002	里脚手架, H=3.6m以内	1. 里脚手架(钢管) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	409.67				0
3	粤 011701015001	电梯井脚手架	1. 电梯井脚手架 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				0
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10灰砂砖墙体 2. 墙体类型: 砖胎膜及保护墙 3. 计价同时综合考虑墙	m3	29.92				0

			体类型、厚度、高度、 砖规格、砂浆等级、砂 浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、 运输、砌砖、砖压顶砌 筑、材料、材料运输等 相关费用 5. 当砌体材料发生变更 时，只调整砌体材料的 价差 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
5	011702001009	垫层模板	1. 模板制作、安装、拆 除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	78.59				0
6	011702002001	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	1. 模板制作、安装、拆 除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	88.65				0
7	011702002002	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6`4.6m内 1.2内		m2	21.42				0
8	011702002003	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	1. 模板制作、安装、拆 除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	134.94				0
9	011702002004	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	1. 模板制作、安装、拆 除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	67.95				0
10	011702002005	矩形柱模板(周长m)	1. 模板制作、安装、拆	m2	176.88				0

		支模高度3.6~4.6m内 1.8内	除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
11	011702002006	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6~4.6m内 1.8外		m2	5.03				0
12	011702008001	圈梁模板	1. 模板制作、安装、拆 除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	36.24				0
13	011702009001	过梁	1. 模板制作、安装、拆 除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	10.99				0
14	011702006001	单梁、连续梁模板(梁 宽cm) 25以内 支模高 度3.6m以内	1. 模板制作、安装、拆 除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	494.21				0
15	011702006002	单梁、连续梁模板(梁 宽cm) 25以外 支模高 度3.6m以内	1. 模板制作、安装、拆 除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	37.6				0
16	011702006003	单梁、连续梁模板(梁 宽cm) 25以内 支模高 度3.6~4.6m以内	1. 模板制作、安装、拆 除 2. 模板架子搭设安装、 拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	497.16				0

17	011702014001	有梁板模板 支模高度 3.6m内	1. 模板（含预留洞口模板）制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	304.92				0
18	011702014002	有梁板模板 支模高度 3.6~4.6m内	1. 模板（含预留洞口模板）制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	555.12				0
19	011702014003	有梁板模板 支模高度 6.6~4.6m内斜板	1. 模板（含预留洞口模板）制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	116.98				0
20	011702023001	阳台、雨蓬模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 雨蓬模板按照水平投影面积计算 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	56.26				0
21	011702028001	压顶模板（按中心线 长度计算）	1. 模板制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 压顶模板按照中心线长度以米计算 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.56				0
22	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	1070.33				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：农家乐-南、北楼建筑、结构

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：农家乐-南、北楼建筑、结构

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	99246.24		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	99246.24		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：农家乐-南、北楼建筑、结构

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：农家乐-南、北楼建筑、结构

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：农家乐-南、北楼建筑、结构

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	沥青瓦屋面R01	1. 沥青瓦屋面 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材 3. 12mm厚OSB结构板(厚度详见结构图) 4. 38厚通风垫层 5. 2*6木格栅@406(内填玻璃棉,厚度及密度详节能专篇) 6. 12厚耐火石膏板(单层) 7. 15厚实木望板 8. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	99246.24			
合计			99246.24			

总承包服务费计价表

工程名称：农家乐-南、北楼建筑、结构

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：农家乐-南、北楼建筑、结构

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：农家乐-南、北楼建筑、结构

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		鱼塘、水塘							
1	010103002001	鱼塘清淤	1. 土质要求：综合考虑外运（余土、渣土、淤泥、拆除产生的垃圾废物等） 2. 工作内容：装车、外运、倒置费 3. 运距：投标人自行考虑。 4. 其他说明：本项目采用新型渣土运输车运输及土方消纳费和运距等相关费用已包含项目子目的综合单价中，应当综合考虑，结算时不因采用运输方式变化、深化设计调整等不另支付费用。	m3	556.26				0
2	040101002001	挖沟槽土方	1. 部位：园建基础、基坑土方 2. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运； 3. 土方种类及场内转运综合考虑； 4. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	216.87				0
3	010103001004	土方回填	1. 部位：园建基础、基坑土方 2. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 3. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 4. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	92.53				0

		鱼塘、水塘合计							
		场内道路							
		场内道路合计							
		车行铺装							
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:车行铺装处 2. 范围:车行铺装处 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	1309.02				0
2	040202003001	碎石粉垫层, 内掺6%水泥	1. 石料规格: 水泥石粉或石屑. 碎石, 材料综合考虑, 价格不做调整; 2. 工作内容含: 土方开挖. 余土外运. 基层处理. 场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护; 3. 厚度:20cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合; 5. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	1309.02				0
3	粤 040202017001	C30垫层	1. 混凝土强度等级: C30; 2. 厚度:20cm 3. 含模板的制作. 安装, 模板材质(木模. 胶合板等) 综合考虑; 4. 混凝土的制作. 运输. 浇捣. 养护; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水. 薄膜. 干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂. 早强剂. 速凝剂等); 8. 混凝土基础综合考虑土方开挖及回填的工作; ;	m2	1309.02				0

			9. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。						
4	040203008001	仿石砖	1. 块料品种、规格:25mm厚仿石砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	1309.02				0
		车行铺装合计							
		人行铺装							
1	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:人行铺装处 2. 范围:人行铺装处 3. 其他;完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	336.91				0
2	040202003002	碎石粉垫层, 内掺6%水泥	1. 石料规格: 水泥石粉或石屑. 碎石, 材料综合考虑, 价格不做调整; 2. 工作内容含: 土方开挖. 余土外运. 基层处理. 场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护; 3. 厚度:10cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合; 5. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	336.91				0
3	粤 040202017002	C25垫层	1. 混凝土强度等级: C30; 2. 厚度:10cm 3. 含模板的制作. 安装, 模板材质(木模. 胶合板等) 综合考虑; 4. 混凝土的制作. 运输. 浇捣. 养护; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水. 薄膜. 干草覆盖等);	m2	336.91				0

			6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 混凝土基础综合考虑土方开挖及回填的工作； 9. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
4	040204002001	仿芝麻灰仿石砖铺设	1. 材质：仿芝麻灰仿石砖，烧面 2. 尺寸：600mm×300mm×15mm 3. 垫层材料品种、厚度、强度：1:3干硬性水泥砂浆，厚30mm 4. 图形：按设计要求 5. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	336.91				0
		人行铺装合计							
		人行砾石							
1	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位：人行砾石处 2. 范围：人行砾石处 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	4021.24				0
2	040202003003	碎石粉垫层，内掺6%水泥	1. 石料规格：水泥石粉或石屑、碎石，材料综合考虑，价格不做调整； 2. 工作内容含：土方开挖、余土外运、基层处理、场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护； 3. 厚度：10cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合； 5. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	4021.24				0

3	040201021001	土工布（一层）	1. 名称：土工布（一层）； 2. 规格：土工布重量 200g/m ² ，3×100m，厚度≥1.7mm； 3. 土工布卸货、二次运输、摊铺； 4. 主材乙供； 5. 含基层平整，铺设、缝合计锚固土工布； 6. 综合考虑搭设长度、边角处理等施工损耗量； 7. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	4021.24				0
4	040202009001	深灰色砾石	1. 规格：Φ8~10； 2. 厚度：50厚； 3. 铺设方式：散置 4. 铺一层土工布，200g/M2（单独列项计算）； 5. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	4021.24				0
5	040202010001	扁平英石	1. 规格：（200~400）*300； 2. 厚度：60~80厚； 3. 铺设方式：20厚 1:2.5水泥砂浆粘贴； 4. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	655.02				0
		人行砾石合计							
		车行砾石							
1	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位：车行砾石处 2. 范围：车行砾石处 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	1081.89				0
2	040202003004	碎石粉垫层，内掺6%水泥	1. 石料规格：水泥石粉或石屑. 碎石，材料综合考虑，价格不做调整；	m2	729.17				0

			2. 工作内容含：土方开挖. 余土外运. 基层处理 . 场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护； 3. 厚度:20cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合； 5. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
3	040202003005	碎石粉垫层，内掺6%水泥	1. 石料规格：水泥石粉或石屑. 碎石，材料综合考虑，价格不做调整； 2. 工作内容含：土方开挖. 余土外运. 基层处理 . 场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护； 3. 厚度:12cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合； 5. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	352.72				0
4	040201021002	土工布（一层）	1. 名称：土工布（一层）； 2. 规格：土工布重量200g/m ² ，3×100m，厚度≥1.7mm； 3. 土工布卸货、二次运输、摊铺； 4. 主材乙供； 5. 含基层平整，铺设、缝合计锚固土工布； 6. 综合考虑搭设长度、边角处理等施工损耗量； 7. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	1081.89				0
5	040202009002	深灰色砾石	1. 规格：Φ8~10； 2. 厚度：80厚； 3. 铺设方式：散置 4. 铺一层土工布	m2	1081.89				0

			，200g/M2（单独列项计算）； 5. 其他;完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
6	040202010002	扁平英石	1. 规格： （200~400）*300； 2. 厚度：60~80厚； 3. 铺设方式：20厚1:2.5水泥砂浆粘贴； 4. 铺一层土工布，200g/M2； 5. 其他;完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	124.54				0
		车行砾石合计							
		临时停车场							
1	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:临时停车场处 2. 范围:临时停车场处 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	4048.49				0
2	040201007001	砖渣回填	1. 部位:鱼塘、水塘 2. 材料品种、规格:砖渣 3. 厚度:40cm 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	1619.4				0
3	010103001005	土方回填（外购土）	1. 部位:鱼塘、水塘 2. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 3. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 4. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	7474.56				0
4	040201021003	土工布（一层）	1. 名称：土工布（一层）； 2. 规格：土工布重量200g/m²，3×100m，厚度≥1.7mm； 3. 土工布卸货、二次运输、摊铺；	m2	4048.49				0

			4. 主材乙供； 5. 含基层平整，铺设、缝合计锚固土工布； 6. 综合考虑搭设长度、边角处理等施工损耗量； 7. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
5	040202009003	深灰色砾石	1. 规格: $\Phi 8 \sim 10$; 2. 厚度: 80厚; 3. 铺设方式: 散置 4. 铺一层土工布, 200g/M2 (单独列项计算); 5. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	4048.49				0
		临时停车场合计							
		2. 5m/1. 2m宽机耕路							
1	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位: 2. 5m/1. 2m宽机耕路 2. 范围: 2. 5m/1. 2m宽机耕路 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	1294.95				0
		2. 5m/1. 2m宽机耕路合计							
		JB-1 入口标识墙							
1	010501001004	C20垫层	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C20; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装, 模板材质 (木模、胶合板等) 综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式;	m3	1.16				0

			<p>7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）；</p> <p>8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>						
2	010401001002	砖基础	<p>1. 砖品种. 规格. 强度等级: MU10非粘土砖；</p> <p>2. 砂浆强度等级: M7.5；</p> <p>3. 含砂浆制作. 运输. 砌体采购. 运输. 淋砖. 砌砖（含放大脚部分）. 勾缝. 砖压顶砌筑；</p> <p>4. 综合考虑砌体种类；</p> <p>5. 砌体材料损耗在综合单价中考虑；</p> <p>6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>	m3	0.12				0
3	010501003002	C25独立基础	<p>1. 混凝土种类: 商品砼；</p> <p>2. 混凝土强度等级: C25；</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护；</p> <p>4. 含模板的制作. 安装，模板材质（木模. 胶合板等）综合考虑；</p> <p>5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）；</p> <p>6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式；</p> <p>7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）；</p> <p>8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>	m3	2.14				0
4	010515001012	现浇构件钢筋	<p>1. 种类及规格: :螺纹钢（HRB400）Φ10以内</p> <p>2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除</p>	t	0.214				0

			锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
5	010507007001	C15素混凝土	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C15； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.1				0
6	010702005001	旧木板标识墙	1. 构件名称：标识墙木板 2. 构件规格尺寸：1860*100*20mm，留缝5mm 3. 木材种类：回收旧防腐木板 4. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	0.47				0
7	010603002001	镀锌方钢立柱	1. 镀锌方钢立柱； 2. 规格80×80×5mm； 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	t	0.459				0

8	010516002004	镀锌角钢固定件	1. 钢材种类:镀锌角钢 2. 规格:50*50*3mm 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	t	0.081				0
9	011508004001	不锈钢Logo	1. 规格尺寸: 2mm厚 304#原色不锈钢, 面喷白色氟碳漆, 拉丝LOGO字体, 不发光, 完成厚度50mm; 2. “农夫庄园” 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	套	4				0
10	011508004002	不锈钢Logo	1. 规格尺寸: 2mm厚 304#原色不锈钢, 面喷白色氟碳漆, 拉丝LOGO字体, 不发光, 完成厚度20mm; 2. “KITCHEN” 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	套	7				0
		JB-1 入口标识墙合计							
		JB-2 公共配套服务建筑入口标识墙							
1	010501003003	C25独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C25; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装, 模板材质(木模、胶合板等) 综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他:完成本项所需	m3	2.24				0

			的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
2	010516002005	镀锌钢板	1. 钢材种类:镀锌钢板 2. 规格:400*400*5mm 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	t	0.006				0
3	010501001005	C20垫层	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C20; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装, 模板材质(木模、胶合板等) 综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	1.02				0
4	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10非粘土砖; 2. 砂浆强度等级: M7.5; 3. 含砂浆制作、运输、砌体采购、运输、淋砖、砌砖(含放大脚部分)、勾缝、砖压顶砌筑; 4. 综合考虑砌体种类; 5. 砌体材料损耗在综合单价中考虑; 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	1.45				0
5	010702001001	木杉圆柱	1. 构件规格尺寸: $\Phi 300$ 2. 木材种类:木杉圆柱 3. 防护材料种类:碳化	m3	0.36				0

			处理，刷保护漆 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑						
6	010702005002	旧木板标识墙	1. 构件名称:标识墙木板 2. 构件规格尺寸:1860*100*20mm，留缝5mm 3. 木材种类:回收旧防腐木板 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	0.26				0
7	011204001001	芝麻灰毛石块	1. 面层规格: (Φ100~350) * (Φ250~400) * (40*60) 2. 结合层: 30厚1:2.5水泥砂浆分层灌浆; 3. 安装方式: 湿贴; 4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	6.93				0
8	050301005001	英石	1. 尺寸: 2950*1550*850mm; 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	3.89				0
9	011508004003	不锈钢Logo	1. 规格尺寸: 2mm厚304#原色不锈钢，面喷白色氟碳漆，拉丝LOGO字体，不发光，完成厚度50mm; 2. “农夫庄园” 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	套	4				0
		JB-2 公共配套服务建筑入口标识墙合计							
		JB-3-1~3-2 主题庄园入口门禁							
1	010501001006	C20垫层	1. 混凝土种类: 商品砼; ;	m3	0.2				0

			2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
2	010501003004	C20独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.45				0
3	010507007002	C20素混凝土	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护；	m3	0.09				0

			4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
4	010501003005	C25独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.15				0
5	010702001002	木杉圆柱	1. 构件规格尺寸： $\phi 200$ 、 $\phi 250$ 2. 木材种类：木杉圆柱 3. 防护材料种类：碳化处理，刷保护漆 4. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	0.66				0
6	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸： $\phi 250$ 、 $\phi 100$ 2. 木材种类：木杉圆柱 3. 防护材料种类：碳化	m3	0.26				0

			处理，刷保护漆 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑						
7	020512001001	Logo牌	1. 木材品种:回收防腐旧木 2. 板厚度:20mm厚 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	1.08				0
8	010801001001	木质双门	1. 木材种类:回收旧防腐木方 2. 门代号及洞口尺寸:2450mm×1400mm 3. 规格:100*100mm、100*80mm、150*150mm、100*50mm、100*35mm、100*15mm 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	3.43				0
		JB-3-1~3-2 主题庄园入口门禁合计							
		JB-3-3 水豚邻友园入口门禁							
1	010501001007	C20垫层	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C20; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装,模板材质(木模、胶合板等)综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他:完成本项所需	m3	0.2				0

			的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
2	010501003006	C20独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.45				0
3	010507007003	C20素混凝土	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.09				0
4	010501003007	C25独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25；	m3	0.15				0

			3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
5	010702001003	木杉圆柱	1. 构件规格尺寸： $\phi 250$ 、 $\phi 300$ 2. 木材种类：木杉圆柱 3. 防护材料种类：碳化处理，刷保护漆 4. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	1.19				0
6	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸： $\phi 210$ 、 $\phi 180$ 、 $\phi 100$ 2. 木材种类：木杉圆柱 3. 防护材料种类：碳化处理，刷保护漆 4. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	0.24				0
7	020512001002	Logo牌	1. 木材品种：回收防腐旧木 2. 板厚度：20mm厚 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	1.26				0
8	010801001002	木质双门	1. 木材种类：回收旧防腐木方 2. 门代号及洞口尺寸： $2400\text{mm} \times 1080\text{mm}$ 3. 规格：100*80mm、150*150mm、80*80mm、	m2	2.59				0

			50*50mm 4. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑						
		JB-3-3 水豚邻友园入口门禁合计							
		JB-4 和秧合社种植箱							
1	050307014001	成品回收旧木种植箱	1. 规格尺寸:综合, 详见设计图纸 2. 花盆(坛)的材质及类型:回收旧木 3. 规格:150*20mm 4. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	233.97				0
		JB-4 和秧合社种植箱合计							
		JB-5 林下休闲空间							
		JB-5 林下休闲空间合计							
		坐凳一							
1	040202003006	碎石粉垫层, 内掺6%水泥	1. 石料规格: 水泥石粉或石屑. 碎石, 材料综合考虑, 价格不做调整; 2. 工作内容含: 土方开挖. 余土外运. 基层处理. 场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护; 3. 厚度:10cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合; 5. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	61.81				0
2	010501001008	C20垫层	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C20; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作. 安装	m3	6.18				0

			<p>，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑；</p> <p>5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）；</p> <p>6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式；</p> <p>7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）；</p> <p>8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>						
3	010401001004	砖基础	<p>1. 砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土砖；</p> <p>2. 砂浆强度等级：M7.5；</p> <p>3. 含砂浆制作、运输、砌体采购、运输、淋砖、砌砖（含放大脚部分）、勾缝、砖压顶砌筑；</p> <p>4. 综合考虑砌体种类；</p> <p>5. 砌体材料损耗在综合单价中考虑；</p> <p>6. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>	m3	15.76				0
4	010503004001	C20压顶梁	<p>1. 混凝土种类：商品砼；</p> <p>2. 混凝土强度等级：C20；</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护；</p> <p>4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑；</p> <p>5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）；</p> <p>6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式；</p> <p>7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）；</p>	m3	5.44				0

			8. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
5	040203007001	20厚1:2.5防水水泥砂浆（墙面）	1. 厚度：20mm厚； 2. 砂浆配合比：1:2.5防水水泥砂浆； 3. 含清理基层、砂浆（制作）运输、刷水泥浆、分层抹平压实； 4. 综合考虑立面抹灰、平面抹灰； 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	95.91				0
6	011104002001	竹木面板	1. 面层：30mm厚竹木面板； 2. 安装方式：龙骨制作及安装； 3. 龙骨及干挂组合配件包含并不限于：50*50*3厚镀锌方钢龙骨，50*50*3mm镀锌角钢固定件，M6不锈钢自攻螺丝固定； 4. 含清理基层，龙骨制作及安装； 5. 清理板材、钻孔成槽、安装螺栓及挂件； 6. 挂板、缝合磨边、灌胶、清理表面。 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	63.94				0
7	011104002002	竹木面板	1. 面层：18mm厚竹木面板； 2. 安装方式：龙骨制作及安装； 3. 龙骨及干挂组合配件包含并不限于：50*50*3厚镀锌方钢龙骨，50*50*3mm镀锌角钢固定件，M6不锈钢自攻螺丝固定； 4. 含清理基层，龙骨制作及安装；	m2	52.31				0

			5. 清理板材、钻孔成槽、安装螺栓及挂件； 6. 挂板、缝合磨边、灌胶、清理表面。 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
		坐凳一合计							
		坐凳二							
1	010501001009	C20垫层	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	3.47				0
2	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土砖； 2. 砂浆强度等级：M7.5； 3. 含砂浆制作、运输、砌体采购、运输、淋砖、砌砖（含放大脚部分）、勾缝、砖压顶砌筑； 4. 综合考虑砌体种类； 5. 砌体材料损耗在综合单价中考虑； 6. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	19.43				0
3	010503004002	C20压顶梁	1. 混凝土种类：商品砼	m3	3				0

			; 2. 混凝土强度等级 : C20; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装, 模板材质 (木模、胶合板等) 综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂 (如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。						
4	040203007002	20厚1:2.5防水水泥砂浆 (墙面)	1. 厚度: 20mm厚; 2. 砂浆配合比 : 1:2.5防水水泥砂浆; 3. 含清理基层、砂浆 (制作) 运输、刷水泥浆、分层抹平压实; 4. 综合考虑立面抹灰、平面抹灰; 5. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	438.5				0
5	011104002003	竹木面板	1. 面层: 30mm厚竹木面板; 2. 安装方式: 龙骨制作及安装; 3. 龙骨及干挂组合配件包含并不限于 : 50*50*3厚镀锌方钢龙骨, 50*50*3mm镀锌角钢固定件, M6不锈钢自攻螺丝固定; 4. 含清理基层, 龙骨制作及安装; 5. 清理板材、钻孔成槽、安装螺栓及挂件;	m2	36.6				0

			6. 挂板、缝合磨边、灌胶、清理表面。 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
6	011104002004	竹木面板	1. 面层：18mm厚竹木面板； 2. 安装方式：龙骨制作及安装； 3. 龙骨及干挂组合配件包含并不限于：50*50*3厚镀锌方钢龙骨，50*50*3mm镀锌角钢固定件，M6不锈钢自攻螺丝固定； 4. 含清理基层，龙骨制作及安装； 5. 清理板材、钻孔成槽、安装螺栓及挂件； 6. 挂板、缝合磨边、灌胶、清理表面。 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	25.1				0
		坐凳二合计							
		JB-9 水豚戏水池							
		JB-9 水豚戏水池合计							
		土石方							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运； 2. 土方种类及场内转运综合考虑； 3. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	49.68				0
2	040103001001	土方回填	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	1.31				0
3	010103002002	余方弃置	1. 土质要求：综合考虑外运（余土、渣土、拆	m3	48.16				0

			除产生的垃圾废物等) 2. 工作内容:装车、外运、倒置费 3. 运距:投标人自行考虑。 4. 其他说明:本项目采用新型渣土运输车运输及土方消纳费和运距等相关费用已包含项目子目的综合单价中,应当综合考虑,结算时不因采用运输方式变化、深化设计调整等不另支付费用。						
		土石方合计							
		水豚戏水池							
		水豚戏水池合计							
		井底							
1	011101006001	水泥砂浆楼地面	1. 30厚1:2.5水泥砂浆抹光 2. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m2	38.55				0
2	010904002001	水泥基渗透结晶型防水涂料	1. 材料、规格:2厚水泥基渗透结晶型防水涂料三遍 2. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m2	38.55				0
3	011101006002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m2	38.55				0
4	010501004001	混凝土底板	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25P6; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装,模板材质(木模、胶合板等)综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、	m3	5.78				0

			薄膜、干草覆盖等)； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
5	010501001010	C20垫层	1. 混凝土种类: 商品砼； 2. 混凝土强度等级: C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	4.19				0
6	040202003007	碎石粉垫层，内掺6%水泥	1. 石料规格: 水泥石粉或石屑、碎石，材料综合考虑，价格不做调整； 2. 工作内容含: 土方开挖、余土外运、基层处理、场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护； 3. 厚度:10cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合； 5. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	45.16				0

7	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实(密实度 ≥94%) 2. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	45.16				0
8	010515001013	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：钢筋直 径、型号规格综合考虑 2. 包含钢筋材料采购、 装卸、倒运、清理、除 锈、调直、切断、弯曲 成形、损耗，钢筋成形 件或钢筋笼运输、吊装 、就位、连接、搭接、 绑扎、浇捣混凝土时钢 筋维护；由于钢筋代换 、钢筋加工、钢筋实际 重量与理论重量之差产 生的重量差别； 3. 其他完成本项所需 的一切工作，详见图纸要 求综合考虑。	t	0.68				0
		井底合计							
		井壁							
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 材料、规格：30厚 1:2.5水泥砂浆抹光 2. 基层：普通做法； 3. 其他完成本项所需 的一切工作，详见图纸要 求综合考虑。	m2	20				0
2	010903002001	墙面涂膜防水	1. 材料、规格：2厚水 泥基渗透结晶型防水涂 料三遍 2. 其他完成本项所需 的一切工作，详见图纸要 求综合考虑。	m2	20				0
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 材料、规格：20厚 1:2.5水泥砂浆 2. 基层：普通做法； 3. 其他完成本项所需 的一切工作，详见图纸要 求综合考虑。	m2	20				0
4	010504001001	混凝土井壁	1. 混凝土种类：商品砼 ； 2. 混凝土强度等级 ：C25P6	m3	3				0

			3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
5	011201001003	墙面抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹光 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.33				0
6	010515001014	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：钢筋直径、型号规格综合考虑 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.66				0
		井壁合计							
		塑石							
1	050301005002	塑石	1. 尺寸：1800*850*550mm； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	1				0

2	050301005003	塑石	1. 尺寸 ： 1150*850*350mm; 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	1				0
3	050301005004	塑石	1. 尺寸 ： 1400*950*850mm; 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	1				0
4	050301005005	塑石	1. 尺寸 ： 1290*550*300mm; 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	1				0
5	050301005006	塑石	1. 尺寸 ： 1080*850*350mm; 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	1				0
		塑石合计							
		logo面板及字体							
1	011508004004	山樟木面板	1. 规格尺寸：定制 100mm厚山樟木面板，面刷防腐清漆 2. 尺寸 ： 2430mm×650mm×100mm 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	1				0
2	011508004005	不锈钢Logo	1. 规格尺寸：3mm厚 304电镀白色不锈钢logo，哑光面 2. 字体大小平均 0.3m*0.3m，完成厚度20mm 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	个	4				0
		logo面板及字体合计							
		沉沙井							
1	040202003008	碎石粉垫层，内掺	1. 石料规格：水泥石粉	m2	1.5				0

		6%水泥	<p>或石屑. 碎石, 材料综合考虑, 价格不做调整;</p> <p>2. 工作内容含: 土方开挖. 余土外运. 基层处理. 场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护;</p> <p>3. 厚度:10cm</p> <p>4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合;</p> <p>5. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。</p>						
2	010501001011	C20垫层	<p>1. 混凝土种类: 商品砼;</p> <p>2. 混凝土强度等级: C20;</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护;</p> <p>4. 含模板的制作. 安装, 模板材质 (木模. 胶合板等) 综合考虑;</p> <p>5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水、薄膜、干草覆盖等);</p> <p>6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式;</p> <p>7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂 (如泵送剂、早强剂、速凝剂等);</p> <p>8. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。</p>	m3	0.11				0
3	010501004002	混凝土底板	<p>1. 混凝土种类: 商品砼;</p> <p>2. 混凝土强度等级: C25P6;</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护;</p> <p>4. 含模板的制作. 安装, 模板材质 (木模. 胶合板等) 综合考虑;</p> <p>5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水、</p>	m3	0.11				0

			薄膜、干草覆盖等)； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
4	010504001002	混凝土井壁	1. 混凝土种类: 商品砼； 2. 混凝土强度等级: C25P6 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.13				0
5	010515001015	现浇构件钢筋	1. 种类及规格: 钢筋直径、型号规格综合考虑 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要	t	0.44				0

			求综合考虑。						
6	010401001006	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU7.5非粘土砖墙体 2. 墙体类型:外墙 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时,只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	0.01				0
		沉沙井合计							
		JB-10 水豚屋舍							
		JB-10 水豚屋舍合计							
		门窗工程							
1	010807001004	成品深灰色铝合金玻璃窗	1. 材质、规格:成品深灰色铝合金玻璃窗 2. 玻璃品种厚度:综合考虑; 3. 窗类型:固定、平开、推拉等形式综合考虑 4. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m2	2.93				0
2	010802001006	铁门	1. 材质、规格:铁艺门; 2. 综合考虑:铝格栅门制作、安装,五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 3. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m2	3.29				0
		门窗工程合计							
		土方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 机械或人工土方开挖	m3	22.61				0

			，及人工配合、场内转运； 2. 土方种类及场内转运综合考虑； 3. 含各种关系协调费在内的等一切费用。						
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运； 2. 土方种类及场内转运综合考虑； 3. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	7.47				0
3	010103001006	土方回填	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	24.11				0
4	010103002003	余方弃置	1. 土质要求：综合考虑外运（余土、渣土、拆除产生的垃圾废物等） 2. 工作内容：装车、外运、倒置费 3. 运距：投标人自行考虑。 4. 其他说明：本项目采用新型渣土运输车运输及土方消纳费和运距等相关费用已包含项目子目的综合单价中，应当综合考虑，结算时不因采用运输方式变化、深化设计调整等不另支付费用。	m3	2.35				0
		土方工程合计							
		混凝土工程							
1	010501003008	C25独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护；	m3	1.84				0

			4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
2	010503001004	C25基础梁	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	2.05				0
3	010502001006	C25矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的	m3	0.05				0

			一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
4	010501001012	C20垫层	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	1.76				0
		混凝土工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001003	加气混凝土砌块外墙	1、墙类型、高度、厚度、勾缝要求:综合考虑； 2、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块，镶嵌砖量、三线砖及滚砖等包括在工程量中,单价综合考虑； 3、砌筑砂浆强度等级：砂浆等级、配合比例按砌筑技术要求 4、砌体加固筋及因施工工艺导致的砌体拉结筋植筋、钻孔等费用综合考虑； 5、砌筑要求：专用粘结剂砌筑，双面勾缝，顶缝微膨胀砂浆塞缝处理，满足工程施工技术要求及《中建建筑构造标准化做法要求》 6. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要	m3	6.41				0

			求综合考虑。						
		砌筑工程合计							
		钢筋工程							
1	010515001016	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：螺纹钢（HRB400） ϕ 10以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.152				0
2	010515001017	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：：螺纹钢（HRB400） ϕ 25以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.625				0
3	010516003007	电渣压力焊 $16\text{mm}\leq$ 直径 $\leq 20\text{mm}$	1. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	个	64				0
		钢筋工程合计							
		钢结构工程							
1	010603002002	镀锌角钢干挂龙骨	1. 镀锌角钢； 2. 规格 $50\times 50\times 3$ ； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要	t	0.067				0

			求综合考虑。						
		钢结构工程合计							
		屋面与防水工程							
1	010703001001	木屋面	1. 150*20回收旧木; 2. 35厚C20细石混凝土 (内配Φ4@150*150钢筋网与屋面板预埋A10钢筋头绑牢) 3. 50厚岩棉板 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 20厚1:2.5水泥砂浆 6. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	41.39				0
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 2层3厚SBS改性沥青自粘防水卷材; 2. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	41.39				0
3	011301001001	天棚抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	19.62				0
		屋面与防水工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011201001004	内墙面抹灰	1. 10厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料两遍 3. 10厚1:2.5水泥砂浆 4. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	17.49				0
2	011204003001	100*100*10白色瓷砖	1. 100*100*10白色瓷砖 2. 10厚1:2.5水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料两遍 4. 10厚1:2.5水泥砂浆 5. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	7.52				0
3	010703001002	木材外墙面	1. 150*20回收旧木; 2. 6厚1:2.5水泥砂浆压	m2	19.49				0

			实抹平 3. 50厚岩棉板 4. 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 5. 9厚1:3水泥砂浆找平 6. 界面剂一道 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
4	011204001002	石材外墙面	1. 40-60厚芝麻灰毛石块 2. 20厚1:2.5水泥砂浆压实抹平 3. 5厚聚合物水泥防水砂浆（干粉型） 4. 9厚1:3水泥砂浆找平 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	10.37				0
5	010902002001	墙面聚氨酯防水涂料	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	29.86				0
		墙面装饰工程合计							
		楼地面工程							
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 100后c20素砼 3. 100厚碎石粉垫层（内掺6%水泥） 4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	17.33				0
		楼地面工程合计							
		JB-11~12 木质围栏、门禁							
1	010501001013	C20垫层	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶	m3	9.61				0

			合板等)综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他:完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。						
2	010501003009	C20独立基础	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C20; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装,模板材质(木模、胶合板等)综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他:完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m3	37.65				0
3	010507007004	C15素混凝土	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C15; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装,模板材质(木模、胶合板等)综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等);	m3	9.41				0

			6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
4	010702005003	木质围栏	1. 构件名称:木质围栏 2. 构件规格尺寸:100*40mm 3. 木材种类:回收旧防腐木板 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	6.39				0
5	010702001004	木柱	1. 名称:回收旧防腐木柱 2. 规格:100*75mm 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	3.1				0
6	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格:勾花热镀锌钢网 2. 边框及立柱型钢品种、规格: ϕ 5mm 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	443.11				0
7	010801001003	木质双门	1. 木材种类:回收旧防腐木方 2. 门代号及洞口尺寸:2000mm \times 1150mm 3. 规格:100*75mm 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	2.3				0
8	010801001004	木质单门	1. 木材种类:回收旧防腐木方 2. 门代号及洞口尺寸:1200mm \times 1150mm 3. 规格:100*75mm 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	5.52				0

		JB-11~12 木质围栏、门禁合计							
		JB-13 动物戏水溪涧							
		JB-13 动物戏水溪涧合计							
		动物戏水溪涧							
1	040202009004	深灰色砾石	1. 规格: $\Phi 50\sim 80$; 2. 厚度: 120厚; 3. 铺设方式: 散置 4. 铺一层土工布, 200g/M2 (单独列项计算); 5. 其他: 完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	94.43				0
2	040201021004	土工布 (一层)	1. 名称: 土工布 (一层); 2. 规格: 土工布重量 200g/m ² , 3×100m, 厚度≥1.7mm; 3. 土工布卸货、二次运输、摊铺; 4. 主材乙供; 5. 含基层平整, 铺设、缝合计锚固土工布; 6. 综合考虑搭设长度、边角处理等施工损耗量; 7. 其他: 完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	248.12				0
3	010501001014	C20垫层	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C20; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装, 模板材质 (木模、胶合板等) 综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混	m3	19.41				0

			凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
4	060105006001	6厚膨润土防水毯(GCL)	1. 6厚膨润土防水毯(GCL) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	194.06				0
5	010404001001	垫层	1. 100厚中砂垫层 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	153.69				0
6	080101010002	原土碾压、夯实	1. 素土夯实(密实度≥94%) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	153.69				0
		动物戏水溪涧合计							
		英石							
1	050301005007	英石	1. 尺寸：2100*1050*500mm； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	2				0
2	050301005008	英石	1. 尺寸：1200*750*350mm； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	1				0
3	050301005009	扁平英石	1. 尺寸：2100*1050*150mm； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	2				0
4	050301005010	扁平英石	1. 尺寸：2500*750*150mm； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	块	1				0
5	050301005011	整石打造出水口英石	1. 尺寸：1300*1300*1300mm；	块	1				0

			2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
6	010501001015	C20垫层	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.36				0
7	011101006003	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	1.56				0
8	010501004003	混凝土底板	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早	m3	0.31				0

			强剂、速凝剂等)； 8. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
9	040202003009	碎石粉垫层，内掺6%水泥	1. 石料规格：水泥石粉或石屑. 碎石，材料综合考虑，价格不做调整； 2. 工作内容含：土方开挖. 余土外运. 基层处理. 场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护； 3. 厚度:10cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合； 5. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	0.18				0
10	080101010003	原土碾压、夯实	1. 素土夯实(密实度≥94%) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.18				0
11	010515001018	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：钢筋直径、型号规格综合考虑 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.1				0
		英石合计							
		基础							
1	080101010004	原土碾压、夯实	1. 素土夯实(密实度≥94%) 2. 完成本清单项目所需	m2	153.69				0

			的一切相关工作						
2	010501001016	C15垫层	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C15； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	7.48				0
3	010401001007	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5非粘土砖墙体 2. 墙体类型：外墙 3. 计价同时综合考虑墙体类型、厚度、高度、砖规格、砂浆等级、砂浆配合比等 4. 计价包括砂浆制作、运输、砌砖、砖压顶砌筑、材料、材料运输等相关费用 5. 当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m3	14.3				0
		基础合计							
		泵坑							
1	010501001017	C20垫层	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20；	m3	0.22				0

			3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
2	010501004004	混凝土底板	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20P6； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.25				0
3	010504001003	混凝土井壁	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶	m3	0.49				0

			合板等)综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他:完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。						
4	011201001005	墙面抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.18				0
5	060105006002	6厚膨润土防水毯(GCL)	1. 6厚膨润土防水毯(GCL) 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	3.4				0
6	040201021005	土工布(一层)	1. 名称:土工布(一层); 2. 规格:土工布重量200g/m ² , 3×100m, 厚度≥1.7mm; 3. 土工布卸货、二次运输、摊铺; 4. 主材乙供; 5. 含基层平整,铺设、缝合计锚固土工布; 6. 综合考虑搭设长度、边角处理等施工损耗量; 7. 其他:完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m2	3.4				0
7	060105006003	黑色土工布	1. 黑色土工布200g/m ² 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	0.81				0
8	070205001001	不锈钢盖板	1. 成品不锈钢盖板 2. 尺寸: 600*600*30mm 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	块	1				0
9	010515001019	现浇构件钢筋	1. 种类及规格: 钢筋直	t	0.38				0

			径、型号规格综合考虑 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
		泵坑合计							
		JB-14 水豚森友园小猪屋舍							
		JB-14 水豚森友园小猪屋舍合计							
		土方工程							
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 弃土运距：投标人自行考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.14				0
2	010101004002	挖基坑土方	1. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运； 2. 土方种类及场内转运综合考虑； 3. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	20.3				0
3	010103001007	土方回填	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	15.79				0
4	010103002004	土方外运	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤	m3	4.51				0

			类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。						
		土方工程合计							
		混凝土工程及混凝土工程							
1	010501001018	C20垫层	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	1.45				0
2	010501003010	C25独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	1.94				0
3	010501003011	C20独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级	m3	0.13				0

			: C20; 3. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 4. 混凝土养护综合考虑 各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 5. 结合现场综合考虑混 凝土泵送方式; 6. 综合考虑因乙方施工 组织考虑产生的混凝土 添加剂 (如泵送剂. 早 强剂. 速凝剂等); 7. 其他完成本项所需 的一切工作, 详见图纸要 求综合考虑。						
4	010503001005	C25基础梁	1. 混凝土种类: 商品砼 ; 2. 混凝土强度等级 : C25; 3. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 4. 混凝土养护综合考虑 各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 5. 结合现场综合考虑混 凝土泵送方式; 6. 综合考虑因乙方施工 组织考虑产生的混凝土 添加剂 (如泵送剂. 早 强剂. 速凝剂等); 7. 其他完成本项所需 的一切工作, 详见图纸要 求综合考虑。	m3	0.85				0
5	010502001007	C25矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 ; 2. 混凝土强度等级 : C25; 3. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 4. 混凝土养护综合考虑 各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 5. 结合现场综合考虑混 凝土泵送方式; 6. 综合考虑因乙方施工 组织考虑产生的混凝土	m3	0.22				0

			添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
6	010502001008	C40混凝土柱帽	1. 混凝土种类：无收缩细石混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m ³	0.04				0
7	010515001020	I 级钢筋（HPB300）	1. 种类及规格：I 级钢筋（HPB300）（钢筋规格：综合考虑） 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.237				0
8	010515001021	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：螺纹钢（HRB400） Φ 10以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形	t	0.009				0

			件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
9	010515001022	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：：螺纹钢（HRB400） Φ 25以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.139				0
10	010516002006	预埋铁件	1. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.01				0
11	010516003008	电渣压力焊 $16\text{mm}\leq$ 直径 $\leq 20\text{mm}$	1. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	个	72				0
		混凝土工程及混凝土工程合计							
		砌筑工程							
1	010401014001	砖地沟、明沟	1. 300宽排水沟盖板18厚 2. 芝麻灰花岗岩烧面篦子50厚 3. 180厚砖砌，20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂； 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 其他完成本项所需的	m	6.27				0

			一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
		砌筑工程合计							
		钢结构工程							
1	010603002003	镀锌方钢立柱	1. 镀锌方钢立柱； 2. 规格100×100×3； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.15				0
2	010602001001	镀锌方钢横梁	1. 镀锌方钢横梁； 2. 规格100×100×3； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.14				0
		钢结构工程合计							
		屋面与防水工程							
1	010703001003	木屋面	1. 150*20回收旧木； 2. 2440*1220*18厚水泥纤维板，密封，自攻螺丝沉头固定； 3. 40*60间距300回收旧木骨架； 4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	14.26				0
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 2层3厚SBS改性沥青自粘防水卷材； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	13.5				0
		屋面与防水工程合计							
		油漆工程							
1	011405001001	仿木纹油漆	1. 喷仿木纹漆 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	24.26				0
2	011405001002	金属面油漆	1. 喷砂（或抛丸）除锈，除锈质量等级要求达到（GB8923-88）的标准 2. 环氧富锌底漆两道，环氧云铁中间漆两道	m2	12.55				0

			，涂层干膜总厚度不小于150um 3. 外涂超薄型防火涂料，耐火等级二级 4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
		油漆工程合计							
		楼地面工程							
1	011104002005	竹、木(复合)地板	1. 40*20回收旧木架空平台，间距70； 2. 650*80竹筒，左右两端封堵； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	2.38				0
		楼地面工程合计							
		其他工程							
1	010807003002	木格栅围栏	1. 40×60×3镀锌钢外框，40×20间距60回收旧木格栅 2. 安装方式：综合考虑 3. 其他：按设计图纸、施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7.8				0
2	011508001001	猪喂食器	1. 成品猪喂食器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.1				0
		其他工程合计							
		JB-15 水豚森友园鸡舍屋舍							
		JB-15 水豚森友园鸡舍屋舍合计							
		土方工程							
1	010101001003	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 弃土运距：投标人自行考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.14				0
2	010101004003	挖基坑土方	1. 机械或人工土方开挖	m3	20.3				0

			，及人工配合、场内转运； 2. 土方种类及场内转运综合考虑； 3. 含各种关系协调费在内的等一切费用。						
3	010103001008	土方回填	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	15.79				0
4	010103002005	土方外运	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	4.51				0
		土方工程合计							
		混凝土工程及混凝土工程							
1	010501001019	C20垫层	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	1.45				0
2	010501003012	C25独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级	m3	1.94				0

			: C25; 3. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 4. 混凝土养护综合考虑 各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 5. 结合现场综合考虑混 凝土泵送方式; 6. 综合考虑因乙方施工 组织考虑产生的混凝土 添加剂 (如泵送剂. 早 强剂. 速凝剂等); 7. 其他完成本项所需 的一切工作, 详见图纸要 求综合考虑。						
3	010501003013	C20独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 ; 2. 混凝土强度等级 : C20; 3. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 4. 混凝土养护综合考虑 各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 5. 结合现场综合考虑混 凝土泵送方式; 6. 综合考虑因乙方施工 组织考虑产生的混凝土 添加剂 (如泵送剂. 早 强剂. 速凝剂等); 7. 其他完成本项所需 的一切工作, 详见图纸要 求综合考虑。	m3	0.13				0
4	010503001006	C25基础梁	1. 混凝土种类: 商品砼 ; 2. 混凝土强度等级 : C25; 3. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 4. 混凝土养护综合考虑 各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 5. 结合现场综合考虑混 凝土泵送方式; 6. 综合考虑因乙方施工 组织考虑产生的混凝土	m3	0.85				0

			添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
5	010502001009	C25矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m ³	0.22				0
6	010502001010	C40混凝土柱帽	1. 混凝土种类：无收缩细石混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m ³	0.04				0
7	010515001023	I 级钢筋（HPB300）	1. 种类及规格：I 级钢筋（HPB300）（钢筋规格：综合考虑） 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除	t	0.237				0

			锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
8	010515001024	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：螺纹钢（HRB400） ϕ 10以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.009				0
9	010515001025	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：：螺纹钢（HRB400） ϕ 25以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.139				0
10	010516002007	预埋铁件	1. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要	t	0.01				0

			求综合考虑。						
11	010516003009	电渣压力焊16mm≤直径≤20mm	1. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	个	72				0
		混凝土工程及混凝土工程合计							
		砌筑工程							
1	010401014002	砖地沟、明沟	1. 300宽排水沟盖板18厚 2. 芝麻灰花岗岩烧面篦子50厚 3. 180厚砖砌，20厚1:2.5水泥砂浆，掺5%防水剂； 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m	6.27				0
		砌筑工程合计							
		钢结构工程							
1	010603002004	镀锌方钢立柱	1. 镀锌方钢立柱； 2. 规格100×100×3； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.15				0
2	010602001002	镀锌方钢横梁	1. 镀锌方钢横梁； 2. 规格100×100×3； 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.14				0
		钢结构工程合计							
		屋面与防水工程							
1	010703001004	木屋面	1. 150*20回收旧木； 2. 2440*1220*18厚水泥纤维板，密封，自攻螺丝沉头固定； 3. 40*60间距300回收旧木骨架； 4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	14.26				0
2	010902001003	屋面卷材防水	1. 2层3厚SBS改性沥青	m2	13.5				0

			自粘防水卷材; 2. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。						
		屋面与防水工程合计							
		油漆工程							
1	011405001003	仿木纹油漆	1. 喷仿木纹漆 2. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	24.26				0
2	011405001004	金属面油漆	1. 喷砂(或抛丸)除锈, 除锈质量等级要求达到(GB8923-88)的标准 2. 环氧富锌底漆两道, 环氧云铁中间漆两道, 涂层干膜总厚度不小于150um 3. 外涂超薄型防火涂料, 耐火等级二级 4. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	12.55				0
		油漆工程合计							
		楼地面工程							
1	011104002006	竹、木(复合)地板	1. 40*20回收旧木架空平台, 间距70; 2. 650*80竹筒, 左右两端封堵; 3. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	2.38				0
		楼地面工程合计							
		其他工程							
1	010807003003	木格栅围栏	1. 40×60×3镀锌钢外框, 40×20间距60回收旧木格栅 2. 安装方式: 综合考虑 3. 其他: 按设计图纸、施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	7.8				0

		其他工程合计							
		JB-16 水豚邻友园屋舍							
		JB-16 水豚邻友园屋舍合计							
		土方工程							
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 弃土运距：投标人自行考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.14				0
2	010101004004	挖基坑土方	1. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运； 2. 土方种类及场内转运综合考虑； 3. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	138.86				0
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运； 2. 土方种类及场内转运综合考虑； 3. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	5.98				0
4	010103001009	土方回填	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	121.84				0
5	010103002006	土方外运	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	23				0
		土方工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							

1	010501001020	C20垫层	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C20； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	5.92				0
2	010501003014	C25独立基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	10.94				0
3	010503001007	C25基础梁	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混	m3	5.2				0

			凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
4	010502001011	C25矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	2.37				0
5	010502001012	C40混凝土柱帽	1. 混凝土种类：无收缩细石混凝土； 2. 混凝土强度等级：C40； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.15				0
6	010515001026	I 级钢筋（HPB300）	1. 种类及规格：I 级钢筋（HPB300）（钢筋规	t	0.38				0

			<p>格：综合考虑）</p> <p>2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别；</p> <p>3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>						
7	010515001027	现浇构件钢筋	<p>1. 种类及规格：螺纹钢（HRB400）Φ10以内</p> <p>2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别；</p> <p>3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。</p>	t	0.268				0
8	010515001028	现浇构件钢筋	<p>1. 种类及规格：：螺纹钢（HRB400）Φ25以内</p> <p>2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别；</p> <p>3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要</p>	t	0.672				0

			求综合考虑。						
9	010516002008	预埋铁件	1. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.01				0
10	010516003010	电渣压力焊16mm≤直径≤20mm	1. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	个	122				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		钢结构工程							
1	010603002005	镀锌方钢立柱	1. 钢柱所用钢板、型钢等材料品种、型号、规格综合考虑 2. 螺栓种类:综合考虑 3. 综合考虑制作、安装、拼装、场内、场外运输及二次运输等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	1.36				0
2	010602001003	镀锌方钢横梁	1. 钢梁所用钢板、型钢等材料品种、型号、规格综合考虑 2. 螺栓种类:综合考虑 3. 综合考虑制作、安装、拼装、场内、场外运输及二次运输等费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	t	2.11				0
3	穗 010606014001	屋檐封边	1. 热镀锌槽钢30a面喷黑色氟碳漆; 2. 10厚水泥纤维板封底; 2. 290×15后碳化木, 不锈钢自攻钉固定间距600; 3. 综合考虑制作、安装、拼装、场内、场外运输及二次运输等费用;	m2	9				0

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑; 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作。						
		钢结构工程合计							
		砌筑工程							
1	010402001004	加气混凝土砌块外墙	1、墙类型、高度、厚度、勾缝要求:综合考虑; 2、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,镶嵌砖量、三线砖及滚砖等包括在工程量中,单价综合考虑; 3、砌筑砂浆强度等级:砂浆等级、配合比例按砌筑技术要求 4、砌体加固筋及因施工工艺导致的砌体拉结筋植筋、钻孔等费用综合考虑; 5、砌筑要求:专用粘结剂砌筑,双面勾缝,顶缝微膨胀砂浆塞缝处理,满足工程施工技术要求及《中建建筑构造标准化做法要求》 6. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m3	8.09				0
2	010403003001	石墙	1、墙类型、高度、厚度、勾缝要求:综合考虑; 2、石品种、规格、强度等级:芝麻灰毛石块,镶嵌砖量、三线砖及滚砖等包括在工程量中,单价综合考虑; 3、砌筑砂浆强度等级:砂浆等级、配合比例按砌筑技术要求 6. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m3	1.99				0

3	010401014003	砖地沟、明沟	1. 300宽排水沟盖板 18厚 2. 芝麻灰花岗岩烧面篦子50厚 3. 180厚砖砌，20厚 1:2.5水泥砂浆，掺 5%防水剂； 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 其他完成本项所需 的一切工作，详见图纸要 求综合考虑。	m	33.14				0
		砌筑工程合计							
		屋面与防水工程							
1	010901002001	型材屋面	1. 面铺设仿真茅草 ，25厚1:4干硬性水泥 砂浆； 2. 1.2mm厚压型钢板 (YXB51-226-678- 1.2)，面喷仿木纹漆； 3. 其他完成本项所需 的一切工作，详见图纸要 求综合考虑。	m2	74.92				0
2	010902003002	C20细石混凝土保护层	1. 材料、规格：50厚 C20混凝土，内配冷拔 Φ8级钢双层双向 @200钢筋网片（单独列 项计算） 2. 其他完成本项所需 的一切工作，详见图纸要 求综合考虑。	m2	74.92				0
3	010902003003	屋面找平层	1. 20厚(最薄处)1:8水 泥珍珠岩找2%坡； 2. 材料、规格：20厚 DSM5/WSM15水泥砂浆找 平 3. 其他完成本项所需 的一切工作，详见图纸要 求综合考虑。	m2	74.92				0
4	011001001001	保温隔热屋面	1. 最薄处25厚EPS板； 2. 其他完成本项所需 的一切工作，详见图纸要 求综合考虑。	m2	74.92				0
5	010902001004	防水卷材	1. 2层3厚SBS改性沥青 自粘防水卷材；	m2	74.92				0

			2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
6	010902002002	屋面聚氨酯防水涂料	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料两道 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	74.92				0
7	010903002002	墙面聚氨酯防水涂料	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料两道 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	91.63				0
		屋面与防水工程合计							
		墙面装饰工程							
1	011207001003	外墙-木格栅	1. 铝合金标注龙骨架 2. 面层：木格栅。 3. 金属板安装分：暗架式、挂钩式 4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	83.58				0
2	011201001006	墙面一般抹灰	1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	73.81				0
		墙面装饰工程合计							
		油漆工程							
1	011405001005	仿木纹油漆	1. 喷仿木纹漆 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	109.7				0
2	011405001006	金属面油漆	1. 喷砂（或抛丸）除锈，除锈质量等级要求达到（GB8923-88）的标准 2. 环氧富锌底漆两道，环氧云铁中间漆两道，涂层干膜总厚度不小于150um 3. 外涂超薄型防火涂料，耐火等级二级 4. 其他完成本项所需的	m2	91.6				0

			一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
		油漆工程合计							
		门窗工程							
1	010807001005	70系列铝合金窗	1. 材质、规格：70系列断桥铝合金窗； 2. 玻璃品种厚度：综合考虑； 3. 窗类型：固定、平开、推拉等形式综合考虑 4. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	0.72				0
2	010802001007	1200宽木格栅可开启门	1. 材质、规格：铝格栅可开启门； 2. 综合考虑：铝格栅门制作、安装，五金、门锁、门窗塞缝、防护材料等 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	2.2				0
		门窗工程合计							
		其他工程							
1	040309001001	金属栏杆	1. 镀锌钢管栏杆； 2. 钢管规格Φ50*3mm； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m	19.53				0
2	011501011001	成品污水池	1. 成品污水池 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
		其他工程合计							
		JB-17 1.2米高铁艺围栏							
1	010607004002	铁艺栏杆	1. 铁艺栏杆高度：1.2m 2. 围网材料品种、规格：Φ5成品低碳钢丝网，绿色浸塑，孔径150×50mm 3. 立柱型钢品种、规格：镀锌方钢管	m2	641				0

			, 75×50×3mm厚, 喷绿色氟碳漆2遍 4. 立柱素砼基础、垫层 混凝土强度等级: C20 5. 立柱基础土方开挖、回填 6. 其他: 完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑						
2	010804004001	铁艺门禁	1. 门框或扇外围尺寸: 双扇推拉门, 总宽2.25m, 高1.1m 2. 门框材质: 镀锌方钢管, 75×50×3mm厚, 喷绿色氟碳漆2遍 3. 门扇材质: Φ5成品低碳钢丝网, 绿色浸塑, 孔径150×50mm 4. 五金种类、规格: 合页、门锁 6. 其他: 完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	2.48				0
3	040103002001	余方弃置	1. 土质要求: 综合考虑外运(渣土、拆除产生的垃圾废物等) 2. 工作内容: 装车、外运、倒置费 3. 运距: 投标人自行考虑	m3	27.2				0
		JB-17 1.2米高铁艺围栏合计							
		JB-18 篝火草坪台阶							
1	011107001001	石材台阶面(平面)	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600×300×50mm芝麻灰花岗岩, 烧面仿古刷, 切角10×10mm, 弧形定制 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚, 1:2.5水泥砂浆 3. 花岗岩表面刷保护液 4. 其他: 完成本项所需的一切工作, 详见图纸	m2	19.26				0

			要求综合考虑						
2	011107001002	石材台阶面（立面）	1. 面层材料品种、规格、颜色 :300×200×20mm芝麻灰花岗岩，烧面仿古刷 2、结合层厚度、砂浆配合比:30mm厚，1：2.5水泥砂浆 3. 花岗岩表面刷保护液 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸 要求综合考虑	m2	12.7				0
3	060212011001	台阶砌筑	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非烧制砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸 要求综合考虑	m3	3.08				0
4	011203001001	防水水泥砂浆抹灰	1. 部位：砖砌台阶后背 2. 砂浆品种：1：2.5防水水泥砂浆	m2	12.99				0
5	010501001021	垫层	1. 部位:台阶 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸 要求综合考虑	m3	2.83				0
6	040101002003	挖沟槽土方	1. 部位:芝麻灰毛石块墙 2. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运 3. 土方种类及场内转运综合考虑 4. 含各种关系协调费在内的等一切费用 5. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸 要求综合考虑	m3	8.48				0
7	010103001010	土方回填	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑；	m3	2.57				0

			3. 各种关系协调费在内的一切费用。						
8	040103002002	余方弃置	1. 土质要求：综合考虑外运（渣土、拆除产生的垃圾废物等） 2. 工作内容：装车、外运、倒置费 3. 运距：投标人自行考虑	m3	5.91				0
		JB-18 篝火草坪台阶合计							
		JB-19 主题庄园LOGO墙							
1	011508004006	金属字	1. 基层类型：木板 2. 金属字：宽度*高度：550×550mm，2mm厚304#，原色不锈钢，拉丝面，面喷白色氟碳漆，完成厚度：50mm，不发光 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	个	4				0
2	011508004007	金属字	1. 基层类型：木板 2. 金属字：宽度*高度：300×200mm，2mm厚304#，原色不锈钢，拉丝面，面喷白色氟碳漆，完成厚度：20mm，不发光 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	个	4				0
3	011508004008	金属字	1. 基层类型：木板 2. 金属字：英文字母组，宽度*高度：1250×100mm，2mm厚304#，原色不锈钢，拉丝面，面喷白色氟碳漆，完成厚度：20mm，不发光 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	个	1				0

4	050301005012	英石 (2250×1050×650mm)	1. 石料种类:英石 2. 石料规格:2250×1050×650mm 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	块	1				0
5	050301005013	英石 (1550×970×750mm)	1. 石料种类:英石 2. 石料规格:1550×970×750mm 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	块	1				0
6	050301005014	英石 (1450×670×500mm)	1. 石料种类:英石 2. 石料规格:1450×670×500mm 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	块	1				0
7	050301005015	英石 (1650×1050×350mm)	1. 石料种类:英石 2. 石料规格:1650×1050×350mm 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	块	1				0
8	010202003001	D300木杉圆柱桩 (长1.4m)	1. 材质及规格、型号:D300木杉圆柱, 长1.4m 3. C25素混凝土基础、预埋镀锌钢板制作安装 4. 基础土方开挖、回填 5. 圆柱桩面基层处理, 刷清漆两遍 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	根	1				0
9	010202003002	D300木杉圆柱桩 (长2.0m)	1. 材质及规格、型号:D300木杉圆柱, 长2.0m 3. C25素混凝土基础、预埋镀锌钢板制作安装 4. 基础土方开挖、回填 5. 圆柱桩面基层处理, 刷清漆两遍 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸	根	1				0

			要求综合考虑						
10	010202003003	D300木杉圆柱桩（长2.25m）	1. 材质及规格、型号：D300木杉圆柱，长2.25m 3. C25素混凝土基础、预埋镀锌钢板制作安装 4. 基础土方开挖、回填 5. 圆柱桩面基层处理，刷清漆两遍 6. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	根	1				0
11	011210001001	防腐木板墙	1. 型钢骨架：横向镀锌角钢L30×30×3mm，间距600mm，立柱：100×100×6镀锌方钢、80×80×4镀锌方钢 2. 回收旧防腐木板（20mm厚） 3. 立柱C25钢筋混凝土基础、C20垫层及C25混凝土包裹、钢筋制作安装、预埋件制作安装 4. 立柱基础土方开挖、回填 5. 墙面基层处理，刷清漆两遍 6. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	17.32				0
12	010403004001	芝麻灰毛石块墙	1. 石料种类、规格：芝麻灰毛石块 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 3. 不露浆 4. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	2.11				0
13	010401001008	砖基础	1. 部位：芝麻灰毛石块墙 2. 砖品种、规格、强度等级：MU15非烧制砖 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	1.39				0

			4. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑						
14	010501001022	垫层	1. 部位:芝麻灰毛石块墙 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m3	0.58				0
15	040101002004	挖沟槽土方	1. 部位:芝麻灰毛石块墙 2. 机械或人工土方开挖, 及人工配合、场内转运 3. 土方种类及场内转运综合考虑 4. 含各种关系协调费在内的等一切费用 5. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m3	3.51				0
16	010103001011	回填土方	1. 部位:芝麻灰毛石块墙 2. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实 3. 场内运距转运、土壤类别综合考虑 4. 各种关系协调费在内的一切费用 5. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m3	1.27				0
17	040103002003	余方弃置	1. 土质要求: 综合考虑外运 (渣土、拆除产生的垃圾废物等) 2. 工作内容: 装车、外运、倒置费 3. 运距: 投标人自行考虑	m3	5.47				0
		JB-19 主题庄园LOGO墙合计							
		JB-20 灌溉池							
		JB-20 灌溉池合计							

		灌溉池							
1	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.1				0
2	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	14.44				0
3	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C25 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	15.5				0
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HRB400 2. 钢筋规格:直径 Φ12~25mm	t	3.372				0
5	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:HPB300 2. 钢筋规格:直径 Φ10mm以内	t	0.058				0
6	040402018001	施工缝	1. 止水钢板: 300×3 2. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m	31				0
7	010401012001	砖砌台阶	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10非烧制砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5砌筑水泥砂浆 3. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m3	4.21				0
8	040308001001	水泥砂浆找平层(底板及台阶平面)	1. 砂浆配合比:水泥砂浆, 1: 2.5 2. 部位:底板及台阶平面 3. 厚度:20mm	m2	50				0
9	040308001002	水泥砂浆抹面压光(底板及台阶平面)	1. 砂浆配合比:水泥砂浆, 1: 2.5 2. 部位:浆, 1: 2.5 2. 部位:底板及台阶平面 3. 厚度:20mm	m2	50				0
10	040308001003	水泥砂浆找平层(池墙及台阶立面)	1. 砂浆配合比:水泥砂浆, 1: 2.5 2. 部位:池墙及台阶立面 3. 厚度:20mm	m2	61.83				0
11	040308001004	水泥砂浆抹面压光(池墙及台阶立面)	1. 砂浆配合比:水泥砂浆, 1: 2.5 2. 部位:浆, 1: 2.5	m2	61.83				0

			2. 部位:池墙及台阶立面 3. 厚度:20mm						
12	040601028001	聚氨酯防水涂膜	1. 部位: 池内底板、池壁及台阶的平面、立面 2. 材料品种、规格:聚氨酯防水涂料, 厚2.0mm 3. 基层处理 4. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	111.83				0
13	040601016001	镀锌钢管护栏	1. 护栏高度:1.20m 2. 材质及规格:镀锌钢管护栏, 立柱及横梁为 $\Phi 50 \times 3\text{mm}$ 厚; 小立杆为 $\Phi 25 \times 2\text{mm}$ 3. 镀锌钢板预埋件: $100 \times 100 \times 5\text{mm}$ 4. 含活动推拉门及其五金配件:合页、门锁 5. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m	31				0
14	040101003001	挖基坑土方	1. 机械或人工土方开挖, 及人工配合、场内转运 2. 土方种类及场内转运综合考虑 3. 含各种关系协调费在内的等一切费用 4. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m3	217.66				0
15	010103001012	回填土方	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑 3. 各种关系协调费在内的一切费用 4. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m3	98.95				0
16	040103002004	余方弃置	1. 土质要求: 综合考虑	m3	118.71				0

			外运（渣土、拆除产生的垃圾废物等） 2. 工作内容：装车、外运、倒置费 3. 运距：投标人自行考虑						
		灌溉池合计							
		水泵房							
1	04B001	灌溉机房	1. 移动水泥房，通三相四线电 2. 用于田间供水 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	18				0
2	04B002	灌溉水泵、配电箱、变频柜、碟片过滤器	1. 灌溉机房的灌溉水泵、配电箱、变频柜、碟片过滤器，含配套接线 2. 含灌溉水泵房内其他配套设备，保障水泵房正常运作 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	项	1				0
3	04B003	清水管道	1. 清水管材质及规格型号：1寸PVC管，在田间预埋 2. 保障菜园田间灌溉供水作用 3. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m	600				0
		水泵房合计							
		JB-21 育苗大棚							
1	01B001	育苗大棚	1. 育苗大棚，长度为20米，宽12米 2. 含平整场地、土方工程、基础、地坪、柱、梁、屋面、围护结构等土建工程 3. 图纸需要深化设计，综合单价暂估	m2	240				0
		JB-21 育苗大棚合计							
		余泥渣土场外运输与							

		排放							
		余泥渣土场外运输与 排放合计							
		农家乐园建部分							
		农家乐园建部分合计							
		园建铺装							
1	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:人行铺装处 2. 范围:人行铺装处 3. 其他;完成本项所需 的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑	m2	173.58				0
2	040202003010	碎石粉垫层, 内掺 6%水泥	1. 石料规格: 水泥石粉 或石屑. 碎石, 材料综 合考虑, 价格不做调整 ; 2. 工作内容含: 土方开 挖. 余土外运. 基层处理 . 场地平整、放样、拌 制、摊铺、找平、碾压 及养护; 3. 厚度:10cm 4. 综合考虑路拌铺筑和 集中拌合; 5. 其他:完成本项所需 的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑。	m2	173.58				0
3	粤 040202017003	C20垫层	1. 混凝土强度等级 : C20; 2. 厚度:10cm 3. 含模板的制作. 安装 , 模板材质 (木模. 胶 合板等) 综合考虑; 4. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 5. 混凝土养护综合考虑 各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混 凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工 组织考虑产生的混凝土 添加剂 (如泵送剂. 早 强剂. 速凝剂等); 8. 混凝土基础综合考虑	m2	173.58				0

			土方开挖及回填的工作； 9. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
4	040204002002	仿芝麻灰仿石砖铺设	1. 材质:仿芝麻灰仿石砖，烧面 2. 尺寸:600mm×300mm×20mm 3. 垫层材料品种、厚度、强度:1:3干硬性水泥砂浆，厚30mm 4. 图形:按设计要求 5. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	173.58				0
		园建铺装合计							
		扁平块石道路							
1	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:人行铺装处 2. 范围:人行铺装处 3. 其他;完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	10.24				0
2	040202003011	碎石粉垫层，内掺6%水泥	1. 石料规格:水泥石粉或石屑. 碎石，材料综合考虑，价格不做调整； 2. 工作内容含:土方开挖. 余土外运. 基层处理. 场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护； 3. 厚度:10cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合； 5. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	10.24				0
3	粤 040202017004	C20垫层	1. 混凝土强度等级:C20； 2. 厚度:10cm 3. 含模板的制作. 安装，模板材质（木模. 胶合板等）综合考虑；	m2	10.24				0

			4. 混凝土的制作. 运输 . 浇捣. 养护; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水 . 薄膜. 干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂 (如泵送剂. 早强剂. 速凝剂等); 8. 混凝土基础综合考虑土方开挖及回填的工作; 9. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。						
4	040202010003	扁平英石	1. 规格 : (200~400)*300; 2. 厚度: 60~80厚; 3. 铺设方式: 20厚 1:2.5水泥砂浆粘贴; 4. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	10.24				0
		扁平块石道路合计							
		台阶							
1	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:人行铺装处 2. 范围:人行铺装处 3. 其他;完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	14.7				0
2	040202003012	碎石粉垫层, 内掺6%水泥	1. 石料规格: 水泥石粉或石屑. 碎石, 材料综合考虑, 价格不做调整; 2. 工作内容含: 土方开挖. 余土外运. 基层处理 . 场地平整、放样、拌制、摊铺、找平、碾压及养护; 3. 厚度:10cm 4. 综合考虑路拌铺筑和集中拌合; 5. 其他:完成本项所需	m2	16.2				0

			的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
3	010507004001	台阶	1. 混凝土强度等级：C25； 2. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 混凝土基础综合考虑土方开挖及回填的工作； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	5.65				0
4	011107001003	石材台阶面	1. 材质：仿芝麻灰仿石砖，烧面 2. 材料厚度及尺寸：600mm×b×50mm厚及600mm×b×20mm 3. 20mm厚水泥砂浆粘贴 4. 图形：按设计要求 5. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	14.7				0
		台阶合计							
		砖砌挡墙							
		砖砌挡墙合计							
		砖砌挡墙--JB-22/3							
1	010402001005	加气混凝土砌块外墙	1、墙类型、高度、厚度、勾缝要求：综合考虑； 2、砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块，镶嵌砖量、三线砖	m3	27.67				0

			<p>及滚砖等包括在工程量中, 单价综合考虑;</p> <p>3、砌筑砂浆强度等级: 砂浆等级、配合比例按砌筑技术要求</p> <p>4、砌体加固筋及因施工工艺导致的砌体拉结筋植筋、钻孔等费用综合考虑;</p> <p>5、砌筑要求: 专用粘结剂砌筑, 双面勾缝, 顶缝微膨胀砂浆塞缝处理, 满足工程施工技术要求及《中建建筑构造标准化做法要求》</p> <p>6. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。</p>						
2	010501001023	C20垫层	<p>1. 混凝土种类: 商品砼;</p> <p>2. 混凝土强度等级: C20;</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护;</p> <p>4. 含模板的制作、安装, 模板材质(木模、胶合板等) 综合考虑;</p> <p>5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等);</p> <p>6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式;</p> <p>7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂、早强剂、速凝剂等);</p> <p>8. 其他: 完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。</p>	m3	4.73				0
3	010503004003	C25压顶梁	<p>1. 混凝土种类: 商品砼;</p> <p>2. 混凝土强度等级: C25;</p> <p>3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护;</p> <p>4. 含模板的制作、安装</p>	m3	3.51				0

			, 模板材质 (木模. 胶合板等) 综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式 (淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂 (如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。						
4	040203007003	20厚1:2.5防水水泥砂浆 (墙面)	1. 厚度: 20mm厚; 2. 砂浆配合比: 1:2.5防水水泥砂浆; 3. 含清理基层、砂浆 (制作) 运输、刷水泥浆、分层抹平压实; 4. 综合考虑立面抹灰、平面抹灰; 5. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	71.89				0
5	011204001003	仿芝麻灰花岗岩烧面墙面	1. 材质: 仿芝麻灰仿石砖, 烧面 2. 材料厚度及尺寸: 600mm×200×20mm 3. 20mm厚水泥砂浆粘贴 4. 图形: 按设计要求 5. 其他: 完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	43.84				0
6	040204002003	挡墙压顶	1. 材质: 仿芝麻灰仿石砖, 烧面 2. 尺寸: 600mm×300mm×50mm 3. 垫层材料品种、厚度、强度: 1:3干硬性水泥砂浆, 厚30mm 4. 图形: 按设计要求 5. 其他: 完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m2	17.53				0

7	040101002005	挖沟槽土方	1. 部位:园建基础、基坑土方 2. 机械或人工土方开挖，及人工配合、场内转运； 3. 土方种类及场内转运综合考虑； 4. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	49.45				0
8	010103001013	土方回填	1. 部位:园建基础、基坑土方 2. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 3. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 4. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	34.08				0
9	010103001014	回填黏土	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实； 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑； 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	5.84				0
10	010103002007	余方弃置	1. 土质要求: 综合考虑外运(余土、渣土、拆除产生的垃圾废物等) 2. 工作内容: 装车、外运、倒置费 3. 运距: 投标人自行考虑。 4. 其他说明: 本项目采用新型渣土运输车运输及土方消纳费和运距等相关费用已包含项目子目的综合单价中，应当综合考虑，结算时不因采用运输方式变化、深化设计调整等不另支付费用。	m3	10.26				0
11	031001006001	花管 DN100	1. 名称: 疏水盲管DN100 2. 安装部位: 室外 3. 材质、规格: DN50 4. 连接形式: 粘接	m	58.45				0

			5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含土工布及碎石滤层, 做法详图JB-22 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		砖砌挡墙--JB-22/3合计							
		砖砌挡墙--JB-22/4							
1	010402001006	加气混凝土砌块外墙	1、墙类型、高度、厚度、勾缝要求:综合考虑; 2、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块, 镶嵌砖量、三线砖及滚砖等包括在工程量中, 单价综合考虑; 3、砌筑砂浆强度等级: 砂浆等级、配合比例按砌筑技术要求 4、砌体加固筋及因施工工艺导致的砌体拉结筋植筋、钻孔等费用综合考虑; 5、砌筑要求: 专用粘结剂砌筑, 双面勾缝, 顶缝微膨胀砂浆塞缝处理, 满足工程施工技术要求及《中建建筑构造标准化做法要求》 6. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。	m3	6.81				0
2	010501001024	C20垫层	1. 混凝土种类: 商品砼; 2. 混凝土强度等级: C20; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装, 模板材质(木模、胶合板等) 综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等);	m3	1.18				0

			6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
3	010503004004	C25压顶梁	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 含模板的制作、安装，模板材质（木模、胶合板等）综合考虑； 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 8. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	0.48				0
4	011204001004	仿芝麻灰花岗岩烧面墙面	1. 材质：仿芝麻灰仿石砖，烧面 2. 材料厚度及尺寸：600mm×200×20mm 3. 20mm厚水泥砂浆粘贴 4. 图形：按设计要求 5. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	21.47				0
5	040204002004	挡墙压顶	1. 材质：仿芝麻灰仿石砖，烧面 2. 尺寸：600mm×300mm×50mm 3. 垫层材料品种、厚度、强度：1:3干硬性水泥砂浆，厚30mm	m2	5.37				0

			4. 图形:按设计要求 5. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。						
6	040101002006	挖沟槽土方	1. 部位:园建基础、基坑土方 2. 机械或人工土方开挖, 及人工配合、场内转运; 3. 土方种类及场内转运综合考虑; 4. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	20.29				0
7	010103001015	土方回填	1. 部位:园建基础、基坑土方 2. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实; 3. 场内运距转运、土壤类别综合考虑; 4. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	14.08				0
8	010103001016	回填黏土	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实; 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑; 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	1.79				0
9	010103002008	余方弃置	1. 土质要求: 综合考虑外运(余土、渣土、拆除产生的垃圾废物等) 2. 工作内容: 装车、外运、倒置费 3. 运距: 投标人自行考虑。 4. 其他说明: 本项目采用新型渣土运输车运输及土方消纳费和运距等相关费用已包含项目子目的综合单价中, 应当综合考虑, 结算时不因采用运输方式变化、深化设计调整等不另支付费用。	m3	4.1				0

10	031001006002	花管 DN100	1. 名称:疏水盲管DN100 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含土工布及碎石滤层，做法详图JB-22 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17.89				0
		砖砌挡墙--JB-22/4合计							
		砖砌挡墙--JB-22/2							
1	010402001007	加气混凝土砌块外墙	1、墙类型、高度、厚度、勾缝要求:综合考虑; 2、砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块,镶嵌砖量、三线砖及滚砖等包括在工程量中,单价综合考虑; 3、砌筑砂浆强度等级:砂浆等级、配合比例按砌筑技术要求 4、砌体加固筋及因施工工艺导致的砌体拉结筋植筋、钻孔等费用综合考虑; 5、砌筑要求:专用粘结剂砌筑,双面勾缝,顶缝微膨胀砂浆塞缝处理,满足工程施工技术要求及《中建建筑构造标准化做法要求》 6. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m ³	2.42				0
2	010501001025	C20垫层	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C20; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装,模板材质(木模、胶	m ³	4.57				0

			合板等)综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他:完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。						
3	010503004005	C25压顶梁	1. 混凝土种类:商品砼; 2. 混凝土强度等级:C25; 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护; 4. 含模板的制作、安装,模板材质(木模、胶合板等)综合考虑; 5. 混凝土养护综合考虑各种养护方式(淋水、薄膜、干草覆盖等); 6. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式; 7. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂(如泵送剂、早强剂、速凝剂等); 8. 其他完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m3	0.32				0
4	011204001005	芝麻灰花岗岩烧面墙面	1. 材质:芝麻灰仿石砖,烧面 2. 材料厚度及尺寸:600mm×200×40mm 3. 20mm厚水泥砂浆粘贴 4. 图形:按设计要求 5. 其他:完成本项所需的一切工作,详见图纸要求综合考虑。	m2	21.28				0
5	040204002005	挡墙压顶	1. 材质:仿芝麻灰仿石砖,烧面 2. 尺寸	m2	6.69				0

			:600mm×300mm×50mm 3. 垫层材料品种、厚度、强度:1:3干硬性水泥砂浆, 厚30mm 4. 图形:按设计要求 5. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑。						
6	040101002007	挖沟槽土方	1. 部位:园建基础、基坑土方 2. 机械或人工土方开挖, 及人工配合、场内转运; 3. 土方种类及场内转运综合考虑; 4. 含各种关系协调费在内的等一切费用。	m3	84.41				0
7	010103001017	土方回填	1. 部位:园建基础、基坑土方 2. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实; 3. 场内运距转运、土壤类别综合考虑; 4. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	39.77				0
8	010103001018	回填黏土	1. 机械或人工挖土方、装车、运输、弃置、回填、压实; 2. 场内运距转运、土壤类别综合考虑; 3. 各种关系协调费在内的一切费用。	m3	1.79				0
9	010103002009	余方弃置	1. 土质要求: 综合考虑外运(余土、渣土、拆除产生的垃圾废物等) 2. 工作内容: 装车、外运、倒置费 3. 运距: 投标人自行考虑。 4. 其他说明:本项目采用新型渣土运输车运输及土方消纳费和运距等相关费用已包含项目子目的综合单价中, 应当	m3	35.67				0

			综合考虑，结算时不因采用运输方式变化、深化设计调整等不另支付费用。						
10	040201021006	土工布（一层）	1. 名称：土工布（一层）； 2. 规格：土工布重量 200g/m ² ，3×100m，厚度≥1.7mm； 3. 土工布卸货、二次运输、摊铺； 4. 主材乙供； 5. 含基层平整，铺设、缝合计锚固土工布； 6. 综合考虑搭设长度、边角处理等施工损耗量； 7. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	13.39				0
11	040202009005	碎石	1. 规格：碎石 2. 其他；完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	2.68				0
12	040202009006	石屑	1. 规格：石屑 2. 其他；完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	1.34				0
13	010502001013	C25矩形柱	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要	m3	1.28				0

			求综合考虑。						
14	010504001004	直形墙	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	2.69				0
15	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类：商品砼； 2. 混凝土强度等级：C25； 3. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护； 4. 混凝土养护综合考虑各种养护方式（淋水、薄膜、干草覆盖等）； 5. 结合现场综合考虑混凝土泵送方式； 6. 综合考虑因乙方施工组织考虑产生的混凝土添加剂（如泵送剂、早强剂、速凝剂等）； 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m3	2.69				0
16	011204001006	石材墙面	1. 40芝麻花岗岩微自然面干挂 2. 钢骨架型材含量综合考虑 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	31.9				0
17	011204003002	玻璃水晶砖	1. 玻璃水晶砖	m2	0.84				0

			200×100×50mm透明胶黏贴固定 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。						
18	011204003003	灰色小青瓦	1. 灰色小青瓦 150×80×10mm透明胶黏贴固定 2. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	1.26				0
19	010515001029	现浇构件钢筋	1. 种类及规格：：综合考虑钢筋型号及类型 Φ25以内 2. 包含钢筋材料采购、装卸、倒运、清理、除锈、调直、切断、弯曲成形、损耗，钢筋成形件或钢筋笼运输、吊装、就位、连接、搭接、绑扎、浇捣混凝土时钢筋维护；由于钢筋代换、钢筋加工、钢筋实际重量与理论重量之差产生的重量差别； 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	t	0.936				0
		砖砌挡墙—JB-22/2合计							
		水沟及其他							
1	040201022001	水沟	1. 散置Φ8~10深灰色砾石，约80厚 2. 铺一层土工布，200kg/m2 3. 碎石粉掺6%水泥 4. 素土夯实 5. 扁平英石（200~400）×300×（60~80） 6. 100厚C20混凝土垫层 7. 其他详大样JG-4 8. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	3.27				0

2	040201022002	砾石沟	1. 散置Φ8~10深灰色砾石，约80厚 2. 铺一层土工布，200kg/m ² 3. 素土夯实 4. 仿花岗岩烧面300×100×30mm 5. 100厚C20混凝土垫层 6. 其他详大样JG-1/7 7. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m ²	14.08				0
		水沟及其他合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:2米	m ²	92.53				0
2	011702005001	基础梁	1. 截面形式:矩形 2. 部位: 育苗大棚素砼条基	m ²	75.77				0
3	011702001010	基础	1. 基础类型:育苗大棚柱基础	m ²	79.04				0
4	041102002001	基础模板	1. 构件类型:独立基础	m ²	10.6				0
5	041102034001	池底模板	1. 构件类型:矩形储水池	m ²	8				0
6	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:矩形储水池 2. 支模高度:2m	m ²	64.69				0
7	040601030001	井、池渗漏试验	1. 构筑物名称:池(容量100m ³)	m ³	100				0
8	011702001011	独立基础模板	1. 模板(含预留洞口模板)制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	332.77				0

9	011702001012	基础梁模板	1. 模板（含预留洞口模板）制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	70.6				0
10	011702002007	矩形柱模板	1. 模板（含预留洞口模板）制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	27.28				0
11	011702001013	垫层模板	1. 模板（含预留洞口模板）制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	131.16				0
12	011702028002	压顶模板（按中心线长度计算）	1. 模板制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 压顶模板按照中心线长度以米计算 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	38.97				0
13	011702002008	矩形柱模板	1. 模板（含预留洞口模板）制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	21.12				0
14	011702001014	基础模板	1. 模板（含预留洞口模板）制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	41.09				0

15	011702008002	圈梁模板	1. 模板制作、安装、拆除 2. 模板架子搭设安装、拆除 3. 场地清理 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	5.62				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%； 分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : δ = 合同工 期/定额工期)
6	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	36000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	育苗大棚暂估单价	m2	0		150	0					
合计						0					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		栽植灌木							
1	050102002001	富贵蕨	1. 高度（m）：0.6~0.8 2. 冠幅（m）：0.6~0.8 3. 自然形，冠幅饱满，枝叶茂盛 4. 养护期：竣工验收合格后之日起3个月内 5. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	株	9				0
2	050102002002	丛生旅人蕉	1. 高度（m）：2.5~2.8 2. 冠幅（m）：2.3~2.5 3. 自然形，冠幅饱满，枝叶茂盛 4. 养护期：竣工验收合格后之日起3个月内 5. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	株	5				0
3	050102002003	丛生旅人蕉A-	1. 高度（m）：1.8~2.0 2. 冠幅（m）：1.5~1.8 3. 自然形，冠幅饱满，枝叶茂盛 4. 养护期：竣工验收合格后之日起3个月内 5. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	株	7				0
4	050102002004	美丽针葵	1. 高度（m）：1.5~1.8 2. 冠幅（m）：1.5~1.8 3. 自然形，冠幅饱满，枝叶茂盛 4. 养护期：竣工验收合格后之日起3个月内 5. 其他：完成本项所需	株	2				0

			的一切工作，详见图纸 要求综合考虑						
5	050102002005	美丽针葵B	1. 高度（m）：2.0~2.2 2. 冠幅（m）：1.8~2 3. 自然形，冠幅饱满， 枝叶茂盛 4. 养护期：竣工验收合 格后之日起3个月内 5. 其他：完成本项所需 的一切工作，详见图纸 要求综合考虑	株	1				0
6	050102002006	米兰A	1. 高度（m）：1.0 2. 冠幅（m）：1.0~1.2 3. 球形，冠幅饱满，枝 叶茂盛 4. 养护期：竣工验收合 格后之日起3个月内 5. 其他：完成本项所需 的一切工作，详见图纸 要求综合考虑	株	44				0
		栽植灌木合计							
		栽植绿篱、地被、花 卉							
1	050102005001	火山榕绿篱	1. 高度（m）：2.0 2. 冠幅（m）：0.6 3. 密度（株/M ² ）：4 4. 修剪后高度为1.8米 ，双排品字形种植，株 型自然优美，枝叶茂密 ，不脱脚 5. 养护期：竣工验收合 格后之日起3个月内 6. 其他：完成本项所需 的一切工作，详见图纸 要求综合考虑	m2	54.8				0
2	050102008001	天堂鸟	1. 高度（m）：1.2~1.5 2. 冠幅（m）：1~1.2 3. 密度（株/M ² ）：4 4. 株型自然优美，枝叶 茂密，不脱脚 5. 养护期：竣工验收合 格后之日起3个月内 6. 其他：完成本项所需 的一切工作，详见图纸	m2	53.3				0

			要求综合考虑						
3	050102008002	富贵蕨	1. 高度 (m) :0.5~0.6 2. 冠幅 (m) :0.5~0.6 3. 密度 (株/M²) :9 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑	m2	1				0
4	050102008003	金红羽狼尾草	1. 高度 (m) :0.6~0.65 2. 冠幅 (m) :0.6~0.65 3. 密度 (株/M²) :9 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑	m2	47.2				0
5	050102008004	大布尼狼尾草	1. 高度 (m) :0.6~0.65 2. 冠幅 (m) :0.5~0.55 3. 密度 (株/M²) :9 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑	m2	153.9				0
6	050102008005	海芋	1. 高度 (m) :0.5~0.6 2. 冠幅 (m) :0.4~0.5 3. 密度 (株/M²) :9 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑	m2	8.8				0
7	050102008006	春羽	1. 高度 (m) :0.5~0.6 2. 冠幅 (m) :0.4~0.5 3. 密度 (株/M²) :9 4. 株型自然优美, 枝叶	m2	10.1				0

			茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑						
8	050102008007	彩虹朱蕉	1. 高度 (m) :0.5~0.6 2. 冠幅 (m) :0.4~0.5 3. 密度 (株/M ²) :25 4. 株型自然优美，枝叶茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	3.6				0
9	050102008008	亮叶朱蕉	1. 高度 (m) :0.5~0.6 2. 冠幅 (m) :0.4~0.5 3. 密度 (株/M ²) :25 4. 株型自然优美，枝叶茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	3.7				0
10	050102008009	双色野鸢尾	1. 高度 (m) :0.4~0.5 2. 冠幅 (m) :0.3~0.4 3. 密度 (株/M ²) :25 4. 株型自然优美，枝叶茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	0.8				0
11	050102008010	紫叶狼尾草	1. 高度 (m) :0.4~0.45 2. 冠幅 (m) :0.4~0.45 3. 密度 (株/M ²) :16 4. 株型自然优美，枝叶茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸	m2	57.7				0

			要求综合考虑						
12	050102008011	紫花翠芦莉	1. 高度 (m) :0.4~0.5 2. 冠幅 (m) :0.3~0.4 3. 密度 (株/M²) :25 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑	m2	72.6				0
13	050102008012	墨西哥鼠尾草	1. 高度 (m) :0.4~0.45 2. 冠幅 (m) :0.4~0.45 3. 密度 (株/M²) :25 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑	m2	0.5				0
14	050102008013	狐尾天门冬	1. 高度 (m) :0.35~0.4 2. 冠幅 (m) :0.3~0.4 3. 密度 (株/M²) :25 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑	m2	15.3				0
15	050102008014	花叶玉簪	1. 高度 (m) :0.35~0.4 2. 冠幅 (m) :0.35~0.4 3. 密度 (株/M²) :36 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸 要求综合考虑	m2	2				0
16	050102008015	银边山菅兰	1. 高度 (m) :0.35~0.4 2. 冠幅 (m) :0.35~0.4 3. 密度 (株/M²) :25 4. 株型自然优美, 枝叶	m2	21.2				0

			茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑						
17	050102008016	小天使	1. 高度 (m) :0.3~0.35 2. 冠幅 (m) :0.3~0.35 3. 密度 (株/M²) :25 4. 株型自然优美，枝叶茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	1.3				0
18	050102008017	金叶石菖蒲	1. 高度 (m) :0.3~0.35 2. 冠幅 (m) :0.3~0.4 3. 密度 (株/M²) :49 4. 株型自然优美，枝叶茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	21.8				0
19	050102008018	肾蕨	1. 高度 (m) :0.3~0.35 2. 冠幅 (m) :0.25~0.3 3. 密度 (株/M²) :49 4. 株型自然优美，枝叶茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	22.7				0
20	050102008019	紫娇花	1. 高度 (m) :0.25~0.3 2. 冠幅 (m) :0.2~0.25 3. 密度 (株/M²) :64 4. 株型自然优美，枝叶茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸	m2	19				0

			要求综合考虑						
21	050102008020	蓝雪花	1. 高度 (m) :0.25~0.3 2. 冠幅 (m) :0.25~0.3 3. 密度 (株/M²) :36 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	106				0
22	050102008021	大吴风草	1. 高度 (m) :0.25~0.3 2. 冠幅 (m) :0.25~0.3 3. 密度 (株/M²) :36 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	11.5				0
23	050102008022	芙蓉菊	1. 高度 (m) :0.25~0.3 2. 冠幅 (m) :0.25~0.3 3. 密度 (株/M²) :36 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他:完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	0.6				0
24	050102008023	青苹果竹芋	1. 高度 (m) :0.2~0.25 2. 冠幅 (m) :0.2~0.25 3. 密度 (株/M²) :36 4. 株型自然优美, 枝叶茂密, 不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他完成本项所需的一切工作, 详见图纸要求综合考虑	m2	1.3				0
25	050102008024	胡椒木	1. 高度 (m) :0.15~0.2 2. 冠幅 (m) :0.15~0.2 3. 密度 (株/M²) :64 4. 株型自然优美, 枝叶	m2	3.9				0

			茂密，不脱脚 5. 养护期:竣工验收合格后之日起3个月内 6. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑						
26	05B001	树皮铺设	1. 密度:满铺 2. 满铺，不露土 3. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑。	m2	47.8				0
27	050102008025	熊猫堇	1. 密度:满铺 2. 满铺，不露土 3. 养护期:竣工验收合格后之日起至12个月内 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	20.4				0
28	050102012001	大叶油草草坪（铺草皮）	1. 密度:满铺 2. 件装，30cm×30cm/件，满铺，不露土 3. 养护期:竣工验收合格后之日起至12个月内 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	11216.4				0
29	050102013001	大叶油草草坪（撒草籽）	1. 密度:满植 2. 撒草籽，满植，交工验收前草坪不露土 3. 养护期:竣工验收合格后之日起至12个月内 4. 其他:完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	4000				0
		栽植绿篱、地被、花卉合计							
		迁移现状乔木							
1	粤 050101016001	迁移荔枝树	1. 苗木名称:荔枝树 2. 规格、型号:胸径22cm以内 3. 运距:投标人综合考虑 4. 其他:完成本项所需	株	3				0

			的一切工作，详见图纸要求综合考虑						
2	粤 050101015001	假植荔枝树	1. 苗木名称：荔枝树 2. 规格、型号：胸径22cm内 3. 养护期：竣工验收合格后之日起至3个月内 4. 其他：完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	株	3				0
		迁移现状乔木合计							
		其它工程							
1	050101010001	整理绿化用地	1. 部位：草坪 2. 含土方开挖、回填及余方外运，场地细平整，拍细，压实，土壤颗粒<2cm 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m2	15216.4				0
2	050101009001	种植土回填	1. 部位：草坪 2. 回填种植土需要满足图纸及规范要求 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	4564.92				0
3	050101009002	砂土回填（4~5cm厚）	1. 部位：草坪的砂土养殖层 2. 砂土养殖层需要满足图纸及规范要求 3. 其他完成本项所需的一切工作，详见图纸要求综合考虑	m3	684.74				0
		其它工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按 10%计算
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.61%；省级 文明工地 1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- δ) *分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.58 (0.8≤ δ < 1 式中 ： δ =合同工 期/定额工期)
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算

5	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
合计			0	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		生活给水系统							
1	031001003001	304不锈钢管-DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN50 4. 连接形式:丝扣或法兰连接，管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	4.1				0
2	031001003002	304不锈钢管-DN40	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN40 4. 连接形式:丝扣或法兰连接，管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家	m	7.62				0

			相关规范等						
3	031001003003	304不锈钢管-DN32	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN32 4. 连接形式:丝扣或法兰连接, 管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒, 刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	43.52				0
4	031001003004	304不锈钢管-DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN25 4. 连接形式:丝扣或法兰连接, 管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒, 刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	16.66				0
5	031001003005	304不锈钢管-DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN20 4. 连接形式:丝扣或法兰连接, 管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置	m	29.38				0

			及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒, 刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	031001003006	304不锈钢管-DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN15 4. 连接形式:丝扣或法兰连接, 管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒, 刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	104.89				0
7	031003001001	自动放气阀 DN25	1. 类型:自动放气阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:丝接 5. 带一个截止阀 6. 本体及附件安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
8	031003013001	水表组 DN80	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:配1个DN80截止阀、1个DN80止回阀 6. 本体及附件安装 7. 完成本清单项目所需	组	1				0

			的一切相关工作						
9	031003013002	水表组 DN50	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:配1个DN50截止阀 6. 本体及附件安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
10	031003013003	水表组 DN40	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:配1个DN40截止阀 6. 本体及附件安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
11	031003013004	水表组 DN32	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:配1个DN32不锈钢截止阀 6. 本体及附件安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
12	031003013005	水表组 DN25	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:配1个DN25不锈钢截止阀 6. 本体及附件安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2				0
13	031003001002	不锈钢截止阀 DN32	1. 类型:不锈钢截止阀DN32 2. 规格、压力等级:1.0MPa	个	1				0

			3. 连接形式:螺纹						
14	031002003001	一般钢套管 DN32	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 按图纸设计要求 3. 规格: DN32 4. 填料材质: 综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
15	031002003002	一般钢套管 DN25	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 按图纸设计要求 3. 规格: DN25 4. 填料材质: 综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
16	031002003003	一般钢套管 DN25	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 按图纸设计要求 3. 规格: DN25 4. 填料材质: 综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
17	031003009001	不锈钢金属波纹管 DN32	1. 材质: 不锈钢SUS304 2. 规格、压力等级: 1.0MPa 3. 连接形式: 法兰	个	1				0
18	031004003001	洗手盆	1. 名称: 洗手盆 2. 安装方式: 综合考虑 3. 包含成套水龙头、角阀、软管、去水器、波纹管等配件 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	8				0
19	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管道支架制作、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	165.9				0
20	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别: 综合考虑 2. 油漆品种: 红丹二道	kg	165.9				0

			, 灰色调和漆二道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度 :按设计图纸及相关规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		生活给水系统合计							
		污废水及冷凝水							
1	031001006003	普通国标UPVC重力排水管 DN150	1. 名称:普通国标UPVC重力排水管DN150 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水排水 4. 材质、规格:DN150 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.18				0
2	031001006004	普通国标UPVC重力排水管 DN100	1. 名称:普通国标UPVC重力排水管DN100 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水排水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	156.38				0
3	031001006005	普通国标UPVC重力排水管 DN75	1. 名称:普通国标UPVC重力排水管DN75 2. 安装部位:室内	m	11.27				0

			3. 介质:污废水排水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031001006006	普通国标UPVC重力排水管 DN50	1. 名称:普通国标UPVC重力排水管DN50 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水排水 4. 材质、规格:DN50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	51.48				0
5	031001001001	镀锌钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:DN50 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需	m	8.42				0

			的一切相关工作						
6	031004014001	地漏 DN50	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
7	031004014002	清扫口 DN100	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
8	031002003004	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
9	031002003005	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN75 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
10	031002003006	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	16				0
11	031002003007	刚性防水套管 DN150	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
12	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆两道 3. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范	m2	62.66				0

			要求综合考虑						
13	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道支架制作、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	123.49				0
14	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:综合考虑 2. 油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:按设计图纸及相关规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	123.49				0
15	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 安装方式:脚踏式 3. 包含成套大便器(含水箱/脚踏阀/按键)、角阀、软管等配件 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				0
16	031004006002	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 包含成套大便器(含水箱)、角阀、软管等配件 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				0
17	031004007001	小便器	1. 名称:落地式小便器 2. 安装方式:感应式 3. 包含成套小便器(含感应器)、角阀、软管等配件 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
18	031004004001	拖把池	1. 名称:拖布池 2. 包含成套普通水龙头、角阀、软管、去水器及配件 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	2				0

		污废水及冷凝水合计							
		雨水排水系统							
1	031001006007	承压UPVC排水管 DN100	1. 名称:承压UPVC排水管DN100 2. 安装部位:室内 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82.59				0
2	031001006008	承压UPVC排水管 DN75	1. 名称:承压UPVC排水管DN75 2. 安装部位:室内 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	37.13				0
3	031001006009	承压UPVC排水管 DN50	1. 名称:承压UPVC排水管DN50 2. 安装部位:室内 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷	m	57.64				0

			色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031004014003	地漏 DN50	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
5	031004014004	地漏 DN75	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
6	031004014005	雨水斗 DN100	1. 名称:87型雨水斗 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
7	031004014006	溢流口 150X150	1. 名称:溢流口 2. 型号、规格:150X150 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
8	031002003008	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				0
9	031002003009	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN75 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				0
10	031002003010	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管	个	17				0

			2. 规格:DN100 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆两道 3. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	43.73				0
12	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道支架制作、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	104.06				0
13	031201003003	金属结构刷油	1. 除锈级别:综合考虑 2. 油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:按设计图纸及相关规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	104.06				0
		雨水排水系统合计							
		消防系统							
1	030901013001	手提式干粉灭火器MF/ABC4	1. 名称及型号:手提式干粉灭火器MF/ABC4 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	具	22				0
		消防系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		配电箱							
1	030404017001	配电箱 ZAL	1. 名称:配电箱ZAL 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、电表箱接线等相关费用 3. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404017002	配电箱 CFAP	1. 名称:配电箱CFAP 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
		配电箱合计							
		电缆电线							
1	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-4×70+1×35 2. 敷设方式、部位:综合考虑	m	56.56				0

			<p>3. 综合考虑超高降效费用</p> <p>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>						
2	030408006001	电力电缆终端头 70mm ²	<p>1. 名称:电力电缆终端头70mm²</p> <p>2. 敷设方式、部位:综合考虑</p> <p>3. 综合考虑超高降效费用</p> <p>4. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装、接线等相关费用</p> <p>5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>6. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	4				0
3	030411001001	镀锌电线管 SC100	<p>1. 名称:镀锌电线管 SC100</p> <p>2. 配置形式:综合考虑</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、砖墙开孔开槽、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	m	50.11				0

4	040807002001	1KV送配电调试	1. 名称:送配电调试 2. 电压(KV):1KV	系统	2				0
		电缆电线合计							
		防雷接地							
1	030409003001	接地引下线	1. 名称: 接地引下线 2. 材质: 柱内主筋 3. 规格: $\Phi 16$ 4. 做法: 利用柱内2根不小于%%C16主筋通长连接 5. 其他:按设计图、设计说明、招标文件、国家规范	m	126.74				0
2	030409005001	明装接闪带	1. 名称: 明装接闪带 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 10$ 4. 做法: 采用 $\Phi 10$ 热镀锌圆钢接闪带明敷, 采用25X4高256mm热镀锌扁钢做支持卡, 接闪带架高200mm, 支持卡间距为1米, 转弯处为0.5米。 5. 其他:按设计图、设计说明、招标文件、国家规范	m	222.02				0
3	030409006001	接闪杆	1. 名称: 接闪杆 2. 材质: 热镀锌圆钢 3. 规格: $\Phi 14H=0.5m$ 4. 做法: $\Phi 14$ 热镀锌圆钢, 接闪杆高0.5m。 5. 其他:按设计图、设计说明、招标文件、国家规范	根	4				0
4	030409004001	均压环	均压环 1. 名称:均压环 2. 安装形式:结构圈梁中的钢筋应连成闭合回路, 并应同防雷装置引下线连接 3. 其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成	m	452.09				0
5	030409008001	总等电位端子箱	总等电位端子箱	台	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警系统							
1	030904008001	消防端子箱	1. 名称:消防端子箱 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
2	030904008002	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
3	030904001001	智能型感烟探测器	1. 名称:智能型感烟探测器 2. 规格:LD3000EN/C 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	26				0

4	030904001002	智能感温探测器	1. 名称:智能感温探测器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
5	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	12				0
6	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防吸顶式扬声器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				0
7	030904009001	可燃气体报警装置	1. 可燃气体报警装置 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0

8	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 2. 点数:2000点以下 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				0
9	030411004001	配线 NH-RVS-2×1.5	1. 配线形式:综合考虑 2. 型号:配线NH-RVS-2×1.5 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	314.23				0
10	030411004002	控制电缆 NH-KVV-7×1.5	1. 配线形式:综合考虑 2. 型号:控制电缆NH-KVV-7×1.5 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	88.6				0
11	030411004003	配线 WDNB-BYJ-2.5	1. 配线形式:综合考虑 2. 型号:配线WDNB-BYJ-2.5 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线	m	92.59				0

			槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411004004	配线 ZR-BV-2.5	1. 配线形式:综合考虑 2. 型号:配线ZR-BV-2.5 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	482.49				0
13	030411003001	消防桥架 CT-100×50	1. 名称:消防桥架CT-100×50 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	30.99				0
14	030411001002	镀锌电线管 SC25	1. 名称:镀锌电线管SC25 2. 配置形式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、砖墙开孔开槽、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、	m	81.69				0

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030411001003	镀锌电线管 SC20	1. 名称:镀锌电线管 SC20 2. 配置形式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、砖墙开孔开槽、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45				0
16	030411001004	镀锌电线管 SC15	1. 名称:镀锌电线管 SC15 2. 配置形式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、砖墙开孔开槽、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	417.33				0
		火灾自动报警系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							

	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007003	高层施工增加		项	1				0
2	031301017003	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		绿化给水系统							
1	031001006010	PE给水管 DN50	1. 名称及规格：PE给水管DN50 2. 材质：聚乙烯塑料给水管, 管材种类为PE管S6.5系列 3. 公称压力 PN=1.0MPa，热熔连接 4. 管道、管件的制作、安装 5. 管道试压、冲洗 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	43.94				0
2	031001006011	PE给水管 DN80	1. 名称及规格：PP-RDN80 2. 材质：聚乙烯塑料给水管, 管材种类为PE管S6.5系列 3. 公称压力 PN=1.0MPa，热熔连接 4. 管道、管件的制作、安装 5. 管道试压、冲洗 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	376.61				0
3	031001006012	PE给水管 DN65	1. 名称及规格：PP-RDN65 2. 材质：聚乙烯塑料给水管, 管材种类为PE管S6.5系列 3. 公称压力 PN=1.0MPa，热熔连接 4. 管道、管件的制作、安装 5. 管道试压、冲洗	m	37.08				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031001006013	PE给水管 DN50	1. 名称及规格: PP-RDN50 2. 材质: 聚乙烯塑料给水管, 管材种类为PE管 S6.5系列 3. 公称压力 PN=1.0MPa, 热熔连接 4. 管道、管件的制作、安装 5. 管道试压、冲洗 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	330.32				0
5	031001006014	PE给水管 DN32	1. 名称及规格: PP-RDN32 2. 材质: 聚乙烯塑料给水管, 管材种类为PE管 S6.5系列 3. 公称压力 PN=1.0MPa, 热熔连接 4. 管道、管件的制作、安装 5. 管道试压、冲洗 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	232.13				0
6	031001006015	PE给水管 DN25	1. 名称及规格: PP-RDN25 2. 材质: 聚乙烯塑料给水管, 管材种类为PE管 S6.5系列 3. 公称压力 PN=1.0MPa, 热熔连接 4. 管道、管件的制作、安装 5. 管道试压、冲洗 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	346.98				0
7	031001006016	PE给水管 DN20	1. 名称及规格: PP-RDN20 2. 材质: 聚乙烯塑料给水管, 管材种类为PE管 S6.5系列 3. 公称压力 PN=1.0MPa, 热熔连接	m	793.51				0

			4. 管道、管件的制作、安装 5. 管道试压、冲洗 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	040502005001	人工取水器 DN20	1. 名称:人工取水器 DN20 2. 配置:vb-708成品阀门箱 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	33				0
9	031003013006	水表组 DN80	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室外 3. 型号、规格:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:配2个DN80闸阀, 1个DN80倒流防止器 6. 本体及附件安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
10	031003001003	压力补充微喷头A	1. 类型:压力补充微喷头A 2. 规格、压力等级:DN20 3. 工作压力1.8-2.5KG, 流量90-130L/H, 喷洒直径5-6米左右, 出水孔径1.6mm 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	75				0
11	031003001004	压力补充微喷头B	1. 类型:压力补充微喷头A 2. 规格、压力等级:DN20 3. 工作压力8-3.0KG, 流量50-90L/H, 喷洒直径2-3米左右, 出水孔径1.6mm 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需	个	22				0

			的一切相关工作						
12	040504002001	沉淀池	1. 预制装配式钢筋混凝土检查井 2. 大样详《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、模板制安、材料场内外运输等	座	2				0
13	031003009002	橡胶软接头-DN50	1. 材质:橡胶软接头-DN50 2. 规格、压力等级:1.0MPa	个	1				0
14	031003002001	止回阀-DN50	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1				0
15	031003002002	闸阀-DN50	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2				0
16	031002003011	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
17	031002003012	刚性防水套管 DN50	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
		绿化给水系统合计							
		室外污水系统							
1	031001006017	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 名称:HDPE双壁波纹管DN300 2. 安装部位:室外 3. 介质:污废水 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 包括但不限于管道、	m	360.75				0

			管件、检查口等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	031001006018	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 名称:HDPE双壁波纹管DN200 2. 安装部位:室外 3. 介质:污废水 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 包括但不限于管道、管件、检查口等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.43				0
3	031001006019	UPVC排水管 DN100	1. 名称:UPVC排水管DN100 2. 安装部位:室外 3. 介质:污废水排水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.38				0
4	031004014007	出水地漏 DN50	1. 材质:出水地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
5	031004014008	内插式清扫口 DN100	1. 材质:内插式清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
6	040504002002	污水检查井	1. 污水检查井 2. 按设计要求 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、模板制	座	9				0

			安、材料场内外运输等						
7	030109011001	低压泵 N=0.6kW	1. 名称:低压泵N=0.6kW 2. 型号:4SP8-9 3. 规格:流量:8m³/h, 扬程: 9m, 功率: 600W 4. 单机试运转要求:电动机检查接线	台	1				0
		室外污水系统合计							
		雨水排水系统							
1	031001006020	HDPE双壁波纹管 DN300	1. 名称:HDPE双壁波纹管DN300 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 包括但不限于管道、管件、检查口等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	136.64				0
2	031001006021	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 名称:HDPE双壁波纹管DN200 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 包括但不限于管道、管件、检查口等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1176.16				0
3	031001006022	疏水盲管 DN100	1. 名称:疏水盲管DN100 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 含土工布及碎石滤层, 做法详图SG-1/3 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	271.96				0
4	040504002003	雨水检查井	1. 雨水检查井 2. 按设计要求 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽	座	15				0

			、井筒、盖板、模板制安、材料场内外运输等						
5	040504009001	铸铁雨水口-500X300MM	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁雨水口-500X300MM	座	2				0
6	040504009002	绿化区域雨水口-600X300MM	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单算雨水口	座	59				0
7	031004014009	溢水口	1.名称:溢水口 2.型号、规格:DN200 3.本体及附件安装 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
		雨水排水系统合计							
		消防给水系统							
1	031001007001	钢丝网骨架复合管DN100	1.安装部位:室外 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN100 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.包括但不限于管道、管件、检查口等 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	73.55				0
2	031001003007	钢丝网骨架复合管DN80	1.安装部位:室内外 2.介质:给水 3.材质、规格:钢丝网骨架复合管DN80 4.连接形式:卡压、丝扣或法兰连接,管道及附件安装 5.管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7.综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒,刷漆 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	46.91				0
3	030901011001	地上式消防栓	1.型号、规格:地上式	套	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园林给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园林给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园林给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园林给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		园林水电							
1	030404017003	配电箱 MA	1. 名称:配电箱MA 2. 包含配电箱基础、基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 配电箱基础做法详见大样图DG-3 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404017004	配电箱 MB	1. 名称:配电箱MB 2. 包含配电箱基础、基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 配电箱基础做法详见大样图DG-3 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
3	030404017005	配电箱 AL1	1. 名称:配电箱AL1 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、	台	1				0

			单机调试、开关电源、风冷驱动器接线等相关费用 3. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404017006	高灯电箱AL2/AL3	1. 名称:高灯电箱AL2/AL3 2. 包含、基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、预设插座、时间控制器、接线等相关费用 3. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
5	030411001005	配管PVC25	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:埋地敷设	m	4161.08				0
6	030411001006	配管PVC32	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式:埋地敷设	m	299.68				0
7	030411001007	配管PVC63	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC63 3. 配置形式:埋地敷设	m	184.29				0
8	030411001008	配管PVC75	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC75 3. 配置形式:埋地敷设	m	104.53				0
9	030411001009	配管PVC100	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC100 3. 配置形式:埋地敷设	m	19				0
10	030408001002	电力电缆 YJV-	1. 名称:电力电缆YJV-	m	22.07				0

		4×120+1×70	4×120+1×70 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030408001003	电力电缆 YJV-4×50+1×16	1. 名称:电力电缆YJV-4×50+1×16 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	57.26				0
12	030408001004	电力电缆 YJV-4×50+1×25	1. 名称:电力电缆YJV-4×50+1×25 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需	m	52.49				0

			的一切相关工作						
13	030408001005	电力电缆 YJV-4×25+1×16	1. 名称:电力电缆YJV-4×25+1×16 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	182.38				0
14	030408001006	电力电缆 YJV-4×35+1×16	1. 名称:电力电缆YJV-4×35+1×16 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.52				0
15	030408001007	电力电缆 YJV-5×6	1. 名称:电力电缆YJV-5×6 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范	m	232.77				0

			要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030408001008	电力电缆 YJV-5×4	1. 名称:电力电缆YJV-5×4 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	10.9				0
17	030408001009	电力电缆 YJV-3×6	1. 名称:电力电缆YJV-3×6 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	236.29				0
18	030408001010	电力电缆 YJV-3×4	1. 名称:电力电缆YJV-3×4 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用	m	2460.91				0

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	030408001011	电力电缆 YJV-3×2.5	1. 名称:电力电缆YJV-3×2.5 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1915.15				0
20	030408001012	电力电缆 JHS-3×4	1. 名称:电力电缆YJV-3×4 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.44				0
21	030408006002	电力电缆终端头 50mm ²	1. 名称:电力电缆终端头50mm ² 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装、接线等相关费用	个	4				0

			4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
22	030408006003	电力电缆终端头35mm2	1. 名称:电力电缆终端头35mm2 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
23	030408006004	电力电缆终端头25mm2	1. 名称:电力电缆终端头25mm2 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压接管及接线端子、安装、接线等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
24	030412008001	庭院灯50W	1. 名称:庭院灯 2. 规格:50W 3. 安装方式:立杆 4. 包含基础制作安装及基础浇筑、各类预埋件留设、接线盒(箱)安装、成套灯具(含灯杆、光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、调试等相关费用 5. 其他:按设计图纸、	套	52				0

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
25	030412008002	三头高灯 3×250W	1. 名称:三头高灯 3×250W 2. 包含基础制作安装及基础浇筑、各类预埋件留设、接线盒(箱)安装、成套灯具(含灯杆、光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、灯具接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2				0
26	030412008003	单头高灯 100W	1. 名称:单头高灯100W 2. 包含基础制作安装及基础浇筑、各类预埋件留设、接线盒(箱)安装、成套灯具(含灯杆、光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、灯具接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				0
27	030412008004	草坪灯 15W	1. 名称:草坪灯15W 2. 包含基础制作安装及基础浇筑、各类预埋件留设、接线盒(箱)安装、成套灯具(含灯杆、光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号	套	29				0

			、灯具接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
28	030412008005	插地射灯 20W	1. 名称:插地射灯20W 2. 包含基础制作安装及基础浇筑、各类预埋件留设、接线盒(箱)安装、成套灯具(含灯杆、光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、灯具接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	17				0
29	030412008006	埋地射灯 20W	1. 名称:埋地射灯20W 2. 包含基础制作安装及基础浇筑、各类预埋件留设、接线盒(箱)安装、成套灯具(含灯杆、光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、除锈刷油、灯杆编号、灯具接地、调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	88				0
30	040504002004	手孔井 600×600×700	1. 名称:手孔井 600×600×700 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3. 砖砌井 4. 内壁抹面 5. 包含、基础垫层浇捣	座	30				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园林电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：园林电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：园林电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：园林电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		综合布线							
1	030502001001	机柜	1. 名称:标准机柜 2. 包含:含底座、PDU等配套设备 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0
2	030404017007	立杆设备箱	1. 名称:立杆设备箱 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	20				0
3	030501009001	路由器	1. 名称:路由器 2. 本体及附件安装、调试、试运行 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030501009002	无线接入点	1. 名称:无线接入点 2. 本体及附件安装、调试、试运行 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	2				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030501004001	硬盘录像机	1. 名称:硬盘录像机 2. 容量:含50块6T硬盘 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
6	030501012001	核心交换机 12口	1. 名称:核心交换机 12口 2. 本体及附件安装、调试、试运行 3. 包括业务板卡、电源模块、光纤模块等相应设备配件 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
7	030501012002	1光4电POE交换机	1. 名称:1光4电POE交换机 2. 本体及附件安装、调试、试运行 3. 包括业务板卡、电源模块、光纤模块等相应设备配件 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	20				0
8	030501012003	24口POE交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 本体及附件安装、调试、试运行 3. 包括业务板卡、电源模块、光纤模块等相应设备配件 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	台	1				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030502010001	12口光纤配线架	1. 名称:光纤配线架 (12芯, 带盖板、面板、耦合器、尾纤、理线架等) 2. 包含光纤跳线的主材及安装费用 3. 本体及附件安装、调试、试运行 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
10	030502010002	24口光纤配线架	1. 名称:光纤配线架 (24芯, 带盖板、面板、耦合器、尾纤、理线架等) 2. 包含光纤跳线的主材及安装费用 3. 本体及附件安装、调试、试运行 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
11	030502013001	4口光纤终端盒(含满配尾纤、耦合器)	1. 名称:4口光纤终端盒(含满配尾纤、耦合器) 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20				0
12	030411001010	配管PC20	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:配管PC20 3. 配置形式:埋地敷设	m	275.19				0
13	030411001011	配管PVC25	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:埋地敷设	m	347.55				0
14	030411001012	配管PVC50	1. 名称:刚性难燃管 2. 规格:PVC50 3. 配置形式:埋地敷设	m	546.32				0

15	030411001013	镀锌电线管 SC50	1. 名称:镀锌电线管 SC50 2. 配置形式:埋地敷设	m	131.74				0
16	030411001014	镀锌电线管 SC25	1. 名称:镀锌电线管 SC25 2. 配置形式:埋地敷设	m	84.28				0
17	030502007001	4芯单模光缆	1. 名称:4芯单模光缆 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、测试、分线接线箱(盒)、终端盒安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3737.1				0
18	030502005001	六类非屏蔽双绞线 UTP6	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线接线箱(盒)安装等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	275.19				0
19	040504002005	弱电工作井 400×400×700	1. 名称:弱电工作井 400×400×700 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3. 砖砌井 4. 内壁抹面 5. 包含基础垫层浇捣、钢筋制安、井底、井身浇捣、井内外抹灰、预制盖板、标志牌、复合材料电缆支架、Φ200PVC管集水口内填粗砂等 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范	座	22				0

			要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
20	030506001001	壁挂式安装扬声器	1. 名称:壁挂式安装扬声器 3. 本体及附件安装、调试、试运行 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	14				0
21	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称:双绞线缆测试 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线接线箱(盒)安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	66				0
22	030502020001	光纤测试	1. 名称:光纤测试 2. 敷设方式:综合考虑 3. 包含双绞线敷设、标记、卡接、测试、分线接线箱(盒)安装等相关费用 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	24				0
		综合布线合计							
		视频监控							
1	030507008001	400万POE半球摄像头	1. 名称:400万POE半球摄像头 2. 安装方式:综合考虑 3. 包含本体及配件(支架、镜头等)安装、接线、调试、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4				0
2	030507008002	400万POE枪式摄像机	1. 名称:400万POE枪式摄像机	台	46				0

			2. 安装方式:综合考虑 3. 包含本体及配件（支架、镜头等）安装、接线、调试、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030410001001	监控立杆 H=3.5m	1. 名称:监控立杆 H=3.5m 2. 材质:按设计要求 3. 包括但不限于立杆基础, 接闪杆、预埋件、防雷接地、接地调试等 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	根	20				0
		视频监控合计							
		停车场管理系统							
1	030507016001	车牌识别道闸系统	1. 名称:车牌识别道闸系统 2. 包含车辆识别仪、道闸系统、地感线圈等 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	3				0
2	030507016002	豪华防撞小摆闸	1. 名称:豪华防撞小摆闸 2. 型号:B04D 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	5				0
		停车场管理系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007006	高层施工增加		项	1			0
2	031301017006	脚手架搭拆费		项	1			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：智能化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：智能化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：智能化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		消防工程							
1	030901013002	手提式干粉灭火器MF/ABC4	1. 名称及型号：手提式干粉灭火器MF/ABC4 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	具	10				0
		消防工程合计							
		消防给水系统							
1	031001003008	304不锈钢管-DN40	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：304不锈钢管DN40 4. 连接形式：丝扣或法兰连接，管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件：消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑：压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	19.31				0
2	031001003009	304不锈钢管-DN32	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：304不锈钢管DN32 4. 连接形式：丝扣或法兰连接，管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件：消能装置	m	5.89				0

			及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒, 刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
3	031001003010	304不锈钢管-DN25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN25 4. 连接形式:丝扣或法兰连接, 管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒, 刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.63				0
4	031001003011	304不锈钢管-DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN20 4. 连接形式:丝扣或法兰连接, 管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒, 刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	10.77				0
5	031001003012	304不锈钢管-DN15	1. 安装部位:室内	m	26.57				0

			2. 介质:给水 3. 材质、规格:304不锈钢管DN15 4. 连接形式:丝扣或法兰连接, 管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒, 刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
6	031003013007	水表组 DN40	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室内 3. 型号、规格:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件配置:配1个DN40截止阀 6. 本体及附件安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
7	031002003013	一般钢套管 DN50	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:按图纸设计要求 3. 规格:DN50 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
8	031002003014	一般钢套管 DN40	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:按图纸设计要求 3. 规格:DN40 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
9	031004003002	洗手盆(单冷)	1. 名称:洗手盆(单冷)	组	3				0

			2. 安装方式:综合考虑 3. 包含成套水龙头、角阀、软管、去水器、波纹管等配件 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
10	031002001004	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道支架制作、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	51.46				0
11	031201003004	金属结构刷油	1. 除锈级别:综合考虑 2. 油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:按设计图纸及相关规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	51.46				0
		消防给水系统合计							
		污废水及冷凝水							
1	031001006023	UPVC排水管 De110	1. 名称:UPVC排水管 DN100 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水排水 4. 材质、规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.84				0
2	031001006024	UPVC排水管 De75	1. 名称:UPVC排水管 De75 2. 安装部位:室内 3. 介质:污废水排水 4. 材质、规格:De75 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	20.85				0

			7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001006025	UPVC排水管 De50	1. 名称:UPVC排水管 De50 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:De50 5. 连接形式:粘接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.12				0
4	031004014010	清扫口 DN100	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
5	031004014011	地漏 DN50	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 本体及其附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
6	031201001003	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷调和漆两道 3. 其它:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m2	21.52				0
7	031002001005	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管道支架制作、安装 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	47.15				0
8	031201003005	金属结构刷油	1. 除锈级别:综合考虑 2. 油漆品种:红丹二道, 灰色调和漆二道 3. 涂刷遍数、漆膜厚度	kg	47.15				0

			:按设计图纸及相关规范要求 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031004006003	蹲式大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 安装方式: 脚踏式 3. 包含成套大便器 (含水箱/脚踏阀/按键)、角阀、软管等配件 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
10	031004006004	坐式大便器	1. 名称:坐式大便器 2. 包含成套大便器 (含水箱)、角阀、软管等配件 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				0
11	031004007002	小便器	. 名称:落地式小便器 2. 安装方式: 感应式 3. 包含成套小便器 (含感应器)、角阀、软管等配件 4. 本体及附件安装 5. 电气接线 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
12	031004004002	拖把池	1. 名称:拖布池 2. 包含成套普通水龙头、角阀、软管、去水器 等配件 3. 本体及附件安装 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	3				0
13	031002003015	刚性防水套管 DN100	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 制作、安装 4. 填料材质:综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				0
		污水废水及冷凝水合计							
		雨水排水系统							

1	031001006026	雨链	1. 名称:雨链 2. 安装部位:室内 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:铝合金 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	70.11				0
		雨水排水系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007007	高层施工增加		项	1				0
2	031301017007	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		配电箱							
1	030404017008	配电箱 1STAP1	1. 名称:配电箱1STAP1 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、电表箱接线等相关费用 3. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404017009	配电箱 1NZAP1	1. 名称:配电箱1NZAP1 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
3	030404017010	配电箱 1NZAP2	1. 名称:配电箱1NZAP2 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监	台	1				0

			控、漏电报警等其他系统模块的位置 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030404017011	应急照明集中电源 1kVA 36V	1. 名称:应急照明集中电源1kVA36V 2. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
		配电箱合计							
		电缆电线							
1	030408001013	电力电缆 WDZB-YJY-5×4	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-5×4 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 综合考虑超高降效费用 4. 包含揭(盖)盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	402.49				0
2	030408001014	电力电缆 WDZB-YJY-3×6	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-3×6 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 综合考虑超高降效费用 4. 包含揭(盖)盖板、	m	14.87				0

			电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030408006005	焊铜接线端子	1. 名称:焊铜接线端子 10mm ² 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	167				0
4	030411004005	配线 WDZB-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:配线WDZB-BYJ-2.5mm ² 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 综合考虑超高降效费用 4. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7078.27				0
		电缆电线合计							
		桥架配管							
1	030411003002	金属桥架 CT-150×50	1. 名称:金属桥架CT-150×50 2. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、	m	80.26				0

			技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030411003003	金属桥架 CT-100×50	1. 名称:金属桥架CT-100×50 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	48.68				0
3	030411003004	金属桥架 CT-50×25	1. 名称:金属桥架CT-50×25 2. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	65.78				0
4	030413001001	支架制作、安装	1. 名称:支架制作、安装 2. 含支架制安、除锈刷油	kg	185.63				0
5	030411001015	镀锌电线管 SC20	1. 名称:镀锌电线管SC20 2. 配置形式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、砖墙开孔开槽、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需	m	80.82				0

			的一切相关工作						
6	030411001016	镀锌电线管 JDG20	1. 名称:镀锌电线管 JDG20 2. 配置形式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、砖墙开孔开槽、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	575.86				0
7	030411001017	镀锌电线管 JDG16	1. 名称:镀锌电线管 JDG16 2. 配置形式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、砖墙开孔开槽、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1651.14				0
8	030411001018	配管 金属软管20	1. 名称:金属软管20 2. 规格:20 3. 配置形式:明配	m	62.2				0
9	030411001019	配管 金属软管16	1. 名称:金属软管16 2. 规格:16 3. 配置形式:明配	m	23.8				0
10	080807013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1. 名称:防火泥封堵 2. 材质:防火泥 3. 部位:穿墙穿楼板	处	7				0
		桥架配管合计							
		灯具开关插座							

1	030412005001	吊装工棚灯 100W	1. 名称:吊装工棚灯 100W 2. 包含本体、插座、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	45				0
2	030412005002	单管荧光灯(三基色) T8, 36W/840, 3350Lm	1. 名称:单管荧光灯(三基色))T8, 36W/840, 3350Lm 2. 安装形式:综合考虑 3. 包含本体、插座、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11				0
3	030412004001	安全出口标志灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED, DC36V, 1W 3. 包含本体、插座、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	13				0
4	030412004002	疏散出口标志灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:LED, DC36V, 1W 3. 包含本体、插座、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	套	1				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030412004003	应急疏散指示标识灯(向右)	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向右) 2. 型号:LED, DC36V, 1W 3. 包含本体、插座、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	27				0
6	030412004004	集中电源疏散照明灯(A型) 3W	1. 名称:应急疏散指示标识灯(向右) 2. 型号:LED, DC36V, 3W, $\geq 270\text{Lm}$ 3. 包含本体、插座、接线底盒及附件安装、接地、接线、单体调试等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	53				0
7	030404034001	单联单控暗开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				0

8	030404034002	双联单控开关	<p>1. 名称:双联单控开关</p> <p>2. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	8				0
9	030404034003	三联单控开关	<p>1. 名称:三联单控开关</p> <p>2. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>3. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用</p> <p>4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>5. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>	个	2				0
10	030404035001	安全型二、三极插座	<p>1. 名称:安全型二、三极插座</p> <p>2. 规格:AC250V10A</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、</p>	个	79				0

			修补, 焊、压接线端子等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	030404035002	安全型二、三极地面插座	1. 名称: 安全型二、三极地面插座 2. 规格: AC250V10A 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11				0
12	030404035003	带开关三极挂式空调插座	1. 名称: 带开关三极挂式空调插座 2. 规格: AC250V16A 3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4. 包含底盒安装, 本体安装, 接线, 接地, 于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补, 焊、压接线端子等相关费用 5. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				0
		灯具开关插座合计							

		防雷接地							
1	030409003002	接地引下线	1. 名称：接地引下线 2. 材质：柱内主筋 3. 规格：Φ16 4. 做法：利用柱内2根不小于%%C16主筋通长连接 5. 其他：按设计图、设计说明、招标文件、国家规范	m	91.61				0
2	030409005002	明装接闪带	1. 名称：明装接闪带 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ10 4. 做法：采用Φ10热镀锌圆钢接闪带明敷，采用25X4高256mm热镀锌扁钢做支持卡，接闪带架高200mm，支持卡间距为1米，转弯处为0.5米。 5. 其他：按设计图、设计说明、招标文件、国家规范	m	359.41				0
3	030409006002	接闪杆	1. 名称：接闪杆 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：Φ14H=0.5m 4. 做法：Φ14热镀锌圆钢，接闪杆高0.5m。 5. 其他：按设计图、设计说明、招标文件、国家规范	根	5				0
4	030409001001	电阻测试点	1. 名称：电阻测试点 2. 做法：详见图纸 3. 其他：按设计图、设计说明、招标文件、国家规范	根	4				0
5	030409008003	总等电位端子箱	总等电位端子箱 1. 名称：总等电位端子箱 2. 其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成	台	7				0
6	030409008004	局部等电位端子箱	局部等电位端子箱 1. 名称：局部等电位端	台	2				0

			子箱 2. 其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成						
7	030409002002	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 热镀锌扁钢 3. 规格: 40x4 4. 其他: 按设计图、设计说明、招标文件、国家规范	m	445.68				0
8	030414011002	接地装置	接地装置 1. 名称: 接地网调试	系统	2				0
		防雷接地合计							
		通风空调							
1	030701004001	立柜式分体空调KL3.0	1. 名称及型号: 分体空调KL3.0 2. 参数: 制冷能力: Qc=7.2KW 3. 包温度控制器、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 含室内室外机, 一拖一 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他: 按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
2	030701004002	立柜式分体空调KL5.0	1. 名称及型号: 立柜式分体空调KL5.0 2. 参数: 制冷能力: Qc=12.0KW 3. 包温度控制器、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油	台	12				0

			5. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 含室内室外机，一拖一 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030701004003	壁挂式分体空调 KB2.0	1. 名称及型号:壁挂式分体空调KB2.0 2. 参数:制冷能力: Qc=5.10KW 3. 包温度控制器、温度传感器、温控器安装、软管接口制作安装 4. 减震垫(器)、支架制作、安装、除锈、刷油 5. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 6. 含室内室外机，一拖一 7. 电机检查接线 8. 调试 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030108001001	超静音天埋扇 25W	1. 名称及型号:超静音天埋扇 2. 参数:风量:200CMH; 风压:100Pa; 功率:0.25KW; 3. 本体和配件(含厂家配套控制箱及设备到控制箱之间的电缆)安装 4. 软管接口(含防火软接头、帆布软接)制作安装 5. 电机检查接线	台	9				0

			6. 调试 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001004001	冷媒管 Φ9.53	1. 名称及规格:冷媒管 Φ9.53 2. 连接方式:焊接 3. 材质:紫铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:材质闭孔发泡橡塑, 厚度15mm 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 冷媒加注 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 11. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	140.47				0
6	031001004002	冷媒管 Φ15.88	1. 名称及规格:冷媒管 Φ15.88 2. 连接方式:焊接 3. 材质:紫铜管 4. 管道、管件(含分配器)制作、安装 5. 套管(含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管)制作、安装 6. 管道支架制作安装及除锈刷油 7. 绝热:材质闭孔发泡橡塑, 厚度20mm 8. 压力试验、吹扫与清洗按设计要求 9. 冷媒加注 10. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑	m	140.47				0

			11. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	031001001002	镀锌钢管DN25	1. 名称:镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:冷凝水 4. 材质、规格:DN25 5. 连接形式:螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 刷油:按设计要求刷色环标识,两个标识之间最小距离不应大于10m 8. 管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、卡箍的制作、安装 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	15.6				0
8	030702001001	矩形风管 镀锌钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 材料厚度:0.5mm厚 4. 综合考虑:接口形式、形状 5. 本体及配件制作安装(含风管、管件、软接头、法兰、零配件、弯头导流叶片、风管检查孔、温度及风量测定孔、风帽等) 6. 支吊架、三通调节阀、过跨风管落地支架制作安装 7. 本体及配件、支架及风管除锈、刷油 8. 保温:综合考虑风管、套管及管件保温、绝热及防火措施 9. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 10. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	42.11				0
9	030703007001	排风防雨百叶带防虫网 500×200	1. 名称及规格:排风防雨百叶带防虫网 500×200 2. 本体及其配件安装	个	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气及通风空调工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010008	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011008	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008008	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009008							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000013	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气及通风空调工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	60000		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	60000		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气及通风空调工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气及通风空调工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气及通风空调工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电气及通风空调工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电气及通风空调工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电气及通风空调工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		火灾自动报警系统							
1	030904008003	消防端子箱	1. 名称:消防端子箱 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
2	030904008004	短路隔离器	1. 名称:短路隔离器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
3	030904001003	智能型感烟探测器	1. 名称:智能型感烟探测器 2. 规格:LD3000EN/C 3. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	23				0

4	030904001004	智能感温探测器	1. 名称:智能感温探测器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
5	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
6	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防吸顶式扬声器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
7	030904009002	区域型火灾报警控制器	1. 区域型火灾报警控制器 2. 包含本体及配件安装、接线、调试、接地等相关费用 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需	台	1				0

			的一切相关工作						
8	030905001002	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 2. 点数:2000点以下 3. 综合考虑超高降效费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				0
9	030411004006	配线 NH-RVS-2×1.5	1. 配线形式:综合考虑 2. 型号:配线NH-RVS-2×1.5 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	258.58				0
10	030411004007	配线 WDNB-BYJ-2.5	1. 配线形式:综合考虑 2. 型号:配线WDNB-BYJ-2.5 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	212.72				0
11	030411004008	配线 ZR-BV-2.5	1. 配线形式:综合考虑 2. 型号:配线ZR-BV-2.5 3. 包含支持体(夹板、绝缘子、街码等)安装	m	268.99				0

			、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4. 综合考虑超高降效费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030411001020	镀锌电线管 SC20	1. 名称:镀锌电线管 SC20 2. 配置形式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、砖墙开孔开槽、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53.44				0
13	030411001021	镀锌电线管 SC15	1. 名称:镀锌电线管 SC15 2. 配置形式:综合考虑 3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、砖墙开孔开槽、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	294.32				0
		火灾自动报警系统合计							
		分部分项合计							

		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007009	高层施工增加		项	1				0
2	031301017009	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008009	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009009							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000014	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：消防电工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		生活给水系统							
1	031001005001	给水球墨铸铁管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水球墨铸铁管DN100 4. 连接形式:柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6. 包括但不限于管道及附件安装 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3.13				0
2	031001005002	给水球墨铸铁管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水球墨铸铁管DN65 4. 连接形式:柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6. 包括但不限于管道及附件安装 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.2				0
3	031001005003	给水球墨铸铁管 DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水球墨铸铁管DN50	m	75.92				0

			4. 连接形式:柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6. 包括但不限于管道及附件安装 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	031001005004	给水球墨铸铁管 DN40	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水球墨铸铁管DN40 4. 连接形式:柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6. 包括但不限于管道及附件安装 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	12.69				0
5	031001005005	给水球墨铸铁管 DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:给水球墨铸铁管DN32 4. 连接形式:柔性连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压、消毒 6. 包括但不限于管道及附件安装 7. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.11				0
6	030901011002	地上式消防栓	1. 型号、规格:地上式消防栓SS100/65-10 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	1				0

7	031003013008	水表组 DN65	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室外 3. 型号、规格:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 附件配置:配2个DN65闸阀, 1个DN65止回阀 6. 本体及附件安装 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
8	031003013009	水表组 DN50	1. 名称:水表 2. 安装部位(室内外):室外 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 本体及附件安装 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1				0
9	040101002010	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m ³	159.96				0
		生活给水系统合计							
		污水排水系统							
1	031001006027	UPVC双壁波纹管 DN300 环刚度8KN/m ²	1. 名称:UPVC双壁波纹管DN300环刚度8KN/m ² 2. 安装部位:室外 3. 介质:污废水 4. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 5. 包括但不限于管道、管件、检查口等 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.04				0
2	031001006028	UPVC双壁波纹管 DN200	1. 名称:UPVC双壁波纹管DN200 2. 安装部位:室外 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN200 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、	m	65.72				0

			管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001006029	UPVC双壁波纹管DN100	1. 名称:UPVC双壁波纹管DN100 2. 安装部位:室外 3. 介质:污废水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	35.98				0
4	040504002006	污水检查井	1. 污水检查井 2. 按设计要求, 综合考虑井深 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、模板制安、材料场内外运输等	座	4				0
5	040504002007	废水检查井	1. 废水检查井 2. 按设计要求, 综合考虑井深 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、模板制安、材料场内外运输等	座	5				0
6	040504002008	水质检查井	1. 水质检查井 2. 按设计要求, 综合考虑井深 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、模板制安、材料场内外运输等	座	2				0
7	040504008001	化粪池 G2-4SF	1. 型号、规格:化粪池G2-4SF 2. 做法详图集03S702 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽	座	2				0

			、井筒、盖板、模板制 安、材料场内外运输等						
		污废水排水系统合计							
		雨水排水系统							
1	031001006030	UPVC双壁波纹管 UPVC双壁波纹管 DN500 环刚度8KN/m2	1. 名称:UPVC双壁波纹 管UPVC双壁波纹管 DN500环刚度8KN/m2 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 5. 包括但不限于管道、 管件、检查口等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	8.81				0
2	031001006031	UPVC双壁波纹管 UPVC双壁波纹管 DN400 环刚度8KN/m2	1. 名称:UPVC双壁波纹 管UPVC双壁波纹管 DN400环刚度8KN/m2 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 5. 包括但不限于管道、 管件、检查口等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	28.92				0
3	031001006032	UPVC双壁波纹管 UPVC双壁波纹管 DN300 环刚度8KN/m2	1. 名称:UPVC双壁波纹 管UPVC双壁波纹管 DN300环刚度8KN/m2 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 压力试验及吹、洗设 计要求:灌水试验 5. 包括但不限于管道、 管件、检查口等 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	207.48				0
4	031001006033	UPVC双壁波纹管 DN150	1. 名称:UPVC双壁波纹 管DN150 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN200 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设	m	7.2				0

			计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	040504002009	雨水检查井	1. 雨水检查井 2. 按设计要求, 综合考虑井深 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、模板制安、材料场内外运输等	座	16				0
		雨水排水系统合计							
		土方工程							
1	040101002011	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	278.488				0
2	040103001004	原土回填	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:按设计要求	m3	251.893				0
		土方工程合计							
		海绵城市							
1	040504009003	溢流井	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:溢流井	座	16				0
2	040201021007	透水土工膜	1. 材料品种、规格:透水土工膜(不小于200g/m2的长丝透水土工膜)	m2	2301.04				0
3	040201021008	防渗土工膜	1. 材料品种、规格:防渗土工膜(两布一膜)	m2	2301.04				0
4	040701010001	PE透水管 DN200	1. 材质、规格、型号:PE透水管DN200 2. 包裹透水土工膜	m	98.8				0
5	040202009007	砾石排水层	1. 石料规格:砾石	m3	80.54				0
6	040504009004	消能沉淀池	1. 名称:消能沉淀池 2. 内置卵石	座	16				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008010	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009010							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000015	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程-水豚之家-农夫之家

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程-水豚之家-农夫之家

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外给排水工程-水豚之家-农夫之家

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程-农家乐餐厅

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		生活给水系统							
1	031001003013	球墨铸铁管 DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN80 4. 连接形式:柔性连接，管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	5.13				0
2	031001003014	球墨铸铁管 DN65	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN65 4. 连接形式:柔性连接，管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒，刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等	m	7.2				0
3	031001003015	球墨铸铁管 DN50	1. 安装部位:室外	m	34.08				0

			2. 介质:给水 3. 材质、规格:球墨铸铁管DN50 4. 连接形式:柔性连接, 管道及附件安装 5. 刨沟槽及沟槽修补 6. 管道配件:消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 7. 综合考虑:压力试验及吹、洗、管道消毒, 刷漆 8. 其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等						
		生活给水系统合计							
		污水水及冷凝水系统							
1	031001006034	UPVC双壁波纹管DN300	1. 名称:UPVC双壁波纹管DN300 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水排水 4. 材质、规格:DN300 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	59.01				0
2	031001006035	UPVC双壁波纹管DN100	1. 名称:UPVC双壁波纹管DN100 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水排水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需	m	7.73				0

			的一切相关工作						
3	040504008002	隔油池 GG-4	1. 名称:隔油池 2. 型号、规格:GG-4 3. 详见图集23S519 4. 本体及附件安装 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1				0
4	040504008003	化粪池 G1-2SQF	1. 型号、规格:化粪池 G1-2SQF 2. 做法详图集03S702 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、模板制安、材料场内外运输等	座	2				0
5	040504002010	废水检查井	1. 废水检查井 2. 按设计要求, 综合考虑井深 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、模板制安、材料场内外运输等	座	12				0
		污废水及冷凝水系统合计							
		雨水系统							
1	031001006036	UPVC双壁波纹管 DN300	1. 名称:UPVC双壁波纹管DN300 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN300 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	82.77				0
2	031001006037	UPVC双壁波纹管 DN200	1. 名称:UPVC双壁波纹管DN200 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN200 5. 连接形式:胶圈连接	m	19.02				0

			6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	031001006038	UPVC双壁波纹管DN100	1. 名称:UPVC双壁波纹管DN100 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:胶圈连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 包括但不限于管道、管件、通气帽、检查口、消能装置、H管、卡箍的制作、安装等 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	9.78				0
4	040504009005	单算雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单算雨水口	座	5				0
5	040504002011	雨水检查井	1. 雨水检查井 2. 按设计要求 3. 综合考虑:井深、垫层、井室、爬梯、流槽、井筒、盖板、模板制安、材料场内外运输等	座	7				0
		雨水系统合计							
		土方工程							
1	040101002012	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方一、二类土深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土	m3	113.041				0
2	040103001005	原土回填	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 填方粒径要求:按设计要求	m3	102.14				0
		土方工程合计							

		分部分项合计						
		单价措施						
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031302007011	高层施工增加		项	1			0
2	031301017011	脚手架搭拆费		项	1			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给排水工程-农家乐餐厅

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008011	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009011							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000016	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给排水工程-农家乐餐厅

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程-农家乐餐厅

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外给排水工程-农家乐餐厅

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外给排水工程-农家乐餐厅

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外给排水工程-农家乐餐厅

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外给排水工程-农家乐餐厅

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外给排水工程-农家乐餐厅

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电缆电线							
1	030408006006	电力电缆终端头35mm2	1. 名称:电力电缆终端头35mm2 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 综合考虑超高降效费用 4. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装、接线等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
2	030408006007	电力电缆终端头25mm2	1. 名称:电力电缆终端头25mm2 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 综合考虑超高降效费用 4. 包含定位、量尺寸、锯断、剥保护层及绝缘层、清洗、包缠绝缘、压连接管及接线端子、安装、接线等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
3	040807002002	1KV送配电调试	1. 名称:送配电调试 2. 电压(KV):1KV	系统	2				0

		电缆电线合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
		绿色施工安全防护措 施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007012	高层施工增加		项	1				0
2	031301017012	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008012	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009012							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000017	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程-水豚之家-农夫之家

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程-水豚之家-农夫之家

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程-水豚之家-农夫之家

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外电气工程-水豚之家-农夫之家

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-农家乐餐厅

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电缆电线							
1	030408001015	电力电缆 WDZB-YJY-4×70+1×35	1. 名称:电力电缆WDZB-YJY-4×70+1×35 2. 敷设方式、部位:综合考虑 3. 综合考虑超高降效费用 4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆标识牌等相关费用 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	210				0
2	040504002012	手孔井 600×600×700	1. 名称:手孔井 600×600×700 2. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 3. 砖砌井 4. 内壁抹面 5. 包含、基础垫层浇捣安、井底、井身砌筑、井内外抹灰、预制盖板、标志牌、复合材料电缆支架等 6. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	座	3				0
		电缆电线合计							

		分部分项合计									
		单价措施									
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费									
		绿色施工安全防护措施费合计									
	QTCSF	措施其他项目									
1	031302007013	高层施工增加		项	1						0
2	031301017013	脚手架搭拆费		项	1						0
		措施其他项目合计									
		单价措施合计									
合 计											

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程-农家乐餐厅

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010013	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011013	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008013	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009013							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000018	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程-农家乐餐厅

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外电气工程-农家乐餐厅

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外电气工程-农家乐餐厅

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程-农家乐餐厅

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：室外电气工程-农家乐餐厅

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：室外电气工程-农家乐餐厅

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：室外电气工程-农家乐餐厅

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----