

南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）（标段一）工程

招标工程量清单

招标人： 广州南沙开发区土地开发中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）（标段一）工程

招标工程量清单

招标人：广州南沙开发区土地开发中心

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或其授权人：

法定代表人或其授权人：

单位盖章

单位盖章

编制人：

复核人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		第四部分 部品构件							
		第四部分 部品构件合计							
		管道、孔、沟							
1	04B001	高压冲洗100#管道	1. 高压冲洗100#管道 2. 水力冲洗管道积泥 3. 管径300mm积泥1/4内；	m	320				4. 46
2	04B002	高压冲洗200#管道	1. 高压冲洗200#管道 2. 水力冲洗管道积泥 3. 管径300mm积泥1/4内；	m	250				4. 46
3	04B003	高压冲洗400#管道	1. 高压冲洗400#管道 2. 水力冲洗管道积泥 3. 管径400-600mm积泥1/4内；	m	170				6. 66
		管道、孔、沟合计							
		第五部分 室外装修及配件							
		第五部分 室外装修及配件合计							
		道路场地							
		道路场地合计							
		道路场地A							
1	040203008001	广场砖路面	改造区域：广场 1. 60厚300*300广场砖，缝宽15，1：1水泥砂浆填缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 拆除原破旧广场砖至	m2	575				115. 62

			混凝土垫层 4. 拆除废料外运，运距20km						
2	040203008002	透水砖路面	改造区域：人行道 1. 60厚300*150透水砖，缝宽10，粗砂灌缝 2. 30厚粗砂 3. 50厚天然级配砂石修补 4. 拆除原破旧广场砖至砂石层 5. 拆除废料外运，运距20km	m2	300				109.73
3	011102001002	花岗石路面	改造区域：广场 1. 40厚300*300花岗石板(荔枝面) 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 拆除原破旧花岗石至混凝土垫层 4. 拆除废料外运，运距20km	m2	220				191.88
4	040203008003	混凝土砖路面	改造区域：广场/停车场 1. 80厚300*300混凝土路面砖，缝宽10，粗砂填缝 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 拆除原破旧混凝土砖至混凝土垫层 4. 拆除废料外运，运距20km	m2	350				100.95
5	040203008004	植草砖路面	改造区域：绿化停车场 1. 80厚400*400植草砖，孔内填种植土拌草籽 2. 30厚1：1黄土粗砂层 3. 拆除原破旧植草砖至混凝土垫层 4. 拆除废料外运，运距20km	m2	360				93.2
6	040203007001	公共区域 混凝土路面	改造区域：公共区域 1. 200mm厚C30水泥混凝土路面，沥青玛蹄脂填缝	m2	100				243.3

			2. 150厚5%水泥石屑垫层，压路机压实 3. 铲除公共区域原有混凝土路面及垫层(20cm+15cm厚)，平整场地 4. 拆除废料外运，运距20km						
7	041001006001	公共区域 拆除路面PE管（是否拆除）	1. 拆除路面PE管 2. 拆除废料外运20KM	m	75				9.71
8	040203006003	沥青路面修复	改造区域：公共区域轻度老化、损毁路面修补 1. 40mm厚AC-13C细粒式沥青混凝土面层，碾压平整 2. 60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土 3. 乳化沥青透层 4. 原有混凝土行道路凿毛清理干净（对原有道路6*6米伸缩缝进行割缝清理深100mm，缝宽30，然后对伸缩缝进行灌注沥青玛蹄脂）	m2	150				158.04
9	040203006002	沥青路面修复	改造区域：公共区域中度及重度老化、损毁路面 1. 40mm厚AC-13C细粒式沥青混凝土面层，碾压平整 2. 60mm厚AC-20C中粒式沥青混凝土 3. 乳化沥青透层 4. 新做150厚级配碎石 5. 原有混凝土路面铣刨至灰土层并清理干净	m2	260				202.8
10	040205006001	标线划线	改造区域：混凝土路面 1. 1.5厚*250mm宽路面标线（按原路面划线形式），常温溶剂型漆	m	400				3.81
		道路场地A合计							
		道路场地B							
1	040203008005	广场砖路面	改造区域：广场 1. 60厚300*300广场砖	m2	350				115.62

			, 缝宽15, 1: 1水泥砂浆填缝 2. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 拆除原破旧广场砖至混凝土垫层 4. 拆除废料外运, 运距20km						
2	040203009001	运动场修复	改造区域: 运动场 1. 局部修复混凝土场地 2. 新铺弹性硅PU面层 3. 打磨并清洁C25素砼基础(原有), 采用细沥青50厚对场地进行修补	m2	250				175.29
3	040203007002	主干道沉降修复	1. 250厚C25混凝土面层, 与原混凝土路面齐平 2. 基础处治采用300厚6%水泥稳定级配碎石 3. 拆除路面混凝土面层厚25cm 4. 拆除路面碎石/石屑基层厚30cm 5. 挖掘机挖装松散石方 6. 自卸汽车运石方运距20km	m2	76				312.87
4	011107001001	入口台阶 修复	1. 8厚200*300防滑梯级砖 2. 30厚1: 4干硬性水泥砂浆 3. 4厚素水泥浆结合层 4. 80厚C30混凝土 5. 100厚5%水泥稳定石屑 6. 素土压实, 密实度不小于90% 7. 拆除原有台阶 8. 拆除废料外运20km	m2	75				291.92
5	011107001002	入口台阶 修复	1. 20厚200*300花岗石(荔枝面) 2. 30厚1: 4干硬性水泥砂浆 3. 4厚素水泥浆结合层 4. 80厚C30混凝土 5. 100厚5%水泥稳定石	m2	55				380.95

			屑 6. 素土压实，密实度不小于90% 7. 拆除原有台阶 8. 拆除废料外运20km						
		道路场地B合计							
		运动设施							
		运动设施合计							
		运动设施A							
1	04B004	双位踏步机	1. 型号:AJS8110双位踏步机 2. 规格 :1300*1080*1450mm	个	15				800
2	04B005	自重式划船器	1. 型号: 167号划船器 2. 规格:130*100*100cm	个	15				800
3	04B006	太极推手器	1. 型号:AJS8089太极推手器 2. 规格 :1250*1200*1200mm	个	15				1100
4	04B007	双人腰背按摩器	1. 型号:TZJ-LJ-033双人腰背按摩器 2. 规格:120*60*130CM	个	15				800
5	04B008	四位扭腰器	1. 型号:0955四位扭腰器16008 2. 规格 :1600*1600*1400mm	个	15				1190
6	04B009	双人漫步机	1. 规格 :1700*1330*1100mm	个	15				800
		运动设施A合计							
		运动设施B 新增篮球场2个							
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	664.8				2.31
2	010103001001	回填方	1. 部位:台阶 2. 填方要求:回填土夯实机夯实槽、坑 3. 填方来源、运距:取土运距1km内	m3	12				20.06
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石底基层 2. 厚度:10cm	m2	664.8				32.27

4	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量:8%水泥石屑混合料 2. 厚度:15cm	m2	664.8				47.18
5	040203007003	沥青混凝土(篮球场)	1. 30厚改性SBS细粒式沥青砼AC-13C 2. 50厚改性SBS中粒式沥青砼AC-20C 3. 缩缝20宽缝, 内灌沥青	m2	664.8				134.2
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层25厚1:2.5水泥砂浆	m2	664.8				21.91
7	011103001001	环氧树脂混合胶地面	1. 环氧树脂混合胶地面	m2	664.8				27.47
8	011103001002	30厚丙烯酸树脂铺面	1. 30厚丙烯酸树脂铺面	m2	616.8				50.36
9	010402001003	砌块墙(台阶)	1. MU7.5蒸压加气混凝土砌块 2. 砌筑砂浆M5水泥砂浆	m3	34.08				500.76
10	010512001001	平板	1. 预制板矩形板C30普通商品混凝土 2. 安装矩形板起重机安装 4. 砌筑砂浆M10水泥砂浆 5. 预制混凝土模板制作、安装矩形板	m3	6.4				863.8
11	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋制作、安装圆钢Φ10mm以内	t	0.27				5077.19
12	011107002001	块料台阶面	1. 水泥砂浆找平层台阶20mm1:2水泥砂浆 3. 铺贴陶瓷地砖台阶	m2	96				184.42
13	011503001005	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆制安直型	m	46.4				167.08
14	04B010	拆除并安装新移动式篮球架	1. 材料、种类、规格:移动式篮球架	套	2				3800
		运动设施B 新增篮球场2个合计							
		运动设施C 新增羽毛球场4个							
1	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	413.4				2.31
2	010103001002	回填方	1. 部位:台阶 2. 填方要求:回填土夯实机夯实槽、坑 3. 填方来源、运距:取	m3	12.48				20.06

			土运距1km内						
3	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 底基层 2. 厚度:10cm	m2	413.4				32.27
4	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量:8%水泥石 屑混合料 2. 厚度:15cm	m2	413.4				47.18
5	040203007004	沥青混凝土(羽毛球场)	1. 30厚改性SBS细粒式 沥青砼AC-13C 2. 50厚改性SBS中粒式 沥青砼AC-20C 3. 缩缝20宽缝, 内灌沥 青	m2	413.4				134.2
6	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平 层25厚1:2.5水泥砂浆	m2	413.4				21.91
7	011103001003	环氧树脂混合胶地面	1. 环氧树脂混合胶地面	m2	413.4				27.47
8	011103001004	30厚丙烯酸树脂铺面	1. 30厚丙烯酸树脂铺面	m2	313.56				50.36
9	010402001004	砌块墙(台阶)	1. MU7.5蒸压加气混凝 土砌块 2. 砌筑砂浆M5水泥砂浆	m3	23.3				500.76
10	010512001002	平板	1. 预制板矩形板C30普 通商品混凝土 2. 安装矩形板起重机安 装 4. 砌筑砂浆M10水泥砂 浆 5. 预制混凝土模板制作 、安装矩形板	m3	4.99				863.8
11	010515002002	预制构件钢筋	1. 钢筋制作、安装圆钢 Φ10mm以内	t	0.282				5077.19
12	011107002002	块料台阶面	1. 水泥砂浆找平层台阶 20mm1:2水泥砂浆 3. 铺贴陶瓷地砖台阶	m2	99.84				184.42
13	011503001006	不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆制安直型	m	54.4				167.08
14	04B011	铝合金移动式羽毛球网架	1. 材料、种类、规格 :铝合金移动式羽毛球网架	套	2				400
		运动设施C 新增羽毛球场4个合计							
		运动设施D							
1	04B012	组合滑梯	1、组合滑梯	套	1				8000

			5.3m*5.3m*3.8m 2、基础由厂家深化安装						
2	04B013	乒乓球台	1、乒乓球台 2、基础由厂家深化安装	套	1				1000
3	04B014	分体埋地棋盘桌	1、分体埋地棋盘桌 1850*850*690mm 2、基础由厂家深化安装	套	2				40
4	04B015	小熊摇马	1、小熊摇马 850*400*1000mm 2、基础由厂家深化安装	套	1				200
5	04B016	青蛙摇马	1、青蛙摇马 850*400*1000mm 2、基础由厂家深化安装	套	1				200
6	04B017	班尼摇马	1、班尼摇马 850*620*930mm 2、基础由厂家深化安装	套	1				200
7	04B018	小马摇马	1、小马摇马 860*660*800mm 2、基础由厂家深化安装	套	1				200
8	04B019	三人转腰器	1、三人转腰器 1500*1350*1250mm 2、基础由厂家深化安装	套	1				1407.7 7
9	04B020	单人漫步机	1、单人漫步机 970*500*1250mm 2、基础由厂家深化安装	套	1				600
10	04B021	太极推手器	1. 型号:AJS8089太极推手器 2. 规格 :1250*1200*1200mm	个	1				1100
11	04B022	双人埋地平步机	1. 双人埋地平步机 2、基础由厂家深化安装	套	1				400
12	04B023	双人坐蹬训练器	1、双人坐蹬训练器	套	1				500

			5.3m*5.3m*3.8m 2、基础由厂家深化安装						
13	040205001001	孔洞开挖及构件预埋浇筑	1、孔洞直径20公分,深60公分的圆柱混凝土C30 2、预埋M18地脚螺栓L=50公分	座	29				94.46
14	040204002001	橡胶垫铺设	1、铺设橡胶垫500*500	m2	67.5				76.81
		运动设施D合计							
		杂项构件							
		杂项构件合计							
		杂项构件A							
1	040402016001	更换污水井盖板（水泥钢筋制品）	改造区域：原污水井维修 1. 下水道设施零星修补换井盖 2. DN750mm水泥钢筋井盖板	个	25				89.65
2	010202003001	圆木桩	1. 桩长:3.5m 2. 材质:直径10cm圆木桩	根	30				57.29
3	030411001001	电缆保护管PE管4*DN110	1. 材料品种:PE管 2. 规格:DN110*4条	m	80				209.25
4	030411001002	电缆保护管PE管2*DN110	1. 材料品种:PE管 2. 规格:DN110*2条	m	80				104.62
5	040402018001	路面切缝	1. 机械切缝 2. 厚度:5cm	m	200				4.77
6	040901008001	混凝土植筋Φ20	1. 钻孔、清孔、钢筋安置、灌注植筋胶。 2. 钢筋600mm, 锚入深度300mm（共计3374/2根）	t	2.5				20361.42
7	050307009001	标志牌	1、新建标杆基础C25 2、安装标杆2500高4厚DN89钢管 3、安装路牌、指路牌1200*360*2500（铝板，V类反光膜）	个	15				672.62
		杂项构件A合计							
		杂项构件B							

1	080601011001	电缆标志桩	1. 玻璃钢标志桩 2. 基础: C25普通商品混凝土 3. 具体做法详见设计图纸	个	50				162.09
2	031103030001	不锈钢电缆标志牌	1. 名称: 电缆标志牌 2. 材质: 不锈钢 3. 具体做法详见设计图纸	个	150				32.98
3	040504001001	电缆井	1. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C20普通商品混凝土 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU20普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求: 1:2水泥砂浆抹灰 5. 井盖: 球墨铸铁井盖 600*600 6. 具体做法详见设计图纸	个	18				630.49
		杂项构件B合计							
		杂项构件D							
1	04B024	宣传栏304不锈钢	1. 材料种类、规格: 304不锈钢定制宣传栏	m2	33				490
2	04B025	滑梯	1. 名称: 滑梯 2. 品种、规格: 6.8*5.5*4.5m	套	1				10000
3	04B026	木凳	1. 材料种类: 木凳 550*2000mm 2. 规格: 木条45*45mm	m	8				274.71
4	04B027	健身器材警示牌	1. 材料种类、规格: 304不锈钢定制宣传栏	个	1				530
5	010403005001	石柱	1. 柱截面、高度尺寸: 直径200mm, 高700mm 2. 柱材质: 花岗岩	根	19				100
6	040101002001	挖沟槽土方	1、挖沟槽土方一、二类土	m3	1839				8.82
7	040103001002	回填方	1、回填原土	m3	1839				10.64
8	040103001003	回填方	1、回填石屑	m3	57.4				217.27

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-市政工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-市政工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		第五部分 室外装修及配件							
		第五部分 室外装修及配件合计							
		绿化种植							
1	050101007002	清除地被植物	1. 清除原有地被植物（绿篱花卉，高度40以内） 2. 清除杂乱复土200厚 3. 原植物高度40cm	m2	300				4. 36
2	050101007003	清除地被植物	1. 清除原有地被植物（绿篱花卉，高度60以内） 2. 清除杂乱复土200厚 3. 原植物高度40-60cm	m2	350				5. 74
3	050101007001	挖除路原植物	1. 清除原有地被植物（绿篱花卉，高度80以内） 2. 清除杂乱复土200厚 3. 原植物高度60-80cm	m2	500				7. 06
4	050101004001	砍挖竹及根	1. 砍挖竹(丛径cm) 30以内	株	125				12. 99
5	050101001001	挖砍香蕉	1. 砍伐单干棕榈(地径cm) 30以内	株	300				84. 9
6	050101009001	种植土回(换)填	1. 种植土回（换）填，深度30cm 2. 重新复种植土300深 3. 清除杂乱复土300深	m3	300				44. 2
7	050102001001	香樟	1. 乔木种类:香樟 2. 乔木胸径:13~15cm假植苗 3. 养护期:12个月	株	1				1415. 24
8	050102001002	盆架子	1. 乔木种类:盆架子	株	8				623. 62

			2. 乔木胸径:11~12cm假植苗 3. 养护期:12个月						
9	050102001003	黄槐	1. 乔木种类:黄槐 2. 乔木胸径:7~8cm假植苗 3. 养护期:12个月	株	9				400.22
10	050102001004	美丽异木棉	1. 乔木种类:美丽异木棉 2. 乔木胸径:9~10cm假植苗 3. 养护期:12个月	株	9				395.77
11	050102001005	白玉兰	1. 乔木种类:白玉兰 2. 乔木胸径:11~12cm假植苗 3. 养护期:12个月	株	4				867.56
12	050102001006	红花紫荆	1. 乔木种类:红花紫荆 2. 乔木胸径:9~10cm假植苗 3. 养护期:12个月	株	12				711.41
13	050102001007	鸡蛋花	1. 乔木种类:鸡蛋花 2. 乔木胸径:5~6cm假植苗 3. 养护期:12个月	株	6				402.92
14	050102002001	桂花	1. 灌木种类:桂花 2. 灌丛高、冠幅:180~220cm、150~200cm 3. 养护期:12个月 4. 假植苗, 生长好, 分枝多	株	14				319.6
15	050102002002	毛杜鹃	1. 灌木种类:毛杜鹃 2. 灌丛高、冠幅:100~130cm、100~130cm 3. 养护期:12个月 4. 假植苗, 生长好, 分枝多	株	13				177.48
16	050102002003	红绒球	1. 灌木种类:红绒球 2. 灌丛高、冠幅:120~150cm、120~150cm 3. 养护期:12个月 4. 假植苗, 生长好, 分枝多	株	8				184.76
17	050102002004	细叶紫薇	1. 灌木种类:细叶紫薇	株	10				369.52

			2. 灌丛高、冠幅:180-220cm、150-200cm 3. 养护期:12个月 4. 假植苗, 生长好, 分枝多						
18	050102002005	巴西野牡丹	1. 灌木种类:巴西野牡丹 2. 灌丛高、冠幅:150-200cm、120-150cm 3. 养护期:12个月 4. 假植苗, 生长好, 分枝多	株	4				239.88
19	050102002006	红车	1. 灌木种类:红车 2. 灌丛高、冠幅:180-200cm、40-50cm 3. 养护期:12个月 4. 假植苗, 生长好, 分枝多	株	6				103.82
20	050102002007	红花勒杜鹃	1. 灌木种类:红花勒杜鹃 2. 灌丛高、冠幅:100-120cm、100-120cm 3. 养护期:12个月 4. 假植苗, 生长好, 分枝多	株	4				140.71
21	050102002008	灰莉树	1. 灌木种类:灰莉树 2. 灌丛高、冠幅:100-120cm、100-120cm 3. 养护期:12个月 4. 假植苗, 生长好, 分枝多	株	65				212.47
22	050102005001	鹅掌藤	1. 种类:鹅掌藤36袋/m2 2. 苗高、冠幅:30cm、15cm 3. 养护期:12个月	m2	20				114.37
23	050102005002	龙船花	1. 种类:龙船花25袋/m2 2. 苗高、冠幅:30cm、15cm 3. 养护期:12个月	m2	12				113.32
24	050102005003	花叶良姜	1. 种类:花叶良姜36袋/m2 2. 苗高、冠幅:30cm、20cm 3. 养护期:12个月	m2	75				166.79

25	050102005004	朱蕉	1. 种类:朱蕉25袋/m2 2. 苗高、冠幅:30cm、20cm 3. 养护期:12个月	m2	34				149.16
26	050102005005	变叶木	1. 种类:变叶木25袋/m2 2. 苗高、冠幅:30cm、30cm 3. 养护期:12个月	m2	61				123.3
27	050102005006	软枝黄蝉	1. 种类:软枝黄蝉36袋/m2 2. 苗高、冠幅:40cm、20cm 3. 养护期:12个月	m2	33				114.37
28	050102005007	蜘蛛兰	1. 种类:蜘蛛兰36袋/m2 2. 苗高、冠幅:25cm、15cm 3. 养护期:12个月	m2	11				116.21
29	050102005008	日本星花	1. 种类:日本星花25袋/m2 2. 苗高、冠幅:30cm、20cm 3. 养护期:12个月	m2	30				100.83
30	050102005009	葱兰	1. 种类:葱兰25袋/m2 2. 苗高、冠幅:30cm、15cm 3. 养护期:12个月	m2	9				77.21
31	050102005010	长春花	1. 种类:长春花25袋/m2 2. 苗高、冠幅:30cm、20cm 3. 养护期:12个月	m2	13				142.83
32	050102012001	马尼拉草	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	75				40.78
33	050102012002	台湾草皮	改造区域:原污水井维修 1. 草皮种类:台湾草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:12个月	m2	375				41.06
34	050102005011	兰花草	1. 种类:兰花草36袋/m2 2. 苗高、冠幅:30cm、15cm 3. 养护期:12个月	m2	715				118.47
		绿化种植合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-园林绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-园林绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-园林绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-园林绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-园林绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-园林绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		第一部分 上部建筑							
		第一部分 上部建筑合计							
		变形缝、屋面							
1	010902002001	屋面防水	1. 40mm厚C25配筋细石混凝土（掺碱水剂，双向配 4@150，每3米设缝，密封胶嵌缝） 2. 干铺聚酯纤维无纺布一层 3. 40厚挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板 4. 2.0厚APF自粘卷材防水层 5. 1.5厚合成高分子防水涂料 6. 基层处理剂一遍 7. 20厚DSM20水泥砂浆（掺聚丙烯纤维 0.9kg/m3）找平层 8. 铲除原有屋面保温隔热层至原有建筑屋板（厚度约10cm），表面清扫干净 9. 拆除废料外运20km	m2	500				244.26
2	010902008001	灌浆补缝	1. 开裂漏水处采用环氧树脂灌浆补缝	m	300				61.68
3	010902008002	伸缩缝铝合金盖板-地坪伸缩缝（平）	1. 拆除原破旧开裂铝合金盖板 2. 重新更换安装铝合金盖板	m	500				48.2
4	010902008003	伸缩缝铝合金盖板-地坪伸缩缝（转角）	1. 拆除原破旧开裂铝合金盖板 2. 重新更换安装铝合金	m	350				46.82

			金盖板			金盖板			
5	010903004001	伸缩缝铝合金盖板-外墙伸缩缝	1. 拆除原破旧开裂铝合金盖板 2. 重新更换安装铝合金金盖板	m	650				53.14
6	010903004002	伸缩缝铝合金盖板-墙面及天花板伸缩缝	1. 拆除原破旧开裂铝合金盖板 2. 重新更换安装铝合金金盖板	m	850				64.67
7	010903004003	伸缩缝铝合金盖板-地下室屋顶伸缩缝	1. 拆除原破旧开裂铝合金盖板 2. 重新更换安装铝合金金盖板	m	350				67.91
8	010903004004	伸缩缝铝合金盖板-屋顶及女儿墙伸缩缝（转角）	1. 拆除原破旧开裂铝合金盖板 2. 重新更换安装铝合金金盖板	m	300				70.72
9	010903004005	伸缩缝铝合金盖板-屋顶及女儿墙伸缩缝（平）	1. 拆除原破旧开裂铝合金盖板 2. 重新更换安装铝合金金盖板	m	300				70.72
10	010901001001	屋面瓦修复	1. 酒红色315X415西式连锁瓦 2. 25mm1：3水泥砂浆卧瓦层（屋面坡度 $\leq 30^{\circ}$ ） 3. 重新做防水，石油沥青玛蹄脂卷材防水修补一毡二油 4. 拆除琉璃瓦屋面 5. 拆除废料外运20km	m ²	250				206.64
11	010901001002	屋面瓦修复	1、重做青灰色金属仿古瓦屋面 2、青灰色金属仿古瓦及垂脊采用765型1.0厚铝镁锰合金(规格按厂家标准规格),表面氟碳喷涂两遍。 3、所有钢材的防腐做法,采用热浸锌处理,含锌层:180-220g/m ² 4、硅钙板做法:刮腻子三次,一遍底漆,两遍表面漆。	m ²	83.5				228.32

12	010507007001	屋檐开裂修复	1、拆除脱落水泥块 刮外墙腻子粉两遍, 外墙漆真石漆两遍 2、重新批荡、外墙涂料 3、25厚1:2水泥沙批荡 4、重新安装模板、浇筑混凝土C25 5、钢筋防锈处理 6、废料弃置20km	m2	200				163.13
		变形缝、屋面合计							
		地面、楼面							
		地面、楼面合计							
		楼、地面(A)							
1	011102003001	防滑地砖-卫生间	改造区域: 卫生间 1. 8厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚DSM15干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥 3. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 4. 1.5厚聚合物乳液防水涂料, 四周沿墙上翻200高 5. 刷基层处理剂一遍 6. 最薄处15厚WSM15找坡层 7. 铲除原破旧地板砖至钢筋混凝土楼板或混凝土垫层, 拆除废料外运运距20km	m2	300				163.97
2	011102003002	防滑地砖-阳台	改造区域: 阳台 1. 8厚300*300防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 20厚DSM15干硬性水泥砂浆, 面上撒水泥 3. 满铺0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 4. 1.5厚聚合物乳液防水涂料, 四周沿墙上翻200高 5. 刷基层处理剂一遍 6. 最薄处15厚WSM15找坡层	m2	100				163.97

			7. 铲除原破旧地板砖至钢筋混凝土楼板或混凝土垫层，拆除废料外运运距20km						
3	011102003003	抛光砖-房间1	1. 8厚500*500抛光耐磨砖，纯水泥浆擦缝 2. 素水泥浆结合层一道 3. 30厚DS(WS)M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 4. 铲除原破旧地板砖至钢筋混凝土楼板或混凝土垫层，拆除废料外运运距20km	m2	800				143.11
4	011102003004	抛光砖-房间2	1. 8厚800*800抛光耐磨砖，纯水泥浆擦缝 2. 素水泥浆结合层一道 3. 30厚DS(WS)M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 4. 铲除原破旧地板砖至钢筋混凝土楼板或混凝土垫层，拆除废料外运运距20km	m2	600				177.85
5	011102003005	抛光砖-房间3	1. 8厚600x600抛光耐磨砖，纯水泥浆擦缝 2. 素水泥浆结合层一道 3. 30厚DS(WS)M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 4. 铲除原破旧地板砖至钢筋混凝土楼板或混凝土垫层，拆除废料外运运距20km	m2	350				162.04
6	011101005001	地坪漆	改造区域：地下室电梯厅 1. 4厚环氧树脂自流平涂料 2. 环氧稀胶泥一道 3. 40厚C30细石混凝土，随打随抹光 4. 1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层 5. 30厚DS(WS)M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚	m2	300				193.7

			素水泥 6. 铲除原破旧地坪漆至混凝土垫层，拆除废料外运运距20km						
7	011102003006	楼梯口沉降修复	1. 10厚300*300防滑砖 2. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 3. 4厚素水泥浆一道 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 300厚3：7灰土回填夯实 6. 清理原沉降区域（拆除块料面层及找平层） 7. 拆除废料外运运距20km	m2	250				300.41
8	011501009001	厨房大理石灶台	1. 成品厨房大理石灶台600X2260X30厚 2. 具体做法详见设计图纸	套	15				1075.19
9	011204003001	厨房 灶台瓷片	1. 白色水泥填缝 2. 专用强力建筑胶背面点贴5厚300x450抛光砖 3. 5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆抹平 4. 10厚1：2水泥砂浆抹灰 5. 铲除原瓷片及抹灰至结构层，清理干净 6. 拆除废料运距20km	m2	50				190.34
		楼、地面(A) 合计							
		楼、地面(B)							
1	011102003007	卫生间二次排水N项-新建卫生间防水做饰面	1. 8厚300x300防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚DSM15干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 3. 聚合物水泥基II型防水涂料两道 ≥2.0+2.0mm厚，四周沿墙上翻高500 4. 40厚C20细石混凝土整筑层 5. 沉箱回填300厚1：8水泥陶粒 6. 20厚1：2.5水泥砂保	套	50				1006.59

			护层，面铺聚脂无纺布 隔离层 7. 聚合物水泥基Ⅱ型防 水涂料两道 $\geq 2.0+2.0\text{mm}$ 厚，四周 沿墙上翻高500 8. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平 9. 楼板表面清扫干净 10. 卫生间平面标准规 格为：1200*2200mm						
2	031004006001	卫生间二次排水N项- 新建卫生间安装坐厕	1. 安装成品陶瓷坐厕	套	30				792.85
3	011102003008	卫生间二次排水N项- 新建卫生间安蹲厕	1. 安装成品陶瓷蹲厕	套	20				386.2
4	011102003009	卫生间二次排水N项- 原旧卫生间拆除原破 旧卫生间重新防水做 饰面	1. 8厚300x300防滑地砖 铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚DSM15干硬性水 泥砂浆，面上撒素水泥 3. 聚合物水泥基Ⅱ型防 水涂料两道 $\geq 2.0+2.0\text{mm}$ 厚，四周 沿墙上翻高500 4. 40厚C20细石混凝土 整筑层 5. 沉箱回填300厚1:8水 泥陶粒 6. 20厚1:2.5水泥砂保 护层，面铺聚脂无纺布 隔离层 7. 聚合物水泥基Ⅱ型防 水涂料两道 $\geq 2.0+2.0\text{mm}$ 厚，四周 沿墙上翻高500 8. 20厚1:2.5水泥砂浆 找平 9. 铲除清挖原有卫生间 沉池至结构层表面清扫 干净，拆除废料外运运 距20km 10. 卫生间平面标准规 格为：1200*2200mm	套	100				1168.4 9
5	031004006002	卫生间二次排水N项- 原旧卫生间安装坐厕	1. 拆除及安装成品陶瓷 坐厕	套	50				792.85
6	011102003010	卫生间二次排水N项-	1. 拆除及安装成品陶瓷	套	30				386.2

		原旧卫生间安蹲厕	蹲厕						
7	011101005002	车库地面起皮修复	1、拆除原破旧地面 2、拆除废料外运20km 3、4厚环氧树脂自流平涂料 4、环氧稀胶泥一道 5、40厚C30细石混凝土,随打随抹光 6、1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层 7、30厚DS(WS)M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水)	m2	4000				217.01
		楼、地面(B)合计							
		墙面							
		墙面合计							
		墙体、面(A)							
1	011204003002	釉面砖墙身-卫生间墙面	1.5厚300*450釉面墙砖,白水泥浆缝 2.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.5厚DWSM15聚合物水泥防水砂浆(I型)(按贴砖高度) 4.15厚1:3水泥砂浆 5.拆除原破旧墙砖及防水至结构层 6.拆除废料运距20km	m2	450				204.47
2	011204003003	瓷片墙身-房间墙身	1.8厚200*300白色瓷片,白水泥浆缝 2.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚专用抹灰砂浆,分两次抹灰 5.刷专用界面剂一遍 6.拆除原墙身瓷片至结构层 7.拆除废料运距20km	m2	350				170.89
3	011204003004	抛光砖-客厅墙身	1.8厚600*600抛光砖,白水泥浆擦缝 2.专用强力建筑胶背面点贴(至少4角及中央共5个点),正面涂防	m2	400				207.85

			污剂保护 3. 5厚1：0.5：2.5水泥石灰砂浆抹平 4. 10厚1：2.5水泥砂浆抹平，表面扫毛 5. 铲除墙身原有瓷砖及找平层 6. 拆除废料运距20km						
4	011204003005	通体砖墙身-阳台墙身	1. 5厚45*95墙砖 2. 4厚水泥胶结合层 3. 素刷水泥浆一道 4. 15厚1：3水泥砂浆 5. 铲除墙身原有瓷片及抹灰层 6. 拆除废料运距20km	m2	450				186.66
5	011201001001	水泥砂浆墙身-走道	1. 刷无机涂料三道（一底两面） 2. 5厚面层耐水腻子刮平 3. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 4. 刷专用界面剂一遍 5. 铲除原有水泥砂浆墙身20厚 6. 拆除废料运距20km	m2	250				72.13
6	011204003006	墙裙-房间、走廊	1. 8厚200*350瓷砖，白水泥浆缝，墙裙高度H=1m 2. 5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 5. 刷专用界面剂一遍 6. 拆除原墙裙砖至结构层 7. 拆除废料运距20km	m	450				186.9
7	011105003001	抛光砖踢脚线-室内踢脚	1. 8厚600*100抛光砖，白水泥浆抹缝，踢脚线高度H=100mm 2. 5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 刷素水泥浆一遍 4. 15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰	m	500				23.02

			5. 刷专用界面剂一遍 6. 铲除原有地脚线及批荡层，清理干净 7. 拆除废料外运距20km						
8	010507005003	阳台装饰线修复	1、拆除脱落装饰线水泥块 2、重新批荡、外墙涂料 3、刮外墙腻子粉两遍，外墙漆两遍 4、25厚1:2水泥沙批荡 5、重新安装模板、浇筑混凝土C25 6、钢筋防锈处理 7、拆除脱落装饰线水泥块 8、拆除废料外运距20km	m2	100				365.29
		墙体、面（A）合计							
		墙体、面（B）							
1	011406001001	内墙涂料修补-楼道内墙	1. 面刷无机涂料三道（一底二面） 2. 满刮腻子一道砂纸磨平 3. 7厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平，表面扫毛 5. 3厚专用砂浆找平，表面刮糙，或专用界面处理剂甩毛。（两种材料交接处和门窗洞口转角加贴耐碱玻纤网格布，宽300） 6. 刷专用界面剂一遍 7. 铲除原有抹灰层20厚 8. 拆除废料外运20km	m2	160				66.38
2	011406001002	内墙涂料修补-公共区域内墙（防水）	1. 面刷无机涂料三道（一底二面） 2. 满刮腻子一道砂纸磨平 3. 7厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平，表面扫毛	m2	270				89.96

			5. 3厚专用砂浆找平，表面刮糙，或专用界面处理剂甩毛。（两种材料交接处和门窗洞口转角加贴耐碱玻纤网格布，宽300） 6. 1.2厚聚氨酯防水层 7. 刷专用界面剂一遍 8. 铲除原有抹灰层20厚 9. 拆除废料外运20km						
3	011406001003	墙体裂缝-客厅内墙	1. 面刷无机涂料三道（一底二面） 2. 满刮腻子一道，砂纸磨平 3、7厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平，表面扫毛 5. 3厚专用砂浆找平，表面刮糙，或专用界面处理剂甩毛。（两种材料交接处和门窗洞口转角加贴300宽16号铁丝网，网孔20*20） 6. 刷专用界面剂一遍 7. 铲除原有抹灰层20厚 8. 拆除废料外运20km	m	800				39.83
4	011406001004	墙体粉刷修补-客厅内墙	1. 面刷无机涂料三道（一底二面） 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 铲除涂料、刮腻子 4. 拆除废料外运20km	m2	1500				30.77
5	011406001005	内墙涂料翻新-厨房	1. 面刷无机涂料三道（一底二面） 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 聚合物水泥基II型防水涂料一道2.0厚，四周沿墙上翻高2000 4. 20厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 5. 刷专用界面剂一遍 6. 铲除批荡层20厚 7. 拆除废料运距20km	m2	160				124.07

6	011406001006	内墙涂料翻新-阳台	1. 面刷无机涂料三道（一底二面） 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料一道2.0厚，四周沿墙上翻高2000 4. 20厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰 5. 刷专用界面剂一遍 6. 铲除批荡层20厚 7. 拆除废料运距20km	m2	550				124.07
7	010507005002	阳台飘板修复	1、拆除脱落水泥块 2、重新批荡、外墙涂料 3、刮外墙腻子粉两遍，外墙漆两遍 4、25厚1:2水泥沙批荡 5、重新安装模板、浇筑混凝土C25 6、钢筋防锈处理 7、拆除脱落装饰线水泥块 8、拆除废料外运距20km	m2	100				365.29
8	011204003007	电梯门眉缝修复	1、铲除原有墙砖及抹灰层 2、拆除废料外运20km 3、重新批荡、重新贴墙砖 4、7厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面 5、10厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平，表面扫毛 6、3厚专用砂浆找平，表面刮糙，或专用界面处理剂甩毛。（两种材料交接处和门窗洞口转角加贴耐碱玻纤网格布，宽300） 7、1.2厚聚氨酯防水层 8、刷专用界面剂一遍	m2	25				160.77
		墙体、面（B）合计							
		墙体、面（C）							
1	010402001001	新砌墙体180厚+抹灰	1. 20厚专用抹灰砂浆	m	200				437.09

			, 分两次抹灰 2. 刷专用界面剂一遍 3. 室内新砌3000高加压 180厚砌体隔墙						
2	010402001002	新砌墙体240厚+抹灰	1. 20厚专用抹灰砂浆 , 分两次抹灰 2. 刷专用界面剂一遍 3. 室内新砌3000高加压 240厚砌体隔墙	m	120				522.91
3	011601001001	加压砌体墙体拆除	1. 拆除200厚加压砌体 隔墙3000高 2. 拆除废料外运20km	m	240				155.92
4	011609002001	落地玻璃隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类 : 落地玻璃窗 2. 尺寸: 3m*6m 3. 拆除废料外运20km	个	55				511.42
5	011406001007	外墙裂缝修补	1. 喷外墙涂料三道 (一 底两面) 2. 5厚1: 2.5水泥砂浆 抹面 3. 15厚DPM15专用抹灰 砂浆, 分两次抹灰, 表 面扫毛 4. 刷专用界面剂一遍 5. 3厚DPM15专用砂浆找 平, 表面刮糙, 或专用 界面处理剂甩毛 (两种 材料交接处和门窗洞口 转角加贴300宽16号钢 丝网, 网孔20*20) 6. 铲除原有外墙饰面至 结构层 (裂缝两侧 300mm宽) 7. 拆除废料外运20km	m	820				60.32
6	011406001008	外墙修补翻新	1. 50X50X10厚白色外墙 砖 2. 5厚氯丁胶乳水泥防 水砂浆 3. 15厚DPM15专用抹灰 砂浆, 分两次抹灰, 表 面扫毛 4. 刷专用界面剂一遍 5. 3厚DPM15专用砂浆找 平, 表面刮糙, 或专用 界面处理剂甩毛	m	350				130.76

			6.5厚1:1氯丁胶乳水泥砂浆 7.铲除原有破旧外墙砖饰面至结构层（裂缝两侧300mm宽） 8.拆除废料外运20km						
7	011406001009	白色外墙涂料	1、铲除墙身原有破旧处面砖 2、重新批荡、外墙涂料 3、面刷无机涂料三道（一底二面） 4、2厚面层耐水腻子刮平 5、2厚聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料一道 6、20厚DPM15专用抹灰砂浆,分两次抹灰 7、刷专用界面剂一遍 8、铲除批荡层20厚	m2	75				120.51
		墙体、面（C）合计							
		天棚							
1	011302001001	铝扣板吊顶-厨房	1.龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 2.重新安装铝扣板天花，面层材料品种、规格：1厚600*600方型铝扣板面层 3.拆除原破旧铝扣板及龙骨 4.拆除废料外运运距20km	m2	360				139.34
2	011406001010	涂料天花发霉	1.刷无机涂料三道（一底二面） 2.5厚面层耐水防潮腻子刮平 3.铲除涂料及腻子层 4.拆除废料外运运距20km	m2	750				42.32
3	010902002003	车库顶涂料饰面渗漏修补	1.刷无机涂料三道（一底两面） 2.10厚防水水泥砂浆（加5%防水粉）	m2	600				66.07

			3. 铲除渗漏处涂料及抹灰层, 清理干净 4. 拆除废料外运运距20km						
4	010902002004	车库顶渗漏点修补裂缝	1. 结构缺损修补环氧树脂灌浆修补裂缝	m	115				61.68
5	010902002005	破损管道更换-车库顶渗漏修补	1. 更换DN100PVC管道 2. 拆除破损DN100PVC管道	m	175				38
6	011302001002	吊顶天棚	1. 部位: 景观大门 2. 铲除天花发霉涂料饰面 3. 重新安装铝扣板 4. 双层6mm硅酸钙板吊顶 5. 配套轻钢龙骨, M8吊杆用膨胀螺丝或预留钢筋吊件与钢筋混凝土顶板固定, 双向中距 ≤ 1200	m ²	75				119.05
7	011202001001	主梁裂痕修复	1、铲除原有裂缝处批荡层 (裂缝两侧300mm) 2、拆除废料外运20km 3、重新批荡, 刷涂料饰面 4、面刷无机涂料三道(一底二面) 5、满刮腻子一道, 砂纸磨平 6、7厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面 7、10厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平, 表面扫毛 8、3厚专用砂浆找平, 表面刮糙, 或专用界面处理剂甩毛。(两种材料交接处和门窗洞口 9、转角加贴300宽16号铁丝网, 网孔20*20) 10、刷专用界面剂一遍 11、铲除原有抹灰层20厚	m ²	75				91.58
		天棚合计							

		第四部分 部品构件							
		第四部分 部品构件合计							
		门窗							
1	010801004001	客厅 大门裂 拆换	1. 拆除原有木门及门扇 2. 重新安装木门及门扇，规格：1000*2100，型号：成品实木门，样式：按原木门样式 3. 拆除废料外运20km	樘	85				871.8
2	010801004002	卧室 门框裂	1. 更换门框，拆装原有门扇 2. 门尺寸：宽900mm*高2100mm 3. 门框材质：木质门框 4. 拆除废料外运20km	樘	45				330.03
3	010801004003	卧室 门变形	1. 拆除原有门，重新安装夹板门 2. 夹板门（成品）尺寸：宽900mm*高2100mm 3. 拆除废料外运20km	樘	160				726.61
4	010802001001	玻璃地弹门更换-公共落地门	1. 拆除原有铝合金玻璃地弹门 2. 拆除废料外运运距(km):20 3. 重新安装铝合金玻璃地弹门 4. 门尺寸:4000*2800mm 5. 玻璃品种、厚度:玻璃地弹门12mm钢化玻璃 6. 含地弹簧、拉手	套	16				8149.72
5	010801004004	更换乙级防火门-天台门	1. 拆除原有防火门 2. 重新安装防火门 3. 洞口尺寸、材质:安装钢质单扇防火门(乙级)1000*2100	套	18				820.19
6	010801004005	更换乙级防火门-天台门	1. 拆除原有防火门 2. 重新安装防火门 3. 洞口尺寸、材质:安装钢质双扇防火门(乙级)1500*2100	套	23				1244.37
7	010804007001	特级防火卷帘-地下室	1. 拆除原有防火卷帘	道	2				6726.1

			2. 重新安装防火卷帘 3. 特级防火卷帘门尺寸： 高2.5米*宽7米使用耐火极限不低于3小时						6
8	010803001001	卷帘门-首层车库	1. 拆除原有防火卷帘 2. 重新安装防火卷帘 3. 门代号及洞口尺寸： 手动卷闸门，0.6厚 3000X2800 4. 门材质：镀锌钢	套	28				1438.05
9	01B001	敞门轮锈 拆换	1. 拆除原有生锈敞门轮， 重新安装敞门轮	个	160				35.88
10	01B002	拆换损坏落地窗滑轮	1. 拆装落地窗，拆除原有窗滑轮 2. 更换窗滑轮	套	180				36.51
11	01B003	拆换损坏落地窗锁	1. 拆除原有窗锁 2. 更换落地窗锁	个	108				36.62
12	010802001002	铝合金推拉门-室内推拉门	1. 拆除原建筑老旧铝合金门 2. 拆除废料外运运距(km):20 3. 更换成新铝合金推拉门 4. 框、扇材质:90系列铝合金推拉门（尺寸1500*2100mm） 5. 玻璃品种、厚度:8mm厚钢化玻璃	套	95				1177.41
13	010807001001	铝合金窗变形-室内窗户	1. 拆除原有变形铝合金玻璃窗 2. 拆除废料外运运距(km):20 3. 更换安装铝合金玻璃窗 4. 框、扇材质:90系列铝合金推拉窗（尺寸1500*2000mm） 5. 玻璃品种、厚度:6mm厚钢化玻璃	套	120				1354.53
14	010802001003	钢质门	1. 门框、扇材质:全封钢质门	m2	4				593.75
15	010807001002	铝合金窗	1、规格:1800*1200 2、型号:90系列铝合金推拉窗，	m2	4				335.1

			3、6mm厚钢化玻璃。						
16	010801006001	窗户手柄	1. 拆除原有窗拉手，重新安装窗拉手 2. 门拉手规格材质：铝合金手柄	个	3				7.22
17	010801006002	门铃	1. 安装门铃	个	10				40.12
		门窗合计							
		室外空调机位、飘窗台、雨棚							
1	01B004	空调孔渗水	1. 膨胀胶封堵空调孔口	个	320				15.72
2	010807003001	室外空调机位百叶更换	1. 拆除破损空调百叶 2. 更换成品空调铝合金百叶 3. 百叶规格：800*1200mm	个	140				527.11
3	011406001011	窗台渗水修复清洗-窗台裂缝用环氧树脂补漏	1. 铲除裂缝涂料及扇灰至结构层（裂缝左右300宽）清理干净 2. 铲除裂缝环氧树脂补漏	m	370				49.11
4	011406001012	窗台渗水修复清洗-扇灰，翻新	1. 面刷无机涂料三道（一底二面） 2. 满刮腻子一道砂纸磨平 3. 7厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹面 4. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆抹平，表面扫毛（两种材料交接处和门窗洞口转角加贴耐碱玻纤网格布，宽300） 5. 1.2厚聚氨酯防水层 6. 刷专用界面剂一遍 7. 铲除室内原有涂料及扇灰层 8. 拆除废料外运20km	m2	115				82.56
5	01B005	外墙及窗户清洗	1. 使用清石液与玻璃水清洗（单个面积：48mX35.2m） 2. 高空使用安全绳及安全带施工	m2	25344				1.77
6	011102001001	窗台大理石开裂	1、白色水泥填缝 2、专用强力建筑胶背	m2	5				287.74

			面贴大理石 3、5厚1:0.5:2.5水泥 石灰砂浆抹平 4、10厚1:2水泥砂浆抹 灰 5、铲除原有大理石及 抹灰至结构层,清理干 净						
7	010901002001	楼梯出入口雨棚	1. 8mmPC耐力板雨棚 2. 不锈钢方通支架 3. 雨棚规格 : 1800*1200mm 4. 具体做法详见设计图 纸	个	17				704.8
		室外空调机位、飘窗 台、雨棚合计							
		管道、孔、沟							
1	01B006	检修口维修-天面	1. 拆除检修口原有铁皮 , 重新安装不锈钢板 2. 不锈钢板尺寸;2厚 1000*1000不锈钢板(每 个配不锈钢锁一套)	个	25				342.96
2	010606011001	屋面集水槽生锈、变 形	1. 拆除原有镀锌铁皮排水 沟, 重新安装不锈钢板 排水槽 2. 排水槽材质: 1.0厚 不锈钢板预制排水槽	m	160				267.38
3	010904002001	高层天井水池防渗修 补	1. 饰面层镶贴纸皮瓷砖 45*95 2. 20mm厚细石混凝土保 护层 3. 防水层(5~10mm厚聚 合物水泥防水砂浆) 4. 20mm纤维砂浆找平层 (每立方米抗裂纤维 0.7~1.0kg) 5. C20细石混凝土灌缝 补漏 6. 清除面层(包括油污 、浮浆)	m2	28				182.94
		管道、孔、沟合计							
		栏杆							
1	011503001001	栏杆翻新-防护栏杆维	1. 生锈防护栏人工打磨	m	127.5				22.81

		修	除锈 2. 油醇酸防锈漆二遍 3. 油醇酸面漆二遍 4. 栏杆高度H=1200mm						
2	011503001002	更换栏杆-防护栏杆维修	1. 破损栏杆拆除更换 2. 更换扶手栏杆必须符合安全净距安全净高度 $\geq 1100\text{mm}$ ；栏杆垂直立管安全间距 $\leq 110\text{mm}$ ；水平荷载（居住建筑） $\geq 0.5\text{KN}$ ；公共建筑水平荷载 $\geq 1.0\text{KN}$ 3. 栏杆高度H=1200mm	m	82.5				244.43
3	011503001003	窗台安装栏杆（公共梯间）	1. 不锈钢栏杆制安直型，离地面高度不得小于1.1m 2. 具体做法详见设计图纸	m	170				179.58
4	011405001001	阳台 防护栏油漆	1. 生锈防护栏人工打磨除锈 2. 油醇酸防锈漆二遍 3. 油醇酸面漆二遍 4. 栏杆高度H=1200mm	m	550				22.81
5	011503001004	更换围墙栏杆	1. 拆除原小区围墙镀锌钢栏杆，高度2200mm 2. 小区围墙重新安装镀锌钢栏杆，高度2200mm 3. 油漆：红丹（防锈漆）打底，面刷调和漆二度	m	250				326.54
		栏杆合计							
		五金构件							
1	010801006003	更换门锁-房门	1. 拆除原有生锈门球锁，重新安装门锁 2. 304不锈钢球锁	把	650				64.61
2	010801006004	更换门锁-客厅	1. 拆除原有生锈分体锁，重新安装门锁 2. 304不锈钢分体锁	把	350				104.61
3	010801006005	更换门拉手-客厅	1. 拆除原有门拉手，重新安装门拉手 2. 门拉手规格材质：亚克力水晶拉手	只	220				7.22

4	01B007	更换老化胶条-室内门	1. 拆除原有门老化胶条，重新安装门胶条 2. 门尺寸：宽800mm*高2100mm	扇	150				12
5	011401001001	门油漆-室内门	1. 原有木门打磨漆面至木结构 2. 重刷防腐漆（一底两面） 3. 门尺寸：宽800mm*高2100mm	扇	180				77.9
6	010801006006	更换门吸-卧室	1. 拆除原有门磁吸，重新安装门磁吸 2. 成品304不锈钢门吸	个	260				19.96
7	010801006007	更换窗锁-厨房	1. 拆除原有生锈窗锁，重新安装窗锁 2. 成品304不锈钢锁	把	185				32.31
8	011505002001	更换生锈衣架-阳台	1. 拆除原有生锈衣架，重新安装衣架 2. 普通晾衣架顶装304不锈钢阳台固定式晾衣架2.4米杆*2管20cm底座	套	260				168.92
9	040205004001	门牌更换-阳台	1. 拆除破旧门牌，重新安装门牌 2. 成品铝合金门牌100*250	副	250				39.87
10	穗 011501021001	拆装洗手盆-卫生间洗手台	1. 铲除原有陶瓷底下盆，重新安装陶瓷底下盆 2. 成品陶瓷盆：450*650*150	组	150				356.79
11	穗 011501021002	拆装洗手盆-厨房	1. 铲除原有不锈钢底下盆，重新安装不锈钢底下盆 2. 成品1厚304不锈钢盆：450*650*150	组	250				395.55
12	031004014001	洗菜盆水龙头更换-厨房	1. 拆除单冷水龙头及配套管 2. 新安装单冷水龙头及配套管	套	96				47.15
13	031004014002	洗菜盆水龙头更换-厨房	1. 拆除冷热水龙头及配套管 2. 新安装冷热水龙头及配套管	套	65				141.69

14	010901002002	屋面瓦钢骨架	1、骨架:40X80X3厚钢方通、40X40X1.5厚钢方通、50X28X0.5 2、钢制挂瓦条、节点5厚钢板、膨胀螺栓固定(钢材的防腐做法,采用热浸锌处理,含锌层:180-220g/m2)垂脊采用765型1.0厚铝镁锰合金(规格按厂家标准规格) 3、表面氟碳喷涂两遍	t	2.7				6448.98
		五金构件合计							
		第五部分 室外装修及配件							
		第五部分 室外装修及配件合计							
		配套设施							
		配套设施合计							
		配套设施A(信箱)							
1	01B008	不锈钢信报箱	位置:首层入口大厅 1.规格型号:304不锈钢信报箱(120x240x300)/户 2.安装不锈钢信报箱	户	35				85
		配套设施A(信箱)合计							
		配套设施B(雨棚)							
1	010901002003	新做车棚	位置:室外停车棚 1.屋面瓦:彩钢板波纹瓦0.426厚 2.屋架檩条:镀锌型材 3.钢柱:镀锌钢管 4.底板、预埋铁件:Q235B钢材 5.基础混凝土种类、强度等级:C25普通商品混凝土 6.基础钢筋:现浇构件带肋钢筋Φ25以内 7.基础垫层:填石屑 8.钢构件表面中间环氧富锌漆两道,外面银色	m2	120				188.49

			面漆两道，漆膜总厚度 ≥125±25um 9. 具体做法详见设计图 纸						
2	010507002001	新做车棚地坪	位置:室外停车棚 1. 清除原损毁地面，重 新浇筑混凝土地面，废 料外运运距20km 2. 地坪厚度:10cm 3. 混凝土强度等级 :C20普通商品混凝土	m2	120				84.37
3	010901002004	修复损坏车棚-更换屋 面	1. 0.426厚彩钢板屋面 2. 拆除原有锌铁皮屋面	m2	135				63.74
4	011405001002	修复损坏车棚-钢结构 翻新	1. 钢结构架人工除锈 2. 油醇酸防锈漆二遍 ，醇酸面漆二遍	m2	85				22.49
		配套设施B（雨棚）合 计							
		配套设施C（雨棚）							
1	011506003001	玻璃雨棚	改造区域：地下车库 （出入口） 1. 6+0.76PVB+6夹胶玻 璃盖顶 2. 具体做法详见而二次 专业设计图纸	m2	150				453.31
2	010901002005	天面露台 补漏 加装 不锈钢雨棚	1. 雨棚品种、规格 :8mm卡布隆阳光板雨篷 2. 金属檩条材料品种、 规格:Q235B、C型钢 3. 钢柱、钢梁材料品种 、规格:Q235B、H型钢 4. 基础:植筋6.8级胶粘 螺栓M20在原结构柱头 或梁面植入250mm深 5. 具体做法详见设计图 纸	m2	250				296.2
		配套设施C（雨棚）合 计							
		配套设施D（设施用房 ）							
1	010901002006	垃圾用房-彩钢屋面	改造区域:垃圾回收处 1. 840型0.6厚彩钢波纹 瓦屋面（含龙骨）	m2	149.6				116.21

			2. 具体做法详见二次深化设计						
2	011210002001	垃圾用房-彩钢墙板	改造区域:垃圾回收处 1. 100厚彩钢板间墙(含龙骨) 2. 具体做法详见二次深化设计	m2	279.9				151.75
3	010404001001	垃圾用房-垫层	改造区域:垃圾回收处 1. 垫层:100厚10%水泥石屑	m2	128				35.66
4	010507002002	垃圾用房-室内地坪	改造区域:垃圾回收处 1. 地坪厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C25普通商品混凝土	m2	117.8				85.08
5	01B009	保安岗亭	改造区域:室外出入口 1. 1. 规格: 1500(宽)*1500(长)*2200(高) 304不锈钢保安岗亭 2. 地坪厚度15cmC25普通商品混凝土 3. 垫层: 100厚10%水泥石屑 4. 具体做法详见设计图纸	个	4				5728.92
		配套设施D(设施用房)合计							
		配套设施E(牌匾墙)							
1	010401003001	小区出入口牌匾墙	1. 人工挖沟槽土方一、二类土深度在2m内 2. 回填土夯实机夯实槽、坑 3. 人工装车土方 4. 自卸汽车运土方运距1km内实际运距(km):20 5. 混凝土垫层C15普通商品混凝土 6. 现浇建筑物混凝土C25普通商品混凝土 7. 现浇构件圆钢Φ10内 8. 现浇构件带肋钢筋Φ25以内 9. 水泥砖M10水泥砂浆砌筑	座	1				11451.58

			10. 底层抹灰 30mm1;2. 5水泥砂浆 11. 墙面挂贴 1200X600X30厚浅米黄 横条凹凸面花岗岩 12. 长x高x宽 ： 5*1. 5*0. 8/0. 5 13. 具体做法详见设计 图纸						
		配套设施E（牌匾墙 ）合计							
		配套设施F(垃圾分类 亭)							
1	040205011001	成品垃圾分类亭	位置：垃圾收集处 1. 框架规格：4000mm宽 *2500mm高*1200mm深 2. 框架材料：3mm镀锌 方管 3. 表面处理：高温静电 喷塑 4. 顶棚材料：5厚PC耐 力板 5. 安装：由专业厂家制 作安装 6. 配件：每套亭子配 5个成品垃圾分类桶 7. 成品样式见设计图纸	套	10				10000
		配套设施F(垃圾分类 亭) 合计							
		杂项构件							
		杂项构件合计							
		杂项构件A							
1	050305006001	石桌石凳	1. 成品花岗岩石桌石凳 （每套含一台和四凳 ）700高石桌直径100cm	套	20				1679
2	01B010	伸缩闸道	1. 伸缩闸道/规格参数 ： (1) 电源电压 ： AC220V, (2) 电机功 率： 120W (3) 闸杆中心 高度： 0. 85米 (4) 机座 外形尺寸 （mm）： 385X300X1050 (5) 宽度分别为6m~4m	道	2				4461. 3

3	030412007001	更换路灯灯柱	1. 路灯金属杆安装单杆式(杆长3.5m) 2. 路灯安装(70W卤素灯) 3. 拆除金属路灯及清理外运运距20km	根	10				768.43
4	01B011	清理化粪池	1. 12立方抽污车清理化粪池 2. 外运20km	m3	165				78.68
5	01B012	锯除介旧拉爆头	1. 锯除外露爆炸螺栓	个	160				9.6
		杂项构件A合计							
		杂项构件C							
1	010401001002	实心砖	1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	6.52				683.24
2	010401001003	基础梁	1. 基础梁C25普通商品混凝土	m3	1.55				496.69
3	010401001004	暗梁	1. C25普通商品混凝土	m3	1.55				627.7
4	010401001005	构造柱	1. C25普通商品混凝土	m3	1.08				733.86
5	010401001006	现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.261				4092.75
6	010401001007	现浇构件圆钢 Φ 10内	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.116				4583.9
7	010401001008	现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内	t	0.085				5497.54
8	010401001009	6%水泥稳定石屑	1. 6%水泥稳定石屑	m3	3.02				321.95
9	010401001010	换填砂石	1. 换填砂石	m3	3.78				146.31
10	010401001011	拆除原挡墙	1. 拆除原挡墙	m3	7.77				111.48
11	010401001012	人机挖沟槽土方 一、二	1. 人机挖沟槽土方一、二	m3	18.9				7.93
12	010401001013	回填土夯实	1. 回填土夯实	m3	3.65				20.72
13	010401001014	余土外运	1. 余土外运运距20km	m3	11.34				55.97
14	010401001015	UPVC排水管DN100	1. UPVC排水管DN100	m	3.89				29.38
15	010401001016	碎石滤层	1. 排水管周300内设碎石滤层	m3	0.11				273.35
16	010401001017	基础	1. C20混凝土	m3	4.54				491.54
		杂项构件C合计							
		杂项构件D							

1	011210005001	蹲位隔断	1、拆除及修复蹲位隔断	m2	34				253.44
2	011602002001	拆除钢筋混凝土柱	1. 拆除钢筋混凝土柱 2. 拆除废料外运20KM	m3	13				710.56
3	011602002002	拆除钢筋混凝土梁	1. 拆除钢筋混凝土梁 2. 拆除废料外运20KM	m3	9				710.56
		杂项构件D合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	穗 011210007001	非承重隔墙	1. 围蔽板安装高2.0m 2. 骨架配件:镀锌钢材 3. 具体做法详见设计图纸	m	450				70.87
2	粤 050401008001	施工围栏	1. 50mm彩钢夹芯板围挡 2. 高2m	m	145				235.51
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤 011701012001	钢管脚手架	1. 单排脚手架	m2	1000				9.17
2	011707007001	地板保护膜	1. 地面成品保护采用 1.2厚pve+编织布保护膜	m2	4175				2.55
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	2.1	脚手架		100				
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-建筑与装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气照明系统							
1	030412001001	26W吸顶灯(配三基色电子节能灯)	1. 名称:吸顶灯(配三基色电子节能灯) 2. 型号、规格:26W 3. 改造部位:客厅灯具不亮 4. 改造说明:拆除原有灯具,重新安装灯具 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	250				95.74
2	030404035001	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V10A,安全型 3. 安装方式:暗装 4. 改造部位:客厅插座老化 5. 改造说明:拆除客厅原有老化插座,重新安装插座 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	25				33.25
3	030404033001	排气扇	1. 名称:卫生间排气扇 2. 型号:220V36W 3. 安装方式:壁装 4. 改造部位:卫生间排气扇 5. 改造说明:拆除原有	台	75				199.62

			排气扇,重新安装排气扇 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	030108003001	厨房抽油烟机	1. 名称:抽油烟机 2. 规格:CXW-200-JQ01TS 3. 改造部位:厨房抽油烟机老化 4. 改造说明:拆除原有抽油烟机,重新安装抽油烟机 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	8				2963.3
5	031003003001	烟囱阀	1. 类型:烟囱阀 2. 规格、压力等级:DN160 3. 改造说明:拆除原有抽油烟机,重新安装抽油烟机 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8				310.9
6	030412005001	墙壁灯	1. 名称:墙壁灯(配三基色电子节能灯管) 2. 规格:26W 3. 安装形式:壁装 4. 改造部位:阳台墙壁灯 5. 改造说明:拆除原有墙壁灯,重新安装墙壁灯 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集	套	23				66.97

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
7	030404034001	扳式暗开关(双联)单控	1. 名称:扳式暗开关(双联)单控 2. 规格:250V10A, 3. 安装方式:暗装 4. 改造部位:公共区域开关 5. 改造说明:拆除原有开关,重新安装开关及按钮 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	20				28.5
8	030404035002	单相二、三极插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V10A, 3. 安装方式:暗装 4. 改造说明:拆除原有二三插座,重新安装二三插座 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	25				33.25
9	030404035003	单相三极插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V10A, 3. 安装方式:暗装 4. 改造说明:拆除原有三插座,重新安装三插座 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	25				31.4
10	030404035004	单相三极插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V16A,	个	25				33.25

			3. 安装方式:暗装 4. 改造说明:拆除原有三插座,重新安装三插座 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
11	030404034002	一位开关	1. 名称:一位开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 改造说明:拆除原有一位开关,重新安装一位开关 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	25				27.7
12	030404034003	二位开关	1. 名称:二位开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 改造说明:拆除原有二位开关,重新安装二位开关 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	10				28.5
13	030404034004	三位开关	1. 名称:三位开关 2. 规格:250V10A 3. 安装方式:暗装 4. 改造说明:拆除原有三位开关,重新安装三位开关 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	10				28.72

14	030412005002	单管荧光灯30W	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:30W 3. 安装形式:吸顶式 4. 改造说明:拆除原有光管, 重新安装光管 5. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	25				85.82
15	030412005003	单管荧光灯40W	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格:40W 3. 安装形式:吸顶式 4. 改造说明:拆除原有光管, 重新安装光管 5. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	10				93.14
16	030412004001	节能灯泡	1. 名称:节能灯泡 2. 规格:13W 3. 安装形式:壁装 4. 改造说明:拆除原有灯泡, 重新安装灯泡 5. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	10				42.43
17	030412004002	四方灯头	1. 名称:四方灯头 2. 规格:100W投射灯 3. 安装形式:壁装 4. 改造说明:拆除原有四方灯, 重新安装四方灯头 5. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	8				149.56

18	030412005004	单管荧光灯36W	1. 名称:单管荧光灯 (包支架) 2. 规格:36W 3. 安装部位:车棚 4. 安装形式:吸顶式 5. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求 6. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	30				93.12
19	030411001003	配管PVC20*1.6mm	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20*1.6mm 4. 配置形式:暗配 5. 改造部位:车棚 6. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求 7. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	64				8.25
20	030411004001	配线ZR-BVV-2.5mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:ZR-BVV 4. 规格:2.5mm2 5. 改造部位:车棚 6. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求 7. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	204				3.5
21	031101001001	对讲机专用电源	1. 名称:对讲机专用电 源 2. 型号:TD-226-2.6AH 3. 改造说明:拆除原有	台	9				153.71

			更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
22	030404035005	电源排插	1. 名称:电源排插 2. 规格:18孔 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	29				30
23	030404035006	电源插座	1. 名称:电源插座 2. 规格:4插口250V10A 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	34				52.02
24	030409008001	等电位电箱	1. 名称:等电位电箱 2. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料纸及规范要求	台	21				210.12
25	030411006001	弱电盒	1. 名称:弱电盒 2. 规格:110*100，不锈钢材质 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求	个	8				40.83

			4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
26	030412001002	节能灯10W	1. 名称:节能灯 2. 规格:AC220V10W 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	60				42.43
27	030412005005	LED镜前灯(含支架)	1. 名称:LED镜前灯(含支架) 2. 规格:9W 3. 安装形式:壁装 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	25				63.97
28	030904003001	手动开关按钮	1. 名称:手动开关按钮 2. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	7				77.68
29	030404021001	漏电开关	1. 名称:漏电开关 2. 型号:220V16A/2P30mA 3. 改造部位:客厅 4. 改造说明:拆除原有	个	15				115.44

			漏电开关,重新安装漏电开关 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
30	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:Pe=6KW 3. 改造说明:安装配电箱(控制设备及低压电器控制开关 安装自动空气开关DW万能式) 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	4				805.71
31	030404021005	空气开关C16	1. 名称:空气开关 2. 型号:C16 3. 改造说明:拆除原有空气开关,重新安装空气开关 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	25				53.89
32	030404021003	空气开关C40	1. 名称:空气开关 2. 型号:C40 3. 改造说明:拆除原有空气开关,重新安装空气开关 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	10				187.7
33	030404021004	漏电开关	1. 名称:漏电开关 2. 型号:C20	个	25				93.19

			3. 改造说明:拆除原有漏电开关,重新安装漏电开关 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
34	030404017002	更换配电箱电闸开关盖	1. 名称:更换配电箱电闸开关盖 2. 规格:500*300 3. 改造说明:拆除原有损坏配电箱盖、电闸开关盖、重新安装配电箱盖、电闸开关盖 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	5				50
35	030404004001	低压配电箱	1. 名称:低压配电箱 2. 型号及附件:断路器整定电流为:IN400, TMDR400. 3P空气断路器3个 3. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	2				17281.4
36	010802001004	电房门	1. 名称:铝合金门 2. 门框或扇外围尺寸:2000*1000 3. 门框、扇材质:铝合金 4. 改造部位:电房 5. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于	樘	25				711.19

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
37	030404016001	更换泵房水泵控制柜损坏部件	1. 名称:更换泵房水泵控制柜损坏部件 2. 规格:圆管熔断器(暂定保险丝36A,以原有产品型号保持一致):4个 继电器:3个 开关按钮:3个 开关电源:2个 交流接触器(CJX2s-6511):2台 辅助触头组(LA1DN22-C):2组 3. 改造部位:原泵房水泵控制柜 4. 改造说明:检查所有水泵控制柜并更换部分损坏部件。 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	3				1707.56
38	030404016002	路灯控制箱	1. 名称:路灯控制箱 2. 型号:800*600*250 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	18				1926.38
39	030409010001	漏电保护器	1. 名称:漏电保护器 2. 规格:220V32A/30mA 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于	个	43				107.84

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
40	030411004002	配线ZR-BVR-4mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVR 4. 规格:4mm2 5. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	45				4.14
41	030411004003	配线ZR-BVR-25mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVR 4. 规格:25mm2 5. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	40				19.8
42	030411004004	配线ZR-BVR-16mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVR 4. 规格:16mm2 5. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	10				12.26
43	030411002001	塑料线槽24*14mm	1. 名称:塑料线槽	m	57.5				23.16

			2. 材质:塑料 3. 规格:24*14mm 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
44	030411002002	塑料线槽39*19mm	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:39*19mm 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	115				23.99
45	030411002003	塑料线槽60*40mm	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:60*40mm 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	20				28.81
46	030411004005	配线ZR-BVV-6mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV 4. 规格:6mm2 5. 改造部位:保安亭及栏杆通电 6. 改造说明:敷设电线 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	m	500				5.46

			的所有工作内容及相关材料						
47	030408001001	电力电缆ZR-YJV-4*240+1*120mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:4*240+1*120 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1kv以下 7. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	300				591.68
48	030408001002	电力电缆ZR-YJV-5*35mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:5*35 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1kv以下 7. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	69				106.83
49	030408001003	电力电缆ZR-YJV-5*6mm ²	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1kv以下 7. 改造部位:水泵电缆 8. 改造说明:拆除原有	m	83.5				20.21

			<p>更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
50	030408001004	电力电缆ZR-YJV-3*2.5mm ²	<p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 型号:ZR-YJV</p> <p>3. 规格:3*2.5</p> <p>4. 材质:铜芯电缆</p> <p>5. 敷设方式、部位:管道敷设</p> <p>6. 电压等级(kV):1kv以下</p> <p>7. 改造部位:监控电缆</p> <p>8. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	m	341				8.07
51	030408001005	电力电缆ZR-YJV-5*16mm ²	<p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 型号:ZR-YJV</p> <p>3. 规格:5*16</p> <p>4. 材质:铜芯电缆</p> <p>5. 敷设方式、部位:管道敷设</p> <p>6. 电压等级(kV):1kv以下</p> <p>7. 改造部位:电梯电缆</p> <p>8. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	m	77				59.91
52	030408001006	电力电缆ZR-YJV-5*10mm ²	<p>1. 名称:电力电缆</p> <p>2. 型号:ZR-YJV</p>	m	109				37.14

			3. 规格:5*10 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1kv以下 7. 改造部位:公共楼梯电缆 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
53	030408001007	电力电缆ZR-YJV-5*2.5mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:5*2.5 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1kv以下 7. 改造部位:监控电缆 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	130.5				14.45
54	030408001008	电力电缆ZR-YJV-4*35mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:4*35 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管道敷设 6. 电压等级(kV):1kv以下 7. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求	m	47				87.16

			8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
55	030408003001	25孔电缆保护管 PE φ 110	1. 名称:25孔电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PE φ 110 4. 敷设方式:埋地 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	91.5				657.25
56	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m3	165				8.64
57	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:土方	m3	50				19.55
58	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:20km	m3	115				41.42
59	030408006001	电力电缆头35mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:35mm2以下 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	25				160.44
60	030408003002	电缆保护管DN50	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE塑料管	m	20				16.12

			3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
61	030411001004	配管PVC15*1.6mm	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:15*1.6mm 4. 配置形式:暗配 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	284.5				9.54
62	030411001005	配管PC50*1.6mm	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:PC 3. 规格:50*1.6mm 4. 配置形式:暗配 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	32.5				20.3
63	030411004006	配线ZR-BV-1.5mm2	1. 名称:管内布线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BV 4. 规格:1.5mm2 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	m	347.5				2.73

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
64	030411001006	配管PVC20*1.6mm	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20*1.6mm 4. 配置形式:暗配 5. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 6. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	198.5				10.41
65	030411001007	配管PVC50*1.6mm	1. 名称:塑料电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:50*1.6mm 4. 配置形式:暗配 5. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 6. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	38				20.3
66	030411001008	配管DN50	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:镀锌管 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 6. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	26				38.12
67	031201002001	金属线槽刷油	1. 名称:镀锌金属线槽 刷油	m2	39.2				24.36

			2. 除锈级别:手工除锈 3. 油漆品种、涂刷遍数:调和漆一遍,防锈漆两遍 4. 改造部位:线槽清洗油漆涂刷 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
68	030411002004	塑料线槽25*25mm	1. 名称:塑料线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:25*25mm 4. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	133.5				20.73
69	030411004007	配线ZR-BVR-2.5mm ²	1. 名称:管内布线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:ZR-BVR 4. 规格:2.5mm ² 5. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	3483.5				3.37
70	030411004008	配线ZR-BVR-4mm ²	1. 名称:管内布线 2. 配线形式:电源线 3. 型号:ZR-BVR 4. 规格:4mm ² 5. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	m	834.5				4.05

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
71	030408001009	配线ZR-RVV-5*10mm2	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-RVV 3. 规格:5*10 4. 敷设方式、部位:管 道敷设 5. 电压等级(kV):1kv以 下 6. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 7. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	69.5				34.25
72	030408001010	电力电缆ZR-VV-6mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-VV 3. 规格:6 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管 道敷设 6. 电压等级(kV):1kv以 下 7. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 8. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	275.5				7.39
73	030408001011	电力电缆ZR-VV- 2.5mm2	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-VV 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯电缆 5. 敷设方式、部位:管 道敷设 6. 电压等级(kV):1kv以 下 7. 改造说明:拆除原有	m	1639				3.22

			<p>更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
74	030404017004	拆除电表箱	<p>1. 名称:拆除电表箱</p> <p>2. 规格:半周长0.5m内</p> <p>3. 安装方式:悬挂式</p> <p>4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	台	1				70.07
75	030404017005	304不锈钢箱	<p>1. 名称:304不锈钢箱</p> <p>2. 规格:详系统图参数</p> <p>3. 安装方式:室外落地安装</p> <p>4. 304不锈钢(带锁)，非标定制，配智能控制模块</p> <p>5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	台	1				2340.77
76	030402002001	塑壳断路器DM1-225M/4310	<p>1. 名称:塑壳断路器</p> <p>2. 型号:DM1-225M/4310</p> <p>3. 容量(A):160A</p> <p>4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	台	1				361.08
77	030402002002	塑壳断路器DM1-63M/4300B	<p>1. 名称:塑壳断路器</p> <p>2. 型号:DM1-63M/4300B</p> <p>3. 容量(A):63A</p> <p>4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集</p>	台	1				243.68

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
78	030402002003	微型断路器	1. 名称:微型断路器 2. 型号:C50 3. 容量(A):32A 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				105.59
79	030904016001	电源	1. 名称:电源CNSD-700A，220V-5V， 2. 型号;满足设计规范及用户需求 3. 其他详见设计图纸	套	1				230.15
80	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 更换电房配电柜调试 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	系统	1				1104.85
81	030108003002	吊装轴流送风机	1. 名称:吊装轴流送风机 2. 型号:风量：12000m3/h余压：300Pa功率：4KW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:单机试运转 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				2636.32
82	030108001001	罗茨鼓风机	1. 名称:罗茨鼓风机 2. 型号:RYJ480M-4	台	2				7499.22

			3. 参数 :Q=8.5m3/minP2=4mHON =7.5kw含不锈钢隔声罩 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:单机试运转 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
83	030108001002	罗茨鼓风机电机	1. 名称:罗茨鼓风机电机 2. 型号、规格:NSR150 3. 参数 :Q=5m3/minP=0.4kgf/cm2 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:单机试运转 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				4068.05
84	030108001003	板框压滤机电机	1. 名称:板框压滤机电机 2. 型号、规格 :XMY20\630-VK 3. 参数:压力1.2MPa, 压榨压力 1.6MPa, N=7.55KW, 出泥含水率不大于6 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:单机试运转 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				3225.23

			材料						
85	030108001004	吸污泵电机	1. 名称:吸污泵电机 2. 型号、规格:2. 2KW, 2900r/min 3. 灌浆配合比:二次灌浆 4. 单机试运转要求:单机试运转 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				2031.29
86	030703007001	天面风球	1. 名称:天面风球 2. 规格:直径500 3. 形式:球型 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				261.65
		电气照明系统合计							
		弱电系统							
1	030502005001	4芯网线	1. 名称:4芯网线 2. 规格:4芯 3. 型号:双绞或多绞屏蔽电缆敷设4芯以下 4. 改造说明:拆除原有, 重新安装 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	75				4
2	030502005002	电视线SYWV-75-5	1. 名称:电视线 2. 规格:SYWV-75-5 3. 改造说明:拆除原有更换, 重新安装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集	m	75				4.06

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
3	030411004009	监控电源线RVV-2*1.0mm2	1. 名称:监控电源线 2. 型号:RVV-2*1.0 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	431.5				3.55
4	030411004010	电缆屏蔽线缆RVVP-8*0.5	1. 名称:电缆屏蔽线缆 2. 型号:RVVP-8*0.5 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	225				8.06
5	030411004011	电源线RVV-3*1.5mm2	1. 名称:电源线 2. 型号:RVV-3*1.5 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	430.5				5.84
6	030411004012	电源线RVV-2*1.0mm2	1. 名称:电源线 2. 型号:RVV-2*1.0 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求	m	1099				3.55

			的所有工作内容及相关材料						
7	030411004013	按钮线RVV-4*0.5mm ²	1. 名称:按钮线 2. 型号:RVV-4*0.5 3. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	79.5				3.96
8	030411004014	控锁线RVV-4*0.75mm ²	1. 名称:控锁线 2. 型号:RVV-4*0.75 3. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	122.5				4.55
9	030502005003	超五类网线	1. 名称:监控专用网线 2. 型号:超五类 3. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	2494				4.18
10	030502007001	4芯室外光缆(轻铠装)	1. 名称:4芯室外光缆(轻铠装) 2. 规格:GYXTW 3. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求	m	247.5				7.78

			的所有工作内容及相关材料						
11	030502007002	48芯室外光缆(轻铠装)	1. 名称:48芯室外光缆(轻铠装) 2. 规格:GYXTW 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	133.5				13.26
12	030507005001	出入口电子遥控电动升降栏杆	1. 名称:出入口电子遥控电动升降栏杆(含电机) 2. 形状:栏杆型 3. 规格:4.5米 4. 改造说明:安装小区出入口电子遥控电动升降栏杆 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	5				4445.22
13	030501004001	监控硬盘	1. 名称:监控硬盘 2. 规格:2000G 3. 改造部位:监控配件(嘉安花园) 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	23				497.53
14	031101047001	8路光端机	1. 名称:8路光端机 2. 规格:8路 3. 改造部位:监控配件(嘉安花园)	套	23				940.41

			<p>4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求</p> <p>5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
15	030411004015	配线RVV6*1.0mm2	<p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 型号:RVV6*1.0</p> <p>3. 改造部位:门禁对讲系统</p> <p>4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求</p> <p>5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	m	10000				6.44
16	030502005004	双绞线缆SYX-75-5	<p>1. 名称:管内穿线</p> <p>2. 规格:SYX-75-5</p> <p>3. 改造部位:门禁对讲系统</p> <p>4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求</p> <p>5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	m	10000				3.43
17	030506001001	可视对讲分机	<p>1. 名称:可视对讲分机</p> <p>2. 类别:综合考虑</p> <p>3. 改造部位:门禁对讲系统</p> <p>4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求</p> <p>5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求</p>	台	80				351.79

			的所有工作内容及相关材料						
18	030506001002	对讲主机	1. 名称:对讲主机 2. 类别:综合考虑 3. 改造部位:门禁对讲系统 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	10				1104.47
19	030507013001	数字硬盘录像机	1. 名称:数字硬盘录像机 2. 规格:24口 3. 改造部位:更换监控室设备 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				4556.21
20	030501004002	监控存储硬盘	1. 名称:监控存储硬盘 2. 规格:2TB 3. 改造部位:更换监控室设备 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				497.53
21	030506007002	视频矩阵切换器	1. 名称:视频矩阵切换器 2. 改造部位:更换监控	台	2				2181.04

			室设备 3. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
22	030506007003	主控键盘	1. 名称:主控键盘 2. 改造部位:更换监控 室设备 3. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求 4. 具有分区功能、单防 区布撤防功能中文 LCD显示具有过压、过 流保护和防雷击功能主 键盘控制 5. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				2982.0 3
23	080901003001	钢制主控台	1. 名称:钢制主控台 2. 规格:凹凸4联 3. 改造部位:更换监控 室设备 4. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求 5. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				3298.0 3
24	030507014001	22寸显示器	1. 名称:显示器 2. 规格:22寸 3. 改造部位:更换监控 室设备 4. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸	台	9				1044.5 6

			及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
25	030904014001	消防控制柜	1. 名称:消防控制柜 2. 规格:具体设备参数参照原系统进行设备更换JB-QT-GST5000 3. 改造部位:更换监控室设备 4. 改造说明:拆除原有, 重新安装 5. 消防控制柜含有设备:报警控制器、消防控制器、DC24V电源(含备用电池), 供电时间不少于180min、应急照明控制器、图形显示装置等设备。 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				24868.5
26	030113010001	交流伺服电机	1. 名称:交流伺服电机 2. 型号及规格:220V/380V交流伺服电机, 60外径200W3000转 3. 改造部位:岗亭外电机 4. 改造说明:拆除原有, 重新安装 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				7222.85
27	030507005002	出入口车辆道闸	1. 名称:出入口车辆道闸 2. 规格:电源电压:AC220V	套	1				4445.22

			电机功率:120W 闸杆中心高度:0.85米 外形尺寸 (mm):385x300x1050 宽度范围6m-4m。 3. 停车场管理系统包含: 停车场管理系统的服务器、停车管理控制机箱、LCD显示器、高速道闸、5G雷达、车牌识别控制器、摄像机模组、补光灯、电源线路, 网络线路。 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
28	030904001001	智能型感烟探测器	1. 名称:智能型感烟探测器 2. 改造说明:拆除原有感烟探测器, 重新安装感烟探测器 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	5				94.52
29	030404016003	更换电梯控制柜损坏部件	1. 名称:更换电梯控制柜损坏部件 2. 规格:交流接触器(CJX2s-6511), 继电器 3. 改造部位:高层电梯房 4. 改造说明:检查所有电梯控制柜并更换部分损坏部件 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	5				426.88
30	030404017006	弱电箱400*300	1. 名称:弱电箱	台	13				457.14

			2. 规格:400*300 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
31	030404017007	标准出入口车牌识别防水机箱	1. 名称:标准出入口车牌识别防水机箱 2. 型号:2.2行屏防水机箱, 标准高度, 可360度调节方向, 采用汽车烤漆, 字体颜色可变红、绿 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				1155.74
32	030501003001	鼠标键盘	1. 名称:鼠标键盘 2. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	18				78.04
33	030501004003	硬盘	1. 名称:硬盘 2. 规格:2TB 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关	台	1				463.85

			材料						
34	030501004004	监控专用硬盘	1. 名称:监控专用硬盘 2. 规格:WD-4TB 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	9				648.85
35	030501010001	收发器	1. 名称:收发器 2. 规格:NetLinkHTB-1100 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	6				370.84
36	030501010002	百兆收发器	1. 名称:百兆收发器 2. 规格:HTB-1100-25KMNETLINK 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	4				369.84
37	030501010003	千兆收发器	1. 名称:千兆收发器 2. 规格:HTB-GM-03-2KMNETLINK 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集	台	6				421.84

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
38	030501010004	单口收发器	1. 名称:单口收发器 2. 规格:NetLink 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	5				370.84
39	030501010005	一光四电收发器	1. 名称:一光四电收发器 2. 规格:NETLINK 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				412.52
40	030501012001	5口交换机	1. 名称:5口交换机 2. 规格、型号:TL-SF1005 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	2				497.91
41	030501012002	8口交换机	1. 名称:8口交换机 2. 规格、型号:TL-SF1008 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于	台	4				994.91

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关资料						
42	030501012003	24口二层网管交换机	1. 名称:24口二层网管交换机 2. 规格、型号:S5700S-24P-LI-AC 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关资料	台	3				1958.55
43	030501012004	24口全千兆交换机	1. 名称:24口全千兆交换机 2. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关资料	台	3				3039.6
44	030501012005	5口千兆交换机	1. 名称:5口千兆交换机 2. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关资料	台	8				894.91
45	030502001002	综合机柜	1. 名称:综合机柜 2. 规格:6U 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于	台	3				692.98

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
46	030502001003	机柜	1. 名称:机柜 2. 规格:32U 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	3				2146.96
47	030502014001	光纤连接	1. 名称:光缆熔接架 2. 方法:24芯 3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	19				97.81
48	030502004001	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	80				29.75
49	030502012001	网线插座	1. 名称:网线插座 2. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求	个	75				40.04

			的所有工作内容及相关材料						
50	030502014002	光缆接续盒	1. 名称:光缆接续盒 2. 方法:综合考虑 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	10				185.59
51	030502013001	分纤盒	1. 名称:分纤盒 2. 规格:24芯 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	5				317.18
52	030502013002	终端盒	1. 名称:终端盒 2. 规格:4口 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	11				164.82
53	030502013003	54终端盒	1. 名称:54终端盒 2. 规格:8口 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				195.18
54	030502016001	布放尾纤	1. 名称:尾纤 2. 规格:SC-SC	根	10				47.75

			3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
55	080901003002	监控操作平台	1. 名称:监控操作平台 2. 规格:单联 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				1661.96
56	030501003002	遥控器	1. 名称:遥控器 2. 类别:频率遥控器, 远程控制道闸起落杆 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	2				140.9
57	030507008001	400万像素摄像头	1. 名称:400万像素摄像头 2. 型号:DS-2CD3T45D 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	18				889.87
58	030507008002	200万像素枪机	1. 名称:200万像素摄像	台	50				740.6

			头 2. 型号:DS-2CD3T25D, 防水枪机 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
59	030507008003	200万红外网络高清高速智能半球机	1. 名称:200万红外网络高清高速智能半球机 2. 型号规格:星光级8寸, DS-2DC7320IW-A;像素500W 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	31				1465.02
60	030506001003	NKT值班室主机	1. 名称:NKT值班室主机 2. 规格:4线32局 3. 改造部位:4线32局NKT值班室主机 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				1705.44
61	031101007001	集中供电电源	1. 规格:集中供电电源 2. 型号:18孔, 12V30A 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	套	3				645.42

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
62	080608003001	监控电源	1. 名称:监控电源 2. 规格:12V2A电源 3. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	34				45.21
63	080608003002	监控摄像头专用电源	1. 名称:监控摄像头专 用电源 2. 规格:12V2A电源 3. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	37				45.21
64	030410001001	监控立杆	1. 名称:监控立杆 2. 规格:4米监控立杆 LT-L4000 3. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	根	3				641.88
65	030507005003	地感线圈	1. 名称:地感线圈 2. 规格:专业地感线圈 ，每卷50米，与车 辆检测器组合使用 3. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸	台	2				665.03

			及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
66	031101047002	8路光端机	1. 名称:8路光端机 2. 规格:8路 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	3				1046.35
67	030507008004	200万红外网络高清高速智能半球机	1. 名称:200万红外网络高清高速智能半球机 2. 型号规格:星光级8寸, DS-2DC7320IW-A;H. 265 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	18				1765.02
68	030507009001	监控硬盘录像机	1. 名称:监控硬盘录像机 2. 类别:32路4盘位 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				2550.31
69	030507013002	16路硬盘录像机	1. 名称:16路硬盘录像	台	15				2021.1

			机 2. 规格:DS-7816NB-K2 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						1
70	030507014002	32寸显示器	1. 名称:显示器 2. 规格:32寸 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	13				1904.97
71	030507014003	19寸显示器	1. 名称:显示器 2. 规格:19寸 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	14				882.61
72	030507014004	43寸显示器	1. 名称:显示器 2. 规格:43寸 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	4				2598.7
73	030507007001	直杆变频道闸	1. 名称:直杆变频道闸	台	1				2956.6

			<p>2. 类别:功能:6米内变频道闸,2-3秒可调起杆速度,防砸功能,碰到人、车、物会自动反弹回去</p> <p>3. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求</p> <p>4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						2
74	030507007002	车辆检测器	<p>1. 名称:车辆检测器</p> <p>2. 类别:功能:防砸车,自动落杆,每一台道闸配用一个</p> <p>3. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求</p> <p>4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	台	3				802.06
75	030507005004	识别一体机	<p>1. 名称:小区车辆进出口管理系统道闸挡车器识别一体机</p> <p>2. 规格:1. 立柱尺寸:1500*150*100MM,内置12颗白光LED补光灯,功率12W,适应365天X24小时全天候使用</p> <p>2. 2行显示屏(自带4Ω 10W立体播报语音系统),屏幕尺寸:350*600MM,显示区尺寸:305*305MM,四行屏;可自定义一次性显示16个字内容,最多一行移动显示可显示280个汉字;四行字体显示,车牌停车时常、应缴费用、剩余车位、月租有效</p>	台	2				3703.09

			<p>期、储值余额等信息,红绿色字体区分显示,显示更清晰</p> <p>3. 高清识别摄像头,参数:独家集200万高清车牌识别摄像机、硬件车牌识别仪、4颗LED白光补光灯、8GTF储存的一体机,识别率高达99.8%以上;车辆进场自动识别车牌,每辆车进场时间不超过3秒,满足时速30公里正常识别;汉字高亮LED显示屏,可显示车位数、入场车牌信息、车场欢迎词等,并且能自定义显示功能;采用全像数双核宽动态CMOS和TIDSP配置方案,峰值计算能力高达6.4GHz,支持牌照类型:普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌;识别车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间,通过摄像机一体机截取车辆图像,自动识别车辆车牌号码,真正实现硬识别控制车辆进出,安装维护方便,无需主板,脱机显示,脱机收费,无需安装APP软件即可使用微信支</p> <p>3. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求</p> <p>4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
76	030507019001	安全防范系统工程试	1. 名称:安全防范系统	系统	1				10434.

		运行	工程试运行 2. 规格:348点 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						07
77	030507008005	200万高清网络摄像机红外夜视监控摄像头(清晰度1080p)	1. 名称:200万高清网络摄像机红外夜视监控摄像头 2. 规格:清晰度1080p 3. 型号:DS-2CD3T25D-I5 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	58				955.6
78	粤 030507021001	监控支架	1. 名称:监控支架 2. 型号:DS-26 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	84				289.34
		弱电系统合计							
		消防电气系统							
1	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:消防报警系统系统 2. 点数:500点以下 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	系统	2				13978.56

2	030904014002	消防控制柜JB-QG/T-GST5000H	1. 名称:消防控制柜 2. 规格:具体设备参数参照原系统进行设备更换 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 柜式主机尺寸: 600*600, JB-QG/T-GST5000H, 控制点数500 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				9487.9
3	030412004003	指示灯	1. 名称:指示灯 2. 改造部位:更换梯口指示灯 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	8				123.66
4	030901010001	消防箱面板	1. 名称:消防箱面板 2. 改造部位:更换消防箱面板 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	25				49.95
5	080902007001	电磁流量计	1. 名称:电磁流量计 2. 规格:DN100 3. 改造说明:新增, 其他按设计图纸及规范要求	台	1				2342.94

			4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
6	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40x4 4. 改造说明:新增, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	20				29.66
7	030904004001	消防警铃	1. 名称:消防警铃 2. 改造说明:拆除原有消防警铃, 重新安装消防警铃 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	16				102.42
8	030904008001	消防模块	1. 名称:消防模块 2. 改造说明:拆除原有消防模块, 重新安装消防模块 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				225.91
9	030412004004	应急照明灯	1. 名称:A型应急灯 2. 规格:6W36V(LED光源) 3. 安装形式:吸顶或嵌入式 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	套	2				73.72

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
10	030409010002	浪涌保护器	1. 名称:浪涌保护器 2. 型号: SP1- B, 4P, 40-80kA满足设 计规范及用户需求 3. 安装方式: 设在模块 箱内/现场安装 4. 其他详见设计图纸	个	2				522.6
11	030904014003	喷淋控制柜	1. 名称:喷淋控制柜 2. 规格:喷淋控制柜主 要检修监控主机(含备 用电源, 通讯接口等), 控制点数500以内 3. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	台	1				6516
12	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 型号: 满足设计规范 及用户需求 3. 安装方式: 墙壁安装 ，底边距地2.3M 4. 其他详见设计图纸	个	29				155.65
13	030904001002	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 线制:总线制 3. 型号: 满足设计规范 及用户需求 4. 安装方式: 吸顶安装 5. 其他详见设计图纸	个	2				81.03
14	030904016002	蓄电池	1. 名称:蓄电池 12V150AH 2. . 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	1				1759.2 4

15	030904006001	电话分机	1. 名称:电话分机 2. 型号: 满足设计规范及用户需求 3. 安装方式: 墙壁安装, 底边距地1.4M 4. 其他详见设计图纸	个	2				79.17
16	030904003002	消火栓破玻按钮	1. 名称:消火栓破玻按钮 2. 型号: 满足设计规范及用户需求 3. 安装方式: 嵌入安装 4. 其他详见设计图纸	个	29				95.92
17	030507001001	手动报警按钮	1. 名称:手动控制按钮 2. 型号: 满足设计规范及用户需求 3. 安装方式: 嵌入安装 4. 其他详见设计图纸	个	15				90.67
		消防电气系统合计							
		室外电气系统							
1	030411004016	配线ZR-BVV-6mm2	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:ZR-BVV 4. 规格:6mm2 5. 改造说明:新装路灯 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	4350				5.14
2	040303002001	路灯混凝土基础	1. 名称:路灯混凝土基础 2. 混凝土强度等级:商品砼, C25 3. 改造部位:路灯倾斜 4. 基础模板:含安装及拆除 5. 改造说明:重新做混凝土基础 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关	m3	7.5				1390.86

			材料						
3	030412007002	一般路灯70W	1. 名称:路灯 2. 规格:70W卤素灯电压220v, 色温3200K, 防护等级IP65 3. 灯杆材质、规格:路灯金属杆, 3.5米高 4. 垫层材料:石屑垫层 5. 基础规格及材料:500*500*600, 商品砼C25 6. 钢筋制作及安装: $\phi 12$ 7. 基础模板:含安装及拆除	套	15				951.54
4	030412007003	一般路灯150W	1. 名称:路灯 2. 规格:灯头150W 3. 灯杆材质、规格:路灯金属杆, 4.0米高 4. 灯架形式及臂长:新安装路灯头(臂长0.8米) 5. 垫层材料:石屑垫层 6. 基础规格及材料:500*500*600, 商品砼C25 7. 钢筋制作及安装: $\phi 12$ 8. 基础模板:含安装及拆除 9. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	15				1653.5
5	030411001009	配管PVC32*1.6mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:32*1.6mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 改造说明:新装路灯 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关	m	1820				11.42

			材料						
6	040504001002	直线井	1. 名称:直线井 2. 规格 :2000*1200*1980 3. 图集:详见图集《电 力电缆井设计与安装》 07SD101-8第17页次	座	6				5184.8 1
7	040504001003	转角井	1. 名称:转角井 2. 规格:(小型90度人孔) 3. 井室深:1980mm 4. 图集:详见图集《电 力电缆井设计与安装》 07SD101-8第110页次	座	3				6472.4
8	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类 土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m3	426.78				8.64
9	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯实机 夯实 2. 填方材料品种:土方	m3	341.14				19.55
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 壤 2. 运距:20km	m3	85.64				41.42
11	030412007004	庭院灯罩	1. 名称:庭院灯罩 2. 规格:接口直径 540mm高度550mm 3. 改造说明:拆除原有 更换,其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ,设计图纸与标准图集 ,设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	套	58				40.22
12	030412007005	一般路灯150W	1. 名称:路灯 2. 型号:PAK-G29-150K- LN 3. 规格:灯头150W 4. 灯杆材质、规格:路 灯金属杆,8.0米高 5. 灯架形式及臂长:新 安装路灯头(臂长0.8米	套	6				2052.0 8

) 6. 垫层材料:石屑垫层 7. 基础规格及材料 :500*500*600, 商品砼 C25 8. 钢筋制作及安装 : $\phi 12$ 9. 基础模板:含安装及 拆除 10. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
13	030411001010	配管PC25*1.6mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:25*1.6mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 改造说明:新装路灯 6. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	200				10.84
		室外电气系统合计							
		室外弱电系统							
1	030502005005	视频线STP-cat5e	1. 名称:视频线 2. 规格:STP-cat5e 3. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	2500				3.86
2	030412007006	监控杆4米高	1. 名称:监控杆 2. 灯杆材质、规格:4米 高 3. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求	套	68				641.89

			4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
3	030502007003	单模四芯室外光纤	1. 名称:单模四芯室外光纤 2. 规格:4芯 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	2500				7.52
4	030411004017	电源线RVV-2*2.5mm2	1. 名称:电源线 2. 规格:RVV-2*2.5 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1250				5.63
5	030411001011	配管PVC25*1.6mm	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:25*1.6mm 4. 配置形式:埋地敷设 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	600				13.78
6	030412007007	监控杆基础	1. 名称:监控杆基础 2. 基础规格及材料:500*500*600, 商品砼	m3	10.05				1400.09

			C25 3. 钢筋制作及安装 : $\phi 12$ 4. 基础模板:含安装及拆除 5. 改造说明:混凝土基础浇筑 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
7	030507008006	红外日夜型高清枪式摄像机	1. 名称:红外日夜型高清枪式摄像机, 带防护罩 2. 改造说明:安装摄像机 3. 参数:1080P高清分辨率, 1/2.8"2.07MP低照度 cmOSH. 264/H. 265/MJPEG等三种编码模式, 双码流, ROI编码, 真实日夜切换 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	68				884.29
8	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合	m3	96				8.64
9	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯实机夯实 2. 填方材料品种:土方	m3	95.71				19.55
10	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:20km	m3	0.29				41.42
		室外弱电系统合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	011702001002	手孔井基础模板	1. 名称:手孔井基础模板 2. 其他:含安装及拆除	m2	7.54			58.32
2	031301017001	脚手架搭拆费	1. 智能工程、线路工程、通风空调工程	项	1			12199.77
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		室内给排水系统							
1	031003010001	金属软管DN15	1. 名称:金属软管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 部位:卫生间软管锈 5. 改造说明:拆除原有生锈软管, 重新安装软管 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	根	338				21. 74
2	031003001001	角阀DN15	1. 类型:全铜角阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 部位:卫生间角阀锈 6. 改造说明:拆除原有生锈角阀, 重新安装角阀 7. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	240				44. 94
3	031004010001	花洒16mm	1. 名称:不锈钢花洒 2. 规格:16mm 3. 部位:卫生间花洒锈 4. 改造说明:拆除原有生锈花洒, 重新安装花洒(样式及规格型号参见原有花洒)	套	63				114. 58

			图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
4	031004014003	存水弯头DN50	1. 名称:存水弯头 2. 型号、规格:DN50 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	5				23.32
5	031004014004	不锈钢地漏盖DN100	1. 名称:不锈钢地漏盖 2. 型号、规格:Φ100 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	25				18.01
6	030804014001	PE快速接头DN110	1. 材质:PE快速接头 2. 规格:DN110 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	19				61.95
7	031003005001	螺纹截止阀DN90	1. 名称:螺纹截止阀 2. 材质、规格:塑料、DN90 3. 连接形式:螺纹连接 4. 改造说明:拆除原有	个	18				115.44

			<p>更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
8	031003003002	焊接法兰阀门DN100	<p>1. 类型:焊接法兰阀门</p> <p>2. 材质:不锈钢</p> <p>3. 规格、压力等级:DN100</p> <p>4. 连接形式:法兰连接</p> <p>5. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	副	8				889.11
9	031004014005	存水弯头DN100	<p>1. 名称:存水弯头</p> <p>2. 型号、规格:DN100</p> <p>3. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	个	36				52.56
10	031004014006	管道附件DN65	<p>1. 名称:管道附件</p> <p>2. 型号、规格:DN65</p> <p>3. 类型:含管道弯头、三通、接头等</p> <p>4. 改造说明:其他按设计图纸及规范要求</p> <p>5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	个	36				31

11	031003010002	快速抢修接头PEDN160	1. 材质:快速抢修接头 2. 规格:DN160PE 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	18				211.16
12	031003010003	快速抢修接头PEDN50	1. 材质:快速抢修接头 2. 规格:DN50PE 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	18				66.49
13	031003010004	PVC伸缩节DN160	1. 材质:PVC伸缩节 2. 规格:DN160 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求	个	25				73.8
14	031003010005	快速抢修接头DN75	1. 材质:快速抢修接头 2. 规格:DN75 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	40				77.77
15	031003010006	快速抢修接头DN90	1. 材质:快速抢修接头 2. 规格:DN90 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	个	15				101.95

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
16	031003010007	快速抢修接头DN110	1. 材质:快速抢修接头 2. 规格:DN110 3. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	5				117.99
17	031003010008	快速抢修接头DN200	1. 材质:快速抢修接头 2. 规格:DN200 3. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	3				263.4
18	031003010009	快速抢修接头DN300	1. 材质:快速抢修接头 2. 规格:DN300 3. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	2				352.98
19	031003011001	法兰DN150	1. 名称:法兰 2. 规格、压力等级 :DN150 3. 改造说明:拆除原有 更换，其他按设计图纸 及规范要求 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范	副	5				249.57

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
20	040501004001	HDPE双壁波纹管DN300	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 材质及规格:DN300 3. 连接形式:承插式胶 圈接口 4. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	400				72.45
21	030804001001	钢制异径三通 DN200*150	1. 名称:钢制异径三通 2. 规格:DN200*150 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图 集02S403 5. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	3				164.2
22	030804001002	钢制异径三通 DN200*100	1. 名称:钢制异径三通 2. 规格:DN200*100 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图 集02S403 5. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	3				150.2
23	030804001003	钢制异径三通 DN200*80	1. 名称:钢制异径三通 2. 规格:DN200*80 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图 集02S403 5. 其他:包括但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集	个	3				150.2

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
24	030804001004	钢塑异径三通 DN150*50	1. 名称:钢塑异径三通 2. 规格:DN150*50 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				124.13
25	030804001005	钢塑异径三通 DN100*80	1. 名称:钢塑异径三通 2. 规格:DN100*80 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				115.35
26	030804001006	钢塑异径三通DN80*50	1. 名称:钢塑异径三通 2. 规格:DN80*50 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				89.35
27	030804001007	钢塑异径三通DN80*15	1. 名称:钢塑异径三通 2. 规格:DN80*15 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求	个	3				64.35

			的所有工作内容及相关材料						
28	030804001008	钢塑90° 弯头DN150	1. 名称:钢塑90° 弯头 2. 规格:DN150 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				92.34
29	030804001009	钢塑90° 弯头DN100	1. 名称:钢塑90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				60.76
30	030804001010	钢塑90° 弯头DN80	1. 名称:钢塑90° 弯头 2. 规格:DN80 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				57.6
31	031003001002	闸阀DN50	1. 类型:闸阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝扣连接 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关	个	2				224.45

			材料						
32	031003011002	法兰片DN50	1. 名称:法兰片 2. 规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN50 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	副	1				100.84
33	031003011003	法兰片DN100	1. 名称:法兰片 2. 规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN100 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	副	2				167.32
34	031003011004	法兰片DN200	1. 名称:法兰片 2. 规格、压力等级:碳钢平焊法兰DN200 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	副	2				355.55
35	031003011005	法兰片DN50	1. 名称:法兰片 2. 规格、压力等级:钢塑法兰DN50 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	副	1				106.58
36	031003011006	法兰片DN100	1. 名称:法兰片 2. 规格、压力等级:钢塑法兰DN100 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	副	5				169.58

			材料						
37	031003011007	法兰片DN150	1. 名称:法兰片 2. 规格、压力等级:钢塑法兰DN150 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	副	3				223.87
38	010501003001	现浇混凝土构建	1. 名称:现浇混凝土构建 2. 基础规格:7*2*0.3m 3. 混凝土强度等级:C20 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	2.1				490.99
39	031003012001	倒流防止器DN80	1. 名称:阀门DN80 2. 规格、压力等级:法兰式倒流防止器DN80 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	1				1049.46
40	031003012002	倒流防止器DN100	1. 名称:阀门DN100 2. 规格、压力等级:法兰式倒流防止器DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	1				1576.17
41	031003012003	倒流防止器DN150	1. 名称:阀门DN150 2. 规格、压力等级:法兰式倒流防止器DN150 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	套	1				2555.72

			的所有工作内容及相关材料						
42	031003008001	过滤器DN80	1. 名称:过滤器 2. 规格、压力等级:法兰式DN80 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	1				500.52
43	031003008002	过滤器DN100	1. 名称:过滤器 2. 规格、压力等级:法兰式DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	1				603.76
44	031003008003	过滤器DN150	1. 名称:过滤器 2. 规格、压力等级:法兰式DN150 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	1				823.12
45	031003008004	过滤器DN80	1. 名称:过滤器 2. 规格、压力等级:丝扣连接DN80 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	1				452.1
46	080802013001	标识牌	1. 名称:标识牌 2. 规格、压力等级:标识牌制作安装 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	块	9				31.27

			的所有工作内容及相关材料						
47	031003009001	伸缩器DN150	1. 名称:伸缩器 2. 规格、压力等级:法兰式DN150 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				1301.9
48	031003009002	伸缩器DN100	1. 名称:伸缩器 2. 规格、压力等级:法兰式DN100 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				829.83
49	040502007001	封板DN80	1. 名称:封板 2. 规格、压力等级:DN80, 厚4mm 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				71.68
50	040502007002	封板DN100	1. 名称:封板 2. 规格、压力等级:DN100, 厚4mm 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				83.02
51	040502007003	封板DN150	1. 名称:封板 2. 规格、压力等级:DN150, 厚6mm 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	个	1				126.01

			的所有工作内容及相关材料						
52	040502007004	封板DN200	1. 名称:封板 2. 规格、压力等级:DN200, 厚6mm 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				216.69
53	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN15, 丝扣连接 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	1				147.26
54	040503002001	管道支墩V0.8m3	1. 名称:管道支墩 2. 规格:V0.8m3, 混凝土规格C20 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	9.6				507.08
55	040503002002	管道支墩V1.71m3	1. 名称:管道支墩 2. 规格:V1.71m3, 混凝土规格C20 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	18.81				507.08
56	031003009003	伸缩器DN80	1. 名称:伸缩器 2. 规格、压力等级:法兰式DN80 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	个	1				763.2

			的所有工作内容及相关材料						
57	030804001011	PE开边快接碳钢管件	1. 名称:PE开边快接碳钢管件 2. 规格:DN100 3. 连接方式:电弧焊 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				93.75
58	030804001012	PE开边快接碳钢管件	1. 名称:PE开边快接碳钢管件 2. 规格:DN160 3. 连接方式:电弧焊 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				124.73
59	03B001	清通大阳台地漏	1. 名称:清通大阳台地漏 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				36
60	031004008001	坐厕盖	1. 名称:坐厕盖 2. 改造说明:拆除原有老化水箱, 重新安装水箱 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	14				57.7
61	031004006003	蹲式大便器 (不带水	1. 名称:蹲式大便器	组	40				360.23

		箱)	(不带水箱) 2. 部位:卫生间蹲厕 3. 改造说明:拆除原有蹲厕, 重新安装蹲厕(不带水箱) 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
62	031004014007	水龙头DN15	1. 名称:水龙头 2. 型号、规格:DN15, 不锈钢 3. 安装方式:螺纹连接 4. 部位:卫生间龙头锈 5. 改造说明:拆除原有生锈水龙头, 重新安装水龙头 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	285				67.45
63	031003003003	橡胶止回阀DN600	1. 类型:橡胶止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN600 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有橡胶止回阀, 更换DN600橡胶止回阀 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				8146.36
64	031004004001	洗菜盆	1. 名称:洗菜盆 2. 材质:304不锈钢 3. 规格、类型:400*600*300 4. 附件:含成套洗菜盆所有零配件 5. 改造说明:拆除原有	组	18				443.34

			<p>更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
65	031004004002	双槽洗菜盆	<p>1. 名称:双槽洗菜盆</p> <p>2. 材质:304不锈钢</p> <p>3. 规格、类型:400*600*300</p> <p>4. 附件:含成套洗菜盆所有附配件</p> <p>5. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	组	18				614.4
66	031004006004	马桶配件	<p>1. 材质:马桶配件</p> <p>2. 规格、类型:角阀、高压水管、法兰</p> <p>3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	套	36				40.74
67	031004014008	冷热水龙头DN25	<p>1. 名称:卫生间冷热水龙头</p> <p>2. 材质:不锈钢</p> <p>3. 型号、规格:DN25</p> <p>4. 安装方式:螺纹连接</p> <p>5. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	个	36				143.3

68	031004014009	洗手盆弹跳下水器(含软管)	1. 材质:洗手盆弹跳下水器(含软管) 2. 型号、规格:综合考虑 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	36				23.75
69	031004014010	洗手盘翻式下水器(含软管)	1. 材质:洗手盘翻式下水器(含软管) 2. 型号、规格:综合考虑 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	36				30.53
70	031004014011	洗手盆下水管	1. 材质:洗手盆下水管 2. 型号、规格:综合考虑 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	36				20.19
71	031004014012	冷热水龙头DN25	1. 名称:洗手盘冷热水龙头 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN25 4. 安装方式:螺纹连接 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求	个	72				143.3

			6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
72	031004014013	单冷水龙头DN25	1. 名称:单冷水龙头(含软管) 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN25 4. 安装方式:螺纹连接 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	36				74.95
73	031004003001	洗手台	1. 材质:卫生间洗手台 2. 规格、类型:600mm*400mm 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	19				523.9
74	031004008002	卫生间水箱	1. 名称:卫生间水箱 2. 部位:卫生间水箱老化 3. 改造说明:拆除原有老化水箱, 重新安装水箱 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	组	10				259.59
75	031004014014	手动式冲水设备	1. 名称:手动式冲水设备 2. 材质:综合考虑 3. 型号、规格:综合考	个	25				115.09

			<p>虑</p> <p>4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求</p> <p>5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
76	031003013002	自来水表DN25	<p>1. 名称:自来水表</p> <p>2. 安装部位(室内外):室内</p> <p>3. 型号、规格:DN25</p> <p>4. 连接形式:螺纹连接</p> <p>5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求</p> <p>6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	个	8				130.12
77	030109001001	水泵检修	<p>1. 名称:单级离心泵</p> <p>2. 型号:水泵房设备设施保养维护</p> <p>3. 规格:DN150</p> <p>4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	台	1				793.49
78	030109011001	排水泵	<p>1. 名称:排水泵</p> <p>2. 规格:500WQ2500-12-132, Q=2500m³/hH=6~7mN=110KW</p> <p>3. 改造说明:拆除原有四台排水泵, 更换四台新排水泵</p> <p>4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关</p>	台	1				11953.32

			材料						
79	031003003004	液压水位控制阀(全铜) DN50	1. 类型:液压水位控制阀(全铜) 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				614.53
80	030702010001	水箱检修人孔盖(不锈钢)	1. 名称:水箱检修人孔盖(不锈钢) 2. 规格:900*900mm 3. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				208.56
81	031003001003	浮球阀DN15	1. 类型:浮球阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				62.27
82	031003003005	闸阀DN100	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有	个	6				515.28

			损坏部件,重新更换 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
83	030601002002	压力仪表	1.名称:压力仪表 2.规格:DN15 3.改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	2				147.26
84	031001003001	不锈钢管DN15	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 6.改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 7.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	7.5				55.38
85	031001003002	不锈钢管DN50	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 6.改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 7.其他:包含但不限于	m	9.5				122.71

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
86	031003003006	止回阀DN100	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				593.6
87	031003003007	闸阀DN65	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				436.15
88	031007004001	挂式热水器	1. 类型:热水器 2. 型号、容量:综合考虑 3. 安装方式:挂式热水器 范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	18				611.56

89	030109012001	其他泵	1. 名称:不锈钢电动试压泵 2. 型号:SS316 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				127.35
90	030406008001	变频器ABB	1. 名称:变频器ABB 2. 容量(kW):5.5 3. 改造说明:变频器安装、系统程序编写 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	3				2323.59
91	030904008002	电池模块	1. 名称:电池模块 2. 改造说明:电池模块安装 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				216.88
92	030108003003	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:380V-1400RPM-145m3/min 3. 改造说明:风机安装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	2				2499.23
93	030108001005	离心风机	1. 名称:离心风机 2. 规格:4-72-6c5.5kW 3. 改造说明:风机安装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	台	2				4742.63

			的所有工作内容及相关材料						
94	031006005001	太阳能热水器检修	1. 名称:太阳能热水器检修 2. 改造说明:水泵、控制器检修 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	5				395. 62
95	030221001001	全自动加药设备	1. 名称:全自动加药设备 2. 规格:500L+2台加药泵 3. 改造说明:储罐500L, 2台加药泵、控制柜1200*600安装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	1				10774. 85
96	030223002001	吸附塔箱	1. 名称:吸附塔箱 2. 型号:HXT-50 3. 改造说明:吸附塔箱安装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	3				18701. 4
97	030404016004	自动加药电控系统	1. 名称:自动加药电控系统 2. 规格:不锈钢 3. 改造说明:电控系统安装 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关	组	3				2778. 6 8

			材料						
98	031001007001	复合管DN65	1. 名称:钢塑复合管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN65 5. 连接形式:沟槽连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造部位:厨房水管 9. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 10. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	25				120.85
99	031001006001	塑料管De110	1. 名称:塑料排水管UPVC 2. 安装部位:室内 3. 介质:污水 4. 材质、规格:De110 5. 连接形式:粘接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 改造部位:卫生间、电梯口、商铺等 9. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 10. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	2344				65.7
100	031004014015	金属地漏DN100	1. 名称:金属地漏 2. 型号、规格:DN100 3. 改造部位:卫生间二次排水	个	50				89.31

			<p>4. 改造说明:拆除原有金属地漏,重新安装金属地漏</p> <p>5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
101	031001006002	塑料管De50	<p>1. 名称:塑料排水管UPVC</p> <p>2. 安装部位:室内</p> <p>3. 介质:污水</p> <p>4. 材质、规格:De50</p> <p>5. 连接形式:粘接</p> <p>6. 附件:管道及管件安装</p> <p>7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验</p> <p>8. 改造部位:卫生间</p> <p>9. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求</p> <p>10. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	m	5				34.54
102	031001006003	塑料管DN100	<p>1. 名称:塑料给水管PE</p> <p>2. 安装部位:室内</p> <p>3. 介质:给水</p> <p>4. 材质、规格:DN100</p> <p>5. 连接形式:热熔连接</p> <p>6. 附件:管道及管件安装</p> <p>7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒</p> <p>8. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求</p> <p>9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求</p>	m	3677.5				80.95

			的所有工作内容及相关材料						
103	031001006004	PVC-U双壁波纹管 DN300	1. 名称:PVC-U双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN300 5. 连接形式:承插式胶圈接口 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	500				92.52
104	031001006005	塑料给水管PPR-DN50	1. 名称:塑料给水管PPR 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN50 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造说明:接驳加长入户给水管PPR管DN50 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	75				47.28
105	031001006006	塑料给水管PPR-DN100	1. 名称:塑料给水管PPR 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安	m	25				130.5

			装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
106	031001006007	塑料管DN100	1. 名称:塑料排水管UPVC 2. 安装部位:室内 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	1125				47.53
107	031001006008	塑料给水管PPRDN25	1. 名称:塑料给水管PPR 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN25 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包括但不限于	m	65				35.39

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
108	030901001001	镀锌钢管DN100	1. 名称:镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:消防管 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:沟槽式连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 8. 改造说明:拆除原有更换，防锈漆两遍、调和漆两遍，其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	600				140.96
109	031001006009	HDPE双壁波纹管DN400	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN400 5. 连接形式:承插式胶圈接口 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	725				185.5

110	031001006010	HDPE波纹排污管DN600	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN600 5. 连接形式:承插式胶圈接口 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	725				374.79
111	031001006011	双壁波纹管DN250	1. 名称:波纹排污管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN250 5. 连接形式:承插式胶圈接口 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水试验 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	725				74.06
112	031001006012	塑料管DN160	1. 名称:塑料排水管PE 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN160 5. 连接形式:粘接 6. 附件:管道及管件安装	m	750				99.79

			7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
113	031001006013	雨水塑料管DN400	1. 名称:塑料排水管UPVC 2. 安装部位:室外 3. 介质:雨水 4. 材质、规格:DN400 5. 连接形式:粘接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	700				277.96
114	031001006014	污水塑料管DN400	1. 名称:塑料排水管UPVC 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN400 5. 连接形式:粘接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集	m	1350				277.96

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
115	031001006015	塑料管DN65	1. 名称:塑料给水管PPR 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN65 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	61				71.94
116	031001006016	塑料给水管PPRDN75	1. 名称:塑料给水管PPR 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN75 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	25				87.41
117	031001006017	塑料给水管PPRDN40	1. 名称:塑料给水管PPR 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN40 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设	m	90				50.96

			<p>计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒</p> <p>8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求</p> <p>9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
118	031001006018	塑料给水管PPRDN160	<p>1. 名称:塑料给水管PPR</p> <p>2. 安装部位:室内</p> <p>3. 介质:给水</p> <p>4. 材质、规格:DN160</p> <p>5. 连接形式:热熔连接</p> <p>6. 附件:管道及管件安装</p> <p>7. 压力试验及吹、洗设计 计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒</p> <p>8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求</p> <p>9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	m	36				220.98
119	031001006019	塑料给水管PPRDN90	<p>1. 名称:塑料给水管PPR</p> <p>2. 安装部位:室内</p> <p>3. 介质:给水</p> <p>4. 材质、规格:DN90</p> <p>5. 连接形式:热熔连接</p> <p>6. 附件:管道及管件安装</p> <p>7. 压力试验及吹、洗设计 计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒</p> <p>8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求</p> <p>9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集</p>	m	30				104.33

			，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
120	031001006020	塑料PE管DN160	1. 名称:塑料给水管PE 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN160 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	700				102.34
121	031001006021	HDPE波纹排污管DN800	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 介质:污水 4. 材质、规格:DN800 5. 连接形式:承插式胶圈接口 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 8. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	400				588.58
122	031001006022	塑料给水管PEDN75	1. 名称:塑料给水管PE 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN75	m	2000				72.29

			5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
123	031001006023	塑料给水管PEDN90	1. 名称:塑料给水管PE 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN90 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	2250				77.24
124	031001006024	塑料给水管PEDN200	1. 名称:塑料给水管PE 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN200 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸	m	600				146.8

			及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
125	031001006025	塑料给水管PEDN250	1. 名称:塑料给水管PE 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水 4. 材质、规格:DN250 5. 连接形式:热熔连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、管道消毒 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	600				206.24
126	030404016005	水泵控制柜	1. 名称:水泵控制柜 2. 型号:ZK1800G-*KW 3. 规格:30cm*20cm*40cm 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	2				1377.25
127	030901010002	室内消火栓(含消防软管卷盘)	1. 安装方式:室内消火栓(含消防软管卷盘) 2. 型号、规格:单栓消防栓箱, 箱体尺寸1000*700*240mm, 箱体采用冷轧钢板, 喷涂环氧树脂粉末, 箱门及组	套	20				723.56

			<p>件采用铝合金(用于地上根据装修确定),箱框钢板厚度3mm,箱后板钢板厚度2mm;箱内配置:DN65减压稳压型消火栓1个,直径19水枪1支(铝合金),25mDN65衬胶水带1条</p> <p>3.改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求</p> <p>4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>						
128	031003003008	明杆球墨铸铁闸阀DN65	<p>1.类型:明杆球墨铸铁闸阀</p> <p>2.材质:碳钢</p> <p>3.规格、压力等级:DN65</p> <p>4.连接形式:法兰连接</p> <p>5.改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求</p> <p>6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	个	2				478.55
129	031003003009	橡胶瓣止回阀DN100	<p>1.类型:橡胶瓣止回阀</p> <p>2.材质:碳钢</p> <p>3.规格、压力等级:DN100</p> <p>4.连接形式:法兰连接</p> <p>5.改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求</p> <p>6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料</p>	个	5				772.43

130	031001006026	HDPE双壁波纹管 DN600/8KN	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水管 3. 材质、规格 :DN600/8KN 4. 连接形式:橡胶圈承 插柔性连接 5. 附件:含与管道连接 的管件及所需的所有配 件 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:闭水试验 7. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸 及规范要求 8. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	7.5				375.84
131	031001006027	HDPE双壁波纹管 DN500/8KN	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水管 3. 材质、规格 :DN500/8KN 4. 连接形式:橡胶圈承 插柔性连接 5. 附件:含与管道连接 的管件及所需的所有配 件 6. 压力试验及吹、洗设 计要求:闭水试验 7. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 , 设计图纸与标准图集 , 设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m	7.5				275.43
132	031003003010	球墨铸铁闸阀DN200	1. 类型:球墨铸铁闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级 :DN200 4. 连接形式:法兰连接 5. 图集:安装详图集 07K201 6. 改造说明:拆除原有 更换, 其他按设计图纸	个	1				1637.49

			及规范要求 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
133	030804001013	球墨铸铁法兰开边三通DN200*200	1. 名称:球磨铸铁法兰开边三通 2. 规格:DN200*200 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	1				207.2
134	030804001014	球墨铸铁法兰开边三通DN200*150	1. 名称:球磨铸铁法兰开边三通 2. 规格:DN200*150 3. 连接方式:法兰连接 4. 图集:安装详图详图集02S403 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求	个	3				197.2
		室内给排水系统合计							
		室外给排水系统							
1	010607002001	铸铁格栅	1. 材料品种、规格:铸铁格栅, $\Phi 800$ 2. 改造说明:沉淀池前沙井出水口加设20厚 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	3				253.37
2	040504001004	加高原污水井砌筑	1. 名称:加高原污水井	座	21				688.26

			2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚灰砂砖, 升高30cm 3. 勾缝、抹面要求:15厚1:2:4聚合物水泥砂浆 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
3	040504001005	加高原污水井砌筑	1. 名称:加高原污水井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm厚灰砂砖, M20水泥砂浆, 升高60cm 3. 勾缝、抹面要求:15厚1:2:4聚合物水泥砂浆 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	7				1376.52
4	030413003001	钻混泥土孔洞	1. 名称:钻混泥土孔洞 2. 规格:DN180 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	35				122.55
5	040504001006	预制混凝土检修井	1. 名称:检修井 2. 规格:Φ1000圆形检查井,D≤500 3. 井室深:井底标高平均2.5m 4. 井筒及井座:C35预制钢筋混凝土结构 5. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖 6. 防坠安全网 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范	座	23				2998.9

			，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料						
6	040504001007	Φ1000圆形铸铁井盖	1. 名称: Φ1000圆形铸 铁井盖 2. 砂浆强度等级、配合 比: 砂浆制作: 1:2水泥 砂浆 3. 其他: 包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	个	10				593.14
7	040504001008	排水井	1. 名称: 灰砂砖砌筑排 水井 2. 规格: 700*700*700 3. 垫层、基础材质及厚 度: C15, 商品砼 ，100mm厚 4. 砌筑材料品种、规格 、强度等级: 240mm灰砂 砖 5. 勾缝、抹面要求 : 1:2水泥砂浆抹灰 20mm厚 6. 盖板材质、规格: 球 墨铸铁井盖 7. 防坠安全网: 8. 其他: 包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	座	10				811.52
8	040504001009	预制混凝土检修井	1. 名称: 预制混凝土检 修井 2. 规格: Φ1200圆形检 查井, D=600~700 3. 井室深: 井底标高平 均2.5m 4. 井筒及井座: C35预制 钢筋混凝土结构 5. 井盖、井圈材质及规 格: 球墨铸铁井盖	座	15				3703.5 5

			6. 防坠安全网 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
9	040504001010	雨水篦子	1. 名称:雨水篦子 2. 盖板材质、规格:铸铁水算, 450*500、450*750、300*500、300*800 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	180				223. 62
10	040504001011	Φ700圆形铸铁井盖	1. 名称:Φ700圆形铸铁井盖 2. 砂浆强度等级、配合比:砂浆制作:1:2水泥砂浆 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	100				518. 21
11	040504001012	Φ700圆形钢筋混凝土井盖	1. 名称:Φ700圆形钢筋混凝土井盖 2. 砂浆强度等级、配合比:砂浆制作:1:2水泥砂浆 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	100				276. 1
12	040205019001	橡胶减速带	1. 名称:橡胶减速带 2. 规格、型号:2400*380mm 3. 其他:包含但不限于	m	250				56. 76

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
13	040502007005	气囊堵管DN1200	1. 名称:气囊堵管 2. 材质及规格:DN1200 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	25				2175.63
14	040502007006	气囊堵管DN800	1. 名称:气囊堵管 2. 材质及规格:DN800 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	40				1572.47
15	040504009001	疏通雨水口	1. 名称:疏通雨水口 2. 内容:清掏疏通雨水口 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	13				32.48
16	010103002002	环卫吸粪车	1. 名称:环卫吸粪车 2. 内容:清理化粪池及雨水井泥 3. 运距:20km以内 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m ³	60				93.77
17	040504001013	清检查井	1. 名称:清检查井 2. 规格:积泥深度30cm内 3. 要求:清捞管井内淤泥、砂石、杂物等,并	座	150				56.04

			运至施工场内指定地点堆放, 清洗保养机具 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
18	040501001003	疏通机疏通管道	1. 名称: 疏通机疏通管道 2. 规格: 800mm1/4积泥 3. 疏通方式: 机械疏通 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	50				13.09
19	040501001001	疏通机疏通管道	1. 名称: 疏通机疏通管道 2. 规格: 1000mm1/4积泥 3. 疏通方式: 机械疏通 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	425				18.9
20	040501001002	疏通机疏通管道	1. 名称: 疏通机疏通管道 2. 规格: 1200mm, 1/2以内积泥 3. 疏通方式: 环卫管道疏通机疏通 4. 其他: 包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	150				33.91
21	040101001002	机吸沉井 汽车吸泥	1. 名称: 机吸沉井汽车吸泥 2. 说明: 吸出井内积泥、砂石、杂物等, 并已综合考虑场外运输清洗	座	150				97.41

			保养机具 3. 平均井深度1.5m，平均淤积深度70% 4. 外运20km						
22	040103002004	汽车运渠泥	1. 废弃料品种:收集各清疏点的淤泥砂石、杂物等至指定地点堆放人工装卸渠泥 2. 运距:25km 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	450				109.61
23	040402018003	旧路面机械切缝	1. 名称:旧路面机械切缝 2. 材质:水泥混凝土路面 3. 厚度:20mm 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	362.5				14.71
24	041001001002	拆除混凝土类旧路面	1. 名称:拆除混凝土类旧路面 2. 材质:混凝土路面面层 3. 厚度:20cm 4. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	217.5				23.76
25	041001003001	拆除旧道路基层	1. 材质:拆除旧道路基层 2. 厚度:10cm 3. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	217.5				14.42

			材料						
26	040203007005	水泥混凝土路面	1. 名称:水泥混凝土路面 2. 混凝土强度等级:商品砼, C30 3. 厚度:20cm 4. 水泥混凝土路面养生:水养生 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	217.5				125.54
27	040202015001	水泥稳定碎(砾)石(道路)	1. 名称:水泥稳定碎(砾)石(道路) 2. 水泥含量:水泥稳定石屑6% 3. 厚度:10cm 4. 自卸汽车运输水泥石屑运距:5km 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	217.5				30.04
28	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除的混凝土路面 2. 运距:20km 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m3	21.5				79.04
29	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人机配合 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关	m3	2494.08				9.24

			材料						
30	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯实机 夯实 2. 填方材料品种:土方 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m3	900.64				19.88
31	040103001009	回填砂	1. 名称:回填砂 2. 填方材料品种:中粗 砂 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m3	866				285.38
32	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 壤 2. 运距:20km 3. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	m3	952.5				46.98
33	粤 040101006001	打拔钢板桩	1. 名称:密扣拉森钢板 桩（SP-IV型） 2. 桩长:6米桩长 3. 说明:含打拔钢板桩 及支撑安、拆 4. 其他:包含但不限于 招标文件与技术规范 ，设计图纸与标准图集 ，设计、施工规范要求 的所有工作内容及相关 材料	t	779.4				1171.6 2
		室外给排水系统合计							
		消防水系统							
1	030901001002	内外热浸镀锌钢管 DN200	1. 名称:内外热浸镀锌 钢管 2. 安装部位:室外	m	140.5				164.91

			3. 材质、规格:DN200 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 附件:管道及管件安装 6. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
2	031202002001	埋地消防管管道防腐 蚀 $\Phi 273$ 以下	1. 埋地消防管 2. 管径: $\Phi 273$ 以下 3. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:管外壁刷冷底子油一道, 石油沥青二道 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	96.62				29.47
3	030901001003	内外热浸镀锌钢管 DN150	1. 名称:内外热浸镀锌钢管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:沟槽式连接 5. 附件:管道及管件安装 6. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 7. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	99				131.53
4	031202002002	埋地消防管管道防腐 蚀 $\Phi 159$ 以下	1. 埋地消防管 2. 管径: $\Phi 159$ 以下 3. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:管外壁刷冷底子	m2	49.43				29.77

			油一道，石油沥青二道 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
5	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	40				24.64
6	031201003001	管道支架刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:刷红丹防锈漆两遍，调和漆两遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	40				2.52
7	031003003011	明杆球墨铸铁闸阀DN150	1. 类型:明杆球墨铸铁闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN150 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	6				1034.91
8	031003001004	自动排气阀DN25	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				109.21

			5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
9	030901011001	室外地上式消火栓 DN150	1. 名称:室外地上式消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:DN150 4. 图集:做法详见国标图集13S201 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	6				1201.05
10	031001001001	消防管旧管网试压、维护	1. 名称:消防管旧管网试压、维护 2. 规格:综合考虑 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	2300				6.45
11	031003003012	法兰式消声止回阀 DN100	1. 类型:法兰式消声止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求	个	2				772.42

			的所有工作内容及相关材料						
12	080902006001	液位计	1. 名称:液位计 2. 规格:综合考虑 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	2				407.69
13	030804001015	球磨铸铁法兰开边三通DN300*150	1. 名称:球磨铸铁法兰开边三通 2. 规格:DN300*150 3. 连接方式:法兰连接 4. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	3				286.62
14	粤 050101024001	阀门井	1. 名称:阀门井(球墨铸铁井盖) 2. 井规格:Φ1200 3. 闸阀直径:DN200 4. 图集:详见国标05S502/16 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	1				2412.05
15	粤 050101024002	阀门井	1. 名称:阀门井(球墨铸铁井盖) 2. 井规格:Φ1200 3. 闸阀直径:DN150 4. 图集:详见国标05S502/16 5. 其他:包含但不限于	座	6				1998.21

			招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
16	030901012001	消防水泵接合器DN100	1. 名称:消防水泵接合器 2. 安装部位:地上 3. 型号、规格:地上式100 4. 连接方式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有更换，其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	14				1098.03
17	031003003013	明杆球墨铸铁闸阀DN100	1. 类型:拆除闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有，其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	14				68.35
18	031202002003	旧消防管道防腐	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 管径:DN100 3. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍，调和漆一遍 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m2	33.91				22.18

19	031201003002	管道支架刷油	1. 除锈级别:手工除轻锈 2. 油漆品种:刷红丹防锈漆两遍, 调和漆一遍 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	kg	25				1.84
20	030901001004	镀锌钢管DN100	1. 名称:镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:消防水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:沟槽式连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 8. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 9. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	25				88.5
21	030901001005	镀锌钢管DN65	1. 名称:镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 介质:消防水 4. 材质、规格:DN65 5. 连接形式:沟槽式连接 6. 附件:管道及管件安装 7. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	25				61.32

			材料						
22	030901010003	消防箱面板	1. 名称:消防箱面板 2. 改造部位:更换消防箱面板 3. 改造说明:拆除原有更换, 其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	14				49.95
23	030901013001	干粉灭火器MF/ABC3	1. 名称:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3(3公斤) 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	具	5				45.54
24	030901013002	干粉灭火器MF/ABC5	1. 名称:干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	具	5				67.67
25	030901013003	手提式灭火器4kg	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:4kg 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	具	250				61.47
26	031003003014	液压水位控制阀(全铜)DN50	1. 类型:液压水位控制阀(全铜) 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有	个	16				614.53

			损坏部件,重新更换 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
27	030702010002	水箱检修人孔盖(不锈钢)	1.名称:水箱检修人孔盖(不锈钢) 2.规格:900*900mm 3.改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	16				208.56
28	031003001005	浮球阀DN15	1.类型:浮球阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	16				62.27
29	031003003015	闸阀DN65	1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 6.其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	8				436.15
30	030601002003	压力仪表	1.名称:压力仪表	台	16				147.26

			2. 规格:DN15 3. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
31	030901002001	镀锌钢管DN15	1. 名称:镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN15 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:管道及管件安装 6. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 7. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	29				46.74
32	030901002002	镀锌钢管DN50	1. 名称:镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:螺纹连接 5. 附件:管道及管件安装 6. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验及水冲洗 7. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 8. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	31				72.38
33	031003003016	止回阀DN100	1. 类型:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级	个	19				593.6

			:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						
34	030901010004	屋顶试验消火栓头	1. 名称:屋顶试验消火栓头 2. 型号、规格:DN65 3. 改造说明:拆除原有更换,其他按设计图纸及规范要求 4. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	4				182.56
35	031003003017	闸阀DN80	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN80 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	个	4				545.31
36	031003003018	闸阀DN100	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 改造说明:拆除原有损坏部件,重新更换 6. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求	个	20				515.28

			的所有工作内容及相关材料						
37	粤 050101024003	阀门井	1. 名称:阀门井(球墨铸铁井盖)井深度1.6 2. 井规格:Φ1200 3. 闸阀直径:DN100 4. 图集:详见国标05S502/16 5. 改造部位:水泵接合器处阀门井 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	座	14				1978.58
38	030901011002	室外地上式消火栓	1. 名称:室外地上式消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:DN100 4. 含消火栓DN100 5. 改造说明:安装室外消火栓,其他按设计图纸及规范要求 6. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	14				748.07
39	030901011003	铸铁闸阀套筒DN100	1. 名称:DN100 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:DN100 5. 含砖砌井筒 6. 含闸阀DN100 7. 改造说明:新建闸阀套筒,其他按设计图纸及规范要求 8. 其他:包括但不限于招标文件与技术规范,设计图纸与标准图集,设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	套	14				1045.91
40	030109001002	喷淋水泵	1. 名称:喷淋水泵	台	3				4144.0

			2. 规格:2200W 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料						7
41	030113017001	高压气旋喷淋塔	1. 名称:高压气旋喷淋塔 2. 规格:3500*1400*1500mm 3. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	台	1				11002.84
		消防水系统合计							
		燃气工程							
1	031001006028	天然气塑料管DE90 (PE100)	1. 名称:天然气塑料管 2. 规格:DE90 3. 连接形式:热熔连接 4. 部位:室外安装 5. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	114				40.5
2	粤 031001012001	燃气管道气压总体试验	1. 名称:燃气管道气压总体试验 2. 其他:包含但不限于招标文件与技术规范, 设计图纸与标准图集, 设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料	m	141				4.99
		燃气工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措							

		施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001005	基础	1. 基础垫层模板	m2	5.5				29.74
2	011702001003	基础	1. 基础类型:井垫层模 板 2. 其他:含安装及拆除	m2	11.81				39.67
3	011702001004	基础	1. 基础类型:井基础模 板 2. 其他:含安装及拆除	m2	23.86				34.86
4	041101005001	井字架	1. 名称:阀门井 2. 井深:2米以内	座	20				140.15
5	031301017002	脚手架搭拆费	1. 消防工程、绝缘工程 、燃气工程等	项	1				25142. 72
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
13	消纳费	0		
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：南沙区安置区维修维护及设施完善工程（第七批）-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----