

南沙全民文化体育综合体项目精装修工程（综合体育场及其  
室外配套标段）工程

招标工程量清单

招标人： 广州市润合咨询有限公司

---

单位盖章

造价咨询人：

---

单位盖章

年月日

南沙全民文化体育综合体项目精装修工程（综合体育场及其  
室外配套标段）工程

招标工程量清单

招标人： 广州市润合咨询有限公司

造价咨询人：

单位盖章

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

单位盖章

编 制 人：

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-二层平台精装修工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |     |
|----|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|-----------|-----|
|    |              |       |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 | 最高价 |
|    |              | 分部分项  |   |      |        |       |    |           |     |
|    |              | 二层平台  |   |      |        |       |    |           |     |
| 1  | 011102001051 | 石材楼地面 | 1. 面层材料<br>：600X300X50福建青花<br>岗岩<br>2. 结合层：30厚<br>WSM15水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整<br>、排版、施工损耗、拼<br>缝（疏密、1/3错缝、<br>工缝、鱼尾缝）、基层<br>处理、磨边、嵌缝、六<br>面防护、酸洗、场内外<br>运输、颜色、花纹、纹<br>理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2   | 2763.3 |       |    |           | 0   |
| 2  | 011102001052 | 石材楼地面 | 1. 面层材料<br>：600X300X50芝麻黑花<br>岗岩<br>2. 结合层：30厚<br>WSM15水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整<br>、排版、施工损耗、拼<br>缝（疏密、1/3错缝、<br>工缝、鱼尾缝）、基层<br>处理、磨边、嵌缝、六<br>面防护、酸洗、场内外<br>运输、颜色、花纹、纹<br>理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2   | 2763.3 |       |    |           | 0   |

|   |              |       |   |    |              |  |  |  |   |
|---|--------------|-------|---|----|--------------|--|--|--|---|
| 3 | 011102001053 | 石材楼地面 | 1. 面层材料<br>：600X300X50滨州青花<br>岗岩<br>2. 结合层：30厚<br>WSM15水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整<br>、排版、施工损耗、拼<br>缝（疏密、1/3错缝、<br>工缝、鱼尾缝）、基层<br>处理、磨边、嵌缝、六<br>面防护、酸洗、场内外<br>运输、颜色、花纹、纹<br>理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2 | 22106.4<br>2 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102001054 | 石材楼地面 | 1. 面层材料<br>：600X300X30芝麻黑花<br>岗岩<br>2. 结合层：30厚<br>WSM15水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整<br>、排版、施工损耗、拼<br>缝（疏密、1/3错缝、<br>工缝、鱼尾缝）、基层<br>处理、磨边、嵌缝、六<br>面防护、酸洗、场内外<br>运输、颜色、花纹、纹<br>理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2 | 5639.24      |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102001055 | 石材楼地面 | 1. 面层材料<br>：600X300X30滨州青花<br>岗岩<br>2. 结合层：30厚<br>WSM15水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整<br>、排版、施工损耗、拼<br>缝（疏密、1/3错缝、<br>工缝、鱼尾缝）、基层<br>处理、磨边、嵌缝、六<br>面防护、酸洗、场内外<br>运输、颜色、花纹、纹  | m2 | 4141.86      |  |  |  | 0 |

|   |              |        |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|--------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |        | 理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 6 | 011102001056 | 南北入口台阶 | 1. 详图：①、②、③/J-4-6.2<br>2. 面层材料：870X430X135滨州青烧面花岗岩（按形切割）<br>3. 结合层：30厚WPM15水泥砂浆<br>4. 垫块：60厚C20预制混凝土垫块<br>5. 综合考虑：石材开孔、石材拼接位置云石胶密封拼接、5X5mm防滑凹槽、钢与石材交接处用硅酮耐候胶填缝、自带灯槽、长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 3015.14 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011102001057 | 东面大台阶  | 1. 详图：①、②、③、④、⑤/J-4-6<br>2. 面层材料：900X550X150滨州青烧面花岗岩（按形切割）<br>3. 结合层：30厚WPM15水泥砂浆<br>4. 垫块：60厚C20预制混凝土垫块<br>5. 综合考虑：石材开孔、石材拼接位置云石胶密封拼接、5X5mm防滑凹槽、钢与石材交接处   | m2 | 714.63  |  |  |  | 0 |

|   |              |        |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|--------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |        | <p>用硅酮耐候胶填缝、自带灯槽、长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |         |  |  |  |   |
| 8 | 011102001058 | 东面造型坡面 | <p>1. 详图：⑥/J-4-6</p> <p>2. 面层材料：900X550X150滨州青烧面花岗岩（按形切割）</p> <p>3. 结合层：30厚WPM15水泥砂浆</p> <p>4. 垫块：60厚C20预制混凝土垫块</p> <p>5. 综合考虑：石材造型、长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 609.72  |  |  |  | 0 |
| 9 | 011102001059 | 东面直型坡面 | <p>1. 详图：①/J-4-6.1</p> <p>2. 面层材料：50石材详铺装图</p> <p>3. 结合层：5厚益胶泥+25厚WPM15水泥砂浆</p> <p>4. 综合考虑：石材造型、长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、六面防护、酸</p>   | m2 | 1717.19 |  |  |  | 0 |

|    |              |       |   |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------|---|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |       | 洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 10 | 011502003001 | 花基    | 1. 详图：①花基做法/J-4-6.3<br>2. 面层：250X600X70滨州青烧面花岗岩<br>3. 结合层：30厚WPM15水泥砂浆<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、加工制作、场内外运输、拼接、安装、等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 869.88 |  |  |  | 0 |
| 11 | 040402016001 | 线性排水沟 | 1. 名称：400mm宽线性排水沟<br>2. 详图：②线性排水沟做法01/J-4-6.3<br>3. 不锈钢：5厚316#不锈钢和5厚304#原色不锈钢板，用4厚316#不锈钢圆钢连接，-50X5厚304#不锈钢格栅，L50X30X3角钢（316#不锈钢通长），M6螺丝固定@500<br>4. 综合考虑：焊缝挫平、磨圆无毛刺、自攻螺丝固定、加工制作、场内外运输、拼接、安装、等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 798.49 |  |  |  | 0 |
| 12 | 040402016002 | 线性排水沟 | 1. 名称：710mm宽线性排水沟<br>2. 详图：③线性排水沟   | m | 71.5   |  |  |  | 0 |

|    |              |       |  |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------|--|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |       | 做法02/J-4-6.3<br>3. 不锈钢: 5厚316#不锈钢和5厚304#原色不锈钢板, 用4厚316#不锈钢圆钢连接, -<br>50X5厚304#不锈钢格栅, L50X30X3角钢<br>(316#不锈钢通长), M6螺丝固定@500<br>4. 综合考虑: 焊缝挫平、磨圆无毛刺、自攻螺丝固定、加工制作、场内外运输、拼接、安装、等相关费用<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                                    |   |        |  |  |  |   |
| 13 | 040402016003 | 线性排水沟 | 1. 名称: 400mm宽线性排水沟<br>2. 详图: ④线性排水沟做法03/J-4-6.3<br>3. 不锈钢: 5厚316#不锈钢和5厚304#原色不锈钢板, 用4厚316#不锈钢圆钢连接, -<br>50X5厚304#不锈钢格栅, L50X50X3角钢<br>(316#不锈钢通长), M6螺丝固定@500<br>4. 综合考虑: 焊缝挫平、磨圆无毛刺、自攻螺丝固定、加工制作、场内外运输、拼接、安装、等相关费用<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 598.3  |  |  |  | 0 |
| 14 | 040402016004 | 线性排水沟 | 1. 名称: 线性排水沟<br>2. 详图: ⑥线性排水沟做法/J-4-6.4<br>3. 不锈钢: 5厚316#不锈钢和5厚304#原色不锈钢板, 用4厚316#不锈钢圆钢连接, -   | m | 714.82 |  |  |  | 0 |



|    |              |         |   |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|---------|---|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |         | 50X5厚304#不锈钢格栅<br>4. 综合考虑：焊缝挫平、磨圆无毛刺、自攻螺丝固定、加工制作、场内外运输、拼接、安装、等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |       |  |  |  |   |
| 15 | 040402016005 | 线性排水沟   | 1. 名称：线性排水沟<br>2. 详图：⑧线性排水沟做法/J-4-6.4<br>3. 不锈钢：5厚316#不锈钢和5厚304#原色不锈钢板，用4厚316#不锈钢圆钢连接，-<br>50X5厚304#不锈钢格栅<br>4. 综合考虑：焊缝挫平、磨圆无毛刺、自攻螺丝固定、加工制作、场内外运输、拼接、安装、等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m | 214.2 |  |  |  | 0 |
| 16 | 040402016006 | 线性排水沟盖板 | 1. 名称：线性排水沟盖板<br>2. 详图：①线性排水沟盖板做法/J-4-6.4<br>3. 不锈钢：5厚316#不锈钢和5厚304#原色不锈钢板，用4厚316#不锈钢圆钢连接，<br>25*25*3厚304#不锈钢方钢管@200<br>4. 综合考虑：焊缝挫平、磨圆无毛刺、自攻螺丝固定、加工制作、场内外运输、拼接、安装、等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 162   |  |  |  | 0 |

|    |              |          |  |   |         |  |  |  |   |
|----|--------------|----------|--|---|---------|--|--|--|---|
| 17 | 040402016007 | 线性排水沟盖板  | <p>1. 名称：线性排水沟盖板</p> <p>2. 详图：②线性排水沟盖板做法/J-4-6.4</p> <p>3. 不锈钢：5厚316#不锈钢和5厚304#原色不锈钢板，用4厚316#不锈钢圆钢连接，25*25*3厚304#不锈钢方钢管@200</p> <p>4. 综合考虑：焊缝挫平、磨圆无毛刺、自攻螺丝固定、加工制作、场内外运输、拼接、安装、等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | 个 | 42      |  |  |  | 0 |
| 18 | 010512008004 | 装饰井盖骨架   | <p>1. 详图：①、②、③、④、⑥/J-4-6.6</p> <p>2. 尺寸：900*900mm</p> <p>3. 钢条：316不锈钢钢条（@130），规格：-Lx15x5</p> <p>4. 盖边框：316不锈钢钢板（焊接成U型槽），规格：Lx25x5</p> <p>5. 井边框：316不锈钢钢板（焊接成L型），规格：80Lx60x5</p> <p>6. 托架1：热镀锌方通托架（防锈处理，可揭起），规格：□50x3</p> <p>7. 托架2：L70X60X5不锈钢角钢，Φ8不锈钢膨胀螺丝</p> <p>8. 综合考虑：定制提拉环、制作、安装、固定、场内外运输等相关费用</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 7       |  |  |  | 0 |
| 19 | 040402016008 | 人行道排水沟盖板 | <p>1. 详图：①、②、④、</p>  | m | 1127.71 |  |  |  | 0 |

|    |              |          |   |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|----------|---|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |          | ⑤/J-4-6.5<br>2. 盖板宽度：300mm<br>3. 盖板：600X300X50滨<br>州青烧面花岗岩，弧形<br>位置弧形定制，含开孔<br>洞<br>4. 角钢：L50X75X3不锈<br>钢角钢316#，通长<br>5. 综合考虑：弧形、直<br>形、加工制作、场内外<br>运输、拼接、安装、等<br>相关费用<br>6. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 20 | 040402016009 | 车行道排水沟盖板 | 1. 详图：①、③、⑥、<br>⑩/J-4-6.5<br>2. 盖板宽度：300mm<br>3. 盖板：600X300X50滨<br>州青烧面花岗岩，弧形<br>位置弧形定制，含开孔<br>洞<br>4. 格栅：-50X5厚<br>304#不锈钢板<br>5. 角钢：L50X75X3不锈<br>钢角钢316#，通长<br>6. 综合考虑：弧形、直<br>形、加工制作、场内外<br>运输、拼接、安装、等<br>相关费用<br>7. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m | 16.29  |  |  |  | 0 |
| 21 | 011502001026 | 不锈钢嵌缝    | 1. 详图：③大样/J-4-<br>6.1<br>2. 金属：-90X5厚原色<br>316#哑光面不锈钢板<br>，通长<br>3. 固定<br>：L50X50X25X5厚<br>316#不锈钢@500，M6不<br>锈钢膨胀螺栓固定<br>4. 综合考虑：制作、安<br>装、固定、场内外运输  | m | 423.69 |  |  |  | 0 |

|    |              |            |   |                |          |  |  |  |   |
|----|--------------|------------|---|----------------|----------|--|--|--|---|
|    |              |            | 等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |                |          |  |  |  |   |
| 22 | 011502001027 | 线性排水沟钢板收边  | 1. 详图：④线性排水沟钢板收边做法/J-4-6.1<br>2. 金属：-60X5厚原色316#哑光面不锈钢板，通长<br>3. 固定：综合考虑固定<br>4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m              | 598.3    |  |  |  | 0 |
| 23 | 011102001060 | 石材楼地面（电梯口） | 1. 详图：①、②二层电梯铺装大样图/J-4-7<br>2. 面层材料：50mm厚滨州青烧面花岗岩<br>3. 结合层：30厚WPM15水泥砂浆<br>4. 综合考虑：排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m <sup>2</sup> | 22.94    |  |  |  | 0 |
| 24 | 040201023001 | 盲管         | 1. 盲管：预埋Φ50盲管，土工布一层外包<br>2. 综合考虑：关节、管件、附件、连接方式、制作、安装、材料场地内运输等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m              | 19200.73 |  |  |  | 0 |

|    |              |       |   |                |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------|---|----------------|--------|--|--|--|---|
| 25 | 010902004001 | 排水管   | <p>1. 排水管：Φ50PVC排水管就近排到雨水口或排水沟</p> <p>2. 综合考虑：关节、管件、附件、连接方式、制作、安装、材料场地内运输等</p> <p>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>                         | m              | 600    |  |  |  | 0 |
| 26 | 010512001001 | 预制钢筋砼 | <p>1. 名称：C20预制钢筋砼</p> <p>2. 配筋：10@150单层双向</p> <p>3. 综合考虑：加工制作、场内外运输、拼接、安装等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>                     | m <sup>3</sup> | 41.21  |  |  |  | 0 |
| 27 | 010401001001 | 砖基础   | <p>1. 砖：WM7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖</p> <p>2. 综合考虑：砂浆制作、砌块材质、勾缝、场内外运输相关费用</p> <p>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>                                     | m <sup>3</sup> | 382.71 |  |  |  | 0 |
| 28 | 011508004001 | 盲道钉   | <p>1. 详图：②盲道钉平面图、③盲道钉1-1剖面图/J-4-3.2</p> <p>2. 材质：成品细纹面316不锈钢盲道钉</p> <p>3. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个              | 1280   |  |  |  | 0 |
| 29 | 011508004002 | 道钉    | <p>1. 详图：②道钉意向图/J-4-5</p>   | 个              | 618    |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |   |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|---|--|--|--|---|
|   |              |               | 2. 规格：95X95mm<br>3. 材质：铸铝<br>4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |   |  |  |  |   |
|   |              | 二层平台合计        |   |    |   |  |  |  |   |
|   |              | 分部分项合计        |   |    |   |  |  |  |   |
|   |              | 单价措施          |   |    |   |  |  |  |   |
|   | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |   |    |   |  |  |  |   |
|   |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |   |    |   |  |  |  |   |
|   | QTCSF        | 措施其他项目        |   |    |   |  |  |  |   |
| 1 | 011704001003 | 超高施工增加费       | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：混凝土框架结构+钢结构<br>2. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑<br>3. 降效：人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机具降效；超高降效已含管理费，超高加压水泵台班并入建筑物超高的机具降效内综合考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1 |  |  |  | 0 |
| 2 | 01B005       | 1#开荒及精细保洁费用   | 1. 开荒保洁及精细保洁，开荒保洁及精细保洁应达到招标人验收标准<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 项  | 1 |  |  |  | 0 |

|    |  |          |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  | 措施其他项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | 单价措施合计   |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |          |  |  |  |  |  |  |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-二层平台精装修工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注   |
|----|--------------|---------------|---------|-------|-------|---------|----------|--|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |         |       |       |         |          |  |
| 1  | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费   | QRG+QJX | 13    |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%                             |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |         |       |       |         |          |  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目        |         |       |       |         |          |  |
| 1  | WMGDZJF00003 | 文明工地增加费       | QRG+QJX | 1.2   |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%         |
| 2  | 011707002003 | 夜间施工增加费       |         | 20    |       |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算   |
| 3  | GGCSF0000003 | 缩短施工工期措施费     | QRG+QJX | 0     |       |         |          | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 4  | QTFY00000003 | 其他费用          |         | 100   |       |         |          | 按经批准的专项施工组织方案计算  |
|    |              | 措施其他项目合计      |         |       |       |         |          |  |



|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-二层平台精装修工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)      | 结算金额(元) | 备注  |
|----|---------|------------|---------|---|
| 1  | 暂列金额    | 2412432.07 |         |   |
| 2  | 暂估价     | 0          |         |   |
| 3  | 材料暂估价   | 0          |         |   |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0          |         |   |
| 5  | 计日工     | 0          |         |   |
| 6  | 总承包服务费  | 0          |         |   |
| 7  | 预算包干费   | 0          |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0          |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0          |         | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 10 | 现场签证费用  | 0          |         |   |
| 11 | 索赔费用    | 0          |         |   |
| 12 | 其他费用    | 0          |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算  |
| 合计 |         | 0          |         |   |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-二层平台精装修工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)    | 备注 |
|----|------|------|------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 2412432.07 |    |
| 合计 |      |      | 2412432.07 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-二层平台精装修工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-二层平台精装修工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-二层平台精装修工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-二层平台精装修工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |



# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-二层平台精装修工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区精装修工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                  | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|-----------------------|--|------|-------|-------|----|-----|-----|
|    |              |                       |  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                       |  |      |       |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项                  |  |      |       |       |    |     |     |
|    |              | 包厢区（一层）               |  |      |       |       |    |     |     |
|    |              | 包厢区（一层）合计             |  |      |       |       |    |     |     |
|    |              | 包厢门厅(一)~(二)<br>（一层）   |  |      |       |       |    |     |     |
|    |              | 包厢门厅(一)~(二)<br>（一层）合计 |  |      |       |       |    |     |     |
|    | A. 6         | 金属结构工程（一层包厢门厅）        |  |      |       |       |    |     |     |
| 1  | 010606001062 | 天花反支撑、转换层             | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2   | 268.6 |       |    |     | 0   |
|    |              | 金属结构工程（一层包厢门厅）合计      |  |      |       |       |    |     |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程（一层包厢门厅）       |  |      |       |       |    |     |     |
| 1  | 011102001029 | 楼面01-01 地面石材          | 1. ST-04，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼 | m2   | 342.3 |       |    |     | 0   |

|   |              |                   |  |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|----|------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |      |  |  |  |   |
| 2 | 011102001030 | 楼面01-01 地面石材（门槛石） | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.88 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011105006009 | 金属踢脚线             | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2.82 |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（一层包厢门厅）合计 |  |    |      |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断         |  |    |      |  |  |  |   |

|   |              |                 |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | 、幕墙工程（一层包厢门厅）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011207001031 | 内墙02-01 香槟色复合铝板 | 1. MT-024mm香槟色复合铝板<br>2. 专用铝合金挂件<br>3. 20*40*4热镀锌方管横龙骨@800<br>4. 50*50*5热镀锌钢管竖龙骨@1000<br>5. 40*80*4热镀锌钢管横向拉接固定在建筑梁、构造柱上<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 142.75 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011207001032 | 内墙02-02 微孔蜂窝铝板  | 1. MT-02a香槟色微孔铝板<br>2. 面板1.0+背板<br>0.7，蜂窝板整体厚度15mm构造：面板厚度0.7mm，穿孔率2%，孔径0.8mm；中间蜂窝板；背板0.8mm，穿孔率3%，孔径0.8mm<br>3. 表面处理：表面采用超细粉末喷涂，材质AA3003H24系列铝合金，面板漆膜厚度不小于32 μm<br>4. 采用成品铝合金挂件固定于背后钢龙骨上<br>5. 40×40×4横向钢管龙骨与竖向镀锌钢管龙骨满焊，中距为铝板缝宽并且间距小于800<br>6. C50轻钢龙骨间距400，配合沿顶沿地轻钢龙骨固定在50×50×4横向钢龙骨上，内填50mm厚48kg/m³离心玻璃棉，外包玻璃丝布<br>7. 当地面楼板与顶面结构顶板或结构网架间距小于8米时，采用 | m2 | 147.91 |  |  |  | 0 |

|   |              |                    |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 40×60×4竖向龙骨<br>， 间距1000<br>8. 40×60×4热镀锌钢<br>管横向拉接固定在墙体<br>上<br>9. 200×300×8镀锌钢<br>板后置钢板，采用直径<br>15穿墙螺纹钢筋连接<br>10. 其他：满足合同、<br>图纸、选型白皮书、技<br>术要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011207001033 | 内墙02-02 微孔蜂窝<br>铝板 | 1. MT-06深灰色铝板<br>2. 面板1.0+背板<br>0.7，蜂窝板整体厚度<br>15mm<br>3. 表面处理：水性陶瓷<br>漆喷涂，涂层膜厚需大<br>于35微米，涂层具有耐<br>刮擦防腐蚀效果，表面<br>铅笔硬度>6H<br>4. 采用成品铝合金挂件<br>固定于背后钢龙骨上<br>5. 40×40×4横向钢管<br>龙骨与竖向镀锌钢管龙<br>骨满焊，中距为铝板缝<br>宽并且间距小于800<br>6. C50轻钢龙骨间距<br>400，配合沿顶沿地轻<br>钢龙骨固定在<br>50×50×4横向钢龙骨<br>上，内填50mm厚<br>48kg/m³ 离心玻璃棉<br>， 外包玻璃丝布<br>7. 当地面楼板与顶面结<br>构顶板或结构网架间距<br>小于8米时，采用<br>40×60×4竖向龙骨<br>， 间距1000<br>8. 40×60×4热镀锌钢<br>管横向拉接固定在墙体<br>上<br>9. 200×300×8镀锌钢<br>板后置钢板，采用直径<br>15穿墙螺纹钢筋连接<br>10. 其他：满足合同、<br>图纸、选型白皮书、技 | m2 | 147.91 |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 术要求、技术规范和<br>国家、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 011207001034 | 金属墙面消火栓暗门         | 1. 详图：③金属墙面消火栓暗门横向剖面图<br>(饰面材料详见各区域立面图)/I_40_F01_03<br>2. 面层：MT-02a香槟色微孔铝板<br>3. 基层：9.5mm防潮石膏板<br>4. 龙骨：50x50x5热镀锌方管<br>5. 综合考虑：暗铰链、碰珠、暗藏拉手等五金<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和<br>国家、地方相关要求 | m2 | 4.05  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011207001035 | 石膏板封堵             | 1. 详图：③金属墙面消火栓暗门横向剖面图<br>(饰面材料详见各区域立面图)/I_40_F01_03<br>2. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板<br>3. 基层：9.5mm防潮石膏板<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和<br>国家、地方相关要求   | m2 | 3.39  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011207001036 | 内嵌信息发布屏、疏散指示灯金属墙面 | 1. MT-051.5mm厚304#不锈钢<br>2. 20x40x3热镀锌方钢龙骨<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和<br>国家、地方相关要求   | m2 | 2     |  |  |  | 0 |
| 7 | 011207001037 | 公区电梯门套            | 1. MT-051.5mm厚304#不锈钢<br>2. 12mm石膏基高性能无机纤维板<br>3. L20×20×3热镀锌角钢+40×20×2热镀锌方通  | m2 | 11.52 |  |  |  | 0 |

|   |              |                          |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                          | 4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（一层包厢门厅）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（一层包厢门厅）             |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001062 | 顶棚03-02 金属铝板天花           | 1. MT-11灰色微孔铝板<br>2. 面板0.7+背板0.7，蜂窝板整体厚度15mm<br>3. 构造：面板厚度0.7mm穿孔率2%，孔径0.8mm；中间蜂窝板；背板0.8mm，穿孔率3%，孔径0.8mm表面处理：表面采用超细粉末喷涂，材质AA3003H24系列铝合金，面板漆膜厚度不小于32 μ m<br>4. 表面采用超细粉末喷涂，材质AA3003H24系列铝合金，面板漆膜厚度不小于32 μ m<br>5. 铝板配套专用下层副龙骨，间距≤600<br>6. U型轻钢承载龙骨CS50x15（或CS60x27），间距≤1200<br>7. M10全牙吊杆，双向中距1200，与板底部或转换层角钢固定<br>8. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 268.59 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002068 | 天花以上喷色处理                 | 1. 天花以上龙骨、支架  | m2 | 518.42 |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                     | 、管线、管道、风口、<br>楼板、梁测、墙面喷涂<br>色<br>2. 无机水性内墙涂料喷<br>涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色<br>、黑色，颜色综合考虑<br>；工程量按天花与墙面<br>喷色面积之和计算，龙<br>骨、支架、管线、管道<br>、风口喷色不计算工程<br>量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011302005001 | 设备带铝板               | 1. 详图：⑤一层包厢门<br>厅设备带节点图<br>/I_40_F01_07（铝板天<br>花）<br>2. 铝板：1.2mm铝单板<br>（颜色详见图纸）<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m2 | 4.16   |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（一层包厢<br>门厅）合计  |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 新闻发布厅（一层）           |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 新闻发布厅（一层<br>）合计     |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.6          | 金属结构工程（新闻<br>发布厅）   |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001063 | 天花反支撑、转换层           | 1. 钢材品种、规格：热<br>镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀<br>螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m2 | 362.24 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（新闻<br>发布厅）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.11         | 楼地面装饰工程（新           |   |    |        |  |  |  |   |



|   |              |                   |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | 闻发布厅)             |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011101005017 | 楼面01-04 地面水泥基自流平  | 1. 0T-065mm厚水泥基自流平<br>2. 水泥基自流平界面剂<br>3. 50厚C25细石混凝土<br>4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 362.25 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011104001001 | 地毯楼地面             | 1. 名称：CP-01块毯<br>2. 尺寸：<br>：50cmx50cm；纤维面：<br>：100%尼龙；针距：<br>：1/10；绒重：24盎司<br>；燃烧性能等级：B1级<br>；底背结构：环保型用PU聚氨酯软底背；额定总厚度：<br>：≥10mm±0.5mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 362.25 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102001031 | 楼面01-01 地面石材（门槛石） | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用 | m2 | 1.56   |  |  |  | 0 |

|   |              |                               |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                               | 7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011105006010 | 金属踢脚线                         | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011. 2mm浅<br>色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  | m2 | 2.89   |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（新<br>闻发布厅）合计          |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断<br>、幕墙工程（新闻发<br>布厅） |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011207001038 | 内墙02-02 微孔蜂窝<br>铝板            | 1. MT-04香槟色微孔铝<br>板<br>2. 面板0.7+背板<br>0.7，蜂窝板整体厚度<br>15mm构造：面板厚度<br>0.7mm<br>3. 穿孔率2%，孔径<br>0.8mm；中间蜂窝板<br>；背板0.8mm，穿孔率<br>3%，孔径0.8mm表面处<br>理：表面采用超细粉末<br>喷涂，材质<br>AA3003H24系列铝合金<br>，面板漆膜厚度不小于<br>32 μ m<br>4. 采用成品铝合金挂件<br>固定于背后钢龙骨上<br>5. 40×40×4横向钢管<br>龙骨与竖向镀锌钢管龙<br>骨满焊，中距为铝板缝<br>宽并且间距小于800<br>6. C50轻钢龙骨间距<br>400，配合沿顶沿地轻<br>钢龙骨固定在<br>50×50×4横向钢龙骨<br>上，内填50mm厚<br>48kg/m³ 离心玻璃棉<br>，外包玻璃丝布<br>7. 当地面楼板与顶面结 | m2 | 158.65 |  |  |  | 0 |

|   |              |              |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |              | 构顶板或结构网架间距<br>小于8米时，采用<br>40×60×4竖向龙骨<br>，间距1000<br>8. 40×60×4热镀锌钢<br>管横向拉接固定在墙体<br>上<br>9. 200×300×8镀锌钢<br>板后置钢板，采用直径<br>15穿墙螺纹钢连接<br>10. 其他：满足合同、<br>图纸、选型白皮书、技<br>术要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011207001039 | 内墙02-05 A级硬包 | 1. 名称：UP-01A级米色<br>硬包，PVC面料复合穿<br>孔金属板<br>2. 规格：面层PVC面料<br>幅宽1370mm；<br>3. 穿孔率：具体空间的<br>穿孔率需符合声学标准<br>；具体详见声学报告<br>，穿孔率≥20%<br>4. 采用成品铝合金挂件<br>固定于背后钢龙骨上<br>5. 12mm玻镁板<br>6. 40×40×4横向钢管<br>龙骨与竖向镀锌钢管龙<br>骨满焊，中距为铝板缝<br>宽并且间距小于800<br>7. C50轻钢龙骨间距<br>400，配合沿顶沿地轻<br>钢龙骨固定在<br>50×50×4横向钢龙骨<br>上，内填50mm厚<br>48kg/m³ 离心玻璃棉<br>，外包16*14密实玻璃<br>丝布<br>8. 当地面楼板与顶面结<br>构顶板或结构网架间距<br>小于8米时，采用<br>40×60×4竖向龙骨<br>，间距1000<br>9. 40×60×4热镀锌钢<br>管横向拉接固定在墙体<br>上<br>10. 其他：满足合同、 | m2 | 110.25 |  |  |  | 0 |

|   |              |        |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|--------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |        | 图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 011210003002 | 玻璃隔断   | 1. 玻璃：GL-01单反玻璃10+12A+8mm<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 19.27 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011207001040 | 玻璃套口   | 1. 部位：玻璃套口<br>2. 面层：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢<br>3. 基层：双层12mm玻镁板<br>4. 骨架：50x50x3热镀锌方钢<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 16.88 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011207001041 | LED屏套口 | 1. 部位：LED屏套口<br>2. 面层：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢<br>3. 基层：9mm厚A类阻燃夹板<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                      | m2 | 52.2  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011207001042 | 门头不锈钢  | 1. 部位：门头<br>2. 面层：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢<br>3. 基层：12mm玻镁板<br>4. 骨架：40x40x4热镀锌方钢@600mm<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 16.88 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011207001043 | 消火栓暗门  | 1. UP-01A级米色硬包，PVC面料复合穿孔金属板+1.2mm镀锌铁皮   | m2 | 3.02  |  |  |  | 0 |

|    |              |         |   |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|---------|---|----|-------|--|--|--|---|
|    |              |         | 2. 专用铝合金挂件<br>3. 50MM厚离心玻璃棉<br>(48KG/M³) 外包16X14密<br>实玻璃丝布, 镀锌自攻<br>自钻燕尾螺5. 5X38<br>4. 轻钢龙骨+50x50x4热<br>镀锌方管<br>5. 综合考虑: 暗铰链、<br>碰珠、磁碰、暗藏拉手<br>、天地轴等五金<br>6. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 8  | 011207001044 | 新闻发布厅暗门 | 1. 详图: ②新闻发布厅<br>暗门详图/I_40_F01_06<br>2. 面层: MT-04香槟微<br>孔铝板<br>3. 基层: 9. 5mm防潮石<br>膏板<br>4. 龙骨: 20x40x2mm镀<br>锌方管<br>5. 综合考虑: 不锈钢限<br>位挡片、暗门门轴、定<br>制毛刷<br>6. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2 | 3. 02 |  |  |  | 0 |
| 9  | 011207001045 | 石膏板封堵   | 1. 详图: ②新闻发布厅<br>暗门详图/I_40_F01_06<br>2. 面层: 面刷黑色无机<br>涂料<br>3. 基层: 12mm厚防潮石<br>膏板<br>4. 龙骨: 50轻钢龙骨<br>5. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m2 | 1. 9  |  |  |  | 0 |
| 10 | 011207001046 | 镀锌铁皮封堵  | 1. 详图: ⑦新闻发布厅<br>暗藏消火栓节点图<br>/I_40_F01_07<br>2. 面层: 1. 2mm镀锌铁<br>皮<br>3. 其他: 满足合同、图   | m2 | 0. 76 |  |  |  | 0 |

|    |              |                         |  |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |                         | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 11 | 011502001011 | 金属装饰线                   | 1. 部位：无框风口，颜色追MT-04香槟微孔铝板色铝板<br>2. 面板1.0+背板0.7，蜂窝板整体厚度15mm构造：面板厚度1.0mm，穿孔率2%，孔径1.0mm；中间蜂窝板；背板0.7mm，穿孔率3%，孔径0.8mm<br>3. 表面处理：表面采用超细粉末喷涂，材质AA3003H24系列铝合金，面板漆膜厚度不小于32 μ m<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m  | 24     |  |  |  | 0 |
|    |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（新闻发布厅）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|    | A. 13        | 天棚工程（新闻发布厅）             |  |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 011302001063 | 顶棚03-02 新闻发布厅天花（锯齿形）    | 1. MT-03白色微孔铝板+MT-131.2mm白色铝板<br>2. 面板0.7+背板0.7，蜂窝板整体厚度15mm<br>3. 构造：面板厚度0.7mm穿孔率2%，孔径0.8mm；中间蜂窝板；背板0.8mm，穿孔率3%，孔径0.8mm表面处理：表面采用超细粉末喷涂，材质AA3003H24系列铝合金，面板漆膜厚度不小于32 μ m<br>4. 铝板配套专用下层副龙骨，间距≤600<br>5. U型轻钢承载龙骨    | m2 | 362.25 |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                       | CS50x15（或CS60x27），间距≤1200<br>6. M10全牙吊杆，双向中距1200，与板底部或转换层角钢固定<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011407002069 | 天花以上喷色处理              | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 541.52 |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（新闻发布厅）合计         |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 设备间、同声传译室、控制室         |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 设备间、同声传译室、控制室合计       |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.6          | 金属结构工程（设备间、同声传译室、控制室） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001064 | 天花反支撑、转换层             | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 113.4  |  |  |  | 0 |

|   |              |                         |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              | 金属结构工程（设备间、同声传译室、控制室）合计 |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程（设备间、同声传译室、控制室）  |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011104004003 | 楼面01-05 抗静电地板           | 1. 0T-02500x500x35厚抗静电地板，200高成品防静电架空地板<br>2. 内部：425#硅酸盐水泥及J型环保发泡剂，发泡后水泥密度达到1.29g/cm机械性能：集中载荷为4450N时，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.25mm；均布载荷为23000N/m2时，挠度≤2.0mm<br>3. 刷防尘剂两遍<br>4. 刷防潮介质处理剂一道<br>5. 20厚WSM15水泥砂浆找平，压实赶光<br>6. 涂刷界面剂一道<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 113.4 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102001032 | 楼面01-01 地面石材（门槛石）       | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输  | m2 | 1.08  |  |  |  | 0 |



|   |              |   |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |   | 、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011105006011 | 金属踢脚线                                     | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011. 2mm浅<br>色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | m2 | 2.93   |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（设<br>备间、同声传译室、<br>控制室）合计          |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断<br>、幕墙工程（设备间<br>、同声传译室、控制<br>室） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011207001047 | OT-03 吸音板                                 | 1. 面层：OT-03吸音板<br>2. 饰面处理：布纹；规<br>格<br>：1220x3000x25mm；材<br>质：90%玻璃纤维；抗<br>冲击性：落锤法试验冲<br>击1次，正反<br>面无裂纹、剥落、龟裂<br>现象；甲醛释放量<br>：≤1.5<br>3. 墙面吸声硬包装配系<br>统配套龙骨<br>4. 骨架：天地龙骨<br>50x50x4mm热镀锌方钢<br>@1000mm<br>5. 满填50mm厚玻璃棉<br>，玻璃纤维网格布包裹<br>容重p=48kg/m3，玻璃<br>纤维网格布<br>6. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2 | 251.96 |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断<br>、幕墙工程（设备间                    |   |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                       |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | 、同声传译室、控制室）合计         |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（设备间、同声传译室、控制室）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302002002 | 顶棚03-05 矿棉板天花         | 1. OT-04600x600矿棉板饰面<br>2. T型龙骨体系：主龙骨C60x1.2按间距1000通长设置<br>3. 次龙骨T24x2.0间距610（600）设置；通过挂件与主龙骨连接<br>4. 小次龙骨T24x2.0与次龙骨平面插接形成610x610的龙骨方格<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 113.4  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002070 | 天花以上喷色处理              | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求        | m2 | 281.37 |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（设备间、同声传译室、控制室）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 15        | 其他装饰工程（设备间、同声传译室、控制室） |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011502001012 | 地面地毯石材收口              | 1. 50mm镀锌角码  | m  | 73.24  |  |  |  | 0 |

|   |              |                          |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                          | @400mm, 膨胀螺丝<br>@400mm<br>2. 5mm不锈钢收口条<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求       |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 其他装饰工程(设备间、同声传译室、控制室) 合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 更衣室(一)~(四)(一层)           |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 更衣室(一)~(四)(一层) 合计        |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A.6          | 金属结构工程(更衣室)              |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001065 | 天花反支撑、转换层                | 1. 钢材品种、规格: 热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 220.5  |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程(更衣室) 合计           |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A.9          | 屋面及防水工程(更衣室)             |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010903002018 | 聚合物水泥防水涂料(墙面)            | 1. 2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                       | m2 | 495.94 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003051 | 聚合物水泥防水涂料(地面)            | 1. 防水: 2.0厚聚合物水泥防水涂料(II型)<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                    | m2 | 441    |  |  |  | 0 |
|   |              | 屋面及防水工程(更衣室) 合计          |  |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                   |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程（更衣室）      |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011102003052 | 楼面01-02 地面瓷砖防水    | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                  | m2 | 220.5 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102001033 | 楼面01-01 地面石材（门槛石） | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准 | m2 | 1.51  |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                     | 、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011105006012 | 金属踢脚线               | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 11.16  |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（更衣室）合计      |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（更衣室） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011501010001 | 吊柜                  | 1. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板<br>2. 尺寸：深度500mm、高度1300mm<br>3. 龙骨：热镀锌钢管<br>4. 详图：④首层更衣室柜子节点图<br>/I_40_F01_07<br>5. 五金种类、规格：含磁碰、合页等各类五金<br>6. 按立面投影面积计算<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                | m2 | 343.69 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011207001048 | MT-02 4mm香槟色复合铝板    | 1. MT-024mm香槟色复合铝板<br>2. 专用铝合金挂件<br>3. 龙骨：连接：150*150×10镀锌钢板, 直径15穿墙螺纹钢筋固定于轻砌块墙体；横向：20*40热镀锌钢管；竖向：40*40*4热镀锌钢管（根据竖向隔板分缝）<br>4. 详图：④首层更衣室柜子节点图<br>/I_40_F01_07<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 706.69 |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                     | 、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011207001049 | WD-01 白色不燃板<br>(墙面) | 1. WD-01白色不燃板<br>2. 专用铝合金挂件<br>3. 龙骨：连接<br>：150*150×10镀锌钢板, 直径15穿墙螺纹钢<br>筋固定于轻砌块墙体<br>；横向：20*40热镀锌<br>钢管；竖向<br>：40*40*4热镀锌钢管<br>(根据竖向隔板分缝)<br>4. 详图：④首层更衣室<br>柜子节点图<br>/I_40_F01_07<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | m2 | 374.86 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011210005005 | WD-01 白色不燃板<br>(隔板) | 1. 面层：WD-01白色不<br>燃板(含基层)<br>2. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   | m2 | 248.03 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011207001050 | 空门套                 | 1. 详图：⑩更衣淋浴区<br>墙面门套口详图<br>/I_40_F01_03<br>2. 面层：MT-<br>07, 1.2mm香槟色不锈<br>钢<br>3. 基层：双层9mm厚度<br>玻镁板<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   | m2 | 18     |  |  |  | 0 |
| 6 | 020510004001 | 更衣室条凳               | 1. 部位：更衣室附墙条<br>凳<br>2. 面层：MT-02, 4mm香<br>槟色复合铝板<br>3. 骨架：40*40*4热镀<br>锌钢管<br>4. 宽度：500mm<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术  | m  | 26.25  |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                       | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 7 | 011505002001 | 成品挂衣钩                 | 1. 部位：更衣室墙面<br>2. 衣架：<br>：Φ30x180，316不锈钢<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个  | 70    |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（更衣室）合计 |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A.13         | 天棚工程（更衣室）             |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001064 | 顶棚03-01 石膏板吊顶         | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距≤200，螺钉距板边长边≥10，短边≥15<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50×20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50×20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50×15（或CS60×27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板固定<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 220.5 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011302005002 | 设备带铝板                 | 1. 详图：④四层公区设备带节点图/I_40_F01_07（涂料天花）   | m2 | 79.7  |  |  |  | 0 |

|   |              |             |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |             | 2. 铝板：1.2mm铝单板<br>(颜色详见图纸)<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011407002071 | 天棚喷刷涂料      | 1. PT-03灰色无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 220.5  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002072 | 天花以上喷色处理    | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 748.81 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011302003002 | 成品石膏检修口     | 1. 详图：08纸面石膏板天花检修口通用详图/I_40_F01_03<br>2. 材质：成品石膏检修口<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1      |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（更衣室）合计 |   |    |        |  |  |  |   |



|   |              |                   |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              | 多功能休息室（一）~（四）     |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 多功能休息室（一）~（四）合计   |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 6         | 金属结构工程（多功能休息室）    |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010606001066 | 天花反支撑、转换层         | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 218.4 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（多功能休息室）合计  |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 9         | 屋面及防水工程（多功能休息室）   |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011102003053 | 聚合物水泥防水涂料（地面）     | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                    | m2 | 436.8 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010904004005 | 天花伸缩缝             | 1. 嵌缝材料种类：通长玻璃丝绵填缝，玻璃丝绵需用黑色无纺布六面包裹<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求          | m  | 19.92 |  |  |  | 0 |
|   |              | 屋面及防水工程（多功能休息室）合计 |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程（多功能休息室）   |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011102003054 | 楼面01-02 地面瓷砖防水    | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层              | m2 | 218.4 |  |  |  | 0 |

|   |              |                        |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                        | 4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011105006013 | 金属踢脚线                  | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅灰色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 4.78   |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（多功能休息室）合计      |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（多功能休息室） |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011207001051 | 内墙02-01 休息区墙面          | 1. MT-024mm香槟色复合铝板<br>2. 专用铝合金挂件<br>3. 20*40*4热镀锌方管横龙骨@800<br>4. 50*50*5热镀锌钢管竖龙骨@1000<br>5. 40*80*4热镀锌钢管横向拉接固定在建筑梁、构造柱上<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 338.31 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011207001052 | 电视套口                   | 1. 部位：电视套口<br>2. 面层：MT-091.2mm厚深灰色304不锈钢<br>3. 基层：12mm玻镁板<br>4. 骨架：40x40x3mm厚  | m2 | 5.58   |  |  |  | 0 |

|   |              |                          |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                          | 热镀锌方钢<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（多功能休息室）合计 |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（多功能休息室）             |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001065 | 顶棚03-01 石膏板吊顶            | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50 $\times$ 20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50 $\times$ 15（或CS60 $\times$ 27），间距 $\leq 1200$ ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与楼板固定<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 218.4 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002073 | 天棚喷刷涂料                   | 1. PT-02白色防水无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图   | m2 | 218.4 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011302005003 | 设备带铝板          | 1. 详图：④四层公区设备带节点图<br>/I_40_F01_07（涂料天花）<br>2. 铝板：1.2mm铝单板（颜色详见图纸）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 24.6   |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002074 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 443.94 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011302003003 | 成品石膏检修口        | 1. 详图：08纸面石膏板天花检修口通用详图<br>/I_40_F01_03<br>2. 材质：成品石膏检修口<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1      |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（多功能休息室）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 15        | 其他装饰工程（多功能休息室） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011502001013 | 防火卷帘收口装饰条      | 1. 线条材料品种、规格  | m  | 159.36 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 、颜色：1.0mm白色铝板装饰线<br>2.其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 其他装饰工程（多功能休息室）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间（一）~（四）（一层）   |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间（一）~（四）（一层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.6          | 金属结构工程（一层卫生间）    |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001067 | 天花反支撑、转换层        | 1.钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2.综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3.其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 78.54  |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（一层卫生间）合计  |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.9          | 屋面及防水工程（一层卫生间）   |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010903002019 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）    | 1.2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2.其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                     | m2 | 239.23 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003055 | 聚合物水泥防水涂料（地面）    | 1.防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2.其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                   | m2 | 157.08 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010904004006 | 天花伸缩缝            | 1.嵌缝材料种类：通长玻璃纤维绵填缝，玻璃纤维绵需用黑色无纺布六面包裹<br>2.其他：满足合同、图                                    | m  | 15.44  |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 屋面及防水工程（一层卫生间）合计  |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A.11         | 楼地面装饰工程（一层卫生间）    |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011102001034 | 楼面01-01 地面石材（门槛石） | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.86  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003056 | 楼面01-02 地面瓷砖防水    | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、   | m2 | 78.54 |  |  |  | 0 |

|   |              |                               |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                               | 工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011105006014 | 金属踢脚线                         | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅<br>色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  | m2 | 65.2   |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（一<br>层卫生间）合计          |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断<br>、幕墙工程（一层卫<br>生间） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011204001001 | 内墙02-06 湿贴石材                  | 1. ST-0220mm浅色人造<br>石（背面防水背胶喷砂<br>、六面水性防护、填缝<br>同色<br>2. 10厚石材专用粘贴剂<br>3. 综合考虑：长宽调整<br>、排版、施工损耗、拼<br>缝（疏密、1/3错缝、<br>工缝、鱼尾缝）、基层<br>处理、磨边、嵌缝、晶<br>面处理、六面防护、酸<br>洗、打蜡、场内外运输<br>、颜色、花纹、纹理等<br>相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | m2 | 140.91 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011204003024 | 内墙02-07 瓷砖（清<br>洁间防水）         | 1. CT-<br>02600x600x10mm/600x1<br>200x10mm瓷砖，专用勾<br>缝剂勾缝<br>2. 5厚专用瓷砖粘接剂<br>粘结层<br>3. 综合考虑：长宽调整<br>、排版、施工损耗、拼   | m2 | 74.25  |  |  |  | 0 |

|   |              |       |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |       | 缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 011204001002 | 石材墙面  | 1. 详图：03公共卫生间节点/I_40_F01_05和01公共卫生间节点/I_40_F01_06<br>2. ST-0220mm浅色人造石<br>3. 10mm厚石材专用粘贴剂<br>4. 7mm厚M15水泥砂浆保护层<br>5. 15mm厚M15水泥砂浆抹灰找平<br>6. 挂金属网<br>7. 10mm厚水泥压力板<br>8. 40x40x4热镀锌方钢<br>9. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>10. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 36.69 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011210005006 | 小便斗隔断 | 1. 隔断：0T-01a金属色小便斗隔断，钢板厚度：32mm；面层：0.8钢板+蜂窝芯+0.8钢板<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 4.2   |  |  |  | 0 |



|   |              |                         |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                         | 、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 5 | 011210005007 | 卫生间隔断                   | 1. 隔断：OT-01金属色成品钢制隔断，3钢板厚度：32mm，面层：0.8钢板+蜂窝芯+0.8钢板<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 67.13 |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（一层卫生间）合计 |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A.13         | 天棚工程（一层卫生间）             |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001066 | 顶棚03-01 石膏板吊顶           | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50 $\times$ 20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50 $\times$ 15（或CS60 $\times$ 27），间距 $\leq 1200$ ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与楼板固定<br>7. 12mm玻镁板<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 78.54 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002075 | 天棚喷刷涂料                  | 1. PT-02白色防水无机涂料，1遍底漆2遍面漆  | m2 | 78.54 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |               | 2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011407002076 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 200.87 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011302003004 | 成品石膏检修口       | 1. 详图：08纸面石膏板天花检修口通用详图/I_40_F01_03<br>2. 材质：成品石膏检修口<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1      |  |  |  | 0 |
| 5 | 011502004002 | 石膏线角          | 1. 详图：②公共卫生间节点/I_40_F01_05<br>2. 线条：石膏线角<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 22.64  |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（一层卫生间）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.15         | 其他装饰工程（一层     |   |    |        |  |  |  |   |

|   |              |              |  |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|--|----|------|--|--|--|---|
|   |              | 卫生间)         |  |    |      |  |  |  |   |
| 1 | 011502004003 | 公共卫生间天棚石膏装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：石膏线角涂刷无机涂料<br>2.无机涂料：一底两面<br>3.其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 71.2 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011505001005 | 公共卫生间洗手台     | 1.材料品种、规格、颜色：ST-0120mm人造石<br>2.支架、配件品种、规格：50x50x5mm间距600mm<br>3.其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 4.36 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011505010005 | 镜面玻璃         | 1.镜面：MR-016mm银镜，玻璃胶+双面胶粘贴<br>2.基层：12mm石膏基高性能无机纤维板(燃烧性能:A级;环保:EO)<br>3.龙骨：50*5热镀锌角钢间距600mm<br>4.边框：MT-01163mm宽1.2mm浅色不锈钢<br>5.详图：②公共卫生间节点/I_40_F01_05<br>6.其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 9.08 |  |  |  | 0 |
| 4 | 050307017006 | 二合一手纸箱       | 1.名称：二合一手纸箱<br>2.颜色：不锈钢拉丝<br>3.安装：挂墙<br>4.综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5.其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 组  | 8    |  |  |  | 0 |
| 5 | 011505005018 | L型安全扶手       | 1.L型安全扶手<br>2.白色+不锈钢   | 个  | 7    |  |  |  | 0 |

|    |              |           |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |           | 3. 尺寸：500*720<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 6  | 011505005019 | 上翻安全扶手    | 1. 上翻安全扶手<br>2. 白色不锈钢600*115<br>3. 铝+不锈钢+树脂<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                | 个 | 14 |  |  |  | 0 |
| 7  | 011505005020 | 多功能安全扶手   | 1. 多功能安全扶手<br>2. 白色不锈钢600*100<br>3. 铝+不锈钢+树脂<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求               | 个 | 14 |  |  |  | 0 |
| 8  | 011505008009 | 厕纸盒带置物架   | 1. 名称：厕纸盒带置物架<br>2. 颜色：不锈钢<br>3. 尺寸：200x117x80<br>4. 安装：挂墙<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 8  |  |  |  | 0 |
| 9  | 011505007005 | 挂钩        | 1. 名称：挂钩<br>2. 颜色：镀铬<br>3. 尺寸：直径25x68.5<br>4. 安装：挂墙<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求        | 副 | 8  |  |  |  | 0 |
| 10 | 011505008010 | 镜后抽纸盒+皂液器 | 1. 名称：镜后抽纸盒+皂液器<br>2. 颜色：本色<br>3. 尺寸：380x110x310<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求           | 个 | 8  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | 其他装饰工程（一层卫生间）合计  |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 淋浴间（一）~（四）（一层）   |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 淋浴间（一）~（四）（一层）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 6         | 金属结构工程           |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001068 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 112.56 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程合计         |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 9         | 屋面及防水工程（一层淋浴间）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010903002020 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）    | 1. 2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                      | m2 | 301.73 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003057 | 聚合物水泥防水涂料（地面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                   | m2 | 225.12 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010904004007 | 天花伸缩缝            | 1. 嵌缝材料种类：通长玻璃丝绵填缝，玻璃丝绵需用黑色无纺布六面包裹<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求          | m  | 18.56  |  |  |  | 0 |
|   |              | 屋面及防水工程（一层淋浴间）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程（一        |  |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                       |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | 层淋浴间)                 |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001035 | 楼面01-01 地面石材<br>(门槛石) | 1. ST-03, 20mm维罗深灰大理石(六面防护, 专用勾缝剂勾缝, 结晶处理)<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝(疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.02   |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003058 | 楼面01-02 地面瓷砖防水        | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖, 专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝(疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                           | m2 | 112.56 |  |  |  | 0 |

|   |              |                               |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
| 3 | 011105006015 | 金属踢脚线                         | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅<br>色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m2 | 3.59   |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（一<br>层淋浴间）合计          |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断<br>、幕墙工程（一层淋<br>浴间） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011204001003 | 内墙02-06 湿贴石材                  | 1. ST-0220mm浅色人造<br>石（背面防水背胶喷砂<br>、六面水性防护、填缝<br>同色<br>2. 10厚石材专用粘贴剂<br>3. 综合考虑：长宽调整<br>、排版、施工损耗、拼<br>缝（疏密、1/3错缝、<br>工缝、鱼尾缝）、基层<br>处理、磨边、嵌缝、晶<br>面处理、六面防护、酸<br>洗、打蜡、场内外运输<br>、颜色、花纹、纹理等<br>相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2 | 301.73 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011210005008 | 卫生间隔断                         | 1. 隔断：0T-01金属色<br>成品钢制隔断，3钢板<br>厚度：32mm，面层<br>：0.8钢板+蜂窝芯<br>+0.8钢板<br>2. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | m2 | 121.69 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011207001053 | 空门套                           | 1. 详图：⑩更衣淋浴区<br>墙面门套口详图<br>/I_40_F01_03<br>2. 面层：MT-<br>07，1.2mm香槟色不锈<br>钢  | m2 | 13.14  |  |  |  | 0 |

|   |              |                         |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                         | 3. 基层：双层9mm厚度玻镁板<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（一层淋浴间）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（一层淋浴间）             |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001067 | 顶棚03-01 石膏板吊顶           | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50 $\times$ 20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50 $\times$ 15（或CS60 $\times$ 27），间距 $\leq 1200$ ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与楼板固定<br>7. 12mm玻镁板<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 112.56 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002077 | 天棚喷刷涂料                  | 1. PT-02白色防水无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计   | m2 | 112.56 |  |  |  | 0 |



|   |              |               |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |               | 确定<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011407002078 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 313.71 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011302003005 | 成品石膏检修口       | 1. 详图：08纸面石膏板天花检修口通用详图/I_40_F01_03<br>2. 材质：成品石膏检修口<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1      |  |  |  | 0 |
| 5 | 011502004004 | 石膏线角          | 1. 详图：②公共卫生间节点/I_40_F01_05<br>2. 线条：石膏线角<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 16.45  |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（一层淋浴间）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.15         | 其他装饰工程（一层淋浴间） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011502004005 | 公共卫生间天棚石膏装饰线  | 1. 线条材料品种、规格、颜色：石膏线角涂刷  | m  | 89.8   |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|------|--|--|--|---|
|   |              |           | 无机涂料<br>2. 无机涂料：一底两面<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |      |  |  |  |   |
| 2 | 011505001006 | 公共卫生间洗手台  | 1. 材料品种、规格、颜色：ST-0120mm人造石<br>2. 支架、配件品种、规格：50x50x5mm间距600mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 4.56 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011505008011 | 镜后抽纸盒+皂液器 | 1. 名称：镜后抽纸盒+皂液器<br>2. 颜色：本色<br>3. 尺寸：380x110x310<br>4. 皂液器：感应出液、感知距离20cm±3cm、四节5号电池、容量700ml<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个  | 8    |  |  |  | 0 |
| 4 | 011505006001 | 毛巾杆（架）    | 1. 不锈钢毛巾杆（架）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 套  | 36   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011505010006 | 镜面玻璃      | 1. 镜面：MR-016mm银镜<br>2. 基层：12mm石膏基高性能无机纤维板(燃烧性能:A级;环保:EO)<br>3. 龙骨：50*5热镀锌角钢间距600mm<br>4. 边框：MT-01163mm宽1.2mm浅色不锈钢<br>5. 详图：②公共卫生间节点/I_40_F01_05<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准 | m2 | 10.7 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 050307017007 | 二合一手纸箱          | 1. 名称：二合一手纸箱<br>2. 颜色：不锈钢拉丝<br>3. 安装：挂墙<br>4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 组  | 4      |  |  |  | 0 |
|   |              | 其他装饰工程（一层淋浴间）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 走廊（一层）          |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 走廊（一层）合计        |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 6         | 金属结构工程（一层走廊）    |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001069 | 天花反支撑、转换层       | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                            | m2 | 343.49 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（一层走廊）合计  |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 9         | 屋面及防水工程（一层走廊）   |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010904004008 | 天花伸缩缝           | 1. 嵌缝材料种类：通长玻璃丝绵填缝，玻璃丝绵需用黑色无纺布六面包裹<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                     | m  | 441.77 |  |  |  | 0 |
|   |              | 屋面及防水工程（一层走廊）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程（一层走廊）   |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001036 | 楼面01-01 地面石材    | 1. ST-03，20mm维罗深  | m2 | 1.68   |  |  |  | 0 |

|   |              |            |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | (门槛石)      | 灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011103003007 | L8-01 橡胶地板 | 1. SJ-011000x1000x4mm橡胶地板，吸声难燃橡胶地板，专用粘剂<br>2. 水泥浆一道，掺建筑胶<br>3. 5mm厚自流平+15厚WSM20水泥砂浆找平<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 222.33 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011105006016 | 金属踢脚线      | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 3.53   |  |  |  | 0 |
| 4 | 010515001041 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术  | t  | 0.564  |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 010501001051 | 细石混凝土垫层              | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | m3 | 21.17  |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（一层走廊）合计      |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（一层走廊） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011207001054 | 内墙02-04 金属板          | 1. MT-024mm香槟色复合铝板<br>2. L50*50*5镀锌角钢挂装龙骨、间距同金属板竖缝相对应<br>3. 通长50X50X4横向镀锌方管与竖向8#/12#镀锌槽钢龙骨满焊，中距为金属板高度+缝宽<br>4. 8#/12#镀锌槽钢做竖龙骨间距≤1200，横向拉接固定在建筑梁、构造柱上。当地面楼板与顶面结构顶板或结构网架间距小于8米时，采用8#槽钢竖向龙骨，大于8米时，采用12#槽钢竖向龙骨<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m2 | 289.05 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011207001055 | 公区管井暗门               | 1. 详图：⑦公区管井暗门做法详图/I_40_F01_04<br>2. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板<br>3. 龙骨：30x30x3热镀   | m2 | 4.08   |  |  |  | 0 |

|   |              |                        |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                        | 锌方管<br>4. 综合考虑：不锈钢暗藏铰链、欧标固舌锁、欧标半锁芯、暗拉手等五金<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011207001056 | 公区管井暗门（侧边封堵）           | 1. 详图：⑦公区管井暗门做法详图/I_40_F01_04<br>2. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 0.12   |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（一层走廊）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.13         | 天棚工程（一层走廊）             |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001068 | 顶棚03-01 石膏板吊顶          | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50 $\times$ 20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50 $\times$ 15（或CS60 $\times$ 27），间距 $\leq 1200$ ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与 | m2 | 395.06 |  |  |  | 0 |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |          | 楼板固定<br>7. 12mm玻镁板<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011407002079 | 天棚喷刷涂料   | 1. PT-01白色无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 343.49 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002080 | 天花以上喷色处理 | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 697.81 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011302005004 | 设备带铝板    | 1. 详图：④四层公区设备带节点图/I_40_F01_07（涂料天花）<br>2. 铝板：1.2mm铝单板（颜色详见图纸）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 4.61   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011502004006 | 成品石膏线    | 1. 线条：成品石膏线   | m  | 104.23 |  |  |  | 0 |

|   |              |                    |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 天棚工程（一层走廊）合计       |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 包厢区（二层）            |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 包厢区（二层）合计          |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 包厢电梯厅(一)~(二)（二层）   |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 包厢电梯厅(一)~(二)（二层）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 6         | 金属结构工程（二层包厢电梯厅）    |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001070 | 天花反支撑、转换层          | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 100.82 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（二层包厢电梯厅）合计  |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 9         | 屋面及防水工程（二层包厢电梯厅）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010904004009 | 天花伸缩缝              | 1. 嵌缝材料种类：通长玻璃丝绵填缝，玻璃丝绵需用黑色无纺布六面包裹<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求          | m  | 10.26  |  |  |  | 0 |
|   |              | 屋面及防水工程（二层包厢电梯厅）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程（二层包厢电梯厅）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001037 | 楼面01-01 地面石材       | 1. ST-04，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结  | m2 | 107.1  |  |  |  | 0 |



|   |              |                   |  |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|----|------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 晶处理)<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                    |    |      |  |  |  |   |
| 2 | 011102001038 | 楼面01-01 地面石材（门槛石） | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1.92 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011105006017 | 金属踢脚线             | 1. 高度：高度按装饰图   | m2 | 1.64 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                 |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                                 | 2. 踢脚：MT-011.2mm浅<br>色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 楼地面装饰工程（二<br>层包厢电梯厅）合计          |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断<br>、幕墙工程（二层包<br>厢电梯厅） |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011207001057 | 内墙02-01 香槟色复<br>合铝板             | 1. MT-024mm香槟色复合<br>铝板<br>2. 专用铝合金挂件<br>3. 20*40*4热镀锌方管<br>横龙骨@800<br>4. 50*50*5热镀锌钢管<br>竖龙骨@1000<br>5. 40*80*4热镀锌钢管<br>横向拉接固定在建筑梁<br>、构造柱上<br>6. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   | m2 | 82.22 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011207001058 | 内墙02-02 微孔蜂窝<br>铝板              | 1. MT-02a香槟色微孔铝<br>板<br>2. 面板1.0+背板<br>0.7，蜂窝板整体厚度<br>15mm构造：面板厚度<br>0.7mm，穿孔率2%，孔<br>径0.8mm；中间蜂窝板<br>；背板0.8mm，穿孔率<br>3%，孔径0.8mm<br>3. 表面处理：表面采用<br>超细粉末喷涂，材质<br>AA3003H24系列铝合金<br>，面板漆膜厚度不小于<br>32 μ m<br>4. 采用成品铝合金挂件<br>固定于背后钢龙骨上<br>5. 40×40×4横向钢管<br>龙骨与竖向镀锌钢管龙<br>骨满焊，中距为铝板缝<br>宽并且间距小于800 | m2 | 113.4 |  |  |  | 0 |

|   |              |              |  |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|--|----|------|--|--|--|---|
|   |              |              | 6. C50轻钢龙骨间距400，配合沿顶沿地轻钢龙骨固定在50×50×4横向钢龙骨上，内填50mm厚48kg/m³离心玻璃棉，外包玻璃丝布<br>7. 当地面楼板与顶面结构顶板或结构网架间距小于8米时，采用40×60×4竖向龙骨，间距1000<br>8. 40×60×4热镀锌钢管横向拉接固定在墙体上<br>9. 200×300×8镀锌钢板后置钢板，采用直径15穿墙螺纹钢连接<br>10. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |      |  |  |  |   |
| 3 | 011207001059 | 公区管井暗门       | 1. 详图：⑦公区管井暗门做法详图/I_40_F01_04<br>2. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板<br>3. 龙骨：30x30x3热镀锌方管<br>4. 综合考虑：不锈钢暗藏铰链、欧标固舌锁、欧标半锁芯、暗拉手等五金<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 3.68 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011207001060 | 公区管井暗门（侧边封堵） | 1. 详图：⑦公区管井暗门做法详图/I_40_F01_04<br>2. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1.8  |  |  |  | 0 |

|   |              |                           |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 5 | 011207001061 | 内嵌信息发布屏、疏散指示灯金属墙面         | 1. MT-051. 5mm厚304#不锈钢<br>2. 20x40x3热镀锌方钢龙骨<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2      |  |  |  | 0 |
| 6 | 011207001062 | 公区电梯门套                    | 1. MT-051. 5mm厚304#不锈钢<br>2. 12mm石膏基高性能无机纤维板<br>3. L20×20×3热镀锌角钢+40×20×2热镀锌方通<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 11.52  |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（二层包厢电梯厅）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（二层包厢电梯厅）             |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001069 | 顶棚03-02 金属铝板天花            | 1. MT-11灰色微孔铝板<br>2. 面板0.7+背板0.7，蜂窝板整体厚度15mm<br>3. 构造：面板厚度0.7mm穿孔率2%，孔径0.8mm；中间蜂窝板；背板0.8mm，穿孔率3%，孔径0.8mm表面处理：表面采用超细粉末喷涂，材质AA3003H24系列铝合金，面板漆膜厚度不小于32 μm<br>4. 表面采用超细粉末喷涂，材质AA3003H24系列铝合金，面板漆膜厚度不小于32 μm<br>5. 铝板配套专用下层副龙骨，间距≤600<br>6. U型轻钢承载龙骨 | m2 | 100.82 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                 | CS50x15（或CS60x27），间距≤1200<br>7. M10全牙吊杆，双向中距1200，与板底部或转换层角钢固定<br>8. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               |    |         |  |  |  |   |
| 2 | 011407002081 | 天花以上喷色处理        | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 237.51  |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（二层包厢电梯厅）合计 |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 包厢区（四层）         |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 包厢区（四层）合计       |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 包厢（四层）          |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 包厢（四层）合计        |   |    |         |  |  |  |   |
|   | A.6          | 金属结构工程（四层包厢）    |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 010606001071 | 天花反支撑、转换层       | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图   | m2 | 1395.94 |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 金属结构工程（四层包厢）合计    |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A.11         | 楼地面装饰工程（四层包厢）     |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001039 | 楼面01-01 地面石材（门槛石） | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 7.46   |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102001040 | 楼面01-01 地面石材      | 1. ST-04，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、  | m2 | 324.15 |  |  |  | 0 |

|   |              |            |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |            | 工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011104001002 | 地毯楼地面-大包厢  | 1. 名称：CP-02块毯<br>2. 尺寸：<br>：250×1000mm；纤维面：100%尼龙；针距：1/10；绒重：24盎司；燃烧性能等级：B1级；底背结构：环保型用PU聚氨酯软底背；额定总厚度：<br>：≥10mm±0.5mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 564.75 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011104001003 | 地毯楼地面-中小包厢 | 1. 名称：CP-03块毯<br>2. 尺寸：<br>：250×1000mm；纤维面：100%尼龙；针距：1/10；绒重：24盎司；燃烧性能等级：B1级；底背结构：环保型用PU聚氨酯软底背；额定总厚度：<br>：≥10mm±0.5mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 504.31 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011105006018 | 金属踢脚线      | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 24.82  |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              | 楼地面装饰工程（四层包厢）合计      |   |    |         |  |  |  |   |
|   | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层包厢） |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011207001063 | 内墙02-03 A级木饰面        | 1. WD-02A级木饰面，0.35mm防火天然木皮（白橡木或北欧橡木）<br>2. 15mm厚木作完成面<br>3. 专用铝合金挂件<br>4. 12mm金属挂件，纵向间距≤600挂装<br>5. 12mm玻镁板<br>6. CB50X20X0.6覆墙龙骨@400，100X50X0.8U型夹用Φ6膨胀螺栓固定墙面<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1063.83 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011207001064 | 展示柜两侧装饰板             | 1. 面层材料品种、规格、颜色：MT-011.2mm304浅灰色不锈钢<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 51.87   |  |  |  | 0 |
| 3 | 011207001065 | 内墙02-05 A级硬包         | 1. 名称：UP-02A级米色硬包，PVC面料复合穿孔金属板<br>2. 规格：面层PVC面料幅宽1370mm<br>3. 穿孔率：具体空间的穿孔率需符合声学标准；具体详见声学报告，穿孔率≥20%<br>4. 采用成品铝合金挂件固定于背后钢龙骨上<br>5. 12mm玻镁板<br>6. 40×40×4横向钢管龙骨与竖向镀锌钢管龙骨满焊，中距为铝板缝                             | m2 | 827.7   |  |  |  | 0 |



|   |              |                    |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 宽并且间距小于800<br>7. C50轻钢龙骨间距400，配合沿顶沿地轻钢龙骨固定在50×50×4横向钢龙骨上，内填50mm厚48kg/m³ 离心玻璃棉，外包16*14密实玻璃丝布<br>8. 当地面楼板与顶面结构顶板或结构网架间距小于8米时，采用40×60×4竖向龙骨，间距1000<br>9. 40×60×4热镀锌钢管横向拉接固定在墙体上<br>10. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 011207001066 | 电视套口               | 1. 部位：电视套口<br>2. 面层：MT-011.2mm浅色304不锈钢<br>3. 基层：12mm玻镁板<br>4. 骨架：40x40x3mm厚热镀锌方钢<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 25.88 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011207001067 | 水管检修暗门             | 1. 详图：⑤水管检修暗门节点图/I_40_F04_01<br>2. 面层：WD-02木饰面+MT-01浅色不锈钢（收边）<br>3. 龙骨：热镀锌方管+角钢<br>4. 综合考虑：磁碰（选型）、暗拉手等五金<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 12    |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层包 |  |    |       |  |  |  |   |

|   |              |               |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              | 厢) 合计         |   |    |         |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程 (四层包厢)   |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001070 | 顶棚03-01 石膏板吊顶 | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层 (钉装), 错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距 $\leq 200$ , 螺钉距板边长边 $\geq 10$ , 短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50 $\times$ 20, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50 $\times$ 15 (或CS60 $\times$ 27), 间距 $\leq 1200$ , 用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆, 双向中距 $\leq 1200$ , 吊杆上部与楼板固定<br>7. 12mm玻镁板<br>8. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1074.54 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002082 | 天棚喷刷涂料        | 1. PT-01白色无机涂料, 1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1074.54 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011302001071 | 顶棚03-01 金属板吊顶 | 1. MT-011.2mm浅色不锈钢<br>2. 9.5厚双层防水纸面   | m2 | 33.84   |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | <p>石膏板两层（钉装）+9mm玻镁板，错缝钉装第二层板材</p> <p>3. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距<math>\leq 200</math>，螺钉距板边长边<math>\geq 10</math>，短边<math>\geq 15</math></p> <p>4. U型轻钢覆面横撑龙骨C50<math>\times</math>20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结</p> <p>5. U型轻钢覆面次龙骨C50<math>\times</math>20，间距400，用挂件与承载龙骨联结</p> <p>6. U型轻钢承载龙骨CS50<math>\times</math>15（或CS60<math>\times</math>27），间距<math>\leq 1200</math>，用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>7. M8全牙吊杆，双向中距<math>\leq 1200</math>，吊杆上部与楼板固定</p> <p>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011302001072 | 顶棚03-02 金属铝板天花 | <p>1. MT-10覆膜铝板</p> <p>2. 面板1.2+背板</p> <p>0.7，蜂窝板整体厚度15mm</p> <p>3. 表面处理工艺：覆膜180~200um</p> <p>4. 铝板配套专用下层副龙骨，间距<math>\leq 600</math></p> <p>5. U型轻钢承载龙骨CS50x15（或CS60x27），间距<math>\leq 1200</math></p> <p>6. M10全牙吊杆，双向中距1200，与板底部或转换层角钢固定</p> <p>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 334.53 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011502001014 | 金属装饰线          | 1. MT-091.2mm厚深灰色   | m  | 403.27 |  |  |  | 0 |

|   |              |          |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |          | 304不锈钢<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 6 | 011302003006 | 成品石膏检修口  | 1. 详图：08纸面石膏板天花检修口通用详图/I_40_F01_03<br>2. 材质：成品石膏检修口<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 0.16    |  |  |  | 0 |
| 7 | 011407002083 | 天花以上喷色处理 | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2177.82 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011502004007 | 成品石膏线    | 1. 线条：成品石膏线<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 217.89  |  |  |  | 0 |
| 9 | 011302005005 | 设备带铝板    | 1. 详图：④四层公区设备带节点图/I_40_F01_07（涂料天花）<br>2. 铝板：1.2mm铝单板（颜色详见图纸）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 149.58  |  |  |  | 0 |

|   |              |              |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |              | 、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 天棚工程（四层包厢）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 15        | 其他装饰工程（四层包厢） |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011501003001 | 衣柜(含暗门)      | 1. WD-02A级木饰面，0.35mm防火天然木皮（白橡木或北欧橡木）<br>2. 15mm厚木作完成面<br>3. 龙骨规格型号：20x40x2mm热镀锌角钢<br>4. 含晾衣架<br>5. 五金种类、规格：含磁碰、合页等各类五金<br>6. 按立面投影面积计算<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和地方相关要求       | m2 | 114.99 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011501009001 | 展示柜          | 展示柜做法：<br>1. 尺寸：高度500mm*宽度350mm<br>2. 表面贴MT-011.2mm浅灰色304不锈钢板<br>3. 柜门：6+6mm咖色玻璃<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和地方相关要求   | m  | 30     |  |  |  | 0 |
| 3 | 011501009002 | 地柜及洗手台       | 地柜及洗手台做法<br>1. 尺寸：高度850mm*宽度610mm<br>2. WD-02A级木饰面，0.35mm防火天然木皮（白橡木或北欧橡木）<br>3. 15mm厚木作完成面<br>4. 可调节层板<br>5. ST-0520mm人造石英石台面<br>6. 钢龙骨+木龙骨<br>7. 合页、磁碰等五金<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | m  | 55.48  |  |  |  | 0 |

|   |              |                    |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 4 | 011501019001 | 包厢置物架              | 1. 材料种类、规格：MT-011. 2mm304浅灰色不锈钢<br>2. 龙骨种类、规格：20x40x2mm热镀锌角钢<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 55.48  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011502001015 | 电动挡烟垂壁金属收边         | 1. 线条材料品种、规格、颜色：不锈钢装饰线0.8mm<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                                  | m | 203.15 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011502001016 | 地面地毯石材收口           | 1. 50mm镀锌角码@400mm, 膨胀螺丝@400mm<br>2. 5mm不锈钢收口条<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                | m | 72.42  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011502001017 | 包厢内幕墙与地毯收口         | 1. MT-141. 2mm厚304不锈钢<br>2. 12mm厚二类多层阻燃板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求      | m | 145.58 |  |  |  | 0 |
|   |              | 其他装饰工程（四层包厢）合计     |   |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 安保观察室(一)~（二）（四层）   |   |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 安保观察室(一)~（二）（四层）合计 |   |   |        |  |  |  |   |
|   | A.6          | 金属结构工程（四层安保观察室）    |   |   |        |  |  |  |   |

|   |              |                   |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 1 | 010606001072 | 天花反支撑、转换层         | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 153.81 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（四层安保观察室）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A.11         | 楼地面装饰工程（四层安保观察室）  |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001041 | 楼面01-01 地面石材（门槛石） | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1      |  |  |  | 0 |
| 2 | 011104001004 | 地毯楼地面             | 1. 名称：CP-02块毯<br>2. 尺寸：250×1000mm；纤维面：100%尼龙；针距：1/10；绒重：24盎司；燃烧性能等级：B1级；底背结构：环保型用PU聚氨酯软底背；额定总厚度  | m2 | 130.07 |  |  |  | 0 |

|   |              |                         |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                         | : $\geq 10\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 011102001042 | 楼面01-01 地面石材            | 1. ST-04, 20mm维罗深灰大理石(六面防护, 专用勾缝剂勾缝, 结晶处理)<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝(疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 22.6  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011105006019 | 金属踢脚线                   | 1. 高度: 高度按装饰图<br>2. 踢脚: MT-011.2mm浅色不锈钢踢脚<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2.41  |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程(四层安保观察室)合计      |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程(四层安保观察室) |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011207001068 | 内墙02-05 A级硬包            | 1. 名称: UP-02A级米色硬包, PVC面料复合穿孔金属板<br>2. 规格: 面层PVC面料  | m2 | 29.63 |  |  |  | 0 |



|   |              |               |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>幅宽1370mm</p> <p>3. 穿孔率：具体空间的穿孔率需符合声学标准；具体详见声学报告，穿孔率<math>\geq 20\%</math></p> <p>4. 采用成品铝合金挂件固定于背后钢龙骨上</p> <p>5. 12mm玻镁板</p> <p>6. 40<math>\times</math>40<math>\times</math>4横向钢管龙骨与竖向镀锌钢管龙骨满焊，中距为铝板缝宽并且间距小于800</p> <p>7. C50轻钢龙骨间距400，配合沿顶沿地轻钢龙骨固定在50<math>\times</math>50<math>\times</math>4横向钢龙骨上，内填50mm厚48kg/m<sup>3</sup>离心玻璃棉，外包16*14密实玻璃丝布</p> <p>8. 当地面楼板与顶面结构顶板或结构网架间距小于8米时，采用40<math>\times</math>60<math>\times</math>4竖向龙骨，间距1000</p> <p>9. 40<math>\times</math>60<math>\times</math>4热镀锌钢管横向拉接固定在墙体上</p> <p>10. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011207001069 | 内墙02-03 A级木饰面 | <p>1. WD-02A级木饰面，0.35mm防火天然木皮（白橡木或北欧橡木）</p> <p>2. 15mm厚木作完成面</p> <p>3. 专用铝合金挂件</p> <p>4. 12mm金属挂件，纵向间距<math>\leq 600</math>挂装</p> <p>5. 12mm玻镁板</p> <p>6. CB50X20X0.6覆墙龙骨@400，100X50X0.8U型夹用<math>\phi 6</math>膨胀螺栓固定墙面</p> <p>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术</p>   | m2 | 170.21 |  |  |  | 0 |

|   |              |                           |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                           | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011207001070 | 电视套口                      | 1. 部位：电视套口<br>2. 面层：MT-091.2mm厚深灰色304不锈钢<br>3. 基层：12mm玻镁板<br>4. 骨架：40x40x3mm厚热镀锌方钢<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2.25   |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层安保观察室）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.13         | 天棚工程（四层安保观察室）             |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001073 | 顶棚03-02 金属铝板天花            | 1. MT-10覆膜铝板<br>2. 面板1.2+背板0.7，蜂窝板整体厚度15mm<br>3. 表面处理工艺：覆膜180~200um<br>4. 铝板配套专用下层副龙骨，间距≤600<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50x15（或CS60x27），间距≤1200<br>6. M10全牙吊杆，双向中距1200，与板底部或转换层角钢固定<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 30.85  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011502001018 | 金属装饰线                     | 1. MT-091.2mm厚深灰色304不锈钢<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 38.46  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011302001074 | 顶棚03-01 石膏板吊顶             | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装   | m2 | 122.97 |  |  |  | 0 |

|   |              |         |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |         | <p>), 错缝钉装第二层板材</p> <p>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距<math>\leq 200</math>, 螺钉距板边长边<math>\geq 10</math>, 短边<math>\geq 15</math></p> <p>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50<math>\times</math>20, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结</p> <p>4. U型轻钢覆面次龙骨C50<math>\times</math>20, 间距400, 用挂件与承载龙骨联结</p> <p>5. U型轻钢承载龙骨CS50<math>\times</math>15 (或CS60<math>\times</math>27), 间距<math>\leq 1200</math>, 用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>6. M8全牙吊杆, 双向中距<math>\leq 1200</math>, 吊杆上部与楼板固定</p> <p>7. 12mm玻镁板</p> <p>8. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011407002084 | 天棚喷刷涂料  | <p>1. PT-01白色无机涂料, 1遍底漆2遍面漆</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平</p> <p>3. 涂料颜色后续由设计确定</p> <p>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | m2 | 117.11 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011302003007 | 成品石膏检修口 | <p>1. 详图: 08纸面石膏板天花检修口通用详图/I_40_F01_03</p> <p>2. 材质: 成品石膏检修口</p> <p>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | m2 | 0.16   |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 6 | 011407002085 | 天花以上喷色处理        | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求        | m2 | 229.84 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011502004008 | 成品石膏线           | 1. 线条：成品石膏线<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 33.32  |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（四层安保观察室）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A.15         | 其他装饰工程（四层安保观察室） |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011501003002 | 衣柜              | 1. WD-02A级木饰面，0.35mm防火天然木皮（白橡木或北欧橡木）<br>2. 15mm厚木作完成面<br>3. 龙骨规格型号：20x40x2mm热镀锌角钢<br>4. 含晾衣架<br>5. 五金种类、规格：含磁碰、合页等各类小五金<br>6. 按立面投影面积计算<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 5.67   |  |  |  | 0 |
| 2 | 011501009003 | 展示柜             | 展示柜做法：<br>1. 尺寸：高度500mm*宽度350mm  | m  | 2      |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |  |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                       | 2. 表面贴MT-011. 2mm浅<br>色304不锈钢板<br>3. 柜门：6+6mm咖色玻<br>璃<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   |   |       |  |  |  |   |
| 3 | 011501009004 | 地柜及洗手台                | 地柜及洗手台做法<br>1. 尺寸：高度850mm*宽<br>度610mm<br>2. WD-02A级木饰面<br>，0.35mm防火天然木皮<br>（白橡木或北欧橡木）<br>3. 15mm厚木作完成面<br>4. 可调节层板<br>5. ST-0520mm人造石英<br>石台面<br>6. 钢龙骨+木龙骨<br>7. 合页等五金<br>8. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m | 2     |  |  |  | 0 |
| 4 | 011502001019 | 地面地毯石材收口              | 1. 50mm镀锌角码<br>@400mm, 膨胀螺丝<br>@400mm<br>2. 5mm不锈钢收口条<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | m | 10.06 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011502001020 | 包厢内幕墙与地毯收<br>口        | 1. MT-141. 2mm厚304不<br>锈钢<br>2. 12mm厚二类多层阻燃<br>板（满足防火、耐水、<br>防白蚁要求）<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | m | 24.29 |  |  |  | 0 |
|   |              | 其他装饰工程（四层<br>安保观察室）合计 |  |   |       |  |  |  |   |
|   |              | 公区走廊（四层）              |  |   |       |  |  |  |   |

|   |              |                   |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              | 公区走廊（四层）合计        |   |    |         |  |  |  |   |
|   | A. 6         | 金属结构工程（四层公区走廊）    |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 010606001073 | 天花反支撑、转换层         | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1999.1  |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（四层公区走廊）合计  |   |    |         |  |  |  |   |
|   | A. 9         | 屋面及防水工程（四层公区走廊）   |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 010904004010 | 天花伸缩缝             | 1. 嵌缝材料种类：通长玻璃丝绵填缝，玻璃丝绵需用黑色无纺布六面包裹<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 24      |  |  |  | 0 |
|   |              | 屋面及防水工程（四层公区走廊）合计 |   |    |         |  |  |  |   |
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程（四层公区走廊）   |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011102001043 | 楼面01-01 地面石材      | 1. ST-04，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶 | m2 | 2907.71 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                                | 面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011105006020 | 金属踢脚线                          | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅<br>色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m2 | 23.24  |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（四<br>层公区走廊）合计          |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断<br>、幕墙工程（四层公<br>区走廊） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011207001071 | 内墙02-04 金属板                    | 1. MT-024mm香槟色复合<br>铝板<br>2. L50*50*5镀锌角钢挂<br>装龙骨、间距同金属板<br>竖缝相对应<br>3. 通长50X50X4横向镀<br>锌方管与竖向8#/12#镀<br>锌槽钢龙骨满焊，中距<br>为金属板高度+缝宽<br>4. 8#/12#镀锌槽钢做竖<br>龙骨间距≤1200，横向<br>拉接固定在建筑梁、构<br>造柱上。当地面楼板与<br>顶面结构顶板或结构网<br>架间距小于8米时，采<br>用8#槽钢竖向龙骨，大<br>于8米时，采用12#槽钢<br>竖向龙骨<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2 | 997.02 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011207001072 | 内墙02-03 A级木饰面                  | 1. WD-02A级木饰面<br>，0.35mm防火天然木皮<br>（白橡木或北欧橡木）  | m2 | 99.62  |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |           | 2. 15mm厚木作完成面<br>3. 专用铝合金挂件<br>4. 12mm金属挂件，纵向间距 $\leq 600$ 挂装<br>5. 12mm玻镁板<br>6. CB50X20X0.6覆墙龙骨<br>@400，100X50X0.8U型夹用 $\Phi 6$ 膨胀螺栓固定墙面<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 011207001073 | 金属墙面消火栓暗门 | 1. 详图：③金属墙面消火栓暗门横向剖面图（饰面材料详见各区域立面图）/I_40_F01_03<br>2. 面层：MT-02a香槟色微孔铝板<br>3. 基层：9.5mm防潮石膏板<br>4. 龙骨：50x50x5热镀锌方管<br>5. 综合考虑：暗铰链、碰珠、暗藏拉手等五金<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 73.98 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011207001074 | 石膏板封堵     | 1. 详图：③金属墙面消火栓暗门横向剖面图（饰面材料详见各区域立面图）/I_40_F01_03<br>2. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板<br>3. 基层：9.5mm防潮石膏板<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 14.8  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011207001075 | 公区管井暗门    | 1. 详图：⑦公区管井暗门做法详图/I_40_F01_04<br>2. 面层：MT-024mm香槟   | m2 | 72.88 |  |  |  | 0 |



|   |              |                   |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 色复合铝板<br>3. 龙骨：30x30x3热镀锌方管<br>4. 综合考虑：不锈钢暗藏铰链、欧标固舌锁、欧标半锁芯、暗拉手等五金<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            |    |         |  |  |  |   |
| 6 | 011207001076 | 公区管井暗门（侧边封堵）      | 1. 详图：⑦公区管井暗门做法详图<br>/I_40_F01_04<br>2. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                   | m2 | 9       |  |  |  | 0 |
| 7 | 011207001077 | 内嵌信息发布屏、疏散指示灯金属墙面 | 1. MT-051.5mm厚304#不锈钢<br>2. 20x40x3热镀锌方钢龙骨<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                   | m2 | 3.78    |  |  |  | 0 |
| 8 | 011207001078 | 公区电梯门套            | 1. MT-051.5mm厚304#不锈钢<br>2. 12mm石膏基高性能无机纤维板<br>3. L20×20×3热镀锌角钢+40×20×2热镀锌方通<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.05    |  |  |  | 0 |
| 9 | 011207001079 | 墙面装饰板             | 1. 基层材料种类、规格：12mm石膏基高性能无机纤维板<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：1.2mm浅灰色304不锈钢  | m2 | 1170.62 |  |  |  | 0 |

|   |              |                          |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                          | 3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层公区走廊）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（四层公区走廊）             |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001075 | 顶棚03-01 石膏板吊顶            | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50 $\times$ 20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50 $\times$ 15（或CS60 $\times$ 27），间距 $\leq 1200$ ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与楼板固定<br>7. 12mm玻镁板<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1999.1 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002086 | 天棚喷刷涂料                   | 1. PT-01白色无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图   | m2 | 1999.1 |  |  |  | 0 |

|   |              |              |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |              | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 3 | 011407002087 | 顶棚03-03 裸顶天花 | 1. PT-03灰色无机涂料<br>2. 封闭底漆一道，喷(刷)无机涂料两道<br>3. 清水混凝土梁板及机电末端成品保护<br>4. 2厚耐水腻子并打磨<br>5. 5~8厚DPM10砂浆<br>6. 界面剂一道<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                      | m2 | 594.41  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002088 | 天花以上喷色处理     | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2406.56 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011502004009 | 成品石膏线        | 1. 线条：成品石膏线<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 489.55  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011302005006 | 设备带铝板        | 1. 详图：④四层公区设备带节点图<br>/I_40_F01_07（涂料天花）<br>2. 铝板：1.2mm铝单板（颜色详见图纸）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术   | m2 | 36.9    |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                     | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 7 | 011502001021 | 金属装饰线               | 1. 详图: ⑤电动挡烟垂壁详图/I_40_F01_03<br>2. 面层: 1mm厚白色铝板(同无机涂料色), 展开宽度124mm<br>3. 骨架: 双拼30*30*3镀锌角钢<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m  | 62.5  |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程(四层公区走廊) 合计     |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A.15         | 其他装饰工程(四层公区走廊)      |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011502001022 | 地面地毯石材收口            | 1. 50mm镀锌角码@400mm, 膨胀螺丝@400mm<br>2. 5mm不锈钢收口条<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 78.6  |  |  |  | 0 |
|   |              | 其他装饰工程(四层公区走廊) 合计   |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 公共卫生间(一)~(二)(四层)    |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 公共卫生间(一)~(二)(四层) 合计 |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A.6          | 金属结构工程(四层公共卫生间)     |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010606001074 | 天花反支撑、转换层           | 1. 钢材品种、规格: 热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 89.56 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程(四层           |  |    |       |  |  |  |   |

|   |              |                      |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | 公共卫生间) 合计            |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 9         | 屋面及防水工程 (四层公共卫生间)    |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010903002021 | 聚合物水泥防水涂料 (墙面)       | 1. 2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 316.63 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003059 | 聚合物水泥防水涂料 (地面)       | 1. 防水: 2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 172.2  |  |  |  | 0 |
| 3 | 010904004011 | 天花伸缩缝                | 1. 嵌缝材料种类: 通长玻璃纤维绵填缝, 玻璃纤维绵需用黑色无纺布六面包裹<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 1      |  |  |  | 0 |
|   |              | 屋面及防水工程 (四层公共卫生间) 合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程 (四层公共卫生间)    |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001044 | 楼面01-01 地面石材 (门槛石)   | 1. ST-03, 20mm维罗深灰大理石 (六面防护, 专用勾缝剂勾缝, 结晶处理)<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝 (疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶 | m2 | 2.09   |  |  |  | 0 |

|   |              |                         |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                         | 面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011102003060 | 楼面01-02 地面瓷砖防水          | 1. CT-02300x600x10mm瓷砖，勾缝剂勾缝<br>2. 5厚DTA砂浆粘结层<br>3. 20厚DS砂浆结合层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚DS砂浆找坡层，除特殊注明外，向地漏处找坡 $\geq 1\%$ 坡度随打随抹平<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 86.1   |  |  |  | 0 |
| 3 | 011105006021 | 金属踢脚线                   | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 10.58  |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（四层公共卫生间）合计      |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层公共卫生间） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011204001004 | 内墙02-06 湿贴石材            | 1. ST-0220mm浅色人造石（背面防水背胶喷砂、六面水性防护、填缝同色  | m2 | 351.33 |  |  |  | 0 |

|   |              |       |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |       | <p>2. 10厚石材专用粘贴剂</p> <p>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |    |       |  |  |  |   |
| 2 | 011204001005 | 石材墙面  | <p>1. 详图：03公共卫生间节点/I_40_F01_05和01公共卫生间节点/I_40_F01_06</p> <p>2. ST-0220mm浅色人造石</p> <p>3. 10mm厚石材专用粘贴剂</p> <p>4. 7mm厚M15水泥砂浆保护层</p> <p>5. 15mm厚M15水泥砂浆抹灰找平</p> <p>6. 挂金属网</p> <p>7. 10mm厚水泥压力板</p> <p>8. 40x40x4热镀锌方钢</p> <p>9. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>10. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 12.17 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011210005009 | 小便斗隔断 | <p>1. 隔断：0T-01a金属色小便斗隔断，钢板厚度：32mm；面层：0.8钢板+蜂窝芯+0.8钢板</p>   | m2 | 0.7   |  |  |  | 0 |

|   |              |                           |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                           | 2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011210005010 | 卫生间隔断                     | 1. 隔断：0T-01金属色成品钢制隔断，3钢板厚度：32mm，面层：0.8钢板+蜂窝芯+0.8钢板<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 114.92 |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层公共卫生间）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.13         | 天棚工程（四层公共卫生间）             |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001076 | 顶棚03-01 石膏板吊顶             | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50 $\times$ 20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50 $\times$ 15（或CS60 $\times$ 27），间距 $\leq 1200$ ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与楼板固定<br>7. 12mm玻镁板<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准 | m2 | 89.56  |  |  |  | 0 |



|   |              |                 |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011407002089 | 天棚喷刷涂料          | 1. PT-02白色防水无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 89.56  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002090 | 天花以上喷色处理        | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 725.1  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011502004010 | 成品石膏线           | 1. 线条：成品石膏线<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 29.57  |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（四层公共卫生间）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.15         | 其他装饰工程（四层公共卫生间） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011502004011 | 公共卫生间天棚石膏装饰线    | 1. 线条材料品种、规格、颜色：石膏线角涂刷无机涂料<br>2. 无机涂料：一底两面<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术  | m  | 116.73 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|------|--|--|--|---|
|   |              |           | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |    |      |  |  |  |   |
| 2 | 011505001007 | 公共卫生间洗手台  | 1. 材料品种、规格、颜色：ST-0120mm人造石<br>2. 支架、配件品种、规格：50x50x5mm间距600mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | m2 | 4.93 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011505008012 | 镜后抽纸盒+皂液器 | 1. 名称：镜后抽纸盒+皂液器<br>2. 颜色：本色<br>3. 尺寸：380x110x310<br>4. 皂液器：感应出液、感知距离20cm±3cm、四节5号电池、容量700ml<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                  | 个  | 8    |  |  |  | 0 |
| 4 | 011505008013 | 厕纸盒带置物架   | 1. 名称：厕纸盒带置物架<br>2. 颜色：不锈钢<br>3. 尺寸：200x117x80<br>4. 安装：挂墙<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个  | 20   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011505010007 | 无障碍卫生间镜子  | 1. 镜面：MR-016mm银镜，专用成品镜子背胶<br>2. 基层：12mm水泥压力板<br>3. 龙骨：30*3国标镀锌角钢间距600mm<br>4. 边框：MT-01浅色不锈钢<br>5. 详图：③无障碍卫生间镜子节点图/I_40_F01_07<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | m2 | 1.95 |  |  |  | 0 |

|    |              |         |  |    |      |  |  |  |   |
|----|--------------|---------|--|----|------|--|--|--|---|
|    |              |         | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |      |  |  |  |   |
| 6  | 011505010008 | 镜面玻璃    | 1. 镜面：MR-016mm银镜，玻璃胶+双面胶粘贴<br>2. 基层：12mm石膏基高性能无机纤维板(燃烧性能:A级;环保:E0)<br>3. 龙骨：50*5热镀锌角钢间距600mm<br>4. 边框：MT-01163mm宽1.2mm浅色不锈钢<br>5. 详图：②公共卫生间节点/I_40_F01_05<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 10.7 |  |  |  | 0 |
| 7  | 050307017008 | 二合一手纸箱  | 1. 名称：二合一手纸箱<br>2. 颜色：不锈钢拉丝<br>3. 安装：挂墙<br>4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 组  | 4    |  |  |  | 0 |
| 8  | 011505005021 | L型安全扶手  | 1. L型安全扶手<br>2. 白色+不锈钢<br>3. 尺寸：500*720<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个  | 7    |  |  |  | 0 |
| 9  | 011505005022 | 上翻安全扶手  | 1. 上翻安全扶手<br>2. 白色不锈钢600*115<br>3. 铝+不锈钢+树脂<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个  | 14   |  |  |  | 0 |
| 10 | 011505005023 | 多功能安全扶手 | 1. 多功能安全扶手<br>2. 白色不锈钢600*100<br>3. 铝+不锈钢+树脂<br>4. 其他：满足合同、图   | 个  | 14   |  |  |  | 0 |

|    |              |                    |  |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|--------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |                    | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 11 | 011505007006 | 挂钩                 | 1. 名称：挂钩<br>2. 颜色：镀铬<br>3. 尺寸：直径25x68.5<br>4. 安装：挂墙<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 副  | 20     |  |  |  | 0 |
|    |              | 其他装饰工程（四层公共卫生间）合计  |  |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 非公区卫生间（四层）         |  |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 非公区卫生间（四层）合计       |  |    |        |  |  |  |   |
|    | A.6          | 金属结构工程（四层非公共卫生间）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 010606001075 | 天花反支撑、转换层          | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | m2 | 185.22 |  |  |  | 0 |
|    |              | 金属结构工程（四层非公共卫生间）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|    | A.9          | 屋面及防水工程（四层非公共卫生间）  |  |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 010903002022 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）      | 1. 2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                              | m2 | 701.16 |  |  |  | 0 |
| 2  | 011102003061 | 聚合物水泥防水涂料（地面）      | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                           | m2 | 342.99 |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                     | 、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 屋面及防水工程（四层非公共卫生间）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.11         | 楼地面装饰工程（四层非公共卫生间）   |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001045 | 楼面01-01 地面石材（门槛石）   | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和地方相关要求 | m2 | 9      |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003062 | 楼面01-02 地面瓷砖防水      | 1. ST-0220mm浅色人造石<br>2. 5厚DTA砂浆粘结层<br>3. 20厚DS砂浆结合层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚DS砂浆找坡层，除特殊注明外，向地漏处找坡 $\geq 1\%$ 坡度随打随抹平<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场  | m2 | 175.36 |  |  |  | 0 |

|   |              |                            |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                            | 内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 楼地面装饰工程（四层非公共卫生间）合计        |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层非公共卫生间）   |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011204001006 | 内墙02-06 湿贴石材               | 1. ST-0220mm浅色人造石（背面防水背胶喷砂、六面水性防护、填缝同色<br>2. 10厚石材专用粘贴剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 716.59 |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层非公共卫生间）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（四层非公共卫生间）             |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001077 | 顶棚03-01 石膏板吊顶              | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20，间距   | m2 | 185.22 |  |  |  | 0 |

|   |              |          |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |          | <p>1200，用挂插件与次龙骨联结</p> <p>4. U型轻钢覆面次龙骨 C50×20，间距400，用挂件与承载龙骨联结</p> <p>5. U型轻钢承载龙骨 CS50×15（或 CS60×27），间距 ≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平</p> <p>6. M8全牙吊杆，双向中距 ≤1200，吊杆上部与楼板固定</p> <p>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011407002091 | 天棚喷刷涂料   | <p>1. PT-02白色防水无机涂料，1遍底漆2遍面漆</p> <p>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平</p> <p>3. 涂料颜色后续由设计确定</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | m2 | 171.5  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002092 | 天花以上喷色处理 | <p>1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色</p> <p>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍</p> <p>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>                       | m2 | 487.93 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011502004012 | 成品石膏线    | 1. 线条：成品石膏线  | m  | 137.27 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 天棚工程（四层非公共卫生间）合计 |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 15        | 其他装饰工程（四层非公共卫生间） |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011505001008 | 非公区卫生间洗手台        | 1. 材料品种、规格、颜色：ST-0120mm白色人造石台面<br>2. 支架、配件品种、规格：40x40x3mm镀锌方钢间距600mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                        | m2 | 51.68 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011505008014 | 镜后抽纸盒+皂液器        | 1. 名称：镜后抽纸盒+皂液器<br>2. 颜色：本色<br>3. 尺寸：380x110x310<br>4. 皂液器：感应出液、感知距离20cm±3cm、四节5号电池、容量700ml<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个  | 30    |  |  |  | 0 |
| 3 | 011505008015 | 厕纸盒带置物架          | 1. 名称：厕纸盒带置物架<br>2. 颜色：不锈钢<br>3. 尺寸：200x117x80<br>4. 安装：挂墙<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                  | 个  | 30    |  |  |  | 0 |
| 4 | 011505010009 | 镜面玻璃             | 1. 镜面：MR-016mm银镜<br>2. 基层：12mm硅酸钙板<br>3. 龙骨：40x40x3热镀锌方钢间距600mm<br>4. 边框：MT-   | m2 | 77.55 |  |  |  | 0 |



|   |              |                        |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                        | 01, 170mm宽1.2mm浅色<br>不锈钢<br>5. 相同: ②卫生间洗手<br>盆节点图/I_40_F04_01<br>6. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 其他装饰工程(四层<br>非公共卫生间)合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 休息室(一)~(二<br>) (四层)    |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 休息室(一)~(二<br>) (四层) 合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 6         | 金属结构工程(四层<br>休息室)      |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001076 | 天花反支撑、转换层              | 1. 钢材品种、规格: 热<br>镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀<br>螺栓等<br>3. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求          | m2 | 184.59 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程(四层<br>休息室) 合计   |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程(四<br>层休息室)     |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011105006022 | 金属踢脚线                  | 1. 高度: 高度按装饰图<br>2. 踢脚: MT-011.2mm浅<br>色不锈钢踢脚<br>3. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求                 | m2 | 2.55   |  |  |  | 0 |
| 2 | 011101005018 | 楼面01-04 地面水泥<br>基自流平   | 1. 0T-065mm厚水泥基自<br>流平<br>2. 水泥基自流平界面剂<br>3. 50厚C25细石混凝土<br>4. 水泥浆一道(内掺建<br>筑胶)<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 其他: 满足合同、图        | m2 | 175.8  |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                       | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 楼地面装饰工程（四层休息室）合计      |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层休息室） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011207001080 | 内墙02-05 A级硬包          | 1. 名称：UP-02A级米色硬包，PVC面料复合穿孔金属板<br>2. 规格：面层PVC面料幅宽1370mm<br>3. 穿孔率：具体空间的穿孔率需符合声学标准；具体详见声学报告，穿孔率 $\geq 20\%$<br>4. 采用成品铝合金挂件固定于背后钢龙骨上<br>5. 12mm玻镁板<br>6. 40 $\times$ 40 $\times$ 4横向钢管龙骨与竖向镀锌钢管龙骨满焊，中距为铝板缝宽并且间距小于800<br>7. C50轻钢龙骨间距400，配合沿顶沿地轻钢龙骨固定在50 $\times$ 50 $\times$ 4横向钢龙骨上，内填50mm厚48kg/m <sup>3</sup> 离心玻璃棉，外包16*14密实玻璃丝布<br>8. 当地面楼板与顶面结构顶板或结构网架间距小于8米时，采用40 $\times$ 60 $\times$ 4竖向龙骨，间距1000<br>9. 40 $\times$ 60 $\times$ 4热镀锌钢管横向拉接固定在墙体上<br>10. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 201.93 |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断             |   |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | 、幕墙工程（四层休息室）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（四层休息室）    |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001078 | 顶棚03-01 石膏板吊顶  | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50 $\times$ 20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50 $\times$ 15（或CS60 $\times$ 27），间距 $\leq 1200$ ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与楼板固定<br>7. 12mm玻镁板<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 184.59 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002093 | 天棚喷刷涂料         | 1. PT-01白色无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 184.59 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011302003008 | 成品石膏检修口        | 1. 详图：08纸面石膏板天花检修口通用详图   | m2 | 1.27   |  |  |  | 0 |

|   |              |                         |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                         | /I_40_F01_03<br>2. 材质：成品石膏检修口<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011407002094 | 天花以上喷色处理                | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 253.86 |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（四层休息室）合计           |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 比赛设备集成管理中心（一）~（二）（四层）   |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 比赛设备集成管理中心（一）~（二）（四层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.6          | 金属结构工程（四层比赛设备集成管理中心）    |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001077 | 天花反支撑、转换层               | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 78.58  |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（四层               |   |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                       |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              | 比赛设备集成管理中心) 合计        |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A.11         | 楼地面装饰工程(四层比赛设备集成管理中心) |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011102001046 | 楼面01-01 地面石材(门槛石)     | 1. ST-03, 20mm维罗深灰大理石(六面防护, 专用勾缝剂勾缝, 结晶处理)<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝(疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 0.72  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011104001005 | 地毯楼地面                 | 1. 名称: CP-03块毯<br>2. 尺寸: 250×1000mm; 纤维面: 100%尼龙; 针距: 1/10; 绒重: 24盎司; 燃烧性能等级: B1级; 底背结构: 环保型用PU聚氨酯软底背; 额定总厚度: ≥10mm±0.5mm<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 78.58 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011105006023 | 金属踢脚线                 | 1. 高度: 高度按装饰图<br>2. 踢脚: MT-011.2mm浅   | m2 | 1.58  |  |  |  | 0 |

|   |              |                              |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                              | 色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 楼地面装饰工程（四层比赛设备集成管理中心）合计      |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层比赛设备集成管理中心） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011207001081 | 内墙02-05 A级硬包                 | 1. 名称：UP-02A级米色硬包，PVC面料复合穿孔金属板<br>2. 规格：面层PVC面料幅宽1370mm<br>3. 穿孔率：具体空间的穿孔率需符合声学标准；具体详见声学报告，穿孔率 $\geq 20\%$<br>4. 采用成品铝合金挂件固定于背后钢龙骨上<br>5. 12mm玻镁板<br>6. 40 $\times$ 40 $\times$ 4横向钢管龙骨与竖向镀锌钢管龙骨满焊，中距为铝板缝宽并且间距小于800<br>7. C50轻钢龙骨间距400，配合沿顶沿地轻钢龙骨固定在50 $\times$ 50 $\times$ 4横向钢龙骨上，内填50mm厚48kg/m <sup>3</sup> 离心玻璃棉，外包16*14密实玻璃丝布<br>8. 当地面楼板与顶面结构顶板或结构网架间距小于8米时，采用40 $\times$ 60 $\times$ 4竖向龙骨，间距1000<br>9. 40 $\times$ 60 $\times$ 4热镀锌钢管横向拉接固定在墙体上<br>10. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技 | m2 | 126.05 |  |  |  | 0 |

|   |              |  |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|--|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |  | 术要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断<br>、幕墙工程（四层比<br>赛设备集成管理中心<br>）合计 |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（四层比赛<br>设备集成管理中心）                     |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001079 | 顶棚03-01 石膏板吊<br>顶                          | 1. 9.5厚双层防水纸面<br>石膏板两层（钉装<br>），错缝钉装第二层板<br>材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙<br>骨固定，中距<br>≤200，螺钉距板边长<br>边≥10，短边≥15<br>3. U型轻钢覆面横撑龙<br>骨C50×20，间距<br>1200，用挂插件与次龙<br>骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨<br>C50×20，间距400，用<br>挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨<br>CS50×15（或<br>CS60×27），间距<br>≤1200，用吊件与钢筋<br>吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中<br>距≤1200，吊杆上部与<br>楼板固定<br>7. 12mm玻镁板<br>8. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | m2 | 78.58 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002095 | 天棚喷刷涂料                                     | 1. PT-01白色无机涂料<br>，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻<br>子找平，面板接缝处贴<br>嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计<br>确定<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术  | m2 | 78.58 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 011302003009 | 成品石膏检修口              | 1. 详图：08纸面石膏板<br>天花检修口通用详图<br>/I_40_F01_03<br>2. 材质：成品石膏检修口<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 0.64  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002096 | 天花以上喷色处理             | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 124.5 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011502004013 | 成品石膏线                | 1. 线条：成品石膏线<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 10.11 |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（四层比赛设备集成管理中心）合计 |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 15        | 其他装饰工程（四层比赛设备集成管理中心） |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011501003003 | 衣柜                   | 1. WD-02A级木饰面，0.35mm防火天然木皮（白橡木或北欧橡木）<br>2. 15mm厚木作完成面<br>3. 龙骨规格型号  | m2 | 5.67  |  |  |  | 0 |



|   |              |            |  |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |            | : 20x40x2mm热镀锌角钢<br>4. 含晾衣架<br>5. 五金种类、规格: 含磁碰、合页等各类小五金<br>6. 按立面投影面积计算<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |       |  |  |  |   |
| 2 | 011501009005 | 展示柜        | 展示柜做法:<br>1. 尺寸: 高度500mm*宽度350mm<br>2. 表面贴MT-011. 2mm浅<br>色304不锈钢板<br>3. 柜门: 6+6mm咖色玻<br>璃<br>4. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | m | 2     |  |  |  | 0 |
| 3 | 011501009006 | 地柜及洗手台     | 地柜及洗手台做法<br>1. 尺寸: 高度850mm*宽<br>度610mm<br>2. WD-02A级木饰面<br>, 0. 35mm防火天然木皮<br>(白橡木或北欧橡木)<br>3. 15mm厚木作完成面<br>4. 可调节层板<br>5. ST-0520mm人造石英<br>石台面<br>6. 钢龙骨+木龙骨<br>7. 合页等五金<br>8. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m | 2     |  |  |  | 0 |
| 4 | 011502001023 | 包厢内幕墙与地毯收口 | 1. MT-141. 2mm厚304不<br>锈钢<br>2. 12mm厚二类多层阻燃<br>板 (满足防火、耐水、<br>防白蚁要求)<br>3. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家  | m | 5. 06 |  |  |  | 0 |

|   |              |                            |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                            | 、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 其他装饰工程（四层比赛设备集成管理中心）合计     |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 包厢电梯厅和观海平台电梯厅(一)~(二)（四层）   |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 包厢电梯厅和观海平台电梯厅(一)~(二)（四层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 6         | 金属结构工程（四层包厢电梯厅和观海平台电梯厅）    |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010606001078 | 天花反支撑、转换层                  | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 113.06 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（四层包厢电梯厅和观海平台电梯厅）合计  |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A. 11        | 楼地面装饰工程（四层包厢电梯厅和观海平台电梯厅）   |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001047 | 楼面01-01 地面石材               | 1. ST-04，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸 | m2 | 36.66  |  |  |  | 0 |

|   |              |                                 |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                                 | 洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 2 | 011102001048 | 楼面01-01 地面石材（门槛石）               | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.21  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011105006024 | 金属踢脚线                           | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 23.53 |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（四层包厢电梯厅和观海平台电梯厅）合计      |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层包厢电梯厅和观海平台电梯厅） |  |    |       |  |  |  |   |

|   |              |             |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------|---|----|-------|--|--|--|---|
| 1 | 011207001082 | 内墙02-04 金属板 | <p>1. MT-024mm香槟色复合铝板</p> <p>2. L50*50*5镀锌角钢挂装龙骨、间距同金属板竖缝相对应</p> <p>3. 通长50X50X4横向镀锌方管与竖向8#/12#镀锌槽钢龙骨满焊，中距为金属板高度+缝宽</p> <p>4. 8#/12#镀锌槽钢做竖龙骨间距<math>\leq 1200</math>，横向拉接固定在建筑梁、构造柱上。当地面楼板与顶面结构顶板或结构网架间距小于8米时，采用8#槽钢竖向龙骨，大于8米时，采用12#槽钢竖向龙骨</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 70.65 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011207001083 | 金属墙面消火栓暗门   | <p>1. 详图：③金属墙面消火栓暗门横向剖面图（饰面材料详见各区域立面图）/I_40_F01_03</p> <p>2. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板</p> <p>3. 基层：9.5mm防潮石膏板</p> <p>4. 龙骨：50x50x5热镀锌方管</p> <p>5. 综合考虑：暗铰链、碰珠、暗藏拉手等五金</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 7.29  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011207001084 | 石膏板封堵       | <p>1. 详图：③金属墙面消火栓暗门横向剖面图（饰面材料详见各区域立面图）/I_40_F01_03</p> <p>2. 面层：MT-024mm香槟色复合铝板</p> <p>3. 基层：9.5mm防潮石膏板</p>   | m2 | 1.7   |  |  |  | 0 |

|   |              |                                   |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                                   | 4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 4 | 011207001085 | 内嵌信息发布屏、疏散指示灯金属墙面                 | 1. MT-051. 5mm厚304#不锈钢<br>2. 20x40x3热镀锌方钢龙骨<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2. 58   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011207001086 | 公区电梯门套                            | 1. MT-051. 5mm厚304#不锈钢<br>2. 12mm石膏基高性能无机纤维板<br>3. L20×20×3热镀锌角钢+40×20×2热镀锌方通<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2. 05   |  |  |  | 0 |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层包厢电梯厅和观海平台电梯厅）合计 |  |    |         |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（四层包厢电梯厅和观海平台电梯厅）             |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001080 | 顶棚03-02 金属铝板天花                    | 1. MT-11灰色微孔铝板<br>2. 面板0. 7+背板0. 7，蜂窝板整体厚度15mm<br>3. 构造：面板厚度0. 7mm穿孔率2%，孔径0. 8mm；中间蜂窝板；背板0. 8mm，穿孔率3%，孔径0. 8mm表面处理：表面采用超细粉末喷涂，材质AA3003H24系列铝合金，面板漆膜厚度不小于32 μ m<br>4. 表面采用超细粉末喷 | m2 | 113. 06 |  |  |  | 0 |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |          | 涂，材质AA3003H24系列铝合金，面板漆膜厚度不小于32 μ m<br>5. 铝板配套专用下层副龙骨，间距≤600<br>6. U型轻钢承载龙骨CS50x15（或CS60x27），间距≤1200<br>7. M10全牙吊杆，双向中距1200，与板底部或转换层角钢固定<br>8. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011302005007 | 天棚灯槽节点   | 1. MT-13白色铝板<br>2. 厚度1.2mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 113.06 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002097 | 天棚喷刷涂料   | 1. PT-03灰色无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 832.18 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002098 | 天花以上喷色处理 | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面  | m2 | 140.94 |  |  |  | 0 |

|   |              |                         |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                         | 喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求               |    |       |  |  |  |   |
| 5 | 011502004014 | 成品石膏线                   | 1. 线条：成品石膏线<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 25.63 |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（四层包厢电梯厅和观海平台电梯厅）合计 |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 评论员室（一）~（二）（四层）         |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 评论员室（一）~（二）（四层）合计       |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A.6          | 金属结构工程（四层评论员室）          |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010606001079 | 天花反支撑、转换层               | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m2 | 78.48 |  |  |  | 0 |
|   |              | 金属结构工程（四层评论员室）合计        |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A.11         | 楼地面装饰工程（四层评论员室）         |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011102001049 | 楼面01-01 地面石材（门槛石）       | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）<br>2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混 | m2 | 0.71  |  |  |  | 0 |

|   |              |                        |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                        | 凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011104001006 | 地毯楼地面                  | 1. 名称：CP-03块毯<br>2. 尺寸：250×1000mm；纤维面：100%尼龙；针距：1/10；绒重：24盎司；燃烧性能等级：B1级；底背结构：环保型用PU聚氨酯软底背；额定总厚度：≥10mm±0.5mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求    | m2 | 78.48  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011105006025 | 金属踢脚线                  | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 3.36   |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（四层评论员室）合计      |   |    |        |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层评论员室） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011207001087 | 内墙02-05 A级硬包           | 1. 名称：UP-02A级米色硬包，PVC面料复合穿孔金属板<br>2. 规格：面层PVC面料   | m2 | 260.53 |  |  |  | 0 |



|   |              |                          |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                          | <p>幅宽1370mm</p> <p>3. 穿孔率：具体空间的穿孔率需符合声学标准；具体详见声学报告，穿孔率<math>\geq 20\%</math></p> <p>4. 采用成品铝合金挂件固定于背后钢龙骨上</p> <p>5. 12mm玻镁板</p> <p>6. 40<math>\times</math>40<math>\times</math>4横向钢管龙骨与竖向镀锌钢管龙骨满焊，中距为铝板缝宽并且间距小于800</p> <p>7. C50轻钢龙骨间距400，配合沿顶沿地轻钢龙骨固定在50<math>\times</math>50<math>\times</math>4横向钢龙骨上，内填50mm厚48kg/m<sup>3</sup>离心玻璃棉，外包16*14密实玻璃丝布</p> <p>8. 当地面楼板与顶面结构顶板或结构网架间距小于8米时，采用40<math>\times</math>60<math>\times</math>4竖向龙骨，间距1000</p> <p>9. 40<math>\times</math>60<math>\times</math>4热镀锌钢管横向拉接固定在墙体上</p> <p>10. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层评论员室）合计 |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（四层评论员室）             |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001081 | 顶棚03-01 石膏板吊顶            | <p>1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材</p> <p>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距<math>\leq 200</math>，螺钉距板边长边<math>\geq 10</math>，短边<math>\geq 15</math></p> <p>3. U型轻钢覆面横撑龙</p>   | m2 | 78.48 |  |  |  | 0 |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |          | 骨C50×20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50×20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50×15（或CS60×27），间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与楼板固定<br>7. 基层：12mm玻镁板<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011407002099 | 天棚喷刷涂料   | 1. PT-01白色无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 78.48  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011302003010 | 成品石膏检修口  | 1. 详图：08纸面石膏板天花检修口通用详图/I_40_F01_03<br>2. 材质：成品石膏检修口<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 0.64   |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002100 | 天花以上喷色处理 | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色  | m2 | 184.12 |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                       | 、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |       |  |  |  |   |
| 5 | 011502004015 | 成品石膏线                 | 1. 线条：成品石膏线<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 9.63  |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（四层评论员室）合计        |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 15        | 其他装饰工程（四层评论员室）        |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011502001024 | 包厢内幕墙与地毯收口            | 1. MT-141.2mm厚304不锈钢<br>2. 12mm厚二类多层阻燃板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求       | m  | 8.12  |  |  |  | 0 |
|   |              | 其他装饰工程（四层评论员室）合计      |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 显示照明扩声竞赛控制室（四层）       |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 显示照明扩声竞赛控制室（四层）合计     |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 6         | 金属结构工程（四层显示照明扩声竞赛控制室） |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010606001080 | 天花反支撑、转换层             | 1. 钢材品种、规格：热镀锌角钢L50x50x3<br>2. 综合考虑热镀锌膨胀螺栓等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术                                     | m2 | 94.01 |  |  |  | 0 |

|   |              |                         |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                         | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 金属结构工程（四层显示照明扩声竞赛控制室）合计 |  |    |       |  |  |  |   |
|   | A.11         | 楼地面装饰工程（四层显示照明扩声竞赛控制室）  |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011104004004 | 楼面01-05 抗静电地板           | 1. 0T-02500x500x35厚抗静电地板，200高成品防静电架空地板<br>2. 内部：425#硅酸盐水泥及J型环保发泡剂，发泡后水泥密度达到1.29g/cm机械性能：集中载荷为4450N时，挠度≤2.0mm，永久变形≤0.25mm；均布载荷为23000N/m2时，挠度≤2.0mm<br>3. 刷防尘剂两遍<br>4. 刷防潮介质处理剂一道<br>5. 20厚WSM15水泥砂浆找平，压实赶光<br>6. 涂刷界面剂一道<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 83.87 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011101005019 | 楼面01-04 地面水泥基自流平        | 1. 0T-065mm厚水泥基自流平<br>2. 水泥基自流平界面剂<br>3. 50厚C25细石混凝土<br>4. 水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 11.58 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102001050 | 楼面01-01 地面石材（门槛石）       | 1. ST-03，20mm维罗深灰大理石（六面防护，专用勾缝剂勾缝，结晶处理）  | m2 | 0.32  |  |  |  | 0 |

|   |              |                               |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                               | 2. 10厚DTAM15砂浆结合层<br>3. 20厚DSM15砂浆找平层<br>4. 50厚LC7.5轻骨料混凝土填充层<br>5. 涂刷界面剂一道<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 011105006026 | 金属踢脚线                         | 1. 高度：高度按装饰图<br>2. 踢脚：MT-011.2mm浅色不锈钢踢脚<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1.23  |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼地面装饰工程（四层显示照明扩声竞赛控制室）合计      |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A.12         | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层显示照明扩声竞赛控制室） |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011207001088 | OT-03 吸音板                     | 1. 面层：OT-03吸音板<br>2. 饰面处理：布纹；规格：1220x3000x25mm；材质：90%玻璃纤维；抗冲击性：落锤法试验冲击1次，正反面无裂纹、剥落、龟裂现象；甲醛释放量：≤1.5<br>3. 墙面吸声硬包装配系  | m2 | 93.53 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                 |  |    |     |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------------|--|----|-----|--|--|--|---|
|   |              |                                 | 统配套龙骨<br>4. 骨架：天地龙骨<br>50x50x4mm热镀锌方钢<br>@1000mm<br>5. 满填50mm厚玻璃棉<br>，玻璃纤维网格布包裹<br>容重 $\rho=48\text{kg/m}^3$ ，玻<br>璃纤维网格布<br>6. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   |    |     |  |  |  |   |
|   |              | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程（四层显示照明扩声竞赛控制室）合计 |  |    |     |  |  |  |   |
|   | A. 13        | 天棚工程（四层显示照明扩声竞赛控制室）             |  |    |     |  |  |  |   |
| 1 | 011302001082 | 顶棚03-01 石膏板吊顶                   | 1. 9.5厚双层防水纸面石膏板两层（钉装），错缝钉装第二层板材<br>2. 板材用自攻螺丝与龙骨固定，中距 $\leq 200$ ，螺钉距板边长边 $\geq 10$ ，短边 $\geq 15$<br>3. U型轻钢覆面横撑龙骨C50 $\times$ 20，间距1200，用挂插件与次龙骨联结<br>4. U型轻钢覆面次龙骨C50 $\times$ 20，间距400，用挂件与承载龙骨联结<br>5. U型轻钢承载龙骨CS50 $\times$ 15（或CS60 $\times$ 27），间距 $\leq 1200$ ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平<br>6. M8全牙吊杆，双向中距 $\leq 1200$ ，吊杆上部与楼板固定<br>7. 12mm玻镁板<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国 | m2 | 4.5 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |               | 、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011407002101 | 天棚喷刷涂料        | 1. PT-01白色无机涂料，1遍底漆2遍面漆<br>2. 满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平<br>3. 涂料颜色后续由设计确定<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 4.5    |  |  |  | 0 |
| 3 | 011302002003 | 顶棚03-05 矿棉板天花 | 1. 0T-04600x600矿棉板饰面<br>2. T型龙骨体系：主龙骨C60x1.2按间距1000通长设置<br>3. 次龙骨T24x2.0间距610（600）设置；通过挂件与主龙骨连接<br>4. 小次龙骨T24x2.0与次龙骨平面插接形成610x610的龙骨方格<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 91.34  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002102 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求        | m2 | 136.92 |  |  |  | 0 |
|   |              | 天棚工程（四层显示     |  |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                                 |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              | 照明扩声竞赛控制室<br>）合计                |   |    |       |  |  |  |   |
|   | A. 15        | 其他装饰工程（四层<br>显示照明扩声竞赛控<br>制室）   |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011502001025 | 地面地毯石材收口                        | 1. 50mm镀锌角码<br>@400mm, 膨胀螺丝<br>@400mm<br>2. 5mm不锈钢收口条<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m  | 8.78  |  |  |  | 0 |
|   |              | 其他装饰工程（四层<br>显示照明扩声竞赛控<br>制室）合计 |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 活动隔断预留（四层<br>）                  |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011210005011 | 成品隔断                            | 1. 天棚以上做法：单边<br>双层12mm石膏板+填充<br>50mm80~100KG/M³ 环保<br>隔音棉<br>2. 内置龙骨固定<br>， 50X50X5镀锌角钢<br>@1200<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2 | 101.4 |  |  |  | 0 |
|   |              | 活动隔断预留（四层<br>）合计                |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 包厢区（门窗工程）                       |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 包厢区（门窗工程<br>）合计                 |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程                            |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程合计                          |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 防火门                             |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010802003019 | 乙级单扇防火门（FM-<br>B-1）             | 1. 门编号：FM-B-1（建<br>筑门编号GSFM乙1023）<br>2. 洞口尺寸：1000（门<br>洞宽）x2300（门洞高<br>）  | m2 | 2.5   |  |  |  | 0 |



|   |              |                 |   |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 3. 门位置：首层设备间<br>4. 种类：乙级单扇防火门<br>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵<br>6. 饰面：88mm厚MT-07香槟色不锈钢+钢骨架+防火门芯板+MT-07香槟色不锈钢<br>7. 线条：凹槽<br>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、执手、暗闭门器等五金、防护材料、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用等<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |      |  |  |  |   |
| 2 | 010802003020 | 甲级双扇防火门（FM-A-1） | 1. 门编号：FM-A-1（建筑门编号VFM甲1827）<br>2. 洞口尺寸：1800（门洞宽）x2700（门洞高）<br>3. 门位置：四层公区<br>4. 种类：甲级双扇防火门<br>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵<br>6. 饰面：88mm厚WD-01木饰面+钢骨架+防火门芯板+WD-01木饰面<br>7. 线条：凹槽<br>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、执手、木质门手动插销、自动插销、暗闭门器等五金、防护材料、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用等<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | m2 | 72.9 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 010802003021 | 乙级双扇防火门（FM-A-2） | 1. 门编号：FM-A-2（建筑门编号VFM乙1827）<br>2. 洞口尺寸：1800（门洞宽）x2700（门洞高）<br>3. 门位置：四层公区<br>4. 种类：乙级双扇防火门<br>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵<br>6. 饰面：88mm厚MT-07香槟色不锈钢+钢骨架+防火门芯板+MT-07香槟色不锈钢<br>7. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、执手、手动插销、自动插销、暗闭门器等五金、防护材料等<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m2 | 14.22 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010802003022 | 乙级双扇防火门（FM-A-3） | 1. 门编号：FM-A-3（建筑门编号VFM乙1827）<br>2. 洞口尺寸：1800（门洞宽）x2700（门洞高）<br>3. 门位置：四层公区<br>4. 种类：乙级双扇防火门<br>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵<br>6. 饰面：100mm厚WD-01木饰面+钢骨架+防火门芯板+WD-01木饰面<br>7. 线条：凹槽<br>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、执手、木质门手动插销、  | m2 | 18.36 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 自动插销、暗闭门器等五金、防护材料等<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 5 | 010802003023 | 甲级双扇防火门（FM-A-5） | 1. 门编号：FM-A-5（建筑门编号FM甲1523）<br>2. 洞口尺寸：1500（门洞宽）x2300（门洞高）<br>3. 门位置：首层控制室<br>4. 种类：甲级双扇防火门<br>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵<br>6. 饰面：70mm厚MT-07香槟色不锈钢+钢骨架+防火门芯板+MT-07香槟色不锈钢<br>7. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、执手、手动插销、自动插销、暗闭门器等五金、防护材料、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用等<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 21.6  |  |  |  | 0 |
|   |              | 防火门合计           |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 普通门             |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010801001007 | 双开木饰面门（M-A-1）   | 1. 门编号：M-A-1（建筑门编号VM1827）<br>2. 洞口尺寸：1800（门洞宽）x2700（门洞高）<br>3. 门位置：四层大包厢、中包厢<br>4. 种类：双开木饰面门<br>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈  | m2 | 92.34 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |               | 钢，水泥砂浆封堵<br>6. 门扇：70mm厚WD-01木饰面+蜂窝纸填充+WD-01木饰面<br>7. 线条：凹槽<br>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、自动插销、暗闭门器等五金、防护材料、、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用等<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 2 | 010801001008 | 单开木饰面门（M-A-2） | 1. 门编号：M-A-2（建筑门编号VM1227）<br>2. 洞口尺寸：1200（门洞宽）x2700（门洞高）<br>3. 门位置：四层小包厢<br>4. 种类：单开木饰面门<br>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵<br>6. 门扇：70mm厚WD-01木饰面+蜂窝纸填充+WD-01木饰面<br>7. 线条：凹槽<br>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、暗闭门器等五金、防护材料、、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用等等<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 38.88 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010801001009 | 双开不锈钢门（M-A-3） | 1. 门编号：M-A-3（建筑门编号M1825）<br>2. 洞口尺寸：1800（门洞宽）x2500（门洞高）   | m2 | 4.5   |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |    |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|----|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>3. 门位置：首层新闻发布厅</p> <p>4. 种类：双开不锈钢门</p> <p>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵</p> <p>6. 门扇：70mm厚MT-07香槟色不锈钢+钢骨架+蜂窝纸填充+MT-07香槟色不锈钢</p> <p>7. 线条：MT-09，1.2mm深灰色不锈钢+ST-06蓝色石材</p> <p>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、定制拉手、手动插销、自动插销、暗闭门器等五金、防护材料、、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用等等</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |    |  |  |  |   |
| 4 | 010801001010 | 双开不锈钢门（M-A-4） | <p>1. 门编号：M-A-4（建筑门编号M3025）</p> <p>2. 洞口尺寸：3000（门洞宽）x2500（门洞高）</p> <p>3. 门位置：首层新闻发布厅</p> <p>4. 种类：四开不锈钢门</p> <p>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵</p> <p>6. 门扇：70mm厚MT-07香槟色不锈钢+钢骨架+蜂窝纸填充+MT-07香槟色不锈钢</p> <p>7. 线条：MT-09，1.2mm深灰色不锈钢+ST-06蓝色石材</p> <p>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、定制拉手、手动插销、</p>                       | m2 | 17 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|------|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>自动插销、暗闭门器等五金、防护材料、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用等</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |      |  |  |  |   |
| 5 | 010801001011 | 单开木饰面门（M-A-5） | <p>1. 门编号：M-A-5（建筑门编号VM1027a）</p> <p>2. 洞口尺寸：1000（门洞宽）x2700（门洞高）</p> <p>3. 门位置：四层公共卫生间门</p> <p>4. 种类：单开木饰面门</p> <p>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵</p> <p>6. 门扇：50mm厚WD-01木饰面+蜂窝纸填充+WD-01木饰面</p> <p>7. 线条：凹槽</p> <p>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、执手、暗闭门器等五金、防护材料等</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 13.5 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010801001012 | 单开木饰面门（M-A-6） | <p>1. 门编号：M-A-6（建筑门编号VM1227）</p> <p>2. 洞口尺寸：1200（门洞宽）x2700（门洞高）</p> <p>3. 门位置：四层公区</p> <p>4. 种类：单开木饰面门</p> <p>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵</p> <p>6. 门扇：50mm厚WD-01木饰面+蜂窝纸填充+WD-01木饰面</p> <p>7. 线条：凹槽</p>  | m2 | 6.48 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、执手、闭门器五金、防护材料等</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |    |       |  |  |  |   |
| 7 | 010801001013 | 单开木饰面门（M-A-7） | <p>1. 门编号：M-A-7（建筑门编号M1027a）</p> <p>2. 洞口尺寸：1000（门洞宽）x2700（门洞高）</p> <p>3. 门位置：四层包厢卫生间</p> <p>4. 种类：单开木饰面门</p> <p>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵</p> <p>6. 门扇：50mm厚WD-01木饰面+蜂窝纸填充+WD-01木饰面</p> <p>7. 线条：凹槽</p> <p>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、执手、暗闭门器等五金、防护材料等</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 37.8  |  |  |  | 0 |
| 8 | 010801001014 | 双开木饰面门（M-A-8） | <p>1. 门编号：M-A-8（建筑门编号VM1827）</p> <p>2. 洞口尺寸：1800（门洞宽）x2700（门洞高）</p> <p>3. 门位置：四层公区</p> <p>4. 种类：双开木饰面门</p> <p>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵</p> <p>6. 门扇：50mm厚WD-01木饰面+蜂窝纸填充+WD-01木饰面</p>  | m2 | 19.44 |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |   |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|    |              |                   | <p>7. 线条：凹槽</p> <p>8. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、锁体（带锁芯）、执手、木质门手动插销、自动插销、暗闭门器等五金、防护材料、、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用等等</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |       |  |  |  |   |
| 9  | 010801001015 | 无障碍卫生间电动移门（M-A-9） | <p>1. 门编号：M-A-9（建筑门编号VM1023A）</p> <p>2. 洞口尺寸：1200（门洞宽）x2700（门洞高）</p> <p>3. 门位置：四层无障碍卫生间</p> <p>4. 种类：无障碍卫生间电动移门</p> <p>5. 门套：MT-07，1.2mm香槟色不锈钢，水泥砂浆封堵</p> <p>6. 门扇：50mm厚WD-01木饰面+蜂窝纸填充+WD-01木饰面</p> <p>7. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、自动平移门机组、五金、防护材料、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用等等</p> <p>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 5.4   |  |  |  | 0 |
| 10 | 010801001016 | 双开不锈钢门（M-B-1）     | <p>1. 门编号：M-B-1（建筑门编号M1825）</p> <p>2. 洞口尺寸：1800（门洞宽）x2500（门洞高）</p> <p>3. 门位置：首层更衣室</p> <p>4. 种类：双开不锈钢门</p> <p>5. 门套：MT-</p>   | m2 | 45.54 |  |  |  | 0 |



|    |              |               |  |    |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|--|----|-----|--|--|--|---|
|    |              |               | 07, 1.2mm香槟色不锈钢, 水泥砂浆封堵<br>6. 门扇: 70mm厚MT-07香槟色不锈钢+钢骨架+蜂窝纸填充+MT-07香槟色不锈钢<br>7. 综合考虑: 制作、安装、场内外运输、合页、锁体(带锁芯)、执手、手动插销、自动插销、暗闭门器等五金、防护材料等<br>8. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |     |  |  |  |   |
| 11 | 010801001017 | 单开不锈钢门(M-B-2) | 1. 门编号: M-B-2(建筑门编号GSM1023)<br>2. 洞口尺寸: 1000(门洞宽)x2300(门洞高)<br>3. 门位置: 首层同声传译、设备间<br>4. 种类: 单开不锈钢门<br>5. 门套: MT-07, 1.2mm香槟色不锈钢, 水泥砂浆封堵<br>6. 门扇: 70mm厚MT-07香槟色不锈钢+钢骨架+蜂窝纸填充+MT-07香槟色不锈钢<br>7. 综合考虑: 制作、安装、场内外运输、合页、锁体(带锁芯)、执手、暗闭门器等五金、防护材料等<br>8. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 4.6 |  |  |  | 0 |
|    |              | 普通门合计         |  |    |     |  |  |  |   |
|    |              | 智能锁和卡         |  |    |     |  |  |  |   |
| 1  | 030507007001 | 智能客房门锁        | 1. 名称: 智能客房门锁<br>2. 规格: 单锁卡片容量≥100张, 密码容量  | 台  | 64  |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |     |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|-----|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>≥100组，支持加密CPU卡，身份证，机械钥匙；锁体类型：6068（边条尺寸为24*240的6068国标锁体）；主锁舌伸出长度≥20mm，斜舌伸出长度≥14mm，开锁时具有语音提示；C级锁芯；具有防拆报警，低电压报警；配置电池电量支持开、合门锁次数≥10000次，支持MicroUSB应急电源；配套锁体及配件。</p> <p>3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p> |    |     |  |  |  |   |
| 2 | 03B007       | IC卡           | <p>1. 名称：IC卡</p> <p>2. 规格：感应频率13.56MHZ；容量为8Kbyte</p> <p>3. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑</p> <p>4. 完成本清单项目所需的一切相关工作</p>   | 张  | 200 |  |  |  | 0 |
|   |              | 智能锁和卡合计       |   |    |     |  |  |  |   |
|   |              | 分部分项合计        |   |    |     |  |  |  |   |
|   |              | 单价措施          |   |    |     |  |  |  |   |
|   | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |   |    |     |  |  |  |   |
|   |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |   |    |     |  |  |  |   |
|   | QTCSF        | 措施其他项目        |   |    |     |  |  |  |   |
| 1 | 011704001002 | 超高施工增加费       | <p>1. 建筑物建筑类型及结构形式：混凝土框架结构+钢结构</p> <p>2. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑</p> <p>3. 降效：人工、机具降效包括工人上下班降低</p>  | m2 | 1   |  |  |  | 0 |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区精装修工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注   |
|----|--------------|---------------|---------|-------|-------|---------|----------|--|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |         |       |       |         |          |  |
| 1  | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费   | QRG+QJX | 13    |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%                                 |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |         |       |       |         |          |  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目        |         |       |       |         |          |  |
| 1  | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费       | QRG+QJX | 1.2   |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%             |
| 2  | 011707002002 | 夜间施工增加费       |         | 20    |       |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算   |
| 3  | GGCSF0000002 | 缩短施工工期措施费     | QRG+QJX | 0     |       |         |          | 赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3<br>(0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期) |
| 4  | QTFY00000002 | 其他费用          |         | 100   |       |         |          | 按经批准的专项施工组织方案计算  |
|    |              | 措施其他项目合计      |         |       |       |         |          |  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-包厢区精装修工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)      | 结算金额(元) | 备注  |
|----|---------|------------|---------|---|
| 1  | 暂列金额    | 1605767.81 |         |   |
| 2  | 暂估价     | 0          |         |   |
| 3  | 材料暂估价   | 0          |         |   |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0          |         |   |
| 5  | 计日工     | 0          |         |   |
| 6  | 总承包服务费  | 0          |         |   |
| 7  | 预算包干费   | 0          |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0          |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0          |         | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 10 | 现场签证费用  | 0          |         |   |
| 11 | 索赔费用    | 0          |         |   |
| 12 | 其他费用    | 0          |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算  |
| 合计 |         | 0          |         |   |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-包厢区精装修工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)    | 备注 |
|----|------|------|------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 1605767.81 |    |
| 合计 |      |      | 1605767.81 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-包厢区精装修工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区精装修工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区精装修工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区精装修工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-包厢区精装修工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区照明工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|---|--|------|----------|-------|----|-----|-----|
|    |              |   |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |   |  |      |          |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项                                    |  |      |          |       |    |     |     |
|    |              | 一层照明工程（公共区）                             |  |      |          |       |    |     |     |
|    |              | 一层照明工程（公共区）合计                           |  |      |          |       |    |     |     |
|    |              | 配线（公共区一层）                               |  |      |          |       |    |     |     |
| 1  | 030411004001 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m    | 81638.42 |       |    |     | 0   |
| 2  | 030411004002 | 配线WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-4    | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-4<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m    | 4343     |       |    |     | 0   |
|    |              | 配线（公共区一层）合计                             |  |      |          |       |    |     |     |

|   |              |                     |   |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|---|---------|--|--|--|---|
|   |              | 桥架、线槽、配管<br>(公共区一层) |   |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 030411001001 | 镀锌钢管 SC20           | 1. 名称及规格: 镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式: 暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | m | 5670.8  |  |  |  | 0 |
| 2 | 030411001002 | 镀锌钢管 SC20           | 1. 名称及规格: 镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式: 明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | m | 1775.22 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030411001003 | 紧定式薄壁钢管 JDG20(明敷)   | 1. 名称及规格: 紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式: 明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 2993.11 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030411001004 | 紧定式薄壁钢管 JDG20(暗敷)   | 1. 名称及规格: 紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式: 暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线   | m | 720.08  |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |         |  |  |  |   |
| 5 | 030411001005 | 镀锌钢管 SC25（明敷） | <p>1. 名称及规格：镀锌钢管SC25</p> <p>2. 敷设方式：明敷</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>        | m | 300.58  |  |  |  | 0 |
| 6 | 030411001006 | 镀锌钢管 SC25（暗敷） | <p>1. 名称及规格：镀锌钢管SC25</p> <p>2. 敷设方式：暗敷</p> <p>3. 包含管道敷设、包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m | 738.7   |  |  |  | 0 |
| 7 | 030411001007 | 金属软管          | <p>1. 名称及规格：金属软管Φ20</p> <p>2. 敷设方式：明敷</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图</p>                                      | m | 4563.41 |  |  |  | 0 |



|    |              |                   |  |   |         |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|    |              |                   | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 8  | 030413002001 | 凿(压)槽(砖结构)        | 1. 名称: 凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格: 凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型: 详见图纸<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m | 7068.65 |  |  |  | 0 |
| 9  | 030413002002 | 凿(压)槽(混凝土结构)      | 1. 名称: 凿(压)槽(混凝土结构)<br>2. 规格: 凿槽、刨沟(混凝土结构)<br>3. 类型: 详见图纸<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m | 23.6    |  |  |  | 0 |
| 10 | 030411002001 | 金属线槽 K-MR-400x100 | 1. 名称及规格: 金属线槽K-MR-400x100<br>2. 材质: 热浸镀锌, 厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 1.7     |  |  |  | 0 |
| 11 | 030411002002 | 金属线槽 K-MR-300x100 | 1. 名称及规格: 金属线槽K-MR-300x100<br>2. 材质: 热浸镀锌, 厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽(桥架)及附件、配件安装、支(吊)架制作安装、除锈、刷油、接地、防火   | m | 24.67   |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |  |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |                   | 堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 12 | 030411002003 | 金属线槽 K-MR-200x100 | 1. 名称及规格：金属线槽K-MR-200x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 282.06 |  |  |  | 0 |
| 13 | 030411002004 | 金属线槽 MR-200x100   | 1. 名称及规格：金属线槽MR-200x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m | 19.91  |  |  |  | 0 |
| 14 | 030411002005 | 金属线槽 MR-100x100   | 1. 名称及规格：金属线槽MR-100x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关  | m | 412.05 |  |  |  | 0 |

|    |              |                            |   |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |                            | 费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 15 | 030411002006 | 金属线槽 MR-100x50             | 1. 名称及规格：金属线槽MR-100x50<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 546.72 |  |  |  | 0 |
| 16 | 030411002007 | 金属线槽 MR-50x50              | 1. 名称及规格：金属线槽MR-50x50<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 68.87  |  |  |  | 0 |
|    |              | 桥架、线槽、配管（公共区一层）合计          |   |   |        |  |  |  |   |
|    |              | 照明器具、开关和插座（公共区一层）          |   |   |        |  |  |  |   |
| 1  | 030412005001 | 条形灯<br>LED, 18W/220V（LD08） | 1. 名称及规格：条形灯LED, 18W/220V<br>2. 安装方式：壁装/吸顶<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯  | 套 | 36     |  |  |  | 0 |

|   |              |                                |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |                                | 具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 2 | 030412005002 | 嵌入式灯盘<br>LED, 30W/20V（LD12）    | 1. 名称及规格：嵌入式灯盘LED，30W/220V<br>2. 安装方式：天花嵌入安装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 套 | 18  |  |  |  | 0 |
| 3 | 030412004001 | 深藏防眩防水射灯<br>LED, 7W/220V（LD18） | 1. 名称及规格：深藏防眩防水射灯<br>LED, 7W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 243 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030412005003 | 明装条形灯<br>LED, 25W/220V（LD19）   | 1. 名称及规格：明装条形灯LED，25W/220V<br>2. 安装方式：明装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图                                      | 套 | 56  |  |  |  | 0 |

|   |              |                                |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                                | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 5 | 030412004002 | 硬灯带 LED<br>12W/m. 24V (LD20)   | 1. 名称及规格：硬灯带 12W/m, 24VLED<br>2. 安装方式：综合考虑 (含灯具变压器, 个/10m)<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 123.12 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030412004003 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 16W/220V, (RD6) | 1. 名称及规格：深藏防眩筒灯LED, 16W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                | 套 | 314    |  |  |  | 0 |
| 7 | 030412004004 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 14W/220V, (RD5) | 1. 名称及规格：深藏防眩筒灯LED, 14W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                | 套 | 26     |  |  |  | 0 |
| 8 | 030412004005 | 深藏防眩筒灯                         | 1. 名称及规格：深藏防  | 套 | 40     |  |  |  | 0 |

|    |              |                                 |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              | LED, 11W/220V, (RD8)            | 眩筒灯LED, 11W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              |   |     |  |  |  |   |
| 9  | 030412004006 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 20W/220V, (RD9)  | 1. 名称及规格: 深藏防眩筒灯LED, 20W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 18  |  |  |  | 0 |
| 10 | 030412004007 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 13W/220V, (RD10) | 1. 名称及规格: 深藏防眩筒灯LED, 13W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 12  |  |  |  | 0 |
| 11 | 030412004008 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 24W/220V, (RD11) | 1. 名称及规格: 深藏防眩筒灯LED, 24W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、   | 套 | 118 |  |  |  | 0 |

|    |              |                                 |  |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                                 | 支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |       |  |  |  |   |
| 12 | 030412005004 | LED柔光硅胶灯带<br>5W/m (LL2)         | 1. 名称及规格：LED柔光硅胶灯带5W/m<br>2. 安装方式：综合考虑(含灯具变压器, 个/10m)<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 99.24 |  |  |  | 0 |
| 13 | 030412001001 | 明装筒灯 LED<br>14W/220V (RD14)     | 1. 名称及规格：明装筒灯LED14W/220V<br>2. 安装方式：明装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                | 套 | 54    |  |  |  | 0 |
| 14 | 030412004009 | 深藏防眩防水射灯<br>LED, 7W/220V (RD15) | 1. 名称及规格：深藏防眩防水射灯<br>LED, 7W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | 套 | 38    |  |  |  | 0 |

|    |              |                                 |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                                 | 、地方相关要求  |   |     |  |  |  |   |
| 15 | 030412004010 | 明装筒灯<br>LED, 28W/220V, (RD20)   | 1. 名称及规格：深藏防眩筒灯LED, 28W/220V<br>2. 安装方式：明装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | 套 | 54  |  |  |  | 0 |
| 16 | 030412004011 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 28W/220V, (RD21) | 1. 名称及规格：深藏防眩筒灯LED, 28W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 套 | 207 |  |  |  | 0 |
| 17 | 030412004012 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 16W/220V, (RD6)  | 1. 名称及规格：深藏防眩筒灯LED, 16W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 套 | 160 |  |  |  | 0 |
| 18 | 030404036001 | 其他电器（感应式高速烘手器）                  | 1. 名称：感应式高速烘手器<br>2. 规格：银色<br>3. 安装方式：明装<br>4. 其他：满足合同、图   | 个 | 54  |  |  |  | 0 |



|    |              |             |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |             | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 19 | 030404033001 | 排气扇P20含配套软管 | 1. 名称：排气扇<br>2. 安装方式：天花式<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 台 | 3  |  |  |  | 0 |
| 20 | 030404034001 | 单联单控暗开关     | 1. 名称：单联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 16 |  |  |  | 0 |
| 21 | 030404034002 | 双联单控暗开关     | 1. 名称：双联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 18 |  |  |  | 0 |

|    |              |               |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |               | 、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 22 | 030404034003 | 三联单控暗开关       | 1. 名称：三联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 个 | 3  |  |  |  | 0 |
| 23 | 030404035001 | 安全型插座 单相二三孔   | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 83 |  |  |  | 0 |
| 24 | 030404035002 | 安全型机房插座 单相二三孔 | 1. 名称：安全型机房插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等   | 个 | 1  |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                   | <p>相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |     |  |  |  |   |
| 25 | 030404035003 | 安全型防溅插座 单相二三孔     | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 146 |  |  |  | 0 |
| 26 | 030404035004 | 安全型高速烘手机防溅插座 单相三孔 | <p>1. 名称：安全型高速烘手机防溅插座单相三孔</p> <p>2. 规格型号：单相三孔，AC250V，16A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子</p>   | 个 | 54  |  |  |  | 0 |

|    |              |            |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |            | 等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 27 | 030404035005 | F1信息显示屏插座1 | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 12 |  |  |  | 0 |
| 28 | 030404035006 | F2信息显示屏插座2 | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 5  |  |  |  | 0 |
| 29 | 030404035007 | T电视插座      | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、   | 个 | 3  |  |  |  | 0 |

|    |              |                |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                | <p>接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |     |  |  |  |   |
| 30 | 030404035008 | 大小便器、洁具红外感应器插座 | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 345 |  |  |  | 0 |
| 31 | 030404035009 | C(安全型吹风机防溅插座)  | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面</p>   | 个 | 18  |  |  |  | 0 |

|    |              |                     |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                     | <p>上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |    |  |  |  |   |
| 32 | 030404035010 | M（安全型马桶防溅插座）        | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 54 |  |  |  | 0 |
| 33 | 030411006001 | 天花型接线盒              | <p>1. 名称：接线盒</p> <p>2. 安装方式：暗装</p> <p>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | 个 | 5  |  |  |  | 0 |
| 34 | 030411006002 | 墙面型接线盒              | <p>1. 名称：接线盒</p> <p>2. 安装方式：暗装</p> <p>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | 个 | 12 |  |  |  | 0 |
|    |              | 照明器具、开关和插座（公共区一层）合计 |   |   |    |  |  |  |   |
|    |              | 标识预留（公共区一层）         |   |   |    |  |  |  |   |

|   |              |   |  |   |           |  |  |  |   |
|---|--------------|---|--|---|-----------|--|--|--|---|
| 1 | 030411004003 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 4500      |  |  |  | 0 |
| 2 | 030411001008 | 镀锌钢管 SC20                               | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                         | m | 1500      |  |  |  | 0 |
| 3 | 030411006003 | 天花型接线盒                                  | 1. 名称：接线盒<br>2. 安装方式：暗装<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 12        |  |  |  | 0 |
|   |              | 标识预留（公共区一层）合计                           |  |   |           |  |  |  |   |
|   |              | 二层照明工程（公共区）                             |  |   |           |  |  |  |   |
|   |              | 二层照明工程（公共区）合计                           |  |   |           |  |  |  |   |
|   |              | 配线（公共区二层）                               |  |   |           |  |  |  |   |
| 1 | 030411004004 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5   | m | 112452.85 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                     |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                                     | 2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |         |  |  |  |   |
| 2 | 030411004005 | 配线WDUZC-BYJ(F)-B1(t1,d1)-450/750V-4 | 1. 名称及规格：配线WDUZC-BYJ(F)-B1(t1,d1)-450/750V-4<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 5663.34 |  |  |  | 0 |
|   |              | 配线（公共区二层）合计                         |  |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管（公共区二层）                     |  |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 030411001009 | 镀锌钢管 SC20                           | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                     | m | 6637.13 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030411001010 | 镀锌钢管 SC20                           | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管  | m | 4019.33 |  |  |  | 0 |



|   |              |                  |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 3 | 030413002003 | 凿(压)槽(砖结构)       | 1. 名称：凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 7631.13 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030413002004 | 凿(压)槽(混凝土结构)     | 1. 名称：凿(压)槽(混凝土结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟(混凝土结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 5.6     |  |  |  | 0 |
| 5 | 030411001011 | 紧定式薄壁钢管JDG20(明敷) | 1. 名称及规格：紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 4455.37 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030411001012 | 紧定式薄壁钢管JDG20(暗敷) | 1. 名称及规格：紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安  | m | 5121.95 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |               | 装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 7 | 030411001013 | 镀锌钢管 SC25（明敷） | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC25<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求        | m | 572.8  |  |  |  | 0 |
| 8 | 030411001014 | 镀锌钢管 SC25（暗敷） | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC25<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 446.85 |  |  |  | 0 |
| 9 | 030411001015 | 金属软管          | 1. 名称及规格：金属软管Φ20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | m | 4089.5 |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |  |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |                   | 、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 10 | 030411002008 | 金属线槽 K-MR-200x100 | 1. 名称及规格：金属线槽K-MR-200x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 64.99  |  |  |  | 0 |
| 11 | 030411002009 | 金属线槽 K-MR-100x100 | 1. 名称及规格：金属线槽K-MR-100x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 131.4  |  |  |  | 0 |
| 12 | 030411002010 | 金属线槽 MR-100x100   | 1. 名称及规格：金属线槽MR-100x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | m | 309.15 |  |  |  | 0 |

|    |              |                             |  |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
| 13 | 030411002011 | 金属线槽 MR-100x50              | 1. 名称及规格：金属线槽MR-100x50<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | m | 200.79 |  |  |  | 0 |
|    |              | 桥架、线槽、配管（公共区二层）合计           |  |   |        |  |  |  |   |
|    |              | 照明器具、开关和插座（公共区二层）           |  |   |        |  |  |  |   |
| 1  | 030412004013 | 深藏防眩防水射灯 LED, 7W/220V（LD18） | 1. 名称及规格：深藏防眩防水射灯 LED, 7W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 108    |  |  |  | 0 |
| 2  | 030412001002 | LED投光灯 40W/220V（RD1）        | 1. 名称及规格：投光灯 LED40W/220V<br>2. 安装方式：壁装/吸顶，支架可调<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术                   | 套 | 100    |  |  |  | 0 |

|   |              |                                     |   |   |      |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---|------|--|--|--|---|
|   |              |                                     | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |      |  |  |  |   |
| 3 | 030412004014 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 13W/220V, (RD10)     | 1. 名称及规格: 深藏防眩筒灯LED, 13W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 34   |  |  |  | 0 |
| 4 | 030412004015 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 9W/220V, (RD12)      | 1. 名称及规格: 深藏防眩筒灯LED, 9W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 套 | 144  |  |  |  | 0 |
| 5 | 030412004016 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 16W/220V, (RD13)     | 1. 名称及规格: 深藏防眩筒灯LED, 16W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 756  |  |  |  | 0 |
| 6 | 030412004017 | 嵌入式点状扶手灯<br>LED<br>2. 5W/220V (FT1) | 1. 名称及规格: LED嵌入式点状扶手灯<br>2. 5W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式   | 套 | 1320 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                                | (含灯具变压器,个/50灯)<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 7 | 030412005005 | 条形灯<br>LED, 18W/220V (LD08)    | 1. 名称及规格: 条形灯LED, 18W/220V<br>2. 安装方式: 壁装/吸顶<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求           | 套 | 33     |  |  |  | 0 |
| 8 | 030412005006 | LED柔光硅胶灯带<br>5W/m (LL2)        | 1. 名称及规格: LED柔光硅胶灯带5W/m<br>2. 安装方式: 综合考虑(含灯具变压器,个/10m)<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 230.83 |  |  |  | 0 |
| 9 | 030412004018 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 16W/220V, (RD6) | 1. 名称及规格: 深藏防眩筒灯LED, 16W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯  | 套 | 36     |  |  |  | 0 |

|    |              |                                 |   |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |                                 | 具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 10 | 030412005007 | 嵌入式灯盘<br>LED, 30W/220V (LD12)   | 1. 名称及规格：嵌入式灯盘LED, 30W/220V<br>2. 安装方式：天花嵌入式安装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 套 | 35     |  |  |  | 0 |
| 11 | 030412005008 | 线性灯<br>LED, 13W/m, 220V (LD15a) | 1. 名称及规格：线性灯LED, 13W/m, 220V (套/m)<br>2. 安装方式：杆吊安装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 416.78 |  |  |  | 0 |
| 12 | 030412005009 | 线性灯<br>LED, 6W/m, 220V (LD15b)  | 1. 名称及规格：线性灯LED, 6W/m, 220V (套/m)<br>2. 安装方式：杆吊安装(含灯具变压器, 个/10m)<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、  | m | 424.13 |  |  |  | 0 |

|    |              |                               |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                               | 接地、焊压接线端子、<br>支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 13 | 030412004019 | 明装防水射灯<br>LED, 7W/220V (RD15) | 1. 名称及规格：明装防<br>水射灯LED, 7W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设<br>、接线盒安装、成套灯<br>具（含光源）及配件安<br>装、金属软管、接线、<br>接地、焊压接线端子、<br>支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | 套 | 456 |  |  |  | 0 |
| 14 | 030412001003 | 明装筒灯 LED<br>20W/220V (RD3)    | 1. 名称及规格：明装筒<br>灯LED20W/220V<br>2. 安装方式：明装<br>3. 包含各类预埋件留设<br>、接线盒安装、成套灯<br>具（含光源）及配件安<br>装、金属软管、接线、<br>接地、焊压接线端子、<br>支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求     | 套 | 43  |  |  |  | 0 |
| 15 | 030412001004 | 明装筒灯 LED<br>30W/220V (RD4)    | 1. 名称及规格：明装筒<br>灯LED30W/220V<br>2. 安装方式：明装<br>3. 包含各类预埋件留设<br>、接线盒安装、成套灯<br>具（含光源）及配件安<br>装、金属软管、接线、<br>接地、焊压接线端子、<br>支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求     | 套 | 139 |  |  |  | 0 |



|    |              |                               |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
| 16 | 030412004020 | 嵌入式筒灯<br>LED, 14W/220V, (RD5) | 1. 名称及规格：嵌入式筒灯LED, 14W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                       | 套 | 412 |  |  |  | 0 |
| 17 | 030404036002 | 其他电器（感应式高速烘手器）                | 1. 名称：感应式高速烘手器<br>2. 规格：银色<br>3. 安装方式：明装<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 69  |  |  |  | 0 |
| 18 | 030404033002 | 排气扇P20含配套软管                   | 1. 名称：排气扇<br>2. 安装方式：天花式<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 台 | 9   |  |  |  | 0 |
| 19 | 030404034004 | 单联单控暗开关                       | 1. 名称：单联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 24  |  |  |  | 0 |

|    |              |             |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------|---|---|-----|--|--|--|---|
| 20 | 030404034005 | 双联单控暗开关     | 1. 名称：双联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 10  |  |  |  | 0 |
| 21 | 030404034006 | 三联单控暗开关     | 1. 名称：三联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 26  |  |  |  | 0 |
| 22 | 030404035011 | 安全型插座 单相二三孔 | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用   | 个 | 226 |  |  |  | 0 |

|    |              |               |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |               | <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |   |     |  |  |  |   |
| 23 | 030404035012 | 安全型机房插座 单相二三孔 | <p>1. 名称：安全型机房插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 13  |  |  |  | 0 |
| 24 | 030404035013 | 安全型防溅插座 单相二三孔 | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图</p>                     | 个 | 283 |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                   | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |     |  |  |  |   |
| 25 | 030404035014 | 安全型高速烘手机防溅插座 单相三孔 | 1. 名称：安全型高速烘手机防溅插座单相三孔<br>2. 规格型号：单相三孔，AC250V，16A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 69  |  |  |  | 0 |
| 26 | 030404035015 | 大小便器、洁具红外感应器插座    | 1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求         | 个 | 662 |  |  |  | 0 |
| 27 | 030404035016 | C(安全型吹风机防溅插座)     | 1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三  | 个 | 34  |  |  |  | 0 |

|    |              |              |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|--------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |              | 孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                              |   |     |  |  |  |   |
| 28 | 030404035017 | M（安全型马桶防溅插座） | 1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 132 |  |  |  | 0 |
| 29 | 030404035018 | G（工艺预埋箱插座）   | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体  | 个 | 12  |  |  |  | 0 |

|    |              |   |   |   |      |  |  |  |   |
|----|--------------|---|---|---|------|--|--|--|---|
|    |              |   | 安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |      |  |  |  |   |
| 30 | 030404035019 | F2信息显示屏插座2                              | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 8    |  |  |  | 0 |
| 31 | 030411006004 | 墙面型接线盒                                  | 1. 名称：接线盒<br>2. 安装方式：暗装<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 4    |  |  |  | 0 |
|    |              | 照明器具、开关和插座（公共区二层）合计                     |   |   |      |  |  |  |   |
|    |              | 标识预留（公共区二层）                             |   |   |      |  |  |  |   |
| 1  | 030411004006 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装  | m | 2100 |  |  |  | 0 |

|   |              |   |  |   |          |  |  |  |   |
|---|--------------|---|--|---|----------|--|--|--|---|
|   |              |   | 、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |          |  |  |  |   |
| 2 | 030411001016 | 镀锌钢管 SC20                               | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 700      |  |  |  | 0 |
| 3 | 030411006005 | 天花型接线盒                                  | 1. 名称：接线盒<br>2. 安装方式：暗装<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 8        |  |  |  | 0 |
|   |              | 标识预留（公共区二层）合计                           |  |   |          |  |  |  |   |
|   |              | 三层照明工程（公共区）                             |  |   |          |  |  |  |   |
|   |              | 三层照明工程（公共区）合计                           |  |   |          |  |  |  |   |
|   |              | 配线（公共区三层）                               |  |   |          |  |  |  |   |
| 1 | 030411004007 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图      | m | 27037.36 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                     |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                                     | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求<br>5. 满足本项目质量技术管理要求技术规范和国家、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 2 | 030411004008 | 配线WDUZC-BYJ(F)-B1(t1,d1)-450/750V-4 | 1. 名称及规格：配线WDUZC-BYJ(F)-B1(t1,d1)-450/750V-4<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 3600.08 |  |  |  | 0 |
|   |              | 配线（公共区三层）合计                         |  |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管（公共区三层）                     |  |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 030411001017 | 镀锌钢管 SC20                           | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                     | m | 3618.6  |  |  |  | 0 |
| 2 | 030411001018 | 镀锌钢管 SC20                           | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用  | m | 2144.83 |  |  |  | 0 |



|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 3 | 030411001019 | 紧定式薄壁钢管<br>JDG20(明敷) | 1. 名称及规格：紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 283.44 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030411001020 | 紧定式薄壁钢管<br>JDG20(暗敷) | 1. 名称及规格：紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 455.84 |  |  |  | 0 |
| 5 | 030411001021 | 镀锌钢管 SC25（明敷）        | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC25<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求     | m | 376.05 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030411001022 | 镀锌钢管 SC25（暗敷）        | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC25  | m | 467.2  |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                   | <p>2. 敷设方式：暗敷</p> <p>3. 包含管道敷设、包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>                                   |   |        |  |  |  |   |
| 7 | 030411001023 | 金属软管              | <p>1. 名称及规格：金属软管Φ20</p> <p>2. 敷设方式：明敷</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>                  | m | 1217.4 |  |  |  | 0 |
| 8 | 030411002012 | 金属线槽 K-MR-200x100 | <p>1. 名称及规格：金属线槽K-MR-200x100</p> <p>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m | 5.22   |  |  |  | 0 |
| 9 | 030411002013 | 金属线槽 MR-100x100   | <p>1. 名称及规格：金属线槽MR-100x100</p> <p>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及</p>   | m | 129.47 |  |  |  | 0 |

|    |              |                       |   |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                       | 附件、配件安装、支<br>（吊）架制作安装、除<br>锈、刷油、接地、防火<br>堵洞、刷防火漆等相关<br>费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  |   |       |  |  |  |   |
| 10 | 030411002014 | 金属线槽 MR-100x50        | 1. 名称及规格：金属线<br>槽MR-100x50<br>2. 材质：热浸镀锌，厚<br>度符合国家相关规范要<br>求<br>3. 包含线槽（桥架）及<br>附件、配件安装、支<br>（吊）架制作安装、除<br>锈、刷油、接地、防火<br>堵洞、刷防火漆等相关<br>费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | m | 79.14 |  |  |  | 0 |
| 11 | 030413002005 | 凿(压)槽(砖结构)            | 1. 名称：凿(压)槽(砖<br>结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟<br>(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   | m | 4376  |  |  |  | 0 |
| 12 | 030413002006 | 凿(压)槽(混凝土结构<br>)      | 1. 名称：凿(压)槽(混<br>凝土结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟<br>(混凝土结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   | m | 14    |  |  |  | 0 |
|    |              | 桥架、线槽、配管<br>（公共区三层）合计 |   |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 照明器具、开关和插             |   |   |       |  |  |  |   |

|   |              |                                |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              | 座（公共区三层）                       |   |   |     |  |  |  |   |
| 1 | 030412004021 | 深藏防眩防水射灯<br>LED, 7W/220V（LD18） | 1. 名称及规格：深藏防眩防水射灯<br>LED, 7W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 310 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030412004022 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 13W/220V,（RD10） | 1. 名称及规格：深藏防眩筒灯LED, 13W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | 套 | 36  |  |  |  | 0 |
| 3 | 030412001005 | 明装筒灯 LED<br>30W/220V（RD4）      | 1. 名称及规格：明装筒灯LED30W/220V<br>2. 安装方式：明装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求           | 套 | 84  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030412004023 | 嵌入式筒灯<br>LED, 14W/220V,（RD5）   | 1. 名称及规格：嵌入式筒灯LED, 14W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设  | 套 | 213 |  |  |  | 0 |

|   |              |                        |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                        | 、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 5 | 030412005010 | LED柔光硅胶灯带<br>5W/m（LL2） | 1. 名称及规格：LED柔光硅胶灯带5W/m<br>2. 安装方式：综合考虑（含灯具变压器, 个/10m）<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 139.99 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030404036003 | 其他电器（感应式高速烘手器）         | 1. 名称：感应式高速烘手器<br>2. 规格：银色<br>3. 安装方式：明装<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | 个 | 46     |  |  |  | 0 |
| 7 | 030404034007 | 单联单控暗开关                | 1. 名称：单联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子                      | 个 | 16     |  |  |  | 0 |

|    |              |             |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |             | 等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 8  | 030404034008 | 双联单控暗开关     | 1. 名称：双联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 10 |  |  |  | 0 |
| 9  | 030404034009 | 三联单控暗开关     | 1. 名称：三联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 10 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030404035020 | 安全型插座 单相二三孔 | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A   | 个 | 76 |  |  |  | 0 |

|    |              |               |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |               | <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |   |     |  |  |  |   |
| 11 | 030404035021 | 安全型机房插座 单相二三孔 | <p>1. 名称：安全型机房插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 3   |  |  |  | 0 |
| 12 | 030404035022 | 安全型防溅插座 单相二三孔 | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于</p>  | 个 | 170 |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                   | <p>砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |     |  |  |  |   |
| 13 | 030404035023 | 安全型高速烘手机防溅插座 单相三孔 | <p>1. 名称：安全型高速烘手机防溅插座单相三孔</p> <p>2. 规格型号：单相三孔，AC250V，16A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 46  |  |  |  | 0 |
| 14 | 030404035024 | 大小便器、洁具红外感应器插座    | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术</p>                            | 个 | 274 |  |  |  | 0 |



|    |              |                     |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                     | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |     |  |  |  |   |
| 15 | 030404035025 | C(安全型吹风机防溅插座)       | 1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 23  |  |  |  | 0 |
| 16 | 030404035026 | M(安全型马桶防溅插座)        | 1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 124 |  |  |  | 0 |
|    |              | 照明器具、开关和插座（公共区三层）合计 |  |   |     |  |  |  |   |

|   |              |   |  |   |      |  |  |  |   |
|---|--------------|---|--|---|------|--|--|--|---|
|   |              | 四层照明工程（公共区）                             |  |   |      |  |  |  |   |
|   |              | 四层照明工程（公共区）合计                           |  |   |      |  |  |  |   |
|   |              | 标识预留（公共区四层）                             |  |   |      |  |  |  |   |
| 1 | 030411004009 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 1500 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030411001024 | 镀锌钢管 SC20                               | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                         | m | 500  |  |  |  | 0 |
| 3 | 030411006006 | 接线盒                                     | 1. 名称：接线盒<br>2. 安装方式：暗装<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 27   |  |  |  | 0 |
|   |              | 标识预留（公共区四层）合计                           |  |   |      |  |  |  |   |
|   |              | 五层照明工程（公共区）                             |  |   |      |  |  |  |   |
|   |              | 五层照明工程（公共                               |  |   |      |  |  |  |   |

|   |              |   |   |   |          |  |  |  |   |
|---|--------------|---|---|---|----------|--|--|--|---|
|   |              | 区) 合计                                   |   |   |          |  |  |  |   |
|   |              | 配线 (公共区五层)                              |   |   |          |  |  |  |   |
| 1 | 030411004010 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格: 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式: 综合考虑<br>3. 包含支持体 (夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 38429.42 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030411004011 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-4   | 1. 名称及规格: 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-4<br>2. 敷设方式: 综合考虑<br>3. 包含支持体 (夹板、绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m | 3302.42  |  |  |  | 0 |
|   |              | 配线 (公共区五层) 合计                           |   |   |          |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管 (公共区五层)                        |   |   |          |  |  |  |   |
| 1 | 030411001025 | 镀锌钢管 SC20                               | 1. 名称及规格: 镀锌钢管 SC20<br>2. 敷设方式: 暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒 (箱) 安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术   | m | 2632.95  |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 2 | 030411001026 | 镀锌钢管 SC20         | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 3055.47 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030413002007 | 凿(压)槽(砖结构)        | 1. 名称：凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m | 3327.3  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030413002008 | 凿(压)槽(混凝土结构)      | 1. 名称：凿(压)槽(混凝土结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟(混凝土结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m | 188.6   |  |  |  | 0 |
| 5 | 030411001027 | 紧定式薄壁钢管 JDG20(明敷) | 1. 名称及规格：紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家    | m | 1204.47 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 6 | 030411001028 | 紧定式薄壁钢管<br>JDG20(暗敷) | 1. 名称及规格：紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 4421.8 |  |  |  | 0 |
| 7 | 030411001029 | 镀锌钢管 SC25（明敷）        | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC25<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | m | 666.09 |  |  |  | 0 |
| 8 | 030411001030 | 镀锌钢管 SC25（暗敷）        | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC25<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | m | 356.75 |  |  |  | 0 |
| 9 | 030411001031 | 金属软管                 | 1. 名称及规格：金属软管Φ20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线   | m | 359.5  |  |  |  | 0 |

|    |              |                       |   |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                       | 用牵引铁线、配件及管<br>件安装、支吊架制作安<br>装、接线盒（箱）安装<br>、防腐油漆、标识、接<br>地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   |   |       |  |  |  |   |
| 10 | 030411002015 | 金属线槽 MR-100x50        | 1. 名称及规格：金属线<br>槽MR-100x50<br>2. 材质：热浸镀锌，厚<br>度符合国家相关规范要<br>求<br>3. 包含线槽（桥架）及<br>附件、配件安装、支<br>（吊）架制作安装、除<br>锈、刷油、接地、防火<br>堵洞、刷防火漆等相关<br>费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | m | 29.23 |  |  |  | 0 |
| 11 | 030411002016 | 金属线槽 MR-50x50         | 1. 名称及规格：金属线<br>槽MR-50x50<br>2. 材质：热浸镀锌，厚<br>度符合国家相关规范要<br>求<br>3. 包含线槽（桥架）及<br>附件、配件安装、支<br>（吊）架制作安装、除<br>锈、刷油、接地、防火<br>堵洞、刷防火漆等相关<br>费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  | m | 26.1  |  |  |  | 0 |
|    |              | 桥架、线槽、配管<br>（公共区五层）合计 |   |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 照明器具、开关和插<br>座（公共区五层） |   |   |       |  |  |  |   |
| 1  | 030412004024 | 嵌入式点状扶手灯<br>LED       | 1. 名称及规格：LED嵌<br>入式点状扶手灯  | 套 | 548   |  |  |  | 0 |

|   |              |                               |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              | 2.5W/220V (FT1)               | 2.5W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>(含灯具变压器, 个/50灯)<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求    |   |     |  |  |  |   |
| 2 | 030412001006 | 投光灯 LED<br>80W/220V (FD1)     | 1. 名称及规格：投光灯 LED80W/220V<br>2. 安装方式：壁装/吸顶，支架可调<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 88  |  |  |  | 0 |
| 3 | 030412004025 | 嵌入式筒灯<br>LED, 24W/220V, (FD3) | 1. 名称及规格：嵌入式筒灯LED, 24W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 套 | 18  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030412004026 | 明装防水射灯<br>LED, 7W/220V (RD15) | 1. 名称及规格：明装防水射灯LED, 7W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯  | 套 | 374 |  |  |  | 0 |

|   |              |                            |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                            | 具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 5 | 030412001007 | 明装筒灯 LED<br>12W/220V（RD16） | 1. 名称及规格：明装筒灯LED12W/220V<br>2. 安装方式：明装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 325    |  |  |  | 0 |
| 6 | 030412001008 | 明装筒灯 LED<br>30W/220V（RD4）  | 1. 名称及规格：明装筒灯LED30W/220V<br>2. 安装方式：明装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 48     |  |  |  | 0 |
| 7 | 030412005011 | LED柔光硅胶灯带<br>5W/m（LL2）     | 1. 名称及规格：LED柔光硅胶灯带5W/m<br>2. 安装方式：综合考虑（含灯具变压器, 个/10m）<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图               | m | 144.05 |  |  |  | 0 |



|    |              |                |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 8  | 030404036004 | 其他电器（感应式高速烘手器） | 1. 名称：感应式高速烘手器<br>2. 规格：银色<br>3. 安装方式：明装<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个 | 64 |  |  |  | 0 |
| 9  | 030404034010 | 单联单控暗开关        | 1. 名称：单联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 33 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030404034011 | 双联单控暗开关        | 1. 名称：双联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图                            | 个 | 2  |  |  |  | 0 |

|    |              |             |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |             | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 11 | 030404034012 | 三联单控暗开关     | 1. 名称：三联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 个 | 6   |  |  |  | 0 |
| 12 | 030404035027 | 安全型插座 单相二三孔 | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 82  |  |  |  | 0 |
| 13 | 030404035028 | 安全型防溅插座     | 1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安  | 个 | 188 |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                   | <p>装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |     |  |  |  |   |
| 14 | 030404035029 | 安全型高速烘手机防溅插座 单相三孔 | <p>1. 名称：安全型高速烘手机防溅插座单相三孔</p> <p>2. 规格型号：单相三孔，AC250V，16A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 64  |  |  |  | 0 |
| 15 | 030404035030 | 大小便器、洁具红外感应器插座    | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于</p>   | 个 | 380 |  |  |  | 0 |

|    |              |               |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |               | <p>砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |     |  |  |  |   |
| 16 | 030404035031 | C(安全型吹风机防溅插座) | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 31  |  |  |  | 0 |
| 17 | 030404035032 | M(安全型马桶防溅插座)  | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术</p>                    | 个 | 144 |  |  |  | 0 |

|    |              |            |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |            | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 18 | 030404035033 | G（工艺预埋箱插座） | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求            | 个 | 1  |  |  |  | 0 |
| 19 | 030404035034 | F安全型防溅插座2  | 1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 10 |  |  |  | 0 |
| 20 | 030411006007 | 墙面型接线盒     | 1. 名称：接线盒<br>2. 安装方式：暗装<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个 | 5  |  |  |  | 0 |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区照明工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                            | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---------------------------------|---------|-------|-------|---------|----------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                     |         |       |       |         |          |   |
| 1  | LSSGCSF00004      | 绿色施工安全防护措施费                     | QRG+QJX | 35.77 |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费合计                   |         |       |       |         |          |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                          |         |       |       |         |          |   |
| 1  | 031301010001      | 安装与生产同时进行增加费用                   | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 2  | 031301011001      | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF001      | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |         | 30    |       |         |          | 按该部分人工费的30%计算   |
| 4  | 粤<br>031302008001 | 缩短施工工期措施费                       | QRG+QJX | 0     |       |         |          | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344<br>（0.8≤δ<1 式中<br>：δ=合同工期/定额工期） |
| 5  | 031302002001      | 夜间施工增加费                         |         | 20    |       |         |          | 按其夜间施工项目人工费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF001      | 交通干扰工程施工增加费                     |         | 10    |       |         |          | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                         | QRG+QJX | 2     |       |         |          | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009001 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000004 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-公共区照明工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)     | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|-----------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 545714.11 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0         |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0         |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0         |         |  |
| 5  | 计日工     | 0         |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0         |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0         |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0         |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0         |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0         |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0         |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-公共区照明工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|----|------|------|-----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 545714.11 |    |
| 合计 |      |      | 545714.11 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-公共区照明工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-公共区照明工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区照明工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区照明工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-公共区照明工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|----------------------|--|------|--------|-------|----|-----|-----|
|    |              |                      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                      |  |      |        |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项                 |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 一层给排水工程（公共区）         |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 一层给排水工程（公共区）合计       |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 卫生间给水系统（公共区一层）       |  |      |        |       |    |     |     |
| 1  | 031001003001 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m    | 2993   |       |    |     | 0   |
| 2  | 031001003002 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN20 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN20<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图                              | m    | 413.31 |       |    |     | 0   |

|   |              |                      |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 3 | 031001003003 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN25 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN25<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 1586.89 |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001003004 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN32 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN32<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 245.37  |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001003005 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN40<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷  | m | 248.07  |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 6 | 031001003006 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN50<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 148.27 |  |  |  | 0 |
| 7 | 031001003007 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN65 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN65<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 81.92  |  |  |  | 0 |
| 8 | 031003001001 | 截止阀DN25              | 1. 类型：截止阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 4      |  |  |  | 0 |

|    |              |          |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|----------|--|---|----|--|--|--|---|
| 9  | 031003001002 | 截止阀DN32  | 1. 类型：截止阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN32<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                         | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 10 | 031003001003 | 截止阀 DN40 | 1. 类型：截止阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN40<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                         | 个 | 15 |  |  |  | 0 |
| 11 | 031003001004 | 截止阀DN50  | 1. 类型：截止阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                         | 个 | 8  |  |  |  | 0 |
| 12 | 031003003001 | 闸阀DN65   | 1. 类型：闸阀<br>2. 材质：阀板采用QT450-10球墨铸铁材质，阀杆采用S30408不锈钢材质<br>3. 规格、压力等级：DN65<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 7  |  |  |  | 0 |
| 13 | 031003013001 | 水表 DN65  | 1. 名称：水表<br>2. 安装部位(室内外)：室内<br>3. 型号、规格：DN65、水表精度等级不低于1.5级   | 组 | 2  |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 4. 连接形式：法兰连接<br>5. 附件配置：带1个闸阀（阀板采用QT450-10球墨铸铁材质，阀杆采用S30408不锈钢材质）<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |       |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间给水系统（公共区一层）合计     |  |   |       |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间热水系统（公共区一层）       |  |   |       |  |  |  |   |
| 1 | 031001003008 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 79.09 |  |  |  | 0 |
| 2 | 031001003009 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN20 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN20<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒  | m | 13.12 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | <p>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封</p> <p>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |   |       |  |  |  |   |
| 3 | 031001003010 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN25 | <p>1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管</p> <p>2. 安装部位：室内</p> <p>3. 介质：给水</p> <p>4. 规格、压力等级：DN25</p> <p>5. 连接形式：卡压连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒</p> <p>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封</p> <p>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m | 26.07 |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001003011 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN32 | <p>1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管</p> <p>2. 安装部位：室内</p> <p>3. 介质：给水</p> <p>4. 规格、压力等级：DN32</p> <p>5. 连接形式：卡压连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒</p> <p>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用</p>  | m | 12.21 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 铝箔胶带密封<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |       |  |  |  |   |
| 5 | 031001003012 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN40<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 26.57 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001003013 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN50<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图                              | m | 5.54  |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 7 | 031001003014 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN65 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN65<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：闭孔发泡橡塑40mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 74.74  |  |  |  | 0 |
| 8 | 031001006001 | PPR耐热型塑料管 DN15       | 1. 名称：PPR耐热型塑料管DN15<br>2. 安装部位：室内暗敷<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：热熔连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：详见图纸<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m | 414.95 |  |  |  | 0 |
| 9 | 031003001005 | 截止阀DN15              | 1. 类型：截止阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接  | 个 | 11     |  |  |  | 0 |



|    |              |                  |  |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |                  | 5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 10 | 031003001006 | 止回阀DN15          | 1. 类型：止回阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN25<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 11     |  |  |  | 0 |
|    |              | 卫生间热水系统（公共区一层）合计 |  |   |        |  |  |  |   |
|    |              | 污、废水系统（公共区一层）    |  |   |        |  |  |  |   |
| 1  | 031004014001 | 清扫口 DN50         | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                  | 个 | 63     |  |  |  | 0 |
| 2  | 031004014002 | 清扫口 DN75         | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格：DN75<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                  | 个 | 7      |  |  |  | 0 |
| 3  | 031004014003 | 清扫口 DN100        | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                 | 个 | 121    |  |  |  | 0 |
| 4  | 031001006002 | HDPE高密度聚乙烯管 De50 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高   | m | 905.24 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 密度聚乙烯管De50<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 5 | 031001006003 | HDPE高密度聚乙烯管De75  | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De75<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 175.73  |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001006004 | HDPE高密度聚乙烯管De110 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De110<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 2947.33 |  |  |  | 0 |
| 7 | 031001006005 | HDPE高密度聚乙烯管De160 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De160<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷   | m | 280.68  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |   |      |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |      |  |  |  |   |
| 8 | 031001006006 | HDPE高密度聚乙烯管De200 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De200<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 2.04 |  |  |  | 0 |
|   |              | 污、废水系统（公共区一层）合计  |   |   |      |  |  |  |   |
|   |              | 洁具和龙头-冷水（公共区一层）  |   |   |      |  |  |  |   |
| 1 | 031004014004 | 不锈钢冷水龙头（公共区）     | 1. 名称：不锈钢冷水龙头和配套软管<br>2. 型号、规格：自动感应水嘴DN15<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 168  |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004003001 | 洗脸盆（无障碍卫生间）      | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（半挂式）<br>3. 组装形式：感应龙头<br>4. 附件名称、数量：感应龙头和接线，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                | 组 | 9    |  |  |  | 0 |

|   |              |              |  |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|--|---|-----|--|--|--|---|
| 3 | 031004003002 | 洗脸盆          | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（台下盆）<br>3. 组装形式：不锈钢龙头<br>4. 附件名称、数量：不锈钢龙头和接线，DN15角阀和配套软管，1套排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                     | 组 | 11  |  |  |  | 0 |
| 4 | 031004007001 | 小便器          | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：挂式小便器<br>3. 附件名称、数量：1套DN15感应冲洗阀及接线，1根冲洗连接管，1套排水附件，1个DN15角型阀(DN15)和配套软管<br>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                 | 组 | 161 |  |  |  | 0 |
| 5 | 031004006001 | 坐式大便器（公共区域）  | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：壁挂式隐藏水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 1套壁挂式隐藏水箱坐便器及配件，1个角型阀(DN15)和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 55  |  |  |  | 0 |
| 6 | 031004006002 | 坐式大便器（艺人休息室） | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：带水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 带水箱坐便器及配件   | 组 | 11  |  |  |  | 0 |

|    |              |               |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |               | ,1个角型阀(DN15)和配套软管<br>6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |     |  |  |  |   |
| 7  | 031004006003 | 坐式大便器(无障碍卫生间) | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:壁挂式隐藏水箱坐便器<br>3.组装形式:冲洗阀<br>4.附件名称、数量:含配套安装附件<br>5.1套壁挂式隐藏水箱坐便器及配件,1个角型阀(DN15)和配套软管<br>6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 9   |  |  |  | 0 |
| 8  | 031004006004 | 蹲便器           | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:蹲便器<br>3.组装形式:冲水阀门<br>4.附件名称、数量:含配套安装附件<br>5.1套大便器冲水阀DN15及配件,1个角型阀(DN15)和配套软管<br>6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等       | 组 | 219 |  |  |  | 0 |
| 9  | 031004008001 | 其他成品卫生器具(拖布池) | 1.材质:陶瓷<br>2.规格、类型:成品拖布池<br>3.组装形式:含配套安装附件<br>4.附件名称、数量:1个DN20水龙头,1个DN20角型阀和配套软管<br>5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                       | 组 | 24  |  |  |  | 0 |
| 10 | 031004008002 | 多功能台          | 1.名称:多功能台<br>2.规格、类型:无障碍   | 组 | 9   |  |  |  | 0 |

|    |              |         |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |         | 卫生间安装<br>3. 组装形式：含配套安装附件<br>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |     |  |  |  |   |
| 11 | 031004010001 | 淋浴花洒    | 1. 材质：不锈钢<br>2. 规格、类型：冷热水混合龙头带花洒<br>3. 组装形式：含配套安装附件<br>4. 附件名称、数量：1套花洒，2个DN15角型阀和配套软管，其他配套附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 套 | 57  |  |  |  | 0 |
| 12 | 031006012001 | 容积式电热水器 | 1. 材质：容积式电热水器<br>2. 型号、规格：100L, 220V/3kW<br>3. 安装方式：吊顶内卧挂式安装（含配套配件等）<br>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                         | 台 | 11  |  |  |  | 0 |
| 13 | 031004014005 | 地漏      | 1. 材质：不锈钢<br>2. 型号、规格：地漏DN50（含配套存水弯等）<br>3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 个 | 209 |  |  |  | 0 |
| 14 | 031004014006 | 淋浴间地漏   | 1. 材质：不锈钢<br>2. 型号、规格：地漏DN50（含配套存水弯等）<br>3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程   | 个 | 57  |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 量清单计价说明、国家相关规范等   |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 洁具和龙头-冷水（公共区一层）合计    |   |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 其他（套管、开槽等）（公共区一层）    |   |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 030413002009 | 凿(压)槽(砖结构)           | 1. 名称：凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m | 4286.3  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011615001001 | 开孔(打洞)               | 1. 名称：开孔<br>2. 规格：0.05m2以内<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 10      |  |  |  | 0 |
|   |              | 其他（套管、开槽等）（公共区一层）合计  |   |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 二层给排水工程（公共区）         |   |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 二层给排水工程（公共区）合计       |   |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间给水系统（公共区二层）       |   |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 031001003015 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯 | m | 2092.81 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 2 | 031001003016 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN20 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN20<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 447.38  |  |  |  | 0 |
| 3 | 031001003017 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN25 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN25<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 1690.88 |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001003018 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN32 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN32<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒  | m | 266.11  |  |  |  | 0 |



|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 5 | 031001003019 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN40<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 199.39 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001003020 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN50<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 113.03 |  |  |  | 0 |
| 7 | 031001003021 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN65 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN65<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设   | m | 91.18  |  |  |  | 0 |

|    |              |                       |   |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                       | 计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |       |  |  |  |   |
| 8  | 031001003022 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN80  | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN80<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 60.85 |  |  |  | 0 |
| 9  | 031001003023 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN100 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN100<br>5. 连接形式：卡箍连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 66.59 |  |  |  | 0 |
| 10 | 031003003002 | 闸阀DN65                | 1. 类型：闸阀<br>2. 材质：阀板采用QT450-10球墨铸铁材质，阀杆采用S30408不锈钢材质<br>3. 规格、压力等级  | 个 | 4     |  |  |  | 0 |

|    |              |                  |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                  | : DN65<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 11 | 031003003003 | 闸阀DN80           | 1. 类型: 闸阀<br>2. 材质: 阀板采用QT450-10球墨铸铁材质, 阀杆采用S30408不锈钢材质<br>3. 规格、压力等级: DN80<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 2   |  |  |  | 0 |
| 12 | 031003003004 | 闸阀DN100          | 1. 类型: 闸阀<br>2. 材质: 阀板采用QT450-10球墨铸铁材质, 阀杆采用S30408不锈钢材质<br>3. 规格、压力等级: DN100<br>4. 连接形式: 法兰连接<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 6   |  |  |  | 0 |
|    |              | 卫生间给水系统（公共区二层）合计 |   |   |     |  |  |  |   |
|    |              | 污、废水系统（公共区二层）    |   |   |     |  |  |  |   |
| 1  | 031004014007 | 清扫口 DN50         | 1. 名称: 清扫口<br>2. 材质: 塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格: DN50<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 117 |  |  |  | 0 |
| 2  | 031004014008 | 清扫口 DN100        | 1. 名称: 清扫口<br>2. 材质: 塑料（带不锈   | 个 | 121 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 钢盖板)<br>3. 型号、规格: DN100<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 3 | 031001006007 | HDPE高密度聚乙烯管De50  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 排水<br>3. 材质、规格: HDPE高密度聚乙烯管De50<br>4. 连接形式: 承插热熔连接<br>5. 试验: 通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求           | m | 930.79  |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001006008 | HDPE高密度聚乙烯管De75  | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 排水<br>3. 材质、规格: HDPE高密度聚乙烯管De75<br>4. 连接形式: 承插热熔连接<br>5. 试验: 通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 349.47  |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001006009 | HDPE高密度聚乙烯管De110 | 1. 安装部位: 室内<br>2. 介质: 排水<br>3. 材质、规格: HDPE高密度聚乙烯管De110<br>4. 连接形式: 承插热熔连接<br>5. 试验: 通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准       | m | 3432.73 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 6 | 031001006010 | HDPE高密度聚乙烯管De160 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De160<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 265.17 |  |  |  | 0 |
|   |              | 污、废水系统（公共区二层）合计  |   |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 洁具和龙头（公共区二层）     |   |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 031004014009 | 不锈钢冷水龙头（公共区）     | 1. 名称：不锈钢冷水龙头和配套软管<br>2. 型号、规格：自动感应水嘴DN15<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 275    |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004003003 | 洗脸盆（无障碍卫生间）      | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（半挂式）<br>3. 组装形式：感应龙头<br>4. 附件名称、数量：感应龙头和接线，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                | 组 | 5      |  |  |  | 0 |
| 3 | 031004003004 | 洗脸盆（家庭）          | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（台下盆）<br>3. 组装形式：不锈钢龙头   | 组 | 5      |  |  |  | 0 |

|   |              |             |  |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |             | <p>4. 附件名称、数量：抛光不锈钢龙头，DN15角阀和配套软管，排水附件</p> <p>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>  |   |     |  |  |  |   |
| 4 | 031004003005 | 洗脸盆（儿童）     | <p>1. 材质：陶瓷</p> <p>2. 规格、类型：台盆（台下盆）</p> <p>3. 组装形式：不锈钢龙头</p> <p>4. 附件名称、数量：抛光不锈钢龙头，DN15角阀和配套软管，排水附件</p> <p>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>                       | 组 | 5   |  |  |  | 0 |
| 5 | 031004007002 | 小便器         | <p>1. 材质：陶瓷</p> <p>2. 规格、类型：挂式小便器</p> <p>3. 附件名称、数量：1套DN15感应冲洗阀及接线，1根冲洗连接管，1套排水附件，1个DN15角型阀（DN15）和配套软管</p> <p>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等</p>                    | 组 | 242 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031004006005 | 坐式大便器（公共区域） | <p>1. 材质：陶瓷</p> <p>2. 规格、类型：壁挂式隐藏水箱坐便器</p> <p>3. 组装形式：冲洗阀</p> <p>4. 附件名称、数量：含配套安装附件</p> <p>5. 1套壁挂式隐藏水箱坐便器及配件，1个角型阀（DN15）和配套软管</p> <p>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家</p> | 组 | 139 |  |  |  | 0 |

|    |              |               |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |               | 相关规范等   |   |     |  |  |  |   |
| 7  | 031004006006 | 坐式大便器（无障碍卫生间） | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：壁挂式隐藏水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 1套壁挂式隐藏水箱坐便器及配件, 1个角型阀 (DN15) 和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等       | 组 | 10  |  |  |  | 0 |
| 8  | 031004006007 | 坐式大便器（儿童）     | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：分体式坐便器（儿童用）<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 1套分体式坐便器（儿童用）和冲洗阀及配件, 1个角型阀 (DN15) 和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 5   |  |  |  | 0 |
| 9  | 031004006008 | 蹲便器           | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：蹲便器<br>3. 组装形式：冲水阀门<br>4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 1套大便器冲水阀 DN15及配件, 1个角型阀 (DN15) 和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等            | 组 | 414 |  |  |  | 0 |
| 10 | 031004008003 | 其他成品卫生器具（拖布池） | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：成品拖布池<br>3. 组装形式：含配套安装附件   | 组 | 18  |  |  |  | 0 |

|    |              |                             |   |   |         |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------------|---|---|---------|--|--|--|---|
|    |              |                             | 4. 附件名称、数量<br>：1个DN20水龙头,1个<br>DN20角型阀和配套软管<br>5. 其他：未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等                  |   |         |  |  |  |   |
| 11 | 031004008004 | 多功能台                        | 1. 名称：多功能台<br>2. 规格、类型：无障碍<br>卫生间安装<br>3. 组装形式：含配套安<br>装附件<br>4. 其他：未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等   | 组 | 10      |  |  |  | 0 |
| 12 | 031004014010 | 地漏                          | 1. 材质：不锈钢<br>2. 型号、规格：地漏<br>DN50（含配套存水弯等<br>）<br>3. 其他：未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等                | 个 | 141     |  |  |  | 0 |
|    |              | 洁具和龙头（公共区<br>二层）合计          |   |   |         |  |  |  |   |
|    |              | 其他（套管、开槽等<br>）（公共区二层）       |   |   |         |  |  |  |   |
| 1  | 030413002010 | 凿(压)槽(砖结构)                  | 1. 名称：凿(压)槽(砖<br>结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟<br>(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m | 2678.85 |  |  |  | 0 |
|    |              | 其他（套管、开槽等<br>）（公共区二层）合<br>计 |   |   |         |  |  |  |   |
|    |              | 三层给排水工程（公<br>共区）            |   |   |         |  |  |  |   |
|    |              | 三层给排水工程（公<br>共区）合计          |   |   |         |  |  |  |   |



|   |              |                      |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              | 卫生间给水系统（公共区三层）       |  |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 031001003024 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 1445.24 |  |  |  | 0 |
| 2 | 031001003025 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN20 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN20<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 321.13  |  |  |  | 0 |
| 3 | 031001003026 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN25 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN25<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯  | m | 874.8   |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 4 | 031001003027 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN32 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN32<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 142.12 |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001003028 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN40<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 119.7  |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001003029 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN50<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒  | m | 126.96 |  |  |  | 0 |

|    |              |                      |  |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                      | 7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |       |  |  |  |   |
| 7  | 031001003030 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN65 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN65<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 79.42 |  |  |  | 0 |
| 8  | 031003001007 | 截止阀 DN40             | 1. 类型：截止阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN40<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 2     |  |  |  | 0 |
| 9  | 031003001008 | 截止阀DN50              | 1. 类型：截止阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 6     |  |  |  | 0 |
| 10 | 031003003005 | 闸阀DN65               | 1. 类型：闸阀<br>2. 材质：阀板采用QT450-10球墨铸铁材质，阀杆采用S30408不锈钢材质   | 个 | 8     |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 3. 规格、压力等级：<br>DN65<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间给水系统（公共区三层）合计 |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 污、废水系统（公共区三层）    |  |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 031004014011 | 清扫口 DN50         | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 19     |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004014012 | 清扫口 DN100        | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 57     |  |  |  | 0 |
| 3 | 031001006011 | HDPE高密度聚乙烯管 De50 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De50<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 604.56 |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001006012 | HDPE高密度聚乙烯管 De75 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De75   | m | 207.75 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 5 | 031001006013 | HDPE高密度聚乙烯管De110 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De110<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 1879.14 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001006014 | HDPE高密度聚乙烯管De160 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De160<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 221.46  |  |  |  | 0 |
|   |              | 污、废水系统（公共区三层）合计  |   |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 洁具和龙头（公共区三层）     |   |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 031004014013 | 不锈钢冷水龙头（公共区）     | 1. 名称：不锈钢冷水龙头和配套软管<br>2. 型号、规格：自动感  | 个 | 146     |  |  |  | 0 |

|   |              |             |  |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |             | 应水嘴DN15<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 2 | 031004003006 | 洗脸盆（无障碍卫生间） | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（半挂式）<br>3. 组装形式：感应龙头<br>4. 附件名称、数量：感应龙头和接线，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等         | 组 | 14  |  |  |  | 0 |
| 3 | 031004003007 | 洗脸盆（儿童）     | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（台下盆）<br>3. 组装形式：不锈钢龙头<br>4. 附件名称、数量：抛光不锈钢龙头，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等        | 组 | 12  |  |  |  | 0 |
| 4 | 031004007003 | 小便器         | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：挂式小便器<br>3. 附件名称、数量：1套DN15感应冲洗阀及接线，1根冲洗连接管，1套排水附件，1个DN15角型阀（DN15）和配套软管<br>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 94  |  |  |  | 0 |
| 5 | 031004006009 | 坐式大便器（公共区域） | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：壁挂式   | 组 | 104 |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |  |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |                   | 隐藏水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含<br>配套安装附件<br>5. 1套壁挂式隐藏水箱<br>坐便器及配件, 1个角型<br>阀 (DN15) 和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等                                      |   |     |  |  |  |   |
| 6 | 031004006010 | 坐式大便器（无障碍<br>卫生间） | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：壁挂式<br>隐藏水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含<br>配套安装附件<br>5. 1套壁挂式隐藏水箱<br>坐便器及配件, 1个角型<br>阀 (DN15) 和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等          | 组 | 12  |  |  |  | 0 |
| 7 | 031004006011 | 坐式大便器（儿童）         | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：分体式<br>坐便器（儿童用）<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含<br>配套安装附件<br>5. 1套分体式坐便器<br>（儿童用）和冲洗阀及<br>配件, 1个角型阀<br>(DN15) 和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等 | 组 | 12  |  |  |  | 0 |
| 8 | 031004006012 | 蹲便器               | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：蹲便器<br>3. 组装形式：冲水阀门<br>4. 附件名称、数量：含<br>配套安装附件<br>5. 1套大便器冲水阀<br>DN15及配件, 1个角型阀<br>(DN15) 和配套软管  | 组 | 180 |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |   |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |                   | 6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |        |  |  |  |   |
| 9  | 031004008005 | 其他成品卫生器具（拖布池）     | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：成品拖布池<br>3. 组装形式：含配套安装附件<br>4. 附件名称、数量：1个DN20水龙头,1个DN20角型阀和配套软管<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 13     |  |  |  | 0 |
| 10 | 031004008006 | 多功能台              | 1. 名称：多功能台<br>2. 规格、类型：无障碍卫生间安装<br>3. 组装形式：含配套安装附件<br>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                   | 组 | 6      |  |  |  | 0 |
| 11 | 031004014014 | 地漏                | 1. 材质：不锈钢<br>2. 型号、规格：地漏DN50（含配套存水弯等）<br>3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 个 | 82     |  |  |  | 0 |
|    |              | 洁具和龙头（公共区三层）合计    |   |   |        |  |  |  |   |
|    |              | 其他（套管、开槽等）（公共区三层） |   |   |        |  |  |  |   |
| 1  | 030413002011 | 凿(压)槽(砖结构)        | 1. 名称：凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术  | m | 2203.7 |  |  |  | 0 |



|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 其他（套管、开槽等）（公共区三层）合计  |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 五层给排水工程（公共区）         |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 五层给排水工程（公共区）合计       |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间给水系统（公共区五层）       |  |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 031001003031 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 578.18 |  |  |  | 0 |
| 2 | 031001003032 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN20 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN20<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 221.57 |  |  |  | 0 |
| 3 | 031001003033 | 食品级S31603薄壁不         | 1. 名称：食品级  | m | 664.38 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              | 锈钢管 DN25             | S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN25<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求          |   |        |  |  |  |   |
| 4 | 031001003034 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN32 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN32<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 139.61 |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001003035 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN40<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 155.31 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 6 | 031001003036 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN50<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 156.39 |  |  |  | 0 |
| 7 | 031001003037 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN65 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN65<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 90.96  |  |  |  | 0 |
| 8 | 031003001009 | 截止阀DN50              | 1. 类型：截止阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 6      |  |  |  | 0 |
| 9 | 031003003006 | 闸阀DN65               | 1. 类型：闸阀<br>2. 材质：阀板采用QT450-10球墨铸铁材质   | 个 | 13     |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | ， 阀杆采用S30408不锈钢材质<br>3. 规格、压力等级：<br>DN65<br>4. 连接形式： 法兰连接<br>5. 其他： 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间给水系统（公共区五层）合计 |   |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 污、废水系统（公共区五层）    |   |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 031004014015 | 清扫口 DN50         | 1. 名称： 清扫口<br>2. 材质： 塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格： DN50<br>4. 其他： 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | 个 | 4      |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004014016 | 清扫口 DN75         | 1. 名称： 清扫口<br>2. 材质： 塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格： DN75<br>4. 其他： 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | 个 | 21     |  |  |  | 0 |
| 3 | 031004014017 | 清扫口 DN100        | 1. 名称： 清扫口<br>2. 材质： 塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格： DN100<br>4. 其他： 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求        | 个 | 71     |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001006015 | HDPE高密度聚乙烯管De50  | 1. 安装部位： 室内<br>2. 介质： 排水<br>3. 材质、规格： HDPE高密度聚乙烯管De50<br>4. 连接形式： 承插热熔连接<br>5. 试验： 通球试验                 | m | 883.83 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 6. 含支架制作安装及刷油<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 5 | 031001006016 | HDPE高密度聚乙烯管De75  | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De75<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 252.09  |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001006017 | HDPE高密度聚乙烯管De110 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De110<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 1869.64 |  |  |  | 0 |
| 7 | 031001006018 | HDPE高密度聚乙烯管De160 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De160<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术                    | m | 208.81  |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |                 | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 污、废水系统（公共区五层）合计 |   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 洁具和龙头（公共区五层）    |   |   |     |  |  |  |   |
| 1 | 031004014018 | 不锈钢冷水龙头（公共区）    | 1. 名称：不锈钢冷水龙头和配套软管<br>2. 型号、规格：自动感应水嘴DN15<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | 个 | 158 |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004003008 | 洗脸盆（家庭）         | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（台下盆）<br>3. 组装形式：不锈钢龙头<br>4. 附件名称、数量：抛光不锈钢龙头，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 14  |  |  |  | 0 |
| 3 | 031004003009 | 洗脸盆（儿童）         | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（台下盆）<br>3. 组装形式：不锈钢龙头<br>4. 附件名称、数量：抛光不锈钢龙头，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 14  |  |  |  | 0 |
| 4 | 031004007004 | 小便器             | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：挂式小便器<br>3. 附件名称、数量  | 组 | 130 |  |  |  | 0 |

|   |              |              |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |              | : 1套DN15感应冲洗阀及接线, 1根冲洗连接管, 1套排水附件, 1个DN15角型阀 (DN15) 和配套软管<br>4. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   |   |     |  |  |  |   |
| 5 | 031004006013 | 坐式大便器 (公共区域) | 1. 材质: 陶瓷<br>2. 规格、类型: 壁挂式隐藏水箱坐便器<br>3. 组装形式: 冲洗阀<br>4. 附件名称、数量: 含配套安装附件<br>5. 1套壁挂式隐藏水箱坐便器及配件, 1个角型阀 (DN15) 和配套软管<br>6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等          | 组 | 128 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031004006014 | 坐式大便器 (儿童)   | 1. 材质: 陶瓷<br>2. 规格、类型: 分体式坐便器 (儿童用)<br>3. 组装形式: 冲洗阀<br>4. 附件名称、数量: 含配套安装附件<br>5. 1套分体式坐便器 (儿童用) 和冲洗阀及配件, 1个角型阀 (DN15) 和配套软管<br>6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 14  |  |  |  | 0 |
| 7 | 031004006015 | 蹲便器          | 1. 材质: 陶瓷<br>2. 规格、类型: 蹲便器<br>3. 组装形式: 冲水阀门<br>4. 附件名称、数量: 含配套安装附件<br>5. 1套大便器冲水阀 DN15及配件, 1个角型阀 (DN15) 和配套软管<br>6. 其他: 未尽事项详见图纸、招标文件、工程                              | 组 | 252 |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |  |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                   | 量清单计价说明、国家相关规范等  |   |       |  |  |  |   |
| 8  | 031004008007 | 其他成品卫生器具（拖布池）     | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：成品拖布池<br>3. 组装形式：含配套安装附件<br>4. 附件名称、数量：1个DN20水龙头, 1个DN20角型阀和配套软管<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 21    |  |  |  | 0 |
| 9  | 031004014019 | 地漏                | 1. 材质：不锈钢<br>2. 型号、规格：地漏DN50（含配套存水弯等）<br>3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等   | 个 | 135   |  |  |  | 0 |
| 10 | 031004014020 | 沉箱积水排除装置          | 1. 名称：沉箱积水排除装置<br>2. 材质：金属<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和地方相关要求   | 个 | 11    |  |  |  | 0 |
|    |              | 洁具和龙头（公共区五层）合计    |  |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 其他（套管、开槽等）（公共区五层） |  |   |       |  |  |  |   |
| 1  | 030413002012 | 凿(压)槽(砖结构)        | 1. 名称：凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和地方相关要求                                     | m | 706.1 |  |  |  | 0 |
|    |              | 其他（套管、开槽等         |  |   |       |  |  |  |   |



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                             |         |           |       |             |              |   |
| 1  | LSSGCSF00005      | 绿色施工安全防护措施费                             | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计                       |         |           |       |             |              |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                                  |         |           |       |             |              |   |
| 1  | 031301010002      | 安装与生产同时进行增加<br>费用                       | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 2  | 031301011002      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费                     | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF002      | 在地下（暗）室、设备及<br>大口径管道内等特殊施工<br>部位进行施工增加费 |         | 30        |       |             |              | 按该部分人<br>工费的30%计<br>算   |
| 4  | 粤<br>031302008002 | 缩短施工工期措施费                               | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项（人工费<br>+施工机具费<br>）*0.344<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 5  | 031302002002      | 夜间施工增加费                                 |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF002      | 交通干扰工程施工增加费                             |         | 10        |       |             |              | 按在市政道<br>路上施工项<br>目人工费的<br>10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                                 | QRG+QJX | 2         |       |             |              | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009002 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000005 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)     | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|-----------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 690904.29 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0         |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0         |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0         |         |  |
| 5  | 计日工     | 0         |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0         |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0         |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0         |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0         |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0         |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0         |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|----|------|------|-----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 690904.29 |    |
| 合计 |      |      | 690904.29 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-公共区给排水工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-公共区给排水工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|





# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-公共区给排水工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|-----------------|---|------|-----|-------|----|-----|-----|
|    |              |                 |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                 |   |      |     |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项            |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 一层通风空调工程（公共区）   |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 一层通风空调工程（公共区）合计 |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 空调系统百叶风口（公共区一层） |   |      |     |       |    |     |     |
| 1  | 030703007001 | 单层百叶风口300*300   | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个    | 68  |       |    |     | 0   |
| 2  | 030703007002 | 单层百叶风口400*300   | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个    | 28  |       |    |     | 0   |
| 3  | 030703007003 | 单层百叶风口400*400   | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个    | 36  |       |    |     | 0   |

|   |              |                    |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              |                    | 、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 4 | 030703007004 | 单层百叶风口<br>600*300  | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 6  |  |  |  | 0 |
| 5 | 030703007005 | 单层百叶风口<br>600*400  | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 5  |  |  |  | 0 |
| 6 | 030703007006 | 单层百叶风口<br>600*600  | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*600<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 40 |  |  |  | 0 |
| 7 | 030703007007 | 单层百叶风口<br>1000*400 | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 8 | 030703007008 | 单层百叶风口<br>1200*600 | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*600  | 个 | 2  |  |  |  | 0 |

|    |              |                     |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                     | 3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 9  | 030703007009 | 立面单层百叶风口<br>200*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 112 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030703007010 | 立面单层百叶风口<br>300*300 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 5   |  |  |  | 0 |
| 11 | 030703007011 | 立面单层百叶风口<br>400*120 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*120<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 6   |  |  |  | 0 |
| 12 | 030703007012 | 立面单层百叶风口<br>400*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准        | 个 | 136 |  |  |  | 0 |

|    |              |                     |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                     | 、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 13 | 030703007013 | 立面单层百叶风口<br>400*400 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 3  |  |  |  | 0 |
| 14 | 030703007014 | 立面单层百叶风口<br>500*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：500*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 5  |  |  |  | 0 |
| 15 | 030703007015 | 立面单层百叶风口<br>500*300 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：500*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 17 |  |  |  | 0 |
| 16 | 030703007016 | 立面单层百叶风口<br>600*300 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 57 |  |  |  | 0 |
| 17 | 030703007017 | 立面单层百叶风口<br>600*600 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*600  | 个 | 2  |  |  |  | 0 |

|    |              |                       |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                       | 3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 18 | 030703007018 | 立面单层百叶风口<br>800*200   | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：800*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 19 | 030703007019 | 立面单层百叶风口<br>800*300   | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：800*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 14 |  |  |  | 0 |
| 20 | 030703007020 | 立面单层百叶风口<br>900*200   | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：900*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 30 |  |  |  | 0 |
| 21 | 030703007021 | 立面单层百叶风口<br>1000*1000 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000*1000<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准      | 个 | 1  |  |  |  | 0 |



|    |              |                      |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                      | 、地方相关要求  |   |     |  |  |  |   |
| 22 | 030703007022 | 立面单层百叶风口<br>1200*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 8   |  |  |  | 0 |
| 23 | 030703007023 | 方形散流器 275*275        | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：275*275<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 个 | 155 |  |  |  | 0 |
| 24 | 030703007024 | 方形散流器 300*300        | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 个 | 25  |  |  |  | 0 |
| 25 | 030703007025 | 方形散流器 475*475        | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：475*475<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 个 | 363 |  |  |  | 0 |
| 26 | 030703007026 | 天花Φ600散流器            | 1. 名称：天花散流器（铝合金）<br>2. 规格：Φ600<br>3. 本体安装  | 个 | 199 |  |  |  | 0 |

|    |              |                    |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|--------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                    | 4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 27 | 030703007027 | 双层层百叶风口<br>200*200 | 1. 名称：双层层百叶风口<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                | 个 | 7   |  |  |  | 0 |
| 28 | 030703007028 | 双层百叶风口<br>600x200  | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600x200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 308 |  |  |  | 0 |
| 29 | 030703007029 | 双层百叶风口<br>800x200  | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000x200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 38  |  |  |  | 0 |
| 30 | 030703007030 | 双层百叶风口<br>1000x200 | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000x200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 10  |  |  |  | 0 |
| 31 | 030703007031 | 双层百叶风口             | 1. 名称：双层（铝合金   | 个 | 8   |  |  |  | 0 |

|    |              |                                   |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              | 1200x200                          | ) 百叶风口 (含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 1200x200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                             |   |     |  |  |  |   |
| 32 | 030703007032 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>600x300  | 1. 名称: 门铰式 (铝合金) 百叶回风口 (含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 600x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 78  |  |  |  | 0 |
| 33 | 030703007033 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>600x600  | 1. 名称: 门铰式 (铝合金) 百叶回风口 (含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 600x600<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 230 |  |  |  | 0 |
| 34 | 030703007034 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>800x300  | 1. 名称: 门铰式 (铝合金) 百叶回风口 (含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 800x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 38  |  |  |  | 0 |
| 35 | 030703007035 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>1000x300 | 1. 名称: 门铰式 (铝合金) 百叶回风口 (含连接短管和开孔)  | 个 | 10  |  |  |  | 0 |

|    |              |                                   |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                                   | (带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 1000x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                   |   |     |  |  |  |   |
| 36 | 030703007036 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>1200x300 | 1. 名称: 门铰式(铝合金)百叶回风口(含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 1200x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 8   |  |  |  | 0 |
|    |              | 空调系统百叶风口<br>(公共区一层) 合计            |  |   |     |  |  |  |   |
|    |              | 防排烟风口(公共区一层)                      |  |   |     |  |  |  |   |
| 1  | 030703007037 | 单层百叶风口<br>400*400                 | 1. 名称: 单层(铝合金)百叶风口(含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 400*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                 | 个 | 8   |  |  |  | 0 |
| 2  | 030703007038 | 单层百叶风口<br>600*600                 | 1. 名称: 单层(铝合金)百叶风口(含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 600*600<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                 | 个 | 216 |  |  |  | 0 |
| 3  | 030703007039 | 单层百叶风口                            | 1. 名称: 单层(铝合金)   | 个 | 4   |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |   |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|---|----|--|--|--|---|
|   |              | 800*400             | ) 百叶风口 (含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 800*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                 |   |    |  |  |  |   |
| 4 | 030703007040 | 单层百叶风口<br>900*600   | 1. 名称: 单层 (铝合金) 百叶风口 (含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 900*600<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 3  |  |  |  | 0 |
| 5 | 030703007041 | 立面单层百叶风口<br>600*300 | 1. 名称: 立面单层 (铝合金) 百叶风口 (含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 600*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 16 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030703007042 | 立面单层百叶风口<br>600*500 | 1. 名称: 立面单层 (铝合金) 百叶风口 (含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 600*500<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 8  |  |  |  | 0 |
| 7 | 030703007043 | 立面单层百叶风口<br>900*200 | 1. 名称: 立面单层 (铝合金) 百叶风口 (含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 900*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装   | 个 | 9  |  |  |  | 0 |

|    |              |                      |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                      | 5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 8  | 030703007044 | 立面单层百叶风口<br>900*300  | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：900*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 9  | 030703007045 | 立面单层百叶风口<br>1000*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 20 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030703007046 | 立面单层百叶风口<br>1000*320 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000*320<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 1  |  |  |  | 0 |
| 11 | 030703007047 | 立面单层百叶风口<br>1200*300 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 12 | 030703007048 | 立面单层百叶风口             | 1. 名称：立面单层（铝   | 个 | 2  |  |  |  | 0 |

|    |              |                      |   |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|    |              | 1250*800             | 合金)百叶风口(含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 1250*800<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              |   |        |  |  |  |   |
| 13 | 030703007049 | 立面单层百叶风口<br>1600*400 | 1. 名称: 立面单层(铝合金)百叶风口(含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 1600*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 1      |  |  |  | 0 |
|    |              | 防排烟风口(公共区一层)合计       |   |   |        |  |  |  |   |
|    |              | 挡烟垂壁(公共区一层)          |   |   |        |  |  |  |   |
| 1  | 030408009001 | 固定挡烟垂壁(防火玻璃)         | 1. 名称: 固定挡烟垂壁<br>2. 规格: 高度不低于0.5m<br>3. 本体安装、附件安装<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                       | m | 45.41  |  |  |  | 0 |
| 2  | 030408009002 | 固定挡烟垂壁(防火布)          | 1. 名称: 固定挡烟垂壁<br>2. 规格: 高度不低于0.5m<br>3. 本体安装、附件安装<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                       | m | 529.64 |  |  |  | 0 |
|    |              | 挡烟垂壁(公共区一层)合计        |   |   |        |  |  |  |   |
|    |              | 二层通风空调工程(公共区)        |   |   |        |  |  |  |   |
|    |              | 二层通风空调工程             |   |   |        |  |  |  |   |

|   |              |                     |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              | (公共区) 合计            |  |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 空调系统百叶风口<br>(公共区二层) |  |   |    |  |  |  |   |
| 1 | 030703007050 | 单层百叶风口<br>300*300   | 1. 名称: 单层(铝合金)<br>百叶风口(含连接短<br>管和开孔)<br>2. 规格: 300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   | 个 | 27 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030703007051 | 立面单层百叶风口<br>200*200 | 1. 名称: 立面单层(铝<br>合金)百叶风口(含连<br>接短管和开孔)<br>2. 规格: 200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | 个 | 32 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030703007052 | 立面单层百叶风口<br>300*300 | 1. 名称: 立面单层(铝<br>合金)百叶风口(含连<br>接短管和开孔)<br>2. 规格: 300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | 个 | 1  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030703007053 | 立面单层百叶风口<br>400*200 | 1. 名称: 立面单层(铝<br>合金)百叶风口(含连<br>接短管和开孔)<br>2. 规格: 400*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | 个 | 4  |  |  |  | 0 |
| 5 | 030703007054 | 方形散流器 475*475       | 1. 名称: 方形(铝合金)   | 个 | 8  |  |  |  | 0 |



|   |              |                                  |  |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------------------|--|---|---|--|--|--|---|
|   |              |                                  | ) 散流器 (含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 475*475<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               |   |   |  |  |  |   |
| 6 | 030703007055 | 双层百叶风口<br>600x300                | 1. 名称: 双层 (铝合金) 百叶风口 (含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 600x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                | 个 | 6 |  |  |  | 0 |
| 7 | 030703007056 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>600x300 | 1. 名称: 门铰式 (铝合金) 百叶回风口 (含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 600x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 6 |  |  |  | 0 |
|   |              | 空调系统百叶风口<br>(公共区二层) 合计           |  |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 防排烟风口 (公共区<br>二层)                |  |   |   |  |  |  |   |
| 1 | 030703007057 | 立面单层百叶风口<br>800*200              | 1. 名称: 立面单层 (铝合金) 百叶风口 (含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 800*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | 个 | 1 |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |   |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|---|---|----|--|--|--|---|
| 2 | 030703007058 | 立面单层百叶风口<br>1500*1000 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1500*1000<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 3  |  |  |  | 0 |
|   |              | 防排烟风口（公共区<br>二层）合计    |   |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 三层通风空调工程<br>（公共区）     |   |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 三层通风空调工程<br>（公共区）合计   |   |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 空调系统百叶风口<br>（公共区三层）   |   |   |    |  |  |  |   |
| 1 | 030703007059 | 单层百叶风口<br>300*300     | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 个 | 38 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030703007060 | 立面单层百叶风口<br>200*200   | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 14 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030703007061 | 立面单层百叶风口<br>400*150   | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*150<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装  | 个 | 18 |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |                       | 5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 4 | 030703007062 | 立面单层百叶风口<br>400*200   | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 36  |  |  |  | 0 |
| 5 | 030703007063 | 立面单层百叶风口<br>500*120   | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：500*120<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 169 |  |  |  | 0 |
|   |              | 空调系统百叶风口<br>（公共区三层）合计 |   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 四层通风空调工程<br>（公共区）     |   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 四层通风空调工程<br>（公共区）合计   |   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 空调系统百叶风口<br>（公共区四层）   |   |   |     |  |  |  |   |
| 1 | 030703007064 | 单层百叶风口<br>200*200     | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个 | 43  |  |  |  | 0 |
| 2 | 030703007065 | 单层百叶风口<br>400*400     | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短  | 个 | 14  |  |  |  | 0 |

|   |              |                    |   |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|---|---|---|--|--|--|---|
|   |              |                    | 管和开孔)<br>2. 规格：400*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                       |   |   |  |  |  |   |
| 3 | 030703007066 | 单层百叶风口<br>600*300  | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 4 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030703007067 | 单层百叶风口<br>600*600  | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*600<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 8 |  |  |  | 0 |
| 5 | 030703007068 | 单层百叶风口<br>900*900  | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：900*900<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 4 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030703007069 | 单层百叶风口<br>1200*600 | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*600<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图                             | 个 | 4 |  |  |  | 0 |

|    |              |                     |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                     | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 7  | 030703007070 | 单层百叶风口<br>1200*1200 | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*1200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 2   |  |  |  | 0 |
| 8  | 030703007071 | 立面单层百叶风口<br>200*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 43  |  |  |  | 0 |
| 9  | 030703007072 | 立面单层百叶风口<br>400*400 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 4   |  |  |  | 0 |
| 10 | 030703007073 | 方形散流器 275*275       | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：275*275<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求    | 个 | 128 |  |  |  | 0 |
| 11 | 030703007074 | 方形散流器 475*475       | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管  | 个 | 28  |  |  |  | 0 |

|    |              |                                   |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                                   | 和开孔)<br>2. 规格: 475*475<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 12 | 030703007075 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>400x300  | 1. 名称: 门铰式(铝合金)百叶回风口(含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 400x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 13 | 030703007076 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>600x300  | 1. 名称: 门铰式(铝合金)百叶回风口(含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 600x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 9  |  |  |  | 0 |
| 14 | 030703007077 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>1000x300 | 1. 名称: 门铰式(铝合金)百叶回风口(含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 1000x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 6  |  |  |  | 0 |
| 15 | 030703007078 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>1000x400 | 1. 名称: 门铰式(铝合金)百叶回风口(含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)  | 个 | 10 |  |  |  | 0 |

|    |              |                                   |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                                   | 2. 规格：1000x400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 16 | 030703007079 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>1200x300 | 1. 名称：门铰式（铝合金）百叶回风口（含连接短管和开孔）<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格：1200x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 38 |  |  |  | 0 |
| 17 | 030703007080 | 双层百叶风口<br>300*300                 | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                 | 个 | 13 |  |  |  | 0 |
| 18 | 030703007081 | 双层百叶风口<br>400*200                 | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                 | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 19 | 030703007082 | 双层百叶风口<br>600x200                 | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600x200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图  | 个 | 9  |  |  |  | 0 |

|    |              |                       |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                       | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 20 | 030703007083 | 双层百叶风口<br>1000x200    | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000x200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 6  |  |  |  | 0 |
| 21 | 030703007084 | 双层百叶风口<br>1000x300    | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 10 |  |  |  | 0 |
| 22 | 030703007085 | 双层百叶风口<br>1200x200    | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200x200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 38 |  |  |  | 0 |
|    |              | 空调系统百叶风口<br>（公共区四层）合计 |  |   |    |  |  |  |   |
|    |              | 防排烟风口（公共区<br>四层）      |  |   |    |  |  |  |   |
| 1  | 030703007086 | 单层百叶风口<br>300*300     | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图                             | 个 | 94 |  |  |  | 0 |



|   |              |                    |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 2 | 030703007087 | 单层百叶风口<br>600*300  | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 24     |  |  |  | 0 |
| 3 | 030703007088 | 单层百叶风口<br>600*600  | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*600<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 22     |  |  |  | 0 |
| 4 | 030703007089 | 单层百叶风口<br>900*600  | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：900*600<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 2      |  |  |  | 0 |
|   |              | 防排烟风口（公共区<br>四层）合计 |   |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 挡烟垂壁（公共区四<br>层）    |   |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 030408009003 | 固定挡烟垂壁（防火<br>布）    | 1. 名称：固定挡烟垂壁<br>2. 规格：高度不低于<br>0.5m<br>3. 本体安装、附件安装<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家                       | m | 258.26 |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |                     | 、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 挡烟垂壁（公共区四层）合计       |   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 五层通风空调工程（公共区）       |   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 五层通风空调工程（公共区）合计     |   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 空调系统百叶风口（公共区五层）     |   |   |     |  |  |  |   |
| 1 | 030703007090 | 单层百叶风口<br>300*300   | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个 | 244 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030703007091 | 单层百叶风口<br>600*300   | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个 | 2   |  |  |  | 0 |
| 3 | 030703007092 | 立面单层百叶风口<br>200*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 18  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030703007093 | 方形散流器 275*275       | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：275*275<br>3. 本体安装  | 个 | 2   |  |  |  | 0 |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                             |         |           |       |             |              |   |
| 1  | LSSGCSF00006      | 绿色施工安全防护措施费                             | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计                       |         |           |       |             |              |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                                  |         |           |       |             |              |   |
| 1  | 031301010003      | 安装与生产同时进行增加<br>费用                       | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 2  | 031301011003      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费                     | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF003      | 在地下（暗）室、设备及<br>大口径管道内等特殊施工<br>部位进行施工增加费 |         | 30        |       |             |              | 按该部分人<br>工费的30%计<br>算   |
| 4  | 粤<br>031302008003 | 缩短施工工期措施费                               | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项（人工费<br>+施工机具费<br>）*0.344<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 5  | 031302002003      | 夜间施工增加费                                 |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF003      | 交通干扰工程施工增加费                             |         | 10        |       |             |              | 按在市政道<br>路上施工项<br>目人工费的<br>10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                                 | QRG+QJX | 2         |       |             |              | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009003 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF003 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000006 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 78511.93 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0        |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0        |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0        |         |  |
| 5  | 计日工     | 0        |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0        |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0        |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0        |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0        |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0        |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0        |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 78511.93 |    |
| 合计 |      |      | 78511.93 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-公共区通风空调工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-公共区通风空调工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-公共区通风空调工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区照明工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量      | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|--|--|------|----------|-------|----|-----|-----|
|    |              |  |  |      |          | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |  |  |      |          |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项                                     |  |      |          |       |    |     |     |
|    |              | 一层照明工程（包厢区）                              |  |      |          |       |    |     |     |
|    |              | 一层照明工程（包厢区）合计                            |  |      |          |       |    |     |     |
|    |              | 配线（包厢区一层）                                |  |      |          |       |    |     |     |
| 1  | 030411004012 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5  | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m    | 20991.86 |       |    |     | 0   |
| 2  | 030411004013 | 配线WDUZC-RYS(P)-B1(t1, d1)-450/750V-2x1.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-RYS(P)-B1(t1, d1)-450/750V-2x1.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m    | 913.38   |       |    |     | 0   |
|    |              | 配线（包厢区一层）合计                              |  |      |          |       |    |     |     |

|   |              |                     |   |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|---|---------|--|--|--|---|
|   |              | 桥架、线槽、配管<br>(包厢区一层) |   |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 030413002013 | 凿(压)槽(砖结构)          | 1. 名称: 凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格: 凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型: 详见图纸<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m | 2764    |  |  |  | 0 |
| 2 | 030413002014 | 凿(压)槽(混凝土结构)        | 1. 名称: 凿(压)槽(混凝土结构)<br>2. 规格: 凿槽、刨沟(混凝土结构)<br>3. 类型: 详见图纸<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m | 377.7   |  |  |  | 0 |
| 3 | 030411001032 | 紧定式薄壁钢管JDG20(明敷)    | 1. 名称及规格: 紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式: 明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 2677.06 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030411001033 | 紧定式薄壁钢管JDG20(暗敷)    | 1. 名称及规格: 紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式: 暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 3238.76 |  |  |  | 0 |

|   |              |                            |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                            | 、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 5 | 030411001034 | 金属软管                       | 1. 名称及规格：金属软管Φ20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求               | m | 1504.7 |  |  |  | 0 |
|   |              | 桥架、线槽、配管（包厢区一层）合计          |   |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 照明器具、开关和插座（包厢区一层）          |   |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 030412004027 | 嵌入式不可转向筒灯LED 7W/220V（NR12） | 1. 名称及规格：不可转向筒灯LED7W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 72     |  |  |  | 0 |
| 2 | 030412004028 | 嵌入式可转向筒灯LED 7W/220V（NA12）  | 1. 名称及规格：可转向筒灯LED7W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 套 | 28     |  |  |  | 0 |



|   |              |                                     |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
| 3 | 030412004029 | 嵌入式不可转向筒灯<br>LED<br>20W/220V (NR20) | 1. 名称及规格：不可转向筒灯LED20W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                  | 套 | 54     |  |  |  | 0 |
| 4 | 030412004030 | 嵌入式不可转向筒灯<br>LED<br>25W/220V (NR25) | 1. 名称及规格：不可转向筒灯LED25W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                  | 套 | 78     |  |  |  | 0 |
| 5 | 030412004031 | 硬性LED线型灯条<br>6W/m. 24V (NF6)        | 1. 名称及规格：硬性LED线型灯条6W/m. 24V<br>2. 安装方式：综合考虑（含灯具变压器, 个/20m）<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 136.32 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030412005012 | 软性LED线型灯带<br>12W/m. 24V (NL12)      | 1. 名称及规格：软性LED线型灯带12W/m. 24V<br>2. 安装方式：综合考虑（含灯具变压器, 个/10m）   | m | 303.58 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                                | 3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 7 | 030412005013 | 灯盘 600*600 LED 36W/220V (NP36) | 1. 名称及规格：灯盘 600*600LED36W/220V<br>2. 安装方式：天花安装<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | 套 | 20     |  |  |  | 0 |
| 8 | 030412005014 | 嵌入式线型灯 LED 36W/m 220V (NP59)   | 1. 名称及规格：嵌入式线型灯LED36W/m220V<br>2. 安装方式：天花安装（含灯具变压器, 个/4m）<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 102.56 |  |  |  | 0 |
| 9 | 030412005015 | 嵌入式线型灯 LED 36W/m 220V (NP60)   | 1. 名称及规格：嵌入式线型灯LED36W/m220V<br>2. 安装方式：天花安装（含灯具变压器, 个/4m）<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安  | m | 59.6   |  |  |  | 0 |

|    |              |                                     |   |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|    |              |                                     | 装、金属软管、接线、<br>接地、焊压接线端子、<br>支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 10 | 030412005016 | 吊装式线型灯 LED<br>36W/m 220V (NP61)     | 1. 名称及规格：吊装式<br>线型灯LED36W/m220V<br>2. 安装方式：杆吊安装<br>(含灯具变压器, 个<br>/4m)<br>3. 包含各类预埋件留设<br>、接线盒安装、成套灯<br>具（含光源）及配件安<br>装、金属软管、接线、<br>接地、焊压接线端子、<br>支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m | 215.28 |  |  |  | 0 |
| 11 | 030412005017 | 软性LED线型灯带<br>12W/m. 24V (DL12)      | 1. 名称及规格：软性<br>LED线型灯带12W/m. 24V<br>2. 安装方式：综合考虑<br>(含灯具变压器, 个<br>/10m)<br>3. 包含各类预埋件留设<br>、接线盒安装、成套灯<br>具（含光源）及配件安<br>装、金属软管、接线、<br>接地、焊压接线端子、<br>支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m | 165.44 |  |  |  | 0 |
| 12 | 030412004032 | 嵌入式不可转向筒灯<br>LED<br>30W/220V (DR30) | 1. 名称及规格：不可转<br>向筒灯LED30W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设<br>、接线盒安装、成套灯   | 套 | 176    |  |  |  | 0 |

|    |              |                                    |   |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                                    | 具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |       |  |  |  |   |
| 13 | 030412004033 | 嵌入式线型洗墙灯<br>LED 28W/m<br>24V（DW28） | 1. 名称及规格：嵌入式线型洗墙灯<br>LED28W/m24V<br>2. 安装方式：杆吊安装（含灯具变压器, 个/5m）<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 24.29 |  |  |  | 0 |
| 14 | 030412004034 | 嵌入式不可转向筒灯<br>LED<br>15W/220V（NR15） | 1. 名称及规格：不可转向筒灯LED15W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                      | 套 | 78    |  |  |  | 0 |
| 15 | 030404036005 | 其他电器（感应式高速烘手器）                     | 1. 名称：感应式高速烘手器<br>2. 规格：银色<br>3. 安装方式：明装<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 8     |  |  |  | 0 |

|    |              |                |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------|---|---|----|--|--|--|---|
| 16 | 030404034013 | 双联单控暗开关        | 1. 名称：双联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 16 |  |  |  | 0 |
| 17 | 030404034014 | 三联单控暗开关        | 1. 名称：三联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 12 |  |  |  | 0 |
| 18 | 030404035035 | 单联单控暗开关(带防溅水盒) | 1. 名称：单联单控暗开关(带防溅水盒)<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等  | 个 | 4  |  |  |  | 0 |

|    |              |                        |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                        | <p>相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |   |     |  |  |  |   |
| 19 | 030404035036 | 安全型插座 单相二三孔            | <p>1. 名称：安全型插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 206 |  |  |  | 0 |
| 20 | 030404035037 | DCF安全型暗装单相二.三孔插座(防水防尘) | <p>1. 名称：DCF安全型暗装单相二.三孔插座(防水防尘)</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图</p>             | 个 | 4   |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                   | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 21 | 030404035038 | 安全型高速烘手机防溅插座 单相三孔 | 1. 名称：安全型高速烘手机防溅插座单相三孔<br>2. 规格型号：单相三孔，AC250V，16A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 8  |  |  |  | 0 |
| 22 | 030404035039 | TV安全型暗装单相二.三孔插座   | 1. 名称：TV安全型暗装单相二.三孔插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求          | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 23 | 030411006008 | 接线盒               | 1. 名称：接线盒<br>2. 安装方式：暗装<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术  | 个 | 34 |  |  |  | 0 |

|   |              |   |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |   | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 照明器具、开关和插座（包厢区一层）合计                     |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 二层照明工程（包厢区）                             |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 二层照明工程（包厢区）合计                           |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 配线（包厢区二层）                               |  |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 030411004014 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 369.78 |  |  |  | 0 |
|   |              | 配线（包厢区二层）合计                             |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管（包厢区二层）                         |  |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 030413002015 | 凿(压)槽(砖结构)                              | 1. 名称：凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 10.02  |  |  |  | 0 |
| 2 | 030411001035 | 紧定式薄壁钢管 JDG20(暗敷)                       | 1. 名称及规格：紧定式薄壁钢管 JDG20<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安   | m | 123.26 |  |  |  | 0 |



|   |              |                            |   |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                            | 装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |       |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管（包厢区二层）合计          |   |   |       |  |  |  |   |
|   |              | 照明器具、开关和插座（包厢区二层）          |   |   |       |  |  |  |   |
| 1 | 030404035040 | 安全型插座 单相二三孔                | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 6     |  |  |  | 0 |
| 2 | 030412005018 | 软性LED线型灯带 12W/m. 24V（NL12） | 1. 名称及规格：软性LED线型灯带12W/m. 24V<br>2. 安装方式：综合考虑（含灯具变压器, 个/10m）<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          | m | 51.55 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030412004035 | 嵌入式不可转向筒灯                  | 1. 名称及规格：不可转  | 套 | 24    |  |  |  | 0 |

|   |              |   |  |   |          |  |  |  |   |
|---|--------------|---|--|---|----------|--|--|--|---|
|   |              | LED<br>25W/220V (NR25)                  | 向筒灯LED25W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                       |   |          |  |  |  |   |
| 4 | 030411006009 | 接线盒                                     | 1. 名称：接线盒<br>2. 安装方式：暗装<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 2        |  |  |  | 0 |
|   |              | 照明器具、开关和插座（包厢区二层）合计                     |  |   |          |  |  |  |   |
|   |              | 四层照明工程（包厢区）                             |  |   |          |  |  |  |   |
|   |              | 四层照明工程（包厢区）合计                           |  |   |          |  |  |  |   |
|   |              | 配线（包厢区四层）                               |  |   |          |  |  |  |   |
| 1 | 030411004015 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 34971.06 |  |  |  | 0 |
|   |              | 配线（包厢区四层）合计                             |  |   |          |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管（包厢区四层）                         |  |   |          |  |  |  |   |

|   |              |                  |   |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|---------|--|--|--|---|
| 1 | 030413002016 | 凿(压)槽(砖结构)       | 1. 名称: 凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格: 凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型: 详见图纸<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m | 2751    |  |  |  | 0 |
| 2 | 030413002017 | 凿(压)槽(混凝土结构)     | 1. 名称: 凿(压)槽(混凝土结构)<br>2. 规格: 凿槽、刨沟(混凝土结构)<br>3. 类型: 详见图纸<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m | 12.8    |  |  |  | 0 |
| 3 | 030411001036 | 紧定式薄壁钢管JDG20(明敷) | 1. 名称及规格: 紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式: 明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 5332.7  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030411001037 | 紧定式薄壁钢管JDG20(暗敷) | 1. 名称及规格: 紧定式薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式: 暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒(箱)安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 2861.47 |  |  |  | 0 |
| 5 | 030411001038 | 金属软管             | 1. 名称及规格: 金属软   | m | 1887.2  |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 管Φ20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                              |   |        |  |  |  |   |
| 6 | 030411002017 | 金属线槽 MR-100x100   | 1. 名称及规格：金属线槽MR-100x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m | 200.18 |  |  |  | 0 |
| 7 | 030411002018 | 金属线槽 K-MR-200x100 | 1. 名称及规格：金属线槽K-MR-200x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 109.6  |  |  |  | 0 |
| 8 | 030411002019 | 金属线槽 K-MR-300x100 | 1. 名称及规格：金属线槽K-MR-300x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要  | m | 13.73  |  |  |  | 0 |

|   |              |                             |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              |                             | <p>求</p> <p>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管（包厢区四层）合计           |  |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 照明器具、开关和插座（包厢区四层）           |  |   |    |  |  |  |   |
| 1 | 030412004036 | 嵌入式不可转向筒灯 LED 7W/220V（NR7）  | <p>1. 名称及规格：不可转向筒灯LED7W/220V</p> <p>2. 安装方式：嵌入式</p> <p>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 套 | 30 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030412004037 | 嵌入式可转向筒灯 LED 7W/220V（NA7）   | <p>1. 名称及规格：可转向筒灯LED7W/220V</p> <p>2. 安装方式：嵌入式</p> <p>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | 套 | 30 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030412004038 | 嵌入式不可转向筒灯 LED 7W/220V（NR12） | <p>1. 名称及规格：不可转向筒灯LED7W/220V</p> <p>2. 安装方式：嵌入式</p> <p>3. 包含各类预埋件留设</p>  | 套 | 47 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                    |  |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |                                    | 、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |     |  |  |  |   |
| 4 | 030412004039 | 嵌入式可转向筒灯<br>LED 7W/220V（NA12）      | 1. 名称及规格：可转向筒灯LED7W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 套 | 10  |  |  |  | 0 |
| 5 | 030412004040 | 嵌入式不可转向筒灯<br>LED<br>15W/220V（NR15） | 1. 名称及规格：不可转向筒灯LED15W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 套 | 702 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030412004041 | 嵌入式不可转向筒灯<br>LED<br>20W/220V（NR20） | 1. 名称及规格：不可转向筒灯LED20W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术                  | 套 | 272 |  |  |  | 0 |

|    |              |                                     |  |   |         |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|    |              |                                     | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |         |  |  |  |   |
| 7  | 030412005019 | 嵌入式迷你格栅灯<br>LED<br>20W/220V (NR22)  | 1. 名称及规格：嵌入式迷你格栅灯<br>LED20W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求             | 套 | 148     |  |  |  | 0 |
| 8  | 030412004042 | 嵌入式不可转向筒灯<br>LED<br>25W/220V (NR25) | 1. 名称及规格：不可转向筒灯LED25W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                   | 套 | 22      |  |  |  | 0 |
| 9  | 030412005020 | 软性LED线型灯带<br>12W/m. 24V (NL12)      | 1. 名称及规格：软性LED线型灯带12W/m. 24V<br>2. 安装方式：综合考虑（含灯具变压器, 个/10m）<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 1336.74 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030412005021 | 嵌入式线型灯 LED                          | 1. 名称及规格：嵌入式   | m | 35.09   |  |  |  | 0 |

|    |              |                              |   |   |        |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|    |              | 36W/m 220V (NP60)            | <p>线型灯LED36W/m220V</p> <p>2. 安装方式：天花安装<br/>(含灯具变压器, 个/4m)</p> <p>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |   |        |  |  |  |   |
| 11 | 030412005022 | 吊装式线型灯 LED 72W/m 220V (NP81) | <p>1. 名称及规格：吊装式线型灯LED72W/m220V</p> <p>2. 安装方式：杆吊安装<br/>(含灯具变压器, 个/2m)</p> <p>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m | 165.24 |  |  |  | 0 |
| 12 | 030412004043 | 嵌入式不可转向筒灯 LED 3W/220V (NR5)  | <p>1. 名称及规格：不可转向筒灯LED3W/220V</p> <p>2. 安装方式：嵌入式</p> <p>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | 套 | 40     |  |  |  | 0 |



|    |              |                                    |   |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
| 13 | 030412005023 | 嵌入式迷你格栅灯<br>LED<br>10W/220V (NR10) | 1. 名称及规格：嵌入式迷你格栅灯<br>LED10W/220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                  | 套 | 108 |  |  |  | 0 |
| 14 | 030404036006 | 其他电器（感应式高速烘手器）                     | 1. 名称：感应式高速烘手器<br>2. 规格：银色<br>3. 安装方式：明装  | 个 | 4   |  |  |  | 0 |
| 15 | 030404034015 | 三联单控暗开关                            | 1. 名称：三联单控暗开关<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 6   |  |  |  | 0 |
| 16 | 030404035041 | 三联单控暗开关（带防溅水盒）                     | 1. 名称：单联单控暗开关(带防溅水盒)<br>2. 规格型号：10A/AC250V<br>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用  | 个 | 34  |  |  |  | 0 |

|    |              |                |   |   |   |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------|---|---|---|--|--|--|---|
|    |              |                | <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |   |  |  |  |   |
| 17 | 030404035042 | 单联单控暗开关(带防溅水盒) | <p>1. 名称：单联单控暗开关(带防溅水盒)</p> <p>2. 规格型号：10A/AC250V</p> <p>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 2 |  |  |  | 0 |
| 18 | 030404035043 | 无障碍卫生间开关       | <p>1. 名称：无障碍卫生间开关</p> <p>2. 规格型号：10A/AC250V</p> <p>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术</p>                          | 个 | 2 |  |  |  | 0 |

|    |              |                       |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                       | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |     |  |  |  |   |
| 19 | 030404035044 | 安全型插座 单相二三孔           | 1. 名称：安全型插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | 个 | 138 |  |  |  | 0 |
| 20 | 030404035045 | 安全型防溅插座 单相二三孔         | 1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 168 |  |  |  | 0 |
| 21 | 030404035046 | CB安全型暗装单相二.三孔插座(防水防尘) | 1. 名称：CB安全型暗装单相二.三孔插座(防水防尘)<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A<br>3. 包含插座及其配件安  | 个 | 6   |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                   | <p>装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |    |  |  |  |   |
| 22 | 030404035047 | 安全型高速烘手机防溅插座 单相三孔 | <p>1. 名称：安全型高速烘手机防溅插座单相三孔</p> <p>2. 规格型号：单相三孔，AC250V，16A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 4  |  |  |  | 0 |
| 23 | 030404035048 | 安全型插座 单相二三孔(地插)   | <p>1. 名称：安全型插座(地插)</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面</p>  | 个 | 16 |  |  |  | 0 |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区照明工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                            | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---------------------------------|---------|-------|-------|---------|----------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                     |         |       |       |         |          |   |
| 1  | LSSGCSF00007      | 绿色施工安全防护措施费                     | QRG+QJX | 35.77 |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费合计                   |         |       |       |         |          |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                          |         |       |       |         |          |   |
| 1  | 031301010004      | 安装与生产同时进行增加费用                   | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 2  | 031301011004      | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF004      | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |         | 30    |       |         |          | 按该部分人工费的30%计算   |
| 4  | 粤<br>031302008004 | 缩短施工工期措施费                       | QRG+QJX | 0     |       |         |          | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344<br>（0.8≤δ<1 式中<br>：δ=合同工期/定额工期） |
| 5  | 031302002004      | 夜间施工增加费                         |         | 20    |       |         |          | 按其夜间施工项目人工费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF004      | 交通干扰工程施工增加费                     |         | 10    |       |         |          | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                         | QRG+QJX | 2     |       |         |          | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009004 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000007 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-包厢区照明工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)     | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|-----------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 146655.23 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0         |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0         |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0         |         |  |
| 5  | 计日工     | 0         |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0         |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0         |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0         |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0         |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0         |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0         |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-包厢区照明工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|----|------|------|-----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 146655.23 |    |
| 合计 |      |      | 146655.23 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-包厢区照明工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区照明工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区照明工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区照明工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-包厢区照明工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区给排水工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|----------------------|--|------|--------|-------|----|-----|-----|
|    |              |                      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                      |  |      |        |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项                 |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 一层给排水工程（包厢区）         |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 一层给排水工程（包厢区）合计       |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 卫生间给水系统（包厢区一层）       |  |      |        |       |    |     |     |
| 1  | 031001003038 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m    | 513.47 |       |    |     | 0   |
| 2  | 031001003039 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN20 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN20<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图                              | m    | 7.34   |       |    |     | 0   |



|   |              |                      |  |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |       |  |  |  |   |
| 3 | 031001003040 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN25 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN25<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 55.25 |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001003041 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN32 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN32<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 17.5  |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001003042 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN40<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷  | m | 10.58 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 6 | 031001003043 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN50<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 2.8    |  |  |  | 0 |
| 7 | 031001003044 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN65 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN65<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 6.94   |  |  |  | 0 |
|   |              | 卫生间给水系统（包厢区一层）合计     |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间热水系统（包厢区一层）       |  |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 031001003045 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水  | m | 228.79 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | <p>4. 规格、压力等级：DN15</p> <p>5. 连接形式：卡压连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒</p> <p>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封</p> <p>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |   |       |  |  |  |   |
| 2 | 031001003046 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN20 | <p>1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管</p> <p>2. 安装部位：室内</p> <p>3. 介质：给水</p> <p>4. 规格、压力等级：DN20</p> <p>5. 连接形式：卡压连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒</p> <p>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封</p> <p>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m | 82.48 |  |  |  | 0 |
| 3 | 031001003047 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN25 | <p>1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管</p> <p>2. 安装部位：室内</p> <p>3. 介质：给水</p> <p>4. 规格、压力等级：DN25</p> <p>5. 连接形式：卡压连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设</p>   | m | 31.29 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | <p>计要求：水压试验、水冲洗、消毒</p> <p>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封</p> <p>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |        |  |  |  |   |
| 4 | 031001003048 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN32 | <p>1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管</p> <p>2. 安装部位：室内</p> <p>3. 介质：给水</p> <p>4. 规格、压力等级：DN32</p> <p>5. 连接形式：卡压连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒</p> <p>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封</p> <p>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯</p> <p>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m | 207.54 |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001003049 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN50 | <p>1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管</p> <p>2. 安装部位：室内</p> <p>3. 介质：给水</p> <p>4. 规格、压力等级：DN50</p> <p>5. 连接形式：卡压连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒</p> <p>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原</p>   | m | 7.72   |  |  |  | 0 |

|   |              |                        |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              |                        | 厂自带的铝箔贴面保护层,保温接缝处均需用铝箔胶带密封<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 6 | 031001003050 | S30408薄壁不锈钢管覆塑PPR DN15 | 1. 名称: S30408薄壁不锈钢管覆塑PPR<br>2. 安装部位: 室内暗敷<br>3. 介质: 给水<br>4. 规格、压力等级: DN15<br>5. 连接形式: 卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温: 详见图纸<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 72 |  |  |  | 0 |
|   |              | 卫生间热水系统(包厢区一层)合计       |  |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 污、废水系统(包厢区一层)          |  |   |    |  |  |  |   |
| 1 | 031004014021 | 清扫口 DN100              | 1. 名称: 清扫口<br>2. 材质: 塑料(带不锈钢盖板)<br>3. 型号、规格: DN100<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 6  |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004014022 | 清扫口 DN150              | 1. 名称: 清扫口<br>2. 材质: 塑料(带不锈钢盖板)<br>3. 型号、规格: DN150<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准  | 个 | 2  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 3 | 031001006019 | HDPE高密度聚乙烯管De50  | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De50<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m | 59.09  |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001006020 | HDPE高密度聚乙烯管De75  | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De75<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 119.32 |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001006021 | HDPE高密度聚乙烯管De110 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De110<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 147.45 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001006022 | HDPE高密度聚乙烯管De160 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高  | m | 37.62  |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              |                     | 密度聚乙烯管De160<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                  |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 污、废水系统（包厢区一层）合计     |  |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 洁具和龙头（包厢区一层）        |  |   |    |  |  |  |   |
| 1 | 031004003010 | 洗脸盆（公共卫生间、更衣室淋浴间）   | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（台下盆）<br>3. 组装形式：感应面盆龙头<br>4. 附件名称、数量：感应面盆龙头，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等        | 组 | 16 |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004007005 | 小便器                 | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：挂式小便器<br>3. 附件名称、数量：1套DN15感应冲洗阀及接线，1根冲洗连接管，1套排水附件，1个DN15角型阀(DN15)和配套软管<br>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 12 |  |  |  | 0 |
| 3 | 031004006016 | 坐式大便器（公共卫生间、更衣室淋浴间） | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：壁挂式隐藏水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含   | 组 | 12 |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              |                   | 配套安装附件<br>5. 1套壁挂式隐藏水箱<br>坐便器及配件, 1个角型<br>阀 (DN15) 和配套软管<br>6. 其他: 未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等   |   |    |  |  |  |   |
| 4 | 031004008008 | 其他成品卫生器具<br>(拖布池) | 1. 材质: 陶瓷<br>2. 规格、类型: 成品拖<br>布池<br>3. 组装形式: 含配套安<br>装附件<br>4. 附件名称、数量<br>: 1个DN20水龙头, 1个<br>DN20角型阀和配套软管<br>5. 其他: 未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等              | 组 | 4  |  |  |  | 0 |
| 5 | 031004010002 | 淋浴组合花洒            | 1. 材质: 不锈钢<br>2. 规格、类型: 冷热水<br>混合龙头带花洒<br>3. 组装形式: 含配套安<br>装附件<br>4. 附件名称、数量<br>: 1套花洒, 2个DN15角<br>型阀和配套软管, 其他<br>配套附件<br>5. 其他: 未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等 | 套 | 36 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031004014023 | 地漏                | 1. 材质: 不锈钢<br>2. 型号、规格: 地漏<br>DN50 (含配套存水弯等<br>)<br>3. 其他: 未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等   | 个 | 12 |  |  |  | 0 |
| 7 | 031004014024 | 地漏                | 1. 材质: 不锈钢<br>2. 型号、规格: 地漏<br>DN75 (含配套存水弯等<br>)   | 个 | 4  |  |  |  | 0 |



|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  |   |        |  |  |  |   |
| 8 | 031004014025 | 淋浴间地漏                | 1. 材质：不锈钢<br>2. 型号、规格：DN75（含配套存水弯等）<br>3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                                 | 个 | 36     |  |  |  | 0 |
|   |              | 洁具和龙头（包厢区一层）合计       |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 其他（套管、开槽等）（包厢区一层）    |  |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 030413002018 | 凿(压)槽(砖结构)           | 1. 名称：凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | m | 705.8  |  |  |  | 0 |
|   |              | 其他（套管、开槽等）（包厢区一层）合计  |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 四层给排水工程（包厢区）         |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 四层给排水工程（包厢区）合计       |  |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间给水系统（包厢区四层）       |  |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 031001003051 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水 | m | 799.84 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 2 | 031001003052 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN20 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN20<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 178.22 |  |  |  | 0 |
| 3 | 031001003053 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN25 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN25<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 97.36  |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001003054 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN32 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN32<br>5. 连接形式：卡压连接   | m | 2.56   |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |       |  |  |  |   |
| 5 | 031001003055 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN40<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 2.24  |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001003056 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN50<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 42.78 |  |  |  | 0 |
|   |              | 卫生间给水系统（包厢区四层）合计     |  |   |       |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间热水系统（包厢区四层）       |  |   |       |  |  |  |   |

|   |              |                        |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------|--|---|----|--|--|--|---|
| 1 | 031001003057 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN15   | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料应有原厂自带的铝箔贴面保护层, 保温接缝处均需用铝箔胶带密封<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 64 |  |  |  | 0 |
| 2 | 031001003058 | S30408薄壁不锈钢管覆塑PPR DN15 | 1. 名称：S30408薄壁不锈钢管覆塑PPR<br>2. 安装部位：室内暗敷<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：详见图纸<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                       | m | 64 |  |  |  | 0 |
|   |              | 卫生间热水系统（包厢区四层）合计       |  |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 污、废水系统（包厢区四层）          |  |   |    |  |  |  |   |
| 1 | 031004014026 | 清扫口 DN150              | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：塑料（带不锈钢盖板）  | 个 | 12 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 3. 型号、规格：DN150<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 2 | 031001006023 | HDPE高密度聚乙烯管De50  | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De50<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m | 359.75 |  |  |  | 0 |
| 3 | 031001006024 | HDPE高密度聚乙烯管De75  | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De75<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 110.72 |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001006025 | HDPE高密度聚乙烯管De110 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De110<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 292.67 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|---|----|--|--|--|---|
|   |              | 污、废水系统（包厢区四层）合计 |   |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 洁具和龙头（包厢区四层）    |   |   |    |  |  |  |   |
| 1 | 031006012002 | 小厨宝（2KW）        | 1. 材质：小厨宝<br>2. 规格、类型：电热式<br>3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 台 | 64 |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004003011 | 洗脸盆（公共卫生间）      | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（台下盆）<br>3. 组装形式：感应面盆龙头<br>4. 附件名称、数量：感应面盆龙头，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 8  |  |  |  | 0 |
| 3 | 031004003012 | 洗脸盆（贵宾间）        | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（台下盆）<br>3. 组装形式：感应面盆龙头<br>4. 附件名称、数量：感应面盆龙头，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 32 |  |  |  | 0 |
| 4 | 031004003013 | 洗脸盆（无障碍卫生间）     | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（立柱式）<br>3. 组装形式：感应面盆龙头<br>4. 附件名称、数量：感应龙头和接线，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程               | 组 | 2  |  |  |  | 0 |

|   |              |              |   |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|---|---|----|--|--|--|---|
|   |              |              | 量清单计价说明、国家相关规范等   |   |    |  |  |  |   |
| 5 | 031004003014 | 厨盆（服务间）      | 1. 材质：不锈钢厨盆<br>2. 规格、类型：台盆（嵌入式）<br>3. 组装形式：单把厨房龙头<br>4. 附件名称、数量：1套DN15水龙头，2个DN15角阀和配套软管，1套排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等     | 组 | 26 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031004007006 | 小便器          | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：挂式小便器<br>3. 附件名称、数量：1套DN15感应冲洗阀及接线，1根冲洗连接管，1套排水附件,1个DN15角型阀 (DN15)和配套软管<br>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等       | 组 | 4  |  |  |  | 0 |
| 7 | 031004006017 | 坐式大便器（贵宾间）   | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：带水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 带水箱坐便器及配件,1个角型阀 (DN15)和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 30 |  |  |  | 0 |
| 8 | 031004006018 | 坐式大便器（公共卫生间） | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：壁挂式隐藏水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀  | 组 | 20 |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |   |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                   | 4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 1套壁挂式隐藏水箱坐便器及配件,1个角型阀(DN15)和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                            |   |       |  |  |  |   |
| 9  | 031004008009 | 其他成品卫生器具（拖布池）     | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：成品拖布池<br>3. 组装形式：含配套安装附件<br>4. 附件名称、数量：1个DN20水龙头,1个DN20角型阀和配套软管<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2     |  |  |  | 0 |
| 10 | 031004014027 | 地漏                | 1. 材质：不锈钢<br>2. 型号、规格：地漏DN50（含配套存水弯等）<br>3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 个 | 32    |  |  |  | 0 |
| 11 | 031004014028 | 地漏                | 1. 材质：不锈钢<br>2. 型号、规格：地漏DN75（含配套存水弯等）<br>3. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等  | 个 | 4     |  |  |  | 0 |
|    |              | 洁具和龙头（包厢区四层）合计    |   |   |       |  |  |  |   |
|    |              | 其他（套管、开槽等）（包厢区四层） |   |   |       |  |  |  |   |
| 1  | 030413002019 | 凿(压)槽(砖结构)        | 1. 名称：凿(压)槽(砖结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟   | m | 667.5 |  |  |  | 0 |



|    |              |  |   |   |  |  |  |   |
|----|--------------|--|---|---|--|--|--|---|
|    |              | (砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 其他（套管、开槽等）<br>（包厢区四层）合计  |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 分部分项合计   |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 单价措施   |   |   |  |  |  |   |
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费  |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费合计  |   |   |  |  |  |   |
|    | QTCSF        | 措施其他项目   |   |   |  |  |  |   |
| 1  | 031302007005 | 高层施工增加   | 项 | 1 |  |  |  | 0 |
| 2  | 031301017005 | 脚手架搭拆费   | 项 | 1 |  |  |  | 0 |
|    |              | 措施其他项目合计   |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 单价措施合计   |   |   |  |  |  |   |
| 合计 |              |  |   |   |  |  |  |   |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区给排水工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                             |         |           |       |             |              |   |
| 1  | LSSGCSF00008      | 绿色施工安全防护措施费                             | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计                       |         |           |       |             |              |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                                  |         |           |       |             |              |   |
| 1  | 031301010005      | 安装与生产同时进行增加<br>费用                       | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 2  | 031301011005      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费                     | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF005      | 在地下（暗）室、设备及<br>大口径管道内等特殊施工<br>部位进行施工增加费 |         | 30        |       |             |              | 按该部分人<br>工费的30%计<br>算   |
| 4  | 粤<br>031302008005 | 缩短施工工期措施费                               | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项（人工费<br>+施工机具费<br>）*0.344<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 5  | 031302002005      | 夜间施工增加费                                 |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF005      | 交通干扰工程施工增加费                             |         | 10        |       |             |              | 按在市政道<br>路上施工项<br>目人工费的<br>10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                                 | QRG+QJX | 2         |       |             |              | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009005 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF005 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000008 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-包厢区给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 53929.41 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0        |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0        |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0        |         |  |
| 5  | 计日工     | 0        |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0        |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0        |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0        |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0        |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0        |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0        |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-包厢区给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 53929.41 |    |
| 合计 |      |      | 53929.41 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-包厢区给排水工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区给排水工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|





# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-包厢区给排水工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区通风空调工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|------------------|---|------|-----|-------|----|-----|-----|
|    |              |                  |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                  |   |      |     |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项             |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 一层通风空调工程（包厢区）    |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 一层通风空调工程（包厢区）合计  |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 通风空调-百叶风口（包厢区一层） |   |      |     |       |    |     |     |
| 1  | 030703007096 | 单层百叶风口 300*300   | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个    | 3   |       |    |     | 0   |
| 2  | 030703007097 | 单层百叶风口 600*400   | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个    | 1   |       |    |     | 0   |
| 3  | 030703007098 | 方形散流器 275*275    | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：275*275<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个    | 1   |       |    |     | 0   |

|   |              |                      |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              |                      | 、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 4 | 030703007099 | 立面单层百叶风口<br>200*150  | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*150<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 56 |  |  |  | 0 |
| 5 | 030703007100 | 立面单层百叶风口<br>200*200  | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 6 | 030703007101 | 立面单层百叶风口<br>1400*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1400*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 6  |  |  |  | 0 |
| 7 | 030703007102 | 立面单层百叶风口<br>2000*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：2000*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 4  |  |  |  | 0 |
| 8 | 030703007103 | 立面单层百叶风口<br>2200*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：2200*200  | 个 | 4  |  |  |  | 0 |

|    |              |                      |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                      | 3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 9  | 030703007104 | 立面单层百叶风口<br>4000*100 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：4000*100<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 10 | 030703007105 | 立面条缝型风口<br>1000*150  | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000*150<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 44 |  |  |  | 0 |
| 11 | 030703007106 | 立面条缝型风口<br>1200*100  | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*100<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 20 |  |  |  | 0 |
| 12 | 030703007107 | 立面条缝型风口<br>1200*150  | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*150<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准        | 个 | 18 |  |  |  | 0 |

|    |              |                                  |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                                  | 、地方相关要求  |   |     |  |  |  |   |
| 13 | 030703007108 | 双层百叶风口<br>600*200                | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                | 个 | 7   |  |  |  | 0 |
| 14 | 030703007109 | 门铰式百叶回风口<br>（带下回风箱滤网）<br>600x300 | 1. 名称：门铰式（铝合金）百叶回风口（含连接短管和开孔）<br>（带下回风箱滤网）<br>2. 规格：600x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 7   |  |  |  | 0 |
| 15 | 030703007110 | 成品无边框风口（装饰风口）                    | 1. 名称：成品无边框风口（装饰风口）含开孔<br>2. 规格：高度300mm<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                     | m | 513 |  |  |  | 0 |
|    |              | 通风空调-百叶风口<br>（包厢区一层）合计           |  |   |     |  |  |  |   |
|    |              | 防排烟-百叶风口（包厢区一层）                  |  |   |     |  |  |  |   |
| 1  | 030703007111 | 单层百叶风口<br>1200*200               | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准                      | 个 | 6   |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|---|--|--|--|---|
|   |              |                      | 、地方相关要求  |   |   |  |  |  |   |
| 2 | 030703007112 | 立面单层百叶风口<br>2000*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：2000*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 4 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030703007113 | 立面单层百叶风口<br>2200*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：2200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 4 |  |  |  | 0 |
|   |              | 防排烟-百叶风口（包厢区一层）合计    |  |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 二层通风空调工程（包厢区）        |  |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 二层通风空调工程（包厢区）合计      |  |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 通风空调-百叶风口（包厢区二层）     |  |   |   |  |  |  |   |
| 1 | 030703007114 | 方形散流器 275*275        | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：275*275<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | 个 | 2 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030703007115 | 双层百叶风口<br>1000x200   | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000x200<br>3. 本体安装   | 个 | 2 |  |  |  | 0 |



|   |              |                                   |   |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|
|   |              |                                   | 4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |   |  |  |  |   |
| 3 | 030703007116 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>1000x300 | 1. 名称：门铰式（铝合金）百叶回风口（含连接短管和开孔）<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格：1000x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 2 |  |  |  | 0 |
|   |              | 通风空调-百叶风口<br>(包厢区二层) 合计           |   |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 四层通风空调工程<br>(包厢区)                 |   |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 四层通风空调工程<br>(包厢区) 合计              |   |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 通风空调-百叶风口<br>(包厢区四层)              |   |   |   |  |  |  |   |
| 1 | 030703007117 | 单层百叶风口<br>200*200                 | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                 | 个 | 6 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030703007118 | 单层百叶风口<br>300*300                 | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                 | 个 | 8 |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |   |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|---|----|--|--|--|---|
| 3 | 030703007119 | 单层百叶风口<br>400*400   | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 4  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030703007120 | 单层百叶风口<br>600*600   | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600*600<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 2  |  |  |  | 0 |
| 5 | 030703007121 | 方形散流器 275*275       | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：275*275<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 29 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030703007122 | 方形散流器 475*475       | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：475*475<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 41 |  |  |  | 0 |
| 7 | 030703007123 | 立面单层百叶风口<br>200*150 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*150<br>3. 本体安装   | 个 | 50 |  |  |  | 0 |

|    |              |                     |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                     | 4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 8  | 030703007124 | 立面单层百叶风口<br>200*160 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*160<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 36 |  |  |  | 0 |
| 9  | 030703007125 | 立面单层百叶风口<br>200*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 22 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030703007126 | 立面单层百叶风口<br>800*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：800*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 个 | 4  |  |  |  | 0 |
| 11 | 030703007127 | 立面条缝型风口<br>1000*150 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000*150<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 6  |  |  |  | 0 |

|    |              |                      |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
| 12 | 030703007128 | 立面条缝型风口<br>1000*200  | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 73  |  |  |  | 0 |
| 13 | 030703007129 | 立面单层百叶风口<br>1200*400 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 8   |  |  |  | 0 |
| 14 | 030703007130 | 立面单层百叶风口<br>2000*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：2000*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 192 |  |  |  | 0 |
| 15 | 030703007131 | 双层百叶风口<br>400*150    | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：400*150<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求    | 个 | 11  |  |  |  | 0 |
| 16 | 030703007132 | 双层百叶风口<br>600x200    | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：600x200<br>3. 本体安装  | 个 | 19  |  |  |  | 0 |

|    |              |                                   |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                                   | 4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |    |  |  |  |   |
| 17 | 030703007133 | 双层百叶风口<br>1000x200                | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1000x200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求               | 个 | 4  |  |  |  | 0 |
| 18 | 030703007134 | 双层百叶风口<br>1200x200                | 1. 名称：双层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200x200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求               | 个 | 37 |  |  |  | 0 |
| 19 | 030703007135 | 门铰式百叶回风口<br>（带下回风箱滤网）<br>600x300  | 1. 名称：门铰式（铝合金）百叶回风口（含连接短管和开孔）<br>（带下回风箱滤网）<br>2. 规格：600x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 19 |  |  |  | 0 |
| 20 | 030703007136 | 门铰式百叶回风口<br>（带下回风箱滤网）<br>1000x300 | 1. 名称：门铰式（铝合金）百叶回风口（含连接短管和开孔）<br>（带下回风箱滤网）<br>2. 规格：1000x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术                   | 个 | 4  |  |  |  | 0 |

|    |              |                                   |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                                   | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
| 21 | 030703007137 | 门铰式百叶回风口<br>(带下回风箱滤网)<br>1200x300 | 1. 名称: 门铰式(铝合金)百叶回风口(含连接短管和开孔)<br>(带下回风箱滤网)<br>2. 规格: 1200x300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 个 | 37 |  |  |  | 0 |
| 22 | 030703009001 | 鼓形风口900x250                       | 1. 名称: 鼓形(铝合金)风口(含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 900x250<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                   | 个 | 9  |  |  |  | 0 |
| 23 | 030703007138 | 成品无边框风口(立面)                       | 1. 名称: 成品无边框风口(立面)ABS风口(含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求            | 个 | 3  |  |  |  | 0 |
| 24 | 030703007139 | 成品无边框风口(立面)                       | 1. 名称: 成品无边框风口(立面)ABS风口(含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 400*150<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求            | 个 | 1  |  |  |  | 0 |
| 25 | 030703007140 | 成品无边框风口(立面)                       | 1. 名称: 成品无边框风口(立面)ABS风口(含  | 个 | 4  |  |  |  | 0 |

|    |              |                    |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|--------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              |                    | 连接短管和开孔)<br>2. 规格: 1000*400<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          |   |     |  |  |  |   |
| 26 | 030703007141 | 成品无边框风口(立面)        | 1. 名称: 成品无边框风口(立面)ABS风口(含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 1200*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 8   |  |  |  | 0 |
| 27 | 030703007142 | 成品无边框风口(装饰风口)      | 1. 名称: 成品无边框风口(装饰风口)含开孔<br>2. 规格: 高度300mm<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m | 634 |  |  |  | 0 |
|    |              | 通风空调-百叶风口(包厢区四层)合计 |  |   |     |  |  |  |   |
|    |              | 防排烟-百叶风口(包厢区四层)    |  |   |     |  |  |  |   |
| 1  | 030703007143 | 单层百叶风口700*700      | 1. 名称: 单层(铝合金)百叶风口(含连接短管和开孔)<br>2. 规格: 700*700<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求       | 个 | 4   |  |  |  | 0 |
| 2  | 030703007144 | 单层百叶风口800*800      | 1. 名称: 单层(铝合金)百叶风口(含连接短管和开孔)   | 个 | 4   |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              |                      | 2. 规格：800*800<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                   |   |    |  |  |  |   |
| 3 | 030703007145 | 立面单层百叶风口<br>1200*300 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1200*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 4  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030703007146 | 立面单层百叶风口<br>1800*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1800*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 12 |  |  |  | 0 |
| 5 | 030703007147 | 立面单层百叶风口<br>1800*250 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：1800*250<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 56 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030703007148 | 立面单层百叶风口<br>2000*200 | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：2000*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术                    | 个 | 48 |  |  |  | 0 |



[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区通风空调工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                             |         |           |       |             |              |   |
| 1  | LSSGCSF00009      | 绿色施工安全防护措施费                             | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计                       |         |           |       |             |              |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                                  |         |           |       |             |              |   |
| 1  | 031301010006      | 安装与生产同时进行增加<br>费用                       | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 2  | 031301011006      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费                     | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF006      | 在地下（暗）室、设备及<br>大口径管道内等特殊施工<br>部位进行施工增加费 |         | 30        |       |             |              | 按该部分人<br>工费的30%计<br>算   |
| 4  | 粤<br>031302008006 | 缩短施工工期措施费                               | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项（人工费<br>+施工机具费<br>）*0.344<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 5  | 031302002006      | 夜间施工增加费                                 |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF006      | 交通干扰工程施工增加费                             |         | 10        |       |             |              | 按在市政道<br>路上施工项<br>目人工费的<br>10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                                 | QRG+QJX | 2         |       |             |              | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009006 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000009 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-包厢区通风空调工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 34018.76 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0        |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0        |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0        |         |  |
| 5  | 计日工     | 0        |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0        |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0        |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0        |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0        |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0        |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0        |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-包厢区通风空调工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 34018.76 |    |
| 合计 |      |      | 34018.76 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-包厢区通风空调工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区通风空调工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|





# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区通风空调工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-包厢区通风空调工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-包厢区通风空调工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-架空层及二层景观照明工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|------------------|---|------|---------|-------|----|-----|-----|
|    |              |                  |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                  |   |      |         |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项             |   |      |         |       |    |     |     |
|    |              | 二层台阶             |   |      |         |       |    |     |     |
|    |              | 二层台阶合计           |   |      |         |       |    |     |     |
|    |              | 配线（二层台阶）         |   |      |         |       |    |     |     |
| 1  | 030408001001 | 电力电缆 YJV-1KV-2X6 | 1. 名称及规格：电力电缆YJV-1KV-2X6<br>2. 材质：按设计要求<br>3. 敷设方式：综合考虑<br>4. 包含揭（盖）盖板、电缆敷设、连接体、接地、试压、测试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试、电缆穿刺线夹制作及安装、电缆标识牌等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m    | 96.3    |       |    |     | 0   |
| 2  | 030411004016 | 配线 RVV-1KV-（2X4） | 1. 名称及规格：配线RVV-1KV-（2X4）<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m    | 6987.8  |       |    |     | 0   |
| 3  | 030411004017 | 配线 RVV-1KV-（2X6） | 1. 名称及规格：配线RVV-1KV-（2X6）<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、  | m    | 1781.46 |       |    |     | 0   |

|   |              |                 |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 绝缘子、街码等) 安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 配线 (二层台阶) 合计    |  |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管 (二层台阶) |  |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 030411001039 | PVC-20 (暗敷)     | 1. 名称及规格: PVC-20 (暗敷)<br>2. 敷设方式: 暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒 (箱) 安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 8769.25 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030411001040 | PVC-40 (暗敷)     | 1. 名称及规格: PVC-40 (暗敷)<br>2. 敷设方式: 暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒 (箱) 安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 86.34   |  |  |  | 0 |
| 3 | 011615001002 | 石材开孔            | 1. 名称: 石材开孔<br>2. 类型: 详见图纸<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 995     |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |  |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|--|---|---|--|--|--|---|
|   |              | 桥架、线槽、配管<br>(二层台阶) 合计 |  |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 照明器具、开关和插座<br>(二层台阶)  |  |   |   |  |  |  |   |
| 1 | 030404017001 | 园林配电箱YLAM-1           | 1. 名称及型号：园林配电箱YLAM-1<br>2. 规格：详见图纸<br>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用<br>4. 安装方式：配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030404017002 | 园林配电箱YLAM-2           | 1. 名称及型号：园林配电箱YLAM-2<br>2. 规格：详见图纸<br>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用<br>4. 安装方式：配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 台 | 1 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030404017003 | 园林配电箱YLAM-3           | 1. 名称及型号：园林配电箱YLAM-3<br>2. 规格：详见图纸<br>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用<br>4. 安装方式：配电箱应按设计图纸考虑及预留   | 台 | 1 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                 |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |                                 | 安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |     |  |  |  |   |
| 4 | 030413005001 | 线井(手井)500X500                   | 1. 名称：线井(手井)500X500<br>2. 规格尺寸：线井(手井)500X500<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 3   |  |  |  | 0 |
| 5 | 030404036007 | 安全变压器<br>A (DC220V转DC24V 350VA) | 1. 名称及型号：安全变压器A (DC220V转DC24V350VA)<br>2. 规格：详见图纸<br>3. 包含基础型钢制作安装、箱体安装、接地、单机调试、接线等相关费用<br>4. 安装方式：配电箱应按设计图纸考虑及预留安装电源监控、漏电报警等其他系统模块的位置<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 15  |  |  |  | 0 |
| 6 | 030412004044 | 嵌壁灯 (1W LED DC 24V)             | 1. 名称及规格：嵌壁灯 (1WLEDDC24V)<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                           | 套 | 995 |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              | 照明器具、开关和插座（二层台阶）合计  |  |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 二层平台                |  |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 二层平台合计              |  |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 配线（二层平台）            |  |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 030411004018 | 配线 WDZA-YJY-B1-3*4  | 1. 名称及规格：配线 WDZA-YJY-B1-3*4<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m | 2641.12 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030411004019 | 配线 WDZA-RYJY-B1-2*4 | 1. 名称及规格：配线 WDZA-RYJY-B1-2*4<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 453.04  |  |  |  | 0 |
|   |              | 配线（二层平台）合计          |  |   |         |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管（二层平台）      |  |   |         |  |  |  |   |
| 1 | 030411001041 | 镀锌钢管 SC25（暗敷）       | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC25<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图                         | m | 2459.7  |  |  |  | 0 |



|   |              |                |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 2 | 030411001042 | 镀锌钢管 SC25 (明敷) | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC25<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 27     |  |  |  | 0 |
| 3 | 030411001043 | 镀锌钢管 SC20      | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 303.99 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030411001044 | 镀锌钢管 SC20      | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 138    |  |  |  | 0 |
| 5 | 011615001003 | 开孔(打洞)         | 1. 名称：开孔<br>2. 规格：0.05m2以内<br>3. 类型：详见图纸   | 个 | 414    |  |  |  | 0 |

|   |              |                               |  |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |                               | 4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 桥架、线槽、配管<br>(二层平台) 合计         |  |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 照明器具、开关和插座<br>(二层平台)          |  |   |     |  |  |  |   |
| 1 | 030412004045 | 侧壁灯 6W LED<br>220V (ZPM6)     | 1. 名称及规格：侧壁灯<br>6W220V<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求       | 套 | 414 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030412004046 | 草坪灯LED 3000K<br>DC220V 10W    | 1. 名称及规格：草坪灯<br>LEDDC220V10W<br>2. 安装方式：嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 88  |  |  |  | 0 |
| 3 | 030412004047 | 扶手灯LED4000K<br>DC48V 6W(FVM1) | 1. 名称及规格：扶手灯<br>LED4000KDC48V6W<br>2. 安装方式：嵌入式<br>(含灯具变压器, 个/50灯)<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用                        | 套 | 120 |  |  |  | 0 |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-架空层及二层景观照明工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                            | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---------------------------------|---------|-------|-------|---------|----------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                     |         |       |       |         |          |   |
| 1  | LSSGCSF00010      | 绿色施工安全防护措施费                     | QRG+QJX | 35.77 |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费合计                   |         |       |       |         |          |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                          |         |       |       |         |          |   |
| 1  | 031301010007      | 安装与生产同时进行增加费用                   | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 2  | 031301011007      | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF007      | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |         | 30    |       |         |          | 按该部分人工费的30%计算   |
| 4  | 粤<br>031302008007 | 缩短施工工期措施费                       | QRG+QJX | 0     |       |         |          | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344<br>（0.8≤δ<1 式中<br>：δ=合同工期/定额工期） |
| 5  | 031302002007      | 夜间施工增加费                         |         | 20    |       |         |          | 按其夜间施工项目人工费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF007      | 交通干扰工程施工增加费                     |         | 10    |       |         |          | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                         | QRG+QJX | 2     |       |         |          | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009007 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF007 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000010 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-架空层及二层景观照明工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 77266.56 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0        |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0        |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0        |         |  |
| 5  | 计日工     | 0        |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0        |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0        |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0        |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0        |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0        |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0        |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-架空层及二层景观照明工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 77266.56 |    |
| 合计 |      |      | 77266.56 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-架空层及二层景观照明工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-架空层及二层景观照明工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-架空层及二层景观照明工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-架空层及二层景观照明工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-架空层及二层景观照明工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|-------------------|---|------|---------|-------|----|-----|-----|
|    |              |                   |   |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                   |   |      |         |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项              |   |      |         |       |    |     |     |
|    |              | 1层                |   |      |         |       |    |     |     |
|    |              | 1层合计              |   |      |         |       |    |     |     |
|    |              | 热身厅（1层）           |   |      |         |       |    |     |     |
| 1  | 011302002001 | D5-06 铝垂片         | 1. AL-08铝垂片25mm宽x100mm高x1.0厚，通长<br>1.0厚白色铝垂片，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2   | 2269.95 |       |    |     | 0   |
| 2  | 011302001001 | D5-06 铝垂片（硅酸钙板部分） | 1. 10+10mm厚耐水型硅酸钙板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                     | m2   | 2269.95 |       |    |     | 0   |
| 3  | 011407002001 | 天棚喷刷涂料            | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗  | m2   | 2269.95 |       |    |     | 0   |

|   |              |                |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                | 碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子三道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 4 | 010606001001 | 天花反支撑、转换层      | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 2269.95 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011407002002 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2690.64 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011406001001 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 548.3   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011105006001 | T3-02 不锈钢踢脚    | 1. MT-01喷砂面不锈钢  | m2 | 5.1     |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                   | ，2厚40高不锈钢踢脚<br>，专用卡扣固定，中距<br>300<br>2. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 热身厅（1层）合计         |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 力量训练区、休息区<br>（1层） |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001002 | D6-01 硅酸钙板        | 1. 10+10mm厚耐水型硅<br>酸钙板（满足防火、耐<br>水、防白蚁要求）<br>2. 厂家配套专用金属龙<br>骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、<br>收口条、收口凹槽、制<br>作、安装、场内外运输<br>等<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m2 | 1171.96 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料            | 1. 无机水性100%丙烯酸<br>面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗<br>碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子三道<br>，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计<br>确定<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求                                  | m2 | 1196.96 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010606001002 | 天花反支撑、转换层         | 1. 钢材品种、规格：镀<br>锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m2 | 1171.96 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002004 | 天花以上喷色处理          | 1. 天花以上龙骨、支架<br>、管线、管道、风口、  | m2 | 1467.35 |  |  |  | 0 |



|   |              |                    |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 011502004001 | 成品造型收边条            | 1. 详图：综合体育场天花节点图（一）~（四）<br>2. 装饰：成品造型收边条<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 40.05  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011406001002 | N2-01 无机水性内墙涂料     | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                              | m2 | 299.41 |  |  |  | 0 |
|   |              | 力量训练区、休息区（1层）合计    |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 器械储藏室、货物暂存间（1层）    |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011406001003 | D2-01 无机水性内墙涂料（天棚） | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道  | m2 | 590.33 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | , 砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 钢筋混凝土楼板, 机械打磨修补平整<br>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011101005001 | L2-02 水性环氧地坪漆  | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨, 专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 530.21 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格: I级钢、 $\Phi$ 10mm内<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 1.177  |  |  |  | 0 |
| 4 | 010501001001 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝, 缝宽20, 深10, 上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 503.7  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011406001004 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗   | m2 | 520.77 |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 011105001001 | T2-01 水性环氧面漆涂层    | 1. SJ-02环氧自流地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 14.66  |  |  |  | 0 |
|   |              | 器械储藏室、货物暂存间（1层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 门厅（1层）            |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001003 | D5-04 挂钩式无孔铝合金条形板 | 1. AL-06挂钩式铝扣板，0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂，涂层厚度不低于32 $\mu$ m<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 345.15 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001003 | 天花反支撑、转换层         | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 345.15 |  |  |  | 0 |

|   |              |            |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|----|--------|--|--|--|---|
| 3 | 011407002005 | 天花以上喷色处理   | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 769.23 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011103003001 | L8-01 橡胶地板 | 1. SJ-011000x1000x4mm橡胶地板，吸声难燃橡胶地板，专用粘剂<br>2. 水泥浆一道，掺建筑胶<br>3. 5mm厚自流平+15厚WSM20水泥砂浆找平<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 286.49 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋     | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\Phi$ 10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.636  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001002 | 细石混凝土垫层    | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 42.97  |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
| 7 | 011406001005 | N2-01 无机水性内墙涂料    | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                    | m2 | 381.54 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105004001 | T6-01 橡胶地板配套踢脚    | 1. SJ-014厚100mm高橡胶底板专用踢脚<br>2. 专用胶粘结<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 11.59  |  |  |  | 0 |
|   |              | 门厅（1层）合计          |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 第二检录门厅（1层）        |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001004 | D5-04 挂钩式无孔铝合金条形板 | 1. AL-06挂钩式铝扣板，0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂，涂层厚度不低于32 $\mu$ m<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 162.23 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001004 | 天花反支撑、转换层         | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 162.23 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002006 | 天花以上喷色处理          | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷   | m2 | 349.08 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求       |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011103003002 | L8-01 橡胶地板     | 1. SJ-011000x1000x4mm橡胶地板，吸声难燃橡胶地板，专用粘剂<br>2. 水泥浆一道，掺建筑胶<br>3. 5mm厚自流平+15厚WSM20水泥砂浆找平<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 120.13 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001003 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.267  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001003 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | m3 | 18.02  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001006 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道   | m2 | 124.86 |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                   | , 砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 8 | 011105004002 | T6-01 橡胶地板配套踢脚    | 1. SJ-014厚100mm高橡胶底板专用踢脚<br>2. 专用胶粘结<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 3.94    |  |  |  | 0 |
|   |              | 第二检录门厅(1层)<br>合计  |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 场馆运营区门厅(1层)<br>)  |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001005 | D5-04 挂钩式无孔铝合金条形板 | 1. AL-06挂钩式铝扣板, 0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板, 高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂, 涂层厚度不低于32 μm<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1145.97 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001005 | 天花反支撑、转换层         | 1. 钢材品种、规格: 镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1145.97 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002007 | 天花以上喷色处理          | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色, 颜色综合考虑  | m2 | 1569.05 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | ；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                    |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011103003003 | L8-01 橡胶地板     | 1. SJ-011000x1000x4mm橡胶地板，吸声难燃橡胶地板，专用粘剂<br>2. 水泥浆一道，掺建筑胶<br>3. 5mm厚自流平+15厚WSM20水泥砂浆找平<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 838.12 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001004 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 1.861  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001004 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | m3 | 125.72 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001007 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定  | m2 | 253.85 |  |  |  | 0 |



|   |              |                   |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                   | 5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 8 | 011105004003 | T6-01 橡胶地板配套踢脚    | 1. SJ-014厚100mm高橡胶底板专用踢脚<br>2. 专用胶粘结<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 26.05  |  |  |  | 0 |
|   |              | 场馆运营区门厅（1层）合计     |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 接待中心（1层）          |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001006 | D5-04 挂钩式无孔铝合金条形板 | 1. AL-06挂钩式铝扣板，0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂，涂层厚度不低于32 $\mu$ m<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 381.95 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001006 | 天花反支撑、转换层         | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 381.95 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002008 | 天花以上喷色处理          | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程                        | m2 | 504.57 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011103003004 | L8-01 橡胶地板     | 1. SJ-011000x1000x4mm橡胶地板，吸声难燃橡胶地板，专用粘剂<br>2. 水泥浆一道，掺建筑胶<br>3. 5mm厚自流平+15厚WSM20水泥砂浆找平<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 251.46 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001005 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.558  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001005 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | m3 | 37.72  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001008 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | m2 | 209.39 |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 8 | 011105004004 | T6-01 橡胶地板配套踢脚        | 1. SJ-014厚100mm高橡胶底板专用踢脚<br>2. 专用胶粘结<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 4.66   |  |  |  | 0 |
|   |              | 接待中心（1层）合计            |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 裁判更衣室（除其中卫生间、淋浴间）（1层） |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001007 | D5-01 条形无孔铝合金板        | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                     | m2 | 155.64 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001007 | 天花反支撑、转换层             | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 155.64 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002009 | 天花以上喷色处理              | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准 | m2 | 421.14 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011102003001 | L3-01 防滑砖      | 1. CT-06仿古砖<br>600x600x10厚，专用填缝剂填缝<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 141.72 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010501001006 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 12.05  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011406001009 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 265.51 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011105003001 | T4-01a 防滑砖     | 1. 8厚仿古砖，40高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、  | m2 | 3.44   |  |  |  | 0 |

|   |              |                         |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                         | 工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 裁判更衣室（除其中卫生间、淋浴间）（1层）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 礼仪准备室（除其中卫生间、淋浴间）（1层）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001008 | D5-01 条形无孔铝合金板          | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐刻划聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求               | m2 | 65.61  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001008 | 天花反支撑、转换层               | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 65.61  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002010 | 天花以上喷色处理                | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图 | m2 | 173.02 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011102003002 | L3-01 防滑砖      | 1. CT-06仿古砖<br>600x600x10厚，专用填缝剂填缝<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 56.14  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010501001007 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 8.42   |  |  |  | 0 |
| 6 | 011406001010 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 107.41 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011105003002 | T4-01a 防滑砖     | 1. 8厚仿古砖，40高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝  | m2 | 1.56   |  |  |  | 0 |

|   |              |                                    |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                                    | <p>2. 4厚专用瓷砖胶结合层</p> <p>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 礼仪准备室（除其中卫生间、淋浴间）（1层）合计            |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 药检室（等候室、工作室、办公、工作准备间储藏室）、医疗急救室（1层） |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001009 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板                   | <p>1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）</p> <p>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理</p> <p>3. 镀锌钢龙骨连接件</p> <p>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 330.35 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001009 | 天花反支撑、转换层                          | <p>1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术</p>   | m2 | 330.35 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 3 | 011407002011 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          | m2 | 1054.48 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003003 | L3-01 防滑砖      | 1. CT-06仿古砖<br>600x600x10厚，专用填缝剂填缝<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 328.63  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010501001008 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 27.93   |  |  |  | 0 |
| 6 | 011406001011 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道   | m2 | 724.14  |  |  |  | 0 |



|   |              |                                      |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                                      | 2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 7 | 011105003003 | T4-01a 防滑砖                           | 1. 8厚仿古砖，40高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 20.82  |  |  |  | 0 |
|   |              | 药检室（等候室、工作室、办公、工作准备间储藏室）、医疗急救室（1层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 等待室（1层）                              |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001010 | D6-01 硅酸钙板                           | 1. 10+10mm厚耐水型硅酸钙板（满足防火、防水、防白蚁要求）<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求           | m2 | 161.86 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料                               | 1. 无机水性100%丙烯酸  | m2 | 161.86 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |           | 面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子三道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 010606001010 | 天花反支撑、转换层 | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 161.86 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002013 | 天花以上喷色处理  | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 295.83 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102003004 | L3-01 防滑砖 | 1. CT-06仿古砖600x600x10厚，专用填缝剂填缝<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场                                  | m2 | 110.64 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 010501001009 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 9.4    |  |  |  | 0 |
| 7 | 010904002001 | 聚合物水泥防水涂料（地面）  | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 182    |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001012 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                    | m2 | 169.36 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011105003004 | T4-01a 防滑砖     | 1. 8厚仿古砖，40高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 4.2    |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | 等待室（1层）合计           |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 运动员休息室内的卫生间、淋浴间（1层） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001011 | D5-01 条形无孔铝合金板      | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 75.47  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001011 | 天花反支撑、转换层           | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 75.47  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002014 | 天花以上喷色处理            | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 158.17 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010902002001 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）       | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 75.47  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 5 | 011102003005 | L3-02 防滑砖（有防水）   | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 177.11 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010404001001 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层  | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 35.42  |  |  |  | 0 |
| 7 | 010904002002 | 聚合物水泥防水涂料（地面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 357.59 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011204003001 | N4-01 釉面砖墙面（有防水） | 1. CT-02300x600x10mm瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 520.47 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                   |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                                   | 、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 9 | 010903002001 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）                     | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 603.17 |  |  |  | 0 |
|   |              | 运动员休息室内的卫生间、淋浴间（1层）合计             |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 裁判更衣室内的卫生间、淋浴间、礼仪准备室内的卫生间、淋浴间（1层） |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001012 | D5-01 条形无孔铝合金板                    | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 57.08  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001012 | 天花反支撑、转换层                         | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 57.08  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002015 | 天花以上喷色处理                          | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程             | m2 | 75.54  |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 010902002002 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）   | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 57.08  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102003006 | L3-02 防滑砖（有防水）  | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 51.07  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010404001002 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层 | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 10.21  |  |  |  | 0 |
| 7 | 010904002003 | 聚合物水泥防水涂料（地面）   | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 102.13 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011204003002 | N4-01 釉面砖墙面     | 1. CT-   | m2 | 188.46 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                     |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              | (有防水)                               | 02300x600x10mm瓷砖<br>，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |         |  |  |  |   |
| 9 | 010903002002 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）                       | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 206.92  |  |  |  | 0 |
|   |              | 裁判更衣室内的卫生间、淋浴间、礼仪准备室内的卫生间、淋浴间（1层）合计 |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 演职人员休息室内的卫生间（1层）                    |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001013 | D5-01 条形无孔铝合金板                      | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                        | m2 | 98.96   |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001013 | 天花反支撑、转换层                           | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 98.96   |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002016 | 天花以上喷色处理                            | 1. 天花以上龙骨、支架  | m2 | 1193.29 |  |  |  | 0 |



|   |              |                 |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                 | <p>、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色</p> <p>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍</p> <p>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 010902002003 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）   | <p>1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 98.96 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102003007 | L3-02 防滑砖（有防水）  | <p>1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝</p> <p>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴</p> <p>3. 100厚C20细石混凝土填充层</p> <p>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层</p> <p>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层</p> <p>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用</p> <p>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 98.96 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010404001003 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层 | <p>1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层</p> <p>2. 其他：满足合同、图</p>   | m3 | 19.79 |  |  |  | 0 |

|    |              |                    |   |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|--------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |                    | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 7  | 010904002004 | 聚合物水泥防水涂料（地面）      | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 197.93 |  |  |  | 0 |
| 8  | 011204003003 | N4-01 釉面砖墙面（有防水）   | 1. CT-02300x600x10mm瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 493.55 |  |  |  | 0 |
| 9  | 010903002003 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）      | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 497.2  |  |  |  | 0 |
| 10 | 011210003001 | 玻璃隔断               | 1. GL-02，6mm+6mm钢化夹胶磨砂、超白玻璃<br>2. 综合考虑：隔断上门、门夹、拉手、防撞胶条、骨架、收边、收口、制作、安装、场内外运输<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                    | m2 | 50.6   |  |  |  | 0 |
|    |              | 演职人员休息室内的卫生间（1层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 药检室内的卫生间（1层）       |   |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
| 1 | 011302001014 | D5-01 条形无孔铝合金板 | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 30.21  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001014 | 天花反支撑、转换层      | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 30.21  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002017 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 197.12 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010902002004 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）  | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 30.21  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102003008 | L3-02 防滑砖（有防水） | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆   | m2 | 30.21  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 010404001004 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层  | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 6.04   |  |  |  | 0 |
| 7 | 010904002005 | 聚合物水泥防水涂料（地面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 60.42  |  |  |  | 0 |
| 8 | 011204003004 | N4-01 釉面砖墙面（有防水） | 1. CT-02300x600x10mm瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                           | m2 | 158.96 |  |  |  | 0 |
| 9 | 010903002004 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）  | m2 | 333.81 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 药检室内的卫生间（1层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 清洁间、无障碍卫生间（1层） |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001015 | D5-01 条形无孔铝合金板 | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m2 | 124.03 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001015 | 天花反支撑、转换层      | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m2 | 124.03 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002018 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m2 | 460.82 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010902002005 | 聚合物水泥防水涂料      | 1. 防水：2.0厚聚合物   | m2 | 124.03 |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | (天棚)              | 水泥防水涂料 (II型)<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 011102003009 | L3-02 防滑砖 (有防水)   | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖, 专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝 (疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 110.07 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010404001005 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层   | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 22.01  |  |  |  | 0 |
| 7 | 010904002006 | 聚合物水泥防水涂料 (地面)    | 1. 防水: 2.0厚聚合物水泥防水涂料 (II型)<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 220.15 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011204003005 | N4-01 釉面砖墙面 (有防水) | 1. CT-02300x600x10mm瓷砖, 专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝 (疏密、1/3错缝、   | m2 | 586.97 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 9 | 010903002005 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 586.97 |  |  |  | 0 |
|   |              | 清洁间、无障碍卫生间（1层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 技术官员办公室（1层）      |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001016 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 120.02 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001016 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 120.02 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
| 3 | 011407002019 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 146.71 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003010 | L4-01 仿古砖      | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 90.21  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001006 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 0.2    |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001010 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 13.53  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001013 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道   | m2 | 150.76 |  |  |  | 0 |



|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 8 | 011105003005 | T4-02 抛光砖        | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 5.37  |  |  |  | 0 |
|   |              | 技术官员办公室（1层）合计    |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 成绩提取办公室（1层）      |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001017 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 43.03 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001017 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3  | m2 | 43.03 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |           | 2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 011407002020 | 天花以上喷色处理  | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 93.04 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003011 | L4-01 仿古砖 | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 43.03 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001007 | 现浇构件钢筋    | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 0.096 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001011 | 细石混凝土找平层  | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 6.46  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
| 7 | 011406001014 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 50.01 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003006 | T4-02 抛光砖        | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 2.84  |  |  |  | 0 |
|   |              | 成绩提取办公室（1层）合计    |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 成绩复印分发室（1层）      |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001018 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | m2 | 46.16 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |           | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001018 | 天花反支撑、转换层 | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m2 | 46.16  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002021 | 天花以上喷色处理  | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m2 | 121.42 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003012 | L4-01 仿古砖 | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | m2 | 27.39  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001008 | 现浇构件钢筋    | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | t  | 0.061  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001012 | 细石混凝土找平层  | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土   | m3 | 4.11   |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 7 | 011406001015 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | m2 | 75.26   |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003007 | T4-02 抛光砖        | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | m2 | 8.06    |  |  |  | 0 |
|   |              | 成绩复印分发室（1层）合计    |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 配套办公室（1层）        |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001019 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输 | m2 | 1278.24 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |           | 等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 2 | 010606001019 | 天花反支撑、转换层 | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1278.24 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002022 | 天花以上喷色处理  | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1700.36 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003013 | L4-01 仿古砖 | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1106.55 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001009 | 现浇构件钢筋    | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 2.457   |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001013 | 细石混凝土找平层  | 1. 混凝土种类：商品混  | m3 | 165.98  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 7 | 011406001016 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 1449.62 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003008 | T4-02 抛光砖        | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 47.7    |  |  |  | 0 |
|   |              | 配套办公室（1层）合计      |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 媒体工作区（1层）        |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001020 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件 | m2 | 970.71  |  |  |  | 0 |

|   |              |           |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |           | <p>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |         |  |  |  |   |
| 2 | 010606001020 | 天花反支撑、转换层 | <p>1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 970.71  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002023 | 天花以上喷色处理  | <p>1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色</p> <p>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍</p> <p>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 1256.91 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003014 | L4-01 仿古砖 | <p>1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝</p> <p>2. 专用胶粘剂</p> <p>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | m2 | 663.85  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001010 | 现浇构件钢筋    | <p>1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术</p>   | t  | 1.474   |  |  |  | 0 |



|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 010501001014 | 细石混凝土找平层         | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 99.58  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001017 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 675.88 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003009 | T4-02 抛光砖        | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 17.29  |  |  |  | 0 |
|   |              | 媒体工作区（1层）合计      |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 男、女运动员赛后控制室（1层）  |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001021 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）                       | m2 | 114.29 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |           | 2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001021 | 天花反支撑、转换层 | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 114.29 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002024 | 天花以上喷色处理  | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 137.29 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003015 | L4-01 仿古砖 | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 97.99  |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |  |                |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|--|----------------|--------|--|--|--|---|
| 5 | 010515001011 | 现浇构件钢筋            | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t              | 0.218  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001015 | 细石混凝土找平层          | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m <sup>3</sup> | 14.7   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001018 | N2-01 无机水性内墙涂料    | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m <sup>2</sup> | 166.46 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003010 | T4-02 抛光砖         | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m <sup>2</sup> | 6.11   |  |  |  | 0 |
|   |              | 男、女运动员赛后控制室（1层）合计 |  |                |        |  |  |  |   |
|   |              | 备用间（1层）           |  |                |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001022 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板  | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于  | m <sup>2</sup> | 157.35 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |           | <p>25 μm, 方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）</p> <p>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理</p> <p>3. 镀锌钢龙骨连接件</p> <p>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001022 | 天花反支撑、转换层 | <p>1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 157.35 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002025 | 天花以上喷色处理  | <p>1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色</p> <p>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍</p> <p>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 358.52 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003016 | L4-01 仿古砖 | <p>1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝</p> <p>2. 专用胶粘剂</p> <p>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层</p> <p>4. 其他：满足合同、图</p>  | m2 | 157.35 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 010515001012 | 现浇构件钢筋           | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.349  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001016 | 细石混凝土找平层         | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 23.6   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001019 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 201.18 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003011 | T4-02 抛光砖        | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 5.73   |  |  |  | 0 |
|   |              | 备用间（1层）合计        |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 司机休息室（1层）        |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001023 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于   | m2 | 89.36  |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |           | 15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001023 | 天花反支撑、转换层 | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 89.36  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002026 | 天花以上喷色处理  | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求               | m2 | 194.98 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003017 | L4-01 仿古砖 | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆   | m2 | 89.36  |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 010515001013 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.198  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001017 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 13.4   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001020 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 105.62 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003012 | T4-02 仿古砖      | 1. CT-0610厚仿古砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                         | m2 | 3.79   |  |  |  | 0 |
|   |              | 司机休息室（1层）合计    |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 组委会办公室（1层）     |  |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                  |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
| 1 | 011302001024 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | <p>1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）</p> <p>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理</p> <p>3. 镀锌钢龙骨连接件</p> <p>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 1621.67 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001024 | 天花反支撑、转换层        | <p>1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | m2 | 1621.67 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002027 | 天花以上喷色处理         | <p>1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色</p> <p>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍</p> <p>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 2062.2  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003018 | L4-01 仿古砖        | 1. CT-06600x600x10厚   | m2 | 1345.93 |  |  |  | 0 |



|   |              |                |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                | 仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                 |    |         |  |  |  |   |
| 5 | 010515001014 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\phi 10\text{mm}$ 内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 2.988   |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001018 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 201.89  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001021 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1471.99 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003013 | T4-02 抛光砖      | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 44.64   |  |  |  | 0 |
|   |              | 组委会办公室（1层      |  |    |         |  |  |  |   |

|   |              |                  |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              | ）合计              |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 运营办公室（1层）        |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001025 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μ m，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和地方相关要求 | m2 | 1920.28 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001025 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和地方相关要求   | m2 | 1920.28 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002028 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术  | m2 | 2416.51 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 4 | 011102003019 | L4-01 仿古砖      | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求              | m2 | 1699.81 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001015 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | t  | 3.774   |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001019 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | m3 | 254.97  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001022 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m2 | 1972.9  |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003014 | T4-02 抛光砖      | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术  | m2 | 64.85   |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 运营办公室（1层）合计      |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 值班室（1层）          |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001026 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m2 | 35.14  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001026 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m2 | 35.14  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002029 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程  | m2 | 157.78 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011102003020 | L4-01 仿古砖      | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | m2 | 35.14  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001016 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.078  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001020 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 5.27   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001023 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 122.64 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003015 | T4-02 抛光砖      | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合   | m2 | 3.44   |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 值班室（1层）合计        |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 艺人休息室（1层）        |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001027 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 992.52  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001027 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 992.52  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002030 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙   | m2 | 2557.81 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                | 骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 4 | 011102003021 | L4-01 仿古砖      | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | m2 | 1001.98 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001017 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 2.201   |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001021 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 148.7   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001024 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1565.29 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003016 | T4-02 抛光砖      | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理   | m2 | 44.1    |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | , 专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 艺人休息室(1层)合计      |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 工作人员就餐区(1层)      |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001028 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板, 孔径1.6mm(斜排孔), 穿孔率不大于15%, 表面聚脂预辊涂, 正面涂层厚度不少于25μm, 方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉(国产吸音棉)<br>2. 配套专用暗架钢龙骨, 龙骨厚度不少于0.5mm, 龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑: 收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 415.45 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001028 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格: 镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 415.45 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002031 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍  | m2 | 568.27 |  |  |  | 0 |



|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011102003022 | L4-01 仿古砖      | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | m2 | 421.03 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001018 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\phi 10$ mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 0.935  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001022 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 63.15  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001025 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术               | m2 | 268.21 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 8 | 011105003017 | T4-02 抛光砖        | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m2 | 5.9     |  |  |  | 0 |
|   |              | 工作人员就餐区（1层）合计    |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 配套用房（1层）         |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001029 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m2 | 1175.24 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001029 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m2 | 1175.24 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002032 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、  | m2 | 1408.11 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011102003023 | L4-01 仿古砖      | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 877.88 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001019 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 1.949  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001023 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 131.68 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001026 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平   | m2 | 770.28 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                       |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                                       | 4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 8 | 011105003018 | T4-02 抛光砖                             | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 877.88 |  |  |  | 0 |
|   |              | 配套用房（1层）合计                            |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 计时分现场成绩处理机房、转播信息机房、仲裁录像室、综合成绩数据中心（1层） |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001030 | D4-03 暗架微孔铝合金方块板                      | 1. AL-05针孔铝方块板600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 50厚超细无机纤维保温吸声喷涂，容重180kg/m³，燃烧性能A级，导热系数≤0.04，粘接强度≥1.7kPa<br>5. 刷界面剂<br>6. 钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整<br>7. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输 | m2 | 182.01 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |               | 等<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001030 | 天花反支撑、转换层     | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 182.01 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002033 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 273.76 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011104004001 | L5-01 防静电架空楼面 | 1. CT-07防静电地板600x600x35厚，150~350高成品防静电架空地板（架空高度按各房间标高要求）<br>2. 下表面为合金钢板，上表面为直接覆盖防静电PVC地板<br>3. 钢制可调节防静电地板支架，3.5个/m2<br>4. 刷防尘剂两遍<br>5. 刷防潮介质处理剂一道<br>6. 20厚WSM20水泥砂浆找平，压实赶光<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 167.45 |  |  |  | 0 |

|   |              |  |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|--|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |  | 、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 5 | 010904002007 | 聚合物水泥防水涂料<br>(地面)  | 1. 防水: 2.0厚聚合物<br>水泥防水涂料 (II型)<br>2. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  | m2 | 167.45  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011406001027 | N2-01 无机水性内墙<br>涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸<br>面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗<br>碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道<br>，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计<br>确定<br>5. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | m2 | 306.87  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011105006002 | T3-02 不锈钢踢脚  | 1. MT-01喷砂面不锈钢<br>，2厚40高不锈钢踢脚<br>，专用卡扣固定，中距<br>300<br>2. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  | m2 | 6.93    |  |  |  | 0 |
|   |              | 计时计分现场成绩处<br>理机房、转播信息机<br>房、仲裁录像室、综<br>合成绩数据中心 (1层<br>) 合计 |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 观众休息厅 (1层)   |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001031 | D6-01 硅酸钙板   | 1. 10+10mm厚耐水型硅<br>酸钙板 (满足防火、耐<br>水、防白蚁要求)<br>2. 厂家配套专用金属龙<br>骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑: 收边条、<br>收口条、收口凹槽、制<br>作、安装、场内外运输<br>等<br>5. 其他: 满足合同、图     | m2 | 1127.64 |  |  |  | 0 |

|   |              |              |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |              | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 2 | 011407002034 | 天棚喷刷涂料       | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子三道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1127.64 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010606001031 | 天花反支撑、转换层    | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1127.64 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002035 | 天花以上喷色处理     | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1703.05 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102001001 | L11-01 花岗石板材 | 1. ST-03a花岗石（浅灰麻），30厚灰色花岗石板材纯水泥浆擦缝（花岗岩六面涂抹无色透明防水涂料、防污剂、防锈漆剂），素水泥结合层一道，尺寸按设计考  | m2 | 846.14  |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 虑，暂定1200x600<br>2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆（DSM15）结合层，表面撒2厚素水泥粉<br>3. 20厚C20混凝土垫层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆找平<br>5. 钢筋混凝土楼板，机械原浆磨平整<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 011406001028 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 576.22 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011105006003 | T3-02 不锈钢踢脚    | 1. MT-01喷砂面不锈钢，2厚40高不锈钢踢脚，专用卡扣固定，中距300<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 6.75   |  |  |  | 0 |
|   |              | 观众休息厅（1层）合计    |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 安保指挥办公室（1层     |  |    |        |  |  |  |   |



|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              | )                |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001032 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2826.23 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001032 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2826.23 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002036 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 3323.6  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |                |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----------------|---------|--|--|--|---|
| 4 | 011104004002 | L5-01 防静电架空楼面    | 1. CT-07防静电地板<br>600x600x35厚<br>， 150~350高成品防静电架空地板（架空高度按各房间标高要求）<br>2. 下表面为合金钢板<br>， 上表面为直接覆盖防静电PVC地板<br>3. 钢制可调节防静电地板支架， 3.5个/m <sup>2</sup><br>4. 刷防尘剂两遍<br>5. 刷防潮介质处理剂一道<br>6. 20厚WSM20水泥砂浆找平， 压实赶光<br>7. 其他： 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m <sup>2</sup> | 1736.65 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011406001029 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道<br>， 砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他： 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m <sup>2</sup> | 890.91  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011105006004 | T3-02 不锈钢踢脚      | 1. MT-01喷砂面不锈钢<br>， 2厚40高不锈钢踢脚<br>， 专用卡扣固定， 中距300<br>2. 其他： 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m <sup>2</sup> | 14.45   |  |  |  | 0 |
|   |              | 安保指挥办公室（1层）合计    |   |                |         |  |  |  |   |
|   |              | 体育器材检测室（1层）      |   |                |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001033 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板  | m <sup>2</sup> | 164.79  |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |           | <p>，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）</p> <p>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理</p> <p>3. 镀锌钢龙骨连接件</p> <p>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001033 | 天花反支撑、转换层 | <p>1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | m2 | 164.79 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002037 | 天花以上喷色处理  | <p>1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色</p> <p>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍</p> <p>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>                                      | m2 | 237.38 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003024 | L3-01 防滑砖 | <p>1. CT-06仿古砖600x600x10厚，专用填缝剂填缝</p>   | m2 | 138.23 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                | 2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |       |  |  |  |   |
| 5 | 010501001024 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 11.75 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011406001030 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                       | m2 | 186.3 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011105003019 | T4-01a 防滑砖     | 1. 8厚仿古砖，40高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术                       | m2 | 6.8   |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |               | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 体育器材检测室（1层）合计 |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 售卖点（1层）       |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001034 | D6-01 硅酸钙板    | 1. 10+10mm厚耐水型硅酸钙板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 573.36  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002038 | 天棚喷刷涂料        | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子三道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          | m2 | 573.36  |  |  |  | 0 |
| 3 | 010606001034 | 天花反支撑、转换层     | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 573.36  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002039 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色  | m2 | 1056.16 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 011101005002 | L2-02 水性环氧地坪漆  | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 459.46 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010515001020 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 1.02   |  |  |  | 0 |
| 7 | 010501001025 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 436.49 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001031 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道   | m2 | 711.82 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 9 | 011105001002 | T2-01 水性环氧面漆涂层   | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 13.43  |  |  |  | 0 |
|   |              | 售卖点（1层）合计        |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 后勤走道、后勤电梯厅（1层）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001035 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 586.52 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 2 | 010606001035 | 天花反支撑、转换层     | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 586.52 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002040 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                    | m2 | 945.45 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011101005003 | L2-02 水性环氧地坪漆 | 1. SJ-02环氧自流地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 434.46 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001021 | 现浇构件钢筋        | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.965  |  |  |  | 0 |



|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
| 6 | 010501001026 | 细石混凝土垫层          | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                            | m3 | 412.74  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001032 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                       | m2 | 358.93  |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105001003 | T2-01 水性环氧面漆涂层   | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 20.61   |  |  |  | 0 |
|   |              | 后勤走道、后勤电梯厅（1层）合计 |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 内部走道（1层）         |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001036 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于   | m2 | 5157.31 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |          |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|----------|--|--|--|---|
|   |              |           | 0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |          |  |  |  |   |
| 2 | 010606001036 | 天花反支撑、转换层 | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 5157.31  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002041 | 天花以上喷色处理  | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 12163.61 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011207001001 | 铝板装饰      | 1. 详图：E2-84mm宽铝合金条板设备收口节点大样H2/ZTDT104<br>2. 面层材料：3mm铝单板（氟碳喷涂），颜色以封样为准<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 173.27   |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |  |                |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----------------|---------|--|--|--|---|
| 5 | 011101005004 | L2-04 固化剂+金刚砂地面 | 1. 密封固化剂渗透抛光面层<br>2. 3厚金刚砂耐磨面层 (不少于5kg/m <sup>2</sup> )<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                | m <sup>2</sup> | 3902.49 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010515001022 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规格: I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t              | 8.593   |  |  |  | 0 |
| 7 | 010501001027 | 细石混凝土垫层         | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. C30细石混凝土垫层, 压实赶光, 每6mX6m留分仓缝, 缝宽10, 缝内填聚氨酯密封胶<br>3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m <sup>3</sup> | 390.25  |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001033 | N2-01 无机水性内墙涂料  | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | m <sup>2</sup> | 6130.13 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011105001004 | T2-01 水性环氧面漆涂层  | 1. SJ-02环氧自流坪地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层, 强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子  | m <sup>2</sup> | 129.09  |  |  |  | 0 |

|   |              |                             |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                             | 3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 内部走道（1层）合计                  |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 观众区女卫生间、男卫生间（除五层观众卫生间外）（1层） |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001037 | D5-01 条形无孔铝合金板              | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                         | m2 | 651.68  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001037 | 天花反支撑、转换层                   | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 651.68  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002042 | 天花以上喷色处理                    | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | m2 | 1449.93 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 4 | 010902002006 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）   | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 651.68  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102003025 | L3-02 防滑砖（有防水）  | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 515.62  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010404001006 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层 | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 98.21   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011102003026 | 聚合物水泥防水涂料（地面）   | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1031.25 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011204003006 | N4-02 瓷砖墙面（有防水） | 1. 10厚50x300瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整   | m2 | 1292.07 |  |  |  | 0 |

|    |              |                  |   |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |                  | 、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 9  | 011204003007 | N4-01 釉面砖墙面（有防水） | 1. CT-09300x100mmx6mm彩色釉面砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 26.8    |  |  |  | 0 |
| 10 | 010903002006 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1318.86 |  |  |  | 0 |
| 11 | 011207001002 | 人造石置物台           | 1. 面层材料品种、规格、颜色：ST-0125mm人造石<br>2. 平台宽：260mm<br>3. 人造石专用胶粘剂一道<br>4. 12mm埃特板<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 20      |  |  |  | 0 |
| 12 | 011204003008 | 块料墙面             | 1. 部位：小便斗背墙<br>2. 面层：ST-0125mm人造石，专用填缝剂填缝<br>3. 结合层：专业瓷砖胶   | m2 | 28.61   |  |  |  | 0 |

|    |              |                               |   |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |                               | 粘剂（兼粘结层）<br>4. 基层：12厚耐水水泥纤维板<br>5. 骨架：50X50X5镀锌角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 13 | 011204003009 | 块料墙面                          | 1. 坐便器<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02瓷砖10厚300x600釉面砖，专用填缝剂填缝<br>3. 专业瓷砖胶粘剂（兼粘结层）<br>4. 12mm埃特板<br>5. 50X50角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 28.61  |  |  |  | 0 |
| 14 | 010903002007 | 墙面涂膜防水                        | 1. 坐便器<br>2. 2厚聚合物水泥基防水涂料（II型）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 161.28 |  |  |  | 0 |
| 15 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固                      | 1. 坐便器、小便斗背墙<br>2. 材料品种、规格：0.8x12x12镀锌钢丝网<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 161.28 |  |  |  | 0 |
|    |              | 观众区女卫生间、男卫生间（除五层观众卫生间外）（1层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 运营区内的女卫生间、男卫生间（除观众卫生间外）（1层）   |   |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|---------|--|--|--|---|
| 1 | 011302001038 | D5-01 条形无孔铝合金板 | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 863.52  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001038 | 天花反支撑、转换层      | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 863.52  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002043 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1959.35 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010902002007 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）  | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 863.52  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102003027 | L3-02 防滑砖（有防水） | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆   | m2 | 682.05  |  |  |  | 0 |



|   |              |                  |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |         |  |  |  |   |
| 6 | 010404001007 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层  | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 136.41  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011102003028 | 聚合物水泥防水涂料（地面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1364.1  |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001034 | N2-05 防水内墙涂料     | 1. 无机水性100%丙烯酸耐候耐褪色面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1828.64 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011204003010 | N4-01 釉面砖墙面（有防水） | 1. CT-09300x100mmx6mm彩色釉面砖，专用填缝剂填缝  | m2 | 26.8    |  |  |  | 0 |

|    |              |                               |   |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |                               | 2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |         |  |  |  |   |
| 10 | 010903002008 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）                 | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1855.44 |  |  |  | 0 |
|    |              | 运营区内的女卫生间、男卫生间（除观众卫生间外）（1层）合计 |   |    |         |  |  |  |   |
|    |              | 门厅出入口区域（1层）                   |   |    |         |  |  |  |   |
| 1  | 011302001039 | D5-01 蜂窝铝板                    | 1. AL-04蜂窝铝板整体12mm厚，面板1.0mm厚，底板0.7mm厚蜂窝铝板<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求    | m2 | 419.8   |  |  |  | 0 |
| 2  | 010606001039 | 天花反支撑、转换层                     | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 419.8   |  |  |  | 0 |
|    |              | 门厅出入口区域（1层）合计                 |   |    |         |  |  |  |   |
|    |              | 架空层消火栓（1层）                    |   |    |         |  |  |  |   |
| 1  | 011207001003 | 石膏板封堵                         | 1. 部位：14嵌墙消火栓   | m2 | 98.1    |  |  |  | 0 |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |          | <p>大样图（一）/ZTDT-301</p> <p>2. 基层：12厚石膏板（满足防火、耐水、防白蚁要求）</p> <p>3. 面层：大白浆面层二道</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010801001001 | 水泥纤维装饰板门 | <p>1. 部位：14嵌墙消火栓大样图（一）/ZTDT-301</p> <p>2. 种类：8厚水泥纤维装饰板门（含骨架）</p> <p>3. 饰面：饰面材料为涂料、仿清水混凝土漆（在对应墙体中计算，不在此计价）</p> <p>4. 门套：2厚不锈钢隐框门套</p> <p>5. 综合考虑：制作、安装、合页、天地轴、磁吸、不锈钢暗式拉手、不锈钢成品标识等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 333.04 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010801001002 | 铝单板门     | <p>1. 部位：15嵌墙消火栓大样图（二）/ZTDT-301</p> <p>2. 种类：2.5mm厚铝单板门（氟碳喷涂），颜色与墙面铝板同（含骨架）</p> <p>3. 门套：2厚不锈钢隐框门套</p> <p>4. 综合考虑：制作、安装、合页、天地轴、磁吸、3mm厚铝合金门把手、不锈钢成品标识等五金、防护材料等</p> <p>5. 其他：满足合同、图</p>   | m2 | 10     |  |  |  | 0 |

|   |              |              |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |              | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 040205017001 | 不锈钢防撞杆       | 1. 部位：15嵌墙消火栓大样图（二）/ZTDT-301<br>2. 种类：不锈钢防撞杆<br>3. 综合考虑：制作、安装、直径、厚度、防护材料等<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 25    |  |  |  | 0 |
| 5 | 011207001004 | 独立消火栓        | 1. 详图：13独立消火栓大样图（一）/ZTDT-301<br>2. 骨架：镀锌铝方通<br>3. 饰面：3厚喷砂面不锈钢+2厚喷砂面不锈钢踢脚<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 15    |  |  |  | 0 |
|   |              | 架空层消火栓（1层）合计 |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程（1层）     |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010802003001 | 甲级双扇防火门      | 1. 种类：50mm甲级双扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1800x2300/1200x2300/1500x2300/1200x2000/3000x2500/1800x2500<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺 | m2 | 391.2 |  |  |  | 0 |

|   |              |         |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |         | 位器等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 2 | 010802003002 | 甲级双扇防火门 | 1. 种类：60mm甲级双扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1800x2500<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m2 | 22.5  |  |  |  | 0 |
| 3 | 010802003003 | 甲级单扇防火门 | 1. 种类：50mm甲级单扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1000x2300/1100x2300/800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 83.26 |  |  |  | 0 |

|   |              |         |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|---|----|--------|--|--|--|---|
| 4 | 010802003004 | 乙级双扇防火门 | 1. 种类：50mm乙级双扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 206.89 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010802003005 | 乙级单扇防火门 | 1. 种类：50mm乙级单扇防火门<br>2. 洞口尺寸：800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求             | m2 | 34.9   |  |  |  | 0 |
| 6 | 010802001001 | 无障碍卫生间门 | 1. 部位：50mm无障碍卫生间门<br>2. 洞口尺寸：1000x2500<br>3. 种类：MT-01，1.5mm深色不锈钢+蜂窝纸填充+MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>4. 门套：MT-  | m2 | 55.2   |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|------|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>01, 1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）</p> <p>5. 综合考虑：制作、安装、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |      |  |  |  |   |
| 7 | 010802001002 | 卫生间、办公室、外墙上的门 | <p>1. 部位：55mm卫生间、办公室、外墙上的门</p> <p>2. 门洞尺寸：1000x2300/800x2300</p> <p>3. 种类：MT-01, 1.5mm深色不锈钢+蜂窝纸填充+MT-01, 1.5mm深色不锈钢</p> <p>4. 门套：MT-01, 1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）</p> <p>5. 综合考虑：制作、安装、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 71.3 |  |  |  | 0 |
| 8 | 010801001003 | 木饰面门          | <p>1. 部位：裁判休息室、医疗室等房中房</p> <p>2. 门洞尺寸：800x2300/1000x2300</p> <p>3. 种类：50mm木饰面门，WD-01，木饰面</p> <p>4. 门套：基层+WD-01，木饰面</p> <p>5. 综合考虑：制作、安装、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足图纸、技术要求、技术规范和国</p>   | m2 | 5.98 |  |  |  | 0 |

|    |              |       |  |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-------|--|----|-------|--|--|--|---|
|    |              |       | 家、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 9  | 010804005001 | 金属格栅门 | 1. 名称: GGSM31x45<br>2. 立柱: 100*60*3mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>3. 边框: 100*60*3mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>4. 分格: 100*20*2mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>5. 综合考虑: 万向轮、重型合页(灰色氟碳喷涂)@1000、门栓等其他<br>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求         | m2 | 13.95 |  |  |  | 0 |
| 10 | 010804005002 | 金属格栅门 | 1. 名称: GGSM15.5x45、GGSM16x45<br>2. 立柱: 100*60*3mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>3. 边框: 100*60*3mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>4. 分格: 100*20*2mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>5. 综合考虑: 重型合页(灰色氟碳喷涂)@1000、门栓等其他<br>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m2 | 49.5  |  |  |  | 0 |
| 11 | 010804005003 | 金属格栅门 | 1. 名称: GGSM86x45<br>2. 立柱: 100*100*4mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>3. 边框: 1100*100*4mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>4. 分格: 100*20*2mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>5. 综合考虑: 可伸缩/折叠万向轮、重型合页(灰色氟碳喷涂)@1000、门栓等其他<br>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术                 | m2 | 77.4  |  |  |  | 0 |



|    |              |            |  |    |      |  |  |  |   |
|----|--------------|------------|--|----|------|--|--|--|---|
|    |              |            | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |      |  |  |  |   |
| 12 | 010804005004 | 金属格栅门      | 1. 名称: GGSM95x45<br>2. 立柱: 100*100*4mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>3. 边框: 100*100*4mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>4. 分格: 100*20*2mm厚钢通(灰色氟碳喷涂)<br>5. 综合考虑: 可伸缩/折叠万向轮、重型合页(灰色氟碳喷涂)@1000、门栓等其他<br>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 85.5 |  |  |  | 0 |
| 13 | 011105006005 | 不锈钢踢脚线     | 1. 2厚发纹拉丝不锈钢踢脚<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 10   |  |  |  | 0 |
| 14 | 011207001005 | 涂料墙面电梯门套   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距: L30x3角钢<br>2. 基层材料种类、规格: 10mm硅酸钙板(满足防火、耐水、防白蚁要求)<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 2.0mm沙光面不锈钢<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 24.4 |  |  |  | 0 |
|    |              | 门窗工程(1层)合计 |  |    |      |  |  |  |   |
|    |              | 卫生间配件(1层)  |  |    |      |  |  |  |   |
| 1  | 011505005001 | L型扶手       | 1. L型扶手<br>2. 咖色长度: 628+628mm直径35mm<br>3. 其他: 满足合同、图   | 个  | 7    |  |  |  | 0 |

|   |              |       |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|-------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |       | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 2 | 011505005002 | 台盘扶手  | 1. 台盘扶手<br>2. 材料品种、规格、颜色：不锈钢白色尼龙扶手白色不锈钢635*120<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 7   |  |  |  | 0 |
| 3 | 011505005003 | 活动扶手  | 1. 活动扶手<br>2. 暖灰色600mm，可上翻扶手、带缓冲阻尼<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求             | 个 | 7   |  |  |  | 0 |
| 4 | 011505005004 | 小便斗扶手 | 1. 小便斗扶手<br>2. 材质：不锈钢<br>3. 外形尺寸：600*550*470mm<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 7   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011505005005 | 隔间扶手  | 1. 隔间扶手<br>2. 白色<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | 个 | 7   |  |  |  | 0 |
| 6 | 011505008001 | 卷纸筒   | 1. 名称：卷纸筒（双卷）<br>2. 颜色：白色+暖灰色<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                  | 个 | 123 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011505007001 | 挂衣钩   | 1. 材料品种、规格、颜色：304#不锈钢长度55mm直径40mm<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术                                 | 副 | 123 |  |  |  | 0 |

|    |              |           |  |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|----|-------|--|--|--|---|
|    |              |           | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 8  | 011505008002 | 镜后抽纸盒+皂液器 | 1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢<br>2. 尺寸：380x110x310<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | 个  | 165   |  |  |  | 0 |
| 9  | 050307017001 | 纸箱        | 1. 名称：纸箱（嵌墙式）<br>2. 规格：高：1200mm，宽：350mm，深：150mm<br>3. 材质：316#不锈钢<br>4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 组  | 70    |  |  |  | 0 |
| 10 | 050307017002 | 废纸篓       | 1. 名称：废纸篓<br>2. 规格：高：1300mm，宽：400mm，深：180mm<br>3. 材质：316#不锈钢<br>4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求     | 组  | 70    |  |  |  | 0 |
| 11 | 011505010001 | 镜面玻璃      | 1. 镜面：8厚带镜面灯防雾镜<br>2. 骨架：铝管底架<br>3. 背衬：12厚耐水水泥纤维板<br>4. 边框：2mm厚S316不锈钢框<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                         | m2 | 13.25 |  |  |  | 0 |

|    |              |             |  |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------|--|----|---------|--|--|--|---|
| 12 | 011505001001 | 洗手台         | 1. 材料品种、规格、颜色：25mm人造石<br>2. 支架、配件品种、规格：50x50x4镀锌方通+角钢，表面防锈处理<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | m2 | 120.05  |  |  |  | 0 |
| 13 | 011210005001 | 卫生间隔断       | 1. 卫生间隔断：MT-0227mm厚，面板为2.5mm厚玻纤板，22厚铝蜂窝芯<br>2. 包含：隔断门、五金、拉手、支撑等配件<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1704.43 |  |  |  | 0 |
|    |              | 卫生间配件（1层）合计 |  |    |         |  |  |  |   |
|    |              | 节点做法做法（1层）  |  |    |         |  |  |  |   |
| 1  | 011502001001 | 地面交接线       | 1. 嵌条：5mm厚70mm高拉丝不锈钢嵌条<br>2. 骨架：L50x50x5热镀锌角钢，8#膨胀螺栓<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | m  | 80.09   |  |  |  | 0 |
| 2  | 011207001006 | 铝单板封边       | 1. 材料：3mm铝单板（氟碳喷涂）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 200     |  |  |  | 0 |
| 3  | 011207001007 | 水泥纤维板       | 1. 详图：A4蜂窝铝板收口大样2<br>2. 部位：四角通道室内外出入口<br>3. 基础：10厚水泥纤维板<br>4. 龙骨：6#槽钢通长+L50x4厚镀锌角钢                             | m2 | 554.56  |  |  |  | 0 |

|   |              |         |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |         | @1200<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 010501001028 | 室内管沟保护层 | 1. 混凝土种类：C25细石混凝土<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 831.23 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010501003001 | 混凝土墩    | 1. 混凝土种类：C20素混凝土<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 100    |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501003002 | 混凝土墩    | 1. 混凝土种类：C20细石混凝土<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 29.7   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011102001002 | 门槛石     | 1. 门槛石：ST-04，30mm大理石（土耳其灰）<br>2. 找平层：素水泥浆结合层一道+20厚WSM20水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 151.82 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011207001008 | 铝板装饰    | 1. 详图：D卷帘收口大样1/ZTDT-401<br>2. 面层材料：1.5mm厚   | m2 | 9.6    |  |  |  | 0 |

|    |              |                 |  |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |                 | 白色铝单板（氟碳喷涂）托底<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 9  | 011207001009 | 不锈钢饰面           | 1. 详图：公共区立面图<br>2. 面层：3.0mm发纹拉丝不锈钢<br>3. 骨架：钢骨架<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 100     |  |  |  | 0 |
| 10 | 011406001035 | N2-01a 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2474.15 |  |  |  | 0 |
| 11 | 010512008001 | 清扫口检修盖板         | 1. 详图：17-18/ZTDT-202<br>2. 井盖1.0m²以内<br>3. 钢条：304不锈钢角钢，规格：L3x50x40<br>4. 盖边框：304不锈钢钢板，规格：3mm厚x盖板长x370x47<br>5. 井盖：304不锈钢钢板，规格：3mm厚<br>6. 综合考虑：定制提拉环、制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个  | 3       |  |  |  | 0 |
| 12 | 010512008002 | 清扫口检修盖板         | 1. 详图：17-18/ZTDT-  | 个  | 8       |  |  |  | 0 |

|    |              |              |  |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|--------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |              | 202<br>2. 井盖0.5m²以内<br>3. 钢条：304不锈钢角钢，规格：L3x50x40<br>4. 盖边框：304不锈钢钢板，规格：3mm厚x盖板长x370x47<br>5. 井盖：304不锈钢钢板，规格：3mm厚<br>6. 综合考虑：定制提拉环、制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                  |    |        |  |  |  |   |
| 13 | 010512008003 | 清扫口检修盖板      | 1. 详图：17-18/ZTDT-202<br>2. 井盖0.2m²以内<br>3. 钢条：304不锈钢角钢，规格：L3x50x40<br>4. 盖边框：304不锈钢钢板，规格：3mm厚x盖板长x370x47<br>5. 井盖：304不锈钢钢板，规格：3mm厚<br>6. 综合考虑：定制提拉环、制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个  | 1      |  |  |  | 0 |
| 14 | 010503004001 | 清扫口检修盖板基础    | 1. 混凝土种类：现浇细石混凝土<br>2. 混凝土强度等级：C20<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m³ | 0.36   |  |  |  | 0 |
| 15 | 010904004001 | 花岗石与花岗石交接控制缝 | 1. 详图：16/ZTDT-202<br>2. 1mm厚不锈钢，聚氨酯密封胶(颜色同石材   | m  | 118.27 |  |  |  | 0 |

|    |                   |        |   |    |       |  |  |  |   |
|----|-------------------|--------|---|----|-------|--|--|--|---|
|    |                   |        | 面颜色)<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 16 | 穗<br>011210007001 | 天花轻质隔墙 | 1. 详图: A1、A2、A6/ZTDT-401<br>2. 类型: 轻质隔墙<br>3. 厚度: 详见平面图<br>4. 龙骨: 采用双排75系列轻钢龙骨, 横向龙骨间距600mm, 竖向龙骨间距1000mm<br>5. 面层: 10mm厚硅酸钙板+10mm厚硅酸钙板<br>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 3.96  |  |  |  | 0 |
| 17 | 穗<br>011210007002 | 天花轻质隔墙 | 1. 详图: A3、A4/ZTDT-401<br>2. 类型: 轻质隔墙<br>3. 厚度: 详见平面图<br>4. 龙骨: 采用双排75系列轻钢龙骨, 横向龙骨间距600mm, 竖向龙骨间距1000mm<br>5. 面层: 10mm厚硅酸钙板+10mm厚硅酸钙板<br>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求    | m2 | 78.72 |  |  |  | 0 |
| 18 | 穗<br>011210007003 | 天花轻质隔墙 | 1. 详图: A5/ZTDT-401<br>2. 类型: 轻质隔墙<br>3. 厚度: 详见平面图<br>4. 龙骨: 采用双排75系列轻钢龙骨, 横向龙骨间距600mm, 竖向龙骨间距1000mm<br>5. 面层: 10mm厚硅酸钙板<br>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                 | m2 | 8.4   |  |  |  | 0 |



|   |              |                    |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              | 节点做法做法（1层）合计       |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 2层                 |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 2层合计               |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 储藏室（2层）            |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011406001036 | D2-01 无机水性内墙涂料（天棚） | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 80.27 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011101005005 | L2-02 水性环氧地坪漆      | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 59.5  |  |  |  | 0 |
| 3 | 010515001023 | 现浇构件钢筋             | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.132 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010501001029 | 细石混凝土垫层            | 1. 混凝土种类：商品混凝土   | m3 | 56.53 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 011406001037 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                       | m2 | 126.06 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011105001005 | T2-01 水性环氧面漆涂层   | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.84   |  |  |  | 0 |
|   |              | 储藏室（2层）合计        |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 媒体工作区、备用间（2层）    |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001040 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸  | m2 | 741.56 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |           | 音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                              |    |         |  |  |  |   |
| 2 | 010606001040 | 天花反支撑、转换层 | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 741.56  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002044 | 天花以上喷色处理  | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1294.24 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003029 | L4-01 仿古砖 | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准  | m2 | 509.73  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 5 | 010515001024 | 现浇构件钢筋           | 1. 钢筋种类、规格：<br>I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 1.132   |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001030 | 细石混凝土找平层         | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 76.46   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001038 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2279.88 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003020 | T4-02 抛光砖        | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 39.24   |  |  |  | 0 |
|   |              | 媒体工作区、备用间（2层）合计  |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 二层观众休息平台（2层）     |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011102001003 | L11-01a 天然石（有保温） | 1. ST-02花岗石（滨州青），600x300x30mm厚<br>扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面   | m2 | 1310.4  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | <p>涂刷防水剂、防污剂、防锈剂)</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝(疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |    |         |  |  |  |   |
| 2 | 011102001004 | L11-01a 天然石(有保温) | <p>1. ST-03花岗石(芝麻黑), 600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材, 填缝剂填缝(六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂)</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝(疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 9172.77 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102001005 | L11-01a 天然石(有保温) | <p>1. ST-03a花岗石(浅灰麻), 600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材, 填缝剂填缝(六面</p>   | m2 | 131.04  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | <p>涂刷防水剂、防污剂、防锈剂)</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝(疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |    |         |  |  |  |   |
| 4 | 011102001006 | L11-01a 天然石(有保温) | <p>1. ST-03b花岗石(白麻), 600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材, 填缝剂填缝(六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂)</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝(疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 2620.79 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102001007 | L11-01a 天然石(有保温) | <p>1. ST-03c花岗石(夜里雪), 600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材, 填缝剂填缝(六面</p>   | m2 | 131.04  |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 涂刷防水剂、防污剂、防锈剂)<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝(疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 011105006006 | T3-01 不锈钢踢脚     | 1. MT-01喷砂面不锈钢2厚40高不锈钢踢脚, 专用卡扣固定, 中距300<br>2. 外墙耐水腻子两道, 按设计要求分缝, 缝内嵌填柔性防水密封材料<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 31.04  |  |  |  | 0 |
|   |              | 二层观众休息平台(2层) 合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 售卖点(2层)         |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001041 | D6-01 硅酸钙板      | 1. 10+10mm厚耐水型硅酸钙板(满足防火、耐水、防白蚁要求)<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑: 收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他: 满足合同、图  | m2 | 923.17 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |               | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 2 | 011407002045 | 天棚喷刷涂料        | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子三道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 923.17  |  |  |  | 0 |
| 3 | 010606001041 | 天花反支撑、转换层     | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 923.17  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002046 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1562.51 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011101005006 | L2-02 水性环氧地坪漆 | 1. SJ-02环氧自流坪地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流坪地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆   | m2 | 637.43  |  |  |  | 0 |



|   |              |                |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                | 1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            |    |         |  |  |  |   |
| 6 | 010515001025 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 1.415   |  |  |  | 0 |
| 7 | 010501001031 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | m3 | 605.56  |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001039 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1052.85 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011105001006 | T2-01 水性环氧面漆涂层 | 1. SJ-02环氧自流坪地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一   | m2 | 23.74   |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 售卖点（2层）合计        |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 后勤走道（2层）         |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001042 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 684.4   |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001042 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 684.39  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002047 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程   | m2 | 1335.93 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                | 量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 4 | 011101005007 | L2-02 水性环氧地坪漆  | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 499.7   |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001026 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\Phi$ 10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 1.109   |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001032 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 474.71  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001040 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计  | m2 | 1006.51 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 8 | 011105001007 | T2-01 水性环氧面漆涂层   | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 24.07  |  |  |  | 0 |
|   |              | 后勤走道（2层）合计       |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 走道（2层）           |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001043 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 140.99 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001043 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 140.99 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
| 3 | 011407002048 | 天花以上喷色处理        | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 270.95 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011207001010 | 铝板装饰            | 1. 详图：E2-84mm宽铝合金条板设备收口节点大样H2/ZTDT104<br>2. 面层材料：3mm铝单板（氟碳喷涂），颜色以封样为准<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 8.36   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011101005008 | L2-04 固化剂+金刚砂地面 | 1. 密封固化剂渗透抛光面层<br>2. 3厚金刚砂耐磨面层（不少于5kg/m2）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 103.96 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010515001027 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\Phi 10$ mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 0.231  |  |  |  | 0 |
| 7 | 010501001033 | 细石混凝土垫层         | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C30细石混凝土垫层，压实赶光，每  | m3 | 10.4   |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 6mX6m留分仓缝，缝宽10，缝内填聚氨酯密封胶<br>3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 8 | 011406001041 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                       | m2 | 252.63 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011105001008 | T2-01 水性环氧面漆涂层   | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 5.49   |  |  |  | 0 |
|   |              | 走道（2层）合计         |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 准备间（2层）          |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001044 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸   | m2 | 130.01 |  |  |  | 0 |

|   |              |            |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |            | 音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                              |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001044 | 天花反支撑、转换层  | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 130.01 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002049 | 天花以上喷色处理   | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 167.06 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011103003005 | L8-01 橡胶地板 | 1. SJ-011000x1000x4mm橡胶地板，吸声难燃橡胶地板，专用粘剂<br>2. 水泥浆一道，掺建筑胶<br>3. 5mm厚自流平+15厚WSM20水泥砂浆找平<br>4. 其他：满足合同、图   | m2 | 82.88  |  |  |  | 0 |

|   |              |                    |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 010515001028 | 现浇构件钢筋             | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.184  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001034 | 细石混凝土垫层            | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | m3 | 12.43  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001042 | N2-01 无机水性内墙涂料     | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 164.93 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105004005 | T6-01 橡胶地板配套踢脚     | 1. SJ-014厚100mm高橡胶底板专用踢脚<br>2. 专用胶粘结<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 5.74   |  |  |  | 0 |
|   |              | 准备间（2层）合计          |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 楼梯间（2层）            |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011406001043 | D2-01 无机水性内墙涂料（天棚） | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道  | m2 | 102.81 |  |  |  | 0 |



|   |              |           |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |           | 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011102003030 | L3-01 防滑砖 | 1. 楼层平台、前室<br>2. CT-05300x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>5. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 20.48  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102003031 | L3-01 防滑砖 | 1. 梯段<br>2. CT-05300x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>5. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | m2 | 129.07 |  |  |  | 0 |

|   |              |                             |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 4 | 010501001035 | 细石混凝土垫层                     | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 22.43  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011406001044 | N2-01 无机水性内墙涂料              | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                     | m2 | 336.15 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011105003021 | T4-01 防滑砖                   | 1. 8厚仿古砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 3.69   |  |  |  | 0 |
| 7 | 010903002009 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）               | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 410.17 |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼梯间（2层）合计                   |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 观众区女卫生间、男卫生间（除五层观众卫生间外）（2层） |  |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|---------|--|--|--|---|
| 1 | 011302001045 | D5-01 条形无孔铝合金板 | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 4853.64 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001045 | 天花反支撑、转换层      | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 4853.64 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002050 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 8948.46 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010902002008 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）  | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 4853.64 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102003032 | L3-02 防滑砖（有防水） | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆   | m2 | 3244.5  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |         |  |  |  |   |
| 6 | 010404001008 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层  | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 648.9   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011102003033 | 聚合物水泥防水涂料（地面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 6489    |  |  |  | 0 |
| 8 | 011204003011 | N4-02 瓷砖墙面（有防水）  | 1. 10厚50x300瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                   | m2 | 7031.57 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011204003012 | N4-01 釉面砖墙面（有防水） | 1. CT-09300x100mmx6mm彩色釉面砖，专用填缝剂填   | m2 | 212.98  |  |  |  | 0 |

|    |              |               |   |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |               | 缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                            |    |         |  |  |  |   |
| 10 | 010903002010 | 聚合物水泥防水涂料（墙面） | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 7244.55 |  |  |  | 0 |
| 11 | 011207001011 | 人造石置物台        | 1. 面层材料品种、规格、颜色：ST-0125mm人造石<br>2. 平台宽：260mm<br>3. 人造石专用胶粘剂一道<br>4. 12mm埃特板<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                  | m2 | 20      |  |  |  | 0 |
| 12 | 011204003013 | 块料墙面          | 1. 坐便器<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02瓷砖10厚300x600釉面砖，专用填缝剂填缝<br>3. 专业瓷砖胶粘剂（兼粘结层）<br>4. 12mm埃特板<br>5. 50X50角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 28.61   |  |  |  | 0 |
| 13 | 011204003014 | 块料墙面          | 1. 部位：小便斗背墙<br>2. 面层：ST-0125mm人造石，专用填缝剂填缝   | m2 | 28.61   |  |  |  | 0 |

|    |              |                               |   |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |                               | 3. 结合层：专业瓷砖胶粘剂（兼粘结层）<br>4. 基层：12厚耐水水泥纤维板<br>5. 骨架：50X50X5镀锌角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 14 | 010903002011 | 墙面涂膜防水                        | 1. 坐便器<br>2. 2厚聚合物水泥基防水涂料（II型）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 174.9  |  |  |  | 0 |
| 15 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固                      | 1. 坐便器、小便斗背墙<br>2. 材料品种、规格：0.8x12x12镀锌钢丝网<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 174.9  |  |  |  | 0 |
|    |              | 观众区女卫生间、男卫生间（除五层观众卫生间外）（2层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 二层看台顶部区域（2层）                  |   |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 011302001046 | D5-06 铝合金方通                   | 1. AL-02铝方通1.2厚100mm宽x30mm高@180铝合金方通，氟碳预辊涂<br>2. 专用配套U型龙骨<br>3. 龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 5792.8 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
| 2 | 010606001046 | 天花反支撑、转换层      | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 5792.8 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002051 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                     | m2 | 5792.8 |  |  |  | 0 |
|   |              | 二层看台顶部区域（2层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 外挂楼梯（2层）       |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001008 | 外挂楼梯石材楼地面      | 1. 踏步面：ST-03a花岗石（浅灰麻），30厚灰色花岗石板材纯水泥浆擦缝（花岗岩六面涂抹无色透明防水涂料、防污剂）<br>2. 踏步立面：ST-03a花岗石（浅灰麻），20厚灰色花岗石板材纯水泥浆擦缝（花岗岩六面涂抹无色透明防水涂料、防污剂）<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. WSM15砂浆（干硬性），面撒2厚素水泥<br>5. 梯段板后开凹凸防滑槽<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼 | m2 | 420.66 |  |  |  | 0 |

|   |              |            |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |            | 缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011102003034 | 楼梯踏步挡水     | 1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm防滑砖<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 60.21  |  |  |  | 0 |
|   |              | 外挂楼梯（2层）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 坡道板底（2层）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001047 | D5-01 蜂窝铝板 | 1. AL-04蜂窝铝板整体12mm厚，面板1.0mm厚，底板0.7mm厚蜂窝铝板<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 160.31 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001047 | 天花反支撑、转换层  | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 160.31 |  |  |  | 0 |
|   |              | 坡道板底（2层）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程（2层）   |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010802003006 | 甲级双扇防火门    | 1. 种类：50mm甲级双扇防火门  | m2 | 124.2  |  |  |  | 0 |



|   |              |         |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |         | <p>2. 洞口尺寸<br/>： 1800x2300/1200x2300/1500x2300/1200x2000/3000x2500/1800x2500</p> <p>3. 门套： MT-01， 1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）</p> <p>4. 饰面： 双面MT-01， 1.5mm深色不锈钢</p> <p>5. 综合考虑： 防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他： 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |       |  |  |  |   |
| 2 | 010802003007 | 甲级单扇防火门 | <p>1. 种类： 50mm甲级单扇防火门</p> <p>2. 洞口尺寸<br/>： 1000x2300/1100x2300/800x2300</p> <p>3. 门套： MT-01， 1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）</p> <p>4. 饰面： 双面MT-01， 1.5mm深色不锈钢</p> <p>5. 综合考虑： 防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他： 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>              | m2 | 4.6   |  |  |  | 0 |
| 3 | 010802003008 | 乙级双扇防火门 | <p>1. 种类： 50mm乙级双扇防火门</p> <p>2. 洞口尺寸<br/>： 1800x2300</p> <p>3. 门套： MT-</p>  | m2 | 61.18 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|------|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>01, 1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥沙浆）</p> <p>4. 饰面：双面MT-01, 1.5mm深色不锈钢</p> <p>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |    |      |  |  |  |   |
| 4 | 010802001003 | 无障碍卫生间门       | <p>1. 部位：50mm无障碍卫生间门</p> <p>2. 洞口尺寸：1000x2500</p> <p>3. 种类：MT-01, 1.5mm深色不锈钢+蜂窝纸填充+MT-01, 1.5mm深色不锈钢</p> <p>4. 门套：MT-01, 1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥沙浆）</p> <p>5. 综合考虑：制作、安装、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 55.2 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010802001004 | 卫生间、办公室、外墙上的门 | <p>1. 部位：55mm卫生间、办公室、外墙上的门</p> <p>2. 门洞尺寸：1000x2300/800x2300</p> <p>3. 种类：MT-01, 1.5mm深色不锈钢+蜂窝纸填充+MT-01, 1.5mm深色不锈钢</p> <p>4. 门套：MT-01, 1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥沙浆）</p>   | m2 | 8.28 |  |  |  | 0 |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |          | <p>)</p> <p>5. 综合考虑：制作、安装、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 010804005005 | 金属格栅门    | <p>1. 名称：GSM4227、GSM39.5x27、GSM59x27</p> <p>2. 立柱：60*30*3mm厚不锈钢通</p> <p>3. 边框：60*30*3mm厚不锈钢通</p> <p>4. 分格：60*15*1.5mm厚不锈钢通</p> <p>5. 综合考虑：万向轮、合页、门栓等其他</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 189.27 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011207001012 | 石膏板封堵    | <p>1. 部位：14嵌墙消火栓大样图（一）/ZTDT-301</p> <p>2. 基层：12厚石膏板（满足防火、耐水、防白蚁要求）</p> <p>3. 面层：大白浆面层二道</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 84.01  |  |  |  | 0 |
| 8 | 010801001004 | 水泥纤维装饰板门 | <p>1. 部位：14嵌墙消火栓大样图（一）/ZTDT-301</p> <p>2. 种类：8厚水泥纤维装饰板门（含骨架）</p> <p>3. 饰面：饰面材料为涂料、仿清水混凝土漆（在对应墙体中计算，不在此计价）</p> <p>4. 门套：2厚不锈钢隐</p>   | m2 | 285.2  |  |  |  | 0 |

|   |              |            |   |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|----|------|--|--|--|---|
|   |              |            | 框门套<br>5. 综合考虑：制作、安装、合页、天地轴、磁吸、不锈钢暗式拉手、不锈钢成品标识等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |      |  |  |  |   |
| 9 | 011207001013 | 涂料墙面电梯门套   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：L30x3角钢<br>2. 基层材料种类、规格：10mm硅酸钙板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：2.0mm沙光面不锈钢<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 14.4 |  |  |  | 0 |
|   |              | 门窗工程（2层）合计 |   |    |      |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间配件（2层）  |   |    |      |  |  |  |   |
| 1 | 011505005006 | L型扶手       | 1. L型扶手<br>2. 咖色长度：628+628mm直径35mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个  | 10   |  |  |  | 0 |
| 2 | 011505005007 | 台盘扶手       | 1. 台盘扶手<br>2. 材料品种、规格、颜色：不锈钢白色尼龙扶手白色不锈钢635*120<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个  | 10   |  |  |  | 0 |
| 3 | 011505005008 | 活动扶手       | 1. 活动扶手<br>2. 暖灰色600mm，可上翻扶手、带缓冲阻尼<br>3. 其他：满足合同、图  | 个  | 10   |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |           | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |     |  |  |  |   |
| 4 | 011505005009 | 小便斗扶手     | 1. 小便斗扶手<br>2. 材质：不锈钢<br>3. 外形尺寸：600*550*470mm<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 10  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011505005010 | 隔间扶手      | 1. 隔间扶手<br>2. 白色<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | 个 | 10  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011505008003 | 卷纸筒       | 1. 名称：卷纸筒（双卷）<br>2. 颜色：白色+暖灰色<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                  | 个 | 123 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011505007002 | 挂衣钩       | 1. 材料品种、规格、颜色：304#不锈钢长度55mm直径40mm<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | 副 | 123 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011505008004 | 镜后抽纸盒+皂液器 | 1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢<br>2. 尺寸：380x110x310<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | 个 | 269 |  |  |  | 0 |
| 9 | 050307017003 | 纸箱        | 1. 名称：纸箱（嵌墙式）<br>2. 规格：高：1200mm，宽：350mm，深：150mm<br>3. 材质：316#不锈钢                            | 组 | 70  |  |  |  | 0 |

|    |              |             |  |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |             | 4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 10 | 011210005002 | 卫生间隔断       | 1. 卫生间隔断：MT-0227mm厚，面板为<br>2. 5mm厚玻纤板，22厚铝蜂窝芯<br>2. 包含：隔断门、五金、拉手、支撑等配件<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1704.43 |  |  |  | 0 |
| 11 | 011505010002 | 镜面玻璃        | 1. 镜面：8厚带镜面灯防雾镜<br>2. 骨架：铝管底架<br>3. 背衬：12厚耐水水泥纤维板<br>4. 边框：2mm厚S316不锈钢框<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 13.25   |  |  |  | 0 |
| 12 | 011505001002 | 洗手台         | 1. 材料品种、规格、颜色：25mm人造石<br>2. 支架、配件品种、规格：50x50x4镀锌方通+角钢，表面防锈处理<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m2 | 111.47  |  |  |  | 0 |
|    |              | 卫生间配件（2层）合计 |  |    |         |  |  |  |   |
|    |              | 节点做法做法（2层）  |  |    |         |  |  |  |   |
| 1  | 011502001002 | 玻璃幕墙室内外交接扣盖 | 1. 扣盖：1.5mm厚灰色喷砂面S316不锈钢扣盖<br>2. 填充：不锈钢扣盖内部填充水泥砂浆  | m  | 1       |  |  |  | 0 |

|   |              |             |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |             | 3. 综合考虑：宽度、造型、弯折、制作、安装等<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011502001003 | 花岗石与看台交接金属条 | 1. 扣条：1.5mm厚T型灰色喷砂面S316不锈钢扣条<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 551.96 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010501003003 | 混凝土墩        | 1. 混凝土种类：C20素混凝土<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 105    |  |  |  | 0 |
| 4 | 010501003004 | 混凝土墩        | 1. 混凝土种类：C20细石混凝土<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 31.19  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102001009 | 门槛石         | 1. 门槛石：ST-04，30mm大理石（土耳其灰）<br>2. 找平层：素水泥浆结合层一道+20厚WSM20水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 46.7   |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
| 6 | 011207001014 | 铝板装饰             | 1. 详图：D卷帘收口大样1/ZTDT-401<br>2. 面层材料：1.5mm厚白色铝单板（氟碳喷涂）托底<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                        | m2 | 9.6     |  |  |  | 0 |
| 7 | 011207001015 | 不锈钢饰面            | 1. 详图：公共区立面图<br>2. 面层：3.0mm发纹拉丝不锈钢<br>3. 骨架：钢骨架<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 100     |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001045 | N2-01a 无机水性内墙涂料  | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 167.82  |  |  |  | 0 |
| 9 | 010904004002 | 花岗石与花岗石交接控制缝     | 1. 详图：16/ZTDT-202<br>2. 1mm厚不锈钢，聚氨酯密封胶(颜色同石材面颜色)<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                              | m  | 1686.78 |  |  |  | 0 |
|   |              | 节点做法做法（2层）合计     |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 3层               |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 3层合计             |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 备用间（3层）          |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001048 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板   | m2 | 58.7    |  |  |  | 0 |



|   |              |           |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |           | <p>，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）</p> <p>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理</p> <p>3. 镀锌钢龙骨连接件</p> <p>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001048 | 天花反支撑、转换层 | <p>1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | m2 | 58.7   |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002052 | 天花以上喷色处理  | <p>1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色</p> <p>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍</p> <p>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>                                      | m2 | 118.13 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003035 | L4-01 仿古砖 | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝  | m2 | 40.96  |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 010515001029 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.091  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001036 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 6.14   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001046 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 105.28 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003022 | T4-02 抛光砖      | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 3.32   |  |  |  | 0 |
|   |              | 备用间（3层）合计      |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 三层观众休息平台       |  |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                  |  |    |          |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|----------|--|--|--|---|
|   |              | (3层)             |  |    |          |  |  |  |   |
| 1 | 011102001010 | L11-02a 天然石（无保温） | 1. ST-02花岗石（滨州青），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1699.43  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102001011 | L11-02a 天然石（无保温） | 1. ST-03花岗石（芝麻黑），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 11895.98 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 3 | 011102001012 | L11-02a 天然石（无保温） | 1. ST-03a花岗石（浅灰麻），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 169.94  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102001013 | L11-02a 天然石（无保温） | 1. ST-03b花岗石（白麻），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准         | m2 | 3398.85 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 011102001014 | L11-02a 天然石（无保温） | 1. ST-03c花岗石（夜里雪），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 169.94 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011105006007 | T3-01 不锈钢踢脚      | 1. MT-01喷砂面不锈钢<br>2厚40高不锈钢踢脚，专用卡扣固定，中距300<br>2. 外墙耐水腻子两道，按设计要求分缝，缝内嵌填柔性防水密封材料<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 36     |  |  |  | 0 |
|   |              | 三层观众休息平台（3层）合计   |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 售卖点（3层）          |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001049 | D6-01 硅酸钙板       | 1. 10+10mm厚耐水型硅酸钙板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件   | m2 | 504.93 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011407002053 | 天棚喷刷涂料        | <p>1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道</p> <p>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道</p> <p>3. 满刮耐水腻子三道，砂纸磨平</p> <p>4. 涂料颜色后续由设计确定</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 504.93 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010606001049 | 天花反支撑、转换层     | <p>1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 504.93 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002054 | 天花以上喷色处理      | <p>1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色</p> <p>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍</p> <p>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 842.27 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011101005009 | L2-02 水性环氧地坪漆 | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑   | m2 | 377.63 |  |  |  | 0 |

|   |              |                    |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 防潮自流平地坪漆面涂<br>2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆<br>1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘<br>打磨，专用材料修补地<br>面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 010515001030 | 现浇构件钢筋             | 1. 钢筋种类、规格<br>：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | t  | 0.838  |  |  |  | 0 |
| 7 | 010501001037 | 细石混凝土垫层            | 1. 混凝土种类：商品混<br>凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝<br>，缝宽20，深10，上端<br>采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m3 | 358.75 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001047 | N2-01 无机水性内墙<br>涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸<br>面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗<br>碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道<br>，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计<br>确定<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | m2 | 792.79 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011105001009 | T2-01 水性环氧面漆<br>涂层 | 1. SJ-02环氧自流平地<br>坪漆2厚70高无溶剂水  | m2 | 15.68  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 售卖点（3层）合计        |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 后勤走道（3层）         |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001050 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 51.63  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001050 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 51.63  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002055 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色   | m2 | 139.24 |  |  |  | 0 |



|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 011101005010 | L2-02 水性环氧地坪漆  | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 40.86  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001031 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.091  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001038 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 38.81  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001048 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道   | m2 | 135.67 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 8 | 011105001010 | T2-01 水性环氧面漆涂层   | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 3.39  |  |  |  | 0 |
|   |              | 后勤走道（3层）合计       |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 走道（3层）           |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001051 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 86.54 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001051 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀   | m2 | 86.54 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011407002056 | 天花以上喷色处理        | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 132.31 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011207001016 | 铝板装饰            | 1. 详图：E2-84mm宽铝合金条板设备收口节点大样H2/ZTDT104<br>2. 面层材料：3mm铝单板（氟碳喷涂），颜色以封样为准<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 4.21   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011101005011 | L2-04 固化剂+金刚砂地面 | 1. 密封固化剂渗透抛光面层<br>2. 3厚金刚砂耐磨面层（不少于5kg/m2）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 87.27  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010515001032 | 现浇构件钢筋          | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\Phi$ 10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准  | t  | 0.194  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 7 | 010501001039 | 细石混凝土垫层          | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C30细石混凝土垫层，压实赶光，每6mX6m留分仓缝，缝宽10，缝内填聚氨酯密封胶<br>3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                 | m3 | 8.73   |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001049 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                     | m2 | 169.15 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011105001011 | T2-01 水性环氧面漆涂层   | 1. SJ-02环氧自流坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.8    |  |  |  | 0 |
|   |              | 走道（3层）合计         |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 准备间（3层）          |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001052 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板   | m2 | 125.31 |  |  |  | 0 |

|   |              |            |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |            | <p>，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）</p> <p>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理</p> <p>3. 镀锌钢龙骨连接件</p> <p>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001052 | 天花反支撑、转换层  | <p>1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | m2 | 125.31 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002057 | 天花以上喷色处理   | <p>1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色</p> <p>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍</p> <p>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>                                      | m2 | 217.78 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011103003006 | L8-01 橡胶地板 | <p>1. SJ-011000x1000x4mm橡胶地板，吸声难燃橡胶地</p>  | m2 | 75.64  |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 板，专用粘剂<br>2. 水泥浆一道，掺建筑胶<br>3. 5mm厚自流平+15厚WSM20水泥砂浆找平<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 010515001033 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.168  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001040 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | m3 | 11.35  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001050 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 176.28 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105004006 | T6-01 橡胶地板配套踢脚 | 1. SJ-014厚100mm高橡胶底板专用踢脚<br>2. 专用胶粘结<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 5.64   |  |  |  | 0 |
|   |              | 准备间（3层）合计      |  |    |        |  |  |  |   |

|   |              |                    |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              | 楼梯间（3层）            |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011406001051 | D2-01 无机水性内墙涂料（天棚） | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 48.44  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003036 | L3-01 防滑砖          | 1. 楼层平台、前室<br>2. CT-05300x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>5. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 20.48  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102003037 | L3-01 防滑砖          | 1. 梯段<br>2. CT-05300x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>5. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场  | m2 | 129.07 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 内外运输等相关费用<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 010501001041 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 23.42  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011406001052 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                     | m2 | 246.8  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011105003023 | T4-01 防滑砖      | 1. 8厚仿古砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.2    |  |  |  | 0 |
| 7 | 010903002012 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）  | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 252.57 |  |  |  | 0 |



|   |              |                             |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              | 楼梯间（3层）合计                   |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 观众区女卫生间、男卫生间（除五层观众卫生间外）（3层） |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001053 | D5-01 条形无孔铝合金板              | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2313.86 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001053 | 天花反支撑、转换层                   | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2313.86 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010902002009 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）               | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 2313.86 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011301001001 | 天棚抹灰                        | 1. 详图：④3层卫生间上方无土建楼板区域封堵做法/ZTDT-104<br>2. 抹灰：30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒2厚素水泥粉<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                | m2 | 600.26  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010902002010 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）               | 1. 详图：④3层卫生间上方无土建楼板区域封堵做法/ZTDT-104<br>2. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>3. 其他：满足合同、图   | m2 | 600.26  |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 6 | 010902002011 | 非固化橡胶沥青防水涂料（天棚） | 1. 详图：④3层卫生间上方无土建楼板区域封堵做法/ZTDT-104<br>2. 防水：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 600.26  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011302003001 | 硅酸钙板（天棚）        | 1. 详图：④3层卫生间上方无土建楼板区域封堵做法/ZTDT-104<br>2. 基层：12mm厚硅酸钙板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 600.26  |  |  |  | 0 |
| 8 | 011407002058 | 天花以上喷色处理        | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 4999.09 |  |  |  | 0 |
| 9 | 011102003038 | L3-02 防滑砖（有防水）  | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土  | m2 | 1740.36 |  |  |  | 0 |

|    |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |                  | 填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |         |  |  |  |   |
| 10 | 010404001009 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层  | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 346.62  |  |  |  | 0 |
| 11 | 011102003039 | 聚合物水泥防水涂料（地面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 3480.73 |  |  |  | 0 |
| 12 | 011204003015 | N4-02 瓷砖墙面（有防水）  | 1. 10厚50x300瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m2 | 3834.97 |  |  |  | 0 |
| 13 | 011204003016 | N4-01 釉面砖墙面（有防水） | 1. CT-09300x100mmx6mm彩色釉面砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂   | m2 | 202.88  |  |  |  | 0 |

|    |              |               |   |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |               | 3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 14 | 010903002013 | 聚合物水泥防水涂料（墙面） | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 4037.85 |  |  |  | 0 |
| 15 | 011207001017 | 人造石置物台        | 1. 面层材料品种、规格、颜色：ST-0125mm人造石<br>2. 平台宽：260mm<br>3. 人造石专用胶粘剂一道<br>4. 12mm埃特板<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                      | m2 | 20      |  |  |  | 0 |
| 16 | 011204003017 | 块料墙面          | 1. 坐便器<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02瓷砖<br>10厚300x600釉面砖，专用填缝剂填缝<br>3. 专业瓷砖胶粘剂（兼粘结层）<br>4. 12mm埃特板<br>5. 50X50角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 28.61   |  |  |  | 0 |
| 17 | 011204003018 | 块料墙面          | 1. 部位：小便斗背墙<br>2. 面层：ST-0125mm人造石，专用填缝剂填缝<br>3. 结合层：专业瓷砖胶粘剂（兼粘结层）   | m2 | 28.61   |  |  |  | 0 |

|    |              |                               |   |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |                               | 4. 基层：12厚耐水水泥纤维板<br>5. 骨架：50X50X5镀锌角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 18 | 010903002014 | 墙面涂膜防水                        | 1. 坐便器<br>2. 2厚聚合物水泥基防水涂料（II型）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 122.4  |  |  |  | 0 |
| 19 | 010607005003 | 砌块墙钢丝网加固                      | 1. 坐便器、小便斗背墙<br>2. 材料品种、规格：0.8x12x12镀锌钢丝网<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 122.4  |  |  |  | 0 |
|    |              | 观众区女卫生间、男卫生间（除五层观众卫生间外）（3层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 外挂楼梯（3层）                      |   |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 011102001015 | 外挂楼梯石材楼地面                     | 1. 踏步面：ST-03a花岗石（浅灰麻），30厚灰色花岗石板材纯水泥浆擦缝（花岗岩六面涂抹无色透明防水涂料、防污剂）<br>2. 踏步立面：ST-03a花岗石（浅灰麻），20厚灰色花岗石板材纯水泥浆擦缝（花岗岩六面涂抹无色透明防水涂料、防污剂）<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. WSM15砂浆（干硬性），面撒2厚素水泥<br>5. 梯段板后开凹凸防滑槽 | m2 | 306.56 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 2 | 011102003040 | 楼梯踏步挡水           | 1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm防滑砖<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 40.05 |  |  |  | 0 |
|   |              | 外挂楼梯（3层）合计       |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 端屏平台（3层）         |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011102001016 | L11-02a 天然石（无保温） | 1. ST-02花岗石（滨州青），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图 | m2 | 16.97 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011102001017 | L11-02a 天然石（无保温） | <p>1. ST-03花岗石（芝麻黑），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 118.78 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102001018 | L11-02a 天然石（无保温） | <p>1. ST-03a花岗石（浅灰麻），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图</p>                             | m2 | 1.7    |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 011102001019 | L11-02a 天然石（无保温） | <p>1. ST-03b花岗石（白麻），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 33.94 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102001020 | L11-02a 天然石（无保温） | <p>1. ST-03c花岗石（夜里雪），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图</p>                             | m2 | 1.7   |  |  |  | 0 |



|   |              |                 |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 端屏平台（3层）合计      |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 电梯冲顶（3层）        |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011209001001 | 铝板幕墙（电梯冲顶包封）    | <p>1. 面层材料：3mm厚铝单板（3003-H24，氟碳喷涂（含金属粉），三涂两烤），颜色以封样为准</p> <p>2. 综合考虑：各种规格形状（包括弧形板、异形板、曲面板（单曲、双曲）、平板、超宽板、超长板）、分缝的遮挡密封（遮光、防水）（铝衬板、铝板、铝条、打胶）方案、加强筋（加劲肋）、加强筋板（加劲板）、隔板、副框（附框、边框）、角码（角片）、螺钉（螺栓/复合螺钉/普通锚栓/铆钉/栓钉）（组）（各种材质）、嵌缝、塞口、耐候密封胶、泡沫棒、垫片（EPDM胶片）、灯具位置预留、开孔配合、采购、加工（包括但不限于造型加工、焊接、加劲肋拉弯、打磨、直角处理）、制作、预拼装、装卸、场内外运输费、现场拼装、安装、绝缘和防雷处理、图纸深化设计、建模、性能测试等</p> <p>3. 其他：满足图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求</p> | m2 | 77.22 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010603001001 | 钢骨架（热浸镀锌，Q235B） | <p>1. 骨架：钢骨架（热浸镀锌，Q235B）</p> <p>2. 钢材类型：角钢、钢板、钢管、钢通、方钢、槽钢、工字钢、钢连</p>   | t  | 3.67  |  |  |  | 0 |

|   |              |      |  |   |      |  |  |  |   |
|---|--------------|------|--|---|------|--|--|--|---|
|   |              |      | <p>接件、钢插芯、焊接钢材、零星钢构件等</p> <p>3. 综合考虑：规格、采购、加工（包括但不限于造型加工、焊接、拉弯、折弯、打磨）、制作、预拼装、装卸、场内外运输费、现场拼装、安装、安装呈倾斜或弧形或曲面状态、端头临时封堵、安装孔封堵、机械起吊点回转半径、螺钉（螺栓/复合螺钉/普通锚栓/铆钉/栓钉）（组）（各种材质）、除锈、焊缝打磨、补涂、图纸深化设计、建模、性能测试等</p> <p>4. 其他：满足合同文件、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求</p>  |   |      |  |  |  |   |
| 3 | 010516002001 | 后置埋件 | <p>1. 钢材种类：综合考虑</p> <p>2. 除锈：综合考虑，需满足设计要求</p> <p>3. 防腐、防锈、防火：防腐、防锈、防火刷漆综合考虑，需满足设计要求</p> <p>4. 工程量：包含后置锚板、锚筋、植筋、后置埋件（不含化学锚栓）</p> <p>5. 综合考虑：各自规格型号、表面处理、打磨镀锌层、采购、加工（包括但不限于造型加工、焊接、拉弯、打磨）、制作、预拼装、装卸、场内外运输费、现场拼装、安装、各种形状、图纸深化设计、建模、性能测试等</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求</p> | t | 0.78 |  |  |  | 0 |

|   |              |            |   |                |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|----------------|--------|--|--|--|---|
| 4 | 010516001001 | 化学锚栓       | <p>1. 螺栓种类：M8~M24倒椎体化学锚栓（含材料费）</p> <p>2. 综合考虑：有效锚固深度、耐热耐高温药剂、采购、加工、制作、装卸、场内外运输费、预拼装、安装、各种形状、图纸深化设计、建模、性能测试、各种试验等</p> <p>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   | 套              | 80     |  |  |  | 0 |
| 5 | 011502001004 | 金属装饰线      | <p>1. 线条材料品种、规格、颜色：MT-01喷砂面不锈钢，2mm厚40mm宽喷砂面316不锈钢</p> <p>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m              | 30.6   |  |  |  | 0 |
|   |              | 电梯冲顶（3层）合计 |   |                |        |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程（3层）   |   |                |        |  |  |  |   |
| 1 | 010802003009 | 甲级双扇防火门    | <p>1. 种类：50mm甲级双扇防火门</p> <p>2. 洞口尺寸：1800x2300/1200x2300/1500x2300/1200x2000/3000x2500/1800x2500</p> <p>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）</p> <p>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢</p> <p>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足合同、图</p> | m <sup>2</sup> | 118.68 |  |  |  | 0 |

|   |              |         |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |         | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 2 | 010802003010 | 甲级单扇防火门 | 1. 种类：50mm甲级单扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1000x2300/1100x2300/800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 7.8   |  |  |  | 0 |
| 3 | 010802003011 | 乙级双扇防火门 | 1. 种类：50mm乙级双扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m2 | 31.28 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010802003012 | 乙级单扇防火门 | 1. 种类：50mm乙级单扇防火门<br>2. 洞口尺寸：800x2300  | m2 | 5.52  |  |  |  | 0 |

|   |              |         |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |         | <p>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）</p> <p>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢</p> <p>5. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 010802001005 | 无障碍卫生间门 | <p>1. 部位：50mm无障碍卫生间门</p> <p>2. 洞口尺寸：1000x2500</p> <p>3. 种类：MT-01，1.5mm深色不锈钢+蜂窝纸填充+MT-01，1.5mm深色不锈钢</p> <p>4. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）</p> <p>5. 综合考虑：制作、安装、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 55.2   |  |  |  | 0 |
| 6 | 010804005006 | 金属格栅门   | <p>1. 名称：GGSM2624</p> <p>2. 立柱：60*30*3mm厚不锈钢通</p> <p>3. 边框：60*30*3mm厚不锈钢通</p> <p>4. 分格：60*15*1.5mm厚不锈钢通</p> <p>5. 综合考虑：万向轮、合页、门栓等其他</p> <p>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术</p>  | m2 | 149.76 |  |  |  | 0 |

|   |              |          |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |          | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 7 | 010804005007 | 金属格栅门    | 1. 名称：GGSM2011<br>2. 立柱：60*60*4mm厚不锈钢通<br>3. 边框：60*30*3mm厚不锈钢通<br>4. 分格：60*15*1.5mm厚不锈钢通<br>5. 综合考虑：合页、门栓等其他<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | m2 | 149.76 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011207001018 | 石膏板封堵    | 1. 部位：14嵌墙消火栓大样图（一）/ZTDT-301<br>2. 基层：12厚石膏板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>3. 面层：大白浆面层二道<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | m2 | 87.8   |  |  |  | 0 |
| 9 | 010801001005 | 水泥纤维装饰板门 | 1. 部位：14嵌墙消火栓大样图（一）/ZTDT-301<br>2. 种类：8厚水泥纤维装饰板门（含骨架）<br>3. 饰面：饰面材料为涂料、仿清水混凝土漆（在对应墙体中计算，不在此计价）<br>4. 门套：2厚不锈钢隐框门套<br>5. 综合考虑：制作、安装、合页、天地轴、磁吸、不锈钢暗式拉手、不锈钢成品标识等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | m2 | 298.08 |  |  |  | 0 |

|    |              |            |   |    |      |  |  |  |   |
|----|--------------|------------|---|----|------|--|--|--|---|
|    |              |            | 要求、技术规范和国家、地方相关要求   |    |      |  |  |  |   |
| 10 | 011207001019 | 涂料墙面电梯门套   | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：L30x3角钢<br>2. 基层材料种类、规格：10mm硅酸钙板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>3. 面层材料品种、规格、颜色：2.0mm沙光面不锈钢<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m2 | 14.4 |  |  |  | 0 |
|    |              | 门窗工程（3层）合计 |   |    |      |  |  |  |   |
|    |              | 卫生间配件（3层）  |   |    |      |  |  |  |   |
| 1  | 011505005011 | L型扶手       | 1. L型扶手<br>2. 咖色长度：628+628mm直径35mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个  | 1    |  |  |  | 0 |
| 2  | 011505005012 | 台盘扶手       | 1. 台盘扶手<br>2. 材料品种、规格、颜色：不锈钢白色尼龙扶手白色不锈钢635*120<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个  | 1    |  |  |  | 0 |
| 3  | 011505005013 | 活动扶手       | 1. 活动扶手<br>2. 暖灰色600mm，可上翻扶手、带缓冲阻尼<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个  | 1    |  |  |  | 0 |
| 4  | 011505005014 | 小便斗扶手      | 1. 小便斗扶手<br>2. 材质：不锈钢<br>3. 外形尺寸：600*550*470mm<br>4. 其他：满足合同、图  | 个  | 1    |  |  |  | 0 |

|    |              |           |  |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |           | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 5  | 011505005015 | 隔间扶手      | 1. 隔间扶手<br>2. 白色<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | 个  | 1       |  |  |  | 0 |
| 6  | 011505008005 | 卷纸筒       | 1. 名称：卷纸筒（双卷）<br>2. 颜色：白色+暖灰色<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个  | 180     |  |  |  | 0 |
| 7  | 011505007003 | 挂衣钩       | 1. 材料品种、规格、颜色：304#不锈钢长度55mm直径40mm<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 副  | 180     |  |  |  | 0 |
| 8  | 011505008006 | 镜后抽纸盒+皂液器 | 1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢<br>2. 尺寸：380x110x310<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | 个  | 146     |  |  |  | 0 |
| 9  | 050307017004 | 纸箱        | 1. 名称：纸箱（嵌墙式）<br>2. 规格：高：1200mm，宽：350mm，深：150mm<br>3. 材质：316#不锈钢<br>4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 组  | 46      |  |  |  | 0 |
| 10 | 011210005003 | 卫生间隔断     | 1. 卫生间隔断：MT-   | m2 | 1396.61 |  |  |  | 0 |



|    |              |                 |   |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |                 | 0227mm厚，面板为<br>2.5mm厚玻纤板，22厚<br>铝蜂窝芯<br>2. 包含：隔断门、五金<br>、拉手、支撑等配件<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求                            |    |        |  |  |  |   |
| 11 | 011505010003 | 镜面玻璃            | 1. 镜面：8厚带镜面灯<br>防雾镜<br>2. 骨架：铝管底架<br>3. 背衬：12厚耐水水泥<br>纤维板<br>4. 边框：2mm厚S316不<br>锈钢框<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求          | m2 | 13.25  |  |  |  | 0 |
| 12 | 011505001003 | 洗手台             | 1. 材料品种、规格、颜<br>色：25mm人造石<br>2. 支架、配件品种、规<br>格：50x50x4镀锌方通<br>+角钢，表面防锈处理<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求                     | m2 | 111.47 |  |  |  | 0 |
|    |              | 卫生间配件（3层）合<br>计 |   |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 节点做法做法（3层）      |   |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 011502001005 | 玻璃幕墙室内外交接<br>扣盖 | 1. 扣盖：1.5mm厚灰色<br>喷砂面S316不锈钢扣盖<br>2. 填充：不锈钢扣盖内<br>部填充水泥砂浆<br>3. 综合考虑：宽度、造<br>型、弯折、制作、安装<br>等<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | m  | 179.22 |  |  |  | 0 |
| 2  | 011502001006 | 花岗石与看台交接金       | 1. 扣条：1.5mm厚T型灰   | m  | 63.82  |  |  |  | 0 |

|   |              |      |   |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|------|---|----|------|--|--|--|---|
|   |              | 属条   | 色喷砂面S316不锈钢扣条<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |      |  |  |  |   |
| 3 | 010501003005 | 混凝土墩 | 1. 混凝土种类：C20素混凝土<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 100  |  |  |  | 0 |
| 4 | 010501003006 | 混凝土墩 | 1. 混凝土种类：C20细石混凝土<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 9.9  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102001021 | 门槛石  | 1. 门槛石：ST-04，30mm大理石（土耳其灰）<br>2. 找平层：素水泥浆结合层一道+20厚WSM20水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 41.8 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011207001020 | 铝板装饰 | 1. 详图：D卷帘收口大样1/ZTDT-401<br>2. 面层材料：1.5mm厚白色铝单板（氟碳喷涂）托底<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 9.6  |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 7 | 011207001021 | 不锈钢饰面           | 1. 详图：公共区立面图<br>2. 面层：3.0mm发纹拉丝不锈钢<br>3. 骨架：钢骨架<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 100     |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001053 | N2-01a 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 75.44   |  |  |  | 0 |
| 9 | 010904004003 | 花岗石与花岗石交接控制缝    | 1. 详图：16/ZTDT-202<br>2. 1mm厚不锈钢，聚氨酯密封胶(颜色同石材面颜色)<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                              | m  | 434.12  |  |  |  | 0 |
|   |              | 节点做法做法（3层）合计    |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 4层              |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 4层合计            |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 四层看台顶部区域（4层）    |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011302001054 | D5-06 铝合金方通     | 1. AL-02铝方通1.2厚100mm宽x30mm高@180铝合金方通，氟碳预辊涂<br>2. 专用配套U型龙骨<br>3. 龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等                 | m2 | 1173.33 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                | 5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 2 | 010606001054 | 天花反支撑、转换层      | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1173.33 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002059 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求       | m2 | 1584.9  |  |  |  | 0 |
|   |              | 四层看台顶部区域（4层）合计 |   |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 楼梯间（4层）        |   |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011102003041 | L3-01 防滑砖      | 1. 楼层平台、前室<br>2. CT-05300x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>5. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>6. 其他：满足合同、图 | m2 | 26.53   |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |           | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 2 | 011102003042 | L3-01 防滑砖 | 1. 梯段<br>2. CT-05300x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>5. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 58.94 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010501001042 | 细石混凝土垫层   | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 8.27  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011105003024 | T4-01 防滑砖 | 1. 8厚仿古砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 2.17  |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼梯间（4层）合计 |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 后勤走道（4层）  |   |    |       |  |  |  |   |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 1 | 011302001055 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 71.02  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001055 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 71.02  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002060 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                    | m2 | 203.48 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011101005012 | L2-02 水性环氧地坪漆    | 1. SJ-02环氧自流坪地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流坪地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道   | m2 | 71.02  |  |  |  | 0 |

|   |              |                    |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆<br>1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘<br>打磨，专用材料修补地<br>面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 010515001034 | 现浇构件钢筋             | 1. 钢筋种类、规格<br>：I级钢、 $\Phi 10$ mm内<br>2. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | t  | 0.158  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001043 | 细石混凝土垫层            | 1. 混凝土种类：商品混<br>凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝<br>，缝宽20，深10，上端<br>采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求                      | m3 | 6.75   |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001054 | N2-01 无机水性内墙<br>涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸<br>面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗<br>碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道<br>，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计<br>确定<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求             | m2 | 186.38 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105001012 | T2-01 水性环氧面漆<br>涂层 | 1. SJ-02环氧自流平地<br>坪漆2厚70高无溶剂水<br>性环氧面漆面层，强度<br>达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧   | m2 | 5.45   |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 后勤走道（4层）合计       |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 备用间（4层）          |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001056 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 24.9  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001056 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 24.9  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002061 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍  | m2 | 71.69 |  |  |  | 0 |



|   |              |                |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                | 3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 011102003043 | L4-01 仿古砖      | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | m2 | 24.9  |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001035 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\phi 10$ mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 0.055 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001044 | 细石混凝土找平层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 3.73  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001055 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术               | m2 | 83.78 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |           | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 8 | 011105003025 | T4-02 抛光砖 | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 6.14   |  |  |  | 0 |
|   |              | 备用间（4层）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 外挂楼梯（4层）  |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011102001022 | 外挂楼梯石材楼地面 | 1. 踏步面：ST-03a花岗石（浅灰麻），30厚灰色花岗石板材纯水泥浆擦缝（花岗岩六面涂抹无色透明防水涂料、防污剂）<br>2. 踏步立面：ST-03a花岗石（浅灰麻），20厚灰色花岗石板材纯水泥浆擦缝（花岗岩六面涂抹无色透明防水涂料、防污剂）<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. WSM15砂浆（干硬性），面撒2厚素水泥<br>5. 梯段板后开凹凸防滑槽<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1207.5 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003044 | 楼梯踏步挡水    | 1. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚DSM15干硬  | m2 | 339.72 |  |  |  | 0 |

|   |              |            |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |            | 性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：10mm防滑砖<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 外挂楼梯（4层）合计 |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程（4层）   |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010802003013 | 甲级双扇防火门    | 1. 种类：50mm甲级双扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1800x2300/1200x2300/1500x2300/1200x2000/3000x2500/1800x2500<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 35.88 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010802003014 | 乙级双扇防火门    | 1. 种类：50mm乙级双扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输   | m2 | 25.76 |  |  |  | 0 |

|   |              |             |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |             | 、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 010802003015 | 乙级单扇防火门     | 1. 种类：50mm乙级单扇防火门<br>2. 洞口尺寸：800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1.84   |  |  |  | 0 |
| 4 | 011207001022 | 独立消火栓       | 1. 详图：13独立消火栓大样图（一）/ZTDT-301<br>2. 骨架：镀锌铝方通<br>3. 饰面：3厚喷砂面不锈钢+2厚喷砂面不锈钢踢脚<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 4.2    |  |  |  | 0 |
|   |              | 门窗工程（4层）合计  |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 节点做法做法（4层）  |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011502001007 | 玻璃幕墙室内外交接扣盖 | 1. 扣盖：1.5mm厚灰色喷砂面S316不锈钢扣盖<br>2. 填充：不锈钢扣盖内部填充水泥砂浆<br>3. 综合考虑：宽度、造型、弯折、制作、安装等  | m  | 463.15 |  |  |  | 0 |

|   |                   |             |   |    |        |  |  |  |   |
|---|-------------------|-------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |                   |             | 4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 011502001008      | 花岗石与看台交接金属条 | 1. 扣条：1.5mm厚T型灰色喷砂面S316不锈钢扣条<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 681.84 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011207001023      | 铝板装饰        | 1. 详图：D卷帘收口大样1/ZTDT-401<br>2. 面层材料：1.5mm厚白色铝单板（氟碳喷涂）托底<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1.12   |  |  |  | 0 |
| 4 | 011207001024      | 4层包厢幕墙防火隔墙  | 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨<br>2. 中间层材料种类、规格：75mm岩棉层<br>3. 基层材料种类、规格：9mm纤维增强硅酸盐板<br>4. 面层材料品种、规格、颜色：9mm纤维增强硅酸盐板<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 53.87  |  |  |  | 0 |
| 5 | 穗<br>011210007004 | 天花轻质隔墙      | 1. 详图：G1/ZTDT-401<br>2. 类型：轻质隔墙<br>3. 厚度：详见平面图<br>4. 龙骨：采用双排75系列轻钢龙骨，横向龙骨间距600mm，竖向龙骨间距1000mm<br>5. 面层：10mm厚硅酸钙板+10mm厚硅酸钙板<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术  | m2 | 124.1  |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 节点做法做法（4层）合计    |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 5层              |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 5层合计            |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 五层观众休息平台（5层）    |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011102001023 | L11-03 花岗石（有保温） | 1. ST-02花岗石（滨州青），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 602.58  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102001024 | L11-03 花岗石（有保温） | 1. ST-03花岗石（芝麻黑），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、   | m2 | 4218.03 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |                  | <p>工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |    |         |  |  |  |   |
| 3 | 011102001025 | L11-03 花岗石 (有保温) | <p>1. ST-03a花岗石 (浅灰麻), 600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材, 填缝剂填缝 (六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂)</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝 (疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 60.26   |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102001026 | L11-03 花岗石 (有保温) | <p>1. ST-03b花岗石 (白麻), 600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材, 填缝剂填缝 (六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂)</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝 (疏密、1/3错缝、</p>   | m2 | 1205.15 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                 | <p>工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |       |  |  |  |   |
| 5 | 011102001027 | L11-03 花岗石（有保温） | <p>1. ST-03c花岗石（夜里雪），600x300x30mm厚扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）</p> <p>2. 素水泥浆结合层一道</p> <p>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉</p> <p>4. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 60.26 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011105006008 | T3-01 不锈钢踢脚     | <p>1. MT-01喷砂面不锈钢2厚40高不锈钢踢脚，专用卡扣固定，中距300</p> <p>2. 外墙耐水腻子两道，按设计要求分缝，缝内嵌填柔性防水密封材料</p> <p>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  | m2 | 35.74 |  |  |  | 0 |
|   |              | 五层观众休息平台        |  |    |       |  |  |  |   |



|   |              |                       |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              | (5层) 合计               |  |    |         |  |  |  |   |
|   |              | 五层观众卫生间 (5层)          |  |    |         |  |  |  |   |
| 1 | 011406001056 | D2-03 无机水性内墙涂料 (有防潮层) | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道, 砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 钢筋混凝土楼板, 机械打磨修补平整<br>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1822.38 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010902002012 | 聚合物水泥防水涂料 (天棚)        | 1. 防水: 2.0厚聚合物水泥防水涂料 (II型)<br>2. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1822.38 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102003045 | L3-02 防滑砖 (有防水)       | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖, 专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑: 长宽调整、排版、施工损耗、拼缝 (疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝)、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1740.36 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010404001010 | CL7.5陶粒混凝土找坡          | 1. 100-300厚CL7.5陶粒   | m3 | 242.3   |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|   |              | 填充层              | 混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 5 | 011102003046 | 聚合物水泥防水涂料（地面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 4371.3  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011204003019 | N4-01 釉面砖墙面（有防水） | 1. CT-02300x600x10mm瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | m2 | 3654.45 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011204003020 | N4-01 釉面砖墙面（有防水） | 1. CT-09300x100mmx6mm彩色釉面砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 270.03  |  |  |  | 0 |
| 8 | 010903002015 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 3924.49 |  |  |  | 0 |

|    |              |        |   |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|--------|---|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |        | 、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 9  | 011207001025 | 人造石置物台 | 1. 面层材料品种、规格、颜色：ST-0125mm人造石<br>2. 平台宽：260mm<br>3. 人造石专用胶粘剂一道<br>4. 12mm埃特板<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                      | m2 | 53.49  |  |  |  | 0 |
| 10 | 011204003021 | 块料墙面   | 1. 坐便器<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02瓷砖10厚300x600釉面砖，专用填缝剂填缝<br>3. 专业瓷砖胶粘剂（兼粘结层）<br>4. 12mm埃特板<br>5. 50X50角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求     | m2 | 28.61  |  |  |  | 0 |
| 11 | 011204003022 | 块料墙面   | 1. 部位：小便斗背墙<br>2. 面层：ST-0125mm人造石，专用填缝剂填缝<br>3. 结合层：专业瓷砖胶粘剂（兼粘结层）<br>4. 基层：12厚耐水水泥纤维板<br>5. 骨架：50X50X5镀锌角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 28.61  |  |  |  | 0 |
| 12 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | 1. 坐便器<br>2. 2厚聚合物水泥基防水涂料（II型）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 257.17 |  |  |  | 0 |

|    |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 13 | 010607005004 | 砌块墙钢丝网加固         | 1. 坐便器、小便斗背墙<br>2. 材料品种、规格：<br>0.8x12x12镀锌钢丝网<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 257.17 |  |  |  | 0 |
|    |              | 五层观众卫生间（5层）合计    |  |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 内部走道、走道（5层）      |  |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 011302001057 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 13.95  |  |  |  | 0 |
| 2  | 010606001057 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 13.95  |  |  |  | 0 |
| 3  | 011407002062 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面   | m2 | 13.95  |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                | 喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 011101005013 | L2-02 水性环氧地坪漆  | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 13.95 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001036 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.031 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001045 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 13.26 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001057 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道  | m2 | 34.73 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 8 | 011105001013 | T2-01 水性环氧面漆涂层   | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 0.9   |  |  |  | 0 |
|   |              | 内部走道、走道（5层）合计    |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 后勤电梯厅（5层）        |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001058 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 28.67 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001058 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3  | m2 | 28.67 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |               | 2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 011407002063 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                      | m2 | 28.67 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011101005014 | L2-02 水性环氧地坪漆 | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 28.67 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001037 | 现浇构件钢筋        | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.064 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001046 | 细石混凝土垫层       | 1. 混凝土种类：商品混   | m3 | 27.23 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 7 | 011406001058 | N2-01 无机水性内墙涂料   | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                       | m2 | 78.67  |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105001014 | T2-01 水性环氧面漆涂层   | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.1    |  |  |  | 0 |
|   |              | 后勤电梯厅（5层）合计      |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 后勤走道（5层）         |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001059 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形   | m2 | 132.58 |  |  |  | 0 |



|   |              |               |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |               | 走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 2 | 010606001059 | 天花反支撑、转换层     | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 132.58 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002064 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 132.58 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011101005015 | L2-02 水性环氧地坪漆 | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷   | m2 | 132.33 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 010515001038 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\Phi 10\text{mm}$ 内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 0.294  |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001047 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求        | m3 | 125.71 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001059 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 327.12 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105001015 | T2-01 水性环氧面漆涂层 | 1. SJ-02环氧自流地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | m2 | 8.76   |  |  |  | 0 |

|   |              |            |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |            | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 后勤走道（5层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 五层售卖点（5层）  |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001060 | D6-01 硅酸钙板 | 1. 10+10mm厚耐水型硅酸钙板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 167.17 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002065 | 天棚喷刷涂料     | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子三道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          | m2 | 167.17 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010606001060 | 天花反支撑、转换层  | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 167.17 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002066 | 天花以上喷色处理   | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑  | m2 | 195.95 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | ；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 011101005016 | L2-02 水性环氧地坪漆  | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 167.13 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010515001039 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\Phi$ 10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 0.371  |  |  |  | 0 |
| 7 | 010501001048 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 25.07  |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001060 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗   | m2 | 384.43 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                | 碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 9 | 011105001016 | T2-01 水性环氧面漆涂层 | 1. SJ-02环氧自流地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 11.2  |  |  |  | 0 |
|   |              | 五层售卖点（5层）合计    |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 楼梯间（5层）        |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011102003047 | L3-01 防滑砖      | 1. 楼层平台、前室<br>2. CT-05300x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>5. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 26.53 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010501001049 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混   | m3 | 0.42  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 011105003026 | T4-01 防滑砖        | 1. 8厚仿古砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 1.51  |  |  |  | 0 |
|   |              | 楼梯间（5层）合计        |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 备用间（5层）          |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001061 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板 | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 21.15 |  |  |  | 0 |

|   |              |           |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------|---|----|-------|--|--|--|---|
| 2 | 010606001061 | 天花反支撑、转换层 | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 21.15 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002067 | 天花以上喷色处理  | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 26.32 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011102003048 | L4-01 仿古砖 | 1. CT-06600x600x10厚仿古砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专用胶粘剂<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 21.15 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010515001040 | 现浇构件钢筋    | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\Phi$ 10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.047 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001050 | 细石混凝土找平层  | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. 混凝土：C20细石混凝土<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术   | m3 | 3.17  |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 7 | 011406001061 | N2-01 无机水性内墙涂料       | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                        | m2 | 74.84 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011105003027 | T4-02 抛光砖            | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 2.88  |  |  |  | 0 |
|   |              | 备用间（5层）合计            |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 屋面设备检修梯间（5层）         |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011406001062 | D2-03 无机水性内墙涂料（有防潮层） | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 47.93 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010902002013 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）        | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术  | m2 | 47.93 |  |  |  | 0 |



|   |              |                 |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011102003049 | L3-03 吸水防滑砖     | 1. CT-08吸水红地砖<br>10厚300x300吸水防滑红地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 57.37  |  |  |  | 0 |
| 4 | 010404001011 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层 | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 5.74   |  |  |  | 0 |
| 5 | 011102003050 | 聚合物水泥防水涂料（地面）   | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 114.74 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011204003023 | N4-02 瓷砖墙面（有防水） | 1. 10厚50x300瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图  | m2 | 122.35 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 7 | 010903002017 | 聚合物水泥防水涂料（墙面）  | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 122.35 |  |  |  | 0 |
|   |              | 屋面设备检修梯间（5层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程（5层）       |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 010802003016 | 甲级双扇防火门        | 1. 种类：50mm甲级双扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1800x2300/1200x2300/1500x2300/1200x2000/3000x2500/1800x2500<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 38.64  |  |  |  | 0 |
| 2 | 010802003017 | 甲级单扇防火门        | 1. 种类：50mm甲级单扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1000x2300/1100x2300/800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-   | m2 | 20.7   |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |               | <p>01, 1.5mm深色不锈钢</p> <p>5. 综合考虑: 防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |    |       |  |  |  |   |
| 3 | 010802003018 | 乙级双扇防火门       | <p>1. 种类: 50mm乙级双扇防火门</p> <p>2. 洞口尺寸: 1800x2300</p> <p>3. 门套: MT-01, 1.5mm深色不锈钢+防火封堵(水泥砂浆)</p> <p>4. 饰面: 双面MT-01, 1.5mm深色不锈钢</p> <p>5. 综合考虑: 防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等</p> <p>6. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m2 | 16.56 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010802001006 | 卫生间、办公室、外墙上的门 | <p>1. 部位: 55mm卫生间、办公室、外墙上的门</p> <p>2. 门洞尺寸: 1000x2300/800x2300</p> <p>3. 种类: MT-01, 1.5mm深色不锈钢+蜂窝纸填充+MT-01, 1.5mm深色不锈钢</p> <p>4. 门套: MT-01, 1.5mm深色不锈钢+防火封堵(水泥砂浆)</p> <p>5. 综合考虑: 制作、安装、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等</p>                               | m2 | 197.8 |  |  |  | 0 |

|   |              |          |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |          | 6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 5 | 011207001026 | 门面装饰板    | 1. 面层材料品种、规格、颜色：1.5mm不锈钢饰面<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 15.84  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011207001027 | 石膏板封堵    | 1. 部位：14嵌墙消火栓大样图（一）/ZTDT-301<br>2. 基层：12厚石膏板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>3. 面层：大白浆面层二道<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 16.26  |  |  |  | 0 |
| 7 | 010801001006 | 水泥纤维装饰板门 | 1. 部位：14嵌墙消火栓大样图（一）/ZTDT-301<br>2. 种类：8厚水泥纤维装饰板门（含骨架）<br>3. 饰面：饰面材料为涂料、仿清水混凝土漆（在对应墙体中计算，不在此计价）<br>4. 门套：2厚不锈钢隐框门套<br>5. 综合考虑：制作、安装、合页、天地轴、磁吸、不锈钢暗式拉手、不锈钢成品标识等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 55.2   |  |  |  | 0 |
| 8 | 010804005008 | 金属格栅门    | 1. 名称：GGSM3327、GGSM3325  | m2 | 151.14 |  |  |  | 0 |

|   |              |            |   |   |     |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|---|-----|--|--|--|---|
|   |              |            | 2. 立柱：60*30*3mm厚<br>不锈钢通<br>3. 边框：60*30*3mm厚<br>不锈钢通<br>4. 分格<br>：60*15*1.5mm厚不锈<br>钢通<br>5. 综合考虑：万向轮、<br>合页、门栓等其他<br>6. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程（5层）合计 |   |   |     |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间配件（5层）  |   |   |     |  |  |  |   |
| 1 | 011505005016 | L型扶手       | 1. L型扶手<br>2. 咖色长度<br>：628+628mm直径35mm<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | 个 | 14  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011505005017 | 活动扶手       | 1. 活动扶手<br>2. 暖灰色600mm，可上<br>翻扶手、带缓冲阻尼<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求   | 个 | 14  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011505008007 | 卷纸筒        | 1. 名称：卷纸筒（双卷<br>）<br>2. 颜色：白色+暖灰色<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | 个 | 378 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011505007004 | 挂衣钩        | 1. 材料品种、规格、颜<br>色：304#不锈钢长度<br>55mm直径40mm<br>2. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | 副 | 378 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011505008008 | 镜后抽纸盒+皂液器  | 1. 材料品种、规格、颜  | 个 | 56  |  |  |  | 0 |

|   |              |       |  |    |         |  |  |  |   |
|---|--------------|-------|--|----|---------|--|--|--|---|
|   |              |       | 色：不锈钢<br>2. 尺寸：380x110x310<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |         |  |  |  |   |
| 6 | 050307017005 | 纸箱    | 1. 名称：纸箱（嵌墙式）<br>2. 规格：高：1200mm，宽：350mm，深：150mm<br>3. 材质：316#不锈钢<br>4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 组  | 46      |  |  |  | 0 |
| 7 | 011210005004 | 卫生间隔断 | 1. 卫生间隔断：MT-0227mm厚，面板为2.5mm厚玻纤板，22厚铝蜂窝芯<br>2. 包含：隔断门、五金、拉手、支撑等配件<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                               | m2 | 1696.51 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011505010004 | 镜面玻璃  | 1. 镜面：8厚带镜面灯防雾镜<br>2. 骨架：铝管底架<br>3. 背衬：12厚耐水水泥纤维板<br>4. 边框：2mm厚S316不锈钢框<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                         | m2 | 194.07  |  |  |  | 0 |
| 9 | 011505001004 | 洗手台   | 1. 材料品种、规格、颜色：25mm人造石<br>2. 支架、配件品种、规格：50x50x4镀锌方通+角钢，表面防锈处理   | m2 | 191     |  |  |  | 0 |

|   |              |             |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |             | 3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间配件（5层）合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 节点做法做法（5层）  |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011502001009 | 玻璃幕墙室内外交接扣盖 | 1. 扣盖：1.5mm厚灰色喷砂面S316不锈钢扣盖<br>2. 填充：不锈钢扣盖内部填充水泥砂浆<br>3. 综合考虑：宽度、造型、弯折、制作、安装等<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 463.15 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011502001010 | 花岗石与看台交接金属条 | 1. 扣条：1.5mm厚T型灰色喷砂面S316不锈钢扣条<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 66.06  |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102001028 | 门槛石         | 1. 门槛石：ST-04，30mm大理石（土耳其灰）<br>2. 找平层：素水泥浆结合层一道+20厚WSM20水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 22.98  |  |  |  | 0 |

|   |              |              |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------|--|----|--------|--|--|--|---|
| 4 | 011207001028 | 铝板装饰         | 1. 详图：D卷帘收口大样1/ZTDT-401<br>2. 面层材料：1.5mm厚白色铝单板（氟碳喷涂）托底<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m2 | 8      |  |  |  | 0 |
| 5 | 011207001029 | 不锈钢饰面        | 1. 详图：公共区立面图<br>2. 面层：3.0mm发纹拉丝不锈钢<br>3. 骨架：钢骨架<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                   | m2 | 27.2   |  |  |  | 0 |
| 6 | 010904004004 | 花岗石与花岗石交接控制缝 | 1. 详图：16/ZTDT-202<br>2. 1mm厚不锈钢，聚氨酯密封胶（颜色同石材面颜色）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                  | m  | 526.6  |  |  |  | 0 |
|   |              | 节点做法做法（5层）合计 |  |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 栏杆工程         |  |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011503005001 | 靠墙扶手         | 1. 扶手：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢<br>2. 支撑：10厚S316不锈钢@≤1000<br>3. C20细石砼填实<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m  | 129.6  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011503001001 | 室内楼梯栏杆       | 1. 小立杆：D10实心S316不锈钢圆钢<br>2. 大立柱：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板<br>3. 边框、扶手：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板                            | m  | 137.35 |  |  |  | 0 |



|   |              |          |  |   |         |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|--|---|---------|--|--|--|---|
|   |              |          | 4. 间距：按楼梯栏杆大样均分<br>5. 高度：1115mm<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |         |  |  |  |   |
| 3 | 011503001002 | 外挂楼梯栏杆   | 1. 小立杆：D10实心S316不锈钢圆钢<br>2. 大立柱：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板<br>3. 边框：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板<br>4. 扶手：D40x3扶手，S316喷砂面不锈钢<br>5. 间距：按楼梯栏杆大样均分<br>6. 高度：1115mm<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 784.43  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011503001003 | 观众休息平台栏杆 | 1. 小立杆：D10实心S316不锈钢圆钢<br>2. 大立柱：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板<br>3. 边框、扶手：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板<br>4. 间距：按楼梯栏杆大样均分<br>5. 高度：1200mm<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          | m | 1219.15 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011503001004 | 二层平台洞口栏杆 | 1. 小立杆：D10实心S316不锈钢圆钢<br>2. 边框：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板<br>3. 大立柱：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板<br>4. 间距：按楼梯栏杆大样均分<br>5. 高度：700mm<br>6. 其他：满足合同、图   | m | 1181.64 |  |  |  | 0 |

|   |              |          |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |          | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 6 | 011503001005 | 景观平台分流栏杆 | 1. 大立柱：80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板<br>2. 扶手：D80X15浅灰色喷砂面S316不锈钢板<br>3. 间距：按楼梯栏杆大样均分<br>4. 高度：1050mm<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m  | 283.31 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011207001030 | 不锈钢扣盖    | 1. 部位：栏杆底部装饰板<br>2. 面层：3厚浅灰色喷砂面S316不锈钢<br>3. 综合考虑：密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 40.15  |  |  |  | 0 |
| 8 | 010516002002 | 后置埋件     | 1. 钢材种类：综合考虑<br>2. 除锈：综合考虑，需满足设计要求<br>3. 防腐、防锈、防火：防腐、防锈、防火刷漆综合考虑，需满足设计要求<br>4. 工程量：包含后置锚板、锚筋、植筋、后置埋件（不含化学锚栓）<br>5. 综合考虑：各自规格型号、表面处理、打磨镀锌层、采购、加工（包括但不限于造型加工、焊接、拉弯、打磨）、制作、预拼装、装卸、场内外运输费、现场拼装、安装、各种形状、图纸深化设计、建模、性能测试等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | t  | 3.17   |  |  |  | 0 |

|    |              |         |  |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|---------|--|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |         | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 9  | 010516001002 | 化学锚栓    | 1. 螺栓种类：M8~M24倒椎体化学锚栓（含材料费）<br>2. 综合考虑：有效锚固深度、耐热耐高温药剂、采购、加工、制作、装卸、场内外运输费、预拼装、安装、各种形状、图纸深化设计、建模、性能测试、各种试验等<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 套  | 2088   |  |  |  | 0 |
| 10 | 040901008001 | 植筋      | 1. 材料种类：D14mm<br>2. 材料规格：不锈钢植筋<br>3. 植入深度：260mm<br>4. 植筋胶品种：强力植筋胶<br>5. 植筋项目不包括植入的钢筋制安<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                    | 根  | 530    |  |  |  | 0 |
| 11 | 040901008002 | 植筋      | 1. 材料种类：D14mm<br>2. 材料规格：不锈钢植筋<br>3. 植入深度：310mm<br>4. 植筋胶品种：强力植筋胶<br>5. 植筋项目不包括植入的钢筋制安<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                    | 根  | 6192   |  |  |  | 0 |
|    |              | 栏杆工程合计  |  |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 现浇看台防水剂 |  |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 010902002014 | 屋面涂膜防水  | 1. 防水膜品种：有机硅   | m2 | 3237.1 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |   |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|---|--|--|--|---|
|   |              |               | 质防水剂2道<br>2. 基层：现浇混凝土看台<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |   |  |  |  |   |
|   |              | 现浇看台防水剂合计     |   |    |   |  |  |  |   |
|   |              | 分部分项合计        |   |    |   |  |  |  |   |
|   |              | 单价措施          |   |    |   |  |  |  |   |
|   | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |   |    |   |  |  |  |   |
|   |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |   |    |   |  |  |  |   |
|   | QTCSF        | 措施其他项目        |   |    |   |  |  |  |   |
| 1 | 011704001001 | 超高施工增加费       | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：混凝土框架结构+钢结构<br>2. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑<br>3. 降效：人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机具降效；超高降效已含管理费，超高加压水泵台班并入建筑物超高的机具降效内综合考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 1 |  |  |  | 0 |
| 2 | 01B003       | 1#开荒及精细保洁费用   | 1. 开荒保洁及精细保洁，开荒保洁及精细保洁应达到招标人验收标准<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 项  | 1 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011707007001 | 成品、半成品保护费     | 1. 预算包干费以外的成品、半成品保护工作   | 项  | 1 |  |  |  | 0 |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 计算基础      | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注   |
|----|--------------|---------------|-----------|-------|-------|---------|----------|--|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |           |       |       |         |          |  |
| 1  | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费   | QRG+QJX   | 13    |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%                             |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |           |       |       |         |          |  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目        |           |       |       |         |          |  |
| 1  | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费       | QRG+QJX   | 1.2   |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%         |
| 2  | 011707002001 | 夜间施工增加费       |           | 20    |       |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算   |
| 3  | GGCSF0000001 | 缩短施工工期措施费     | 1118053.7 | 100   |       |         |          | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 4  | QTFY00000001 | 其他费用          |           | 100   |       |         |          | 按经批准的专项施工组织方案计算  |
|    |              | 措施其他项目合计      |           |       |       |         |          |  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：1#综合体育场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)      | 结算金额(元) | 备注  |
|----|---------|------------|---------|---|
| 1  | 暂列金额    | 6190597.18 |         |   |
| 2  | 暂估价     | 0          |         |   |
| 3  | 材料暂估价   | 0          |         |   |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0          |         |   |
| 5  | 计日工     | 0          |         |   |
| 6  | 总承包服务费  | 0          |         |   |
| 7  | 预算包干费   | 0          |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0          |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0          |         | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 10 | 现场签证费用  | 0          |         |   |
| 11 | 索赔费用    | 0          |         |   |
| 12 | 其他费用    | 0          |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算  |
| 合计 |         | 0          |         |   |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：1#综合体育场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)    | 备注 |
|----|------|------|------------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 6190597.18 |    |
| 合计 |      |      | 6190597.18 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：1#综合体育场-公共区精装修工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：1#综合体育场-公共区精装修工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：1#综合体育场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：1#综合体育场-公共区精装修工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#热身场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |     |
|----|--------------|------------|---|------|--------|-------|----|-----------|-----|
|    |              |            |   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 | 最高价 |
|    |              | 分部分项       |   |      |        |       |    |           |     |
|    |              | 门厅         |   |      |        |       |    |           |     |
| 1  | 011302001083 | D6-01 硅酸钙板 | 1. 10+10mm厚耐水型硅酸钙板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2   | 355.56 |       |    |           | 0   |
| 2  | 011407002103 | 天棚喷刷涂料     | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子三道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          | m2   | 355.56 |       |    |           | 0   |
| 3  | 010606001081 | 天花反支撑、转换层  | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m²   | 355.56 |       |    |           | 0   |
| 4  | 011407002104 | 天花以上喷色处理   | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、  | m2   | 435.61 |       |    |           | 0   |



|   |              |                  |  |                |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----------------|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            |                |        |  |  |  |   |
| 5 | 011502004016 | 成品造型收边条          | 1. 详图：综合体育场天花节点图（一）~（四）<br>2. 装饰：成品造型收边条<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m              | 90.42  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011102001061 | L11-01a 花岗石（无保温） | 1. ST-03a花岗石（浅灰麻），30mm厚<br>300x600mm扇形水洗烧面花岗石板材，填缝剂填缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m <sup>2</sup> | 336.36 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011105006027 | T3-01 不锈钢踢脚      | 1. MT-01喷砂面不锈钢<br>2厚40高不锈钢踢脚，专用卡扣固定，中距300<br>2. 外墙耐水腻子两道，按设计要求分缝，缝内嵌填柔性防水密封材料  | m <sup>2</sup> | 6.65   |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 8 | 011102001062 | L11-01a 花岗石（无保温）门厅台阶 | 1. ST-03a花岗石（浅灰麻），30mm花岗石板材，纯水泥浆擦缝（六面涂刷防水剂、防污剂、防锈剂）<br>2. 素水泥浆结合层一道<br>3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层面撒2厚素水泥粉<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 29.79 |  |  |  | 0 |
|   |              | 门厅合计                 |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 器材库                  |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011406001063 | D2-01 无机水性内墙涂料       | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 钢筋混凝土楼板，机械打磨修补平整<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 38.24 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011101005020 | L2-02 水性环氧地坪漆        | 1. SJ-02环氧自流地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷               | m2 | 38.24 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 010501001052 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | m3 | 5.74   |  |  |  | 0 |
| 4 | 010515001042 | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 0.085  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011406001064 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求    | m2 | 129.29 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011105001017 | T2-01 水性环氧面漆涂层 | 1. SJ-02环氧自流坪地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | m2 | 3.03   |  |  |  | 0 |

|   |              |            |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |            | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 器材库合计      |   |    |        |  |  |  |   |
|   |              | 休息室、服务处    |   |    |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001084 | D6-01 硅酸钙板 | 1. 10+10mm厚耐水型硅酸钙板（满足防火、耐水、防白蚁要求）<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 87.22  |  |  |  | 0 |
| 2 | 011407002105 | 天棚喷刷涂料     | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子三道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          | m2 | 87.22  |  |  |  | 0 |
| 3 | 010606001082 | 天花反支撑、转换层  | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m² | 87.22  |  |  |  | 0 |
| 4 | 011407002106 | 天花以上喷色处理   | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑  | m2 | 147.43 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |               | ；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 5 | 010810005001 | 窗帘轨           | 1. 详图：F13-硅酸钙板窗帘盒收口大样/ZTDT-103<br>2. 轨道：暗装式铝合金窗帘轨双轨<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m  | 30.33 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011103003008 | L8-01 橡胶地板    | 1. SJ-011000x1000x4mm橡胶地板，吸声难燃橡胶地板，专用粘剂<br>2. 水泥浆一道，掺建筑胶<br>3. 5mm厚自流平+15厚WSM20水泥砂浆找平<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 77.9  |  |  |  | 0 |
| 7 | 011101005021 | L2-02 水性环氧地坪漆 | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准 | m2 | 12.88 |  |  |  | 0 |

|    |                   |                  |   |    |       |  |  |  |   |
|----|-------------------|------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|    |                   |                  | 、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 8  | 010501001053      | 细石混凝土垫层          | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                   | m3 | 1.18  |  |  |  | 0 |
| 9  | 010515001043      | 现浇构件钢筋           | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、Φ10mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | t  | 0.202 |  |  |  | 0 |
| 10 | 011207001089      | N3-02 仿木纹纤维复合装饰板 | 1. 15mm仿木纹水泥纤维复合装饰板<br>2. 配套专用钢龙骨<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 151.6 |  |  |  | 0 |
| 11 | 011105004007      | T6-01 橡胶地板配套踢脚   | 1. SJ-014厚100mm高橡胶底板专用踢脚<br>2. 专用胶粘结<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 3.03  |  |  |  | 0 |
| 12 | 穗<br>011210007005 | 轻质隔墙             | 1. 轻质隔墙内填隔音棉<br>2. 面材为12+12水泥纤维板，隔音材料150mm厚<br>3. 龙骨：采用双排75系列轻钢龙骨，横向龙骨间距600mm，竖向龙骨间距1000mm<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 75.54 |  |  |  | 0 |
| 13 | 穗                 | 天花轻质隔墙           | 1. 详图：F7/ZTDT-103   | m2 | 59.64 |  |  |  | 0 |

|   |              |                     |   |                |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------|---|----------------|--------|--|--|--|---|
|   | 011210007006 |                     | 2. 类型：轻质隔墙<br>3. 厚度：详见平面图<br>4. 龙骨：采用双排75系列轻钢龙骨，横向龙骨间距600mm，竖向龙骨间距1000mm<br>5. 填充：吸音棉<br>6. 面层：10mm厚硅酸钙板+10mm厚硅酸钙板<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |                |        |  |  |  |   |
|   |              | 休息室、服务处合计           |   |                |        |  |  |  |   |
|   |              | 女卫生间、男卫生间、女更衣室、男更衣室 |   |                |        |  |  |  |   |
| 1 | 011302001085 | D6-01 硅酸钙板          | 1. 10+10mm厚耐水型硅酸钙板（满足防火、防水、防白蚁要求）<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求             | m <sup>2</sup> | 481.29 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011302001086 | D5-01 条形无孔铝合金板      | 1. AL-01铝扣板0.7厚300mm宽条形无孔铝合金板，高耐腐蚀、耐划刻聚酯辊涂涂层厚度不低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                              | m <sup>2</sup> | 155.64 |  |  |  | 0 |
| 3 | 010606001083 | 天花反支撑、转换层           | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3   | m <sup>2</sup> | 636.92 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |                | 2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 4 | 010902002015 | 聚合物水泥防水涂料（天棚）  | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 481.29 |  |  |  | 0 |
| 5 | 011407002107 | 天花以上喷色处理       | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                       | m2 | 855.24 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011102003063 | L3-02 防滑砖（有防水） | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术 | m2 | 498.83 |  |  |  | 0 |



|    |              |                  |   |    |         |  |  |  |   |
|----|--------------|------------------|---|----|---------|--|--|--|---|
|    |              |                  | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |         |  |  |  |   |
| 7  | 011102003064 | L3-02 防滑砖（有防水）   | 1. CT-03600x600x10厚防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 467.42  |  |  |  | 0 |
| 8  | 010404001012 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层  | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m3 | 580.07  |  |  |  | 0 |
| 9  | 011102003065 | 聚合物水泥防水涂料（地面）    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1932.52 |  |  |  | 0 |
| 10 | 011204003025 | N4-01 釉面砖墙面（有防水） | 1. CT-02300x600x10mm瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用  | m2 | 1149.4  |  |  |  | 0 |

|    |              |                      |   |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|----------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |                      | 4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 11 | 011204003026 | N4-01 釉面砖墙面<br>(有防水) | 1. CT-04300x600x10mm瓷砖，专用填缝剂填缝<br>2. 专业瓷砖胶粘剂<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 952.73 |  |  |  | 0 |
| 12 | 010903002023 | 聚合物水泥防水涂料<br>(墙面)    | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1149.4 |  |  |  | 0 |
| 13 | 011210005012 | 卫生间隔断                | 1. 卫生间隔断：MT-0227mm厚，面板为2.5mm厚玻纤板，22厚铝蜂窝芯<br>2. 包含：隔断门、五金、拉手、支撑等配件<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 445.91 |  |  |  | 0 |
| 14 | 011204003027 | 块料墙面                 | 1. 坐便器<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：CT-02瓷砖10厚300x600釉面砖，专用填缝剂填缝<br>3. 专业瓷砖胶粘剂（兼粘结层）<br>4. 12mm埃特板<br>5. 50X50角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术                      | m2 | 28.61  |  |  |  | 0 |

|    |              |          |   |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|----------|---|----|-------|--|--|--|---|
|    |              |          | 要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 15 | 011204003028 | 块料墙面     | 1. 部位：小便斗背墙<br>2. 面层：ST-0125mm人造石，专用填缝剂填缝<br>3. 结合层：专业瓷砖胶粘剂（兼粘结层）<br>4. 基层：12厚耐水水泥纤维板<br>5. 骨架：50X50X5镀锌角钢骨架@600<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 28.61 |  |  |  | 0 |
| 16 | 010903002024 | 墙面涂膜防水   | 1. 坐便器<br>2. 2厚聚合物水泥基防水涂料（II型）<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 28.61 |  |  |  | 0 |
| 17 | 010607005005 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 坐便器、小便斗背墙<br>2. 材料品种、规格：0.8x12x12镀锌钢丝网<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 28.61 |  |  |  | 0 |
| 18 | 011102001063 | 门槛石      | 1. 门槛石：ST-04，30mm大理石（土耳其灰）<br>2. 找平层：素水泥浆结合层一道+20厚WSM20水泥砂浆<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、晶面处理、六面防护、酸洗、打蜡、场内外运输、颜色、花纹、纹理等相关费用        | m2 | 3.59  |  |  |  | 0 |

|    |              |                       |   |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |                       | 4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 19 | 011102003066 | L3-02 防滑砖（有防水）-台阶     | 1. 10厚防滑墙地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 24.11  |  |  |  | 0 |
|    |              | 女卫生间、男卫生间、女更衣室、男更衣室合计 |   |    |        |  |  |  |   |
|    |              | 运营用房                  |   |    |        |  |  |  |   |
| 1  | 011302001087 | D4-01 暗架微孔铝合金方块板      | 1. AL-05600x600x1厚暗架微孔铝合金方块板，孔径1.6mm（斜排孔），穿孔率不大于15%，表面聚脂预辊涂，正面涂层厚度不少于25 μm，方块板内置优质黑色无纺玻璃纤维吸音棉（国产吸音棉）<br>2. 配套专用暗架钢龙骨，龙骨厚度不少于0.5mm，龙骨双面镀锌处理<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 210.96 |  |  |  | 0 |
| 2  | 010606001084 | 天花反支撑、转换层             | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图   | m² | 210.96 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |        |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|--------|--|--|--|---|
|   |              |               | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 3 | 011407002108 | 天花以上喷色处理      | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                      | m2 | 268.29 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011101005022 | L2-02 水性环氧地坪漆 | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 192.63 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010501001054 | 细石混凝土垫层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准   | m3 | 28.89  |  |  |  | 0 |

|    |                   |                |   |    |        |  |  |  |   |
|----|-------------------|----------------|---|----|--------|--|--|--|---|
|    |                   |                | 、地方相关要求   |    |        |  |  |  |   |
| 6  | 010515001044      | 现浇构件钢筋         | 1. 钢筋种类、规格：<br>I级钢、 $\Phi 10\text{mm}$ 内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.169  |  |  |  | 0 |
| 7  | 011406001065      | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求              | m2 | 284.34 |  |  |  | 0 |
| 8  | 011105003028      | T4-02 抛光砖      | 1. 8厚抛光砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 9.14   |  |  |  | 0 |
| 9  | 穗<br>011210007007 | 轻质隔墙           | 1. 轻质隔墙内填隔音棉<br>2. 面材为12+12水泥纤维板，隔音材料150mm厚<br>3. 龙骨：采用双排75系列轻钢龙骨，横向龙骨间距600mm，竖向龙骨间距1000mm<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 75.54  |  |  |  | 0 |
| 10 | 穗<br>011210007008 | 天花轻质隔墙         | 1. 详图：F7/ZTDT-103<br>2. 类型：轻质隔墙<br>3. 厚度：详见平面图<br>4. 龙骨：采用双排75系列轻钢龙骨，横向龙骨   | m2 | 79.95  |  |  |  | 0 |

|   |              |                    |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 间距600mm，竖向龙骨<br>间距1000mm<br>5. 填充：吸音棉<br>6. 面层：10mm厚硅酸钙<br>板+10mm厚硅酸钙板<br>7. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 运营用房合计             |  |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 医疗急救室              |  |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001088 | D5-01 条形无孔铝合<br>金板 | 1. AL-01铝扣板0.7厚<br>300mm宽条形无孔铝合<br>金板，高耐腐蚀、耐划<br>刻聚酯辊涂涂层厚度不<br>低于32um<br>2. 厂家配套专用金属龙<br>骨<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   | m2 | 21.42 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001085 | 天花反支撑、转换层          | 1. 钢材品种、规格：镀<br>锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求   | m² | 21.42 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002109 | 天花以上喷色处理           | 1. 天花以上龙骨、支架<br>、管线、管道、风口、<br>楼板、梁测、墙面喷涂<br>色<br>2. 无机水性内墙涂料喷<br>涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色<br>、黑色，颜色综合考虑<br>；工程量按天花与墙面<br>喷色面积之和计算，龙<br>骨、支架、管线、管道<br>、风口喷色不计算工程<br>量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家 | m2 | 30.44 |  |  |  | 0 |

|   |              |                 |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                 | 、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 011102003067 | L3-02 防滑砖（有防水）  | 1. CT-01300x600x10mm防滑地砖，专用填缝剂填缝<br>2. 20厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴<br>3. 100厚C20细石混凝土填充层<br>4. 20厚WSM20水泥砂浆保护层<br>5. 20厚WSM20水泥砂浆找平层<br>6. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 21.42 |  |  |  | 0 |
| 5 | 010404001013 | CL7.5陶粒混凝土找坡填充层 | 1. 100-300厚CL7.5陶粒混凝土找坡填充层<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 2.14  |  |  |  | 0 |
| 6 | 011102003068 | 聚合物水泥防水涂料（地面）   | 1. 防水：2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型）<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 42.84 |  |  |  | 0 |
| 7 | 011406001066 | N2-05 防水内墙涂料    | 1. 无机水性100%丙烯酸耐候耐褪色面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准   | m2 | 56.29 |  |  |  | 0 |



|   |              |                    |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|--------------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                    | 、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 8 | 010903002025 | 聚合物水泥防水涂料<br>(墙面)  | 1. 防水: 2.0厚聚合物<br>水泥防水涂料 (II型)<br>2. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  | m2 | 56.29 |  |  |  | 0 |
|   |              | 医疗急救室合计            |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 楼梯间、前室             |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 011406001067 | D2-01 无机水性内墙<br>涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸<br>面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗<br>碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道<br>, 砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计<br>确定<br>5. 钢筋混凝土楼板, 机<br>械打磨修补平整<br>6. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求  | m2 | 30.73 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011102003069 | L3-01 防滑砖          | 1. 梯段<br>2. CT-05300x600x10厚<br>仿古砖, 专用填缝剂填<br>缝<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. 30厚DSM15干硬性水<br>泥砂浆, 面撒2厚素水<br>泥 (洒适量清水)<br>5. 综合考虑: 长宽调整<br>、排版、施工损耗、拼<br>缝 (疏密、1/3错缝、<br>工缝、鱼尾缝)、基层<br>处理、磨边、嵌缝、场<br>内外运输等相关费用<br>6. 其他: 满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | m2 | 30.73 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011102003070 | L3-01 防滑砖          | 1. 休息平台<br>2. CT-05300x600x10厚<br>仿古砖, 专用填缝剂填   | m2 | 30.73 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |                | 缝<br>3. 素水泥浆结合层一道<br>4. 30厚DSM15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥（洒适量清水）<br>5. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 010501001055 | 细石混凝土垫层        | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C20细石混凝土垫层<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 4.61  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011406001068 | N2-01 无机水性内墙涂料 | 1. 无机水性100%丙烯酸面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m2 | 72.95 |  |  |  | 0 |
| 6 | 011105003029 | T4-01 防滑砖      | 1. 8厚仿古砖，100高，踢脚顶部圆角处理，专用填缝剂填缝<br>2. 4厚专用瓷砖胶结合层<br>3. 综合考虑：长宽调整、排版、施工损耗、拼缝（疏密、1/3错缝、工缝、鱼尾缝）、基层处理、磨边、嵌缝、场内外运输等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图                                     | m2 | 2.47  |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |  |                |       |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|--|----------------|-------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |                |       |  |  |  |   |
|   |              | 楼梯间、前室合计         |  |                |       |  |  |  |   |
|   |              | 后勤休息室            |  |                |       |  |  |  |   |
| 1 | 011302001089 | D4-02 84mm宽铝合金条板 | 1. AL-0784R铝条板，84mm宽0.7厚@120铝合金条板，白色聚氨酯预辊涂<br>2. 铝合金双面烘漆专用吊装龙骨，厚度不少于0.9mm，龙骨满足弧形走道位置铝合金条板扇形铺设要求<br>3. 镀锌钢龙骨连接件<br>4. 综合考虑：收边条、收口条、收口凹槽、制作、安装、场内外运输等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m <sup>2</sup> | 50.61 |  |  |  | 0 |
| 2 | 010606001086 | 天花反支撑、转换层        | 1. 钢材品种、规格：镀锌角钢L50x50x3<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m <sup>2</sup> | 50.61 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011407002110 | 天花以上喷色处理         | 1. 天花以上龙骨、支架、管线、管道、风口、楼板、梁测、墙面喷涂色<br>2. 无机水性内墙涂料喷涂两遍<br>3. 不区分灰色、深灰色、黑色，颜色综合考虑；工程量按天花与墙面喷色面积之和计算，龙骨、支架、管线、管道、风口喷色不计算工程量，在综合单价中考虑<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准                           | m <sup>2</sup> | 79.68 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |               | 、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 4 | 011207001090 | 铝板装饰          | 1. 详图：E2-84mm宽铝合金条板设备收口节点大样1/ZTDT-103<br>2. 面层材料：3mm铝单板（氟碳喷涂），颜色以封样为准<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 6.01  |  |  |  | 0 |
| 5 | 011101005023 | L2-02 水性环氧地坪漆 | 1. SJ-02环氧自流平地坪漆水性环氧防尘防滑防潮自流平地坪漆面涂2道<br>2. 水性环氧腻子层2道<br>3. 水性环氧砂浆层1道<br>4. 水性环氧树脂底漆1道封闭基层<br>5. 以上总厚度2mm<br>6. 混凝土基层清理无尘打磨，专用材料修补地面缺陷<br>7. 颜色后续由设计确定<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 50.61 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010501001056 | 细石混凝土垫层       | 1. 混凝土种类：商品混凝土<br>2. C25细石混凝土垫层<br>3. @6000mm设置分格缝，缝宽20，深10，上端采用聚氨酯密封胶嵌缝<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m3 | 7.59  |  |  |  | 0 |
| 7 | 010515001045 | 现浇构件钢筋        | 1. 钢筋种类、规格：I级钢、 $\phi 10$ mm内<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | t  | 0.112 |  |  |  | 0 |
| 8 | 011406001069 | N2-01 无机水性内墙  | 1. 无机水性100%丙烯酸   | m2 | 67.57 |  |  |  | 0 |

|   |              |                |   |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------|---|----|-------|--|--|--|---|
|   |              | 涂料             | 面漆二道<br>2. 无机水性纯丙烯酸抗碱底漆一道<br>3. 满刮耐水腻子两道，砂纸磨平<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 9 | 011105001018 | T2-01 水性环氧面漆涂层 | 1. SJ-02环氧自流地坪漆2厚70高无溶剂水性环氧面漆面层，强度达标后表面修补打磨<br>2. 0.5-1厚无溶剂环氧腻子<br>3. 无溶剂环氧漆底涂一道<br>4. 涂料颜色后续由设计确定<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 1.38  |  |  |  | 0 |
|   |              | 后勤休息室合计        |   |    |       |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程           |   |    |       |  |  |  |   |
| 1 | 010802003024 | 甲级双扇防火门        | 1. 种类：50mm甲级双扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1800x2300/1200x2300/1500x2300/1200x2000/3000x2500/1800x2500<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料 | m2 | 15.18 |  |  |  | 0 |

|   |              |         |  |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|--|----|------|--|--|--|---|
|   |              |         | 等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |      |  |  |  |   |
| 2 | 010802003025 | 甲级单扇防火门 | 1. 种类：50mm甲级单扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1000x2300/1100x2300/800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 2.3  |  |  |  | 0 |
| 3 | 010802003026 | 乙级双扇防火门 | 1. 种类：50mm乙级双扇防火门<br>2. 洞口尺寸：1800x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：防火门制作、安装、场内外运输、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求            | m2 | 3.45 |  |  |  | 0 |
| 4 | 010802003027 | 丙级单扇防火门 | 1. 种类：50mm丙级单扇   | m2 | 3.22 |  |  |  | 0 |

|   |              |         |   |    |      |  |  |  |   |
|---|--------------|---------|---|----|------|--|--|--|---|
|   |              |         | 防火门<br>2. 洞口尺寸：600x2300<br>3. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>4. 饰面：双面MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>5. 综合考虑：制作、安装、场内外运输、合页、防火锁、执手等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         |    |      |  |  |  |   |
| 5 | 010801001018 | 木饰面门    | 1. 部位：裁判休息室、医疗室等房中房<br>2. 洞口尺寸：1000x2300<br>2. 种类：50mm木饰面门，WD-01，木饰面<br>3. 门套：基层+WD-01，木饰面<br>4. 综合考虑：制作、安装、合页、闭门器、暗插销、防火锁、执手、顺位器等五金、防护材料等<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 3.45 |  |  |  | 0 |
| 6 | 010802001007 | 无障碍卫生间门 | 1. 部位：50mm无障碍卫生间门<br>2. 洞口尺寸：1000x2500<br>3. 种类：MT-01，1.5mm深色不锈钢+蜂窝纸填充+MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>4. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>5. 综合考虑：制作、安  | m2 | 5.52 |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |    |       |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|----|-------|--|--|--|---|
|   |              |               | 装、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |    |       |  |  |  |   |
| 7 | 010802001008 | 卫生间、办公室、外墙上的门 | 1. 部位：55mm卫生间、办公室、外墙上的门<br>2. 门洞尺寸：1000x2300/800x2300<br>3. 种类：MT-01，1.5mm深色不锈钢+蜂窝纸填充+MT-01，1.5mm深色不锈钢<br>4. 门套：MT-01，1.5mm深色不锈钢+防火封堵（水泥砂浆）<br>5. 综合考虑：制作、安装、合页、闭门器、防火锁、执手等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 16.56 |  |  |  | 0 |
| 8 | 010804005009 | 金属格栅门         | 1. 格栅大门<br>2. 边框：150x100x4mm钢通（灰色氟碳喷涂）<br>3. 立柱：150x50x3mm钢通（灰色氟碳喷涂）<br>4. 混凝土连接柱：200x200x5钢通（灰色氟碳喷涂）<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m2 | 2.85  |  |  |  | 0 |
| 9 | 011207001091 | 石膏板封堵         | 1. 部位：14嵌墙消火栓大样图（一）/ZTDT-301<br>2. 基层：12厚石膏板（满足防火、耐水、防白蚁要求）  | m2 | 2.17  |  |  |  | 0 |



|    |              |          |  |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|----------|--|----|-------|--|--|--|---|
|    |              |          | 3. 面层：大白浆面层二道<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |    |       |  |  |  |   |
| 10 | 010801001019 | 水泥纤维装饰板门 | 1. 部位：14嵌墙消火栓大样图（一）/ZTDT-301<br>2. 种类：8厚水泥纤维装饰板门（含骨架）<br>3. 饰面：饰面材料为涂料、仿清水混凝土漆（在对应墙体中计算，不在此计价）<br>4. 门套：2厚不锈钢隐框门套<br>5. 综合考虑：制作、安装、合页、天地轴、磁吸、不锈钢暗式拉手、不锈钢成品标识等五金、防护材料等<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m2 | 7.36  |  |  |  | 0 |
| 11 | 011210003003 | 玻璃隔断     | 1. 部位：MLC155.8x25、MLC157.8x25、MLC97.5x30、MLC84x25<br>2. 龙骨：铝合金型钢、镀锌钢管、插芯、角钢<br>3. 70系列3.0mm壁厚铝合金<br>4. 玻璃：8+12A+8mm钢化超白中空玻璃<br>5. 综合考虑：直形、弧形、制作、安装、场内外运输等工作内容<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求         | m2 | 92.56 |  |  |  | 0 |
| 12 | 010805005001 | 玻璃门      | 1. 部位：MLC155.8x25、MLC157.8x25、   | m2 | 23.34 |  |  |  | 0 |

|   |              |        |   |   |   |  |  |  |   |
|---|--------------|--------|---|---|---|--|--|--|---|
|   |              |        | MLC97.5x30、MLC84x25<br>2. 龙骨：铝合金型钢、镀锌钢管、插芯、角钢<br>3. 玻璃：8+12A+8mm钢化超白中空玻璃<br>4. 五金：合页、门锁、把手、门边框、门轴等五金<br>5. 综合考虑：直形、弧形、制作、安装、场内外运输等工作内容<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 门窗工程合计 |   |   |   |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间配件  |   |   |   |  |  |  |   |
| 1 | 011505005024 | L型扶手   | 1. L型扶手<br>2. 咖色长度：628+628mm直径35mm<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 2 |  |  |  | 0 |
| 2 | 011505005025 | 台盘扶手   | 1. 台盘扶手<br>2. 材料品种、规格、颜色：不锈钢白色尼龙扶手白色不锈钢635*120<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 4 |  |  |  | 0 |
| 3 | 011505005026 | 活动扶手   | 1. 活动扶手<br>2. 暖灰色600mm，可上翻扶手、带缓冲阻尼<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 1 |  |  |  | 0 |
| 4 | 011505005027 | 小便斗扶手  | 1. 小便斗扶手<br>2. 材质：不锈钢<br>3. 外形尺寸：600*550*470mm<br>4. 其他：满足合同、图  | 个 | 3 |  |  |  | 0 |

|    |              |       |  |    |        |  |  |  |   |
|----|--------------|-------|--|----|--------|--|--|--|---|
|    |              |       | 纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  |    |        |  |  |  |   |
| 5  | 011505005028 | 隔间扶手  | 1. 隔间扶手<br>2. 白色<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | 个  | 1      |  |  |  | 0 |
| 6  | 011505008016 | 卷纸筒   | 1. 名称：卷纸筒（双卷）<br>2. 颜色：白色+暖灰色<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个  | 59     |  |  |  | 0 |
| 7  | 011505007007 | 挂衣钩   | 1. 材料品种、规格、颜色：304#不锈钢长度55mm直径40mm<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 副  | 60     |  |  |  | 0 |
| 8  | 011505008017 | 感应皂液器 | 1. 名称：感应皂液器<br>2. 材料：抛光不锈钢<br>3. 容量：1.5L<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | 个  | 18     |  |  |  | 0 |
| 9  | 050307017009 | 纸箱    | 1. 名称：纸箱（嵌墙式）<br>2. 规格：高：1200mm，宽：350mm，深：150mm<br>3. 材质：316#不锈钢<br>4. 综合考虑：制作、安装、固定、场内外运输等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 组  | 7      |  |  |  | 0 |
| 10 | 011210005013 | 卫生间隔断 | 1. 卫生间隔断：MT-   | m2 | 424.69 |  |  |  | 0 |

|    |              |           |  |    |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|----|-------|--|--|--|---|
|    |              |           | 0227mm厚，面板为<br>2.5mm厚玻纤板，22厚<br>铝蜂窝芯<br>2. 包含：隔断门、五金<br>、拉手、支撑等配件<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求                       |    |       |  |  |  |   |
| 11 | 011207001092 | 人造石置物台    | 1. 面层材料品种、规格<br>、颜色：ST-0125mm人<br>造石<br>2. 平台宽：260mm<br>3. 人造石专用胶粘剂一<br>道<br>4. 12mm埃特板<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 | m2 | 6.08  |  |  |  | 0 |
| 12 | 011505001009 | 洗手台       | 1. 材料品种、规格、颜<br>色：25mm人造石<br>2. 支架、配件品种、规<br>格：50x50x4镀锌方通<br>+角钢，表面防锈处理<br>3. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求                | m2 | 25.67 |  |  |  | 0 |
| 13 | 011505010010 | 镜面玻璃      | 1. 镜面：8厚带镜面灯<br>防雾镜<br>2. 骨架：铝管底架<br>3. 背衬：12厚耐水水泥<br>纤维板<br>4. 边框：2mm厚S316不<br>锈钢框<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求     | m2 | 29.58 |  |  |  | 0 |
|    |              | 卫生间配件合计   |  |    |       |  |  |  |   |
|    |              | 分部分项合计    |  |    |       |  |  |  |   |
|    |              | 单价措施      |  |    |       |  |  |  |   |
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措 |  |    |       |  |  |  |   |

|    |        |               |  |   |   |  |  |  |   |
|----|--------|---------------|--|---|---|--|--|--|---|
|    |        | 施费            |  |   |   |  |  |  |   |
|    |        | 绿色施工安全防护措施费合计 |  |   |   |  |  |  |   |
|    | QTCSF  | 措施其他项目        |  |   |   |  |  |  |   |
| 1  | 01B006 | 2#开荒及精细保洁费用   | 1. 标准：满足技术要求《开荒保洁标准》和《精细保洁标准》<br>2. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 项 | 1 |  |  |  | 0 |
|    |        | 措施其他项目合计      |  |   |   |  |  |  |   |
|    |        | 单价措施合计        |  |   |   |  |  |  |   |
| 合计 |        |               |  |   |   |  |  |  |   |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#热身场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注   |
|----|--------------|---------------|---------|-------|-------|---------|----------|--|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费   |         |       |       |         |          |  |
| 1  | LSSGCSF00011 | 绿色施工安全防护措施费   | QRG+QJX | 13    |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%                                 |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费合计 |         |       |       |         |          |  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目        |         |       |       |         |          |  |
| 1  | WMGDZJF00004 | 文明工地增加费       | QRG+QJX | 1.2   |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%             |
| 2  | 011707002004 | 夜间施工增加费       |         | 20    |       |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算   |
| 3  | GGCSF0000004 | 缩短施工工期措施费     | QRG+QJX | 0     |       |         |          | 赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3<br>(0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期) |
| 4  | QTFY00000011 | 其他费用          |         | 100   |       |         |          | 按经批准的专项施工组织方案计算  |
|    |              | 措施其他项目合计      |         |       |       |         |          |  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#热身场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)     | 结算金额(元) | 备注  |
|----|---------|-----------|---------|---|
| 1  | 暂列金额    | 244496.89 |         |   |
| 2  | 暂估价     | 0         |         |   |
| 3  | 材料暂估价   | 0         |         |   |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0         |         |   |
| 5  | 计日工     | 0         |         |   |
| 6  | 总承包服务费  | 0         |         |   |
| 7  | 预算包干费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0         |         | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 10 | 现场签证费用  | 0         |         |   |
| 11 | 索赔费用    | 0         |         |   |
| 12 | 其他费用    | 0         |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算  |
| 合计 |         | 0         |         |   |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



# 暂列金额明细表

工程名称：2#热身场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)   | 备注 |
|----|------|------|-----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 244496.89 |    |
| 合计 |      |      | 244496.89 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#热身场-公共区精装修工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#热身场-公共区精装修工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：2#热身场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2#热身场-公共区精装修工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：2#热身场-公共区精装修工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#热身场-公共区照明工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                                    | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|---|--|------|--------|-------|----|-----|-----|
|    |              |   |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |   |  |      |        |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项                                    |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 配线（公共区）                                 |  |      |        |       |    |     |     |
| 1  | 030411004020 | 配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5 | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-2.5<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m    | 9357.3 |       |    |     | 0   |
| 2  | 030411004021 | 配线WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-4    | 1. 名称及规格：配线 WDUZC-BYJ(F)-B1(t1, d1)-450/750V-4<br>2. 敷设方式：综合考虑<br>3. 包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | m    | 524.46 |       |    |     | 0   |
|    |              | 配线（公共区）合计                               |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 桥架、线槽、配管（公共区）                           |  |      |        |       |    |     |     |
| 1  | 030411001045 | 镀锌钢管 SC20                               | 1. 名称及规格：镀锌钢管SC20<br>2. 敷设方式：暗敷<br>3. 包含管道敷设、穿线  | m    | 746.65 |       |    |     | 0   |



|   |              |                      |  |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 用牵引铁线、配件及管<br>件安装、支吊架制作安<br>装、接线盒（箱）安装<br>、防腐油漆、标识、接<br>地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 2 | 030411001046 | 镀锌钢管 SC20            | 1. 名称及规格：镀锌钢<br>管SC20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线<br>用牵引铁线、配件及管<br>件安装、支吊架制作安<br>装、接线盒（箱）安装<br>、防腐油漆、标识、接<br>地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求 | m | 546.07 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030413002020 | 凿(压)槽(砖结构)           | 1. 名称：凿(压)槽(砖<br>结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟<br>(砖结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m | 921.3  |  |  |  | 0 |
| 4 | 030413002021 | 凿(压)槽(混凝土结构)         | 1. 名称：凿(压)槽(混<br>凝土结构)<br>2. 规格：凿槽、刨沟<br>(混凝土结构)<br>3. 类型：详见图纸<br>4. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国家<br>、地方相关要求  | m | 6.6    |  |  |  | 0 |
| 5 | 030411001047 | 紧定式薄壁钢管<br>JDG20(明敷) | 1. 名称及规格：紧定式<br>薄壁钢管JDG20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线<br>用牵引铁线、配件及管  | m | 221.96 |  |  |  | 0 |

|   |              |                   |   |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                   | <p>件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |   |       |  |  |  |   |
| 6 | 030411001048 | 紧定式薄壁钢管 JDG20(暗敷) | <p>1. 名称及规格：紧定式薄壁钢管JDG20</p> <p>2. 敷设方式：暗敷</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | m | 81.77 |  |  |  | 0 |
| 7 | 030411001049 | 镀锌钢管 SC25（明敷）     | <p>1. 名称及规格：镀锌钢管SC25</p> <p>2. 敷设方式：明敷</p> <p>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>     | m | 40.82 |  |  |  | 0 |
| 8 | 030411001050 | 镀锌钢管 SC25（暗敷）     | <p>1. 名称及规格：镀锌钢管SC25</p> <p>2. 敷设方式：暗敷</p> <p>3. 包含管道敷设、包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用</p> <p>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术</p>                 | m | 128.5 |  |  |  | 0 |

|    |              |                 |  |   |       |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|    |              |                 | 要求、技术规范和国家、地方相关要求  |   |       |  |  |  |   |
| 9  | 030411001051 | 金属软管            | 1. 名称及规格：金属软管Φ20<br>2. 敷设方式：明敷<br>3. 包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求                | m | 381.4 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030411002020 | 金属线槽 MR-100x100 | 1. 名称及规格：金属线槽MR-100x100<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 70.9  |  |  |  | 0 |
| 11 | 030411002021 | 金属线槽 MR-100x50  | 1. 名称及规格：金属线槽MR-100x50<br>2. 材质：热浸镀锌，厚度符合国家相关规范要求<br>3. 包含线槽（桥架）及附件、配件安装、支（吊）架制作安装、除锈、刷油、接地、防火堵洞、刷防火漆等相关费用<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求  | m | 42.78 |  |  |  | 0 |

|   |              |                                 |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              | 桥架、线槽、配管<br>(公共区) 合计            |  |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 照明器具、开关和插座 (公共区)                |  |   |    |  |  |  |   |
| 1 | 030412004048 | 深藏防眩防水射灯<br>LED, 7W/220V (LD18) | 1. 名称及规格: 深藏防眩防水射灯<br>LED, 7W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 套 | 95 |  |  |  | 0 |
| 2 | 030412004049 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 16W/220V, (RD6)  | 1. 名称及规格: 深藏防眩筒灯LED, 16W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | 套 | 66 |  |  |  | 0 |
| 3 | 030412004050 | 深藏防眩筒灯<br>LED, 14W/220V, (RD5)  | 1. 名称及规格: 深藏防眩筒灯LED, 14W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具 (含光源) 及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求      | 套 | 77 |  |  |  | 0 |
| 4 | 030412004051 | 深藏防眩筒灯                          | 1. 名称及规格: 深藏防  | 套 | 4  |  |  |  | 0 |

|   |              |                       |   |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|-----------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|   |              | LED, 24W/220V, (RD11) | 眩筒灯LED, 24W/220V<br>2. 安装方式: 嵌入式<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                        |   |       |  |  |  |   |
| 5 | 030412005024 | LED柔光硅胶灯带5W/m (LL2)   | 1. 名称及规格: LED柔光硅胶灯带5W/m<br>2. 安装方式: 综合考虑(含灯具变压器, 个/10m)<br>3. 包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具(含光源)及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 12.31 |  |  |  | 0 |
| 6 | 030404036009 | 其他电器(感应式高速烘手器)        | 1. 名称: 感应式高速烘手器<br>2. 规格: 银色<br>3. 安装方式: 明装<br>4. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 5     |  |  |  | 0 |
| 7 | 030404033003 | 排气扇P20含配套软管           | 1. 名称: 排气扇<br>2. 安装方式: 天花式<br>3. 其他: 满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | 台 | 3     |  |  |  | 0 |
| 8 | 030404034016 | 单联单控暗开关               | 1. 名称: 单联单控暗开关<br>2. 规格型号: 10A/AC250V   | 个 | 4     |  |  |  | 0 |

|    |              |         |  |   |   |  |  |  |   |
|----|--------------|---------|--|---|---|--|--|--|---|
|    |              |         | <p>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>  |   |   |  |  |  |   |
| 9  | 030404034017 | 双联单控暗开关 | <p>1. 名称：双联单控暗开关</p> <p>2. 规格型号：10A/AC250V</p> <p>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 5 |  |  |  | 0 |
| 10 | 030404034018 | 三联单控暗开关 | <p>1. 名称：三联单控暗开关</p> <p>2. 规格型号：10A/AC250V</p> <p>3. 包含开关及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面</p>   | 个 | 2 |  |  |  | 0 |

|    |              |               |   |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|---------------|---|---|----|--|--|--|---|
|    |              |               | <p>上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>   |   |    |  |  |  |   |
| 11 | 030404035049 | 安全型插座 单相二三孔   | <p>1. 名称：安全型插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p>            | 个 | 20 |  |  |  | 0 |
| 12 | 030404035050 | 安全型防溅插座 单相二三孔 | <p>1. 名称：安全型防溅插座</p> <p>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54</p> <p>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用</p> <p>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用</p> <p>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求</p> | 个 | 29 |  |  |  | 0 |
| 13 | 030404035051 | 安全型高速烘手机防     | 1. 名称：安全型高速烘  | 个 | 5  |  |  |  | 0 |

|    |              |  |   |     |  |  |  |   |
|----|--------------|--|---|-----|--|--|--|---|
|    |              | 溅插座 单相三孔<br><br>手机防溅插座单相三孔<br>2. 规格型号：单相三孔，AC250V，16A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求           |   |     |  |  |  |   |
| 14 | 030404035052 | 大小便器、洁具红外感应器插座<br><br>1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 103 |  |  |  | 0 |
| 15 | 030404035053 | M（安全型马桶防溅插座）<br><br>1. 名称：安全型防溅插座<br>2. 规格型号：单相二三孔，AC250V，10A，防护等级IP54<br>3. 包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、   | 个 | 3   |  |  |  | 0 |



|    |              |                       |  |   |   |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------------------|--|---|---|--|--|--|---|
|    |              |                       | 接线底盒安装、接线、<br>接地、焊压接线端子等<br>相关费用<br>4. 包含底盒安装，本体<br>安装，接线，接地，于<br>砖墙或有找平层的地面<br>上的刨槽、砖墙开孔、<br>修补，焊、压接线端子<br>等相关费用<br>5. 其他：满足合同、图<br>纸、选型白皮书、技术<br>要求、技术规范和国<br>家、地方相关要求 |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 照明器具、开关和插<br>座（公共区）合计 |  |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 分部分项合计                |  |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 单价措施                  |  |   |   |  |  |  |   |
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措<br>施费       |  |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 绿色施工安全防护措<br>施费合计     |  |   |   |  |  |  |   |
|    | QTCSF        | 措施其他项目                |  |   |   |  |  |  |   |
| 1  | 031301017008 | 脚手架搭拆费                |  | 项 | 1 |  |  |  | 0 |
|    |              | 措施其他项目合计              |  |   |   |  |  |  |   |
|    |              | 单价措施合计                |  |   |   |  |  |  |   |
| 合计 |              |                       |  |   |   |  |  |  |   |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#热身场-公共区照明工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                            | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---------------------------------|---------|-------|-------|---------|----------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                     |         |       |       |         |          |   |
| 1  | LSSGCSF00012      | 绿色施工安全防护措施费                     | QRG+QJX | 35.77 |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费合计                   |         |       |       |         |          |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                          |         |       |       |         |          |   |
| 1  | 031301010008      | 安装与生产同时进行增加费用                   | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 2  | 031301011008      | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF008      | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |         | 30    |       |         |          | 按该部分人工费的30%计算   |
| 4  | 粤<br>031302008008 | 缩短施工工期措施费                       | QRG+QJX | 0     |       |         |          | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344<br>（0.8≤δ<1 式中<br>：δ=合同工期/定额工期） |
| 5  | 031302002008      | 夜间施工增加费                         |         | 20    |       |         |          | 按其夜间施工项目人工费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF008      | 交通干扰工程施工增加费                     |         | 10    |       |         |          | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                         | QRG+QJX | 2     |       |         |          | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009008 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000012 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#热身场-公共区照明工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 17933.15 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0        |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0        |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0        |         |  |
| 5  | 计日工     | 0        |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0        |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0        |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0        |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0        |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0        |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0        |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2#热身场-公共区照明工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 17933.15 |    |
| 合计 |      |      | 17933.15 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#热身场-公共区照明工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#热身场-公共区照明工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|





# 总承包服务费计价表

工程名称：2#热身场-公共区照明工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2#热身场-公共区照明工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：2#热身场-公共区照明工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#热身场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|----------------------|--|------|--------|-------|----|-----|-----|
|    |              |                      |  |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                      |  |      |        |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项                 |  |      |        |       |    |     |     |
|    |              | 卫生间给水系统（公共区）         |  |      |        |       |    |     |     |
| 1  | 031001003059 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m    | 304.8  |       |    |     | 0   |
| 2  | 031001003060 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN20 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN20<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m    | 70.99  |       |    |     | 0   |
| 3  | 031001003061 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN25 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管  | m    | 269.87 |       |    |     | 0   |

|   |              |                      |  |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN25<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                          |   |       |  |  |  |   |
| 4 | 031001003062 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN32 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN32<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 44.05 |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001003063 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN40<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 21.93 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |  |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|--|---|-------|--|--|--|---|
| 6 | 031001003064 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN50<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 83.18 |  |  |  | 0 |
| 7 | 031001003065 | 食品级S31603薄壁不锈钢管 DN65 | 1. 名称：食品级S31603薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN65<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>8. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 30.39 |  |  |  | 0 |
| 8 | 031003001010 | 截止阀DN50              | 1. 类型：截止阀<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：螺纹连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个 | 2     |  |  |  | 0 |
| 9 | 031003003007 | 闸阀DN65               | 1. 类型：闸阀<br>2. 材质：阀板采用QT450-10球墨铸铁材质，阀杆采用S30408不锈钢材质   | 个 | 1     |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |   |      |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|---|------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 3. 规格、压力等级：<br>DN65<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |      |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间给水系统（公共区）合计       |   |   |      |  |  |  |   |
|   |              | 卫生间热水系统（公共区）         |   |   |      |  |  |  |   |
| 1 | 031001003066 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN15 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：<br>DN15<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料均应采用不带铝箔贴面保护层<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 63.8 |  |  |  | 0 |
| 2 | 031001003067 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN32 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：<br>DN32<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料均应采用不带铝箔贴面保护层<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯  | m | 5.21 |  |  |  | 0 |

|   |              |                      |   |   |       |  |  |  |   |
|---|--------------|----------------------|---|---|-------|--|--|--|---|
|   |              |                      | 9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   |   |       |  |  |  |   |
| 3 | 031001003068 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN40 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN40<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料均应采用不带铝箔贴面保护层<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 28.83 |  |  |  | 0 |
| 4 | 031001003069 | 食品级S30408薄壁不锈钢管 DN50 | 1. 名称：食品级S30408薄壁不锈钢管<br>2. 安装部位：室内<br>3. 介质：给水<br>4. 规格、压力等级：DN50<br>5. 连接形式：卡压连接<br>6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗、消毒<br>7. 保温：闭孔发泡橡塑30mm, 保温材料均应采用不带铝箔贴面保护层<br>8. 含支架制作安装及刷油、管道煨弯<br>9. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | m | 60.37 |  |  |  | 0 |
| 5 | 031003010001 | 波形补偿器 DN40           | 1. 类型：不锈钢波纹管<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN40  | 个 | 2     |  |  |  | 0 |



|   |              |                  |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 4. 连接形式：法兰连接<br>5. 保温：详见图纸<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   |   |        |  |  |  |   |
| 6 | 031003010002 | 波形补偿器 DN50       | 1. 类型：不锈钢波纹管<br>2. 材质：S30408不锈钢<br>3. 规格、压力等级：DN50<br>4. 连接形式：法兰连接<br>5. 保温：详见图纸<br>6. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个 | 3      |  |  |  | 0 |
|   |              | 卫生间热水系统（公共区）合计   |   |   |        |  |  |  |   |
|   |              | 污、废水系统（公共区）      |   |   |        |  |  |  |   |
| 1 | 031004014029 | 清扫口 DN50         | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格：DN50<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                   | 个 | 10     |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004014030 | 清扫口 DN100        | 1. 名称：清扫口<br>2. 材质：塑料（带不锈钢盖板）<br>3. 型号、规格：DN100<br>4. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求                                  | 个 | 15     |  |  |  | 0 |
| 3 | 031001006026 | HDPE高密度聚乙烯管 De50 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De50<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷                            | m | 149.86 |  |  |  | 0 |

|   |              |                  |   |   |        |  |  |  |   |
|---|--------------|------------------|---|---|--------|--|--|--|---|
|   |              |                  | 油<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  |   |        |  |  |  |   |
| 4 | 031001006027 | HDPE高密度聚乙烯管De75  | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De75<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求  | m | 33.65  |  |  |  | 0 |
| 5 | 031001006028 | HDPE高密度聚乙烯管De110 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De110<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 412.11 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031001006029 | HDPE高密度聚乙烯管De160 | 1. 安装部位：室内<br>2. 介质：排水<br>3. 材质、规格：HDPE高密度聚乙烯管De160<br>4. 连接形式：承插热熔连接<br>5. 试验：通球试验<br>6. 含支架制作安装及刷油、通气帽、阻火圈安装<br>7. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | m | 35.66  |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|---|----|--|--|--|---|
|   |              |               | 、地方相关要求  |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 污、废水系统（公共区）合计 |  |   |    |  |  |  |   |
|   |              | 洁具和龙头（公共区）    |  |   |    |  |  |  |   |
| 1 | 031004014031 | 不锈钢冷水龙头       | 1. 名称：不锈钢冷水龙头和配套软管<br>2. 型号、规格：自动感应水嘴DN15<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个 | 25 |  |  |  | 0 |
| 2 | 031004014032 | 水龙头DN15       | 1. 名称：单冷水龙头和配套软管<br>2. 型号、规格：DN15<br>3. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求   | 个 | 5  |  |  |  | 0 |
| 3 | 031004003015 | 洗脸盆（公共卫生间）    | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（半挂式）<br>3. 组装形式：感应龙头<br>4. 附件名称、数量：感应龙头和接线，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1  |  |  |  | 0 |
| 4 | 031004003016 | 洗脸盆（无障碍卫生间）   | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：台盆（半挂式）<br>3. 组装形式：感应龙头<br>4. 附件名称、数量：感应龙头和接线，DN15角阀和配套软管，排水附件<br>5. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 2  |  |  |  | 0 |

|   |              |               |  |   |    |  |  |  |   |
|---|--------------|---------------|--|---|----|--|--|--|---|
| 5 | 031004007007 | 小便器           | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：挂式小便器<br>3. 附件名称、数量：1套DN15感应冲洗阀及接线，1根冲洗连接管，1套排水附件，1个DN15角型阀(DN15)和配套软管<br>4. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等                 | 组 | 44 |  |  |  | 0 |
| 6 | 031004006019 | 蹲便器           | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：蹲便器<br>3. 组装形式：冲水阀门<br>4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 1套大便器冲水阀DN15及配件，1个角型阀(DN15)和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等       | 组 | 60 |  |  |  | 0 |
| 7 | 031004006020 | 坐式大便器         | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：壁挂式隐藏水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 1套壁挂式隐藏水箱坐便器及配件，1个角型阀(DN15)和配套软管<br>6. 其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 | 组 | 1  |  |  |  | 0 |
| 8 | 031004006021 | 坐式大便器（无障碍卫生间） | 1. 材质：陶瓷<br>2. 规格、类型：壁挂式隐藏水箱坐便器<br>3. 组装形式：冲洗阀<br>4. 附件名称、数量：含配套安装附件<br>5. 1套壁挂式隐藏水箱坐便器及配件，1个角型  | 组 | 2  |  |  |  | 0 |

|    |              |                   |  |   |    |  |  |  |   |
|----|--------------|-------------------|--|---|----|--|--|--|---|
|    |              |                   | 阀(DN15)和配套软管<br>6. 其他: 未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等   |   |    |  |  |  |   |
| 9  | 031004010003 | 淋浴花洒              | 1. 材质: 不锈钢<br>2. 规格、类型: 冷热水<br>混合龙头带花洒<br>3. 组装形式: 含配套安<br>装附件<br>4. 附件名称、数量<br>: 1套花洒, 2个DN15角<br>型阀和配套软管, 其他<br>配套附件<br>5. 其他: 未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等 | 套 | 22 |  |  |  | 0 |
| 10 | 031004008010 | 其他成品卫生器具<br>(拖布池) | 1. 材质: 陶瓷<br>2. 规格、类型: 成品拖<br>布池<br>3. 组装形式: 含配套安<br>装附件<br>4. 附件名称、数量<br>: 1个DN20水龙头, 1个<br>DN20角型阀和配套软管<br>5. 其他: 未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等              | 组 | 2  |  |  |  | 0 |
| 11 | 031004008011 | 多功能台              | 1. 名称: 多功能台<br>2. 规格、类型: 无障碍<br>卫生间安装<br>3. 组装形式: 含配套安<br>装附件<br>4. 其他: 未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程<br>量清单计价说明、国家<br>相关规范等  | 组 | 2  |  |  |  | 0 |
| 12 | 031004014033 | 地漏                | 1. 材质: 不锈钢<br>2. 型号、规格: 地漏<br>DN50 (含配套存水弯等<br>)<br>3. 其他: 未尽事项详见<br>图纸、招标文件、工程  | 个 | 20 |  |  |  | 0 |

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#热身场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                                    | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---|---------|-----------|-------|-------------|--------------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                             |         |           |       |             |              |   |
| 1  | LSSGCSF00013      | 绿色施工安全防护措施费                             | QRG+QJX | 35.77     |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费<br>合计                       |         |           |       |             |              |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                                  |         |           |       |             |              |   |
| 1  | 031301010009      | 安装与生产同时进行增加<br>费用                       | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 2  | 031301011009      | 在有害身体健康环境中施<br>工增加费                     | QRG     | 0         |       |             |              | 按人工费的<br>10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF009      | 在地下（暗）室、设备及<br>大口径管道内等特殊施工<br>部位进行施工增加费 |         | 30        |       |             |              | 按该部分人<br>工费的30%计<br>算   |
| 4  | 粤<br>031302008009 | 缩短施工工期措施费                               | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分<br>项（人工费<br>+施工机具费<br>）*0.344<br>（0.8≤δ<<br>1 式中<br>：δ=合同工<br>期/定额工期<br>） |
| 5  | 031302002009      | 夜间施工增加费                                 |         | 20        |       |             |              | 按其夜间施<br>工项目人工<br>费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF009      | 交通干扰工程施工增加费                             |         | 10        |       |             |              | 按在市政道<br>路上施工项<br>目人工费的<br>10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                                 | QRG+QJX | 2         |       |             |              | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009009 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF009 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000013 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#热身场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)    | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|----------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 33504.59 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0        |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0        |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0        |         |  |
| 5  | 计日工     | 0        |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0        |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0        |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0        |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0        |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0        |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0        |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0        |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2#热身场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元)  | 备注 |
|----|------|------|----------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 33504.59 |    |
| 合计 |      |      | 33504.59 |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#热身场-公共区给排水工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#热身场-公共区给排水工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：2#热身场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2#热身场-公共区给排水工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：2#热身场-公共区给排水工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#热身场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称                             | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     |
|----|--------------|----------------------------------|---|------|-----|-------|----|-----|-----|
|    |              |                                  |   |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |              |                                  |   |      |     |       |    | 暂估价 |     |
|    |              | 分部分项                             |   |      |     |       |    |     |     |
|    |              | 通风空调-百叶风口<br>（公共区）               |   |      |     |       |    |     |     |
| 1  | 030703007149 | 立面单层百叶风口<br>200*200              | 1. 名称：立面单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：200*200<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求 | 个    | 11  |       |    |     | 0   |
| 2  | 030703007150 | 单层百叶风口<br>300*300                | 1. 名称：单层（铝合金）百叶风口（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：300*300<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求   | 个    | 76  |       |    |     | 0   |
| 3  | 030703007151 | 方形散流器 475*475                    | 1. 名称：方形（铝合金）散流器（含连接短管和开孔）<br>2. 规格：475*475<br>3. 本体安装<br>4. 边框安装<br>5. 其他：满足合同、图纸、选型白皮书、技术要求、技术规范和国家标准、地方相关要求    | 个    | 6   |       |    |     | 0   |
| 4  | 030703007152 | 门铰式百叶回风口<br>（带下回风箱滤网）<br>600x300 | 1. 名称：门铰式（铝合金）百叶回风口（含连接短管和开孔）   | 个    | 4   |       |    |     | 0   |

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#热身场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目编码              | 项目名称                            | 计算基础    | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注  |
|----|-------------------|---------------------------------|---------|-------|-------|---------|----------|---|
|    | AQWMSGF           | 绿色施工安全防护措施费                     |         |       |       |         |          |   |
| 1  | LSSGCSF00014      | 绿色施工安全防护措施费                     | QRG+QJX | 35.77 |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%   |
|    |                   | 绿色施工安全防护措施费合计                   |         |       |       |         |          |   |
|    | QTCSF             | 措施其他项目                          |         |       |       |         |          |   |
| 1  | 031301010010      | 安装与生产同时进行增加费用                   | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 2  | 031301011010      | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | QRG     | 0     |       |         |          | 按人工费的10%计算  |
| 3  | TSSGBWZJF010      | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |         | 30    |       |         |          | 按该部分人工费的30%计算   |
| 4  | 粤<br>031302008010 | 缩短施工工期措施费                       | QRG+QJX | 0     |       |         |          | 赶工措施费<br>=（1-<br>δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344<br>（0.8≤δ<1 式中<br>：δ=合同工期/定额工期） |
| 5  | 031302002010      | 夜间施工增加费                         |         | 20    |       |         |          | 按其夜间施工项目人工费的20%计算   |
| 6  | JTGRSGZJF010      | 交通干扰工程施工增加费                     |         | 10    |       |         |          | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算  |
| 7  | 粤                 | 文明工地增加费                         | QRG+QJX | 2     |       |         |          | 以分部分项   |

|    |              |           |  |     |  |  |  |   |
|----|--------------|-----------|--|-----|--|--|--|---|
|    | 031302009010 |           |  |     |  |  |  | 的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础；市级<br>文明工地<br>1.00%；省级<br>文明工地<br>2.00% |
| 8  | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费 |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工方案计<br>算  |
| 9  | QTFY00000014 | 其他费用      |  | 100 |  |  |  | 按实际发生<br>或经批准的<br>施工组织设<br>计方案计算                                      |
|    |              | 措施其他项目合计  |  |     |  |  |  |   |
| 合计 |              |           |  |     |  |  |  |   |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#热身场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)  | 结算金额(元) | 备注   |
|----|---------|--------|---------|--|
| 1  | 暂列金额    | 878.76 |         |  |
| 2  | 暂估价     | 0      |         |  |
| 3  | 材料暂估价   | 0      |         |  |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0      |         |  |
| 5  | 计日工     | 0      |         |  |
| 6  | 总承包服务费  | 0      |         |  |
| 7  | 预算包干费   | 0      |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0      |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0      |         | 按分部分项工程费的3.00%计算   |
| 10 | 现场签证费用  | 0      |         |  |
| 11 | 索赔费用    | 0      |         |  |
| 12 | 其他费用    | 0      |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算   |
| 合计 |         | 0      |         |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：2#热身场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
| 1  | 暂列金额 | 元    | 878.76  |    |
| 合计 |      |      | 878.76  |    |

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2#热身场-公共区通风空调工程

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#热身场-公共区通风空调工程

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：2#热身场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|----|------|---------|------|------|-------|-------|
|----|------|---------|------|------|-------|-------|

# 规费、税金项目计价表

工程名称：2#热身场-公共区通风空调工程

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：2#热身场-公共区通风空调工程

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：总承包服务费

| 序号 | 项目编码    | 项目名称          | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |     |
|----|---------|---------------|--------|------|-----|-------|----|-----|-----|
|    |         |               |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  | 最高价 |
|    |         |               |        |      |     |       |    | 暂估价 |     |
|    |         | 分部分项          |        |      |     |       |    |     |     |
|    |         | 分部分项合计        |        |      |     |       |    |     |     |
|    |         | 单价措施          |        |      |     |       |    |     |     |
|    | AQWMSGF | 绿色施工安全防护措施费   |        |      |     |       |    |     |     |
|    |         | 绿色施工安全防护措施费合计 |        |      |     |       |    |     |     |
|    | QTCSF   | 措施其他项目        |        |      |     |       |    |     |     |
|    |         | 措施其他项目合计      |        |      |     |       |    |     |     |
|    |         | 单价措施合计        |        |      |     |       |    |     |     |
| 合计 |         |               |        |      |     |       |    |     |     |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：总承包服务费

| 序号 | 项目编码         | 项目名称              | 计算基础    | 费率<br>(%) | 金额(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金<br>额(元) | 备注   |
|----|--------------|-------------------|---------|-----------|-------|-------------|--------------|--|
|    | AQWMSGF      | 绿色施工安全防护措施费       |         |           |       |             |              |  |
| 1  | LSSGCSF00015 | 绿色施工安全防护措施费       | QRG+QJX | 19        |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，费率<br>19%   |
|    |              | 绿色施工安全防护措施费<br>合计 |         |           |       |             |              |  |
|    | QTCSF        | 措施其他项目            |         |           |       |             |              |  |
| 1  | WMGDZJF00005 | 文明工地增加费           | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 以分部分项<br>的人工费与<br>施工机具费<br>之和为计算<br>基础，市级<br>文明工地为<br>1.20%；省级<br>文明工地为<br>2.10%                       |
| 2  | 011707002005 | 夜间施工增加费           |         | 20        |       |             |              | 以夜间施工<br>项目人工费<br>的20%计算   |
| 3  | GGCSF0000005 | 缩短施工工期措施费         | QRG+QJX | 0         |       |             |              | 赶工措施费<br>= (1-<br>δ) *分部分<br>项的（人工<br>费+施工机具<br>费）*0.3<br>(0.8≤ δ <<br>1 式中<br>： δ =合同工<br>期/定额工期<br>) |
| 4  | QTFY00000015 | 其他费用              |         | 100       |       |             |              | 按经批准的<br>专项施工组<br>织方案计算  |
|    |              | 措施其他项目合计          |         |           |       |             |              |  |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|



# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 总承包服务费

| 序号 | 项目名称    | 金额(元)     | 结算金额(元) | 备注  |
|----|---------|-----------|---------|---|
| 1  | 暂列金额    | 0         |         |   |
| 2  | 暂估价     | 0         |         |   |
| 3  | 材料暂估价   | 0         |         |   |
| 4  | 专业工程暂估价 | 0         |         |   |
| 5  | 计日工     | 0         |         |   |
| 6  | 总承包服务费  | 5796983.1 |         |   |
| 7  | 预算包干费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 8  | 工程优质费   | 0         |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 9  | 概算幅度差   | 0         |         | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 10 | 现场签证费用  | 0         |         |   |
| 11 | 索赔费用    | 0         |         |   |
| 12 | 其他费用    | 0         |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算  |
| 合计 |         | 0         |         |   |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：总承包服务费

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：总承包服务费

| 序号 | 材料(工程设备)名称<br>、规格、型号 | 计量<br>单位 | 数量 |    | 暂估(元) |    | 确认(元) |    | 差额±(元) |    | 备注 |
|----|----------------------|----------|----|----|-------|----|-------|----|--------|----|----|
|    |                      |          | 暂估 | 确认 | 单价    | 合价 | 单价    | 合价 | 单价     | 合价 |    |

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：总承包服务费

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注 |
|----|------|------|---------|---------|--------|----|
|----|------|------|---------|---------|--------|----|



# 总承包服务费计价表

工程名称：总承包服务费

| 序号 | 项目名称   | 项目价值(元)          | 服务内容   | 计算基础             | 费率(%) | 金额(元) |
|----|--------|------------------|--|------------------|-------|-------|
| 1  | 总承包服务费 | 144924577.412844 | 1. 金额：按《最高投标限价公布函》列明金额填报，不可竞争报价<br>2. 说明：总承包服务内容、进度款和结算价按合同相关条款约定执行<br>3. 其他：满足合同文件、图纸、技术要求、技术规范和国家、地方相关要求 | 144924577.412844 | 4     |       |
| 合计 |        |                  |  |                  |       |       |

# 规费、税金项目计价表

工程名称：总承包服务费

| 序号 | 项目名称    | 计算基础             | 计算基数        | 计算费率(%) | 金额（元） |
|----|---------|------------------|-------------|---------|-------|
| 1  | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | QDF+CSF+QTF | 9       |       |
| 合计 |         |                  |             |         |       |

# 主要材料设备价格表

工程名称：总承包服务费

| 序号 | 材料设备编码 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标单价(元) | 备注 |
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|
|----|--------|----|-------|----|----|---------|----|