

# 广东奥林匹克体育中心环场路配套设施修复工程

## 招标工程量清单

招标人：广东省奥林匹克体育中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

# 广东奥林匹克体育中心环场路配套设施修复工程

## 招标工程量清单

招标人： 广东省奥林匹克体育中心

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

法定代表人或  
其授权人：

单位盖章

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
	1	拆除工程							
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:清杂 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	7491.2				0
2	041001001001	拆除路面	1. 拆除沥青混凝土路面 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	7215.6				0
3	041001002001	拆除停车场面层	1. 拆除现状停车场面层 2. 材质:背心砖 3. 厚度:75厚 4. 30厚砂 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	6526.8				0
4	041001003001	拆除基层	1. 部位:拆除停车场基层 2. 混凝土基层(150厚) 3. 碎石垫层(200厚) 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	2162.6				0
5	041001002002	拆除人行道	1. 拆除人行道砖 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	760.1				0
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除立面石材 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	322.2				0
7	041001010001	拆除电杆	1. 路灯拆除, 8m高 2. 其他:按照图纸、规	根	12				0

			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	041001010002	拆除电杆	1. 路灯拆除, 4m高 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	根	24				0
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑运距 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	4470.63				0
		拆除工程合计							
	2	道路工程							
		道路工程合计							
	2.1	新建沥青道路							
1	040203006001	沥青混凝土	1. 30厚细粒式沥青混凝土 (AC-10-C) 2. 乳化沥青粘层 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	4319.37				0
2	040203006002	沥青混凝土	1. 50厚中粒式沥青混凝土 (AC-20-C) 2. 乳化沥青粘层 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	4319.37				0
3	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:200厚C25混凝土 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	863.87				0
4	040202011001	碎石垫层	1. 150厚碎石垫层 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	647.91				0
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 素土夯实 (夯实度>94%) 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m2	4319.37				0

			单所需的工作内容						
6	040205007001	标线	1. 转向箭头 2. 新建路面 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	28.54				0
7	040205006001	标线	1. 中心单黄虚线 2. 2mm厚100宽热熔型反光虚线 3. 含新建路面、修复路面 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1306.07				0
8	040205006002	标线	1. 白色实线 2. 2mm厚100宽热熔型反光实线 3. 含新建路面、修复路面 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	7770.97				0
		新建沥青道路合计							
	2.2	修复沥青道路							
1	040203006003	沥青混凝土	1. 30厚细粒式沥青混凝土 (AC-10-C) 2. 乳化沥青粘层 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	7215.73				0
2	040203006004	沥青混凝土	1. 50厚中粒式沥青混凝土 (AC-20-C) 2. 乳化沥青粘层 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	7215.73				0
3	040205007002	标线	1. 转向箭头 2. 修复路面 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	5.54				0
4	040205008001	横道线	1. 人行横道线 2. 其他:按照图纸、规	m2	199.8				0

			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	050307014001	花盆(坛、箱)	1. 移动花箱规格 1200*600*600mm 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	25				0
		修复沥青道路合计							
	2.3	停车位铺装							
1	040203008001	块料面层	1. 80厚250*250井字形灰色植草砖30厚中砂 2. 原有结构 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	4496.7				0
2	040203008002	块料面层	1. 80厚200X100透水砖收边, 30厚1:3干硬性水泥砂浆层 2. 原有结构 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	1012.66				0
3	040202001002	路床(槽)整形	1. 素土夯实(夯实度>94%) 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	5594.5				0
4	040203008003	块料面层	1. 300X300X18厚仿芝麻灰PC砖5厚水泥膏, 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 100厚C25混凝土 3. 150厚级配碎石垫层 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	69.94				0
5	040203008004	块料面层	1. 600X150X30厚芝麻白花岗岩荔枝面, 5厚水泥膏, 25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 100厚C25混凝土 3. 150厚级配碎石垫层 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m2	15.3				0

			单所需的工作内容						
6	011508004001	不锈钢板铭牌字体	1. 名称: 不锈钢板铭牌字体 2. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	8				0
7	040204004001	安砌挡车石	1. 挡车石 2. 200厚600X150芝麻白花岗岩烧面 3. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	555.92				0
		停车位铺装合计							
	3	人行道及其他							
		人行道及其他合计							
	3.1	新建人行道							
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 仿芝麻灰花岗岩砂基透水砖300X150X60工字铺 2. 30厚中砂找平层 3. 120厚C25透水混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	260.25				0
2	040204002002	盲道块料铺设	1. 仿芝麻灰花岗岩砂基透水砖300X300X60 2. 30厚中砂找平层 3. 120厚C25透水混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	141.23				0
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 素土夯实(夯实度>94%) 2. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	401.48				0
		新建人行道合计							
	3.2	修复人行道							
1	040204002003	人行道块料铺设	1. 仿芝麻灰花岗岩砂基透水砖铺工字	m2	843.22				0

			300X150X605厚水泥膏 ,25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 2. 原有结构层 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
		修复人行道合计							
	3.3	路缘石							
1	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 立路缘石 2. 1000X150X250厚芝麻白花岗岩烧面 , 1:2.5水泥砂浆坐浆 3. 150厚C25混凝土基础 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	497.28				0
2	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 绿化边界立路缘石 2. 1000X150X250厚芝麻白花岗岩烧面 , 1:2.5水泥砂浆坐浆 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	554.21				0
3	040204001002	人行道整形碾压	1. 素土夯实(夯实度>94%) 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	198.57				0
		路缘石合计							
	3.4	花池侧墙							
1	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 花池侧边 2. 500*300*250厚芝麻白花岗岩光面, 20厚1:2.5水泥砂浆粉刷层+5厚益胶泥粘结层 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1118.65				0
2	040204001003	人行道整形碾压	1. 素土夯实(夯实度>94%)	m2	573.96				0



			2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
3	010401012001	零星砌砖	1. 材料: MU7.5砖, M7.5水泥砂浆 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	51.01				0
4	011201004001	立面砂浆找平层	1. 20厚防水砂浆层, 压光 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	335.6				0
		花池侧墙合计							
	4	电气箱变基础							
1	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级: C10混凝土垫层 2. 施工位置: 详图纸 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	5.03				0
2	010501003001	箱变基础	1. 混凝土强度等级: C25混凝土 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	43.86				0
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 三级25以内 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	t	3				0
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2. 基础类型: 条形砖基础 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	31.36				0
5	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. Φ80焊接钢管栏杆 2. 高度1.8米 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	56.8				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000001	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
	3	单价措施项目						
		单价措施项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	342606.74		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	342606.74	
合计			342606.74	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：市政工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：市政工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			





# 总承包服务费计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：市政工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	1	现状植物处理							
1	050102001001	挖出现状乔木	1. 乔木断根处理 2. 人行道34株、花池内45株, 视现场植物具体情况进行处理 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	60				0
2	050102002001	修剪现状花池植物	1. 修剪现状花池植物 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	606.1				0
3	050102001002	迁移现有乔木	1. 迁移现有榕树（高6m，冠幅5m） 2. 迁移距离综合考虑 3. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100% 4. 基肥:综合考虑 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	8				0
		现状植物处理合计							
	2	乔木、大灌木							
1	050102001003	栽植乔木	1. 种类:朴树 2. 胸径或干径:丛生，四杆以上，每杆胸径12-15cm 3. 株高、冠径:高度大于600cm, 冠幅（蓬径）大于400cm 4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100%	株	3				0

			5. 其他:株形健壮优美，冠幅完整饱满，假植二年以上，带骨架移植，枝叶繁茂 6. 支撑保护材料:钢丝+四角钢管桩 7. 基肥:60kg 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	050102001004	栽植乔木	1. 种类:蓝花楹 2. 胸径或干径:胸径18-20cm 3. 株高、冠径:高度大于500cm,冠幅(蓬径)大于300cm 4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100% 5. 其他:全冠假植苗，保留完整树形，3级分叉以上，枝下高≥2.5米，株形健壮优美 6. 支撑保护材料:四角杉木桩 7. 基肥:37kg 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	4				0
3	050102001005	栽植乔木	1. 种类:凤凰木 2. 胸径或干径:胸径27-29cm 3. 株高、冠径:高度550-650cm,冠幅(蓬径)300-350cm 4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100% 5. 其他:全冠假植苗，保留完整树形，4级分叉以上，枝下高≥2.5米，带骨架移植，株形健壮优美 6. 支撑保护材料:四角杉木桩	株	2				0

			7. 基肥:38kg 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
4	050102001006	栽植乔木	1. 种类:美丽异木棉 2. 胸径或干径:胸径28-30cm 3. 株高、冠径:高度大于600cm,冠幅(蓬径)大于350cm 4. 养护期:成活养护6个月,日常养护6个月,成活率100% 5. 其他:全冠假植苗,保留完整树形,4级分叉以上,枝下高 $\geq 3.0$ 米,株形健壮优美 6. 支撑保护材料:四角杉木桩 7. 基肥:45kg 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	7				0
5	050102001007	栽植乔木	1. 种类:台湾栾树 2. 胸径或干径:胸径18-20cm 3. 株高、冠径:高度大于500cm,冠幅(蓬径)大于300cm 4. 养护期:成活养护6个月,日常养护6个月,成活率100% 5. 其他:全冠假植苗,保留完整树形,4级分叉以上,枝下高 $\geq 2.5$ 米,株形健壮优美 6. 支撑保护材料:四角杉木桩 7. 基肥:35kg 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	14				0
6	050102001008	栽植乔木	1. 种类:福建山樱花 2. 胸径或干径:胸径9-	株	5				0

			10cm 3. 株高、冠径:高度大于350cm, 冠幅（蓬径）大于250cm 4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100% 5. 其他:全冠假植苗，保留完整树形，5级分叉以上，株形健壮优美，可裁叶或去除优美 6. 支撑保护材料:四角杉木桩 7. 基肥:30kg 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
7	050102001009	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:胸径22-24cm 3. 株高、冠径:高度大于600cm, 冠幅（蓬径）300-350cm 4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100% 5. 其他:全冠假植苗，保留完整树形，4级分叉以上，株形健壮优美，可裁叶或去除幼枝 6. 支撑保护材料:四角杉木桩 7. 基肥:38kg 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	56				0
8	050102001010	栽植乔木	1. 种类:多杆秋枫 2. 胸径或干径:三杆，每杆胸径15-18cm 3. 株高、冠径:高度700-800cm, 冠幅（蓬径）450-500cm 4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100% 5. 其他:全冠假植苗	株	2				0



			<p>，假植两年以上，带骨架移植，株形健壮优美，冠幅饱满完整</p> <p>6. 支撑保护材料:钢丝+四角钢管桩</p> <p>7. 基肥:70kg</p> <p>8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容</p>						
9	050102001011	栽植乔木	<p>1. 种类:丛生香泡</p> <p>2. 胸径或干径:胸径18-20cm</p> <p>3. 株高、冠径:高度450-550cm, 冠幅(蓬径) 400-500cm</p> <p>4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100%</p> <p>5. 其他:丛生状低分枝，枝下高≤30cm，全冠容器苗，带骨架移栽，冠幅完整饱满，保留所有主要分枝</p> <p>6. 支撑保护材料:四角杉木桩</p> <p>7. 基肥:35kg</p> <p>8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容</p>	株	6				0
10	050102001012	栽植乔木	<p>1. 种类:鸡爪槭</p> <p>2. 胸径或干径:胸径12-14cm</p> <p>3. 株高、冠径:高度250-280cm, 冠幅(蓬径) 250cm</p> <p>4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100%</p> <p>5. 其他:假植苗，全冠移栽，多分枝，冠幅饱满</p> <p>6. 支撑保护材料:竹棍支撑</p> <p>7. 基肥:12kg</p> <p>8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容</p>	株	3				0

			单所需的工作内容						
11	050102001013	栽植乔木	1. 种类:四季桂 2. 株高、冠径:高度250cm,冠幅(蓬径)大于150cm 3. 养护期:成活养护6个月,日常养护6个月,成活率100% 4. 其他:全冠容器苗,株形健壮优美,冠幅完整饱满 5. 支撑保护材料:竹棍支撑 6. 基肥:15kg 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	31				0
12	050102001014	栽植乔木	1. 种类:红花鸡蛋花 2. 株高、冠径:地径10-12cm,高度280-300cm,冠幅(蓬径)250-280cm 3. 养护期:成活养护6个月,日常养护6个月,成活率100% 4. 其他:红花,全冠假植苗,保留完整树形,分支点低于0.8m,4级分叉以上 5. 支撑保护材料:竹棍支撑 6. 基肥:20kg 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	30				0
13	050102001015	栽植乔木	1. 种类:银叶金合欢 2. 株高、冠径:高度160cm,冠幅(蓬径)150cm 3. 养护期:成活养护6个月,日常养护6个月,成活率100% 4. 其他:全冠容器苗,株形健壮优美,冠幅完整饱满,自然型 5. 基肥:12kg	株	12				0

			6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
14	050102001016	栽植乔木	1. 种类:小叶紫薇 2. 株高、冠径:地径7-8cm, 高度大于350cm, 冠幅(蓬径)大于200cm 3. 养护期:成活养护6个月, 日常养护6个月, 成活率100% 4. 其他:假植苗, 全冠移栽, 多分枝, 冠幅饱满 5. 基肥:12kg 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	58				0
15	050102002002	栽植灌木	1. 种类:非洲茉莉球 2. 冠丛高:高度150cm 3. 蓬径:冠幅(蓬径)150cm 4. 养护期:成活养护6个月, 日常养护6个月, 成活率100% 5. 全冠容器苗, 株形健壮优美, 冠幅完整饱满, 球型修剪 6. 基肥:12kg 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	22				0
16	050102002003	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:高度120cm 3. 蓬径:冠幅(蓬径)120cm 4. 养护期:成活养护6个月, 日常养护6个月, 成活率100% 5. 全冠容器苗, 株形健壮优美, 冠幅完整饱满, 球型修剪 6. 基肥:12kg 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	8				0

17	050102002004	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:高度160cm 3. 蓬径:冠幅（蓬径）160cm 4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100% 5. 全冠容器苗，株形健壮优美，冠幅完整饱满，球型修剪 6. 基肥:10kg 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	6				0
18	050102002005	栽植灌木	1. 种类:黄金榕球 2. 冠丛高:高度130cm 3. 蓬径:冠幅（蓬径）130cm 4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100% 5. 全冠容器苗，株形健壮优美，冠幅完整饱满，球型修剪 6. 基肥:9kg 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	25				0
19	050102002006	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:高度120cm 3. 蓬径:冠幅（蓬径）120cm 4. 养护期:成活养护6个月，日常养护6个月，成活率100% 5. 全冠容器苗，株形健壮优美，冠幅完整饱满，球型修剪 6. 基肥:8kg 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	株	11				0
		乔木、大灌木合计							
	3	灌木及地被类							
1	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:鹅	m2	426.1				0

			掌柴 2. 株高或蓬径:高度 35cm, 冠幅 (蓬径) ) 25cm 3. 单位面积株数:25株 /m² 4. 无病虫害、冠幅饱满 、苗梗茁壮的苗木 5. 养护期:成活养护6个 月, 日常养护6个月 , 成活率100% 6. 基肥:5kg/m2 7. 其他:按照图纸、规 范及技术要求完成本清 单所需的工作内容						
2	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:翠 芦莉 2. 株高或蓬径:高度 35cm, 冠幅 (蓬径) ) 20cm 3. 单位面积株数:36株 /m² 4. 无病虫害、冠幅饱满 、苗梗茁壮的苗木 5. 养护期:成活养护6个 月, 日常养护6个月 , 成活率100% 6. 基肥:5kg/m2 7. 其他:按照图纸、规 范及技术要求完成本清 单所需的工作内容	m2	316.6				0
3	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:宫 粉龙船花 2. 株高或蓬径:高度 40cm, 冠幅 (蓬径) ) 25cm 3. 单位面积株数:25株 /m² 4. 无病虫害、冠幅饱满 、苗梗茁壮的苗木 5. 养护期:成活养护6个 月, 日常养护6个月 , 成活率100% 6. 基肥:5kg/m2 7. 其他:按照图纸、规 范及技术要求完成本清	m2	530.7				0

			单所需的工作内容						
4	050102007004	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:毛杜鹃 2. 株高或蓬径:高度30cm, 冠幅(蓬径) 20cm 3. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 4. 无病虫害、冠幅饱满、苗梗茁壮的苗木 5. 养护期:成活养护6个月, 日常养护6个月, 成活率100% 6. 基肥:5kg/m <sup>2</sup> 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	309.7				0
5	050102007005	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:小叶栀子 2. 株高或蓬径:高度30cm, 冠幅(蓬径) 20cm 3. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 4. 无病虫害、冠幅饱满、苗梗茁壮的苗木 5. 养护期:成活养护6个月, 日常养护6个月, 成活率100% 6. 基肥:5kg/m <sup>2</sup> 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	469.9				0
6	050102007006	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:米仔兰 2. 株高或蓬径:高度30cm, 冠幅(蓬径) 20cm 3. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 4. 无病虫害、冠幅饱满、苗梗茁壮的苗木 5. 养护期:成活养护6个月, 日常养护6个月, 成活率100% 6. 基肥:5kg/m <sup>2</sup>	m2	638.4				0

			7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
7	050102007007	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:金叶假连翘 2. 株高或蓬径:高度25-30cm, 冠幅(蓬径) 20-25cm 3. 单位面积株数:36株/m² 4. 无病虫害、冠幅饱满、苗梗茁壮的苗木 5. 养护期:成活养护6个月, 日常养护6个月, 成活率100% 6. 基肥:5kg/m² 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	920.8				0
8	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草, 草块, 厚度3~5CM, 带足够护根土(心土), 纯净, 满铺 2. 养护期:成活养护6个月, 日常养护6个月, 成活率100% 3. 基肥:3kg/m² 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	523.5				0
9	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:植草砖孔内填种植土种植马尼拉草 2. 养护期:成活养护6个月, 日常养护6个月, 成活率100% 3. 基肥:综合考虑 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	4496.7				0
		灌木及地被类合计							
	4	绿地整理							
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他:按照图纸、规	m2	4135.7				0

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 050405010001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
2	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	粤 050405009001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	050405006001	反季节栽植影响措施		100				按实际发生或经批准的施工方案计算

5	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	151724.04		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	151724.04	
合计			151724.04	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林绿化工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林绿化工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			



# 总承包服务费计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：园林绿化工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	1	电气工程							
1	030411001001	排管2*DN32	1. 名称:埋地镀锌钢管 2. 材质、规格:2*SC32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 垫层:C10素混凝土100mm厚 5. 回填:原土及细沙回填 6. 含管枕 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	132.75				0
2	030411001002	排管SC32+PC150	1. 名称:埋地镀锌钢管 2. 材质、规格:SC32+PC150 3. 配置形式:埋地敷设 4. 垫层:C10素混凝土100mm厚 5. 回填:原土及细沙回填 6. 含管枕 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	75.75				0
3	030411001003	排管DN32	1. 名称:埋地镀锌钢管 2. 材质、规格:SC32 3. 配置形式:埋地敷设 4. 垫层:C10素混凝土100mm厚 5. 回填:原土及细沙回填 6. 含管枕 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1496.25				0

4	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-3*6 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	265.5				0
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV-3*10 3. 规格:10mm2以下 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1457.25				0
6	030412007001	一般路灯（10m市电互补太阳能路灯）	1. 名称:10m市电互补太阳能路灯 2. 灯具参数:LED60W4500K 3. 灯杆形式(单、双):单灯杆H=10m 4. 基础形式、砂浆配合比:C20 5. 接线端子材质、规格:钢接地板 6. 含混凝土模板 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	套	25				0
7	030412007002	一般路灯（3.5m市电互补太阳能路灯）	1. 名称:3.5m市电互补太阳能路灯 2. 灯具参数:LED40W4500K 3. 灯杆形式(单、双):单灯杆H=3.5m 4. 基础形式、砂浆配合比:C20 5. 接线端子材质、规格:钢接地板 6. 含混凝土模板 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	套	56				0
8	030412007003	一般路灯（球场灯）	1. 名称:球场灯	套	32				0

			2. 灯具参数 :LED3x100W4500K 3. 灯杆形式(单、双) ):单灯杆H=8m 4. 基础形式、砂浆配合比:C20 5. 接线端子材质、规格:钢接地板 6. 含混凝土模板 7. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
9	030412009001	高杆灯迁移	1. 名称:高杆灯迁移(利旧换灯泡) 2. 基础形式、浇筑材质:C30混凝土基础, 100厚C20素混凝土浇平 3. 杆座材质、规格:金属 4. 接线端子材质、规格:钢接地板 5. 铁构件规格:5mm预埋镀锌钢板 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	套	2				0
10	040504001001	直通型电缆井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集12D101-5P143 3. 混凝土强度等级:C30 4. 盖板材质、规格:C25 5. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	座	6				0
11	040504001002	三通型电缆井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:详图集12D101-5P144 3. 混凝土强度等级:C30 4. 盖板材质、规格:C25	座	4				0

			5. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
12	040205001001	手孔井1670*1440	1. 材料品种:砖砌手孔井1670*1440 2. 盖板材质、规格:C25 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25 4. 图集:07SD101-8P120 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	座	5				0
13	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	639.94				0
14	040103001001	回填土	1. 填方材料品种:原土回填 2. 填方来源、运距:综合考虑 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	579.19				0
15	040103001002	回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 填方来源、运距:综合考虑 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	121.06				0
16	041001001002	拆除路面	1. 拆除沥青混凝土路面 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	59.9				0
17	040203006005	沥青混凝土	1. 30厚细粒式沥青混凝土(AC-10-C) 2. 乳化沥青粘层 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	59.9				0

18	040203006006	沥青混凝土	1. 50厚中粒式沥青混凝土 (AC-20-C) 2. 乳化沥青粘层 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	59.9				0
19	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑运距 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	147.51				0
		电气工程合计							
	2	弱电工程							
1	030411001004	配管PVC32	1. 名称:配管PVC32 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:埋地敷设 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	4007				0
2	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVV3*4 3. 规格:4 4. 材质:铜芯 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1763.3				0
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:UTP6 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	955				0
4	030502008001	24芯室外单模光纤	1. 名称:室外光纤 2. 规格:GYXTW24光纤 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	3899.3				0
5	030502001001	监控设备机柜	1. 名称:监控设备机柜 2. 规格:综合考虑 3. 本体安装、附件安装 4. 钢质基础制作、安装、除锈、刷油,接地等	台	1				0

			5. 配备竖向跳线管理器、风扇、16位PDU插座及门锁等 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
6	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	1506.43				0
7	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:回填砂 2. 填方来源、运距:综合考虑 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	691.89				0
8	040103001004	回填土	1. 填方材料品种:回填土 2. 填方来源、运距:10km 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	742.82				0
9	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑运距 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	691.89				0
10	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	链路	10				0
11	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	链路	10				0
12	030502009001	跳线	1. 名称:跳线 2. 其他:按照图纸、规	条	2				0



			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
13	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:网络高清红外球型摄像机 2. 含:安全防范分系统调试 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	台	10				0
14	030507008002	摄像机立杆	1. 名称:摄像机立杆 2. 规格:4.5m 3. 包括避雷针、接地装置等 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	台	10				0
15	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:IP有源音柱(功率60W) 2. 规格:225*125*1065 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	台	10				0
16	030404017001	前端抱杆机箱	1. 名称:前端抱杆机箱 2. 包括1个光纤终端盒、1个4口千兆网络交换机 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	台	10				0
17	030507008003	网络防雷器	1. 名称:三合一防雷器 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	台	10				0
18	040205001002	人(手)孔井 1080*1080	1. 材料品种:砖砌手孔井 2. 盖板材质、规格:C25 3. 基础、垫层:材料品种、厚度:C15 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	座	11				0
		弱电工程合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	136959.16		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	136959.16	
合计			136959.16	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			





# 总承包服务费计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	1	给水工程							
1	031001006001	给水管DN15	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE-DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	306.9				0
2	031001006002	给水管DN20	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE-DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	12				0
3	031001006003	给水管DN32	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	1555.5				0
4	031001006004	给水管DN50	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE-DN50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他:按照图纸、规	m	2239.5				0

			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	031001006005	给水管DN80	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE-DN80 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	78				0
6	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:0.08~0.1MPa0.03m3/h 2. 连接形式:其他及支架安装 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	244				0
7	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:0.08~0.1MPa0.05m3/h 2. 连接形式:其他及支架安装 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	58				0
8	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:0.08~0.1MPa0.11m3/h 2. 连接形式:其他及支架安装 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	68				0
9	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	205.87				0
10	040103001005	回填砂	1. 填方材料品种:回填砂 2. 填方来源、运距:10km 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m3	84.95				0

			单所需的工作内容						
11	040103001006	回填土	1. 填方材料品种: 回填土 2. 填方来源、运距: 10km 3. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	120.91				0
12	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑运距 3. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	84.95				0
13	031003001001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级: DN32 4. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				0
14	031003001002	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级: DN50 4. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	6				0
15	031003001003	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级: DN80 4. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				0
16	031003001004	止回阀	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 塑料 3. 规格、压力等级: DN32 4. 其他: 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				0
17	031003003001	快速取水阀	1. 类型: 快速取水阀	个	15				0

			(含塑料阀门井) 2. 材质:塑料 3. 规格、压力等级:DN50 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
18	031003003002	电磁阀	1. 类型:电磁阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	3				0
19	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:水表一个 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	组	1				0
20	040504002001	混凝土井	1. 规格:水表井 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	座	1				0
21	031003010001	软接头(软管)DN50	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 其它满足设计和清单规范要求	个	2				0
22	031003010002	软接头(软管)DN80	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 其它满足设计和清单规范要求	个	1				0
23	030503004001	不锈钢户外壁挂箱 250*300*200	1. 名称:不锈钢户外壁挂箱 2. 控制器、控制模块规格、体积:250*300*200	台	3				0
24	030507008004	立杆	1. 名称:高度4米, 直径>DN50, 地脚螺栓固定 2. 其它满足设计和清单规范要求	台	12				0
		给水工程合计							



	2	排水工程							
1	040501004001	雨水管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管De500 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	122.4				0
2	040501004002	雨水管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管De400 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	283.335				0
3	040501004003	雨水管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管De300 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	835.77				0
4	040501004004	雨水管	1. 材质及规格:PVC-U双壁波纹管De110 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	485.865				0
5	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	1867.64				0
6	040103001007	回填石屑	1. 填方材料品种:回填石屑 2. 填方来源、运距:10km 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	130.11				0
7	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:砂石	m3	114.19				0

			2. 厚度:10cm 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
8	040103001008	回填土	1. 填方材料品种:回填土 2. 填方来源、运距:10km 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	1277.51				0
9	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑运距 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	590.12				0
10	040504003001	塑料检查井Φ450	1. 垫层、基础材质及厚度:C15 2. 检查井材质、规格:塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	座	31				0
11	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格:单口平雨水篦子 2. 垫层、基础材质及厚度:C15 3. 规格:750*450 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	座	70				0
12	040501001001	混凝土管疏通	1. 名称:混凝土管疏通 2. 其它满足设计和清单规范要求 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	195.81				0
		排水工程合计							
		分部分项合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率16.5%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	55075.83		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	55075.83	
合计			55075.83	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			



# 总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			100	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040101002008	挖沟槽（基坑）土方	1. 土方开挖（综合考虑土质、深度、开挖方式） 2. 开挖方式:机械占95%，人工占5%； 3. 场地平整、排除地下障碍物 4. 工作面内排水 5. 土方归堆，堆放整齐 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	153.6				0
2	040103001012	回填沟槽（基坑）土方	1. 沟槽（基坑）土方回填、推平、压实 2. 工作面内排水 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	103.36				0
3	040103001013	回填方	1. 沟槽（基坑）砂回填、推平、压实 2. 工作面内排水 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	2.15				0
4	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑运距 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	50.22				0
5	040501004005	DN75@1500钻波纹排水管	1. 铺设DN75@1500钻波纹排水管（土工布包裹，以免泥沙堵塞钻孔） 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清	m	1842				0

			单所需的工作内容						
6	031001006006	DN300HDPE排水管	1. DN300mmHDPE排水管 铺设（埋地敷设） 2. 100mm厚中粗砂基础 ，中粗砂回填 3. 管道接口综合考虑水 泥砂浆接口、橡胶圈接 口等接口形式 4. 管道闭水试验 5. 就近接市政雨水井 6. 其他:按照图纸、规 范及技术要求完成本清 单所需的工作内容	m	42.28				0
7	040201022001	排水沟	1. 素土夯实（压实度大 于90%） 2. 排水沟规格400mm宽 *500mm深 3. 150mm厚C15混凝土垫 层 4. 240mm厚Mu15混凝土 实心砌块，M7.5水泥砂 浆砌筑 5. 排水沟内壁采用 20mm厚1:3水泥掺5%防 水剂抹面 6. C20细石混凝土压顶 7. 铺设复合树脂盖板 ，规格600*400*30mm 8. 其他:按照图纸、规 范及技术要求完成本清 单所需的工作内容	m	460.3				0
8	040504001003	沉沙井	1. 素土夯实（压实度大 于90%） 2. 150mm厚C15混凝土垫 层 3. 240mm厚Mu15混凝土 实心砌块，M7.5水泥砂 浆砌筑 4. 沉沙井内壁采用 20mm厚1:3水泥掺5%防 水剂抹面 5. 其他:按照图纸、规 范及技术要求完成本清 单所需的工作内容	座	8				0
9	030211002001	增压系统（11kw水泵	1. 设备开箱检查、搬运	台	1				0

		)	、就位 2. 拆装检查、本体和附件安装 3. 基础支架制作、安装、除锈、刷油、隔震垫安装、二次灌浆 4. 接管、试水、接线、接地、调试 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
10	031003003003	供水阀箱	1. 供水阀箱 2. 配套附件: 闸阀、Y型过滤器、止回阀、进排气阀、阀箱等 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内	套	1				0
11	粤 050101024001	10寸圆形阀门箱	1. 10寸圆形阀门箱 2. 深度0.4m, 具体做法详见设计图纸 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内	座	1				0
12	030503008001	2寸PGA电磁阀	1. 2寸PGA电磁阀 2. 阀门检查接线 3. 配套附件: 含2寸电磁阀、2寸Y型叠片过滤器、2寸闸阀、PRSDIAL压力调节器、阀箱等 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内	个	8				0
13	031001006007	de110PE给水管	1. 管道、管件、止水环、伸缩节、阻火圈、堵头等及弯管的制作安装 2. 综合考虑在砖墙、混凝土、各类砌体上凿槽、刨沟及修补, 板槽施工及修补, 孔洞打凿及修补 3. 支架制作安装 4. 除锈、刷油、防腐 5. 管道消毒、冲洗	m	28.96				0



			6. 水压及泄漏试验 7. 系统调试 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
14	031001006008	de63PE给水管	1. 管道、管件、止水环、伸缩节、阻火圈、堵头等及弯管的制作安装 2. 综合考虑在砖墙、混凝土、各类砌体上凿槽、刨沟及修补,板槽施工及修补,孔洞打凿及修补 3. 支架制作安装 4. 除锈、刷油、防腐 5. 管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验 7. 系统调试 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	612.38				0
15	031001006009	de32PE给水管	1. 管道、管件、止水环、伸缩节、阻火圈、堵头等及弯管的制作安装 2. 综合考虑在砖墙、混凝土、各类砌体上凿槽、刨沟及修补,板槽施工及修补,孔洞打凿及修补 3. 支架制作安装 4. 除锈、刷油、防腐 5. 管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验 7. 系统调试 8. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	21.76				0
16	050103002001	原装进口喷头	1. 原装进口喷头; 2. 长度: 80cm; 3. 重量: 1.3kg; 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	8				0
17	050103002002	6504PC地面旋转喷头(90°)	1. 6504PC地面旋转喷头(90°);	个	32				0

			2. 配一寸JB000022秋千架; 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
18	031001007001	淋水冲洗软管	1. 淋水冲洗软管; 2. 用完存放好; 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	160				0
19	031004014001	软管收卷器	1. 软管收卷器; 2. 内容: 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	8				0
20	031003013002	水表组	1. 水表组安装 2. 水压试验、系统调试 3. 包括1个DN50闸阀、1个DN50水表和1个DN50截止阀 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				0
21	040504002002	水表井	1. 规格:水表井 2. 规格、型号:综合考虑 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	座	1				0
22	031004014002	铜质水龙头+洗手盆	1. 洗手盆及水龙头安装 2. 水压试验 3. 系统调试 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				0
23	040804003001	防水箱体	1. 土方开挖及外运; 2. 浇筑C15混凝土基础, 1200mm*600mm*400mm; 3. 含模板 4. 安装防水箱体; 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率16.5%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全民健身场地配套设施-给排水工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	47919.61		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	26237.54		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：全民健身场地配套设施-给排水工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	47919.61	
合计			47919.61	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全民健身场地配套设施-给排水工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全民健身场地配套设施-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			



# 总承包服务费计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-给排水工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	655938.41		655938.41	4	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-给排水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：全民健身场地配套设施-给排水工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	040303002002	灯柱基础	1. 浇筑C25混凝土基础，规格600mmX600mmX1000mm； 2. 预埋件制作与安装； 3. 模板安拆； 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	17				0
2	030412007004	双臂灯	1. 定制双臂灯 2. 8米高灯杆，灯柱为圆杆，厚度4.0mm, 口径为Φ114，底部与预埋件锚固钢板为350*350*12mm 3. 灯杆为外观表面耐候纯聚酯粉喷涂饰面，颜色为墨绿色 4. 含避雷针、接地等装置、模板 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	套	15				0
3	030412007005	单臂灯	1. 定制单臂灯 2. 8米高灯杆，灯柱为圆杆，厚度4.0mm, 口径为Φ114，底部与预埋件锚固钢板为350*350*12mm 3. 灯杆为外观表面耐候纯聚酯粉喷涂饰面，颜色为墨绿色 4. 含避雷针、接地等装置、模板 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	套	10				0

4	030412007006	网球专业灯光系统	1. 使用电压：AC110-240V 2. 尺寸：631*437*180mm 3. 总量：12.5kg 4. 色温：≥5700K 5. 防护等级：≥IP65 6. 光源寿命>100000小时 7. 功率：300W 8. 光源：SMD光源 9. 灯具重量：4KG 10. 其他：按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	套	80				0
5	030404017002	配电箱（50KW）	1. 配电箱防水箱体、总开关/隔离开关安装； 2. 开孔洞及修补； 3. 体系工艺技术标准做法； 4. 接地 5. 电气系统调试、通电检测验收 6. 其他：按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	台	1				0
6	030404022001	RZX控制器（含LNK模块）	1. RZX控制器； 2. 附件：含LNK模块，配继电器； 3. 控制器安装、接线、调试等 4. 其他：按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	台	1				0
7	030608010001	自动喷淋多线控制线缆	1. 自动喷淋多线控制线 2. 包含电气配管、控制器、继电器等电源线、BVV1.5mm <sup>2</sup> 控制信号线、2.5mm <sup>2</sup> 控制信号线等 3. 按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	项	1				0
8	030411001005	主电缆	1. 电缆敷设YJV-3X35+2X16-PVC50-FC；	m	86.6				0

[illegible]



总价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-电气工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全民健身场地配套设施-电气工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37573.55		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	20080.22		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：全民健身场地配套设施-电气工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	37573.55	
合计			37573.55	

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全民健身场地配套设施-电气工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全民健身场地配套设施-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			



# 总承包服务费计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-电气工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	502005.61		502005.61	4	
合计						



# 规费、税金项目计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-电气工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：全民健身场地配套设施-电气工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
	1	前期场地整理工程							
1	040101002005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土（类别综合考虑）； 2. 挖土深度：停车位位置挖土深度300mm，周边有高大乔木，需要考虑基坑支护；喷泉景观池边挖土深度200mm； 3. 开挖方式：综合考虑人机配合； 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	889.1				0
2	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑运距 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	889.11				0
3	040103001009	外购土方回填	1. 外购土方回填； 2. 土方分层夯实； 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	1634.79				0
4	041001010003	拆除景观庭院灯	1. 拆除方式：保护性拆除景观庭院灯； 2. 高度：6米； 3. 自行考虑合理堆放及保护，折旧利用； 4. 后期重新安装使用； 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	根	5				0
5	041001010004	拆除指引牌	1. 拆除方式：保护性拆除指引牌；	根	1				0

			2. 高度：8米； 3. 自行考虑合理堆放及保护，折旧利用； 4. 后期重新安装使用； 5. 其他：按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
		前期场地整理工程合计							
	2	场地工程							
1	010101001002	素土地地	1. 素土原地平整、机械夯实（夯实系数 $\geq 93\%$ ）； 2. 场地坡度2‰； 3. 其他：按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	3284.47				0
2	040202015001	级配透水层	1. 铺设150mm厚级配透水层； 2. 级配透水层制作、运输、养护（级配比综合考虑）； 3. 找平、压实； 4. 养护期5年； 5. 内容：完成包括施工图纸内该清单所有工作内容，满足现场及施工工艺规范要求等工作内容；	m2	2864				0
3	040202015002	级配透水层	1. 铺设40mm厚级配透水层； 2. 级配透水层制作、运输、养护（级配比综合考虑）； 3. 找平、压实； 4. 养护期5年； 5. 内容：完成包括施工图纸内该清单所有工作内容，满足现场及施工工艺规范要求等工作内容；	m2	2864				0
4	040202015003	找平层	1. 铺设40mm厚找平层； 2. 级配透水层制作、运输、养护（级配比综合	m2	2864				0

			考虑)； 3. 找平、压实； 4. 养护期5年； 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
5	040202015004	保湿、舒适层	1. 铺设50mm厚保湿、舒适层； 2. 级配透水层制作、运输、养护（级配比综合考虑）； 3. 找平、压实； 4. 养护期5年； 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	2864				0
6	040202015005	保湿、缓冲层	1. 铺设40mm厚保湿、缓冲层； 2. 级配透水层制作、运输、养护（级配比综合考虑）； 3. 找平、压实； 4. 养护期5年； 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	2864				0
7	010103001001	滑步稳定层	1. 铺设40-50mm滑步稳定层； 2. 找平、压实； 3. 养护期5年； 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	2864				0
8	010103001002	红土面层	1. 3mm厚红土面层； 2. 找平、压实； 3. 养护期5年； 4. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	2864				0
9	040205006003	画线	1. 白色画线； 2. 养护期5年； 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	套	4				0

		场地工程合计							
	3	围网							
1	040101002006	挖沟槽（基坑）土方 (综合土质、深度、开挖方式)	1. 土方开挖（综合考虑土质、深度、开挖方式） 2. 开挖方式：机械占95%，人工占5%； 3. 场地平整、排除地下障碍物 4. 工作面内排水 5. 土方归堆，堆放整齐 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	8.6				0
2	040103001010	填沟槽（基坑）土方 (满足设计及施工规范要求)	1. 沟槽（基坑）土方回填、推平、压实(满足设计及施工规范要求) 2. 工作面内排水 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	6.79				0
3	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑运距 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	1.79				0
4	010516002001	围网预埋件	1. 钢板直径200*200*10mm、螺丝钢直径12mm、包含加钢筋； 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	78				0
5	040303002001	围网预埋件基础	1. 浇筑C25混凝土基础，规格400mmX400mmX600mm； 2. 预埋件制作与安装； 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	45				0
6	010607004001	组合式围网	1. 热镀锌钢结构-日字型 2. 进口静电聚酯粉末喷	m2	1486.74				0

			涂。 3. 超耐候纯聚酯进口粉末喷涂处理工艺 4. 精密压铸粉末喷涂专利扣件，扣件灵活组装，结构紧凑牢固。 5. 扣件304螺丝紧固安装，可拆卸再使用。 6. 产品参数： 立柱：Φ76*3mm镀锌圆管 横杆：Φ60*2.5mm镀锌圆管 扣件：钢压铸扣件和全铝合金18x3mm扁铝条 PE包塑围网 ：2.3/3.6/45x45网孔 7. 其他：按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
7	040701019001	防风网	1. 高品质进口PVC材质制造，产品耐酸碱性、防潮、耐热性强、化学性质稳定，寿命长；具有特强耐候性，挡风率60%~70%； 2. 其他：按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	763.82				0
8	010804005001	单开围网门	1. 材质：镀锌钢管门框+PE包塑围网 ：2.3/3.6/45x45网孔 2. 门尺寸：1.4X2.3M； 3. 包含304不锈钢门栓、钢压铸扣件和全铝合金18x3mm扁铝条等； 4. 其他：按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	扇	11				0
		围网合计							
	4	配套设施及通道工程							
1	040101002007	挖沟槽（基坑）土方（综合土质、深度、开挖方式）	1. 土方开挖（综合考虑土质、深度、开挖方式） 2. 开挖方式：机械占	m3	178.7				0

			95%，人工占5%； 3. 场地平整、排除地下障碍物 4. 工作面内排水 5. 土方归堆，堆放整齐 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
2	040103001011	填沟槽（基坑）土方（满足设计及施工规范要求）	1. 沟槽（基坑）土方回填、推平、压实(满足设计及施工规范要求) 2. 工作面内排水 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	84.46				0
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑运距 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m3	94.24				0
4	010504004001	挡土墙	1. 铺设C25混凝土基础，规格400*800mm； 2. 砖砌围墙Mu15混凝土实心砌块，M7.5水泥砂浆砌筑；规格240*500mm； 3. de32排水管（间隔2000），长度500mm，排水管接触回填土一侧采用碎石+河砂回填（以免泥沙堵塞排水管）； 4. C25混凝土压顶，规格400*300mm，内含二级钢4Φ8，箍筋Φ6@200； 5. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m	162.49				0
5	010502002001	构造柱	1. 浇筑C25混凝土构造柱；规格400*400*1080mm，内含二级钢筋4Φ12，箍筋Φ6@200；	m3	4.56				0



			2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
6	011204003001	墙面铺贴	1. 20mm厚1:3水泥砂浆抹面; 2. 铺设红色仿古砖; 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	203.113				0
7	040202015006	水泥稳定层(通道)	1. 铺设100厚碎石+石粉+6%水泥稳定层; 2. 找平、夯实; 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	236.342				0
8	粤 040202017001	混凝土基础(通道)	1. 铺设100mm厚C25混凝土基础(洒水养护21天); 2. 找平、夯实; 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	236.34				0
9	040204002004	通道地面	1. 30mm厚水泥砂浆粘贴层; 2. 铺设红色仿古砖; 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	m2	171.38				0
10	010607004002	圆管中线柱	1. 规格:全铝合金型材制作;表面纯聚酯粉末喷涂,铝合金预埋件;网柱管径120MM,壁厚4MM;柱总高1440MM,预埋深度350MM;地面高度:1070MM,含混凝土基础施工; 2. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	副	4				0
11	050307017001	踏步红土收集箱	1. 踏步红土收集箱; 2. 产品要求:防止红土流失; 3. 其他:按照图纸、规	个	5				0

			范及技术要求完成本清单所需的工作内容						
12	050307017002	原装进口红土专用拖布	1. 专为顶级红土网球场定制的防雨布； 2. 产品要求：质量轻、抗氧化、耐酸碱、易清洁、美观耐用； 3. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				0
13	050307017003	维护工具	1. 小型碾压滚筒；1个 2. 平耙；1个 3. 定制红土扫线器；1个 4. 防滑除尘垫；2个 5. 擦鞋器；1个 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	个	4				0
14	050305010001	2张休息长椅+1个储物桶茶几组合	1. 材质：全铝合金型材精制而成，可完全回收重复利用 2. 工艺：座靠面板采用横条大纹路设计，休息间快速散热，防滑，美观，立体感强，表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱色，适合全天候环境使用。 3. 设计：根据人体工程学设计，特宽座板及大靠背让人体充分休息，快速恢复体力扶手为上小弧形设计，小坡度的设计更舒适放松，配黑色脚套，防止刮花地面,带遮阳篷。适用于国际专业赛事及高级运动场地 4. 规格：椅长2020x宽720x高800mm、储物桶茶几规格匹配长椅 5. 颜色：白色、绿色 6. 其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容	套	8				0

15	050305010002	裁判椅	<p>1. 采用全铝合金型材精制而成，可完全回收重复利用</p> <p>2. 工艺：表面经超耐候纯聚酯粉末喷涂，颜色十年不脱落，适合全天候环境使用</p> <p>3. 设计：裁判椅支架采用全新八字型可分拆组合设计，结构稳固，踏板防滑条纹设计，上下安全方便。椅脚管套采用高弹橡胶材料，有效保护场地面。后置采用移动式脚轮，移动方便</p> <p>4. 标配：折叠式写字板、圆弧形的PC板遮阳篷、唛克风支架、支架两旁配备特大广告板</p> <p>5. 适用范围：国家级专业赛事及高级比赛场</p> <p>6. 产品参数：座位高度：2100mm（国际标准）</p> <p>7. 占地尺寸：长1700×宽900×高2600mm</p> <p>8. 颜色：白色/森林绿</p> <p>9. 其他：按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容</p>	套	4				0
		配套设施及通道工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	围网基础模板		m2	43.2				0
2	011702001002	挡土墙基础模板		m2	129.992				0
3	011702008001	挡土墙压顶模板		m2	97.494				0
4	011702003001	构造柱模板		m2	57				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为 16.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为 14.50%；  分部分项工 程总费用在 300 万元以 内（含300 万元）的项 目按基本费 率乘以 1.20；
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	粤 041109009002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 0.60%；省级

								文明工地 1.20%
2	041109002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	041109005002	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算）， 结算时据实 结算。
4	041108001002	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
5	粤 041109008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1- $\delta$ ) * 分部分 项的 (人工 费+施工机具 费) * 0.30 ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中 : $\delta$ = 合同工 期/定额工期 )
6	QTFY00000005	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：全民健身场地配套设施-土建工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	356890.95		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	180416.2		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.10%；省级质量奖：7.20%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

# 暂列金额明细表

工程名称：全民健身场地配套设施-土建工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	356890.95	
合计			356890.95	



# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：全民健身场地配套设施-土建工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全民健身场地配套设施-土建工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	专业工程暂估价		0			
合计			0			



# 总承包服务费计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-土建工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	4510405.1		4510405.1	4	
合计						

# 规费、税金项目计价表

工程名称：全民健身场地配套设施-土建工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

# 主要材料设备价格表

工程名称：全民健身场地配套设施-土建工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----