

中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修项目工程

招标工程量清单

招标人： 中信银行股份有限公司广州分行

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修项目工程

招标工程量清单

招标人：	中信银行股份有限公司广州分行	造价咨询人：	
	<div>单位盖章</div>		<div>单位盖章</div>
法定代表人或其授权人：		法定代表人或其授权人：	
	<div>单位盖章</div>		<div>单位盖章</div>
编制人：		复核人：	
	<div>(造价人员签字盖专用章)</div>		<div>(造价人员签字盖专用章)</div>
编制时间：		复核时间：	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		拆除工程							
1	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除构件:隔断隔墙 2. 骨架种类:轻钢龙骨 3. 含拆除龙骨、基层板、饰面板及表面的附着物 4. 具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	213.36				0
2	011606003001	合用前室天花拆除及安装	1. 名称:合用前室天花 2. 方式:保护性拆除及利旧安装 3. 保护:成品及地面保护 4. 其他:按设计及甲方要求施工	项	1				0
3	011606003002	天棚拆除	1. 拆除构件:天棚吊顶 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨、矿棉板天花等 3. 具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	1499.39				0
4	011608001001	铲除油漆面	1. 拆除构件:墙面腻子层 2. 具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	1658.19				0
5	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:内墙抹灰面等 2. 拆除的基层类型:水泥砂浆 3. 具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	1658.19				0

6	010103002001	废料外运	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:综合考虑 3. 具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m3	383.66				0
		拆除工程合计							
		砌筑工程							
1	010808001001	成品玻璃隔断 (GL-02)	1. 部位:洽谈室、经理室、营业大厅、自助服务区、签约洽谈室 2. 边框材质:成品玻璃隔断铝框2mm厚 3. 玻璃材料品种、规格:8mm+21A+百叶+8mm超白中空钢化玻璃 4. 具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	79.176				0
2	011210006001	轻质间隔墙	1. 构件:轻质间隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:UC75系列轻钢龙骨 3. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:双面封双层8mm厚硅酸钙板 4. 转角及端头:金属护角 5. 填充材料品种:75厚岩棉, 岩棉容量为100kg/m 6. 具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	302.592				0
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙120mm 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4. 具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m3	11.568				0
4	010606005001	简易钢架	1. 钢材品种、规格	t	2.65				0

			:50x50x5角钢成架 @450, 槽钢#10 2. 部位:门套位置 4. 具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.624				0
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.482				0
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 10内	t	0.104				0
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.34				0
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋圆钢 Φ 10以内	t	0.11				0
10	010515001004	植筋	1. 钢筋种类、规格:Φ6.5圆钢	根	234				0
11	010505006001	反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7				0
		砌筑工程合计							
		门窗工程							
1	011502008001	装饰线条 (MT-03)	1. 颜色:黑色不锈钢 (砂面) 2. 线条规格:1.2mm厚 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	90.9				0
2	010802004001	甲级防火门 (FM1)	1. 门代号及洞口尺寸:FM1 2. 门框或扇外围尺寸:1000x2400 3. 门框、扇材质:甲级防火门 4. 五金配件:房间功能执手锁x1, 暗装闭门器x1, 合页x4, 插销	樘	2				0

			x1, 防尘筒x1, 门吸x1 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
3	010802004002	甲级防火门 (FM1)	1. 门代号及洞口尺寸:FM1 2. 门框或扇外围尺寸:1000x2400 3. 门框、扇材质:乙级防火门 4. 五金配件:房间功能执手锁x1, 暗装闭门器x1, 合页x4, 插销x1, 防尘筒x1, 门吸x1 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	樘	3				0
4	010802004003	消火栓暗门	1. 门代号及洞口尺寸:消火栓暗门 2. 门框或扇外围尺寸:800x2400 3. 门框、扇材质:白色护墙板 (OS-02) 4. 五金配件:房间功能执手锁x1, 暗装闭门器x1, 合页x4, 插销x1, 防尘筒x1, 门吸x1 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	樘	8				0
5	010802003001	成品乙级防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1024 2. 门框或扇外围尺寸:1000x2400 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门 4. 五金配件:房间功能执手锁x2, 暗装闭门器x2, 合页x8, 插销x2, 防尘筒x2, 门吸x2 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	樘	3				0
6	010802003002	成品乙级防火门 (带门禁)	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1024	樘	7				0

			2. 门框或扇外围尺寸:1000x2400 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门 4. 五金配件:房间功能执手锁x2, 暗装闭门器x2, 合页x8, 插销x2, 防尘筒x2, 门吸x2 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
7	010802003003	成品乙级防火门(带门禁)	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1524 2. 门框或扇外围尺寸:1500x2400 3. 门框、扇材质:成品乙级防火门 4. 五金配件:房间功能执手锁x2, 暗装闭门器x2, 合页x8, 插销x2, 防尘筒x2, 门吸x2 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	樘	5				0
8	010805005001	单开木质门	1. 部位:瑜伽房、员工之家 2. 门类型:单开木质门 3. 框外围尺寸:1000mm×2400mm 4. 门框、扇材质:胡桃木饰面, 含胡桃木门套 5. 五金配件:综合考虑 6. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	樘	3				0
9	010805005002	成品配套隔断门	1. 部位:隔断 2. 门类型:单开木质门 3. 框外围尺寸:1000mm×2400mm 4. 五金配件:综合考虑 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	樘	8				0
		门窗工程合计							
		天棚工程							

1	011302001001	吊顶天棚 (OS-01)	1.. 吊顶形式:不上人型、平面 2. 吊杆规格、高度: $\phi 8$ 螺纹可调吊杆, 吊点间距 ≤ 900 3. 龙骨材料种类、规格、中距:C型天花系列轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:600*600*15mm高晶板 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	35.43				0
2	011302001002	吊顶天棚 (OS-01)	1.. 吊顶形式:不上人型、平面 2. 吊杆规格、高度: $\phi 8$ 螺纹可调吊杆, 吊点间距 ≤ 900 3. 龙骨材料种类、规格、中距:C型天花系列轻钢龙骨 4. 面层材料品种、规格:1200*600*15mm高晶板 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	481.3				0
3	011406001001	抹灰面油漆 (PT-02)	1. 结构钢筋砼楼板, 水平度极差 $\leq 10\text{mm}$, 采用石膏砂浆修补, 吊洞位置砂浆补平, 其余打磨平整, 严禁抹灰, (封闭室内空间、室内楼梯顶棚采用) 2. 腻子种类:环保腻子粉 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:深灰色无机吸音喷涂3mm厚 5. 其他:综合考虑, 包含但不限于以上内容, 需满足设计与图纸要求	m2	121.03				0
4	011406001002	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 部位:结构钢筋砼楼板 2. 腻子种类:环保腻子	m2	822.28				0

			粉 3. 刮腻子遍数:3遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色无机涂料 5. 其他:综合考虑, 包含但不限于以上内容, 需满足设计与图纸要求						
5	011302001003	可开启不燃透光膜	1. 面层材料品种、规格:可开启不燃透光膜 2. 轻钢主、副龙骨基层制作(龙骨规格详吊顶C01:第1. 2. 3)。 3. 在灯箱处制作:双层6mm硅酸钙板基层箱体, 内部贴0. 3mm厚镜面铝板95%反射率, 灯箱顶面与轻钢龙骨固定, 侧面与30*30*3镀锌角钢架固定。灯箱箱体四周安装一圈30*30*3镀锌角钢固定在角钢架上。 4. 软膜配套铝龙骨(可开启检修)固定在灯箱箱体角钢上。 5. 安装A级不燃透光软膜。 6. 其他:综合考虑, 包含但不限于以上内容, 需满足设计与图纸要求	m2	29. 16				0
6	011302001004	白色铝纤复合航空抗菌板	1. 部位:卫生间、保洁室 2. 吊顶形式:不上人型、平级 3. 吊杆规格、高度: $\phi 8$ 螺纹可调吊杆, 吊点间距 ≤ 1200 4. 龙骨材料种类、规格、中距:60系列双层承载龙骨, 主龙骨壁厚 $\geq 1. 2$, 间距 ≤ 1200 ; 次龙骨壁厚 $\geq 0. 6$, 间距 ≤ 400 5. 面层材料品种、规格:300mm \times 300mm \times 0. 8mm	m2	10. 19				0

			白色铝纤复合航空抗菌板 6. 其他:综合考虑, 包含但不限于以上内容, 需满足设计与图纸要求						
7	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢(砂面) 2. 其他:综合考虑, 包含但不限于以上内容, 需满足设计与图纸要求	m	584.63				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011104001001	方块地毯 (CP-01)	1. 名称:方块地毯 2. 颜色: 拼色(浅灰色、深灰色、米黄色, 根据图纸要求位置颜色铺贴) 3. 规格: 500*500*10mm 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	839.83				0
2	011104003001	全钢架空地板 (OS-07)	1. 名称:全钢架空地板 2. 装饰面层:100~1000高全钢架空地板(高度大于500时采用配套可调拉杆系统、可调支架系统) 3. 规格: 500*500*28mm 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	839.83				0
3	011104002001	高级弹性木纹胶地板 (CF-01)	1. 名称:高级弹性木纹胶地板 2. 颜色: 木纹面 3. 规格: 3mm厚 4. 找平层: 15mm水泥基自流平找平层(封闭剂), 水泥基自流平界面剂, 3mm厚隔声涂料 4. 其他:具体详见施工	m2	211.9				0

			图及招标文件，符合国家规范及我行要求						
4	011104002002	不燃石英胶地板 (CF-02)	1. 名称:不燃石英胶地板 2. 颜色: 米黄色 3. 规格: 3mm厚 4. 找平层: 15mm水泥基自流平找平层(封闭剂), 水泥基自流平界面剂, 3mm厚隔声涂料 4. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	16.26				0
5	011104004001	陶瓷防静电架空地板 (OS-06)	1. 名称:陶瓷防静电架空地板 2. 颜色: 米黄色 3. 规格: 600*600*40mm 4. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	17.47				0
6	011102003001	大理石纹防滑砖	1. 名称:大理石纹防滑砖 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15地面砂浆找平层。 3. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖胶(齿纹十字交叉, 双面上胶) 4. 面层材料品种、规格、颜色:1500mm×750mm×8mm大理石纹防滑砖 5. 嵌缝材料种类:美缝剂 6. 其他:综合考虑, 包含但不仅限于以上内容, 需满足设计与图纸要求	m2	18.72				0
7	011102001001	石材楼地面 (CT-02)	1. 保留原地面石材完成后抛光处理 2. 防护层材料种类:施工前面层应做防污剂石材背、侧面需刷防渗剂	m2	18.72				0
8	011102001002	石材楼地面 (门槛)	1. 部位:门槛 2. 找平层厚度、砂浆配	m2	4.68				0

			合比:20mm厚1: 3干硬性水泥砂浆 3. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚水泥膏粘结 4. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黑金砂石 5. 嵌缝材料种类:白水泥或水泥浆擦缝 6. 其他:综合考虑, 包含但不限于以上内容, 需满足设计与图纸要求						
9	010904002001	楼(地)面防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 3. 保护层材质及厚度:1: 2.5水泥砂浆, 20mm厚 4. 反边高度:300mm 5. 部位:卫生间 6. 其他:综合考虑, 满足设计使用要求及验收要求	m2	9.821				0
10	011102003002	块料楼地面	1. 结合层:20厚 1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料:800*800通体仿古砖 3. 嵌缝材料:美缝剂 4. 其他综合考虑, 满足图纸设计及验收要求	m2	7.1				0
11	011102003003	水磨石防滑砖	1. 名称:水磨石防滑砖 2. 找平层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15地面砂浆找平层。 3. 结合层厚度、砂浆配合比:8mm瓷砖胶(齿纹十字交叉, 双面上胶) 4. 面层材料品种、规格、颜色:800*800水磨石防滑砖 5. 嵌缝材料种类:美缝剂 6. 其他:综合考虑, 包	m2	95.26				0

			含但不仅限于以上内容，需满足设计与图纸要求						
		楼地面装饰工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		洽谈室							
1	011105006001	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.6585				0
2	011406001003	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	3.72				0
3	011406001004	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	8.76				0
4	011502008002	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高	m	11.05				0

			3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
5	011207001001	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	9.24				0
		洽谈室合计							
		检查组洽谈室							
1	011105006002	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚 50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.5593				0
2	011406001005	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面	m2	1.42				0

			漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
3	011406001006	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	1.42				0
4	011502008003	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	21.96				0
5	011207001002	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	18.32				0
		检查组洽谈室合计							
		打印区							

1	011105006003	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.293				0
2	011406001007	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	14.06				0
3	011501010001	吊柜	1. 新建吊柜 2. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	项	1				0
		打印区合计							
		检查组经理室							
1	011105006004	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.5908				0
2	011406001008	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍	m2	1.42				0

			4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
3	011406001009	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	21.08				0
4	011502008004	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	22				0
5	011207001003	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	19.66				0
		检查组经理室合计							

		特殊资产部经理室							
1	011105006005	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.6065				0
2	011406001010	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	1.08				0
3	011406001011	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	22.58				0
4	011502008005	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	26.53				0
5	011207001004	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规	m2	23.67				0

			格：U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 ：@300, M8膨胀螺栓固 定U型固定夹, 固定夹间 距：@600 4. 底板基层：12mm阻燃 夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片(组合 厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层：12mm护墙 板 7. 其他:具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求						
		特殊资产部经理室合 计							
		特殊资产部、共享部 门二办公区							
1	011105006006	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚 50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属 底座、阴阳角、中接、 堵头 5. 其他:具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m2	1.997				0
2	011406001012	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、 内隔墙板或砌筑墙体 , 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子 三遍 4. 装饰面层:无机涂料 底漆一遍、无机涂料面 漆两遍 5. 其他:具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m2	21.52				0
3	011406001013	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、 内隔墙板或砌筑墙体 , 砌筑墙体双面勾缝	m2	78.16				0

			2、砌筑普通砌块墙体 普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
4	011502008006	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	59.25				0
5	011207001005	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	71.06				0
6	011304001001	灯带 (槽)	1. 部位:背景墙 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:8mm宽黑色亚光铝边框 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.75				0
7	011207001006	木纹防火板 (WD-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体	m2	2.25				0

			,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 1mm面层+15mm阻燃板夹板+1mm面层 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
		特殊资产部、共享部门二办公区合计							
		瑜伽房、员工之家							
1	011105006007	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	3.208				0
2	011406001014	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	578.96				0
3	011406001015	深灰色无机吸音喷涂	1. 基层墙体:现浇砼、	m2	475.97				0

		(PT-02)	内隔墙板或砌筑墙体 , 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层: 刮内墙腻子 三遍 4. 装饰面层: 深灰色无 机涂料底漆一遍、无机 涂料面漆两遍 5. 其他: 具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求						
4	011406001016	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体: 现浇砼、 内隔墙板或砌筑墙体 , 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层: 刮内墙腻子 三遍 4. 装饰面层: 无机涂料 底漆一遍、无机涂料面 漆两遍 5. 其他: 具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m2	16.18				0
5	011408001001	墙布 (FA-01)	1. 腻子种类: 成品腻子 粉 2. 刮腻子要求: 清理基 层, 修补; 满刮腻子一 遍 3. 面层材料品种、规格 、品牌、颜色: 米白色 壁纸 4. 其他: 具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m2	33.551				0
6	011406001017	抹灰面油漆	1. 基层墙体: 原有内墙 2. 界面剂一道 3. 腻子层: 刮内墙腻子 两遍 4. 装饰面层: 刷基膜两 遍、糯米胶一遍 5. 其他: 具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m2	23.62				0
7	011210005001	成品隔断 (OS-04)	1. 部位: 瑜伽房、员工 之家	m2	30				0

			<p>2. 边框材质:成品玻璃 隔断铝框2mm厚</p> <p>3. 玻璃材料品种、规格: 5mm银镜面板+18mm阻 燃夹板+1.2mm镀锌钢板 +隔音岩棉+18mm阻燃夹 板+1.2mm镀锌钢板 +15厚吸音布艺面板</p> <p>4. 具体详见施工图及招 标文件, 符合国家规范 及我行要求</p>						
8	011207001007	硬包	<p>1. 基层墙体:隔墙</p> <p>2. . 龙骨基层: 竖龙骨 规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 : @300, M8膨胀螺栓固 定U型固定夹, 固定夹间 距: @600</p> <p>3. 底板基层: 12mm阻燃 夹板</p> <p>4. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片(组合 厚度10mm, 含紧密胶条 , 中距:@400</p> <p>5. 装饰面层: 硬包 (9mm阻燃夹板+5mm岩棉 +皮革)</p> <p>6. 其他:具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求</p>	m2	30				0
9	011207001008	白色护墙板 (OS-02)	<p>1. 基层墙体:现浇砼、 内隔墙板或砌筑墙体 , 砌筑墙体双面勾缝</p> <p>2. 界面剂一道</p> <p>3. 龙骨基层: 竖龙骨规 格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 : @300, M8膨胀螺栓固 定U型固定夹, 固定夹间 距: @600</p> <p>4. 底板基层: 12mm阻燃 夹板</p> <p>5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片(组合 厚度10mm, 含紧密胶条 , 中距:@400</p>	m2	72.48				0

			6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
10	011502008007	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	72.11				0
11	011502008008	装饰线条 (MT-03)	1. 颜色:黑色不锈钢 (砂面) 2. 线条规格:1.2mm厚 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	29.48				0
12	011207001009	白色护墙板 (GL-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 3. 底板基层: 双面双层8厚硅酸钙板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层:灰镜, 双面胶 (≥1mm)+结构胶粘贴 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	6				0
13	011207001010	木纹防火板 (WD-02)	1. 墙基:水吧台 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间	m2	4.416				0

			距：@600 4. 底板基层：12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm, 含紧密胶条)，中距:@400 6. 装饰面层：1mm面层+15mm阻燃板夹板+1mm面层 7. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求						
14	011207001011	白色亚克力人造石水吧台 (ST-02)	1. 新建白色亚克力人造石水吧台 2. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	项	1				0
15	030307005001	设备支架制作安装	1. 位置:LED屏幕支架 2. 显示屏支架 3. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	t	0.11				0
		瑜伽房、员工之家合计							
		母婴室							
1	011105006008	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	0.5105				0
2	011502008009	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m	12				0
3	011207001012	硅纤维板 (OS-05)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体	m2	17.35				0

			,砌筑墙体双面勾缝 2. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 3. 底板基层: 双面双层8厚硅酸钙板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 硅纤维板(墙面要求燃烧性能A级空间使用) 双面胶(≥1mm)+结构胶粘贴 7. 其他: 具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
4	011207001013	选购成品发光挂镜	1. 选购成品发光挂镜 2. 其他: 具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	套	1				0
5	011207001014	铝合金长城板 (MT-04)	1. 基层墙体: 现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 3. 底板基层: 双面双层8厚硅酸钙板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 100mm面25mm+25mm, 壁厚1.0mm铝合金长城板 7. 其他: 具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	7.15				0
6	011207001015	梳妆台	1. 新建梳妆台	项	1				0

			2. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
		母婴室合计							
		更衣室							
1	011105006009	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.83				0
2	011406001018	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	39.84				0
		更衣室合计							
		心理咨询室							
1	011105006010	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.568				0
2	011406001019	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子	m2	27.26				0

			三遍 4. 装饰面层:无机涂料 底漆一遍、无机涂料面 漆两遍 5. 其他:具体详见施工 图及招标文件,符合国 家规范及我行要求						
		心理咨询室合计							
		经理室							
1	011105006011	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚 50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件:配套同色金属 底座、阴阳角、中接、 堵头 5. 其他:具体详见施工 图及招标文件,符合国 家规范及我行要求	m2	1.23				0
2	011406001020	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、 内隔墙板或砌筑墙体 ,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子 三遍 4. 装饰面层:无机涂料 底漆一遍、无机涂料面 漆两遍 5. 其他:具体详见施工 图及招标文件,符合国 家规范及我行要求	m2	43.8				0
3	011406001021	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、 内隔墙板或砌筑墙体 ,砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体 普通抹灰:15mm厚M15普 通抹灰砂浆抹灰,砼梁 柱与砌筑墙体交接处挂 250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工 图及招标文件,符合国 家规范及我行要求	m2	43.8				0
4	011502008010	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高	m	66				0

			3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
5	011207001016	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	43.92				0
		经理室合计							
		公司事业部							
1	011105006012	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚 50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	3.3115				0
2	011406001022	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面	m2	6.68				0

			漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
3	011406001023	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	144.68				0
4	011502008011	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	81.6				0
5	011207001017	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	138				0
6	011304001002	灯带 (槽)	1. 部位:背景墙 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板	m2	3.1				0

			3. 面层材料品种、规格:8mm宽黑色亚光铝边框 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
7	011207001018	木纹防火板 (WD-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 1mm面层+15mm阻燃板夹板+1mm面层 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	9.3				0
		公司事业部合计							
		工具间							
1	011105006013	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.48				0
2	011406001024	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍	m2	23.04				0

			4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
		工具间合计							
		网络监控机房							
1	011105006014	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.725				0
2	011406001025	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	34.8				0
		网络监控机房合计							
		共享部门							
1	011105006015	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	3.083				0
2	011406001026	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体	m2	19.14				0

			,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件,符合国家规范及我行要求						
3	011406001027	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰,砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件,符合国家规范及我行要求	m2	200.83				0
4	011502008012	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件,符合国家规范及我行要求	m	33.6				0
5	011207001019	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层:竖龙骨规格:U型轻钢龙骨50*19*0.6,间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹,固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm,含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工	m2	66				0

			图及招标文件，符合国家规范及我行要求						
6	011304001003	灯带(槽)	1. 部位:背景墙 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:8mm宽黑色亚光铝边框 4. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	38.5625				0
7	011207001020	木纹防火板(WD-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层:竖龙骨规格:U型轻钢龙骨50*19*0.6,间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹,固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 1mm面层+15mm阻燃板夹板+1mm面层 7. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	115.6875				0
		共享部门合计							
		会议室							
1	011105006016	金属踢脚线(MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	1.548				0

2	011408001002	墙布 (FA-01)	1. 腻子种类:成品腻子粉 2. 刮腻子要求:清理基层, 修补; 满刮腻子一遍 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:米白色壁纸 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	43.536				0
3	011406001028	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	68.23				0
4	011207001021	木纹护墙板 (OS-03)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	13.68				0
5	011207001022	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝	m2	5.76				0

			2. 界面剂一道 3. 龙骨基层：竖龙骨规格：U型轻钢龙骨50*19*0.6, 间距：@300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距：@600 4. 底板基层：12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层：12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求						
6	011502008013	装饰线条 (MT-03)	1. 颜色:黑色不锈钢(砂面) 2. 线条规格:1.2mm厚 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m	6.6				0
7	011502008014	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m	19.2				0
		会议室合计							
		签约洽谈室							
1	011105006017	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	0.727				0
2	011406001029	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、	m2	1.2				0

			内隔墙板或砌筑墙体 , 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层: 刮内墙腻子 三遍 4. 装饰面层: 无机涂料 底漆一遍、无机涂料面 漆两遍 5. 其他: 具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求						
3	011406001030	墙面一般抹灰	1、基层墙体: 现浇砼、 内隔墙板或砌筑墙体 , 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体 普通抹灰: 15mm厚M15普 通抹灰砂浆抹灰, 砼梁 柱与砌筑墙体交接处挂 250mm宽镀锌钢丝网 3、其他: 具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m2	28.9				0
4	011502008015	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色: 黑色哑光 2. 线条规格: 50mm高 3. 线条安装部位: 墙体 4. 其他: 具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m	22				0
5	011207001023	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体: 现浇砼、 内隔墙板或砌筑墙体 , 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规 格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距 : @300, M8膨胀螺栓固 定U型固定夹, 固定夹间 距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃 夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组 合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距: @400 6. 装饰面层: 12mm护墙 板	m2	27.7				0

			7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
		签约洽谈室合计							
		汽车金融部							
1	011105006018	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	6.0035				0
2	011406001031	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	23.58				0
3	011406001032	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	235.52				0
4	011502008016	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	86.4				0

5	011207001024	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	180.26				0
6	011207001025	木纹防火板 (WD-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 1mm面层 +15mm阻燃板夹板 +1mm面层 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	23.775				0
7	011304001004	灯带(槽)	1. 部位:背景墙 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板	m2	7.925				0

			3. 面层材料品种、规格:8mm宽黑色亚光铝边框 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
		汽车金融部合计							
		茶水间							
1	011502008017	装饰线条 (MT-03)	1. 颜色:黑色不锈钢 (砂面) 2. 线条规格:1.2mm厚 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	21.95				0
2	011207001026	木纹防火板 (WD-01)	1. 墙基:茶水间茶水柜饰面板、门饰面 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 1mm面层+15mm阻燃板夹板+1mm面层 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	13.539				0
3	011204001001	石材墙面	1. 墙基:茶水间茶水柜饰面板、门饰面 2. 界面剂一道 3. 装饰面层: 750*1500*10mm水磨石防滑砖 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	2.08				0

4	011207001027	白色护墙板 (OS-02)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片 (组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	36.91				0
5	011502008018	成品铝条收边 (MT-02)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m	19.87				0
6	011105006019	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚 50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件: 配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.615				0
7	011406001033	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工	m2	52.53				0

			图及招标文件，符合国家规范及我行要求						
8	011108002001	拼碎石材零星项目	1. 工程部位:茶水间台面 2. 面层材料品种、规格、颜色:人造石材 3. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	2.7				0
		茶水间合计							
		网络室							
1	011105006020	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件:配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	0.59				0
2	011406001034	抹灰面油漆 (PT-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国家规范及我行要求	m2	28.32				0
		网络室合计							
		检查组办公区							
1	011105006021	金属踢脚线 (MT-01)	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:0.8mm厚50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 配件:配套同色金属底座、阴阳角、中接、堵头 5. 其他:具体详见施工图及招标文件，符合国	m2	2.8005				0

			家规范及我行要求						
2	011406001035	抹灰面油漆（PT-01）	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 腻子层:刮内墙腻子三遍 4. 装饰面层:无机涂料底漆一遍、无机涂料面漆两遍 5. 其他:具体详见施工图及招标文件,符合国家规范及我行要求	m2	28.49				0
3	011406001036	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰,砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件,符合国家规范及我行要求	m2	113.6				0
4	011502008019	成品铝条收边（MT-02）	1. 颜色:黑色哑光 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件,符合国家规范及我行要求	m	104.01				0
5	011207001028	白色护墙板（OS-02）	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体,砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层:竖龙骨规格:U型轻钢龙骨50*19*0.6,间距: @300,M8膨胀螺栓固定U型固定夹,固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm,含紧密胶条	m2	83.45				0

), 中距:@400 6. 装饰面层: 12mm护墙板 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求						
6	011207001029	木纹防火板 (WD-01)	1. 基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2. 界面剂一道 3. 龙骨基层: 竖龙骨规格: U型轻钢龙骨 50*19*0.6, 间距: @300, M8膨胀螺栓固定U型固定夹, 固定夹间距: @600 4. 底板基层: 12mm阻燃夹板 5. 护墙板配套铝合金 U型横龙骨及扣片(组合厚度10mm, 含紧密胶条), 中距:@400 6. 装饰面层: 1mm面层+15mm阻燃板夹板+1mm面层 7. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	1.6575				0
7	011304001005	灯带(槽)	1. 部位:背景墙 2. 基层材料种类、规格:9mm厚阻燃板 3. 面层材料品种、规格:8mm宽黑色亚光铝边框 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.6375				0
		检查组办公区合计							
		男淋浴间							
1	011105002001	石材踢脚线	1. 颜色:成品挡水石 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0.222				0

2	011210006002	抗倍特板隔墙	1. 构件:抗倍特板隔墙 2. 隔板材料品种、规格、品牌、颜色:铝蜂窝抗倍特板 3. 转角及端头:金属护角 4. 具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	25. 5744				0
3	011204001002	大理石纹砖(CT-03)	1. 墙基:淋浴间 2. 界面剂一道 3. 装饰面层: 大理石纹砖 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	22. 008				0
4	011406001037	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、内隔墙板或砌筑墙体, 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体普通抹灰:15mm厚M15普通抹灰砂浆抹灰, 砼梁柱与砌筑墙体交接处挂250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	22. 01				0
5	011505001001	梳妆台(ST-02)	1. 墙基:淋浴间 2. 界面剂一道 3. 装饰面层: 白色亚克力人造石 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0. 495				0
		男淋浴间合计							
		女淋浴间							
1	011105002002	石材踢脚线	1. 颜色:成品挡水石 2. 线条规格:50mm高 3. 线条安装部位:墙体 4. 其他:具体详见施工图及招标文件, 符合国家规范及我行要求	m2	0. 149				0
2	011210006003	抗倍特板隔墙	1. 构件:抗倍特板隔墙 2. 隔板材料品种、规格	m2	11. 4048				0

			、品牌、颜色:铝蜂窝 抗倍特板 3. 转角及端头:金属护 角 4. 具体详见施工图及招 标文件, 符合国家规范 及我行要求						
3	011204001003	大理石纹砖(CT-03)	1. 墙基:淋浴间 2. 界面剂一道 3. 装饰面层: 大理石纹 砖 4. 其他:具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m2	15.12				0
4	011406001038	墙面一般抹灰	1、基层墙体:现浇砼、 内隔墙板或砌筑墙体 , 砌筑墙体双面勾缝 2、砌筑普通砌块墙体 普通抹灰:15mm厚M15普 通抹灰砂浆抹灰, 砼梁 柱与砌筑墙体交接处挂 250mm宽镀锌钢丝网 3、其他:具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m2	15.12				0
5	011505001002	梳妆台(ST-02)	1. 墙基:淋浴间 2. 界面剂一道 3. 装饰面层: 白色亚克 力人造石 4. 其他:具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	m2	0.55				0
6	011505010001	选购成品挂镜	1. 墙基:淋浴间 2. 选购成品挂镜 3. 其他:具体详见施工 图及招标文件, 符合国 家规范及我行要求	项	2				0
		女淋浴间合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措 施费							
1	粤	满堂脚手架		m2	1499.39				0

	011701010002								
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702002001	矩形柱		m2	22.6				0
2		完工清洁及成品保护费用		m2	1499.39				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	180179.94		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		180179.94	
合计			180179.94	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404004001	配电箱明装 75AL	1. 名称:配电箱明装 2. 型号:按设计要求 3. 尺寸:按系统图配置 4. 配置:按设计系统图 5. 基础:综合考虑槽钢基础 6. 内容:安装接线、铜母排、接地、防火封堵、箱内元器件调试、相序校正调整等	台	1				0
2	030404017001	配电箱明装 75AL1	1. 名称:配电箱明装 2. 型号:75AL1 3. 尺寸:半周长综合考虑 4. 配置:按设计系统图 5. 安装:悬挂式明装、含支架 6. 内容:安装接线、铜母排、接地、防火封堵、箱内元器件调试、相序校正调整等	台	1				0
3	030404017002	配电箱明装 75AL2	1. 名称:配电箱明装 2. 型号:75AL2 3. 尺寸:半周长综合考虑 4. 配置:按设计系统图 5. 安装:悬挂式明装、含支架 6. 内容:安装接线、铜母排、接地、防火封堵、箱内元器件调试、相序校正调整等	台	1				0
4	030404017003	配电箱明装 75AL3	1. 名称:配电箱明装 2. 型号:75AL3	台	1				0

			3. 尺寸:半周长综合考虑 4. 配置:按设计系统图 5. 安装:悬挂式明装、含支架 6. 内容:安装接线、铜母排、接地、防火封堵、箱内元器件调试、相序校正调整等						
5	030404017004	配电箱明装 75AL4	1. 名称:配电箱明装 2. 型号:75AL4 3. 尺寸:半周长综合考虑 4. 配置:按设计系统图 5. 安装:悬挂式明装、含支架 6. 内容:安装接线、铜母排、接地、防火封堵、箱内元器件调试、相序校正调整等	台	1				0
6	030404017005	配电箱明装 75AL5	1. 名称:配电箱明装 2. 型号:75AL5 3. 尺寸:半周长综合考虑 4. 配置:按设计系统图 5. 安装:悬挂式明装、含支架 6. 内容:安装接线、铜母排、接地、防火封堵、箱内元器件调试、相序校正调整等	台	1				0
7	030404017006	配电箱明装 75XFALE	1. 名称:配电箱明装 2. 型号:75XFALE 3. 尺寸:半周长综合考虑 4. 配置:按设计系统图 5. 安装:悬挂式明装、含支架 6. 内容:安装接线、铜母排、接地、防火封堵、箱内元器件调试、相序校正调整等	台	1				0
8	030404017007	集中电源控制箱 75XFALES	1. 名称:集中电源控制箱 2. 型号:75XFALES	台	1				0

			3. 尺寸:半周长综合考虑 4. 配置:按设计系统图 5. 安装:悬挂式明装、含支架 6. 内容:安装接线、铜母排、接地、防火封堵、箱内元器件调试、相序校正调整等						
9	030412001001	集中电源消防应急灯 5w	1. 名称:集中电源消防应急灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:5w 4. 类型:非持续型	套	43				0
10	030412001002	集中电源出口指示灯 1w	1. 名称:集中电源出口指示灯 2. 型号:按设计要求 3. 规格:1w 4. 类型:持续型	套	14				0
11	030412001003	集中电源疏散指示灯 1w (吊装)	1. 名称:集中电源疏散指示灯 (吊装) 2. 型号:按设计要求 3. 规格:1w 4. 类型:持续型	套	18				0
12	030412001004	集中电源疏散指示灯 1w (墙装)	1. 名称:集中电源疏散指示灯 (墙装) 2. 型号:按设计要求 3. 规格:1w 4. 类型:持续型	套	1				0
13	030412001005	LT1-1嵌入式可调角度射灯	1. 名称:LT1-1 2. 型号:嵌入式可调角度射灯 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	11				0
14	030412001006	LT1-2导轨式可调角度射灯黑色	1. 名称:LT1-2 2. 型号:导轨式可调角度射灯黑色 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	24				0
15	030412004001	LT1-2导轨式射灯安装轨道	1. 名称:LT1-2轨道 2. 型号:导轨式射灯安装轨道 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	米	19				0

16	030412001007	LT2-1嵌入式筒灯（光束角60°）	1. 名称:LT2-1 2. 型号:嵌入式筒灯（光束角60°） 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	130				0
17	030412001008	LT2-2明装筒灯黑色（吊装）	1. 名称:LT2-2 2. 型号:明装筒灯黑色（吊装） 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	7				0
18	030412004002	LT3-1 LED连续灯带	1. 名称:LT3-1 2. 型号:LED连续灯带 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	米	180				0
19	030412001009	LT3-2嵌入式超薄型LED平板灯	1. 名称:LT3-2 2. 型号:嵌入式超薄型LED平板灯 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	12				0
20	030412001010	LT3-3圆形吊灯1200MM	1. 名称:LT3-3 2. 型号:圆形吊灯1200MM 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	3				0
21	030412001011	LT3-3圆形吊灯1800MM	1. 名称:LT3-3 2. 型号:圆形吊灯1800MM 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	2				0
22	030412001012	LT7-1 LED灯盘600*600	1. 名称:LT7-1 2. 型号:LED灯盘600*600 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	10				0
23	030412001013	LT7-2可开启不燃透光膜	1. 名称:LT7-2 2. 型号:可开启不燃透光膜 3. 参数:按设计图纸及物料表要求 4. 其他:含灯膜内LED灯带等	套	9				0
24	030412001014	LT7-3吸顶射灯2000*150	1. 名称:LT7-3 2. 型号:吸顶射灯2000*150	套	1				0

			3. 参数:按设计图纸及物料表要求						
25	030412001015	LT7-4换气照明二合一	1. 名称:LT7-4 2. 型号:换气照明二合一 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	3				0
26	030412001016	LT7-5 LED窄边灯盘 300*300	1. 名称:LT7-5 2. 型号:LED窄边灯盘 300*300 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	2				0
27	030412004003	LT8-1 暗藏LED硬灯带 10*10MM	1. 名称:LT8-1 2. 型号:暗藏LED硬灯带 10*10MM 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	米	16.42				0
28	030412004004	LT8-2 软灯带宽 50MM厚20MM	1. 名称:LT8-2 2. 型号:软灯带宽 50MM厚20MM 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	米	28.83				0
29	030412004005	LT8-3 暗藏LED灯带	1. 名称:LT8-3 2. 型号:暗藏LED灯带 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	米	15.67				0
30	030412001017	LED挂镜	1. 名称:LED挂镜 2. 型号:按物料表要求 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	1				0
31	030412001018	吊顶式排气扇	1. 名称:吊顶式排气扇 2. 型号:按设计图纸要求 3. 参数:按设计图纸及物料表要求	套	5				0
32	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 参数:按设计图纸及物料表要求 3. 安装方式:暗装	个	1				0
33	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 参数:按设计图纸及物料表要求 3. 安装方式:暗装	个	18				0

34	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 参数:按设计图纸及物料表要求 3. 安装方式:暗装	个	10				0
35	030404034004	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 参数:按设计图纸及物料表要求 3. 安装方式:暗装	个	11				0
36	030404035001	二三孔插座16A	1. 名称:二三孔插座16A 2. 参数:按设计图纸及物料表要求 3. 安装方式:按设计要求	个	381				0
37	030404035002	带USB插座10A	1. 名称:带USB插座10A 2. 参数:按设计图纸及物料表要求 3. 安装方式:按设计要求	个	203				0
38	030404035003	地面插座10A	1. 名称:地面插座10A 2. 参数:按设计图纸及物料表要求 3. 安装方式:按设计要求	套	18				0
39	030411006001	接线盒86型	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:86型 4. 安装形式:按设计要求	个	1155				0
40	030411003001	桥架CTN-100*100	1. 名称:桥架 2. 型号:CTN-100*100 3. 材质:钢制 4. 类型:槽式桥架 5. 其他:按规范要求	m	146.39				0
41	031002001001	桥架支吊架制安	1. 材质:桥架支吊架制安 2. 管架形式:按设计及规范要求	kg	58.5				0
42	030411001001	线管 JDG 20	1. 名称:线管 2. 规格:JDG-20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接地要求:按设计要求 5. 其他:按设计及规范要求	m	2460.39				0

43	030411001002	线管 JDG 25	1. 名称:线管 2. 规格:JDG-25 3. 配置形式:综合考虑 4. 接地要求:按设计要求 5. 其他:按设计及规范要求	m	61.3				0
44	030411001003	线管 JDG 32	1. 名称:线管 2. 规格:JDG-32 3. 配置形式:综合考虑 4. 接地要求:按设计要求 5. 其他:按设计及规范要求	m	457.75				0
45	030411001004	线管 SC 20	1. 名称:线管 2. 规格:SC-20 3. 配置形式:综合考虑 4. 接地要求:按设计要求 5. 其他:按设计及规范要求	m	570.96				0
46	030411001005	线管 SC 25	1. 名称:线管 2. 规格:SC-25 3. 配置形式:综合考虑 4. 接地要求:按设计要求 5. 其他:按设计及规范要求	m	422.12				0
47	030411004001	电线WDZ-BYJ1.5	1. 名称:电线WDZ-BYJ1.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:按设计及规范要求	m	2954.87				0
48	030411004002	电线WDZC-BYJ2.5	1. 名称:电线WDZC-BYJ2.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:按设计及规范要求	m	4963.8				0
49	030411004003	电线WDZC-BYJ4	1. 名称:电线WDZC-BYJ4 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:按设计及规范	m	5654.65				0

			要求						
50	030411004004	电线WDZC-BYJ6	1. 名称:电线WDZC-BYJ6 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:按设计及规范要求	m	2973.52				0
51	030411004005	电线WDZCN-BYJ2.5	1. 名称:电线WDZCN-BYJ2.5 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:按设计及规范要求	m	1159.32				0
52	030408001001	电缆WDZA-YJY-4*25+1*16	1. 名称:电缆WDZA-YJY-4*25+1*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kv 5. 其他:按设计及规范要求	m	26.59				0
53	030408001002	电缆WDZA-YJY-4*35+1*16	1. 名称:电缆WDZA-YJY-4*35+1*16 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kv 5. 其他:按设计及规范要求	m	52.14				0
54	030408001003	电缆WDZA-YJY-4*70+1*35	1. 名称:电缆WDZA-YJY-4*70+1*35 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kv 5. 其他:按设计及规范要求	m	42.79				0
55	030408001004	电缆WDZA-YJY-4*120+1*70	1. 名称:电缆WDZA-YJY-4*120+1*70 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:综合考虑 4. 电压等级(kV):1kv 5. 其他:按设计及规范要求	m	20.33				0

56	030408006001	电力电缆头 16~35mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16~35mm2 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kv	个	6				0
57	030408006002	电力电缆头 35~70mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35~70mm2 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kv	个	2				0
58	030408006003	电力电缆头 70~120mm2	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70~120mm2 3. 材质、类型:综合考虑 4. 安装部位:户内 5. 电压等级(kV):1kv	个	2				0
59	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下 3. 类型:综合考虑	系统	1				0
		电气工程合计							
		给排水工程							
1	031006012001	卧挂容积式电热水器 40L	1. 名称:卧挂容积式电热水器 2. 型号、容积:40L 3. 安装方式:挂装	台	1				0
2	031006012002	卧挂容积式电热水器 80L	1. 名称:卧挂容积式电热水器 2. 型号、容积:80L 3. 安装方式:挂装	台	1				0
3	031004010001	冷热式淋浴器	1. 名称:冷热式淋浴器 2. 材质:不锈钢, DN15 3. 组装形式:综合考虑 4. 附件名称、数量:按设计要求	套	3				0
4	031004017001	冷热式水龙头	1. 名称:冷热式水龙头 2. 材质:不锈钢, DN15 3. 组装形式:综合考虑 4. 附件名称、数量:含角阀、软管	套	1				0

5	031004004001	不锈钢洗手盆	1. 名称:不锈钢洗手盆 2. 规格、类型:按设计图纸 3. 其他:按设计及规范要求	组	1				0
6	031004014001	金属地漏DN50	1. 名称:金属地漏DN50 2. 材质:不锈钢/铜质 3. 安装方式:综合考虑	个	1				0
7	031004014002	金属地漏DN75	1. 名称:金属地漏DN75 2. 材质:不锈钢/铜质 3. 安装方式:综合考虑	个	3				0
8	031004014003	防臭地漏DN100	1. 名称:防臭地漏DN100 2. 材质:不锈钢/铜质 3. 安装方式:综合考虑	个	2				0
9	031004014004	塑料检查口DN75	1. 名称:塑料检查口DN75 2. 材质:塑料材质 3. 安装方式:综合考虑	个	4				0
10	031004014005	金属清扫口DN100	1. 名称:金属清扫口DN100 2. 材质:不锈钢/铜质 3. 安装方式:综合考虑	个	1				0
11	031003001001	铜截止阀DN20	1. 类型:截止阀DN20 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:螺纹连接	个	2				0
12	031003001002	铜截止阀DN25	1. 类型:截止阀DN25 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
13	031003001003	铜截止阀DN32	1. 类型:截止阀DN32 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:按设计要求 4. 连接形式:螺纹连接	个	1				0
14	031003013001	自来水表组DN25	1. 安装部位:室内 2. 型号:水表组DN25 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:按设计及规范要求	组	1				0
15	031003013002	自来水表组DN32	1. 安装部位:室内	组	1				0

			2. 型号:水表组DN32 3. 连接形式:螺纹 4. 附件配置:按设计及规范要求						
16	031001006001	冷水PPR管DN15	1. 名称:冷水PPR管DN15 2. 介质:冷水给水 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈:按设计及规范要求 5. 吹洗要求:冲洗消毒, 压力试验	m	24.45				0
17	031001006002	冷水PPR管DN20	1. 名称:冷水PPR管DN20 2. 介质:冷水给水 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈:按设计及规范要求 5. 吹洗要求:冲洗消毒, 压力试验	m	20.23				0
18	031001006003	冷水PPR管DN25	1. 名称:冷水PPR管DN25 2. 介质:冷水给水 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈:按设计及规范要求 5. 吹洗要求:冲洗消毒, 压力试验	m	1.54				0
19	031001006004	冷水PPR管DN32	1. 名称:冷水PPR管DN32 2. 介质:冷水给水 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈:按设计及规范要求 5. 吹洗要求:冲洗消毒, 压力试验	m	1.34				0
20	031001006005	热水PPR管DN15	1. 名称:热水PPR管DN15 2. 介质:热水 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈:按设计及规范要求 5. 吹洗要求:冲洗消毒, 压力试验	m	13.28				0
21	031001006006	热水PPR管DN20	1. 名称:热水PPR管DN20 2. 介质:热水 3. 连接形式:热熔连接 4. 阻火圈:按设计及规范要求	m	4.78				0

			5. 吹洗要求:冲洗消毒, 压力试验						
22	031001006007	排水UPVC管 DN50 (De63)	1. 名称:排水UPVC管 DN50 (De63) 2. 介质:排水 3. 连接形式:粘接 4. 阻火圈:按设计及规范要求 5. 其他:按设计及规范要求	m	0.56				0
23	031001006008	排水UPVC管 DN75 (De75)	1. 名称:排水UPVC管 DN75 (De75) 2. 介质:排水 3. 连接形式:粘接 4. 阻火圈:按设计及规范要求 5. 其他:按设计及规范要求	m	20.09				0
24	031001006009	排水UPVC管 DN100 (De110)	1. 名称:排水UPVC管 DN100 (De110) 2. 介质:排水 3. 连接形式:粘接 4. 阻火圈:按设计及规范要求 5. 其他:按设计及规范要求	m	8.62				0
25	030413003001	穿楼板开孔DN100	1. 名称:穿楼板开孔 2. 规格:DN100 3. 类型:穿楼板 4. 其他:按设计及规范要求	个	3				0
26	031002003001	穿楼板钢套管DN100	1. 名称:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:穿管径DN100及以下 4. 填料:按设计及规范要求	个	3				0
		给排水工程合计							
		广播体操系统工程							
1	030904014001	广播体操系统	1. 广播体操系统 2. 设备安装及调试 3. 按设计及甲方要求配置	项	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	0		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
----	------	------	---------	----

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：中信银行股份有限公司广州分行本部营业75层安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----