

市教育局城市建设职业学校科教城校区进驻项目之配套工程
、市教育局城市建设职业学校科教城校区购置经费项目之配
套工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市城市建设职业学校

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

市教育局城市建设职业学校科教城校区进驻项目之配套工程
、市教育局城市建设职业学校科教城校区购置经费项目之配
套工程工程

招标工程量清单

招标人： 广州市城市建设职业学校	造价咨询人：
单位盖章	单位盖章

法定代表人或 其授权人：	法定代表人或 其授权人：
单位盖章	单位盖章

编 制 人：	复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)	(造价人员签字盖专用章)

编制时间：	复核时间：
-------	-------

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#4# 土木工程施工教学实训楼、5#楼土木工程施工教学实训场-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		屋面及防水工程							
1	010904002001	排水沟楼(地)面涂膜防水	1. 部位:排水沟内部防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	52.87				0
2	040402016001	沟道盖板	1. 材质:不锈钢 2. 规格尺寸:200宽度 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	101				0
		屋面及防水工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#4# 土木工程施工教学实训楼、5#楼土木工程施工教学实训场-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 19%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 1.20%；省级 文明工地为 2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#4# 土木工程施工教学实训楼、5#楼土木工程施工教学实训场-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1814.48		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#4# 土木工程施工教学实训楼、5#楼土木工程施工教学实训场-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1814.48	
合计			1814.48	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#4# 土木工程施工教学实训楼、5#楼土木工程施工教学实训场-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#4# 土木工程施工教学实训楼、5#楼土木工程施工教学实训场-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3#4# 土木工程施工教学实训楼、5#楼土木工程施工教学实训场-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3#4# 土木工程施工教学实训楼、5#楼土木工程施工教学实训场-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3#4# 土木工程施工教学实训楼、5#楼土木工程施工教学实训场-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		屋面及防水工程							
1	010904002002	排水沟楼(地)面涂膜防水	1. 部位:排水沟内部防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	43.28				0
2	040402016002	沟道盖板	1. 材质:不锈钢 2. 规格尺寸:200宽度 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	86.55				0
		屋面及防水工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1548.08		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		1548.08	
合计			1548.08	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7#楼 建筑设备教学实训楼、8#楼 工程管理教学实训楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		屋面及防水工程							
1	010904002003	排水沟楼(地)面涂膜防水	1. 部位:排水沟内部防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	20.04				0
2	040402016003	沟道盖板	1. 材质:不锈钢 2. 规格尺寸:200宽度 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	37.17				0
		屋面及防水工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7#楼 建筑设备教学实训楼、8#楼 工程管理教学实训楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7#楼 建筑设备教学实训楼、8#楼 工程管理教学实训楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	669.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：7#楼 建筑设备教学实训楼、8#楼 工程管理教学实训楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		669.72	
合计			669.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7#楼 建筑设备教学实训楼、8#楼 工程管理教学实训楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7#楼 建筑设备教学实训楼、8#楼 工程管理教学实训楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：7#楼 建筑设备教学实训楼、8#楼 工程管理教学实训楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：7#楼 建筑设备教学实训楼、8#楼 工程管理教学实训楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：7#楼 建筑设备教学实训楼、8#楼 工程管理教学实训楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		屋面及防水工程							
1	010904002004	排水沟楼(地)面涂膜防水	1. 部位:排水沟内部防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	10.84				0
2	040402016004	沟道盖板	1. 材质:不锈钢 2. 规格尺寸:200宽度 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.7				0
		屋面及防水工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00004	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002004	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000004	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	663.65		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		663.65	
合计			663.65	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯维修实训楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		屋面及防水工程							
1	010904002005	排水沟楼(地)面涂膜防水	1. 部位:排水沟内部防水 2. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	12.22				0
		屋面及防水工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯维修实训楼-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00005	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002005	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯维修实训楼-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	41		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电梯维修实训楼-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		41	
合计			41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯维修实训楼-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯维修实训楼-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电梯维修实训楼-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯维修实训楼-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电梯维修实训楼-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#、4#楼 土木工程施工教学实训楼 5#楼 土木工程施工教学实训场-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:3AL1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404019001	漏电开关箱	1. 名称:漏电开关箱 2. 规格:4平方空气带漏电开关箱 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
3	030404019002	漏电开关箱	1. 名称:漏电开关箱 2. 规格:4*4平方空气带漏电开关箱 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
4	030404019003	漏电开关箱	1. 名称:漏电开关箱 2. 规格:4*6平方空气带漏电开关箱 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸	个	6				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	126.81				0
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2206.45				0
7	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-10 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	323.67				0
8	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	269.43				0

9	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19577.48				0
10	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3371.63				0
11	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	737.71				0
12	030411002001	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.68				0
13	030411002002	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	361.57				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
14	030413001001	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 型号:综合考虑 3. 支架除锈、刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	182.96				0
15	030411002003	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD50（宽50mm） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	24.57				0
16	030411002004	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD90（宽90mm） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	10.46				0
17	030404035001	插座	1. 名称:单相二、三孔普通插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	727				0
18	030404035002	插座	1. 名称:单相二、三孔地面防水插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸	个	32				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
19	030404035003	插座	1. 名称:单相二、三孔配合家具安装插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	98				0
20	030404035004	插座	1. 名称:单相二、三孔电视机插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	11				0
21	030404035005	插座	1. 名称:三相四孔普通插座 2. 规格:380V16A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	73				0
22	030404035006	滑轨	1. 名称:滑轨 2. 规格:配合插座安装 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.6				0
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	942				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		电气工程合计							
		给水工程							
1	031001006001	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	15.78				0
2	031001006002	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	87.94				0
3	031001006003	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内	m	130.11				0

			3. 介质:给水 4. 规格:DN32, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	031001006004	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	80.11				0
5	031001006005	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、	m	96.85				0

			对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	031001006006	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN15, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	111.97				0
7	031208002001	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN40 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	78.81				0
8	031208002002	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN32 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	52.92				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	031208002003	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN25 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	53.86				0
10	031208002004	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN20 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	56.95				0
11	031208002005	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN15 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.47				0
12	031003001001	全铜质球阀	1. 名称:全铜质球阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的	个	1				0

			所有费用						
13	031003001002	全铜质球阀	1. 名称:全铜质球阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
14	031003001003	全铜质球阀	1. 名称:全铜质球阀 2. 型号、规格:DN32 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
15	031003001004	全铜质球阀	1. 名称:全铜质球阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
16	031003001005	全铜质球阀	1. 名称:全铜质球阀 2. 型号、规格:DN20 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
17	031003001006	可调式减压阀	1. 名称:可调式减压阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	个	1				0

			所有费用						
18	031003001007	可调式减压阀	1. 名称:可调式减压阀 2. 型号、规格:DN32 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
19	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN50 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
20	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN40 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
21	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN32 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
22	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN20 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸	个	2				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
23	031002003001	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN20（指穿过套管里面的主管管径） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
24	031002003002	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN32（指穿过套管里面的主管管径） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
25	031002003003	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40（指穿过套管里面的主管管径） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
		给水工程合计							
		室内排水工程							
1	031001006007	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De160 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸	m	11.55				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	031001006008	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De110 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	118.77				0
3	031001006009	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De75 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	28.82				0
4	031001006010	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De50 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	m	40.11				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031004014001	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
6	031004014002	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10				0
7	031004014003	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	29				0
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	34.08				0
9	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN50 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	32				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	030413003006	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN100（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	31				0
11	030413003007	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN150（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
		室内排水工程合计							
		室外排水工程							
1	040501004001	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 规格:DN300，环刚度SN8 4. 切管、组对、上胶圈，管道及管件安装，闭水试验。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	119.94				0
2	040501004002	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 规格:DN200，环刚度	m	97.06				0

			SN8 4. 切管、组对、上胶圈, 管道及管件安装, 闭水试验。 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	031001006011	塑料管	1. 名称: UPVC排水管 2. 安装部位: 室外 3. 规格: De160 4. 连接方式: 溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20.91				0
4	031001006012	塑料管	1. 名称: UPVC排水管 2. 安装部位: 室外 3. 规格: De110 4. 连接方式: 溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.53				0
5	040504003001	塑料检查井	1. 名称: 塑料检查井 (含井盖) 2. 安装部位: 室外 3. 规格: Φ630 4. 塑料检查井安装, 与管道连接, 材料场内运	座	5				0

			输等。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	040504001001	砖砌沉泥井	1. 名称:砖砌沉泥井 2. 安装部位:室外 3. 规格:详见图集02S515第15页 4. 混凝土抹平、养生、砌筑、抹灰,井盖、井座安装,材料水平及垂直运输。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	5				0
7	040504001002	砖砌沉砂井	1. 名称:砖砌沉砂井 2. 安装部位:室外 3. 规格:500*500*500 4. 混凝土抹平、养生、砌筑、抹灰,井盖、井座安装,材料水平及垂直运输。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	11				0
8	040504001003	砖砌沉淀池	1. 名称:砖砌沉淀池 2. 安装部位:室外 3. 规格:详见图集04S519第177页 4. 混凝土抹平、养生、砌筑、抹灰,井盖、井座安装,材料水平及垂直运输。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	座	1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	041001002001	拆除透水砖	1. 名称:拆除透水砖 2. 厚度:50mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	14.27				0
10	041001003001	拆除新型水性树脂透水碎石混凝土	1. 名称:拆除新型水性树脂透水碎石混凝土 2. 厚度:30mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	8.56				0
11	041001003002	拆除高强度水性高分子渗水混凝土	1. 名称:拆除高强度水性高分子渗水混凝土 2. 厚度:100mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	28.54				0
12	041001003003	拆除碎石垫层	1. 名称:拆除碎石垫层 2. 厚度:150mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	42.81				0
13	040204003001	铺设碎石垫层	1. 名称:铺设碎石垫层 2. 厚度:150mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	42.81				0

14	040204003002	铺设高强度水性高分水渗水混凝土	1. 名称:铺设高强度水性高分水渗水混凝土 2. 厚度:100mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	28.54				0
15	040204003003	铺设新型水性树脂透水碎石混凝土	1. 名称:铺设新型水性树脂透水碎石混凝土 2. 厚度:30mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	8.56				0
16	040204002001	铺设透水砖	1. 名称:铺设透水砖 2. 厚度:50mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	14.27				0
17	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	84.98				0
18	010103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	4.62				0

19	010103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:中粗砂回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	14.55				0
20	010103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:石屑回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	65.81				0
21	010103002001	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:石方 3. 运距:20km 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	10.25				0
22	010103002002	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:20km 4. 综合考虑消纳费 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	80.36				0
		室外排水工程合计							
		弱电工程							
1	030411005001	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:综合考虑	个	17				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030501012001	24口网络交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	7				0
3	030501012002	12口网络交换机	1. 名称:12口网络交换机 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	8				0
4	030502010001	24口配线架	1. 名称:24口配线架 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	18				0
5	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	140				0
6	030502005001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:UTP-CAT6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸	m	1723.49				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	183.36				0
8	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	95.01				0
9	030411002005	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD90（宽90mm） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19.05				0
10	030411002006	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD120（宽120mm） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30.54				0
11	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑	个	140				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#、4#楼 土木工程施工教学实训楼 5#楼 土木工程施工教学实训场-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000006	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#、4#楼 土木工程施工教学实训楼 5#楼 土木工程施工教学实训场-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	44182.51		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：3#、4#楼 土木工程施工教学实训楼 5#楼 土木工程施工教学实训场-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		44182.51	
合计			44182.51	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#、4#楼 土木工程施工教学实训楼 5#楼 土木工程施工教学实训场-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#、4#楼 土木工程施工教学实训楼 5#楼 土木工程施工教学实训场-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：3#、4#楼 土木工程施工教学实训楼 5#楼 土木工程施工教学实训场-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：3#、4#楼 土木工程施工教学实训楼 5#楼 土木工程施工教学实训场-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：3#、4#楼 土木工程施工教学实训楼 5#楼 土木工程施工教学实训场-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404019004	漏电开关箱	1. 名称:漏电开关箱 2. 规格:4平方空气带漏电开关箱 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14				0
2	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	8341.13				0
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.11				0
4	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸	m	1467.28				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	11.62				0
6	030411002007	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	28.28				0
7	030413001002	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 型号:综合考虑 3. 支架除锈、刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	13.24				0
8	030411002008	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD90（宽90mm） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	66.28				0
9	030411002009	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽	m	92.78				0

			2. 规格:RD120 (宽120mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030404035007	插座	1. 名称:单相二、三孔普通插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	163				0
11	030404035008	插座	1. 名称:单相二、三孔防水插座 2. 规格:带开关、防溅面板 (250V、10A) 安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
12	030404035009	插座	1. 名称:单相二、三孔地面防水插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	78				0
13	030404035010	插座	1. 名称:单相二、三孔配合家具安装插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	个	668				0

			所有费用						
14	030404035011	插座	1. 名称:单相二、三孔电视机插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	22				0
15	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	950				0
		电气工程合计							
		给水工程							
1	031001006013	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16.84				0
2	031001006014	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25, 压力等级1.0Mpa	m	29.09				0

			5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	031001006015	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	24.41				0
4	031001006016	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN15, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识	m	19.49				0

			8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031208002006	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN25 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	13.14				0
6	031208002007	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN20 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	18.22				0
7	031208002008	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN15 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.68				0
8	031003001008	全铜质球阀	1. 名称:全铜质球阀 2. 型号、规格:DN20 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	031003001009	全铜质球阀	1. 名称:全铜质球阀 2. 型号、规格:DN15 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
10	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.87				0
11	030413003008	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN32（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
12	030413003009	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN20（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
13	031002003004	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN20（指穿过套管里面的主管管径） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	2				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
14	031002003005	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN32（指穿过套管里面的主管管径） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
		给水工程合计							
		室内排水工程							
1	031001006017	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De160 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3.8				0
2	031001006018	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De110 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	7.42				0

3	031001006019	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De75 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	30.04				0
4	031001006020	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De50 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5.44				0
5	031004014004	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
6	031004014005	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	3				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	44.43				0
8	030413003010	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN50 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				0
9	030413003011	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN100 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
		室内排水工程合计							
		室外排水工程							
1	040501004003	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 规格:DN300, 环刚度SN8 4. 切管、组对、上胶圈,管道及管件安装,闭水试验。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m	29.59				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	031001006021	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室外 3. 规格:De160 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	4.24				0
3	031001006022	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室外 3. 规格:De110 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1.7				0
4	031001006023	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室外 3. 规格:De75 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	12.65				0

			所有费用						
5	040504003002	塑料检查井	1. 名称:塑料检查井 (含井盖) 2. 安装部位:室外 3. 规格:Φ630 4. 塑料检查井安装,与 管道连接,材料场内运 输等。 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	座	2				0
6	041001002002	拆除透水砖	1. 名称:拆除透水砖 2. 厚度:50mm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	2.16				0
7	041001003004	拆除新型水性树脂透 水碎石混凝土	1. 名称:拆除新型水性 树脂透水碎石混凝土 2. 厚度:30mm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	8.56				0
8	041001003005	拆除高强度水性高分 水渗水混凝土	1. 名称:拆除高强度水 性高分水渗水混凝土 2. 厚度:100mm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	28.54				0
9	041001003006	拆除碎石垫层	1. 名称:拆除碎石垫层 2. 厚度:150mm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属	m2	6.48				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	040204003004	铺设碎石垫层	1. 名称:铺设碎石垫层 2. 厚度:150mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.48				0
11	040204003005	铺设高强度水性高分子渗水混凝土	1. 名称:铺设高强度水性高分子渗水混凝土 2. 厚度:100mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	4.32				0
12	040204003006	铺设新型水性树脂透水碎石混凝土	1. 名称:铺设新型水性树脂透水碎石混凝土 2. 厚度:30mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1.3				0
13	040204002002	铺设透水砖	1. 名称:铺设透水砖 2. 厚度:50mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.16				0
14	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m3	13.93				0

			所有费用						
15	010103001004	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	1.59				0
16	010103001005	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:中粗砂回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	2.54				0
17	010103001006	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:石屑回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	9.8				0
18	010103002003	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:石方 3. 运距:20km 4. 综合考虑消纳费 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	4.19				0
19	010103002004	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:20km	m3	12.34				0

			4. 综合考虑消纳费 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		室外排水工程合计							
		弱电工程							
1	030502001001	弱电机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	6				0
2	030411005002	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
3	030501012003	24口网络交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	22				0
4	030501012004	8口网络交换机	1. 名称:8口网络交换机 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
5	030502010002	24口配线架	1. 名称:24口配线架 2. 安装方式:综合考虑	个	28				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
6	030502012002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	390				0
7	030502005002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:UTP-CAT6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	3657.12				0
8	030411001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	342.13				0
9	030411001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	247.4				0
10	030411002010	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD90 (宽	m	32.64				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000007	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19341.31		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		19341.31	
合计			19341.31	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：6#楼 建筑装饰与园林教学实训楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7# 建设设备教学实训室 8#楼工程管理教学实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017002	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:1AL1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017003	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:1AL3 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017004	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:1AL4 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017005	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:2AL6 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	台	8				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	14470.15				0
6	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	811.17				0
7	030411001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2050.44				0
8	030411001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	178.58				0
9	030411002012	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD90 (宽90mm) 3. 其他:包括根据图纸	m	214.4				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	030411002013	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD120 (宽120mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	116.67				0
11	030411002014	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:150*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	19.19				0
12	030411002015	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	83.41				0
13	030413001003	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 型号:综合考虑 3. 支架除锈、刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	42.92				0
14	030404035012	插座	1. 名称:单相二、三孔	个	143				0

			普通插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
15	030404035013	插座	1. 名称:单相二、三孔地面防水插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	12				0
16	030404035014	插座	1. 名称:单相二、三孔配合家具安装插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1697				0
17	030404035015	插座	1. 名称:单相二、三孔电视机插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	36				0
18	030404035016	插座	1. 名称:三相四孔普通插座 2. 规格:380V16A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	28				0
19	030404035017	插座	1. 名称:16A三相五线工	个	12				0

			业插座 2. 规格:16A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
20	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1929				0
		电气工程合计							
		给水工程							
1	031001006024	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	55.04				0
2	031001006025	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包含	m	39.79				0

			但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	031001006026	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	34.34				0
4	031001006027	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	62.83				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031001006028	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.95				0
6	031001006029	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN15, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	12.14				0
7	031208002009	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN50 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平	m	55.04				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	031208002010	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN40 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	39.79				0
9	031208002011	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN32 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	22.61				0
10	031208002012	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN25 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	11.37				0
11	031208002013	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN15 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸	m	0.99				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
12	031003001010	全铜质球阀	1. 名称:全铜质球阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
13	031003001011	全铜质球阀	1. 名称:全铜质球阀 2. 型号、规格:DN32 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
14	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.61				0
15	030413003012	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN32 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
16	031002003006	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN32 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 其他:包括根据图纸	个	2				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		给水工程合计							
		室内排水工程							
1	031001006030	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De160 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2.53				0
2	031001006031	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De110 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5.93				0
3	031001006032	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De75 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、	m	4.23				0

			安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	031001006033	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De50 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.75				0
5	030413002005	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	0.8				0
6	031004014006	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN150 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
7	031004014007	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	3				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
8	031004014008	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
9	030413003013	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN50（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
10	030413003014	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN100（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				0
11	030413003015	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN150（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
		室内排水工程合计							
		弱电工程							

1	030502001002	弱电机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	14				0
2	030411005003	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
3	030501012005	24口网络交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	50				0
4	030502010003	24口配线架	1. 名称:24口配线架 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	66				0
5	030502012003	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	922				0
6	030502005003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:UTP-CAT6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设	m	12231.37				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	454.98				0
8	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	473.3				0
9	030411002016	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD90 (宽90mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	45.57				0
10	030411002017	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD120 (宽120mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	159.85				0
11	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	922				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：7# 建设设备教学实训室 8#楼工程管理教学实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009003							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000008	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：7# 建设设备教学实训室 8#楼工程管理教学实训楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	39849.55		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：7# 建设设备教学实训室 8#楼工程管理教学实训楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		39849.55	
合计			39849.55	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：7# 建设设备教学实训室 8#楼工程管理教学实训楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：7# 建设设备教学实训室 8#楼工程管理教学实训楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：7# 建设设备教学实训室 8#楼工程管理教学实训楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：7# 建设设备教学实训室 8#楼工程管理教学实训楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：7# 建设设备教学实训室 8#楼工程管理教学实训楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017006	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:AL 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017007	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:AL1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	3				0
3	030404017008	配电箱	1. 名称:工位开关箱 2. 型号:AP-H 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	9				0
4	030404017009	配电箱	1. 名称:工位开关箱 2. 型号:AP-J 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	台	12				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	293.83				0
6	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	138.86				0
7	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5x10 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	14.43				0
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x2.5 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1046.68				0
9	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-16	m	1009.45				0

			3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	22834.37				0
11	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BVV-6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1843.21				0
12	030411004009	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BVV-2.5 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	890.03				0
13	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZR-BV-2.5 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	1191.96				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
14	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	4548.26				0
15	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	310.64				0
16	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:暗敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	62.65				0
17	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC40 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	64.92				0
18	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	71.6				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
19	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	23.26				0
20	030411001019	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:SC50 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	0.38				0
21	030411002018	金属桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	89.18				0
22	030411002019	金属桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	30.5				0
23	030411002020	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:MR150*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞	m	130.26				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
24	030411002021	防火桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:100*80 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	7.01				0
25	030413001004	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 型号:综合考虑 3. 支架除锈、刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	128.38				0
26	030411002022	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD50 (宽50mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	707.79				0
27	030411002023	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD90 (宽90mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	368.91				0

28	030413002006	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	53.61				0
29	030404035018	插座	1. 名称:单相二、三孔普通插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3343				0
30	030404035019	插座	1. 名称:单相二、三孔智能马桶盖防水插座 2. 规格:带开关、防溅面板(250V、10A)安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
31	030404035020	插座	1. 名称:单相二、三孔吸顶插座 2. 规格:带开关(250V、10A)安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	40				0
32	030404035021	插座	1. 名称:单相二、三孔电视机插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	109				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
33	030404035022	插座	1. 名称:三相四孔普通插座 2. 规格:380V16A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	60				0
34	030404035023	插座	1. 名称:三相四孔地面防水插座 2. 规格:380V16A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
35	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3560				0
		电气工程合计							
		给水工程							
1	031001006034	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸	m	90.26				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	031001006035	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.36				0
3	031001006036	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6.69				0
4	031001006037	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水	m	5.01				0

			4. 规格:DN15, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	031208002014	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN32 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	78.79				0
6	031208002015	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN25 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	74.04				0
7	031003001012	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN32 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的	个	1				0

			所有费用						
8	031003001013	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
9	030413003016	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN32 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				0
10	030413003017	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN25 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
11	031002003007	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN20 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
12	031002003008	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN32 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	5				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		给水工程合计							
		室内排水工程							
1	031001006038	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De110 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	52.66				0
2	031001006039	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De75 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6.95				0
3	031001006040	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De50 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸	m	7.49				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	031004014009	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
5	031004014010	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
6	030413003018	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN80（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
7	030413003019	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN100（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	10				0
8	030413003020	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN150（指穿过	个	7				0

			套管里面的主管管径) 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		室内排水工程合计							
		喷淋工程							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN100 4. 含管件等相关配件 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	16				0
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 型号、规格:DN25 4. 含管件等相关配件 5. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验,水冲洗 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	79.24				0
3	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	kg	58.58				0

4	030901004001	湿式报警阀组	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4				0
5	031003001014	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
6	031003003001	信号阀	1. 名称:信号阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
7	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 型号、规格:DN100 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
8	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	组	4				0
9	030901003001	喷淋头	1. 名称:喷淋头	个	8				0

			2. 型号、规格:DN25 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	031003001015	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
11	031003001016	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN25 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
		喷淋工程合计							
		弱电工程							
1	030502001003	弱电机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030411005004	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15				0
3	030501012006	24口网络交换机	1. 名称:24口网络交换	台	48				0

			机 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030502010004	24口配线架	1. 名称:24口配线架 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	64				0
5	030502012004	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	86				0
6	030502005004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:UTP-CAT6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	897.87				0
7	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	185.57				0
8	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25	m	58.17				0

			3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	030411001022	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10.76				0
10	030411002024	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD120 (宽120mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15.24				0
11	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	86				0
		弱电工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007004	高层施工增加		项	1				0

2	031301017004	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010004	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011004	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008004	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009004							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000009	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	52667.93		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		52667.93	
合计			52667.93	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电梯安装实训楼及环艺建工实训楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯维修实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017010	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017011	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL1-1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017012	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL1-2 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017013	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL2 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	台	1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030404017014	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL4 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030404017015	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL5 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
7	030404017016	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL7 (电梯维修实训楼) 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
8	030404017017	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL8 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
9	030404017018	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL8-1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030404019005	漏电开关箱	1. 名称:漏电开关箱 2. 规格:16A 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				0
11	030404019006	漏电开关箱	1. 名称:漏电开关箱 2. 规格:32A 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				0
12	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x2.5 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2328.36				0
13	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	2161.17				0
14	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位:管	m	199.58				0

			、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
15	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	15226.75				0
16	030411001023	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2412.95				0
17	030411001024	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	614.19				0
18	030411001025	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC40 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	73.2				0
19	030411002025	金属桥架	1. 名称:金属桥架	m	208.11				0

			2. 规格:100*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
20	030411002026	金属桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	154.06				0
21	030411002027	金属桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	44.48				0
22	030413001005	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 型号:综合考虑 3. 支架除锈、刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	190.23				0
23	030411002028	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD120 (宽120mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	194.58				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
24	030404035024	插座	1. 名称:单相二、三孔普通插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	618				0
25	030404035025	插座	1. 名称:单相二、三孔电视机插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	12				0
26	030404035026	插座	1. 名称:单相二、三孔吸顶插座 2. 规格:带开关(250V、10A)安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
27	030404035027	插座	1. 名称:三相四孔普通插座 2. 规格:380V16A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	100				0
28	030404035028	插座	1. 名称:三相四孔地面防水插座 2. 规格:380V16A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	6				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
29	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	876				0
		电气工程合计							
		给水工程							
1	031001006041	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN65，压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	88.35				0
2	031001006042	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN50，压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配，包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗	m	7.75				0

			、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	031001006043	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	50.69				0
4	031001006044	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	80.97				0
5	031001006045	塑料管	1. 名称:PP-R给水管	m	79.81				0

			2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	031001006046	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.48				0
7	031001006047	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN15, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、	m	42.41				0

			弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
8	031208002016	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN50 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	92.05				0
9	031208002017	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN40 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	21.03				0
10	031208002018	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN32 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	24.99				0
11	031208002019	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)	m	6.36				0

)DN25 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
12	031208002020	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔))DN20 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.75				0
13	031208002021	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔))DN15 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1.42				0
14	031003001017	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN65 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
15	031003001018	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN50 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	2				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
16	031003001019	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN40 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
17	031003001020	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN20 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
18	030413002007	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	148.46				0
19	030413003021	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN65 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
20	030413003022	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN50 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸	个	2				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
21	030413003023	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN40（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
22	030413003024	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN20（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
23	031002003009	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN20（指穿过套管里面的主管管径） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
24	031002003010	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40（指穿过套管里面的主管管径） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
25	031002003011	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN50（指穿过	个	2				0

			套管里面的主管管径) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
26	031002003012	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN65 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
		给水工程合计							
		室内排水工程							
1	031001006048	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De160 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	126.85				0
2	031001006049	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De110 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m	255.59				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	031001006050	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De75 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	77.23				0
4	031001006051	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De50 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	90.85				0
5	031004014011	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
6	031004014012	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75	个	18				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	031004014013	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
8	030413003025	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN50 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	91				0
9	030413003026	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN100 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	21				0
10	030413003027	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN150 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	24				0

		室内排水工程合计							
		室外排水工程							
1	040501004004	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外 3. 规格:DN300, 环刚度SN8 4. 切管、组对、上胶圈,管道及管件安装,闭水试验。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	160.11				0
2	031001006052	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室外 3. 规格:De160 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	50.08				0
3	031001006053	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室外 3. 规格:De110 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	m	41.22				0

			所有费用						
4	040504003003	塑料检查井	1. 名称:塑料检查井 (含井盖) 2. 安装部位:室外 3. 规格:Φ630 4. 塑料检查井安装,与 管道连接,材料场内运 输等。 5. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	座	9				0
5	041001002003	拆除透水砖	1. 名称:拆除透水砖 2. 厚度:50mm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	10.55				0
6	041001003007	拆除新型水性树脂透 水碎石混凝土	1. 名称:拆除新型水性 树脂透水碎石混凝土 2. 厚度:30mm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	6.95				0
7	041001003008	拆除高强度水性高分 水渗水混凝土	1. 名称:拆除高强度水 性高分水渗水混凝土 2. 厚度:100mm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容,并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	m2	23.17				0
8	041001003009	拆除碎石垫层	1. 名称:拆除碎石垫层 2. 厚度:150mm 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属	m2	34.75				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	040204003007	铺设碎石垫层	1. 名称:铺设碎石垫层 2. 厚度:150mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	34.75				0
10	040204003008	铺设高强度水性高分子渗水混凝土	1. 名称:铺设高强度水性高分子渗水混凝土 2. 厚度:100mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	23.17				0
11	040204003009	铺设新型水性树脂透水碎石混凝土	1. 名称:铺设新型水性树脂透水碎石混凝土 2. 厚度:30mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.95				0
12	040204002003	铺设透水砖	1. 名称:铺设透水砖 2. 厚度:50mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	11.58				0
13	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m3	71.08				0

			所有费用						
14	010103001007	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	4.47				0
15	010103001008	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:中粗砂回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	13.56				0
16	010103001009	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:石屑回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	53.05				0
17	010103002005	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:石方 3. 运距:20km 4. 综合考虑消纳费 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	8.27				0
18	010103002006	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:20km	m3	66.61				0

			4. 综合考虑消纳费 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		室外排水工程合计							
		暖通工程							
1	030108003001	防腐蚀斜流风机	1. 名称:防腐蚀斜流风机 2. 编号:PF-01 3. 规格型号:风量2750m3/h, 全压250Pa, 功率0.75KW, 220V/50HZ 4. 包含风机支吊架 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030702005001	塑料通风管道	1. 名称;PP通风管道 2. 规格;Φ500, 4mm 3. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	10.73				0
3	030702005002	塑料通风管道	1. 名称;PP通风管道 2. 规格;Φ250, 3mm 3. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	10.94				0
4	030703001001	电动风量调节阀	1. 名称; 电动风量调节	个	6				0

			阀 2. 规格: $\Phi 250$ 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030703007001	外墙防雨百叶风口	1. 名称: 外墙防雨百叶风口 (设镀锌钢丝防虫网) 2. 规格: DN500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
		暖通工程合计							
		弱电工程							
1	030502001004	弱电机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	7				0
2	030411005005	弱电箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	14				0
3	030501012007	24口网络交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	台	63				0

			所有费用						
4	030502010005	24口配线架	1. 名称:24口配线架 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	84				0
5	030502012005	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	213				0
6	030502005005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:UTP-CAT6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2701.82				0
7	030411001026	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	393.43				0
8	030411001027	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	78.71				0

9	030411001028	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	105.96				0
10	030411002029	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD90 (宽90mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	70.49				0
11	030413002008	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	53.68				0
12	030411002030	金属桥架	1. 名称:金属桥架 2. 规格:100*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	32.63				0
13	030413001006	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 型号:综合考虑 3. 支架除锈、刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的	kg	14.72				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯维修实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010005	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011005	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008005	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009005							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000010	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯维修实训楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	57410.6		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电梯维修实训楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		57410.6	
合计			57410.6	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电梯维修实训楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯维修实训楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：电梯维修实训楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：电梯维修实训楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：电梯维修实训楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：房产实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017019	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:3ALZ2 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017020	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:3AL1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017021	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:3AL2 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017022	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:3AL3 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	台	1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030404017023	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:3AL8 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030404017024	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:3AL9 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
7	030404017025	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4ALZ2 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
8	030404017026	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL6 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
9	030404017027	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:4AL7 (房产实训楼) 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030411004012	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	15043.29				0
11	030411004013	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	156.98				0
12	030411001029	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	1987.76				0
13	030411001030	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	29.2				0
14	030411002031	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD50 (宽50mm)	m	267.99				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	030411002032	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面线槽 2. 规格:RD90 (宽90mm) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	312.73				0
16	030404035029	插座	1. 名称:单相二、三孔普通插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4100				0
17	030404035030	插座	1. 名称:单相二、三孔地面防水插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	10				0
18	030404035031	插座	1. 名称:单相二、三孔电视机插座 2. 规格:250V10A安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	208				0
19	030404035032	插座	1. 名称:单相二、三孔吸顶插座	个	1				0

			2. 规格:带开关 (250V、10A) 安全型 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用						
20	030411006011	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	4322				0
		电气工程合计							
		弱电工程							
1	030502001005	弱电机柜	1. 名称:弱电机柜 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	台	30				0
2	030501012008	24口网络交换机	1. 名称:24口网络交换机 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	台	90				0
3	030502010006	24口配线架	1. 名称:24口配线架 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸 及规范要求完成该清单 项目所需要的其他附属 工作内容, 并综合考虑 其他完成本工作涉及的 所有费用	个	120				0
4	030502012006	网络插座	1. 名称:网络插座	个	1565				0

			2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030502005006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:UTP-CAT6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17105.16				0
6	030411001031	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC20 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	802.47				0
7	030411001032	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	321.46				0
8	030411001033	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	256.16				0
9	030411002033	弧形塑料地面线槽	1. 名称:弧形塑料地面	m	554.41				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：房产实训楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008006	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009006							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000011	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：房产实训楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	56991.12		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：房产实训楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		56991.12	
合计			56991.12	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：房产实训楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：房产实训楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：房产实训楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：房产实训楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：房产实训楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建工科厂房及工位操作楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017028	配电箱	1. 名称:动力配电箱 2. 型号:1AL5 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	195. 51				0
3	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	23. 26				0
4	030411004014	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸	m	1098. 3				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	030411001034	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC25 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	199.97				0
6	030411001035	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PVC32 3. 安装方式:明敷 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	57.22				0
7	030411002034	金属线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100 3. 含跨接与接地、防火堵洞 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	44.68				0
8	030413001007	桥架支架	1. 名称:桥架支架 2. 型号:综合考虑 3. 支架除锈、刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	kg	20.6				0
9	030404035033	插座	1. 名称:单相二、三孔普通插座 2. 规格:250V10A安全型	个	19				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
10	030404035034	插座	1. 名称:单相二、三孔防水插座 2. 规格:带开关、防溅面板(250V、10A)安全型 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	18				0
11	030404035035	插座	1. 名称:四孔插座 2. 规格:380V25A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	16				0
12	030411006013	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	57				0
		电气工程合计							
		给水工程							
1	031001006055	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN40, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、	m	31.53				0

			弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	031001006056	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN32, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	76.37				0
3	031001006057	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN25, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配,包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m	6.07				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
4	031001006058	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN20, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	38.17				0
5	031001006059	塑料管	1. 名称:PP-R给水管 2. 安装部位:室内 3. 介质:给水 4. 规格:DN15, 压力等级1.0Mpa 5. 连接形式:热熔连接 6. 管件/配件:与其所连接的管材相匹配, 包括但不限于三通、四通、弯头、管箍、异径管、对丝等 7. 水压试验、消毒冲洗、管道标识 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	29.83				0
6	031208002022	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN40 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸	m	31.53				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	031208002023	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN32 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	63.31				0
8	031208002024	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN20 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	21.4				0
9	031208002025	管道绝热	1. 名称:橡塑保温管壳(外层不燃复合铝箔)DN15 2. 运料、下料、涂刷、贴缝、修理找平 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4.71				0
10	031003001021	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN32 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	个	4				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
11	031003001022	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 型号、规格:DN20 3. 连接方式:丝扣连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
12	030413002009	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	5.9				0
13	030413003028	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN40 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
14	030413003029	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN20 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
15	031002003013	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN20 (指穿过套管里面的主管管径) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	3				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
16	031002003014	钢套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:DN40（指穿过套管里面的主管管径） 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
		给水工程合计							
		室内排水工程							
1	031001006060	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De110 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.56				0
2	031001006061	塑料管	1. 名称:UPVC排水管 2. 安装部位:室内 3. 规格:De75 4. 连接方式:溶剂粘接 5. 管道、管件、通气帽、检查口、雨水斗、消能装置、卡箍、阻火圈、伸缩器/节的制作、安装 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.32				0

3	031004014014	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN100 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
4	031004014015	地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN75 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
5	030413002010	凿(压)槽	1. 名称:凿槽修补 2. 规格:70×70mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	25.71				0
6	031002003015	刚性防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN100(穿管管径) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
7	031002003016	刚性防水套管	1. 名称:刚性防水套管 2. 规格:DN150(穿管管径) 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
8	030413003030	打洞(孔)	1. 名称:打孔	个	91				0

			2. 规格:DN100（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
9	030413003031	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN100（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
10	030413003032	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN150（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	25				0
11	030413003033	打洞(孔)	1. 名称:打孔 2. 规格:DN250（指穿过套管里面的主管管径） 3. 类型:穿混凝土 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	30				0
		室内排水工程合计							
		室外排水工程							
1	040501004005	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 安装部位:室外	m	73.65				0

			3. 规格:DN200, 环刚度SN8 4. 切管、组对、上胶圈,管道及管件安装,闭水试验。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	040504003004	塑料检查井	1. 名称:塑料检查井(含井盖) 2. 安装部位:室外 3. 规格:Φ630 4. 塑料检查井安装,与管道连接,材料场内运输等。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	1				0
3	040504001004	砖砌沉沙井	1. 名称:砖砌沉沙井 2. 安装部位:室外 3. 规格:详见图集02S515第15页 4. 混凝土抹平、养生、砌筑、抹灰,井盖、井座安装,材料水平及垂直运输。 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	4				0
4	040504001005	砖砌沉淀池	1. 名称:砖砌沉淀池 2. 安装部位:室外 3. 规格:详见图集04S519第177页 4. 混凝土抹平、养生、砌筑、抹灰,井盖、井座安装,材料水平及垂直运输。	座	1				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
5	041001002004	拆除透水砖	1. 名称:拆除透水砖 2. 厚度:50mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	2.95				0
6	041001003010	拆除新型水性树脂透水碎石混凝土	1. 名称:拆除新型水性树脂透水碎石混凝土 2. 厚度:30mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1.1				0
7	041001003011	拆除高强度水性高分子水渗水混凝土	1. 名称:拆除高强度水性高分子水渗水混凝土 2. 厚度:100mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	3.68				0
8	041001003012	拆除碎石垫层	1. 名称:拆除碎石垫层 2. 厚度:150mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	5.52				0
9	040204003010	铺设碎石垫层	1. 名称:铺设碎石垫层 2. 厚度:150mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m2	5.52				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
10	040204003011	铺设高强度水性高分水渗水混凝土	1. 名称:铺设高强度水性高分水渗水混凝土 2. 厚度:100mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	3.68				0
11	040204003012	铺设新型水性树脂透水碎石混凝土	1. 名称:铺设新型水性树脂透水碎石混凝土 2. 厚度:30mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.1				0
12	040204002004	铺设透水砖	1. 名称:铺设透水砖 2. 厚度:50mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	1.84				0
13	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:按设计图纸要求 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	24.67				0
14	010103001010	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:原土回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m3	1.21				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
15	010103001011	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:中粗砂回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	3.68				0
16	010103001012	回填方	1. 密实度要求:按规范及设计要求 2. 填方来源、运距:石屑回填、运距综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	19.78				0
17	010103002007	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:石方 3. 运距:20km 4. 综合考虑消纳费 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	1.38				0
18	010103002008	余方弃置	1. 名称:余方弃置 2. 废弃料品种:土方 3. 运距:20km 4. 综合考虑消纳费 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	23.46				0
		室外排水工程合计							

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建工科厂房及工位操作楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008007	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009007							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000012	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建工科厂房及工位操作楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8127.11		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：建工科厂房及工位操作楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		8127.11	
合计			8127.11	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建工科厂房及工位操作楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建工科厂房及工位操作楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：建工科厂房及工位操作楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：建工科厂房及工位操作楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：建工科厂房及工位操作楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及宿舍楼停车棚-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
		土方工程							
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	142				0
2	010103001001	基础回填	1. 密实度要求:综合考虑 2. 填方材料品种:土方回填 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	97.43				0
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:20km 3. 综合考虑消纳费 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	44.57				0
		土方工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010201001001	150mm厚石粉层	1. 部位:基础基层 2. 填方材料品种:150mm厚石粉层	m3	6.62				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	010501001001	C20 垫层	1. 部位:垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 工作内容:混凝土(制作)运输、浇捣、养护 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	4.42				0
3	010501003001	C30 独立基础	1. 部位:独立基础 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 工作内容:混凝土(制作)运输、浇捣、养护 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	13.66				0
4	010501006001	C25细石混凝土	1. 部位:刚柱脚包裹混凝土 2. 混凝土种类:细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 工作内容:混凝土(制作)运输、浇捣、养护 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m3	6.21				0

5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	0.319				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		金属结构工程							
1	010606001001	钢支撑	1、部位:钢架顶、钢架立柱; 2、钢架顶: \square 100x3.0、 \square 150x100x6.0、 \square 40x3.0;钢立柱: \square 200x100x8.0; 3、涂料:喷无机富锌底漆、喷环氧云母氧化铁中间漆、喷聚氨酯面漆 4、包括不限于垫板、定位板、封口板、螺栓、锚栓、预埋件、连接件、固定件、除锈、防锈、防腐、预处理、探伤检测等; 5、场内外运输:综合考虑; 6、安装方式:综合考虑; 7、其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	t	12.813				0
2	010516003001	地脚螺栓 M16	1. 材料种类:地脚螺栓 M16 2. 材料规格: Φ 20 3. 埋入深度:500 4. 综合考虑螺母、垫板、其他配件等	个	386				0

			5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	010901005001	3mmPVC膜材面板	1. 材质: PVC膜材 2. 规格: 3mm 3. 安装与顶棚骨架上, 综合考虑配件连接 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	367.09				0
4	011506003001	闸机玻璃篷	1. 材质 : 8+1.14pvb+8钢化玻璃 2. 钢架梁 : B200X200X3、B50X100X2; 钢立柱 : B200X200X4; 3、涂料: 喷无机富锌底漆、喷环氧云母氧化铁中间漆、喷聚氨酯面漆 4、包括不限于垫板、定位板、封口板、螺栓、锚栓、预埋件、连接件、固定件、除锈、防锈、防腐、预处理、探伤检测等; 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	57.96				0
5	穗 010606014001	3不锈钢制截水槽	1. 材料种类: 不锈钢板 2. 材料规格: 3mm厚 3. 综合考虑安装、其他配件等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	m2	26.33				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
		金属结构工程合计							
		防盗网、方通格栅、围栏工程							
1	010804005001	不锈钢围栏	1. 材料种类:316不锈钢围栏 2. 材料规格:立柱 80×80×2.5，横杆 50×34×1.5，立杆 20×24×1.0间距140mm 3. 综合考虑安装、其他配件等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	196.18				0
2	010807005001	不锈钢实心防盗网	1. 材料种类:316圆实心不锈钢 2. 材料规格:Φ4mm，间距5cm 3. 综合考虑安装、逃生窗设置、其他配件等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1867.34				0
3	010807005002	仿木纹铝合金方通格栅	1. 材料种类:仿木纹铝合金方通 2. 材料规格:100*50*3mm，间距150mm 3. 综合考虑安装、其他配件等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	1472.59				0

4	010807005003	铝合金造型花窗	1. 材料种类: 铝合金造型花窗 2. 材料规格: 3mm厚, 3. 综合考虑安装花格造型、其他配件等 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	472.32				0
5	010802003001	防火防盗门FM甲1221	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1221 2. 门框、扇材质: 双扇甲级防火防盗门 3. 综合考虑: 大小五金、观察窗、门锁、拉手、闭门器、顺位器、防护材料、塞缝等费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.04				0
6	010802003002	防火防盗门FM甲1029	1. 门代号及洞口尺寸: FM甲1029 2. 门框、扇材质: 双扇甲级防火防盗门 3. 综合考虑: 大小五金、观察窗、门锁、拉手、闭门器、顺位器、防护材料、塞缝等费用 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	5.8				0
7	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C2018 2. 门框、扇材质: 90系列型材; 窗框厚度不小于1.4mm; 采用静电浅灰色粉末喷涂 3. 综合考虑: 五金配件	m2	7.2				0

			、防护材料、塞缝等费用 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
		防盗网、方通格栅、围栏工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	010507004001	混凝土台阶基层	1. C20混凝土基层 2. 厚度: 220mm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	7.64				0
2	011107001001	台阶石材面	1. 石材台阶面层 2. 厚度: 30mm 3. 30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	47.34				0
		楼地面装饰工程合计							
		拆除工程							
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除门联窗 2. 综合考虑拆除清理外运、洞口修补 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	13				0
		拆除工程合计							
		分部分项合计							
		单价措施							

	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费							
1	粤 011701012001	活动脚手架	1. 围栏活动脚手架 2. 高度: 3.6m内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	196.18				0
2	粤 011701012002	活动脚手架	1. 防盗网、方通、窗格活动脚手架 2. 高度: 3.6m内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	2951.45				0
3	粤 011701012003	活动脚手架	1. 车棚活动脚手架 2. 高度: 3.6m内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	416.77				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	垫层模板	1. 基础垫层模板 2. 支模高度 (m):综合考虑 3. 包含模板制作、安装、维护、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	20.8				0

2	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板 2. 支模高度 (m): 综合考虑 3. 包含模板制作、安装、维护、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	85.8				0
3	011702001003	柱脚包裹混凝土模板	1. 柱脚包裹混凝土模板 2. 支模高度 (m): 综合考虑 3. 包含模板制作、安装、维护、拆除、整理堆放及场内外运输、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	39				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：食堂及宿舍楼停车棚-建筑工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：食堂及宿舍楼停车棚-建筑工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	146037.72		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：食堂及宿舍楼停车棚-建筑工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		146037.72	
合计			146037.72	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：食堂及宿舍楼停车棚-建筑工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：食堂及宿舍楼停车棚-建筑工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：食堂及宿舍楼停车棚-建筑工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：食堂及宿舍楼停车棚-建筑工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：食堂及宿舍楼停车棚-建筑工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：C1#楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:一层厨房总配电箱 2. 型号:C1-1CFAP 3. 安装方式:综合考虑 4. 主材利旧 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017002	配电箱	1. 名称:一层面点间配电箱 2. 型号:1CFAP-MD 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017003	配电箱	1. 名称:一层烹饪间配电箱 2. 型号:1CFAP-PR 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017004	配电箱	1. 名称:一层洗碗间配电箱 2. 型号:1CFAP-XW	台	1				0

			3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030404017005	配电箱	1. 名称:一层消毒间配电箱 2. 型号:1CFAP-XD 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030404017006	配电箱	1. 名称:一层半成品加工间配电箱 2. 型号:1CFAP-BJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
7	030404017007	配电箱	1. 名称:一层售卖间配电箱 2. 型号:1CFAP-SM 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
8	030404017008	配电箱	1. 名称:一层蔬菜加工区配电箱 2. 型号:1CFAP-CJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	台	1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	030404017009	配电箱	1. 名称:一层保鲜、冷冻库配电箱 2. 型号:1CFAP-XL 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
10	030404017010	配电箱	1. 名称:一层办公室配电箱 2. 型号:1CFAP-BG 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
11	030404017011	配电箱	1. 名称:一层肉类加工区配电箱 2. 型号:1CFAP-RJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
12	030404017012	配电箱	1. 名称:一层农残检测室配电箱 2. 型号:1CFAP-NC 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
13	030404017013	配电箱	1. 名称:一层更衣室、主副食库配电箱 2. 型号:1CFAP-GK	台	1				0

			3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
14	030404017014	配电箱	1. 名称:一层水产加工区配电箱 2. 型号:1CFAP-SJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
15	030404017015	配电箱	1. 名称:一层厨房走廊配电箱 2. 型号:1CFAP-G 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
16	030404017016	配电箱	1. 名称:一层抽排启动配电箱1 2. 型号:1CFAP-CP1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
17	030404017017	配电箱	1. 名称:一层抽排启动配电箱1 2. 型号:1CFAP-CP2 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	台	1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
18	030404017018	配电箱	1. 名称:二层厨房总配电箱 2. 型号:C1-2CFAP 3. 安装方式:综合考虑 4. 主材利旧 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
19	030404017019	配电箱	1. 名称:二层洗碗间配电箱 2. 型号:2CFAP-XW 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
20	030404017020	配电箱	1. 名称:二层烹饪间配电箱 2. 型号:2CFAP-PR 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
21	030404017021	配电箱	1. 名称:二层消毒间配电箱 2. 型号:2CFAP-XD 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
22	030404017022	配电箱	1. 名称:二层售卖间配电箱	台	1				0

			2. 型号:2CFAP-SM 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
23	030404017023	配电箱	1. 名称:二层特色明档配电箱 2. 型号:2CFAP-TS 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
24	030404017024	配电箱	1. 名称:二层备餐间配电箱 2. 型号:2CFAP-BC 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
25	030404017025	配电箱	1. 名称:二层半成品加工间配电箱 2. 型号:2CFAP-BJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
26	030404017026	配电箱	1. 名称:二层蔬菜加工区配电箱 2. 型号:2CFAP-CJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
27	030404017027	配电箱	1. 名称:二层办公室配电箱 2. 型号:2CFAP-BG 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
28	030404017028	配电箱	1. 名称:二层保鲜、冷冻库配电箱 2. 型号:2CFAP-XL 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
29	030404017029	配电箱	1. 名称:二层肉类加工区配电箱 2. 型号:2CFAP-RJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
30	030404017030	配电箱	1. 名称:二层农残检测室配电箱 2. 型号:2CFAP-NC 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
31	030404017031	配电箱	1. 名称:二层更衣室、主副食库配电箱	台	1				0

			2. 型号:2CFAP-GK 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
32	030404017032	配电箱	1. 名称:二层水产加工区配电箱 2. 型号:2CFAP-SJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
33	030404017033	配电箱	1. 名称:二层厨房走廊配电箱 2. 型号:2CFAP-G 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
34	030404017034	配电箱	1. 名称:二层抽排启动配电箱 2. 型号:2CFAP-CP1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
35	030404017035	配电箱	1. 名称:二层抽排启动配电箱 2. 型号:2CFAP-CP2 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
36	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-5x2.5 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	99.33				0
37	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	230.94				0
38	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	182.61				0
39	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	33.56				0
40	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	299.62				0

			2. 型号:WDZR-YJY-5x16 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
41	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100.6				0
42	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x35+1x16 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	148.51				0
43	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x50+1x25 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	105.37				0
44	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x70+1x35	m	83.29				0

			3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
45	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-3x70+2x35 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	27.07				0
46	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x95+1x50 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	74.63				0
47	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x120+1x70 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	52.98				0
48	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZR-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设	m	5587.83				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
49	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZR-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	564.56				0
50	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZR-BYJ-6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	71.95				0
51	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZR-BYJ-10 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	329.12				0
52	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面16mm ² 以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	16				0
53	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	6				0

			2. 规格:截面25mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
54	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面35mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
55	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面50mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
56	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面70mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
57	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面95mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
58	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面120mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	个	2				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
59	030404035001	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	119				0
60	030404035002	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	52				0
61	030404035003	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V16A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	21				0
62	030404035004	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V20A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
63	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	318				0

		电气工程合计							
		暖通工程							
		暖通工程合计							
		排油烟系统							
1	030702001001	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢板 3. 规格:1.0mm, 长边>700 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管 7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	114.49				0
2	030702001002	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢板 3. 规格:0.75mm, 长边>700 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管 7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	267.49				0
3	030702001003	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢板 3. 规格:0.75mm, 长边≤700 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管	m2	203.05				0

			7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
4	030702001004	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢板 3. 规格:0.75mm,长边 ≤ 560 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管 7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	27.47				0
5	030702001005	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢板 3. 规格:0.5mm,长边 ≤ 400 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管 7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	67.2				0
6	030702001006	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:0.6mm,长边 ≤ 1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管	m2	7.22				0

			6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
7	030702001007	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:0.75mm,长边≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	24.76				0
8	030703007001	百叶窗	1. 名称:百叶窗 2. 规格:800*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
9	030703001001	150℃不锈钢防火阀	1. 名称:150℃不锈钢防火阀 2. 规格:1100*1100 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
10	030703001002	150℃不锈钢防火阀	1. 名称:150℃不锈钢防火阀 2. 规格:1600*800 3. 包含防火阀独立支吊	个	1				0

			架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
11	030703001003	150℃不锈钢防火阀	1. 名称:150℃不锈钢防火阀 2. 规格:600*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
12	030703001004	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
13	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1200*1200 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
14	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:700*700 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	6				0
15	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:600*500 3. 类型:穿砌体墙	个	1				0

			4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
16	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1700*900 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
17	030704001001	通风工程检测、调试、风管漏风试验	1. 名称:通风工程检测、调试、风管漏风试验 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	系统	1				0
		排油烟系统合计							
		补风系统							
1	030702001008	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:0.75mm,长边≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	713.73				0
2	030702001009	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.0mm,长边≤1250 4. 连接方式:法兰连接	m2	5.95				0

			5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030702001010	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.0mm, 长边≤2000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	0.7				0
4	030703007002	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1100*1250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
5	030703007003	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1200*1000 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
6	030703007004	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:600*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	2				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
7	030703007005	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
8	030703007006	送风口	1. 名称:送风口 2. 规格:Φ300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	134				0
9	030703001005	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
10	030703001006	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*800 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
11	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:900*1350 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0

12	030413003006	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:600*600 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
13	030413003007	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:600*500 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
14	030413003008	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:700*500 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
15	030413003009	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1100*900 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
16	030413003010	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:900*600 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0

17	030413003011	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:700*500 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				0
18	030704001002	通风工程检测、调试、风管漏风试验	1. 名称:通风工程检测、调试、风管漏风试验 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	系统	1				0
		补风系统合计							
		燃气事故通风系统							
1	030702001011	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:0.75mm,长边≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	6.67				0
2	030702001012	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.0mm,长边≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	m2	289.99				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
3	030702001013	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.2mm, 长边≤1250 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	22.95				0
4	030703007007	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1200*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	4				0
5	030703001007	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*400 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				0
6	030703007008	风口	1. 名称:风口 2. 规格:300*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	34				0
7	030413003012	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:900*500 3. 类型:穿砌体墙	个	6				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：C1#楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 35.77%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加 费用	QRG	0				按人工费的 10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施 工增加费	QRG	0				按人工费的 10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及 大口径管道内等特殊施工 部位进行施工增加费		30				按该部分人 工费的30%计 算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项（人工费 +施工机具费 ）*0.344 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施 工项目人工 费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道 路上施工项 目人工费的 10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：C1#楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	98316.41		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：C1#楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		98316.41	
合计			98316.41	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：C1#楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：C1#楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：C1#楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：C1#楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：C1#楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		电气工程							
1	030404017036	配电箱	1. 名称:一层厨房总配电箱 2. 型号:12-1ALCF 3. 安装方式:综合考虑 4. 主材利旧 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
2	030404017037	配电箱	1. 名称:一层面点间配电箱 2. 型号:1ALCF-MD 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
3	030404017038	配电箱	1. 名称:一层烹饪间配电箱 2. 型号:1ALCF-PR 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
4	030404017039	配电箱	1. 名称:一层洗碗间配电箱 2. 型号:1ALCF-XW	台	1				0

			3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
5	030404017040	配电箱	1. 名称:一层售卖间配电箱 2. 型号:1ALCF-SM 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
6	030404017041	配电箱	1. 名称:一层消毒间配电箱 2. 型号:1ALCF-XD 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
7	030404017042	配电箱	1. 名称:一层半成品加工间配电箱 2. 型号:1ALCF-BJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
8	030404017043	配电箱	1. 名称:一层库房配电箱 2. 型号:1ALCF-KF 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	台	1				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	030404017044	配电箱	1. 名称:一层办公室配电箱 2. 型号:1ALCF-BG 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
10	030404017045	配电箱	1. 名称:一层肉类加工区配电箱 2. 型号:1ALCF-RJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
11	030404017046	配电箱	1. 名称:一层蔬菜加工区配电箱 2. 型号:1ALCF-CJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
12	030404017047	配电箱	1. 名称:一层水产加工区配电箱 2. 型号:1ALCF-SJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
13	030404017048	配电箱	1. 名称:一层抽排启动配电箱 2. 型号:1ALCF-CP	台	1				0

			3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
14	030404017049	配电箱	1. 名称:一层排烟启动配电箱 2. 型号:1ALCF-PY 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
15	030404017050	配电箱	1. 名称:一层鲜风启动配电箱 2. 型号:1ALCF-XF 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
16	030404017051	配电箱	1. 名称:二层厨房总配电箱 2. 型号:12-2ALCF 3. 安装方式:综合考虑 4. 主材利旧 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
17	030404017052	配电箱	1. 名称:二层洗碗间配电箱 2. 型号:2ALCF-XW 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
18	030404017053	配电箱	1. 名称:二层消毒间配电箱 2. 型号:2ALCF-XD 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
19	030404017054	配电箱	1. 名称:二层烹饪间配电箱 2. 型号:2ALCF-PR 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
20	030404017055	配电箱	1. 名称:二层精加工间配电箱 2. 型号:2ALCF-JJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
21	030404017056	配电箱	1. 名称:二层售卖间配电箱 2. 型号:2ALCF-SM 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
22	030404017057	配电箱	1. 名称:二层半成品加工间配电箱	台	1				0

			2. 型号:2ALCF-BJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
23	030404017058	配电箱	1. 名称:二层库房配电箱 2. 型号:2ALCF-KF 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
24	030404017059	配电箱	1. 名称:二层办公室配电箱 2. 型号:2ALCF-BG 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
25	030404017060	配电箱	1. 名称:二层肉类加工区配电箱 2. 型号:2ALCF-RJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
26	030404017061	配电箱	1. 名称:二层蔬菜加工区配电箱 2. 型号:2ALCF-CJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属	台	1				0

			工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
27	030404017062	配电箱	1. 名称:二层水产加工区配电箱 2. 型号:2ALCF-SJ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
28	030404017063	配电箱	1. 名称:二层抽排启动配电箱 2. 型号:2ALCF-CP 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
29	030404017064	配电箱	1. 名称:二层排烟启动配电箱 2. 型号:2ALCF-PY 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
30	030404017065	配电箱	1. 名称:二层鲜风启动配电箱 2. 型号:2ALCF-XF 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
31	030404017066	配电箱	1. 名称:三层厨房总配电箱	台	1				0

			2. 型号:12-3ALCF 3. 安装方式:综合考虑 4. 主材利旧 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
32	030404017067	配电箱	1. 名称:三层烹饪间(清真)配电箱 2. 型号:3ALCF-PRQ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
33	030404017068	配电箱	1. 名称:三层洗碗间(清真)配电箱 2. 型号:3ALCF-XWQ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
34	030404017069	配电箱	1. 名称:三层洗碗间配电箱 2. 型号:3ALCF-XW 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
35	030404017070	配电箱	1. 名称:三层库房配电箱 2. 型号:3ALCF-KF 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	台	1				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
36	030404017071	配电箱	1. 名称:三层白案间配电箱 2. 型号:3ALCF-BA 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
37	030404017072	配电箱	1. 名称:三层消毒间（清真）配电箱 2. 型号:3ALCF-XDQ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
38	030404017073	配电箱	1. 名称:三层消毒间配电箱 2. 型号:3ALCF-XD 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
39	030404017074	配电箱	1. 名称:三层特色明档配电箱 2. 型号:3ALCF-TS 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
40	030404017075	配电箱	1. 名称:三层清真档配	台	1				0

			电箱 2. 型号:3ALCF-QZ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
41	030404017076	配电箱	1. 名称:三层办公室配电箱 2. 型号:3ALCF-BG 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
42	030404017077	配电箱	1. 名称:三层蔬菜加工区配电箱 2. 型号:3ALCF-CJQ 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
43	030404017078	配电箱	1. 名称:三层加工间配电箱 2. 型号:3ALCF-JG 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	台	1				0
44	030404017079	配电箱	1. 名称:三层抽排启动配电箱1 2. 型号:3ALCF-CP1 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	台	1				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
45	030404017080	配电箱	1. 名称:三层抽排启动配电箱2 2. 型号:3ALCF-CP2 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
46	030404017081	配电箱	1. 名称:三层抽排启动配电箱2 2. 型号:3ALCF-CP2 3. 安装方式:综合考虑 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	台	1				0
47	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZR-BYJ-2.5 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4101.29				0
48	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZR-BYJ-4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1411.71				0
49	030411004007	配线	1. 名称:配线	m	471.14				0

			2. 型号:WDZR-BYJ-6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
50	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZR-BYJ-16 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	325.43				0
51	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-5x2.5 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	129.68				0
52	030408001014	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-5x4 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	426.3				0
53	030408001015	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-5x6 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸	m	231.34				0

			及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
54	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-5x10 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.6				0
55	030408001017	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-5x16 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	84.45				0
56	030408001018	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-3x70+2x35 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	35.88				0
57	030408001019	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m	181.92				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
58	030408001020	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x50+1x25 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	55.12				0
59	030408001021	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x70+1x35 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	37.69				0
60	030408001022	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x95+1x50 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m	87.84				0
61	030408001023	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x120+1x70 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本职工作涉及的	m	15.71				0

			所有费用						
62	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJY-4x150+1x70 3. 敷设方式、部位:管、槽内敷设 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	34.93				0
63	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面16mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
64	030408006009	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面25mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15				0
65	030408006010	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面50mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
66	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面70mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0

67	030408006012	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面95mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
68	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面120mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
69	030408006014	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面150mm2以下 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
70	030404035005	插座	1. 名称:单相二三极插座 2. 规格:250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	171				0
71	030404035006	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V10A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	61				0
72	030404035007	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V16A	个	19				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
73	030404035008	插座	1. 名称:单相三极插座 2. 规格:250V20A 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	1				0
74	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	412				0
		电气工程合计							
		暖通工程							
		暖通工程合计							
		排油烟系统							
1	030702001014	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢板 3. 规格:1.0mm,长边>700 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管 7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	80.67				0
2	030702001015	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢	m2	357.21				0

			板 3. 规格:0.75mm, 长边>700 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管 7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
3	030702001016	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢板 3. 规格:0.75mm, 长边≤700 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管 7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	228.53				0
4	030702001017	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢板 3. 规格:0.75mm, 长边≤560 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管 7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	49.45				0

5	030702001018	排油烟管道	1. 名称:排油烟管道 2. 材质:SUS304不锈钢板 3. 规格:0.5mm, 长边≤400 4. 连接方式:焊接 5. 缝隙处采用防火封堵 6. 包含穿墙套管 7. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 8. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	89.79				0
6	030702001019	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:0.6mm, 长边≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	23.89				0
7	030702001020	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:0.75mm, 长边≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	369.19				0
8	030703007009	百叶窗	1. 名称:百叶窗 2. 规格:800*400	个	4				0

			3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用						
9	030703007010	风口	1. 名称:风口 2. 规格:300*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	5				0
10	030703007011	风口	1. 名称:风口 2. 规格:400*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	8				0
11	030703007012	风口	1. 名称:风口 2. 规格:500*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	10				0
12	030703007013	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1000*800 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
13	030703007014	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	个	1				0

			所有费用						
14	030703001008	150℃不锈钢防火阀	1. 名称:150℃不锈钢防火阀 2. 规格:900*1000 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
15	030703001009	150℃不锈钢防火阀	1. 名称:150℃不锈钢防火阀 2. 规格:1000*600 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
16	030703001010	150℃不锈钢防火阀	1. 名称:150℃不锈钢防火阀 2. 规格:400*800 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
17	030703001011	150℃不锈钢防火阀	1. 名称:150℃不锈钢防火阀 2. 规格:600*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
18	030703001012	150℃不锈钢防火阀	1. 名称:150℃不锈钢防火阀	个	4				0

			2. 规格:600*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
19	030703001013	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
20	030703001014	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*320 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
21	030703001015	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
22	030703001016	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
23	030703001017	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*400 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	3				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
24	030413003014	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1100*700 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
25	030413003015	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:500*500 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
26	030413003016	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:700*700 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
27	030413003017	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1100*700 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
28	030413003018	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:700*600 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	4				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
29	030413003019	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1100*900 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
30	030413003020	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:900*500 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
31	030413003021	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1100*600 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
32	030413003022	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:600*420 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
33	030413003023	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:500*300 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	6				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
34	030413003024	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:730*500 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
35	030413003025	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:600*500 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
36	030704001004	通风工程检测、调试、风管漏风试验	1. 名称:通风工程检测、调试、风管漏风试验 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1				0
		排油烟系统合计							
		补风系统							
1	030702001021	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:0.6mm，长边≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑	m2	10.99				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
2	030702001022	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:0.75mm, 长边≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	505				0
3	030702001023	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.0mm, 长边≤1250 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	32.91				0
4	030702001024	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.0mm, 长边≤2000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	m2	20.32				0
5	030703007015	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶	个	3				0

			2. 规格:800*1250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030703007016	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1600*800 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
7	030703007017	风口	1. 名称:风口 2. 规格:300*300 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
8	030703007018	风口	1. 名称:风口 2. 规格:400*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
9	030703007019	风口	1. 名称:风口 2. 规格:500*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9				0
10	030703007020	风口	1. 名称:风口 2. 规格:600*600 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑	个	28				0

			其他完成本职工作涉及的所有费用						
11	030703001018	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
12	030703001019	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	2				0
13	030703001020	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:500*320 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	6				0
14	030703001021	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*320 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的所有费用	个	3				0
15	030703001022	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:630*400 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本职工作涉及的	个	4				0

			所有费用						
16	030703001023	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:800*630 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
17	030703001024	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*800 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
18	030703001025	70℃防火阀	1. 名称:70℃防火阀 2. 规格:1000*630 3. 包含防火阀独立支吊架及支吊架除锈刷油 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
19	030413003026	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1100*900 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
20	030413003027	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1100*730 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	5				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
21	030413003028	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:900*730 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
22	030413003029	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:600*420 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
23	030413003030	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1350*900 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
24	030413003031	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:1700*900 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
25	030413003032	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:500*300 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	3				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
26	030413003033	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:600*300 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
27	030413003034	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格:730*500 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
28	030413003035	打洞(孔)	1. 名称:打洞 2. 规格::900*730 3. 类型:穿砌体墙 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	2				0
29	030704001005	通风工程检测、调试、风管漏风试验	1. 名称:通风工程检测、调试、风管漏风试验 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	系统	1				0
		补风系统合计							
		燃气事故通风系统							
1	030702001025	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:0.75mm，长边	m2	121.01				0

			≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
2	030702001026	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 厚度:1.0mm, 长边≤1000 4. 连接方式:法兰连接 5. 包含穿墙套管 6. 包含风管支吊架及支吊架除锈、刷油 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	304.34				0
3	030703007021	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:800*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
4	030703007022	风口	1. 名称:风口 2. 规格:400*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	5				0
5	030703007023	风口	1. 名称:风口 2. 规格:500*500 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单	个	19				0

			项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用						
6	030703007024	风口	1. 名称:风口 2. 规格:400*400 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
7	030703001026	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 400*200 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0
8	030703001027	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 400*250 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	7				0
9	030703001028	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 500*320 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
10	030703001029	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 600*320 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	1				0

11	030703001030	70℃防火阀	1. 名称: 70℃防火阀 2. 规格: 600*400 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	15				0
12	030413003036	打洞(孔)	1. 名称: 打洞 2. 规格: 500*350 3. 类型: 穿砌体墙 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	9				0
13	030413003037	打洞(孔)	1. 名称: 打洞 2. 规格: 700*500 3. 类型: 穿砌体墙 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	8				0
14	030413003038	打洞(孔)	1. 名称: 打洞 2. 规格: 700*420 3. 类型: 穿砌体墙 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	4				0
15	030413003039	打洞(孔)	1. 名称: 打洞 2. 规格: 600*420 3. 类型: 穿砌体墙 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	个	3				0
16	030413003040	打洞(孔)	1. 名称: 打洞	个	1				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：12#楼-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY00000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：12#楼-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	113470.98		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：12#楼-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		113470.98	
合计			113470.98	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：12#楼-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：12#楼-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：12#楼-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：12#楼-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：12#楼-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----