

广州海关南综合楼维修改造项目工程

招标工程量清单

招标人：广州海关

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广州海关南综合楼维修改造项目工程

招标工程量清单

招标人： 广州海关
单位盖章

造价咨询人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

法定代表人或
其授权人：
单位盖章

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价人员签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-二三层结构加固

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	最高价
		分部分项							
1	070104003001	补强加固工程 混凝土植筋 Φ8	1. 混凝土植筋 Φ8	根	662				0
2	070104016001	梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	1. 部位：U型箍板 2. 材质：4mm厚钢材 3. C12螺杆，长度：10d	m2	9.5				0
3	070104024001	梁 碳纤维布 1层	1. 层数：1层 2. 材质：碳纤维布 0. 167*200@400 2. 固定方式：粘贴	m2	1.625				0
4	070104024002	梁 碳纤维布 2层	1. 层数：2层 2. 材质：碳纤维布 0. 167*200@400 2. 固定方式：粘贴	m2	46.6				0
5	070104024003	梁 碳纤维布 3层	1. 层数：3层 2. 材质：碳纤维布 0. 167*200@400 2. 固定方式：粘贴	m2	9.42				0
6	070104026001	板 碳纤维布 单层	1. 层数：单层 2. 材质：碳纤维布 0. 167*200@400 2. 固定方式：粘贴	m2	940.21				0
7	070104047001	钢梁制安	1. 钢梁 GL1:HM194X150x6x9制安 2. MJ1:300*300*20预埋板 3. 4M20高强度对拉螺栓	t	1.914				0
8	070101025001	静力切割钢筋砼板	1. 静力切割钢筋砼板 2. 拆除废料外运由投标人综合考虑	m3	7.12				0
9	010503002001	反梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级	m3	2.39				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-二三层结构加固

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
4	QTFY00000002	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-二三层结构加固

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	22581.05		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-二三层结构加固

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		22581.05	
合计			22581.05	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-二三层结构加固

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-二三层结构加固

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-二三层结构加固

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-二三层结构加固

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-二三层结构加固

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除工程							
1	011612001001	给排水管道拆除	1. 拆除给排水管 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
2	011612001002	消防管道拆除	1. 消防管道、阀门等拆除 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
3	011612001003	电线管、线槽拆除	1. 电线管、线槽拆除（含电线、电缆、开关等） 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具拆除 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
5	011613001003	灯具拆除	1. 灯具拆除 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	项	1				0
6	011613001004	空调拆除	1. 空调设备、风管等设备拆除 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需	项	1				0

			的一切相关工作						
		拆除工程合计							
		7-26层走廊							
		7-26层走廊合计							
		7-26层拆除工程							
1	030412004001	保护性拆除LED灯盘	1. 名称:保护性拆除LED灯盘 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	300				0
2	030901003001	保护性拆除喷头	1. 安装部位:保护性拆除喷头 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	640				0
3	030904007001	保护性拆除消防广播	1. 名称:保护性拆除消防广播 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	60				0
4	030904001001	保护性拆除烟感	1. 名称:保护性拆除烟感 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	140				0
5	030703011001	保护性拆除风口	1. 名称:保护性拆除风口 2. 规格:600*600 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	120				0
		7-26层拆除工程合计							
		利旧安装							
1	030412004002	原有LED灯盘（利旧）	1. 名称:原有LED灯盘（利旧） 2. 规格:1200*600 3. 其他:按设计图纸要	套	300				0

			求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	030901003002	喷头（利旧）	1. 安装部位:喷头（利旧） 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	640				0
3	030904007002	原有消防广播（利旧）	1. 名称:原有消防广播（利旧） 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	60				0
4	030904001002	原有烟感（利旧）	1. 名称:原有烟感（利旧） 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	140				0
5	030703011002	原有风口（利旧）	1. 名称:原有风口（利旧） 2. 规格:600*600 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	120				0
		利旧安装合计							
		暖通系统							
1	030701004001	风机盘管	1. 名称:卧式暗藏风机盘管 2. 型号:FP-34 3. 规格:风量340m/h, 余压30Pa, 功率44W, 噪声:40dB(A) 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装、设备自带减震 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0

2	030701004002	风机盘管	1. 名称:卧式暗藏风机盘管 2. 规格:FP-51 3. 规格:风量510m/h, 余压30Pa, 功率59W, 噪声:42dB(A) 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装、设备自带减震 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
3	030701004003	风机盘管	1. 名称:卧式暗藏风机盘管 2. 型号:FP-68 3. 规格:风量680m/h, 余压30Pa, 功率72W, 噪声:44dB(A) 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装、设备自带减震 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				0
4	030701004004	风机盘管	1. 名称:卧式暗藏风机盘管 2. 型号:FP-85 3. 规格:风量850m/h, 余压30Pa, 功率87W, 噪声:46dB(A) 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、材质:成品支架安装、设备自带减震 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	9				0
5	030701004005	风机盘管	1. 名称:卧式暗藏风机盘管 2. 型号:FP-102 3. 规格:风量	台	13				0

			1020m/h, 余压 :30Pa, 功率108W, 噪 声:47dB(A) 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、 材质:成品支架安装、 设备自带减震 6. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
6	030701004006	风机盘管	1. 名称:卧式暗藏风机 盘管 2. 型号:FP-136 3. 规格:风量 1360m/h, 余压 :50Pa, 功率156W, 噪 声:50dB(A) 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、 材质:成品支架安装、 设备自带减震 6. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	17				0
7	030701004007	风机盘管	1. 名称:卧式暗藏风机 盘管 2. 型号:FP-170 3. 规格:风量 1700m/h, 余压 :50Pa, 功率210W, 噪 声:52dB(A) 4. 安装形式:吊顶式 5. 减振器、支架形式、 材质:成品支架安装、 设备自带减震 6. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				0
8	030701003001	空调器	1. 名称:吊装空调机 2. 型号:DK-03 3. 规格:风量 3000cmh, 制冷量 18.1kw, 噪声62dB, 功	台	1				0

			率0.55kw 4. 安装形式: 吊顶式 5. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 成品支架安装、设备自带减震 6. 其他: 按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030701003002	空调器	1. 名称: 吊装空调机 2. 型号: DK-04 3. 规格: 风量4000cmh, 制冷量23.4kw, 噪声61dB, 功率1.1kw 4. 安装形式: 吊顶式 5. 隔震垫(器)、支架形式、材质: 成品支架安装、设备自带减震 6. 其他: 按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	12				0
10	030108003001	新风机	1. 名称: 吊式新风机 2. 型号: XF-2-2 3. 规格: 风量1500m ³ /h, 余压300Pa, 功率0.5kw 4. 材质: 详见图纸 5. 减振底座形式、数量: 成品支架安装、设备自带减震 6. 其他: 按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
11	030108003002	新风机	1. 名称: 吊式新风机 2. 型号: XF-3-1 3. 规格: 风量2000m ³ /h, 余压250Pa, 功率1.1kw 4. 材质: 详见图纸 5. 减振底座形式、数量: 成品支架安装、设备自带减震 6. 其他: 按设计图纸要	台	1				0

			求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030108003003	新风机	1. 名称:吊式新风机 2. 型号:XF-3-2 3. 规格:风量 3000m3/h, 余压 250Pa, 功率1.5kw 4. 材质:详见图纸 5. 减振底座形式、数量 :成品支架安装、设备 自带减震 6. 其他:按设计图纸要求 综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
13	030108003004	新风机	1. 名称:卧式新风机 2. 型号:XF-3-3 3. 规格:风量 11000m3/h, 余压 280Pa, 功率3kw 4. 材质:详见图纸 5. 减振底座形式、数量 :成品支架安装、设备 自带减震 6. 其他:按设计图纸要求 综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
14	030108003005	新风机	1. 名称:卧式新风机 2. 型号:XF-3-4 3. 规格:风量 5500m3/h, 余压 250Pa, 功率1.5kw 4. 材质:详见图纸 5. 减振底座形式、数量 :成品支架安装、设备 自带减震 6. 其他:按设计图纸要求 综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
15	030404033001	全金属管道式换气扇 (带止回风阀)	1. 名称:全金属管道式 换气扇(带止回风阀) 2. 型号:BPT12-34J45	台	9				0

			3. 规格 :450ML/h, 160pa 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
16	030703019001	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	13.33				0
17	030703020001	消声器	1. 名称:消音器 2. 规格:周长2500mm以内 3. 支架形式、材质:成品支架安装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				0
18	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:1200X200 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
19	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口 2. 规格:320X200 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
20	030703008001	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1200*800 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
21	030703008002	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1000*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需	个	2				0

			的一切相关工作						
22	030703008003	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:630*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
23	030703008004	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:500*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
24	030703008005	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
25	030703008006	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:400*250 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
26	030703008007	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:250*250 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
27	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:600*600 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	30				0
28	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:500*300 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需	个	3				0

			的一切相关工作						
29	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:500*250 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
30	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:400*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	121				0
31	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:300*150 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13				0
32	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:250*250 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
33	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:160*120 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
34	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:120*120 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
35	030703007011	碳钢风口、散流器、	1. 名称:对开式多页调	个	1				0

		百叶窗	节阀 2. 规格:320*250 3. 质量:2kg以下 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
36	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开式多页调节阀 2. 规格:200*200 3. 质量:2kg以下 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
37	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开式多页调节阀 2. 规格:200*160 3. 质量:2kg以下 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
38	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:对开式多页调节阀 2. 规格:200*120 3. 质量:2kg以下 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				0
39	030703001001	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:1250*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
40	030703001002	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:500*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
41	030703001003	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀	个	3				0

			2. 规格:500*320 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
42	030703001004	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:320*200 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
43	030703001005	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:200*200 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
44	030703001006	70° 防火阀	1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:200*120 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
45	030703003001	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:1200*800 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
46	030703003002	电动蝶阀	1. 名称:电动蝶阀 2. 规格:1000*320 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
47	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长320mm以内 5. 板材厚度:0.5mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑	m2	281.51				0

			8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
48	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长450mm以内 5. 板材厚度:0.5mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	101				0
49	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm以内 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	554.32				0
50	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1250mm以内 5. 板材厚度:1mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	121.17				0
51	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长2000mm以内 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑	m2	123.02				0

			8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
52	030703001007	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:900*160 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
53	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
54	031003005001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
55	031003005002	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
56	031003005003	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
57	031003005004	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0

58	031003003002	静态水力平衡阀	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	3				0
59	031003003003	静态水力平衡阀	1. 类型:静态水力平衡阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
60	031003001001	双位电动二通阀	1. 类型:双位电动二通阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	51				0
61	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	102				0
62	031001006001	空调冷冻水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水 3. 材质、规格:无缝钢管DN150 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 除锈油漆:手工除锈、两遍防锈漆 7. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料50mm 8. 其他:按设计图纸要	m	5.36				0

			求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
63	031001006002	空调冷冻水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水 3. 材质、规格:无缝钢管DN125 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 除锈油漆:手工除锈、两遍防锈漆 7. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料50mm 8. 其他:按设计图纸要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.13				0
64	031001006003	空调冷凝水循环管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水 3. 材质、规格:无缝钢管DN100 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 除锈油漆:手工除锈、两遍防锈漆 7. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料40mm 8. 其他:按设计图纸要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	190.93				0
65	031001006004	空调冷凝水循环管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水 3. 材质、规格:无缝钢管DN80 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 除锈油漆:手工除锈、两遍防锈漆 7. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料32mm 8. 其他:按设计图纸要求综合考虑	m	58.43				0

			9. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
66	031001006005	空调冷凝水循环管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水 3. 材质、规格:无缝钢管DN65 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 除锈油漆:手工除锈、两遍防锈漆 7. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料32mm 8. 其他:按设计图纸要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	239.26				0
67	031001006006	空调冷凝水循环管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水 3. 材质、规格:无缝钢管DN50 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 除锈油漆:手工除锈、两遍防锈漆 7. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料32mm 8. 其他:按设计图纸要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	186.89				0
68	031001006007	空调冷凝水循环管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水 3. 材质、规格:无缝钢管DN40 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 除锈油漆:手工除锈、两遍防锈漆 7. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料32mm 8. 其他:按设计图纸要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需	m	77.71				0

			的一切相关工作						
69	031001006008	空调冷凝水循环管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水 3. 材质、规格:无缝钢管DN32 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 除锈油漆:手工除锈、两遍防锈漆 7. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料32mm 8. 其他:按设计图纸要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	299.25				0
70	031001006009	空调冷凝水循环管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷冻水 3. 材质、规格:无缝钢管DN25 4. 连接形式:焊接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 除锈油漆:手工除锈、两遍防锈漆 7. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料25mm 8. 其他:按设计图纸要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	178.19				0
71	031001006010	空调冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:内涂塑镀锌钢管, DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料25mm 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	116.71				0
72	031001006011	空调冷凝水管	1. 安装部位:室内	m	182.27				0

			2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:内涂塑镀锌钢管, DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料25mm 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
73	031001006012	空调冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:内涂塑镀锌钢管, DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗消毒 6. 管道保温:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料25mm 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	207.08				0
74	031208003001	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:28 3. 保温材料:不燃铝箔闭孔发泡橡塑 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1181.02				0
75	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:保温管架 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	1306.98				0
76	031009001001	采暖工程系统调试	1. 系统形式:采暖工程系统调试 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				0

		暖通系统合计							
		防排烟系统							
1	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:600*600 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	21				0
2	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:500*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36				0
3	030703008008	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:1600*1600 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
4	030703001008	常闭排烟阀	1. 名称:常闭排烟阀 2. 规格:1000*320 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	9				0
5	030703001009	常闭排烟阀	1. 名称:常闭排烟阀 2. 规格:800*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
6	030703001010	280° 防火阀	1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1400*500 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
7	030703001011	280° 防火阀	1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1250*500 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑	个	3				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030703001012	280° 防火阀	1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:1000*320 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
9	030703001013	280° 防火阀	1. 名称:280° 防火阀 2. 规格:800*400 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8				0
10	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1000mm以内 5. 板材厚度:0.75mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	383.77				0
11	030702001007	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长1250mm以内 5. 板材厚度:1mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	219.98				0
12	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长2000mm以内 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要	m2	180.12				0

			求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030703019002	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.39				0
14	030108001001	排风机 PF-2-1	1. 名称:低噪声箱式离心风机 2. 型号:PF-2-1 3. 规格:风量4000m3/h, 全压500Pa, 功率1.5kw 4. 质量:0.3t以内 5. 减振底座形式、数量:四角安装减震底座 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
15	030108001002	排风机 PF-2-2	1. 名称:防爆型轴流风机 2. 型号:PF-2-2 3. 规格:风量2000m3/h, 全压400Pa, 功率0.55kw 4. 质量:0.3t以内 5. 减振底座形式、数量:四角安装减震底座 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
16	030108001003	排风机 PF-2-3	1. 名称:低噪声箱式离心风机 2. 型号:PF-2-3 3. 规格:风量800m3/h, 全压250Pa, 功率0.17kw 4. 质量:0.3t以内 5. 减振底座形式、数量:四角安装减震底座 6. 其他:按设计图纸要	台	1				0

			求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030108001004	排风机 PF-3-1	1. 名称:低噪声箱式排风机 2. 型号:PF-3-1 3. 规格:风量3600m3/h, 余压400Pa, 功率0.75kw, 噪音56dB 4. 质量:0.3t以内 5. 减振底座形式、数量:四角安装减震底座 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
18	030108001005	排风机 PF-3-2	1. 名称:低噪音轴流排风机 2. 型号:PF-3-2 3. 规格: 风量16000m3/h, 余压450Pa, 功率4.0kw, 噪音76dB 4. 质量:0.3t以内 5. 减振底座形式、数量:四角安装减震底座 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
19	030108003006	轴流风机	1. 名称:消防轴流风机 2. 型号:PY-4-1 2. 规格:风量:36000m3/h, 全压:790Pa, 功率:18.5Kw 3. 其他: 满足使用要求及技术规范 4. 支架形式: 减震支吊架(综合考虑) 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
20	030108003007	轴流风机	1. 名称:消防轴流风机	台	1				0

			2. 型号:PY-4-2 2. 规格:风量 :36000m3/h, 全压 :1080Pa, 功率:18.5Kw 3. 其他: 满足使用要求 及技术规范 4. 支架形式: 减震支吊 架 (综合考虑) 5. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 6. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
21	030701002001	轴流风机	1. 名称:轴流风机 2. 规格:风量: 5300M/H 3. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	1				0
22	031208003002	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:28 3. 保温材料:不燃铝箔 闭孔发泡橡塑 4. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	783.87				0
23	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:保温管架 3. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	kg	369.9				0
		防排烟系统合计							
		油烟净化							
1	030701002002	15"排油烟风柜	1. 名称:15"排油烟风柜 2. 规格:风量 : 10500M/H, 功率 : 3KW/380V 3. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				0
2	030701002003	20"排油烟风柜	1. 名称:20"排油烟风柜 2. 规格:风量	台	2				0

			: 21000M/H, 功率 : 5.5KW/380V 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030701002004	20"排油烟后倾风柜	1. 名称:20"排油烟后倾风柜 2. 规格:风量 : 18000M/H, 功率 : 5.5KW/380V 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030701002005	22"排油烟后倾风柜	1. 名称:22"排油烟后倾风柜 2. 规格:风量 : 24000M/H, 功率 : 11KW/380V 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030701002006	25"排油烟后倾风柜	1. 名称:25"排油烟后倾风柜 2. 规格:风量 : 30000M/H, 功率 : 11KW/380V 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
6	030701002007	27"排油烟后倾风柜	1. 名称:27"排油烟后倾风柜 2. 规格:风量 : 38500M/H, 功率 : 15KW/380V 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
7	030701002008	20"新风风柜	1. 名称:20"新风风柜 2. 规格:风量 : 18500M/H, 功率	台	2				0

			: 4KW/380V 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030701002009	25"新风风柜	1. 名称:25"新风风柜 2. 规格:风量 : 34000M/H, 功率 : 11KW/380V 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
9	030701002010	油烟净化器	1. 名称:油烟净化器 2. 规格:风量 : 10000M/H 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
10	030701002011	油烟净化器	1. 名称:油烟净化器 2. 规格:风量 : 20000M/H 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	3				0
11	030701002012	油烟净化器	1. 名称:油烟净化器 2. 规格:风量 : 25000M/H 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
12	030701002013	油烟净化器	1. 名称:油烟净化器 2. 规格:风量 : 30000M/H 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
13	030701002014	油烟净化器	1. 名称:油烟净化器 2. 规格:风量 : 40000M/H	台	1				0

			3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	030108006001	纳米光子除臭装置	1. 名称:纳米光子除臭装置 2. 规格:600*700*390, 风量500-2000m3/h, 功率40W, 220V 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
15	030703019003	柔性接口	1. 名称:柔性接口 2. 材质:帆布 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	6.43				0
16	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶排风口 2. 规格:300*300 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	34				0
17	030703008009	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:800*500 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
18	030703008010	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*500 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
19	030703008011	防雨百叶风口	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:600*250 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需	个	1				0

			的一切相关工作						
20	030703001014	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:1300*700 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
21	030703001015	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:1000*700 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
22	030703001016	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:1000*500 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
23	030703001017	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:800*600 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
24	030703001018	防火阀	1. 名称:防火阀 2. 规格:700*500 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
25	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长450mm以内 5. 板材厚度:0.5mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	125.45				0
26	030702001010	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板	m2	882.52				0

			3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 1000mm以内 5. 板材厚度:0.75mm以 内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
27	030702001011	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:直径1250mm以 内 5. 板材厚度:1mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	23.98				0
28	030702001012	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长 2000mm以内 5. 板材厚度:1.0mm以内 6. 接口形式:咬口 7. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 8. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	430.06				0
29	031208003003	通风管道绝热	1. 名称:通风管道绝热 2. 绝热厚度:28 3. 保温材料:不燃铝箔 闭孔发泡橡塑 4. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 5. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1462.01				0
30	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:保温管架 3. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 4. 完成本清单项目所需	kg	732.95				0

			的一切相关工作						
		油烟净化合计							
		给排水系统							
1	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质 :PPR（P=1.6MPa） 4. 型号、规格：DN15mm 5. 连接方式：热熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 7. 其他：按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	175.04				0
2	031001006014	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质 :PPR（P=1.6MPa） 4. 型号、规格：DN20mm 5. 连接方式：热熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 7. 其他：按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	39.18				0
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质 :PPR（P=1.6MPa） 4. 型号、规格：DN25mm 5. 连接方式：热熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒 7. 其他：按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	67.87				0
4	031001006016	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质 :PPR（P=1.6MPa） 4. 型号、规格：DN32mm	m	116.51				0

			5. 连接方式:热熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR (P=1.6MPa) 4. 型号、规格:DN40mm 5. 连接方式:热熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	109.36				0
6	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR (P=1.6MPa) 4. 型号、规格:DN50mm 5. 连接方式:热熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	116.57				0
7	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR (P=1.6MPa) 4. 型号、规格:DN65mm 5. 连接方式:热熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	33.43				0
8	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水	m	45.25				0

			3. 材质 :PPR (P=1.6MPa) 4. 型号、规格:DN75mm 5. 连接方式:热熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质 :PPR (P=1.6MPa) 4. 型号、规格:DN90mm 5. 连接方式:热熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.33				0
10	031001007001	内衬塑热镀锌钢管 dn15	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:内衬塑热镀锌钢管 4. 型号、规格:dn15mm 5. 连接方式:电熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	149.57				0
11	031001007002	内衬塑热镀锌钢管 dn20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:内衬塑热镀锌钢管 4. 型号、规格:dn20mm 5. 连接方式:电熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	26.78				0

12	031001007003	内衬塑热镀锌钢管 dn25	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 内衬塑热镀锌钢管 4. 型号、规格: dn25mm 5. 连接方式: 电熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 7. 其他: 按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.98				0
13	031001007004	内衬塑热镀锌钢管 dn32	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 内衬塑热镀锌钢管 4. 型号、规格: dn32mm 5. 连接方式: 电熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 7. 其他: 按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.41				0
14	031001007005	内衬塑热镀锌钢管 dn40	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: 内衬塑热镀锌钢管 4. 型号、规格: dn40mm 5. 连接方式: 电熔对接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、消毒 7. 其他: 按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	24.79				0
15	031003013001	水表	1. 名称: 水表 2. 型号、规格: DN32 3. 其他: 按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
16	031003013002	水表	1. 名称: 水表 2. 型号、规格: DN40 3. 其他: 按设计图纸要	个	3				0

			求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 型号、规格:DN50 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
18	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				0
19	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
20	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
21	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5				0
22	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				0

23	031003003004	法兰闸阀 DN90	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN90 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
24	031003003005	可调减压阀 DN90	1. 类型:可调减压阀 2. 规格、压力等级:DN90 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
25	031003003006	可调减压阀 DN75	1. 类型:可调减压阀 2. 规格、压力等级:DN75 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
26	031006012001	储水式电热水器 (80L, 3KW)	1. 型号、容积:储水式电热水器 (80L, 3KW) 2. 安装方式:挂装 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	14				0
27	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DE20 5. 连接方式:粘接连接 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.02				0
28	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DE50 5. 连接方式:粘接连接	m	125.52				0

			6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DE75 5. 连接方式:粘接连接 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	53.07				0
30	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DE110 5. 连接方式:粘接连接 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	118.21				0
31	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 型号、规格:DE160 5. 连接方式:粘接连接 6. 套管:穿楼板套管 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	97.18				0
32	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 组装形式:冷热水 4. 附件名称、数量:1套冷热水混合面盆水龙头, 2个DN15角阀带装饰盖, 2条DN15金属软管, 1套排水栓, 1个存水弯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	13				0

33	031004006001	蹲式大便器	1. 名称:成人蹲式大便器（配瓷低水箱） 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:蹲式 4. 附件名称、数量:1套 冲洗阀及冲洗管, 1个陶瓷存水弯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	15				0
34	031004007001	感应式小便器	1. 名称:成人感应落地式小便斗 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:挂式 4. 附件名称、数量:1套 手动小便器冲洗阀, 1套排水配件 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	10				0
35	031004006002	坐式大便器	1. 名称:成人坐式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 附件名称、数量:1套 冲洗阀及冲洗管, 1个陶瓷存水弯 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	8				0
36	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 材质、规格:金属 3. 组装形式:钢管制品 冷热水 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14				0
37	031004008001	DN50不锈钢地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:DN50 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑	组	16				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
38	031004008002	DN75不锈钢地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:DN75 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	5				0
39	031004008003	DN100不锈钢地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:DN100 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	4				0
40	031004008004	DN150网框地漏	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格、类型:DN150 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	组	16				0
		给排水系统合计							
		消防系统							
		消防系统合计							
		火灾自动报警系统							
1	030404016001	防火卷帘控制箱	1. 名称:防火卷帘控制箱 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
2	030904008001	模块端子箱	1. 名称:模块端子箱 2. 规格:普通型 3. 其他:详见图纸设计说明及验收规范 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
3	030904006001	手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带消防电话插孔)	个	23				0

			2. 规格:普通型 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
4	030904008002	输入模块(监视模块)	1. 名称:输入模块(监视模块) 2. 部位:贴近相关设备 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
5	030904008003	输出模块(控制模块)	1. 名称:输出模块(控制模块) 2. 部位:贴近相关设备 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
6	030904008004	隔爆可燃气体探测器(工业型)	1. 名称:隔爆可燃气体探测器(工业型) 2. 部位:贴近相关设备 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	7				0
7	030904008005	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 部位:贴近相关设备 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				0
8	030904007003	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格:普通型 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	20				0
9	030904005001	消防声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:普通型 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	25				0

10	030904003001	消火栓破玻按钮	1. 名称:消火栓破玻按钮 2. 规格:普通型 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	22				0
11	030904003002	卷帘手动控制按钮	1. 名称:卷帘手动控制按钮 2. 安装高度:1.4m 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
12	030904001003	智能型感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 总线制:总线 3. 类型:智能型 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	28				0
13	030904001004	智能型感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 总线制:总线 3. 类型:智能型 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	105				0
14	030411002008	消防线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR100*50 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	108.22				0
15	030411001013	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2517.31				0
16	030411004013	配线	1. 名称:管内布线	m	632.31				0

			2. 型号:WDZN(B1)-BYJ 3. 规格:2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030411004014	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN(B1)-BYJ 3. 规格:1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	598.16				0
18	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZN(B1)-RYS 3. 规格:2x1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	351.07				0
19	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ(B1)-RYS 3. 规格:2x1.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1490.43				0
20	030411004017	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:WDZ(B1)-RYSP 3. 规格:2x1.0mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	192.67				0
21	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	162				0

22	030413001003	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 除锈、刷油 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	97.66				0
23	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 类型:砖结构 4. 其他:沟槽修补70*70mm 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	200				0
24	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:256点以下 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				0
		火灾自动报警系统合计							
		消火栓系统							
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65mm 3. 连接形式:沟槽连接 4. 除锈、刷油:管道除轻锈,防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	168.18				0
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN150mm	m	305.19				0

			3. 连接形式:沟槽连接 4. 除锈、刷油:管道除轻锈, 防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030901010001	消火栓箱	1. 名称:室内消火栓箱 2. 型号、规格:1000X700X200(高X宽X厚) 3. 附件材质、规格:配置:DN65消火栓1个, 25M衬胶水龙带1条, Φ 19水枪1支;内径 Φ 19长度30M自救式消防软管1条, Φ 6水枪1支;箱内预留消火栓按钮(由电气专业设计)位置 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21				0
4	030901013001	MF/ABC5双栓灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5双栓 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	具	104				0
5	030901013002	灭火器箱(放两具灭火器)	1. 名称:灭火器箱 2. 规格、型号:放两具灭火器 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	具	52				0
6	030901013003	防毒面具	1. 名称:防毒面具 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需	具	104				0

			的一切相关工作						
7	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	17				0
8	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
9	031002001004	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:现场综合考虑 4. 刷油、除锈 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	394.456				0
10	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	21				0
		消火栓系统合计							
		喷淋系统							
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油:管道除轻锈,防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1029.62				0

2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油:管道除轻锈,防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	502.88				0
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油:管道除轻锈,防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	67.51				0
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油:管道除轻锈,防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	85.28				0
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接	m	35.14				0

			4. 除锈、刷油:管道除轻锈, 防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油:管道除轻锈, 防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	133.45				0
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 除锈、刷油:管道除轻锈, 防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计要求:按设计规范要求综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	101.12				0
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN125 3. 连接形式:沟槽连接 4. 除锈、刷油:管道除轻锈, 防锈漆两遍、调和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计	m	25.08				0

			要求:按设计规范要求 综合考虑 6. 其他:按设计图纸要求 综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作						
9	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁 热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 除锈、刷油:管道除 轻锈,防锈漆两遍、调 和漆两遍 5. 压力试验及冲洗设计 要求:按设计规范要求 综合考虑 6. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 7. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m	51.6				0
10	030901003003	暗装喷头	1. 名称:68° C直立型快 速反应喷头 2. 型号、规格:DN25 3. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	个	510				0
11	030901008001	末端试水装置	1. 类型:末端试水装置 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	组	1				0
12	030601002002	压力表	1. 类型:压力表 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 4. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	台	2				0
13	030901008002	试水阀	1. 类型:试水阀 2. 规格、压力等级 :DN25 3. 其他:按设计图纸要	组	2				0

			求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
14	031003003008	焊接法兰阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
15	031003003009	焊接法兰阀门	1. 名称:信号阀 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
16	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN100 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1				0
17	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:DN150 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
18	031002001005	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 材质:型钢 3. 管架形式:现场综合考虑 4. 除锈、刷油 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	1569.848				0
19	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 名称:水灭火控制装置调试 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	4				0

		喷淋系统合计							
		智能化系统							
		智能化系统合计							
		综合布线系统							
1	030502001002	机柜、机架	1. 名称:1楼机房机柜 2. 规格:42U 3. 安装方式:详见设计图纸 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
2	030502010002	配线架	1. 名称:光纤配线架LIU 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
3	030501008002	24口配线架	1. 名称:24口配线架 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8				0
4	030501008003	110配线架	1. 名称:110配线架 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
5	030501012004	交换机	1. 名称:24口千兆交换机 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				0
6	030501012005	交换机	1. 名称:24口POE交换机 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
7	030503002002	电话程控交换机	1. 名称:电话程控交换机 2. 规格、型号:通用 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑	台	2				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
8	030502013001	12芯分纤箱	1. 名称:12芯分纤箱 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
9	030502012001	语音插座	1. 名称:语音插座 2. 安装方式:壁装 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	14				0
10	030502012002	电视插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:壁装 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	19				0
11	030502012003	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:壁装 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	34				0
12	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6UPT 3. 敷设方式:暗敷 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4228.62				0
13	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:射频同轴电缆 2. 规格:SYKV-75-5 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1120.68				0
14	030411001014	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑	m	588.55				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
15	030411002009	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR100*100 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	151.37				0
16	030411002010	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR150*100 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	125.43				0
17	030413001004	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	365.92				0
18	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	101				0
19	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	链路	1				0
		综合布线系统合计							
		视频监控系统							
1	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:鱼眼摄像机 2. 规格:500W像素,全彩夜视 3. 安装方式:壁装/吊顶 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	36				0

2	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 规格:CAT6UPT 3. 敷设方式:暗敷 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1032.5				0
3	030411001015	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	65				0
		视频监控系统合计							
		电梯							
1	030107001001	餐梯	1. 名称:餐梯 2. 用途:送餐 3. 层数:3 4. 站数:2 5. 提升高度、速度:14m内 6. 规格:1000mm*1000mm*1200mm 不锈钢传菜梯、地平式, 载重200公斤, 单面开门, 1.5kw 7. 根据设计参数和现场实际情况, 由业主、设计、施工三方商定 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	4				0
		电梯合计							
		冷库电气							
1	030701003003	风冷机组 3HP	1. 名称:风冷机组 2. 规格:风量3000m3/h, 制冷量8.1KW, 输入功率2.4KW, 配电功率4.2KW 3. 安装形式:吊顶式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需	台	1				0

			的一切相关工作						
2	030701003004	风冷机组 5HP	1. 名称:风冷机组 2. 规格:风量 6000m3/h, 制冷量 6. 22KW, 输入功率 5. 05KW, 配电功率 7. 0KW 3. 安装形式:吊顶式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
3	030701003005	风冷机组 8HP	1. 名称:风冷机组 2. 规格:风量 13000m3/h, 制冷量 9. 86KW, 输入功率 7. 85KW, 配电功率 10. 0KW 3. 安装形式:吊顶式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030701003006	风冷机组 12HP	1. 名称:风冷机组 2. 规格:风量 19500m3/h, 制冷量 16. 36KW, 输入功率 12. 45KW, 配电功率 15. 4KW 3. 安装形式:吊顶式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	031001006027	空调冷凝水管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格 :PVC, DN25 4. 连接形式:粘接 5. 管道保温:难燃B1级 闭孔发泡橡塑材料25mm 6. 其他:按设计图纸要求综合考虑 7. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	64.89				0

6	031001003001	铜管	1. 名称:铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: Φ9.52 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	153.82				0
7	031001003002	铜管	1. 名称:铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: Φ15.9 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	150.26				0
8	031001003003	铜管	1. 名称:铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: Φ19.5 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	93.97				0
9	031001003004	铜管	1. 名称:铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: Φ22.2 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.29				0
10	031001003005	铜管	1. 名称:铜管 2. 介质:冷媒 3. 规格、压力等级: Φ28.6 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	45.12				0
11	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:难燃B1级闭孔发泡橡塑材料 2. 绝热厚度:30mm 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑	m ³	2.13				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
12	030404017001	配电箱	1. 名称:PLC电控箱 2. 型号:A01-05 3. 安装方式:悬挂式, 距地1.6m 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				0
13	030412001001	LED冷库专用灯	1. 名称:LED冷库专用灯 2. 规格:20W, 180mm*180mm, 耐低温-45° 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	11				0
14	030404033002	冷库平衡窗	1. 名称:冷库平衡窗 2. 规格:36V, 36W 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	5				0
15	030411001017	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明敷 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	81.21				0
16	030411001016	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 配置形式:明敷 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	145.26				0
17	030411001019	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 配置形式:明敷 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需	m	47.12				0

			的一切相关工作						
18	030411001018	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:DN25 3. 配置形式:明敷 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	47.11				0
19	030411004018	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 型号:ZR-BYJ-2.5 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	426.69				0
20	030411004019	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 型号:ZR-BYJ-4 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	509.85				0
21	030411004020	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 型号:ZR-BYJ-6 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	246.45				0
22	030411004021	配线	1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 型号:ZR-BYJ-10 3. 配线部位:管内穿线 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	245.6				0
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YGC-3*2.5 3. 敷设方式、部位:管内穿线 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.91				0

		冷库电气合计						
		分部分项合计						
		单价措施						
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			0
		措施其他项目合计						
		单价措施合计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤 031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ<1 式中 ：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地 1.00%；省级 文明工地 2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
9	QTFY000000003	其他费用		100				按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州海关南综合楼维修改造项目-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	163657.71		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		163657.71	
合计			163657.71	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-安装工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		二层							
		二层合计							
		二层拆除及土建							
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 ， 600mm*600mm石膏板 天花，保护性拆除	m2	1228.05				0
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除原顶扇灰	m2	411.34				0
3	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:石膏板 2. 龙骨及饰面种类:金属龙骨、广告布	m2	59.61				0
4	011613002001	玻璃拆除	1. 玻璃厚度:由投标人 综合考虑 2. 拆除部位:拆除窗口 玻璃	m2	10.5				0
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:地砖	m2	1651.52				0
6	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:墙砖	m2	995.84				0
7	011602001001	垫层拆除（厨房、卫生间）	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 2. 构件表面的附着物种类:由投标人综合考虑	m2	502.79				0
8	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:实心砖墙 2. 砌体表面的附着物种类:由投标人综合考虑	m3	283.84				0
9	011610002001	门窗保护性拆除	1. 门窗洞口尺寸:由投标人 综合考虑	樘	8				0
10	011613001001	拆除原有厨房水电空	1. 拆除原有厨房水电空	m2	502.79				0

		设备	设备 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
11	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:顶板开洞 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:600*1100*2个,6400*1600*1个 3. 构件表面的附着物种类:由投标人综合考虑	m3	2.31				0
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:由投标人综合考虑	m3	580.79				0
13	011615001001	外墙开洞	1. 部位:外墙开洞 2. 打洞部位材质:幕墙	个	5				0
14	010402001001	加气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	198.47				0
15	020906001001	120mm厚发泡陶瓷墙板	1. 构件类型:120mm厚发泡陶瓷墙板 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	102.87				0
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	13.01				0
17	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	33.14				0
18	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.35				0
19	010516002001	预埋铁件	1、机组基础预埋铁件	t	0.007				0
20	010515001001	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	2.351				0
21	010515001002	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外	t	1.841				0
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	4.634				0

		二层拆除及土建合计							
		二层门窗工程							
1	010802004001	不锈钢门	1. 门类型:不锈钢门 304# 2. 门框或扇外围尺寸 :图示尺寸 3. 含五金	m2	33.53				0
2	010801001001	木质门	1、防水碳晶门 2、含五金	m2	17.78				0
3	010801001002	木质门	1、木饰面门 2、含五金	m2	24.08				0
4	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级 防火门 2. 含五金	m2	13.57				0
5	010802003002	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级 防火门 2. 含五金	m2	46.13				0
6	010802003003	钢质防火门	1. 门框、扇材质:丙级 防火门 2. 含五金	m2	6.3				0
		二层门窗工程合计							
		二层楼地面装饰工程							
1	010404001001	地面轻质高强珍珠岩 泡沫砼	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:轻质高强珍 珠岩泡沫砼300mm	m3	391.76				0
2	011102003001	抛光砖地面 800*800（多功能室、 休息室、茶水间、配 电室、通风机房、天 然气接入室、风机屋 、管理用房）	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:1:3水泥砂浆结合 层,约50mm高 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:1:2.5干硬性水泥 砂浆结合层,上洒1厚 干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格 、颜色:抛光砖800*800	m2	333.85				0
3	011102003002	石纹抛光砖地面 750*1500、 600*1200（餐厅、走 道）	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:1:3水泥砂浆结合 层,约50mm高 2. 结合层厚度、砂浆配 合比:1:2.5干硬性水泥 砂浆结合层,上洒1厚 干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格	m2	234.84				0

			、颜色:石纹抛光砖 750*1500、600*1200						
4	011102003003	防滑砖600*1200（卫生间、更衣室）	1、防滑地砖面层,同色水泥浆擦缝 2、1:2.5干性水泥砂浆结合层 3、1:2.5水泥砂浆找平(6~10CM 4、铺钢筋网 5、砌筑砖基础隔断后填充陶粒与砖砌隔断高度平齐 6、20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	82.55				0
5	010904001001	楼(地)面卷材防水	1、SBS改性沥青防水一道	m2	1207.25				0
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水涂料喷涂	m2	1114.25				0
7	011102003004	防潮砖地面 300*300（厨房）	1、防滑地砖面层,同色水泥浆擦缝 2、1:2.5干性水泥砂浆结合层 3、1:2.5水泥砂浆找平(6~10CM 4、铺钢筋网 5、砌筑砖基础隔断后填充陶粒与砖砌隔断高度平齐 6、20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	1031.7				0
8	011105003001	块料踢脚线	1、20厚1:2.5水泥砂浆粘结层 2、地砖踢脚,专用勾缝剂勾缝	m2	53.11				0
9	011105006001	金属踢脚线	1.基层材料种类、规格:由投标人综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:玫瑰金不锈钢踢脚线	m2	3.57				0
		二层楼地面装饰工程合计							
		二层墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011207001001	临时围蔽	1.龙骨材料种类、规格	m2	59.61				0

			、中距:单面轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:石膏板 3. 面层材料品种、规格、颜色:广告布						
2	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:木纹蜂窝铝板隔断 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	89.34				0
3	011210003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格:玫瑰金不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色:6+6钢化夹丝玻璃	m2	7.65				0
4	011204003001	墙面砖1200*600、300*600（卫生间、更衣室、厨房区域）	1、墙基层处理 2、7厚1:3水泥砂浆打底找平 3、6厚1:3水泥砂浆垫层 4、5厚1:2.5水泥砂浆罩面 5、水:水泥:粗砂:805胶水=0.6:1:0.5:0.08刷 6、15厚1:2水泥砂浆贴接层 7、墙面砖1200*600、300*600	m2	2088.08				0
5	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚、遍	m2	1546.73				0
6	011406001001	油漆墙面（餐厅、走道、管理用房、多功能室、休息室、配电室、机屋、管井、通风机房、天然气接入室）	1、刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%的白乳胶) 2、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、6厚1:3水泥砂浆垫层 4、5厚1:2.5水泥砂浆 5、刮腻子两~三遍 6、刷内墙无机涂料(两遍)	m2	1106.56				0

7	011210003002	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格 :1. 4mm厚铝合金边框 2. 玻璃品种、规格、颜色:12mm厚防火钢化玻璃 3. 嵌缝、塞口材料品种 :按规范要求综合考虑	m2	73.07				0
8	011210006001	封防火板至梁底	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:防火板	m2	40.29				0
9	020906001002	排烟管外装铝板装饰	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*4角钢 2. 面层材料品种、规格、颜色:2. 5mm厚铝单板 3. 压条材料种类、规格 :按设计要求综合考虑	m2	959.5				0
		二层墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		二层天棚工程							
1	011302001001	铝扣板天棚（管理用房、多功能室、更衣室、休息室、茶水间、水果加工区、预进间、烧腊、腌制区）	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人、平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格:铝扣板600*600*1.2 4. 压条材料种类、规格 :按规范要求综合考虑	m2	478.21				0
2	011302001002	硅酸钙板天棚（餐厅、走道、卫生间）	1、轻钢龙骨不上人型 2、6+6厚双层硅酸钙板面层 3、刮腻子两遍 4、涂无机涂料(一底两面)	m2	139.23				0
3	011302001003	跌级硅酸钙板天棚（餐厅）	1、轻钢龙骨不上人型 2、6+6厚双层硅酸钙板面层 3、刮腻子两遍 4、涂无机涂料(一底两面)	m2	11.94				0
4	011302001004	硅酸钙板灯槽	1、轻钢龙骨不上人型 2、6+6厚双层硅酸钙板面层	m2	2.47				0

			3、刮腻子两遍 4、涂无机涂料(一底两面)						
5	011406001002	抹灰面油漆 天花	1、素水泥浆一道甩毛 (内参建筑胶 2、10厚1:2.5水泥砂浆抹面 3、4厚1:2.5水泥砂浆抹面 4、刮腻子两遍 5、涂内墙无机涂料(一底两面)	m2	993.65				0
6	011302001005	吊顶天棚	1. 天花拆装修复 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	15.61				0
		二层天棚工程合计							
		二层其他装饰工程							
1	010401014001	厨房不锈钢水沟及盖板	1. 厨房不锈钢水沟及盖板 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	196.74				0
2	011101005001	冷库地面	1、2mm环氧树脂自流地坪漆 2、100mmC30钢筋混凝土内含钢筋@250*250间距钢筋网 3、油毡防潮层 4、50mm厚XPS高压挤塑地坪保温板 5、50mm厚XPS高压挤塑地坪保温板 6、100mm厚C15混凝土找平	m2	93				0
3	011001003001	冷库墙面	1. 保温隔热部位:冷库 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm双面彩钢聚氨酯板材, 密度 $40\pm 2\text{kg/m}^3$, 导热系数 $\leq 0.026\text{w/m}\cdot\text{K}$, B1级阻燃。	m2	183.6				0

4	011001002001	冷库天棚	1. 保温隔热材料品种、规格及厚度:100mm双面彩钢聚氨酯板材, 密度 $40\pm 2\text{kg/m}^3$, 导热系数 $\leq 0.026\text{W/m}\cdot\text{K}$, B1级阻燃。	m ²	93				0
5	010804007001	冷藏库门	1. 门代号及洞口尺寸:按设计图纸要求综合考虑 2. 门框或扇外围尺寸:按设计图纸要求综合考虑 3. 门框、扇材质:按设计图纸要求综合考虑	m ²	14.41				0
6	010809004001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:人造石 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	1.3				0
7	010810003001	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:硅酸钙板 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.5				0
8	011505001001	人造石洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:人造石洗手台 2. 支架、配件品种、规格:L40*4镀锌角钢托架	m	0.8				0
9	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜6mm 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	9.5				0
10	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:成品1mm厚玫瑰金不锈钢线条 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	34.07				0
		二层其他装饰工程合							

		计							
		三层、四层							
		三层、四层合计							
		拆除及土建							
1	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨 ， 600mm*600mm石膏板 天花，保护性拆除	m2	2279.2				0
2	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:地砖	m2	2128.78				0
3	011606001001	拆除舞台	1. 龙骨及饰面种类:舞台	m2	150.44				0
4	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:墙砖	m2	1264.68				0
5	011609002001	拆除实木移动隔断	1. 拆除隔墙的饰面种类: :实木移动隔断	m2	144.42				0
6	011608003001	墙面幕布拆除	1. 铲除部位名称:墙面 幕布	m2	46.81				0
7	011601001002	砖砌体拆除	1. 墙体拆除砖砌墙体实 心砖墙	m3	288.75				0
8	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:台阶	m3	1.78				0
9	011610002002	门窗保护性拆除	1. 门窗洞口尺寸:由投 标人综合考虑	樘	8				0
10	011613001002	拆除原有厨房水电空 设备	1. 拆除原有厨房水电空 设备 2. 其他:按设计图纸要 求综合考虑 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	2255.39				0
11	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除废 料 2. 运距:由投标人综合 考虑	m3	711.77				0
12	011615001002	外墙开洞	1. 部位:外墙开洞 2. 打洞部位材质:幕墙 3. 洞尺寸 :800*1200/630*400/11 00*1400	个	3				0

13	010402001002	加气混凝土砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	86.15				0
14	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.21				0
15	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.38				0
16	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.22				0
17	010510001001	预制钢筋混凝土盖板	1. 混凝土强度等级:C25	m3	0.23				0
18	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.94				0
19	010515001004	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10~Φ20	t	0.373				0
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10~Φ20	t	1.319				0
21	020906001003	120mm厚发泡陶瓷墙板	1. 构件类型:120mm厚发泡陶瓷墙板 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	294.38				0
22	011602001003	垫层拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:200mm 2. 构件表面的附着物种类:由投标人综合考虑	m2	358.18				0
		拆除及土建合计							
		三层装饰							
		三层装饰合计							
		三层门窗工程							
1	010802004002	不锈钢门	1. 门类型:不锈钢门304# 2. 门框或扇外围尺寸:图示尺寸 3. 含五金	m2	17.38				0
2	010801001003	木质门	1、防水碳晶门 2、含五金	m2	7.1				0

3	010801001004	木质门	1、木饰面门 2、含五金	m2	25.16				0
4	010802003004	钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级 防火门 2. 含五金	m2	4.2				0
5	010802003005	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级 防火门 2. 含五金	m2	20.25				0
6	010802003006	钢质防火门	1. 门框、扇材质:丙级 防火门 2. 含五金	m2	2.64				0
		三层门窗工程合计							
		三层楼地面装饰工程							
1	010404001002	地面轻质高强珍珠岩 泡沫砼	1. 垫层材料种类、配合 比、厚度:轻质高强珍 珠岩泡沫砼300mm	m3	107.45				0
2	011105003002	块料踢脚线	1、20厚1:2.5水泥砂浆 粘结层 2、地砖踢脚,专用勾缝 剂勾缝	m2	10.44				0
3	011105006002	金属踢脚线	1. 基层材料种类、规格 :由投标人综合考虑 2. 面层材料品种、规格 、颜色:玫瑰金不锈钢 踢脚线	m2	5.96				0
4	011102003005	防潮砖地面 300*300 (明档、洗碗 机、消毒间、备餐间)	1、防滑地砖面层,同色 水泥浆擦缝 2、1:2.5干性水泥砂浆 结合层 3、1:2.5水泥砂浆找平 (6~10CM 4、铺钢筋网 5、砌筑砖基础隔断后 填充陶粒与砖砌隔断高 度平齐 6、20厚1:2.5水泥砂浆 保护层	m2	294.38				0
5	010904001002	楼(地)面卷材防水	1、SBS改性沥青防水一 道	m2	399.64				0
6	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1、防水涂料喷涂	m2	399.64				0
7	011102003006	抛光砖地面 600*600 (备餐间、配	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:1:3水泥砂浆结合	m2	28.3				0

		电间、新风机房)	层,约50mm高 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色:抛光砖600*600						
8	011102003007	防滑砖地面 600*1200 (卫生间)	1、防滑地砖面层,同色水泥浆擦缝 2、1:2.5干性水泥砂浆结合层 3、1:2.5水泥砂浆找平(6~10CM 4、铺钢筋网 5、砌筑砖基础隔断后填充陶粒与砖砌隔断高度平齐 6、20厚1:2.5水泥砂浆保护层	m2	105.26				0
9	011102003008	石纹抛光砖地面 600*1200 (餐厅、走道)	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆结合层,约50mm高 2. 结合层厚度、砂浆配合比:1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色:石纹抛光砖600*1200	m2	1719.79				0
		三层楼地面装饰工程合计							
		三层墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011204003002	墙面砖1200*600、300*600 (卫生间、餐厅、走道)	1、墙基层处理 2、7厚1:3水泥砂浆打底找平 3、6厚1:3水泥砂浆垫层 4、5厚1:2.5水泥砂浆罩面 5、水:水泥:粗砂:805胶水=0.6:1:0.5:0.08刷 6、15厚1:2水泥砂浆贴接层	m2	1716.87				0

			7、墙面砖1200*600、300*600						
2	010903002002	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:单组份聚氨酯涂膜防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚、遍	m2	1273.08				0
3	011204003003	墙面砖150*150 (明档)	1、墙基层处理 2、7厚1:3水泥砂浆打底找平 3、6厚1:3水泥砂浆垫层 4、5厚1:2.5水泥砂浆罩面 5、水:水泥:粗砂:805胶水=0.6:1:0.5:0.08刷 6、15厚1:2水泥砂浆贴接层 7、墙面砖150*150	m2	146.25				0
4	011204003004	干挂陶瓷面砖 (走道)	1. 干挂陶瓷面砖 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	81.25				0
5	011406001003	墙面油漆 (餐厅、配电房、新风机房、过道)	1、刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%的白乳胶) 2、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、6厚1:3水泥砂浆垫层 4、5厚1:2.5水泥砂浆 5、刮腻子两~三遍 6、刷内墙无机涂料(两遍)	m2	1032.68				0
6	011207001002	墙面装饰板	1、30宽木格栅(间距30) 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	4.67				0
7	050102010001	垂直墙体绿化	1、假绿植装饰造型 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需	m2	3.51				0

			的一切相关工作						
8	010808004001	门面贴金属饰面板	1. 窗代号及洞口尺寸 :电梯门 2. 面层材料品种、规格 :玫瑰金不锈钢	m2	8.52				0
9	010808003001	玫瑰金不锈钢护板	1. 面层材料品种、规格 :玫瑰金不锈钢护板 2. 其他:按设计图纸要求 综合考虑 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1.29				0
10	011207001003	玫瑰金不锈钢面板(消 火栓暗装)	1. 龙骨材料种类、规格 、中距:镀锌角钢 2. 面层材料品种、规格 、颜色:玫瑰金不锈钢 面板2mm	m2	13.12				0
11	011207001004	墙面装饰板	1、玫瑰金不锈钢条间 隔20mm 2. 其他:按设计图纸要求 综合考虑 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	1.08				0
12	011207001005	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格 、颜色:香槟金不锈钢 2. 其他:按设计图纸要求 综合考虑 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	12.91				0
13	011210005002	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格 、颜色:木纹蜂窝铝板 隔断 2. 其他:按设计图纸要求 综合考虑 3. 完成本清单项目所需 的一切相关工作	m2	98.28				0
14	011210003003	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格 :玫瑰金不锈钢 2. 玻璃品种、规格、颜色 :6+6钢化夹丝玻璃	m2	10.26				0
15	011210003004	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格 :玫瑰金边框 2. 玻璃品种、规格、颜色 :12mm厚钢化玻璃	m2	8.36				0

		三层墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程合计							
		三层天棚工程							
1	011302001006	铝扣板天棚（明档、 备餐间）	1. 吊顶形式、吊杆规格 、高度:不上人、平面 2. 龙骨材料种类、规格 、中距:轻钢龙骨 600*600 3. 面层材料品种、规格 :铝扣板600*600*1.2 4. 压条材料种类、规格 :按规范要求综合考虑	m2	116.43				0
2	011302001007	硅酸钙板天棚（卫生 间、走道）	1、轻钢龙骨不上人型 2、6+6厚双层硅酸钙板 面层 3、刮腻子两遍 4、涂无机涂料(一底两 面)	m2	251.84				0
3	011302001008	跌级硅酸钙板天棚 （卫生间、走道）	1、轻钢龙骨不上人型 2、6+6厚双层硅酸钙板 面层 3、刮腻子两遍 4、涂无机涂料(一底两 面)	m2	34.77				0
4	011302001009	硅酸钙板灯槽（走道 ）	1、轻钢龙骨不上人型 2、6+6厚双层硅酸钙板 面层 3、刮腻子两遍 4、涂无机涂料(一底两 面)	m2	2.05				0
5	011406001004	油漆天花（餐厅、洗 碗间、消毒间、新风 机房）	1、素水泥浆一道甩毛 (内参建筑胶 2、10厚1:2.5水泥砂浆 抹面 3、4厚1:2.5水泥砂浆 抹面 4、刮腻子两遍 5、涂内墙无机涂料(一 底两面	m2	1689.08				0
		三层天棚工程合计							
		三层其他装饰工程							
1	011502001002	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格 、颜色:不锈钢线条	m	190.62				0

			2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
2	010401014002	厨房不锈钢水沟及盖板	1. 厨房不锈钢水沟及盖板 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4.5				0
3	011501009001	工作台	1. 材料种类、规格:人造石台面、木饰面柜身、木龙骨基础 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	25				0
4	011505001002	人造石洗手台	1. 材料品种、规格、颜色:人造石洗手台 2. 支架、配件品种、规格:L40*4镀锌角钢托架	m	10				0
5	010810003002	饰面夹板、塑料窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:硅酸钙板 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	4				0
6	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:银镜6mm 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m ²	4.27				0
7	011508004001	金属字	1. 电梯标识 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
8	011508004002	金属字	1. 玫瑰金不锈钢发光字 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18				0
9	011508004003	金属字	1. 消火栓发光字	个	5				0

			2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
		三层其他装饰工程合计							
		四层装饰							
1	011406001005	抹灰面油漆 墙面	1、刷素水泥浆一遍(内掺水重3~5%的白乳胶) 2、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、6厚1:3水泥砂浆垫层 4、5厚1:2.5水泥砂浆 5、刮腻子两~三遍 6、刷内墙无机涂料(两遍)	m2	256.8				0
2	010802003007	钢质防火门	1. 门框、扇材质:甲级防火门 2. 含五金	m2	7.26				0
		四层装饰合计							
		7至26层公共区域							
1	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨600mm*600mm石膏板天花, 保护性拆除 2. 喷淋头保护	m2	4036				0
2	010103002003	余方弃置 20km以内	1. 废弃料品种:拆除废料 2. 运距:由投标人综合考虑	m3	201.8				0
3	011302001010	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人、平面 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 3. 面层材料品种、规格:铝扣板600*600*1.2 4. 压条材料种类、规格:按规范要求综合考虑	m2	4036				0
		7至26层公共区域合计							
		电气系统							
		电气系统合计							

		照明系统							
1	030404017001	配电箱	1. 名称:2层间正常负荷总配电箱2ALa 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
2	030404017002	配电箱	1. 名称:2层间正常负荷总配电箱2ALb 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
3	030404017003	配电箱	1. 名称:2层间公共照明配电箱2ALG1 2. 规格:半周长1m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
4	030404017004	配电箱	1. 名称:2层间公共照明配电箱2ALG2 2. 规格:半周长1m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑	台	1				0

			6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
5	030404017005	配电箱	1. 名称:2层照明分配电箱2AL5 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
6	030404017006	配电箱	1. 名称:2层照明分配电箱2AL6 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
7	030404017007	配电箱	1. 名称:2层照明分配电箱2AL7 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
8	030404017008	配电箱	1. 名称:2层照明分配电箱2AL8 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的	台	1				0

			位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
9	030404017009	配电箱	1. 名称:2层补风机控制箱2BFKX1 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
10	030404017010	配电箱	1. 名称:2层排风机控制箱2PFKX1 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
11	030404017011	配电箱	1. 名称:2层新风机控制箱2XFKX1~2 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
12	030404017012	配电箱	1. 名称:3层层间配电箱3AL 2. 规格:半周长1m以内 3. 安装方式:明装	台	1				0

			4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030404017013	配电箱	1. 名称:3层应急照明箱3ALE 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
14	030404017014	配电箱	1. 名称:3层集中电源分配箱3AE1~2 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
15	030404017015	配电箱	1. 名称:3层照明分配电箱3AL1 2. 规格:半周长1m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
16	030404017016	配电箱	1. 名称:3层照明分配电箱3AL2 2. 规格:半周长0.5m以	台	1				0

			内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
17	030404017017	配电箱	1. 名称:3层照明分配电箱3AL3 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
18	030404017018	配电箱	1. 名称:3层照明分配电箱3AL4 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
19	030404017019	配电箱	1. 名称:排风机控制箱3PFKX1~2 2. 规格:半周长1m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
20	030404017020	配电箱	1. 名称:新风机控制箱	台	4				0

			3XFAT1~4 2. 规格:半周长1m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
21	030404034001	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	31				0
22	030404034002	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	44				0
23	030404034003	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	13				0
24	030404034004	单联双控开关	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
25	030404034005	双联双控开关	1. 名称:双联双控开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0

26	030404034006	新风机控制开关	1. 名称:新风机控制开关 2. 规格:220V10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	60				0
27	030404035001	安全型二三极组合插座	1. 名称:安全型二三极组合插座 2. 规格:10A、E3426/10US 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	420				0
28	030404035002	安全型密闭二三极组合插座	1. 名称:安全型密闭二三极组合插座 2. 规格:10A、E3426/10US 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	11				0
29	030404035003	安全型密闭二三极组合插座(热水器)	1. 名称:安全型密闭二三极组合插座(热水器) 2. 规格:10A、E3426/10US 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	15				0
30	030412001001	LED筒灯	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:12W6000K 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14				0
31	030412001002	LED防雾筒灯	1. 名称:LED防雾筒灯 2. 规格:12W6000K 3. 安装方式:嵌入式	套	82				0

			4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
32	030412004001	LED双头筒灯	1. 名称:LED双头筒灯 2*12W 2. 规格:2*12W6000K 3. 安装方式:吸顶式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	70				0
33	030412004002	防雾射灯 7W	1. 名称:LED防雾射灯 2. 规格:7W 3. 安装方式:明装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	22				0
34	030412004003	嵌入式射灯 7W	1. 名称:LED射灯 2. 规格:7W 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	7				0
35	030412001003	1200*300LED灯盘	1. 名称:1200*300LED灯盘 2. 规格:32W6000K 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	297				0
36	030412001004	1200*600LED灯盘	1. 名称:1200*600LED灯盘 2. 规格:6000K 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	27				0
37	030412004004	LED长条灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:2000*10036W	套	25				0

			3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
38	030412004005	LED长条灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:1200*10054W 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	40				0
39	030412004006	LED长条灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:2400*100108W 3. 安装方式:嵌入式 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	192				0
40	030412005001	LED荧光灯	1. 名称:LED荧光灯 2. 规格:18W(带蓄电池) 3. 安装形式:成套型 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4				0
41	030412004007	LED灯带	1. 名称:LED灯带 2. 安装形式:根据图纸要求 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	143.28				0
42	030412004008	安全出口指示灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:8W 3. 安装形式:门上0.1m 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	21				0
43	030412004009	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:8W 3. 安装形式:距地0.3m	套	44				0

			4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
44	030412004010	疏散指示灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:8W 3. 安装形式:吊装2.5m 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	14				0
45	030412004011	双面多信息复合标志牌	1. 名称:双面多信息复合标志牌 2. 规格:8W 3. 安装形式:吊装2.5m 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	10				0
46	030412004012	应急照明灯 (带电池)	1. 名称:应急照明灯 (带电池) 2. 规格:25W 3. 安装形式:墙壁 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	68				0
47	030404033001	抽气扇	1. 名称:抽气扇 2. 规格:60W, 300*300 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	75				0
48	030404033002	吸顶式房间通风器	1. 名称:吸顶式房间通风器 2. 规格:300*300 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
49	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑	个	1702				0

			4. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
50	030411004001	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ(C)-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	17754.66				0
51	030411004002	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN(C)-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2943.31				0
52	030411004003	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	159.06				0
53	030411004004	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZC-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6458.91				0
54	030411004005	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZC-BYJ	m	172.2				0

			4. 规格:10 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
55	030411004006	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ(B)-BYJ 4. 规格:16 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	131.81				0
56	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ(B)-YJY 3. 规格:5x10mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	137.51				0
57	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ(B)-YJY 3. 规格:4x6mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	20.13				0
58	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ(B)-YJY 3. 规格:5x4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	181.74				0
59	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ(B)-YJY 3. 规格:5x6mm ² 4. 材质:铜芯	m	34.44				0

			5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
60	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ(B)-YJY 3. 规格:5x16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	66.73				0
61	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ(C)-YJY 3. 规格:5x2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	861.38				0
62	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	6				0
63	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1031.62				0
64	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:MT 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	11.64				0
65	030411001003	配管	1. 名称:镀锌电线管	m	5104.12				0

			2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
66	030411001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	464.84				0
67	030411001005	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	6.14				0
68	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR300*100 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	148.13				0
69	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR200*100 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	169.98				0
70	030411002003	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR100*100 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.35				0

71	030413001001	铁构件	1. 名称:一般铁构件 2. 材质:型钢 3. 规格:综合 4. 除锈、刷油 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	481.44				0
72	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 类型:砖结构 4. 其他:沟槽修补70*70mm 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1600				0
73	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 其他:按设计图纸要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1				0
		照明系统合计							
		动力系统							
1	030404017021	配电箱	1. 名称:2层厨房负荷配电总箱2CFAP1~2 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2				0
2	030404017022	配电箱	1. 名称:3层厨房负荷配电总箱3AP-CF1 2. 规格:半周长1.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的	台	1				0

			位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
3	030404017023	配电箱	1. 名称:2层厨房分区分配电箱AP-01~06 2. 规格:半周长1.0m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	6				0
4	030404017024	配电箱	1. 名称:茶水间空气开关箱 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
5	030404017025	配电箱	1. 名称:油烟机控制箱 2. 规格:半周长0.5m以内 3. 安装方式:暗装 4. 配电箱应按设计图纸考虑及预留系统模块的位置 5. 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1				0
6	030411002004	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR300*200 4. . 其他:按设计图纸要求综合考虑	m	30.36				0

			5. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
7	030411002005	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR200*200 4. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	23.7				0
8	030411002006	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR200*100 4. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	131				0
9	030411002007	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 材质:钢制 3. 规格:MR100*100 4. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	19.35				0
10	030411001006	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	457.7				0
11	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	7.14				0
12	030411001008	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. . 其他:按设计图纸要	m	981.78				0

			求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
13	030411001009	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式:暗配 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	346.72				0
14	030411001010	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN32 4. 配置形式:暗配 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	353.91				0
15	030411001011	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:暗配 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	54.09				0
16	030411001012	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:暗配 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.48				0
17	030408001007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJE 3. 规格:4x120+1x70mm ² 4. 材质:铜芯 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.4				0
18	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	42.51				0

			2. 型号:WDZB-YJE 3. 规格:4x95+1x50mm ² 4. 材质:铜芯 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
19	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJE 3. 规格:4x25+1x16mm ² 4. 材质:铜芯 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	123.27				0
20	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJE 3. 规格:5x16mm ² 4. 材质:铜芯 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	151.47				0
21	030408001011	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ(C)-YJY 3. 规格:5x2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	151.47				0
22	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. . 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4				0
23	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:90mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0

24	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm2以下 3. 安装部位:户内 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	2				0
25	030411004007	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1427.05				0
26	030411004008	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5334.84				0
27	030411004009	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5334.84				0
28	030411004010	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:10 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑	m	991.16				0

			8. 完成本清单项目所需的一切相关工作						
29	030411004011	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:16 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	326.48				0
30	030411004012	电气配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:25 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷 7. 其他:按设计图纸要求综合考虑 8. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	115.61				0
31	030404035004	安全型密闭二三极组合插座	1. 名称:安全型密闭二三极组合插座 2. 规格:10A、E3426/10US 3. 安装方式:暗装 4. 其他:按设计图纸要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	100				0
32	030411006002	接线盒	1. 名称:三相五线(380V)接线位 2. 安装形式:暗装 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	10				0
33	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 其他:按设计图纸要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	120				0

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
	AQWMSGF	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，费率 13%
		绿色施工安全防护措施费 合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，市级 文明工地为 0.6%；省级 文明工地为 1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费 =（1- δ）*分部分 项的（人工 费+施工机具 费）*0.3 （0.8≤δ< 1 式中 ：δ=合同工 期/定额工期 ）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的 专项施工组 织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				
----	--	--	--	--

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广州海关南综合楼维修改造项目-装饰工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	310179.71		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广州海关南综合楼维修改造项目-装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额		310179.71	
合计			310179.71	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-装饰工程

序号	材料(工程设备)名称 、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
----	------	------	---------	---------	--------	----

总承包服务费计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-装饰工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
----	------	---------	------	------	-------	-------

规费、税金项目计价表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-装饰工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广州海关南综合楼维修改造项目-装饰工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注
----	--------	----	-------	----	----	---------	----