广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目工程



招标工程量清单

招标人：广东省医疗器械质量监督检验所

单位盖章

造价咨询人：

单位盖章

年月日

广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目工程

招标工程量清单

招标人：	广东省医疗器械质量监督检验所	造价咨询人：	
	单位盖章		单位盖章
法定代表人或其授权人：		法定代表人或其授权人：	
	单位盖章		单位盖章
编　制　人：		复　核　人：	
	（造价人员签字盖专用章）		（造价人员签字盖专用章）
编制时间：		复核时间：	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		暖通部分							
1	030703001001	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*320 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
2	030703001002	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:300*200 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
3	030703007001	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
4	030703007002	铝合金回风百叶	1.名称:铝合金回风百叶 2.规格:320*200，带人字阀 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				0
5	030701003001	拆除空调	1.名称:拆除空调 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	12				0
6	030701003002	空调利旧安装	1.名称:空调利旧安装 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	12				0

7	030702001001	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.保温:20mmB1级保温材料 8.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	14.71				0
8	030702001002	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长(mm)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.保温:20mmB1级保温材料 8.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	23.33				0
9	030701003003	组合式空调机组(直膨式)	1.名称:组合式空调机组(直膨式)AHU-03 2.型号:送风量：1500cmh,制冷量：8.3KW，电加热15KW,电加湿8kg/h，温度精度±1℃，相对湿度精度±5% 3.设置减震垫 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0

10	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	38.04				0
		暖通部分合计							
		强电部分							
1	030404017001	配电箱AP1	1.名称:配电箱AP1 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
2	030404017002	配电箱AP2	1.名称:配电箱AP2 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
3	030404017003	配电箱6AP	1.名称:配电箱6AP 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
4	030404035001	暗装插座	1.名称:暗装插座 2.规格:220V16A 3.安装方式:距地0.35米或1米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	12				0
5	030404035002	地插	1.名称:地插 2.规格:220V16A 3.安装方式:距地0.35米或1米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
6	030411006001	地面接线盒	1.名称:地面接线盒 2.规格:250V10A 3.安装形式:距地0.35米或1米安装 4.其他:未尽事项参照	个	20				0

			图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4X16+1X10 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	23.04				0
8	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4X25+1X16 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	23.61				0
9	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4X35+1X16 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	100				0
10	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5X10 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	30				0
11	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4X16+1X10 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
12	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4X25+1X16 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0

13	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4X35+1X16 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
14	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:5X10 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
15	030411004001	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:4mm² 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	1219.02				0
16	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	394.84				0
17	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1				0
		强电部分合计							
		给排水部分							
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN25,1.6MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	75.04				0
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内	m	4.61				0

			2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN32,1.6MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U，De75 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	28.47				0
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U，De110 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	41.37				0
5	031004014001	水龙头	1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				0
6	031004014002	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:De110 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
7	031004014003	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:De75 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				0
8	031004014004	清扫口	1.名称:清扫口 2.型号、规格:De110 3.其他:未尽事项参照	个	1				0

			图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
		给排水部分合计							
		消防部分							
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	513.38				0
2	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	158.07				0
3	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	15.05				0
4	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	47.78				0
5	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3.连接形式:丝扣连接	m	63.34				0

			4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
6	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN80 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	29.6				0
7	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件（卡箍）接口 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	14.83				0
8	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN125 3.连接形式:沟槽式连接件（卡箍）接口 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	4.43				0
9	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接件（卡箍）接口 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	58.2				0
10	031003003001	信号闸阀	1.类型:信号闸阀	个	3				0

			2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
11	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				0
12	030901008001	试水阀	1.名称:试水阀 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	组	3				0
13	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:温级68℃ 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	216				0
14	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:水灭火控制装置调试	点	9				0
15	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声器) 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
16	030904008001	输出模块	1.名称:输出模块 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				0
17	030904008002	输入模块	1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				0
18	030904008003	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				0

19	080903014001	模块箱	1.名称:模块箱 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				0
20	030904005001	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
21	030904003001	消防起泵按钮	1.名称:消防起泵按钮 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
22	030904003002	带火灾电话插孔的手动报警按钮	1.名称:带火灾电话插孔的手动报警按钮 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
23	030904008004	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
24	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	49				0
25	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试	系统	1				0
26	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:KBG20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	778.18				0
27	030411004002	配线	1.名称:配线 2.规格:ZRRVS-2x1.5mm	m	406.66				0
28	030411004003	配线	1.名称:配线 2.规格:NHRVV-2x1.5mm	m	406.66				0
29	030411004004	配线	1.名称:配线 2.规格:NHRVS-2x1.5mm	m	32.17				0
30	030411004005	配线	1.名称:配线	m	78.7				0

			2.型号:NH-BV 3.规格:1.5mm² 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
31	030411004006	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-BVV 3.规格:2.5mm² 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	1200				0
32	030404017004	应急电源配电箱	1.名称:应急电源配电箱 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	3				0
33	030412004001	自带电源的应急照明灯	1.名称:自带电源的应急照明灯 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	24				0
34	030412004002	应急疏散指示标识灯	1.名称:应急疏散指示标识灯 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	9				0
35	030412004003	安全出口指示标识灯	1.名称:安全出口指示标识灯 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	24				0
36	030901013001	灭火器	1.形式:灭火器放置式 2.规格、型号:MF/ABC4	组	10				0
37	030703001003	280℃常开防火阀	1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1000*500 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
38	030703001004	280℃常闭防开阀	1.名称:280℃常闭防开阀 2.规格:700*300	个	4				0

			3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
39	030703001005	280℃常开防开阀	1.名称:280℃常开防开阀 2.规格:700*300 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
40	030703001006	280℃常闭防开阀	1.名称:280℃常闭防开阀 2.规格:630*300 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
41	030703007003	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:650*600 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
42	030703007004	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:700*600 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				0
43	030702001003	排烟管	1.名称:排烟管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm)≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	10.19				0
44	030702001004	排烟管	1.名称:排烟管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长	m2	157.1				0

			(mm)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
45	030704002002	风管漏光试验、漏风试验	1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	167.29				0
		消防部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007001	高层施工增加		项	1				0
2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤031302008001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009001							的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
8	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
9	QTFY00000002	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	25718.92		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	25718.92	
合计			25718.92	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除部分							
1	011601001001	拆除原有墙体	1.拆除原有墙体	m3	31.59				0
2	011605001001	平面块料拆除	1.平面块料拆除(与过道高度一致)	m2	211				0
3	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.天棚面龙骨及饰面拆除	m2	15				0
4	011602001001	废料外运	1.废料外运 2.运距综合考虑	m3	70.45				0
		拆除部分合计							
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm	m3	15.3				0
		砌筑工程合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011406001001	墙面乳胶漆	1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.刮腻子：三遍 3.砂纸打磨,刷底漆一遍,乳胶漆涂料两遍	m2	1492.63				0
2	011502001001	线槽	1.线槽 2.宽度120mm	m	514.14				0
3	011105006001	地砖踢脚线	1.地砖踢脚线	m2	77.12				0
4	011502001002	砂钢窗台	1.砂钢窗台 2.宽度30mm	m	61.34				0
5	011502001003	砂钢条	1.砂钢条 2.位置：门中间处	m	43.68				0
6	011207001001	木饰面板	1.木饰面板 2.位置：门四周处	m2	56.64				0
7	011210003001	玻璃隔断	1.玻璃隔断	m2	194.69				0

			2.12厘钢化清玻璃 3.四周砂钢包边						
8	011210003002	机制玻镁夹芯抗菌板隔断	1.机制玻镁夹芯抗菌板隔断 2.规格：50mm厚 3.50系列1.0mm厚铝合金圆弧过渡处理 4.具体做法详见图纸	m2	68.81				0
9	011210002001	墙面彩钢板	1.墙面彩钢板	m2	98.47				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001001	轻钢龙骨铝扣板天花	1.1200*600*0.8mm轻钢龙骨铝扣板 2.轻钢龙骨等 3.具体做法详见图纸	m2	99.54				0
2	011302001002	轻钢龙骨铝扣板天花（原天花利旧）	1.600*600*0.8mm轻钢龙骨铝扣板（原天花利旧） 2.轻钢龙骨等 3.具体做法详见图纸	m2	93.03				0
3	011302001003	石膏板天花	1.石膏板天花 2.含龙骨 3.12厘石膏板吊顶 4.面层白色乳胶漆（含刮腻子） 5.具体做法详见图纸	m2	211				0
4	010810002001	木窗帘盒	1.木窗帘盒 2.具体做法详见图纸	m	48.1				0
5	010810002002	卷帘	1.卷帘 2.具体做法详见图纸	m	48.1				0
6	010810002003	造型灯盘（定制）	1.造型灯盘（定制） 2.含60mm砂钢 3.具体做法详见图纸	m	169.2				0
7	011302001004	天花的拆除及安装	1.天花的拆除及安装 2.由于需要安装管线在吊顶上方，需要拆除天花，等管管线安装及验收后重新安装原有天花 3.位置及具体做法详见图纸	m2	300				0
		天棚工程合计							

		楼地面装饰工程							
1	011102003001	抛光砖地面2	1.抹20厚1:2.5水泥砂浆 2.铺贴800*800*10mm抛光地砖 3.具体做法详见图纸	m2	310.54				0
2	010401014001	排水沟	1.排水沟 2.含砌筑排水沟、抹灰、防水、盖板等内容 3.具体做法详见图纸	m	36.86				0
3	011102003002	大理石门槛石	1.抹20厚1:2.5水泥砂浆 2.30mm厚黑色大理石门槛石 3.具体做法详见图纸	m2	1.6				0
		楼地面装饰工程合计							
		其他内容							
1	01B001	高位窗	1.高位窗 2.1.3m设置手动开窗器 3.做法详见图纸	个	12				0
		其他内容合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤011701012001	墙柱面活动脚手架	1.墙柱面活动脚手架	项	1				0
2	粤011701012002	天棚活动脚手架	1.天棚活动脚手架	项	1				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1.单独装饰装修工程垂直运输 2.含废料二次搬运及材料二次搬运等内容	项	1				0
2	011707007001	成品保护	1.成品保护 2.含地面积墙面等位置	项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00001	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000001	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000001	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	48972.35		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	48972.35	
合计			48972.35	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目一期-装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		暖通部分							
1	030701010001	高效过滤器	1.名称:高效过滤器 2.风量:1000cmh 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	15				0
2	030701010002	高效过滤器	1.名称:高效过滤器 2.风量:500cmh 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	10				0
3	030703001007	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*630 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
4	030703001008	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:800*500 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
5	030703001009	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*500 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
6	030703001010	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:630*400 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关	个	2				0

			要求完成此项目						
7	030703001011	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:400*320 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
8	030703001012	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:100*100 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	13				0
9	030703001013	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	45				0
10	030703001014	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:300*200 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	14				0
11	030703001015	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*200 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	17				0
12	030703001016	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:320*320 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
13	030703001017	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:630*500 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
14	030703001018	手动对开多叶调节阀	1.名称:手动对开多叶	个	2				0

			调节阀 2.规格:630*320 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
15	030703001019	风管止回阀	1.名称:风管止回阀 2.规格:630*320 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
16	030703001020	风管止回阀	1.名称:风管止回阀 2.规格:630*500 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				0
17	030703007005	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:300*300 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	14				0
18	030703007006	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:400*400 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	36				0
19	030703007007	方形散流器	1.名称:方形散流器 2.规格:600*600 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
20	030703007008	铝合金回风百叶	1.名称:铝合金回风百叶 2.规格:200*200，带人字阀 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	34				0
21	030703007009	铝合金回风百叶	1.名称:铝合金回风百叶 2.规格:250*320，带人字阀 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0

22	030703007010	铝合金回风百叶	1.名称:铝合金回风百叶 2.规格:320*400，带人字阀 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
23	030703007011	铝合金回风百叶	1.名称:铝合金回风百叶 2.规格:320*500，带人字阀 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				0
24	030411006002	空调控制面板	1.名称:空调控制面板 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	40				0
25	030702001005	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长(mm)≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.保温:20mmB1级保温材料 8.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	366.32				0
26	030702001006	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320＜长边长(mm)≤450 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有	m2	146.8				0

			支吊架刷红丹防锈漆一道 7.保温:20mmB1级保温材料 8.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
27	030702001007	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm)≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.保温:20mmB1级保温材料 8.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	195.73				0
28	030702001008	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长(mm)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.保温:20mmB1级保温材料 8.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	443.87				0
29	030702001009	风管	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径(mm)≤320 5.板材厚度:0.5mm	m2	22.96				0

			6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.保温:20mmB1级保温材料 8.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
30	030702008001	柔性软风管	1.名称:柔性软风管 2.材质:双层铝箔保温 3.风管接头、支架形式、材质:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	6				0
31	030702008002	防火帆布软接	1.名称:防火帆布软接 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	28.26				0
32	031001004001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:　12.7 4.连接形式:焊接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	11.98				0
33	031001004002	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:　15.88 4.连接形式:焊接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	13.5				0
34	031001004003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:　19.05	m	22.01				0

			4.连接形式:焊接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
35	031001004004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级: 22.23 4.连接形式:焊接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	21.23				0
36	031001004005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级: 28.58 4.连接形式:焊接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	17.76				0
37	030701003004	拆除空调	1.名称:拆除空调 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	49				0
38	031001004006	拆除铜管	1.名称:拆除铜管 2.介质:冷媒管 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	454.29				0
39	030701003005	空调利旧安装	1.名称:空调利旧安装 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	40				0
40	030701003006	组合式空调机组(直膨式)	1.名称:组合式空调机组(直膨式)AHU-01 2.型号:风量：13500cmh,制冷量：260KW，电加热90KW,电加湿60kg/h 3.设置减震垫 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
41	030701003007	组合式空调机组(直膨	1.名称:组合式空调机	台	1				0

		式)	组(直膨式)AHU-02 2.型号:风量 ：3000cmh,制冷量 ：25KW，电加热 10KW,电加湿10kg/h 3.设置减震垫 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
42	030701003008	热泵式新风空调机组	1.名称:热泵式新风空调机组MAU-01 2.型号:风量 ：5000cmh,制冷量 ：25.5KW，制热量 28.5KW 3.设置减震垫 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
43	030701003009	热泵式新风空调机组	1.名称:热泵式新风空调机组MAU-02 2.型号:风量 ：6500cmh,制冷量 ：305KW，制热量 34.1KW 3.设置减震垫 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
44	030108001001	离心风机	1.名称:离心风机LAB-241D 2.型号:风量 ：8000～13800cmh,全压：850～1380pa,转速 ：1450r/min,电功率 ：7.5KW/380V,重量 ：217kg,风机效率 ＞80% 3.设置减震垫 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				0
45	030108001002	离心风机	1.名称:离心风机LAB-211D 2.型号:风量	台	2				0

			：4600～9000cmh,全压：550～920pa,转速：1450r/min,电功率：4KW/380V,重量：179kg,风机效率＞80% 3.设置减震垫 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
46	040602044001	一体扰流喷淋除臭设备	1.名称:一体扰流喷淋除臭设备ASD-10L 2.规格、型号:风量：7500～15000cmh,风阻：450pa,重量：425kg,电功率3KW/380V 3.设置减震垫 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	2				0
47	030704002003	风管漏光试验、漏风试验	1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	1175.68				0
48	030404016001	自控箱	1.名称：自控箱 2.其他规格参数详见图纸等内容	台	4				0
		暖通部分合计							
		强电部分							
1	030404017005	配电箱AP1	1.名称:配电箱AP1 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
2	030404017006	配电箱AP2	1.名称:配电箱AP2 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
3	030404017007	配电箱AP3	1.名称:配电箱AP3	台	1				0

			2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030404017008	配电箱AP4	1.名称:配电箱AP4 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
5	030404017009	配电箱AHU-AP1	1.名称:配电箱AHU-AP1 2.安装方式:落地安装 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
6	030404017010	配电箱AHU-AP2	1.名称:配电箱AHU-AP2 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
7	030404017011	配电箱APL1	1.名称:配电箱APL1 2.安装方式:落地安装 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
8	030404017012	配电箱AP5	1.名称:配电箱AP5 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
9	030404017013	配电箱AP6	1.名称:配电箱AP6 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
10	030404017014	配电箱AP7	1.名称:配电箱AP7 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关	台	1				0

			要求完成此项目						
11	030404017015	配电箱KP-1	1.名称:配电箱KP-1 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
12	030404017016	配电箱KP-2	1.名称:配电箱KP-2 2.安装方式:挂墙安装，底距地1.3米 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
13	030404017017	自动开关箱	1.名称:自动开关箱 2.规格:D25A/3P 3.安装方式:距地1.3米 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
14	030404034001	单联开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	29				0
15	030404034002	双联开关	1.名称:双联开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	26				0
16	030404034003	三联开关	1.名称:三联开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
17	030404034004	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.3米安装	个	4				0

			4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
18	030404034005	双联双控开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
19	030404021001	定时开关	1.名称:定时开关 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	28				0
20	030404036001	调光器	1.名称:调光器 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
21	030404035003	单相二、三极暗装插座	1.名称:单相二、三极暗装插座 2.规格:250V10A 3.安装方式:距地0.35米或1米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	303				0
22	030404035004	带开关三极暗装插座	1.名称:带开关三极暗装插座 2.规格:250V16A 3.安装方式:距地0.35米或1米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	5				0
23	030411006003	地面接线盒	1.名称:地面接线盒 2.规格:250V10A 3.安装形式:距地0.35米或1米安装	个	13				0

			4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
24	030411006004	电源接线盒	1.名称:电源接线盒 2.材质:86型 3.安装形式:天花安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
25	030412001001	600*600面板灯	1.名称:600*600面板灯 2.规格:48W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	78				0
26	030412001002	300*1200LED面板灯	1.名称:300*1200LED面板灯 2.规格:48W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	10				0
27	030412001003	300*1200斜边面板洁净灯	1.名称:300*1200斜边面板洁净灯 2.规格:48W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	88				0
28	030412001004	300*600斜边面板洁净灯	1.名称:300*600斜边面板洁净灯 2.规格:24W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	33				0
29	030412004004	防爆灯	1.名称:防爆灯 2.规格:24W 3.安装形式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	5				0
30	030412004005	紫外线杀菌灯	1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:40W	套	86				0

			3.安装形式:距地1.8-2.2米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
31	030412004006	紫外线杀菌灯	1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:20W 3.安装形式:距地1.8-2.2米安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	32				0
32	030412001005	可调光照明灯	1.名称:可调光照明灯 2.规格:10-20W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	16				0
33	030411003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:300*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	72.59				0
34	030411003002	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	15.28				0
35	030411003003	桥架	1.名称:桥架 2.规格:100*50 3.材质:钢制 4.类型:槽式 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	299.68				0
36	030411002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	19.58				0

37	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.油漆:一道红丹漆，两道面漆 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	kg	328.69				0
38	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4X35+1X16 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	87.04				0
39	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4x50+1x25 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	186				0
40	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4X150+1X70 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	9.53				0
41	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4X185+1X95 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	168.14				0
42	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4X300+1X150 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	200				0
43	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV	m	225.43				0

			3.规格:5X4 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
44	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5X6 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	48.18				0
45	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5X10 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	171.07				0
46	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5X16 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	62.98				0
47	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4X35+1X16 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	6				0
48	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4x50+1x25 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
49	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4X150+1X70 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV	个	2				0

			5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
50	030408006008	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4X185+1X95 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
51	030408006009	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:4X300+1X150 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
52	030408006010	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:5X4 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				0
53	030408006011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:5X6 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
54	030408006012	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:5X10 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	10				0
55	030408006013	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:5X16 3.安装部位:户内 4.电压等级(kV):1KV 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关	个	6				0

			要求完成此项目						
56	030411004007	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:2.5mm² 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	5983.98				0
57	030411004008	配线	1.名称:配线 2.型号:ZR-BVV 3.规格:4mm² 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	7061.14				0
58	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	1980.66				0
59	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	1640.39				0
60	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC32 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	30.3				0
61	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG32 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	12.19				0
62	030411001007	配管	1.名称:配管	m	44				0

			2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC40 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
63	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	6				0
64	030414002002	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1				0
		强电部分合计							
		弱电部分							
1	030502001001	24U标准机柜	1.名称:24U标准机柜 2.规格:600*600*1200 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
2	030904008005	电源模块	1.名称:电源模块 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
3	080608003001	UPS电源	1.名称:UPS电源 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
4	030501012001	交换机	1.名称:10口核心交换机 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
5	030501012002	交换机	1.名称:16口千兆网络交换机 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
6	030501012003	交换机	1.名称:24口POE千兆汇集交换机 2.其他:未尽事项参照	台	1				0

			图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
7	030501012004	交换机	1.名称:48口千兆网络交换机 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
8	030502011001	24口数据跳线架	1.名称:24口数据跳线架 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
9	030501009001	路由器	1.名称:路由器 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
10	080902001001	管理电脑	1.名称:管理电脑 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
11	030501004001	网络硬盘录像机	1.名称:网络硬盘录像机 2.规格:高清嵌入式NVR32路 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
12	030608002001	监控级硬盘	1.名称:监控级硬盘 2.规格:4TB存储42G/天/台*20*15天 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	6				0
13	030404024001	磁力锁	1.名称:磁力锁 2.安装方式:门头安装 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	11				0
14	030507001001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.安装方式:门头安装 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	16				0

15	030507005001	人像识别器	1.名称:人像识别器 2.安装方式:距地1.3米安装 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	11				0
16	030904003003	紧急按钮开关	1.名称:紧急按钮开关 2.安装方式:距地1.3米安装 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	11				0
17	030507006001	门禁控制器	1.名称:门禁控制器 2.安装方式:天花安装 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	11				0
18	040205020001	半球形摄像机	1.类型:半球形摄像机 2.规格、型号:400W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	20				0
19	030502012001	数据插座	1.名称:数据插座 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	28				0
20	030411002002	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	80.36				0
21	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.油漆:一道红丹漆，两道面漆 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	kg	64.88				0
22	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:6类非屏蔽双绞线	m	940.42				0
23	030502005002	网线	1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT.6UTP	m	813.19				0

24	030411004009	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV-3x1.0	m	525.51				0
25	030411004010	配线	1.名称:配线 2.规格:RVV-2x0.5	m	155.5				0
26	030411004011	配线	1.名称:配线 2.规格:RVVP-8x0.5	m	60.5				0
27	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG15 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	216				0
28	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌电线管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	525.51				0
		弱电部分合计							
		给排水部分							
1	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN20,1.6MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	52.08				0
2	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN25,1.6MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	38.75				0

3	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN32,1.6MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	11.19				0
4	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管，DN40,1.6MPa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，水冲洗 6.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	30.01				0
5	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U，De75 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	51.68				0
6	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U，De110 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	195.28				0
7	031001006011	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U，De110 4.连接形式:粘接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关	m	100				0

			要求完成此项目						
8	031003001001	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	8				0
9	031003001002	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
10	031003013001	水表	1.名称:水表 2.型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
11	031003001003	防回流污染止回阀	1.类型:防回流污染止回阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
12	031004014005	水龙头	1.名称:水龙头 2.型号、规格:DN15 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	17				0
13	031004014006	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:De110 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	7				0
14	031004014007	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:De75	个	6				0

			3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
15	031004014008	清扫口	1.名称:清扫口 2.型号、规格:De110 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
16	010507006001	玻璃钢化粪池	1.名称:玻璃钢化粪池 2.规格:10m³ 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	座	1				0
17	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑	m3	49				0
18	040103001001	回填土石方	1.回填土石方 2.做法详见图纸	m3	28				0
19	040103002001	余方弃置	1.余方弃置（土石方） 2.运距：15km	m3	16.8				0
		给排水部分合计							
		消防部分							
1	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	458.92				0
2	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	245.2				0
3	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 3.连接形式:丝扣连接	m	35.16				0

			4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
4	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	35.16				0
5	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	21.66				0
6	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN80 3.连接形式:丝扣连接 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	26.05				0
7	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接件（卡箍）接口 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	32.24				0
8	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN125	m	9.2				0

			3.连接形式:沟槽式连接件（卡箍）接口 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
9	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式连接件（卡箍）接口 4.油漆:两遍红丹防锈漆，两遍面漆 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	69.31				0
10	031003003002	信号闸阀	1.类型:信号闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
11	030901006002	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
12	030901008002	试水阀	1.名称:试水阀 2.规格:DN25 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	组	1				0
13	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:温级68℃ 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	231				0
14	030905002002	水灭火控制装置调试	1.名称:水灭火控制装置调试	点	3				0
15	030904007002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播(扬声	个	7				0

			器) 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
16	030904008006	输出模块	1.名称:输出模块 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
17	030904008007	输入模块	1.名称:输入模块 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
18	030904008008	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
19	080903014002	模块箱	1.名称:模块箱 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
20	030904005002	火灾声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				0
21	030904003004	消防起泵按钮	1.名称:消防起泵按钮 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	7				0
22	030904003005	带火灾电话插孔的手动报警按钮	1.名称:带火灾电话插孔的手动报警按钮 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	3				0
23	030904008009	短路隔离器	1.名称:短路隔离器 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
24	030904001002	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	80				0

25	030905001002	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试	系统	1				0
26	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:KBG20 4.配置形式:暗配 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	1022.24				0
27	030411004012	配线	1.名称:配线 2.规格:ZRRVS-2x1.5mm	m	584.12				0
28	030411004013	配线	1.名称:配线 2.规格:NHRVV-2x1.5mm	m	584.12				0
29	030411004014	配线	1.名称:配线 2.规格:NHRVS-2x1.5mm	m	110.04				0
30	030411004015	配线	1.名称:配线 2.型号:NH-BV 3.规格:1.5mm² 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	156.16				0
31	030411004016	配线	1.名称:配线 2.型号:ZB-BVV 3.规格:2.5mm² 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m	1000				0
32	030404017018	应急电源配电箱	1.名称:应急电源配电箱 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	台	1				0
33	030412004007	自带电源的应急照明灯	1.名称:自带电源的应急照明灯 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	22				0
34	030412004008	应急疏散指示标识灯	1.名称:应急疏散指示标识灯 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关	套	12				0

			要求完成此项目						
35	030412004009	安全出口指示标识灯	1.名称:安全出口指示标识灯 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	套	12				0
36	030901013002	灭火器	1.形式:灭火器放置式 2.规格、型号:MF/ABC4	组	8				0
37	030703001021	280℃常开防火阀	1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1000*500 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
38	030703001022	280℃常闭防火阀	1.名称:280℃常闭防火阀 2.规格:1000*500 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
39	030703001023	280℃常闭防开阀	1.名称:280℃常闭防开阀 2.规格:800*300 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
40	030703001024	280℃常闭防开阀	1.名称:280℃常闭防开阀 2.规格:700*300 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
41	030703001025	280℃常闭防开阀	1.名称:280℃常闭防开阀 2.规格:630*300 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
42	030703007012	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:650*600 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0

43	030703007013	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:700*600 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
44	030703007014	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*600 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	1				0
45	030703001026	多叶(防火)排烟口	1.名称:多叶(防火)排烟口 2.规格 :700(+250)×700，自带防火阀 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	4				0
46	030703001027	多叶(防火)排烟口	1.名称:多叶(防火)排烟口 2.规格 :700(+250)×600，自带防火阀 3.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	个	2				0
47	030702001010	排烟管	1.名称:排烟管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450＜长边长(mm)≤630 5.板材厚度:0.6mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	5.86				0
48	030702001011	排烟管	1.名称:排烟管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630＜长边长	m2	291.66				0

			(mm)≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目						
49	030702001012	排烟管	1.名称:排烟管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000＜长边长(mm)≤1250 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:在咬口和铆钉等锌皮脱落处刷环氧防腐漆一道,所有支吊架刷红丹防锈漆一道 7.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	98.4				0
50	030704002004	风管漏光试验、漏风试验	1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.其他:未尽事项参照图纸及国家规范的相关要求完成此项目	m2	395.92				0
		消防部分合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	031302007002	高层施工增加		项	1				0
2	031301017002	脚手架搭拆费		项	1				0
		措施其他项目合计							

		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	QRG	0				按人工费的10%计算
2	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	QRG	0				按人工费的10%计算
3	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
4	粤031302008002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
5	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
6	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
7	粤	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项

	031302009002							的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
8	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费		100				按实际发生或经批准的施工方案计算
9	QTFY00000004	其他费用		100				按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
		措施其他项目合计						
合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	199561.06		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费的3.00%计算
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	199561.06	
合计			199561.06	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-安装工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
		拆除部分							
1	011601001002	拆除原有半墙半玻隔墙	1.拆除原有半墙半玻隔墙	m3	102.41				0
2	011609002001	拆除原有石膏板隔墙	1.拆除原有石膏板隔墙	m2	141.04				0
3	011105006002	拆除原有砖墙不锈钢踢脚线	1.拆除原有砖墙不锈钢踢脚线	m2	11.43				0
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1.立面抹灰层拆除	m2	290.25				0
5	011602001002	废料外运	1.废料外运 2.运距综合考虑	m3	210.51				0
		拆除部分合计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
1	011210003003	机制玻镁夹芯抗菌板隔断	1.机制玻镁夹芯抗菌板隔断 2.规格：50mm厚 3.50系列1.0mm厚铝合金圆弧过渡处理 4.具体做法详见图纸	m2	1563.71				0
2	011210006001	砌体隔断	1.150mm厚砌体隔断（含构造柱） 2.墙体2层双面抹灰：25mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰 3.刮腻子：三遍 4.砂纸打磨,刷底漆一遍,乳胶漆涂料两遍 5.50mm高不锈钢踢脚(9厘阻燃夹板+1.0mm不锈钢) 6.具体做法详见图纸	m2	1028.86				0
3	011210006002	纯铅板隔断	1.装饰饰面板隔断 2.10#槽钢龙骨骨架 3.1.0铅当量的纯铅板	m2	249.45				0

			用万能胶固定在龙骨上 4.50mm高不锈钢踢脚装饰饰面板粘贴于铅板上安装 5.具体做法详见图纸						
4	011210006003	聚氨酯冷库板隔墙	1.100mm厚聚氨酯冷库板隔墙 2.#100铝型材固定 3.具体做法详见图纸	m2	98.04				0
5	011406001002	墙面乳胶漆	1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.水重3%~5%的108胶10厚水泥浆打底扫毛 3.15厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.刮腻子三遍磨平 5.封闭底涂料一道,乳胶漆涂料两遍 6.做法详见图纸	m2	290.25				0
6	011105006003	地砖踢脚线	1.50mm高不锈钢踢脚装饰饰面板粘贴于铅板上安装	m2	6.75				0
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计							
		天棚工程							
1	011302001005	机制玻镁夹芯抗菌板天花	1.50mm厚机制玻镁夹芯抗菌板天花（含检修口位置处理） 2.50系列1.0mm厚铝合金圆弧过渡处理 3.L50镀锌角钢、M6膨胀螺栓、4.0*6.4抽芯铝铆钉 4.含圆钢吊杆、花吊篮、板材拼接缝等 5.具体做法详见图纸	m2	522.83				0
2	011302001006	轻钢龙骨铝扣板天花1	1.600*600*0.8mm轻钢龙骨铝扣板 2.抹30厚4:1硫酸钡水泥防辐射处理 3.抹20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.轻钢龙骨等 5.具体做法详见图纸	m2	90.95				0

3	011302001007	轻钢龙骨铝扣板天花2	1.600*600*0.8mm轻钢龙骨铝扣板 2.轻钢龙骨等 3.具体做法详见图纸	m2	1101.18				0
4	011302001008	聚氨酯冷库板吊顶	1.聚氨酯冷库板吊顶 2.#100铝型材固定等 3.具体做法详见图纸	m2	28.39				0
5	011406001003	乳胶漆天花	1.乳胶漆天花 2.扇灰、底漆一道抹平 3.乳胶漆漆面二遍 4.具体做法详见图纸	m2	75.58				0
6	011302001009	天花的拆除及安装	1.天花的拆除及安装 2.由于需要安装管线在吊顶上方，需要拆除天花，等管管线安装及验收后重新安装原有天花 3.位置及具体做法详见图纸	m2	300				0
		天棚工程合计							
		楼地面装饰工程							
1	011103002001	复合PVC卷材	1.3.0mm厚自流平水泥 2.复合PVC卷材，专用胶粘剂黏贴 3.含铝合金T字压边条收口 4.具体做法详见图纸	m2	990.16				0
2	011102003003	抛光砖地面1	1.防水层的做法为涂1.5mm厚聚氨酯防水涂膜和2.0mm厚聚合物 2.抹20厚1:2.5水泥砂浆 3.铺贴800*800*10mm抛光地砖 4.具体做法详见图纸	m2	216.61				0
3	011103002002	复合PVC卷材	1.抹30厚4:1硫酸钡水泥防辐射处理 2.抹20厚1:2.5水泥砂浆 3.3.0mm厚自流平水泥 4.复合PVC卷材，专用胶粘剂黏贴 5.具体做法详见图纸	m2	88.52				0
4	011102003004	抛光砖地面2	1.抹20厚1:2.5水泥砂	m2	293.09				0

			浆 2.铺贴800*800*10mm抛光地砖 3.具体做法详见图纸						
5	011103002003	聚氨酯冷库板地面	1.聚氨酯冷库板地面 2.#100铝型材固定 3.具体做法详见图纸	m2	28.98				0
6	011102003005	大理石门槛石	1.抹20厚1:2.5水泥砂浆 2.30mm厚黑色大理石门槛石 3.具体做法详见图纸	m2	16.2				0
		楼地面装饰工程合计							
		门窗工程							
1	010802003001	成套单开钢制洁净门	1.门类型:成套单开钢制洁净门（带固定透视窗） 2.门代号:M0921、M1221、M1521、M0921a、M1221、M1821、M1521 3.其他:含门锁、闭门器、拉手等五金配件 4.做法详见图纸	m2	157.5				0
2	010802003002	安全门	1.门类型:安全门 2.门代号:安全门1200*2100、1200*1000 3.含大层大丝印钢化玻璃，下压式消防通道锁 4.其他:含门锁、闭门器、拉手等五金配件 5.做法详见图纸	m2	8.76				0
3	010802003003	防辐射铅门	1.门类型:防辐射铅门,单开平开门 2.门代号:0921QGM 3.其他:含门锁、闭门器、拉手等五金配件 4.做法详见图纸	m2	1.89				0
4	010802003004	电动推拉防辐射铅门	1.门类型:电动推拉防辐射铅门 2.门代号:0921QTM,1521QYM,2521QTM 3.其他:含门锁、闭门	m2	10.29				0

			器、拉手等五金配件 4.做法详见图纸						
5	010802003005	聚氨酯冷库板门	1.门类型:聚氨酯冷库板门 2.门代号:LKM0921 3.其他:含门锁、闭门器、拉手等五金配件 4.做法详见图纸	m2	1.89				0
6	010802003006	钢制甲级防火门	1.门类型:钢制甲级防火门（单扇） 2.门代号:FM甲0921 3.其他:含门锁、执手、合页、闭门器等五金配件 4.做法详见图纸	m2	3.78				0
7	010802003007	钢制乙级防火门	1.门类型:钢制乙级防火门（单扇） 2.门代号:FM乙0921 3.其他:含门锁、执手、合页、闭门器等五金配件 4.做法详见图纸	m2	1.89				0
8	010802003008	钢制乙级防火门	1.门类型:钢制乙级防火门（双扇） 2.门代号:FM乙1521 3.其他:含门锁、执手、合页、闭门器等五金配件 4.做法详见图纸	m2	9.45				0
9	010807001001	防辐射铅玻璃窗	1.窗类型:防辐射铅玻璃窗 2.窗代号:1212QC 3.18mm厚防辐射铅玻璃窗，不锈钢包边 4.其他:含拉手等五金配件 5.做法详见图纸	m2	1.44				0
10	010807001002	固定透视窗	1.窗类型:固定透视窗 2.窗代号:C1510、C1010 3.5+5双层中空玻璃 4.其他:含拉手等五金配件 5.做法详见图纸	m2	19				0

11	010807001003	铝合金玻璃推拉窗	1.窗类型:铝合金玻璃推拉窗 2.窗代号:C1212 3.6厘铝合金玻璃推拉窗 4.其他:含拉手等五金配件 5.做法详见图纸	m2	2.88				0
		门窗工程合计							
		混凝土及钢筋混凝土工程							
1	010501005001	设备基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.31				0
		混凝土及钢筋混凝土工程合计							
		其他内容							
1	粤010609001001	槽钢防锈处理	1.槽钢防锈处理 2.C型槽钢80*40*20*2.5 3.位置，屋面设备房	项	1				0
		其他内容合计							
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
1	粤011701012003	墙柱面活动脚手架	1.墙柱面活动脚手架	项	1				0
2	粤011701012004	天棚活动脚手架	1.天棚活动脚手架	项	1				0
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
1	011702001001	设备基层模板	1.设备基层模板	m2	21.7				0
2	粤011703002002	单独装饰装修工程垂直运输	1.单独装饰装修工程垂直运输 2.含废料二次搬运及材料二次搬运等内容	项	1				0
3	011707007002	成品保护		项	1				0

		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00002	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002002	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000002	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000003	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	237119.83		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	237119.83	
合计			237119.83	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-装修工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	最高价
								暂估价	
		分部分项							
1	01B002	全钢三段式落地边台	1.规格：5300*750*850 2.全钢三段式落地式结构；台面：12.7㎜厚佰抗实芯理化板，边缘加70㎜宽的厚边，总厚度26㎜；每米配一套铝线盒插座 3.做法详见图纸	个	1				0
2	01B003	PP大号水盆+三口水龙头	1.规格：500*400*300 2.实验室专用水盆，高分子PP材质，模具成型，耐强酸、碱腐蚀，抑菌，易清洁，平整不变形。配套高分子PP下水器、滤片、阻水盖、PP去水提笼。实验室专用水龙头，三口，铜质铸件、陶瓷阀芯，高亮度环氧树脂喷涂，防锈耐腐蚀，配PP水嘴，可拆卸，以便连接循环管或真空嘴等特殊用处。 3.做法详见图纸	个	1				0
3	01B004	通风柜	1.规格 ：1500*850*2350 2.台面：20㎜陶瓷台面 3.结构：组合式柜体结构,上部排烟柜,中间操作台面,下部底柜含独立水、电、气管线系统，三段导流式设计，能有效排除有害气体。 4.含柜体、铝合金立柱、柜门、导流板、配电总成、控制面板、照明、插座、视窗、玻璃滑	个	1				0

			槽、内侧检修门、急停开关、水龙头、小水杯、冷凝接液槽等内容 5.做法详见图纸						
4	01B005	万向排气罩+加长杆	1.排气系统的管件及关节：由高密度聚丙烯（PP）制造，聚丙烯有良好的化学稳定性，对化学药剂的侵蚀和沾污的耐御性良好。可360°旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2.做法详见图纸	个	1				0
		分部分项合计							
		单价措施							
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费							
		绿色施工安全防护措施费合计							
	QTCSF	措施其他项目							
		措施其他项目合计							
		单价措施合计							
合计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	QRG+QJX	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
		绿色施工安全防护措施费合计						
	QTCSF	措施其他项目						
1	WMGDZJF00003	文明工地增加费	QRG+QJX	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
2	011707002003	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	GGCSF0000003	赶工措施费	QRG+QJX	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（0.8≤δ＜1　式中：δ=合同工期/定额工期）
4	QTFY00000005	其他费用		100				按经批准的专项施工组织方案计算
		措施其他项目合计						

合计				

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3121.91		
2	暂估价	0		
3	材料暂估价	0		
4	专业工程暂估价	0		
5	计日工	0		
6	总承包服务费	0		
7	预算包干费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
8	工程优质费	0		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
9	概算幅度差	0		按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
10	现场签证费用	0		
11	索赔费用	0		
12	其他费用	0		按实际发生或经批准的施工方案计算
合计		0		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	元	3121.91	
合计			3121.91	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注

计 日 工 表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际

总承包服务费计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)

规费、税金项目计价表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额（元）
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	QDF+CSF+QTF	9	
合计					

主要材料设备价格表

工程名称：广东省医疗器械质量监督检验所提升我国医疗器械检验检测能力建设项目二期-家具工程

序号	材料设备编码	名称	规格、型号	单位	数量	投标单价(元)	备注