

市教育局广州市信息技术职业学校科  
教城新校区搬迁入驻购置项目之配套  
工程

---

招 标 控 制 价

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年    月    日

市教育局广州市信息技术职业学校科  
教城新校区搬迁入驻购置项目之配套  
工程

---

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : 1554496.92

(大写) : 壹佰伍拾伍万肆仟肆佰玖拾陆元玖角贰分

招 标 人 : \_\_\_\_\_ (单位盖章)      造价咨询人 : \_\_\_\_\_ (单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_ (签字或盖章)      法定代表人  
或其授权人 : \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

编 制 人 : \_\_\_\_\_ (造价人员签字盖专用章)      复 核 人 : \_\_\_\_\_ (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间 : \_\_\_\_\_ 复 核 时 间 : \_\_\_\_\_



# 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：市教育局广州市信息技术职业学校科教城新校区搬迁入驻购置项目之配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	暂列金额
1	市政工程			65306.16	22346.64
1.1	管道工程			65306.16	22346.64
2	物联网工程			68495.67	46215.45
2.1	一体化实训楼-物联网弱电			37039.67	22007.26
2.2	一体化实训楼-物联网电气			26813.73	21337.03
2.3	1号宿舍楼-物联网系统			73.08	44.92
2.4	2号宿舍楼-物联网系统			246.04	151.98
2.5	3号宿舍楼-物联网系统			570.67	351.49
2.6	4号宿舍楼-物联网系统			570.67	351.49
2.7	5号宿舍楼-物联网系统			589.24	365.94
2.8	6号宿舍楼-物联网系统			710.25	440.68
2.9	7,8号宿舍楼-物联网系统			650.00	400.77
2.10	9,10号宿舍楼-物联网系统			643.15	398.10
2.11	11号宿舍楼-物联网系统			589.17	365.79
3	公共广播工程			41050.19	23766.13
3.1	一体化实训楼-公共广播系统			10838.10	6353.96
3.2	1号宿舍楼-公共广播系统			2046.33	1182.36
3.3	2号宿舍楼-公共广播系统			1945.45	1120.37
3.4	3号宿舍楼-公共广播系统			2672.25	1540.04
3.5	4号宿舍楼-公共广播系统			2643.72	1524.97
3.6	5号宿舍楼-公共广播系统			3405.48	1954.14
3.7	6号宿舍楼-公共广播系统			3393.50	1952.07
3.8	7,8号宿舍楼-公共广播系统			5349.22	3095.63
3.9	9,10号宿舍楼-公共广播系统			5343.66	3080.93
3.10	11号宿舍楼-公共广播系统			3412.48	1961.66
4	光缆工程			17262.81	10147.15
4.1	光缆工程			17262.81	10147.15
合计				192114.83	102475.37

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		管道工程					270302.90	
1	040101002001	挖管道土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 管道规格尺寸按设计图 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	747.43	8.87	6629.70	
2	040103001001	回填土方	1. 填方材料品种:原土回填夯实 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	493.67	20.26	10001.75	
3	040305004001	砖砌体	1. 材料品种、规格:100厚MU10机砖 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	120.26	514.06	61820.86	
4	040203006001	沥青混凝土路面	1. 7cm厚AC-13型细粒式沥青混凝土 2. 乳化沥青透层 3. 20cm厚C30混凝土面层 4. 20cm厚5%水泥稳定石屑层(压实系数0.97) 5. 素土分层(每层≤200)夯实(压实系数0.94) 6. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	100.18	310.54	31109.90	
本页小计							109562.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 管道工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	041001001001	拆除路面	1. 材质:旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 2. 厚度:7cm 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	333.95	5.56	1856.76	
6	041001001002	拆除路面	1. 材质:小型机械拆除沥青柏油类路面层 2. 厚度: 厚10cm以内 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	100.18	8.35	836.50	
7	041001001003	拆除路面	1. 拆除基层种类、厚度:20cm厚C30混凝土面层+20cm厚5%水泥稳定石屑层 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	100.18	40.39	4046.27	
8	040202011001	埋地敷设绿化段恢复做法	1. 100厚碎石层 2. 100厚中砂层 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	518.96	71.05	36872.11	
9	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:满铺台湾草（件装30cmx30cm） 2. 养护期:6个月 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m2	518.96	41.02	21287.74	
本页小计							64899.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	040103001002	回填方	1. 土壤类别:原种植土回填 2. 密实度:满足设计及规范要求 3. 回填方式:夯填 4. 场内运输方式:综合考虑 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m3	155.69	5.04	784.68	
11	040504001001	室外弱电手孔井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15商品混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖240*115*53 3. 尺寸:600x600x700 4. 砂浆强度等级、配合比:20mm厚1:2水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:预制砼盖板790*970*100 6. 井盖、井圈材质及规格:C20砼 7. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	座	35	621.48	21751.80	
12	040803003001	光缆管道	1. 名称:光缆排管 2. 规格:HDPE7*Φ32 3. 材质:HDPE 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2139.56	27.17	58131.85	
13	040803003002	光缆管道	1. 名称:光缆排管 2. 规格:4*SC50 3. 材质:焊接钢管 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	235.24	64.50	15172.98	
本页小计							95841.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：管道工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	16377.60			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 管道工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22346.64		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	5955.49		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	28302.13		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		AB座一层					24631.96	
1	030411001001	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	771.65	19.24	14846.55	
2	030502005001	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1600.44	4.65	7442.05	
3	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	96	24.41	2343.36	
		AB座二层					64402.78	
4	030411001002	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1985.14	19.24	38194.09	
5	030502005002	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4334.41	4.65	20155.01	
本页小计							82981.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	248	24.41	6053.68	
		AB座三层					65593.93	
7	030411001003	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2026.87	19.24	38996.98	
8	030502005003	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4386.41	4.65	20396.81	
9	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	254	24.41	6200.14	
		AB座四层					65593.93	
10	030411001004	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2026.87	19.24	38996.98	
本页小计							110644.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502005004	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	4386.41	4.65	20396.81	
12	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	254	24.41	6200.14	
		AB座五层						
		措施项目					4108.06	
13	031302007001	高层施工增加		项	1			
14	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	4108.06	4108.06	
本页小计							30705.01	
合 计							224330.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	37039.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化实训楼-物联网弱电

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	22007.26		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	10354.96		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	32362.22		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		AB座一层					32530.26	
1	030411004001	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	3489.71	4.01	13993.74	
2	030411001005	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	546.26	19.24	10510.04	
3	030411001006	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	592.36	13.55	8026.48	
		AB座二层					61164.04	
4	030411004002	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6900.58	4.01	27671.33	
本页小计							60201.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
5	030411001007	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	598.12	19.24	11507.83	
6	030411001008	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1622.5	13.55	21984.88	
		AB座三层					61164.04	
7	030411004003	配线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6900.58	4.01	27671.33	
8	030411001009	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	598.12	19.24	11507.83	
9	030411001010	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1622.5	13.55	21984.88	
本页小计							94656.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		AB座四层					61164.04	
10	030411004004	配线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	6900.58	4.01	27671.33	
11	030411001011	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	598.12	19.24	11507.83	
12	030411001012	电线管 JDG20	1. 名称:电线管 2. 材质、规格:JDG20 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1622.5	13.55	21984.88	
		AB座五层						
		措施项目					2998.46	
13	031302007002	高层施工增加		项	1			
14	031301017002	脚手架搭拆费		项	1	2998.46	2998.46	
本页小计							64162.50	
合 计							219020.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00003	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	26813.73			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010002	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011002	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF002	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008002	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002002	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF002	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009002	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF002	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化实训楼-物联网电气

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 1号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		三层					450.66	
1	030411001013	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	14.723	19.24	283.27	
2	030411004005	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	17.47	4.01	70.05	
3	030502005005	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	9.12	4.65	42.41	
4	030502009001	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
5	030502019005	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		措施项目					8.14	
6	031302007003	高层施工增加		项	1			
7	031301017003	脚手架搭拆费		项	1	8.14	8.14	
本页小计							458.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统		标段：	第 2 页	共 2 页
合 计			458.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00004	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	73.08			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010003	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011003	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF003	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008003	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002003	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF003	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009003	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF003	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	44.92		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	20.43		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	65.35		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		四层					1525.36	
1	030411001014	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	53.42	19.24	1027.80	
2	030411004006	配线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	77.45	4.01	310.57	
3	030502005006	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	28.4	4.65	132.06	
4	030502009002	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
5	030502019006	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		措施项目					27.46	
6	031302007004	高层施工增加		项	1			
7	031301017004	脚手架搭拆费		项	1	27.46	27.46	
本页小计							1552.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统		标段：	第 2 页	共 2 页
合 计			1552.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00005	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	246.04			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010004	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011004	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF004	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008004	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002004	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF004	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009004	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF004	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	151.98		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	68.79		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	220.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		二层					1763.83	
1	030411001015	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.35	19.24	1199.61	
2	030411004007	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	87.6	4.01	351.28	
3	030502005007	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.98	4.65	158.01	
4	030502009003	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
5	030502019007	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		四层					1763.83	
本页小计							1763.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030411001016	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.35	19.24	1199.61	
7	030411004008	配线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	87.6	4.01	351.28	
8	030502005008	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.98	4.65	158.01	
9	030502009004	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
10	030502019008	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		措施项目					63.69	
11	031302007005	高层施工增加		项	1			
12	031301017005	脚手架搭拆费		项	1	63.69	63.69	
本页小计							1827.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统		标段：	第 3 页	共 3 页
合 计			3591.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00006	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	570.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010005	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011005	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF005	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008005	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002005	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF005	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009005	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF005	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	351.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	159.54		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	511.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。











# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030411001018	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	62.35	19.24	1199.61	
7	030411004010	配线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	87.6	4.01	351.28	
8	030502005010	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	33.98	4.65	158.01	
9	030502009006	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
10	030502019010	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		措施项目					63.69	
11	031302007006	高层施工增加		项	1			
12	031301017006	脚手架搭拆费		项	1	63.69	63.69	
本页小计							1827.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 3 页 共 3 页

合 计	3591.35	
-----	---------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00007	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	570.67			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010006	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011006	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF006	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008006	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 3.44\%$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期
6	031302002006	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF006	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009006	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF006	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	351.49		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	159.54		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	511.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 暂列金额明细表

工程名称: 4号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		三层					1835.52	
1	030411001019	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	64.07	19.24	1232.71	
2	030411004011	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100.16	4.01	401.64	
3	030502005011	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.45	4.65	146.24	
4	030502009007	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
5	030502019011	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					1837.37	
本页小计							1835.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030411001020	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	64.07	19.24	1232.71	
7	030411004012	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100.62	4.01	403.49	
8	030502005012	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.45	4.65	146.24	
9	030502009008	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
10	030502019012	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		措施项目					65.78	
11	031302007007	高层施工增加		项	1			
12	031301017007	脚手架搭拆费		项	1	65.78	65.78	
本页小计							1903.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统		标段：	第 3 页	共 3 页
合 计			3738.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00008	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	589.24			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010007	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011007	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF007	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008007	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002007	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF007	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009007	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF007	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	365.94		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	164.73		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	530.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		三层					2211.59	
1	030411001021	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	77.63	19.24	1493.60	
2	030411004013	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	121.02	4.01	485.29	
3	030502005013	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.23	4.65	177.77	
4	030502009009	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
5	030502019013	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					2211.59	
本页小计							2211.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 6号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
6	030411001022	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	77.63	19.24	1493.60	
7	030411004014	配线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	121.02	4.01	485.29	
8	030502005014	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	38.23	4.65	177.77	
9	030502009010	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
10	030502019014	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		措施项目					79.30	
11	031302007008	高层施工增加		项	1			
12	031301017008	脚手架搭拆费		项	1	79.30	79.30	
本页小计							2290.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统		标段：	第 3 页	共 3 页
合 计			4502.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00009	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	710.25			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010008	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011008	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF008	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008008	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期/定额工期)
6	031302002008	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF008	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009008	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF008	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	440.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	198.56		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	639.24		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		四层					4022.35	
1	030411001023	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	142.41	19.24	2739.97	
2	030411004015	配线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	203.92	4.01	817.72	
3	030502005015	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	76.3	4.65	354.80	
4	030502009011	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
5	030502019015	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24.41	48.82	
		措施项目					72.56	
6	031302007009	高层施工增加		项	1			
7	031301017009	脚手架搭拆费		项	1	72.56	72.56	
本页小计							4094.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7, 8号宿舍楼-物联网系统		标段：	第 2 页	共 2 页
合 计			4094.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00010	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	650.00			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010009	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011009	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF009	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008009	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% (0.8≤δ<1 式中：δ =合同工期/定额工期)
6	031302002009	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF009	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009009	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF009	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7,8号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	400.77		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	181.72		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	582.49		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：9, 10号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	3995.71	
1.1	四层	3995.71	
2	措施合计	714.95	
2.1	绿色施工安全防护措施费	643.15	
2.2	其他措施费	71.80	
3	其他项目	577.90	—
3.1	暂列金额	398.10	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	179.80	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	5288.56	
5	增值税销项税额	475.97	—
6	总造价	5764.53	
7	人工费	1866.66	
招标控制价合计=1+2+3+5		5,764.53	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 9, 10号宿舍楼-物联网系统      标段:      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		四层					3995.71	
1	030411001024	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	140.5	19.24	2703.22	
2	030411004016	配线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 材质: 铜芯 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	211.87	4.01	849.60	
3	030502005016	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	71.62	4.65	333.03	
4	030502009012	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
5	030502019016	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	点	2	24.41	48.82	
		措施项目					71.80	
6	031302007010	高层施工增加		项	1			
7	031301017010	脚手架搭拆费		项	1	71.80	71.80	
本页小计							4067.51	
合 计							4067.51	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00011	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	643.15			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010010	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011010	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF010	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008010	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 3.44\%$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期
6	031302002010	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF010	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009010	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF010	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 9, 10号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	398.10		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	179.80		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	577.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		二层					1835.72	
1	030411001025	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	64.08	19.24	1232.90	
2	030411004017	配线WDZ-BYJ-2.5mm2	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100.162	4.01	401.65	
3	030502005017	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.45	4.65	146.24	
4	030502009013	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
5	030502019017	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					1835.71	
本页小计							1835.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030411001026	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	64.08	19.24	1232.90	
7	030411004018	配线WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 材质:铜芯 4. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	100.16	4.01	401.64	
8	030502005018	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	31.45	4.65	146.24	
9	030502009014	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
10	030502019018	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		措施项目					65.77	
11	031302007011	高层施工增加		项	1			
12	031301017011	脚手架搭拆费		项	1	65.77	65.77	
本页小计							1901.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统		标段：	第 3 页	共 3 页
合 计			3737.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-物联网系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00012	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	589.17			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010011	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011011	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF011	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008011	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 3.44\%$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期
6	031302002011	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF011	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009011	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF011	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 11号宿舍楼-物联网系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	365.79		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	164.71		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	530.50		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





## 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		AB座一层					11697.02	
1	030411001027	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	454.03	19.24	8735.54	
2	030411004019	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	572.78	4.10	2348.40	
3	030411004020	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4.80	144.00	
4	030502005019	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4.65	139.50	
5	030502009015	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	6	30.52	183.12	
本页小计							11550.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019019	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	6	24. 41	146. 46	
		AB座二层					14070. 17	
7	030411001028	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	562. 13	19. 24	10815. 38	
8	030411004021	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	644. 32	4. 10	2641. 71	
9	030411004022	配线 RVV2x1. 5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1. 5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4. 80	144. 00	
10	030502005020	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4. 65	139. 50	
本页小计							13887. 05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502009016	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	6	30.52	183.12	
12	030502019020	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	6	24.41	146.46	
		AB座三层					14070.17	
13	030411001029	配管PC25	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 配置形式：明配 4. 接地要求：综合 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	562.13	19.24	10815.38	
14	030411004023	广播线RVS-2*1.5	1. 名称：广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVS-2*1.5 4. 工作内容：含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	644.32	4.10	2641.71	
15	030411004024	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格：配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4.80	144.00	
本页小计							13930.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030502005021	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架布线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4. 65	139. 50	
17	030502009017	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	6	30. 52	183. 12	
18	030502019021	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	6	24. 41	146. 46	
		AB座四层					14070. 17	
19	030411001030	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	562. 13	19. 24	10815. 38	
20	030411004025	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	644. 32	4. 10	2641. 71	
本页小计							13926. 17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	030411004026	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4.80	144.00	
22	030502005022	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4.65	139.50	
23	030502009018	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	6	30.52	183.12	
24	030502019022	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	6	24.41	146.46	
		AB座五层					9953.39	
25	030411001031	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	389	19.24	7484.36	
本页小计							8097.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411004027	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	452.67	4.10	1855.95	
27	030411004028	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4.80	144.00	
28	030502005023	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	30	4.65	139.50	
29	030502009019	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	6	30.52	183.12	
30	030502019023	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	6	24.41	146.46	
		措施项目					1211.24	
31	031302007012	高层施工增加		项	1			
32	031301017012	脚手架搭拆费		项	1	1211.24	1211.24	
本页小计							3680.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统	标段：	第 7 页 共 7 页
合 计	65072.16	

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00013	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	10838.10			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010012	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011012	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF012	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008012	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期
6	031302002012	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF012	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009012	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF012	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一体化实训楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	6353.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	3029.94		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	9383.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	11885.01	
1.1	一层	2621.61	
1.2	二层	2315.85	
1.3	三层	2315.85	
1.4	四层	2315.85	
1.5	五层	2315.85	
2	措施合计	2275.04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2046.33	
2.2	其他措施费	228.71	
3	其他项目	1754.44	—
3.1	暂列金额	1182.36	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	572.08	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	15914.49	
5	增值税销项税额	1432.30	—
6	总造价	17346.79	
7	人工费	5946.30	
招标控制价合计=1+2+3+5		17,346.79	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层					2621.61	
1	030411001032	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	106.48	19.24	2048.68	
2	030411004029	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	109.146	4.10	447.50	
3	030411004030	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
4	030502005024	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.65	46.50	
5	030502009020	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							2597.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019024	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24. 41	24. 41	
		二层					2315. 85	
7	030411001033	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	94. 43	19. 24	1816. 83	
8	030411004031	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	96. 79	4. 10	396. 84	
9	030411004032	配线 RVV2x1. 5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1. 5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 80	24. 00	
10	030502005025	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 65	23. 25	
本页小计							2285. 33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502009021	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
12	030502019025	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		三层					2315.85	
13	030411001034	配管PC25	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 配置形式：明配 4. 接地要求：综合 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	94.43	19.24	1816.83	
14	030411004033	广播线RVS-2*1.5	1. 名称：广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVS-2*1.5 4. 工作内容：含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	96.79	4.10	396.84	
15	030411004034	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格：配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
本页小计							2292.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030502005026	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
17	030502009022	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
18	030502019026	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		四层					2315.85	
19	030411001035	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	94.43	19.24	1816.83	
20	030411004035	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	96.79	4.10	396.84	
本页小计							2291.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030411004036	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
22	030502005027	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
23	030502009023	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
24	030502019027	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					2315.85	
25	030411001036	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	94.43	19.24	1816.83	
本页小计							1919.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411004037	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	96.79	4.10	396.84	
27	030411004038	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
28	030502005028	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
29	030502009024	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
30	030502019028	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		措施项目					228.71	
31	031302007013	高层施工增加		项	1			
32	031301017013	脚手架搭拆费		项	1	228.71	228.71	
本页小计							727.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 7 页 共 7 页

合 计	12113.72	
-----	----------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：1号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00014	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2046.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010013	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011013	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF013	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008013	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项（人工费+施工机具费）} * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期
6	031302002013	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF013	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009013	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF013	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 1号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1182.36		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	572.08		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1754.44		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		二层					2166.10	
1	030411001037	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	88.04	19.24	1693.89	
2	030411004039	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	90.25	4.10	370.03	
3	030411004040	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
4	030502005029	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
5	030502009025	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							2141.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019029	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		三层					3032.28	
7	030411001038	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	124.99	19.24	2404.81	
8	030411004041	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	128.12	4.10	525.29	
9	030411004042	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
10	030502005030	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
本页小计							3001.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502009026	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
12	030502019030	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		四层					3032.28	
13	030411001039	配管PC25	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 配置形式：明配 4. 接地要求：综合 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	124.99	19.24	2404.81	
14	030411004043	广播线RVS-2*1.5	1. 名称：广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVS-2*1.5 4. 工作内容：含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	128.12	4.10	525.29	
15	030411004044	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格：配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
本页小计							3009.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030502005031	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架布线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
17	030502009027	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
18	030502019031	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					3032.28	
19	030411001040	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	124.99	19.24	2404.81	
20	030411004045	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	128.12	4.10	525.29	
本页小计							3008.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030411004046	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
22	030502005032	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
23	030502009028	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
24	030502019032	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		措施项目					217.45	
25	031302007014	高层施工增加		项	1			
26	031301017014	脚手架搭拆费		项	1	217.45	217.45	
本页小计							319.63	
合 计							11480.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00015	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1945.45			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010014	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011014	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF014	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008014	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002014	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF014	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009014	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF014	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1120.37		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	543.88		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1664.25		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	15481.37	
1.1	一层	2721.86	
1.2	二层	2551.91	
1.3	三层	2551.87	
1.4	四层	2551.91	
1.5	五层	2551.91	
1.6	六层	2551.91	
2	措施合计	2970.93	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2672.25	
2.2	其他措施费	298.68	
3	其他项目	2287.11	—
3.1	暂列金额	1540.04	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	747.07	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	20739.41	
5	增值税销项税额	1866.55	—
6	总造价	22605.96	
7	人工费	7765.67	
招标控制价合计=1+2+3+5		22,605.96	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层					2721.86	
1	030411001041	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.24	19.24	2159.50	
2	030411004047	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.24	4.10	460.18	
3	030411004048	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
4	030502005033	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
5	030502009029	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							2697.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019033	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24. 41	24. 41	
		二层					2551. 91	
7	030411001042	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104. 5	19. 24	2010. 58	
8	030411004049	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107. 11	4. 10	439. 15	
9	030411004050	配线 RVV2x1. 5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1. 5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 80	24. 00	
10	030502005034	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 65	23. 25	
本页小计							2521. 39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502009030	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
12	030502019034	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		三层					2551.87	
13	030411001043	配管PC25	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 配置形式：明配 4. 接地要求：综合 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5	19.24	2010.58	
14	030411004051	广播线RVS-2*1.5	1. 名称：广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVS-2*1.5 4. 工作内容：含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.1	4.10	439.11	
15	030411004052	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格：配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
本页小计							2528.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030502005035	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架布线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
17	030502009031	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
18	030502019035	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		四层					2551.91	
19	030411001044	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5	19.24	2010.58	
20	030411004053	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.11	4.10	439.15	
本页小计							2527.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030411004054	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
22	030502005036	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
23	030502009032	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
24	030502019036	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					2551.91	
25	030411001045	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5	19.24	2010.58	
本页小计							2112.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411004055	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.11	4.10	439.15	
27	030411004056	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
28	030502005037	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
29	030502009033	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
30	030502019037	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		六层					2551.91	
本页小计							541.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030411001046	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5	19.24	2010.58	
32	030411004057	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.11	4.10	439.15	
33	030411004058	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
34	030502005038	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
35	030502009034	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							2527.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00016	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2672.25			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010015	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011015	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF015	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008015	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002015	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF015	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009015	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF015	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 3号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1540.04		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	747.07		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2287.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	15329.72	
1.1	一层	2561.37	
1.2	二层	2553.67	
1.3	三层	2553.67	
1.4	四层	2553.67	
1.5	五层	2553.67	
1.6	六层	2553.67	
2	措施合计	2939.21	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2643.72	
2.2	其他措施费	295.49	
3	其他项目	2264.06	—
3.1	暂列金额	1524.97	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	739.09	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	20532.99	
5	增值税销项税额	1847.97	—
6	总造价	22380.96	
7	人工费	7682.71	
招标控制价合计=1+2+3+5		22,380.96	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层					2561.37	
1	030411001047	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.9	19.24	2018.28	
2	030411004059	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.54	4.10	440.91	
3	030411004060	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
4	030502005039	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
5	030502009035	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							2536.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019039	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24. 41	24. 41	
		二层					2553. 67	
7	030411001048	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104. 5	19. 24	2010. 58	
8	030411004061	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107. 54	4. 10	440. 91	
9	030411004062	配线 RVV2x1. 5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1. 5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 80	24. 00	
10	030502005040	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 65	23. 25	
本页小计							2523. 15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502009036	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
12	030502019040	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		三层					2553.67	
13	030411001049	配管PC25	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 配置形式：明配 4. 接地要求：综合 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5	19.24	2010.58	
14	030411004063	广播线RVS-2*1.5	1. 名称：广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVS-2*1.5 4. 工作内容：含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.54	4.10	440.91	
15	030411004064	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格：配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
本页小计							2530.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030502005041	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架布线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
17	030502009037	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
18	030502019041	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		四层					2553.67	
19	030411001050	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5	19.24	2010.58	
20	030411004065	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.54	4.10	440.91	
本页小计							2529.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030411004066	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
22	030502005042	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
23	030502009038	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
24	030502019042	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					2553.67	
25	030411001051	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5	19.24	2010.58	
本页小计							2112.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411004067	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.54	4.10	440.91	
27	030411004068	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
28	030502005043	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
29	030502009039	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
30	030502019043	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		六层					2553.67	
本页小计							543.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030411001052	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	104.5	19.24	2010.58	
32	030411004069	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	107.54	4.10	440.91	
33	030411004070	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
34	030502005044	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
35	030502009040	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							2529.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：4号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00017	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	2643.72			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010016	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011016	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF016	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008016	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期
6	031302002016	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF016	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009016	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF016	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 4号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1524.97		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	739.09		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2264.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	19646.68	
1.1	一层	1157.82	
1.2	二层	2891.82	
1.3	三层	4311.44	
1.4	四层	4311.44	
1.5	五层	4311.44	
1.6	六层	2662.72	
2	措施合计	3786.17	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3405.48	
2.2	其他措施费	380.69	
3	其他项目	2906.19	—
3.1	暂列金额	1954.14	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	952.05	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	26339.04	
5	增值税销项税额	2370.51	—
6	总造价	28709.55	
7	人工费	9898.05	
招标控制价合计=1+2+3+5		28,709.55	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层					1157.82	
1	030411001053	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.03	19.24	866.38	
2	030411004071	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.16	4.10	189.26	
3	030411004072	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
4	030502005045	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
5	030502009041	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							1133.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019045	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24. 41	24. 41	
		二层					2891. 82	
7	030411001054	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	119	19. 24	2289. 56	
8	030411004073	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	121. 97	4. 10	500. 08	
9	030411004074	配线 RVV2x1. 5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1. 5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 80	24. 00	
10	030502005046	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 65	23. 25	
本页小计							2861. 30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502009042	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
12	030502019046	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		三层					4311.44	
13	030411001055	配管PC25	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 配置形式：明配 4. 接地要求：综合 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35	19.24	3469.93	
14	030411004075	广播线RVS-2*1.5	1. 名称：广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVS-2*1.5 4. 工作内容：含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86	4.10	757.93	
15	030411004076	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格：配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
本页小计							4306.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 5号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030502005047	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	4.65	4.65	
17	030502009043	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
18	030502019047	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		四层					4311.44	
19	030411001056	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35	19.24	3469.93	
20	030411004077	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86	4.10	757.93	
本页小计							4287.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030411004078	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
22	030502005048	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	4.65	4.65	
23	030502009044	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
24	030502019048	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					4311.44	
25	030411001057	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35	19.24	3469.93	
本页小计							3553.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411004079	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86	4.10	757.93	
27	030411004080	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
28	030502005049	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	4.65	4.65	
29	030502009045	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
30	030502019049	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		六层					2662.72	
本页小计							841.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030411001058	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	110.02	19.24	2116.78	
32	030411004081	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.77	4.10	462.36	
33	030411004082	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
34	030502005050	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	1	4.65	4.65	
35	030502009046	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							2638.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：5号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00018	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3405.48			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010017	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011017	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF017	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008017	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002017	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF017	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009017	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF017	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 5号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1954.14		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	952.05		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2906.19		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 5号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	19624.50	
1.1	一层	1061.62	
1.2	二层	2891.82	
1.3	三层	4330.04	
1.4	四层	4330.04	
1.5	五层	4330.04	
1.6	六层	2680.94	
2	措施合计	3772.84	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3393.50	
2.2	其他措施费	379.34	
3	其他项目	2900.77	—
3.1	暂列金额	1952.07	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	948.70	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	26298.11	
5	增值税销项税额	2366.83	—
6	总造价	28664.94	
7	人工费	9862.68	
招标控制价合计=1+2+3+5		28,664.94	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层					1061.62	
1	030411001059	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	40.03	19.24	770.18	
2	030411004083	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.16	4.10	189.26	
3	030411004084	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
4	030502005051	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
5	030502009047	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							1037.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019051	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24. 41	24. 41	
		二层					2891. 82	
7	030411001060	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	119	19. 24	2289. 56	
8	030411004085	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	121. 97	4. 10	500. 08	
9	030411004086	配线 RVV2x1. 5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1. 5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 80	24. 00	
10	030502005052	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 65	23. 25	
本页小计							2861. 30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502009048	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
12	030502019052	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		三层					4330.04	
13	030411001061	配管PC25	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 配置形式：明配 4. 接地要求：综合 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35	19.24	3469.93	
14	030411004087	广播线RVS-2*1.5	1. 名称：广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVS-2*1.5 4. 工作内容：含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86	4.10	757.93	
15	030411004088	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格：配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
本页小计							4306.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030502005053	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
17	030502009049	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
18	030502019053	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		四层					4330.04	
19	030411001062	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35	19.24	3469.93	
20	030411004089	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86	4.10	757.93	
本页小计							4306.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030411004090	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
22	030502005054	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
23	030502009050	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
24	030502019054	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					4330.04	
25	030411001063	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35	19.24	3469.93	
本页小计							3572.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411004091	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86	4.10	757.93	
27	030411004092	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
28	030502005055	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
29	030502009051	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
30	030502019055	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		六层					2680.94	
本页小计							860.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030411001064	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	110	19.24	2116.40	
32	030411004093	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.77	4.10	462.36	
33	030411004094	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
34	030502005056	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
35	030502009052	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							2656.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：6号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00019	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3393.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010018	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011018	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF018	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008018	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002018	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF018	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009018	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF018	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 6号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1952.07		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	948.70		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2900.77		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。









# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层					5476.68	
1	030411001065	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	223.85	19.24	4306.87	
2	030411004095	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	229.44	4.10	940.70	
3	030411004096	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20	4.80	96.00	
4	030502005057	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
5	030502009053	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
本页小计							5427.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019057	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24. 41	48. 82	
		二层					5128. 61	
7	030411001066	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19. 24	4021. 16	
8	030411004097	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214. 23	4. 10	878. 34	
9	030411004098	配线 RVV2x1. 5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1. 5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20	4. 80	96. 00	
10	030502005058	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 65	23. 25	
本页小计							5067. 57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502009054	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
12	030502019058	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24.41	48.82	
		三层					5128.61	
13	030411001067	配管PC25	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 配置形式：明配 4. 接地要求：综合 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19.24	4021.16	
14	030411004099	广播线RVS-2*1.5	1. 名称：广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVS-2*1.5 4. 工作内容：含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23	4.10	878.34	
15	030411004100	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格：配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20	4.80	96.00	
本页小计							5105.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030502005059	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
17	030502009055	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
18	030502019059	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24.41	48.82	
		四层					5128.61	
19	030411001068	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19.24	4021.16	
20	030411004101	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23	4.10	878.34	
本页小计							5032.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030411004102	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20	4.80	96.00	
22	030502005060	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
23	030502009056	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
24	030502019060	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24.41	48.82	
		五层					5128.61	
25	030411001069	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19.24	4021.16	
本页小计							4250.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7,8号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411004103	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23	4.10	878.34	
27	030411004104	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20	4.80	96.00	
28	030502005061	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
29	030502009057	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
30	030502019061	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24.41	48.82	
		六层					5128.61	
本页小计							1107.45	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030411001070	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19.24	4021.16	
32	030411004105	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23	4.10	878.34	
33	030411004106	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	20	4.80	96.00	
34	030502005062	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
35	030502009058	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
本页小计							5079.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：7,8号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00020	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	5349.22			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010019	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011019	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF019	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008019	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002019	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF019	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009019	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF019	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 7,8号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：9, 10号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	30971.23	
1.1	一层	5451.93	
1.2	二层	5103.86	
1.3	三层	5103.86	
1.4	四层	5103.86	
1.5	五层	5103.86	
1.6	六层	5103.86	
2	措施合计	5940.93	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5343.66	
2.2	其他措施费	597.27	
3	其他项目	4574.82	—
3.1	暂列金额	3080.93	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1493.89	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	41486.98	
5	增值税销项税额	3733.83	—
6	总造价	45220.81	
7	人工费	15528.89	
招标控制价合计=1+2+3+5		45,220.81	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 9,10号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一层					5451.93	
1	030411001071	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	223.85	19.24	4306.87	
2	030411004107	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	229.44	4.10	940.70	
3	030411004108	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.80	48.00	
4	030502005063	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.65	46.50	
5	030502009059	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
本页小计							5403.11	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019063	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24. 41	48. 82	
		二层					5103. 86	
7	030411001072	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19. 24	4021. 16	
8	030411004109	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214. 23	4. 10	878. 34	
9	030411004110	配线 RVV2x1. 5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1. 5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4. 80	48. 00	
10	030502005064	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4. 65	46. 50	
本页小计							5042. 82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030502009060	六类非屏蔽跳线	1. 名称：六类非屏蔽跳线 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
12	030502019064	双绞线缆测试	1. 测试类别：双绞线缆测试 2. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24.41	48.82	
		三层					5103.86	
13	030411001073	配管PC25	1. 名称：配管 2. 材质：PC 3. 配置形式：明配 4. 接地要求：综合 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19.24	4021.16	
14	030411004111	广播线RVS-2*1.5	1. 名称：广播线 2. 配线形式：综合考虑 3. 型号：RVS-2*1.5 4. 工作内容：含材设供货，敷线、压接端子、接线等 5. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23	4.10	878.34	
15	030411004112	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格：配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式：综合考虑 3. 其他：包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.80	48.00	
本页小计							5057.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030502005065	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.65	46.50	
17	030502009061	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
18	030502019065	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24.41	48.82	
		四层					5103.86	
19	030411001074	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19.24	4021.16	
20	030411004113	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23	4.10	878.34	
本页小计							5055.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030411004114	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.80	48.00	
22	030502005066	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.65	46.50	
23	030502009062	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
24	030502019066	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24.41	48.82	
		五层					5103.86	
25	030411001075	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19.24	4021.16	
本页小计							4225.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 9, 10号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411004115	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23	4.10	878.34	
27	030411004116	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.80	48.00	
28	030502005067	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.65	46.50	
29	030502009063	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
30	030502019067	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	2	24.41	48.82	
		六层					5103.86	
本页小计							1082.70	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030411001076	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	209	19.24	4021.16	
32	030411004117	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	214.23	4.10	878.34	
33	030411004118	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.80	48.00	
34	030502005068	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	10	4.65	46.50	
35	030502009064	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	2	30.52	61.04	
本页小计							5055.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：9,10号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00021	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	5343.66			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010020	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011020	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF020	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008020	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002020	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF020	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009020	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF020	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 9, 10号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3080.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1493.89		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	4574.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。





# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	19721.08	
1.1	一层	1157.82	
1.2	二层	2891.82	
1.3	三层	4330.04	
1.4	四层	4330.04	
1.5	五层	4330.04	
1.6	六层	2681.32	
2	措施合计	3793.94	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3412.48	
2.2	其他措施费	381.46	
3	其他项目	2915.67	—
3.1	暂列金额	1961.66	
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	954.01	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	26430.69	
5	增值税销项税额	2378.76	—
6	总造价	28809.45	
7	人工费	9917.86	
招标控制价合计=1+2+3+5		28,809.45	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		一层					1157.82	
1	030411001077	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	45.03	19.24	866.38	
2	030411004119	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	46.16	4.10	189.26	
3	030411004120	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
4	030502005069	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
5	030502009065	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							1133.41	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502019069	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24. 41	24. 41	
		二层					2891. 82	
7	030411001078	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	119	19. 24	2289. 56	
8	030411004121	广播线RVS-2*1. 5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1. 5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	121. 97	4. 10	500. 08	
9	030411004122	配线 RVV2x1. 5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1. 5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 80	24. 00	
10	030502005070	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4. 65	23. 25	
本页小计							2861. 30	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	030502009066	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
12	030502019070	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		三层					4330.04	
13	030411001079	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35	19.24	3469.93	
14	030411004123	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86	4.10	757.93	
15	030411004124	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
本页小计							4306.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	030502005071	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
17	030502009067	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
18	030502019071	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		四层					4330.04	
19	030411001080	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35	19.24	3469.93	
20	030411004125	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86	4.10	757.93	
本页小计							4306.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	030411004126	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
22	030502005072	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架布线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
23	030502009068	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
24	030502019072	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		五层					4330.04	
25	030411001081	配管PC25	1. 名称:配管 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配 4. 接地要求:综合 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	180.35	19.24	3469.93	
本页小计							3572.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030411004127	广播线RVS-2*1.5	1. 名称:广播线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:RVS-2*1.5 4. 工作内容:含材设供货,敷线、压接端子、接线等 5. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	184.86	4.10	757.93	
27	030411004128	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格:配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式:综合考虑 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
28	030502005073	六类非屏蔽双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式:管内、槽架穿线 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
29	030502009069	六类非屏蔽跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
30	030502019073	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容,并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	点	1	24.41	24.41	
		六层					2681.32	
本页小计							860.11	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 11号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030411001082	配管PC25	1. 名称: 配管 2. 材质: PC 3. 配置形式: 明配 4. 接地要求: 综合 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	110.02	19.24	2116.78	
32	030411004129	广播线RVS-2*1.5	1. 名称: 广播线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 型号: RVS-2*1.5 4. 工作内容: 含材设供货, 敷线、压接端子、接线等 5. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	112.77	4.10	462.36	
33	030411004130	配线 RVV2x1.5	1. 名称及规格: 配线 RVV2x1.5 2. 敷设方式: 综合考虑 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.80	24.00	
34	030502005074	六类非屏蔽双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管内、槽架穿线 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	5	4.65	23.25	
35	030502009070	六类非屏蔽跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	1	30.52	30.52	
本页小计							2656.91	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：11号宿舍楼-公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00022	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	3412.48			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010021	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011021	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF021	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008021	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002021	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF021	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009021	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF021	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 11号宿舍楼-公共广播系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1961.66		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	954.01		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2915.67		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 光缆工程 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					101414.72	
1	030502007001	12芯室外光缆	1. 名称: 光缆 2. 规格: 12芯室外 万兆 单模 光缆 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2937	10.57	31044.09	
2	030502007002	24芯室外光缆	1. 名称: 光缆 2. 规格: 24芯室外 万兆 单模 光缆 3. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	m	2736	12.27	33570.72	
3	031103011001	光缆成端	1. 名称: 光缆成端 2. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	芯	456	40.37	18408.72	
4	031103012001	用户光缆测试 12芯	1. 名称: 光缆测试 2. 规格: 12芯 3. 测试类别: 用户光缆测试 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	段	7	273.11	1911.77	
5	031103012002	用户光缆测试 24芯	1. 名称: 光缆测试 2. 规格: 24芯 3. 测试类别: 用户光缆测试 4. 其他: 包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容, 并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	段	6	539.91	3239.46	
本页小计							88174.76	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：光缆工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030502009071	跳纤	1. 名称:跳纤 2. 类别:千兆多模LC-LC 3. 其他:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用	条	228	58.07	13239.96	
		措施项目						
7	031302007022	高层施工增加		项	1			
8	031301017022	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							13239.96	
合    计							101414.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：光缆工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00023	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	17262.81			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 35.77%
2	031301010022	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011022	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF022	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008022	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) * \text{分部分项}(\text{人工费}+\text{施工机具费}) * 0.344$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期)
6	031302002022	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF022	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009022	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF022	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 光缆工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10147.15		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	4826.06		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	14973.21		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



